प्राप्तिस्थान—

वैद्य पण्डित हरिप्रपन्नजी,

श्रीभास्कर औषधालय,

मुम्बई पो० नं० २

प्राप्तिस्थान—
वैद्य पण्डित हरिप्रपन्नजी,
श्रीभास्कर औषधालय,
मुम्बई पो० नं० २



वैद्यराज पंडित हरिप्रपन्नजी

श्री भास्कर औषधालय

मुंबई



INTRODUCTION.

—:o:—

THE ORIGIN AND THE GROWTH OF AYURVEDA.

It is an undisputed fact that the animate and inanimate or the moveable and the immoveable objects owe their existence and superiority or inferiority to nature, time and other objects connected and associated with them. When favourable things come in contact without affecting each other so as to increase, decrease or destroy their mutual qualities beyond certain proportion, they produce a superior effect. In such phenomena the greatest help is rendered by nature. Sometimes when the help of nature is lessened to a great extent, it becomes incumbent on the part of the immoveable objects to lose their existence. But man, the best of God's creation and equipped with various superior means, is capable to render nature helpful to his own purpose to a great extent. It is not an exaggeration if man is called the master of nature, but when sometimes he misuses his supremacy over nature he harms himself, while other animals are strictly punctual and careful to abide by natural laws favourable for their life. Helpless as they are to break the laws of nature they cannot harm themselves In the change of their own nature or the natural laws about them, the presence of either some human agency or some strong unavoidable cause is absolutely necessary. Without these strong reasons animals other than human beings do not change their food and other enjoyments; for instance if carnivorous animals are made to live among the herbivorous in any part of the world they will generally remain carnivorous as they were before. The same rule holds good with animals that keep awake at day and take rest at night and *vice versa*. The nature of animals other than human beings stands generally unchangeable without any strong cause but such is not the case of the nature of human beings. The animals of the same class generally observe the same rules of eating and enjoyments in the world. But as man has supremacy over nature he is free to have changes. He renders nature favourable to himself and derives various kinds of advantages from her, on the contrary in many occasions owing to his ignorance, idleness, inclination towards sensual enjoyments and compulsion of unavoidable circumstances he is harmed by nature. Therefore, in order to make men free from diseases and enable them to enjoy long life, the sages of the past have laid down proper rules which are useful both for a pleasure-seeker and a saint or a newly born baby and an old man on his death-bed. Though the authors of our Dharmaśastra and Yogaśastra etc. did not spare the troubles of giving rules for freeing men from mental and

physical diseases and weakness of either kind, yet they paid very little attention to give the rules which can help to recover the diseased and make a weak person strong, as it was not their *subject in hand*

The authors of Ayurveda have taken upon them responsibility of laying down the rules of health *and of* suggesting the remedies for restoring strength to the weak In Ayurveda not only the remedies for diseases आगन्तुक * (accidential diseases having their causes outside the body), कायिक (physical) and आन्तर (mental) but also those for स्वाभाविक *ones* (such as hunger, thirst, sleep etc) *are laid down in details* †

Though time increases the *experiences in every* branch of sciences, and men have surprised the world by their new discoveries revealed by their observation and experience, *yet as regards medicine it is not too much to say* that the pre-historic Aryans knew more than what the most civilized nations did *very recently In certain branches of medical science*, the investigations of the Indian Aryans have remained still unrivalled *on the surface of world* Weber in his 'History of Indian Literature' remarks

"The number of medical works and authors (in Sanskrit literature) is extraordinarily large The former are either systems embracing the whole domain of science, or highly special investigations of single topics or lastly vast compilations prepared in modern times under the patronage of kings and princes The sum of knowledge embodied in their contents appears, really, to be most respectable Many of the statements on *dietetics* and on the origin and diagnosis of diseases bespeak a very keen observation In surgery too the Indians seem to have attained a special proficiency and in this department European surgeons might perhaps even at the present day still learn something from them, as indeed they have already borrowed from them the operation of Rhinoplasty The information, again, regarding the medicinal properties of minerals (especially of precious stones and metals), of plants, and animal substances, and the chemical analysis and decomposition of these, covers certainly, much that is valuable Indeed, the branch of *materia medica* generally appears to be handled with great predilection, and this makes up *to us in some measure at least for the absence of investigations in*

---

* Sarangadhar refers to the different classes of diseases in the following verse

'स्वाभाविकाऽऽगन्तुककायिकान्तरा रोगा भवेयु किलकर्मदोषजा तच्छेदनार्थं दुरितापहारिण श्रेयोमयं योग्यतरं प्रयोजयेत्'

"It is said that diseases—"Svabhavika,' "Agantuka," "Kayika' and "Antara," spring from the impurity of actions, for their removal one should adopt the best wholesome remedies that keep off the evil" 1 1-5

† Also सुश्रुत remarks अथात स्वभावव्याधिप्रतिषेधनीयं रसायनं व्याख्यास्याम । Hence forward we shall explain "The elixir which prevents the diseases called स्वाभाविक (such as hunger thirst etc,) सु ४ २९ १

the field of natural science. On the diseases of horses and elephants also there exist very special monographs." *

" We are indebted" says Brett " to the Hindus about every efficacious remedy in this disease (कुष्ठ–leprosy) "†

Dr Hoernle in "The studies in the medicine of Ancient India" remarks, " Probably it will come as a surprise to many, as it did to myself, to discover the amount of anatomical knowledge which is disclosed in the works of the earliest medical writers of India Its extent and accuracy are surprising, when we allow for their early age—probably the sixth century before Christ,‡—and their peculiar methods of definition In these circumstances the interesting question of the relation of the Medicine of the Indians to that of the Greeks naturally suggests itself The possibility, at least of a dependence of either on the other cannot well be denied, when we know as the historical fact that two Greek physicians, Ktesias, about 400 B C , and Megasthenes about 300 B C , visited or resided in, Northern India " We see, thus several foreign scholars have highly praised the Indian systems of medicine

Though the western scholars have made immense labour and have prepared the best means for the right understanding of the Sanskrit texts, yet they find this language like an unshelled cocoanut in the hands of a hungry man. Flexible and elastic as the language is, the beginners are hopelessly lost in wading through the studies of its rudiments and technicalities§ For instance the

* History of Indian medicine by G N Mukhopadhyay Introduction Page 1.

† *Ibid page Introduction p 101*

‡ In fact the time mentioned here is the period of the decay of India s past glory as G N Sen says in the preface of his प्रत्य शारीर—"Modern histories of India begin where the *true history of ancient India ends The birth of Buddha or the reign of Asoka the Great mark not the beginning but the end of India s past glory*

§ The following is an instance of how foreigners are sometimes unable to get at the right sense of the Sanskrit passages

" एशो म्हि तुलिद तुलिदे लङ्काणअलीए गअणे गच्छन्ते भूमीए पाताले हणूमशिहले विअ महेदे ॥१॥ "
(एषोऽह त्वरितत्वरितो लङ्कानगर्यां गगने गच्छन् । भूम्यां पाताले हनूमच्छिखर इव महेन्द्र ॥१॥)

' I run I run I go,
In heaven, on earth below,
In hell and in Ceylon,
Hanumat s peaks upon—
Like Indra s self, I go

Harward Oriental Series, Vol X, pp. 130

This translation does not convey Śakara s humorously erroneous idea of Mahendra s (a mountain) going to the peak of Hanuman, for the latter s swift flight to the peak of the former (mountain) by misplacing the word शिखर

Sanskrit grammar which is the stepping stone of all the branches of Sanskrit literature is so vast and extensively commented that the authors of this very subject demand a long study to go through it entirely.*

We see any subject in this language is so exhaustively commented and illustrated that it is very difficult to grasp it with ordinary efforts and especially so for those whose vernaculars are not directly related with it Moreover on certain occasions jealousy and partiality prevent persons from getting at the real sense of the original Sanskrit text Some readers are found to be so ungenerous as not to acknowledge the debt of the ancient texts from which they derived some valuable information, others have passed hasty remarks Whitney says " *The medical Science, although its beginnings go back even to the Vedas, in the use of medical plants with accompanying incantations, is of little accounts and its proper literature by no means ancient* "

"Whitney's Grammar.'

Though Whitney was the translator of the Atharvaveda, it is surprising that he did not do proper justice to Ayurveda in passing this remark with reference to it

Whatever may be the opinion of this scholar, but we reasonably believe that the rudiments of Anatomy, Surgery, Rasa Sastra (*medical Chemistry, and* Alchemy), the properties and uses of medical herbs *are consciously* preserved this Veda We will refer to this fact later on Considerably ancient works written by standard authors are found to be in the sutra form or in concise verses For instance the following verse in the Atharvaveda directly refers to surgical operation

वि ते भिनद्मि मेहनं वि योनिं वि गवीनिके । वि मातरं च पुत्रं च वि कुमारं जरायुणाव जरायु पद्यताम् ॥

अ वे. १-११-५.

" हे गर्भिणि ते तव मेहन मूत्राऽवसेकद्वारं विभिनद्मि विदारयामि। न केवल मेहन अपि तु तदाधारभूतो योनिं विभिनद्मि शिशुनिर्गमनयोग्यां करोमि । तथा गवीनिके योने पार्श्ववर्तिन्यौ निर्गमनप्रतिबन्धिके नाड्यौ वि भिनद्मि ॥ मेहनादिविभेदनस्य प्रयोजन दर्शयति—विमातरम् इति मातरं जननीं पुत्रम् । पुन्नाम्नो नरकात् त्रायत इति (वा) पुत्र · । पुरु बहुल त्रायत इति (वा) पुत्र । तौ उभौ वि भिनद्मि विश्लेषयामि गर्भाशयात् पुत्र निर्गमयामीत्यर्थ । तथा जरायुणा उल्वेन कुमारम् पुत्र वि भिनद्मि । जरायुकुमारावपि परस्पर विश्लिष्टौ करोमीत्यर्थ । अनन्तर जराय्वपि उदरस्थम् उल्यम् अवपद्यताम् अवपततु "॥ अथर्व १।११।५। सा भा ॥

---

*" बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्य वर्षसहस्र प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायण प्रोवाच नचान्त जगाम। बृहस्पतिश्च प्रवक्ता, इन्द्रश्चाध्येता दिव्य वर्षसहस्रमध्ययनकालो नचान्त जगाम . . तत्किञ्चित्सामान्यविशेषवल्लक्षण प्रवर्त्य येनाऽल्पेन यत्नेन महतो महत शब्दौघान् प्रतिपद्येरन् " । महाभाष्य १ १.१.

" *Brihaspati repeated to Indra for thousand divine years the declensions of words but did not come to an end* Brihaspati was the expounder, Indra was the pupil, the period *of study* extended to thousand divine years yet neither reached the ends .. . So then some definit on (of Grammar) must be laid down applicable to both general and particular cases whereby with little amount of labour pupils may understand the greatest amount of words." (Though this is an exaggeration still it wisely refers to the length of period for the study of Sanskrit grammar) Mahabhashya I-I-I.

Here the occasional reference implied by the sentence " वि ते भिनद्मि मेहनं " 'Oh pragnent woman, I split apart your urinary duct and remove the strangury stone or graval.' Though from the context it refers to a pregnant woman and outwardly it seems that the operation is prescribed for a pregnant woman yet it is not so. The disease of strangury stone is most dangerous. It may be in any condition but it must be removed as soon as possible.

"अश्मरी दारुणो व्याधिरन्तकप्रतिमो मतः । औषधैस्तरुणः साध्यः प्रवृद्धश्छेदमर्हति ॥
तस्य पूर्वेषु रूपेषु स्नेहादिक्रम इष्यते। तेनास्याऽपचयं यान्ति व्याधेर्मूलान्यशेषतः॥" सु. चि. ७।३—४

"Asmari is a dangerous disease, compared to the god of death; it is curable in its early stage but it must be operated when it is developed. In its early stage, application or taking in of oily substances etc.* are especially desired; thereby the roots of the disease perfectly vanish away."

Although from the time of pregnancy all injurious actions and movements are to be avoided, yet when it is foreseen that death would occasion by avoiding operation which if performed is likely to save the life, then the best way is to operate.

"अक्रियायां ध्रुवो मृत्युः क्रियायां संशयो भवेत् । तस्मादापृच्छ्य कर्तव्यमीश्वरं साधुकारिणा ॥"

"Death is certain in case of avoiding the operation and if operation offers a chance of the non-occasion of death, one should then perform the operation with the permission of the guardian of the patient."

The explanatory verses on it, given by Susruta run as follows.

"घृतैः क्षीरैः कषायैश्च क्षीरैः सोत्तरवस्तिभिः । यदि नोपशमं गच्छेच्छेदस्तत्रोत्तरो विधिः ॥
कुशलस्यापि वैद्यस्य यतः सिद्धिरिहाऽध्रुवा । उपक्रमो जघन्योऽयमतः स परिकीर्तितः ॥"
अक्रियायाम्............... । तस्मादापृच्छ्य.......... ... ॥ सु. चि. ७।२७—२९

"If the strangury stone is not removed by ghee, milk, astringent, milk and both processes of taking purgative, operation is then the last remedy. In this case as the success is doubtful even for an expert surgeon; hence it is enjoined as the final remedy."

"अथ रोगान्वितमुपस्निग्धमपकृष्टदोषमीषत्कर्षितमभ्यक्तस्विन्नशरीरं भुक्तवन्तं कृतबलिमङ्गलस्वस्तिवाचनमग्रोपहरणीयोक्तेन विधानेनोपकल्पितसम्भारमाश्वास्य, ततो बलवन्तमविक्लवमाजानुसमे फलके प्रागुपवेश्य पुरुषं, तस्योत्सङ्गे निषण्णपूर्वकायमुत्तानमुन्नतकटीकं वस्त्राधारकोपविष्टं सङ्कुचितजानुकूर्परमितरेण सहावबद्धं सूत्रेण शाटकैर्वा, ततः स्वभ्यक्तनाभिप्रदेशस्य वामपार्श्वे विमृद्य मुष्टिनाऽवपीडयेदधोनाभे र्यावदश्मर्यधः प्रपन्नेति, ततः स्नेहाऽभ्यक्ते कल्पितनखे वामहस्तप्रदेशिनिमध्यमे पायौ प्रणिधायाऽनुसेवनीमासाद्य प्रयत्नबलाभ्यां पायुमेढ्रान्तरमानीय, निर्व्यलीकमनायतमविषमं च बस्तिं सन्निवेश्य भृशमुत्पीडयेत् अङ्गुलिभ्यां यथाग्रन्थिरिवोन्नतं शल्यं भवति ।

* स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, बस्ति (Enema.)

स चेद्गृहीतशल्ये तु विवृताक्षो विचेतनः । हतवल्लम्बशीर्षश्च निर्विकारो मृतोपमः ॥
न तस्य निर्हरेच्छल्यं निर्हरेत्तु म्रियेत सः । विना त्वेतेषु रूपेषु निर्हर्तुं समुपाचरेत् ॥

सव्ये पार्श्वे सेवनीं यवमात्रेण मुक्त्वाऽवचारयेत् शस्त्रमश्मरीप्रमाणं, दक्षिणतो वा क्रियासौकर्यहेतोरित्येके, यथा न भिद्यते चूर्ण्यते वा तथा प्रयतेत, चूर्णमल्पमप्यवस्थितं हि पुनः परिवृद्धिमेति। तस्मात्समस्तामग्रवक्रेणाऽऽददीत स्त्रीणां तु बस्तिपार्श्वगतो गर्भाशयः सन्निकृष्टः, तस्मात् नासामुत्सङ्गवत् शस्त्रं पातयेत्, अतोऽन्यथा खल्वासां मूत्रस्रावी व्रणो भवेत्। पुरुषस्य वा मूत्रप्रसेकक्षणनान्मूत्रक्षरणम्, अश्मरीव्रणादृते भिन्नो बस्तिरेकधा न भवति, द्विधा भिन्नबस्तिराश्मरिको न सिध्यति, अश्मरीव्रणनिमित्तमेकधाभिन्नबस्तिर्जीवति क्रियाऽभ्यासात् शास्त्रविहितच्छेदात् निःस्यन्दपरिवृद्धत्वाच्च शल्यस्येति। उद्धृतशल्यं तूष्णोदकद्रोण्यामवतार्य स्वेदयेत्, तथा हि बस्तिरसृजा न पूर्यते, पूर्णे वा क्षीरवृक्षकषायं पुष्पनेत्रेण विदध्यात्।

क्षीरवृक्षकषायं तु पुष्पनेत्रेण योजितम्। निर्हरेदश्मरीं तूर्णं रक्तं बस्तिगतन्तथा॥ इत्यादि सु चि ७।१०—३८

"The patient who is made to take oily substances and freed from impurities, slightly weakened, is to be besprinkled with water; after he has taken his food and offered his oblations—and recited his prayers, he is to be inspired with confidence and all the instruments of operation must be kept ready. A healthy strong man is to be seated on a wooden board (chair) as high as the knee The patient must be made to lie on the body of the former resting his head on his lap His hands and legs are to be tied with ropes or bandages of cloth Then the left side of the patient's navel cavity is to be rubbed and pressed so as not to allow the '*Aśmari graval*' slip under the nave The first two fingers with their nails properly removed are to be dipped into the oil The surgeon is to let pass his fingers through the anus as far as the '*Anusevini*' (lower chord of muscle). The Aśmari graval must be made to stand between the anus and the organ of generation. Without allowing it to pass in oblique direction it must be carefully made to pass into the bladder; and then it should be raised up with the two fingers so that the Aśmari should appear like a raised knot

If the patient rolls up his eyes, falls motionless, lets fall his neck, shows no change and lies down like a dead body, when the surgeon holds up the instrument, his operation should not be performed He would die if the disease is operated upon In the absence of these signs the surgeon should proceed for operation

Opening the left side of the joints of the sewing muscle (सेवनी) as much as a grain of barley, the surgical instrument should be thrust down as deep as the length of "Aśmari". According to some, the operation should be performed from the right side for the sake of the easiness of the perform ance One should be so careful as not to allow it (the Aśmari) to be splitted into parts or pounded into pieces, because even if a portion of the pounded Aśmari remains behind, it develops Therefore the graval should be taken

out with an instrument which has a bent at its upper end The receptacle of the embryo lies near the bladder, therefore in the case of a woman the knife must not be inserted with its edge upward ; otherwise it will have ulcer inside the uterus caused by the urine dropping into it In the case of a man if the passage of the urine is hurt (by instrument) the urine drops down If the bladder is cut in a place other than the spot where the Asmari is situated, it (bladder) will not heal itself into one whole If the bladder having Aśmari gravel inside is cut at two places the operation will be unsuccessful A patient whose bladder is operated upon, at one place to remove the Aśmari, will live on account of the skill of the surgeon as the section is taken according to the direction of the science of surgery and as the size of the bladder is maintained by the oozing liquid substance The knives when taken out be put into a vessel of hot water to clean them The 'Vasti' must not be allowed to be filled up with blood If it is filled with blood it must be cleared up with the juice of bunyan tree let into it through a tube

The juice of the Bunyan tree poured into the bladder with a tube (Enema) will soon remove the Aśmari and the blood entered into the bladder"

There is no ground here for the doubt why the Suśruta should be taken to be the Bhashya of some parts of Atharvaveda One may observe the above statement of the Susruta "Before creating the creation the self-born God composed hundred thousand verses in one thousand Chapters Then observing the Shortness of the life of men and the limit of their intellect, divided it into eight branches" (Suśruta I 5) In all places the Vedic Upangas are those treatises which explain the concise text of the Vedas in detail

"Oh pregnant woman thy urinater being complicated I split apart the bhagasthi with surgical instrument so that the child should come out alive" Another sense may be, "Oh pregnant woman I take out the mesenteric gland in thy urinater by applying the salt liquids"

"यः स्पन्दते पिण्डित एव नाङ्गैश्चिरात्सशूलः समगर्भलिङ्गः ।
स रौधिरः स्त्रीभव एव गुल्मो मासे व्यतीते दशमे चिकित्स्यः ॥"

च ५. १७

Women's mesenteric gland that throbs like a spherical body and not with limbs, for a long time causing pain, with the characteristics of foetus is formed by blood and it is to be remedied after the tenth month Charak's Bhashya on it runs as follows

"रौधिरस्य तु गुल्मस्य गर्भकालव्यतिक्रमे । स्निग्धस्विन्नशरीरायै दद्यात्स्नेहविरेचनम् ॥
पलाशक्षारपादे द्वे द्वे पादे तैलसर्पिषोः । गुल्मशैथिल्यजननीं पक्त्वा मात्रां प्रयोजयेत् ॥
प्रभिद्येत न यद्येवं दद्याद्योनिविशोधनम् । क्षारेण युक्तं पललं सुधाक्षीरेण वा पुनः ॥

आभ्यां वा भावितान् दद्याद्योनौ कटुकमत्स्यकान् । वराहमत्स्यपित्ताभ्यां लक्तकान्वा सुभावितान् ॥
अधोहरैश्चोर्ध्वहरै र्भावितान्वा समाक्षिकान् । किण्वं वा सगुडक्षारं दद्याद्योनिविशोधनम् ॥
रक्तपित्तहरं क्षारं लेहयेन्मधुसर्पिषा । लशुनं मदिरां तीक्ष्णां मत्स्यांश्चास्यै प्रदापयेत् ॥
वस्तिं सक्षीरगोमूत्रं सक्षारं दाशमूलिकम् । अदृश्यमाने रुधिरे दद्याद्गुल्मप्रभेदनम् ॥
प्रवृत्तमाने रुधिरे दद्यान्मांसरसौदनम् । घृततैलेन चाभ्यङ्ग पानार्थं तरुणां सुराम् ॥
रुधिरेऽतिप्रवृत्ते तु रक्तपित्तहराः क्रियाः ।" च चि. ५।१६८

" When the mesenteric gland passes through the period of pregnancy purgative of oil should be administered to the woman, whose body is softened and treated with sudorifics Two quarters (पाद) of the Palash-ashes and two quarters of oil and ghee should be heated, and a quantity enough to loosen the gland should be administered to the patient If it is not broken thus, then ground sesamum palala (तिलपिष्ट) mixed with salts (क्षार) or the white juice of the Sudha (Thohar, Nivadung) or the Katuka Matsyas dried in the above should be placed in the female organ Or a piece of cloth properly wetted in the bile of boar and fish or dried in honey or the above mentioned liquids, must be applied to the urinater Kinva (ferment) mixed with raw sugar (guda) and salt should be administered to clean the urinater. The patient must be made to lick honey, ghee, to be mixed with salt (क्षार) which are preventive of bleeding and bile

She should be given garlic (onions Lasuna), strong liquors and fishes Decoction of 'Dashamula' with milk, cow urine, salt are to be used by way of Enema Even by using these if the menses does not appear the medicines should be given so as to break the glands When menses appear to have taken place, boiled rice with the soup of flesh should be given The patient is to be given a bath of ghee and oil and fresh wine to drink When the menses occur too much, remedies are to be administered to prevent blood and bile"

'वि गवीनिके भिनद्मि' "Oh woman capable of conception, I split apart (operate) thy defective urinater &c" As the word 'Gavinika,' at all places in Ayurveda, stands for two pipes, carrying urine from the kidnies to the bladder But here the term implied the two urinal pipes joining the kidnies, excluding the bladder Thus the Mutraśaya is referred to here, under the two parts Mehana and the Gavinika Otherwise Mehana and Mutraśaya both words are derived as follows (मिह्यते मूत्रयतेऽनेन इति मेहनम् । मूत्रमाशेतेऽस्मिन्निति मूत्राशय) In the Ayurveda, at many places these two derivative terms imply the whole Mutraśaya but in this place the word Mutraśaya referred to, under parts, the first starting from the bladder as far as the parts whence the urine passes out, and the term Mehana implies 'Gavinika' together with the kidnies If Aśmari is perceived to exist in the kidnies or in the Gavinikas, they are operated to remove it away. The sentence 'वि गवीनिके भिनद्मि' implies this much sense In some places the same sense is implied by the word

'Mutranala' which can be seen in the explanation of the causes of the disease that suspend the outcome of urine.

वस्तौ वाप्यथवा नाले मणौ वा यस्य देहिनः । मूत्रं प्रवृत्तं सज्जेत सरक्तं वा प्रवाहतः ॥
स्रवेच्छनैरल्पमल्पं सरुजं वाऽथ नीरुजम् । विगुणाऽनिलजो व्याधिः स मूत्रोत्सङ्गसञ्ज्ञितः ॥
सु० उ० ५८ ।

If in the bladder, or in the passage or in the forepart of the organ of generation, the urine with or without blood, is suspended from passing out or it always passes out drop by drop causing pain or without giving pain, then the disease is caused by defective 'Vata', it is called Mutrotsanga (Suśruta U. 58).

While commenting the passage from Suśruta, Dalhana, the commentator has committed a blunder hence his explanation is not reliable In the places pointed above, sometimes without the formation of gravel stone, a gland is formed by vata, in such cases also the operation becomes necessary, which fact is confirmed by the Uttara Tantra of Suśruta.

"अभ्यन्तरे बस्तिमुखे वृत्तोऽल्पः स्थिर एव च । वेदनावानतिसदा मूत्रमार्गनिरोधनः ॥
जायते सहसा यस्य ग्रन्थिरश्मरिलक्षणः । स मूत्रग्रन्थिरित्येवमुच्यते वेदनादिभिः ॥"
सु० उ० ५८ ।

"Inside at the outlet of bladder there suddenly is seen a gland, round, small, steady (not growing in size), causing pain or without causing any pain, obstructing the passage of urine, and having the symptom of the gravel stone, 'it is called Mutra granthi, on account of pains"

S. U. 58. 18-19.

As the word 'Vi' implies 'defective' (Vikrita) the disease referred or not referred is spoken of here or 'Viyoni' means woman affected by some particular disease, by the help of the Madhyama-padalopi compound The term 'Bhedana' means splitting or expanding or dissecting and cutting This sense is very well known in the Atharvaveda and the Suśruta

'वि मातरं च भिनद्धि' (Under certain conditions when the mother is instantly dead and child is inferred to be alive by its movements, such as throbbing of the womb) On account of some reason or other, the mother died at about the occasion of delivery, the womb must be carefully examined. If the child is found to be throbbing or causing any movements, it must be immediately taken out Suśruta says'

" यस्तमारविपन्नायाः कुक्षिः प्रस्पन्दते यदि । तत्क्षणाज्जन्मकाले तं पाटयित्वोद्धरेद्भिषक् ॥ "
सु० नि० ८।१४

"If the womb of a woman, who met her death in the manner of goat (the head being cut off or such other external reason of death), is seen throbbing, the surgeon should operate her and the child should be taken out

S. N. 2 24.

'वि पुत्रं च भिनद्मि'. In case that the child is dead and the mother is alive but inspite of proper attempts the child does not come out, it must be taken out by dissecting it. Dhanvantari says to Suśruta in connection with Mudhagarbha (विपरीतमार्गेण गन्ता), the foetus which does not pass out by the natural way but tries to come out by a wrong way.

अथाऽतो मूढगर्भचिकित्सितं व्याख्यास्यामः, यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः (सुश्रुताय) ॥१।२॥

नाऽतः कष्टतममस्ति यथा मूढगर्भशल्योद्धरणम्, अत्र हि योनियकृत्प्लीहाऽन्त्रविवरगर्भाशयानां मध्ये कर्म कर्त्तव्यं स्पर्शेन उत्कर्षणाऽपकर्षणस्थानाऽपवर्तनोत्कर्तनभेदनच्छेदनपीडनर्जूकरणदारणानि च एकहस्तेन गर्भं गर्भिणीं चाऽहिंसता, तस्मादधिपतिमापृच्छ्य परं च यत्नमास्थायोपक्रमेत् ॥ ३ ॥

तत्र समासेनाऽष्टविधा मूढगर्भगतिरुद्दिष्टा, स्वभावगता अपि त्रयः सङ्गा भवन्ति शिरसो वैगुण्यादंसयोर्जघनस्य वा ॥ ४ ॥

जीवति तु गर्भे सूतिकागर्भनिर्हरणे प्रयतेत। निर्हर्तुमशक्ये च्यावनान्मन्त्रानुपश्रणुयात्, तान् वक्ष्यामः॥५॥

इहाऽमृतं च सोमश्च चित्रभानुश्च भामिनि। उच्चैःश्रवाश्च तुरगो मन्दिरे निवसन्तु ते ॥ ६ ॥

इदममृतमपां समुद्धृतं वै तव लघु गर्भमिमं प्रमुञ्चतु स्त्री। तदनलपवनार्कवासवास्ते सहलवणाम्बु-धरैर्दिशन्तु शान्तिम् ॥ ७ ॥

मुक्ताः पाशा विपाशाश्च मुक्ताः सूर्येन्दुरश्मयः। मुक्तः सर्वभयाद्गर्भ एह्येहि मा चिरं स्वाहा ॥८॥

औषधानि च विदध्यात् यथोक्तानि। मृते चोत्तानाया आभुग्नसक्थ्या वस्त्राधारकोन्नमितकट्या धन्वननगवृत्तिकाशाल्मलीमृत्स्नाघृताभ्यां म्रक्षयित्वा हस्तं योनौ प्रवेश्य गर्भमुपहरेत्। तत्र सक्थिभ्यामागतमनुलोममेवाञ्छेत्, एकसक्थ्ना प्रपन्नस्येतरसक्थि प्रसार्याऽपहरेत्, स्फिग्देशेनाऽऽगतस्य स्फिग्देशं प्रपीड्योर्ध्वमुत्क्षिप्य सक्थिनी प्रसार्याऽपहरेत्, तिर्यगागतस्य परिघस्येव तिरश्चीनस्य पश्चादर्धमूर्ध्वमुत्क्षिप्य पूर्वार्धमपत्यपथं प्रत्यार्जवमानीयाऽपहरेत्। पार्श्वापवृत्तशिरस संपीड्योर्ध्वमुत्क्षिप्य शिरोऽपत्यपथमानीयाऽपहरेत्, बाहुद्वयप्रतिपन्नस्योर्ध्वमुत्पीड्यांसौ शिरोऽनुलोममानीयाऽपहरेत्, द्वावन्त्यावसाध्यौ मूढगर्भौ, एवमशक्ये शस्त्रमवचारयेत्।

सचेतनं च शस्त्रेण न कथञ्चन दारयेत्। दार्यमाणो हि जननीमात्मानं चैव घातयेत् ॥

तत्र म्रियमाणस्य मण्डलाऽग्रेण अङ्गुलीशस्त्रेण वा शिरो विदार्य, शिरः कपालान्याहृत्य, शङ्कुना गृहीत्वोरसि कक्षायां वाऽपहरेत्। अभिन्ने शिरसि चाक्षिकूटे गण्डे वा, अंससंसक्तस्यांसदेशे बाहुं छित्वा, दृतिमिवाऽऽततं वातपूर्णोदरं वा विदार्य निरस्यान्त्राणि शिथिलीभूतमाहरेत्। जघनसक्तस्य वा जघनकपालानीति।

यद्यदङ्गं हि गर्भस्य तस्य स्वजति तद्विषक्। सम्यग्विनिर्हरेच्छित्त्वा रक्षेन्नारीं च यत्नतः ॥
गर्भस्य गतयश्चित्रा जायन्तेऽनिलकोपतः। तत्राऽनल्पमतिर्धीरो वर्तेत विधिपूर्वकम् ॥
नोपेक्षेत मृतं गर्भं मुहूर्तमपि पण्डितः। स ह्याशु जननीं हन्ति निरुच्छ्वासं पशुं यथा ॥
मण्डलाऽग्रेण कर्तव्यं छेद्यमन्तर्विजानता। वृद्धिपत्रं हि तीक्ष्णाग्रं नारीं हिंस्यात्कदाचन ॥
अथाऽपतन्तीमपरां पातयेत्पूर्ववद्भिषक्। हस्तेनाऽपहरेद्वापि पार्श्वाभ्यां परिपीड्य वा ॥
धुनुयाच्च मुहुर्नारीं पीडयेद्वासपिण्डिकाम्। तथाच योनेरेवं तां पातयेन्मतिमान्भिषक् ॥
एवं निर्हृतशल्यां तु सिञ्चेदुष्णेन वारिणा। ततोऽभ्यक्तशरीरायां योनौ स्नेहं निधापयेत् ॥
एवं मृद्वी भवेद्योनिस्तच्छूलं चोपशाम्यति।

" We *expound the examination of Mudhagarbha* as revered Dhanvantari said (to Susruta) 1 2 There is nothing so very difficult as taking out the Mudhagarbha, by operation In this case the operation is to be performed in the middle of Vagina, liver, spleen, the cavity of entrails and the womb, without causing any injury to the child or the pregnant woman, with light touch of one hand, putting up or taking out, change of the position, vertical cuts, dissection, *squeezing, putting in the proper place or tearing* are to be performed Therefore taking the permission of the husband (or guardian) the operation should be begun with proper care

The eight types of Mudhagarbha are briefly indicated, three sets of them are so, by nature either owing to the defect of head or of shoulder or of thigh When the foetus is active one should attempt to take it out of the labouring woman If it is impossible to be taken out one should utter the Chyavan spells We give them here

"Oh lady, may the nectar, the moon, the sun, and the horse Uchchaiśrava remain in your house Oh woman this nectar taken out from water may let slip thy small foetus May the fire wind, the sun, gods along with the seas render you peace The snares and other particular ties are loosened, the rays of the sun and the moon, oh foetus relieved from all fears, come out do not delay "

Medicines as prescribed, should be administered, if the child is dead the woman must be made to lie on her back with stretched thighs and raised waist by *inserting a pillow underneath, one should* apply Dhanvan, Nagavrittika, Śalmali, Mritsna (clay) and ghee to one s hand, and inserting the hand into the womb the foetus should be taken out, when the buttocks have come out they should be pressed in Keeping one leg of the patient firm, and stretching the other leg one should take it out If the child comes across the way of thighs they are to be pressed and raising them up and widening them, it is to be taken out, if it lies cross wise like a bolt the fore part of the child should be raised up so as to straighten the lower part to bring it in the natural posture of a child and it should be removed If the head is bent sideways it is to be gently pressed so as to make it lie in the natural posture of a foetus, it should be removed away If the pair of arms are crossed, they are to be raised up bending the head towards the thighs the foetus must be taken out In the case of the two last types of the Mudhagarbhas when they are impossible to be remedied, operation is to be effected

" In no way the living foetus should be dissected, for being dissected it will kill both the mother and itself In this case having consoled the woman soothingly, with the help of finger and an instrument of curved fore part (an instrument set upon the finger) The head of the child is to be broken

into the parts and catching the child's body by a hook at the chest or side, it must be removed If the head is not broken the instrument should be made to work into the cavity of the eyes or the temples. In case the child is obstructed owing to hindrance caused by arms they are to be severed from the body. Child's belly, if it is full of wind like a bellows, must be dissected Taking away its entrails the child with diminished dimensions must be taken out. When it obstructs its progress owing to the hindrance of hips, they should be cut into pieces Whatever parts of the foetus the physician catches hold of must be cut off and completely removed away, and the woman must be spared with attempts On account of the excitement of the 'Vata' the foetus undergoes different changes The physician of intellect must act according to the injuntion of Ayurveda. A wise man should not neglect the dead foetus even for an hour; it will kill the mother, as a beast by suppressed breath (suffocation). A wise surgeon must use an instrument of curved edge for the operation inside. Vriddhipatra (an instrument like a razor) of sharp edge will harm the mother.

If the nadi does not fall down, the surgeon is to cause it fall as before or he should remove it away by the hand or by squeezing it from sides The woman is often to be shaken or her shoulders should be pressed. A clever physician should cause it fall by applying oil to the womb Thus when the painful thing (the dead foetus) is removed, the body of the patient is be-sprinkled over with hot water, then oily substance is to be applied to the Vagina and the pain will be stopped. Mudhagarbha is an extraneous substance like a painful pike The Remedy of taking out a painful Śalya from the body is as follows If it is possible to be taken out by a hand one should try to remove it by hand. What is impossible to be removed by hand must be removed by dissecting either by a weapon or by an instrument."

S. 27-11-12.

"I disconnect the child by operating upon the womb (Jarayu)" The statement refers to the occasion when owing to some reason or other the foetus do not pass out in such cases it must be severed from the womb If the child is only obstructed in the vagina, the vagina is to be warmed with the aromatic vapour of the cast off skin of a dark serpent, or the roots of the Hiranyapushpi are to be tied on the wrist and the ankle or the linseed (Suvarchala) or the Vishalya (Guduchi) should be applied. (Su S X.) These and other remedies, given in the Aṣtanga Sangraha, should be used

" अथाऽपराऽपतन्त्यानाहाध्मानौ कुरुते, तस्मात्कण्ठमस्याः केशवेष्टितयाऽङ्गुल्या प्रमृजेत्, कटुकाऽलाबुकृतवेधनसर्षपसर्पनिर्मोकैर्वा कटुतैलविमिश्रैर्योनिमुखं धूपयेत्, लाङ्गलीमूलकल्केन वाऽस्याः पाणिपादतलमालिम्पेत्, मूर्ध्नि वाऽस्या महावृक्षक्षीरमनुषेचयेत्, कुष्ठलाङ्गलीमूलकल्कं वा पिप्पल्यादिं वा मद्येन, सिद्धार्थककुष्ठलाङ्गलीमहावृक्षक्षीरमिश्रेण सुरामण्डेन वाऽस्याः पाययेत्, एतैरेव सिद्धेन सिद्धार्थकतैलेनोत्तरबस्तिं दद्यात्, स्निग्धेन कल्पितनखेन हस्तेनाऽपहरेत् ।

सु० शा० १०।२१

"Though the child is born, yet the membrane covering of the embryo delays to come out, in relation to such circumstances, the statement of Suśruta is "Let the Jarayu be caused to fall" The remedies for this are explained in Suśruta and other works of Ayurveda What Suśruta says should be noted here "When the embryo covering does not fall out it causes epistasis and inflection of the belly Its remedy is to press her throat with a finger covered with woollen threads or the opening of the vagina is to be *fumigated with* the smoke of bitter long gourd or cucumber, ripe seed slough of a snake mixed with bitter oil Or her palms and feet are to be besmeared with pounded roots of Langali plant (Jussiena Repens) or the white juice of the Mahavriksha (Nivadung) is to be put upon her head, paste of Kustha roots (Kostha kolanjan) and the roots of Langali or the long pepper (Pippali)* etc, together with wine The mixture of yellow mustard seed, Kustha roots, the roots of Langali, the juice of Mahavriksha, mixed with strong liquor is to be put on the head of the woman Enema with these and the yellow mustard seeds is to be given, and if the 'Ulba' should be taken out with hand with nails properly cut off and smeared with oil

Sayan has commented this mantra on proper lines of reasoning to some degree, but Whitney's words are insufficient to carry the idea of the hymn An ordinary Hindu scholar would not have commented this mantra in that manner Here I have pointed out the fallacious nature of his explanatory comments, when he says, ' I split apart thy urinator, apart thy yoni apart both the mother and the child, apart the boy from the after birth, let the after birth descend (Whitney Atharvaveda p 12)

In the passage quoted above very minute and skilful work of surgery has been shown to be known to the people of the Vedic age In this place in one Vedic verse several types of surgical operations are hinted The detailed explanation of the verse and the enumerations of the different operations referred to here, will occupy a long space, so the readers should minutely read the second line of the verse and understand the varieties of operations spoken of

It was the usual practice of the ancient authors that they often wrote in small pithy sentences called sutras as mentioned before It is widely known that the grammar of Sanskrit is more extensive and difficult than that of any other language and it requires about twelve years for a hardworking student, still it remains incomplete But the book Astadhyayi of Panini (of which the later grammars are but mere elaborate exhaustive comments) is so small that it can be read out within two or three hours, and it can be bought for about four annas The Vedas are the store of the rudiments of lores so far

* [illegible]

as many sciences are dealt with in them in the most concise manner Therefore not only the grammar of Sanskrit but also the nature of the grammar of all languages is curtailed in forty-two syllables * Sanskrit is the language of languages and in the Vedic verse quoted below, the farsighted sages have wisely and briefly preserved the grammar of all languages

It does not mean that the knowledge and the use of grammar current at the present time was not in vogue in the days of Panini, nor what was known and current about this subject at the time of this great grammarian was totally unknown and unpractised in the Vedic age Authors compressed their works in as few words as they could conveniently use and shortened the bulk Therefore later on their successors had to comment those works so exhaustively as to make them properly intelligible

THE INDIANS AND THE GREEKS

The distant nations that came in connection with India in the ancient days were Egypt and Greece The Arabians are indebted to the Indians for the progress of their medical science, but leaving aside their relations with India of the middle ages, we can see that long before the rise of Arabia the Greeks had already entered India both for knowledge and for conquest This country was known for her wealth and civilization for several centuries before Christ Even before the invasion of Alexander (323 B C), Greek scholars like Pythagoras (600 B C) had visited the Indian shrines and centres of learning Megasthenes, a Greek ambassador was sent to the Court of Chandragupta Maurya by Selucus Necator about 312 B C † This Greek writer has left graphic descriptions of India and her conditions in his days The ambassador repeatedly visited the Court of Chandragupta and had travelled all over India A Brahman, named *Kalanas* (*Kalyana*) was tempted by the promises and flattery of Alexander and travelled as far as

---

*चत्वारि शृङ्गा त्रयोऽस्य पादा द्वेशीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधाबद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्यां आविवेश। भाष्य चत्वारिशृङ्गा चत्वारि पदजातानि नामाऽऽख्याते चोपसर्गनिपाताश्च, त्रयोऽस्य पादास्त्रय काला, द्वे शीर्षे द्वौ शब्दात्मानौ नित्य कार्यश्च, सप्त हस्तास सप्त विभक्तय, त्रिधा बद्ध त्रिषु स्थानेषु बद्ध उरसि कण्ठे शिरसि च वृषभो वर्षणात्।' अपि प्रयोक्तुरात्मान शब्दम तरवस्थितम्। प्राहुर्महान्तमृषभ येन सायुज्यमिष्यते' (हरि कारिका—भर्तृहरि कैयटे) रोरवीति शब्द करोति। कुत एतत् रौत शब्दकर्मा। महान्देव शब्दो मर्त्या मरणधर्माणो मनुष्यास्तानाविवेश महता देवेन न साम्य यथा स्यादित्यध्येय व्याकरणम् म० भाष्य० १ १ १

Sayan takes this in the sense of Karmakanda but in his preface to the Vedabhasya he has given the same interpretation as given by Patanjali in his Vyakarana Mahabhasya, only with difference of सुप्, तिङ् for द्वे शीर्षे instead of द्वौ शब्दात्मानौ etc.

†Maxmuller's History of Sanskrit Literature P. 153 (Panini Office Edition)

Greece where he burnt himself repenting for his submission to a foreign conqueror *

The mention of Dinara, a gold coin in the Unadisutras (III—140) speaks of some relation of the Indians and the Romans The Dinarius of the latter bears a resemblance with Dinara of the former though the Roman coin Dinarius was made of silver

The Pandya Kings of the Southern India tried to form an alliance with Augustus the Emperor of Rome Georgius Syncellus says, "Under the head of the 185th Olympiad, Pandyan, King of the Indians, sends, an embassy to Augustus, desiring to become his friend and ally" Mr Sewell observes that "Madura was mentioned as its capital in the Periplus Maris Erythroci in the third century A D and that there was also probably a Roman Colony settled at Madura as Roman coins of Copper in considerable number, have been found in the bed of the river there "†

The historical period of Ayurveda begins from the date of Buddha and if we examine the historical facts mentioned above, we will find there was constant exchange of thought between these two nations for several centuries after the rise of Buddhism The religion of Buddha, widely circulated outside India, attracted the attention of nations of the world towards its homeland Pilgrims and travellers began to visit shrines and Universities like Takshasila and Nalanda of this ancient country the cradle of culture and learning Though Buddhism prohibited the dissection of human bodies even for the purpose of medical researches and harmed the progress of anatomy, yet Buddhistic Kings such as Aśoka, Bimbisar, Nagarjuna and others patronized the Ayurvedic physicians, opened charitable hospitals both for people and animals Tradition tells us that the extant version of Suśruta was produced by recasting the disordered old texts at the request and under the kind patronage of King Nagarjuna Dr Hoernle also refers to this fact in his remark 'It is a well known fact the text of Suśruta's Compendium, after a time, fell into some disorder which necessitated revision or reconstruction Several such revisions or reconstructions must have been undertaken at different times The first reconstruction may have been that to which we owe the addition of the supplimentary section (Uttara Tantra) This is traditionally ascribed to Nagarjuna in the second century A D "‡

*(1) Maxmuller s History of Sanskrit literature p 15 (P O Ed)

(2) दीव्यतेर्ह च दीनार सुवर्णाभरणम् । उणादिसूत्राणि ॥ 140 in the opinion of भट्टोजिदीक्षित and other grammarians, but विष्णुशर्मा in his Panchatantra, and the authors of मत्स्यपुराण, दशकुमारचरित etc. mention it as a gold coin

†Never to be forgotten Empire (Vijayanagar) p 45

‡Medicine of Ancient India, p. 99 by Dr. Hoernle

Nations of the world owe a debt of gratitude to India that once reached the Zenith of her civilization, shed its lustre on distant climes and served as a beacon light for the barbarians, groping in the darkness. The civilizations of the other nations of the world have come much later, India's glorious past preceded the great epic war between the Kauravas and the Pandavas. The decay of India dates from the fall of this illustrious dynasty, which is accepted to have taken place, approximately five thousand years ago by Hindus in general. The new era founded by Yudhishthira roughly amounts to 5100* to day. Here the Kali age of the Hindus began but down to the date of Buddha India had retained her past glory. This age is regarded as the prehistoric age by scholars who calculate their correct historical period from the date of Buddha. Indeed the glorious past of India ends where the so called historical period begins. As we have, unfortunately, do reliable historical evidences to trace the growth of Ayurveda in faithful chronological order let us for the present turn our attention to the accepted Ayurvedic period which approximately begins in 600 B. C. and ends in 850 A. D. The Buddhistic age dates from the birth of Buddha and ends with Śankaracharya. Both these periods overlap each other. Here we have found that during this age there was an exchange of thought between Indians and the foreigners like the Egyptians and Greeks.

It is believed that the ancient Egyptian civilization was an offshoot of the Indians transplanted in a different place. The forefathers of the ancient Egyptians emigrated to Egypt and formed there a new colony. Egypt was known by the name Mysser (Skt Misra) and the Egyptians were called Myssenics (the people of the Miśra Deśa) †

---

*The Yudhishthira era or the Kaliyuga Samvat as it is called begins just after the close of the war between the Kauravas and the Pandavas. Mr Gounsankar Oza says, in his work 'Prachina Lipimala' that 18th February 3102 B. C. was the date when the era began. Adding 3044 to the Vikram Samvat we get the age of Kali era (3044+1982) 5026. Mr Oza further continues that there are temple inscriptions of Aholi of the time Pulakeshi II of the Chalukya Dynasty in the Deccan, therein we fine that the temple was built in 3735 year after the Kali age and in 556 of the Shaka era. According to this inscription the difference between the era of the Bharatiya war and the Saka era is obtained to be (3756−556=) 3197. Many have identified the Bharatiya Yuddha Samvat and the Yudhishthira Samvat but Kalhan, the author of Rajatarangini has objected this view. Kalhana says.

"भारतं द्वापरान्तेऽभूद् वार्तयेति विमोहिताः । केचिदेतां मृषा तेषां कालसंख्यां प्रचक्रिरे ॥
शतेषु षट्सु सार्धेषु त्र्यधिकेषु च भूतले । कलेर्गतेषु वर्षाणामभवन् कुरुपाण्डवाः ॥

According to the view of the Rajatarangini as quoted above the Kali age began 653 years before the war of the Kauravas and the Pandavas. The tradition says that after the close of the war between the Kauravas and the Pandavas, Yudhishthira obtained the throne and in this victory the new era was counted since then dating 5126 to-day.

† Pyramid is nothing more nor less than a variety of sepulchral mound so common in most countries (including I believe Hindustan from whence the Egyptians are supposed to have come)" Eothen p. 216 Kinglake.

The following illustrations and the references will show how the Greek civilization or rather the whole race was indebted to India for its progress towards knowledge. Pococke has pointed out that the whole Greek civilization is a transplantation of that of India. We have already dilated upon the theory that scholars are of opinion that the Egyptian civilization was an offshoot of the Aryan civilization in India, and the Egyptians were no other than Indians migrated to that country.*

The Greeks borrowed their science and civilization from the Egyptians; but Pococke says " I will exhibit dynasties disappearing from Western India to appear again in Greece, clans whose martial fame is still recorded in the faithful chronicles of North-Western India, as the gallant Bands who fought upon the plains of Troy; and in fact, the whole of Greece, from the era of the supposed Godships of Poseidon and Zeus, down to the close of the Trojan war, as being Indian in language, sentiment, and religion, and in the arts of peace and war. Much I shall, I doubt not, incontestably establish; much must be left to a future period Yet that which is granted to be fairly wrought out, may stand as an earnest of the corrections of the principle by which these results have been produced.

It was no futile imagination that led Evemerus † to assert that men once existing as the conquerors, Kings, and benefactors of mankind subsequently re-appeared as deified beings. If I do not establish this throughout the whole range of the so-called Greek Mythology, it is not for want of ample proof, but for lack of time sufficient to remove the disguise from the host of masqueraders that figure in the band of grotesque Greece. I have, however, unmasked not a few of the most intractable of Athenian grasshoppers, the Autochthons, &c., &c., who now, strippped of their disguise, at length assume the apperance of the ordinary representatives of Eastern Societies. Let it be observed, that this is not a process similar to the rationalism of modern German Theologians, nor is the exegetical system of Paleaphatus It does not treat of what might have been, it speaks of what was; result obtained from the superiority of translation over plausible conjecture, applied

* "India in Greece," page 12, by Pococke. See also Modern Review No VI 1910.

†Evémerus of Euhémerus a Sicilian author at the time of Alexander the Great and his immediate successors Most writers call him a native of Messene, in Sicily. His mind was trained in the philosophical school of the Cyrenaies, who had before his time become notorious, for their scepticism in the matters connected with the popular religion, and one of whom, Theodosius, is frequently called an atheist by the ancients. Evémerus is said to have sailed down the Red Sea, and round the southern coasts of Asia, to a very great distance, until he came to an island called Panchaea. After his return from this voyage he wrote a work, *entitled* Iepá Araypain, which consisted of at least nine books. The work contained accounts of the several gods, whom Evémerus represented as having originally been men who had distinguished themselves, either as warriors, Kings, inventors, or benefactors of man, and who, after their death, were worshipped as gods by the grateful people."

—Smith's *Greek and Roman Biog*, Vol. II, P. 83.

to the solution of knotty difficulties. The learned Jacob Bryant exercised his past erudition on a theory rendered impracticable solely by the medium of its adaptation. Seeking in multifarious dialects for that information which was to be found in one alone, he left out of sight the grand principle of the origin of the notion whose history he was investigating. Guided by the manifest light of a mighty emigration, I have been led as much as possible by the language of the emigration. I have examined that early society, and the phases of that society, on the same broad principle that directs the researches of the modern historian when he treats of European Colonies; and though many blemishes may obscure, many imperfections mar, the unity of the picture, I trust that sufficient will have been accomplished not only to prove the correctness of the principle on which this investigation proceeds, but likewise to observe the cause of truth. The student of early Indian History will be pleased to find established by this record of primitive Greece, the fact of the wonderfully early existence of the Jaina doctrines—a matter of keen dispute among some of the most distinguished Orientalists, but one which I doubt not will now take its place among historical facts." The relations of the two civilizations mentioned here are not based upon mere flight of imagination or historical links found in the philology alone, but they are the collected results at which the great scholars arrived after a systematic study of Philology, Mythology and Philosophy. Though our direction of reasoning in this subject is chiefly concentrated to Philology we will not banish the study of facts and ideas; we must not close our eyes upon the most brilliant light which the Sanskrit literature has given to the world, in considering this problem. One must study India with her philosophy and mythology in her original ancient language giving minute attention to its literature, laws, myths, thoughts and beliefs. It is not too much to say that India is a page of the origin of the world. It is useless to think of a period of civilisation by taking one's footing somewhere beyond the time under consideration; one must enter the spirit of the age by the original study of things. We are conscious enough that the mere study of words without that of ideas and beliefs is frivolous, superfluous, worthless and unreliable as historical truths, but the study of words considered as visible symbol of thoughts is bound to render solid help into the solution of such problems, for students of languages can see that there can be no genuine philology without philosophy.

How the emgrants from India spread all over the world and civilized other races is now to be seen as described by the pen of an European author. Though the arguments forwarded by him are likely to meet with an opposition, yet they are strong enough to point out a particular direction of thinking, valuable in its own way. He observes* " But perhaps in no similar instance have events occurred fraught with consequences of such magnitude as those

* P. I. in Greek p. 26.

flowing from the great religious war which for a long series of years raged throughout the length and breadth of India The contest ended with the expulsion of vast bodies of men, many of them skilled in the arts of early civilization, and still greater numbers, warriors by profession, driven beyond the Himalayan mountains in the North, and to Ceylon, their last stronghold in the South, swept across the valley of the Indus on the West, these persecuted people carried with them the germs of the European arts and Sciences The mighty human tide that passed the barrier of the Punjab, rolled onward towards its destined Channel in Europe and in Asia, to fulfil its beneficent office in the moral fertilization of the world The Brahmanical and the Buddhistic sects, who to this day hold divided sway over the greater part of Asia, were the two great Champions in this long contest The former was victorious The chiefs of the Buddhistic faith were driven to take refuge beyond the reach of their oppressors, carrying with them into Bactria, Persia, Asia minor, Greece, Phœnicia, and Great Britain, the devotion of their early Sages and astonishing degree of commercial energy, attended by similar skill in the sciences of astronomy and mechanics The virulence of religious feud had run high, and the poets of the Brahmanical sects sang of their vanquished opponents with a contempt and ferocity, so unnatural, as to givè their com position the air of the wildest fiction, their language, like their exultation, was extravagant, but the reality of their victory is not less certain than the gigantic expulsion of the Buddhistic worshippers It was the issue of this struggle that thenceforward was for centuries to give its devotional complexion to the world throughout Northern Asia, and with no unfrequent intervals, from the western bank of the Indus to the Pillars of Hercules In the Greek language alone or, rather the Sanskrit, which we receive as Greek—there are evidences the most convincing, to substantiate this statement One doctrine and one language were the guard and the missionary of the Buddhistic faith, that Language was a modified Sanskrit, and disfigured as it is by a second hand *reception from the Greeks, it offers abundant evidences of the truth of my* position, by the readiness with which the names of tribes, rivers and mountains, are still perceived, and faithfully translated even through this corrupt medium Those who are not familiar with transmutations and disguise of language may not readily comprehend both the certainty and the ease with which such changes may be detected'

This author has attempted to show that Greece was colonised by the Indians He is of opinion that these hundreds of proper names of Greek Gods, mountains, rivers which cannot be explained or derived from the Greek language, can be very appropriately derived from the Sanskrit language He strongly advocates, like our Nairuktas, that the proper names have some appropriate significance behind them when they were first assigned to particular objects The untraceable History or Geography of a country must be sought either in the language of the name givers of a country

or in the modified forms and dialects derived from the original language. The Greek Geographical names such as, Stympha, Donoda, Cambunii-Mootes, Hellopes, Aithices, Bodon, Phocis Loeri, Magnesia, Thesprotia, Bretia, Arcadia, etc. can neither be derived nor be translated into the Greek language while Sanskrit can assign an appropriate derivation and significance to these words without any difficulty. One cannot easily reconcile with all theories forwarded by Mr. Pococke in justifying his views but we cannot totally ignore what he has to say in this respect. He traces Greek words Palaseji the name of a tribe to the Sanskrit name 'Pelasa' (Palasa). He says that Pelasa was the ancient name for the province of Bihar. It is denominated from Pelasa or 'Butea Frodosa.' Pelaska is a derivative form of Pelasa whence the Greek, "Pelasgos" Ancient Bihar was the stronghold of the Buddhistic faith, a religion detested by the Brahmins. The contest between the two faiths ended with the expulsion of several tribes that carried with their names the hidden history and relations of their ancient homeland. Maghedān (whence the name Makedonia is derived), are said to be the people of the Magadha, another Sanskrit name for the ancient Pelasa or Bihar. This province was colonised by the descendants of the sage Magha and hence it has received the name Magadha. The Maghas or the Magadhas settled in this province at the time of Krishna. Pelasa, Sikada, Magadha, and Bihar are all alternative names for one and the same country. Bihar abounded in Viharas *i.e.* the Buddhistic and Jain monasteries and hence it received the peculiar name.

Pococke goes even so far as to declare that the Scandinavian Peninsula received its name from the Skandanabha and Putha-Gora (Eng. Pythagoras) from Buddha-Guru. Pythagoras introduced his new doctrines into Greece soon after the death of Śakya Muni and hence the inference is highly reliable. Some of Pococke's arguments are not strictly rational. Sometimes he is more emotional than rational. Our object in quoting his authority is to show only the fundamental thing that there was exchange of thoughts between two nations and each have learnt many things from the other, though we do not accept all the theories forwarded by the author of "India in Greece." Therefore it is probable that the Indians might have influenced the progress of Medicine in Egypt and Greece. It is an admitted fact that the medical investigations of the Indians are older than those of these two nations.*

The Vedic literature is the oldest record ever preserved by mankind. The medical investigations of the Indians have their beginning in Vedas. The probability of the indebtedness of the Greeks to the Indians in this subject is based partly on the historical relations of the two nations and partly on the

*"No summary of osteological doctrine, such as we find in the writings of Charaka and Suśruta, appears to exist in any of the known works of the earlier Greek medical schools."
—Hoernle's "*Studies in the Medicine of Ancient India*" Preface, p. 5.

ancient Greeks as Hermes, and Greek scholars trace the Greek Hermes to an Indian source, and assume the existence of two gods of the same name."

Homer is the Valmiki of the Greek literature and the earliest references to the art of healing are to be found in his Iliad while in India the Vedas speak of the art of healing and surgical operations; Mahabharat mentions that surgeons (Salya Vaidyas) were brought to operate Bhisma and to dress his wounds when he lay wounded on the battlefield.* Kacha appears a student of surgery which he learnt from शुक्राचार्य, the preceptor of Danavas.

According to the Greek tradition Hyppocrates is the father of western medicine. The temple of the goddess Sleep recommended by the Greek physicians was also in vogue in India. This remedy has the same psychological principle which was at the basis of Chikitsa of the mental diseases, the Manasika Rogas. The methods of curing diseases by will-force or the patient's faith on inexplicable hypnotic powers of modern times were widely practised both in Greece and India. Dhanvantari taught surgery at 'Kashi' and Hyppocrates practised at the temple of "Cos" in Greece. From the analogy of Greek 'Cos' and Indian Kashi, and the fatherhood of medicine claimed by Hyppocrates in Greece and by Dhanvantari in India, Mr. Haas passed a remark that Dhanvantari was an adaptation of Hyppocrates and Kashi of 'Cos.' The theory forwarded is obviously untenable as partial analogy cannot prove anything definitely. Kashi can hardly be believed to be an adaptation of 'Cos' as it is at least about four thousand years old. It has been mentioned in the Mahabharat and Satapatha Brahmana (XIII). We know that two Greek physicians Ktesias, (about 400 B. C.) and Magasthenes (about 300 B. C.) visited or resided in Northern India.—Hoernley admits that the Chronological indications no doubt more or less vague, given by the Indian tradition, place the earliest Indian medical school of Atreya and Suŝruta, at least in the beginning of the sixth century B. C. He remarks "this being so and considering that we have no direct evidence of the practice of human dissection in Hypprocerates school, but know of the visit, about 400 B. C., of Ktesias to India, the alternative conclusion of a dependence of Greek anatomy on that of India cannot be simply put aside." †

These quotations and the references given above show that it was the Greeks that were attracted by India where they came for learning and wealth. There is a long list of medical teachers' genealogy before and after Dhanvantari. Brahma taught Daksha after whom there followed Aswini Kumaras, Indra, Bharadwaja, Atreya and Dhanvantari who was followed by a succession of other teachers. This Daksha the Prajapati is mentioned as

---

* उपातिष्ठन्नथो वैद्याः शल्योद्धरणकोविदाः । सर्वोपकरणैर्युक्ताः कुशलैः साधुशिक्षिताः ।
....................................धनं दत्वा विसृज्यन्तां पूजयित्वा चिकित्सकाः ॥

Mahabharat, Bh. P. 120

† Western Chronicles of Pharmacy Vol. I, p. 5,

the son of Aditi in Rigveda * A line of succession of teachers beginning from Brahma and Daksha and ending with Nagarjuna the redactor of Susruta *does not require Hyppocrates (460 B C) to fill the gap of Ayurvedic teachers in India* Hyppocrates was born in 460 B C and naturally must have flourished about 400 B C Now Hyppocrates' connection with the temple of 'Cos' is obviously about 400 B C Mr Haas' remark, *viz* ,† "Kashi is the adaptation of 'Cos'" is based on the association of Hyppocrates and 'Cos' But Kashi is indeed older than 2400 years as we know that Buddha (500 B C) first preached his religion at Kashi and the story of Harischandra, a King of Ayodhya seems older still, under these circumstances Mr Haas' theory cannot be accepted

THE INDIANS AND THE ARABIANS

The western sciences owe their origin to the Greek and Roman writers and they acknowledge their indebtedness to them Even the Europeans have received valuable informations from the translations of the Arabic Manuscripts It has been clearly proved and admitted by scholars that the Arabians had direct communications with India and the Arabian Scholars gathered at the Indian centres of learning Even Hindu scholars were invited at the Court of Caliphs of Bagdad It is widely known that the Arabians learned Arithmetic, Algebra and other Mathematical sciences from the Indians Dr P C Ray, D Sc, has shown in his history of Indian Chemistry (Ch VI) that the Arabians borrowed much of their medical knowledge from the Indians He remarks," The author of 'Kitab al Fihrist' who wrote towards the middle of the tenth century, Hazi Khalifa and Ibu Abu Usaibiah, who flourished *at the commencement of the thirteenth century distinctly mention that by order of the* Caliphs, *Harun* and *Mansur*, several standard Hindu works on *medicine*, materia-medica and therapeutics were translated into Arabic The information on this subject has been gathered at length by Deitz in his 'Analecta Medica,' Wustenfeld author of 'Geschichte de Arab Acrzte' Cureton, Flugel, Muller and other Arabic scholars."

Prof H H Wilson in a note appended to a paper by the Rev W Cureton entitled "A collection of such passages relative to India as may occur in Arabic Writers," thus pithily summarizes his own views "In medicine the evidence is more positive and it is clear that the Charak and Susruta, the treatises called Nidana *i e*, diagnosis and others on poison, diseases of woman and therapeutics, all familiar to Hindu science, were translated and

---

* भूर्जज्ञ उत्तानपदो भुव आशा अजायन्त ॥ अदितेर्दक्षोऽजायत दक्षाद्वदितिः परि ॥ R V X 72-4
भाष्यम्—भूरुत्तानपदाद्वृक्षान् जज्ञे तथा भुव सकाशादाशा अजायन्त तथा अदितेर्दक्ष अजायत उत्पन्नः दक्षादु दक्षादपि अदितिः पर्यजायत । सा० भा

† History of Indian Medicine Introduction p 76, by Dr. G. Mukhopadhyaya

studied by the Arabs in the days of Harun and Mansur, either from the original or translations, made at a still earlier period into the language of Persia."*

Dr. Ray continues, "Fluzel states on the authority of Kitab-al-Fihrist, that Susrud (Sanskrit name Susruta thus corrupted into Arabic) was translated by Mankh, an Indian, who cured Harun-ar-Raschid of a severe illness was appointed physician in charge of the royal hospital....................We have ample and overwhelming testimony of Arabic Writers, notably of Haji Khalifa, that Hindu Astronomy, Algebra and medicine were zealously studied by their compatriots and many Hindu servants were induced to reside at the Court of the Caliphs as their instructors. Musalman students in their eager thirst for knowledge used to flock to the centres of learning in India and there drank deep at the very fountain-head. Indeed it had come to be regarded as an essential part of completing one's liberal Education to travel to India and learn sciences first hand."

During the middle ages large traffic was carried on between India and Arabia both by land and by sea. From the eighth century for about thousand years Mahomedans were occasional invaders of India. The middle of the eighth century was the dawn of the Arabian literature which was constantly fed and enriched by the Mahomedan writers on various sciences. The new relations of the Arabians with other Asiatic countries offered them opportunities to derive new information from the rich literatures of India and Persia. In the eighth century of the Christian era the Mahomedans had already reached as far as Sind, and soon after the Muslim scholars began to study the Indian languages.

Harun-Ar-Raschid (786-808 A. D.) ruled at Bagdad; that was the centre and the cradle of Arabian literature. At his court scholars both Mahomedans and Hindus received kind patronage. Experts in different branches of sciences such as medicine, surgery and fine arts were highly honoured for their merits. Some Mohamedan scholars quenched their thirst for knowledge at the feet of Indian scholars at the Caliph's Court and several others ran towards Indian centres of learning to satisfy themselves by the study of the original works in Sanskrit. Since then for several centuries, as Dr. P. C. Ray says that the Mohamedan scholars did not think their education complete unless they came to India and studied at Indian centres of learning. As far as we know these Arab writers corrupted the Sanskrit names while adapting them to their own language. During the middle ages there were ancient languages such as Pelhvi and others besides Arabic and Persian, current between India and Arabia. As words migrated from language to language and script to script they underwent soon phonetic changes and ultimately assumed sometimes untraceable forms but the Arabic corruptions

* Fourn Royal Asiatic Societies Old series VI. p. 105-115.

Sarak, Suśrud, Badan and Sankar which respectively stand for the Sanskrit Charaka, Suśruta, Nidana and Ashtanga in the Ayurveda are not far away from their original Sanskrit names We are at a loss to understand what different Nidanas were current in those days in India, for we understand that Nidana based on feeling the pulse was introduced later on

There followed another period of the literary activities of the Arabian scholars At the beginning of the eleventh century, Mahomed of Gazni became the patron of Mahomedan learning The Muslim scholars supported by this Sultan could ransack the literary treasures of India which was known to them for her learning and wealth This period being disturbed by wars and invasions, the Muslim could not much avail of the Indian works But inspite of these disturbances their labours for the study of Indian sciences were not stopped Even the Mughal rulers had engaged several scholars to carry on similar work of Persian translations of the original Sanskrit works on different subjects

In Southern India there was a great Hindu Kingdom and its Capital was Vijayanagar This city was a great seat of learning and culture when the Mohammedans were invading Northern India and had almost become the master of that part of the continent

The Indian tribes of the west coast of India were well known seamen and they had direct commercial relations with Arabia A large traffic was carried on by sea between the two countries The city of Vijayanagar attracted many of the cultured Arabians that came to India as travellers and students to learn the advanced sciences and arts cultivated by the Indians We know from the history that even up to the fall of Vijayanagar, Arabs were occasional visitors to this Kingdom of Southern India, the great centre of learning

The Hindu Kingdom of Vijayanagar greatly helped the progress of Ayurveda Large Ayurvedic hospitals were maintained by the State, Ayurvedic schools and institutions to promote the study of medicine were established at various places in the State The Arabs carried on their trade with Southern India where they found an empire which maintained high reputation for learning and administration The Arabians and Persians came to India to stay here as students, they learnt Ayurvedic methods of medicine and carried them to their country The students learnt at the centre of learning in this Hindu Kingdom The Arabian traders dealt in horses, spices, pearls and all sorts of jewelry The Kingdom of Vijayanagar was known for the patronage of learning, the capital Vijayanagar was called Vidyanagar by both the Indians and the foreigners Saleman, a Mahommedan trader and navigator of Basrah, visited Vijayanagar which he graphically describes in his Arabian writings

Sciences and literature flourished, medical science had attained a very respectable position and the founding of public charitable dispensaries and institutions became almost a mania with the rulers *

We know from the Vedic passages given below that great importance of the physicians was thoroughly realised by the ancient Aryans Rudra is called "the first divine physician' † In Rigveda he is addressed as "Thou art the best of Physicians" In the course of studies the medical science was given a place next to the Veda, reckoning it an Upaveda of the Rigveda But a period followed when a physician was not as highly honoured as he was before

Many of the truths of the Indian medicine that were known even in the Vedic age and are found scattered here and there in the Vedic literature, were wrongly interpreted by the zealous devotees of Yajna system Those Brahmans who were ardently devoted to the Yajna system regarded that their religion existed only in the performance of the sacrificial ceremonies, they have assigned wrong interpretations and applications to the Vedic Mantras containing valuable medical truths, in order to bring them in conformity with their own views and to serve their own purpose

The known truths of the Vedic age remained completely hidden for some time, and if it were not for the efforts of the Acharyas of the Ayurveda, the Indian system of medicine would not have come into existence at all Science of medicine does not appear to have made satisfactory progress during the period between the Vedic age and the time of Charaka and Suśruta We cannot find out the definite reasons for it But we know that even in the Vedic age (and more so in the age of the Sutras) the profession of the Physicians was not regarded as an honourable one Aśvinikumaras, the twin physicians of the gods, were not allowed to share the sacrificial offerings, though they were highly praised in several vedic passages ‡

It was the sage Chyavan who admitted them to the sacrifice when Aśvinikumaras healed him from an incurable disease perhaps old age ‡ Even after this the physicians were not given their due honour in the auspicious ceremonies In the age of the compilation of Smritis, some authors such as of present Manu Smriti and others have gone so far as to regard the physicians unworthy of being invited for the Śraddha or similar ceremonies The reasons

---

*History of Vijayanagar [illegible] 100

†(1) प्रथमो दैव्यो भिषक्— य० वे० (वा० स०) १६।५

(2) भिषक्तमं त्वा भिषजां शृणोमि। R V II 7-16

‡ Veda 7 71

युवञ्च्यवानं जरसोऽमुमुक्तम् निपेदवऊहथुराशुमश्वम्
निरंहसस्तमसः स्पर्तमत्रिं निजाहुषं शिथिरे धातमन्तः ॥

ऋ० वै० ७ ७१ ५ &c.

obviously will probably be the following. The physicians would object certain practices to which the zealots of Yajna-system strictly adhered. The followers of so called Karmakanda prescribed beef for eating and such other things for sacrificial offerings.* The Ayurvedic physicians have treated these things unwholesome (अहित)†

The gases of such things are unwholesome in the opinion of the Vaidyas. A physician pays greater attention to wholesome and unwholesome things than others do. If they were admitted to sacrificial ceremonies and the Śraddhas, they might have perhaps objected to these unwholesome things, practised by the followers of so called Karmakanda to please their Devatas.

We cannot definitely assign only the above reason to the slow progress of medicine during the period in question. The works of the authors of this period might have been lost to us as it always happened in the case of many other Indian sciences; or some better works on the subject in the later age might have made the existence of the former works unnecessary for the successors, as it has occurred in the case of grammars written by the predecessors of Panini.

THE AYURVEDIC PERIOD.

We believe that at least the rudiments of many of sciences were revealed in the Vedas and Atharva Veda has made several allusions directly and indirectly to the medical science. We do not know much about Ayurvedic works compiled between the Vedic age and the time of Buddha. The Ayurvedic period accepted by scholars lies between the date of Buddha (600 B C.) and 800 A. D, during which many recognized writers of Indian medicine lived and wrote standard works such as Charaka, Suśruta and others which are admitted to be the products of this age. The renaissance of Sanskrit learning and a part of the Sutra period fall in the same age. So one cannot find fault with the pre-Buddhistic period because it did not produce valuable works on Indian medicine. The age was unfavourable not only to the progress of the science of medicine but also to that of all kinds of sciences except perhaps grammar and early philosophy. Every age in human history has its peculiar characteristics, and the period under consideration cannot be an exception

---

*" सवो मनासि " (अ० वे० 3. 8. विनियोग)
From the Sutra ' सवो मनांसि, सज्ञान न '
इति साम्मनस्यान्युद्कुलिजं सपातवन्त भाम परिहृत्य मन्ये निनयत्येव
सुराकुलिज त्रिहायण्या वत्सतयां शुक्रानि पिशितान्याशयति भक्त सुरां
प्रपा सपातवत् करोति इति (कौ० २. ३)

Here Sayan refers to the custom of eating beef and drinking wine which is not only against Ayurveda but has no reference whatsover in the original hymn.

†(१) अहितान्युपदेक्ष्याम ......,..गोमास मृगमासाना.........महिषवसान्एमृगवसानाम. ।
चरक 1. 52. 38.

During this period the Aryans of India were happily settled on the rich plains of the Punjab and the Gangetic valley. Provided as they were with ample easy means of livelihood and their living being closer to nature, they were probably saved from the attacks of incurable diseases. So less attention was paid to medical investigations and more to the search of philosophical truths. During this age the minds of the Indians were engaged in the speculations of philosophical problems which produced the early works such as the Upanishadas and Aranyakas.

These early works have greatly helped the authors of the system-making age of the Indian Philosophy. The succeeding thinkers who produced their separate philosophical systems in the Sutra form have taken some help from the Upanishadic philosophy. Some of the Indian systems such as Sankhya and Vaiśeshika as will be shown afterwards have rendered good help to the progress of Ayurveda. The conception of life and the homogeneous matter of the Sankhya or the atomic theory revealed by Kanad or the Vedantic idea of the world-breathing have directly helped the science of Ayurveda.

Now let us see how old certain particular discoveries of Ayurveda had been, to show the minute observation of the Indian mind. Let us examine 'the theory of circulation'. The authors of the hymns of Atharva Veda appear to have known the difference between arteries and veins. In this Veda two different words are used for two different kinds of blood vessels through which the blood circulates in the body. The action of the flux and reflux of blood from and to the heart is marked on the blood vessels also. Atharvaveda calls Dhamnis and Hiras for arteries and veins. The word 'Hira' assumed the forms Śira or Sira in the classical Sanskrit literature. If the authors of the hymns of the Atharvaveda knew this theory, they must be rewarded with the credit of keen observation; but at least we have to admit that Charaka and Suśruta were fully aware of this theory though Charaka's classification of the blood vessels cannot be admitted even by a school boy of to-day. Inspite of his incorrect number and classification of blood vessels, indeed he had the correct idea of this theory and the distinction between the arteries and veins. He deals with this subject in his work Suśruta (VII-X). It was Prof. Harvey (1628) who first discovered and expounded the theory of the circulation of blood, in England. Though Prof. Harvey's observations are more accurate and scientific, yet one cannot deny Suśruta the conception of this theory.

—(सुश्रुत शारीरस्थान अ० ५.)

Now let us see whether this theory has some remote origin. The flux and reflux of blood depends on the respiration though the two processes are scientifically different functions. The cosmic matter was supposed to have respiration. The idea of 'world breathing' and the conception of attraction

and repulsion as the root causes of the world are almost alike.[1] Hiranyagarbha the cosmic substance was a breathing matter according to the earliest conception of the Indian philosophy The circulation, the flux and reflux of blood from and to the heart, depending upon the function of Respiration was observed even by the authors (ऋषि) of the hymns of the Vedas What was observed of the human system was attributed to the cosmic matter which, the philosophers believed, was performing the function similar to the respiration according to अग्नीषोममय जगत् attraction and repulsion that are supposed to be the root causes of the coming into existence of the world Empedokles, (444 B C) an ancient Greek philosopher, held a similar opinion about the beginning of the world Love and strife he said were the chief causes of forces that brought the world into existence His opinion is briefly summarized in the following passage from Burnet

" Besides these four roots, Empedokles postulated something called (filia) to explain the attraction of different forms of matter and of something called strife (neikos) to account for their separation, he speaks of these quite distinctly as bodies The way in which they act, seems to have been suggested by the experiment of Klepsydra already referred to We start with something like the sphere of Parmadides in which the four elements are mingled in a sort of solution by love while strife surrounds the sphere on the outside When the strife begins to enter the sphere, the love is driven towards its centre and the four elements are gradually separated from one another That is clearly an adaptation of the old idea of the world breathing

" Empedokles also held however that the respiration depended on systole and diastole of the heart and therefore we find that as soon as strife penetrated to the lowest (or most central) part of the sphere and love is confined to the very middle of it, the reverse process begins Love expands and strife is driven out of the sphere once more in proportion, as love occupies more and more of it, just as air is expelled from the Klepsydra when the water enters it In fact love and strife are to the world what blood and air are to the body The physiological analogy naturally influenced the founder of a medical school who for the first time formulated a theory of the flux and reflux of blood from and to the heart The conception of the attractive force as love is also, as Empedokles says, of physiological origin No one has observed, he tells us (fr 17 21 2) that the very same force men know in their own bodies plays a part in the life of the great world too He does not seem to have thought it necessary to give any mechanical explanation of the cosmic systole and diastole It was just the life of the world

A world of perishable things such as we know can only exist when both love and strife are in the world There will, therefore, be two births and two passings away of the world of the mortal things (fr 17 3 5) one when love is

increasing and all the elements are coming together into one, the other when strife is re-entering the sphere and the elements are being separated once more. The elements alone are everlasting. The particular things we know are unstable compounds which come into beings as the elements '*run through one another*' in one direction or other. They are mortal or perishable........... ....Their birth is mixture and their death is but the separation of what has been mixed. Nothing is imperishable but fire, air, earth, water with the two forces of love and strife."*

The Rigveda is the oldest documentary record ever preserved by mankind. Though the other Vedas are comparatively of a later date yet the Vedic literature as a whole is acknowledged to be very ancient. The Hindus look upon the Vedas as the sacred books revealed by God and all knowledge has its source in them. Leaving aside this particular view, the Vedas have double importance to the service of humanity. In the first place, they represent a picture of the earliest life of the human race and consequently throw a great light upon the history of the growth of society. In the second place, the Vedas have their linguistic importance for the study of philology. The words of a language are the fossils of society; they preserve great historical truths and serve as reliable links to unite the disconnected facts of social history. It was philology that first suggested that the Indians and the Europeans are descended from one and the same stock of the Aryan race which once lived in the Central Asia and used one language; as the sections of the tribe separated from each other, phonetic changes due to climatic influence and the change in the ways of leading life gave rise to different languages. We have already stated that the Ayurvedic period according to history begins from 600 B. C. and ends by the middle of ninth century A. D. The Orthodox Hindus believe that the Vedas are 'Anadi' beginningless and it is fruitless to attempt to assign a date to them. As Ayurveda is an Upaveda of the Atharvaveda so it is also 'Anadi'. But this reasoning goes against certain evident plain facts and hence it is highly improbable.

No definite date can be assigned to all the Vedas. Much of the Rigveda and some earlier portions of the Atharvaveda belong to the earliest date, the rest of the Vedic literature is produced at different dates; many of eminent western scholars who have attempted to determine the date of the Vedas have given the probable lower limit and the upper limit before Christ. But the calculation varies so far that the dates sometimes differ even by thousand years. The traditional view asserts that the Vedas are eternal in themselves and ever exist in God. They were seen by the sages at the time of inspiration and they published them. Whatever it may be, the attempts of the scholars are to ascertain the time of 'seeing' and their publication. Almost all great western scholars have tried to ascertain the date of this ancient

* The School of Greek Philosophy by J. Burnet, page 73—74.

literature Weber, a very great scholar, sceptic of the problem, hopelessly left the main topic of discussion, here we briefly summarize the views of some of the great scholars as regards the date of the Vedas

According to Maxmuller's theory, 1000—1200 B C is the lowest time for the beginning of the Vedic poetry but as to the upper limit he never advances any opinion to express a fixed date Maxmuller based his opinion on the following assumption The Samhita preceded the Brahmanas which were followed by the Aranyakas Maxmuller assumed two hundred years for each of these periods The Buddhism pre supposed the existence of the Vedas Brahmanas and Aranyakas and the Buddhistic period began from 600 B C. Now the formation of the Vedic literature the Samhitas, Brahmanas, and Aranyakas will take about 500 years if according to this rough calculation a period of two hundred years is assigned to the formation of each of the section of this early sacred literature Thus the latest date of Vedic literature would begin from 1300 B C Maxmullers theory based on the assumption of two hundred years for the formation of each Samhita, Brahmanas and Aranyakas, is an arbitrary view His theory is important for its historical relation with the Buddhistic age but it is very week as compared to the theories of other scholars

Maxmuller has declared that no power on earth would ever be able to say whether the Vedic hymns were composed in the second, third or fourth millenium B C This was undertaken for reconsideration by other scholars like Ludwig, Jacobi and Tilaka These scholars have dealt with the problem from the astronomical side and each independently arrived at result that differed by about 2000 years Let us see what Lokamanya Tilaka and Jacobi have to say about the important problem Long before the dawn of the astronomy proper, the Vedic people felt a great necessity to combine the Solar and Lunar years According to the Lokmanya Tilaka's view some of the full moon *Nakshatras were brought into special relation to the beginning of the seasons* of the year Supposing that the astronomical observations mentioned in Rigveda were correct, this great scholar has started his investigation and astronomical calculation On the assumption that the beginning of the seasons and years were accurately ascertained by the Vedic people, he arrived at an important conclusion with the help of mathematical calculations

Certain passages in the Vedas indicate that the vernal equinox coincided with the Mrigaśiras (Orian) at a very remote period in which these passages appear to have been composed But on the other hand the Brahmana literature and its time indicate that the Kritikas which were then at the beginning of the Nakshatras coincided with the vernal equinox Now the distance from the Mrigaśiras to the Kritika is considerably great and this change required a period of 2000 years, because in about 4500 B C the spring equinox was in the Mrigaśiras while it was in the Kritikas about 2500

B.C. Therefore Tilaka calculates 6000 B.C. the period of the Vedic hymns.* Jacobi arrived at his own conclusion on the following observation. In the Hindu marriage ceremony according to the Grihya Sutras, the Polar star is pointed to the bride as an ideal of steadiness and faithfulness The custom is observed all over India The present pole-star on the northern hemisphere is Alpha of the 'Little Bear." But already 2000 years ago this star was so far distant from the celestial pole that in the Vedic antiquity it could not possibly have been considered as the polar star Its place was at that time, accurately in 28270 B. C. occupied by Alpha Draconis, this being the only star bright enough to serve the purpose of the polar star. Since in Rigveda hymns themselves this custom of pointing out the polar star is not (yet) mentioned, the Vedic civilization has according to this theory to be put at *the period antecedent to the third millennium. The argument based on the* polar star appears to be more convincing than that founded on the Nakshatras and the equinoxes.†

We quote here some passages which are enough to show that there is not only the existence of Medical Science in the Vedas, but also the sages of the Vedic age had a thorough insight in it.

The sages of the Vedic age were accustomed to make use of mantras and Medicines. In some cases they used mantras only and influenced by incantations, and in some cases they used to deal with medicines only without mantras and in some cases they used both. As regards the mantras they ought to be peculiarly recited and by such recitation they influence to a certain degree. But it is not our sphere to deal with this subject matter, and we leave it now. One cannot deny the existence of the medical chemistry in the Vedas, though the treatment thereof is not in a detailed manner We will treat of the Vedic Chemistry separately. Here we quote a few illustrations, about the existence of the Medical science, from the Vedas, with many a method of its practical use (some of the methods will appear unreasonable to persons of this generation, notwithstanding the truth in them).

The commentaries on the text and translations thereof are not complete and proper, but we give here the commentaries and translations exactly, and our opinions in the foot notes.

युवं ह स्थो भिषजा भेषजेभिरथो ह स्थो रथ्या राथ्येभिः ।
अथो ह क्षत्रमधि धत्थ उग्रा यो वां हविष्मान्मनसा ददाश ॥

हे अश्विनौ युवं युवां ह खलु भेषजेभिः भेषजैरौषधैः भेषजौषधभैषज्यान्यगदो जायुरौषधमिति धाभिधानात् तैर्भिषजा भिषजौ स्थ. ह शब्दः अश्विनौ हि देवानां भिषजावित्यादि प्रसिद्धिद्योतनार्थं । अथो अपि च रथ्येभि रथयोग्यैरश्वैः रथ्या-रथवन्तौ स्थ आवां रथोअश्विनोरित्यादि प्रसिद्धिद्योतनार्थो ह शब्द अनयो रथेन विशेषसम्बन्ध

* The Orian—B. G. Tilaka.

† Hymns from Rigveda. Appendix—By R. Zimmermann.

युवोर्हि पूर्वं सवितोपसोरथमृताय चित्रं घृतवन्तमिष्यतीत्यादि मन्त्रान्तरेषु प्रसिद्ध । अथो-अपिच युवयोः क्षत्र बल अधि ह-अधिक खलु । हशब्द प्रसिद्धौ यस्मादेव तस्मात् हे उग्रा-उद्गूर्णसामर्थ्यौ अश्विनौ वां-युवाभ्यां यो हविष्मान्-आज्यपुरोडाशादिहविर्युक्तो यजमान मनसा युष्मदायत्तेन चेतसा ददाश-ददाति तस्य हविरादिक धरथ धारयथ अत्यधिकमनुगृह्णीथ इत्यर्थ प्रभूतबली युवां रथमारुह्य अस्मद्देवयजनमागत्य हवि प्रद मा भूत्वा अस्मदाश अस्मान् चिचिकित्सितमिति तात्पर्यार्थ ।" ऋ० वे० ११५७।६

"Leeches are ye with medicines to heal us, and charioteer are ye with skill in driving,

Ye strong, give sway to him, who brings oblation and with his heart pours out his gift to you."

२—या वो भेषजा मरुतः शुचीनि या शंतमा वृषणो या मयोभु। यानि मनुरवृणीता पिता नस्ता शं च योश्च रुद्रस्य वश्मि ॥ ऋ० २।३३।१३

हे मरुतो रुद्रपुत्रा वो-युष्माक या-यानि भेषजा-भेषजानि-अस्मदारोग्यभूतान्यौषधानि शुचीनि-शुद्धानि निर्मलानि सन्ति हे वृषण-कामानां वर्षितारो मरुत या-यानि च युष्मदीयानि भेषजानि शंतमा-अतिशयेन सुखकराणि या-यानि च भेषजानि मयोभु मयोभूनि मयस सुखस्य भावयितृणि नोऽस्मत्पिता मनु यानि भेषजानि युष्मदीयान्यवृणीत वृतवान् ता-तानि भेषजानि रुद्रस्य महादेवस्य सम्बन्धि शाचयोश्च यच्छमनीयाना रोगाणामुपशमन यावनीयानां भयानां यथावन अस्मत पृथक्करण तदुभय च वश्मि कामये, वश कान्तौ आदादिक ।

Of your pure medicines, O Potent Maruts those that are wholesomest and health bestowing,

Those which our father Manu has selected, I crave from Rudra for our gain and welfare.

३—याते दिद्युदवसृष्टा दिवस्परि क्ष्मया चरति परि सा वृणक्तु न । सहस्रं ते स्वपिवात भेषजा मा नस्तोकेषु तनयेषु रीरिष ॥ ऋ० ७।४६।३

हे रुद्र ते—वैद्युतात्मनस्तव सम्बन्धिनी दिवस्परि—अन्तरिक्षसकाशा—दवसृष्टा—विसृष्टा या दिद्युत् अशनिरूपा हेति क्ष्मया—क्षित्या क्षितौ या चरति—वर्तते सा दिद्युत् न—अस्मान् परिवृणक्तु—परित्यजतु अपिच हे स्वपिवात ते—तव सहस्रं—बहूनि भेषजा—भेषजानि यान्यौषधानि सन्ति तान्यस्मभ्य प्रयच्छेति शेष नोऽस्माक तोकेषु—पुत्रेषु तनयेषु च मा रीरिष—हिंसा मा कृथा ॥ ७ । ४६ । ३ ।

May thy bright which, shot down by thee, heaven, flieth upon the earth, pass us uninjured by,

Thou very gracious God, hast thousand medicines inflict no evil on our sons or progeny,

४—यन्नासत्या पराके अर्वाके अस्ति भेषजम्। तेन नूनं विमदाय प्रचेतसा छर्दिर्वत्साय यच्छतम्

हे नासत्यावश्विनौ पराके—दूरदेशे अर्वाके—समीपे च यद्युवयो सम्बन्धि भेषजं—रोगोपशमनकारणमस्ति तेन—भेषजेन सहित छर्दि—गृह हे प्रचेतसा—प्रकृष्टज्ञानावश्विनौ विमदाय—ऋषये एतत्सहायेव ऋषये वत्साय नूनमवश्य यच्छत—प्रयच्छतम् ऋ० ॥ ८ । ९ । १५ ॥

Whatever healing balm is yours, ' Nasatyas ' near or far away,
Therewith, great sages, grant a home to Vatsa and Vimada.

५—या ओषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुग पुरा । मनैनु बभ्रूणामहं शतं धामानि सप्त च ॥

या ओषधी—रोषधय पूर्वाः—पुरातन्यो जाता—उत्पन्ना केभ्य सकाशात् देवेभ्यः जगन्निर्मातृभ्य यद्वा देवा द्योतमाना ऋतव तेभ्य कस्मिन् काले त्रियुग—त्रिषु युगेषु विशेषेण प्रादुर्भावापेक्षया कृतादियुगत्रयमुक्त कलौ त्वल्पत्वाऽल्पत्वादुपेक्षित अथवा त्रिषु युगेषु वसन्ते प्रावृषि शरदि चेत्यर्थ । अह बभ्रूणां-बभ्रुवर्णाना सोमाद्योषधीनां शतं सप्त च धामानि अनुलेपसम्मार्जनाभ्यवहारादिरूपेणाऽऽश्रयभूतानि स्थानानि तु क्षिप्र मनै—मन्ये सम्भावयामीत्यर्थ । अत्र वाजसनेयक या ओषधी· पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुग पुरेति ऋतवो वै देवास्तेभ्य एतास्त्रिपुरा जायन्ते वसन्ते प्रावृषि शरदि मनै नु बभ्रूणामहमिति सोमो वै बभ्रु सोम्या ओषधय औषध पुरुष शत धामानीति यदिद शतायु शताय शतवीर्य एताभि र्हास्यशत धामानि सप्त चेति य एवमेव सप्त शीर्षन् प्राणास्तानेनदाहेति । अत्र निरुक्तश्च—या ओषधय पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रीणि युगानि पुरा मन्ये नु तद्बभ्रूणामह बभ्रुवर्णाना हरणाना भरणानामिति वा शत धामानि सप्त चेति धामानि त्रयाणि भवन्ति स्थानानि नामानि जन्मानीति जन्मान्यत्राभिप्रेतानि सप्तशतानि—सप्तशत पुरुषस्य मर्मणां तेष्वेना दधातीति ॥ ऋ० १० । ९७ । १ । वा० स० १२।७५

Herbs that sprang up in time of gold, three ages earlier than the Gods,
Of these, whose hue is brown, will I declare the hundred powers and seven.

६—शतं वो अम्ब धामानि सहस्रमुत वो रुहः । अधा शतक्रत्वो यूयमिमं मे अगदं कृत ॥

हे अम्ब—मातर ओषधयो वः—युष्माक धामानि—स्थानानि जन्मानि वा शतं—अपरिमितानि उतापि च व —युष्माक रुहः प्ररोह प्रोद्गम सहस्रं—अपरिमित अथ—अपि च हे शतक्रत्वः—शतकर्माणो यूयमिमं मे—मा मदीय वा जनमामयग्रस्तमगदं—गदो रोग तद्रहित कृत—कुरुत ॥ २ ॥ वा० स० १२।७६

Ye mothers, have a hundred homes, yea, and a thousand are your growth.
Do ye who have a thousand powers, free this my patient from diseases

७—ओषधीः प्रति मोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः । अश्वा इव सजित्वरी र्वीरुधः पारयिष्णवः ॥

हे ओषधी —ओषधय प्रतिमोदध्वं—इम रुग्ण प्रति मुदिता हृष्टा भवत कीदृश्यो यूय पुष्पवती पुष्पवत्य प्रसूवरीः· प्रसर्पेण सूयन्त उपभोगायेति प्रसवा फलानि तद्वत्य कि चाश्वा इव—अश्ववाना हया इव सजित्वरीः—सहरोग जयन्त्य वीरुधो-विरहन्त्य पारयिष्णवः—पुरुष पारयन्त्यो रोगात् ॥ ३ ॥ वा० सं० १२।७७

Be glad and joyful in the plants, both blossoming and bearing fruits,
Plants that will lead to success like men who conquer, in the race.

८—ओषधीरिति मातरस्तद्वो देवीरुपब्रुवे । सनेयमश्वं गां वास आत्मानं तव पूरुष ॥

हे ओषधी —ओषधय देवी—देव्यो द्योतनादिगुणका हे मातर —जनाना मातृभूता मातृवद्धितकारित्वान्मातृत्वोपचार अथवा मातर आरोग्यनिर्मात्र्यो वो—युष्माक सम्बन्धिन मिषज तद्वक्ष्यमाण इति—इत्थ उपब्रुवे—उपब्रवीमि किं तदितिचेत् उच्यते—ओषध्यर्थं अह अश्व गा वासोंऽशुक किं बहुना आत्मानमपि हे पुरुष—चिकित्सक तव—तुभ्य सनेयं—ददामि ॥ ४ ॥ वा० स० १२।७८

Plants, by this name I speak to you, mothers, to you the Goddesses:
Steed, cow, and garment may I win, win back thy very self O man.

९—अश्वत्थे वो निषदनं पर्णे वो वसतिष्कृता । गोभाज इत्किलासथ यत्सनवथ पूरुषम् ॥

हे ओषधिदेवता व —युष्माकमश्वत्थे निषदनं नितरां वर्तने तथा वः—युष्माक पर्णे—पलाशे वसति—निवास कृता । तृतीयस्यामितो दिवि सोम आसीत गायत्र्याहरतस्य पर्णमच्छिद्यत तत्पर्णोऽभवत्तत्पर्णस्य पर्णत्वमिति ब्राह्मणात् । पलाशस्य—पर्णत्व-प्रसिद्धि अश्वत्थपलाशयोर्वैद्ययोग्यत्वप्राधान्याऽपेक्षयोपादानम् । किंच गोभाज इत्किल—गवां भाजयित्र्य एवाऽऽसथ—भवथ खलु यदपि सनवथ—सम्भज्य पुरुष सर्वैव भवथेति । वसु पसु सम्भक्तौ, छेन्दसागम व्यत्ययेन उ प्रत्यय यद्वा औत्सर्गिक शपूचेति विकरणौ ॥ ५ ॥ वा० स० १२।७९

The holy fig tree is your home, your mansion is the Parna tree·
Winner of cattle shall ye be if ye regain for me this man again.

१०—यत्रौषधीः समग्मत राजानः समिताविव । विप्रः स उच्यते भिषग्रक्षोहाऽमीवचातन. ॥

यत्र—यस्मिन्देशे ओषधीरोषध्य समग्मत—सगच्छन्ते राजानः—समिताविव—सङ्ग्रामे यथा तत्र तथा संगता भवन्ति तद्वत् तासां नानाविधानामोषधीनां सगमन यस्मिन्देशे अस्ति तत्र विप्रः—प्राज्ञो ब्राह्मण स भिषगुच्यते रक्षोहा—रक्षोहन्ता अमीवचातनः—अमीवा व्याधि तस्य चातनश्चातयिता च भवति तदानीम् ॥६॥वा०स०१२।८०

He who hath store of herbs at hand—like kings amid a crowd of men.
Physician is that sage's name, fiend slayer, chaser of desease.

११—अश्वावती सोमावती मूर्जयन्ती मुदोजसम् । आवित्सि सर्वा ओषधीरस्मा अरिष्टतातये ॥

अश्वावत्याद्य प्रधानभूता ओषध्यस्तस्ता ता सर्वा औषधीरावित्सि—आजाने स्तौमीत्यर्थं अस्मा—अरिष्टतातये—अस्मै रोगाय अमु रोग विनाशयितुमित्यर्थं ॥ ७ ॥ वा० स० १२।८१

Herbs rich in Soma, rich in steeds, in nourishment, in strengthening power,
All these have I provided here, that this man may be whole again.

(The words 'rich in steed' etc do not convey any meaning concerning any medicinal qualities. The meaning of these words seems to be here as follows —

अश्वावती=वाजीकरणम् Vajikarana. सोमावती=आयुर्वर्धकम् Ayurvardhaka ऊर्जयन्ती=वृष्यम् Vrishya. उदोजसम्=रसायनम् Rasayana.

The above mentioned qualities are well-known in the Ayurveda, of the medicines)

१२—उच्छुष्मा ओषधीनां गावो गोष्ठादिवेरते । धन सनिष्यन्तीनामात्मानं तव पूरुष ॥

ओषधीनां शुष्मा—बलानि उदीरते–उद्गच्छन्ति क्षणे सवीर्यं प्रोद्गमयन्तीत्यर्थं । गावोगोष्ठादिव—ता तथा तत सकाशादुदीरते तद्वत् कीदृशानामोषधीनां उच्यते धनं—स्वसामर्थ्यलक्षणं सनिष्यन्तीना—गातुमिच्छन्तीनां किं प्रतीति उच्यते हे पूरुष—पुरुष रोगग्रस्त तवात्मान शरीरं प्रति । यद्वा प्ररोहन्तीरोषधी दृष्ट्वा वदति हे पुरुष प्रियवृक्षौषधिस्वामिन् तव आत्मान वर्धयितु धन सनिष्यन्तीना श्रीह्याद्योषधीना शुष्मा उदीरते ॥ ८ ॥ वा० स० १२।८२

The healing virtues of the Plants stream forth like cattle from the stall
Plants that shall win me store of wealth, and save thy Vital breath, O man.

१३—इष्कृति नाम वो मातायो यूयं स्थ निष्कृतीः । सीराः पतत्रिणीः स्थन यदामयति निष्कृथ ॥

हे ओषधयो वो माता–जननी इष्कृतिर्नाम–सर्वेषा व्रणाना निष्कर्त्रीति प्रसिद्धा यस्मात्सा व्रण निष्करोति अथो–अतो यूयमपि निष्कृती.–निष्कृतय स्थ–भवथ किंच यूय सीराः–सरणशीला पतत्रिणी –पतनवत्यश्च स्थन–भवथ तप्तनविति–यनादेश । किंच पुरुषो यद्यदि आमयति–व्याधितोभवति त निष्कृत–संस्कुरुथ ॥ ९ ॥
वा० स० १२।८३

Reliever is your mother's name, and hence Restorer are ye called,
Rivers are ye with wings that fly, keep for whatever brings disease

१४—अतिविश्वा. परिष्ठा. स्तेन इव व्रजमक्रमुः । ओषधी· प्राचुच्यवु र्यत्किञ्च तन्वो ३ रपः ॥

विश्वा—व्याप्ता परिष्ठा परित स्थिता ओषधय अत्यक्रमु—व्याधीन् अतिक्रान्तवत्य स्तेन इव व्रजं— ययास्तेनो व्रज अत्यक्रमीत् तद्वत् तथा कृत्वा ओषधी—ओषधय प्रचुच्यवु प्रच्यावयन्ति यत्किञ्च तन्व—रुग्णशरीरस्य रप पाप व्याधिलक्षणमस्ति तदिति ॥ १० ॥ वा० सं० १२।८४

Over all fences have they passed, as steals a thief into the fold,
The Plants have driven from the frame, whatever malady was there

१५—यदि मा वाजयन्नहमोषधी हस्त आदधे । आत्मा यक्ष्मस्य नश्यति पुरा जीवगृभो यथा ॥

अह यदीमा ओषधीर्हस्ते आदधे—आधास्यामि किंकुर्वन् वाजयन् रुग्ण बलिन कुर्वन् तत यक्ष्मस्य रोगस्याऽऽत्मा नश्यति । जीवगृभो—यथा जीवाना शकुन्यादीना ग्राहकात् व्याधाद्यथा जीवा नश्यन्ति तद्वत् । यद्वा जीवगृभ —मृत्यो सकाशात् जीवो बध्यते तद्वत् ॥ ११ ॥ वा० स० १२।८५

When, bringing back the vanished strength, I hold these herbs within
my hand,
The spirit of disease departs ere he can seize upon the life

१६—यस्यौषधी प्रसर्पथाङ्गमङ्ग परुष्परु । ततो यक्ष्म विबाधध्व उग्रो मध्यमशीरिव ॥

हे ओषधी —ओषधयो यस्य रुग्णस्याऽङ्गमङ्ग यदङ्ग पर पर यद्यत्पर्व प्रसर्पथ प्रकर्षेणाश्रयथ ततोऽङ्गात् पर्वणश्च यक्ष्म व्याधि विबाधध्वे उग्र उद्गूर्णबलो मध्यमशी मध्यमस्थाने वर्तमानो राजा यथोपद्रवकारिणः समनन्तरं शत्रून् पदेपदे विबाधते तद्वत् ॥ १२ ॥ वा० सं० १२।८६

He through whose frame, O plant ye creep member by member, joint by joint
From him ye drive away disease like some strong arbiter of strife

१७—साक यक्ष्म प्रपत चाषेण किकिदीविना । साक वातस्य ध्राज्या साक नश्य निहाकया ॥१३॥

हेऽस्मदीयस्य पुरुषस्य शरीराधिष्ठायिन् यक्ष्म—व्याधे त्वम् साक सहैव प्रपत—प्रकर्षेण शीघ्र गच्छ केन साकमिति उच्यते—चाषेण अतिशीघ्र पतता चापाख्येन पक्षिणा सह तथा किकिदीविना—पक्षिणा च सह तथा वातस्य शीघ्र गच्छतो वायो ध्राज्या—भ्रजु तौ गत्या वेगेन सह गच्छ तथा निहाकया गोधिकया साकं नश्य नाशं प्राप्नुहि ॥ १३ ॥ वा० स० १२।८७

Fly, spirit of disease, be gone, with the blue jay and kingfisher,
Fly with wind's impetuous speed, vanish together with the storm

१८—अन्या वो अन्यामवत्वन्यान्यस्या उपावत । ता सर्वा सविदाना इद मे प्रावता वच ॥ १४ ॥

हे ओषधयो वो युष्माक मध्ये अन्या ओषधिरन्यामोषधिमवतु प्राप्नोतु अवतिरत्र गत्यर्थ । तथान्यान्यस्या समीपमुपावत उपागच्छत एव या सन्ति ताश्चौषधय ता सर्वा सविदाना परस्परमैकमत्य प्राप्ता सत्य इद मे मदीय वच प्रार्थनालक्षण वचन प्रावत प्ररक्षत ॥ १४ ॥ वा० सं० १२।८८

Half every one the other, lend assistance each of you to each,
All of you be accordant, give furtherance to this speech of mine

१९—या फलिनी र्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणी । बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्वहस ॥१५॥

या फलिनी —फलवत्य या अफला —फलवर्जिता या अपुष्पा पुष्परहिता याश्च पुष्पिणी पुष्पवत्य बृहस्पतिप्रसूता बृहस्पति मन्त्राभिमानी देव तेनाऽनुज्ञातास्ता नोऽस्मान् अहसो मुञ्चन्तु मोचयन्तु ॥१५॥ वा० सं० १२।८९

Let fruitful plants, and fruitless, those that blossom, and blossomless,
Urged onward by Brihaspati, release us from our pain and grief.

२०—मुञ्चन्तु माशपथ्या३ दथो वरुण्यादुत । अथोयमस्य पड्वीशात्सर्वस्माद्देवकिल्विषात् ॥१६॥

मा—मा ओषधय शपथ्यात्—शपथसजातादेनस पापान्मुञ्चन्तु अथो—अपिच वरुण्यात्—वरुणसम्भवात् मां मुञ्चन्तु वरुणोऽपि स्वपाशेन जातमात्र पुरुष बध्नाति उतेति—पूरण अथोअपिच यमस्य पड्वीशात् पादबन्धनात् निगडात् मुञ्चन्तु न केवल वरुणादेः पापात् सर्वस्मात् देवकिल्विषात्—देवै कृतात्पापात् मुञ्चन्तु ॥ १६ ॥
वा० सं० १२।९०

Release me from the curses, plague and who that comes from 'Varuna',
Free me from Yama's father, from sin and offence against the Gods.

२१—अवपतन्तीरवदन्दिव ओषधयस्परि । य जीवमश्नवामहै न स रिष्याति पूरुषः ॥ १७ ॥

दिवो—द्युलोकादवपतन्तीरवपतन्त्य ओषधय इत्य पर्यवदन् किमिति उच्यते य जीव जीवन्तमश्नवामहै व्याप्नुमो न स पूरुष पुरुषो रिष्याति—रिष्यति न हिंस्यते ॥ १७ ॥ वा० सं० १२।९१

What time descending from the sky, the Plants flew earthward, thus they spake,
No evil befall the man whom, while he liveth we pervade

२२—या ओषधीः सोमराज्ञी र्बह्वीः शतविचक्षणा. । तासां त्वमस्युत्तमार कामाय शं हृदे ॥१८॥

या ओषधीरोषधय सोमराज्ञी सोमो राजा स्वामी यासां तास्तथोक्ता बह्वी—असङ्ख्याता शतविचक्षणा बहुदर्शना हे सोमाख्य ओषधे तासामोषधीना त्वमुत्तमासि यस्मादेव तस्मात् आरमल पर्याप्त कामाय—कान्ताय हृदे हृदयाय शं सुखकरी भवेति शेष ॥ १८ ॥ वा० स० १२।९२

Of all the many Plants whose king is Soma, Plants of hundred forms,
Thou art the plant most excellent, prompted to the wish, sweet to the heart

२३—या ओषधीः सोमराज्ञी र्विष्ठिता' पृथिवीमनु । बृहस्पतिप्रसूता अस्यै संदत्त वीर्यम् ॥ १९ ॥

या ओषधी. सोमराज्ञी पृथिवीमनुविष्ठिता विविध स्थिता दिव सकाशात् आगत्य पृथिव्या नानाभदेन स्थिता बृहस्पतिप्रसूता बृहस्पतिनाऽनुज्ञाता सत्यो यूय अस्यै रुग्णतनवे वीर्यं सन्दत्त सन्धत्त ॥ १९ ॥ वा० सं० १२।९३

O all ye various herbs, whose king is Soma, that overspread the earth,
Urged onward by Brihaspati, combine your virtue in this plant.

२४—मा वो रिषत्खनिता यस्मै चाऽहं खनामि व. । द्विपच्चतुष्पदस्माकं सर्वमस्त्वनातुरम् ॥ २० ॥

हे ओषधयो—वो युष्मान् मारिषत् मा हिंस्यात् क खनिता भूमे खननकर्ता यस्मै रुग्णाय चाहं खनामि वो युष्मान् किंचाऽस्माक सम्बन्धि द्विपत् पुत्रभृत्यादिक चतुष्पत् गोमहिष्यादिक यदस्ति तत्सर्वमनातुरमरोगमस्तु ॥ २० ॥
वा० स० १२।९५

Unharmed he be, who digs you up, unharmed the man for whom I dig
And let no malady attack biped or quadruped of ours

२५—याश्चेदमुपशृण्वन्ति याश्च दूरं परागताः । सर्वा. सङ्गत्य वीरुधोऽस्यै संदत्त वीर्यम् ॥२१॥

याश्चौषधय इद स्तोत्रमुपशृण्वन्ति याश्चौषधयो दूरं परागता सर्वा वीरुध सङ्गत्य सङ्गता सत्यो हे वीरुधोऽस्यै रुग्णतन्वे वीर्यं सन्दत्त ॥ २१ ॥ वा स १२।९४

All plants that hear this speech, and those that departed far away,
Come all assembled and confer your healing power upon this herb

२६—ओषधय' सवदन्ते सोमेन सह राज्ञा । यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्त राजन् पारयामसि ॥२२॥

ओषधय· सर्वा सोमेन राज्ञा सह सवदन्ते संवादं कुर्वन्ति किमिति तदुच्यते–यस्मै–रुग्णाय ब्राह्मणः–ओषधि-सामर्थ्यज्ञो ब्राह्मणो वैद्य कृणोति–करोति चिकित्सा त रुग्ण हे राजन् पारयामसि–पारयाम इदतोमसि ॥ २२ ॥

With Soma as their Sovereign Lord, the Plants hold colloquy and say ·
O King, we save from death whose cure a Brahman uudertakes.

२७—त्वमुत्तमास्योषधे तव वृक्षा उपस्तयः । उपस्तिरस्तु सो ३ स्माकं यो अस्माँ अभि दासति ॥२३॥

हे ओषधे–सोमाख्ये त्व ओषधीनामन्यासामुत्तमासि तव वृक्षा सर्वे उपस्तयः–अध शायिन एव तथा सति स उपस्तिरस्तु–अध शायी भवतु योस्मानभिदासति–अभिहिनस्ति भ्रातृव्य इति ॥ २३ ॥

Most excellent of all art thou, O Plant thy vessels are the trees.
Let him be subject to our power, the man who seeks to injure us.

२८—उत देवा अवहितं देवा उन्नयथा पुनः । उतागश्चकुषं देवा देवाजीव यथा पुनः ॥ २४ ॥

उतापि च हे देवा अवहितमुन्नयथ उतापि च हे देवा आगः–अपराध चकुष कृतवन्तं मा तस्मादगसो रक्षत हे देवा रक्षित्वा च पुन पश्चाज्जीवयथ चिरञ्जीविन कुरुत ॥ १ ॥

Ye Gods, raise up once more the man whom ye have humbled and brought low.
O Gods, restore to life again the man who hath committed sin

२९—यदान्त्रेषु गवीन्यो यद्वस्तावधि संश्रुतम् । एवाते मूत्रं मुच्यतां बहि र्बालिति सर्वकम् ॥ ६ ॥

आन्त्रेषु उदरान्तर्गतेषु पुरीतत्सु । यत्–मूत्र सश्रित समवस्थित रोगवशाद यथाकाल बहिरनिर्गच्छत् निरुद्धम् अभूत् तथा गवीन्यो । आन्त्रेभ्यो विनिर्गतस्य मूत्रस्य मूत्राशयप्राप्तिसाधने पार्श्वद्वयस्थे नाड्यौ गवीन्यौ इत्युच्येते । तयोरपि यत् मूत्र सश्रितम् तथा वस्तौ । धनुराकारो मूत्राशयो वस्तिरुच्यते । तत्रापि यत् मूत्र सश्रितम् अस्ति ते–तव त्रकस्थानेषु निरुद्ध तत् मूत्रम् एव–एवम् । यथापूर्व मुच्यतां निर्गच्छतु । निर्गमनप्रकारमेवाऽऽह । सर्वकं–सर्व तत् मूत्रम् । तत् मूत्रं बाल्–अनुकरणशब्दोऽयम् । इति–एवमात्मक शब्द कुर्वत् बहि शरीराद् बाह्यप्रदेशे मुच्यताम् इति सम्बन्ध ॥ अथर्व १।३।६ ॥

Griffith's Translation—

Whatever hath gathered, as it flowed, in bowels, bladders, or in groins,

By this may I bring health unto thy body let the channels pour their burthen freely as gold.

Whitney's Translation —

What in thine entrails, thy (two) groins (Gavinis), what in thy bladder has flowed together, so be thy urine released, out of thee with a splash, all of it.

३०—प्र ते भिनद्मि मेहनं वर्त्रं वेशन्त्या इव । एवा ते मूत्रं मुच्यतां बहिर्बालिति सर्वकम् ॥अथर्व १।३।७॥

हे मूत्रव्याधिपीडित ते–तव मेहनम् । मिहति सिञ्चति अनेनेति मेहनं मूत्रनाल । तत् मेहन प्रभिनद्मि लोहशलाकया मूत्रनिर्गमनार्थं विदारयामि । तत्र दृष्टान्त । वर्त्रम्–वर्तते प्रवहति जलम् अनेनेति वर्त्रो–मार्ग । तं वेशन्त्या इव । विशन्ति तिष्ठन्ति अस्मिन् आप इति वेशन्त पल्वलम् । तत्र भवा आपो वेशन्त्या । ता यथा स्वनिर्गमनमार्गं विदारयन्ति तथेत्यर्थ । एव–एवम् इत्थम् मूत्रनिर्हरणि सरणाय मार्गस्य कृतत्वात् ते मूत्र मुच्यताम् इत्यादि पूर्ववद् व्याख्येयम् ॥७॥

Griffith's Translation—

I lay the passage open as one cleanses the dam that bars the lake :
Thus let the channels &c.;

Whitney's Translation—

I split up thy urinator, like the weir of a tank.
So be thy etc , etc

३१—विपितं ते वस्तिबिलं समुद्रस्योदधेरिव । एवा ते मूत्रं मुच्यतां बहिर्बालिति सर्वकम् ॥ ८ ॥

हे मूत्ररोगार्त ते–तव वस्तिबिलं वस्तिद्वारं व्याधिवशात् निरुद्ध मूत्रवर्त्म विपितं विमुक्तं मूत्रानि सरणयोग्य अस्तु । तत्र दृष्टान्त । समुद्रस्य–समुनत्ति स्वकीयेन जलेन कृत्स्नं जगत् क्लेदयतीति समुद्र । उदधे–उदकानि धीयन्ते धार्यन्तेऽस्मिन्निति उदधि । अनेन बिलवदवस्थितेषु नदीमुखेषु समुद्रजलस्य निःसरणयोग्यता उक्ता । उदकपूर्णसमुद्रस्य नदीमुखपूर्णलक्षणं जलनिःसरणद्वारं यथा विवृतं भवति एवं वस्तिबिलमपि विवृतं भवत्वित्यर्थ । एव–एवम् । उक्तप्रकारेण वस्तिबिले विपिते सतीत्यर्थ । शेष पूर्ववद् व्याख्येयम् ॥ अथर्व १।३।८ ॥

Griffith's Translation—

Now hath portal been unclosed as of the sea that holds the flood :
Thus let etc. ·

Whitney's Translation—

Unfastened (be) thy bladder-orifice, like that of water-holding sea.
So be thy etc.

३२—यथेषुका परापतदवसृष्टाधिधन्वनः । एवा ते मूत्रं मुच्यतां बहिर्बालिति सर्वकम् ॥ ९ ॥

अशाता इषु इषुका । अधिधन्वनः–आनतज्याद् धनुष सकाशाद् अवसृष्टा–विमुक्ता सती यथा–येन प्रकारेण परापतत् परापतति–अनिरुद्धवेगा शीघ्रं लक्ष्योद्देशं गच्छति । एव–एवम् । शेष पूर्ववत् ॥ अथर्व १।३।९ ॥

Griffith's Translation—

Even as the arrow flies away when loosened from the archer's bow,
Thus let the burthen be discharged from channels that are checked no more.

Whitney's Translation—

As the arrow flew forth let loose from the bow—So be thy etc., etc.

३३—अमूर्या यन्ति योषितो हिरा लोहितवाससः । अभ्रातर इव जामयस्तिष्ठन्तु हतवर्चसः ॥ १ ॥

योषितः—स्त्रिया सर्वान्धिन्यः अमू—एता पुरतो दृश्यमाना लोहितवाससः—लोहितवर्णवस्त्रा । लोहितवर्णा इत्यर्थ । यद्वा लोहितस्य रुधिरस्य निवासभूता, ईदृश्यो या हिरा सिरा रजोवहननाड्य यन्ति–गच्छन्ति । व्याधिवशात् सर्वदा प्रवहन्तीत्यर्थ । ता सिरा क्रियमाणेन अनेन भैषज्यकर्मणा हतवर्चस—हततेजस्का प्रणष्टरोगवीर्या सत्य तिष्ठन्तु स्थेयासु । मा प्रवाक्षुरित्यर्थ । तत्र दृष्टान्तः । अभ्रातर इव न विद्यन्ते भ्रातरो यासां ता अभ्रातर । यथा अभ्रातृका जामय भगिन्य ता यत उत्पन्नास्तत्रैव पितृकुले सन्तानकर्मणे पिण्डदानाय च तिष्ठन्ति तद्वद् इत्यर्थ ॥१॥

Griffith's Translation— अ॰ वे॰ १।१७।१

Those maidens there, the veins, who run their course in robes of ruddy blues,
Must now stand quiet, reft of powers, like sisters who are brotherless.

Whitney's Translation—

> You women (Yoṣit) that go, veins with red garments, like brotherless sisters, (Jamı)—let them stop with their splendour smitten

३४—तिष्ठाऽवरे तिष्ठऽपर उत त्वं तिष्ठ मध्यमे। कनिष्ठिका च तिष्ठति तिष्ठादिद्धमनिर्मही ॥ २॥

इदानीं धमनीः प्रार्थयते। हे अवरे-शरीरस्य अधोभागवर्तिनि सिरे त्वं तिष्ठ शस्त्राद्यभिघातजनितरुधिरस्रावाद् निवृत्ता भव। तथा हे परे-ऊर्ध्वाङ्गवर्तिनि सिरे त्वमपि तिष्ठ—। उत अपि च हे मध्यमे। मध्ये भवा मध्यमा। शरीरस्य मध्यभागवर्तिनि सिरे त्वमपि तिष्ठ। पूर्वार्धे प्रत्यक्षेण धमनीनां स्थानभेदभिन्नानां प्रार्थना कृता। अधुना परिमाणतो भिन्नानां तासामेव पारोक्ष्ये प्रार्थना क्रियते। कनिष्ठिका सूक्ष्मतरा च नाडी तिष्ठति। तत्र यत्नविशेषो न कर्तव्य इत्यर्थः। अस्मिन् पक्षे चकारः त्वर्थे। यद्वा पञ्चमलकारोऽयम्। कनिष्ठिका च तिष्ठतु महती चेति। मही महती स्थूलतरा धमनिः सिरा तिष्ठादित् तिष्ठत्येव। अनेन प्रयोगेण निवृत्तरुधिरस्रावा अवतिष्ठताम् ॥ २ ॥

Griffith's Translation—

> Stay still, thou upper vein, stay still, thou lower, stay thou midmost one,
> The smallest one of all stands still, let the great vessel e'en be still.

Whitney's Translation—[1]

> Stop, lower one ! stop upper one ! do thou too stop midmost one ! if smallest stops, shall stop for sooth the great tube (Dhamanı).

३५—शतस्य धमनीनां सहस्रस्य हिराणाम्। अस्थुरिन्मध्यमा इमाः साकमन्ता अरंसत ॥ ३ ॥

शतस्य-शतसंख्यानाम् धमनीनां हृदयगतानां प्रधाननाडीनाम्। तथा च मुण्डकोपनिषदि अग्रे समाम्नायते। "शतं चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानम् अभिनिःसृतैका" (क. उ. ६–१६) इति। तथा सहस्रस्य-सहस्रसंख्याकानां हिराणां-सिराणां शाखानाडीनाम्। सहस्रशब्दस्य अपरिमितपर्यायत्वात् श्रुतिप्रसिद्धानां सर्वासां शाखानाडीनाम् एतद् उपलक्षणम्। तथा च प्रश्नोपनिषदि वक्ष्यति। "अत्रैतद् एकशतं नाडीनां तासां शतं शतम् एकैकस्यां द्वासप्ततिर्द्वासप्ततिः प्रतिशाखानाडीसहस्राण्यासु व्यानश्चरति" (प्र. उ. ३–६) इति। आचार्यैरपि प्राधान्यविवक्षया सप्त शतं नाड्यः परिगणिताः—

> मध्यस्थायाः सुषुम्णायाः पर्वपञ्चकसम्भवाः। शाखोपशाखतां प्राप्ताः सिराः लक्षत्रयात्परम्॥
> अर्धलक्षं इति प्राहुः शरीरार्थविचारकाः ॥ इति।

तासां उभयविधानां नाडीनां मध्यमा मध्ये भवा इमाः पूर्वं व्याधिवशात् स्रवन्त्यो नाड्यः अस्थुरित्-इच्छब्दः अवधारणे अतिष्ठन्नेव अधुना मन्त्रप्रभावात् निवृत्तरुधिरस्रावा भवन्त्येवेत्यर्थः। अतः परं निवृत्तरुधिरस्रावाभिर्नाडीभिः साकम्-सार्धम् अन्ताः—अन्तिमा अवशिष्टाः सर्वा नाड्यः अरंसत-यथा पूर्वं रमन्ते स्म ॥ ३ ॥

Griffith's Translation—

> Among the thousand vessels charged with blood, among a thousand veins,
> Even these the middlemost stand still and their extremities have rest.

Whitney's Translation—

> Of the thousand tubes, of the thousand viens, have stopped for sooth.
> These midmost ones : the end have rested (ram) together.

३६—परिवः सिकतावती धनूर्बृहत्यक्रमीत्। तिष्ठते इयता सु कम् ॥ ४ ॥

हे नाड्यः वः-युष्मान्। सिकतावती-सिकता रजांसि तद्वती तदाधारभूता नाडी। यद्वा अल्पर्यायो व्याधिविशेषो यस्माद् उत्पद्यते सा नाडी सिकतावती। धनूः-धनुर्वत् वक्रो मूत्राशयो नाडीविशेषः। इममेवाह—

मूत्राशयो धनुर्वक्रो वस्तिरित्यभिधीयते ॥ इति ॥

तथा बृहती=महती । उक्ता सा नाडी **पर्यक्रमीत्**=परितो व्याप्नोत् । सर्वान् रुधिरप्रवहणमार्गान् निरुध्य वर्तत इत्यर्थः । अस्माद्धेतोः हे नाड्यो यूय **तिष्ठत**=निवृत्तस्रावा भवत । **कम्**=सुखम् अस्य जनस्य **सु**=सुष्ठु **इलयत**=प्रेरयत । स्रावव्याधिविनिर्मुक्ता सुख प्रयच्छतेत्यर्थ ॥ ४ ॥

(G) A mighty rampart built of sand hath circled and encompassed you
Be still and quietly take rest.

(W) About you hath gone (Kram) a great gravelly sand-bank (Dhanu);
stop (and) be quiet, I pray (Sukam).

अथ हृद्रोगकामलादिरोगनिवर्तकं सूक्तम् ॥

प्रथमे अनुवाके सप्त सूक्तानि । तत्र **"अनुसूर्यम्"** इत्येतत् प्रथम सूक्तम् । तेन हृद्रोगकामलादिरोगोपशान्तये रक्तवृषभरोममिश्रोदक पाययेत् । तथा तेनैव रक्तगोचर्मच्छिद्रमणिं गोक्षीरे प्रक्षिप्य सम्पात्य अभिमन्त्र्य तन्मणिबन्धनम् तत्क्षीरपानश्च कारयेत् । तथा रोहिण हरिद्रौदन भोजयित्वा तदुच्छिष्टानुच्छिष्टेन आप्रपद प्रलिप्य खट्वायाम् उपवेश्य तदध शुकशुककाष्ठगोपीतनकाम्बानाम् त्रयाणा पक्षिणा सव्यजङ्घया हरितसूत्रेण आबन्धनम् इत्येवमादिकं सूत्रोक्त कुर्यात् । सूत्र च—" अनुसूर्यमिति मन्त्रोक्तस्य लोममिश्रम् आचामयति० " इत्यादि " आतपेणा०–पिधाप्य बध्नाति " इत्यन्तम् (कौ० ४-२)

३७—अनुसूर्यमुदयतां हृद्द्योतोहरिमा च ते । गो रोहितस्य वर्णेन तेन त्वा परि दध्मसि ॥ १ ॥

हे व्याधितपुरुष ते=तव हृद्द्योत =हृदय द्योतयति दीपयति सतापयतीति हृद्द्योत हृद्रोग यद्वा हृद्रोगजनित सन्तापो हृद्द्योत । तथा हरिमकामिलादिरोगजनित शारीरो हरिद्वर्ण । व्याधिद्वयमपि सूर्यम् गच्छन्त भानु अनु=लक्षीकृत्य उदयताम् । उद्गच्छतु । उक्त सन्तापो हरिद्वर्णश्च अस्माच्छरीरादुत्क्रम्य सन्तापक हरिद्वर्ण सूर्यमेव प्राप्नोतु इत्यर्थः । अनभिमतरोगजनितवर्णाऽपगमानन्तरम् इष्टवर्णसयोजनमाह=गोरिति **रोहितस्य** लोहितवर्णस्य गो गोजातीयस्य वर्णेन लौहित्येन तेन प्रसिद्धेन तस्मात् पृथक् कृतेन हे रुग्ण **त्वा**=त्वा **परिदध्मसि**=परिदध्म आच्छादयाम. तव शरीरं प्रकृष्टवर्णोपेत कुर्म इत्यर्थ । अथर्व० १।२२।१

(G) As the Sun rises let thy sore disease and yellowness depart.
We compass and surround thee with the colour of a ruddy ox.

(W) Let them (both) go up toward the sun, thy heart-burn (dyota) and
yellowness , with the colour of the red bull, with that we enclose
(paridha) thee

३८—परि त्वा रोहितैर्वर्णैर्दीर्घायुत्वाय दध्मसि । यथायमरपा असदथो अहरितो भुवत् ॥ २ ॥

उक्तमेव लोहितवर्णपरिधानफलप्रकटनार्थं पुनराह—हे व्याधित त्वा=त्वां रोहितै लोहितैर्वर्णैः प्रागुक्त गोसम्बन्धिभि **परि दध्मसि**=परिदध्म । किमर्थम् इति तदाह । **दीर्घायुत्वाय**=दीर्घ शतसंवत्सरपरिमित आयुर्जीवनकालो यस्याऽसौ दीर्घायु । तस्य भावस्तत्त्वम् । तदेव कथम् इत्यत आह । **यथा**=येन प्रकारेण अयम् चिकित्सित पुरुष **अरपा**=रप इति पापनाम । अपगतपाप **असत्**=भवेत् । अथो पापक्षयानन्तरमेव **अहरित**=कामिलादिरोगजनितहारिद्रवर्णरहित **भुवत्**=भवेत् । रोगनिदानभूतपापक्षये सति तच्छान्तौ सत्याम् यथा दीर्घायुर्भवति तथा परिदध्म इति वाक्यार्थ ॥ २ ॥

(G) With ruddy hues we compass thee that thou mayest live a lengthened life.
So that this man be free from harm, and cast his yellow tint away.

(W) With red colours we enclose thee, in order to length of life;
that this man may be free from complaints (-rapas), also may
become not yellow.

३९—या रोहिणी देवत्या ३ गावो या उत रोहिणी॰ । रूपरूपं वयोवयस्ताभिष्ट्वा परि दध्मसि ॥ ३॥

देवत्याः=देवतासु भवा । देवसम्बन्धिन्यो रोहिणीः=रोहिण्य लोहितवर्णा । उक्तवर्णा या कामधेन्वादयो गाव सन्ति । उत=अपि च या मनुष्यसम्बन्धिन्यो रोहिणी=रोहिण्य लोहितवर्णा गाव सन्ति तामि उभयविधाभिर्गोभि रूपरूप सर्वगोव्यक्तिगत कृत्स्नम् अरुणरूप तथा वयोवय =सर्वव्यक्तिगत कृत्स्न यौवनम् । तत्सर्वम् आहृत्य हे रुग्ण त्वा=त्वा परिदध्मसि=परिदध्म । गोगतवर्णवद् उज्ज्वलवर्णवयोविशेषैस्त्वदीय शरीर सयोजयाम इत्यर्थ । यद्वा । ताभि उक्तवर्णोपेताभिर्गोभि हे रुग्ण त्वा परिदध्मसि । परिधानप्रकारभेदमाह । रूपरूपम् रोगविशेषदूषित सर्वशरीरगत रूप वयोवयः=उक्तप्रकारं वयश्च परिदध्मसि । अथर्व॰ १।२२।३

(G) Devatyās that are red of hue, yea, and the ruddy-coloured kine,
Each several form, each several age,—with these we compass thee about.

(W) They that have the red one for divinity, and the kine that are red—form after form, vigour (Vayas) after vigour, with them we enclose thee

४०—शुकेषु ते हरिमाणं रोपणाकासु दध्मसि । अथो हारिद्रवेषु ते हरिमाणं नि दध्मसि ॥ ४ ॥

पूर्वं गवादिगतस्य उज्ज्वलस्य रक्तवर्णस्य रुग्णशरीरे प्रवेशोऽभिहित । तच्छरीरे पूर्वम् अवस्थितस्य रोगजनितस्य हरिद्वर्णस्य का तर्हि गतिरिति तदुच्यते । हे रोगार्त ते=तव शरीरगत हरिमाणम्=रोगजनित हरिद्वर्णम् । तद्वर्णं शुकेषु—कीरेषु तथा रोपणाकासु=काष्ठशुकाऽऽख्येषु हरिद्वर्णेषु पक्षिषु निदध्मसि=निदध्म । वर्णत समानाकृतिषु पक्षिविशेषेषु स्थापयाम इत्यर्थ । अथो=अपि च हारिद्रवेषु गोपीतनकाख्येषु हरिद्वर्णेषु पक्षिविशेषेषु ते=त्वदीय हरिमाणं—हरिद्वर्णं निदध्मसि=निदध्म स्थापयाम । अथर्व॰ १।२२।४ ऋ॰ १।५०।१२। पाठभेदेन

(G) To parrots and to starlings we transfer thy sickly yellowness
Now in the yellow-coloured birds we lay this yellowness of thine

(W) In the parrots, in the ropanākās, we put thy yellowness, likewise in the hāridravas we deposit thy yellowness

अथ श्वेतकुष्ठपलितादिनाशनाय सूक्तम् ॥

" नक्तं जाता " " सुपर्णो जात " इति सूक्तद्वयेन श्वेतकुष्ठाऽपनोदाय भृङ्गराजहरिद्रेन्द्रवारुणीनीलिका पिष्ट्वा शुष्कगोमयेन भिन्नप्रदेशम् आलोहितदर्शनं प्रघृष्य लेपयेत् । पलितनाशनेऽपि पलितानि आच्छिद्य सूक्तद्वयेन पूर्ववद् विनियुंज्यात् । उक्तरोगद्वयशान्तये अनेनैव सूक्तद्वयेन आज्यहोमादीनि मारुतकर्माणि च पुष्टिकर्मोक्तवत् । सूत्रित च । " नक्त जाता (१।२३) सुपर्णो जात (१।२४) इति मन्त्रोक्त शकृता आलोहित प्रघृष्य आलिम्पति पलितान्याच्छिद्य मारुतान्यपिहित " इति (कौ ४ २)

४१—नक्तं जाताऽस्योषधे रामे कृष्णे असिक्नि च । इदं रजनि रजय किलासं पलितं च यत् ॥१॥

हे ओषधे—ओष फलपाक अस्यां धीयत इति ओषधि । हे ओषधे हरिद्राख्ये त्व नक्त—रात्रौ जाता—उत्पन्ना असि—भवसि । अतस्त्व श्वैत्यनिवर्तनेन कार्ष्ण्यं आपादयितु शक्ता भवसीत्यर्थ । तथा हे रामे—तथा हे कृष्णे—कृष्णवर्णे—कृष्णवर्णापादिके वा इन्द्रवारुणि हे असिक्नि असितवर्णे असितवर्णाऽऽपादिके वा नीलि । पूर्वं ओषधिशब्देन निर्दिष्टाया हरिद्राया जननक्रियासम्बन्धितयेन कुण्ठितशक्तित्वात् रञ्जनक्रियायामपि सम्बन्ध दर्शयितु पुनराह—रजनीति । यद्वा अत्र निर्दिष्टानां रामादीनां चतसृणाम् ओषधीनामपि रात्रावुत्पत्तिरुच्यते नक्तं जातास्योषध इति । हे ओषधे—रामादिरूपे त्व नक्त जातासि । इत्यतो न पुनरुक्तिशङ्काऽवकाशः । हे रजनि । रञ्जयति स्वस्वरूपप्राप्तिरूपेणेति रजनी । हे रामादोषधे इदम् वक्ष्यमाणम् श्वेतम् रजय—शिवादि दोषापहरणेन स्वकीय राग संपादय । तदेवाह । किलासं—कुष्ठरोग । तद्रूपम् श्वेतम् तथा पलितम्=जराऽवस्थायाम केशानां शौक्ल्य तद्रूपम् श्वेतम् च । ईदृश यद् श्वेत्यमस्ति इति पूर्वेण सम्बन्ध । अथर्व का॰ १।२३।१

(G) O Plant, thou sprangest up at night, dusky, dark-coloured, black in hue!
So, Rajani, re-colour thou these ashy spots, this leprosy.

(W) Night-born art thou, O herb, O dark, black (and) dusky one, O colourer (Rajani) do thou colour this leprous spot and what is pale (palita).

४२—किलासं च पलितं च निरितो नाशया पृषत् । आ त्वा स्वो विशतां वर्णः परा शुक्लानि पातय ॥२॥

किलासम् पलितम् उक्तलक्षणम् । परस्परसमुच्चयार्थौ चकारौ । इत =अस्मात् व्याधिदूषितात् शरीरात् पृथक्= पृथक्कृत्य हे ओषधे त्व निर्णाशय निरवशेष नाशय । अनन्तरम् हे रुग्ण त्वा=त्वा स्वः=स्वकीय प्राग् अवस्थितो वर्ण लौहित्यादिरूप आ विशताम् प्रविशताम् । शौक्ल्यस्य पुनरुद्भवपरिहाराय आह । शुक्लानि–शरीरकेशगतशुक्लरूपाणि परापातय=पराचीन दूर प्रेरय । यथा पुनरेन पुरुष न स्पृशन्ति तथा कुरु इत्यर्थ ॥ अथर्व० १।२३।२ ॥

(G) Expel the leprosy, remove from him the spots and ashy hue
Let thine own colour come to thee, drive far away the specks of white.

(W) The leprous spot, what is pale, do thou cause to disappear from hence, the speckled, let thine own colour enter thee, make white things (śukla) fly away.

४३—असित ते प्रलयनमास्थानमसितं तव । असिक्न्यस्योषधे निरितो नाशया पृषत् ॥ ३ ॥

अनया नीलीमेव अवयुत्य प्रार्थयते । हे नीलि ते=तव प्रलयनम्=प्रकर्षेण लीयते संश्लिष्यते अत्रेति प्रलयनम् उत्पत्तिस्थानम् **असितम्**=कृष्णवर्ण भवति । तथा तव **आस्थानम्**=प्रक्षेपणभाजनादिरूपमसित=कृष्ण भवति इत एतद् इत्यत आह । हे **ओषधे**=नीलि त्व **असिक्नी**=असितवर्णा **असि**=भवसि । यतस्तव अय स्वभाव अत इतः=अस्मात् श्वित्रादिरोगदूषिताङ्गात् आलेपादिना स्वसम्बन्धात् पृथक् किलास पलित च पृथक् कृत्य निर्णाशय–नि शेषेण विनष्ट कुरु ॥ अथर्व० १।२३।३ ॥

(G) Dark is the place of thy repose, dark is the place thou dwellest in
Dusky and dark, O Plant, art thou remove from him each speck and spot

(W) Dusky is thy hiding-place, dusky thy station (ãsthāna), dusky art thou, O herb, make the speckled disappear from hence

४४—अस्थिजस्य किलासस्य तनूजस्य च यत् त्वचि । दूष्याकृतस्य ब्रह्मणा लक्ष्म श्वेतमनीनशम् ॥

अनया अस्थ्यादिधातुगतस्य उत्तारस्य किलासस्यैव निवृत्तिम् आह । **अस्थिजस्य** तथा **तनूजस्य** । अत्र तनूशब्देन त्वगस्थ्नोर्मध्यवर्ती मांसधातु उच्यते । तस्माद् यज्जात तस्य । तथा त्वचि त्वग्धातौ यद् वर्तमान तस्य सर्वस्य किलासस्य कुष्ठव्याधे तथा **दूष्या**=दूषयति प्राणिन हिनस्तीति दूषि शत्रूत्पादिता कृत्या । तया कृतस्य उत्पादितस्य च किलासस्य लक्ष्म–लक्ष्मभूत चिह्न श्वेत शरीरावयवगत श्वैत्यम् । **ब्रह्मणा**=अनेन प्रयुज्यमानेन मन्त्रेण **अनीनशम्** नाशितवान् अस्मि ॥ अथर्व० १।२३।४ ॥

(G) I with my spell have chased away the pallid sign of leprosy.
Caused by infection, on the skin, sprung from the body, from the bones

(W) Of the bone-born leprous spot, and of the body-born that is in the skin, of that made by the spoiler (dushi)-by incantation have I made the white (s'veta) mark disappear.

" सुपर्णो जात " इति सूक्तस्य पूर्वसूक्तेन सह उक्तो विनियोग ॥

४५—सुपर्णो जातः प्रथमस्तस्य त्वं पित्तमासिथ । तदासुरी युधा जिता रूपं चक्रे वनस्पतीन् ॥ १ ॥

अस्य औषधस्य वीर्यातिशयं प्रकटयितुं आख्यायिकया उत्पत्तिम् आह सुपर्णः=शोभनपक्षोपेतो गरुत्मान् । **प्रथम** =आदिभूत सन् **जात**=उत्पन्न । हे नील्याद्योषधे **त्वं तस्य**=गरुत्मत **पित्तम्**=शरीरगत पित्ताख्यो दोष अथवा धातु **आसिथ**=पूर्वं बभूविथ । **तत्**=तथाविध पित्तम् **आसुरी**=असुराणां माया काचन स्त्री । सा **युधा**=युद्धेन सुपर्णेन सह संग्रामं कृत्वा **जिता**=जितवती । जयेन लब्ध तत् पित्तं **रूपं चक्रे**=औषध्यात्मना सेव्यम् आकारम् अकार्षीत् । तदेव रूपमाह । **वनस्पतीन्**=नील्यादीन् । एतेषां नील्यादीनां सुपर्णपित्तकार्यत्वरूपप्रतिपादनेन अमोघवीर्यत्वम् उक्तं भवति ॥ १ ॥ अथर्व १।२४।१

(G) First, before all, the strong winged Bird was born, thou wast the gall thereof Conquered in fight, the Asuri took then the shape and form of plants.

(W) The eagle (suparna) was born first, of it thou wast the gall, then the Asura-woman, conquered by fight (*yúdh*), took shape as *forest-trees*

४६—आसुरी चक्रे प्रथमेदं किलासभेषजमिदं किलासनाशनम् । अनीनशत् किलासं सरूपामकरत्त्वचम्

आसुरी=पूर्वमन्त्रोक्ता असुरमायाख्या स्त्री प्रथमा श्वित्रचिकित्सकाना आदिभूता सती इदं सुपर्णपित्तेन निर्मितं नील्यादिकं किलासभेषजम् किलासस्य श्वित्रस्य निवर्तकम् औषधम् **चक्रे**=कृतवती । अत **इदम्**=नील्यादिकं इदानीमपि लोके **किलासनाशनम्**=किलासस्य रोगस्य निवर्तकं भवति **तद्**=नील्याद्यौषधं प्रयुज्यमानं सत् **किलासम्** श्वित्ररोगम् **अनीनशत्**=नाशयति स्म । तथा **त्वचम्**=त्वग्धातुं श्वित्रदूषितां **सरूपाम्**=समानरूपाम् श्वित्ररहितत्वचा समानवर्णाम् **अकरत्**=अकार्षीत् ॥ अथर्व० १।२४।२ ॥

(G) The Asuri made, first of all, this medicine for leprosy, this banisher of leprosy She banished of leprosy, and gave one general colour to the skin

(W) The Asura-woman first made this remedy for leprous spot, this effacer of leprous spot, it has made the leprous spot disappear, has made the skin uniform (sarúpa)

४७—सरूपा नाम ते माता सरूपो नाम ते पिता । सरूपकृत् त्वमोषधे सा सरूपमिदं कृधि ॥ ३ ॥

हे ओषधे **ते**=तव **माता**=जननी भूमि **सरूपा**=त्वया समानरूपा कृष्णवर्णैव । तथा **ते**=तव **पिता**=द्यौ । "द्यौ पिता पृथिवी माता" (तै० ब्रा० ३–७–५–४) इति हि निगम । बीजविशेषो वा पितृशब्देन विवक्षित सोऽपि **सरूप**=समानवर्ण । उभयत्रापि नामशब्द प्रसिद्धिपर । हे ओषधे=नील्यादिरूपे त्वम् **सरूपकृत्**=स्वसदृश पदार्थम् आत्मना समानवर्णं करोति सा सरूपकृत् । तादृश्यसि । सा समानरूपमातापितृमाता त्वम् इदम् श्वित्ररोगदूषितम् अङ्गं **सरूप कृधि**=स्वया समानवर्णं कुरु । अथर्व० १।२४।३

(G) One-coloured is thy mother's name, One-coloured is thy father called · One-colour maker, Plant ! art thou give thou one colour to this man.

(W) *Uniform by name is thy mother*, *uniform* by name is thy father; uniform making art thou, O herb, (*so*) do thou make this *uniform*

४८—श्यामा सरूपंकरणी पृथिव्या अध्युद्भृता । इदमू षु प्र साधय पुना रूपाणि कल्पय ॥ ४ ॥

श्यामा=श्यामवर्णा **सरूपंकरणी**=तादृशी त्वं पृथिव्या अधिभूमेरुपरि उद्भृता आसुर्या मायया उत्पादिता । अत कारणात् हे ओषधे त्वम् **इदम्**=किलासाक्रान्तम् अङ्गं सु **प्रसाधय**=सुष्ठु रोगविनिर्मुक्तं कुरु तथा रूपाणि व्याधिसंभवात् पूर्वम् अवस्थितानि पुन =व्याधिनिर्हरणानन्तरमपि **कल्पय**=संपादय ॥ अथर्व० १।२४।४

(G) Syãmã who gives one general hue was formed and fashioned from the earth Further this work efficiently Restore the colours that were his.

(W) The swarthy, uniform-making one (is) brought up off the earth, do thou accomplish this, we pray, make the forms right again

४९—शं नो भवन्त्वाप ओषधय शिवा । इन्द्रस्य वज्रो अपहन्तु रक्षस आराद्विसृष्टा इषव· पतन्तु रक्षसाम् ॥ ६ ॥

औषधार्थे प्रयुज्यमाना आप ओषधयश्च शिवा=सुखहेतव सत्य न·=अस्माकं शम्=रोगाणा शमनाय भवन्तु । रक्षस =राक्षसान् रोगोत्पादकान् इन्द्रस्य वज्र· अपहन्तु=हिनस्तु । विसृष्टा=मनुष्याणा पीडनाय प्रयुक्ता रक्षसाम् इषव·=रोगादिरूपा आरात्=अस्मत्तो दूरे पतन्तु ॥ अथर्व २।३।६॥

(G) Bless us the Waters ! be the Plants auspicious !

May Indra's thunderbolt drive off the demons. Far from us fall the shafts they shoot against us.

(W) Weal be to us the waters, propitious the herbs, let Indra's thunderbolt smite away the demoniacs (Rakshas), far away let the discharged arrows of the demoniacs fly

"अक्षीभ्याम्' इतिसूक्तेन अक्षिनासाकर्णशिरोजिह्वाग्रीवादिसर्वाऽवयवजरोगभैषज्यकर्मणि बाह्वादिपर्वसु बद्ध व्याधित सम्पातितोदकेन पर्वग्रन्थीन् विमुच्य अवसिञ्चेत्। सूत्रित हि । "अक्षीभ्यां त इति विबर्हम् उदपात्रेण सपातवताऽवसिञ्चति" इति (कौ. ४–२) ॥

तथा अस्य सूक्तस्य अहोलिङ्गगणे पाठात् तस्य गणस्य यत्र यत्र सर्वरोगभैषज्यादिषु विनियोग उक्तस्तत्र सर्वत्र अस्य विनियोगोऽनुसन्धेय । सूत्रित हि—"औषधिवनस्पतीनाम् अनुक्तान्यप्रतिषिद्धानि भैषज्यानाम् अहोलिङ्गानि 'इति (कौ ४–८) अत्र अक्षीभ्यांते (२–३३) मुञ्चामि त्वा (३–११) उत देवा (४–१३) आवतस्ते (५–३०) शीर्षक्तिम् (९–५) इति पञ्चप्रतीको गणो विवक्षित ।

तथैव अश्वमेधादिषु दीक्षावतो यजमानस्य भैषज्यकर्मणि एतत् सूक्त विनियुक्त वैताने । "अथ भैषज्याय यजमानम् अक्षीभ्यां ते मुञ्चामि त्वा" इति (वै ७–२)

५०—अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्यां कर्णाभ्यां छुबुकादधि । यक्ष्मं शीर्षण्यं मस्तिष्काज्जिह्वाया विवृहामि ते ॥१॥

हे यक्ष्मगृहीत ते=तव अक्षीभ्याम्=चक्षुर्भ्यां यक्ष्मम्=रोग निवृहामि=उद्धरामि विश्लेषयामीत्यर्थ । तथा नासिकाभ्यां=घ्राणेन्द्रियाऽधिष्ठानाभ्यां कर्णाभ्याम्=श्रोत्राभ्यां च छुबुकात्=ओष्ठस्याध प्रदेशात् । अधि अनर्थक । अपि च शीर्षण्यम्=शिरसि भवो रोग शीर्षण्य । ईदृश यक्ष्म रोग ते=तव मस्तिष्कात्=शिरसोऽन्तरवस्थितो मांस· विशेषो मस्तिष्क तस्मात् जिह्वाया=रसनायाश्च सकाशात् विवृहामि=उद्धरामि पृथक् करोमीत्यर्थ ॥ अथर्व॰ २।३३।१ ऋ॰ वे. १०।१६३।१ इत्यत्राप्येषर्क् वर्तते ।

(G) From both thy nostrils, from both eyes, from both thine ears, and from thy chin,

Forth from thy brain and tongue I root Consumption seated in thy head

(W) Forth from thy (two) eyes, (two) nostrils, (two) ears, chin, brain, tongue, I eject (vi-vru) for thee the yakshma of the head.

ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो अनूक्याऽत्। यक्ष्मं दोषण्य १ मंसाभ्यां बाहुभ्यां विवृहामि ते ॥२॥

हे व्याधिगृहीत ते=तव ग्रीवाभ्य । अत्र ग्रीवाशब्देन तदवयवभूतानि चतुर्दश सूक्ष्माण्यस्थीनि उच्यन्ते बहुवचन-निर्देशात् । तद् उक्त शतपथब्राह्मणे । " ग्रीवा पञ्चदश । चतुर्दश वा एतासा करूकराणि वीर्यं पञ्चदशम् । तस्माद् एताभि रण्वीभि सतीभि गुरु भारं हरति " (श. ब्रा १२-२-४-१०) इति । ताभ्यो यक्ष्म निवृहामि इति उत्तरत्र सम्बन्ध । तथा **उष्णिहाभ्यः**=ऊर्ध्वं स्निग्धाभ्य रक्तादिना उत्स्नाताभ्यो वा नाडीभ्य तद् उक्त **यास्केन उष्णिग्-** उत्स्नाता भवति स्निह्यतेर्वा स्यात् कान्तिकर्मण इति (नि. ७-१२) । उष्णिगेव उष्णिहा । तथा चाऽपि अन्यत्र श्रूयते । " **उष्णिहा छन्द** " इति (तै. स. ४-३-५-१ ।) " सयुग्वोष्णिहया सविता सबभूव " (ऋ. १०-१३०-४) इति च । अत्र प्रकरणाद् व्युत्पत्तिसामान्येन उष्णिहाशब्दो धमनीवाचक । तथा **कीकसाभ्यः**=जत्रुवक्षोगताऽस्थिभ्यः । **अनूक्यात्** अनु क्रमेण उच्यन्ति समवयन्ति अस्थीनि अस्मिन्निति अनूक्यम् तत्सन्धि तस्मात् । तथा च वाजसने-यकम् " अनूक त्रयस्त्रिंश । द्वात्रिंशद् वा एतस्य करूकराण्यनूक-त्रयस्त्रिंशम् " इति (श. ब्रा १२-२ ४-१४) । विवृ-हामीति सर्वत्र सम्बन्ध । तथा **दोषण्यम्**=दोष्णोर्भवम् । तथाविध ते=त्वदीय यक्ष्मम् रोग **अंसाभ्यां**=बाहुशिरोभ्या **बाहुभ्यां**=हस्ताभ्या **विवृहामि**=उन्मूलयामि ॥ अथर्व० २।३३।२ (ऋ. वे १०।१६३।२ इत्यत्राऽप्येषर्क् वर्तते ।)

(G) Forth from the neck and from the nape, from dorsal vertebrae and spine,
From arms and shoulder-blades I root Consumption seated in thine arms.

(W) From thy neck (grivâs), nape (ushnihãs), vertebrae (Kikasã), back-bone, (two) shoulders, (two) fore-arms, I eject for thee the yakshma of the arms.

हृदयात्ते परि क्लोम्नो हलीक्ष्णात् पार्श्वाभ्याम्। यक्ष्मं मतस्नाभ्यां प्लीह्नो यक्नस्ते वि वृहामसि ॥३॥

हे रुग्ण ते=तव **हृदयात्**=हृदयपुण्डरीकाद् यक्ष्म विवृहामसीति उत्तरत्र सम्बन्ध । तथा **परिक्लोम्न** =हृदय-समीपस्थो मासपिण्डविशेष क्लोमा तस्मात् । **हलीक्ष्णात्**=एतत्सञ्ज्ञकात् तत्सम्बन्धात् मासपिण्डविशेषात् । **पार्श्वाभ्यां**= दक्षिणोत्तराभ्या । **मतस्नाभ्यां**=उभयपार्श्वसम्बन्धाभ्या वृक्कयाभ्यां तत्समीपस्थपित्ताधारपात्राभ्यां वा । **प्लीह्न** =उदर-पार्श्वस्थितात् श्येनपत्राकारात् मांसपिण्डात् यक्नः=हृदयसमीपस्थाद् एतत्सञ्ज्ञकात् कालखण्डात् । हे रुग्ण ते=त्वदीयं यक्ष्मं तेभ्योऽवयवेभ्यो निवृहामसि-विवृहाम ॥ अथर्व० २।३३।३

(G) *Forth from thy heart & from thy lungs, from thy gall-bladder & thy sides,*
From kidneys, spleen, and liver thy Consumption we eradicate.

(W) Forth from thy heart, lung (kloman), halikshna, (two) sides, (two) matasnas, spleen, liver, we eject for thee the yakshma

५३—आन्त्रेभ्यस्ते गुदाभ्यो वनिष्ठोरुदरादधि । यक्ष्म कुक्षिभ्यां प्लाशेर्नाभ्या वि वृहामि ते ॥ ४ ॥

हे यक्ष्मगृहीत ते=तव आन्त्रेभ्यः=पुरीतद्भ्य गुदाभ्यः=एतत्सञ्ज्ञाभ्य आन्त्रसमीपस्थेभ्यो मलमूत्रप्रवहणमा-र्गेभ्य वनिष्ठोः=स्थविरान्त्रात् उदरात्=एतत्सर्वाऽऽधारभूताज्जठरात् । अधि =अनर्थक । यक्ष्म वि वृहामि=नाशयामि । एतन्मन्त्रद्वयप्रतिपादितानाम् अवयवानाम् विभागो माध्यन्दिनब्राह्मणे सौत्रामण्या यज्ञाङ्गे पुरोडाशादिभि संस्कार्यत्वेन स्पष्टम् आम्नात । " हृदयमेवास्यैन्द्र पुरोडाश । यकृत् सावित्र । क्लोमा वारुण ।" " मतस्ने एवाऽस्याश्वत्थ च पात्रम् औदु-म्बरश्च । पित्त नैयग्रोधम् । आन्त्राणि स्थाल्य " । गुदा उपशयानि । श्येनपत्रे प्लीहा । आसन्दी नाभि । कुम्भो वनिष्ठु । प्लाशि शतातृण्णा तद् यत् सा बहुधा वितृण्णा भवति तस्मात् प्लाशिर्बहुधा वितृत्त " इति (श. ब्रा. १२-९-१-३) अथर्व० २।३३।४ (ऋ वे १०।१६३।३ इत्यत्राऽप्येषर्क् पाठभेदेन वर्तते) टि० १ कुम्भसादृश्येन उण्डुकोऽभाव । टि० २ शिश्नमूलनाड्य प्लाशिरितिमहीधरभाष्यम् । उपान्त्रमिति केचिदाहु । अथर्वणि प्लाशय पर्वता इत्यत्र पर्वतशब्दात् प्लाशि शतातृण्णा इतिशतपथे व्याख्यातत्वाच्च फुप्फुसग्रहणमुचितम् । अ० २।३३।४

(G) From bowels and intestines, from the rectum and the belly, I
Extirpate thy Consumption, from flanks, navel, and mesentery.

(W) Forth from thine entrails, guts, rectum, belly, (two) paunches, plāśi, navel, *I eject for thee the yakshma*

५४-ऊरुभ्यां ते अष्ठीवद्भ्यां 'पार्ष्णिभ्यां' प्रपदाभ्याम् । यक्ष्मं भसद्यं श्रोणिभ्यां भासदं भंससो वि वृहामि ते

हे रोगार्त ते=तव ऊरुभ्याम् अष्ठीवद्भ्यां=जानुभ्याम् । पार्ष्णिभ्यां=पादयोरपरभागाभ्यां प्रपदाभ्यां=पादाग्राभ्यां यक्ष्मम् । विवृहामीति सर्वत्र सम्बन्धः । तथा भसद्यम्=भसत् कटिप्रदेशः तत्र भवं यक्ष्मं रोगम् श्रोणिभ्याम्=कट्योरधरभागाभ्यां विवृहामि । एवं ते=त्वदीयं भासदम्=गुह्यप्रदेशभवम् रोगं भंससः=भासमानाद् गुह्यस्थानाद् विवृहामि ॥ अथर्व० २।३३।५ ॥ (ऋ० वे० १०।१६३।४ इत्यत्राऽप्येषर्क् पाठभेदेन वर्तते)

(G) Forth from thy thighs & from thy knees, heels & the foreparts of thy feet,
Forth from thy loins and hips, I draw Consumption settled in thy loins

(W) From thine two thighs, knees, heels, front feet, hips, fundament (bhansas), I eject for thee the yakshma of the rump

५५—अस्थिभ्यस्ते मज्जभ्यः स्नावभ्यो धमनिभ्यः । यक्ष्मं पाणिभ्यामङ्गुलिभ्यो नखेभ्यो वि वृहामि ते॥६॥

भाष्यम्-अस्थिमज्जशब्दौ सर्वधातूपलक्षकौ । सूक्ष्मा सिराः स्नावशब्देन उच्यन्ते । धमनिशब्देन स्थूलाः । शिष्टं निगदसिद्धम् । अथर्व० २।३३।६ •

(G) Forth from thy marrows and thy bones, forth from thy tendons and thy veins
I banish thy Consumption, from thy hands, thy fingers, and thy nails.

(W) From thy bones, marrows, vessels, (two) hands, fingers, nails, I eject *for thee the Yakshma*

५६-अङ्गे अङ्गे लोम्निलोम्नि यस्ते पर्वणिपर्वणि। यक्ष्मं त्वचस्यं तव यं कश्यपस्य विबर्हेण विष्वञ्चं वि वृहामसि

इत्थं प्रसिद्धावयवेभ्यो रोगस्याऽपनोदनं प्रतिपाद्य अप्रसिद्धावयवेभ्योऽपि अपनोदनं प्रतिपाद्यते । हे रुग्ण ते=तव अङ्गेअङ्गे=अनुक्तेषु सर्वेष्ववयवेषु लोम्निलोम्नि=सर्वेषु रोमकूपेषु पर्वणिपर्वणि=सर्वेषु सन्धिषु यो यक्ष्मो जातः । स यक्ष्मं विवृहामसीत्युत्तरत्र सम्बन्धः । तथा ते=तव त्वचस्यम्=त्वचि भवं यक्ष्मम् । यं विवृहाम । सूक्तार्थम् उपसंहरति । विष्वञ्चम्=चक्षुरादिसर्वाऽवयवव्याप्तं रोगजातं कश्यपस्य महर्षेः विबर्हेण=विवृहत्यनेनेति विबर्हं सूक्तम् । तेन वयं विवृहामसि=विवृहाम । मन्त्रद्रष्टुर्महर्षेः सङ्कीर्तनेन इदानीं प्रयुज्यमानस्यापि मन्त्रस्य अमोघवीर्यत्वं सूचितं भवति ॥ अथर्व० २।३३।७ (ऋ० १०।१६३।६ इत्यत्राऽप्येषर्क्-पाठभेदेन वर्तते)

(G) In every member, every hair, in every joint wherein it lies,
We with exorcising spell of Kaśyapa drive far away Consumption settled in thy skin

(W) What Yakshma is in thine every limb, every hair, every joint—the Yakshma of thy skin do we, with Kaśyapa's ejector (vibruha) eject away (viśvan)

५७-द्वाविमौ वातौ वात आसिन्धोरापरावतः । दक्षं ते अन्य आवातु पराऽन्यो वातु यद्रपः । ऋ० १०।१३७।२

इमौ-दृश्यमानौ द्वौ वातौ=पुरोवातः पश्चाद्वातश्च आसिन्धोः=आसमुद्रात् मर्यादायामाङ् यद्वा आपरावतः=समुद्रादपि यो दूरदेशः तं देशमवधीकृत्य वातः=गच्छतः । "वा" गतिगन्धनयोः अदादिः । तयोर्वातयोः अन्य-एकः हे स्तोतः ते=तव दक्षं=बलं आवातु=आगमयतु अन्यश्च त्वदीयं यद्रपः=पापं तत्परावातु=परागमयतु ॥ २ ॥

Two several winds are blowing here, from Sindhu, from a distant land.
May one breathe energy to thee, the other blow disease away.

५८—आ वात वाहि भेषजं वि वात वाहि यद्रपः। त्वं हि विश्वभेषजो देवानां दूत ईयसे ॥ ३ ॥

हे वात भेषजं=सुखं व्याध्युपशमनमौषधं वा आवाहि=आगमय हे वात यद्रपोऽस्मदीयं पापं तद्विवाहि=विगमय अस्मत्तो विश्लेषय त्वं हि खलु देवानां दूतः विश्वभेषजः=विश्वानि भेषजानि यस्मिन् बहुव्रीहौ विश्वं संज्ञायामिति पूर्वपदान्तोदात्तत्वं ईदृशश्च सन् ईयसे=सततं गच्छसि ईङ्गतौ दैवादिकः श्यनोनित्यत्वात् "ञ्नित्यादिर्नित्य" मित्याद्युदात्तत्वं । हि चेति निघातप्रतिषेधः ॥ ऋक्०१०।१३७।३ ॥

Hither, O Wind, blow healing balm, blow all disease away, thou Wind;
For thou who hast all medicine comest as envoy of the Gods.

५९—आ त्वा गमं शंतातिभिरथो अरिष्टतातिभिः। दक्षं ते भद्रमाभार्षं परा यक्ष्मं सुवामि ते ॥४॥

हे स्तोतः त्वा=त्वां शंतातिभिः=सुखकरैः अथो=अपिच अरिष्टतातिभिः=अहिंसाकरैश्च रक्षणैः आगमं=आगतवानस्मि "शिवशमरिष्टस्य करे" इति उभयत्र तातिल् प्रत्ययः "लितीति" प्रत्ययात्पूर्वस्योदात्तत्वं । अपि च भद्रं कल्याणं ते=तव दक्षं=बलं आभार्षं=आहार्षं वायुसकाशादानैषं तथा ते=तव यक्ष्मं रोगं च परासुवामि=विनाशयामि ।

I am come nigh to thee with balms to give thee rest and keep thee safe
I bring thee blessed strength, I drive thy weakening malady away.

६०—त्रायन्तामिह देवास्त्रायन्तां मरुतां गणः। त्रायन्तां विश्वा भूतानि यथा यमरपा असत् ॥ ५

इहाऽस्मिन्देशे सर्वे देवाः त्रायन्तां=अस्मान् पालयन्तां तथा मरुतां गणः=संघः स त्रायन्तां विश्वा=विश्वानि सर्वाणि अन्यानि च भूतानि=भूतजातानि त्रायन्तां=अस्मान् रक्षन्तु यथा अयमस्मदीयः शरीरादि रपा असत्=पापरहितो भवति तथेत्यर्थः रप इति पापनाम नञा बहुव्रीहौ "नञ् सुभ्या" मित्युत्तरपदान्तोदात्तत्वं असतेर्लेट्यडागमः याबद्यथाभ्यामिति निघाताऽभावः ॥ ऋक्०१०।१३७।५ ॥

Here let the Gods deliver him, the Maruts' band deliver him:
-.All things that be deliver him that he be freed from his disease.

६१—आप इद्वा उ भेषजीरापो अमीवचातनीः। आपः सर्वस्य भेषजीस्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम् ॥६॥

आपइद्वै—आप एव खलु भेषजीः=भेषजभूताः स्नानपानादिना सुखहेतवः यद्वा ओषधिरूपेण परिणता रोगोपशमनहेतवो भवन्ति केवलमामकेत्यादिना भेषजशब्दात् उदात्तनिवृत्तिस्वरेण ङीप् उदात्तत्वं "जसिवा छन्दसीति" पूर्वसवर्णदीर्घः यत एवमतः कारणात् आपः—अमीवचातनीः अमीवचातन्यः रोगाणां नाशयित्र्यो भवन्ति चातयति वधकर्मा किंच आपः=सर्वस्य प्राणिजातस्य भेषजीः=भेषजभूता भवन्ति न कतिपयस्य तास्तथाविधा आपः ते=तव भेषजं कृण्वन्तु=कुर्वन्तु ॥ ऋक्०१०।१३७।६ ॥

The Waters have their healing power, the Waters drive disease away.
The Waters have ■ balm for all: let them make medicine for thee.

६२–हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिह्वा वाचः पुरोगवी। अनामयित्नुभ्यां त्वा ताभ्यां त्वोपस्पृशामसि ।७।

दशशाखाभ्यां=दशाङ्गुलयः शाखाभूता ययोस्ताहशाभ्यां प्रजापतेर्हस्ताभ्यां मृज्यमाना जिह्वा=रसना वाचः=शब्दस्य पुरोगवी=पुरतोगन्त्री जाता यत्र यत्र शब्दः तत्र सर्वत्र तस्य शब्दस्योच्चारणाय पुरतो व्याप्रियत इत्यर्थः । अनामयित्नुभ्यां=सम्यगारोग्यहेतुभ्यां ताभ्यां=हस्ताभ्यां हे स्तोतः त्वा=त्वां उपस्पृशामसि=उपस्पृशामः "इदन्तो मसिः" त्वेति पुनरुक्तिः पूरणार्था ॥ ऋक्० १०।१३७।७ ॥

The tongue that leads the voice precedes. Then with our ten-fold branching hands,
With these two chasers of disease we stroke thee with a gentle touch.

६३—ब्रह्मणाऽग्निः संविदानो रक्षोहा बाधतामितः। अमीवा यस्ते गर्भं दुर्णामा योनिमाशये ॥ १ ॥

ब्रह्मणा=मन्त्रेण सह संविदानः ऐकमत्यं प्राप्तो रक्षोहा=रक्षसां हन्ता अग्निः इतः अस्मात् स्थानात् राक्षसादिक बाधतां हिनस्तु यो राक्षस अमीवा रोगरूप सन् ते तव गर्भमाशये आशेते "लोपस्त आत्मनेपदेष्विति" तलोप हन्तु प्राप्नोति,- दुर्णामा दुर्नाम्न आख्यो रोग· तद्रूप सन् यश्च ते=तव योनिं रेतस आधान गर्भस्थानं आशेते त बाधतामित्यन्वय ॥ ऋक्॰ १०।१६२।१

May Agni, yielding to our prayer, the Rakshas-slayer, drive away—
The malady of evil name that hath beset thy labouring womb.

६४—यस्ते गर्भममीवा दुर्णामा योनिमाशये। अग्निष्टं ब्रह्मणा सह निष्क्रव्यादमनीनशत् ॥ २ ॥

यत पूर्वोक्तं तं क्रव्याद=मांसाशिन रक्षसादिक ब्रह्मणा=सहितोऽग्निः निःशेषेण अनीनशत्=नाशयतु ॥२॥

Agni, concurring in the prayer, drive off the eater of thy flesh,
The malady of evil name that hath attacked thy babe and womb.

६५—यस्ते हन्ति पतयन्तं निषत्स्नुं यः सरीसृपम्। जातं यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामसि ॥

हे योषित् ते=तव गर्भाशये पतयन्तं=पतन्त रेतोरूपेण गच्छन्त तदनन्तरं तत्र निषत्स्नुं=निषीदन्तञ्च गर्भं यो राक्षसादिर्हन्ति=हिनस्ति ततो मासत्रयादूर्ध्वं प्राप्तसर्वावयव सरीसृपं=सर्पणशीलञ्च गर्भं यो हन्ति जातं=दशसु मासेषूत्पन्न ते=तव शिशु यो राक्षसादि जिघांसति=हन्तुमिच्छति तमितः=स्थानान्नाशयामसि=नाशयाम ॥ ३ ॥

That which destroys the sinking germ, the settled, moving embryo.
That which will kill the babe at birth—even this will we drive far away.

६६—यस्त ऊरू विहरत्यन्तरा दम्पती शये। योनिं यो अन्तरा रेळ्हि तमितो नाशयामसि ॥ ४ ॥

हे योषित् ते=तव ऊरू=पादमूलौ यो राक्षसादि विहरति=गर्भघाताय विश्लिष्टौ करोति दंपती अन्तरा जायापत्यो मध्ये गर्भहननार्थं यश्च शये=शेते यश्च योनिमन्तः प्रविश्य आरेळ्हि=निषिक्त रेतो जिह्वया आस्वादयति भक्षयतीत्यर्थं। लिह् आस्वादने आदादिक कपिलकादित्वाल्लत्वविकल्प तं=सर्वमितो=नाशयाम ॥ ऋक्॰ १०।१६२।४

That which divides thy legs that it may lie between the married pair,
That penetrates and licks thy side—even this will we exterminate.

६७—याभि· शचीभि र्वृषणा परावृजं प्रान्धं श्रोणं चक्षस एतवे कृथ ।
याभि र्वर्तिकां ग्रसितामुमुञ्चतं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गतम् ॥ ऋक्॰ १।११२।८

हे वृषणा=कामानां वर्षितारावश्विनौ याभिः शचीभिः कर्मभि प्रज्ञाभिर्वा परावृजं=एतन्नामकमृषिं पङ्गुं सन्तमपङ्गुमकुरुतम् तथा अन्धं=दृष्टिरहित सन्तमृज्राश्वमृषिं चक्षसे=प्रकाशाय सम्यक् चक्षुषा दर्शनाय याभिरूतिभि प्रकृथः प्रकर्षेण कुरुथ· याभिश्च श्रोणं विगुणजानुकमेव सन्तमृषिं एतवे गन्तु प्रकृथ प्रकर्षेण कृतवन्तो अपिच याभिरूतिभि· वर्तिकां=चटकसदृशस्य पक्षिण· स्त्रिय ग्रसितां=वृकेण ग्रस्ता अमुमुञ्चतं=वृकास्यादमुञ्चतम् यास्कपक्षे तु वृकेण विवृतज्योतिष्केण सूर्येण याभिर्ग्रस्ता वर्तिका अहरहरावर्तमानामुषस तस्मादमोचयतमिति योज्यम्। ताभि सर्वाभिरूतिभि· रस्मानभ्यागच्छतम्। वृषणा 'वृष' सेचने 'कनिन्युवृषि' त्यादिना कनिन्। परावृजम्='वृजी' वर्जने परावृणक्ति तपसा पाप विनाशयतीति परावृक् क्विप् चेति क्विप् कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरत्वम्। एतवे 'तुमर्थेसेसेनिति' एतेस्तवेन्प्रत्यय·। कृथः कृञ् करणे बहुल छन्दसीति विकरणस्य लुक्। ऋक्॰ १।११२।८

Mighty ones, with what powers ye gave Parāvrij aid what time ye made
the blind and lame to see and walk;
Wherewith ye set at liberty the swallowed quail,—come hither unto us,
O Aśvins, with those aids.

६८—जुजुरुषो नासत्योत वव्रिं प्रामुञ्चतं द्रापिमिव च्यवानात्।
प्रातिरतं जहितस्यायुर्दस्रादित्पतिमकृणुतं कनीनाम् ॥ ऋक्॰ १।११६।१०

अत्रेदमाख्यानम्—वलीपलितादिभिरुपेतो जीर्णाङ्ग पुत्रादिभि· परित्यक्तश्च्यवनाख्य ऋषि अश्विनौ तुष्टाव अश्विनौ तस्मै ऋषये जरामपगमय्य पुन यौवन अकुरुतामिति तदेतदाह—हे नासत्यावश्विनौ जुजुरुषो=जीर्णात्

7

च्यवानात्=च्यवनाख्याहृषे सकाशात् वव्रिं=कृत्स्नं शरीरं आवृत्यावस्थिता जरां प्रामुञ्चत=प्रकर्षेणामोचयतम् तत्र दृष्टान्त·—द्रापिमिव=द्रापिरिति कवचस्याख्या यथा कश्चित्कवचं कृत्स्नशरीरव्यापकं धृत्वा पश्चात् शरीरात् पृथक्करोति तद्वत्। उत=अपिच हे दस्रा=एतत्सञ्ज्ञौ दर्शनीयौ वाश्विनौ जहितस्य=पुत्रादिभि परित्यक्तस्य ऋषे आयुर्जीवनं प्रातिरतम्=प्रावर्धयतम् प्रपूर्वस्तिरतिर्वर्धनार्थ आदित्=अनन्तरमेव युवानं सन्तं कनीनां=कन्यानां पतिं=भर्तारं अकृणुत=अकुरुतम्। जुजुरुष 'जॄष्' वयोहानौ लिट क्वसु बहुलं छन्दसीत्युत्वम् द्विर्भाव पञ्चम्येकवचने वसो सम्प्रसारणमिति सम्प्रसारणम् "शासिवसिघसीनाञ्चेति" षत्वम्। वव्रि वृञ् वरणे आदृगमहन् इति कि प्रत्यय। जहितस्य "ओहाक्" त्यागे कर्मणि निष्ठा तस्य छन्दस्युभयथेति सार्वधातुकत्वाच्छ्लु तस्य बहुलं छन्दसीति श्लु जहातेश्चेतीत्वम्। कनीनाम् "रयेर्मतौ बहुलमिति" बहुलवचनात्कन्याशब्दस्याऽत्र सम्प्रसारणम् ॥ १० ॥

Ye from the old Chyavâna, O Nâsatyas, stripped as 'twere mail, the skin upon his body,

Lengthened his life when all had left him helpless, Dasras[1] and made him *lord of youthful maidens*

६९—चरित्रं हि वेरिवाच्छेदि पर्णमाजा खेलस्य परितक्म्यायाम्। सद्यो जङ्घामायसीं विश्पलायै धनेहिते सर्तवे प्रत्यधत्तम् ॥ ऋक्० १।११६।१५

अगस्त्यपुरोहितः खेलो नाम राजा तस्य सम्बन्धिनी विश्पला नाम स्त्री सङ्ग्रामे शत्रुभिश्छिन्नपादासीत्। पुरोहितेनागस्त्येन स्तुतौ अश्विनौ रात्रावागत्य अयोमयं पादं समधत्ताम् तदेतदाह—आजा=आजौ सङ्ग्रामे अगस्त्यपुरोहितस्य खेलस्य सम्बन्धिन्या विश्पलाख्याया चरित्रं=चरणं वेरिव=वे पक्षिण पर्णं पतत्रमिव आच्छेदि हि पुराच्छिन्नमभूत् हे अश्विनौ युवां अगस्त्येन स्तुतौ सन्तौ परितक्म्यायाम् परितक्म्या रात्रि परित एनां तक्तीति यास्कः। एतामुभयतः सूर्यो गच्छतीति तस्यार्थं रात्रावागत्य सद्यस्तदानीमेव हि ते शत्रुषु निहिते धने जेतव्ये विषयभूते सति सर्तवे सर्तुं गन्तुं आयसीं अयोमयीं जङ्घां जङ्घोपलक्षितं पादं प्रत्यधत्तम् सन्धानमेकीकरणं कृतवन्तावित्यर्थः। चरित्रम् "अर्तिलूधूसूखनसहचर इत्र" इति करणे इत्र। आजा=सुपां सुलुगिति विभक्तेर्डादेश·। आयसीम् अय शब्दाद्विकारार्थे प्राणिरजतादिभ्योऽञ् टिड्ढाणञिति ङीप् ॥ १५ ॥

When in the time of night, in Khela's battle, a leg was severed like a wild bird's pinion,

Straight ye gave Vishpalâ *a leg of iron that she might move what time the* conflict opened

७०—शतं मेषान्वृक्ये चक्षदानमृज्राश्वं तं पितान्धं चकार। तस्मा अक्षी नासत्या विचक्ष आधत्तं दस्रा भिषजावनर्वन् ॥ ऋक्० १।११६।१६

वृषागिर· पुत्रो ऋज्राश्वो नाम राजर्षि तस्य समीपे अश्विनो वाहनभूतो रासभो वृकीभूत्वावतस्थे स च तस्य आहारार्थं एकोत्तरं शतसङ्ख्यान् पौरजनानां स्वभूतान्मेषान् शकलीकृत्य प्रददौ ऋज्राश्व शतमेकं च मेषानिति मन्त्रान्तरे दर्शनात्। एवं पौराणामहिते प्रवृत्तं पिता शापेन नेत्रहीनमकरोत् तेनस्तूयमानावश्विनौ अस्मद्वाहननिमित्तमस्यान्धता जातेति जानन्तौ तस्मै अक्षिणी प्रायच्छतामिति तदेतदाह—अत्र तच्छब्दश्रुते यच्छब्दाध्याहार य ऋज्राश्व शतं=शतसङ्ख्याकान् मेषान् वृक्यै आत्मना पोषितायै वृकस्त्रियै शकलीकृत्य प्रादात् तं चक्षदानं—क्षदनिरत्तिकर्मा अत्र शकलीकरणार्थं शकलीकृत्य दत्तवन्त ऋज्राश्वं पिता शापेन अन्धं=दृष्टिहीनं चकार=कृतवान्। हे नासत्या=सत्यस्वभावौ सत्यस्य नेतारौ वा भिषजौ देवानां वैद्यभूतौ अश्विनौ वै देवानां भिषजाविति श्रुते। दस्रा=दर्शनीयौ एतत्सञ्ज्ञौ वा हे अश्विनौ अनर्वन्=अनर्वणौ द्रष्टव्य प्रति पितृशापात् गमनरहिते अक्षी=चक्षुषी विचक्षे=विविधं द्रष्टुं गमयें तस्मै ऋज्राश्वाय आधत्तं व्यधत्त अकुरुतम्। वृक्यै वृकोरण्यासा तस्य स्त्री वृकी जातेरस्त्रीविषयादिति ङीप् "जसादिषु छन्दसि वा वचनमिति" चतुर्थ्येकवचनस्याऽऽडभावे यणादेशे "उदात्तस्वरितयो र्यण" इति परस्यानुदात्तस्य स्वरितत्वम्। चक्षदानम् हर्षेर्लिट कानच् चित्स्वर। अक्षी ईंच द्विवचने इति परस्यादक्षशब्दस्य ईकारान्तादेश सचोदात्त तस्मिन्कृते सङ्गतौ विप्रतिषेध इति परिभाषया पुन नुम् न भवति। विचक्षे चक्षादिभ्यणो भावे क्विप्। अनर्वन् ऋ गतौ अन्येभ्योऽपि दृश्यन्त इति दृशिग्रहणस्य विध्यन्तरोपसंग्रहार्थत्वाद्भावे वनिप् अर्वगमन विषय प्रत्ययो नाम्नाति बहुव्रीहौ नञ् सुभ्यामित्युत्तरपदान्तोदात्तत्वम्, सुपां सुलुगिति द्विवचनस्य डा छान्दसो नलोपाभाव ॥ १६ ॥

His father robbed Rijrāśva of his eye-sight who for the she-wolf slew a hundred wethers.

Ye gave him eyes, Nāsatyas Wonder-Workers, Physicians, that he saw with sight uninjured.

७१—अमाजुरश्चिद्भवथो युवं भगो नाशो श्चिदवितारापमस्य चित् । अन्धस्य चिन्नासत्याकृशस्य चिद्युवामिदाहुर्भिषजा रुतस्य चित् ॥ ऋ० म. १०।३९।३

हे नासत्या=नासत्यौ युवं=युवां अमाजुरश्चित् पितृगृहे जूर्यन्त्या अपि दुर्भगाया घोषायाः भगो भवथः शोभनरूपेणात्मान परिणमय्य पतिं दत्तवन्तौ स्थ इत्यर्थः तथाच निगमान्तरं—घोषायै चित्पितृषदे दुरोणे पतिं जूर्यन्त्या अश्विनावदत्तमिति । अनाशोश्चित् अनशनस्याप्यविताराः रक्षितारौ युवां भवथः अपमस्य श्चित् जात्यादिनिकृष्टस्यापि रक्षितारौ भवथ. अन्धस्य चित् चक्षुर्विकलस्यापि रक्षितारौ भवथः कृशस्य चित् दुर्बलस्यापि रक्षितारौ भवतः किं च युवामित्=युवामेव ऋतस्य चित्=गतस्यापि भिषजा भिषजौ वैद्यावाहु विद्वांसः ॥ ३ ॥

Ye are the bliss of her who groweth old at home, and helpers of the slow although he linger last.

Men call you too, Nāsatyas healers of the blind, the thin and feeble, and the man with broken bones.

७२—युवं विप्रस्य जरणामुपेयुषः पुनः कलेरकृणुतं युवद्वयः । युवं वन्दनमृश्यदादुदूपथु र्युवं सद्यो विश्पलामेतवे कृथः ॥ ऋक्० १०।३९।८

हे अश्विनौ युवं=युवां विप्रस्य=मेधाविनः जरणां=जरां उपेयुषः=उपगतवतः कलेः=कलिनामधेयस्य ऋषेः वयः=पुनरपि युवत्=युवत्वयुक्त अकृणुतं अकुरुतम् तथाच निगमान्तरं=कलिं यामि वित्तजानिं दुवस्यथ इति । किं च युवं=युवां वंदनं=जायावियोगसन्तापेन कूपपतित वन्दनाख्यमृषि मृश्यदात्=कूपादुदूपथुः उदैरयतम् । तथाच निगमान्तरं=उद्वन्दनमैरयत स्वर्दृश इति । किं च युवं युवा विश्पलां=खेलस्य राज्ञ सेनाया योध्री विश्पला नाम काचित्स्त्री ता सङ्ग्रामे शत्रुभि छिन्नजङ्घा सद्यस्तदेव एतवे=गमनाय कृथः=अकुरुत । तथाच निगमान्तरं=चरित्रं हिवेरिवाच्छेदि पर्णमाजाखेलस्य परितक्म्यायां । सद्यो जङ्घामायसी विश्पलायै धने हिते सर्तवे प्रत्यधत्तमिति ॥ ८ ॥

Ye gave again the vigour of his youthful life to the sage Kali when old age was coming nigh.

Ye rescued Vandana and raised him from the pit, and in a moment gave Vishpalā power to move

७३—युवं रेभं वृषणा गुहाहितमुदैरयतं ममृवांसमश्विना । युवमृबीसमुत तप्तमत्रय ओमन्वन्तं चक्रथुः सप्तवध्रये ॥ ऋक्० १०।३९।९

हे वृषणा=वर्षितारावश्विना=अश्विनौ युवं=युवा गुहा=गुहायां हितं=आसुरैर्निहित ममृवांसं=म्रियमाण रेभं=रेभाख्यमृषिं उदैरयतं उत्तारितवन्तौ स्थ । तथाच निगमान्तरं=दशरात्रीरशिवेनानव द्यू नवनद्ध श्रयितमप्स्वतः । विप्रुत रेभमुदनि प्रवृक्तमुन्निन्यथुः सोममिव स्रुवेणेति । उत=किं च युवं=युवां तप्तमृबीसं=अग्निकुण्ड अत्रये=अत्रेरर्थाय ओमन्वन्तं=अवनवन्त चक्रथुः=वृष्टया विशाम्य शीत कृतवन्तौ स्थ इत्यर्थः । तथाच निगमान्तरं हिमेनाग्निं समवारयेथां पितुमतीमूर्जमस्मा अधत्त । ऋबीसे अत्रिमश्विनावनीतमुन्निन्यथु सर्वगण स्वस्तीति । किं च युवां सप्तवध्रये अश्वमेधेन राज्ञा केनचिदपराधेन काष्ठमयमञ्जूषायां निहितस्य सप्तवध्रिनामधेयस्य ऋषेरर्थाय चक्रथुः=मञ्जूषोद्घाटन कृतवन्तौ स्थ इत्यर्थः । तथा च निगमान्तरं—विजिहीष्व वनस्पते योनि सूष्यन्त्या इव । श्रुत मे अश्विना हव सप्तवध्रीं च मुञ्चतमिति ।

Ye, Aśvins Twain, endowed with manly strength, brought forth Rebha when hidden in the cave and well-nigh dead,

Freed Saptavadhri, and for Atri caused the pit heated with fire to be a pleasant resting-place.

यस्मादिसर्वव्याधिभैषज्यकर्मणि " या बभ्रव " इत्यर्थसूक्तेन दशवृक्षशकलाना लाक्षाहिरण्येन चेष्टितं मणि कृत्वा संपात्य अभिमन्त्र्य पुन सूक्त जपित्वा बध्नाति । तदुक्त कौशिकेन—" उत्तमेन शाश्लम् " इति (कौ० ४-२) पालाश उदुम्बर जम्बु काम्पील स्रक् वङ्क शिरीष स्रक्त्य वरण विल्व अङ्गिड कुटक गृह्य गलावल वेतस शिम्बल सिपुन स्यन्दन अरणिका अश्मयोक्त तुन्यु पूतदारुरिति शान्ता वृक्षा । एतेषा कतमानामपि दशानां शकलैर्निर्मित शाश्लो मणि ॥ तथा सौत्रामणीयागे अनेन सूक्तेन ओषधीभि सन्धीयमाना सुरा अनुमन्त्रयेत । तदुक्त वैताने " रस प्राशन्या (५-२-३) या बभ्रव इत्योषधीभि सुरा सन्धीयमानाम् " इति (वै. ५-२) ॥ अथर्व० ८।७।१

७४ या बभ्रवो याश्च शुक्रा रोहिणी रुत पृश्नयः । असिक्नीः कृष्णा ओषधीः सर्वा अच्छावदामसि ॥१॥

(G) The tawny-coloured and the pale, the variegated and the red
The dusky tinted and the black, all plants we summon hitherward

(W) Those that are brown and that are bright (śukra) the red and the spotted, the swarthy, the black herbs—all (of them) do we address (acha-avad).

७५ त्रायन्तामिम पुरुष यक्ष्माद् देवेषितादधि । यासां द्यौष्पिता पृथिवी माता समुद्रो मूलं वीरुधां बभूव

(G) This man let them deliver from Consumption which the gods have sent
The father of these herbs was Heaven, their mother earth, the sea their root A V. 8/7/2

(W) Let them save (trā) this man from the Yakshma sent by the gods—the plants of which heaven has been the father, earth the mother, ocean the root

७६ आपो अग्रं दिव्या ओषधयः । तास्ते यक्ष्ममेनस्य १ मङ्गादङ्गादनीनशन् ॥ अथर्व० ८।७।३

(G) The waters are the best and heavenly Plant,
From every limb of thine have they removed Consumption caused by sin.

(W) Waters (were) the beginning, heavenly herbs, they have made disappear from every limb thy (enasya) sinful yakshma

७७ प्रस्तृणती स्तम्बिनीरेकशुङ्गाः प्रतन्वतीरोषधीरावदामि । अंशुमतीः काण्डिनी या विशाखा ह्वयामि ते वीरुधो वैश्वदेवीरुग्राः पुरुषजीवनीः ॥ अथर्व० ८।७।४

(G) I speak to Healing Herbs spreading, and bushy, to creepers and to those whose sheath is single,

I call for thee the fibrous and the reed like, and branching Plants dear to the Viśve Devas, powerful giving life to men

(W) The spreading, the bushy, the one sheathed, the extending herbs do I address, those rich in roots jointed (Kāndini) that have spreading branches (Viśākhā), I call for thee the plants that belong to all the gods, formidable, giving life to men

७८ यद्वः सहः सहमाना वीर्यं १ यच्च वो बलम् । तेनेममस्माद् यक्ष्मात् पुरुष मुञ्चतौषधीरथो कृणोमि भेषजम् ॥ अथर्व० ८।७।५

(G) The conquering strength, the power and might which ye, victorious Plants, possess.

Therewith deliver this man here from this Consumption O ye Plants: so I prepare the remedy

(W) What power (is) yours, ye powerful ones, (what) heroism and what strength (is) yours, therewith, herbs, free ye this man from this Yakshma, now (atho) do I make a remedy.

७९ जीवलां नघारिषां जीवन्तीमोषधीमहम् ।
अरुन्धतीमुन्नयन्तीं पुष्पां मधुमतीमिह हुवेस्मा अरिष्टतातये ॥ ६ ॥

(G) The living plant that giveth life that driveth malady away, Arundhati, the rescuer, strengthening rich in sweets,

I call, to free this man from scath and harm.

(W) The lively, by-no-means-harming, living herbs, the non-obstructing up guiding, flourishing (pushpã) one, rich in sweets, do I call hither, for this man's freedom from harm

८० इहायन्तु प्रचेतसो मेदिनी र्वचसो मम । यथेमं पारयामसि पुरुषं दुरितादधि ॥ ७ ॥

(G) Hitherward let the sapient come, the friendly sharers of my speech. That we may give this man relief and raise him from his evil plight.

(W) Let the fore-thoughtful ones come hither, allies (medini) of my spell (vachas) that we may make this man pass forth out of difficulty.

८१ अग्नेर्घासो अपां गर्भो या रोहन्ति पुनर्णवाः । ध्रुवाः सहस्रनाम्नी र्भेषजीः सन्त्वाभृताः ॥ ८ ॥

(G) Germ of the waters, Agni's food Plant ever-growing fresh and new, Sure healing breathing thousand names let them be all collected here.

(W) Food of fire, embryo of the waters, they that grow up renewed, fixed, thousand-named, be they remedial (when) brought.

८२ अवकोल्वा उदकात्मान ओषधयः । व्यृषन्तु दुरितं तीक्ष्णशृङ्ग्यः ॥ ९ ॥

(G) Let Plants whose soul is water, girt with Avakā
Piercing with their sharp horns expel the malady.

(W) Wrapped in avaka, water-natured let the herbs, sharp-horned, thrust away difficulty.

८३ उन्मुञ्चन्ती र्विवरुणा उग्रा या विषदूषणीः ।
अथो बलासनाशनीः कृत्यादूषणीश्च यास्ता इहायन्त्वोषधीः ॥ १० ॥

(G) Strong antidotes of poison, those releasers, from Varuna,
And those that drive away Catarrh, and those that frustrate magic arts, let all those plants come hitherward

(W) Releasing free from Varuna, formidable, that are poison-spoiling also balása-dispelling and that are witchcraft-spoiling let those herbs come hither.

८४ अपक्रीताः सहीयसी वीरुधो या अभिष्टुताः । त्रायन्तामस्मिन् ग्रामे गामश्वं पुरुषं पशुम् ॥ ११ ॥

(G) Let purchased Plants of mightier power, Plants that are praised for excellence,
Here in this village safely keep cattle and horses, man and beast.

(W) Let the purchased, very powerful plants that are praised save in this village safely keep cow, horse, man and beast.

८५ मधुमन्मूलं मधुमदग्रमासां मधुमन्मध्यं वीरुधां बभूव ।
मधुमत् पर्णं मधुमत् पुष्पमासां मधोः संभक्ता अमृतस्यभक्षो घृतमन्नं दुहतां गोपुरोगवम् ॥ १२ ॥

(G) Sweet is their root, sweet are these Plants' top branches, sweet also is their intermediate portion,
Sweet is their foliage and sweet their blossom, combined with sweetness is their taste of Amrita food fatness let them yield, with kine preceding.

(W) Rich in sweets the root, rich in sweets the tip of them, rich in sweets was the middle of the plants, rich in sweets the leaf, rich in sweets the flower of them, partaking of sweet, a drink of nectar (amrita), let them milk out Ghee, food with milk (go) as chief (Purogava).

८६ यावती कियतीश्चेमाः पृथिव्यामध्योषधीः । ता मा सहस्रपर्ण्यो मृत्योर्मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १३ ॥

(G) These Plants that *grow upon the earth, whatever their number and* their size;
Let these with all their thousand leaves free me from death and misery.

(W) However many (may be) these herbs upon the earth, let them, thousand-leaved, free me from death, from distress

८७ वैयाघ्रो मणिर्वीरुधां त्रायमाणोऽभिशस्तिपाः । अमीवाः सर्वा रक्षांस्यप हन्त्वधि दूरमस्मत् ॥१४॥

(G) May the Plant's tiger-amulet, protective, guardian from the curse,
Beat off the brood of demons, drive all maladies afar from us.

(W) Let the tigerish amulet of plants saving, protecting from imprecation smite far away from us diseases (and) all demons

८८ सिंहस्येव स्तनथोः सं विजन्तेऽग्नेरिव विजन्त आभृताभ्यः ।
गवां यक्ष्मः पुरुषाणां वीरुद्भिरतिनुत्तो नाव्या एतु स्रोत्याः ॥ १५॥

(G) Before the gathered Plants they fly and scatter as though a lion's roar or fire dismayed them
Expelled by Plants let men's and kine's Consumption pass from us to the navigable rivers

(W) As at the roaring of a lion do they quake, as at fire do they tremble at the herbs when brought; let the Yakshma of kine, of men, go driven by the plants beyond navigable streams

८९ मुमुचाना ओषधयोऽग्नेर्वैश्वानरादधि । भूमिं सतन्वतीरित यासां राजा वनस्पतिः ॥ १६ ॥

(G) Emancipated from the sway of Agni, of Vaiśvānara,
Go covering the earth, ye Plants whose ruler is Vanaspati.

(W) The herbs, becoming freed from Agni Vaiśvānara—go ye stretching over the earth, (ye) whose King is the forest-tree.

९० या रोहन्त्याङ्गिरसीः पर्वतेषु समेषु च । ता नः पयस्वतीः शिवा ओषधीः सन्तु शं हृदे ॥१७॥

(G) May these be pleasant to our heart auspicious rich in store of milk
These Plants of the Angirasas which grow on mountain and on plains.

(W) They who belonging to the Angirasas, grow on mountains and on plains-let those herbs rich in milk, propitious, be weal to our heart.

९१ याश्चाहं वेद वीरुधो याश्च पश्यामि चक्षुषा । अज्ञाता जानीमश्च या यासु विद्म च संभृतम् ॥ १८ ॥

(G) The Plants I know myself, the Plants that with mine eye I look upon
Plants yet unknown, and those we know, wherein we find that power is stored.

(W) Both what plants I know, and what I see with the eye, the unknown and what we are acquainted with, and those in which we know what is brought to-gether.

९२ सर्वाः समग्रा ओषधीर्बोधन्तु वचसो मम । यथेमं पारयामसि पुरुषं दुरितादधि ॥ १९ ॥

(G) Let all the congregated Plants attend and mark mine utterance,
That we may rescue this man there and save him from severe distress.

(W) Let all the entire herbs note (budh) my spell (vachas), that we may make this man pass forth out of difficulty.

९३ अश्वत्थो दर्भो वीरुधां सोमो राजा मृतं हविः । व्रीहिर्यवश्च भेषजौ दिवस्पुत्रावमर्त्यौ ॥ २० ॥

(G) Aśvattha, Darbha, King of Plants, is Soma, deathless sacrifice:
Barley and Rice are healing balms the sons of heaven who never die.

(W) The aśvattha, the darbha, Soma king of plants, immortal oblation—rice and barley (are) remedial immortal sons of heaven.

९४ उज्जिहीध्वे स्तनयत्यभिक्रन्दत्योषधीः । यदा वः पृश्निमातरः पर्जन्यो रेतसावति ॥ २१ ॥

(G) Lift yourselves up, ye healing Plants, loud is the thunder's crash and roar
When with full flow Parjanya, ye children of Prishni, blesseth you.

(W) Ye rise up (ud-hā); it thunders, it roars at (you), O herbs! when O ye Children of the spotted one, Parjanya favours you with seed.

९५ तस्यामृतस्येमं बलं पुरुषं पाययामसि । अथो कृणोमि भेषजं यथा सच्छतहायनः ॥ २२ ॥

(G) We give the essence of that stream of nectar to this man to drink.
So I prepare a remedy that he may live a hundred years.

(W) Of this amrita we make this man to drink the strength; now do I make a remedy, that he may be one of a hundred years (háyana).

९६ वराहो वेद वीरुधं नकुलो वेद भेषजीम् । सर्पा गन्धर्वा या विदुस्ता अस्मा अवसे हुवे ॥ २३ ॥

(G) Well doth the wild boar know a Plant, the mongoose knows the Healing Herb.

I call to aid this man, the Plants which serpents and Gandharvas know.

(W) The boar knows the plant, the mongoose knows the remedial (herb), what ones the serpents, the Gandharvas know, those I call to aid for him.

९७ याः सुपर्णा आङ्गिरसीर्दिव्या या रघटो विदुः। वयांसि हंसा या विदुर्याश्च सर्वे पतत्रिणः॥
मृगा या विदुरोषधीस्ता अस्मा अवसे हुवे॥२४॥

(G) Plants of Angirasas which hawks celestial, Plants which eagles know; Plants known to swans and lesser fowl, Plants known to all the birds that fly,

Plants that are known to sylvan beasts,—I call them all to aid this man.

(W) What (herbs) of the Angirasas the eagles (know), what heavenly ones the Raghats know what ones the birds, the swans know, and what all the winged ones, what herbs the wild beasts know—those I call to aid for him

९८ यावतीनामोषधीनां गावः प्राश्नन्त्यघ्न्या यावतीनामजावयः।
तावतीस्तुभ्यमोषधीः शर्म यच्छन्त्वाभृताः॥२५॥

(G) The multitude of herbs whereon the cows whom none may slaughter feed all that are food for goats and sheep
So many Plants brought hitherward give shelter and defence to thee.

(W) Of how many herbs the inviolable kine partake (pra-aś), of how many the goats and sheep, let so many herbs, being brought, extend protection to thee.

९९ यावतीषु मनुष्या भेषजं भिषजो विदुः। तावती विश्वभेषजीरा भरामि त्वामभि॥२६॥

(G) Hitherward unto thee I bring the Plants that cure all maladies.
All Plants wherein physicians have discovered health-bestowing power.

(W) In how many (herbs) human physicians (bhishaj) know a remedy so many all-remedial, do I bring unto thee

१०० पुष्पवतीः प्रसूमतीः फलिनीरफला उत। समातर इव दुह्रामस्मा अरिष्टतातये॥२७॥

(G) Let Plants with flower and plants with bud the fruitful, and the fruitless all,

Like children of one mother yield their stores for this man's perfect health.

(W) Rich in flowers rich in shoots (Prasu), rich in fruits, also those lacking fruits-like joint mothers, let them milk unto this man in order to his freedom from harm

उत् त्वा हार्षं पञ्चशलादथो दशशलादुत। अथो यमस्य पड्बीशाद् विश्वस्माद् देवकिल्बिषात् ॥ २८॥

(G) From the five arrowed, from the ten arrowed have I delivered thee, Freed from yama's fetter and from all offence against the gods.

(W) I have taken thee up out of what has five śalas, and also out of what has ten śalas, also out of yama's fetter, out of all offence against the gods.

१०२ केन पार्ष्णी आभृते पूरुषस्य केन मांसं संभृतं केन गुल्फौ।
केनाङ्गुलीः पेशनीः केन खानि केनोच्छ्लङ्खौ मध्यतः कः प्रतिष्ठाम् ॥ १ ॥ अथर्व का० १०।२।१

(G) Who framed the heels of Purusha? Who fashioned the flesh of him? Who formed and fixed his ankles?

Who made the openings and well moulded fingers? Who gave him foot-soles and a central station?

(W) By whom were brought the two heels of a man (*Purusha*)? by whom was his flesh put to-gether? by whom his two ankle-joints (gulpha)? by whom his cunning (peśani) fingers? by whom apertures? by whom his (two) uchlamkhas in the midst? who (put to-gether) his footing (pratisthā).

१०३ कस्मान्नु गुल्फावधरावकृण्वन्नष्ठीवन्तावुत्तरौ पूरुषस्य।
जङ्घे निर्ऋत्य न्यदधुः क्व स्विज्जानुनोः संधी क उ तच्चिकेत ॥ २ ॥

(G) Whence did they make the ankles that are under, and the knee-bones of Purusha above them?

What led them onward to the legs' construction? Who planned and formed the knees' articulation?

(W) From what, now, did they make a man's two ankle-joints below, his two knee-joints above? separating his two back thighs, where, forsooth, did they set them in? the two joints of his knees—who indeed understands that?

१०४ चतुष्टयं युज्यते संहितान्तं जानुभ्यामूर्ध्वं शिथिरं कबन्धम्।
श्रोणी यदूरू क उ तज्जजान याभ्यां कुसिन्धं सुदृढं बभूव ॥ ३ ॥

(G) A fourfold frame is fixt with ends connected, and up above the knees a yielding belly.

The hips and thighs, who was their generator, those props whereby the trunk grew firmly established?

(W) There is joined, fourfold, with closed ends, above the knees, the plaint trunk; what the hips are, the thighs—who indeed produced that, by which the body became very firm?

१०५ कति देवाः कतमे त आसन् य उरो ग्रीवाश्चिक्युः पूरुषस्य।
कति स्तनौ व्यदधुः कः कफोडौ कति स्कन्धान् कति पृष्टीरचिन्वन् ॥४॥

(G) Who and how many were those gods who fastened the chest of Purusha and neck to-gether?

How *many* fixed his breasts? Who framed his elbows? How many joined to-gether ribs and shoulder?

(W) How many gods and which were they, who gathered the breast, the neck-bones of *man? how many* disposed the two teats? who the two collar-bones? how many gathered the shoulder-bones? how many the ribs?

१०६ को अस्य बाहू समभरद् वीर्यं करवादिति। अंसौ को अस्य तद् देवः कुसिन्धे अध्या दधौ ॥५॥

(G) Who put to-gether both his arms and said, let him show manly strength? Who and what God was he, who set the shoulder-blades upon the trunk.

(W) Who brought to-gether his two arms, saying "he must perform heroism"? What *god then set on his two shoulders upon the body* (*kusindha*)?

१०७ कः सप्त खानि वि ततर्द शीर्षणि कर्णाविमौ नासिके चक्षणी मुखम्।
येषां पुरुत्रा विजयस्य मह्मनि चतुष्पादो द्विपदो यन्ति यामम् ॥६॥

(G) Who pierced the seven openings in the head? Who made these ears, these nostrils, eyes, and mouth,

Through whose surpassing might in all directions bipeds and quadrupeds *have power of motion?*

(W) Who bored out the seven apertures in his head—these ears, the nostrils, the eyes, the mouth? in the might *of whose conquest in many places* quadrupeds and bipeds go their way.

१०८ हन्वोर्हि जिह्वामदधात् पुरूचीमधा महीमधि शिश्राय वाचम्।
स आ वरीवर्ति भुवनेष्वन्तरपो वसानः क उ तच्चिकेत ॥ ७ ॥

(G) He set *within* the jaws the tongue that reaches far, and thereon placed Speech the mighty Goddess.

He wanders to and *fro mid living creatures*, robed in the waters, Who hath understood it?

(W) Since in his jaws *he put his ample tongue, then* attached *to it great* voices he rolls greatly on among existences, clothing himself in the waters: who indeed understands that?

१०९ मस्तिष्कमस्य यतमो ललाटं ककाटिकां प्रथमो यः कपालम्।
चित्वा चित्यं हन्वोः पूरुषस्य दिवं रुरोह कतमः स देवः ॥८॥

(G) Who was he, *first*, of all the *Gods* who fashioned his skull and brain and occiput and forehead.

The pile that Purusha's *two* jaws supported? Who was that God who mounted up to heaven?

(W) Which was the God who produced his brain, his forehead, his hindhead (kakātikas), who first his skull, who having gathered a gathering in man's jaws ascended to heaven?

११० प्रियाऽप्रियाणि बहुला स्वप्नं संबाधतन्द्यः । आनन्दानुग्रो नन्दांश्च कस्माद् वहति पूरुषः ॥९॥

(G) Whence bringeth mighty Purusha both pleasant and unpleasant things
Of varied sort, sleep, and alarm, fatigue, enjoyments and delights?

(W) Numerous things dear and not dear, sleep, oppressions and wearinesses, delights and pleasures–from where does formidable man bring them?

१११ आर्तिरवर्तिर्निर्ऋतिः कुतो नु पुरुषे मतिः । राद्धिः समृद्धिरव्यृद्धिर्मतिरुदितयः कुतः ॥१०॥

(G) Whence is there found in Purusha want, evil, suffering, distress?
Whence come success, prosperity, opulence, thought, and utterance?

(W) Whence now in man come mishap, ruin, perdition, misery, accomplishment, success, non-failure? Whence thought, uprising?

११२ को अस्मिन्नापो व्यदधाद् विषूवृतः पुरूवृतः सिन्धुसृत्याय जाताः ।
तीव्रा अरुणा लोहिनीस्ताम्रधूम्रा ऊर्ध्वा अवाचीः पुरुषे तिरश्चीः ॥ ११ ॥

(G) Who stored in him floods turned in all directions, moving diverse and formed to flow in rivers
Hasty, red, copper-hued, and purple, running all ways in Purusha, upward and downward?

(W) Who disposed in him waters, moving apart, much moving, produced for river running, strong, ruddy, red, dark and turbid, upward, downward, crosswise in man?

को अस्मिन् रूपमदधात् को मह्मानं च नाम च । गातुं को अस्मिन् कः केतुं कश्चरित्राणि पूरुषे ॥ १२ ॥

(G) Who gave him visible form and shape? Who gave him magnitude and name?
Who gave him motion, consciousness? Who furnished Purusha with feet?

(W) Who set form in him? who both bulk (mahman) and name? who set in him progress (Gātu)? Who display (Ketu)? Who set saviours in man?

११४ को अस्मिन् प्राणमवयत् को अपानं व्यानमु । समानमस्मिन् को देवोऽधि शिश्राय पूरुषे ॥ १३ ॥

(G) Who wove the vital air in him, who filled him with the downward breath?
What God bestowed on Purusha the general prevailing air?

(W) Who wove in him breath? Who expiration and respiration (Vyāna)?
What God attached conspiration (समान) to man here?

को अस्मिन् यज्ञमदधादेको देवोऽधि पूरुषे । को अस्मिन्त्सत्यं कोऽनृतं कुतो मृत्युः कुतोऽमृतम् ॥ १४ ॥

(G) What God, what only Deity placed sacrifice in Purusha?
Who gave him truth and falsehood? Whence came death and immortality?

(W) What one God set sacrifice in man here? Who set in him truth? Who untruth? Whence comes death? Whence the immortal?

को अस्मै वासः पर्यदधात् को अस्यायुरकल्पयत् । बलं को अस्मै प्रायच्छत् को अस्याकल्पयज्जवम्

(G) Who wrapped a garment round him ? Who arranged the life he hath to live ?

Who granted him the boon of speech ? Who gave this fleetness to his feet ?

(W) Who put about him clothing ? who prepared his life-time ? who extended to him strength ? who prepared his swiftness ?

११७ केनापो अन्वतनुत केनाहरकरोद् रुचे । उषसं केनान्वैन्द्ध केन सायंभवं ददे ॥ १६ ॥

(G) Through whom did he spread waters out, through whom did he make Day to shine ?

Through whom did he enkindle Dawn and give the gift of eventide ?

(W) With what did he stretch the waters alone ? with what did he make the day to shine ? with what did he kindle the dawn ? with what did he give the coming on of evening ?

११८ को अस्मिन् रेतो न्यदधात् तन्तुरा तायतामिति । मेधां को अस्मिन्नध्यौहत् को बाणं को नृतो दधौ ॥१७॥

(G) Who set the seed in him and said, "still be the thread of life spun out" ?

Who gave him intellect besides ? Who gave him voice and gestic power ?

(W) Who put in him seed, saying "let his line be extended" ? who conveyed into him wisdom ? who gave him music ? who dances ?

शिरोरोगादि सर्वभैषज्यकर्मणि "शीर्षक्तिम्" इत्यर्थसूक्तेन व्याधितशरीरमभिमृशति । ततः "पादाभ्यां ते" इति द्वाभ्यामृग्भ्यामादित्यमुपतिष्ठते । तथाच सूत्रम् । "शीर्षक्तिमित्यभिमृशति । उत्तमाभ्यां (२१-२२) आदित्यमुपतिष्ठते" इति (कौ. ४-८) ।

तथा अस्य सूक्तस्य अंहोलिङ्गगणे पाठात् तस्य गणस्य यत्रयत्र सर्वव्याधिभैषज्यादिषु विनियोग उक्तस्तत्र सर्वत्राऽस्य विनियोगोऽनुसन्धेय । विस्तरस्तु "अक्षीभ्याम्" इतिसूक्ते (२-३३) द्रष्टव्यः । अथर्व० ९।१३।१

११९ शीर्षक्तिं शीर्षामयं कर्णशूलं विलोहितम् । सर्वं शीर्षण्यं ते रोगं बहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥ १ ॥
१२० कर्णाभ्यां ते कङ्कूषेभ्यः कर्णशूलं विसल्पकम् । सर्वं०......... ॥ २ ॥
१२१ यस्य हेतोः प्रच्यवते यक्ष्मः कर्णत आस्यतः । सर्वं०......... ॥ ३ ॥
१२२ यः कृणोति प्रमोतमन्धं कृणोति पूरुषम् । सर्वं०......... ॥ ४ ॥
१२३ अङ्गभेदमङ्गज्वरं विश्वाङ्ग्यं विसल्पकम् । सर्वं शीर्षण्यं ऽते रोगं बहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥ ५ ॥
१२४ यस्य भीमः प्रतीकाश उद्वेपयति पूरुषम् । तक्मानं विश्वशारदं बहि०......... ॥ ६ ॥
१२५ य ऊरू अनुसर्पत्यथो एति गवीनिके । यक्ष्मं ते अन्तरङ्गेभ्यो बहि०....... .. ॥ ७ ॥
१२६ यदि कामादपकामाद्धृदयाज्जायते परि । हृदो बलासमङ्गेभ्यो बहि०......... ॥ ८ ॥
१२७ हरिमाणं ते अङ्गेभ्योऽप्वामन्तरोदरात् । यक्ष्मोधामन्तरात्मनो बहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥ ९ ॥
१२८ आसो बलासो भवतु मूत्रं भवत्वामयत् । यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचमहं त्वत् ॥ १० ॥
१२९ बहिर्बिलं निर्द्रवतु काहाबाहं तवोदरात् । यक्ष्माणां०....... .. ॥ ११ ॥
१३० उदरात् ते क्लोम्नो नाभ्या हृदयादधि । यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचमहं त्वत् ॥ १२ ॥
१३१ याः सीमानं विरुजन्ति मूर्धानं प्रत्यर्षणीः । अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्बिलम् ॥ १३ ॥
१३२ या हृदयमुपर्षन्त्यनुतन्वन्ति कीकसाः । अहिं०.......... ॥ १४ ॥
१३३ याः पार्श्वे उपर्षन्त्यनुनिक्षन्ति पृष्टीः । अहिं०....... ॥ १५ ॥
१३४ यास्तिरश्चीरुपर्षन्त्यर्षणीर्वक्षणासु ते । अहिं०........ ॥ १६ ॥
१३५ या गुदा अनुसर्पन्त्यान्त्राणि मोहयन्ति च । अहिं० .... ॥ १७ ॥

१३६ या मज्ज्ञो निर्धयन्ति परूंषि विरुजन्ति च । अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहि र्बिलम् ॥ १८ ॥
१३७ ये अङ्गानि मदयन्ति यक्ष्मासो रोपणास्तव । यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचमहं त्वत् ॥ १९ ॥
१३८ विसल्पस्य विद्रधस्य वातीकारस्य वालजेः । यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचमहं त्वत् ॥ २० ॥
१३९ पादाभ्यां ते जानुभ्यां श्रोणिभ्यां परिभंससः । अनूकादर्षणीरुष्णिहाभ्यः शीर्ष्णो रोगमनीनशम् ॥ २१ ॥
१४० सं ते शीर्ष्णः कपालानि हृदयस्य च यो विधुः ।
उद्यन्नादित्य रश्मिभिः शीर्ष्णो रोगमनीनशोऽङ्गभेदमशीशमः ॥ अथर्व० ९।१३।१–२२॥

" प्रजापतिश्च " इतिसूक्तस्य गोष्ठकर्मणि विनियोग । " प्रजापतिरितिगोष्ठकर्मणि " इत्यादिसूत्रात् (कौ. ३–२ । विस्तरस्तु–"एह यन्तु पशव " इतिसूक्ते (२–२६) द्रष्टव्य । तथा अनड्डुत्सवे अनेन सूक्तेन निरूढहविर्भिर्मर्शन सम्पात दानुवाचन दानश्च कुर्यात् । "प्रजापतिश्चेत्यनड्वाहम्" इति (कौ ८–७) सूत्रात् । वस्तुतस्तु मेध्यवृषभस्य यानि भिन्न भिन्नान्यङ्गानि तानि भिन्नभिन्नदेवतारूपाणि भवन्तीति तस्य प्रशसा ।

१४१ प्रजापतिश्च परमेष्ठी च शृङ्गे इन्द्रः शिरो अग्निर्ललाट यमः कृकाटम् ॥ अथर्व० ९।१२।१
१४२ सोमो राजा मस्तिष्को द्यौरुत्तरहनु पृथिव्यधरहनुः ॥ २ ॥
१४३ विद्युज्जिह्वा मरुतो दन्ता रेवती ग्रीवाः कृत्तिका स्कन्धा घर्मो वहः ॥ ३ ॥
१४४ विश्व वायुः स्वर्गो लोकः कृष्णद्रं विधरणी निवेष्य ॥ ४ ॥
१४५ श्येनः क्रोडो ऽन्तरिक्ष पाजस्य बृहस्पतिः ककुद् बृहतीः कीकसाः ॥ ५ ॥
१४६ देवानां पत्नी. पृष्ठय उपसद. पर्शवः ॥ ६ ॥
१४७ मित्रश्च वरुणश्चांसौ त्वष्टा चार्यमा च दोषणी महादेवो बाहू ॥ ७ ॥
१४८ इन्द्राणी भसद् वायुः पुच्छ पवमानो वालाः ॥८॥
१४९ ब्रह्मच क्षत्र च श्रोणी बलमूरू ॥९॥
१५० धाता च सविता चाष्ठीवन्तौ जङ्घा गन्धर्वा अप्सरसः कुष्ठिका अदितिः शफाः ॥१०॥
१५१ चेतो हृदयं यकृन्मेधा व्रत पुरीतत् ॥ ११ ॥
१५२ क्षुत् कुक्षिरिरा वनिष्ठुः पर्वताः प्लाशयः ॥ १२ ॥
१५३ क्रोधो वृक्कौ मन्युराण्डौ प्रजा शेपः ॥ १३ ॥
१५४ नदी सूत्री वर्षस्य पतयः स्तना. स्तनयित्नुरूधः ॥ १४ ॥
१५५ विश्वव्यचाश्चर्मौषधयो लोमानि नक्षत्राणि रूपम् ॥ १५ ॥
१५६ देवजना गुदा मनुष्या आन्त्राण्यत्रा उदरम् ॥१६॥
१५७ रक्षांसि लोहितमितरजना ऊवध्यम् ॥१७॥ अथर्व० ९।१२।१८

The above passages are enough to show not only the existence of the medical science in the Vedic and the Brāhmanical ages and in the Aranyakas, but its lower limit of existence also Dr G N Mukhopādhyāya says in the preface of his 'Surgical Instruments of the Hindus' (Page 6), "It is well-known that Sanskrit works are often written in a terse language, and it might be said with greater truth about the works of early Sanskrit authors The comment of a learned critic about the style of Thusydides, the famous Historian, the obvious and the characteristic of his peculiarities, is an endavour to express as much matter as possible in as few words as possible, to combine many thoughts into one and always to leave the reader to supply something of his own. Hence his conciseness often becomes obscure"

When such is the style of the ancient authors one should not estimate the worth of their ideas with the number of their words We have already told

that not only in the Vedas but in all of the ancient works the authors were accustomed to use as few words as possible.

Dr. Macdonell and Dr Keith say, "It would in all probability be a mistake to assume that the Vedic Indians had any surgical skill. They no doubt applied simples to wounds but both their medicines and their surgery must have been most primitive. All that the Atharva Veda shows in regard to medicine is the use of the herbs combined with spells, and of water (cf Jalāṣa), remedies Indo-European in character, but not of much scientific value" (Vedic Index Vol II, Page 105) It is a matter of surprise that these Vedic scholars should express such opinion about the early Indian medicine, while their own words again stand in support of the fact denied They say, "Moreover wonderful cures are referred to as performed by the Asvins, the healing of the lame and of the blind, the rejuvenation of the aged Chyavāna and Purandhi's husband, the giving of an iron leg (जङ्घाऽऽयसी) to Viśpalā was a deed only more wonderful if we assume that Viśpalā was a mare, as has been suggested by Pischel" (Vedic Index Vol II, Page 105)

Can we not safely admit that the Aśvins were highly skilled in the science of surgery and medicine so as to undertake the task of furnishing the lame with an artificial iron leg and of bestowing to the blind the power of seeing, by performing an operation which they brought to a complete success.

In the Upanishads we often find passages which can stand witness to the existence of the medical science.[1] As the object of the Upanishads is to expound the science of philosophy and theology, their authors did not deal with the science of medicine at length

In the Rāmāyana and the Mahābharata we find references to the Indian surgery and medicine in many places

"सन्ति मे कुशला वैद्यास्त्वभितुष्टाश्च सर्वशः" वा० रा० २-१०-३०

"I have expert physicians, pleased in all respects"

"तैलद्रोण्यां तदाऽऽमात्याः संवेश्य जगतीपतिम् ।
राज्ञः सर्वाण्यथादिष्टाश्चक्रुः कर्माण्यनन्तरम् ॥" वा० रा० २-६६-१४

"Then placing the King (Daśaratha's dead body) in a tank of oil, the ministers performed all the King's functions as they were directed" Here we must understand that the oil used to preserve the King's dead body could not be an ordinary substance, it must be some sort of preparation of oil possessing the properties essential of preserving the dead bodies for several days As Vālmiki (the author of the Vālmikiya Rāmāyana) says that Bharata and the messengers took seven nights to return from Kekaya country to Ayodhyā,†

1 भेषज कृतो ह वा एष यज्ञ छा० उ० &c

† "अयोध्यां मनुना राज्ञा निर्मितां स ददर्श ह । तां पुरीं पुरुषव्याघ्र सप्तरात्रोषितः पथि ।" वा० रा० २-७१-१८

the messengers sent to the Kekayas must have also taken about seven days to reach there. Hence one is likely to come to the conclusion that about two weeks had elapsed between the death of Daśaratha and the arrival of Bharata to Ayodhyā. The dead body of the King was kept in the oil which could not be an ordinary substance. There is no harm if we positively say that the Indians of those days had sufficient knowledge to prepare certain chemical fluids, acids, spirits or some such drugs to preserve dead bodies for several days.

Again we find in the Bhishma Parva of Mahabharata, that the surgeons were brought to heal the wounds of Bhishma lying on the bed of arrows. The passage follows as below —

उपातिष्ठन्नथो वैद्याः शल्योद्धरणकोविदाः । नानोपकरणैर्युक्ताः कुशलैः साधुशिक्षिताः ॥

Bhishma Parva, Chapt. 121.

"Then there approached physicians clever in taking out the arrow-heads from the body, equipped with all implements and properly trained by the experts. Having seen them, the son of Jāhnavi (Bhishma) said to your son, 'Send away the physicians rewarding them with money. Under these circumstances what have I to do with physicians? I have attained the highest, which is praised in the duties of a warrior. Oh Kings, this is not the duty worthy of myself, being on the bed of arrows, I should be burnt with these arrows.' Having heard his words, your son Duryodhana dismissed the physicians, honouring them according to their worth."

Now let us see how many branches of medical science are found in the ancient Aryan literature. Vedas are the original source of all the branches of knowledge and hence they are common to all other sciences and the medical science as well. The other works such as Brahmanas, Aranyakas, Upanishads, Puranas, Itihasas and Dharmasastras etc., can be named as non-medical works, for the subjects treated therein do not deal with the medical science directly. Nevertheless many branches of this science are dealt with.

The anatomy and physiology which are the main branches of the medical science and without which the medical science is incomplete, are found in the non-medical works as well as in the Charaka, Susruta, etc. Now let us see how the anatomy and physiology are treated in the non medical works and how they resemble those treated in Charaka, Suśruta and other works.*

---


* See in Appendix No. 1.

DESCENT OF AYURVEDA

According to the present Susruta, the descent of Ayurveda runs as follows :—

ब्रह्मा प्रोवाच —ततः प्रजापतिरधिजगे, तस्मादश्विनौ, अश्विभ्यामिन्द्र इन्द्रादहं, मयात्विह प्रदेयमर्थिभ्य प्रजाहितहेतोः । सु. सू अ १


"Brahma explained the Ayurveda to Prajapati (Daksha), and from him Asvins learnt the same, from Asvins God Indra and from Indra I (Dhanvantari) learnt the same and *now I teach you, who are desirous of learning for the benefit of human beings*"



The author of the present Charaka Samhitā describes the descent of Ayurveda as under :—

ब्रह्मणा हि यथा प्रोक्तमायुर्वेदं प्रजापतिः । जग्राह निखिलेनादावश्विनौ तु पुनस्ततः ॥ अश्विभ्यां भगवाञ्छक्रः प्रतिपेदे ह केवलम् । ऋषिप्रोक्तो भरद्वाजस्तस्माच्छक्रमुपागमत् ॥. .. . ऋषयश्च भरद्वाजाज्जगृहुस्तं प्रजाहितम् .. .. अथ मैत्रीपरः पुण्यमायुर्वेदं पुनर्वसुः । शिष्येभ्यो दत्तवान्षड्भ्यः सर्वभूतानुकम्पया । अग्निवेशश्च भेलश्च जतूकर्णः पराशरः । हारीतः क्षारपाणिश्च जगृहुस्तन्मुनेर्वचः । अथ भेलादयः चरक सू अ १

"'Prajapati' (Daksh) learnt the whole of the Ayurveda as Brahmā taught him, 'from Prajāpati,' Asvins, and from Asvins God Indra. Bharadwāja directed by *many sages* went to God Indra to learn *from* him the principles of Ayurveda. .. *Other sages learnt the same from Bharadwāja*, and Atreya Punarvasu, the pupil of Bharadwāja taught the same to his six pupils *viz*, Agnivesa, Bhela, Jatukarna, Parāsara, Hārita and Kshārapāni Everyone of them authored separate Samhitās in his own name and showed the same to his preceptor Atreya The present Charaka Samhitā is said to be the work of Agnivesa, first pupil of Atreya Punarvasu. The revised version of the Samhitā was made by Dridhabala and others from the original.



As regards the descent of Ayurveda some agree with Charaka and some with Susruta But both of them hold that Brahma is the originator of the first Ayurvedic work (i e Samhitā) In Brahmavaivarta Purāna also is found a list of authors of Ayurveda wherein Brahmā is mentioned as the originator of Samhitā *

In Vedic literature, the names of Rudra, Aśvins, Varuna, Indra and Súrya are described as Physician Gods

(Rudra)—Nothing can be found at present which leads to the authorship of Rudra It is well known that the author of most of the Tāntrika works was Rudra (e g मेरुपृष्ठे सुखासीनं देवदेवं जगद्गुरुं, शङ्करं परिपप्रच्छ पार्वती परमेश्वरम्— "Rudrayamala Tantra" etc) The teachings of the Tantrikas were to a great extent devoted to Rasavidyā or medical chemistry As the tradition goes these tantrikas were alchemists whose first divine preceptor was God Rudra † In modern Ayurvedic literature nearly seventy-five medicines are ascribed to God Rudra or Śiva.

---

* ऋग्यजुःसामाथर्वाख्यान् दृष्ट्वा वेदान् प्रजापतिः। विचिन्त्य तेषामर्थं चैवायुर्वेदं चकार सः॥ कृत्वा तु पञ्चमं वेदं भास्कराय ददौ विभुः। स्वतन्त्रसंहितां तस्माद्भास्करश्च चकार सः॥ भास्करश्च स्वशिष्येभ्य आयुर्वेदं स्वसंहिताम्। प्रददौ पाठयामास ते चक्रुः संहितास्ततः॥ तेषां नामानि विदुषां तन्त्राणि तत्कृतानि च। व्याधिप्रणाशबीजानि साध्वि मत्तो निशामय॥ धन्वन्तरिर्दिवोदासः काशिराजोऽश्विनीसुतौ। नकुलः सहदेवोऽर्किश्च्यवनो जनको बुधः॥ जाबालो जाजलिः पैलः करथोऽगस्त्य एव च। एते वेदाङ्गवेदज्ञाः षोडश व्याधिनाशकाः॥ चिकित्सातत्त्वविज्ञानं नाम तन्त्रं मनोहरम्। धन्वन्तरिश्च भगवांश्चकार प्रथमे सति॥ चिकित्सादर्पणं नाम दिवोदासश्चकार सः। चिकित्साकौमुदीं दिव्यां काशिराजश्चकार च॥ चिकित्सासारतन्त्रं च भ्रमघ्नं चाश्विनीसुतौ। तन्त्रं वैद्यकसर्वस्वं नकुलश्च चकार सः॥ चकार सहदेवश्च व्याधिसिन्धुविमर्दनम्। ज्ञानार्णवं महातन्त्रं यमराजश्चकार ह॥ च्यवनो जीवदानं च चकार भगवानृषिः। चकार जनको योगी वैद्यसन्देहभञ्जनम्॥ सर्वसारं चन्द्रसुतो जाबालस्तन्त्रसारकम्। वेदाङ्गसारं तन्त्रं च चकार जाजलिर्मुनिः॥ पैलो निदानं करथस्तन्त्रं सर्वधरं परम्। द्वैधनिर्णयतन्त्रं च चकार कुम्भसम्भवः॥ चिकित्साशास्त्रबीजानि तन्त्राण्येतानि [illegible] षोडश॥

ब्रह्मवैवर्त॰ ब्रह्मखण्डे १६ अ॰

† अप्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिषक्" वा॰ स॰ १६।२

(Súrya)—The Sun-God is also designated as a physician in the Vedic literature. A few medicines are ascribed to Súrya or Bhāskara in modern *Ayurvedic literature* At present any known work of Bhāskara or Súrya is not found. Dr. Mukhopādhyaya furnishes us with the information about the work in Bhaskara's name. (I O 2719; Berl Cat p 287, or 1264 British Museum) Hence the common saying आरोग्य भास्करादिच्छेत् is not unreasonable.

(Indra)—As quoted before, God Indra was the *preceptor* of Dhanvantari and Bhardwāja. Charaka and Suśruta being the well-known and popular works on medicine can be said to have their source from Indra's teachings At present no well-known work of Indra seems to be in existence. Dr. G N Sen says in his Sanskrit preface of प्रत्यक्ष शारीरम् that there was a work, on medicine *in Indra's name viz.* इन्द्रसंहिता, *but unfortunately its existence is not traced save* in the memory of this author. In Charaka it is found that God Indra *prescribed medicine, named* रसायन *and hence it is named* 'इन्द्रोक्त रसायन'. And a few other medicines also are said to have been prescribed by him in modern medical works. In one of the hymns in Rigveda God Indra is prayed to cure consumption.

मुञ्चामि त्वा हविषा जीवनाय कमज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात् ।
ग्राहिर्जग्राह यदि वै तदेनं तस्या इन्द्राग्नी प्रमुमुक्तमेनम् ॥

हे यक्ष्माभिभूत हविषा=अनेन चरुणा साधनेन होमेन त्वा—त्वां अज्ञातयक्ष्मात् अयमेतत्ताक्ष इति अप्रज्ञात शरीरगतोरोगो ऽज्ञातयक्ष्म तादृशात् रोगात् मुञ्चामि विश्लेषयामि । किमर्थं जीवनाय—क—जीवनार्थं इहलोके चिरकालाऽवस्थानायेत्यर्थः । उतापि च राजयक्ष्मात् यक्ष्माणा राजा यक्ष्मरोगो राजयक्ष्म तस्मादपि त्वां मुञ्चामि यदि वा यदि च एतत् एतस्मिन् समये एनं=व्याधित पुरुष ग्राहिः ग्रहणशीला ग्रहरूपा देवता जग्राह गृहीतवती तस्या देवताया सकाशात् हे इन्द्राग्नी एनं प्रमुमुक्त प्रमोचयतम् ॥ १ ॥ ऋक्. १०।१६१।१ इदं सूक्तमथर्ववेदे ३।११।+२०।९६।६ मन्त्राद्यमन्त्रपर्यन्तमितिस्थानद्वयेसमागतम् ।

(1) Oh patient ! I am releasing you from the unknown disease Phthisis, and Raja Yakshma (*King of Phthisis*). Then you will live. Oh Indra and Agni ! if the patient is under the influence *of any evil planet, release him* from such influence

यदि क्षितायुर्यदि वा परेतो यदि मृत्यो रन्तिकं नीत एव । तमाहरामि निर्ऋते रुपस्थादस्पार्षमेनं शतशारदाय ॥ ऋक्० १०।१६१।२

यदि ■ रोगग्रस्तः क्षितायु क्षीणायुर्भवति यदि वा परेत अस्माल्लोकात् परागतो भवति यदि च मृत्योर्वैवस्वतस्य अन्तिक निकट नीत नितरां प्राप्त एव भवति एवभूतमपि त पुरुष निर्ऋतेः पापदेवताया आयुष क्षयकारिण्या उपस्था दुपस्थानात् आहरामि आनाययामि आवर्तयामि आहृत्य चैनं शतशारदाय शतसंवत्सरजीवनाय अस्पार्षं प्रबलं करोमि ॥

(2) Even if this patient's span of life is shortened , or even if he is dead or is in a moribund condition, still I am bringing him back *to life from Nirriti,* the *God of death.* I have so touched him that he will live for one hundred years.

सहस्राक्षेण शतशारदेन शतायुषा हविषाहार्षमेनम् ।
शतं यथेमं शरदो नयातीन्द्रो विश्वस्य दुरितस्य पारम् ॥ ऋक्० १०।१६१।३

सहस्राक्षेण सहस्रमिति बहुनाम सहस्रमक्षीणि चक्षूंषि यस्य हविषः फलत्वेन विद्यन्ते तत्सहस्राक्षं बहुव्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोरिति षच् समासान्तः । शरदः सम्बन्धी शारदः संवत्सरः शतं शारदा यस्य तत्तथोक्तं बहुव्रीहौ पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वम् । अतएव शतायुषा शतसंवत्सरपरिमितं आयुर्जीवनं फलभूतं यस्य तादृशेन हविषा यद्वा सहस्राक्ष इन्द्रः तेन शतशारदेन शरदां संवत्सराणां शतस्य दातृत्वेन सम्बन्धिना कर्त्रांशतायुषा हविषा करणभूतेन एनं यक्ष्मगृहीतं आहार्षं रोगादनैषं यथा येन प्रकारेण इमं पुरुषं शतं शरदः संवत्सरान् अत्यन्तसंयोगे द्वितीया एतावन्तं कालं इन्द्रो विश्वस्य सर्वस्य दुरितस्य दुःखस्य पारं अवसानं दुःखराहित्यं न याति नयेत् तथा अहार्षमित्यर्थः ॥ ऋक्० १०।१६१।३

(3) The oblation that I give, has one hundred eyes which grant one hundred years of life I have brought him back by such oblations May Indra protect him from all sins and grant him life for one hundred years

शतं जीव शरदो वर्धमानः शतं हेमन्ताञ्छतमु वसन्तान् ।
शतमिन्द्राग्नी सविता बृहस्पतिः शतायुषा हविषेमं पुनर्दुः ॥ ऋक्० १०।१६१।४

हे यक्ष्माद्विमुक्तवर्धमान अहरहरभिवृद्धिं प्राप्नुवन् त्वं शतं शरदः शतसङ्ख्याकान् शरदृतून् जीव प्राणान् धारय । पूर्ववदत्यन्तसंयोगे द्वितीया । शतं हेमन्तान् हेमन्तर्तूंश्च जीव शतं वसन्तांश्च उ शब्दः समुच्चये । अपि च इन्द्राग्नी इन्द्रश्चाग्निश्च सविता प्रेरको देवश्च बृहस्पतिः बृहतां देवानां पालयिता देवश्च शतायुषा शतसंवत्सरपरिमितस्यायुषो हेतुभूतेन हविषा तर्प्यमाणाः सन्तः इमं जनं पुनर्दुः पुनरस्मभ्यं प्रादुः ॥ ४ ॥

(4) Oh patient! live for one hundred autumns, one hundred winters with ease and happiness, and one hundred springs May Indra, Agni, Savita and Brihaspati, satisfied with the oblations, grant him life for one hundred years

आहार्षं त्वाविदं त्वा पुनरागाः पुनर्नव । सर्वाङ्ग सर्वं ते चक्षुः सर्वमायुश्च तेऽविदम् ॥ ५ ॥

हे व्याधिगृहीत त्वा त्वां आहार्षं मृत्योः सकाशादाहृतवानस्मि अतएव त्वा त्वां अविदं लब्धवानस्मि हे पुनर्नव पुनरभिनव पुनरागाः पुनरस्मत्समीपमागच्छ हे सर्वाङ्ग सर्वैरविकलैरङ्गैरुपेत ते तव सर्वं चक्षुः उपलक्षणमेतत् इन्द्रियवर्गं सकलं अविदं लब्धवानस्मि । ते तवायुर्जीवनञ्च सर्वं सम्पूर्णमविदम् । ऋक्० १०।१६१।५

(5) Oh patient! I have hold on you, I have brought you round, you have returned rehabilitated I have recovered your limbs, eyes and entire life

(Aśvins)—*In Vedic, Puranic and Modern Ayurvedic literature*, Aśvins are the well known divine physicians Dr Hoernle and Dr Mukhopādhyāya give the information regarding two manuscripts of *Aśvins' works in* G O M L Madras and in the Bower Mss Library (See Hoernle's work—page 164 and Mukhopadhyaya's *History of Indian Medicine*—page 147) We have already given some examples from the Vedic literature (see pages 50 to 52) of the skill of Aśvins in surgery and medical treatments. Many a medicine is said to have been prescribed by them in modern Ayurvedic literature

(Varuna)—*In* Vedic literature God Varuna is said to be the best physician and also had in his charge a great deal of stock of medicines and a

number of physicians. In ancient as well as in modern medical works, neither his authorship of any work nor his prescription are found to be in existence.

We have shown, in this abridged list, Vedic, Purânic and pre-historic names of the Ayurvedic authors and physicians. The history of Modern Ayurveda begins with the times of the recension of Suśruta and Charaka. Before that no medical work was to be found in existence save Vedas and manuscripts which Dr. Hoernle and Dr. Mukhopâdhyâya inform of. It cannot be definitely said whether the authors of these manuscripts were Aśvins. In Agneya Purâna one whole chapter describing Ayurveda briefly is found. But historically or authoritatively it is neither of any value nor of any importance.

SUSRUTA SAMHITA.

Some scholars hold that Charaka is more ancient than Suśruta. This seems to be quite unreasonable. The author of the present Charaka appears to have been the rival and the critic of the theories of Suśruta, though in his criticisms he has never referred to the name of Suśruta directly but has criticised the theories propounded by Suśruta under the guise of धान्वन्तराः, अन्ये etc. *It is a difficult task to assign the fixed date of Suśruta's recension,* then what to talk about the original text? Dr. Hoernle makes an inference regarding the date of Suśruta and places it in the 6th century B. C. His arguments are as follow:—"Regarding the date of Suśruta we have the following indications. He must have been acquainted with the doctrines of Atreya. With reference, for example, to the bones of human body, he *introduces his own exposition with a remark pointing out the difference between Atreya's system and his own in respect of the total number of the bones.* This proves that Suśruta cannot have been anterior to Atreya. On the other hand, there are indications in the Śatapatha Brâhmana, a secondary Vedic work, that the author of it was acquainted with the doctrines of Suśruta. The exact date of that work is not known, but it is, with good reason, referred to the 6th century B. C. The probability, therefore, appears to be that Suśruta was rather a *younger contemporary of Atreya, or let us say,* a contemporary of. Atreya's pupil, Agniveśa." (Page 8). Again he refers at page 70 "त्रीणि सषष्ठीन्यस्थिशतानि वेदवादिनो भाषन्ते" Suśruta शा. 5.18. "The professors of general medicine (Ayurveda) speak again of three hundred and sixty bones." He gives a note on the Suśrutian passage, "The reference here is to the doctrine of Atreya and his school."

Dr. Hoernle appears to have been deceived by the similarity of the number of bones in Suśruta and Śatapatha Brâhmana. According to him वेदविदोभाषन्ते refers to Atreya. But it is not so. Because Ayurveda is one of the auxiliary adjuncts of Vedas, And ancient authors were accustomed not

to claim any theories as their own but they ascribed them to their preceptors, or predecessors, and generally to the Vedas. Both Charaka and Suśruta hold that Ayurveda is adjunct to the अथर्ववेद In no place, in the present Atharvaveda, which is only one of the nine branches of it, is found the number of bones being three hundred and sixty. The reason thereof is that all the branches of Atharvaveda are not available. Perhaps it is very likely that there may be found a reference in connection with the number of bones.

As for "the author of the Śatapatha Brāhmana was acquainted with Suśruta" it also seems to be an absurdity because (*i*) the equality of the number of bones of human skeleton, mentioned in Satapatha Brāhmana, Suśruta and Charaka, is not a matter of surprise, for the authors of these three different works were the followers of Veda, with identical tradition. (*ii*) *The mistake in Dr. Hoernle's chronology is due to his misunderstanding* in the mythical and historical names In deciding the date of Śatapatha Brāhmana he says (page 106), " The traditional author of Śatapatha Brāhmana is Yājnyavalkya who is said to have flourished at the Court of Janaka, the famous King of Videha and a contemporary of Ajātaśatru King of Kāśi (Benares), the latter the celebrated ruler of Magadha and Kāśi, was a contemporary of Buddha His accession took place approximately in 491 B C Accordingly Yājnyavalkya may be dated about 500 B. C."

The names of Yājnyavalkya, Janaka, Ajātaśatru occurring in the Upanishads and the Brāhmans, cannot be admitted as reliable historical personages More or less they are of a mythical nature; consequently they cannot render faithful help to determine the chronology of the medical works. Therefore we doubt whether the Brahmanical sage Yājnyavalkya was a contemporary of Buddha.

While searching for the causes of Buddhism we find that the Bauddhas preached against the Vedic sacrificial rites, which are based on the Brāhmanical and Sutra teachings Now it is clear that the literature of the Brāhmanas and the Sútras was the product of an age much devoted to Karmakānda. When the Karmakānda practice of the ritualistic religion was expanded into unnecessary dry details of formalities which must have occupied at least a period of about a couple of centuries, Buddhism with its weapon of अहिंसा arose as a rival faith to oppose or to moderate the severity of the rigid formality of the formal faith Though, the date of Suśruta, cannot be fairly settled yet, it is possible that not only the original Suśruta but its different versions also might have existed before the rise of Buddhism Works of the time that recommended killing of ants and use of flesh for several purposes cannot have been popular in the Buddhistic age

Moreover there is no room for discussion that Bhela, the author of Bhela Samhitā, was a contemporary of Agnivesa the author of Agnivesa Tantra,

which was the original basis of the present Charaka Samhita It is well-known that the work now styled as Charaka Samhita was originally authored by Agnivesha. He, Bhela and others were co students of one and the same preceptor Atreya The common saying goes that the work Charaka Samhita was redacted by Dridhabala, who is said to have in the end, added to the work, last two sections (स्थानs) Bus it appears to be unreasonable Because the teachings of Atreya do not exclude the last two sections (कल्प and सिद्धिस्थानs) Had these two Sthanas been excluded in the teaching of Atreya, they could not have been found in the work of Bhela But as they appear in the work of Bhela, and Agnivesha being the best and first student of Atreya, there is no ground to doubt to the contrary that these last two sections are the latter addition of Dridhabala, who is said so have redacted Charaka Samhita But Dridhabala has only added a few verses and his own name and slightly changed some of the original texts Nothing can be ascribed as the originality in respect of Charaka Samhita

In case of Suśruta too, it is alleged that it was redacted by Nāgārjuna. This is also baseless Nagarjuna was a Buddhistic King, and if we look into his works Rasendra Mangal and others on the medical chemistry, we find numerous grammatical mistakes in them, while the language of present Suśruta is old and free from common grammatical mistakes Gayee, a commentator of the Suśruta Samhita only says that this well known medical work was redacted by Nāgārjuna, from which has sprung up this saying From the historical point of view, Gayee's opinion carries no value. From 'यथोवाच धन्वन्तरि सुश्रुताय' it follows that some other person is the author of the Suśruta, but this reading seems to have been newly added This sentence which is repeatedly found in some of the present editions of Suśruta, is not found in many old manuscripts, nor in Pandit Kripā Ram's (afterwards Swami Darśanānand) edition (1892 A D) which being compared with many old manuscripts is considered to be authoritative and the oldest one At one place this reading is to be found in Kripa Ram's edition, but it seems to have been taken from any incorrect manuscript. Under these circumstances, Suśruta cannot be posterior to Charaka.

Bhela, not only mentioned the name of Suśruta, but refers to some of the treatments of Suśruta Samhita as following —

(१)—सुश्रुतो नाम मेधावी चान्द्रभागमुवाच ह ।

Here the reading श्रोता which is found in the present edition of Bhela Samhita seems to have been mistaken for 'सुश्रुतो नाम &c'

(२)—धान्वन्तरं पिबेत्सर्पिः छेदनार्थेषु कुष्ठित. । भे॰ चि॰ ६

This सर्पि is found directly in सुश्रुत in कुष्ठाधिकार.

(३)—एवं छिद्रोदरं धीरः शल्यकर्तुं रुपाचरेत् ॥ भे॰ चि॰ १२

(४)—एलाटस्था शिरां विध्येत्स्नेहपानञ्च कारयेत् । भे० चि० २३

(५) उद्देशत क्रियार्थैता कुर्यात्कायचिकित्सक । × × × । एतच्छेषं शल्यहृता कर्तव्यं दृष्टकर्मणा । भे० चि० २९

Here the words शल्यकर्तृ, शल्यकृत् &c refer to the Meysectan well versed in teaching Susruta

THE CHARAK SAMHITA

Dr Hoernle says, " According to another non medical line of Indian tradition preserved in the Buddhistic Jatakas or Folklore, there existed in India in the age of Buddha two great universities or seats of learning in which all sciences (सब्ब सिप्पाणि or सर्व शिल्पानि) including medicine were taught by professors of world wide renown (दिसपामोक्खा–आचारिअ or दिशाप्रमुख्याचार्य) These two universities were Kasi or Benares in the east and still more famous Takshasila or Taxila (on the Jhelam river) in the west In the latter university at the time of Buddha or shortly before it, the leading professor of medicine was Atreya He accordingly should have flourished at some time in the sixth century B C " etc

We have already shown that Dr Hoernle has more than once misunderstood some points, by the analogy of the names (of personages) There might be a professor named Atreya in the said Buddhistic university, but finding many things against the teachings of Buddha in the Charaka Samhita we cannot decide that the professor of medicine was the same who appears in the Jatakas The Indian tradition and the common sayings say that the author of the Charaka Samhita and the author of the Mahabhashya on Vyakarana were one person This seems somewhat reasonable on the following grounds —

It is generally admitted that Patanjali lived at least about two thousand years ago In considering his date we will try to show it clearly, but it is necessary to see first whether Charaka and Patanjali are identical

Vijnana Bhikshu, the well-known author of the commentary on the Sankhya Sutras, and the yoga system, mentions the name of Patanjali (अहिपति) as the author of Patanjala Mahabhashya and Charaka Samhita Bhoja also in his Patanjala Sutra Vritti mentions him as an author both of medicine and grammar

Even Nagesh Bhatta in his Manjusha regards Patanjali as the author of Charaka Samhita (इति चरके पतञ्जलि) This view is confirmed by a number of other writers of Ayurvedic works Bhāvamisra the author of Bhavaprakas'a echoes the same view and admits the identity of Patanjali and Charaka Rambhadra Dikshita in his Patanjali Charita thinks that Patanjali was author of some medical works, also Sivadas, an author of a medical work, takes him as an author of Ayurvedic work. (पातञ्जले [illegible] स्पर्शादिनाऽपि पाकज्ञानमुक्तम् ।)

The authorities quoted or referred to in the preceding paragraphs all agree that Patanjali was a writer of a work on medicine. Some great authors have identified Charaka and Patanjali, which appears to be inconsistent with some other authorities. In the early pages of this introduction, we have once dealt with the subject of the probable date of Charaka and Suśruta. The Ayurvedic period began with the age of Buddha and ended with the rise of Śankarāchārya at the close of the eighth century A. D.

There was a Charaka Śakhā of the Yajur-Veda, some one of the Charakas wrote the earliest manual of medicine and it came to be called 'Charaka'. So the first edition of Charaka was a product of the dawn of the Ayurvedic period. It passed through a number of editions with additions and omissions. Accoding to the opinion of some scholars, Patanjali, the author of Mahābhāshya flourished in the middle of the second century, B. C.* in the time of Pushpamitra.

We summarise here the observations of Rājatarangini :—

The Rājatarangini observes that when King Abhimanyu was ruling in Kashmir, Chandrāchārya and others found the Pātanjali-Mahābhāshya, which was difficult to be secured, and took it to their own country. Mahābhāshya was published and he wrote his own Vyākarana; and it appears from the reading of Vākyapadiya Pātha that "A copy of Mahabhashya, in its decaying condition, was found in the mountainous regions of the South India by Chandrāchārya and others. Moreover, when Sangraha (an ancient Bhāshya on Pānini's Grammar) was out of date and the grammarians were seen to be fond of (small) manuals due to their little knowledge, great teacher Patanjali expert in Śastra, in his Mahābhāshya, brought together all seeds of Nyāya; the work on account of its gravity is both unsurmountable and unsoundable, it is clear, owing to its ease (of style). Persons who were not learned had no faith in it. The grammatical work, left by the pupils of Patanjali, which remains only in form of a book (without its study), was brought from mountains (hilly countries of southern India). The work was again expanded into different branches by Chandrāchārya and others who already followed the seeds of Bhāshya." The work Vākyapadiya is in the form of Kārikas and tells the substance of म.भाष्य. It is written by Bhartrihari who long preceded Chandrāchārya and Vasurāt. It is said everywhere that the Harikārikās are the contents of the book. Thus we know that long before the birth of Abhimanyu the Mahābhāshya was written.

Many bold western scholars started inquiries into the date of Abhimanyu. Wilford determined that his (Abhimanyu's) kingdom ended in 423 B. C. Princip regarded that his kingdom lasted till 73 B. C. Lossen thinks that

* The systems of Sanskrit Grammar, page 32, by Dr. S. K. Belvalkar.

his kingdom began after 4th century A D Bothling said that Abhimanyu sat on the throne of Kashmir before the first century B C Thus Bothling and Princip agree in their opinion Rajatarangini says that 350 B C is the time of Abhimanyu If it is admitted that in 73 B C ended the kingdom of Abhimanyu, 105 B C will be the beginning of his reign which even Princip agrees upon Therefore depending upon the agreement of the two opinions, we, though confused, can come to a conclusion that the Mahabhashya was in existence even before eighth century B C

It is then also seen on examining the preceding evidence of Vakyapadiya, that even at that time this was re-copied or re-edited Moreover it is necessary to think of that at what time a great work of this kind was being studied, and since then after what time its study decayed and became out of date?

The author of Mahabhashya belonged to the country called Gonarda, as in many places he himself says "I belong to the country of Gonarda" (P 1 1 21)

It has been admitted that it was Nagesa who wrote the commentary on the Mahabhashya The Bhāshyakara has explained the word गोनर्दीय, to mean that he belonged to the country of Gonarda The ancient Gonarda is the same as Modern Gonda which lies in the province of Ayodhyā, as has been decided by Sir Dr R G Bhandarkar This Gonda may or may not be the ancient Gonarda, but Gonarda is a particular part of country towards the east In Kasika while giving an illustration to the Sutra "एङ् प्राचां देशे (P. 1 1. 75) the word Gonardiya is given Then there were no railways as we have now There was a forest on the skirts of each town. On one occasion it has been said in Mahabhashya, "when one comes to a forest one joins a caravan, when one gets out of a forest he abandons the caravan' (1 1 9) From the words of Vakyapadiya referred to above, we find that only one copy of the Mahabhāshya was obtained by Chandracharya and others

It should be now thought upon as to how many years would be required for circulation of the study of Bhāshya from the east to the south, for how many years its study was in vogue, and after how many years since it being out of study it was again found by Chandracharya and others In our opinion the Bhashya was written not later than 250 years since the time of the kingdom of Abhimanyu Besides, unless a period of 250 years has elapsed, the circulation of such a great work from the east to the south, and its study becoming out of date once more are not possible Moreover the Mahabhāshya was written even before the invasion of Alexander the Great in India (327 B C) This is why Patanjali did not know the destruction of 'Sānkala' by Alexander If it was known, in the Sútra 'सङ्कलादिभ्यश्च' (P. 4. 2. 75) he might

have said "सङ्कलेन निर्वृत्त साङ्कलो जनपद इदानीं ध्वस्त ।" Would such a great writer be not aware of an invasion or destruction of a well-known city (about which he is discussing), which took place before one century or so? Or he would have openly questioned where the country Sānkala was?

If it be said that the city "Sakala," on the western bank of Irāvati, was formerly known as 'Sankala' and further that though invaded by the great King Alexander, it sprang up again It is not so, as it was seen by a Chinese traveller Huentshang (629 B C)

Moreover in the Buddhistic works the words 'देवानां प्रिय' are explained by the Buddhists as an epithet of compliment Therefore it is known that the Bhashyakāra lived before Sakyabuddha So also there is षष्ठी चाऽऽक्रोशे (P. 6 3 21) in the पाणिनि सूत्र There are on this several vartikas by कात्यायन one of which is "देवाना प्रिय इति च मूर्खे" The term देवाना प्रिय implies a fool But Bhashyakāra omitting the word "मूर्खे" said "देवानां प्रिय इति चोपसङ्ख्यान कर्तव्यम् ॥" So also even it is clear that in the days of Katyāyana the term देवाना प्रिय was a synonym for a fool Then after a long time it became a term of respect amongst the Buddhas Therefore Patanjali belonged to that period, and in accordance with the practical usage of the time omitted the word 'मूर्खे'

In the days of Panini the term देवाना प्रिय was used uncombined When it is not combined it means the sacrificial beast Later on in the days of Kātyāyana the compounded term came to mean a fool Then afterwards by the Aryans, in order to indicate the foolishness of the Buddhas, it was particularly made conventional to mean a fool At one time the very term was indicative of praise, therefore it was adopted by the Bauddhas Then in accordance with the usage among the people, the author omitted the word "मूर्खे". Therefore before about 350 B. C and about 50 years after the death of Śākya Buddha (500 B C) the Mahābhashya of Patanjali was written

But there are some points to be considered It is written in the Mahavamśa, that when Buddha was living, by the order of Ajataśatru, a fort was begun to be built at the village Patali on the bank of Śona river Having seen it the very Śākya sage told a prophecy that in course of time this will be the principal city The village sprang up into a city Therefore at first the city of Pataliputra was either on the bank of Śona or on its confluence Then afterwards in course of time it was beautifully rebuilt on the Ganges, when the Vayupurana was written A description with reference to the commanding view of the place, in Mudrārākshasa, confirms the opinion "स्वयमेव सुगाङ्गप्रासाद शिखरगतेन देवेनाऽऽवलोकितमप्रवृत्तकौमुदीमहोत्सवं कुसुमपुरम् (अ० ३) Even to day we see that Kusumapura stands on the bank of the Ganges In later works, like the

of Ṡona or on its confluence with the Ganges. It is therefore that we find in Mahābhāshya that Pātaliputra stands on the bank of Ṡona (अनुशोण पाटलीपुत्रम् but not अनुगङ्ग पाटलीपुत्रम्). And also it is evident that the Pātaliputra of the Mahābhashya is older than that of the Vayupurāna Therefore in the first situation of Pātaliputra the Mahābhashya was written; in the same century Ṡakya Buddha died In that very century Patanjali flourished which can be said avowedly.

In reality the Bhāshyakāra is not much later than Ṡākya. When Patanjali was alive the teachings of Ṡākya were not circulated in all directions. If it was well circulated how could even the ideal of Nirvana be unknown to Patanjali. If it was known to him, how is that there is no mention of the Buddhistic sense of the term Nirvāna in his Bhāshya on the Pānini's Sútra "निर्वाणोऽवाते". If there was the influence of the teachings of Ṡākya, indeed there might have appeared in the Bhāshya some consideration about the Buddhistic view of the term As there is the absence of the influence of the Buddhistic teaching, it is inferred that the Buddhism was not much circulated before Patanjali Therefore before the composition of second Mahasangha by Kālaṡoka, the Mahābhāshya was written It is decided from the twelfth section of the Mahāvamṡa, that the second Mahasangha was composed even before the fourth century before Christ Thus it is evident that about 450 B. C. and in the twenty-seventh century of the Kali age the Pātanjala Mahābhāshya was written.

Through the data, we have found, and not through obstinate opinions of our own, we will bring something to the notice of those opponents who differ on this point

Some say "सभाराजाऽमनुष्यपूर्वा" (P. 2. 4. 23) is expounded in the Bhāshya 'तद्विशेषणानां च न भवति, पुष्यमित्रसभा, चन्द्रगुप्तसभा". These words are seen to indicate that there was King Pushpamitra whose distant predecessor was Chandragupta. Therefore it seems that Chandragupta was known to Patanjali. Patanjali could have preceded Chandragupta is quite inadmissible. It is conclusive that Patanjali lived even after Pushpamitra, Chandragupta's fourth successor, otherwise Patanjali would have known the destruction of the city of Sākala or that he would have raised any sort of doubt about it.

To this objection we reply that there is no occasion for such anecdote as the conqueror crossed Iravati and invaded the city 'Sānkala' on the eastern bank of the river. But the references made by Huentshang show that the city Ṡākala, in his days, was situated on the western bank of the river Therefore, on account of the difference of name and in situation of towns, it is clear that the two cities were distinct from each other

Then it is readily acceptable that Sānkala, a great country on the eastern bank of Irāvati, was in course of time laid waste by that conqueror,

Sākala was quite a different place situated on the western bank of Irāvati. The Chinese traveller has described as he saw it What has been described as a city Sākala is referred to a village in the Mahābhāshya. Therefore it is known that at the time of the visit of the Chinese traveller there was that city, but long before in the days of the Bhāshyakāra it was a village; because it is possible that a village may spring up into town in course of time It is seen that long before the visit of the Chinese traveller, and before the arrival of the Greek conqueror, and even before 350 B. C the Pātanjala Mahābhāshya was written

Moreover, formerly there were some people called Kshudrakas and Mālavas, mountainous tribes living upon hunting The historians say that these races were destroyed by the great emperor who came for conquest. But in the Pātanjala Mahābhāshya, their names are mentioned many times. "The Kshudrakas alone conquered" (1 1 5) &c. It should be thought over by the scholars, that if before the birth of Bhāshyakāra, the Kshudrakas and the Mālavas were conquered and destroyed by Alexander then there cannot be the reference to the existence of such people, far less is the possibility of a conquest by themselves Therefore Bhashyakara long preceded the Greek conqueror.

For how many years does this priority extend ? To this we reply · There is in the Patanjala Mahābhāshya the mention of Pātaliputra in many places "The people of Pataliputra are prouder than those of Sānkāsya" (1. 3 1); again "The people of Pātaliputra are fairer than the Sānkāsyas" (1 4 3) Such and other places can be clearly seen By taking a review of the second chapter of the Mahāvamśa it is decided, that Śāl yamuni, the founder of Buddhism, died eight years after the coronation of Ajataśatru (543 B C). The son or grandson of Ajātaśatru was the famous Udayaśva The city of Pātaliputra was built by him (Udayāśva) This is seen from the Vayupurana "The same king built the great city, known as Kusuma(pura) in the world, on the southern angle of the Ganges" This is known from the Trikāndaśesha of Hemachandra Pushpapura and Kusumapura are the two names of the same town Then therefore about fifty years after the death of Sākyabuddha, the flourishing city of Pataliputra was built and the Mahabhāshya was written afterwards

In deciding that Patanjali lived before Śākyabuddha, there is another reason there is a Sútra, "इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते" (P 5 3 14), this deals with the suffices, "those indeed are desired in connection with words like भवत्" etc In the group भवत् and others the whole compound word देवानांप्रिय is also included The reign of Pushpamitra covers the period between 175 142 B C is admitted by all, also the study of Mahābhāshya, when out of date, was revived by Chandrachārya and others at the order of King

before 108 B C. Therefore the objectioner should see whether it is possible within 34 years that a great work like Mahabhāshya would be popularised *all over* India throughout the length and breadth, full of barriers of mountains and forests, and its study should fall into decay. Some may admit it to be possible, but as for us we cannot believe it to be so In our opinion Chandragupta and Pushpamitra are imaginary personages introduced by Bhāshyakāra Patanjali. Fictitious names, like Devadatta, Yajnadatta, Vishnumitra, are often introduced by grammarians Having seen a similar name in the Mahābhāshya, or having read the names in the Mahabhāshya, parents might have named their children; otherwise having mentioned the name of Chandragupta first, that of Pushpamitra might have been mentioned afterwards in order of their succession. It is not possible for such a great author like Patanjali of perfect intellect to transgress the order of succession Moreover, in the days of Chandragupta, the city of Pātaliputra is mentioned on the bank of the Ganges, in the Mudrārakshasa. Since then it is as it was before It should be thought over whether Mahābhashya was written in the days of Chandragupta or Pushpamitra. How can there appear in the work a sentence "अनुशोणं पाटलीपुत्रम्" Pātaliputra lies along the river Sona? In our opinion Pātaliputra was in existence, situated along the river Śona, long before Chandragupta. Therefore it is evident that Patanjali preceded even Chandragupta, then what to say of Pushpamitra.

What has been objected on the strength of the Bhāshya on वर्तमाने लट् (3.2.123) is [illegible] पुष्पमित्र याजयाम । "here we worship Pushpamitra" The construction in the first person shows that Patanjali was the preceptor of Pushpamitra, so there is no necessity for further inquiry. But this line of reasoning cannot stand the test If his priesthood is inferred from the construction in the first person, then from his sentence "इह वसाम" it will have to be admitted that he dwelt in the city of "Pātaliputra." In connection with the sacrifice of Pushpamitra one cannot say that his (पतञ्जलि's) residence had been there If that sort of argument is held reliable then proper wording would have been "तिष्ठाम" and not वसाम, as he belonged to the country of Gonarda. Moreover there is a sentence "इहाऽधीमहे" 'here we learn' Is it that Patanjali was then studying there? To learn from the mouth of one's preceptor is the अध्ययन as admitted by Acharya But it is not possible, in any way, in the case of Patanjali Therefore it cannot be predicated of Pushpamitra Therefore it should be that the verbs and predicates in the first person do not necessarily refer to Patanjali's own activities, but such constructions ever occur as examples and rejoinders It has thus been said "We dwell here," "We study here" In the same way इह पुष्पमित्रं याजयाम we perform sacrifice here for पुष्पमित्र, but these examples can, by no means, conclude any historical truth It can be said that Patanjali had seen Pātaliputra, but it is improper to say that the Bhāshya was written when he was staying at Pātaliputra as he himself has said "यथा देवदत्त इह भूत्वा पाटलीपुत्रे भवति सा नून क्रिया" (1 3 1) Again he further says, "स

इहस्थ: पाटलीपुत्रस्थं देवदत्तमुपदिशति अङ्गदी, कुण्डली, व्यूढोरस्को, वृत्तबाहु, लोहिताक्षस्तुङ्गनासिको विचित्राभरण ईदृशो देवदत्तः" (1. 3. 1.). Having seen such and other similar sentences what sensible man can say that Patanjali while *staying* in Pātaliputra wrote the Bhāshya. And further Devadatta in the given examples is an imaginary personage; and hence we see many Devadattas as "पश्य देवदत्त कष्टं श्रितो विष्णुमित्रे गुरुकुलम्" (2. 1. 1). Here Devadatta and Vishnumitra are imaginary names, so also पुष्पमित्र and चन्द्रगुप्त.

Formerly it has been said that the Mahābhāshya is prior to the current Mahābhārata, which even the European scholars will admit *to have been written in the second century B. C. It has been decided that the reign of* पुष्पमित्र began a century before Christ. Even though not consistent with their theory they will have to admit that this Patanjali lived long before that Pushpamitra, and the personage appearing in such examples is an imaginary one. Thus being admitted, on the same analogy we can conclude that the personage Chandragupta also is an imaginary creation of the Bhāshyakāra.

There is a Sútra "अनद्यतने लङ्" (3. 2. 111.); two sentences are given as an instance of Vārtika: "अरुणद्यवनः साकेतम्। अरुणद्यवनो माध्यमिकान् इति।" From this *a certain scholar*, taking माध्यमिकs *as belonging to the Buddhistic school led by* Nāgārjuna, tried to decide the age of Patanjali. That is also a confused conclusion. By examining the Rājatarangini it is clearly seen that Nāgārjuna is a contemporary of Abhimanyu; it is also supported by the following verses:—

अथ निष्कण्टको राजा कष्टकौत्साग्रहारदः। अभी बंभूवाऽभिमन्युः शतमन्युरिवाऽपरः।

स्वनामाङ्कशशाङ्काङ्कशेखरं विरचय्य सः। पराध्यैविभवं श्रीमानभिमन्युपुरं व्यधात्॥

चंद्राचार्यादिभिः......व्याकरणं कृतम्। तस्मिन्नवसरे बौद्धाः देशे प्रबलतां ययुः॥

नागार्जुनेन सुधिया बोधिसत्वेन पालिताः। ते वादिनः पराजित्य वादेन निखिलान् बुधान् क्रियां नीलपुराणोक्ता मच्छिन्दन्नागमद्विपः (R. T. 174-75)

"Then Abhimanyu became the King (of Kashmir). He, being free from enemies and fear, gave two villages (कष्टकौत्स and अग्रहार) to Brāhmans; and he was similar to Indra. He established a temple of Śiva connecting his own name with it and built a city named अभिमन्युपुर. (In the time of Abhimanyu) Chandrāchārya and other Pandits brought Mahābhāshya from the southern India. At that time the Bauddhas were very powerful (to oppose the Aryans) under the leadership of नागार्जुन and बोधिसत्व. But they (the Pandits of Abhimanyu's Court) defeated the Bauddhas in religious discussions. All the religious rites of the नीलपुराण were disproved by these Pandits."

It is said that a copy of Mahābhāshya after great search had been brought from the south and is admitted by all. How is it that Patanjali, who belonged to a much prior date from that of Abhimanyu, should know of the माध्यमिकs

because then it would have been possible for him to see the opposition of those Madhyamikas The scholars should think over the matter

In our opinion the word माध्यमिक indicates the people of मध्यदेश which has been defined by Manu and others 'हिमवद्विन्ध्ययोर्मध्यं यत्प्राग्विनशनादपि । प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीर्तितः ॥ It is evident that Patanjali lived after Manu Therefore the माध्यमिकत्व belongs to the people who lived in the Madhyadesa defined by Manu According to the Brihatsamhita, the people of मध्यदेश are the माध्यमिकs

भद्रारिमेदमाण्डव्यसाल्वनीपोज्जिहानसङ्ख्याता । मरुवत्सघोषयामुनसारस्वता माध्यामिका ॥ (१४ २)

Indeed the determination of the time of Patanjali, from the 'यवनावरोध' the siege by the Yavanas, is impossible in any way, the disturbances caused by the Yavanas are very old Even from the Mahabharata we learn that the Yavanas appeared in India From Harivamsa we learn that even in the time of Jarasandha, Kalayavana was a very powerful opponent Thus even elsewhere in Bharata, the disturbances of the Yavanas are well known, even there the mention of the Greek king is more than once Thus it is evident that to decide the date of the Bhashya is indeed a matter of misjudging the data before us On the strength of the statement "तथा च सूच्यते हि भगवता पिङ्गलेन पाणिन्यनुजेन stated by Shadgurushishya a certain scholar has a tendency to admit that Patanjali was the contemporary of Panini, because Patanjali is seen to be mentioned by his another name Pingala. This intelligent scholar s interpretation cannot be properly appreciated by us as he has forwarded an extraordinarily new conclusion—like the union of the Himalayas and the Vindhya mountains Because we see that Panini and Pingala are separated by about 18 centuries It is therefore that Patanjali, in order to point out something of the spoken language in the days of Panini, has mentioned it with the words "पुराकल्पे ' or 'पुराकल्प एतदासीत् . शब्दाऽपदिश्यन्ते एव विप्रतिपन्नबुद्धिभ्योऽध्येतृभ्य आचार्य इद शास्त्रम् वाचष्टे (१ १ १) पुराकल्प एतदासीद्, षोडशमाषा कार्षापणं षोडशपलाश्च माषशवश्च (1 2 3) and so forth Though Panini was born after Pingala and which may be another name of Patanjali, we cannot identify Patanjali with Pingala (author of the Pingalasutras) There is a gulf–a great period–between them The names, such as Krishna, Pingala, Gaurśyama were assigned in accordance with the complexion in those days There is a similar name Pingala in the Chhāndogya (छां उ), "या एता पिङ्गलस्यनाड्यस्ता पिङ्गलस्याणिम्नस्तिष्ठान्त । (5 6 1) Here the word Pingala does not necessarily indicate that Pingala, who is supposed to be the successor of Panini, because in the succeeding passages of the same work we find "पुरुष," "आदित्य पिङ्गल ।" and the Chhandogyopanishad claims a date prior to that of Pānini

In the Mahābhashya (4 3 60), the narrative of Vāsavadattā is admitted as an Akhyayikā, "आख्यायिक वासवदत्तिक' The work by Subandhu was the

only Akhyāyikā. The poet Subandhu comes much later than Rāmāyana, Mahābhārata, Harivamša and Vikramāditya, as we find therein "रामायणेनेव सुन्दरकाण्डचारुणा; भारतेनेव सुपर्वं, हरिवंशैरिव पुष्करप्रादुर्भावरमणीयैः । सा रसवत्ता विहिता नवका विलसन्ति चरति नो कङ्कः सरसीव कीर्तिशेषं गतवति भुवि । If admitted that the Mahabhāshya was written after Vāsavadattā, one will further say that it is written even after Rāmāyana. But he must think over these three points. If Pātanjala Mahābhāshya was written by Subandhu after the death of Vikramāditya, how could a copy of the Mahābhāshya be obtained by Chandrāchārya and others in the time of King Abhimanyu, who lived long before the birth of Vikrama. Secondly will not the unanimously admitted theory of scholars, that the Mahābhāshya belonged to a date prior to the birth of Christ, be contradicted by the new hypothesis? Thirdly if the author of the Mahābhāshya is even later than the date of the composition of the extant version of the Mahābhārata, how is it that the वृद्धकुमार्युपाख्यान, referred to in the Mahābhāshya, is not in conformity with this new Mahābhārata.

In our opinion Mahābhāshya, which could not be clearly read, in course of time, was revised by some follower of Subandhu who interpolated the readings 'वासवदत्तिकः', and therefore it is a popular fallacy that Patanjali was enamoured of Subandhu's poetry "यत्र लालापयितः फणी."

If Subandhu is admitted to have preceded Patanjali, there is another view of the problem which must be taken into consideration duly. He, who lived after Subandhu, must have known Kālidāsa's works; and if this be a fact, Patanjali would have justified or condemned the particular uses of certain verbs and constructions departing from the rules of Pānini's Grammar. But the Mahābhāshya has been silent on this point. Unusual constructions of words and ungrammatical formations of verbs are not uncommon in the works of Kālidāsa. These constructions cannot be allowed according to Pānini's Grammar. Such words are criticised and condemned in the Siddhānta Kaumudi "अर्थैरि इतिवृद्धिरसाधुरेव" (अ-पु.). How could Kālidāsa say "शार्वरस्य तमसो निषिद्धये," and Bhāravi say, "अनुदितौपसरागा, संमानकालीनम्, प्राकालीनम्." Some authoritative persons say that they are corruptions (तद्धि. शे.). There is another point which must be left out of consideration. Certain formations of words, used by Mahābhāshya, even departing from Pānini, are admitted to be quite correct. If Kālidāsa lived before Patanjali, how could words used by the former be declared incorrect? We see a construction by Bhāshyakāra "आदित्यथाभिमाये सज्जते", this ungrammatical construction is never suspected by any; on the contrary Kaiyata says मज्जेत इति भाष्यकारवचनादात्मनेपदम् । (3. 1.2). Thereafter it is seen in many places in भागवत. Therefore we also use it in the same way. Thus the author of the Bhāshya, in the forms such as स्वर्कतिवृको, मकस्तिृक etc., admits an advantageous difficulty. Patanjali is an authority on Grammar. There is a Sútra "अवाद्ग्रः" (1. 3. 52), according to which forms like अवगृणीते and such others are acceptable; but the author of the Bhāshya remarked that गृ with अव is not to be used. Since then nobody ventures to use अवगृणीते and such other forms.

Thus seeing that though there is no attempt to criticise the ungrammatical forms used by Kālidāsa in the Mahabhāshya, Patanjali has condemned the forms which were against the rules of Pānini, the author of the Mahābhāshya must have lived long before Kālidāsa, and hence it is needless to speak of his priority to Subandhu

There is another line of thought as regards the time of Patanjali. One and the same Patanjali was the author of an Ayurvedic work (Charaka) and the Yogaśāstra. This tradition is current among some Pandits, but we think that the identity of names must be at the root of this tradition. We have already said much on this topic and we are again here bringing out some other aspect of the same problem.

योगेन चित्तस्य पदेन वाचां, मलं शरीरस्य तु वैद्यकेन ।
योऽपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां, पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि ॥

This verse is in conformity with the tradition That the Mahābhāshyakāra had sound knowledge of Ayurveda is clearly seen from the Bhāshya wherein references to that effect are found in many places "वातिक पैत्तिक, श्लैष्मिक, सान्निपातिक, (5.1 2.); दधित्रपुस प्रत्यक्षो ज्वर । नड्वलोदक पादरोग । आयुर्घृतम् । (6. 1. 2) घृतभोजनमारोग्यस्यादि. । (6.4.4.). If some are inclined to admit Patanjali as the author of the वैद्यकभाष्य they may say so, but we think that the original Sútras of योगशास्त्र are not the product of this Patanjali. No instances of Yoga are seen at any place whereby we can infer that he was acquainted with Yogaśāstra; neither in Vyākarana nor in the Yoga, Patanjali appears to be the composer of the original Sútras; he appears only as the author of the Bhāshyas. So also if he is to be credited as an author of the Yogaśastra, he can only claim the authorship of the Bhashya but not of the Sútras. Now the Bhāshya of that kind (original) is lost, is a different assumption. The writing called षड्गुरुशिष्यलेख has also suffered from the same fault. It is a pity when he wrote *मत्स्यपीतानि वाक्यानि भगवांस्तु पतञ्जलि । व्याख्यत्........। योगचार्यः स्वयकर्ता योगशास्त्र-* निदानयो. । इति (अ. भा.). Is it forgotten that Vyāsa wrote the Bhāshya on the Yogaśāstra? Patanjali, the author of Mahābhāshya on the grammar of Pānini, lived long after Pānini. पाराशर्यशिलालिभ्याम् । (4 3.110). This Sútra by Pānini shows that Paraśara Vyāsa lived before Pānini But the mere identity of names can prove nothing conclusively. If योगशास्त्र was written after Pānini how could the commentator Parāśara Vyāsa have lived before him who refers to him in his Ashtādhyāyi. Satyavrata Samaśrami thinks that the author of Patanjala Yogaśāstra is Vyāsa, who is different from Vyasa the author of भिक्षुसूत्र, and lived at a much later date. From the भाष्य on the Sútra भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात् (पात० ३.२४) his conception of the creation appears similar to that of the authors of the Purānas and the extant version of the Mahābhārata. Thus there was a different Patanjali who was the author of योगसूत्र and who lived long before Pānini, and the Yogaśāstra of Patanjali was composed long before the date of the great

grammarian The Bhikshusútra, which was composed at a still more ancient date, has the Sútra "एतेन योग प्रत्युक्तः" (2. 1. 3). Therefore the Sútra सम्पृचानुरुधा॰ (पा अ ३.२ १४२) of Pānini implies by the word 'योगी' Yoga-meditation of the Patanjala System, there was not any other Yogaśāstra older than that of Patanjali. Therefore as the word Patanjali is of certain individual it is neglected by Pānini, but it is justified by कात्यायन the author of Vārtikas in them. The word पतञ्जलि appears to be explained by the Vartika 'शकन्ध्वादिषु पररूपम्' Bhāshyakāra has said nothing here Whoever might have prepared Ganapātha, but it is indeed doubtless that he must have lived before the author of Mahābhashya. Therefore सिद्ध तु रौढ्यादिषूपसङ्ख्यानात्। who are again रौढ्यादिः. Also indeed he comes much later than काशकृत्स्न the first author of Mimānsa Sútras. Thus it has been said काशकृत्स्निना प्रोक्ता मीमांसा काशकृत्स्नी (४. अ. १ अ. १ आ, पुन १ पा १ आ)

Seeing the reference made here, it is suggested that काशकृत्स्नी must have lived long before Pānini as he is mentioned by him Jaimini the author (compiler) of the extant version of Mimānsa Sūtras was a contemporary of Pānini, because he was a pupil of Vyāsa, as Vaisampāyana and others were. Thus it is evident that Patanjali lived at a much later date than that of Jaimini.

Even the author of Vedanta Sútras lived before Patanjali the author of महाभाष्य. If the Sútra "पाराशर्यशिलालिभ्यां भिक्षुनटसूत्रयो" (4. 3 120) belongs to Pānini, the word Paraśarya implies Vyāsa the author of Vedāntasútra The Sútras which are now known as the Vedantasútras were known as "भिक्षुसूत्र" in the days of Pānini, there was nothing else like the Bhikshusútras Balakrishnānand, the author of Vārtikas on the Vedantasútra Bhāshya, saluted Parāśara Vyāsa as the author of भिक्षुसूत्र. There appears at the beginning of the आत्माधिकरणे भाष्यवार्तिक ("आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च सू 4.1.2"), the following verse which will affirm the view :—

पाराशर्यः प्रथयतु परं भावमव्याहतं स्वं, सूत्रे रचीये सकलविदुषां मोदमूलस्यमानम्।
शिष्यैर्विश्वैरपि परिवृतः पैलपूर्वैः प्रतीतैः, आचूडं मे सजलजलदाकारदायादमूर्तिः। इति

So also at the beginning of the Vārtika on the Adhyakshādhikarana (S. 4. 2.3 सोऽध्यक्षे तदुपगमादिभ्य) भिक्षुयोगकृत व्यास शङ्करं च गुरु परम्। स्मृत्वाध्याकुर्महेऽध्यक्षसूत्रभाष्यस्य वार्तिकम्. It is clear that other Sútras also are known as भिक्षुसूत्र Vyādi the author of "*Samgraha*" was a predecessor of this Patanjali This is quite evident from the words of Vākyapadiya "सङ्ग्रहेऽस्तमुपागते।" In the days of Vyādi this Vedānta system was known as 'ब्रह्मविद्या'. Vyādi himself says at the beginning of "विकृतिवल्ली," ब्रह्मविद्यागुरु श्रेष्ठ भारद्वाज बृहस्पतिम्। (1.3).

What to say about the priority of the work to the Pātanjala Mahābhāshya It belongs to a date much prior to Vyadi and even Pānini

Thus Patanjali is much later than Nyāya and Vaiseshika. The inferences based on the syllogistic reasoning of the Naiyyāyikas and others in his

Mahābhāshya "धूम दृष्ट्वाग्निरत्रेति गम्यते" (१ अ १ पा. १ आ). Patanjali comes at a later date than that of Kapila "अथवा भवति वै कश्चित् जाग्रदपि वर्तमान काल नोपलभते तद्यथा– वैयाकरणाना शाकटायन रथमार्गआसीन, शकटसार्थ यान्त नोपलेभे कि पुन कारण जाग्रदपि वर्तमान काल नोपलभते मनसा ह्ययुक्तानोन्द्रियाण्युपलब्धौ कारणानि भवन्ति । मनसो ऽपि सान्निध्यात्" (अ ३ पा २ आ. २) So also at another place "षड्भि प्रकारै सता भावानामनुपलब्धिर्भवति अतिसन्निकर्षात्, अतिविप्रकर्षात्, मूर्त्यन्तर-व्यवधानात्, तमसावृतत्वात्, इन्द्रियदौर्बल्यात्, अतिप्रमादादिति" (4 1 1) With such and other references as to the prevalence of Kapila's system show that Patanjali came later than Kapila Whatever the date of Kapila be, it is clear that Patanjali is much later than Asuri the second Achārya of Kapila's Sankhya School of Philosophy Even Vartikakāra कात्यायन who is a predecessor of Bhashyakara, refers to him "आसुरेरसद्द्व्यासम्' (वा 4 1 18) Asuri appears to be second amongst the propounders of Sankhya, for Ishvarakrishna said —

पुरुषार्थज्ञानमिद गुह्य परमर्षिणा समाख्यातम् and एतत्पवित्रमग्र्य मुनिरासुरये ऽनुकम्पया प्रददौ ॥
(सां त कौ)

While commenting upon it Vāchaspati Misra explains परमर्षि to be कपिल Also in the प्रवचनभाष्य, 'आदिविद्वान् निर्माणचित्तमधिष्ठाय कारुण्यात् भगवान् परमर्षिरासुरये जिज्ञासमानाय तन्त्र प्रोवाच" (1 25) Even the author of Paśupatadarśana is older than the author of Mahabhashya wherein appears "शिवभागवत" (5 2 1), and कैयट comments upon it as "भगवान् भक्तिरस्य भागवत शिवस्य भागवत इति षष्ठीसमास ।" So also here "सौर्यभगवता उक्तम्" (2 2 2) makes us see that Patanjali flourished even after the Saura Sampradaya There is no difference between Saura and Saurya Some are of opinion that in fact the school of Saura worship is much prior even to Śaiva sect of worshippers The atheistic system like that of Charvaka and others are too old to be discussed in connection with the date of Mahabhāshya Atheistic schools were present even in the days of Panini and so he said "अस्ति नास्ति दिष्ट मति' (4 4 60) Even in the Manusmriti, there are references to the Atheistic school of thought which will be shown step by step Even Patanjali has expressed his own knowledge of the Atheistic schools of thought So also he says "किंच भो· श्लोका अपि प्रमाणम् । किंचात यदि प्रमाण, अयमपि प्रमाण भवितुमर्हति" "यदुदुम्बरवर्णाना घटीना मण्डल महत् । पीत न गमयेत् स्वर्गं किन्तु कतु गत नयेत्" । "प्रमत्तगीत एष भवतो यस्त्वप्रमत्तगीतस्तत्प्रमाण (1 1 1) The verse यदुदुम्बर etc indicates the evil custom of drinking wine at the sacrifice called Sautramani The reading प्रमत्तगीत shows that it is sung with a contrary conception due to mistake Therefore Kaiyata remarks, "In our opinion the great group of vessels known as 'मह' made out of Udumbara wood, does not lead to heaven the assembly of शुक्रमन्थी and others when drunk It leads one to heaven in accordance to one's duties Moreover the word प्रमत्त implies an atheist "

Patanjali lived at even later date than that of जलूक the king of Kashmir, as he has said "यत्तेन कृत न च प्रोक्तम् वाररुच काव्य, जालूका श्लोका (4 3 1) This Vararuchi is identical with Kātyayana who is the author of the Vartikas on Grammar There is no objection to the fact that Patanjali lived after him, but the fact that

the author of the Mahābhāshya knew even the verses composed by King Jalūka assigns him a younger date than that of the king जलूक of Kashmir. It is self-evident *that the author of* Vārtika preceded *Patanjali.* It is even observed that there elapsed a considerable period between these two, and hence a Vārtika follows ढग्रहणे सानुबन्धस्योपसङ्ख्यानम् (4. 1.15). Moreover *remarking* "कथ स्त्री नाम सभायां साध्वी स्यात् ।" the Vārtika is reputed on the ground "by reason of only the learned men's claim to the worthiness in the sacrificial assembly." Karyata, the author of the commentary on the Mahābhāshya, has passed *this remark.* Thus it is clear *that in the days of* Kātyāyana, women's admission to an assembly was not objectionable, therefore he has laid down the Vārtika. At the time of Patanjali women's admission to an assembly was prohibited; it is therefore evident that Patanjali is of a much later date *than that of the author of Vārtikas.*

Bhela Samhitā.—This is also a contemporary work of the Charaka Samhitā. *Though only one edition of this work is found now-a-days,* which is recently published without any commentry and somewhat incomplete, the work is an old authority of the Ātreya's school.

Vāgbhata—Two famous works Ashtānga-samgraha and Ashtānga-hridaya are ascribed to Vāgbhata. The author of Ashtānga-samgraha lived at least fourteen hundred years before. Dr. Hoernle establishes the existence of Ashtānga-samgrahakāra in the seventh century A. D. on the authority of Itsing, a Chinese traveller in India. The author of Ashtānga-hridaya is not the same Vāgbhata. Some passages from the latter are quoted by Mādhava and Chakrapāni. *Though the names of the authors of* both these works are the same, the persons are different, because no one person will waste his energies in writing two extensive works on the same subject (science). Moreover Ashtānga-hridaya is not the abridged edition of Ashtānga-samgraha because both are equally extensive. But those subjects which are mentioned in short in Ashtānga-samgraha are shown as not very useful in Ashtānga-hridaya, *e.g.* details about bones etc. Though in many places the readings in both these works are the same, it is not impossible that the latter may have taken from the former, taking into consideration the eminence of his own ancestor.

Mādhava—He is the compiler of the famous work entitled Rogavinišchaya. About him *it is said* that Mādhava is the best authority on Nidāna. That he lived after Vāgbhata is established *from h's extracts from* Ashtānga-hridaya in his own compilation. But he lived before Vrinda and Chakrapāni, because in their compilations the treatment of the subject is in the same order as that of Rogavinišchaya, and further they themselves have admitted the same. It is decided by research scholars that Vrinda lived in the ninth century and Chakrapāni in the eleventh century A. D. Mādhava lived in the intervening period between Ashtānga-hridayakāra and Vrinda.

Bhāva Misra.—The author of the Bhāvaprakāśa must have flourished in the sixteenth century, as he describes the disease known as फिरङ्गरोग, the name of which was introduced to Indians after the arrival of the Portuguese in India. Accordingly Bhāvamiśra's time can be placed in the 16th century A. D.

There are some other works in the Indian medicine like Śārangadhara Samhitā and others; they are neglected by scholars in their researches of Indian medicine, and their date is untraceable.

We give here the names of some of the ancient medical works which are not in existence now-a-days, only their quotations are found in commentaries.

1. Agniveśa Samhitā, 2. Jatukarna Samhitā, 3 Parāśara Samhitā, 4. Kshārapāni Samhitā, 5. Harita Samhitā, 6 Kharanāda Samhitā, 7. Viśvāmitra Samhita, 8 Atri Samhita,* 9 Aupadhenava Samhitā, 10. Aurabhra Tantra, 11. Sauśrut Tantra or the old Suśruta, 12. Paushkalāvata Tantra, 13 Vaitarana Tantra, 14 Bhoja Tantra, 15 Karavirya Tantra, 16 Bhaluki Tantra, 17 Kapila Tantra, 18 Gautama Tantra, 26 Krishnātreya Tantra, 27. Hiranyāksha Tantra, 28. Kaśyapa Samhitā, 29. Ālambayana Samhitā, 30 Uśanas Samhita, 31 Sanaka Samhitā 32 Lātyāyana Samhitā, 33 Patanjala Tantra, 34. Vyadi Tantra, 35 Vaśishtha Tantra, 36. Māndavya Tantra, 37 Nagarjuna Tantra, etc.

Now we give here the names and other descriptions of some of the diseases, which are taken by many western scholars as newly born, but they were not out of the knowledge of even the Vedic Āryans.

SYPHILIS

It is a matter of regret that the ancient authors did not describe the diseases on the lines of the modern doctors of pathology. The most unfavourable circumstances for a modern research worker in trying to identify certain diseases with corresponding ones of the past are due to the imperfect and unscientific nature of the descriptions of certain diseases The same difficulty has to be faced in the case of Syphilis and the venereal diseases which come under the general name of 'Upadamśa' in the Indian medicine

Before investigating the origin of this disease in the pre-historic records of the literature of the world, let us see how far we can trace the various aspects of the disease in th historic ages The extant version of 'Suśruta' (II. 12) clearly mentions 'Upadamśa' as resulting from impure sexual intercourse under various circumstances about which we will enter into details afterwards The present aspect of this disease is popularly believed to have been communicated to the Indians by the Portuguese (see Bhāvaprakaśa) The Indians hold the Europeans responsible for the origin of this disease but on the other hand the European writers try to show on historical grounds that America is the birthplace of this dreadful disease Their line of arguments can be summarised in the following paragraph.—

Observations and experiments have enabled us to see that there is a difference between the origins of Gonorrhœa and soft Chancre though they were supposed to have originated from the same kind of disorders. The available history begins with the discovery of America. Soon after Columbus returned from America (1493 A. D.) this dreadfully loathsome disease broke out in the army of Charles VIII of France, in Italy where this new epidemic attracted the attention of the physicians. Just after the arrival of Columbus, the disease was first communicated to the Spaniards. Charles VIII of France had many Spaniards in his service and they carried the infectious disease to Italy, where the armies were sent on Italian campaigns. All the attempts of European doctors are aimed at showing America as the native land of this disease. All views consistently based on historical grounds try to confirm that the earliest appearance of this disease was detected in the last decade of the fifteenth century. The treatments, mentioned in the early works of the Indian Āyurveda, for the different types of ' Upadamśa,' bespeak of the knowledge of the Indian physicians of the remedies of similar diseases. But it is hazardous to make a statement to identify the modern Syphilis with the 'Upadamśa' treated by Indian physicians, under different aspects, with different causes of origination.

We do not go so far as to identify the nature of this disease which appeared in Europe on the arrival of Columbus from America with similar venereal disease, treated by the doctors of Āyurveda in Ancient India. But we must be plain enough to admit that no particular country should be held responsible for this disease. Complications of the same disease, under different circumstances due to time and place, are seen to have appeared in almost every country with little difference either for better or for worse. Venereal diseases, resulting from the sexual intercourse (with a diseased woman), are seen even in Sanskrit works.

In Suśruta (6.41.5) we find the following verse :—

राज्ञश्चन्द्रमसो यस्मादभूदेष किलाऽऽमयः ।
तस्मात्तं राजयक्ष्मेति केचिदाहुर्मनीषिणः ॥

In verses one to ten of the eighth chapter of chikitsāsthanam of Charaka a similar description is given. As according to Pauranic legends consumption first came into being in the person of the Moon on account of the curse of Prajāpati and afterwards its roots became firmly fixed for ever in this country, similarly Syphilis also first came into being in the person of Indra on account of the curse of Gautama and afterwards its roots became firmly fixed for ever in this country. We come across similar descriptions in many places. Hence it is certain that this disease is not quite new to Indians as some believe.

We have referred to the date of the extant version of Suśruta before, the authority on the disease in question will help us to understand its nature

in the past Suśruta mentions the following circumstances under which the disease was found to result —

तत्रातिमैथुनादतिब्रह्मचर्याद्वा तथा ब्रह्मचारिणीं चिरोत्सृष्टां रजस्वलां दीर्घरोमां कर्कशरोमां सङ्कीर्णरोमां निगूढरोमामल्पद्वारां महाद्वारामप्रियामकामामचौक्षसलिलप्रक्षालितयोनिमप्रक्षालितयोनिं योनिरोगोपसृष्टां स्वभावतो वा दुष्टयोनिं वियोनिं वा नारीमत्यर्थमुपसेवमानस्य तथा करजदशनविषशूकनिपातनाद् बन्धनादस्ताभिघाताच्चतुष्पदीगमनादचौक्ष्यसलिलप्रक्षालनादवपीडनाच्छुक्र-मूत्र-वेग-विधारणान्मैथुनान्ते चाऽप्रक्षालनादिभिर्मेढ्रमागस्य प्रकुपिता दोषा क्षतेऽक्षते वा श्वयथुमुपजनयन्ति तमुपदंशमित्याचक्षते ॥ ७ ॥

स पञ्चविधस्त्रिभिर्दोषैः पृथक् समस्तैरसृजा चैक ॥ ८ ॥

तत्र वातिके पारुष्य त्वक्परिपुटन स्तब्धमेढ्रता परुषशोफता विविधाश्च वातवेदना । पैत्तिके ज्वर पक्वोदुम्बर-सङ्काशस्तीव्रदाह क्षिप्रपाक पित्तवेदनाश्च । श्लैष्मिके श्वयथु कण्डूमान् कठिन स्निग्ध श्लेष्मवेदनाश्च । रक्तजे कृष्णस्फोट-प्रादुर्भावोऽत्यर्थमसृक्प्रवृत्ति पित्तलिङ्गान्यत्यर्थं ज्वरदाहौ शोषश्च याप्यश्चैव कदाचित् । सर्वजे सर्वलिङ्गदर्शनमवदरणञ्च शेफस कृमिप्रादुर्भावो मरणञ्चेति ॥ ९ ॥ सु नि १२

"Excess in coitus (simple urethritis may be provoked, especially in gouty diathesis), continence (herpes progentitalis and reflex nervous irritability), coitus with a nun or one who had no sexual intercourse for a long time, (urethritis if the vagina is not kept clean), with a woman in menses (menstrual blood has been regarded as an etiological factor of urethritis from remote antiquity in diverse lands The menstrual fluid, unless decomposed or mixed with the products of bacterial evolution of one kind or another, whatever the germs be autogenetic, or heterogenetic, is inconsequential—cannot possibly produce urethritis Apparent contradictions are due to the autogenesis of urethritis in a previously damaged urethra or to the washing down of the products of an old infection from the upper portion of the female sexual tract by the out-flowing menstrual secretion) or coitus with a woman whose vulva is long-haired, coarse-haired, thick-haired or there is hair in the vulvar orifice (abrasions, excoriations, fissure or fine cuts made by sharp edges of the hair at certain angles by the copulative paroxysmal movements when the genital organs are in intumescent state, are the necessary and favourable conditions for the Venereal germs when deposited there, to grow and multiply Chancroidal, syphilitic or gonorrhœal germs cannot cause a lesion unless they can find a lodgment and form a colony, otherwise they will be washed away by the mucous and the urinal discharges It is only when there is an abrasion, cut, wound, tear, rent or solution of any kind of the mucous membrane, that they can find an entrance and the delicate epithelium, with its warmth and moisture, they find it very favourable to multiply to destroy the cells, and invade the economy in syphilis), with a woman of narrow or large vulvar orifice (strain and injuries may be caused by narrow orifice and a flabby large vaginal passage is indicative of some disease or the reaction of the diseased condition of the genitals, as otherwise in the normal state there should be vaginal muscular contraction by the sexual

stimuli and the passage of the penis), with an unpleasant or repulsive woman (venereal diseases, especially syphilis causes many disfigurements of the body), with a woman who makes lavation of her vagina with contaminated water, or one who does not make any lavation of her vagina at all, or a woman who has genital disease, or who has a chronic lesion in her genitals, or unnatural intercourse (sodomy does not necessarily cause any lesion unless there is an infection in either party, or venery, excess might cause enervation and its reflex reactions on the organism, thus predisposing to any infection), injury to the penis by nails, teeth, toxic canthandes, compression, masterbation or bestiality (no infection can take place unless there is contact with some venereal pathogenic virus, except it might cause local injuries and pyogenic infection), ablution of the penis with contaminated water, or its strangulation, or retention of urine or semen or non lavation (uncleansing) of the penis after coitus all these causes produce the derangement of the 'Vayu' and provoke the inflammation of the penis, whether it has been wounded or not, this is called Upadamsa

"There are five kinds of 'Upadamsa, each infection originating from five different kinds of contagions of women

"Scaliness (roughness), ulceration of the skin, torpor of the penis and inflammation within duration takes place in 'Vata Updamśa' (syphilitic chancre) The initial lesion if first seen as a papule, varying in size from a pea to a bean, pinkish brown in colour, dry and scaling, imparting a slight resistence to the touch, which appears after an incubation of two to four weeks in syphilis, three to seven days in chancroide (which is of diagnostic value in distinguishing chancre from chancroide after suspicious coitus or contact, and which slowly ulcerates with slightly inflamned and indurated, circumscribed or oval edges, leaving a superficial or eroded depression, having a thin serous or seropurulent secretion, or it may be covered with a thin grayish pellicle)

"Fever as a reaction of the organism against the invasion of syphilitic ('Spirocheta pallida') and intumescence like a colour of 'Ficus glomerata' (which is pinkish brown, the colour of chancre) develop, and which rapidly ulcerates with 'Pitta' pain in 'Pitta Upadamsa (ulcerating chancre)

"Intumescence is pruritic, hard and shiny with a slight (Śleshma) pain, in Śleshma Upadamśa (chancre in the first stage)

"A dark tumor which bleeds excessively with fever, burning and emaciation with all 'Pitta' symptoms, and which sometimes (spontaneously) cures is called Rakta Upadamsa' (angoima of the penis on a large artery)

"The intumescence ulcerates with the development of germs, which might bring about death, with all the symptoms of the corruption of the three humours in 'Sarva-Upadamśa' (syphilitic sore) ' Susruta N, 12, 789

According to the opinion of some Sanskrit research scholars, syphilis was unknown to the authors of Charaka and Suśruta. It is a worthy compliment if ancient India was quite free from this hateful disease. But we find the disease Upadamśa, which is a type of Syphilis, mentioned in the extant version of Suśruta The close of the vedic age is regarded as the time of Charaka and Suśruta On etiological grounds Dr. Bloomfield was also inclined to regard जायान्य and Syphilis almost identical The Indian physicians regard the venereal diseases, जायान्य, उपदंश and Syphilis to be resulting from the same origin The differences in the stages of development and its different aspects are *due to time and circumstances* In any case we cannot deny Charaka and Suśruta the knowledge of and remedies for this disease.

Lastly it *now remains to* be seen whether we can find traces of the disease in the vedic literature The word जायान्य occurs in the Atharvaveda VII. (81. 4). पक्षी जायान्य......

[Here the word जायान्य has peculiar senses both according to Nirukta of *Yāska* and by the convention of Vaidyas According to Nirukta न्य means (i) which can be *received from*, (ii) which is taken *from*. In *explaining* the word न्य, the author of Nirukta says — नतन्य अन्यो नानेय (1 3 1). Therefore न्य means capable of being brought by The disease capable of being brought by women (जायामितानेय) is called जायान्य, which is commonly understood to be the Upadamśa Generally the disease is communicated to men by impure sexual intercourse with women It is explained at length in the Suśruta, wherein it is also said to have originated from excess of intercourse with women The process can be classified under two different types In the first type it is received from external agency and in the second it originates from within. The first type, which is most dreadful, is observed to have resulted *from the symptoms of swelling, decomposing* and boils In the second type the delicate skin of the male organ is swelled up with small boils like mustard seeds. The boils cause no pain and sometimes disappear even unnoticed But in course of time the *disease grows stronger and develops* itself appearing in different symptoms as the poison of mice does, and finally it becomes difficult to be remedied

Therefore the Atharva Samhitā says that the bird takes two forms· (पक्षी द्विरूपक) the disease appears in two types The disease occupies the human system passing through the seven constituent elements in every respect By occupying the system it causes countless bores on the male organ which has already been ruined by sores *in the first stage* Chemical preparation of Sulphate of Arsenic (हरिताल) that flames up when put into fire, red arsenic, blue vitriol (तुत्थक), Salammoniac (नवसार), Darada, Vishakarpūra (Hydrargyri Perchloridum) and Bhāndakarpūra are the *medicines*

prescribed. Even in the last stage of the disease Rasendra is a specific antidote against it. In modern times the mixtures for curing syphilis are prepared from the following substances:—

Darada (Hingula), Sulphurate of arsenic, red arsenic, Rasakarpūra and Sikhiluthaka taken together in equal proportions are boiled with wine in a closed pair of new earthen vessels fitted one over the other. Passing through seven chemical operations (called Rasahalana) mercury becomes as white as moon-light. If it is taken in a prescribed form, it eradicates diseases caused by the sexual intercourse with women suffering from syphilis. (Rasayoga Sāgara, page 183.) Sāyana while commenting upon this mantra (पक्षोजायान्य ....) sees therein references to Rājayakshma, but we differ from him. Sāyana was deceived by the identity of the word जायान्य occuring at another place, thinking it to convey the sense of Rājayakshma such as in the following verse:—

यो हरिमा जायान्योऽङ्गभेदो विसल्पकः। सर्वं ते यक्ष्ममङ्गेभ्यो बहिर्निर्हन्त्वाञ्जनम् ॥ अ. वेद का. १९.४४.२.

It may also be possible that Sāyana might have been deluded by the analogy of जायेन्य and जायान्य, the former meaning Phthisis (तै. सं. 3.6.1). Besides as he was devoted to Karmakānda he was not much acquainted with the science of medical treatment of diseases. He betrays his ignorance when he explains the term भेषज in this context to mean remedies effected by (the sound of) charmed lute-harp as a specific prevention against the disease. Here his explanation is not trustworthy. Those who are devoted to the Karmakānda look upon all the Vedas differently, regarding that their author is unperceived. There is no help whereby we can make them give up their line of thought.

SMALL-POX.

The modern history of the disease is to be gathered from the records about epidemics kept by the Europeans after the commencement of the British rule in Bengal. Mr. Holwell states that small-pox raged in Bengal at an interval of seven years. The disease was prevented by operations of inoculation performed by Brahmins from holy places of India. The recent investigations in the history of the disease show that the earliest outbreaks of the disease appeared in China. So now scholars are convinced that the history of the disease begins in the far eastern countries, China and India. Afterwards the contagious germs of the disease were transmitted to the different parts of the world.

A mere negative evidence is not sufficient to regard that the other parts of the world were quite free from the epidemic from times immemorial. The only fact, which is noteworthy here, is that the available history with a high

standard of accuracy starts from its first appearance in China and India in the remote past

Charaka, Suśruta, Bhāvaprakaśa and such other works are silent over the disease. The only clear reference to this disease in Sanskrit works is a quotation which is supposed to occur in Dhanvantari's Śakteya Grantha Small pox is known to have been a contagious disease in every country, the contagion being transmitted through weather and in a short time it assumes the nature of an epidemic preying upon a large number of population Labourers and such other classes, who are ignorant of the principles of sanitation, spread from place to place, with the result that they carry the contagious disease and thus increase its circulation and the death rates

It is not yet an admitted fact whether the disease spread through the medium of weather or through some other medium A greater percentage of deaths appears in the male cases than in the female ones The disease is dangerous so much so that it sometimes renders the patients defective of eyes and various other limbs The eruption results in permanent dark spots on the skin or causes some sort of deformity In the absence of proper preventive remedies, population by thousands is carried away Even vaccination does not guarantee protection exceeding five or six years Even in these days of compulsory vaccination performed on scientific principles, in 1920 there occurred about 3000 deaths in Calcutta alone In the cases of children, only 10 out of 600 souls are saved

The patients are to be kept aloof in separate rooms Contact with the patients, the contagion carried on by the mosquitoes, the transmission of germs through weather or the use of patients' clothes or utensils help the circulation of this disease It is a common belief that persons once attacked by small pox are not subject to the infection, but that is not always reliable The reliable fact, which is often confirmed by experience, is that persons once attacked by this disease are less susceptible to the contagion Repeated attacks varying from two to three are also not uncommonly seen In the case of second or third attack the eruption on the skin is less dangerous and occurs in less proportion

The protection against this disease is the inoculation with the serum of the cow pox This liquid is introduced into the body through scars made on the arms After inoculation patients, though attacked, suffer less The attacks are milder and the eruptive pustules appear in small number which fact is confirmed by experience and observation Well vaccinated people generally suffer less from the epidemic

The preventive effect of inoculation much depends upon the quality of the serum, nature of the operation, the number of scars and the interval of time between inoculation In Calcutta the vaccination was made compul-

sory in 1880 and the death-rates caused by small-pox in the years preceding that year and in the subsequent years were approximately in the ratio of 1 3 It has been demonstrated that proper vaccination repeated at intervals will entirely spare us from falling victims to this disease Germany has tried this experiment on more scientific lines and has made it a success Dr B N Ghosh observes, " Small pox can be almost entirely prevented by vaccination Formerly the disease was so prevalent that almost every one suffered from it As a result of extensive system of vaccination the disease has almost been exterminated from many countries Thus there were only 8 deaths in the year 1897 in the entire German Empire having a population of 54,000,000*."

It is a matter of great dispute whether Indians really knew the method of vaccination before the English came to India But Mr Holwell, in one of his essays read before the Royal College of Physicians, London (1767), clearly states the methods of Indian vaccination practised by the Brahmins He said that at the interval of about seven years the epidemic broke out in British India from March to the advent of monsoon and it raged very terribly. The Europeans kept themselves away from these provinces during the period when the epidemic was expected to break out A large majority of the patients attacked by this disease died soon after the eruption. Superstitious masses had a belief in offering certain things to the goddess Devi to spare them from the disease, which fact assures that India was subject to this epidemic from a very remote period Also the hymn to the goddess presiding over this disease is seen in the Kāśikhanda, which is widely known in India The hymn may be doubted to be a later interpolation, yet we cannot definitely say that it is even later than the arrival of the Europeans in India.

Brāhmanas from Benares, Allahabad and Vrindavana used to visit the districts, where the epidemic raged The inoculators went from place to place and operated the males on the wrist and the females on the arms above the elbow with about fifteen scars Rags charged with the variolous matter from inoculated pustules of previous year were allowed to remain for about six hours on the scars, made with sharp pointed iron instruments The wound was made wet with the water of the Ganges and the prayers were offered to the goddess The water of the holy river was poured on the head of the person inoculated till the patient felt feverish and afterwards in due course of time eruption followed with small amount of pustules on the body Most of the operations were successful with a rare failure Even animals were subject to an attack of this disease A large number of birds and beasts were often observed falling victims to the disease Many times fowls were carried away by the epidemic Lord Ampthhill gathered

* Hygiene and Public Health, P. 472—G. N. Ghosh

some information from Indian sources, and advocated that the Hindus must be credited with the knowledge of vaccination which was rediscovered by Dr. E. Jenner in 1798. Mahāmahopādhyāya Gananāth Sen criticises Lord Ampthhill's observation in his History of Indian Medicine as below :—

He thinks that the sources of information which Lord Ampthhill supposed to be of ancient Sanskrit origin are unreliable. Charaka, Suśruta, Bhāvamiśra and other standard authors of Indian Medicine do not mention any methods of inoculation.

It appears that the mention of Indian vaccination, by means of the liquid of the pustules of cow as a preventive against the small-pox, is a recent interpolation into the Sanskrit works on Indian Medicine. Lord Ampthhill's belief rested on a passage in the Sanskrit work entitled Ayurveda-vijnāna, which is a compilation from several authors. In Chapter XXI of this book the author deals with small-pox and adds verses in connection with the disease from धन्वन्तरिकृतशाक्तेयग्रन्थ and the शब्दकल्पद्रुम ; we have no access to the former work, the latter is compiled by Rājā Sir Rādhākānta Deb, a recent Sanskrit Scholar. As the शाक्तेयग्रन्थ of धन्वन्तरि is not available, it seems that the quotations are allowed to pass under a fictitious authority. Dr. Mukhopādhyāya thinks that the quotations being not of remote antiquity are not reliable.

When vaccination was first practised by the British authorities in India, the natives had no faith in European doctors. They would not allow them to be vaccinated. In order to gain willing faith from the natives, the British authorities tried their utmost to find a device. They attempted to find out some source of vaccination in the Sanskrit medical works and to show the natives that the Government authorities were not enforcing compulsory vaccination upon them, but it was also widely practised by ancient Indian Physicians. An English officer, Mr. Ellis of Madras, being a good Sanskrit scholar composed a few Sanskrit verses and wrote them on some old piece of paper. Afterwards they were shown to the public as an ancient evidence of Sanskrit antiquity. These verses were interpolated in some old Ayurvedic works to win the confidence of the Hindus. But as the more ancient works observed silence on this point, the Indians doubted the antiquity of these passages.

The remotest reference to this disease, which we come across in the ancient works, is in connection with one type of fever (Ath. V. 22). The eruptive fever mentioned there is likely to be the same as is now commonly known as small-pox fever. But one can hardly come to any definite conclusion even after reading these passages. In more recent works we find a hymn addressed to Goddess Sitalā in the Kāśikhanda of Skanda-purāna. It is composed by some sage Mahādeva, and the deity praised is Sitalā. The author of the hymn has tried to bring it in conformity

with the Vedic incantations, but he did not venture to cast *it into* Vedic metre and language It is an *invocation of a goddess whose favour is* supposed to be competent *enough to spare the life of* the patient No medicine or *remedy is suggested,* but meditation and chanting of the hymn are *regarded* to be the effective preventive

Different types of small pox are treated under the common name of Masurika In the Suśruta Nidanasthana XIII the following verse occurs in connection with the disease of small pox —

दाहज्वररुजावन्तस्ताम्रा स्फोटा सपीतका । गात्रेषु वदने चान्तर्विज्ञेयास्ता मसूरिका ॥

Red pustules accompanied with burning pain, fever, and of yellow colour arise on the limbs and on the face They are to be known as the small pox. The following verse in Ashtanga hridaya also gives the description of the disease —

गात्रेष्वतश्च वक्त्रस्य दाहज्वररुजान्विता । मसूरमात्रास्तद्वर्णास्तत्संज्ञा पिटिका घना । अ० हृ उ० ३१

The verse gives the same characteristic with an accurate description without any variation Charaka Chikitsa XXI suggests *some remedies in the following verse* —

मसूरिकायां कुष्ठघ्नलेपनादि क्रिया हिता । पित्तश्लेष्मविसर्पोक्ता क्रिया वा सम्प्रशस्यते ॥

Charaka recommends the same ointments which are used as remedies against (different kinds of) leprosy We have already dwelt upon the topic of the antiquity of Charaka and Suśruta Dr Hoernle has shown that Suśruta was a contemporary of Angiras, a pupil of Atreya Atreya lived in the sixth century before Christ and taught medicine in the University of Takshaśila The famous physician Jivaka, a contemporary of Buddha, is said to have studied medicine under Atreya in the Takshaśila University Therefore it appears that Jivaka, Angiras and Suśruta must have lived in 500 B C or thereabout *

Of the preceding Sanskrit *quotations one from* Ashtanga *hridaya is not* also very late The work *Ashtanga hridaya is a compilation of extracts* slightly altered or improved upon *from different works* Vagbhata *the* author of Ashtanga hridaya, is *shown to have lived* about 625 A D by Dr. Hoernle Charaka and Suśruta were composed towards the close of the Vedic age which ended with the beginning *of the* Buddhistic age *of* the new thought movement Suśruta and Ashtanga *hridaya do not much* dilate upon the treatment of this disease Bhavaprakaśa, a recent work belonging to the sixteenth century A D , treats it in details What Bhava prakāśa tried to express is that the term Masurika is of wider application including several types of pustules of the nature of small pox and accompanied by fever He gives the following symptoms which invariably precede it —

तासां पूर्वं ज्वरः कण्डूर्गात्रभङ्गोऽरतिर्भ्रमः । त्वचि शोथः सवैवर्ण्यो नेत्ररागस्तथैव च ॥

* Rockhill Life of Buddha—P 65, 96

It is preceded by fever irritation of skin, drooping of limbs, uneasiness; delirium, swelling of the skin, with paleness and redness of eyes The author of the Bhavaprakaśa divides the disease into five main types वातज, पित्तज, रुधिरजन्य, कफज, त्रिदोषज and again further subdivides the varieties (सप्तधातुगत मसूरिकाः) into रसगत, रक्तज, मांसगत, मेदोगत, अस्थिमज्जगत, शुक्रगत, चर्मगत, रोमगत.

The modern discoveries based on the germ-theory of diseases cannot allow the classification to be called scientific It is obviously clear that the classification is more or less of a speculative nature rather than being based on scientific observations and experiments Without entering into unnecessary details, we try to summarise briefly the observations of Bhāvaprakaśa, which can enable us to see how the disease was treated by the Hindu physicians of the sixteenth century.

स्फोटा कृष्णारुणा रूक्षास्तीव्रवेदनयान्विता । कठिनाश्चिरपाकाश्च भवन्त्यनिलसम्भवा ॥
सन्ध्यस्थिपर्वणां भेदः कासः कम्पोऽरतिर्भ्रमः । शोषस्ताल्वोष्ठजिह्वानां तृष्णा चारुचिसंयुता ॥
रक्ता पीता सिता स्फोटा सदाहास्तीव्रवेदना । भवन्त्यचिरपाकाश्च पित्तकोपसमुद्भवा ॥
विड्भेदश्चाङ्गमर्दश्च दाहस्तृष्णारुचिस्तथा । मुखपाकोऽक्षिपाकश्च ज्वरस्तीव्रः सुदारुणः ॥
रक्तजायां भवन्त्येते विकाराः पित्तलक्षणाः । श्वेताः स्निग्धा भृशं स्थूला कण्डूरा मन्दवेदनाः ।
मसूरिकाः कफोद्भूताश्चिरपाकाः प्रकीर्तिताः ॥

Pustules, dark, red, dry, hard, slow in development and accompanied by acute pain, come forth owing to disorder of the wind (in the system) Another type of pustules that cause pain of the breaking of joints of bones, cough, tremor, uneasiness, delirium and parching of the palate, lip, tongue and thirst, are accompanied by an absence of appetite The pustules, that become red, yellow and white (in succession) cause burning sensation and give acute pain while rapidly suppurating, come forth owing to disorder of the bile Change in motion, pain of crushing limbs, morbid heat, irritation in the mouth and the eyes and high fever are the symptoms caused by bile, that appear in cases of small pox due to impurities of the blood Pustules, white, soft, prominently big, causing itching sensation, of continuous pain and slow in suppurating, come forth owing to disorder of the cough

Small pox, resulting from disorders of the three humours of the body, is distinguished and characterised by the following description given by the author of the Bhavaprakaśa —

नीलाश्चिपिटविस्तीर्णा मध्ये निम्ना महारुजः । पूतिस्रावाश्चिरात्पाकाः प्रभूता सर्वदोषजाः ॥

A different kind of small-pox that has its origin in the seven elementary constituents of the body are treated as below —

मसूरिकास्त्वचः प्राप्तास्तोयबुद्बुदसन्निभाः । स्वल्पदोषा प्रजायन्ते भिन्नास्तोयं स्रवन्ति च ॥
रक्तस्था लोहिताकाराः शीघ्रपाकास्तनुत्वचः । साध्या नात्यर्थदुष्टास्तु भिन्ना रक्तं स्रवन्ति च ॥

The pustules of Small-pox having their origin from (impurities of) the skin are like bubbles of water, they arise from slight impurities, when

they are crushed they emit watery serum. Those having their origin from (impurities of) the blood are red, develop rapidly, have very thin skin (on them). If they are not spoiled (by negligence) they are curable, they emit blood if they are crushed.

मासस्था कठिना स्निग्धा चिरपाकास्तनुत्वच । गात्रशूलाऽनिशकण्डूमूर्च्छादाहतृषान्विता ॥

Those having their origin in flesh are hard, smooth, slow in development and have thin skin over them. They cause pain in the limb and continuous irritation together with fainting fit, morbid heat and thirst.

मेदोजा मण्डलाकारा मृदव किंचिदुन्नता । घोरज्वरपरीताश्च स्थूला स्निग्धा सवेदना ॥
सम्मोहाऽरतिसन्तापा कश्चिदाभ्यो विनिस्तरेत् ।

Scarcely any one escapes from the small-pox resulting from (disorders of) the fat, round in shape, soft to touch, protubering, accompanied by terrible fever, big, glossy, and causing pain, delirium, uneasiness and morbid heat.

क्षुद्रा गात्रसमा रुक्षाश्चिपिटा किंचिदुन्नता । मज्जोत्था भृशसम्मोहा वेदनाऽरतिसंयुता ॥
भ्रमरेणेव विद्धानि कुर्वन्त्यस्थीनि सर्वत । छिन्दन्ति मर्मधामानि प्राणानाशु हरन्ति च ॥

Those that result from the marrow are small having their colour like that of the body, dry, flat, slightly raised, causing giddiness, accompanied by pain and uneasiness They render bones uneasy, as if stung by wasps from all sides, pierce at the vital parts of the system and quickly take away the life This type is not met with very often, but the type, which corresponds with the symptoms described here, is not observed to be so dangerous, as to render the cases fatal The statement, that they instantly take away the life, is not in conformity with the type of small-pox to which children are victims generally.

पक्वाभा पिडका स्निग्धा श्लक्ष्णाश्चात्यर्थवेदना । स्तैमित्याऽरतिसंमोहदाहोन्मादसमन्विता ॥
शुक्रजायां मसूर्यान्तु लक्षणानि भवन्ति हि । निर्दिष्ट केवल चिह्न जीवन न तु दृश्यते ॥
दोषमिश्रास्तु सप्तैता द्रष्टव्या दोषलक्षणै ।

There arise pustules, soft, smooth, exceedingly painful, accompanied by giddiness, uneasiness, embarrassment, morbid heat and infatuation The small-pox, which has its origin in the vital matter, possesses three above-mentioned symptoms. The characteristic symptoms are only mentioned and not the remedy. There seems no sign of safety These seven types are to be looked upon as resulting from disorders of the humours of the body

कण्ठरोधोऽरुचिस्तन्द्रा प्रलापाऽरतिसंयुता । दुश्चिकित्स्या समुद्दिष्टा पिडकाश्चर्मसंस्थिता ॥

Small-pox, having its origin in the skin, causes destruction in the throat (*throat-sore*), want of appetite, dullness, delirium and uneasiness. Pustules, having their origin in the skin, are regarded as difficult to be treated.

रोमकूपोन्नतिसमा रागिण्यः कफपित्तजा । कासाऽरोचकसंयुक्ता रोमान्त्यो ज्वरपूर्विका ॥

The pustules, which are like the roots of the horripilated hair on the body, having red colour, accompanied by cough, absence of appetite, preceded by fever, are said to come forth from (disorders of) the cough and the bile

(i) त्वग्गता रक्तगाश्चैव पित्तजा श्लेष्मजास्तथा । श्लेष्मपित्तकृताश्चैव सुखसाध्या मसूरिका ॥
एता विनापि क्रियया प्रशाम्यन्ति शरीरिणाम् ॥ भा प्र, म ख, चि, मसूरिकाधिकार । २०

(ii) वातजा वातपित्तोत्था वातश्लेष्मकृताश्च या । कष्टसाध्या असाध्यास्तु यत्नादेता उपाचरेत् ॥२१

(iii) असाध्या सन्निपातोत्थास्तासां वक्ष्यामि लक्षणम् । प्रवालसदृशा काश्चित्काश्चिज्जम्बूफलोपमा ॥२२
लोहजालसमाः काश्चिदतसीफलसन्निभा । आसां बहुविधा वर्णा जायन्ते दोषभेदत ॥२३
कासो हिक्का प्रमेहश्च ज्वरस्तीव्र सुदारुण । प्रलापाऽरतिमूर्च्छाश्च तृष्णा दाहोऽतिघूर्णता ॥२४
मुखेन प्रस्रवेद्रक्त तथा घ्राणेन चक्षुषा । कण्ठे घुर्घुरकं कृत्वा श्वसित्यत्यर्थदारुणम् ॥२५
मसूरिकाभिभूतस्य यस्यैतानि भिषग्वरै । लक्षणानीह दृश्यन्ते न देयं तस्य भेषजम् ॥२६
मसूरिकाभिभूतो यो भृश घ्राणेन नि श्वसेत् । स भृश त्यजति प्राणांस्तृष्णावान्वायुदूषित ॥२७

(i) Pustules that have their origin in the skin and the blood, those resulting from bile or cough, and those that are caused by cough and bile together are easily curable They are cured without any remedy (ii) Those that result from wind or wind and bile together, those that originate from wind and cough are difficult or impossible to be treated, they are to be remedied with great efforts (iii) I give here particular symptoms of those that result from the impurities of the three humours of the body Some are like coral in colour, some are like 'jambu' fruits, some resemble the net of iron-wires, and others are like the linseed They have different kinds of colours owing to the difference of the humours of the body

In some cases, cough, hiccough, urinal diseases, severe terrible fever and excessive giddiness of mind are seen to be present If blood emits from mouth, nose and eyes, and in case the patient, with a gurgling sound in his throat, sighs heavily and terribly, being attacked by small-pox, he should not be treated (even) by the best physicians, provided these symptoms are seen in him If a patient attacked by small pox breathes heavily from his nose, he will mostly give up his life with thirst and disorders of the wind

The custom, among the uncultured low-class people in India for the removal of the epidemic, is to take round the goddess (Devi) in a procession after worshipping her with various offerings The epidemic of small pox is attributed to the displeasure of the goddess ('Devi') whose favour is sought to effect the cure The uncultured people invoke the goddess to check the epidemic amidst prayers and music, owing to the hypnotic influence of prayers and music over them, some women and sometimes men also exhibit themselves as being possessed by the spirit of the goddess They make promises in order that she may take away the disease and relieve the patients from the dreadful sufferings These persons, who are

believed to be the direct representatives of the goddess, are taken in a procession to the river banks or the sea-shore, where the materials of worship are cast into the water with certain ceremonials The persons possessed of spirit return home along with other people A great number of uncultured people believe that they would be spared from the attack of the epidemic thereby. The strength of will-power due to blind faith may enable them to be less susceptible to the attacks. This custom is prevalent among the lower classes having the colouring of the ideas of the demonology, which is quite closely related to the Tāntrika practice of ancient Indians

CHOLERA.

The outbreak of cholera is observed to have some intimate connection with water that is used for the purpose of drinking The comma bacillus of cholera are rapidly circulated through this medium The holy places on the banks of rivers are often heard of having a large number of outbreaks of cholera The name Vishūchikā first occurs in the 'Vajasaneyi Samhita' of 'Yajurveda.'

या व्याघ्र विपूचिकोभौ वृक च रक्षति । श्येन पतत्रिण सिंह सेमं पात्वहस । वा॰ स॰ । १९-१०,

Doctor MacDonell in his Vedic Index remarks "Vishūchikā is the name of a disease mentioned in the 'Vājasaneyi Samhita' as a result of over-indulgence in Soma drinking. It seems clearly to be dysentery or as Wise calls it 'sporadic cholera.' The term apparently means 'causing evacuations in both directions.' (Vedic Index Vol. II, page 314)." This word in this sense also occurs in the 'Maitrayani' Samhitā (3-11-7) 'Kathaka Samhita' (37-18) 'Taitiriya Brāhmana' (2-6-1-5) and 'Satapatha Brahmana' (12-7-3-21). We observe that the verse referred to by Dr. MacDonell gives 'Vishūchika' instead of 'Visūchikā'. Monier William says Visūchika (विसूचिका) is an incorrect reading for विषूचिका which he appears to have preferred. Dr. MacDonell reads विषूचिका in the Vedas while Suśruta mentions it as विसूचिका (सु उ. 5. 6). But the etymological meaning of the former, if it is to be the same as the classical word विसूची, must be derived as follows. 'विष्वगच्छति' इति विषूची. According to ऋत्विगित्यादि (P. 3. 2 59) क्विन् प्रत्यये ङीप् is used (cf. उगितश्च), then the word विषूची may be consistent; but the following verse

सूचीभिरिव गात्राणि तुदन्संतिष्ठतेऽनिलः । यनाऽजीर्णे तु सा वैद्यै विसूचीति निगद्यते ॥ सु उ. ५६।४

says that the Vāta in the body remains pricking the body like fire from within, hence it is called विसूची. In this verse the स in the word विसूची is not changed to ष (एकाच्त्वाभावेन), as there is not the possibility of the substitution of ष for स.

In this way both the readings विषूचिका and विसूचिका are correct; the first reading mostly found in Vedic literature is derived from विष्वगच्छति and is also used in other meanings according to derivation while the reading विसूची used in Āyurvedic literature is derived from विविधसूचीतोदव्यथा इव व्यथा यस्या रुजि सा विसूची and is a specific (रूढ) term for a disease.

Cholera was a new disease to the Europeans, its modern history begins from 1817 A D Since then the disease never disappeared from Indian soil Though the disease was treated to be a new one by the Europeans, it was thoroughly known to the Indians in the remote past ages which we have already tried to show on some authority

The Āyurvedic age begins about 600 B C to which 'Charaka' and 'Suśruta' are supposed to have belonged Both these authoritative works mention it by the name 'Visūchikā' the same as the Vedic term for the disease. G N Mukhopādhyāya says (in his introduction to the History of Indian Medicine, Vol I, p 102) that the Chinese writers (500 B C) mention it as 'Holouan', Hippocrates speaks of it as 'Xolera', therefore we understand that the disease was also known to the early Chinese and the father of the Greek Medicine (500 B C)

A separate chapter is devoted to Visūchikā in 'Suśruta Samhita' In Ch 56, the compiler of the extant edition of Suśruta describes Visūchika on the authority of Dhanvantari as he explained to 'Suśruta' The indigestion is pointed out to be the cause of the disease, because the patient feels that his limbs are pricked as if with needles by Vata inside the system The passages in Charaka and Suśruta are referred to as evidences to point out the existence of cholera in India in the remote past There is a difference of opinion about the Indian origin of the disease, some have tried to differentiate Visūchikā and cholera The symptoms of Visuchikā according to the Sanskrit works and the symptoms of cholera are compared and the results arrived at are not free from the difference of opinion

The drinking of foul water and eating of decomposed food materials are often observed to be the exciting causes of the epidemic At holy places pilgrims gather from distant parts of the country Fasts are observed very strictly and they are followed by rich feasts Over eating is the consequent result which is accompanied by the attacks of cholera, in some cases The physicians classified the disease into two types विसूचिका and अलसक

"स द्विविधमामप्रदोषमाचक्षते भिषजो विसूचिकामलसकं च । तत्र विसूचिकामूर्ध्वं चाधश्च प्रवृत्तामदोषां यथोक्त रूपां विद्यात् ।' चरक वि २।१४

In the former both the vomiting and the purging occur while in the latter case, the substances, difficult to be digested, cold, dry, eaten by weak persons of weakened power of digestion form themselves into a lump of semi liquid matter which is not carried out either by vomiting or by purging The patient at times gets his limbs stiffened and falls flat and motionless and in such circumstances there is no hope of recovery Unfavourable food (विरुद्ध) originates the disease when it is not properly digested The unfavourable food may either be inconsistent with the Prakriti or time or place, each of

which is able enough to disturb the Prakriti of weak persons. A kind of acid is formed in the stomach and the patient passes off without any medicine being administered. In the case of विसूचिका fast is prescribed and after that liquids are administered till the patient is gradually brought to the stage of taking his usual food.

Now I give here an outline of what Suśruta has to say in connection with this disease :—

अजीर्णमामं विष्टब्धं विदग्धं च यदीरितम् । विसूच्यलसकौ तस्माद्भवेच्चापि विलम्बिका ॥ सुश्रुत. उ. ५६।२

सूचीभिरिव गात्राणि तुदन्संतिष्ठतेऽनिलः । यस्याऽजीर्णेन सा वैद्यैरुच्यते तु विसूचिका ॥४

न तां परिमिताहारा लभन्ते विदितागमाः । मूढास्तामजितात्मानो लभन्ते कलुषाशयाः ॥५

मूर्च्छातिसारौ वमथुः पिपासा शूलं भ्रमोद्वेष्टनजृम्भदाहाः । वैवर्ण्यकम्पौ हृदये रुजश्च भवन्ति तस्यां शिरसश्च भेदः ॥६

Visūchikā, Alasaka and Vilambikā arise from the undigested substance withheld in the stomach, wind irritated by indigestion remains pricking the system like needles and hence the disease is called 'Visūchikā' by physicians. The moderate eaters and the learned (wise) do not suffer from it. The fools who have no control over their mind and who eat spoiled food-materials are attacked by it.

The last of the verses quoted above gives the symptoms of the disease in details. Fainting, purging, vomiting, thirst, gastrodynia, forgetfulness, cramps, yawning, burning sensation all over the body, paleness, shivering, and pain in the heart and head-ache are symptoms that follow. Patient suffering from Alasaka is observed to have the following symptoms:—the blowing up of the sides due to the obstruction and suppression of the wind, and exhaustion, indistinct sound and excessive withholding of the wind.

Vilambikā is described as below: When things eaten are rendered foul by cough and wind, they can neither go up nor pass down; vomiting and purging are suspended; the undigested food-materials remain in the bowels as they are not thrown out by either way; the stomach stuffed with substances is rendered inactive. The disease accompanied by these symptoms is called Vilambikā which is very difficult to be treated as remarked by the ancient experts in the science of Āyurveda.

The modern medical science forwarded a theory of germs causing the cholera. The comma bacillus that are in shape curved like a comma are declared to be the cause of cholera. They thrive in alkaline liquids but they cannot thrive in acid. They are found to be present in the vomited matter, porous soil rendered dirty by organic matter, infected water and milk. Water of the rivers and tanks is polluted by the infection of cholera; areas, where water of the same sources is used, catch-infection. Generally a water-supply is infected and it transmits choleric germs in the locality. Careless sanitation of the villages allows water-supplies such as tank and streams, to be used even

for certain purposes for which they must not be used at all. Patient, suffering from cholera and contagious diseases, often contaminate the common water-supply At times healthy persons coming in contact with sick persons carry infection in other places Passengers of trains and steamers also carry infection

Milk is one of the chief mediums in which the comma bacillus thrive very rapidly. A large number of epidemics have their origin in the *foul milk* contaminated by infectional germs, poisons and harmful impurities. Though the materials of food contaminated with infectional germs do not have immediate effect, persons of weaker constitution or of less power of resistance fall a victim to them in no time

Complaints of digestion, disorders of stomach, or any tendency towards indigestion must all be guarded against Acids are unfavourable for the growth of the germs of this disease, hence acid juices of the stomach must be maintained in their due proportion Ready made food and sweetmeats in the market must be avoided, salt purgatives must not be taken Healthy water-supply is to be used Inoculation for cholera is introduced in many places and the results are observed to be very successful Death-rates of cholera are lowered by 93% where the preventive remedy by inoculation has turned out successful

Modern sciences discovered that the disease is due to the germs called comma bacillus, the Āyurvedic physicians have decided it to be originating from Āmajirna The Āyurvedic physicians do not say that there is no possibility of germs, generally the existence of germs is observed almost in every disease What the Āyurvedic writers take into consideration is the primary cause The germs may be called the immediate cause In the treatment of Āmājirna the characteristic of germs is also observed to be present

ज्वरो विवर्णता शूल हृद्रोग सदन भ्रम । भक्तद्वेषोऽतिसारश्च संजातक्रिमिलक्षणम् ॥ सु उ ५४।१४-९

Fever, paleness, aching of body, pain in the heart, drooping of spirits, loss of memory, dislike of food and purging are symptoms of germs (worms ?). In giving the characteristic of Visūchi we find the same symptoms mentioned.

मूर्च्छातिसारौ वमथु पिपासा शूल भ्रमोद्वेष्टनजृम्भदाहा । वैवर्ण्यकम्पौ हृदये रुजश्च भवन्ति तस्यां शिरसश्च भेद ॥

Fainting, purging, vomiting, thirst, aching, loss of memory, confusion, yawning, burning sensation, paleness, tremor, pain in the heart and aching of head are observed to be present in the attack of Visūchikā Therefore they say that the presence of germs is never denied by Āyurvedic writers They dealt with the ultimate cause in relation to the three humours of the human system, hence by the law of Anvaya and Vyatireka, the presence of Āmājirna includes the presence of germs, while its absence excludes them We cannot say, therefore, that the germs were quite unknown to the Āyurvedic physicians,

Common precautions suggested by Āyurveda are in connection with time, place, climate and water

वैगुण्यमुपपन्नानां देशकालानिलाऽम्भसाम् । गरीयस्त्वं विशेषेण हेतुमत्सम्प्रवक्ष्यते ॥ चरक वि ३।१३

वाताज्जलं जलाद्देशं देशात्कालं स्वभावतः । विद्याद्दुष्परिहार्यत्वाद्गरीयस्तरमर्थवित् ॥१४

वाय्वादिषु यथोक्तानां दोषाणां तु विशेषवित् । प्रतीकारस्य सौकर्ये विद्याल्लाघवलक्षणम् ॥१५

चतुर्ष्वपि तु दुष्टेषु कालान्तेषु यदा नराः । भेषजेनोपपाद्यन्ते न भवन्त्यातुरास्तदा ॥१६॥

Pollution of place, time, air and water are specially spoken of as the causes. Weather, water, place and time are stronger in order than each of these preceding ones by their very existence. A wise man is to understand that the last is more so on account of the impossibility of its being remedied. For the easy characteristic, the foul weather and other infective medium are to be known. When all the four are spoiled, men served with medicine are not attacked.

हितं जनपदानां च शिवानामुपसेवनम् । सेवनं ब्रह्मचर्यस्य तथैव ब्रह्मचारिणाम् ॥१९

Residence in good places and use of wholesome things, observance of celibacy are recommended (as preventives). Whenever outbreaks of cholera on a wider scale take place, impurities of water and weather were considered to be the chief causes of the epidemic. The modern scientific methods prescribe some general precautions and preventions to spare lives from the epidemic. An isolation of the cholera stricken patients is the first precaution.

Although recent investigations have shown that not infrequently cholera germs are carried by means of flies from the excreta and vomiting of infected persons, yet the flies, mosquitoes, infected water and food materials all play the same part in the circulation of this disease.

The Āyurvedic methods of purifying contaminated water are (1)(a) boiling, (b) putting of red hot iron ball or sand or clod of earth, (c) exposing to the heat of the sun, (2) filtering through thick cloth or sand, (3) putting of gomedaka (a kind of gem), kataka (Strychnos Potatorium or the clearing nut plant), parnimūla (jalakumbhimūla) bisagranthi (a knot on a lotus stalk), mukta (pearl), mani (jewel), śaivala (moss), and (4) for fragrance putting of nagachampaka (a kind of flower), utpala (blue lotus), patala (Bignonia Suaveolens) and other flowers.

The following different methods may be adopted for purifying drinking water for the prevention of cholera —(1) boiling (2) filtration, (3) Permanganate of Potash, (4) preservation of tanks and other water supplies. By the simple process of boiling, the infected water can be purified more easily and effectively. And as it is not possible to boil water for the whole community, the individual householders must be careful about the water which they use.

The disinfection of water is maintained by certain remedies as indicated below : the use of boiled water for drinking purposes, disinfection of water by potassium permanganate, quick lime and leaving the water-supply unused for several days are essentially recommended; quick lime is to be used for the excreta and vomit. They are to be buried under dry soil. The patients and the persons of the infected house are to be strictly forbidden not to touch the water-supplies such as tanks and wells. The infected water-supplies are to be left unused, clearly exposed to sun and air for a week or two. Nature tries to clean and cure all voluntarily. Whenever the solutions of disinfecting drugs are not available, the water should be simply left unused and exposed to sun and air. Both kinds of methods ancient as well as modern strengthen the same view.

Nature tries to keep certain usual proportion of the constituents of things under normal circumstances. Impurity of things is nothing but addition or omission of external and internal substances to a thing so as to render it harmful for its natural purpose. The sun and the dry weather are powerful enough to remove the impurities of water and to kill the infective germs very soon.

Indian writers on medicine paid special attention to the properties and uses of क्षार of all kinds. They used to prepare various kinds of preparations out of it for their medical purposes. Suśruta (Sútrasthāna 11) gives also the properties and uses of lime. It is treated as a purifying remedy and is recommended for diverse purposes in medicine. It is termed as शोधन, पेचन, or कृम्यामकफकुष्ठविषमेदसामुपहन्ता । सुश्रुत. सू. ११।५, because it has undoubtedly the properties to destroy insects and minute organisms which remain unnoticed and infect water and food-materials. It quickens the power of digestion and removes the impurities very rapidly. लवण is regarded as a natural substance while क्षार is not treated in the same way by the writers on medicine. The reason may be due to a difference of opinion in the classification of रस which differ according to different writers. Some divide them into one kind, others into two, three, four, five or six (मधुराम्ललवणकटुतिक्तकषायाः); the last number of division is commonly admitted and approved of by many.

Nimi of Videha added क्षार as a distinct 'rasa' to the six, Vadiśa extended them to eight, while Kānkāyana went so far as to remark that their number was unlimited (अपरिसंख्येयाः). The characteristic of क्षार is mentioned as 'कटुलवणप्रधान.'. Ātreya confirms the view of sixfold classification षडेव रसा इत्युवाच भगवानात्रेयः पुनर्वसुः । मधुराम्ललवणकटुतिक्तकषायाः । तेषां षण्णां रसानां योनिरुदकम् । छेदनोपशमने द्वे कर्मणी । तयोर्मिश्रीभावात्समानासमानत्वं स्वादुरस्वादुता भक्तिः । द्वौ हिताऽहितौ प्रभावौ। एष महाभूतविशेषाश्रयाः॥ चरक. सू. २६।९।
They all declared that their origin is in the water and their double work is to remove (impurities or disease) and to suppress (them). The combination of the two produces common effects, their taste either sweet or otherwise depends

upon the senses of the objects. Rasas produce either wholesome or unwholesome effect on the substratum, which is the modification of the five elemental substances. *Though the classification* differs according to the views of individuals yet the authors almost agree on the point of utility and properties. The purification of the internal impurities and the prevention of the external ones are admitted unanimously. Lime is a purifying substance; walls are washed with it from times immemorial in the past. The word सौध (सुधया निर्मितं सौधम्) is so called *from the fact that either it is built up with lime or* washed with it. Indian villagers often throw a quantity of lime into the tanks or wells whenever they suspect that their water-supplies are contaminated with harmful impurities.

CONCLUSION.

In conclusion it is necessary to point out that the *foregoing pages of* this introduction are meant to introduce the *layman to the* subject *of* Āyurveda that obtains in India from times immemorial. If this introduction will create some interest for Āyurveda in the minds of English-speaking persons who are not in direct touch with Sanskrit or Hindi, we think our efforts will not go in vain.

The *table* containing Sanskrit anatomical words with their equivalent terms in English is appended at the end of the Sanskrit Introduction, to which the kind attention of the reader is drawn.

The *errata* of certain misprints which have crept in the body of the Introduction through oversight are published at the end of the entire Introduction and just before the beginning of the text. They will be corrected at the time of the second edition. Moreover if any error, which is not included in the errata, comes to the notice of the reader, we hope he will be good enough to communicate the same to us, and we assure him that after due consideration we will not fail in our duty to right it at the time of the second edition.

The reader's attention is drawn to the List of Books referred to in the introduction and which is printed just after the close of this Introduction. We are highly indebted to the authors as well as the publishers of those books, for the use we have made in the body of the Introduction.

VAIDYA PANDIT HARIPRAPANNAJI.

अथ रसयोगसागरस्योपोद्घातः

सर्वेषां स्थावरजङ्गमात्मकानां भावानां सत्त्वोत्कर्षापकर्षौ प्रकृतिकालसमवेतसंयुक्तभावाधीनौ । यद्य-नुकूलमानानां समुचितपरिमाणेनेतरभावाऽविरोधी संयोगः स्यात्तदा स संयुक्तभावोत्कर्षदः । एवंविधे सङ्घटने प्रायः प्रकृतिसाहाय्यमत्युपयोगि । यतोऽनुभवापेता भावाः प्रकृतेः साहाय्यमानुकूल्यश्चाऽलब्ध्वा स्वसत्तामपि जहतीति बहुधा दृश्यते । किन्तु जगति स्रष्टुः कृपाकौशलाऽऽदर्शभूतो मनुष्यो बलादपि प्रकृतिं स्वाऽनुकूलां करोति । अत एव स सर्वानन्यान्भावानतिशेते । यदि प्रकृति र्मनुष्यस्य प्रेष्येत्युच्येत तर्हि नात्यन्तमेतदनुचि-तम् । किन्त्वनेकेष्ववसरेषु स तादृशं प्रकृत्यधिकारमन्यथोपयुङ्क्ते ततोऽन्येऽचेतनाश्चेतना वा भावाः प्रायेण स्वप्रकृतौ निश्चलाः । यदि क्वचिन्मनुष्येतरभावेषु प्रकृतिपरिवर्तनं दृश्यते तत्राऽसाधारणकारणोपस्थिति र्नूनं भवेत् । किन्तु मनुष्यः प्रायेण प्रकृतेराधिपत्यं दधत्प्रकृतिनियमपरिवर्तने स्वच्छन्दः । स्वाऽनुभवेन प्रकृतिनियमान् यथेच्छं निर्धारयति तानाचरति ततश्च सुखं भुनक्ति । कतिपयेष्ववसरेषु तु अज्ञानं, अलसता, विषयकामः, अपेक्षित-वस्त्वलाभः, एतेषामन्यतमेन द्वाभ्यां बहुभिर्वाऽधीनीकृतो मनुष्यः स्वं प्रकृत्यधिकारमन्यथोपयुज्य स्वयमेव दुःखा-न्युत्पादयति स्वस्याहितं जनयति । अतोऽस्माकं पूर्वर्षयः सकलमानवजातिहितकाम्यया दीर्घायुःप्रदान् सुख-करांश्च नियमान्निर्मितवन्तः ।

यद्यपि धर्मयोगादिशास्त्राणामाचार्याः परमसुखैकसाधनभूतस्वास्थ्यकरान्नियमानरचयन्, येषु च सम्य-गनुसृतेषु बाह्याऽऽभ्यन्तरदुःखानि नूनं नश्यन्ति किन्तु सञ्जातेषु रोगेषु तच्छमोपाया दुर्बलानाञ्च सबली-करणोपायास्तैर्न विस्तरेण दर्शिताः । यतो नासीत्तेषां स वक्तव्यो विषयः ।

आयुर्वेदप्रणेतार आद्या ऋषयस्तु रोगिणामारोग्यविधायकान् दुर्बलानां बलवर्णसम्पादकांश्च नियमान्नि-र्मातुमतीव प्रयत्नभारं स्वशिरःसु न्यधुः । पुराणे खलु भारतीयाऽऽयुर्वेदे न केवलं शस्त्रप्रहारादीनामागन्तुका-नाञ्ज्वरादीनां कायिकानां किन्तु कामक्रोधादीनामान्तराणां क्षुत्तृडादीनां स्वाभाविकानामपि प्रतिक्रियोपदिष्टा-ऽस्ति । यथा चाऽऽयुर्वेदसिद्धान्तः शार्ङ्गधरेण समासेन दर्शितः । तद्यथा—

स्वाभाविकागन्तुककायिकाऽन्तरा रोगा भवेयुः किल कर्मदोषजाः ।

तच्छेदनार्थं दुरितापहारिणः श्रेयोमयान्योगवरान्नियोजयेत् ॥ शा० १ । ५

यद्यप्यनुकूलसमयेन सर्वास्वेव विज्ञानशाखास्वभिनवाऽनुभववृद्धिर्जायते, तत्त्वगवेषिभिश्च सुधीभिः स्वाऽनु-भवजनितै र्नव्यै र्विज्ञानाऽऽविष्कारैरन्वहं चमत्क्रियते लोकः । किन्तु प्रकृतमेव भूमो यदार्याणां पूर्वजा यावदा-युर्वेदमजानन् यावच्चोपादिशन् ततश्च यावत्तद्विषणाबलमस्माभिरधिगम्यते न तावदुन्नतम्मन्या देशा जातपश्चाऽऽ-चापि ज्ञातुं प्राभवन् । कतिपयेष्वायुर्वेदीयविषयेषु तु तेषां तादृगासीन्नैपुण्यं यादृङ् कुत्राऽपि भूमिपृष्ठे द्रष्टुं लभ्यते ।

' भारतीयवाङ्मयेतिहास ' (History of Indian Literature) रचयिता वेबराख्यः (Weber) पश्चिमपाश्चात्यपण्डितः स्वग्रन्थे इत्थमाहेते " संस्कृतभाषायां वैद्यकग्रन्थसङ्ख्या, ग्रन्थकर्तृसङ्ख्या चातीव विस्तीर्णा । तत्र ग्रन्थास्तु सर्वविज्ञानरिक्थीभूतं स्वदेशमाक्षिप्यन्तीव । प्रतिविषयञ्च ते मूर्तानि विस्तृतक्षेत्राणीव भान्ति, येषां प्रतिसंस्करणानि मध्यकालीनराजानां साहाय्येन जातानि । तत्र नूनं मूर्त इव विज्ञानराशी राजते

समान्यतश्च दर्शयति। आहारपरिणामादिदर्शकानि भोजनविधिशास्त्राणि रोगनिदानानाञ्च विवरणानि तेषां तद्विषये सूक्ष्मविचारान्दर्शयति। शल्यतन्त्रे च भारतीया विशिष्टां योग्यतामधुः। अद्याप्यस्मिन्विषये पाश्चात्यास्तेषां शिष्या इव सन्ति। नूनं नासारोगविशेषे ■ (Rhinoplasty) शल्यचिकित्सा तेभ्योऽवगत्य ते साम्प्रतमपि तेषामधमर्णाः। स्थावरजङ्गमौषधविषये धातूपधात्वौषधविषये च तेषामुपदेशो महार्घः। नूनमेव द्रव्यगुणविवृतिस्तेषां प्रकृतिक्षेत्रेऽतीव तत्त्वदर्शितां विज्ञापयति। गवाश्वादीनामपि रोगादिविज्ञाने तत्रासीद्विशेषता।" ब्रेट (Brett) महोदयश्च ब्रूते "कुष्ठरोगौषधज्ञाने वयं भारतीयानामधमर्णाः" इति। हार्नले (Hoernle) महोदयोऽपि स्वकीये 'प्राचीनभारतीयाऽऽयुर्वेदाभ्यास' (The Study in the Medicine of Ancient India) नामनि ग्रन्थ इत्थमुल्लिखति "सम्भवत एतद्वहूश्चकितीकरिष्यति यदहमपि प्राचीनभारतीयग्रन्थेषु शारीरविषयं यदा गवेषयितुमारब्धवांस्तदा चकितोऽभूवम्। अस्य विषयस्य तत्र वास्तविकभावो विस्तारश्चाऽऽश्चर्यप्रदौ। विशेषतश्च यदा वयं तेषां तत्कालोत्पत्तिं पश्यामः प्रायेण खीष्टात् (Christ) षष्ठ्या पूर्वशताब्द्याम्—(वस्तुतस्तु स समयो भारतीयगौरवस्य निर्वाणकाल आसीत्। बौद्धादीनां समये भारतकीर्तिरुच्छ्वसन्त्येनाऽभवत्तरणी, किन्तुमुमूर्षन्त्यपि साऽऽर्यकीर्तिवैजयन्ती पाश्चात्येभ्यो विस्मयजननी समभवत्—**ग्रन्थकर्ता**) एषा चानुमितिः केनाऽपि न प्रत्याख्यायेत खीष्टजन्मनः पूर्वं चतुर्थशताब्द्यां **टेसियसः** (Ktesias) तृतीयस्याञ्च शताब्द्यां **मेगस्तनीजः** (Megasthenes) उभावपि ग्रीसीयौ स्वदेशे यशस्विनौ वैद्यौ भारतस्योत्तरस्यां भुवि स्वविषयं द्रढयितुं चिरमुषितवन्तौ" इति॥ यद्यपि प्रयत्नशीलैः पाश्चात्यैरतीव श्रमं कृत्वा प्राचीनसंस्कृतग्रन्थानवबोधाय साधुसाधनान्युपपादितान्युपपाद्यन्ते च किन्तु—अनभिज्ञबुभुक्षितहस्ते कठोरावरणाऽऽवृतनारिकेलवत् तेभ्यस्तथापि गीर्वाणगीरद्यावधि दुरधिगमैव। अस्या गिरो विस्तृताऽनेकार्थशब्दवत्त्वादनेकव्यवहारभिन्नतायाश्च ते तथ्यमर्थं प्रायो नैवाऽजानन्।—यथा संस्कृतव्याकरणन्तु सर्वविषयद्वारीभूतं किन्तु तदाचार्या एव तस्य दीर्घकालापेक्षकत्वं वेदयन्ति। एतस्या भाषाया ये विषयास्सन्ति ते प्रायेण सर्वेषामेव दुरधिगमाः। येषां देशभाषाऽस्याः सुदूरवर्तिनी तेषान्तु किमुत ?। अथच कतिपयेष्ववसरेषु पक्षपातो दुराग्रहश्च यथार्थज्ञानज्ञापनप्रतिद्वन्द्विनौ, अत एव केचित्पाश्चात्या विवेकाऽपेतां स्वसम्मतिं भारतीयविद्याविषये दर्शितवन्तः। यथा **विहटनी** (Whitney) ब्रूते—'यद्यपि भारतीयाऽऽयुर्वेदस्याऽऽरम्भो वेदमध्यन्तर्भावयति। वेदेष्वपि यतो मन्त्रोपचारैः सहौषधीनामुपयोगा दृश्यन्ते किन्तु तेषां नोल्लेखनीयता। भारतीयानां वास्तविक आयुर्वेदो नातिप्राचीनः' इति। **विहटनी** त्वथर्ववेदस्याङ्ग्लभाषानुवादकस्तेन तत्राऽपि सम्यगविचार्येत्थं मतमित्यतीव विस्मयो जायते। यत्किमपि कोऽपि मन्येत मन्यताम् वयन्तु सोपपत्ति ब्रूमः। शारीरं—शल्यतन्त्र—रसशास्त्रं, धातुवादोऽन्यश्च विज्ञानराशिर्वेदे वरीवृत्यत इति। एतत्सर्वं समासेनाऽस्मिन्नेव निबन्धे यथाप्रकृतमुपरिष्टान्निर्देक्ष्याम।

नूनं प्राचीना ऋषयः सर्वानेव विषयानतिसङ्क्षेपेण स्वकृतिषु निहितवन्तः। यथैकस्यामेवर्च्यथर्ववेदे बह्व्यः शल्यक्रिया दर्शिताः। तद्यथा—

वि ते भिनद्मि मेहनं वि योनिं वि गवीनिके।

वि मातरं च पुत्रं च वि कुमारं जरायुणाऽव जरायु पद्यताम्॥ अथर्व० १। ११। ५

अत्र प्रकृतमनुसृत्य **'वि ते भिनद्मि मेहनं'** एतावता वाक्येन हे गर्भिणि=गर्भग्रहणयोग्ये तव मूत्रमार्गं विभिद्य तत्र तिष्ठन्तीमश्मरीं बहिर्निष्कासयामीत्याशयितं सूच्यते। यतोऽश्मरी रोगोऽतिभयङ्करः तस्य प्रतीकारे नातिकालोऽपेक्षणीयः। यथा—"**अश्मरी** दारुणोव्याधिरन्तकप्रतिमो मतः। औषधै-

स्तरुण साध्य प्रवृद्धस्छेदमर्हति ॥ तस्य पूर्वेषु रूपेषु स्नेहादिक्रम इष्यते । तेनास्याऽपचय यान्ति व्याधेर्मूलान्यशेषत ॥" सु. चि. ७।३–४ यद्यपि गर्भावस्थाया त्रासविधायिका सर्वा एव क्रिया वर्ज्या, किन्तूपस्थिते महाकष्टे यदाऽकृताया शस्त्रादिक्रियाया मृत्युर्नियतो दृश्यते कृतायाश्च मृत्युर्विकल्प, स्यात्तदा मृत्युपरिहार लक्ष्यीकृत्य नून क्रिया कर्तव्या तद्यथा—" अक्रियायां ध्रुवो मृत्यु क्रियाया सशयो भवेत् । तस्मादापृच्छ्य कर्तव्यमीश्वरं साधुकारिणा ॥" अस्यत्र व्याख्यान सुश्रुते यथा—" घृतै क्षीरैः कषायैश्च क्षीरैः सोत्तरवस्तिभि । यदि नोपशम गच्छेच्छेदस्तत्रोत्तरो विधि ॥ कुशलस्याऽपि वैद्यस्य यत सिद्धिरिहाऽध्रुवा । उपक्रमो जघन्योऽयमत स परिकीर्तित ॥" सु. चि. ७।२७ २८ ॥ अथच—" अथ रोगान्वितमुपस्निग्धमपकृष्टदोषमीषत्कर्षितमभ्यक्तस्विन्नशरीर भुक्तवन्त कृतबलिमङ्गलस्वस्तिवाचन-मग्रोपहरणीयोक्तेन विधानेनोपकल्पितसम्भारमाश्वास्य, ततो बलवन्तमविक्लवमाजानुसमे फलके प्रागुपवेश्य पुरुष, तस्योत्सङ्गे निषण्णपूर्वकायमुत्तानमुन्नतकटीक वस्त्राधारकोपविष्ट सङ्कुचितजानुकूर्परमितरेण सहावबद्ध सूत्रेण शाटकैर्वा, तत स्वभ्यक्तनाभिप्रदेशस्य वामपार्श्वं विमृद्य मुष्टिनाऽवपीडयेदधोनाभे र्यावदश्मर्युप-प्रपन्नेति, तत स्नेहाऽभ्यक्ते क्लृप्तनखे वामहस्तप्रदेशिनीमध्यमे पायौ प्रणिधायाऽनुसेवनीमासाद्य प्रयत्नबलाभ्या पायुमेढ्रान्तरमानीय, निर्वलीकमनायतमविषम च वस्ति सन्निवेश्य, भृशमुत्पीडयेदङ्गुलिभ्या यथा ग्रन्थिरिवोन्नत शल्यं भवति ॥ ३० ॥

स चेद्गृहीतशल्ये तु विवृताक्षो विचेतन । हतवत्सुस्ववशीर्षश्च निर्विकारो मृतोपम ॥ ३१ ॥
न तस्य निर्हरेच्छल्य निर्हरेत्तु म्रियेत स । विना त्वेतेषु रूपेषु निर्हर्तु समुपाचरेत् ॥ ३२ ॥

सव्ये पार्श्वे सेवनीं यवमात्रेण मुक्त्वाऽवचारयेच्छस्त्रमश्मरीप्रमाण, दक्षिणतो वा क्रियासौकर्यहेतोरित्येके, यथा न भिद्यते चूर्ण्यते वा तथा प्रयतेत। चूर्णमल्पमप्यवस्थित हि पुन परिवृद्धिमेति, तस्मात् समस्तामग्रवक्रेणाऽऽददीत, स्त्रीणां तु वस्तिपार्श्वगतो गर्भाशय सन्निकृष्ट, तस्मात् तासामुत्सङ्गवत् शस्त्र पातयेत्, अतोऽन्यथा खल्वासा मूत्रस्रावी व्रणो भवेत्, पुरुषस्य वा मूत्रप्रसेकक्षणनान्मूत्रक्षरणम्, अश्मरीव्रणादृते भिन्नो वस्तिरेकधा न भवति, द्विधाभिन्नवस्तिरश्मरिको न सिध्यति, अश्मरीव्रणनिमित्तमेकधाभिन्नवस्ति र्जीवति क्रियाऽभ्यासात् शास्त्रविहितच्छेदात् नि स्यन्दपरिवृद्धत्वाच्च शल्यस्येति । उद्धृतशल्य तूष्णोदकद्रोण्यामवगाह्य स्वेदयेत्, तथाहि वस्तिरसृजा न पूर्यते, पूर्णे वा क्षीरवृक्षकषाय पुष्पनेत्रेण विदध्यात् ॥ ३३ ॥

क्षीरवृक्षकषायं तु पुष्पनेत्रेण योजितम् । निर्हरेदश्मरीं तूर्णं रक्त वस्तिगतन्तथा ॥ ३४ ॥

नतु सुश्रुतसहिता कथमथर्ववेदस्य भाष्यभूता मन्येतेति चेन्न, सुश्रुतसहितायामेवाऽस्य सन्देहस्य निराकृतत्वात् तद्यथा—" इह खलु आयुर्वेदमष्टाङ्गमुपाङ्गमथर्ववेदस्याऽनुत्पाद्यैव प्रजा श्लोकशतसहस्रमध्यायसहस्रं च कृतवान् स्वयम्भू, ततोऽल्पायुष्ट्वमल्पमेधस्त्व चाऽऽलोक्य नराणा भूयोऽष्टधा प्रणीतवान् ॥ सु. सू. १॥५ ॥" उपाङ्गानि खलु वेदस्यानेकदेशीयानेव स्वविषयान् व्याख्यान्ति वर्नन्ते ।

'वि योनिम्,—हे गर्भिणि (गर्भधारणयोग्ये) तवाऽनिलदूषिता या योनिस्ता शस्त्रयन्त्रादिभिर्भिनद्मि विकसितीकरोमीत्यर्थ । यथा सुखेन गर्भस्थोऽर्भको बहिरेतु शक्नुयात् । अन्यच्च—तव गर्भाशये यो गुल्मस्तं क्षारादिप्रयोगैरपनयामि । तथाच—

य स्पन्दते पिण्डित एव नाङ्गैश्चिरात्सशूल समगर्भलिङ्ग ।
स रौधिर स्त्रीभव एव गुल्मो मासे व्यतीते दशमे चिकित्स्य ॥ च. चि. ५ । १८

अस्य व्याख्यानं तत्रैव द्रष्टव्यम् । तथाच—

शैथिल्यस्य तु गुल्मस्य गर्भकालव्यतिक्रमे । स्निग्धस्विन्नशरीरायै दद्यात्स्नेहविरेचनम् ॥

पलाशक्षारपादे द्वे द्वे पादे तैलसर्पिषोः । गुल्मशैथिल्यजननीं पक्त्वा मात्रा प्रयोजयेत् ॥

प्रभिद्येत न यद्येवं दद्याद्योनिविशोधनम् । क्षारेण युक्तं पललं सुधाक्षीरेण वा पुनः ॥

व्या० मेहन्ति अनेनेति व्युत्पत्त्या आन्त्रगतसूक्ष्ममूत्रवाहिस्रोतो मर्यादीकृत्य शरीराद्बहिर्निर्गमनमार्गं याव-न्मेहनशब्देन मूत्राऽऽशयशब्देन च मूत्राऽऽकर्षणप्रवहणसञ्चयनबहिर्निर्गमनस्थानानि गृह्यन्ते । तस्य च (भागस्य) कुत्रचिदेकः कुत्रचिद्द्वौ कुत्रचित्त्रयः कुत्रचिच्चत्वारो विभागा वर्णनसौकर्यार्थं प्रकल्प्यन्ते । 'कार्यो-वस्तिगते चापि विधिर्बस्तिविशोधनः' सु० चि० ४।६, इत्यनेन एकस्मिन्नेव भागे समस्तमूत्राशयो दर्शितः । "वस्तौ वाऽप्यथवा नाले मणौ वा यस्य देहिनः । मूत्रं प्रवृत्तं सज्जेत सरक्तं वा प्रवाहतः ॥ सु० उ० ५८।१५" इत्यत्र वृक्कद्वयाऽऽद्गवीनीपर्यन्तो भागः प्रथमः प्रकल्पितः, वस्तिर्द्वितीयः, वस्तिद्वारमारभ्य मणिपर्यन्तस्तृतीय इति कृत्वा मूत्रस्थानं त्रिधा विभज्य दर्शितम् ।

"पक्वाशयगतास्तत्र नाड्यो मूत्रवहास्तु याः । तर्पयन्ति सदा मूत्रं सरितः सागरं यथा ॥ सूक्ष्म-त्वान्नोपलभ्यन्ते मुखान्यासां सहस्रशः । नाडीभिरुपनीतस्य मूत्रस्याऽऽमाशयान्तरात् ॥ जाग्रतः स्वपतश्चैव स निःस्यन्देन पूर्यते । आमुखात्सलिले न्यस्तः पार्श्वेभ्यः पूर्यते नवः । घटो यथा तथा विद्धि बस्तिर्मूत्रेण पूर्यते ॥ सु० नि० ३।२१–२२–२३ ॥" पक्वाशयगताः याः सहस्रशो नाड्यः सन्ति ताः सरितो गङ्गाद्या नद्यो यथा–येन प्रकारेण सागरं तर्पयन्ति पूरयन्ति तथा–तेनैव प्रकारेण मूत्रं–मूत्राऽऽशयं सदा तर्पयन्ति पूरयन्ति । अत्र मूत्रेण मूत्रस्य तर्पणकर्तृत्वाऽभावान्मूत्राऽऽशयशब्दस्य "विनापि प्रत्ययं पूर्वोत्तरयोः पदयो र्वा लोपो वाच्यः" इति पाणिनीय ५।३।८३ सूत्रे पठितवार्तिकेनोत्तरपदस्य लोपो द्रष्टव्यः । अत एव 'जाग्रतः स्वपतश्चैव स निस्यन्देन पूर्यते, इत्यत्र 'स' इत्यनेन पूर्वं मूत्रशब्देन निर्दिष्टो मूत्राशयः परामृश्यते । सोऽप्यत्र वृक्कद्वयोपेतगवीनीसहितभागावबोधकस्तावन्मात्रो भागश्चाऽत्र वस्तिशब्दवाच्यः । अत एव प्रायशो वैद्यकसिद्धान्ते तथा प्रयोगा दृश्यन्ते । तासां नाडीनां सहस्रशो विद्यमानान्यपि मुखानि सूक्ष्मत्वात् स्थूलदृष्ट्या न दृश्यन्ते । अमुमेवाऽर्थं दृष्टान्तान्तरेण दृढयति नवः—पूर्वं जलसम्पर्करहितः । आमुखात्—गलाऽवधि जले न्यस्तः—निमज्जितः पार्श्वेभ्यः पार्श्वच्छिद्रेभ्योऽत्राप्युत्तरपदलोपो द्रष्टव्यः, यथा येन प्रकारेण पूर्यते—सम्भृतो भवति तथा–तेनैव प्रकारेण आमाशयान्तरात्—आमपक्वाशयाऽन्तरादत्राऽप्युत्तरपदलोपो द्रष्टव्यः । नाडीभिः पूर्वोक्ताभिः उपनीतस्य वृक्कद्वये प्रापितस्य मूत्रस्य निस्यन्देन सततप्रवाहेण जाग्रतः स्वपतश्च पुरुषस्य सः पूर्वोक्तो वस्तिः पूर्यत इति विद्धि । अत्र मूत्रस्थानं स्थानद्वये विभज्य प्रदर्शितम् । इदं मूत्रमसम्बद्धमस्तीति केचित्स्थूलवादिनो वदन्ति तत्तु विचाराऽभावप्रयुक्तमित्यभ्युपगन्तव्यम् ।

यदान्त्रेषु गवीन्यो र्यद्वस्तावधि संस्रुतम् ।

एवाते मूत्र मुच्यतां बहिर्बालिति सर्वकम् ॥ अथर्वकां. १ । ३ । ६

सा० भाष्यम्—आन्त्रेषु—उदरान्तर्गतेषु पुरीतत्सु । यत्—मूत्रं संश्रितं समवस्थितं रोगवशाद् यथाकालं बहिर्निर्गच्छत् निरुद्धम् अभूत् तथा गवीन्योः । आन्त्रेभ्यो विनिर्गतस्य मूत्रस्य मूत्राशयप्राप्तिसाधने पार्श्वद्वयस्थे नाड्यौ गवीन्यौ इत्युच्येते । तयोरपि यत् मूत्रं संश्रितं तथा वस्तौ । धनुराकारो मूत्राशयो

वस्तिरुच्यते । तत्रापि यत् मूत्रं संश्रितम् अस्ति ते तव उक्तस्थानेषु निरुद्धं तत् मूत्रम् एव एवम्। यथा-पूर्वं मुच्यतां निर्गच्छतु। निर्गमनप्रकारमेव आह। सर्वकं सर्वं तत् मूत्रम्। बाल्। अनुकरणशब्दोऽयम्। इति एवमात्मकं शब्दं कुर्वत् बहिः शरीरात् बाह्यप्रदेशे। मुच्यतामिति सम्बन्धः ॥

अस्मिन्मन्त्रे आन्त्राणि गवीन्यो वस्तिः बहिर्निर्गमनमार्गश्चेति । चतुर्धा विभज्य मूत्राऽऽशयः प्रदर्शितः । वृक्कद्वयस्य तु गवीनीसम्बद्धत्वात्तत्रैवान्तर्भावो बोध्यः । कुत्रचित्तु तयोः स्वातन्त्र्येण परिगणनं भवति यथा यजुर्वेदे " मतस्नाभ्यां दिवं वृक्काभ्यां गिरीन् यजु० २५।८" अत्र गवीनीस्थाने मतस्ना-शब्दो गृहीतः । यद्यपि वाजसनेय्यां उव्वटमहीधराभ्यां ग्रीवाऽधस्ताद्भागस्थितहृदयोभयपार्श्वस्थे अस्थिनी मतस्ने इति व्याख्यातं। परन्तु तन्न समीचीनम्। पञ्चविंशाऽध्यायस्यारम्भादेवाऽश्वाङ्गानां तत्तद्देवतोद्देशेन कृतविभागत्वात्। तत्र चतुर्थपञ्चममन्त्राभ्यां प्रतिपार्श्वं त्रयोदशसङ्ख्यात्वेन वर्तमानानां पर्शुकास्थ्नां तत्तद्देवोद्देशेनताभागत्वेन पक्षतिनाम्ना कृतोपयोगत्वात्। हृदयस्य मांसपिण्डात्मकत्वात् पर्शुकातिरिक्तास्थ्नां तत्राऽभावाच्च। **मतस्नाशब्दश्च** प्रायो देवतोद्देशेऽस्थिरहितपेशीमयाऽवयवेषुमध्ये परिगण्यते यथा—"अग्निं हृदयेनाऽशनिं हृदयाग्रेण पशुपतिं कृत्स्नहृदयेन भवं यक्ना। मतस्नाभ्यामीशानं मन्युना महादेवमन्तः पार्श्व्येनोग्रं देवं वनिष्ठुना वसिष्ठहनुः शिङ्गीनि कोश्याभ्याम्। वा० सं० ३९।८, ३९।८५। इन्द्रः सुत्रामा हृदयेन सत्यं पुरोडाशेन सविता जजान । यकृत् क्लोमानं वरुणो भिषज्यन्मतस्ने वायव्यै र्न मिनाति पित्तम् । यत्ते यक्नन् ये च ते मतस्ने यदान्त्रं याश्च ते गुदाः अ० १०।९।१६ इत्यादौ सूक्ष्मदृष्ट्या गवेषणीयम्। अयञ्च शब्दो बहुसमयात्साऽर्थग्रहे किमेतदिति शङ्कास्थानमासीत्। अत एव हृद्यातं परिक्लोम्नो० अ० २।३३।३ इतिमन्त्रव्याख्याने **मतस्नाभ्यां** उभयपार्श्वसम्बद्धाभ्यां वृक्काभ्यां तत्समीपस्थपित्ताऽऽधारपात्राभ्यां चेति समशेत सायणोऽपि। "आभ्यां वा भावितान् दद्याद्योनौ कटुकमत्स्यकान्। वराहमत्स्यपित्ताभ्यां लक्तकान्वा सुभावितान्॥ अधोहरै-र्वोर्ध्वहरैः र्भावितान्वा समाक्षिकान्। किण्वं वा सगुडक्षारं दद्याद्योनिविशोधनम्॥ रक्तपित्तहरं क्षारं लेहयेन्मधु-सर्पिषा। लशुनं मदिरां तीक्ष्णां मत्स्यांश्चास्यै प्रदापयेत्॥ बस्तिं सक्षीरगोमूत्रं सक्षारं दाशमूलिकम्। अदृश्य-माने रुधिरे दद्याद्गुल्मप्रभेदनम्॥ प्रवृत्तमाने रुधिरे दद्यान्मांसरसौदनम्। घृततैलेन चाऽभ्यङ्गं पानार्थं तरुणीं सुराम्॥ रुधिरेऽतिप्रवृत्ते तु रक्तपित्तहरा क्रिया। च. चि. ५।१६८

'विगवीनिके'—भिनद्मीति पूर्वेण सम्बन्धः । हे गर्भग्रहणयोग्ये! ते गवीनिके भिनद्मि। यद्यपि वृक्कद्वयादागतयो र्वस्तिसम्बद्धयो र्मूत्रवहयोः स्रोतसोः गवीनिके त्यभिधानम् तथाऽप्यत्र सहक्योस्तयोः मेहणम्। ततश्चाऽत्र मेहनं गवीनिके चेति मूत्राशयो द्विधा विभक्तः । यदश्मरी, वृक्कयोः गवीनिकयोर्वा जायेत तदा तन्नैव तन्निराकरणाय शस्त्रादिक्रिया विधेया। एतावतैव 'वि गवीनिके भिनद्मि, त्यस्याशयः । क्वचित्तु मूत्र-नाशशब्देन उपर्युक्तमङ्गं व्यवह्रियते यतस्तत्रैव मूत्ररोधकारी रोग उदेति यथा—

वस्तौ वाऽप्यथवा नाले मणौ वा यस्य देहिनः। मूत्रं प्रवृत्तं सज्जेत सरक्तं वा प्रवाहतः॥
स्रवेच्छनैरल्पमल्पं सरुजं वाऽथ नीरुजम्। विगुणाऽनिलजो व्याधिः स मूत्रोत्सङ्गसञ्ज्ञितः॥

सु. उ. ५८।१५–१६

अस्य व्याख्याने डल्हणविषयायां महाभ्रमोऽजनि। नाऽत्रास्मद्विषमनीषम्। अश्मरीमन्तराऽपि कुत्रचिद्वातजनितगुल्मोऽश्मरीलक्षणो दृश्यते तत्रापि शस्त्रक्रियाऽत्यावश्यकी । यथा च सुश्रुतोत्तरतन्त्रे—

अभ्यन्तरे वस्तिमुखे वृत्ताल्पः स्थिर एव च । वेदनावानतिसदा मूत्रमार्गनिरोधन ॥
जायते सहसा यस्य ग्रन्थिरश्मरिलक्षण । स मूत्रग्रन्थिरित्येवमुच्यते वेदनादिभि ॥ सु उ. ५८।१२–१९

'वि' इत्युपसर्ग प्रायेण विकारवाचक । अतो 'वियोनिम्'=विकृता सविकारा सरोगा या योनिस्तामिति मध्यमपदलोपिसमास कृत्वाऽर्थोऽवगन्तव्य । भेदनशब्दस्य च पृथक्करण, विस्तृतीकरण, कर्तनच्छेदनादयोऽर्था बोद्धव्या । एतेषामर्थाना ऋग्वेदसुश्रुतसहितयो र्नाऽप्रसिद्धि ।

'विमातरम्' (च भिनद्धि=विशेषाऽवस्थाया यदा तत्कालमेव मातुर्मृतिर्भवेत्, गर्भाशयस्पन्दादिना तस्योऽर्भको जीवतीत्यनुमीयेत तदा)—केनाऽपि कारणेन मातु प्राणान्त स्यात्तदा गर्भाशय सम्यक् परीक्षणीय । यदि गर्भ स्पन्दमानो दृश्येत तदाऽचिरादेवोदर पाटयित्वा स बहिर्निष्कास्य । यदुक्त सुश्रुतेन–
वस्तमारविपन्नाया कुक्षि प्रस्पन्दते यदि । तत्क्षणाज्जन्मकाले त पाटयित्वोद्धरेद्भिषक्॥ सु० नि० ८ ।१४

'विपुत्रं' च भिनद्धि,=यदा गर्भो विपन्नो माता च जीवति मृतो गर्भश्च केनाऽप्युपायेन न बहिरायाति तदा गर्भमुत्कृत्य बहिरानयेत्कुशलो भिषक् । यथाऽऽह सुश्रुत —"अथातो मूढगर्भचिकित्सितं व्याख्यास्याम सु० चि० ॥१–२॥ नाऽत कष्टतममस्ति यथा मूढगर्भशल्योद्धरणम्, अत्रहि योनियकृत्प्लीहान्त्रविवरगर्भाशयाना मध्ये कर्म कर्तव्य स्पर्शेन, उत्कर्षणाऽपकर्षणस्थानाऽपवर्तनोत्कर्तनभेदनच्छेदनपीडनर्जूकरणदारणानि च एकहस्तेन गर्भं गर्भिणीं चाऽहिंसता, तस्मादधिपतिमापृच्छ्य पर च यत्नमास्थायोपक्रमेत् ॥ ३ ॥ तत्र समासेनाऽष्टविधा मूढगर्भगतिरुद्दिष्टा, स्वभावगता अपि त्रय सङ्गा भवन्ति शिरसो वगुण्यादसयो जघनस्य वा ॥ ४ ॥

जीवति तु गर्भे सूतिकागर्भनिर्हरणे प्रयतेत । निर्हर्तुमशक्ये च्यावनान् मन्त्रानुपश्रृणुयात् तान् वक्ष्याम
'इहामृत च सोमश्च चित्रभानुश्च भामिनि । उच्चै श्रवाश्च तुरगो मन्दिरे निवसन्तु ते ॥ ६ ॥

इदममृतमपा समुद्धृत वै तव लघु गर्भमिम प्रमुञ्चतु स्त्री ।
तदनलपवनार्कवासवास्ते सह लवणाम्बुधरे दिशन्तु शान्तिम् ॥ ७ ॥

मुक्ता पाशा विपाशाश्च मुक्ता सूर्येन्दुरश्मय । मुक्त सर्वभयाद्गर्भ एह्येहि माचिर स्वाहा ॥ ८ ॥

ओपधानि च निदध्यात् यथोक्तानि । मृते चोत्तानाया आभुग्नसक्थ्या वस्त्राधारकोन्नमितकट्या धन्वननागवृत्तिका शाल्मलीमृत्स्नावृताभ्या प्रक्षयित्वा हस्त योनौ प्रवेश्य गर्भमुपहरेत् । तत्र सक्थिभ्यामागतमनुलोममेवाञ्छेत्, एकसक्थ्ना प्रपन्नस्येतरसक्थि प्रसार्योऽपहरेत्, स्फिग्देशेनाऽऽगतस्य स्फिग्देश प्रपीड्योर्द्ध्वमुत्क्षिप्य सक्थिनी प्रसार्योऽपहरेत्, तिर्यगागतस्य परिघस्येव तिरश्चीनस्य पश्चादर्धमूर्ध्वमुत्क्षिप्य पूर्वार्धमपत्यपथ प्रत्यार्जवमानीयाऽपहरेत्, पार्श्वाऽपवृत्तशिरस सम्पीड्योर्ध्वमुत्क्षिप्य शिरोऽपत्यपथमानीयाऽपहरेत्, बाहुद्वयप्रतिपन्नस्योर्ध्वमुत्पीड्यासौ शिरोऽनुलोममानीयापहरेत्, द्वावन्त्यावसाध्यौ मूढगर्भौ, एवमशक्ये शस्त्रमवचारयेत् ॥९॥ सचेतन च शस्त्रेण न कथञ्चन दारयेत् । दार्यमाणोहि जननीमात्मान चैव घातयेत् ॥१०॥

तत्र म्रियमाणस्य मण्डलाग्रेण अङ्गुलीशस्त्रेण वा शिरो विदार्य, शिर कपालान्याहृत्य शङ्कुना गृहीत्वोरसि कक्षाया वाऽपहरेत्, अभिन्ने शिरसि चाक्षिकूटे गण्डे वा, असससक्तस्यासदेशे बाहु छित्वा, दृतिमिवाऽऽतत वातपूर्णोदर वा विदार्य निरस्यान्त्राणि शिथिलीभूतमाहरेत्, जघनसक्तस्य वा जघनकपालानीति

यद्यदङ्ग हि गर्भस्य तस्य सज्जति तद्भिषक् । सम्यग् विनिर्हरेच्छित्वा रक्षेन्नारीं च यत्नत ॥ १२ ॥
गर्भस्य गतयश्चित्रा जायन्तेऽनिलकोपत । तत्राऽनल्पमति वद्यो वर्तेत विधिपूर्वकम् ॥ १३ ॥

नोपेक्षेत मृतं गर्भं मुहूर्तमपि पण्डितः । स ह्याशु जननीं हन्ति निरुच्छ्वासः पशुं यथा ॥ १४ ॥
मण्डलाऽग्रेण कर्तव्यं छेद्यमन्तर्विजानता । वृद्धिपत्रं हि तीक्ष्णाऽग्रं नारीं हिंस्यात्कदाचन ॥ १५ ॥
अथाऽपतन्तीमपरां पातयेत्पूर्ववद्भिषक् । हस्तेनाऽपहरेद्वाऽपि पार्श्वाभ्यां परिपीड्य वा ॥ १६ ॥
धुनुयाच्च मुहुर्नारीं पीडयेद्वासपिण्डिकाम् । तैलाक्तयोनेरेवं तां पातयेन्मतिमान्भिषक् ॥ १७ ॥
एवं निर्हृतशल्यां तु सिञ्चेदुष्णेन वारिणा । ततोऽभ्यक्तशरीराया योनौ स्नेहं निधापयेत् ॥ १८ ॥
एवं मृद्वी भवेद्योनिस्तच्छूलं चोपशाम्यति ॥ " इति सु. चि. १५ अत्र मूढगर्भस्यैव शल्यत्वम् । शल्यनिष्कासनोपायाश्च साधारण्येन—' हस्तशक्यं यथामार्गेण हस्तेनैवाऽपहर्तुं प्रयतेत ॥ ११ ॥ हस्तेनाऽपहर्तुमशक्यं विशस्य शस्त्रेण यन्त्रेण वाऽपहरेत् सु० सू० २७ । १२

' वि कुमारं च जरायुणाभिनधि '=(यदाकेनापि कारणेन गर्भो न बहिरेति तदा किं विधेयमित्येतद्वाक्यं दर्शयति) जरायोः कुमारं विश्लेषयामीत्यर्थः । यथा—" गर्भसङ्गे तु योनिं धूपयेत् कृष्णसर्पनिर्मोकेणपिण्डीतकेन वा । बध्नीयाद्धिरण्यपुष्पीमूलं हस्तपादयोः धारयेत्सुवर्चलां विशल्यां वा ॥ सु. शा. १०।११ ॥" इत्याद्यष्टाङ्गसङ्ग्रहादिष्वपि बहव उपाया दर्शिताः ते तत्रतत्र द्रष्टव्याः । प्रसवादनन्तरमुल्बपाते यदा विलम्बः स्यात्तदा ' जरायुअवपद्यताम् ' इति जरायोर्बहिरानयनाय सुश्रुतादिषूपाया दर्शिताः ।

" अथापराऽपतन्त्यानाहाध्मानौ कुरुते, तस्मात् कण्ठमस्याः केशवेष्टितयाऽङ्गुल्या प्रमृजेत्, कटुकालाबुकृतवेधनसर्षपसर्पनिर्मोकैर्वा कटुतैलविमिश्रैर्योनिमुखं धूपयेत्, लाङ्गलीमूलकल्केन वाऽस्याः पाणिपादतलमालिम्पेत्, मूर्ध्नि वास्या महावृक्षक्षीरमनुषेचयेत्, कुष्ठलाङ्गलीमूलकल्कं वा मद्यमूत्रयोरन्यतरेण पाययेत्, शालमूलकल्कं वा पिप्पल्यादिं वा मद्येन, सिद्धार्थककुष्ठलाङ्गली महावृक्षक्षीरमिश्रेण सुरामण्डेन वाऽऽस्थापयेत्, एतैरेव सिद्धेन सिद्धार्थकतैलेनोत्तरबस्तिं दद्यात्, स्निग्धेन कृत्तनखेन हस्तेनाऽपहरेत् ॥ सु. शा. १०।२१ ॥

यद्यप्यनेकाऽनुचितोचितव्याख्यानपटुरपि सायणः इमं मन्त्रं स्तोकं यथार्थमिव व्याख्यात् । ह्विटनीप्रभृतयस्तु पाश्चात्यास्तद्व्याख्यानेऽसम्बद्धमिव प्रालपन्, भारतीयस्तु न कोऽपि तथा व्याख्यास्यत् ।" अहं तव मूत्रकमङ्गं पृथग्विदारयामि, पृथक् तवयोनिं, उभय मातरं शिशुं च (विदारयामि) जरायो बालं पृथक् (किम् ?) । जरायुरवतरतु । " इति ह्विटनीमहोदयस्याशय एतन्मन्त्रानुवादे ।

एकस्मिन्नेवास्मिन्मन्त्रे कति हस्तलाघवमपेक्षिण्यः सूक्ष्मतमाश्च शस्त्रक्रियाः प्रदर्शिताः येन वैदिकर्षीणां शल्यतन्त्रेऽतीवपाटवं दृश्यते।अस्य मन्त्रस्य व्याख्यानविस्तरं पाठकानामस्माकंचाल्पेतरं कालमपेक्षतेऽतो दिङ्मात्रमेव दर्शितम् । प्राचीनानामृषीणां यावच्छक्यमल्पसङ्ख्यकशब्दैरनल्पानां गूढानाञ्च विचाराणां विन्यासपद्धतिः सुप्रसिद्धैव । एतत्तु नाऽविदितं संस्कृतव्याकरणं सर्वभाषाव्याकरणेभ्यो विस्तृततरं सुनियमञ्चेति । किन्तु पाणिनिविरचिताऽष्टाध्यायी, इयत्यविस्तृता यथा यामद्वयेन प्रसक्तुं शक्यते नच क्रेतुं महार्घा । तस्याश्च व्याख्यानभूता ग्रन्थाः सुदीर्घकालाधिगम्या व्याकरणस्याऽतिविस्तरदर्शनाय । वेदास्तु सर्वेषामेव ज्ञानविज्ञानानां राशयस्तेषु चातीव सङ्क्षेपेण सर्व एव विषया वर्णितास्तेऽतो न केवलं पाणिनिव्याकरणस्य किन्तु सर्वव्याकरणानां राद्धान्तास्तत्र द्विचत्वारिंशदक्षरैरेव (Syllables) दर्शिताः । तद्यथा—" चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य । त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्यां आविवेश ॥ " इति । चत्वारि शृङ्गाणि । चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसर्गनिपाताश्च । त्रयो अस्य पादाः । त्रयः कालाः भूतभविष्यद्वर्तमानाः । द्वे शीर्षे द्वौ शब्दात्मानौ नित्यः कार्यश्च । सप्तहस्तासो अस्य सप्त विभक्तयः । त्रिधा बद्धः—त्रिषु

स्थानेषु बद्ध उरसि कण्ठे शिरसीति । वृषभो वर्षणात् । रोरवीति शब्द करोति । कुत एतत् ? रौति शब्द-कर्मा । महोदेवो मर्त्यो आविवेशेति महान्देव शब्दो मर्त्या मरणधर्माणो मनुष्यास्तानाविवेश ॥ महाभाष्यम् १।१।१ ॥ अनेन नैतदनुमीयेत यत्पाणिनिसमये वर्तमानकालवद् वेदसमये च पाणिनिकालवन्नासीद्भाषाविस्तारो व्यवहारो वा । किन्त्वेषा शैलीपूर्वाचार्याणा निसर्गसिद्ध यदल्पाऽक्षरै र्बहुगभीरभावदर्शक नियम ज्ञापयति ।

भारतीया ग्रीसीयाश्च

दूरस्थिता बह्वयो मनुष्यजातयो या मध्यकाले भारतवर्षेण सह सम्बन्ध बभुस्तासा मिस्रीया (Egyptians) ग्रीसीयाश्च (Greeks) प्रधानतमत्वेनोल्लेखनीया । यद्यप्याऽऽयुर्वेदमधिकृत्याऽऽर्बीया (Arabians) अपि भारतस्याधमर्णा किन्तु तेषा ता प्रवृत्ति भूयो वक्ष्याम । यतोऽन्देशात्थानत प्रागेव ग्रीसीया विजिगीषयाऽधिजिगीषया च भारतवर्षं प्रविविशु । अय देशश्च तदा चिराय स्वसभ्यतया विभवितया चाऽतीव प्रसिद्धोऽभवत्प्रागपि खीष्ट—— (Christ) जन्मत । अलक्षेन्द्र (Alexander The Great) कृताद्युपप्लवादपि पूर्वं खीष्टजन्मत षट्शतसवत्सर प्राक् पाथेगोरस (Pythagoras) नामा कश्चिद्ग्रीसीयो ज्ञानपिपासोपशान्तये देशेऽस्मिन्नभ्राम्यत् । मेगस्थनीजोऽपि (Megasthenes) भारतीयाना राजनीतिमवलोकितु सेल्यूकसेन (Selucus Necatar) मौर्यसम्राजश्चन्द्रगुप्तस्य राजससदि खीष्टजन्मतो द्वादशोत्तरत्रिशतवर्षपूर्वं प्रेषित आसीत् । अयञ्च ग्रीसीयो राजदूत स्वसमयसमयदर्शक भारतवृत्त व्यलिखच्चन्द्रगुप्तराजससदश्च कतिपयवारानगात् । सकलश्चैन देशमपश्यत् कश्चिच्च ब्राह्मण कल्याणाऽभिधोऽलक्षेन्द्रचाटुकृतिकैतवेन विश्वासितो भारताद्ग्रीसदेशमयात्तत्र च पश्चात्ताप विधायाऽऽत्महननमकरोत् । उणादिसूत्रसिद्धस्य दीनारशब्दस्य ग्रीसदेशे व्यवहारोऽपि ग्रीसभारतवर्षयो सम्बन्ध ज्ञापयति (दीङोनुडचि+दीनार सुवर्णाभरणम्) भट्टोजिदीक्षितादिमते दीनार सुवर्णाभरणम्। मनुस्मृतौ दण्डिमते पञ्चतन्त्रादौ च दीनार सुवर्णमुद्राविशेष । यद्यपि रोमग्रीसयो रौप्यमुद्राया दिनेरियस इति सञ्ज्ञा भारते तु सुवर्णमुद्रायास्तथापि भारतस्योभाभ्या देशाभ्या सहैतत् सम्बन्ध ज्ञापयति ।

दक्षिणदेशे च पाण्ड्या राजान आसन् । तैस्सह रोमराजस्याऽऽगष्टसस्य (Augustus *the Emperor of Rome*) मैत्र्याऽऽसीत् । पञ्चाशीत्यधिकैकशततमे क्रीडामहोत्सवप्रसङ्गे (Olympiad) भारतीय पाण्ड्यराज अगस्टसस्य समीप सन्धीच्छया शिष्टगण प्राहिणोदिति जोर्जियस-सिंसेलसः (Georgius Syncellus) ब्रूते । खीष्टजन्मनस्तृतीयशताब्द्या परिप्लसमेरिस इरिथ्रोकि कथनानुसार मदुरापत्तन पाण्ड्याना राजधानी बभूव । तत्र च नद्या पुलिनतले लब्धेभ्यो बहुभ्यो रोमराज-मुद्राङ्कितताम्रकार्षापणेभ्यस्तत्रैव रोमकाणामपि पूर्वमुपनिवेश आसीदिति सैवेल (Sewell) महोदयस्य मतम्।

वर्तमानाऽऽयुर्वेदस्येतिहासकालो बौद्धधर्मप्रादुर्भावकालादारभ्यते । यदि वयमुपर्युक्तानीतिहासप्रमाणानि सूक्ष्मतया विचारयामस्तदोपर्युक्तपाश्चात्यजातिद्वयस्य ज्ञानविज्ञानविचारव्यवहारा भारतीय सहाऽभवन्बौद्धयुग इति नूनमवगम्यत एव । बौद्धाना धर्मस्तु बहिरेव विस्तारमवाप्नोत्तत्रश्चाऽस्याऽनुयायिना स्वजन्मभूमिं प्रति प्रवृत्तिमुदपादयत् । धर्मक्षेत्रदर्शका अन्ये च भारतीयाना धर्मक्षेत्राणि विद्याकेन्द्राणि च द्रष्टुमारब्धवन्तस्ते तक्षशिला (Taxile) नालन्दा (Nalanda) प्रभृतीनि विद्याकेन्द्राणि ददृशु । यद्यपि बौद्धा राजान शारीरत्राणाय चिकित्साया अपि शल्यक्रिया प्रतिषिध्याऽऽयुर्वेदस्यैतन्मुख्याङ्ग सत्रुटि विदधुस्तथाप्यशोक, बिम्बसार, नागार्जुनादयो बौद्धा राजान आयुर्वेदमुपकृत्य मनुष्याणा पशूनाञ्च हिताय चिकित्सालयाननेक-

कानस्थापयन्। राज्ञा नागार्जुनेन पुराणी प्रकृतसम्बन्धापेता, इतस्ततो विकीर्णेव सुश्रुतसंहिता प्रतिसंस्कृतेति तु निर्मूलैव जनश्रुतिरस्ति। हार्नेले महोदयोऽप्यस्मिन् विषय इत्थं स्वमतं दर्शयति—" निश्चितमेवैतत् सुश्रुतसंहिता गच्छति कालेऽसम्बद्धेवाऽजनि, जातायाश्चाऽऽरद्यताया सा बहून्वारान् पुनः प्रतिसंस्कृता। प्रथमश्च प्रतिसंस्कार उत्तरतन्त्ररूपेण साम्प्रतमपि वर्तते। स च खीष्टद्वितीयशताब्द्यां नागार्जुनकृत इति वृद्धकिंवदन्ती" इत्यादि।

आर्यावर्तः पुरा समुन्नतेः परां सीमानमधिगतवान्। तस्य च सर्वेऽन्येऽज्ञानमग्ना देशाः ज्ञानरश्मिप्रकाशं तस्मादृहीत्वाऽधमर्णाः। भारतगौरवाऽन्तर्गतो महाभारतीययुद्धादत्यर्वागन्येषां देशानां ज्ञानोन्नती विकसितुं समारब्धे। भारतस्य च प्राग्गौरवं महाभारतीययुद्धादारभ्य क्षयोन्मुखमभवत्। तच्च युद्धमितः प्रायः पञ्चसहस्रवर्षपूर्वमभवदिति वृद्धाः। युधिष्ठिरविहितस्य संवत्सरगणनाक्रमस्य स्थूलसरणिमनुसृत्याऽद्यावधि शतोत्तरपञ्चसहस्रमिता वत्सरा अयुरिति प्रायोवादः। युधिष्ठिरस्य वर्षक्रम. (Era) कलिवर्षक्रमो वा कुरुपाण्डवयुद्धसमाप्तेरेवारब्ध इत्युच्यते किन्तु 'प्राचीनलिपिमाला' निर्माता गौरीशङ्कर शर्मा मन्यते—' खिष्टीयद्वितीयमासस्याऽष्टादशेऽहनि द्व्युत्तरैकाधिकशततमे खीष्टजन्मनः पूर्ववत्सरे (18th February 3102 B. C.) कलिवर्षगणनारम्भोऽजनि, इति। विक्रमार्कवर्षक्रमे चतुश्चत्वारिंशदुत्तरत्रिसहस्रवर्षाणि संयोज्य च कलिवत्सरा भवन्तीति। एवञ्चाऽद्यावधि षड्विंशदुत्तरपञ्चसहस्रमिता वत्सराः कलेर्जाताः (3044+1982=5026)। स एव शर्मा महोदयः पुनर्ब्रूते—' दक्षिणदेशे अहोलि पूलकेशी स्थानयोश्चालुक्यवंशीयानां राज्ञां समपकृताः शिलालेखा वर्तन्ते मन्दिरभग्नावशेषेषु। दृश्यते च तत्र तन्मन्दिरं कलेः पञ्चत्रिंशदुत्तरसप्तत्रिंशच्छततमे वत्सरे; षट्पञ्चाशदुत्तरपञ्चशततमे च शकवत्सरे निर्मितमासीदिति। एतेन च कलिवत्सराः शकवत्सराऽऽरम्भे सप्तनवत्युत्तरैकत्रिंशच्छतमिता भवन्ति, इति। बहवस्तु कलेः प्रथमवर्ष एव भारतीययुद्धमभवदिति मन्यन्ते, किन्तु राजतरङ्गिणीरचयिता कल्हणोऽन्यदेव दर्शयति यथा—" भारतं द्वापरान्तेऽभूद्वार्तयेति विमोहिताः। केचिदेतां मृषा तेषां कालसंख्यां प्रचक्रिरे॥ " " शतेषु षट्सु सार्धेषु त्र्यधिकेषु च भूतले। कलेर्गतेषु वर्षाणामभवन् कुरुपाण्डवाः " इति। एतन्मते तु भारतीययुद्धात्प्राक् त्रिपञ्चाशदुत्तरषट्शततमे वत्सरे कलिप्रारम्भोऽजनीति सिद्ध्यति। यत्किमप्येतेषां मतानां साधीयः स्यात्, प्रायः पञ्चसहस्रं वत्सराः महाभारतयुद्धकालादद्यावधि गता इति निर्विवादम्। यद्यपि युधिष्ठिरकालात्कलेरारम्भोऽजनि तथाप्याबौद्धकालं भारतगौरवं पूर्वां स्वां छाया न जहौ। पाश्चात्याः प्रायेण बौद्धकालादेवेतिहासवृत्तं प्रमाणत्वेन मन्यन्ते। ततः पूर्वेतिहासस्य प्रमाणार्हतायाः सम्यगनुपलब्धिश्च तैर्मता। वयं तत्र विषये न किमपि स्वमतं दर्शयाम। एषां पाश्चात्यानां मते महाभारतकालोऽतीतेतिहासविषयः (Pre historic)। ततोऽपि सिद्ध्यत्येवम्—सर्वेषां देशानामितिहासकालाऽऽरम्भात् प्रागेव भारतगौरवं लोकान्तरप्रस्थानोन्मुखमभवदिति। बौद्धानां समयात्पूर्वमितिहासप्रमाणाऽलब्धे वयमथ्यर्वाचीनाऽऽयुर्वेदेतिहासं बौद्धकालादेव गणयाम। तत्रश्चाऽर्वाचीनाऽऽयुर्वेदकालः खीष्टजन्मनः षष्ठीं पूर्वशताब्दीमारभ्य तत एवार्वाक् नवम्यां शताब्द्यां निवर्तते बौद्धकालश्चाऽस्य प्रारम्भाच्छङ्कराचार्यकालावधि गण्यतेऽतोऽर्वाचीनाऽऽयुर्वेदसमयोऽपि स एव। अस्मिन्नेव समये यथा भारतवर्षप्रभवा बौद्धधर्मसिद्धान्ता अन्यदेशप्रवेशमापुस्तथैवाऽन्येपि विज्ञानविचारा मिश्र (Egypt) ग्रीस (Greece) प्रभृतिषु देशेषु प्रसारमलभन्त। आयुर्वेदप्रचारोऽपि तेन सह भारताद्वहिर्भूत्। सविश्वासमेतन्निश्चीयते च मिश्रदेशीयानां सभ्यताऽनेकदेशविस्तृतसन्तानवती भारतीयसभ्यतैव। मिश्रीयाणां पूर्वजास्तु भारतीया एवाऽऽसन्।

२ र. उ.

ते ततोऽप्यनेकेषु देशेषु विजित्य तांस्तान्देशान् भारतगौरवं दर्शयन्तो न्यवसन् । यो देशस्साम्प्रतं इजिप्ट (Egypt) इति प्रसिद्धस्तस्य प्राचीन नाम Mysser इत्यासीत् तच्च संस्कृतभाषाया मिश्र इति प्रसिद्धम्।

अधोनिहितप्रमाणयुक्तिभ्य समीचीनमवगतं भविष्यति यद्ग्रीसीयाना सर्वासाञ्च पाश्चात्यजातीना सभ्यता ज्ञानविज्ञाने च भारत एव जन्म लेभिरे । ततश्च ते सर्वेऽपि भारतीयानामधमर्णा । पोकाकनामक कश्चित्पाश्चात्यपण्डित स्वकृतौ (in India in Greece by E Pococke) एतत्सविस्तर दर्शितवान् । पाश्चात्यज्ञानविज्ञानमूलभूता ग्रीसीयाना विद्यासम्पद्भारतीयविद्यासम्पदो दुहितेति स आशेते । अस्माभि पूर्वमुक्तमेव यन्मिश्रीयास्सिद्देशज्ञानकीर्तिसम्पदश्च भारतमूला एवेति ।

ग्रीसीया मिश्रीयेभ्यो विद्या गृहीतवन्त इति सर्वेषामेव पाश्चात्याना विदुषा मतम् । किन्तु Pococke महोदयोऽन्यदेव स्वमत दर्शयति यथा—"अहं ता मानवजातीरुल्लिखिष्यामि या भारतपश्चिमदेशादन्तर्धाय पुनर्ग्रीसदेश उदिताः । येषा राजवशाना युद्धकौशलजनितानि यशांस्यद्यापीतिहासग्रन्थेषु साभिमानमुल्लिख्यन्ते । ये च भारतस्य पश्चिमोत्तरदेशवासिन आसन् । येषाञ्च योद्धृगण ट्रौयीययुद्धे (The Battle of Troy) पराक्रममदर्शयत् । वस्तुतश्च पौसीडन (Poseidon) ज्यूस (Zeus) यो कल्पितदेवत्वादारभ्य ट्रौयीय युद्धावधि (Trojan war) तेषा भाषा-स्वभाव –धर्म सन्धिविग्रहादिनियमाश्च साक्षाद्भारतीया एवाऽभवन् । एतत्प्रमाणीकरणे बहुह स्वमत स्थापयिष्यामि—बहु च भविष्यद्विचाराऽधीनम् । तथापि यावन्मया सम्यगन्वेषित तावदपि मम मतस्थिरीकरणायाऽलम्, तस्मादेवाऽस्य निश्चयो मे जायते इभिमेरसो (Evemerus) मन्यते—*' पूर्वं केऽपि मनुष्या जेतारो राजानो मानवजातिहितरताश्च भूत्वा (भारतीया) हीनतामाप्नुवन् । इति तस्य नाऽसत्यकल्पनम् । यद्यस्मिन्विषये विस्तरेण नाऽहं किमपि दर्शयामि तर्हि नैतत्प्रमाणाऽबहुतया, निरूपीकृतग्रीसीयगणद्वारा निर्मितेषाऽऽकृतिनिराकरणाय प्रमाणाल्पत्वञ्च किन्तु सुदीर्घसमयव्ययेन स्वकृतिपूर्तौ सन्देहात्। तथापि—एथेनीयाना (Athenians) औटोकृथोनियानां (Authocthons) घासजीविनामन्येषाञ्च वास्तविकरूपदाने यत्नमकरवम् । ते हि साधारण्येन भारतीयाऽऽचारप्रतिभुव इव दृश्यन्ते । वर्तमानशार्मण्य (German) साम्प्रदायिकेश्वरवाद (Theology) वत्, पैलीफेटस (Paleaphatus) निकामगाढवच न मत्कथनममूलमिति पाठकै समीचीन दृश्यताम् । मदुक्ति सम्भवद्दृष्टान्तान्येव विशदीकरोति । तस्मात्तु निश्चितकृतसमूलतायास्तत्र चोत्तमतया सोपपत्त्यनुवादाज्जटिलविचाराणाम् । विद्वान् जैकवः (Jacob Bryant) स्वपाण्डित्यमिममेव विचारमव्यवहार्यसाधनेन साधयितु (भारतीयाना पाश्चात्यानामेकमूलत्व) प्रकटयितु बहु यत्नमक्षपयत् । स विविधासु भाषासु तमेव निश्चयममार्गयच्च एकस्यामेव भाषाया (संस्कृते) लभ्यते । स्वचिकीर्षितमलब्ध्वैव स्वमतनिर्णयमसमाप्य चेतदितिहासवृत्तगवेषण स उज्झाञ्चकार । अहन्त्वन्यदेशस्थिताना भारतीयाना मूलभाषादर्शितपथो यथाशक्ति स्वमत दर्शयितु प्रभविताऽस्मि । इतस्ततो विस्तृतां स्वागम विस्मृतां जनता तस्या क्षयवृद्धी च सम्यक् परीक्ष्याऽहं स्वाऽऽशय प्रकटीकरोमि । येनोदारविचारेणेतिहासगवेषणारता विदुषा पाश्चात्यराष्ट्रागमनिर्णय सम्भाव्यते । यद्यपि ममैतस्मिन्नुभयजनतैकीकरणे दोषा

* सिसिली (Sicily) द्वीपान्तर्गतमेसेनी (Messene) ग्रामवासी इभिमेरस (Evemerus) स्वभाषायां भारतीयव्यवहारदर्शकानि नव पुस्तकानि ईपा येरेपेन(Iepa Araypain) नाम्नाऽलिखत् तत्र । बहूना देवाना नामानि वर्तन्ते ते च भारतीया इव भान्ति । स च यद्यनददेश यावदमव्यवहारादि दृष्टुमभ्राम्यदिति पुरातत्वविदा मतम् इति स्मिथ (Smith) महोदयः स्वपुस्तके (in Greek and Roman Biography) दर्शयति ।

नाऽसम्भवा । अपूर्णता चाऽऽवश्यकी । किन्तु स्वोपपत्तिपर्याप्ततया स्वसत्यत्वे वयं नूनं विश्वसिमि । भारतीयेतिहासज्ञा आयर्लैण्डदेशस्यापनेतिहासं प्राप्य तदा प्रसत्स्यन्ति यदा ते तत्रापि जैनन्यायवादं पूर्णतया द्रक्ष्यन्ति । यद्यप्यय विदुषां मतभेदस्य नाऽविषयः किन्तु सर्वे एव सन्देहा इतिहाससत्यत्वे परिणता भविष्यन्ति' इति । उभाभ्यामुपर्युक्ताभ्यां जातिभ्यां तयोश्चाऽऽचारादिसम्पदा सह भारतीयानां यः सम्बन्धः स केवलं कल्पनारूढो न, न च शब्दशास्त्रलब्धमनोभावपरिणामः किन्तु बहूनां विदुषां शब्दशास्त्र (Philology) पुराणाऽध्यात्मशास्त्रेषु गवेषितमतानां सहतेश्चरमः परिणामोऽयम् । यद्यप्यत्र वयं शब्दशास्त्र—(Philology) लब्धान्येव प्रमाणानि मुख्यतया दर्शयितुं यतामहे तथापि तथ्यमन्यत्राऽपि लब्धमस्माभिर्नोपेक्षिष्यते । स्ववक्तव्येऽस्मिन् तदपि न हास्यामो यज्ज्ञानज्योतिः संस्कृतभाषया विश्वस्मै प्रदत्तम् । सर्वस्य जगतो ज्ञानज्योतिर्मूलमन्विष्यन्यदि कोऽपि प्रमाणार्हं साफल्यं लिप्सेत स भारतीयानामध्यात्मशास्त्र, धर्मशास्त्र पुराणानि साहित्यञ्च मूलभाषायामेवा (संस्कृते) ऽधीत्य तेषां सद्योविचारजान् राद्धान्तान् दृष्ट्वा सत्यं परीक्षेत । सर्वमेव स्थूलं सूक्ष्मञ्च जगदुन्नतेः कारणं भारत एवोत्पन्नमिति यद्युच्येत तर्हि नैवैतदत्यनुचितम् । सर्वेषामेव विषयाणां मूलान्वेषणं यदि कोऽप्यारभेत तदैव स तदुत्पत्तिस्थानं तन्मूलभाषां, तत्प्रथमव्यवहर्तॄणां विचारान् सम्यक् परीक्षेत । समयनिर्धारणञ्चाऽत्रात्युपयोगि । न च वयमेतदुपेक्षामहे यच्छन्दपठनमात्रमितिहासतथ्यज्ञानाय नाऽलम् । तत्तु विश्वसनीयतापेतमनावश्यकमनर्थञ्च । किन्त्वन्यप्रमाणोपस्थितौ तदेवाऽऽचारव्यवहारेतिहासज्ञानायाऽसाधारणसाधनं भवति । यत अध्यात्मधर्माचारवादाभ्यां विना शब्दशास्त्रमनुपयोगि ।

कथं भारतीया एव विद्वांसोऽन्यदेशान् गत्वा समस्तजगतो मानवजातौ ज्ञानाचारान् शिक्षाविल्पोन्नतां श्चकुर्वन्निति पाश्चात्त्यैरेव स्वमतं दर्शितम् । यद्यपि पौकाक् (Pococke) महोदयेन दर्शिता युक्तयोऽनैकैतिहासिकविरोधविरोधाऽक्षमास्तथाप्यस्माकमत्र वक्तव्यं पोषयितुं तासां पर्याप्तता स्वपद्धतौ च ता उत्तमाः ।

" किन्तु सम्भवतः ईदृङ् न कुत्रापि समजनि यथा गुरुपरिणामभाञ्जि दीर्घकालवर्तीनि विस्तृतदेशव्यापीनि धर्मयुद्धानि भारतवर्षे प्रादुरभवन् । तेषां युद्धानां बहुयत्नगणनिर्वासनावधि नाजायत विरतिः । ये च तदा निर्वासितास्तेषां बहवो युद्धजीविनो वीरा अन्ये च भारतीयधर्माऽऽचारप्रचारकुशला उत्तरस्यां दिशि हिमालयाद् दक्षिणस्याञ्च सिंहलद्वीपात् (Ceylon) पश्चिमायाञ्च दिशि सिन्धुतीरमुव पारं गत्वा यत्रयत्राऽऽनुकूल्यममन्यन्त तत्रतत्राऽवसन् । भारतीयविद्याकलाविज्ञानादीनाञ्च बीजवाप विदधिरे । यतश्च वर्तमानपाश्चात्य (European) विज्ञानकलाद्यङ्कुरितं पल्लवितं पुष्पितं फलितञ्च दृश्यते । महानदपूर इव भारतीयजनगणः पञ्चनद (Punjab) देशात्परं भारतसीमानमुल्लङ्घ्य कुल्याद्वारेव 'एशिया' (Asia) 'यूरोप' (Europe) महाद्वीपयोः स्ववशबीजमारोप्य सर्वस्यैव जगतो भुवि सदाचारोर्वरा कर्तुं स्वनियमादर्शयत् । ततश्च भारते ब्राह्मणानुयायिनो बुद्धाऽनुयायिनश्चास्य दीर्घजीविनो मिथोविरोधस्य वीरा प्रतिद्वन्द्विनोऽभवन् । बौद्धधर्मिणां नेतारश्च तद्विरोधिभिः साधारणस्त्ववलसीम्नो बहिर्निष्क्रामिताः । आर्या हि तान् विजिग्यिरे । आर्यैर्विजिता बहिष्कृताश्च बौद्धाः स्वधर्मविश्वासं स्वाचार्यभक्तिं ज्यौतिषस्थापत्याभ्यां सह युद्धवाणिज्यादिषु च चमत्कारि कौशलं बैक्ट्रिया (Bactria), पर्शिया (Persia,), लघ्वेशिया (Asia minor), ग्रीस (Greece), फिनीशिया (Pheonicia), आग्ल (Great Britain), देशेषु नीतवन्तः । भारते तु मिथो धर्मद्वेषो दृढतामविन्दत । तदानीन्तनाश्चाऽऽर्याऽऽचार्याः स्वधर्मविरोधिनां (बौद्धानां) विरोधे निबन्धान् रचयित्वा जगुस्तेषु चाऽप्राकृतं वन्यकल्पं व्याख्यानं विधाय बौद्धनिष्क्रामणरूपं स्वपौरुषं बहु मन्यन्त । तद्विज-

योऽपि तद्विरोधिनिष्कासनाभानूनयशा । अस्यैव मिथोविरोधजत उत्साहस्येयं परिणति यदेशिया (Asia), महाद्वीपस्योत्तरप्रदेशत कतिपयवर्षशतकावधि सर्वेभिक्षगति(भारत) भक्ते प्रसरणम् । एतच्च सिन्धुनदप-श्चिमप्रदेशात् ' हरक्युलीजस्तम्भावधि, (the Pillars of Hercules) स्वतेज प्रसाराय प्राभवत् । एत-त्सिद्धीयरणाय ग्रीसीयभाषायामेव यद्वा ग्रीकनाम्न्या विकृतसस्कृतभाषाया निश्वसनीयतमानि जाग्रत्प्रमाणानि वर्तन्ते । बौद्धधर्मप्रचारक एक एव सिद्धान्त एकस्यामेव भाषायामासीत् । सा च विकृता सस्कृतभाषैगान्यदे-शयासित्वादन्यत्रहत्तेर्ग्रीसीयै विकृताऽऽकारेणैव गृहीता । यज्जातिनामानि नदीना पर्वतानाश्च नामानि विकृत-यापि माध्यमभाषया समीचीन सस्कृतभाषायामनूदितु शक्यन्ते । तन्ममैतस्मिन् कथने सत्यमतीव प्रमाण-यितु पर साधनम् । ये तु भाषाया रूपपरिवर्तनकारणानि विकाराश्च सम्यक् जानन्ति ते ममैतन्मत तत्र सत्यश्च शब्दविकारान्वेषणशक्तिसारल्याभावाजयेन न मस्यन्ते, इति स मन्यते ।

अथ ग्रन्थकार कथ भारतीयै ग्रीसदेश उषितमिति प्रमाणयितु सम्यगयतत । अथ च शतशस्तत्र व्यक्तीना नामानि ग्रीसीयदेवाना, तत्त्यपर्वतनद्यादीनाञ्च नामानि ग्रीसीयभाषाया न कथमपि व्याकर्तुं शक्यन्ते प्रत्युत सस्कृते च सम्याग्व्याकर्तुं शक्यन्त इति स आशंते । निरुक्तकारवद् व्यक्तिनामानि कमपि यौगिकार्थांशं नून बिभ्रति यतश्च तेषा प्रसिद्धिरिति तस्यापि मतम् । यदि कस्यापि देशस्य कस्या अपि जातेरितिहास कथमपि नाऽवगम्यते तर्हि तद्देशभाषायां भूविभागनगरादीनां धर्मादिसनानाञ्च वाचकानि पदानि कया व्याकृत-भाषया सह एक्यञ्छन्त कस्याश्च भाषाया विकृतानीव तानि पदानि ज्ञायन्ते इत्यन्वेषितव्यम् । एवं देशजा-त्यांरुपर्युक्तनामदाहृणा तदागमेतिहासश्च सम्यक् मेत्स्यते । ग्रीसदेशस्य च स्टीम्फा (Stympha) दोनोदा Donoda) केम्बुनी मूटीस (Cembunu-Mootes) हेल्लोपीस (Hellopes) एथीसीस (Atthices) बोडन (Bodon) फोसीस (Phoces) लोएरी (Loeri) मैगनीसिया (Magnesia) थीसप्रोशिया (Thesprotia) ब्रेटिया (Bretia) आरकेडिया (Arcadia) इत्यादीना भूभागनगरा-दिनाम्ना ग्रासभाषाया व्याख्यातिरनुवादश्च नव भवितु शक्नोति किन्तु गीर्वाणभाषया तद्वय नातीव दुष्करम् । यद्यपि अनेन (Pococke) दर्शिता सवा एव युक्तयो जनेन केनापि मानयितु न प्रमाणवन्य किन्तु वय-मत्र तदुक्तिं सर्वथैव नोपक्षामहे । पलासीजी (Palasegi) इति ग्रीसीयजातिवाचक शब्द पलाशशब्द-स्यैवापभ्रश इति सोऽनुसन्यत्ते । पेलास (Pelasa) शब्दो बूटिया (Butea) फ्रोदोप (Frodosa) शब्दौ च पलाशशब्दादतीव विकृतापभ्रशा । पेलासका (Pelaska) शब्दस्तु पलाशशब्दस्य न बहुवि-कृतोऽपभ्रशस्तत्श्च ग्रीसीयभाषाया पेलासगो (Pelasgos) शब्दो विकृतीभूत । बौद्धसमये हि मगधदेशो (Modern Bihar) बौद्धधर्मस्य दुर्गायित केन्द्रमासीद्ब्राह्मणाश्च त धर्म जुगुप्साश्क्रु । य प्रदेश बोद्धा विहार इति वनुतस्य नाम पूर्वं मगध इति बभूव । मगधशब्दादेव मैकडोनिया (Makedonia) इत्यपभ्रश शब्दस्योत्पत्ति । महाभारतकाल मघनाम्न ऋषे गोत्रजा ब्राह्मणा अस्मिन् प्रदेशे स्वस्सति स्थापयामासुरिति वहूना पाश्चात्याना विदुषा मतम् । पेलास (Pelasa) सिकद (Sikada) मगध (Magadha) विहार (Bihar) इत्येतानि नामान्येकस्यैव प्रदेशस्य पूर्वं व्यवजह्रिरे । वाद्धाना जैना-नाञ्च यत्तिमठना विहार इति सज्ञा भवति तद्बाहुल्यादस्य प्रदेशस्येतदभिधानम् ।

पौकक महोदयस्तु स्केण्डिनेव्हियस (Scandinavius peninsula) पुथागोरा (Gr. Pathagorás, Eng Pythagorus) शब्दयोरपि स्कन्धनाभयुद्गुर (अत्र बहुव्रीहिसमास) शब्दाभ्यामुत्पत्तिं

मन्यते। पायेगोरस शाक्यमुने र्लोकान्तरप्रस्थानात्परमचिरादेव स्वमतोपदेशं कर्तुमारभत। अतो न दृश्यते तन्मतेऽसङ्गति पौकक महोदयस्य मते भारतग्रीसयो र्देशयो परस्पर सम्बन्ध आसीदिति तस्योद्दिष्टसिद्धान्तं वयमाद्रियामहे। किन्तु बहुत्र युक्तीरुपेक्ष्य केवलमुत्कण्ठयैव तेन स्वग्रन्थे (India in Greece) यल्लिखित तदुपेक्ष्यमाणा अपि वय तस्योद्देशमत्र दर्शयाम ।

एतेन ग्रीसीयानां मिश्रीयाणाञ्चायुर्वेदोन्नतौ भारतीयाना प्रधानत्वमासीदिति नून वक्तु शक्यते। इतिहासानभिज्ञा अपि भारतीयानामायुर्वेददिनकर उभयोरेवैनयोरुत्थानात्प्रागेवोदितवानित्यत्र नैव सन्धेक्ष्यन्ति।

वेदसहितात पुराणा केऽपि ग्रन्था अद्यावधि केनापि नैव लब्धा । आयुर्वेदविषयश्च वेदेषु सम्यग् लभ्यते अत आर्याणामायुर्वेद सर्वमानवजातिग्रन्थप्रारम्भादेव सत्तां धत्ते । यच्चास्माभिरुपरि दर्शितम् तस्य सम्भवत्वे पौकक आदीनामितिहासगवेषकाणां मतानि ग्रीसीयादीना पुराणकथासु भारतीयानामिव पृथग्देवताविशेषेभ्यो ज्ञानविज्ञानादीनामुद्गमश्च प्रमाणार्हता दृढीकरोति।

भारतीया रोमीयाश्च।

के रोमीया (Romans) इति वहो कालात्कतिपय पाश्चात्यविदुषा मनसि महानय प्रश्न उदैत्। तैश्चैतस्मिन्विषये बहुपर्यालोचितम् । तेषामेकस्य प्रसिद्धस्य सम्मतिं वयमत्र दद्म । **गायाकोमोबोनी** (Giacomo Boni) नामकस्य प्रसिद्धभारतीयपुरातत्वविद स्मृत्युत्सवप्रसङ्गे **विकह्यम्स्टीड** (Wickham Steed) नामक कश्चित् पाश्चात्य (Review of Reviews) नाम्नि मासिकपत्रेऽत्र स्वमतमदर्शयत्—यच्च रोमे फौरम (Forum) विषये सोऽनुसमधात्। कुतो रोमीया जलप्रायामुपत्यका पौरव्यवहारेभ्य शवनिखननाय चोपयुक्तामन्यन्त, यत्र च टिबर (Tiber) नद्या पूरेण सर्वदा अनिष्टशङ्का जायत इति वहो कालात् सोऽचिन्तयत्। एकदा सहसैव स निरचिनोत्—प्राचीनलातीन (Latins) भाषाविभाषैर्यासीदार्याश्च भारतोत्तरप्रदेशात् पर्शिया (Persia) लध्वेशिया (Asia minor) द्वाराऽऽगच्छन्निति। अत एव पूर्वे रोमराज्यसंस्थापका श्च संस्कृतग्रन्थेषु विशेषतश्च धर्माचारानधिकृत्य वेदेषु श्रद्दधुरिति स (Giacomo Boni) निरणयदिति स (Wickham Steed) मन्यते । फौरम (Forum) प्रहेलिकायाश्चोद्घाटन वेदेष्वेव लप्स्यत इति स आशास्ते स्म। ततश्च स वेदाभ्यास एव चिर न्यमज्जत्। अन्ते च सोत्कण्ठ स्वगवेषणासुफल सर्वेभ्योऽघोषयत् तत्र (in Forum) शान्ते नदीजल पूरीभवति स्थले वा शवा निखाता भवेयुरिति तत्रत्यपूर्वपुरोहितानां सम्मतिरासीत् । एतदेव स (Boni) स्वान्वेषित निर्णेतु प्राभावयत्। पश्चात जल पूरीभवत्स्थल पवित्रवर्त्म (Sacred way तेषा कल्पनैषा पुरासीत्) च कालेन भूगर्भगतान्युपर्युक्तकथनपरिचायकानि तत्राद्दृश्यन्त । प्राचीनतमलातीनीय (Latins) शवनिखननस्थलान्वेषणमेव तस्य विधेयतम तदाऽभवत्। कियद्भ्योऽपि दिनेभ्य पश्चाद्बोनिः (Boni) **स्टीड** (Steed) महाशयं प्रलापयन्त्र–(Telephone) द्वारा न्यवेदयन्मया स्वलिखितमलम्भितमपि तद्द्रष्टुमेहीति । **स्टीड** (Steed) महाशयस्तत्र गवैक कृष्णमृन्मय चितामसमावार पवित्रमार्गसमीपे षड्हस्तगभीरे दरेऽपश्यत्। अन्यानि च तथाविधान्येव कतिपयानि पुराणमृत्पात्राणि तत्राऽऽसन्। तेषामन्यतमस्मिन् शवभस्माप्यासीत्। निखातशवसूचकानि प्रत्यभिज्ञानानि च तत्रासन् । भारतीयरामीययोरेकमूलत्वप्रमाणीकरणे नव्यमेवैतत्सेनादर्शि यतो भारतीयानामेवेय शवदाहपद्धति । अनेन भारतेतिहासगवेषकाणा नव्यमेवोपकरण दर्शितम्।
(The Indian Daily Mail, Saturday the 5th September 1925)

पुराणेतिहासाख्यानजनश्रुत्यनुसारं ब्रह्माऽऽयुर्वेदशास्त्रस्य प्रथम आचार्यो ग्रन्थकारश्च। सुश्रुतचरक-सहिते अपीत्थमेव मन्येते मिश्रीयाणाञ्चायुर्वेदाचार्य थौथ (Thoth) आसीत्। स च बहूनां पुराण-मिश्रीयायुर्वेदग्रन्थानां रचयिता समभवत्। मिश्रीयाणां पुराणमते ओसिरिसो राजा (King Osiris) तस्य पुत्रो हार्न्स (सूर्यदेव इति मत Horns the Egyptian Sun god) चायुर्वेदाविष्कारको ऽस्ति। यदि भारतमिश्रयोस्तुलना क्रियेत तर्हि यथाऽत्र ब्रह्मदक्षसूर्याः क्रमेणायुर्वेदाचार्यास्तथा तत्रापि थौथासिरसहा-र्न्सास्ते। मिश्रीयाणां थौथस्य ग्रीसीया हेर्मीस (Hermes) इति नामाहु। ग्रीसीयाश्चेतिहासगवेषका हेर्मी-सस्य भारतीयप्रभवत्वं मन्यन्ते तस्यैव च नाम्ना देवद्वयनामान्यभिदधति। भारतीयदेवभारत्या वाल्मीकिवत् ग्रीसीयराज्ञयस्याद्यो होमरः (Homer) कविः। तस्यैव इलियाड (Iliad) नामनि ग्रन्थे तस्मिन्देशे सर्वतः पूर्वं दृश्यते चिकित्साविषयः। भारते तु ततोऽपि बहुपूर्वभवे महाभारते शल्यतन्त्रस्यान्यस्य च चिकि-त्साशास्त्रस्य विद्यमानत्वं दृश्यते तद्यथा—

उपातिष्ठन्नथो वैद्याः शल्योद्धरणकोविदाः। सर्वोपकरणैर्युक्ताः कुशलैः साधु शिक्षिताः।
तान् दृष्ट्वा जाह्नवीपुत्रः प्रोवाच तनयं तव। धनं दत्त्वा विसृज्यन्तां पूजयित्वा चिकित्सकाः॥
एवं गते मयेदानीं वैद्यैः कार्यमिहास्ति किम्। क्षत्रधर्मे प्रशस्तां हि प्राप्तोऽस्मि परमां गतिम्॥
नैष धर्मो महीपालाः शरतल्पगतस्य मे। एभिरेव शरैश्चाहं दग्धव्योऽस्मि नराधिपाः॥
तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य पुत्रो दुर्योधनस्तव। वैद्यान् विसर्जयामास पूजयित्वा यथार्हतः॥

महाभारते भीष्मपर्वणि अ. १२१

इममेव शल्यतन्त्रविषयमधिजिगीषुः कचो दैत्यगुरोरन्तेवासी बभूवेति च पौराणिकी कथाऽत्र प्रमाणम्।

ग्रीसीयानां वृद्धकथाऽनुसारं हीपोक्रीटीसः (Hyppocrates) पाश्चात्यायुर्वेदस्य जनकः। तस्यो-पक्रमे निद्रादेव्या मन्दिरे गत्वा तत्र मनोभावपरिवर्तनेन रोगनाशो जायत इति लभ्यते। आर्याश्चिकित्सका अपि मानसोपक्रममित्थमेवाशेरते। साम्प्रतं यो निर्विवेच्य इव पाश्चात्ये Hypnotism इत्युपयुज्यते सोऽ-स्माकं प्राचीनानामृषीणामेव सिद्धान्तः। भारतमिश्रयोः प्राङ् नासीत्तदनभिज्ञता। भगवता धन्वन्तरिणा शल्यतन्त्रप्रधान आयुर्वेदः काश्यामध्यापितः। हीपोक्रीटीसेन (Hyppocrates) तु ग्रीसदेशे कौस-(Cos) नाम्नि मन्दिरे आयुर्वेदप्रयोगोऽकारि। अत्र साम्यमिवाऽऽभाति। अत एव हास (Mr Haas) महोदयो हीपोक्रीटीसं धन्वन्तरेः कौसस्थानञ्च काश्या अपरनामन्यन्येऽव्याशिष्ये। तस्य मतन्तु स्पष्टमेवाऽसामान्यम्। यत एकदेशगतं साम्यं न तुलनामर्हति। काशी तु न्यूनतोन्यूनं चतुःसहस्रवर्षपुराणी नैव कौसस्थानापरनाम-वती इति सुव्यक्तमेव तस्य काश्या अतीव कनिष्ठत्वात्। शतपथब्राह्मणमहाभारतादिष्वर्वाचीनेषु पुराणेषु ग्रन्थेषु काश्या नाम वर्तते। द्वौ ग्रीसीयवैद्यौ टेसियम मेगस्थनीजौ भारतोत्तरदेशान् दृष्टवन्तौ तत्रोषितवन्तौ च। प्रागाचार्याणां कालनिर्णयो बहुल्याशयोरनिश्चितरूप एव भारतीयपुराणजनश्रुतिषु इति मन्यमानोऽपि हार्नले महोदयो न्यूनतोन्यूनं खीष्टाब्दारम्भात् षट्शतवर्षपूर्वं सुश्रुतचरकयोः कालं निराणयत् तन्मतन्तु—"एवं मति हीपोक्रीटीससम्प्रदाये मानवशरीरशल्यक्रियायाः किमपि प्रमाणं न वयं लभामहे। किन्तु खीष्टाब्दारम्भा-द्धतु शतवर्षपूर्वं टेसियसो (Ktesias) भारतमागतवान्। अतो ग्रीसीयानां शारीरशास्त्रोद्भवो भारत एवेति नैतदुपेक्षितुं क्षमामहे।" इतीह वर्तते।

एतादृग्भिरनेकै र्वाक्यैर्नून ज्ञायते ग्रीसीया एव भारताद्विद्या नितञ्च लब्धुमचीकमन्त । भारतीयेतिहास-पुराणादिषु ब्रह्मण आरम्य सुदीर्घाऽऽयुर्वेदाचार्यपरम्परा वर्तते । तद्यथा—ब्रह्मा दक्ष, स चाऽश्विनौ, ताविन्द्र स भरद्वाज, स आत्रेय धन्वन्तरिं वा, तौ पृथग्बहूनन्यानाऽऽयुर्वेदमध्यापयामासु । दक्ष प्रजापतिरदिते पुत्र इति ऋग्वेदे लभ्यते[1] । आयुर्वेदाऽऽचार्यपरम्परा ब्रह्मदक्षाभ्यामारभ्य नागार्जुनान्ता नापेक्षत एकस्य वाहीकस्य वहु-र्वाचीनस्य स्वत्रुटिपूर्तये प्रवेशम् । हिपोक्रीटीस पट्युत्तरचतु शततमे खिष्टात्पूर्वेऽब्दे जात । काशी तु ततो बहुपुराणी वर्तते । बुद्ध काश्यामेव प्रथम स्वमतोपदेशमकरोदतो बुद्धसमये काश्या गौरवाऽवस्था सम्यगनु-मीयते । ततोऽपि पुराणेषु पुराणेतिहासेषु हरिश्चन्द्रकथायामपि काश्या वर्णन वरीवर्ति । अतो हास महोदयस्य वचन नैव मान्यम् ।

भारतीया आरबीयाश्च.

पाश्चात्यविज्ञानसम्पदो मूल ग्रीसरोमयो र्देशयोरङ्कुरितमभवत् । किन्तु बहवो यूरोपिया आरबीयभाषा-लिखितेभ्यो ग्रन्थेभ्योऽप्यस्माभि र्महार्घ विज्ञानमलम्भीति स्वीकुर्वन्ति । एतत्तु स्पष्टमेवारबीया बहवो विद्वासो भारतीयविद्याकेन्द्रेषु स्वदेशे वा भारतीयेभ्यो विद्या लेभिरे भारतेन सह सुदीर्घकालस्थाय्यारबीया राजानो वणिजश्च सन्धान दधुरिति च । बगदादसम्राजो राजससदि भारतीया बहवो विद्वास आमन्त्रिता आसन् । आरबीयैरङ्कबीजगणितशास्त्रे भारतीयेभ्य एवाधात्त इति तत्रत्य वृद्धदन्तकथा नाऽसत्यमूला ।

रायमहोदय (Dr P C Ray D Sc) स्वकृतौ (In The History of Indian Chemistry Ch VI) मुहम्मदीया आयुर्वेदमधिकृत्य भारतीयानामधमर्णा इति स्वप्रमाणं प्रकटयति तद्यथा—किताव—उल्—फिहरिस्त ग्रन्थकारा य खिष्टीय दशमशताब्द्या मध्येऽभवत्, हाजी खलीफा, इब्न—अबू—उसे बियाह, यौ च खिष्टीय त्रयोदश शताब्द्यारम्भे अभूताम्, स्पष्टमेवोल्लिखन्ति—हारुं (Horun) मन्सूर (Mansur) योरनुज्ञया बहव आयुर्वेदग्रन्था द्रव्यगुणग्रन्थाश्च सस्कृतभाषाया आरबीयभाषायामनूदिता —इति ।

बहुना यत्नेन एनेलैक्टामेडिका (Analecta Medica) ग्रन्थकार डिञ (Deitz) गेश्चिचूटे डेर अरब अर्क्जटे (Geschichte Der Arab Aerzte) ग्रन्थकार क्यूरेटन (Cureton) फ्लुगल (Flugel) मूलर (Muller) प्रभृतिभ्य आरबीयेतिहासगवेषकेभ्य इद सर्वं सूचनमलम्भि" इति ।

एच. एच विलसन (H H Wilson) नामक कश्चित्पाश्चात्यपण्डित "वैद्यकशास्त्रे, निदानतन्त्र नेत्रचिकित्सा स्त्रीरोगचिकित्साऽन्यच्च यद्यदायुर्वेदविज्ञानमारबीयेषु प्रचलित व्यवह्रियमाणञ्च पूर्वमासी-त्तत्सर्वमेव मूलतोऽनुवादतो वा पारसीय (Persian) वाङ्मयप्रचारात्पूर्वमेव हारून् (Harun) मन्सूर-(Mansur) यो राज्य शासतोरारबीय भाषायामनूदितानीति साक्षाद्बहूनि प्रमाणानि लभ्यन्ते" इत्येकस्मिन् पत्रे स्वाशय प्रकटयति ।

" अरबदेशे हारू उल् रसीदनामक सम्राट् यदा केनापि दुश्चिकित्स्येन रोगेणाऽऽक्रान्त आसीत् तदैकेन मङ्ख (Mankh) नामकेन भारतीयेन नीरोग कृतस्तत प्रभृति स तत्रैव (बगदादराजधान्या) राजकीय-

---

१ भूर्जज्ञ उत्तानपदो भुव आशा अजायन्त । आदिते र्दक्षो अजायत दक्षाद्वदिति. परि. ॥ ऋ० वे० १० । ७२ ।४ भूरुत्तानपदोवृक्षान् जज्ञे तथा भुव. सकाशादाशा अजाय त तथा अदिते र्दक्ष: अजायत उत्पन्न. दक्षाद् दक्षादपि अदिति पर्यजायत । सायण भा०

त्सम्यगादृतता जनैः । देवभिषजावश्विनौ बहूनां वेदसूक्तानां देवत्वं भजमानौ वेदैः स्तूयमानावपि न यज्ञभागमार्हतामिति वैद्यविरोधिभिराख्यायिका प्रकल्पिता । तौ च्यवनमृषिं वृद्धमपि स्वोपक्रमेण युवानं व्यधुस्ततः प्रभृति यज्ञभागमभजतामिति तत्कथाया उपसंहृतिः । ततोऽपि भिषजां सम्यगादरस्य नाऽजायताऽवतारः । सूत्रकालप्रतिसंस्कृतेषु मन्वादिधर्मशास्त्रेषु तु स्वाहास्वधाप्रधानकर्मणो भिषजो निमन्त्रणमपि प्रतिपिद्धं दृश्यते तत्र कारणं त्वन्यदेवाऽनुमीयते । तद्यथा—भिषजो यज्ञकर्मणि वेदेऽदृष्टविधीनि सूत्रकल्पितगोमांसभक्षणसुरापानादिकर्मकाण्डपरकल्पितानि बहून्यन्यान्यप्येतादृंशि कर्माण्यहितानि मत्वा नूनं तन्निषेधं विधास्यन्ति यतो वैद्या हितकराण्येव कर्माणि धर्म इति मन्यन्ते, हिताहितविवेके च सर्वदा स्वचक्षुर्मनसी सावदधते । तादृशयज्ञकृतश्च स्वकल्पितदेवताः प्रीणयितुं हितमहितञ्चाऽविचार्येन्द्रियविषयतर्पणं नैव हास्यन्ति ततश्च भिषग्यजमानयो र्मतवैषम्यमाशङ्क्यैव तत्र वैद्यानामामन्त्रणं कल्पितधर्मशास्त्रविरोधि तै र्मतम् । वयं विश्वस्ततया सूत्रकाले किमासीदायुर्वेदस्य विकासाभावकारणमिति सप्रमाणं वक्तुं न शक्नुमः । बहूनामायुर्वेदग्रन्थानां तदानीन्तनानामन्यानेकविविधविज्ञानग्रन्थानामिव केनापि कारणेन नष्टताऽपि नाऽसम्भवा । यद्वाऽस्मिन्विषये तत्कालोद्भूता ये ग्रन्था आसन् तेभ्योऽर्वाचीनग्रन्थानां सुगमतरतयाऽधिकोपयोगित्वाच्च पुराणग्रन्थानामनावश्यकत्वे जातेऽप्येतत्सम्भवति । यथा पाणिनीयव्याकरणोत्पत्ते र्बहूनां पुराणव्याकरणानां लोप इवाऽजनि ।

आयुर्वेदस्य प्राक्कालः

आयुर्वेदमन्तर्भाव्य सर्व एव ज्ञानविज्ञानविषया वैदिकर्षिभिः पूर्वं वेदद्वारा मूलरूपेण विकासरूपेण वा दर्शिता इति सर्व एव वयमार्या विश्वसिमः । अर्वाचीनाऽऽयुर्वेदेतिहासश्च बुद्धकालमारभ्य खिष्टीयाऽष्टमशताब्द्यवधि वर्तत इति प्रायः सर्वेषामितिहासविदां मतम् । तस्मिंश्च काले सुप्रसिद्धाः सर्वसम्मताः सुश्रुतचरकादयो बहव आयुर्वेदग्रन्थाः प्रतिसमस्क्रियन्त व्यरच्यन्त च । तदैव चाऽन्यानां प्राचीनाऽऽर्षग्रन्थानां प्रतिसंस्करणं सूत्रग्रन्थानाञ्च प्रचारप्राचुर्यमभवत् । ततः पूर्वः काल आयुर्वेदोन्नत्यकरणेन न परिवादभाजनम् । तदा तु व्याकरणमध्यात्मवादैकदेशविषयश्चान्तरा प्रायेण न किमपि शास्त्रमुन्नतिं लेभे इतीतिहासविदां निर्णयः । प्रायेण सर्व एव विषया अवसरप्राप्तामेवोन्नतिं लभन्ते । तस्मिन् काले तु सुखेन कालं नयन्त आर्या रोगाऽवाहुल्याद्वाह्याभ्यन्तरोपप्लववादिविरहाच्च धर्मादिविषयस्यैव व्याख्यानं स्वविद्याफलं मेनिरे । अत एव तदोपनिषदामारण्यकानाञ्च प्रचारप्राचुर्यवृद्धयोऽजायन्त । एवञ्च गच्छति साङ्ख्यवैशेषिकादिभौतिकविषयाणां बहूनां ग्रन्थानां जन्मविस्तारवृद्धयो जाताः । ततः परमायुर्वेदविस्तरे चैते विषयाः स्तोकं साहाय्यमकुर्वन् ।

वयमत्र भारतीयान् वेदकालप्रसिद्धान् कतिपयानायुर्वेदविषयान् दर्शयामः । सर्वतः पूर्वं रसरक्तसञ्चारविषये वक्तुमुचितम् । अथर्ववेदद्रष्टार ऋषय इमं सिद्धान्तं सम्यगवागच्छन् । यत उभयविधरक्तवाहिनीन

---

१ युवं च्यवानं जरसोऽमुमुक्तंनिपेदव ऊहथुराशुमश्वम् । निरंहसस्तमसः स्पर्तमत्रिं निजाहुषं शिथिरे धातमन्तः ॥ ऋ० वे० ७ । ७१ । ५ इत्यादि

२ सं वो मनांसि (अ० वे० ३-८ विनियोग) इत्यादि ।

" सं वो मनांसि, संहानं नः " इति साम्मनस्यान्युदककुलिजं सम्पातवन्तं ग्रामं परिहृत्य मध्ये निवपत्येवं सुराकुलिजं त्रिहायण्या वत्सतर्याः शुक्लानि पिशितान्याशयति मक्तं सुरां प्रपां सम्पातवत् करोति इति (कौ० २-३) । अत्र सूक्ते विनियोगदर्शितानां विधीनां लेशोऽपि नास्ति ।

३ अहितान्युपदेक्ष्यामः..................गोमांसं मृगमांसानाम्......महिषवसाऽऽनूपमृगवसानाम् । चरक सू० २५ । ३८

नाडीनां ' हिरा ' ' धमन्य ' इति पृथङ्नामद्वय तत्र वर्तेते । अतस्त ऋषय एतत्सिद्धान्ताभिज्ञत्वेन सम्मानमर्हन्ति । हिराशब्दार्थोऽर्वाचीनसस्कृतवाङ्मये शिराशब्देन वोच्यते । सुश्रुतचरकाभ्या तु भूयोऽपि तद्व्याख्यानमकारि । यद्यपि सुश्रुतचरकयोराधुनिकपाश्चात्यविवृतिवत् सोपपत्ति सविस्तरञ्च वियरणं नास्ति किन्तु नासीत्तयोस्तज्ज्ञानाऽभाव । एतत्सर्वं सुश्रुते (शारीर अ. ७ इत्यादि) चरके (सू० स्था० अ० ३० इत्यादौ) च द्रष्टव्यम् । येन त्वाङ्गलदेशे नूनतयैषराद्धान्त आविरक्रियत स आसीत्कथितपाश्चात्यो हार्वे नामक (Prophessor Harvey 1628 A D) यद्यपि हार्वेमहोदयस्यास्मिन्विषये भूरि विज्ञानवन्ति विवरणानि वर्तन्ते किन्त्वार्याणा पुराण एव स राद्धान्तस्तेन व्याख्यातो न नव्य ।

एष राद्धान्त कमप्यन्यशास्त्रराद्धान्तमाश्रयते नवेत्यालोचयामस्तावत् । रक्तस्य (हृदये) निर्गमप्रवेशावुच्छ्वासनिश्श्वासाभ्या पृथग् भिन्ना विज्ञानज्ञेयक्रियामाश्रित्य वर्तेते । यद्यपि भौतिकविज्ञानानुसारं निर्गमप्रवेशावुच्छ्वासनिश्वासौ च भिन्नत्व भजन्ते तथापि जगदुत्पत्तिवादे (In Cosmology) स्फुरणमभिन्नवदिति मत्वैकरूप्येण प्रकृतिस्फुरण कारणत्वेन मतम् । हिरण्यगर्भ (भौतिकेऽर्थे स्फुरत्प्रकृतिगोल) प्राचीनतमभारतीयसर्गवादिभि सर्वजगत्कारणमिति मत । वेदर्षीणामपि स्फुरण, सञ्चार (रक्तस्यापि शरीरे), हृदये हृदयाच्च रक्ताऽऽगमनिर्गमौ स्फुरणकर्म, चैतेषां पृथग्भाव समुदायेनैकभावश्च सुविदितावभूताम् । तै शरीरे येये भावा धर्माणि चादृश्यन्त त एव ब्रह्माण्डसर्गेऽपि, शरीरस्य ब्रह्माण्डाऽल्पप्रतिकृतिरूपत्वाद्वर्णिता । पुरुषोऽयलोकसम्मित यावन्तो हि लोके भावविशेषास्तावन्त पुरुषे यावन्त पुरुषे तावन्तोलोके च० शा० ५ । ३ एकस्यैव स्फुरणस्याऽऽकर्षणविक्षेपणकर्मद्वयत्वाद्गुणभेदात् ' अग्नीषोममयजगत् ' इति जगदुत्पादनस्यापवर्गविधायिक्रयो शक्त्यो निदर्शनमकारि पूर्वतमै ऋषिभि ।

एम्पीडोक्लीसः (Empedokles) य सर्वपाश्चात्याऽध्यात्मवादजन्मदातृ ग्रीसीयाऽध्यात्मवादस्याऽऽचार्य ख्रीष्टात् चतुश्चत्वारिंशदधिकचतु शततमे वर्षेऽजनि, स्वमतमित्यमेव प्रदर्शयति—आकर्षणशक्ति (Love) विक्षेपणशक्तिश्च (Strife) मिलित्वा जगदारम्भकारणमिति । भूयश्चोभे एवैते शक्ती जगत्स्थितिकारणमिति च । बरनेट (Burnet) महोदयेनाङ्गलभाषाया तस्य मतमित्थ दर्शितम् तद्यथा—

" एम्पीडोक्लीस चतुर्भ्य एतेभ्यो भूतेभ्य (पृथिव्यप्तेजोवायुभ्य) अन्यदपि शक्तिद्वय (Filia and neikos) मन्यते यतश्चोच्छ्वासनिश्वासावनुमीयते । स चैते शक्ती सरूपत पृथङ्मन्यते । यथा चैतयो शक्त्यो कर्मोत्पद्यते तत्सर्वमेव तेन क्लेप्सिड्रा (Klepsydra) परीक्षणे दर्शितम् । अस्माकमारम्भ परमाणुसहतिरूपगोऽकवत् (Like the sphere of parmadides) भवति, यत्र च चत्वार्येवभूतानि नीरक्षीर इव समवेतानि । प्रथमशक्त्या द्वितीया शक्तिश्च बहिरावृणोति । यदा द्वितीया शक्ति शनै शनै तद्गोलक प्रविशति तदा प्रथमा शक्तिश्चतुर्णां भूताना मध्यतम केन्द्र प्रति बलाद्गच्छति येन च चतुर्ष्वेव भूतेषु ते शक्ती युगपत्प्रविश्य तत्तद्भूताऽनुकूल कर्म तै कारयत । भूतानाञ्च पृथक् प्रत्यक्ष भवति । एकशरीरप्रादुर्भावस्य पुराणोऽय राद्धान्तो ब्रह्माण्डनिर्माणराद्धान्तेन सङ्गच्छते । "

" स (Empedokles) भूयोऽप्युभयजातीय श्वसन हृदयस्य (Systole and diastole) नामिकयो शक्त्योरधीनामिति ब्रूते अतो ज्ञायते भूतसहतेरुपमध्य यदा विक्षेपणशक्ति याति तदाऽऽकर्षणशक्तिस्तस्या मध्यतमे भागे रुद्धा भवति तदा मिथो विरुद्धाना कर्मणामारम्भो जायते । परस्परविरुद्धयो शक्त्यो कर्मणोर्जायमानयोर्विक्षेपणशक्तिराकर्षणशक्त्या जीयते वहिष्क्रियते च । तदा भूतसहतिं प्रथमैव शक्ति

व्याप्नोति यथा कस्मिन्नपि पात्रायस्कारे प्रवेश्यमाने जले वायुर्भूत बहिर्निष्क्रामति तथैवात्रापि ज्ञेयम्। वस्तुत आकर्षणशक्तिः (Love) विश्लेषणशक्तिश्च (Strife) ब्रह्माण्डेन सह तादृशेन कर्मणा सम्बद्धे स्तो यादृशेन शरीरेण सह रक्तं वायुश्च। सृष्ट्युत्पत्तिशास्त्रेण सह शारीरशास्त्रस्य सभावसिद्ध यत्साम्य तेनैवाऽऽयुर्वेदशास्त्रस्य मूलोत्पत्तिरायुर्वेदाचार्याणा मनस्यजायतेति नेवाऽसङ्गतं भविष्यति। यतो वैद्यकशास्त्राऽऽचार्याणा स्वशास्त्रनिर्माणकाले हृदये हृदयाच्च रक्ताऽऽगमनिर्गमौ समग्राऽऽयुर्वेदविस्तारायोपयोगिनो नून साधनभूतत्वान्नेयावभवताम्। आकर्षणशक्त्या (Love) इति नाम च शारीरशास्त्रादेवोत्पन्नमिति स ब्रूते। या या शक्तय कर्मणि लग्ना स्वशरीरे मनुष्या अनुभवन्ति ता एव महति ब्रह्माण्डे तथैव कर्मलग्ना, मनुष्यादिशरीरजीवनाऽऽधारभूता या शक्ति सैव ब्रह्माण्डस्थितिकारणमिति न केनाप्यद्यावधि दृष्टमिति स भूयो ब्रूते (Fr 17-2-26) '। भिषज सृष्ट्युत्पत्तिप्रधानैककारणभूते इमे द्वे शक्ती (Systole and Diastole) शरीरान्तर्यन्त्रसञ्चालनकर्त्र्यावपि स्त इति न जानन्ति। यत एकशरीरस्थिति र्ब्रह्माण्डस्थितिरिव वर्तते।

नश्वर जगदाद्यदस्माभि र्ज्ञायत आकर्षणविकर्षणशक्त्युपस्थित्यावपि स्यात् शक्नोति नाऽस्त परम्। अतश्च जन्मद्वय स्थितिद्वयञ्च नश्वराणा भावाना भविष्यत। प्रथमाया तत्र शक्तौ वर्धमानाया यदा सर्व एव भावा एकरूपा भवन्ति, तदैकम्। यदा च द्वितीया शक्ति र्भूयो भूतगोलक प्रविश्य सर्वान् भूतान् पृथक् पृथक् करोति तदा द्वितीयं। सूक्ष्मा एव मूलभावा अनादयोऽनन्ताश्च। विशेषाणि वस्तूनि यानि वय प्रत्यक्षाणि कुर्म स्तान्यनित्यानि केवलमनेकेषा सूक्ष्मभावाना समवाय। स च समवाय एकस्माद्रूपादन्यद्रूप लभमान एकस्मात्स्थानादन्यत्र तिष्ठतीत्येषा तेषा परिवर्तनपरम्परा। ते चाऽनित्या भावा मरणधर्माणो नश्वराश्च। तेषा जन्म, उत्पत्तिर्वा केवल सूक्ष्मभावाना समवायोऽस्ति। मृत्यु र्नाशो वा समवेतानामेव विप्रकृष्टता नाऽन्यत्। नाऽनश्वर किमपि तेजसो, वायो, क्षिते, र्जलाच्चाऽन्यत् तानि च भूतान्याकर्षणशक्तिभ्या सह जगत्कारणानि भवन्ति।" इति

वेदानामतीव पुराणत्वमद्यापि सर्वेषा पुरातत्वविदा समाजे न प्रत्याख्यातम्। धार्मिका आर्यास्तु सकलविद्यानिधान यज्ज्ञानज्योति सर्गादौ परमेश्वरेण मनुष्यहितायार्षद्वारा प्रकाशितमासीत्तदेव वेद इति मन्यन्ते। एष आर्याणा विश्वास प्रकृतादन्यतोऽपि यदि निश्चीयेत ततोऽपि वेदाना माहात्म्य सकलमानवजातिहिताय द्विगुणं द्विविधश्चाऽस्ति॥ (१) प्रथमन्तु वेदा पुराणतमाया मनुष्यजातेराचारान् व्यवहारांश्चाऽऽदर्शयन् दर्शयित्वेतिहासज्ञानेन निगूढ विषय सज्योतिषा प्रकटयति। (२) द्वितीयतस्तु भाषाणा मूलज्ञानाय वेदानामतीवाऽऽवश्यकत्वमस्ति। यतश्च शब्दशास्त्रस्या (Philology) ऽपूर्णता नश्यति। सर्वेषु समाजेषु सर्वासु च पृथक्मानवजातिषु ये ये शब्दा व्यवह्रियन्ते ते सर्व एव जनताया आचारव्यवहाराणा निजाताऽवशिष्टानि रूपदर्शकचिह्नानीव वर्तन्ते शब्दा एवेतिहासेऽज्ञातविषयज्ञानाय प्रामाण्यमर्हन्ति ज्ञाताऽज्ञातेतिहासविषयपोर्वापर्यं कृतयैकत्व विधाय जनानुपकुर्वन्ति। शब्दशास्त्रेणैव जगति विस्तृताना भारतीययुरोपीयाणा मेकमूलत्व प्रमाणीकृत्येतिहासगवेषकै र्गूढोऽयं विषय स्पष्टीकृत। सर्वमानवजातिनु पुराणा (आर्याणां) मेकैव भाषा पूर्वमासीत्। यदा च ते भिन्नासु दिक्षु विकीर्णा स्तत्तद्देशवायुजन्यजनितस्तेषांभाषाया उच्चारणभेदोऽजायत। भूयश्च पृथग्देशानामनेकभिन्नव्यवहारा अपि देशप्रदत्तानुगुणा आसन्‌वा। अजस्त्राया भिन्नत्वेन यात्र बहूनि

---

१ आर्यांऽऽनार्यांस्तु वेदकालप्रदाय सिद्धान्त जानीते, भागायामव्यत्ना सत्यानिवेदार हृदि यस्मोहात भेवेति ज्ञायते।

नूतनाऽऽविष्कृतवस्तूनां बहूनाञ्च तत्तद्देशोपयोगितात्रत्यवस्तूना भिन्नासु पृथग्भूतासु जनतासु व्यवहाराभ्यां गच्छति सुदीर्घकाल एकस्या एव भाषाया शाखाभूता अनेका भाषा भिन्ना इवाभाऽऽभासन्ते। शब्दशास्त्रनियमैः प्रमाणीकृते राद्धान्ते सर्वेषामेकभाषा भाषित्वात्सर्वेषां मूलपुरुषाणां मूलधर्माऽऽचारव्यवहारज्ञानविज्ञानादीनामेकत्व निश्चितमेव। अतो वेदा एव सर्वजगद्व्याप्तविज्ञानाना निधिभूता मूलभूताश्च तेभ्य एव न केवलमस्माक किन्तु सर्वस्य जगतो वैद्यकशास्त्रेतिहास आरभ्यते, परम्परया साक्षाद्वा॥

आयुर्वेदस्याऽर्वाचीनेतिहासकालो बुद्धकालात् खिष्टीयाऽष्टमशताब्द्यवधि वर्तत इति पूर्वमुक्तमेवाऽस्माभि। पुराणस्तु कालो वेदकाल एव। धार्मिका आर्या वेदानामनादित्व मन्यन्ते। आयुर्वेदस्यैकवेदोपाङ्गत्वा त्सर्वासा विद्याना वेदे केनापि रूपेण विद्यमानत्वादायुर्वेदोऽपि वेदवदनादिरेव किन्त्वाऽऽयुर्वेदस्य विकासमधिकृत्य वेदानाञ्च काल यावद्वति निर्णेतु यतामहे। पुराणप्रमाणानि विहाय न वेदाना वास्तविक काल केनाऽपि निर्णेतुं शक्यते। यद्यपि ब्राह्मणाऽऽरण्यकादयो वेदेभ्योऽर्वाचीना एव ग्रन्थास्तेषामपि काल कोऽपि निर्णेतुमक्षम। बहव पाश्चात्या विद्वास वैदिककालनिर्णयचिकीर्षया बहुविकल्पान्विधायाऽर्वाचीनत्वसीमानं प्राचीनत्वसीमानञ्च दर्शयितुमायतन्त। ख्रीष्टकालश्च सर्वेषामेवाऽद्यतनपाश्चात्यविदुषा केन्द्रभूतमिष्टमिव। तेषा निर्णये सहस्राणां वर्षाणामान्तरत्वदृश्यते। एकस्य च मतमन्यमताद्भेद वहति। आर्यास्तु वेदान् सनातनान्मन्यमाना केवल प्रतिसर्ग प्रतियुग वर्षिभिस्तेषा दर्शनमेव मन्यन्ते नोत्पत्तिम्। अस्तु तावदासा पुराणतमसहिताना दर्शनकाल एव निर्णययत्न भजेत। **वेवराख्यः** (Weber) कश्चित्पाश्चात्यपण्डितो जटिलतममिम विषय निर्णेतु बहु यतित्वाऽन्ते निर्णयनैराश्य दुष्करत्वञ्चात्राऽपश्यत्। अन्येऽपि बहव इममेव विषयमधिकृत्य यत्किमपि प्रालपन् तत्समासतो दर्श्यते। यथा—(१) मोक्षमूलर—(Max Muller) सिद्धान्ताऽनुसार खिष्टात्पूर्व दशमी द्वादशी वा शताब्दी वेददर्शनकालस्याऽर्वाचीनतमसीमा। किन्तु प्राचीनताया वेदकालस्य कोऽवधिरिति किमपि मतं तेन न दर्शितम्। तन्मते संहिताब्राह्मणग्रन्था आरण्यकग्रन्थाश्चेति यथाक्रममनुमित्या प्रत्येक वर्षशतद्वयमितं काल निर्माणायाऽपेक्षते (वेदनिर्माणाद्वर्षशतद्वयपश्चाद् ब्राह्मणग्रन्थनिर्माण, ततश्च तावदेवकाल पश्चादारण्यकग्रन्थनिर्माण, तेषा त्रयाणामेव प्रचार ततश्च तत्सिद्धान्तविरोधोत्पत्तिर्बौद्धधर्माऽपदेशेनाऽजनि) ततश्च तद्विरोधी बौद्धधर्म उत्पन्न। एतत्सर्व न्यूनतोन्यून प्रत्येक शतद्वय वर्षाणामपेक्षते। बौद्धधर्मोत्पत्तिश्च खीष्टात्पूर्व प्राय षट्शतवर्षमिते काले जाता। एतेन **मोक्षमूलर**मताऽनुसार वेदसहिताकाल प्रायेण खीष्टात्पूर्व त्रयोदशी शताब्दी एतञ्च तस्यानुमान वेदसहिताना कालस्याऽर्वाचीनतमा सीमा। एतन्मत यद्यपीतिहासगवेषणापद्धत्या नैवाऽतिगर्हितं तथाऽप्यन्येऽस्मिन्विषये या उपपत्तीर्दर्शितवन्तस्तदपेक्षया **मोक्षमूलर**स्योक्तयोऽतीव दुर्बला। एतादृशि गभीरे विषये नैव बह्वर्था। अन्ते **मोक्षमूलरे**ण—पृथिव्या वर्तमाना न काऽपि शक्ति र्या निश्चितं वेदकाल निर्णेतु शक्नोतीत्यपि प्रकटितम्।

(२) **ल्यूडविग** (Ludwig), **जैकोबी** (Jacobi), **तिलकश्च** (Tilak) इम विषय निर्धारयितुं यतितवन्त किन्तु तत्राऽपि सर्वेषा नैकमत्यम्। **जैकोबी** महोदयस्तिलकमहोदयश्च स्वमतमित्थमदर्शयताम्—विस्तृतज्यौतिषशास्त्रस्याऽऽरम्भात्पूर्वमेव वेदर्षिभि सौरचान्द्रमासाना नियतीकरणमत्याऽऽवश्यक मतमासीत्। पूर्णोदिताना नक्षत्रविशेषाणा वर्षस्य प्रथमर्तुसम्बन्धो नियतीकृत। यदि ऋग्वेददर्शितो नक्षत्रसम्बन्धस्तथ्यो भवेत्तर्हि गणनया वेदकालनिर्णयो नाऽतिदुष्कर। बहुभि ऋग्वेदवाक्यै मृगशिरोनक्षत्रे सूर्यस्य साम्येनाऽहोरात्रमध्ये स्थितौ वसन्तारम्भ इति ज्ञायते। एवविधश्च कालोऽतीवपर। ब्राह्मणादिग्रन्थेषु वसन्तारम्भो मृगशिर स्थाने कृत्तिकासु दृश्यते। एव सौरनक्षत्रकालपरिवर्तने वर्षसहस्रद्वयमपेक्षते यदा मृगशिर सु

सूर्यस्य वसन्ते गतिरासीत्तदा पञ्चचत्वारिंशच्छतं खीष्टाब्दपूर्ववर्षाणामभवत् । कृत्तिकाकालश्च खीष्टाब्दे पञ्चविंशतिशतमितेषु वर्षेष्वनुमीयते । एवञ्च प्रायः खीष्टाब्दे षट्सहस्रवर्षमितः कालो वेदसंहितानिर्माणकालोऽनुमीयत इति ॥ (३) जैकोबीमहोदयस्त्वन्यमेव ज्यौतिषाऽनुसारं वेदकालमनुमिमीते तद्यथा—आर्याणां विवाहविधौ स्वधर्मेऽविचलितरूपेण स्थातुं ध्रुवनक्षत्रं वध्वै दर्श्यते । एष च विधिः कतिपयेभ्यो गृह्यसूत्रेभ्यो लभ्यते । अद्याऽपि उत्तरदिक्स्थध्रुवनक्षत्रदर्शनमार्यविवाहेषु विधेय एव । साम्प्रतमृक्षर्क्षे ध्रुवनक्षत्ररूपेण दीप्यते । किन्तु, इतो द्विसहस्रवर्षपूर्वमेतदेव नक्षत्रं पृथिवीतो बहुदूरस्थितत्वाददृश्यमासीत् । तत्स्थाने चान्यत्किमपि........ नक्षत्रमासीत् । तच्च नक्षत्रं खीष्टाब्दे ख-गिरि-दृग्-वसु-कर-२८२७० मितवर्षपूर्वमेव भूमददृश्यत तदा च न ततोऽन्यत्किमपि नक्षत्रं गृह्योक्ताऽऽर्यविवाहविधिपूर्तये उपयोगार्हमासीत् । यद्यपि ऋग्वेदे नैष विधि र्लभ्यते तथापि वेदेभ्योऽप्यर्वाचीनकल्पग्रन्थानामपीत्थं पुराणत्वाद्वेदानां ततोऽपि पुराणत्वं मान्यमेव । एवञ्च वैदिकाऽऽचाराः खीष्टाद्युतत्रयपर्वप्राचीना इति ।

अस्य युक्तयो ज्यौतिषाऽनुसारं वर्तन्तेऽतो मान्यतराः । एष च कालो वेदानामितिहासज्यौतिषाभ्यामर्वाचीनतमत्वेन दर्शितः । प्राचीनस्तु सर्गादिरेव ।

वेदर्षीणामन्येषाञ्च पूर्वाचार्याणामौषधादिप्रयोगैः सह मन्त्रादिप्रयोगोऽप्युपक्रमेऽवर्तत । क्वचिदौषधोपक्रमं क्वचिन्मन्त्रोपक्रमं ते व्यधुः । भारतेऽद्यावधि चिकित्सकेषु त्रयाणामेतेषामुपक्रमाणां नाऽल्पभावः । मन्त्रप्रयोगा औषधप्रयोगैः सह विना वा कमपि प्रभावमुत्पादयन्ति न वेतिव्याख्यानं नाऽस्माकमत्र वक्तव्यो विषयः । किन्तु रसशास्त्रं (Medical Chemistry) शल्यतन्त्र (Surgery) मन्ये चाऽऽयुर्वेदविषया वेदे वर्तन्त इत्यस्माकं प्रतिज्ञा न केवलमेते विषया वेदेषु सत्तामात्रभाजः किन्तु तत्र स्वस्वशाखा श्चरमां सीमानमपि नोज्झन्ति । यद्यपि तत्र तेषां विषयाणामल्पैरेव पदै र्निर्देशः कृतोऽस्ति तथापि तत्कारणं न ज्ञानविस्ताराऽभावः किन्तु तद् द्रष्टॄणामृषीणां यावत्सम्भवमल्पशब्दप्रयोगपद्धत्युपस्थितेः । यद्यपि मन्त्रादिभिः महौषधि–रस–शस्त्रचिकित्सा या या वेदेषु दर्शितास्ता आधुनिकपाश्चात्यसरण्यनुसर्तॄणां सर्वा एव सम्मता न भविष्यन्ति किन्तु ता गम्भीरविचाराऽपेक्षिण्यो न च सुकराः । रसशास्त्रविस्तारन्तु वेदादत्यर्वाचीनाऽऽयुर्वेदादपि पृथक् प्रकरणे दर्शयिष्यामः । ये मे प्रकृता विषया वेदेभ्यो निर्दिश्यन्ते तत्तत्प्रमाणभूताः कतिपये वेदमन्त्रा अस्माभिरङ्गभाष्योपोद्घाते निहिता स्सन्ति ते तत्रैव द्रष्टव्याः ।

उपरिदर्शिते वेदमन्त्रे वेदकाल आयुर्वेदस्य न केवलं विद्यमानता किन्तु महत्युन्नतिरासीत् । डा. जी. एन. मुखोपाध्यायमहोदयः स्वकृतौ (Surgical Instruments of the Hindus) वदति—" नैतदविदितं संस्कृतग्रन्थकाराणां शैली संक्षिप्ततमैः शब्दैरेव स्वाभिप्रायनिदर्शने प्रवर्तत इति । पुरातनग्रन्थकारविषये स्वतीयस्यामेवात् । यथा प्रसिद्धयवनेतिहासपण्डितथ्यूसीडीडीसस्य (Thucydides) विषयेऽपि जनश्रुतिः प्रसिद्धा तद्यथा—' तस्य विशेषविषयनिपादने पारम्पर्यमधिकानां भावानां पारम्पर्यमल्पैः शब्दै र्बहूनां भावानामेकत्रित्वापि च स्वरचितेषु निदर्शने प्रधानं लक्ष्यमेव । मनोऽभियोगः स्वकीयमल्पीकृत्य भावपुष्टीकरणवृत्ति विदधीरन् । सन्त्वथ कतिपयेनास्मत्तु शर्म्ये। शब्दसंक्षेपोऽल्पपाठ्यं स्यपति " ॥ ईदृशी शैली मन्त्रद्रष्टॄणामपि शब्दसंक्षेपेण भावाभिव्यक्तिरिवासीत् । एषा शैली न केवलं वेदानामेव किन्तु सर्वेषामेव पुरातनग्रन्थकर्तॄणामार्याऽऽचार्याणामासीत् । पाश्चात्यो तत्र प्रसिद्धौ वैदिकविद्वांसौ मैकडानलकीथौ (Dr. Macdonell and Dr. Keith) स्वग्रन्थेऽपि । तद्यथा—

"वेदकालवर्तिन आर्या शल्यक्रियाया पाटवं दधुरितिस्वीकृतिस्तु भ्रान्तिरेवाऽस्ति। नूनं ते क्षतव्रणादिष्वौषधालेपबन्धनादीनि विधाय चिकित्सां व्यधु । किन्तु तेषामुपक्रमं शल्यक्रिया च शैशवदशायामेवाऽऽसीत्। यावदथर्ववेदे चिकित्साशास्त्रं दर्शितं तत्सर्वमेव समन्त्राणां वनस्पतीनां जलाशादीनां पुराणतमं उपयोगो न विज्ञानदृष्ट्या महार्घं" (वैदिक इण्डैक्स पृ. १०५)। यदा वयं तयोरेव वैदिकाऽऽयुर्वेदविषये स्वविरोधिन एव शब्दान् पश्यामस्तदाऽऽश्चर्यो जायते। यथा—"अथ चाऽश्विभ्यामाश्चर्यजनिताश्चिकित्सा व्यधायिषत। खञ्जाऽन्धाभ्यां स्वोपक्रमेण गतिदृष्टिप्रदानं, च्यवनर्षये पुरन्ध्या पत्ये च तथैव पुनर्युवत्वप्रदानं, विश्पलाया नष्टचरणस्थाने आयस्या जङ्घाया योजनं तस्याश्चाङ्गप्रतिरित्यादीनि वैदिकानां भिषजा (अश्विनो) कर्माणि दृश्यन्ते"॥ अतो वयमश्विनौ शल्यतन्त्रे चिकित्सायाञ्च पटुतमावास्तामिति न वक्तुमर्हाम काश्चित्।

उपनिषत्स्वपि यज्ञमुख्याङ्गतया भैषज्यकर्म दृश्यते किन्तु तासामध्यात्मविषयत्वान्नाऽऽयुर्वेदविस्तारः। रामायणेऽपि कुशलानां वैद्यानां परिवृष्टानाञ्चोल्लेखो दृश्यते। महाभारते (महाभारतकाले) शल्यक्रियाया अभ्यासश्च चिकित्सानामतीव पाण्डित्यमासीद्भारतीयभिषक्ष्विति दर्शितमेवाऽस्माभिः। (पृष्ठे १४ द्रष्टव्यम्)।

दर्शयामस्तावद्वेदेष्वन्येषु च पुराणाऽऽर्षग्रन्थेष्वायुर्वेदग्रन्थेषु च कीदृक् सर्वाङ्गपूर्णं चिकित्साज्ञानं निहितमस्ति। वेदास्त्वायुर्वेदवत् सर्वज्ञानविज्ञाननिधानीभूता मूलभूताश्च। अतस्तत्र यथाऽन्यानि ज्ञानविज्ञानानि वर्तन्ते तथैवाऽऽयुर्वेदोऽपि। किन्तु ब्राह्मणाऽऽरण्यकोपनिषत्पुराणेतिहासधर्मशास्त्रादीनां मुख्यो व्याख्यातव्यविषय आयुर्वेदो न तथाप्यानुषङ्गिकरूपेण तत्र बहूनामायुर्वेदविज्ञानविषयाणामस्त्यन्तर्भावः। अतस्तेषामायुर्वेदेतरशास्त्रसंज्ञां वयं व्यवहरिष्यामः। इतस्ततोविकीर्णमप्यायुर्वेदविज्ञानमेषु ग्रन्थेषु बहु वर्तते। येन विनाऽऽयुर्वेदशास्त्रं न पूर्णतां भजति यच्चाऽऽयुर्वेदस्य द्वारभूतं तच्छारीरशास्त्रं वेदेषु, आयुर्वेदेतरशास्त्रेष्वायुर्वेदे च कियत्कीदृक् चाऽस्ति, कियच्च पाश्चात्यविज्ञानविस्तारभाक् तत्तेन सङ्गच्छत इत्युपोद्घाताऽन्तेऽस्माभिः दर्श्यते तत्तत्रैव द्रष्टव्यम्।

आयुर्वेदपरम्परा।


सुश्रुतमते "ब्रह्मा प्रोवाच ततः प्रजापतिरधिजगे, तस्मादश्विनौ, अश्विभ्यामिन्द्र, इन्द्रादहं, मया त्विह प्रदेयमर्थिभ्यः प्रजाहितहेतोः सु. सू. १।१८" इत्यायुर्वेदपरम्परा॥ सा चेत्थम्—

ब्रह्मा
|
प्रजापति (दक्ष)
|
अश्विनौ
|
इन्द्र
|
धन्वन्तरि (काशिराजो दिवोदासो वा)
|

सुश्रुत | औपधेनव | औरभ्र | पौष्कलावत | वैतरण | करवीर्य

गोपुररक्षित

चरकमते च “ ब्रह्मणा हि यथाप्रोक्तमायुर्वेद प्रजापति । जग्राह निखिलेनादावश्विनौ तु पुनस्तत ॥ अश्विभ्या भगवान् शक्र प्रतिपेदे ह केवलम् । ऋषिप्रोक्तो भरद्वाजस्तस्माच्छक्रमुपागमत् ॥ ... ऋष यश्च भरद्वाजाज्जगृहुस्त प्रजाहितम् । अथ मैत्रीपर पुण्यमायुर्वेद पुनर्वसु । शिष्येभ्यो दत्तवान् षड्भ्य सर्वभूतानुकम्पया ॥ अग्निवेशश्च भेलश्च जतूकर्ण पराशर । हारीत क्षारपाणिश्च जगृहुस्त मुने र्वच ॥ अ. १ ” इत्यायुऽऽर्वेदपरम्परा ॥ सा चेत्थम्—



चरकदृढबलाद्या अन्ये तत्तन्त्रप्रतिसंस्कर्तार ।

ब्रह्मपुराणे आयुर्वेदाऽवतारपरम्परैका वर्तते ॥ वेदेषु रुद्राऽश्विवरुणेन्द्रसूर्या दिव्यभिषजो मता । तत्र—

१ रुद्रः—साम्प्रत यद्यपि न कोऽप्यायुर्वेदग्रन्थो रुद्ररचित प्रसिद्ध । तान्त्रिका प्रायेण सर्वेऽपि रुद्रमताऽनुयायिन । ते च रसशास्त्रधातुवादयो कुशला इति सत्यदेऽस्येव जनश्रुति । रसशास्त्रं हि चिकित्साविषयेऽतीव समाद्रियते । किन्तु तद्ग्रन्था साम्प्रत विचेया दुर्लभाश्च । वेदेषु “ प्रथमो दैव्यो भिषक् ” इति रुद्रो वर्णित । अर्वाचीनाऽऽयुर्वेदग्रन्थेषु पञ्चसप्ततिरौषधानि रुद्रनाम्ना शिवनाम्ना वा प्रसिद्धानि ।

२ सूर्यः—अयमपि वेदे भिषक्त्वेन मत । कतिपय औषधप्रयोगा अप्यस्य नाम्नाऽद्यतनाऽऽयुर्वेदग्रन्थेषूक्ता । साम्प्रत सूर्यनाम्ना प्रसिद्ध कोऽपि ग्रन्थो नैव प्रचलितो लभ्यते । मुखोपाध्यायकथानुसारं, आङ्ग्लदेशस्य विचित्रवस्त्वागारे (British Museum) स्थिते भारतकार्यालयसम्पद्भूते शर्मदेशराजधान्या पुस्तकालयस्थपुस्तकनामाङ्कनपत्रे भास्करसंहिताया वैद्यकविषये नाम वर्तते । ततश्च ‘ आरोग्य भास्करादिच्छेत् ’ इति सङ्गच्छते ।

३ इन्द्रः—पूर्वं दर्शितमेव भगवान् धन्वन्तरिरिन्द्रेणाऽध्यापित आसीदिति । सुश्रुतचरकयोरुभयारपीन्द्र आयुर्वेदाऽऽचार्यत्वेन मत । इन्द्ररचिताया बलभित्संहिताया नाम गणनाथसेनमहोदयकृतप्रत्यक्षशारीर ग्रन्थे दृश्यते नाऽन्यत्राऽन्यत्र । चरकसंहितायामिंद्रोक्तरसायनमितीन्द्रप्रोक्तस्यौषधप्रयोगस्य साक्षादेव नामाऽस्ति । कतिपयाऽन्यान्यप्यौषधानीन्द्रनाम्नाऽऽयुर्वेदग्रन्थेषु सुप्रसिद्धानि । ऋग्वेद सूक्तं पूर्णमेक राजयक्ष्मचिकित्सकमिष गितीन्द्रं स्तुवद् दृश्यते ।

४ अश्विनौ—वेदब्राह्मणपुराणाऽऽयुर्वेदग्रन्थेषु सर्वत्रैव भैषज्यप्रकरणेऽश्विनो महानादरो वरीवर्ति। प्रसिद्धिश्च महती तयो। वेदे तु प्रायोऽर्द्धशत सूक्तानामश्विनो स्तव एव प्रयुक्तम्। अन्येषु च बहुषु स्थानेषु तयोश्चरित्र, चिकित्सोत्कर्षौ देवत्वेन स्तुतिश्च दृश्यते। अप्रचलिताऽऽयुर्वेदग्रन्थेषु बहुत्र बहून्यौषधानि तयोर्नाम्ना सह लभ्यन्ते मुखोपाध्यायमहोदयो मद्र (Madras) पत्तनराजकीयपुस्तकालयेऽश्विसंहितानामकस्यैकस्याऽमुद्रितपुस्तकस्य सत्तामपि ज्ञापयति।

५ वरुणः—वेदेषु वरुणस्य भिषक्त्वमत्र भिषगधिष्ठातृत्व, चिकित्सालयाऽध्यक्षत्वञ्च दृश्यते किन्तु न कोऽपि तन्नाम्ना ग्रन्थो न वा किमप्यौषधमुपलभ्यते।

सङ्क्षेपेणाऽत्र वेदादिवर्णिताऽऽयुर्वेदाऽऽचार्याणा नामानि दर्शितानि। साम्प्रतं व्यवह्रियमाणानामन्येषाञ्च ग्रन्थाना कालेतिहासावधिकृत्य स्वमत दर्शयाम।

१ सुश्रुतसंहिता—कतिपयानां विदुषाम्मते सुश्रुताच्चरकस्य ज्येष्ठत्वमस्ति किन्तु न तदुपपत्तिसहम्। वर्तमानचरकग्रन्थकारो बहून् सुश्रुतीयराद्धान्तान् स्वकृतौ निधत्ते। ये ये सिद्धान्ता सुश्रुतीयाश्चरके वर्तन्ते परोक्षरूपेण तत्र 'धान्वन्तरा' एके, इत्यादय शब्दा दृश्यन्ते*। सुश्रुतसंहितानिर्माणस्य क काल इति पूर्णतया निश्चेतुमतीव दुष्करम्। अस्मिन्विषये हार्नलेमहोदय सुश्रुतनिर्माणकाल खीष्टात्पूर्वं षष्ठीं शताब्दीमनुसदधान "यदा सुश्रुतनिर्माणकालो निर्णेतुमारभ्यते तदाऽनुमीयते सुश्रुतसंहिताकार श्चरकीयान् राद्धान्तान् पर्यचिनोदिति यतो मनुष्यशरीरस्थाऽस्थिगणनामुपक्रम्य चरकीयराद्धान्ताना स्वेषाञ्च भिन्नत्व ज्ञापयति। अत सुश्रुतकारश्चरककारात्प्राचीन इति प्रमाणीभवति। तथाच वेददेशीयस्य शतपथब्राह्मणस्य रचयिता सुश्रुतीयसिद्धान्ताभिज्ञोऽभवदिति निश्चीयते। अस्य ग्रन्थस्य निर्माणकालस्तथ्यो न ज्ञायते। खीष्टात् पूर्वं षष्ठी शताब्दी भवेदिति नैवोपपत्तिविरोध। अत सम्भाव्यते सुश्रुतकारो न केवलमात्रेयस्य किन्तु तच्छिष्यस्याऽग्निवेशस्य समकालीन" इत्यभिधत्ते। भूयश्च 'त्रीणि सषष्टीन्यस्थिशतानि वेदवादिनो भाषन्ते' इति निर्दिशन् स "आयुर्वेदवादिनस्त्रीणि सषष्टीन्यस्थिशतानीति भाषन्त इति सुश्रुतकारस्य लक्ष्यभूत आत्रेयराद्धान्त एव।"

हार्नलेमहोदय शतपथब्राह्मणचरकसुश्रुतानामस्थिसङ्ख्याया समानत्वेन भ्रान्ति प्रापित। अस्मिन्विषये तदुक्त न समीचीनम्। यत सर्व एव प्राचीना आर्याऽऽचार्या अभिन्न वेदमतमवालम्बन्त। प्राचीनार्याऽऽचार्याणा सरणिरेषा—स्वपूर्वेषा वेदस्य वा नाम्ना तदनुकूलमेव स्वसिद्धान्त त उपादिशन्। वेदानुकूलत्व तु सर्वेषामेवाऽऽसीत्। सुश्रुतेन त्रीणि सषष्टीनीति शतपथब्राह्मणवेदराद्धान्त साक्षान्निर्दिष्टो न परम्परागत। तत्र वेदविदो भाषन्त इति न केवलमायुर्वेदविद किन्तुपूर्णाऽऽम्नायविद एव। अत सुश्रुतसंहिता चरकसंहिताया प्राचीनैव। तस्या निर्माणकालश्चरकसंहिताया निर्माणकालाद् द्विशतवर्षपूर्वमिति नाऽसङ्गतम्।

चरकसंहिता—चरकसंहितामधिकृत्य **हार्नले**महोदय "नवीनभारतीयाऽऽयुर्वेदसरण्यनुसारमन्यैका जनश्रुति प्रसिद्धा। सा च बौद्धाना जातकेषु तेषामेव साधारणधर्मग्रन्थेषु च दृश्यते—बौद्धकाले विश्वविद्यालयद्वयमासीद्यत्राऽऽयुर्वेदमन्तर्भाव्य सर्वे एव विज्ञानविषया (सब्बसिप्पाणि=सर्वशिल्पानि) बहुभिरध्यापकैर-

---

* 'सर्वाङ्गनिर्वृत्तिर्युगपदिति धन्वन्तरि' चरक शा ६।१८। 'परिदृष्टकर्मणा शल्यहर्त्राऽऽहरणमित्येके (धान्वन्तरा)' च० शा ८।२९। 'दाहे धन्वन्तरीयाणामत्रापि भिषजां बलम्' च चि ५।६४। 'इदन्तु शल्यहर्तॄणा कर्म स्याद्दृष्टकर्मणाम्' च० चि. १३।१८२। 'ता शल्यविद्भि कुशलैश्चिकित्स्या शस्त्रेण सशोधनरोपणैश्च' च चि ६।५८ इत्यादि। चरकात्सुश्रुते पाठा उद्धृता इति तु न युज्यते प्रत्यक्षविरोधात्।

पाठ्यन्त । तेषाञ्चोपाध्यायाना बौद्धेषु प्रचलितं नाम (दिसप्पमोखा—आचारिअ=दिशाप्रमुख्याऽऽचार्यः) इत्यवर्तत । एतयोश्च विश्वविद्यालययोरेको भारतपूर्वदेशे काश्यामपरश्च भारतपश्चिमदेशे तक्षशिलायामासीत् । पश्चिमदेशस्थस्तु (तक्षशिलायां) प्रसिद्धतरोऽभवत् । तक्षशिलीयविद्यालये बुद्धकाले स्तोकं तत्पूर्ववर्तिनि वा काले '**आत्रेयः**' आसीदायुर्वेदाऽध्यापकः । तस्य चात्रेयस्य शिष्येणाऽग्निवेशेन निर्मिता मूलचरकसंहिता । अतश्च तस्याः कालः खीष्टात्पूर्वं षष्ठी शताब्दी ज्ञायते " इत्याह । एतत्तु पूर्वमपि सुश्रुतप्रकरणेऽस्माभि र्दर्शितम्—**हार्नले**महोदयो बहुत्र नामसाम्येन भ्रान्तिमवाप्नोदिति । तक्षशिलाविश्वविद्यालये भवेन्नाम कोऽप्यात्रेय आयुर्वेदाऽध्यापको बौद्धजातकदृष्टः किन्तु स एव मूलचरकसंहिताकारस्याऽग्निवेशस्य गुरुरिति तु नितान्तमसङ्गतम् । **तक्षशिला** हि बौद्धानामेवाऽऽसीद्विद्याकेन्द्रं बौद्धकाले । चरके बहुत्र बौद्धमतविरोधदर्शनान्नैव बौद्धविद्यालयाऽध्यापकस्तस्योपदेष्टेत्यनुमातुमपि शक्यते । अस्मन्मते तु पतञ्जलिर्यो व्याकरणमहाभाष्यप्रणेता स एव चरकस्येति यः प्रायोवादः स एव न्याय्यान् । न केवलं प्रचलितजनश्रुतिरेवैतन्मूलं किन्तु बहूनां पुराणविदुषामपि तत्राऽऽनुकूल्ये सम्मतिः ॥ (१) "सूत्राणि योगशास्त्रे वैद्यकशास्त्रे च संहितामतुलां । कृत्वा पतञ्जलिमुनिः प्रचारयामास जगदिदं त्रातुम्" पतञ्जलिचरिते सर्गे ५।२२ ॥ (२) "योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन । योऽपाकरोत्तं वरदं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि" ॥ योगवार्तिक० (३) 'इति चरके पतञ्जलिः'—मञ्जूषा (४) "यदा मत्स्याऽवतारेण हरिणा वेद उद्धृतः । तदा शेषश्च तत्रैव वेदं साङ्गमवाप्तवान् । अथर्वान्तर्गतं सम्यगायुर्वेदञ्च लब्धवान् ॥.....................................

...............................सञ्चिन्त्य स स्वयं तत्र मुनेः पुत्रो बभूवह । प्रसिद्धस्य विशुद्धस्य वेदवेदाङ्गवेदिनः ॥ यतश्चर इवाऽऽयातो न ज्ञातः केनचिद्यतः । तस्माच्चरकनामाऽसौ विख्यातः क्षितिमण्डले ॥ इत्यादिभि र्महाभाष्यकृतः पतञ्जलेश्चरक इति नामान्तरमेव निश्चीयते । महाभाष्यनिर्माणकाल एव चरकसंहितानिर्माणकाल इति स्पष्टमेव, अतस्तमेवाऽऽधिकृत्य किमपि ब्रूमः ॥—" चन्द्राऽऽचार्यादिभिर्लब्ध्वा देशं तस्मात्तदाऽऽगमत् । प्रवर्तितं महाभाष्यं स्वञ्च व्याकरणं कृतम् ।" राजतरङ्गिण्याः १।१७६ ॥ इत्यभिमन्युराज्यकालमधिकृत्य राजतरङ्गिणीकारेण चन्द्राऽऽचार्यादिभिर्ग्रन्थमात्राऽवशिष्टमेकं महाभाष्यपुस्तकं दक्षिणदेशादानीय काश्मीरदेशे पुनः प्रचारितमिति ज्ञाप्यते । अभिमन्युकालश्च प्रायेण ख्रिष्टाब्दद्वितीयशताब्द्या अन्ते बहुभिः पाश्चात्यै र्मतः । तथा चेदं विचार्यं सम्पन्नम्—एतादृशो महान् ग्रन्थः कियता कालेनाऽप्रचरद्रूपो भूतः ?—ततः क्रमात्कियता च कालेन लुप्तदशां गतः ? इति । एष महाभाष्यकारस्तु गोनर्ददेशीयः । तथा ह्याह स स्वयमेव तत्र बहुत्रैव—'गोनर्दीयस्त्वाह' इत्येवमादि (पा. १।१।२१) व्याख्यातञ्च तत् तट्टीकाकृता कैयटेन 'महाभाष्यकारस्त्वाह' इति । कैयटटीकाकृन्नागेशोऽपि तथैव व्याचष्टे—'गोनर्दीयपदं व्याचष्टे भाष्यकार' इति । गोनर्ददेशवासित्वादेव च पतञ्जले र्गोनर्दीयत्वम् । स च गोनर्ददेशोऽद्यतनीयो 'गोण्डा' इति प्रसिद्धोऽयोध्याप्रदेशीय इत्यपि निर्णीतमस्मद्देशीयाऽध्यापकविशेषेण रामकृष्णगोपालभण्डारकरेण । एष एव 'गोण्डा' गोनर्दो भवतु मा भूद्वा । गोनर्दस्तु प्राग् देशविशेषस्तत्र नाऽस्त्येव संशयः । काशिकायाम् 'एङ्प्राचां देशे (पा. १।१।७५) इत्यस्योदाहरणेषु 'गोनर्दीयः' इतिपदस्याऽपि दर्शनात् । तदानीञ्च नाऽऽसन् खल्विदानीन्तना इव लौहवर्त्मगा अपि धूमयानशकटाः । आसंश्च प्रायः प्रति नगरान्तेषु दुर्लङ्घ्याः कान्ताराश्च, प्रसङ्गतस्तदप्युक्तं महाभाष्ये—'कश्चित्कान्तारे समुपस्थिते सार्थमुपादत्ते' स यदा निष्कान्तारीभूतो भवति तदा सार्थं जहाति (१ अ. १ पा. ९ आ.), इति । प्रदर्शितवाक्यपदीयवचनात्त्ववगम्यत एवैतत्, चन्द्राऽऽचार्यादिभि र्दाक्षिणात्येष्वेकमेव लुप्ताऽवशिष्टं महाभाष्यपुस्तकमवाप्तमिति । तदद्य विचार्यतां

तावद् धीमद्भिः—तदानीं खलु प्राच्यदेशतो दक्षिणदेशं यावत् भाष्यप्रचलनाय कत्यब्दाः प्रयोजनीयाः सञ्जाता आसन्? कतिष्वब्देषु च तत्प्रचरद्रूपं स्थितम्? कियता च कालेन पुनर्लोपदशागतमलम्भि च चन्द्राऽऽचार्यादिभिरिति।

अस्मन्मते त्वभिमन्युराज्यकालतोऽन्यूनसार्धद्विशतवर्षपूर्वं प्रणीतमेतन्महाभाष्यम्। अन्तरेण हि सार्धद्विशताऽब्दकालमेतादृशस्य महतो ग्रन्थस्याऽऽर्यावर्तीयप्राच्यदेशाद्दक्षिणदेशं यावत्प्रचारो लुप्तप्रायता च न सम्भवेदिति। तथा च महाप्रभावः सन्द्राक्रोत्तजण्डरो दिग्विजयाय यदेमं भारतं प्राविष्टः (इ० ३२७ खी० पू०) तत्पूर्वमेव प्रणीतं महाभाष्यमिति। अतएव दिग्विजयिना तेन ग्रीकनृपतिना कृतः साङ्कलनगरध्वंसो नाऽवगतो महाभाष्यकारस्यैतस्य पतञ्जलेः। सति ह्यवगते तस्मिन् "सङ्कलादिभ्यश्च (पा० ४। २। ७५) इति सूत्रेऽवश्यमेवोच्येत 'सङ्कलेन निर्वृत्तः साङ्कलो जनपद इदानीं ध्वस्तः' इति। कस्य हि नाम ग्रन्थकारस्य शताब्दवृत्तं किञ्चिदधिकशताब्दवृत्तं वा जनपदध्वंसनविवरणमपि न कृतं स्यात् नापि स्मृतिपथमवरोहेत् अथवा सङ्कलेन निर्वृत्तः साङ्कलो जनपदः काऽऽसीदित्येवमप्याशङ्केतैव।

यदुच्येत इरावत्याः पश्चिमोपतटस्थितशाकलमेव नगरमासीत्पुरा साङ्कलमिति प्रसिद्धम्, तदेव ग्रीकनृपतिना विध्वस्तमपि पुनः कालात्प्रादुर्भूतं चैनिकपरिव्राजकेन ह्वेएन्थसाङ्गेनाऽपि (६२९ खी० पू०) दृष्टमिति ह्वेयेन्थसाङ्गतो बहुपूर्वजस्य भाष्यकारस्य न तत्र ध्वसनकथनाऽवसरो नाऽपि सन्देहाऽवसर इति। तत्र ब्रूमः—शाकलसाङ्कलयोरुभयोरपि पाणिनीये गणपाठे पृथगवस्थानान्नैवाऽस्ति तादृशकथनाऽवसरः। किन्तु तेन हि दिग्विजयिना, इरावतीं समुत्तीर्यैव, इरावतीपूर्वोपतटस्थमरातिकुमार्यं साङ्कलं निध्वस्तमित्येवमैतिहासिकम्, चैनिकपरिव्राजकस्य ह्वेयेन्थसाङ्गस्य निर्देशतस्त्ववगम्यते तत्तीर्थयात्राकाले शाकलं नाम नगरं विरावत्याः पश्चिमोपतटे एव स्थितमिति। तथा च नामभेदात् संस्थानभेदाच्चानयोः पार्थक्यं सुव्यक्तमेव, तदिहाऽवश्यमेव स्वीकार्यम्:— पाणिनिकाले योऽसौ साङ्कलो नामासीत् कश्चन महाजनपद. पूर्वोपतटस्थ एवेरावत्याः, स एव कालात् श्रीभ्रष्टः श्रीमता दिग्विजयिना तेन ध्वस्तश्च, शाकलमिति तु तस्माद् विभिन्नमेव स्थानमिरावत्याः पश्चिमोपतटे चिरात् स्थितम् तदेव दृष्ट्वा यथावद्वर्णितं तीर्थयात्रागतेन तेन चैनिकपरिव्राजकेनेति। अपि तेन हि चैनिकपरिव्राजकेन यस्य शाकलस्य नगरत्वं वर्णितं तस्यैव "शाकलं नाम वाहीकग्रामः (४ अ० २ पा० २ आ०)" इति ग्रामत्वेन व्यपदेशो दृश्यते महाभाष्ये, ततश्च ज्ञायते—इह चैनिकपरिव्राजकागमन समये तस्य स्थितं नगरत्वम्। ततः पुरा भाष्यकारसमये तु ग्रामत्वमेवाऽऽसीत्तस्येति ग्रामो हि नगरत्वमाप्तु युज्यत एव क्रमोन्नत्येति। एवं चेह चैनिकपरिव्राजकाऽऽगमनाद्बहु पूर्वं, तस्य हि ग्रीक् नरपतेर्विजयाऽऽगमनाच्च पूर्वमेव सुतरां ख्रीष्टजन्मतः सार्धत्रिशतवर्षतोऽपि प्राक् प्रणीतं पातञ्जलं महाभाष्यमिति चावाप्यते।

किञ्चाऽस्य पतञ्जलेः शाक्यबुद्धपरभवत्वनिर्णये हेतुरयम्, अस्ति च सूत्रम्—'इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते (पा० ५। ३। १४), इति अनेन च तसिलादयो विधीयन्ते ते खलु भाष्यकृता भवदादिभि योगे एवेष्टा। भवदादिषु ▪ 'देवानांप्रियः' इत्येतदपि समस्तं पदं पठितम्। दृश्यते च बौद्धग्रन्थे बौद्धानां 'देवानांप्रियः' इति प्रशंसाख्यानम्। अतो ज्ञायत एवास्य भाष्यकारस्य शाक्यबुद्धजन्मपरभवत्वम्। तथैवाऽस्ति "षष्ठ्या आक्रोशे' (६। ३। २१) इति पाणिनिसूत्रम्। अत्र च सन्ति कात्यायनकृतानि कतिचिद्वार्तिकानि, तेषु चैकम् "देवानांप्रिय इति च मूर्खे" इति। भाष्यकारस्तु तत्र 'मूर्खे' इत्यंशं परित्यज्यैवाऽब्रवीत् 'देवानांप्रिय इति चोपसङ्ख्यानं कर्तव्यम्' इति। तथाचेदमपि सुव्यक्तम्—कात्यायनकाले मूर्खाऽभिधानमेवाऽऽसीत् 'देवा-

नाम्प्रिय,' इति । ततोऽनीते वहुतिथे बौद्धमान्याऽभिधानमभूत्तदेव, तत्कालज एवेष पतञ्जलि सामयिकव्यवहारानुरोधत एव पृथगकरोत् ततो वार्तिकात् 'मूर्खे' इति । वस्तुतो यथेह भारते महम्मदीयराज्यस्थापनात् प्रागप्यपरदेशे हिन्दुरितिव्यवहार आसीदेवाऽधार्मिकेषु, तत उत्तर सैव समाख्या तदाक्रोशकृतोपचारितैवाऽस्मासु च । व्यवह्रियते ततो वयमपि "हीनञ्च दूषयत्यस्मात् हिन्दु" इति (मेरतन्त्रे) व्युत्पादनमभिमन्याऽऽत्मनो हिन्दुनाम कथनेऽपि गौरवमेव मन्यामहे । तथैव पुरा खलु पाणिनिकाले 'देवानाम्प्रिय' इति पदद्वयमसमस्तमेवासीद् व्यवहार्यम्, एतेन चाऽसमस्तपदद्वयेन यज्ञीयपशोरेव बोधश्च भवतिस्म । तत उत्तर कात्यायनकाले मूर्खे एव तत् समस्तमेकपदीभूत पशुतुल्यताव्यञ्जक व्यपदिष्टम् । ततोऽनन्तर बौद्धाना मूर्खत्वमेवाऽभिमन्यानै रार्यै प्रयुक्त तत्तेषु । काले तदेव पद प्रशसावचनमिति कृत्वा गृहीत स्वस्वनामसु तैर्नोद्धैरिति तदानीं तात्कालिकव्यवहारानुरोधत एव परित्यक्तो वार्तिकीयो 'मूर्खे' इत्यशो भाष्यकृतेति । एतावता तु सामान्यत स्रीष्टजन्मत सार्धत्रिशतवर्षपूर्वम्, शाक्यबुद्धनिर्वाणतथाऽन्यूनपञ्चाशद्वर्षोत्तरम् (स्त्री० पू० ३५०–५००) पतञ्जलिसमयोऽनुमीयते ।

यदुच्यते 'वर्तमाने लट्' (पा. ३–२–१२३) इति सूत्रीयभाष्ये "इह पुष्पमित्र याजयाम" इत्युत्तमपुरुषप्रयोगात्पतञ्जले पुष्पमित्रर्त्विज्यमपि स्फुटम्, तदल तात्कालिकत्वात्तत्कालिकत्वविचारेणेति, तदापि न विचारसहम् । यद्येवमुत्तमपुरुषप्रयोगदर्शनादेव तस्य याजकत्वमङ्गीक्रियेत तर्हि तत्रैव 'इह वसाम' इति प्रयोगदर्शनादेव तस्य पाटलीपुत्रवासित्वमप्यङ्गीकरणीय भवेत् । न च पुष्पमित्रयागानुरोधेनैव तदानीं तस्य तत्र वासश्चाऽऽसीदिति वाच्यम्, सति हि तस्य तादृशवक्व्याभिमते तिष्ठाम इत्येव क्रिया प्रयुज्यते न तु वसाम, इति गोनर्दनासित्वात्तस्य । किञ्च तत्रैव 'इहाधीमहे' इत्यप्युक्तमस्ति, तत्किं तदानीमपि पतञ्जलिस्तत्र पाटलिपुत्रेऽध्ययनार्थे स्थित ? गुरुमुखादर्थग्रहणमेव ह्यध्ययनमाचार्यसम्मतम्, तदिदानीं तत्र पतञ्जले र्न कथमपि सम्भाव्यते केनचिदपि, तथा चाऽवश्यमेव वक्तव्यम्—एवमादिपूत्तमपदप्रयोगदर्शन न तु पतञ्जले स्वस्य तद्व्यापाराश्रयत्व गमयति, अपि तु वैयाकरणानामुदाहरणप्रत्युदाहरणप्रदर्शनायैव प्रयोगात्त्ववश्यमेव कल्पनीया सदैवेति । तदेव यथैवोक्तम्—'इह वसाम' इति, यथैव च 'इह अधीमहे' इति तथैव 'इहपुष्पमित्र याजयाम' इति च, नच तेभ्य किमप्यैतिहासिक तथ्यं लभ्यमस्ति । वस्तुत. पतञ्जलि र्दृष्टपाटलीपुत्र इति वक्तु शक्यत एव, पर पाटलीपुत्रस्य एवेद भाष्यं व्यरचयदिति तु न कदापि वक्तुं युज्यते, यतो भाषितमेतच्च तेनैव—"यथा देवदत्त इह भूत्वा पाटलीपुत्रे भवति, सा नून क्रिया (१ अ. ३ पा. १ आ.) इति, पुनस्तत्रैव किञ्चिदग्रे–' स इहस्थ पाटलीपुत्रस्थ देवदत्तमुपदिशति, अङ्गदी कुण्डली व्यूढोरस्को वृत्तबाहुर्लोहिताक्षस्तुङ्गनासिको विचित्राभरण ईदृशो देवदत्त इति (१ अ. ३ पा. १ आ.) इति च । एवमादिप्रयोगदर्शनाच्च क खलु प्रज्ञावान् मनसापि शङ्कितु समर्थ पाटलीपुत्रनगरे स्थित एव पतञ्जलि प्रणिनायैतद्भाष्यमिति । किञ्च प्रदर्शितयोरुदाहरणयो र्यथा किल देवदत्तो भाष्यकृत्कल्पित एव जन, एव प्रख्याताश्चाद्यापि दृश्यन्त एव बहवो देवदत्ता । यथा च–" पश्य देवदत्त कष्ट श्रितो विष्णुमित्रे गुरुकुलम् (२ अ. १ पा १ आ.)" इत्यत्र च देवदत्तविष्णुमित्रौ कल्पितौ, तथैव तत्र पुष्पमित्र-चन्द्रगुप्तावित्यपीत्यत्र च नास्त्येव सन्देहलेशोऽपीति ।

अथप्रचलितमहाभारतात् पूर्वजत्व त्वेतन्महाभाष्यस्य, तस्माच्च तस्य स्त्रीष्टजन्मतो द्विशताब्दीपूर्वोद्भूतत्वन्तु पाश्चात्यैरपि स्वीकार्यम्, महाभारतस्याऽस्य हि स्त्रीष्टजन्मतो द्विशताब्दीपूर्वप्रणीतत्वे सर्वेषामेव तेषा मतैक्यात् । पुष्पमित्रस्य राज्याऽऽरम्भकालस्तु तै स्त्रीष्टजन्मत शताब्दीपूर्वमित्येव निर्णीतम्, तथा च स्वकृतसि-

द्वान्तव्याकोपभियाऽपि तेषा स्वीकार्यमेवाऽस्य पतञ्जले तत्पुष्पमित्रतोऽतिपूर्वजत्वम्, तथा तादृशोदाहरणे श्रुतस्य तस्य कल्पितव्यक्तित्वञ्च । स्वीकृते त्वेव तत्तुल्यतया 'चन्द्रगुप्तसभा' इत्यत्र चोदाहरणे चन्द्रगुप्तेत्याख्यव्यक्तेरपि भाष्यकृत्स्वकपोलकल्पितत्व सुवचमेवेत्यलमतिजल्पनेनेति ।

अस्ति 'अनद्यतने लङ्'(पा. ३–२–१११) इत्येक सूत्रम् । तद्भाष्ये च वार्तिकोदाहरणतया द्वे वाक्येऽवलोक्येते—'अरुणद् यवन साकेतम्, अरुणद् यवनो माध्यमिकान्' इति । अत्र कश्चिद्धीमान् माध्यमिकानिति नागार्जुनमतानुगतबौद्धसम्प्रदायविशेषस्थितानेव मत्वा पतञ्जलिकालनिर्णये यतितवान्, तदपि भ्रमसङ्कुलमिवैवाभाति, राजतरङ्गिणीपर्यालोचनया हि सुव्यमेवाऽवगम्यते नागार्जुनोऽस्मानभिमन्युसमकालिक एवेति । तथाहि—'अथ निष्कण्टको राजा कण्टकोत्साग्रहारद । अभीर्नभूत्ऽभिमन्यु शतमन्युरिवाऽपर ॥ स्वनामाङ्कशशाङ्काङ्कशेखर विरचय्य स । परार्घ्यविभव श्रीमानभिमन्युपुर व्यधात् ॥ चन्द्राचार्यादिभि × × × × व्याकरण कृतम् । तस्मिन्नवसरे बौद्धा देशे प्रबलता ययु ॥ नागार्जुनेन सुधिया बोधिसत्त्वेन पालिता । ते वादिन पराजित्य वादेन निखिलान् बुधान् ॥ क्रिया नीलपुराणोक्तामच्छिन्दन्नागमद्विष । (रा. त. १–१७४–१७८) " इति । अभिमन्युसमये एव च चन्द्राचार्यादिभि र्बहुन्वेषणतो ह्येक महाभाष्यपुस्तक दक्षिणदेशादानीतमिति तु सर्वेषामादिसम्मतमेवेत्युक्तम्, तत्कथमभिमन्युतो बहुपुराणस्य पतञ्जले. किलाभिमन्युसमकालोत्पन्नमाध्यमिकज्ञानसम्भवो यतश्च तादृशाना माध्यमिकानामवरोधदर्शनमपि तस्य सम्भाव्येत नामेति सुधीभिरेव विभाव्यताम् ।

यच्च कश्चित् "तथाच सूत्र्यते हि भगवता पिङ्गलेन पाणिन्यनुजेन" इति षड्गुरुशिष्योक्त दृष्ट्वैव पाणिनिसमकालिकत्व पतञ्जले स्वीकर्तुमीष्टे, पतञ्जले पिङ्गल इति नामान्तरश्रवणात्, तस्य खल्वनुत्तमधिय प्रशासानादा कथन्नु सम्भवयुरेकमुखेन ? यतोऽनुद्भूतपूर्वमेवैतत्तेन निर्णीत हिमवद्विन्ध्ययो मिलनमिवाऽतीवचित्रम् । पाणिनिपतञ्जल्यो प्रायोऽष्टादशशताब्द्यन्तरितत्वावगमात् । अत एव भगवता पतञ्जलिना क्वचित्क्वचित् पाणिनिकाले व्यवहृत लौकिक किञ्चिद्बोधयितु 'पुराकल्पे,' इति तदुल्लेख कृत । तथाहि—"पुराकल्पे एतदासीत् × × × शब्दा उपदिश्यन्ते × × × एव विप्रतिपन्नबुद्धिभ्योऽध्येतृभ्य सुहृद्भूत्वा आचार्य इद शास्त्रमन्वाचष्टे (१ अ० १ पा० १ आ०) इति" "पुराकल्पे एतदासीत् षोडशमाषा कार्षापण षोडशपलाश्च माषशतव्य (१ अ० २ पा० ३ आ०=सरूपाणामितिसूत्रभाष्यान्ते) इति चैवमादि । यद्यपि पाणिन्यनुजश्च पिङ्गल, पतञ्जलेश्च नामान्तर पिङ्गल इति भवितुमर्हतीति सत्यम् । परमनयो र्नैक्य स्वीकुर्मो वयम्, अपितु बहुभिन्नकालिकत्वमेव । वस्तुतोऽङ्गवर्णानुसारत एव कृष्ण, पिङ्गल, गौरश्यामेति नामानि तदानीमाख्यातानि भवन्तिस्म । छान्दोग्येऽपि श्रूयते चैकत्र पिङ्गलस्तथाहि—" अथ या एता हृदयस्य नाड्यस्ता पिङ्गलस्याणिम्नस्तिष्ठन्ति (८–६–२) इत्यादि । नचाऽत्रापि पिङ्गलनाम्न पाणिन्यनुजस्यान्यस्य वा कस्यचिन्मत इत्येवमर्थो गम्यते, 'शुक्लस्य' इत्यादे 'आदित्य पिङ्गल ' इत्यादेश्चोत्तरत्र तत्रैव श्रवणात्, छान्दोग्यस्य तस्य पाणिनिपूर्वजत्वावधारणाच्च । दृश्यते हि छान्दोग्येऽनेकत्र शौनक कापेय (पा० ४–३–५–६, ७) प्रत्युदाहरणञ्च तदेव पदमनुभूयते "कपिबोधादाङ्गिरसे (४–१–१०७)" इति पाणिनिसूत्रस्येतीह दिक् ।

अपि दृश्यते चाऽत्र महाभाष्ये (पा० ४–२–६०) आख्यायिकात्वेन वासवदत्ताया ग्रहणम् । "आख्यायिका–वासवदत्तिक " इति । सुबन्धुकृतैवाख्यायिका सेति प्रसिद्धा, सुबन्धुश्च कवि रामायणस्य महाभारतस्य, तत्परिशिष्टरूपस्य हरिवंशस्य, विक्रमादित्यस्य च परभव एव । तथाहि—" रामायणेनैव सुन्दरका-

ण्ड्चारुणा " इति, " भारतेनेवसुपर्वणा " इति, हरिवंशैरिव पुष्करप्रादुर्भावरमणीयैः, इति । 'सा रसवत्ता विहिता नवका विलसन्ति चरति नो कं कः । सरसीव कीर्तिशेषं गतवति भुवि विक्रमादित्ये' इति च । तदेवमस्य हि महाभाष्यस्य वासवदत्तापरभवत्वस्वीकारपूर्वकं रामायणादिपरभवत्वमपि मन्तव्यमित्येवमपि कश्चित् शङ्कितुमुत्सहेतैव । परमवश्यं तस्येमानि च त्रीणि वितर्क्याणि भवेयुः । यदि हि स्वर्गते च विक्रमादित्ये स्थितस्य सुबन्धोः समनन्तरमेव प्रणीतं स्यात् पातञ्जलं नाम महाभाष्यम् । तर्हि काश्मीरराजाभिमन्युसमये विक्रमादित्यजन्मतो बहुपूर्वमपि चन्द्राचार्यादिभिः कथं तद्भाष्यपुस्तकमवाप्तमिति प्रथमम् । सर्वैरेव पुरातत्वमनुसन्धित्सुभि र्महाभाष्यस्यास्य खीष्टजन्मपूर्वप्रणीतत्वमेकवाक्यतो निर्णीतमेव, स सर्वसिद्धान्तोऽपि कथं न व्याकुप्येतैवेति द्वितीयम् । अपि यदि हि नाम महाभाष्यकारः खल्विदानीं प्रचलितान्महाभारतादपि परभवः स्यात्, तर्हि महाभाष्येऽत्र प्रदर्शितं वृद्धकुमार्युपाख्यानं प्रचलितमहाभारतीयानुरूपमेव कथं न दृश्येतेति तृतीयम् ।

अस्मन्मते तु कालान्नष्टाक्षरताङ्गते तन्महाभाष्यपुस्तके सुबन्धुपरज एव कश्चित्तत्र 'वासवदत्तिकप्रभृत्यभिनिवेश्य तस्य नष्टाक्षरत्वमुद्दधारेति । अत एव प्रवादोऽपि " यत्र लालायितः फणी " इति ।

भगवतः पतञ्जलेः सुबन्ध्वादिबहुपूर्वभवत्वे, अपरा चैषोपपत्तिः समालोच्या—यो हि नाम वासवदत्ताकृतः सुबन्धोरप्युत्तरभवः, तेन चाऽवश्यं कालिदासस्य कवेरप्युत्तरभवेन भवितव्यम्, स्वीकृते च तथा कालिदासकृतान् प्रयोगानप्यवेदयाऽवश्यं तत्र भाष्ये तथैवेष्टयः प्रणीता दृश्येरन्, न च तथा दृश्यन्ते, नाऽपि तेषु भाष्यकृता कश्चन विचारः कृत इति पश्यामः, प्रत्युत सिद्धान्तकौमुद्यादौ तादृशप्रयोगानामपप्रयोगत्वमेव निर्णीतमवलोक्यते । तथाहि—'अवैहि' इति वृद्धिरसाधुरेव, इति (अ. सं) किञ्च—कथं तर्हि शार्वरस्य तमसो निषिद्धये इति कालिदासः, अनुदितौषधरागा इति भारविः, समानकालीनम्, प्राक्कालीनम्,—इत्यादि च ? अपभ्रंशा एवैते इति प्रामाणिकाः, इति (तद्धि. शै.) । अपरमप्यत्रेदं विवेच्यम्—महाभाष्यप्रयुक्तानां पाणिन्यादिविरुद्धानामपि प्रयोगाणां साधुत्वं मन्यते; कालिदासादीनां तु तत्पूर्वजत्वे तत्तत्प्रयुक्तानां कथमुच्यतेऽसाधुत्वमिति ? यथा दृश्यत एव हि पाणिनीयधातुपाठविरुद्धः प्रयोगोऽसौ भाष्यकारस्य—" आदित्यथाभिप्राये सज्जते," इति । न चेदृशप्रयोगस्याऽसाधुत्वमाशङ्कितमपि केनचित् प्रत्युताह च कैयटः—" सज्जते इति, भाष्यकारवचनादात्मनेपदम् (३ अ. १ पा. २ आ.) " इति । तत उत्तरमिदानीन्तु भागवतादपि बहुत्रैव प्रयुक्तं दृश्यते 'सज्जते' इति । ततो वयमपि तथा प्रयोक्तुं सदैव सज्जामहे एव । एवं " भाष्यकारस्तु त्वकपितृको मकपितृक इति रूपे इष्टापत्तिं कृत्वेदं सूत्रं प्रत्याचख्यौ " इत्येवमादयश्चोक्ता दीक्षितादिभिः । अहो मतप्राबल्यं तस्य भगवतो व्याकरणेषु । अस्ति सूत्रं पाणिनीयम् " अवाद्ग्रः (१-३-५१) इति " एतेन पाणिनिमतेऽनुभूयत एव 'अवगृणीते' इत्येवमादीनामपि प्रयोगाणां साधुत्वं, परमत्र भाष्यकृता—' गृणातिस्त्ववपूर्वो न प्रयुज्यत एव, इत्युक्तम् । तस्मादेव शासनाद 'वगृणीते' इत्येवमादीन् प्रयोक्तुं न क्षमते कश्चिदपि । तदेवं कालिदासादीनामपप्रयोगानवेक्ष्य तेषां साधुत्वाख्यापनाय पातञ्जले महाभाष्ये कस्याप्येकस्य यत्नस्यानुपलम्भात् । पाणिन्यादिमतविरुद्धानामपि भाष्योक्तानां प्रयोगाणां पतञ्जलिचरितानां व्यवहारदर्शनाच्चाऽवश्यमेव महाभाष्यकारस्य भगवतः पतञ्जलेः किल कालिदासादितो बहुप्राचीनत्वं मन्तव्यमेवेति किं तस्य सुबन्धुपूर्वजत्वविचारेणेत्यलम् ।

वेदान्तसूत्राणां प्रणेतुश्चाऽयं परभवः । यदस्त्येतत्सूत्रं पाणिनीयम् " पाराशर्यशिलालिभ्यां भिक्षुनटसूत्रयोः (४-३-११०) " इति । अत्र पाराशर्यशब्देन वेदान्तसूत्रकृतो व्यासस्यैव बोधात् । अथ वेदान्ते-

तिप्रसिद्धानामेवहि सूत्राणां पाणिनिकाले भिक्षुसूत्रेति व्यपदेश आसीत्, न चाऽन्यत्किञ्चन भिक्षुसूत्रं नामेति । अत एव वेदान्तसूत्रभाष्यवार्तिककृत् बालकृष्णाऽऽनन्दोऽपि सर्वेष्वधिकरणेषु भिक्षुसूत्रकृतमित्याद्युक्त्या पाराशर्यं व्यासमेव प्रणनाम विविधप्रकारेण वर्णयन् । तथाहि—आत्माधिकरणभाष्यवार्तिकारम्भे (सू. ४–१–२ " आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ")

पाराशर्यः प्रथयतु परं भावमन्याऽऽहृतं स्वं, सूत्रे स्वीये सकलविदुषां मोदमूलस्वभावम् ।
शिष्यैर्विश्वैरपि परिवृतः पैलपूर्वैः प्रतीतैः, आचूडं मे सजलजलदाकारदायादमूर्तिः ॥ इति ।

तथाध्यक्षाधिकरणभाष्यवार्तिकारम्भे (सू. ४–२–३ ' सोऽध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः ')—" भिक्षुयोगकृतं व्यासं शाङ्करञ्च गुरुं परम् । स्मृत्वा व्याकुर्महेऽध्यक्षसूत्रभाष्यस्य वार्तिकम् " इति । एवञ्च यान्यखिलसूत्राणि भिक्षुसूत्राणीति च कथ्यन्त इति स्फुटम् । सङ्ग्रहकारस्तु व्याडिः पतञ्जलेरस्मात् पूर्वतन इति तु " सङ्ग्रहेऽस्तमुपागते " इति वाक्यपदीयवचनादिभ्यश्च सिद्धमेव, तस्मिन् व्याडिकालेऽप्यस्य वेदान्तदर्शनस्य ब्रह्मविद्येति प्रसिद्धिरासीत् । तथाहि—विकृतिवल्यारम्भे श्लोकितमेतत्स्वयमेव व्याडिना—"ब्रह्मविद्यागुरुं श्रेष्ठं भारद्वाजं बृहस्पतिम् (१–३)" इति । तदेतस्य ग्रन्थस्य पातञ्जलात् प्राक्तनत्वस्य तु का कथा ? व्याडितः, पाणिनितश्चापि प्राक्तनतरमेवेति ।

न्यायवैशेषिककाराभ्यामप्ययं पतञ्जलिः परभव एव । दृश्यत एव हि नैयायिकाद्यनुमानप्रणाल्यादिकं तत्कृते महाभाष्ये तथाहि—" धूमं दृष्ट्वा अग्निरत्रेति गम्यते" (२ अ. १ पा. १ आ.) इत्यादि ।

साङ्ख्याचार्यात्कपिलाच्चाऽयं परभवः । अत एवोक्तं दृश्यते कापिलमतम् " अथवा भवति वै कश्चित् जाग्रदपि वर्तमानं कालं नोपलभते, तद्यथा—वैयाकरणानां शाकटायनः रथमार्ग आसीनः शकटसार्थं यान्तं नोपलेभे। किं पुनः कारणं जाग्रदपि वर्तमानं कालं नोपलभते ? मनसा संयुक्तानीन्द्रियाण्युपलब्धौ कारणानि भवन्ति, मनसोऽसान्निध्यात् (३ अ. २ पा. २ आ.) इति। अपरत्र चैवम् "षड्भिः प्रकारैः सतो भावानामनुपलब्धिर्भवति । अतिसन्निकर्षात्, अतिविप्रकर्षात्, मूर्त्यन्तरव्यवधानात्, तमसावृतत्वात्, इन्द्रियदौर्बल्यात्, अतिप्रमादादिति (४ अ. १ पा. १ आ)" इति । तदेवमादीनां दर्शनात् कापिलशास्त्रप्रचारात् परभवत्वं चास्य पतञ्जलेः सुव्यक्तम् । अपि चास्य कपिलपरभवत्वविचारस्तु दूरे आस्ताम्, तत्सम्प्रदायीयद्वितीयपुरुषादासुरेश्चाऽयं पतञ्जलिर्बह्वर्वाचीन एव, एतत्पूर्वजेनापि हि वार्तिककारेण कात्यायनेन "आसुरे रुपसंख्यानम् (पा. ४–१–१९)" इत्युक्तत्वात् । आसुरि र्हि साङ्ख्याचार्येषु द्वितीय इति दृश्यते । तथा ह्युक्तमीश्वरकृष्णेन—" पुरुषार्थज्ञानमिदं गुह्यं परमर्षिणा समाख्यातम् × × । एतत्पवित्रमग्र्यं मुनिरासुरयेऽनुकम्पया प्रददौ" (सां. त. कौ. ६९–७०) इति ' परमर्षिणा कपिलेन ' इति च तत्र वाचस्पतिमिश्रकृता टीका । प्रवचनभाष्येऽप्युक्तम्, "आदिविद्वान् निर्माणचित्तमधिष्ठाय कारुण्याद् भगवान् परमर्षिरासुरये जिज्ञासमानाय तन्त्रं प्रोवाच " १।२५ इति ।

एतैः प्रमाणतर्कैर्महाभाष्यचरकसंहितादिग्रन्थकृतश्चरकपतञ्जलीत्यादिनामभृतो महर्षेः प्रादुर्भावः स्त्रीष्टात्प्रथमाया श्चतुर्थशताब्द्याः पूर्वमेवाऽनिश्चितोऽपि कालः सर्वसम्मत एव ।

भेलसंहिता—एषा च संहिता चरकसंहितायाः वयस्यभूतेव । एकमेवापूर्णमस्य पुस्तकं मुद्रितं लभ्यते । प्रकरणविभागश्चास्य संहितायाः सुश्रुतचरकयो रिवैवाऽस्ति । बहोः कालादप्यवृत्तेरेषग्रन्थो न केनाऽपि व्याख्यात इत्यनुमीयते । भगवत आत्रेयस्य शिष्याणामन्यतमेन भेलेनेयं निर्मिता संहिता बहुषु विषयेष्वन्याः स्वसम्प्रदायसंहिता अतिशेते ।

वाग्भटः—वैद्यकशास्त्रे वाग्भटरचितौ द्वौ ग्रन्थौ प्रसिद्धौ अष्टाङ्गसङ्ग्रहोऽष्टाङ्गहृदयश्च । अष्टाङ्गसङ्ग्रहकारो वाग्भटः न्यूनतो न्यून चतुर्दश शतवर्षपूर्वतन । हार्नलेमहोदयोऽष्टाङ्गसङ्ग्रहकारस्य सप्तम्या खीष्टशताब्द्या इत्सिंगनाम्नश्चीनीयस्य भारतीययात्रिणो वचनाद्विद्यमानता प्रसिद्धिश्च दर्शयति । अष्टाङ्गहृदयकारश्चान्य एव वाग्भट । तदीयग्रन्थपाठा माधवकरेण चक्रपाणिना चोद्धृतास्सन्ति । यद्यप्युभयोरेव ग्रन्थकारयोर्वाग्भट इति नाम वर्तते, मूलेऽष्टाङ्गाऽपि मुद्रके लेखकैश्च सिंहगुप्तसूनोर्वाग्भटस्य कृताविति प्राय स्थानादिसमाप्तौ निहित तथापि नैतयो रैक्यमनुमीयते । यत एकस्मिन्नेव शास्त्रे तादृग्विस्तृत ग्रन्थद्वय न कोऽपि निर्मातु प्रवर्तेत । अष्टाङ्गसङ्ग्रहस्यैव सङ्क्षेपोऽष्टाङ्गहृदयमित्यपि न, यतो विस्तरेऽष्टाङ्गहृदयमप्यष्टाङ्गसङ्ग्रहदेश्यमेव । किन्तु ये विषया अष्टाङ्गसङ्ग्रहे वर्तन्तेऽतीव सङ्क्षेपण ते प्रायोऽनुपयोगिन इव दर्शिता । यथाऽस्थिविवरणादीनि । यद्यपि बहुत्र एक एव पाठा समाना वाऽष्टाङ्गसङ्ग्रहाष्टाङ्गहृदययो र्दृश्यन्ते तथापि तत्रैकगोत्रयो र्नामसाम्य स्वपूर्वजगौरवततये तत्पाठग्रहणञ्च नाऽसम्भवम् । रसरत्नसमुच्चयकारस्तु ताभ्यामन्य एव वाग्भट· ग्रन्थरचनाशैल्यादौ महान्तरत्वात् ।

माधवः—माधवनिदानाऽपरपर्यायस्य रोगविनिश्चयनामकस्य प्रसिद्धग्रन्थस्य सङ्ग्रहकार । यमुद्दिश्य निदाने माधव श्रेष्ठ इति प्रवृत्ता जनश्रुति । सोऽय वाग्भटात्परकालिक स्वकीयसङ्ग्रहेऽष्टाङ्गहृदयपाठाना प्रायश उद्धरणात् । वृन्दचक्रपाणिभ्यान्तु पूर्वतनो यतस्तद्रचितसङ्ग्रहयो रोगविनिश्चयोक्तक्रमेणाचिकित्सोपदेशात् । "नानामतप्रथितदृष्टफलप्रयोगै प्रस्ताववाक्यसहितैरिह सिद्धयोग । वृन्देन मन्दमतिनाऽऽत्महिताथिनाऽय सलिख्यते गदविनिश्चयजक्रमेण ॥" श्लो० श्लो० २ इति स्वय वृन्देनोक्तत्वात् चक्रदत्ताऽऽख्येऽपि तथैव दर्शनात् । वृन्दस्य खीस्तीयनवमशताब्दी चक्रपाणेरेकादशी शताऽब्दी निश्चिता इतिहासगवेषकै । माधवकारस्य तु अष्टाङ्गहृदयकारवृन्दयोर्मध्यकालजातत्वमस्ति ।

भावमिश्रः—भावप्रकाशरचयिता भावमिश्रो नून षोडश्या खीष्टशताब्द्यामभवत् । यतस्तत्र ग्रन्थे फिरङ्गरोग इत्युपदशविशेषस्य नाम दृश्यते । फिरङ्गाणा भारतप्रवेशस्तु षोडश्या शताब्द्या आरम्भे जात. । अतोऽनुमीयते षोडश्या शताब्द्या मध्ये भावमिश्रो भावप्रकाशमरचयत् ।

अतोऽन्येऽपि शार्ङ्गधरादयो बहवो वैद्यकग्रन्था वर्तन्ते न पौरस्त्यैर्नच पाश्चात्यै र्विद्वद्भिस्तेषा कालनिर्णयाय कोऽपि श्रम. कृत । मुगलाना राज्यकाले तादृशानामर्वाचीनग्रन्थाना रचना अभूवन्निति निर्विवादमेव ।

अथेद दर्शयामो बहवो रोगा पाश्चात्यै र्येषामुत्पत्ति राधुनिकी मता ते प्राचीनभारतीयार्यैर्नोऽज्ञाता आसन् । पाश्चात्या हि यदा प्रभृति तांस्तान्रोगाननुभवन्ति जानन्ति च तदाप्रभृत्येवतेषामितिहासाऽऽरम्भमपि कल्पयन्ति । भवन्तु नाम ते रोगा पुराणाऽऽयुर्वेदग्रन्थेषु नाममात्रसत्ताभाजो जनैरननुभूयमानाश्च न केवलमार्याणा पुराणग्रन्थेषु किन्तु वेदकालेऽप्युपलब्धानजानन् तद्यथा—(१) Syphilis—पाश्चात्यरोगेतिहासेऽस्य रोगस्य जन्मकाल· प्रायेण पञ्चनवत्युत्तरखिस्टीयचतुर्दशशततमे वर्षे मन्यते । यद्यपि सैनिका अमेरिकादेशादिम रोगमानिन्युरिति ते मन्यन्ते येनचाऽस्य रोगस्य तत्राऽपूर्वत्वमिव न विहन्यते तथापि तेषा मतेऽप्यत्राऽऽविर्भावकालस्याऽप्यस्य रोगस्य नैव प्राचीनत्वम् । सुश्रुतसंहिताया पञ्चविशा ये उपदशरोगा वर्णितास्तेषामेव भेदेष्वयमपि सङ्कररूपेणान्तर्भवति । अननुभूतप्रायमदृष्टश्चेम रोगमार्या आयुर्वेदविस्मरणा दुर्ज्ञेयताऽभिधानादवजग्मुरेव । अस्य रोगस्याऽतीतप्रत्यक्षस्यव्यवहार वेदाऽधुनिकपाश्चात्यमभेषिजाऽऽर्याणा पुराणेषु ग्रन्थेषु सुविस्तृता निवृति र्न लभ्यते । अयं हि रोगोऽथर्ववेदे जायान्यशब्देन व्यवहृत यथा—

पक्षी जायान्यः पतति स आविशति पूरुषम् । तदक्षितस्य भेषजमुभयो सुक्षतस्य च ॥ अथर्व वा. ७।७६।४

अन्यो नाऽऽनेय इति निरुक्ते व्याख्यातत्वान्नीधातो कर्मणि अचोयदिति यत्प्रत्यये बाहुलकाट्टिलोपे न्य इति निष्पद्यते । जायाभिरर्थवशात्पुंश्चलीस्त्रीभिर्यो न्य आनेतु योग्यो रोगो जायान्य उपदशाख्यो रोग, स हि प्रायेण दुष्टस्त्रीससर्गात्सङ्क्रामति, अस्य विस्तर सुश्रुते द्रष्टव्यस्तथाहि—"तत्रातिमैथुनादतिब्रह्मचर्याद्वा तथा ब्रह्मचारिणी चिरोत्सृष्टा रजस्वला दीर्घरोमा कर्कशरोमा सङ्कीर्णरोमा निगूढरोमामल्पद्वारा महाद्वारामप्रियामकामामचौक्ष्यसलिलप्रक्षालितयोनिमप्रक्षालितयोनिं योनिरोगोपसृष्टा स्वभावतो वा दुष्टयोनिं वियोनिं वा नारीमत्यर्थमुपसेवमानस्य तथा करजदशननिपशूकनिपातनाद् बन्धनाद्धस्ताभिघाताच्चतुष्पदागमनादचौक्ष्यसलिलप्रक्षालनादवपीडनाच्छुक्र मूत्र वेगविधारणान्मैथुनान्ते चाऽप्रक्षालनादिभिर्मेढ्रमगम्य प्रकुपिता दोषा क्षतेऽक्षते वा श्वयथुमुपजनयन्ति, तमुपदशमित्याचक्षते सु० नि. १२।७ ॥" तस्य रोगस्य द्वौ प्रकारौ भवत । एको बाह्यो द्वितीयश्चाऽऽभ्यन्तर । तत्राऽऽद्य शोथकोथपिडकादिभिर्वोगल पर सिद्धौषधैरुपक्रान्तश्शीघ्रप्रशान्तिशील, द्वितीयस्तु कस्यचिदुपस्थमुखान्तश्चर्मणि सर्षपाऽऽकारा वेदनारहिता अल्पसङ्ख्याकपिडिका भूत्वा ज्ञाताऽज्ञातास्सन्त्यो नश्यन्ति । परमथ कालविपाकेन बद्धमूलो भूत्वाऽऽखुविषमिव नानारूपाणि दर्शयन् दुरुपक्रम सम्पद्यतेऽय द्वितीय पक्ष, इति कृत्वा पक्षी द्विप्रकारक सन् पतत्यागच्छति । स च पूरुषं आ समन्तात्सप्तधातुपर्यन्त विशति तत्प्रवेशेन च अक्षितस्य गवाक्षवत् छिद्रसहस्रैर्व्याप्तोपस्थस्याऽथ च सुक्षतस्य प्रथमत एव क्षतयुक्तस्याऽर्थाद्वाह्याऽऽख्योपदशस्य एवं कृत्वोभयोरुपदशयो कृते पक्षी पक्षीनपक्षी अन्नाबुड्डयनशील तालक मनःशिला मल्लवलि तुत्थक नरसार दरद पारदविषकर्पूरभाण्डकर्पूराऽऽस्मको गणो भेषजमस्ति । तत्रापि रसेन्द्रो विशेषेणभेषजमस्ति । वर्तमानसमयेऽपि एतेषाम्मिश्रणविशेषैरेव बहुधोपदशनिवर्तका योगा सङ्घटिता दृश्यन्ते । यथा—"दरदतालकमल्लमन शिला, रसविधु विषद शिखितुत्थकम् । सममिद सकल सुरया सम नवशरानयुगोद्धृतपाचितम् ॥ १७२८ ॥ मुनिमितैश्च कृतै रस पातनै, रमनरोविधुचन्द्रिकयासम । युवतिदुष्टसमागमसम्भवान्, हरति सोमसमो विधिसेवित ॥१७२७॥ रसयोगसागरे पृ० १८३ इत्यादि । सायणेनाऽय मन्त्रो राजयक्ष्मपरत्वेन व्याख्यातस्तस्यमूल "यो हरिमा जायान्योऽङ्गभेदो विसल्पक । सर्वं ते यक्ष्ममङ्गेभ्यो बहिर्निर्हन्त्वाञ्जनम्" ॥ अथर्व का. १९।४४।२ इति मन्त्राऽऽगतार्थस्मरणम्—पर्मकाण्डनिष्ठस्य च तस्य चिकित्सायामनभिज्ञत्वेन भेषजशब्देन तन्मन्त्राभिमन्त्रित वीणातन्त्राखण्डादिरूप भेषजनिर्वर्तनौषध भवतीति व्याख्यात तदपि न श्रद्धास्पद कर्मकाण्डलीनचित्ता समग्रमपि वेद विलक्षणाऽदृष्टजनक मन्यन्ते तत्र नास्ति कश्चिदुपाय येन तै स्वाऽऽग्रह परित्यजेयुरिति ।

वेदेऽक्षित सुक्षितश्चेति प्रकारपरत्वेनद्विविधमस्य रोगस्य दर्शितम् । सुश्रुतसंहितायान्तु दोषपरत्वेन पञ्चप्रकारा अस्य दर्शिता । चरकसंहितायाञ्च ध्वजभङ्गजनितक्लैब्यरोगेऽन्तर्भावितस्तद्यथा—

बीजोपघातज क्लैब्य ध्वजभङ्गकृतश्शृणु । अत्यम्ललवणक्षारविरुद्धाऽजीर्णभोजनात् ॥
अत्यम्बुपानाद्विषमात्पिष्टान्नगुरुभोजनात् । दधिक्षीरानूपमांससेवनाद् व्याधिकर्षणात् ॥
कन्याना चैवगमनादयोनिगमनादपि । दीर्घरोमा चिरोत्सृष्टा तथैव च रजस्वलाम् ॥
दुर्गन्धां दुष्टयोनिं च तथैव च परिस्रुताम् । ईदृशीं प्रमदा मोहाद्या गच्छेत्कामहर्षित ॥
चतुष्पदाभिगमनाच्छेफसश्चाभिघातत । अधावनाद्वा मेढ्रस्य शस्त्रदन्तनखक्षतात् ॥
काष्ठप्रहारनिष्पेषाच्छूकाना चाऽतिसेवनात् । रेतसश्च प्रतीघाताद्ध्वजभङ्ग प्रवर्तते ॥
भवन्ति यानि रूपाणि तस्य वक्ष्याम्यत परम् । श्वयथुर्वेदना मेढ्रे रागश्चैवोपलक्ष्यते ॥
स्फोटाश्च तीव्रा जायन्ते लिङ्गपाको भवत्यपि । मांसवृद्धिर्भवेच्चास्य व्रणा क्षिप्रभवन्त्यपि ॥

पुलाकोदकसंकाशः स्रावः श्यावारुणप्रभः । वलयीकुरुते चापि कठिनश्च परिग्रहः ॥
ज्वरस्तृष्णा भ्रमो मूर्च्छा च्छर्दिश्चास्योपजायते । रक्तः कृष्णः स्रवेच्चापि नीलमाविललोहितम् ॥
अग्निनेव च दग्धस्य तीव्रो दाहः सवेदनः । वस्तौ वृषणयोर्वापि सीवन्यां वङ्क्षणेषु च ॥
कदाचित्पिच्छिलो वापि पाण्डुः स्रावश्च जायते । श्वयथुश्च भवेन्मन्दस्तिमितोऽल्पपरिस्रवः ॥
चिराच्च पाकं व्रजति शीघ्रं वाऽथ प्रमुच्यते । जायन्ते क्रिमयश्चापि क्लिद्यते पूतिगन्धि च ॥
विशीर्यते मणिश्चाऽस्य मेढ्रं मुष्कावथापि च । ध्वजभङ्गकृतं क्लैब्यमित्येतत्समुदाहृतम् ॥
एवं पञ्चविधं केचिद् ध्वजभङ्गं वदन्त्यपि । चरक० चि० अ० ३ । १६२—१७५

Small Pox—अस्यापि रोगस्य नामनिदानरूपचिकित्सा, नाऽतिप्राचीना इति यथापाश्चात्या मन्यन्ते न तथा । एतत्तु पूर्वमेवाऽस्माभिरुक्तम्, देशकालयुगभेदेन रोगाणां स्वरूपादावपि स्तोकं भेदो जायते किन्तु प्राचीना अर्वाचीनाश्च आर्या रोगमेनमजानन् । पुराणेषु तन्त्रग्रन्थेषु चाऽऽस्य रोगस्य शीतलेति नाम, आयुर्वेदग्रन्थेषु त्वनेकक्षुद्ररोगसङ्करभूतोऽस्य रोगः । मसूरिका स्फोटाख्यानेन रोगेण प्रायः सङ्गच्छन्ते यथा "दाहज्वररुजावन्तस्ताम्राः स्फोटाः सपीतकाः । गात्रेषु वदने चान्तर्विज्ञेयास्ता मसूरिकाः"॥ सुश्रुत. नि. १३।३६

(२) Cholera—अयं रोगः पाश्चात्याऽऽधुनिकभिषग्भिरशुद्धपूतिगन्धजलोपयोगादुत्पद्यत इति मन्यते । जलद्वारेणाऽस्य रोगः प्रायः सङ्क्रामति जलप्रायेषु च प्रदेशेष्वस्याऽऽधिक्यमिति च तन्मतम् । यद्यप्याधुनिका एनं रोगं सप्तदशोत्तराऽष्टादशशततमे खिष्टाब्दे प्रथममेवाऽवतीर्णं मन्यन्ते, किन्तु न केवलमार्याणां वेदादिग्रन्थेषु चाऽऽयुर्वेदग्रन्थेष्वस्य नामसत्ताविवृतिश्च, किन्तु पाश्चात्यानामपि पुराणेषु ग्रन्थेष्वस्य नाम निदान सम्प्राप्तिचिकित्सा दृश्यन्ते । शुक्लयजुर्वेदसंहितायामस्य रोगस्य नाम विषूचिकेति वर्तते (या व्याघ्रं विषूचिकोभौ वृकं च रक्षति । श्येनं पतत्रिणं सिंहं सेमं पात्वंहसः ॥ यजु० १९ । १०) आयुर्वेदग्रन्थेष्वस्य रोगस्य विसूचिकेतिनाम । युगे युगे पञ्चमहाभूतानामवस्थाभेदात्सर्वेषामेव रोगाणां यथाभूतावस्थं मन्दता तीव्रता वा जायते यतश्च बहूनां रोगाणां पुरा अद्य च सम्प्राप्तौ भेदो दृश्यते अतएव वैदीयाऽऽयुर्वेदीय विषूचिकाविसूचिकयोरपि वर्तमानकॉलेरारोगात्कोऽपि भेदः न ऽसम्भवः । किन्तु निदानमारभ्याऽऽसम्प्राप्ति प्रायेण विसूचिकारोगात्नाऽस्य भिद्यते—

अजीर्णमामं विष्टब्धं विदग्धञ्च यदीरितम् । विसूच्यलसकौ तस्माद्भवेच्चापि विलम्बिका ॥
सूचीभिरिव गात्राणि तुदन्संतिष्ठतेऽनिलः । यस्याऽजीर्णेन सा वैद्यैः रुच्यतेहि विसूचिका ॥
न ता परिमिताऽऽहारा लभन्ते विदितागमाः । मूढास्तामजितात्मानो लभन्ते कटुपाशया ॥
मूर्च्छातिसारौ वमथुः पिपासा शूलं भ्रमोद्वेष्टनजृम्भदाहाः । वैवर्ण्यकम्पौ हृदये रुजश्च भवन्ति यस्यां शिरसश्च भेदः ॥
कुक्षिरानह्यतेऽत्यर्थं प्रताम्यति विकूजति । निरुद्धो मारुतश्चापि कुक्षौ विपरिधावति ॥
वातवर्चो निरोधश्च कुक्षौ यस्य भृशं भवेत् । तस्याऽऽलसकमाचष्टे तृष्णोद्गारावरोधकौ ॥
दुष्टं तु भुक्तं कफमारुताभ्यां प्रवर्तते नोर्ध्वमधश्च यस्य । विलम्बिकां तां भृशदुश्चिकित्स्यामाचक्षते शास्त्रविदः पुराणाः ॥
यत्रस्थमामं विरुजेत्तमेव देशं विशेषेण विकारजातैः । दोषेण येनावततं स्वलिङ्गैस्तं लक्षयेदामसमुद्भवं च ॥
यः श्यावदन्तौष्ठनखोऽल्पसंज्ञः छर्द्यर्दितोऽभ्यन्तरयातनेत्रः । क्षामस्वरः सर्वविमुक्तसन्धिर्यायान्नरः सोऽपुनरागमाय ॥
साम्यासु पार्ष्ण्योर्दहनं प्रशस्तमग्निप्रतापो वमनं च तीक्ष्णम् । पक्वे ततोऽन्ने [illegible] विरेचनं स्यात्सम्पाचनं चापि विरेचनञ्च
विशुद्धदेहस्य हि सद्य एव मूर्च्छातिसारादिरुपैति शान्तिम् । आस्थापनं चापि वदन्ति पथ्यं सर्वेषु यातानपराभिरोधे
सु. उ. ५६।३—१३

तं द्विविधमामप्रदोषमाचक्षते भिषजः—विसूचिकामलसकञ्च । तत्र विसूचिकामूर्ध्वं चाधश्च प्रवृत्तामदोषां यथोक्तरूपां विद्यात् ॥ १४ ॥

अलसकमुपदेक्ष्यामः—दुर्बलस्याल्पाग्नेर्बहुश्लेष्मणो वातमूत्रपुरीषवेगविधारिणः स्थिरगुरुबहुरूक्षशीतशुष्कान्नसेविनस्तदन्नपानमनिलप्रपीडितं श्लेष्मणा च विबद्धमार्गमतिमात्रप्रलीनमलसत्वान्नबहिर्मुखीभवति, ततश्छर्दतीसारवर्ज्यान्यामप्रदोषलिङ्गानि यथोक्तान्यभिदर्शयत्यतिमात्राणि, अतिमात्रप्रदुष्टाश्च दोषाः प्रदुष्टाममबद्धमार्गास्तिर्यग्गच्छन्तः कदाचित्केवलमेवास्य शरीरं दण्डवत्स्तम्भयन्ति, ततस्तमलसकमसाध्यं ब्रुवते ॥ १५ ॥

विरुद्धाध्यशनाजीर्णाशनशीलिनः पुनरामदोषमामविषमित्याचक्षते भिषजः, विषसदृशलिङ्गत्वात्, तत्परमसाध्यं, आशुकारित्वाद्विरुद्धोपक्रमत्वाच्चेति ॥ १६ ॥ इत्यादि ॥ चरक वि. अ. २

एवंविधा बहवो रोगाः पाश्चात्यैः केवलं क्रिमिजन्या मन्यन्ते, आयुर्वेदे त्वेतादृशाः सर्वेष्वागन्तुषु यथा सिंहव्याघ्रर्क्षतरक्ष्वादयः स्थूलजन्तवः कारणानि सन्ति तथा नानाऽऽकारा स्सूक्ष्माऽतिसूक्ष्माः क्रिमयो व्याधिकारणेषु निविशन्ते तद्यथा-रोगाणां निदानानि (कारणानि) अपरिसङ्ख्येयानि भवन्ति तेष्वागन्तुषु क्रिमयो विशेषेण कारणानि अदृष्टत्वेन तेषां दुष्परिहार्य्यत्वात् । तेषाञ्च क्रिमीणां परिसर्पणशीलत्वात्सर्पा इति तत्तद्वेदनासमूहस्य कारणत्वाद्यातुधाना इति च नाम यजुर्वेदे स्थापितम् । तथाहि—"नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनु । ये अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ॥ वा. सं. १३।६ ॥भा०" ये सर्पाः—सर्पणशीलाः क्रिमयः **पृथिवीं** पार्थिवद्रव्यम**नु** लक्षीकृत्य तत्साहाय्येनेत्यर्थः । ये **अन्तरिक्षे** वायुमण्डले ये **च दिवि** द्युलोके आकाशपरमाणुषु सर्पन्ति-सर्वतो भ्रमन्ति तन्मयत्वाल्लोकस्य, तेभ्यो नमोऽस्तु मदीयनमस्कारेण तुष्टास्ते अबाधका भवन्त्वित्यर्थः ॥ ६ ॥ ननु तेभ्यो नमस्करणे किम्प्रयोजनमित्याह—" **या इषवो** यातुधानानां ये वा वनस्पती १ँ॥रनु । ये वाऽवटेषु शेरते तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः॥१३।७॥भा०" **याः** क्रिमिसृष्टयो **यातुधानानां** यातुं वेदनां दधतीति यातुधाना विविधवेदनोत्पादकानां यक्षरक्षःपिशाचादीना **इषवः** बाणा इव दुःखोत्पादकारणानि सन्ति, ननु कथमेतत्स्यादित्यत आह—**ये वनस्पतीः** स्थूलसूक्ष्मप्राणिमात्राऽऽहारसाधनान्य**नु** लक्षीकृत्य वर्तन्ते । अथच **ये अवटेषु** अवनतप्रदेशेषु **शेरते** तेभ्यः सर्पेभ्यो नमोऽस्तु ॥ ७ ॥ तेषां साधारणस्थानानि निर्दिश्योत्कृष्टस्थानानि निर्देष्टुमाह—" ये ऽवामी रोचने दिवो ये वा सूर्यस्य रश्मिषु । येषामप्सु सदस्कृतं तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ॥ १३।८॥ **दिवो** द्युलोकस्य सम्बन्धिनि **रोचने** प्रकाशमयस्थाने ये च सूर्यस्य रश्मिषु वर्तन्ते येषाञ्च अप्सु समस्तजगज्जीवनाऽऽधारेषु **सदस्कृतं** स्थाने वर्तते तेभ्यः सर्वेभ्य स्सर्पणशीलेभ्यो नमोऽस्तु । अत्र **शतपथे** अन्नाद्यात्मनि च प्राधान्यं निर्दिश्य लोकास्सर्वे परिभ्रमणशीला स्सन्तीति विज्ञाय्य ते आत्माऽधीना इत्यर्थं निर्दिश्योपरिनिर्दिष्टार्थः प्रतिपादितस्तथाहि—" अथ सर्पनामैरुपतिष्ठते । इमे वै लोकाः सर्पास्ते हाऽनेन सर्वेण सर्पन्ति यदिदं किञ्च सर्वेषामु हैष देवानामात्मा यदग्निस्ते देवा एतमात्मानमुपगापाऽभिभयु र्यद्वै न इमे लोका अनेनाऽऽत्मना न सर्पेयुरिति ॥ २५ ॥ त एतानि सर्पनामान्यपश्यन् । तैरुपातिष्ठन्त तैरस्माऽइमा लोकानस्थापयंस्तै रनमयन्यदनमयंस्तस्मात्सर्पनामानि । तथैवैतद्यजमानो यत्सर्पनामैरुपतिष्ठत ऽइमानेवास्माऽएतल्लोकान्स्थापयतीमां लोकान्नमयति तथो हास्यैत ऽएनेनात्मना न सर्पन्ति ॥ २६ ॥ यद्वेव सर्पनामैरुपतिष्ठत ऽइमे वै लोकाः सर्पा यद्धि किं च सर्पत्येष्वेव तल्लोकेषु सर्पति तद्यत् सर्पनामैरुपतिष्ठते । यैषु लोकेषु नाष्ट्रा (अतिक्रूराः) यो व्यद्वरो (व्यदनशीलो दन्दशूकादिः) या शिमिदा (विघ्नहेतुर्वैनायकादिः) तदेवैतत्सर्वं शमयति ॥ २७ ॥ नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनु । येऽन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नम इति । ■ एष्वेषु त्रिषु लोकेषु सर्पास्तेभ्य एतन्नमस्करोति ॥ २८ ॥ **या इषवो** यातुधानानामिति । यातुधानप्रे-

विता हैके दशन्ति ये वा वनस्पतीँरनु ये वाऽवटेषु शेरते तेभ्य एतन्नमस्करोति ॥ २९ ॥ ये वाऽमी रोचने दिवो। ये वा सूर्यस्य रश्मिषु येषामप्सु सदस्कृतं तेभ्यः सर्पेभ्यो नम इति । यत्र यत्रैते तदेवैभ्य एतन्नमस्करोति नमो नम इति । यज्ञो वै नमो यज्ञेनैवैनानेतन्नमस्कारेण नमस्यति तस्मादु ह नायज्ञियं ब्रूयान्नमस्तऽइति । यथा हैनं ब्रूयाद्यज्ञस्तऽइति तादृक् तत् ॥ ३० ॥ शत० ७ प्र. ३।१।२४ ॥ "

इदं प्रकरणमथर्ववेदे सूक्तत्रयेण स्पष्टतया प्रतिपादितम् तथाहि—

" इन्द्रस्य या मही " इति सूक्तेन शरीरगतविविधक्रिमिरोगेषु तच्छान्तये घृतमिश्रान् कृष्णाचणकान् जुहुयात् । तथा गोवालवेष्टितं शरकाण्ड सभिद्य अग्नौ प्रताप्य आदध्यात् । एवमेव रथ्यापांसु सव्यहस्तेनाऽऽदाय दक्षिणहस्तेन संमृज्य दक्षिणामुख. एतत्सूक्त जपन् व्याधितस्योपरि किरति ॥

तथैव एतत्सूक्तं जपन् व्याधितो हस्ताभ्या पांसुं मर्दयेत् । तथा अनेन सूक्तेन पलाशोदुम्बराद्याः समिध आदध्यात् । तदुक्त कौशिकेन । " इन्द्रस्य या महीति खल्वाङ्गान् अलाण्डुहननान् घृतमिश्रान् जुहोति । वालान् असितकाण्डे सव्यं परिवेष्ट्य सम्भिनत्ति प्रतपत्यादधाति सव्येन दक्षिणामुखः पांसुमुपमथ्य परिकिरति सम्भृत्यादधाति " इति (कौ. ४–३) ॥

इन्द्रस्य या मही दृषत् क्रिमे विश्वस्य तर्हणी । तया पिनष्मि स क्रिमीन् दृषदा खल्वाँ इव ॥ १ ॥

सा०भा० इन्द्रस्य देवस्य सम्बन्धिनी या **मही** महती । **दृषत्** शिलास्ति। तामेव विशिनष्टि । **विश्वस्य** सर्वस्य **क्रिमेस्तर्हणी** हन्त्री । तया उक्तप्रभावया दृषदा **क्रिमीन्** शरीरान्तर्गतान् सर्वान् क्षुद्रजन्तून् **सम्पिनष्मि** संचूर्णयामि । तत्र दृष्टान्तः । दृषदा पेषण्या **खल्वान्** चणकानिव ॥ १ ॥

दृष्टमदृष्टमतृहमथो कुरीरमतृहम् । अलाण्डून्त्सर्वाञ्छलुनान् क्रिमीन् वचसा जम्भयामसि ॥ २ ॥

सा०भा० **दृष्टम्** चक्षुर्गोचरम् **अदृष्टम्** तदगोचरम् अन्तरवस्थित क्रिमिजातम् **अतृहम्** तृणेह्मि हन्मि। **अथो** अपि च कुरीरम् जालम् । तद्वद् अन्तरवस्थित क्रिमिकुलम् अतृहम् । नाशयामीत्यर्थः । तानेव विशेषतो दर्शयति अलाण्डून् इति । एतन्नामः क्रिमिविशेषान् **शलुनान्** एतन्नाम्नश्च सर्वान् अन्यानपि क्रिमीन् **वचसा** मन्त्रेण जम्भयामसि जम्भयाम. नाशयामः ।

अलाण्डून् हन्मि महता वधेन दूना अदूना अरसा अभूवन् ।
शिष्टानशिष्टान् नि तिरामि वाचा यथा क्रिमीणा नकिरुच्छिषातै ॥ ३ ॥

सा० भा० अलाण्डून्=शोणितमांसदूषकान् जन्तून् **महता** प्रभूतेन **वधेन** हननसाधनेन मन्त्रौषधादिना हन्मि। ते च दूना. मत्कृतौषधादिना परितप्ता. **अदूनाः** अपरितप्ताश्च ये सन्ति ते सर्वे **अरसाः**शुष्का निर्जीवा अभूवन् । तथा शिष्टान् कान् । **अशिष्टान्** प्राग् अहतान् क्रिमिविशेषान् **वाचा** मन्त्रेण **नितिरामि** निहन्मि । **यथा** येन प्रकारेण **क्रिमीणां** नानाविधाना मध्ये कश्चिदपि **नकिः** उच्छिषातै नैवोच्छिष्यात् । तथा नि तिरामीति सम्बन्ध. ॥ ३ ॥

अन्वान्त्र्यं शीर्षण्यमथो पार्ष्टेयं क्रिमीन् । अवस्कवं व्यध्वरं क्रिमीन् वचसा जम्भयामसि ॥ ४ ॥

सा०भा० **अन्वान्त्र्यं** अनुक्रमेण आन्त्रेषु भव क्रिमिजातं **शीर्षण्यम्** शिरसिभवं च। **अथो** अपि च **पार्ष्टेयम्** पृष्टिभवं क्रिमिम् । एतान् उक्तान् क्रिमीन् । जम्भयामसीत्युत्तरत्र सम्बन्ध । **अवस्कवम्** अवागमनस्वभावम् । अन्तरन्तः प्रविश्य वर्तमानमित्यर्थः । **व्यध्वरम्** विविधमार्गोपेतम् । नानाद्वाराणि कृत्वा तत्र गच्छन्तमित्यर्थः ।

यद्वा ध्वरो हिंसा विनिधैरौषधादिभिरपि न विद्यते ध्वरो यस्य स तथोक्त । एवं नानाजातीयान् सर्वान् क्रिमीन् वचसा मन्त्रेण जम्भयामसि जम्भयाम ॥ अथर्व० २।३१।४ ॥

ये क्रिमयः पर्वतेषु वनेष्वोषधीषु पशुष्वप्स्वन्त । ये अस्माकं तन्वमाविविशुः सर्वं तद्धन्मि **जनिम** क्रिमीणाम् ॥

पर्वतादिषु **अन्तः** मध्ये ये क्रिमय स्थिता तेऽस्माकं **तन्वः** तनूः शरीराणि आविविशुः व्रणमुखेन अन्नपानादिद्वारेण वा प्रविष्टा । सर्वं निरवशेषं **तत्** उक्तविधं क्रिमीणां **जनिम** जन्म उत्पत्तिमेव हन्मि नाशयामि ॥ ५ ॥ अथर्व० २।३१ इति प्रथमम् सूक्तम्

षष्ठे अनुवाके पञ्चसूक्तानि । तत्र " उद्यन्नादित्य " इति प्रथमसूक्तेन गोक्रिमिभैषज्यकर्मणि सन्ध्यात्रयेऽपि क्रिमियुतव्रणमुखं दर्भैस्ताडयेत् । तथा अनेन सूक्तेन साऽऽज्यकृष्णचणकहोमादिकं पूर्वसूक्तोक्तप्रकारेणैव कुर्यात् । सूत्रितं हि । " उद्यन्नादित्य इत्युचति गोनामेत्याह असाविति । सूक्तान्ते **ते हता** इति दर्भैरभ्यस्यति मध्यन्दिने च प्रतीचीम् अपराह्णे वाल्स्तुकाम् आच्छिद्य खल्वादीनि " इति (कौ ४-३) ॥

उद्यन्नादित्य क्रिमीन् हन्तु निम्रोचन् हन्तु रश्मिभि । ये अन्त क्रिमयो गवि ॥ १ ॥

आदित्यः उद्यन् उदयं प्राप्नुवन् **रश्मिभिः** व्यापनशीलैः स्वकिरणैः **क्रिमीन् हन्तु** हिनस्तु । **निम्रोचन् अस्तं** गच्छंश्च रश्मिभि क्रिमीन् हन्तु । कुत्रत्यान् क्रिमीन् इति तत्राह ये क्रिमय गवि । जाता-वेकवचनम् । गोशरीरेषु **अन्तः** मध्ये सन्ति । तान् क्रिमीन् इति पूर्वत्र सम्बन्ध ॥ अथर्व० २।३२।१ ॥

विश्वरूपं चतुरक्षं क्रिमिं सारङ्गमर्जुनम् । शृणाम्यस्य पृष्टीरपि वृश्चामि यच्छिर ॥ २ ॥

विश्वरूपं नानाकारं **चतुरक्षम्** चतुर्नेत्रम् सारङ्गं=शबलवर्णम् **अर्जुनम्** शुभ्रवर्णम् एव अनेकाऽऽकारं क्रिमिं **शृणामि** हन्मि । अस्य उक्तलक्षणस्य क्रिमे **पृष्टीः** पार्श्वावयवानपि **यच्छिरः** शरीरान्तर्गतमांसादिभक्षकं प्रधानं अङ्गं तदपि वृश्चामि छिनद्मि ॥ अथर्व० २।३२।२ ॥

अत्रिवद् व क्रिमयो हन्मि कण्ववज्जमदग्निवत् । अगस्त्यस्य ब्रह्मणा सं पिनष्म्यहं क्रिमीन् ॥ ३ ॥

हे क्रिमय व युष्मान् **अत्रिवत् कण्ववत्** । **जमदग्निवत्** ते यथा मन्त्रसामर्थ्यात् क्रिमीन् निघ्नन्ति एवं अहमपि हन्मि । तथा अगस्त्यस्य महर्षे ब्रह्मणा मन्त्रेण अहं क्रिमीन् सर्वान् संपिनष्मि पुनरुद्भवो यथा न भवति तथा नाशयामि । एतेषां क्रिमिनिवारकत्वं श्रुत्यन्तरे प्रसिद्धम् । " अत्रिणा त्वा क्रिमे हन्मि कण्वेन जमदग्निना विश्वावसो ब्रह्मणा हत । " इति ॥ अथर्व० २।३२।३ ॥

हतो राजा क्रिमीणामुतैषां स्थपतिर्हत । हतो हतमाता क्रिमिर्हतभ्राता हतस्वसा ॥ ४ ॥

क्रिमीणां राजा हत असत्प्रयुक्तमन्त्रौषधादिना नष्ट । **उत** अपि च एषां क्रिमीणां **स्थपतिः** सचिवो एव **हतमाता** नष्टमातृक **हतस्वसा** नष्टभगिनीकश्च **क्रिमिर्हतः** नष्ट । सस्वामिकं सामात्यं सबान्धवं कृत्स्नं क्रिमिकुलं निरवशेषं नष्टमित्यर्थ ॥ अथर्व० २।३२।४ ॥

हतासो अस्य वेशसो हतास परिवेशस । अथो ये क्षुल्लका इव सर्वे ते क्रिमयो हता ॥ ५ ॥

अस्य क्रिमिकुलस्य **वेशसः** निवेशनस्थानानि मुख्यगृहा हतास हता । एवं **परिवेशसः** परितः स्थिता समीपगृहाश्च **हतासः** हता । **अथो** अपि च ये **क्षुल्लका** इव बीजावस्था सूक्ष्मरूपा दुर्लक्ष्या क्रिमय सन्ति ते सर्वेऽपि क्रिमय **हताः** नाशिता ॥ अथर्व० २।३२।५ ॥

प्र ते शृणामि शृङ्गे याभ्यां वितुदायसि । भिनद्मि ते कुषुम्भं यस्ते विषधान ॥ ६ ॥

हे **क्रिमे ते** त्वदीये शृङ्गे विषाणे प्र **शृणामि** प्रभिनद्मि **याभ्यां** शृङ्गाभ्या **वितुदायसि** विशेषेण तुदसि व्यथयसे । ते इति सम्बन्ध । **ते** तव **कुष्म्भम्** (कुसुम्भम्) अवयवविशेष भिनद्मि विदारयामि । तमेवाऽवयव विशिनष्टि । **ते** तव सम्बन्धी य अवयव विषधान । विष धीयतेऽस्मिन्निति **विषधानः** विषस्थानम् । तम् इति पूर्वत्र सम्बन्ध ॥ ६ ॥ अथर्व० २।३२ ॥ इति द्वितीयम् ॥

ओतो मे द्यावापृथिवी ओता देवी सरस्वती । ओतौ म इन्द्रश्चाग्निश्च क्रिमिं जम्भयतामिति ॥ अथर्व. ५।२३।१ ॥
अस्येन्द्र कुमारस्य क्रिमीन् धनपते जहि । हता विश्वा अरातय उग्रेण वचसा मम ॥ २ ॥
यो अक्ष्यौ परिसर्पति यो नासे परि सर्पति । दता यो मध्य गच्छति त क्रिमिं जम्भयामसि ॥ ३ ॥
सरूपौ द्वौ विरूपौ द्वौ कृष्णौ द्वौ रोहितौ द्वौ । बभ्रुश्च बभ्रुकर्णश्च गृध्र कोकश्च ते हता ॥ ४ ॥
ये क्रिमयः शितिकक्षा ये कृष्णा शितिबाहव । ये के च विश्वरूपास्तान् क्रिमीन् जम्भयामसि ॥ ५ ॥
उत पुरस्तात् सूर्य एति विश्वदृष्टो अदृष्टहा । दृष्टाश्च घ्नन्नदृष्टाश्च सर्वांश्च प्रमृणन् क्रिमीन् ॥ ६ ॥
ये वापासः कष्कषास एजत्का शिपवित्नुका । दृष्टश्च हन्यता क्रिमिरुतादृष्टश्च हन्यताम् ॥ ७ ॥
हतो येवापः क्रिमीणा हतो नदनिमोत । सर्वान् नि मष्मषाकर दृषदा खल्वाँ इव ॥ ८ ॥
त्रिशीर्षाणं त्रिककुद क्रिमिं सारङ्गमर्जुनम् । शृणाम्यस्य पृष्टीरपि वृश्चामि यच्छिर ॥ ९ ॥
अत्रिवद् व क्रिमयो हन्मि कण्ववज्जमदग्निवत् । अगस्त्यस्य ब्रह्मणा स पिनष्म्यह क्रिमीन् ॥ १० ॥
हतो राजा क्रिमीणामुतैषा स्थपति र्हत । हतो हतमाता क्रिमि र्हतभ्राता हतस्वसा ॥ ११ ॥
हतासो अस्य वेशसो हतास परिवेशस । अथो ये क्षुल्लका इव सर्वे ते क्रिमयो हता ॥ १२ ॥
सर्वेषाञ्च क्रिमीणा सर्वासा च क्रिमीणाम् । भिनद्म्यश्मना शिरो दहाम्यग्निना मुखम् ॥ १३ ॥

अथर्व० का. ५।२३।१—१३ (इति तृतीयम्)

इदमेव प्रकरण ऋग्वेदेऽपि वर्तते यथा—

कङ्कतो न कङ्कतोऽथो सतीनकङ्कत । द्वाविति प्लुषी इतिन्य१ दृष्टा अलिप्सत ॥ ऋ० वे० १।१९१।१

कङ्कत –अल्पविष कश्चिन्नकङ्कत –तद्विपरीत अनल्पविषो महारोगादि तकतेर्गत्यर्थस्य वर्णव्यत्ययेन कङ्कत इति अतन् भवति । **अथो** अपिच **सतीनकङ्कत** –सतीनमित्युदकनाम सतीन गहनमिति तन्नामसुपाठात् । उदकचारी अल्पविषवान् कश्चित् डुण्डुभादि **एव द्वाविति** अल्पविषमहाविषभेदेन जलस्थलभेदेन वा द्विप्रकारौ इति **प्लुषी**–इति । प्लोषणाविति प्रकारद्वैविध्य दाहकत्वयो प्रतिपादनायेतिकारद्वयम् तथा **अदृष्टा**=अदृश्यमानरूपा एतत्सज्ञकाश्च केचित् विषधरा एवमुक्त प्रकारा ये सन्ति ते नून मा **न्यलिप्सत**–नि शेषेण लिम्पन्ति सर्वाण्यङ्गानि विषेणाऽऽवृण्वन्ति केनैव कृतमिति न ज्ञायते इति भाव ॥ १ ॥

Venomous, slightly venomous, or venomous aquatic Worms—
Both creatures, stinging, unobscured, with poison have inflicted me

अदृष्टान्हन्त्यायत्यथो हन्ति परायती । अथो अवघ्नती हन्त्यथो पिनष्टि पिंषती ॥ २ ॥

अनेन विषघ्न्योषधि स्तूयते **आयती**=विषदष्टस्य सकाशमागच्छन्ती विषनिर्हरणसाधनौषधि **अदृष्टान्**–अदृश्यमानान् विषधरान् **हन्ति**=हिनस्ति **अथो**–अपिच **परायती**–परागच्छन्ती सम्मार्जनसमये वाह् प्रवृत्ता हन्ति नाशयति जलचरविषधरान् **अथो**=अपिच **अवघ्नती**–कर्मणि कर्तृप्रत्यय अवहन्यमानौषधि स्वगन्धेन हन्ति बहुविषान् यद्वा–काचिदौषधि दशकान्मारयत्येव । **अथो**=अपिच **पिंषती** पेषण कर्त्री दृषत्पिष्यमाणा वौषधि **पिनष्टि**–चूर्णीकरोत्यल्पविषान् । अथवा सर्वेषु वाक्येष्वविशेषेण सर्वविषकारिणा नाश उक्त ॥ ऋ० १।१९१।२ ॥

Coming, it kills the unobserved; it kills them as it goes away,
It kills them as it drives them off, and bruising bruises them to death.

शरासः कुशरासोदर्भासः सैर्या उत। मौञ्जा अदृष्टा वैरिणाः सर्वे साकं न्यलिप्सत ॥३॥

अन्याश्च विषहेतूनाह—**शरासः**=शरा वेणुदण्डसदृशा अन्तश्छिद्रास्तृणविशेषाः **कुशरासः**=कुत्सितशराः अल्पच्छिद्राः शरसदृशा तृणविशेषा **दर्भासो**-दर्भा—कुशा सैर्या तटाकादिप्रान्तोद्भवास्तृणविशेषा अश्ववाला इति प्रसिद्धा उतापिच **मौञ्जाः**-मुञ्जा प्रसिद्धा **वैरिणाः**-वीरणप्रकारा एतेषु वर्तमाना **अदृष्टाः**-उक्तरूपा सर्वे विषधरा **साकं**-मिलित्वा **न्यलिप्सत**=निलिम्पन्ति स्म ॥ ऋ १।१९१।३ ॥

Śara grass, Darbha, Kuśara, and Sairya, Munja, Virama,
Where all these creatures dwell unseen, with poison have infected me.

निगावो गोष्ठे असदन्नि मृगासो अविक्षत। नि केतवोजनानां न्यदृष्टा अलिप्सत ॥४॥

गावो गोष्ठे न्यसदन् निषीदन्ति **मृगासो**=मृगा **न्यविक्षत** निविष्टाः स्वस्वस्थाने उपरता **जनानां** प्राणिनां **केतवः** प्रज्ञानानि उपसर्गश्रुतेर्योग्यक्रियाध्याहारः नीचान्यभवन् एतस्मिन् समये अदृष्टा अदृश्यमानरूपा सन्तो **न्यलिप्सत** निलिम्पन्ति विशेषेण ॥ ऋ १।१९१।४ ॥

The cows had settled in their stalls, the beasts of prey had sought
their lairs
Extinguished were the light of men, when things unseen infected me.

एत उ त्ये प्रत्यदृश्रन्प्रदोषं तस्करा इव। अदृष्टा विश्वदृष्टाः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥५॥

त्ये-ते एते सर्पा **प्रत्यदृश्रन्**=प्रतिदृश्यन्ते रात्रौ श्वासादिलिङ्गेन। उः पूरण यद्वा ते रात्रौ हन्तारः दिवा एते प्रतिदृश्यन्ते तत्र दृष्टान्त —**प्रदोषं**=रात्रिर्दोषा रात्रिं प्रति तमसाभिभूतासु रात्रिषु **तस्करा इव**=हिंसकाश्चोरा दृश्यन्ते तथा तद्वत् कीदृशास्ते **अदृष्टाः**-अपरिदृश्यमाना **विश्वदृष्टाः**=विश्वं दृष्टं यैस्ते तादृशा प्रतिदृश्यन्ते अतो हे नरा **प्रतिबुद्धा-अभूतन**—भवत ॥ ऋ १।१९१।५ ॥

Or these, these are obscured, like lurking thieves at evening time,
Seer of all, themselves unseen be therefore very Vigilant

द्यौर्वः पिता पृथिवी माता सोमो भ्राता दितिः स्वसा। अदृष्टा विश्वदृष्टास्तिष्ठतेलयता सु कम् ॥६॥

अतः परं विषचिकित्सा-तत्रतावत् हे सर्पा **वो**=युष्माकं **द्यौः पिता पृथिवीमाता सोमोभ्राता**=**अदिति**-र्देवमाता **स्वसा** एव महानुभावा महोरगा **अदृष्टाः**-अन्यैरदृश्यमानरूपा स्वयं तु **विश्वदृष्टाः**-सर्वस्य द्रष्टारो यूयं **तिष्ठत** स्वस्वस्थाने माप्रति मागच्छत **सु**-सुतरां **कं**-सुखं यथातथा **इलयत**=ईरयत गच्छत सोमशब्देन सोमाधारो=द्युलोक उच्यते पृथिव्यन्तरिक्षद्युस्थानस्था सर्पा स्वस्वस्थानं प्राप्नुत अस्मद्बाधां माकुरुतेत्यर्थः ॥ ६ ॥

Heaven is your sire, your mother earth, Soma your brother
Diti your sister, seeing all unseen keep still and dwell ye happily.

ये अंस्या ये अङ्ग्याः सूचीका ये प्रकङ्कताः। अदृष्टाः किञ्चनेह वः सर्वे साकं नि जस्यत ॥७॥

ये अंस्याः=असार्हा असगा असे भवा असाभ्या खादन्तोवा तथा ये **अङ्ग्याः**-अङ्गगा अङ्गेन शरीरेण हन्तारोवा लूतिकादय **सूचीकाः**—सूचीदृश पुच्छरोमाणो वृश्चिकाद्या येच **प्रकङ्कताः**=प्रकृष्टविषा प्रकृष्टगामिनो वा महोरगा **अदृष्टाः**=अदृश्यमाना **किञ्चन**-यत्किञ्चित्सर्पजातमस्ति इहाऽस्मिन् समीपे **वो**=युष्माकं विमस्ति अत यूयं सर्वे **साकं**-सह **निं जस्यत**-मुयतास्मान् जसु-मोक्षणे दैवादिक ॥ ऋ० १।१९१।७ ॥

Biters of shoulder or of limb, with needle-stings, most venomous,
Unseen whatever ye may be, vanish together and be gone.

उत्पुरस्तात्सूर्य एति विश्वदृष्टो अदृष्टहा । अदृष्टान्त्सर्वाञ्जम्भयन्त्सर्वाश्च यातुधान्यः ॥ ८॥

असौ सूर्य पुरस्तात्पूर्वस्या दिशि उत्=उदेति कीदृश स विश्वदृष्टः–विश्वै द्रष्टव्या यस्य स तादृश अदृष्टहा–अदृष्टा विषविशेषा विषधरविशेषा वा तेषा हन्ता । यद्वा अदृष्टदर्शनमज्ञान अन्धकारस्तस्य हन्ता सूर्ये उदिते सति सर्वे विषधरा विषाणि वा पलायन्ते किंकुर्वन्नुदेतीति चेदुच्यते—सर्वान् अदृष्टान्=अदृष्टव्यान् विषराक्षसादीन् जम्भयन्=हिंसयन् तथा सर्वायातुधान्यश्च–यातवो यातना तीव्रवेदना तासा धात्रीरत्पादयित्रीर्महोरगी राक्षसीर्वा जम्भयन्–पुरस्तादुदेति अतोऽस्मत्तोनिजस्यतेति सम्बन्ध ॥ ऋ०१।१९१।८ ॥

Slayer of things unseen, the sun, beheld of all mounts, eastward up,
Consuming of that are not seen, and evil spirits of the night.

उदपप्तदसौ सूर्य पुरु विश्वानि जूर्वन् । आदित्य· पर्वतेभ्यो विश्वदृष्टो अदृष्टहा ॥ ९॥

असो–पुरस्ताद् दृश्यमान सूर्यः–सर्वस्य प्रेरक आदित्य उदपप्तत्–ऊर्ध्वं गच्छति पततेर्लुङि पुगागमेरूप किंकुर्वन् विश्वानि=बहूनि विषाणि पुरु प्रभूत जूर्वन्–हिंसन् कीदृशोऽसौ पर्वतेभ्यः–पर्ववद्भ्य प्राणिभ्य तेषामुपकाराय आदित्य· विषोदकादीनामदनशील विश्वदृष्ट·=विश्व दृष्ट येन तादृश अदृष्टहा=अदृष्टाना विषविशेषाणां हन्ता एव महानुभाव सूर्य ऊर्ध्वमारोहति अतो विषशङ्का न कार्या ॥ ऋ०१।१९१।९ ॥

There hath the sun-god mounted up, who scorches much and everything,
Even the Aditya from the hills, all seen, destroying things unseen.

सूर्ये विषमासजामि दृतिं सुरावतो गृहे । सोचिन्नु न मराति नो वयं मरामाऽऽरे अस्य योजनं हरिष्ठा मधु त्वा मधुला चकार ॥ १० ॥

आदित्यमण्डले चतुर्थेनाऽञ्जलिना विषमादाय मधुकृत्य योजयित्वा निर्विषोभवेदिति यदेतद्विषविद्यायामुक्त तदिदमनोच्यते अहं–विषावृतोऽगस्त्य सूर्ये–सर्वस्य प्रेरयितरि मधुविद्यारूपे सूर्यमण्डले विषमाहृत्य वर्तमान सूर्ये आसजामि–आसक्त करोमि तत्र दृष्टान्त —सुरावतो गृहे सुरानिर्मातृसदने दृतिमिव चर्ममयसुरापात्रमिव यथा तत्कर्तुं न दोषाय भवति तद्वद्विषमादित्यस्य न बाधकमित्यर्थ सोचित्–चित्पूजाया नुः–प्रसिद्धो पूज्य स सूर्य खलु न मराति न म्रियते नो वय मराम=तदनुग्रहात्तत्रैव विषस्य योजितत्वाद्वयमपि न म्रियामहे उभयोरमरणे कारणमाह–हरिष्ठा·=हरयोश्वा तेषु स्थित आदित्य· आरे=दूरे अस्य विषस्य योजनं प्रापण चकार–तदेवोच्यते हेविष त्वा–त्वा मधु अमृत चकार विषस्य विषभाव दूरेऽपनोद्याऽमृतीचकारेति एवैव मधुला मधुदात्री निर्विषीकर्त्री मधुविद्या यदेतदादित्यस्य मण्डले विषयोजन तेन चाऽमृतीकरण यदस्ति एषा मधुविद्या ॥ ऋ०१।१९१।१० ॥

I hang the poison in the sun, in a wine skin in a winer's house.
He will not die, nor shall we die, his path is far, he whom—
Bay horses bear hath turned thee to sweetmeat

इयत्तिका शकुन्तिका सका जघास ते विषम् । सोचिन्नु न मराति नो वयं मरामारे अस्य योजनं हरिष्ठा मधु त्वा मधुला चकार ॥ ११ ॥

इयत्तिका=इयत्तां कुर्वाणा इयत्तावती वा बालेत्यर्थ । शकुन्तिका=शकुन्त शकुन तस्य स्त्री तां कपिंजलीमाहु सका–सा ते=तव विष जघास भक्षितवती सा=विषहर्त्रीति प्रसिद्धा सोचित्=साउ इति निपातसमुदाय एक पद साऽपि शकुन्तिका न म्रियते नित्यप्रतिपक्षत्वाद्विषस्य शिष्ट व्याख्यातचर । अनेन विद्याया यद्देहाऽऽहृत विष तस्य शकुनेभ्य आदित्याय च प्रदानमस्तीत्युक्त भवति ॥ ऋ०१।१९१।११ ॥

This little bird, so very small, hath swallowed all thy poison up,
She will not die, nor shall we die, his path is far, he whom—
Bay horses bear hath turned thee to sweetmeat.

इत्यादयो बहवो मन्त्रा दृष्टाऽदृष्टरोगोत्पादकक्रिमिविषजन्यरोगनाशका सन्ति, तत्र च ये क्रिमिविषजन्यरोगास्ते सङ्क्रामकाऽसङ्क्रामकभेदेन द्विविधा सन्ति परन्तु तेषामायुर्वेदे सङ्क्रमणं शारीरबलापेक्षं भवतीति न परिगणितमन्यथैकसाङ्क्रामिकरोगिणः सम्पर्कात्समस्तजगत उपप्लवः स्यात्, यथा विसूचिकादावेकेनाऽपि रोगिणा समस्तदेशस्य प्रलयः स्यात् पारस्परिकसंसर्गस्य दुर्वारत्वात्। विसूचिकाग्रस्ताया मातुः स्तनं धयतोऽपि रोगाऽवस्थाया स्तन्यपानं कुर्वतोऽपि रोगेणाऽग्रस्तस्य दृष्टत्वात्। तस्मात्साङ्क्रामिकरोगाणां सङ्क्रमणे जनानां जठरादिशक्तिरेवाऽन्यतममसाधारणं कारणम्। अतः कीटाणुवादो न साक्षाद्रोगजनकत्वेन निर्दिष्टः किन्तु दोषा एव प्रधानतया कारणत्वेन ऋषिभिर्गणिताः सन्तीति तेषां सूक्ष्मदर्शिता विचार्य हठं हित्वा ते नितरां धन्यवादार्हा इति स्वीकरणीयम्।

शारीरविभागे यथेषां सूक्ष्मदर्शिताऽऽसीत्तथाऽग्रे विहितसन्दर्भेणाऽऽकलनीयम्—

बहोः कालाच्छारीरज्ञानस्य लुप्तप्रायतया कर्मठानां भिषजाञ्च प्रत्यक्षस्य तु का कथा अनुमातुमपि मनो नाऽलम्। पाश्चात्त्येश्वराऽनुग्रहाच्छारीरशास्त्रज्योतिषोऽभ्युदयकालेऽपि वैदीयपदार्थाऽन्वेषणेऽहरहो व्याप्रियमाणेष्वपि नाऽस्ति वैदीयशारीरपदार्थानामिदमित्थन्तया परिचयः। तत्र तेषाञ्च कोऽपि दोषः, वेदानामुद्भवस्थाने (भारतवर्षे) एवाऽज्ञानतमसः प्रसृतत्वात्। संस्कृतभाषायां प्रायः पदार्थवर्णनं सङ्क्षिप्ततया दृश्यते इति भाषासहजस्वभावोऽस्ति। तत्राऽपि वेदेषु सोऽतिमात्रतया स्वीकृतोऽस्ति। तत्र च समस्तसृष्टेर्गुणत्रय—(सत्त्वरजस्तमोरूपस्य) स्याऽस्याविशेषैराविर्भावतिरोभावौ वर्णितौ दृश्येते। आयुर्वेदेऽपि स एव सिद्धान्तः स्वीकृतोऽस्ति। गुणेषु साक्षात्कर्षणबृंहणादिक्रियायाः कर्तुमशक्यत्वाद्गुणानां स्थूलपरिणामेषु (पञ्चमहाभूतेषु) प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्तीति न्यायमुररीकृत्य शारीरीयपरिणामविशेषञ्चाऽऽश्रित्य वातपित्तश्लेष्माण इति वर्गत्रये समस्तं जङ्गमशरीरं प्रविभक्तम्। पञ्चमहाभूतानाञ्च विचित्रसाङ्कर्येणोत्पन्नत्वात्क्षुद्रस्वरूपाणामेवानन्ततोऽभावेऽपि व्यवहारार्थं प्राधान्यमनुसृत्य वर्णनं कृतमस्ति, तेनैव च वीजेन चिकित्सा व्यापारिता। गुणगुणिनोश्च भिन्नत्वेनाऽनुपलम्भात्पञ्चमहाभूतस्य गुणकर्मणामपि कथनमेवमुद्रयैव प्रायः समागच्छति, अतोऽयं विषयो जटिलतया परमगहन आसीत्। अत्र च पल्लवग्राहिणः स्थूलसूक्ष्मवर्णनादिभेदमबुद्ध्वाऽऽयुर्वेदीयसिद्धान्ते एवाऽमूलकत्वमध्यवस्यन्तीति विश्व विज्ञाय चेतोऽतितरां खिद्यते। अयञ्च दोषो नाऽधुनिकेषु पाश्चात्यपद्धतिचिकित्सकेष्वेव किन्तु शतपथादिब्राह्मणभक्तेष्वपि यत्रतत्र दृश्यते। तदर्वाचीननिरुक्तकारादिष्वपि तथैवाऽऽभाति। तदर्वाचीनवेदभाष्यकर्तृषु सायणादिषु त्वन्याविषयेण स एवप्रतिष्ठो बभूवेत्यनुपदमेव स्पष्टीभविष्यति, अस्याऽपराऽयस्य मूलमायुर्वेदस्य प्रचाराऽभावः। कृतयुगादौ ब्रह्मचर्यतपोहोमादितत्परेषु जनेषु नैरुज्ययुक्ततया प्रयोजनाऽभाव एव मुख्यं कारणमाकलयते। यस्य च शास्त्रस्य पठनपाठनादिशैली विच्छिन्ना भवेत्तत्र संशयविपर्ययादयः शतशो दोषाः समुत्तिष्ठन्तेऽत्र किमविवेचितव्यम्? एतस्य यत्किञ्चिद्दिग्दर्शनमग्रतनसन्दर्भेण द्रष्टव्यम्।

अथाऽऽर्षशारीरतत्त्वम्

तिस्रो ह प्रजा अत्यायमायन् न्यन्या अर्कमभितो विविश्र।

बृहन् ह तस्थौ रजसो विमानो हरितो हरिणीरा विवेश॥ अथर्व. १०।८।३॥

परमात्मनोऽभिध्यानाद्गुणा इति महत्तत्त्वकारणाद्युत्पन्ने प्रकृतिः, सा च सृष्टिसमये परमात्मेच्छानीयाऽन्योन्याश्रयभावापन्नाः सती सत्त्वरजस्तमसां पृथक्स्वरूपं यथापूर्वं प्रादुर्भावयत्। तानि च प्रजाः प्रजा दृश्यन्ते, तास्तिस्रः प्रजाः अत्यायमभिव्याप्तारमपनैषीत् या घञ् प्रत्ययः। आपन्—प्राप्नुवन् अन्याः इतरविवि-

कालचक्रस्याऽपि क उ कोऽपि महान् तच्चक्रं चिकेत=जानाति । तस्मिन् चक्रे साकं सह शङ्कवोन शङ्कव इव अत्र पुरस्तादुपाचारोऽपि न शब्दः सामर्थ्यादुपमार्थीय. । तस्मिन्नपि संवत्सरचक्रे त्रिशताः एतत्सङ्ख्याकाः षष्टि-र्न न शब्दश्चार्थे षष्टिश्चारा=अरस्थानीयान्यहानि अर्पिताः अर्पितानि । कीदृशानि तानि चलाचलासः एकश्चल-शब्दो द्विर्भावं प्राप्तः चलाः चलनस्वभावानीत्यर्थः ।" इत्यन्तेन सन्दर्भेण संवत्सरपरत्वेन व्याख्यातः। निरुक्तेऽपि संवत्सरपरत्वमेव स्वीकृत्य शतपथाऽनुकरणं कृतम्, तत्र ऋग्वेदे कस्यचिदेकप्रकरणस्याऽभावाद्यत्किञ्चित्परत्वेनाऽपि व्याख्याने क्षत्यभावः । परमत्र (अथर्ववेदे) प्रारम्भादेव शारीरवर्णनस्योपक्रमात्संवत्सरपरकव्याख्यानं केनाऽपि प्रकारेण न सहृदयहृदयङ्गमतां भजति यतोऽस्य सूक्तस्याऽष्टममन्त्रे चतुर्थमन्त्रोक्तानां त्रिषष्ट्यधिकत्रिशतास्थ्ना-मुत्तमाऽधमनिकृष्टविभागेन दर्शितत्वात्, तथाहि—

पञ्चवाही वहत्यग्रमेषां प्रष्ट्यो युक्ता अनुसंवहन्ति ।
अयातमस्य ददृशे न यातं परं नेदीयो वरं दवीयः ॥ अ. १०।८।४

एषामुक्तसङ्ख्याकाऽस्थ्नां मध्ये अग्रं=श्रेष्ठं भागं पञ्च=शब्दस्पर्शरूपरसगन्धान् वहत्याहरतीति पञ्चवाही, इन्द्रियस्थानत्वान्मूर्धा धारयति समस्तशरीराऽपेक्षया शिरोऽस्थ्नां निर्माणशैलीवैचित्र्यादव्याहतं तत्राऽग्रत्वम् । अनु= शिरोऽस्थ्यपेक्षया जघन्यभागं युक्ताः संयुक्ता प्रष्ट्योऽर्थात् पृष्ठवंशाः संवहन्ति धारयन्ति शिरःकपालरचनाऽपेक्षया पृष्ठि-रचनाया निकृष्टत्वात् । अन्विति सादृश्याऽपरभावमिति यास्कः अस्य=एतच्छरीराऽधिष्ठातुः परं नेदीयः=अति-समीपतरमयातमगमनम् वरं दवीयः=अतिदूरतरं यानम्=गमनं च न ददृशे केनाऽपीत्यध्याहारः, अथवा ददृश इति वर्तमानार्थकत्वेन तस्य गमनाऽगमन प्रत्यक्षतो न केनाऽपि दृश्यते अपि तु जीवलिङ्गैः कल्प्यते यथा—

प्राणापानौ निमेषाद्या जीवनं मनसो गतिः । इन्द्रियान्तरसञ्चारः प्रेरणं धारणञ्च यत् ॥
देशान्तरगतिः स्वप्ने पञ्चत्वग्रहणं तथा । दृष्टस्य दक्षिणेनाऽक्ष्णा सव्येनाऽवगमस्तथा ॥
इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं प्रयत्नश्चेतना धृतिः । बुद्धिः स्मृतिरहङ्कारो लिङ्गानि परमात्मनः ॥
यस्मात्समुपलभ्यन्ते लिङ्गान्येतानि जीवतः । न मृतस्यात्मलिङ्गानि तस्मादाहुर्महर्षयः ॥
शरीरं हि गते तस्मिञ्छून्यागारमचेतनम् । पञ्चभूताऽवशेषत्वात् पञ्चत्वं गतमुच्यते ॥
अचेतनं क्रियावच्च मनश्चेतयिता परः । युक्तस्य मनसा तस्य निर्दिश्यन्ते विभोः क्रियाः ॥
चेतनावान् यतश्चात्मा ततः कर्ता निरुच्यते । अचेतनत्वाच्च मनः क्रियावदपि नोच्यते ॥
यथा स्वेनाऽऽत्मनाऽऽत्मानं नयति सर्वयोनिषु । प्राणैस्तन्त्र्यते प्राणी न ह्यन्योऽस्यस्य तन्त्रकः ॥

चरक. शा. १।७०–७७

क्रियाऽस्यैव सूक्तस्यैकविंशतितममन्त्रस्योत्तरार्द्धे–"चतुष्पाद् भूत्वा भोग्यः सर्वमादत्त भोजनम् ॥ अ. १०।८।२१" "पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिभिर्गुणेभिरावृतम्। तस्मिन्यद्यक्षमात्मन्वत्तद्वै ब्रह्मविदो विदुः ॥४३॥ अकामो धीरो अमृतः स्वयम्भू रसेन तृप्तो न कुतश्च नो नः । तमेव विद्वान्न बिभाय मृत्योरात्मानं धीरमजरं युवानम् ॥ अ. १०।८।४४" एभिर्मन्त्रैः शारीरवर्णनस्य निस्संशयीकृतत्वात् । अत्राऽधीश्वमेव शारीरवर्ण-नस्तुत्यादिपरकमन्त्राणामायुर्वेदाऽनभिज्ञैः सायणादिभाष्यकृद्भिः प्रायः संवत्सरपरत्वेन व्याख्यानं कृतं दृश्यते। यत्र च संवत्सरपरत्वेनाऽपि सङ्गतिर्नाऽऽगता तत्र तत्प्रकरणमेव परित्यक्तम्। यथा इदमेव सूक्तं (अ. १०।८) तथा च 'केन पार्ष्णी आभृते पूरुषस्य० (अ. १०।२), अस्मिन् सूक्ते पुरुषस्याऽर्थोन्नत्युन्नस्य माहात्म्यं वर्ण्यते। तच्च तद्भिन्नभिन्नाऽवयवान् को देवोऽकरोदित्यादिप्रश्नरूपेण तत्प्रश्नानामुत्तररूपेण च । यज्ञलम्पटाः साम्प्रदायिकास्तु एतत्सूक्तं पुरुषमेधे विनियोजयन्ति इत्यादिना विनियोगं निर्दिश्य मौनमवलम्बिताः

सायणेन, अहो कियान्महत्वविपयो महात्मभिः (टीकाकारैः) परित्यक्तोऽस्यैव दुर्विपाकेनाऽधाऽऽर्षशारीरे याज्ञिकानां चिकित्सकानाञ्चैयान्मतिभ्रम समजनि। शतपथब्राह्मणे तु "सहस्रशीर्षा पुरुष.०पुरुष एवेद ९सर्वं०"(वा. सं. ३१।१-२) इत्यादौ पुरि शेते पुरुष इति साधारणव्युत्पत्त्या जीवेश्वरयोरैकमुद्रया प्रतिपादनाज्जीवपक्षे स्थावरजङ्गमभेदेन सहस्रयोनिग्रहणादथ च स्वेदजाऽण्डजोद्भिज्जरायुजभेदेन सहस्रगात्रत्वम्। ईश्वरपक्षे तु सर्वत्र व्यापकतया तत्सत्त्व मत्वा पुरुषस्य यज्ञादिना नैकधा साद्दश्य प्रतिपादितम् तद्यथा—"पुरुषो वै यज्ञः" शत० १।३।२।१ इज्यते अनेन इति यज्ञ सर्वस्याऽपि यज्ञोपकरणत्वात् तद्यथा—"पुरुषो वै सवत्सर.। तस्य पादावेव प्रायणीयोतिरात्र पादाभ्या हि प्रयन्ति तयोर्यच्छुक्ल तदह्नो रूप यत्कृष्ण तद्रात्रे नखान्येवौषधिवनस्पतीना रूपमूरूचतुर्विंशमहस्तोऽभिप्लवः पृष्ठ पृष्ठयः ॥ १ ॥ अयमेव दक्षिणो बाहुरभिजित् इम एव दक्षिणे त्रय प्राणाः स्वरसामानो मूर्धा विषुवानिम एवोत्तरे त्रयः प्राणा. स्वरसामान. ॥ २ ॥ अयमेवोत्तरो बाहुर्विश्वजित्। उक्तौ पृष्ठयाभिप्लवौ यावनावौ प्राणो ते गो आयुषी अङ्गानि दशरात्रो मुख महाव्रत हस्तावेवोदयनीयोऽतिरात्रो हस्ताभ्या ह्युयन्ति तयोर्यच्छुक्ल तदह्नो रूप यत्कृष्ण तद्रात्रेर्नखान्येव नक्षत्राणा रूप स एष संवत्सरोऽध्यात्म प्रतिष्ठितः स यो हैवमेतं सवत्सरमध्यात्म प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति प्रजया पशुभिरस्मिंल्लोकेऽमृतत्वेनामुष्मिन् ॥ शत० १२।१।३।

"पुरुषो वै सवत्सर। तस्य प्राण एव प्रायणीयोऽतिरात्र प्राणेन हि प्रयन्ति वागेवारम्भणीयमहर्वाचा ह्यारभन्ते यद्यदारभन्ते ॥ १ ॥ अयमेव दक्षिणो हस्तोऽभिप्लव. षडह। तस्येदमेव प्रथमहस्तस्येदमेव प्रातःसवनमिदं माध्यन्दिनं सवनमिदं तृतीयसवन गायत्र्या आयतने तस्मादियमासा ह्रसिष्ठा ॥२॥ इदमेव द्वितीयमहः। तस्येदमेव प्रात. सवनमिद माध्यन्दिनं सवनमिद तृतीयसवनं त्रिष्टुभ आयतने तस्मादियमस्ये वर्षीयसी ॥३॥ इदमेव तृतीयमह। तस्येदमेव प्रात सवनमिदं माध्यन्दिन सवनमिद तृतीयसवनं जगत्या आयतने तस्मादियमासा वर्षिष्ठा ॥ ४ ॥ इदमेव चतुर्थमह.। तस्येदमेव प्रात सवनमिदं माध्यन्दिनं सवनमिदं तृतीयसवन विराज आयतनेऽन्न वै विराट् तस्मादियमासामन्नादितमा ॥ ५ ॥ इदमेव पञ्चममहः। तस्येदमेव प्रात.सवनमिद माध्यन्दिन सवनमिदं तृतीयसवन पङ्क्तेरायतने पृथुरिव वै पङ्क्तिस्तस्मादयमासां प्रथिष्ठ. ॥ ६ ॥ इदमेव षष्ठमह। तस्येदमेव प्रात सवनमिद माध्यन्दिन सवनमिदं तृतीयसवनमतिच्छन्दस आयतने तस्मादयमासा वर्षिष्ठो गायत्रमेतदहर्भवति तस्मादिद फलक ह्रसिष्ठ स इतोऽभिप्लवः षडहः स इतः स इतः स इत आत्मा पृष्ठयः ॥ ७ ॥ एतद्ध स्म वै तद्विद्वानाह पैङ्गय। ह्वलन्तऽइव वाऽभिप्लवास्तिष्ठतीव पृष्ठय इति ह्वलत इव ह्ययमङ्गैस्तिष्ठतीवात्मनेति ॥ ८ ॥ शिर एवास्य त्रिवृत्। तस्मात्तत्त्रिविधं भवति त्वगस्थि मस्तिष्कः ॥ ९ ॥ ग्रीवाः पञ्चदशः। चतुर्दश वा एतासा करूकराणि वीर्य पञ्चदश तस्मादेताभिरण्वीभिः सतीभि गुरुं भारं हरति तस्माद्ग्रीवा. पञ्चदश. ॥ १० ॥ उर. सप्तदश। अष्टावन्ये जत्रवो अष्टावन्य उरः सप्तदशं तस्मादुरः सप्तदश. ॥ ११ ॥ उदरमेवैकविंशः। विंशति र्वा अन्तरुदरे कुन्तापान्युदरमेवैकविंशं तस्मादुदरमेकविंशः ॥१२॥ पार्श्वे त्रिणव.। त्रयोदशान्या पर्शवस्त्रयोदशान्या पार्श्वे त्रिणवे तस्मात्पार्श्वे त्रिणव ॥ १३ ॥ अनूकं त्रयस्त्रिंश। द्वात्रिंशद्वा एतस्य करूकराण्यनूक त्रयस्त्रिंशं तस्मादनूक त्रयस्त्रिंश. ॥ १४ ॥ अयमेव दक्षिणः कर्णोऽभिजित्। यदिदमक्ष्ण शुक्ल स प्रथम स्वरसामा यत्कृष्ण स द्वितीयो यन्मण्डलं स तृतीयो नासिके विषुवान्यदिदमक्ष्णो मण्डल स प्रथमोऽर्वाक्सामा यत्कृष्ण स द्वितीयो यच्छुक्लं स तृतीय. ॥ १५ ॥ अयमेवोत्तरः कर्णो विश्वजित्। उक्तौ पृष्ठयाभिप्लवौ यावनावौ प्राणौ ते गो आयुषी अङ्गानि दशरात्रो मुखं महाव्रतमुदान एवोदयनीयोऽतिरात्र उदानेन ह्युयन्ति स एष संवत्सरोऽध्यात्मं प्रतिष्ठित. स यो हैवमेतं संवत्सरमध्यात्मं प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति प्रजया पशुभिरस्मिंल्लोकेऽमृतत्वेनामुष्मिन् ॥ १६ ॥ (शत० १२।२।४)

" पुरुषो वै संवत्सरः । पुरुष इत्येकं संवत्सर इत्येकमत्र तत्समं । द्वे वै संवत्सरस्याहोरात्रे द्वाविमौ पुरुषे प्राणावत्र तत्समं । त्रय ऋतव संवत्सरस्य त्रय इमे पुरुषे प्राणा अत्र तत्समं । चतुरक्षरो वै संवत्सरश्चतुरक्षरोऽयं यजमानोऽत्र तत्समं । पञ्चर्तवः सवत्सरस्य पञ्चेमे पुरुषे प्राणा अत्र तत्सम । षड् ऋतवः संवत्सरस्य षडिमे पुरुषे प्राणा अत्र तत्समं । सप्तर्तवः संवत्सरस्य सप्तेमे पुरुषे प्राणा अत्र तत्समम् ॥ १ ॥ द्वादश वै मासाः संवत्सरस्य द्वादशेमे पुरुषे प्राणा अत्र तत्समं । त्रयोदश वै मासाः सवत्सरस्य त्रयोदशेमे पुरुषे प्राणा नाभिस्त्रयोदश्यत्र तत्समं । चतुर्विंशतिर्वै संवत्सरस्यार्धमासाश्चतुर्विंशोऽयं पुरुषो विंशत्यङ्गुलिश्चतुरङ्गोऽत्र तत्समं । षड्विंशति र्वै संवत्सरस्यार्धमासाः षड्विंशोऽयं पुरुषः प्रतिष्ठे षड्विंश्यावत्र तत्समम् ॥२॥ त्रीणि च वै शतानि षष्टिश्च संवत्सरस्य रात्रयस्त्रीणि च शतानि षष्टिश्च पुरुषस्यास्थीन्यत्र तत्समं । त्रीणि च शतानि षष्टिश्च संवत्सरस्याहानि त्रीणि च शतानि षष्टिश्च पुरुषस्य मज्जानोऽत्र तत्समम् ॥ ३ ॥ सप्त च वै शतानि विंशतिश्च संवत्सरस्याहोरात्राणि सप्त च शतानि विंशतिश्च पुरुषस्यास्थीनि च मज्जानश्चात्र तत्समम् ॥ ४ ॥ दश च वै सहस्राण्यष्टौ च शतानि संवत्सरस्य मुहूर्ता यावन्तो मुहूर्तास्तावन्ति पञ्चदशकृत्वः क्षिप्राणि यावन्ति क्षिप्राणि तावन्ति पञ्चदशकृत्व एतर्हीणि, यावन्त्येतर्हीणि तावन्ति पञ्चदशकृत्व इदानीनि, यावन्तीदानीनि तावन्तः पञ्चदशकृत्वः प्राणा, यावन्त प्राणास्तावन्तोऽना, यावन्तोऽनास्तावन्तो निमेषा यावन्तो निमेषास्तावन्तो लोमगर्ता, यावन्तो लोमगर्तास्तावन्ति स्वेदायनानि, यावन्ति स्वेदायनानि तावन्त एते स्तोका वर्षन्ति ॥ ५ ॥ एतद्ध स्म वै तद्विद्वानाह वार्कलिः । सार्वभौमं मेघं वर्षन्तं वेदाहमस्य वर्षस्य स्तोकानिति ॥६॥ तदेष श्लोकोऽभ्युक्तः । श्रमादन्यत्र परिवर्तमानस्तिष्ठन्नासीनो यदि वा स्वपन्नपि । अहोरात्राभ्यां पुरुषः समेन कतिकृत्वः प्राणिति चाप चानितीति ॥ ७ ॥ तदेष श्लोकः प्रत्युक्तः । शतं शतानि पुरुष. समेनाष्टौ शता यन्मितं तद्वदन्ति । अहोरात्राभ्यां पुरुषः समेन तावत्कृत्वः प्राणिति चापचानितीति ॥ ८ ॥ (शत० १२।३।२)

अत्र ब्राह्मणे प्राणानां द्वित्वे उच्छ्वासनिःश्वासौ ग्रहीतव्यौ । प्रादनितेः करणे घञि, प्राणशब्दस्योत्पन्नत्वेन उच्छ्वासनिःश्वासयोर्ग्रहणं तयोर्मुख्यजीवनसाधनत्वात् । योगिनो मुक्त्वा तयोरवरुद्धयोश्शरीरभ्रमेर पञ्चत्वस्य प्रत्यक्षदृष्टत्वात् । त्रित्वपक्षे प्राणाऽपानसमाना ग्राह्या उदानव्यानयोस्तु तेष्वेवाऽन्तर्भावो बोध्यः । अथवा वातपित्तकफाना ग्रहणं बोध्यम्, आयुर्वेदसिद्धान्तेऽनुकूलत्वेन वर्तमानेष्वेतेषु जीवनसद्भावात् । पञ्चत्वपक्षे प्राणाऽपानसमानव्यानोदाना ग्राह्याः । षट्त्वपक्षे खादयश्चेतनाषष्ठा धातवो ग्राह्याः—खादयश्चेतना षष्ठा धातवः पुरुषः स्मृतः । च. शा. १।१६" अधिकमासस्य यथामासर्तुगणनात्सप्त ऋतुत्वम्, अत्र रसरक्तादिसप्तधातूनां प्राणत्वेन ग्रहणम् । द्वादशप्राणत्वगणनायां भूतान्यः पञ्च धातवश्च सप्त इति कृत्वा द्वादशाऽग्नीनां ग्रहणम् । त्रयोदशप्राणगणनायामन्नपक्वाऽधिकत्वेन संयोजनीयः । शतपथे तु प्रतिपङ्क्ष्मूर्ध्वाऽधरभागेन द्वित्वं परिसङ्ख्याय नाभेस्त्रयोदशत्वं सङ्घातम् । अथवा अग्नय एवाऽभिप्रेताः सुरुक्तपक्वस्तुरग्ने मध्यशरीरवर्तित्वेन नाभित्वव्यपदेशो बोध्यः । चतुर्विंशत्यर्द्धमासतुल्यायां प्राकृतिकचतुर्विंशतितत्त्वान्यादाय साम्यं साधनीयम् । तत्र लिङ्गशरीरस्य स्थूलशरीरे निरसनात्पुरुषत्वं गौणमिति बोध्यम् । मूले तु " विंशत्यङ्गुलिश्चतुरङ्गोऽत्र " इत्यनेनाऽतिस्थूलसादृश्यं साधितमिति द्रष्टव्यं सूक्ष्मदृशैः । अधिकमासार्द्धमासयोः सम्मेलनात्संवत्सरे षड्विंशतित्वम् । प्रकृतिनत्त्वेषु जीवेश्वरयोस्सङ्ग्रहेऽनात्पुरुषे षड्विंशतित्वम् । मूले तु विंशतिरङ्गुल्यः, हस्तपादान्ताधिमूर्धान इति चतुर्विंशतिः, हस्तपादतले च सम्मेल्यातिस्थूलं सादृश्यं साधितम् । मासार्द्धवदस्थ्यर्द्धगणनया विंशत्यधिकसप्तशतसङ्ख्या पूरिता । नच मासार्द्धानामस्थिभिः सह सादृश्यदानमनुचितम् द्विभागत्वेनाऽस्थ्नामप्रसिद्धेरितिवाच्यं ! अखण्डवस्तुन्यपि मध्ये भग्नमिति व्यवहारस्याऽऽबालवृद्धप्रसिद्धत्वात् । परमाणुसंयोगसृष्टिवादपक्षे स्वस्थिपरमाणूनामनन्तद्वय यावत्र क्रियानापि विभागः क्रियेत चेत्सोऽपि न्यूनत्वे एवाऽनिष्ठते शरीरसपरमाणूनां चेतनत्वेन सचदीपजीवन-

व्यापारस्यापि पार्थक्यान्नानाप्राणाः । प्राणाऽपरपर्यायश्च निमेषशब्दोऽक्षिनिमेषाद्भिन्नोऽप्यस्ति अतो यावन्तो निमेषास्तावन्तो लोमगर्ता इत्यादि ग्रन्थः सङ्गच्छते, अन्यथा समप्रमाणाऽऽपन्नयोर्दिनरात्र्योः प्रत्येक पञ्चदश मुहूर्ता भवन्ति मिलित्वा त्रिंशत्, तत्रैकैकस्मिन्मुहूर्ते सुश्रुतमते विंशतिः कलाः त्रिंशति मुहूर्तेषु ६०३ कलाः । एकस्याः कलायास्त्रिंशतिः काष्ठाः त्र्यधिकषट्शतकलाना १८०९० काष्ठाः । एकैकस्यां काष्ठायां पञ्चदशाऽक्षिनिमेषाः । नवत्यधिकाऽष्टादशसहस्रकाष्ठानां २७१३५० अक्षिनिमेषाः, एते एकदिवसस्याऽक्षिनिमेषाः । एकवर्षस्य ९७६८६००० जाता अक्षिनिमेषाः । शतपथे ५४६७५०००० एते निमेषास्सञ्जाता अत इमे (शतपथीयनिमेषाः) नाऽक्षिनिमेषाः किन्तु तत्तदीयसहस्रशश्वतनपरमाणुपुञ्जेषु यो जीवनाऽनुकूलो व्यापारः प्रस्फुरणात्मकस्तद्वाचकाः अतो न परस्परं विरोधः । कालस्य पुरुषस्य च सूक्ष्माऽवयवानामानन्त्यात्तत्सङ्ख्यातुं योगिनोऽपि न प्रभवन्ति परन्तु निमेषादिगणना व्यवहारसिद्धयेऽतिस्थूला प्रकल्पिताऽस्ति । तथैव पुरुषस्याऽपि शुक्रशोणितसंयोगः प्रकल्पितोऽस्ति, सूक्ष्मत्वेन तु शुक्रशोणितपरमाणुसूक्ष्मविभागगतविकारवैचित्र्येण विकारवैचित्र्यं प्रजायते तद्यथा—"यतस्तु कार्त्स्न्येनाऽविनश्यन्विकृतिमापद्यते तदनुव्याख्यास्यामः—यदा स्त्रिया दोषप्रकोपणोक्तान्यासेवमानाया दोषाः प्रकुपिताः शरीरमुपसर्पन्तः शोणितगर्भाशयावुपपद्यन्ते न तु कार्त्स्न्येन शोणितगर्भाशयौ दूषयन्ति तदेव गर्भं लभते स्त्री, यदा गर्भस्य तस्य मातृजानामवयवानामन्यतमोऽवयवो विकृतिमापद्यते एकोऽथवाऽनेके, यस्य यस्य ह्यवयवस्य बीजे बीजभागे वा दोषाः प्रकोपमापद्यन्ते, तं तमवयवं विकृतिराविशति । यदा ह्यस्याः शोणिते गर्भाशयबीजभागः प्रदोषमापद्यते तदा वन्ध्यां जनयति । यदा पुनरस्याः शोणिते गर्भाशयबीजभागाऽवयवः प्रदोषमापद्यते तदा पूतिप्रजां जनयति । यदा त्वस्याः शोणिते गर्भाशयबीजभागाऽवयवः स्त्रीकराणाञ्च शरीरबीजभागानामेकदेशः प्रदोषमापद्यते तदा स्त्र्याकृतिभूयिष्ठामस्त्रियं वार्तां नाम जनयति तां स्त्रीव्यापदमाचक्षते ॥ ३० ॥ एवमेव यदा पुरुषस्य बीजे बीजभागः प्रकोपमापद्यते तदा वन्ध्यां जनयति, यदा पुनरस्य बीजे बीजभागाऽवयवः प्रदोषमापद्यते तदा पूतिप्रजां जनयति । यदा त्वस्य बीजे बीजभागाऽवयवः पुरुषकराणाञ्च शरीरबीजभागानामेकदेशः प्रदोषमापद्यते तदा पुरुषाऽऽकृतिभूयिष्ठमपुरुषं तृणपूलिकं नाम जनयति, तां पुरुषव्यापदमाचक्षते ॥ ३१ ॥ एतेन मातृजानां पितृजानां चाऽवयवानां विकृतिव्याख्यानेन सात्म्यजानां रसजानां सत्त्वजानां चाऽवयवानां विकृतिर्व्याख्याता ॥ ३२ ॥ निर्विकारः परस्त्वात्मा सर्वभूतानां निर्विशेषः । सत्त्वशरीरयोस्तु विशेषाद्विशेषोपलब्धिः ॥३३॥ तत्र त्रयस्तु शरीरदोषाः—वातपित्तश्लेष्माणः, ते शरीरं दूषयन्ति, द्वौ पुनः सत्त्वदोषौ-रजस्तमश्च, तौ सत्त्वं दूषयतः, ताभ्यां च सत्त्वशरीराभ्यां दुष्टाभ्यां विकृतिरुपजायते, नोपजायते चाऽप्रदुष्टाभ्याम् ॥ ३४ ॥ (च. शा. ४)" इत्यादावतिसूक्ष्मो विचारः कृतोऽस्ति । पुरुषस्य यथास्थूलसूक्ष्मविभागेन स्वरूपद्वैविध्यं विद्यते तथा संवत्सरस्याऽपि मूर्ताऽमूर्तभेदेन स्वरूपद्वैविध्यं स्वीकृतं चाऽस्ति—"भूतानामन्तकृत्कालः कालोऽन्यः कलनात्मकः । स द्विधा स्थूलसूक्ष्मत्वान्मूर्तश्चामूर्त एव च ॥ १० ॥ प्राणादिः कथितो मूर्तस्त्रुट्याद्योऽमूर्तसञ्ज्ञकः । षड्भिः प्राणैः विनाडी स्यात्तत्षष्ट्या नाडिका स्मृता ॥ ११ ॥ नाडीषष्ट्या तु नाक्षत्रमहोरात्रं प्रकीर्तितम् । तत्त्रिंशता भवेन्मासः सावनोऽर्कोदयैस्तथा ॥ १२ ॥ ऐन्दवस्तिथिभिस्तद्वत्सङ्क्रान्त्या सौर उच्यते । मासैर्द्वादशभिर्वर्षं दिव्यं तदहरुच्यते ॥ १३ ॥ इत्यादि (सू. सि. १)" संवत्सरेण साकं पुरुषस्य तुलनायामन्योऽपि गूढाभिप्रायोऽस्ति स यथा—निमेषकालाद्भावाना कालः शीघ्रतरोऽत्यये । च. शा. १ । ४८" शारीरधातवः सूक्ष्माऽतिसूक्ष्मविभागानारभ्य स्थूलपर्यन्तं प्रतिक्षणं परिणामशालिनः सन्ति ■ च परिणामो निमेषकालव्यवहारिकाऽक्षिनिमेषकालादथ च शतपथीयजीवनाऽनुकूलव्यापारनिर्वर्तकादतिसूक्ष्मनमकालादपि अर्थादतिसूक्ष्मकालादपि भावानां (शारीराणामन्येषाञ्च) अत्यये विनाशे शीघ्रतरः कालोऽस्ति यदा च सौक्ष्म्यकभावानामुत्प-

त्तिविनाशौ सूक्ष्मदर्शकयन्त्रादिना साक्षात्क्रियेत तर्हि काल्कालिकयोरभेदेन प्रतीति र्भवति अत च अखण्डाऽत्मनि काले यथा निमेषादिको भेद औपाधिक कल्प्यते—" कालो हि नाम भगवान् स्वयम्भुरनादिमध्यनिधनोऽत्र रसव्यापत्सम्पत्ती जीवितमरणे च मनुष्याणामायत्ते । स सूक्ष्मामपि कला न लीयत इति काल , सङ्कलयति कालयति वा भूतानीति काल ॥ ३ ॥ तस्य संवत्सरात्मनो भगवानादित्यो गतिविशेषेण निमेषकाष्ठाकलामुहूर्ताऽहोरात्रपक्षमासर्त्वयनसंवत्सरयुगप्रविभाग करोति ॥ ४ ॥ सु. सू० ६ ॥ " तथा कालस्थिरादिसमस्तोपाधिरहितस्य पुरुषस्यौपाधिको भेद कल्प्यते—" निष्क्रियश्च स्वतन्त्रश्च वशिन सर्वगं विभुम् । वदन्त्यात्मानमात्मज्ञा. क्षेत्रज्ञ साक्षिण तथा ॥ च. शा. १।४ " ननु कथमसावुपाधिरिति चेत् ? " तत्र स्त्रीपुंसयो· संयोगे तेज शरीराद्वायुरुदीरयति, ततस्तेजोऽनिलसन्निपाताच्छुक्र च्युत योनिमभिप्रतिपद्यते संसृज्यते चार्तवेन, ततोऽग्निसोमसंयोगात् संसृज्यमानो गर्भाशयमनुप्रतिपद्यते क्षेत्रज्ञो वेदयिता स्प्रष्टा घ्राता द्रष्टा श्रोता रसयिता पुरुष स्रष्टा गन्ता साक्षी धाता वक्ता योऽसावित्येवमादिभि पर्यायवाचकै र्नामभिरभिधीयते दैवसङ्गादक्षयोऽचिन्त्यो भूतात्मना सहान्वक्ष सत्वरजस्तमोभि र्दैवासुरैरपरैश्च भावै र्वायुनाऽभिप्रेर्यमाणो गर्भाशयमनुप्रविश्याऽवतिष्ठते ॥ सु. शा. ३।४ " अतो यथा निरुपाधिक पुरुष समग्रविशेषणरहितो भवति तथा सूर्यचन्द्रादिसंयोगरहित कालोऽपि निरवच्छिन्नो भवति अत पुरुषेण साकं संवत्सरस्य तुलनोचिताऽस्ति त दृष्ट्वा सायणादय सर्वेऽपि यत्र यत्र " द्वादशार नहि तज्जराय वर्वर्ति चक्र परिद्यामृतस्य । आपुत्रा अग्ने मिथुनासो अत्र सप्तशतानि विंशतिश्च तस्थु ॥ ११ ॥ पञ्चपाद पितर द्वादशाकृति दिव आहु परे अर्धे पुरीषिणम् । अथेमे अन्य उपरे विचक्षण सप्तचक्रे षळर आहुरर्पितम् ॥ १२ ॥ (ऋ १।१६४) " " सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा । त्रिनाभिचक्रमजरमनर्वं यत्रेमा विश्वा भुवनानि तस्थु ॥ ऋ १।१६४।२ " इत्यादय प्रत्यक्षशरीरवर्णनपरा अपि मन्त्रा संवत्सरादिपरत्वेन व्याख्याता अतो विज्ञायते यद्वो समयाच्छारीरविषये उदासित जनैरिति । उक्तशतपथब्राह्मणे तु यथायथविस्तारस्य प्रदर्शित, निरुक्तकारेणापि तदेवाऽऽम्नातमिति विचार्य नितरा खिद्यते नश्चेत इति ।

अथ त्रिदोषविवरणम्

वातपित्तश्लेष्माणश्च आयुर्वेदे तिदेषु तेष्वपि व्यापका दृश्यन्ते, तेषा यथार्थस्वरूप परिचाययितुमायुर्वेदाऽध्यापका अपि न प्रभवन्ति च्छात्राणान्तु कथा दूरेऽपास्ता । टीकाकारस्तु यथास्थानसमागत यथेच्छं व्याख्यायि तत्स्वरूप यथार्थतमेकत्र स्थानेऽनासाद्य भारतवर्षादायुर्वेद स्वदेश नीतवद्भि र्ग्रीसीय —" वमने स्वेदप्रसेकौषधकफपित्ताऽनिला क्रमेण प्रवर्तन्ते तथा विरेचने वातमूत्रपुरीषपित्तानि पुनश्चाते वायु ॥ अष्टाङ्गसं. सू. २७ ॥ यथा च वमने प्रसेकौषधकफपित्ताऽनिला क्रमेण गच्छन्ति, एवं विरेचने मूत्रपुरीषपित्तौषधकफा इति, सु. चि. ३३।२२ " इत्यादिवाक्यानि दृष्ट्वा अनेनाताद्वो वात , वासादो तन्तुमद्वितपदार्थ कफ , वमने हरितपीतनीलवर्णो द्रव पित्तमिति स्थूलस्वरूप वातादीना निरचायि । तद् दृष्ट्वा गताऽनुगतिकतया तत्समीपवर्तिदेशीयैरपि तथैव वातादीना स्वरूप स्थिरीकृतम् । ततश्च भारतीयाऽऽयुर्वेदे न किञ्चिन्सूक्ष्मशारीरतत्त्वं चिकित्सातत्त्वञ्चाऽस्तीति विविधमप्याक्षेपि । तद् दृष्ट्वा विदेशीयविज्ञानवन्ध्यानतप्रच्छिन्नतमस्तिष्का भारतीया अपि अस्मत्पूर्वनाधिविज्ञिसारहस्य न किमपि जानन्त इति प्रतिपदं प्रयत्न अपि निपतित तद् दृष्ट्वा दग्धे क्षारदानमिवाऽऽसाद्य नितरा विपीडिता येन । तत्कालस्य विभिन्नाविद्वो वैद्यवरा ' आयुर्वेदीयत्रिदोषवादोऽत्यन्तमनुमानविषय इन्द्रियसृष्टेरपि गहनविषय स च मनपरीक्षितोऽऽस्मास्वपि यथेच्छमात्र दृश्ये स्फुरति, इत्यादि वाग्जालमास्तीर्य पुनरपि त विषयं भ्रमगुहाया पिदधति । तदाऽऽत्मभ्याऽऽयुर्वेदाऽध्यापिना

बुद्धिः नितरां कुण्ठिता भवति । तत्र यत्किञ्चिद्यथाशक्ति विचार्यते—“ सर्वेषां व्याधीनां वातपित्तश्लेष्माण एव मूलं तल्लिङ्गत्वाद् दृष्टफलत्वादागमाच्च । यथाहि–कृत्स्नं विकारजातं विश्वरूपेणाऽवस्थितं सत्त्वरजस्तमांसि न व्यतिरिच्यन्ते, एवमेव कृत्स्नं विकारजातं विश्वरूपेणाऽवस्थितमव्यतिरिच्य वातपित्तश्लेष्माणो वर्तन्ते । सु. सू. २४।८ ” अत्र सत्त्वरजस्तमांसि विश्वरूपेण=समस्तब्रह्माण्डरूपेण अवस्थितं=दृश्याऽदृश्यरूपेण स्थितं तत्कृत्स्नं समग्रमपि विकारजातं=कार्यजातं मृदो घटादिवत् स्वस्वरूपाऽभिन्नं सत्त्वरजस्तमांसि=समस्तसृष्टेः कारणभूतानि न व्यतिरिच्यन्ते स्वस्वरूपतस्तानि पृथग्भूत्वा न दृश्यन्ते, स्वस्वरूपस्यैवाऽऽकारविशेषेण विकारजातस्य परिणतत्वात् मृद्घटस्य मृदभिन्नत्वेनैव जायमानत्वाद् इयत्परिमाणमृद्भागेन घट उत्पन्नस्तावतो भागस्य पृथग्वर्तमानत्वं घटं विहाय न दृश्यते, दृश्यते तु तस्मिन् घटे एव । मृत्पिण्डस्य घटरूपेण परिणतत्वादाकारमात्रस्यैव विशेषत्वम्, वस्तुतस्तु येयं मृत्पिण्डरूपे आसीत् सैव घटेऽप्यस्ति उपादानकारणस्य कार्यात्पृथग्दर्शनं न भवत्येवेति सर्वजनीनः सिद्धान्तः । एवमनेनैव प्रकारेणेदं=पुरतो दृश्यमानं विश्वरूपेण=शारीराऽऽरम्भकसूक्ष्माऽतिसूक्ष्माऽवयवानारभ्य स्थूलाऽऽकारपर्यन्तं परिणतं आकारविशेषमासादयद्विकारजातं=शरीररूपम् । अवस्थितं=नानाप्रकारेण वर्तमानं व्यतिरिच्य=पृथक् स्थापयित्वा वातपित्तश्लेष्माणो न वर्तन्ते । अयमत्राऽभिसन्धिः, यथा—विश्वरूपं जगत् सत्त्वरजस्तमसां परिणामरूपमस्ति तथा इदं शरीरं वातपित्तश्लेष्मणां परिणामरूपम् । शरीरस्योपादानकारणानि ह्येते, न च वाच्यमनयोरन्याऽऽश्रयो दोष इति मातापित्रोः शुक्रशोणितयोरेव तद्रूपत्वात् । तथाच—“नर्ते देहः कफादस्ति न पित्तान्न च मारुतात् । शोणितादपि वा नित्यं देह एतैस्तु धार्यते ॥ सु. सू. २१।४” अयं देहः सूक्ष्माऽतिसूक्ष्माऽवयवैः सङ्घीभूयोपचितः कफादृते=कफं विहाय, ल्यब्लोपे पञ्चमी । एवं पित्तात्=पित्तं विहाय, एवं मारुतात्=मारुतं विहाय नास्ति । एतान् पृथक् स्थापयित्वा नैव द्रष्टुं शक्यते (उपादानकारणत्वादेषाम्) अत्र वातपित्तकफानां स्वरूपस्याऽपरिचितत्वादाह—शोणितादपि वेति । शोणितं विहाय पृथक् कृत्वा शरीरं भिन्नतया केनाऽपि द्रष्टुमशक्यं, एतैः परिचिताऽपरिचितैर्देहो धार्यते । अथवा शोणितशब्देन मातृरजसो ग्रहणमस्ति । एतेषां देहधारणे मृदा घटो धार्यत इतिवदुपादान(समवायि) कारणत्वं बोध्यम् । न पुनः शिक्येन घटो धार्यत इतिवत् निमित्तकारणत्वम् । तत्र शोणितस्य शरीराऽऽरम्भकत्वम् सर्वजनप्रसिद्धम् । तत्रैषां धातूनामन्नपानरसः प्रीणयिता । रसजं पुरुषं विद्याद्रसं रक्षेत्प्रयत्नतः । अन्नात्पानाच्च मतिमानाचाराच्चाऽप्यतन्द्रितः ॥ सु. सू. १४।११–१२ ” अत्र वातपित्तकफा अपरिचितास्ते के कुत्र च निवसन्तीति प्रश्ने स्वयमेवोत्तरयति—“ तत्र वा गतिगन्धनयोरिति धातुः, तप सन्तापे, श्लिष आलिङ्गने एतेषां कृद्विहितैः प्रत्ययैः वातं पित्तं श्लेष्मेति च रूपाणि भवन्ति ॥ सु. सू. २१–५” अत्र केवला शब्दसिद्धिः प्रदर्शिता तत्प्रयोगऽभावेन न किमपि प्रयोजनं सिद्धमतोऽत्राऽयमभिप्राय आचार्यस्य बोध्यः । सृष्टिप्रपञ्चे सत्त्वरजस्तमोभिः यथा विश्वोत्पत्तिः वर्णिताऽस्ति तथा चिकित्साशास्त्रे पञ्चमहाभूतेभ्यः शरीरवर्णनं कृतमस्ति तावन्मात्रे चिकित्साशास्त्रस्याऽधिकारत्वात्—“ भूतेभ्यो हि परं यस्मान्नाऽस्ति चिन्ता चिकित्सिते ॥ सु. शा. १।१३” भूतेभ्यः=पञ्चमहाभूतेभ्यः परमुपरिष्टाच्चिकित्सिते=चिकित्साशास्त्रे चिन्ता (गवेषणा)नाऽस्ति प्रयोजनाऽभावात्, शोधनशमनरूपक्रियायाः पञ्चभूतेष्वेव सम्भवात् । नन्विन्द्रियाणां तदर्थानाञ्चाऽऽयुर्वेदे प्रतिपदं वर्णनमस्ति, अथ कथमुच्यते चिकित्सिते भूतेभ्यः परं चिन्ता नाऽस्तीति अत आह—“भौतिकानि चेन्द्रियाण्यायुर्वेदे वर्ण्यन्ते तथेन्द्रियार्थाः ॥ सु. शा. १।१४” यद्यपीन्द्रियाणि भौतिकानि सन्ति किन्तु वैकारिकादहङ्काराज्जातानीति साङ्ख्यशास्त्रप्रसिद्धम् । तथापि कार्यकारणयोरभेदबुद्धिमास्थाय चिकित्सकानां पठनपाठनाद्यानुकूल्याय इन्द्रियेषु भौतिकत्वं वर्णितमस्ति । यथार्थतस्तु वैकारिकाण्येवेन्द्रियाणि, स्थूलेन्द्रियार्थास्तु भौतिका एवेत्यर्थं बोधयितुं भौतिकानि चेन्द्रियाण्यायुर्वेदे वर्ण्यन्ते=स्व-

वहारार्थमङ्गीक्रियन्ते न तु सिद्धान्तरूपेण तथैव स्थिरीक्रियन्ते । एवञ्च सति शोणितस्य रसरूपत्वात्पुरुषस्य च रसजातत्वाद्रसस्य पुनरुद्भव पञ्चभूतेभ्य (उपादानकारणत्वात्) सर्वस्य च कार्यजातस्य सत्त्वरजस्तमांस्युपादानानि, पञ्चभूतेषु च कथं तेषां स्थितिरित्यत आह—"सत्त्वबहुलमाकाशं, रजोबहुलो वायु, सत्त्वरजोबहुलोऽग्नि, सत्त्वतमोबहुला आप, तमोबहुला पृथिवीति ॥ सु शा. १।१९" सृष्टिप्रपञ्चे विशुद्धगुणानामभावात् प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्तीति न्यायात्सत्त्वादिबहुलत्वव्यवहार —"अन्योऽन्यानुप्रविष्टानि सर्वाण्येतानि निर्दिशेत् । स्वे स्वे द्रव्ये तु सर्वेषां व्यक्तं लक्षणमिष्यते ॥ सु शा. १।२०" मूलकारणानां त्रिविधत्वात्पञ्चभूतान्यप्यायुर्वेदे त्रिभागविभक्तानि कृतानि सन्ति । अप्पृथिव्योस्तमोबहुलत्वेनैककक्षा स्वीकृत्य श्लिष्यते=श्लिष्टो भवति श्लेषयति वा स श्लेष्मा । शुद्धश्लिष्धातोरन्तर्भावितण्यर्थाद्वा "सर्वधातुभ्यो मनिन्निति (उ. ४।१४६) मनिन् प्रत्यये श्लेष्मेति रूपं भवति तेन जलपृथिव्यो क्रोडीकरणमस्ति—"सन्धिसंश्लेषणस्नेहनरोपणपूरणबलस्थैर्यकृत् श्लेष्मा पञ्चधा प्रविभक्त उदककर्मणा अनुग्रह करोति । सु. सू. १५।६" वायो रजोबहुलत्वात्स स्वतन्त्रामेव कक्षा समासादयति रजोगुणस्योपस्तम्भनचलनगुणप्रधानत्वात् (सत्त्व लघुप्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भक चलञ्च रज । गुरुवरणकमेव तम प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति । सा. का. १३) सत्त्वतमसो सवाल्यत्वेनाऽवतिष्ठते, अयमभिप्रायो "वा गतिगन्धनयो"रिति कथनेन सूचित । वैयाकरणनिकाये ज्ञानगमनमोक्षप्राप्तयोऽर्था गतित्वेनाऽभिमीयन्ते । अतएव "स्वयम्भूरेष भगवान् वायुरित्यभिशब्दित । स्वातन्त्र्यान्नित्यभावाच्च सर्वगत्वात्तथैव च ॥ सर्वेषामेव सर्वात्मा सर्वलोकनमस्कृत । स्थित्युत्पत्तिविनाशेषु भूतानामेष कारणम् ॥ अव्यक्तो व्यक्तकर्मा च रूक्ष शीतो लघु खर । तिर्यग्गो द्विगुणश्चैव रजोबहुल एव च ॥ अचिन्त्यवीर्यो दोषाणां नेता रोगसमूहराट् । आशुकारी मुहुश्चारी पक्वाधानगुदालय ॥ सु नि १।५ ८" इत्यारभ्याऽध्यायसमाप्तिपर्यन्त गत्यर्थविस्तारो वर्णित । गन्धनम्=सूचनम्, तेन ज्ञानत नूनधिष्ठाय समग्रशरीराऽवयवान् यथायोग्य यथासमयञ्च चेष्टयते । "वायुस्तन्त्रयन्त्रधर, प्राणोदानसमानव्यानाऽपानाऽऽत्मा प्रवर्तकश्चेष्टानामुच्चावचाना, नियन्ता प्रणेता च मनस, सर्वेन्द्रियाणामुद्योजक, सर्वेन्द्रियार्थानामभिवोढा, सर्वशरीरधातुव्यूहकर, सन्धानकर शरीरस्य, प्रवर्तको वाच, प्रकृति स्पर्शनशब्दयो, श्रोत्रस्पर्शयोर्मूल, हर्षोत्साहयो योनि, समीरणोऽग्ने, दोषसशोषण, क्षेप्ता बहिर्मलाना, स्थूलाऽणुस्रोतसा भेत्ता, कर्त्ता गर्भाकृतीनां, आयुषोऽनुवृत्तिप्रत्ययभूतो भवत्यकुपित, कुपितस्तु खलु शरीरे शरीर नानाविधै विकारैरुपतपति बलवर्णसुखायुषामुपघाताय, मनो व्याहर्षयति, सर्वेन्द्रियाण्युपहन्ति, विनिहन्ति गर्भान्, विकृतिमापादयत्यतिकाल धारयति, भयशोकमोहदैन्याऽतिप्रलापान्जनयति, प्राणाश्चोपरुणद्धि ॥ च सू १२।८" इत्यनेन गन्धनार्थो वर्णित, अतो वायु स्वतन्त्रामेव कक्षामवगाहते । अग्नेः सत्त्वरजोबहुलत्वात्समस्तपाककारणत्वम्, स च स्थूलरूपेण द्विविध बाह्यश्शारीरश्च । बाह्यस्य पाककर्तृत्वमाबालवृद्धप्रसिद्धम्, शारीरस्य त्वनुमानगम्यत्वम् तथाहि—"जाठरो भगवानग्निरीश्वरोऽन्नस्य पाचक । सौक्ष्म्याद्रसानाददानो विवेक्तुं नैव शक्यते ॥ प्राणाऽपानसमानैस्तु सर्वत पवनैस्त्रिभि । ध्मायते पाल्यते चाऽपि स्वे स्वे स्थाने व्यवस्थिते । सु. सू. ३५।२७ २८" अयमेवाऽग्नि पित्ततेजश्शब्दवाच्य, यथा—"अशित खादित पीत लीढ कोष्ठगत नृणाम् । तज्जीर्यति यथाकालं शोषित पित्ततेजसा । सु शा. ४।१९॥ अन्यच्च नवशल्यप्रकरणे—"धानक राजन ताम्र रैतिक त्रपुसीसकम् । चिरस्थानाद्विलीयन्ते पित्ततेज प्रतापनात् ॥ सु सू २६।२०" बाह्याग्नि यथा काष्ठिकाधारो भवन्ति तथैव शारीरस्य पित्तमाधारो भवति । ननु किमिदं पित्तमित्यत आह—तप सन्ताप इति धातो क्त प्रत्यय पित्तमिति रूप भवति, यथा स्थाल्या तण्डुलान् निक्षिप्य चुल्यामधिष्ठाप्य यावदुचितोऽग्नि नै व्याप्यते तावदोदननिष्पत्ति नै दृश्यते । एवमेवोदने भुक्ते यावज्जाठराऽग्नि नै व्याप्रियते तावद्रसोत्पत्ति नै भवति अताऽनुमीयते शारीराऽग्नि-

चोह्याऽग्निरिवाऽस्तीति । शरीरस्य द्रवप्राधान्यादामाशयक्लोमाऽन्याशयाऽन्नद्वाः समुपतिष्ठन्ते एषु प्रायशः कट्वम्ललवणा रसाः सन्ति प्रधानतया तेष्वाग्नेयत्वम् अग्नेरेव पाचननिर्वर्तकत्वम्, यथा—" कटुको दीपनः पाचनो रोचनः शोधनः स्थौल्यालस्यकफकृमिविषकुष्ठकण्डूपशमनः सन्धिबन्धविच्छेदनोऽवसादनः, स्तन्यशुक्रमेदसामुपहन्ता चेति। सु. सू. ४२।१५ " अम्लो रस —अम्लो जरणः पाचनो दीपनः पवननिग्रहणोऽनुलोमनः कोष्ठविदाही बहिः शीतः क्लेदनः प्रायशो हृद्यश्चेति। सु. सू. ४२।१३ " लवणः संशोधनः पाचनो विश्लेषणः क्लेदनः शैथिल्यकृदुष्णः सर्वरसप्रत्यनीको मार्गविशोधनः सर्वशरीराऽवयवमार्दवकरश्चेति ॥ सु. सू. ४२ । १४ ॥" कटुकलवणरसभूयिष्ठः क्षारस्तु न रसः किन्तु द्रव्यं–" क्षरणात्क्षारो नाऽसौ रसः द्रव्यं तदनेकरससमुत्पन्नमनेकरसं कटुकलवणभूयिष्ठमनेकेन्द्रियार्थसमन्वितं करणाऽभिनिर्वृत्तम्। च. सू. २६ । ९" तैरेतैराग्नेयै रसे र्भुक्तस्याऽन्नजातस्य स्थूलांशान् पृथक्कृत्य शरीरोष्मसाहाय्येन जडपरमाणुषु सजीवता स्थाप्यते । तत्र प्रधानतया उक्तद्रव्येषु तपनकर्तृत्वात्पित्तत्वं साङ्केतिकं स्थापितमस्ति । " रागपक्त्योजस्तेजोमेधोष्मकृत्पित्तं पञ्चधा प्रविभक्तमग्निकर्मणा अनुग्रहं करोति ॥ सु. सू. १५ । ५" " तच्च अदृष्टहेतुकेन विशेषेण पक्वाऽऽमाशयमध्यस्थं पित्तं चतुर्विधमन्नपानं पचति, विवेचयति च दोषरसमूत्रपुरीषाणि, तत्रस्थमेव चात्मशक्त्या शेषाणां पित्तस्थानानां शरीरस्य च अग्निकर्मणा अनुग्रहं करोति, तस्मिन् पित्ते पाचकोऽग्निरिति सञ्ज्ञा। यत्तु यकृत्प्लीह्नोः पित्तं तस्मिन् रञ्जकोऽग्निरिति सञ्ज्ञा, स रसस्य रागकृदुक्तः । यत्पित्तं हृदयसंस्थं तस्मिन् साधकोऽग्निरिति सञ्ज्ञा, सोऽभिप्रार्थितमनोरथसाधनकृदुक्तः यद् दृष्ट्या पित्तं तस्मिन् आलोचकोऽग्निरिति सञ्ज्ञा, स रूपग्रहणाऽधिकृतः । यत्तु त्वचि पित्तं तस्मिन् भ्राजकोऽग्निरिति सञ्ज्ञा, सोऽभ्यङ्गपरिषेकाऽवगाहाऽऽलेपनादीनां क्रियाद्रव्याणां पक्ता छायानां च प्रकाशकः ॥ सु. सू. २१ । १० ॥" तदीयगुणाश्च–पित्तं तीक्ष्णं द्रवं पूति नीलं पीतं तथैव च । उष्णं कटुरसञ्चैव विदग्धं चाऽम्लमेव च ॥ सु. सू. २१ । ११ " अन्नरसस्य रञ्जकत्वादत्तस्याऽधिकपित्तस्याऽऽकर्षकत्वाच्च यकृदभिकतया पित्तस्थानं निर्दिश्यते, अतएव तस्मिन् व्यापन्ने कामलाप्रभृतयः शतशः पित्तजरोगा प्रादुर्भवन्ति, तदीयव्यापन्निवृत्तौ चानायासेन शाम्यन्ति, इति चिकित्साशास्त्ररहस्यम्। अथ द्रवसमूहः परिणताऽऽन्नरसेन सह समस्तशरीरचक्रं परिभ्राम्यति । अन्तरान्तरा यकृदादौ गच्छंस्तत्रतत्रस्थैः सूक्ष्मस्रोतोभिः पुनः रक्तान्निःसार्यते ॥ पूर्ववत्पुनरप्यन्नरसे संसृज्य शरीरपोषणमहरहो निर्वर्तयति, अस्याऽशस्य पित्तमिति सञ्ज्ञा । पित्तादीनां स्थानानि तु प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति इति न्यायेन निर्दिश्यन्ते इयत्ता कर्तुन्तु न कोऽपीश्वरः । पञ्चीकरणतयाऽन्योऽन्यमुपकारकोपकार्यभावं प्राप्तानां पृथक्करणाऽसम्भवात्। इममेवाऽभिप्रायमाशय्याऽऽह सुश्रुतः— " जाठरो भगवानग्निरीश्वरोऽन्नस्य पाचकः । सौक्ष्म्याद्रसानाददानो विवेक्तुं नैव शक्यते ॥ सु. सू. ३५ । २७" " स एष इह प्रविष्टः आनखाग्रेभ्यो यथा क्षुरः क्षुरधानेऽवहितः स्याद्विश्वम्भरो वा विश्वम्भरकुलाये तं न पश्यन्त्यकृत्स्नो हि सः ॥ श. ब्रा. १४ । ४ । २ । १६ " स्थानकालसंयोगविशेषादस्य कार्याण्यप्यसङ्ख्येयानि भवन्ति यथा—शुक्तिस्थाला परिपाकान्मुक्तारूपतां भजति, तथा च नेत्रमणौ मुक्ताऽऽकारिता दृश्यते स एवाऽतिशीतोष्मदानादिभिः मुक्ताऽनुकारितां च भजति, तथा स्थानादिविशेषे पदार्था नानाऽऽकारतां भजन्तो विपुलबुद्धीनामप्याकलय्यमानाः संमोहं जनयन्तीति द्रव्यविशेषपरिणामवत्त्वविदां प्रत्यक्षसिद्धम्। एवं श्लेष्मणोऽपि (जलपृथ्वीभागस्याऽपि) पञ्चात्मकत्वम्। " माधुर्यात्पिच्छिलत्वाच्च प्रक्लेदित्वात्तथैव च। आमाशये सम्भवति श्लेष्मा मधुरशीतलः ॥ १३ ॥ स तत्रस्थ एव स्वशक्त्या शेषाणां श्लेष्मस्थानानां शरीरस्य च उदककर्मणा अनुग्रहं करोति, उरःस्थस्त्रिकसन्धारणमात्मवीर्येण अन्नरससहितेन हृदयाऽवलम्बनं करोति । जिह्वामूलकण्ठस्थो जिह्वेन्द्रियस्य सौम्यत्वात् सम्यग् रसज्ञाने वर्तते, शिरःस्थः स्नेहसन्तर्पणाऽधिकृतत्वात् इन्द्रियाणामात्मवीर्येण अनुग्रहं करोति।

सन्धिसस्तु श्लेष्मा सर्वसन्धिसंश्लेषात् सर्वसन्ध्यनुग्रहं करोति ॥ सु. सू. २१ । १३–१४" अत्र भुक्तपीतस्य जलपार्थिवभागस्य मिलित्वा वातपित्तसाहाय्येन कणशः पृथग्भूय श्लेषणरूपता प्राप्तत्वाच्छ्लेष्मेति नामाऽऽसादयितुं योग्यता जायते । ततश्चाऽऽमाशयिकाऽधोद्वारेणाऽध प्रपन्नं श्लेष्माऽऽमाशयिकद्रवेण (पित्तेन) विशेषरूपेण तीक्ष्णोष्णत्वादिगुणविशिष्टेन ससृज्य पक्वाशयं गन्तुं प्रक्रमते—" तत्राऽऽमाशयः पित्ताऽऽशयस्य उपरिष्टात् तत्प्रत्यनीकत्वादूर्ध्वगतित्वात् तेजसश्चन्द्र इव आदित्यस्य स चतुर्विधस्य आहारस्य आधारः, स च तत्र औदकैः गुणैराहारः प्रक्लिन्नो भिन्नसङ्घातः सुखजरश्च भवति ॥ सु. सू. २१ । १२ " " अन्नमादानकर्मा तु प्राणः कोष्ठं प्रकर्षति । तद् द्रवैर्भिन्नसङ्घातं स्नेहेन मृदुतां गतम् ॥ ६ ॥ समानेनाऽवधूतोऽग्निरुदर्यः पवनेन तु । काले भुक्तं समं सम्यक् पचत्यायुर्विवृद्धये ॥ ७ ॥ एवं रसमलायान्नमाशयस्थमधः स्थितः । पचत्यग्निर्यथा स्थाल्यामोदनायाम्बुतण्डुलम् ॥ ८ ॥ अन्नस्य भुक्तमात्रस्य षड्रसस्य प्रपाकतः । मधुरात्पाक् कफो भावात्फेनभूत उदीर्यते ॥ ९ ॥ परं तु पच्यमानस्य विदग्धस्याम्लभावतः । आशयाच्च्यवमानस्य पित्तमच्छमुदीर्यते ॥ १० ॥ च. चि. १५ " अत उत्तरं पक्वाशयप्रारम्भं यावद्ग्रहणीस्थानं अन्त्रयकलायां [Mucous Membranes] (सूक्ष्माऽभ्यन्तरपटले) अन्नपाचकद्रवस्य निर्झरेण प्रतिपदं ससृज्यमानः प्रतिष्ठानं दैवस्थापितया शक्त्या स्वस्थानोचितपाकाऽवधि सङ्कुच शनैः शनैर्भूनागीयत्र्यापारेण भूनागोदरस्यमृदो बहिर्निक्षेप इव पुरीतद्व्यापारेण पक्वाशयाऽभिमुखं प्रक्षिप्यते, अस्य (पक्वाऽऽमाशयमध्यारयस्थानस्य) वेदे पुरीत ततत्त्रापुरीतदिति सञ्ज्ञा । पाश्चात्यशारीरे Duodenum- Jejunum. Ileum. सञ्ज्ञात्रयम् । सम्प्रत्युपलभ्यमानार्षशारीरे पक्वाऽऽमाशयमध्यमिति सञ्ज्ञा एतदभ्यन्तरीयकलायास्तु सङ्ग्राहणशक्तियुतत्वात्सद्ग्रहणी सञ्ज्ञा कृताऽस्ति यथा—" षष्ठी पित्तधरा नाम या कला परिकीर्तिता । पक्वामाशयमध्यस्था ग्रहणी सा प्रकीर्तिता ॥ सु. उ. ४०।१६८" एतदाधारस्य ग्रहणीत्वग्रहस्तु भ्रममूलक एव पदार्थरहस्यानुशीलनेन महानर्थाऽऽवहत्वात् । अस्य विशेषविवरण फलटिप्पण्या द्रष्टव्यम् । स च द्रव उक्तप्रकारेण परिपक्वलौकिकचमत्त् परिपीडितश्च पक्वाशयप्रथमद्वारं यावत्प्रदीप्तामिलौल्खलविभाग इव मलरसरूपविभागद्वयमासादयति । तत्र मले निङ्पतामासाद्य पक्वाशयात्तदीयव्यापारेणाऽपानवायुना च प्रणुन्नो गुदद्वारेण यथासमयं बहिर्निर्याति । साररूपतया निष्कृष्टो रसश्च सूक्ष्मस्रोतोभी रसप्रपामासाद्य यकृत्प्लीहानौ प्राप्य रागमुपगम्य हृदयाद्यभिमुखं प्रतिष्ठते । " पक्वाशयं तु प्राप्तस्य शोष्यमाणस्य वह्निना । परिपिण्डितपक्वस्य वायुः स्यात्कटुभावतः ॥ ११ ॥ अन्नमिष्टं ह्युपहृतमिष्टैर्गन्धादिभिः पृथक् । देहे प्रीणाति गन्धादीन् घ्राणादीनिन्द्रियाणि च ॥ १२ ॥ भौमाप्याग्नेयवायव्याः पञ्चोष्माणः सनाभसाः । पञ्चाऽऽहारगुणान्स्वान्स्वान् पार्थिवादीन् पचन्ति हि ॥ १३ ॥ यथास्वं ते पुष्यन्ते देहे द्रव्यगुणाः पृथक् । पार्थिवाः पार्थिवानेव शेषाः शेषांश्च कृत्स्नशः ॥ १४ ॥ सप्तभिर्देहधातारो धातवो द्विविधं पुनः । यथास्वमग्निभिः पाकं यान्ति किट्टप्रसादतः ॥ १५ ॥ च. चि. १५ " " तत्र पाञ्चभौतिकस्य चतुर्विधस्य षड्रसस्य द्विविधवीर्यस्य अष्टविधवीर्यस्य वाऽनेकगुणस्योपयुक्तस्याहारस्य सम्यक् परिणतस्य यस्तेजोभूतः सारः परमसूक्ष्मः स रस इत्युच्यते, तस्य च हृदयं स्थानं, स हृदयाच्चतुर्विंशतिधमनीरनुप्रविश्य ऊर्ध्वगा दश दश चाऽधोगामिन्यश्चतस्रश्च तिर्यग्गाः कृत्स्नं शरीरमहरहस्तर्पयति वर्धयति धारयति यापयति च अदृष्टहेतुकेन कर्मणा । तस्य शरीरमनुसरतोऽनुमानाद् गतिरुपलक्षयितव्या ॥ सु. सू. १४।३" " स खलु आप्यो रसो (पाञ्चभौतिकत्वेऽपि द्रवप्राधान्यादाप्य इति) यकृत्प्लीहानौ प्राप्य रागमुपैति ॥ ४ ॥ रञ्जितास्तेजसा त्वापः शरीरस्थेन देहिनाम् । अव्यापन्नाः प्रसन्नेन रक्तमित्यभिधीयते ॥ ५ ॥ रसादेव स्त्रिया रक्तं रजःसञ्ज्ञं प्रवर्तते । तद्वर्षाद् द्वादशादूर्ध्वं याति पञ्चाशतः क्षयम् ॥ ६ ॥ सु. सू. १४" स च (रसः) " व्यानेन रसधातुर्हि विक्षेपोचित-

कर्मणा। युगपत्सर्वतोऽजस्रं देहे विक्षिप्यते सदा॥ च. चि. १५।३६" निरन्तरं शरीरे चरन्नानामार्गे विनिश्रवरूपैश्च भ्रमति, तेन रक्तादिसमस्तधातव आप्याय्यन्ते। अत्राऽधिकतया जलपृथिव्योरेव भागौ स्तस्तयोरायुर्वेदे श्लेष्मेति साङ्केतिकी सञ्ज्ञा। यद्यपि रसादेव रक्तादीनां धातूनामुत्पत्तिः प्रदर्शिता यथा—"रसाद्रक्तं ततो मांसं मांसान्मेदः प्रजायते। मेदसोऽस्थि ततो मज्जा मज्ज्ञः शुक्रन्तु जायते सु. सू. १४।१०" परन्तु तद्गर्भाऽवस्थामभिप्रेत्य कथितं प्रतिभाति तत्र हि विलक्षणप्रपाकाद्युगपदेव सर्वधातूनां सम्भवो भवति यथा—"गर्भस्य खलु सम्भवतः पूर्वं शिरः सम्भवतीत्याह शौनकः शिरोमूलत्वात्प्रधानेन्द्रियाणाम्, हृदयमिति कृतवीर्यो बुद्धे मनसश्च स्थानत्वात्, नाभिरिति पाराशर्यस्ततो हि वर्धते देहो देहिनः, पाणिपादमिति मार्कण्डेयस्तन्मूलत्वाच्चेष्टाया गर्भस्य, मध्यशरीरमिति सुभूतिर्गौतमस्तन्निबद्धत्वात्सर्वगात्रसम्भवस्य। तत्तु न सम्यक्। सर्वाण्यङ्गप्रत्यङ्गानि युगपत्सम्भवन्तीत्याह धन्वन्तरिः गर्भस्य सूक्ष्मत्वान्नोपलभ्यन्ते वंशाऽङ्कुरवच्चूतफलवच्च। तद्यथा—चूतफले परिपक्वे केशरमांसाऽस्थिमज्जानः पृथक् पृथग् दृश्यन्ते कालप्रकर्षात्तान्येव तरुणे नोपलभ्यन्ते सूक्ष्मत्वात्तेषां सूक्ष्माणां केशरादीनां कालः प्रव्यक्ततां करोति, एतेनैव वंशाऽङ्कुरोऽपि व्याख्यातः। एवं गर्भस्य तारुण्ये सर्वेष्वङ्गप्रत्यङ्गेषु सत्स्वपि सौक्ष्म्यादनुपलब्धिः, तान्येव कालप्रकर्षात् प्रव्यक्तानि भवन्ति॥ सु. शा. ३।३२" इत्यत्र कृतनिर्णयेन निःसंशयत्वात् रसाद्रक्तमितिक्रमस्तु तत्तद्धातूनामभिव्यक्तिमुद्दिश्य कृतोऽस्तीति प्रतीयते; कथमन्यथा आचार्यः पूर्वापरविरुद्धानि वाक्यान्युच्चारयेत्?। "तत्र प्रथमे मासि कललं जायते, द्वितीये शीतोष्माऽनिलैरभिप्रपच्यमानानां महाभूतानां सङ्घातो घनः सञ्जायते। यदि पिण्डः पुमान्, स्त्री चेत्पेशी, नपुंसकं चेदर्बुदमिति। तृतीये हस्तपादशिरसां पञ्च पिण्डका निर्वर्तन्तेऽङ्गप्रत्यङ्गविभागश्च सूक्ष्मो भवति। चतुर्थे सर्वाङ्गप्रत्यङ्गविभागः प्रव्यक्ततरो भवति, गर्भहृदयप्रव्यक्तीभावाच्चेतना धातुरभिव्यक्तो भवति, कस्मात्? तत्स्थानत्वात्॥ सु. शा. ३।१८" अत्र निर्दिष्टेनाऽपि क्रमेण युगपत्सम्भव एव समायाति। "अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत्॥ मनु० १।" अत्राप्ययमेव क्रमः स्वीकृतोऽस्ति। पाश्चात्यशारीरे स्पर्मेटोजोआ (Spermatozoa) प्रसिद्धं पुरुषशुक्रे आर्तवे च 'ओवम्' (Ovum) इत्याख्यया यत्प्रसिद्धं बीजं तदेव पुरुषप्रादुर्भावाय निर्दिष्टमस्ति "तदण्डमभवद्धैमं सहस्रांशुसमप्रभम्॥ मनु० १।९" इत्यनेनाऽण्डाकृतित्वेन निर्देशात्। जरायुजाऽण्डजस्वेदजसृष्टेः क्रमः प्रदर्शितोऽस्ति। त्रिष्वपि प्रथममण्डाऽऽकारत्वेन दृश्यं भवति। इयमेव रचना परमगहना या ईश्वरादन्येन न निष्पादयितुं शक्या। अत्र बीजे ईश्वरेणैव यथायोनि यथास्थानं यथाऽवयवञ्च शारीरविभागप्रविभाजकाः पदार्थाः गर्भशरीरे सूक्ष्मतया निहिताः सन्ति, अत एव वर्तमाना धातवो मातुः हृदयरसेन परिपोष्यन्ते न तु नूतनतया प्रादुर्भाव्यन्ते। नूतनप्रादुर्भावपक्षे यथायोनि समानरचना न जायेत। एवं सति रसाद्रक्तमित्यादिक्रमोऽभिव्यक्तेरेव द्योतकः स्वीकार्यः, तत्स्वीकृतौ च सर्व एव पन्थाः निष्कण्टको भवति। आयुर्वेदे साधारणतया रसादिक्रमकथनन्तु—"भौतिकानि चेन्द्रियाण्यायुर्वेदे वर्ण्यन्ते तथेन्द्रियार्थाः॥ सु. शा. १।१४" इतिवत् स्थूलग्राहिणामुपकाराय कृतमस्तीति निश्चीयते। अनेनैव यथा क्षीरदधि, केदारीकुल्या, खलेकपोतन्यायाः स्वस्वबुद्ध्या धातुपोषणे तैस्तैष्टीकाकारैः स्वीकृताः सङ्गच्छन्ते। एतद्रहस्यज्ञानाऽनन्तरं शरीरोद्भवे शङ्कोदय एव नोपतिष्ठते। प्रकृतमनुसरामः—तस्मिन् (श्लैष्मिकपरिणामे शरीरे) जलपृथिवीपरिणामौ प्रत्यक्षसिद्धौ वाय्वग्नेयौ त्वनुमानगम्यौ। तत्राऽऽग्नेयभागस्य स्थितिः प्रदर्शिता। श्लैष्मिकश्च द्रवरूपेण प्रविश्य शरीरेऽग्निवायुभ्यामनुगृहीतस्तत्तदाकारानासाद्य मलरूपतां प्राप्तो मूत्रस्वेदादिमार्गैर्बहिर्निक्षिप्यते, नूतनश्च पूर्ववदन्नपानजो भागः पोषणचक्रमासादयति एवमिदं शरीरमहरहो जलपृथिवीभागाभ्यां पोष्यमाणं स्वस्वधामामादयति तदाऽस्वस्थमिति स्वस्थमिति वा सञ्ज्ञां लभते पोषणक्रियाया अनवरुद्धत्वादस्य च स्वस्वमर्यादायां वातपित्तश्लेष्मणां नियमनात्।

यदाऽस्मिंश्चक्रे केनाऽपि प्रकारेणाऽवरोधो विपरीतो वा क्रम उपतिष्ठते तदा रुग्णोऽयमिति अस्वस्थमिति वा सञ्ज्ञा समागच्छति पोषणक्रियाभङ्गत्वादथ च वातपित्तश्लेष्मणां स्वस्वमर्यादातिर्भूतत्वात्। इत्यनपवादं श्लेष्मस्वरूपम्। वातस्वरूपं वर्णितपूर्वं, स च प्रत्येकस्रोतोद्वारेणाऽन्तः प्रविशति निःसरति च। किञ्च सृष्टिप्रकरणाऽनुसन्धानेन भूतत्रितयस्य कारणत्वादन्नपानरूपेणाऽपि तत्प्रवेशो भवत्येतच्च सूक्ष्मदृशः पश्यन्ति न स्थूलदृशः, स्थूलरूपेण तु नासिकाद्वारेणाऽऽकाशाभृत (ऑक्सिजन Oxygen) मादायोदानाऽऽशयौ (फुफ्फुसयो) प्रविशति, तत्र च शरीरभ्रमणपोषणादिना स्वसामर्थ्यक्षयात्कलुषितं यत्तत्कालुष्याऽपाकरणाय स्वस्वमाकाशाऽभृत निक्षिप्य रक्तमलं (हायड्रोजन Hydrogen) स्वस्मिन्नादाय यथाऽऽगतमार्गेणाऽऽशु बहिर्नि क्षिपति एवमहरहः स्वकीयव्यापारेण रक्तशुद्धिं विदधाति वायो विकृतभागाश्च स्थूलसूक्ष्मस्रोतोभि बहिर्नि सरन्ति शुद्धाश्च प्रविशन्ति। अस्य सूक्ष्मी प्रवेशनिर्गमावनुमानगम्यौ। पित्तश्लेष्मणोरप्येतन्माहात्म्य विना शरीरे प्रवेशनिर्गमौ भवितुमशक्यौ, अतएवोक्तं "स्वयम्भुरेष भगवान् वायुरित्यभिशब्दितः। स्वातन्त्र्यान्नित्यभावाच्च सर्वगत्वात्तथैव च॥ सर्वेषामेव सर्वात्मा सर्वलोकनमस्कृत॥ सु. नि. १।५ ६" इत्यादिनाऽध्यायसमाप्तिपर्यन्तं विकृताऽविकृतस्य नामानि रूपाणि कर्माणि च वर्णितानि। अस्य "प्राणोदानौ समानश्च व्यानश्चाऽपान एव च। स्थानस्था मारुता पञ्च यापयन्ति शरीरिणम्॥ सु. नि. १।१२" प्राणादीनि पञ्चनामानि निहितानि परन्तु सङ्क्षेपेण शरीरोर्ध्वाऽध कार्यपरत्वेन प्राणाऽपानेति नामद्वयमेव दृश्यते तथाहि—

"प्रविशतं प्राणापानावनड्वाहाविव व्रजम्। व्यन्ये यन्तु मृत्यवो यानाहुरितराञ्छतम्॥ अ. ३।११।५"
भा०—हे प्राणाऽपानौ शरीरधारकौ युवां प्रविशतम् यक्ष्मगृहीतस्य शरीरमिति शेषः। मन्त्रसामर्थ्येन निर्गन्तुकामयोरपि पुनःप्रवेशाऽभिधानेन अनिर्गतयोस्तयो कैमुतिकन्यायेन स्थैर्यं प्रार्थितं भवति। तत्र दृष्टान्तः। अनड्वाही अनसः शकटस्य वोढारो बलीवर्दौ व्रजं स्वनिवासस्थानम् गोष्ठमिव। अन्ये राजयक्ष्मव्यतिरिक्ता मृत्यवः मृतिहेतवो रोगादयः वि यन्तु विमुखा गच्छन्तु। तानेवाह। यान् इतरान् अन्यान् मृत्यून् शतं शतसङ्ख्याकान् आहुः कथयन्ति अभिज्ञाः। शतम् इति अपरिमितनाम। तथैव प्राग् आम्नातम्। "ये मम अन्ये मृत्यवो हिंसितुः शतं ये" (२-२८-१) इति शाखान्तरेऽपि "ये ते सहस्रम् अयुतं पाशा मृत्यो मर्त्याय हन्तवे" (तै. ब्रा. ३।१०।८।२) इति।

"इहैव स्त प्राणापानौ मापगातमितो युवम्। शरीरमस्याङ्गानि जरसे वहतं पुनः॥ अ. ३।११।६॥"
भा०—हे प्राणाऽपानौ युवाम् इहैव अस्मिन्नेव शरीरे (स्तम्) भवतम्। इतः अस्माच्छरीरात् जवं शीघ्रं अकाले मापगातम् मापगच्छतम्। पुनः शब्दस्त्वर्थे। किन्तु अस्य व्याधितस्य शरीरं अङ्गानि हस्तपादादीनि च जरसे जरार्थम्। जरापर्यन्तमित्यर्थः वहतम् धारयतम्॥

सुश्रुतेनाऽपि प्राणोदानौसमानश्चेति समाम्नातमूले प्राणाऽपानयोराद्यन्तयो समावेश कृतोऽस्ति, तेनाऽन्येषां त्रयाणामेत्रैवाऽन्तर्भावोऽस्तीति ध्वनितम्। "वायुर्यो वक्त्रसञ्चारी स प्राणो नाम देहधृत्। सोऽन्नं प्रवेशयत्यन्तः प्राणांश्चाऽप्यवलम्बते॥ प्रायशः कुप्ते दुष्टो हिक्काश्वासादिकान् गदान्॥ सु. नि. १।१३" इत्यनेन वायुर्नभआकाशाभृतप्रहणस्तत्त्विषबहिर्नि मारणे ध्वनिते ते अन्तरा देहधारणाऽसम्भवात्। "पक्वाऽऽधानालयोऽपान काले कर्षति चाऽप्ययम्। समीरणः शकृन्मूत्रशुक्रगर्भार्तवान्यधः॥ क्रुद्धश्च कुरुते रोगान् घोरान् बस्तिगुदाश्रयान्॥ सु.नि. १।१९" अनेनाऽपानव्यापार वर्णितः। उचितवस्तूनां प्रवेशनिर्गमावनयो मुख्यौ धर्मौ, ताभ्यामनुकूलाभ्यामिदं शरीरं पाप्यो धार्यो याप्यो च। प्रतिकूलाभ्यान्तु हन्ति पदार्थस्तस्वार्थौ। "उदानो

नाम यस्तूर्ध्वमुपैति पवनोत्तम । तेन भाषितगीतादिविशेषोऽभिप्रवर्तते ॥ ऊर्ध्वजत्रुगतान् रोगान् करोति च विशेषतः, ॥ सु. नि. १।१५" अथ प्राणवायोरेव विशेष, व्यवहारार्थं विभिन्नसञ्ज्ञा कृताऽस्ति। वायुद्वयत्वपक्षे प्राणे एव समाविशति। "आमपक्वाशयचर समानो वह्निसङ्गत । सोऽन्न पचति तज्जाश्च विशेषान् विविनक्ति हि ॥ गुल्माऽग्निसादाऽतीसारप्रभृतीन् कुरुते गदान् ॥ सु. नि. १।१६" अयञ्चाऽपानस्य विशेष । आकाशाऽमृताऽन्नपानादि वस्तुजात य शरीरान्त प्रवेशयति स प्राण, यश्च शरीरात् पदार्थान् बहिर्निःसारयति स अपान इति प्रवेशनिर्गमकर्मभ्यामेव वायो द्वैविध्य जायते वस्तुतस्त्वेक एवाऽस्ति। " कृत्स्नदेहचरो व्यानो रससवहनोद्यत । स्वेदाऽसृक् स्रावणश्चाऽपि पञ्चधा चेष्टयत्यपि ॥ क्रुद्धश्च कुरुते रोगान् प्रायश सर्वदेहगान् ॥ सु. नि १।१८" अत्र प्राणापानयोरुभयोरपि कार्यसाङ्कर्यादुभयत्र समावेश । इम भेद " प्राणाऽपानो समौ कृत्वा नासाऽभ्यन्तरचारिणौ ॥ गीता. ५।२७" इत्यनेन गीताया भगवानुक्तवान् । तत्र स्पष्टतया प्रवेशनकर्मण प्राणत्व, अपनोदनकर्मणोऽपानत्व स्वीकृत्य वायौ द्वैविध्यमेव स्वीकृतम् । कूर्मकृकलादयो दशभेदा पौराणिका ऊनपञ्चाशद्भेदाश्चाऽप्यत्रैवाऽन्तर्भवन्ति कर्मपरत्वेनाऽवान्तरभेदकल्पनायामानन्त्यप्रसङ्गात् । आयुर्वेदे प्राणादय पञ्च भेदास्तु चिकित्सासौकर्यार्थं प्रतिपादयितव्या एव । प्राणवायो फुफ्फुसावाधारौ, अपानस्य तु गुदपर्यन्त बृहदन्त्रम् । तत्र फुफ्फुसयो **वातवहे** स्रोतसी अपस्तम्भौ चेति नाम्नी। यद्यपि वातवहे इति नाम धमनीव्याकरणे समागतमस्ति (सु. शा. ९) परन्तु तत्राऽध्याये प्रारम्भादेकादशसूत्रपर्यन्तभागस्य प्रतिसस्कारकर्तृकृतप्रक्षेपरूपत्वादथ चैकादशसूत्रपर्यन्तमेव धमनीव्याकरणस्याऽधिकारत्वादथवा "अतऊर्ध्वं स्रोतसा मूलविद्धलक्षण व्याख्यास्याम" इत्यनेनाऽधिकारान्तरस्य प्रारम्भादध्यायसमाप्तौ च " मूलात्खादन्तर देहे प्रसृत त्वभिवाहि यत् । स्रोतस्तदिति विज्ञेय सिराधमनिवर्जितम् ॥ सु. शा ९ । १३" इत्यनेन स्रोतसां लक्षणस्योपदेशादुक्तशङ्काऽवकाश एव नाऽस्ति अतो, **वातवहे स्रोतसी** इति फुफ्फुसयोरेव नाम । " उभयत्रोरसो नाड्यौ वातवहे अपस्तम्भौ (श्वा) नाम, तत्र वातपूर्णकोष्ठतया कासश्वासाभ्या मरणम् । सु. शा. ६ । २६ " अत्र फुफ्फुसयो. स्पष्टतया कथनमस्ति । द्विस्थानत्वेऽपि पक्वाऽऽधानस्य यद्वातादायत्वेन विशेषत प्रसिद्धिरस्ति तस्येद कारणम् । अनिच्छतोऽपि पुरुषस्य स्रोतोऽवरोधाऽभावे मुखे निहितमन्नपानादयन्त प्रविशति परन्तु यावदपान स्वकार्य सुष्ठुतया न निर्वर्तयेत्तावद् बलादामाशये प्रक्षिप्ताऽन्नपानस्य परिणाम एव न स्यात् कुतस्तस्माद्रसाद्युत्पत्त्यपेक्षा । यथास्थानञ्च तत् (अवरुद्धमन्नपान) विविधरोगजालेन सम्पीड्य झटिति प्राणै र्वियोजयेत्, अतो नूतनरसोत्पादने अपान एवाऽधिकृत । तस्य च मुख्यतया गुदपर्यन्त स्थूलाऽन्त्र स्थाने, तत्स्थित स आमाशयक्लोमाऽन्याशयग्रहणीवृक्कगर्भाशयबस्तिकटि (सुषुम्णामूल) प्रजननेन्द्रियाणि यथायोग्यं स्वस्वकार्याणि निर्वर्तयितु सञ्चालयति । अत्र सर्वत्रैवाऽपानो व्याप्रियते, तद्विकृतावुक्तस्थानकार्यविप्लवे रसोत्पत्त्यादिक्रियैव स्थगिता जायते, तत्स्थगने च झटिति पञ्चत्वप्राप्ति । तत्स्वस्थताऽऽपादनार्थं निरूहणाऽऽस्थापनोत्तरबस्तयो विहिता । " शाखागता कोष्ठगताश्च रोगा मर्मोर्ध्वसर्वाऽवयवान् गताश्च । ये सन्ति तेषा नहि कश्चिदन्यो वायो पर जन्मनि हेतुरस्ति ॥ ३८ ॥ विण्मूत्रपित्तादिमलाशयाना विक्षेपसङ्घातकर स यस्मात् । तस्याऽतिवृद्धस्य शमाय नाऽन्यद् बस्ते र्विना भेषजमस्ति किञ्चित् ॥ ३९ ॥ तस्माच्चिकित्सार्धमिति ब्रुवन्ति सर्वा चिकित्सामपि बस्तिमेके। नाभिप्रदेशञ्च कटिञ्च गत्वा कुक्षि समालोड्य पुनश्च पार्श्वम् ॥ ४० ॥ सस्नेह्य काय शिथिलश्च कृत्वा दोषान् पुरीष ग्रथित विमथ्य। ससक्तवग सपुरीषदोष प्रत्यागतो बस्तिरिति प्रशस्त ॥ च. सि. १।३८-४१ " इत्यादि चिकित्सारहस्यमाकलय्य प्रतिभाति यत्प्रवेशकर्मण प्राणादपानस्याऽतिमहत्त्वम् । हठयोगे गुदप्रजननेन्द्रियद्वारेण दुग्धतैलादयोऽपानेनाऽऽकृष्यन्ते जार्यन्ते परिपाच्यन्ते शतशो व्याधयो निर्ह्रियन्ते च । अपि च सुषुम्णामूलमपि पक्वाशयसन्निहितम्, समस्तशरीरचेष्टाना सुषुम्णाऽधीनत्वादायुर्वेदे च वातस्यैव

सुषुम्णाऽधिष्ठितस्य कार्यकरत्वात्। अपाने विकृते सुषुम्णाकार्यविकृतेऽपस्माराऽऽक्षेपकादिभयङ्कररोगाः समुपतिष्ठन्ते यथा—" सञ्ज्ञावहेषु स्रोतःसु दोषव्याप्तेषु मानवः । रजस्तमःपरीतेषु मूढो भ्रान्तेन चेतसा ॥ विक्षिपन् हस्तपादौ च विजिह्मभ्रूर्विलोचनः । दन्तान् खादन् वमन् फेनं विवृताक्षः पतेत्क्षितौ ॥ अल्पकालान्तरश्चाऽपि पुनः सञ्ज्ञां लभेत सः । सोऽपस्मार इति प्रोक्तः स च दृष्टश्चतुर्विधः ॥ सु. उ. ६१।८–१०" " पक्काशयगते चाऽपि देयं स्नेहविरेचनम् । वस्तयः शोधनीयाश्च प्राशाश्च लवणोत्तराः ॥ सु. चि. ४।५ " तच्छान्तौ च मुख्यतया वस्तिरभिहितोऽस्ति । ततश्चाऽन्नपानस्य रसादिपरिणामसाधने प्रधानत्वाद्रस्यादि चिकित्सितस्य मुख्याऽऽधारत्वात्परिणतेषु धातुषु परिपोषयितुं परिश्रमद्रक्तस्यं यत्कालुष्यं तस्य फुफ्फुसद्वारेण बहिर्निःसारकत्वादपानस्य प्रधानत्वं बोध्यम्। प्राणवायोस्तु अन्नपानाऽऽकाशाऽमृतानामन्तः प्रवेशनमात्रे प्रधानत्वात्तदपेक्षयाऽपानस्याऽधिककार्यकरत्वात्प्रधानत्वम्। अतश्च **प्रवेशनकर्माऽधिकृतः प्राणः अपनोदनकर्माऽधिकृतश्चापान** इति तयो निष्कृष्टं लक्षणम्।

यः प्राणेन द्यावा पृथिवी तर्पयत्यपानेन समुद्रस्य जठरं यः पिपर्ति । तस्यै० ॥ अ. १३।३।४

यः=रोहितः समस्तशरीरे रोहणकर्तृत्वाद्रोहितसञ्ज्ञां लभते स च परमेश्वरो वा स्याज्जीवो वा स्यात । स प्राणेन=प्राणाख्यवायुना करणेन द्यावापृथिवी चतुर्दश लोकान् शरीरस्योर्ध्वाऽधरभागौ वा तर्पयति पोषयति । यश्च अपानेन=अपानसञ्ज्ञकेन वायुना करणेन सम्यग् द्रवन्ति गङ्गाद्या नद्यो रसरक्तादिवाहिन्यो वा यत्तत् समुद्रं प्रसिद्धं, समस्तशरीरं वा तस्य जठरं स्थूलभागानारभ्य सूक्ष्माऽतिसूक्ष्मभागपर्यन्तं यः पिपर्ति=यथास्थितं स्वप्रमाणे स्थापयति । अथ च क्षीणं नवीनरक्ताऽभिसारणेन पूरयति स देव इत्यादि । अत्र प्राणस्य बाह्यो व्यापारः प्रदर्शितः अपानस्य तु शरीरान्तर्वर्त्तिरक्ताद्यभिसारणादिक्रियाऽधिष्ठातृत्वं स्पष्टतया कथितमतो प्राणाऽपानशब्दयोरुक्तं निष्कृष्टं लक्षणं समीचीनं प्रतिभाति । किञ्च—

सहस्राह्ण्यं वियतावस्य पक्षौ हरे र्हंसस्य पततः स्वर्गम् ।
स देवान्त्सर्वानुरस्युपदद्य संपश्यन् याति भुवनानि विश्वा ॥ तस्यै० ॥ अ. १३।३।१४

सहस्राणामह्नां समाहारः सहस्राह्नम् तस्मै हितं सहस्राह्ण्यम् । अत्र सहस्रशब्दोऽसङ्ख्येयतावाचकः, तेनाऽसङ्ख्यदिवसाऽवधि यद्धितं निवासायाऽनुकूलं स्वर्गमभिलषणीयं लिङ्गाख्यमथ च स्थूलाख्यं शरीरं किं वा ब्रह्मलोकाद्यभिधं स्थानं पततः=गच्छतः हंसस्य=हंसरूपस्य अथ चाऽग्नीषोमयोरधिष्ठातृरूपस्य हरेः सुखदुःखाद्युपभोक्तु जीवस्य वियतौ शरीरान्तरवकाशे वर्तमानस्य अस्य पक्षौ प्राणाऽपानाख्यौ द्वे साधने स्तः । हंरूपमेकं द्वितीयञ्च सोरूपं मिलित्वा हंस इति तन्नाम स्थापनात् सः=देवः उरसि उरःप्रधाने शरीरे सर्वान्=समस्तान् देवानस्थीनि (सानुकटिप्पणी द्रष्टव्या) अथ च तदधिष्ठातॄनिन्द्रादीन् देवान् उपदद्य समर्प्य स्थिरीकृत्येत्यर्थः । विश्वानि समस्तानि भुवनानि जलपरिणामान् रसादीन् धातूनथ च शरीरस्य लोकसम्मितत्वाच्छरीरान्तर्वर्तिनो लोकान् संपश्यन् साक्षात्कुर्वन् याति अपानरूपेण बहिर्गच्छति समस्तधातून् रसं च प्रापयति अथ च प्राणरूपेण शरीरान्तः प्रविशति । अत्र विस्पष्टतया प्राणाऽपानयोः कार्यस्य वर्णनं कृतमस्ति । अन्यच्च—

" द्वाविमौ वातौ वात आ सिन्धो रापरावतः । दक्षं ते अन्य आ वातु व्यन्यो वातु यद्रपः ॥ अ. ४।१३।२ " इमौ लोके दृश्यमानौ द्वौ वातौ पश्चाद्वातः पुरोवातश्च, " पश्चाद्वातं प्रति मीवति पुरोवातमेव जनयति । तै. सं. २।४।९।१ " इति । आसिन्धोः समुद्रपर्यन्तं तथा आपरावतस्तस्मादपि दूरदेशपर्यन्तं वातौ गच्छत इति वाद्यनातप्रार्थना । अथ च इमौ प्राणाऽपानौ द्वौ वातौ आसिन्धोः=स्यन्दत इति सिन्धुरिति

न्युत्पत्त्या नासिकादिस्थूलस्रोतास्यारभ्य आपरावत =सूक्ष्माऽतिसूक्ष्मतमस्रोत पर्यन्तम् । परावदिति दूरनाम अर्थो-न्नासिकात्त प्रविश्य सिराधमनीरसायनीस्वेदायनमलायनेपूचितकार्याणि निर्वर्त्योऽन्तिममार्गे वर्तो गच्छति । वर्त-मानकालेनाऽखण्डितव्यापारप्रार्थना । तत्र द्वयोरपि वातयो कार्य दर्शयति द्वयो मध्ये अन्य=एक प्राणाख्यस्ते=तव दक्ष बल आकाशाऽमृतग्राहणेन पुष्फुसादिस्थे रक्ते निरुक्ते बलनामसु पठित्वा अन्ते "बल कस्माद्बल भर भवति बिभर्त्ते । नि. अ. ३ ख. ९" आ वातु आगमयतु समस्तधातुपोषणेन व्ययीभूत पुनरागमयतु, आकाशाऽमृतस्य पुनराधानाऽभावे रक्तस्य कार्यकरत्वाऽभावात् । तदपि प्राणसाध्य भवत्यतस्तस्मा-त्तत्करण प्रार्थ्यते । अथो रक्ते बलस्थापनेऽपि यावता तत्स्य कालुष्य बहि र्न निक्षिप्यते तावदप्यभीष्टसिद्धि र्दु सा-धेत्यत आह व्यन्य इति । अन्य =प्राणादन्योऽपान इत्यर्थ । स यद्रक्ते स्थित रप =पाप "रपोरिप्रमिति पाप नामनी भवत । शमनञ्च रोगाणा यावन च भयानामिति । नि अ. ४ ख २१" तत् आसमन्ताद् वातु=नहि र्नयतु । "प्राण एवोत्प्राणेन ह्युत्तिष्ठति वाग्गी वाचो ह गिर इत्याचक्षतेऽन्न य अन्नेन हीद सर्व स्थितम् । छा. ब्रा. ३-३" इद=पुरतो दृश्यमान जगत् अन्नेन=खादितपदार्थेन अद्यत इत्यन्नमित्यर्थात् सर्व=स्थावरजङ्गमात्मक स्थितम्=आत्मान धारयद् दृश्यते पोषणमन्तरा कस्याऽपि वस्तुन सत्ताया अभावात् । नन्वन्नमपि कथमद्यते, अदने च किमसाधारण कारणमस्तीत्याह प्राण इत्यादिना प्राण =प्रवेशनकर्मा वायु , उत्प्राणेन शरीराद्बहिर्नि सर्तुमू-र्द्धव्यापारेणाऽपानवायुना साकमुत्तिष्ठति=व्याप्रियते तेनाऽन्नप्रवेशनपाचनादिक भवत्यथ च आकाशाऽमृताहरण रक्तरसमलादीना बहिर्निक्षेपश्च भवति इत्यनया रीत्या जगदुत्पत्तिस्थिती भवत । यदा त्वस्माद्विपरीतता भवति तदा सर्वं स्वस्वकारणे लीयते । अयमेवाऽर्थ "तच्छ्योरावृणीमहे गातु यज्ञाय गातु यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्य । ऊर्ध्वं जिगातु भेषज शन्नो अस्तु द्विपदे श चतुष्पदे (नि. अ. ४ ख. २१) इत्यनेन दर्शित । इज्यत इति यज्ञो विष्णु "यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षोनङ्" (पा. ३।३।९०) इति साधु त गातु स्तोतु अथ च इज्यते विष्णुरनेनेति यज्ञ सम्भारस्तस्य पतिरपि विष्णुरेव त गातु तत्=प्रसिद्ध आकाशाऽमृताऽन्नादीना प्राणकर्तृक शरीरान्तर्निर्विघ्नतया प्रवेशन अथ च यो =अपानवायुकर्तृक रसरक्तमलादीना यथो-चितबहिर्निक्षेप आ=समन्ताद् वृणीमहे=याचामहे । देवा=अनूकाऽस्थीनि (अनूकटिप्पणी द्रष्टव्या) तेषा सम्ब-न्धिनी या सम्पत् सुषुम्णातन्तुसहतिरूपा तस्या स्वस्तिरस्तु अव्यापन्ना तिष्ठत्वित्यर्थ । एव मनुष्याणामिमे मानुषा कामक्रोधादयस्तेभ्य सकाशात् स्वस्तिरभयमस्तु । भेषजम्=उपक्षीयमाणशरीराशपोषकमन्नपानादिक अथ च बृंहणादिद्रव्य भुक्त ऊर्ध्व=यथासमय परिपच्य रसस्रोतोद्वारा समस्तशरीर जिगातु विशेषेण स्वसद्वारेण व्याप्नोतु । एव नोऽस्माक सम्बन्धिने द्विपदे=द्विपदविशिष्टाय स्त्रीकलत्रादिरूपाय, अथ च चतुष्पदे=गोमहिष्यादिसमुदायाय श=नैरुज्यरूप कल्याणमस्तु । निरुक्ते श शब्देन रोगाणा शमन युशब्देन च भयाना यावन व्याख्यानम् । तथाहि "शमनञ्च रोगाणा यावनञ्च भयानाम् । नि. अ. ४ ख.२१" इति । "अथाऽपि शयु र्बार्हस्पत्य उच्यते" इति तु पौराणिकीकथामनुसृत्य लोकरञ्जनाय कथितम्, तत्त्वकिंचित्करम् । तच्छ्योरित्यस्यो-पलभ्यमान भाष्य नाऽतिस्पृहणीय शारीराशारीरविषयसाङ्कर्यदूषितत्वात् ।

"या ते प्राण प्रिया तनू र्यो ते प्राण प्रेयसी । अथो यद्भेषज तव तस्य नो धेहि जीवसे ॥ अ. ११।६।९" हे प्राण ते=तव या प्रिया=प्रीतिविषया तनू =शरीरम् अस्ति तथा प्राण ते तव यौ=ये प्रेयसी प्रिय-तमरूपे प्राणाऽपानवृत्तिद्वयात्मके अग्नीषोमरूपे वा । अथो अपि च तव सम्बन्धि यद् भेषज अमृतत्वप्रापक औषधमस्ति तस्य=सर्वस्य प्रियतनु प्रभृतिकस्य सकाशात् न अस्माक जीवसे जीवनाय धेहि अमृतत्वसाधन औषध प्रयच्छ ॥ (सा० भा.) ॥ क्रियावशात् वायो प्राणाऽपानादीनि नानारूपाणि सन्ति तेषा मध्ये या

प्राणाना=रसादिधातुपरिणामाना कृते प्रिया=असाधारणकारणरूपा तनू=तत्त्वरूप सा आकाशजन्या (औक्सिजनाख्या Oxygen) हे प्राण=वायो प्रेयसी=अतितमा स्पृहणीया (तामन्तरा मनुष्यजीवनाऽसम्भवात् तया प्रतिक्षण दुष्ट रक्त विशोध्य नूतनाऽवस्थाया स्थाप्यते तदप्राप्त्या शोथकोथादिना शीघ्रमेव पञ्चत्वप्राप्ति स्यादित्यभिप्राय)ऽस्ति। ननु तया तन्वा त्वया किङ्कर्तव्यमस्तीत्यपेक्षायामाह—अथो यदिति। अपि च तस्य=तव यदाऽऽकाशजन्याख्य भेषज जीवनसाधनममृतमस्ति येन त्व नोऽस्माञ्जीवसे=जीवयसि तदमृतमस्मासु धेहि।

"प्राण प्रजा अनु वस्ते पिता पुत्रमिव प्रियम्। प्राणो ह सर्वस्येश्वरो यच्च प्राणति यच्च न॥ अ. ११।६।१०॥" प्रिय=प्रीतिपात्र पुत्र पितेव य प्रजा प्रजायमाना अनु=अनुकूल यथा स्यात्तथा वस्ते आच्छादयति स=प्राण प्राणाऽऽख्यां लभते हेति प्रसिद्धो म यच्च मनुष्यादि प्राणति यच्च स्थावर न प्राणति तस्य सर्वस्यापीश्वर प्राण=वायुरेवाऽस्ति।

"प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे। यो भूत सर्वस्येश्वरो यस्मिन्त्सर्वं प्रतिष्ठितम्॥ अ. ११।६।१" इद=पुरतो दृश्यमान स्थावरजङ्गमात्मक सर्व जगत् यस्याऽनिर्वचनीयस्य वायो वशेऽस्ति, यस्मिश्च सर्व प्रतिष्ठितमस्ति यश्च सर्वस्य भूत=भूतकालाऽवच्छिन्न=न तु भविष्यन् सर्वदा लब्धसत्ताकत्वात् ईश्वर=ईशिताऽस्ति तस्मै प्राणाय वायवे ते=तुभ्य नमोऽस्तु॥

"नमस्ते प्राण क्रन्दाय नमस्ते स्तनयित्नवे। नमस्ते प्राण विद्युते नमस्ते प्राण वर्षते॥ अ. ११।६।२" हे प्राण=जीवननिर्वहण क्रन्दाय=आनुकूल्ये हर्षणाय प्रातिकूल्ये रोदनाय वातप्रातिकूल्ये सर्वेऽपि रुदन्ति। 'क्रदि' आह्वाने रोदने च, अच् प्रत्यय। तथा स्तनयित्नवे स्तनयित्नुरभ्रं तद्रूपाय अभ्र च तद्वद् ध्वनिकर्त्रे ते=तुभ्य नमोऽस्तु। अथ च हे प्राण विद्युते=विद्युद्रूपाय अपि च सुषुम्णाभवनिर्वर्तकाय तद्भवस्य वायुनिर्वर्त्यत्वात् अथ च शरीराऽग्निनिर्वर्तकाय पित्तकफयो सत्त्वतमोरूपयो र्वातव्यापारमन्तरा स्वस्वकार्यकरणाऽसम्भवात्। हे प्राण वर्षति=सिञ्चतीति वर्षन् तस्मै वर्षते=सेचनकर्त्रे 'वृषुसेचने' शता। यद्यपि शरीरे रसस्य सेचनकर्तृत्वा ह्यब्रूपत्वमस्ति न तु वातरूपत्व तथापि वातसाहाय्यमन्तरा तत्करणाऽसम्भवात्तथा कथितमिति बोध्यम्।

"नमस्ते प्राण प्राणते नमो अस्त्वपानते। पराचीनाय ते नम प्रतीचीनाय ते नम सर्वस्मै त इद नम॥ अ. ११।६।५" सायणभा०—हे प्राण देव प्राणते=प्राणनव्यापार कुर्वते ते=तुभ्य नमोऽस्तु। तथा अपानते=अपाननव्यापार कुर्वते अपानवृत्त्यात्मकाय तुभ्य नमोऽस्तु। तथा पराचीनाय पराङ्मुखाय परागमनस्वभावाय देहाद् बहिरवस्थिताय ते=तुभ्य नमोऽस्तु तथा प्रतीचीनाय प्रतिमुख अञ्चते देहमध्ये वर्तमानाय ते=तुभ्य नमोऽस्तु। किं बहुना सर्वस्मै सर्वव्यापारकर्त्रे सर्वप्राणिशरीरान्तर्वर्तिने ते=तुभ्य इद नम अय नमस्कारो भवतु॥

"नमस्ते अस्त्वायते नमो अस्तु परायते। नमस्ते प्राण तिष्ठत आसीनायात ते नम॥ अ. ११।६।७" एतीति आयस्तस्मै आयते, आङ्पूर्वकादिण् गतावित्यस्माच्छता। आकाशाऽमृतङ्गृहीत्वा शरीरान्त प्रविशते। हे प्राण ते नमोऽस्तु। अथ च परायते=रक्तकालुष्य गृहीत्वा बहिर्गच्छते अथ च आसीनाय=अन्त शरीरं सञ्चरते ते नम। अनेनोदानसमानव्यानानां ग्रहणम्।

"प्राणमाहुर्मातरिश्वानं वातो ह प्राण उच्यते। प्राण ह भूत भव्य च प्राण सर्वं प्रतिष्ठितम्॥ अ. ११।६।१६" मातरि=अन्तरिक्षे श्वसिति वर्तते स मातरिश्वा (औक्सिजन Oxygen) अर्थादाकाशे वर्तमानो विद्युदात्मा वायुर्वं प्राण=प्राणाख्यमाहु। मातरिश्वेति कथनेन शरीराद्बहिर्नि सरतो वायोरनापानेनाऽपानत्वं सिद्धम्। कर्मभेदादेवाऽनयो र्भेदोऽस्ति न वास्तविक। प्राणे=प्राणवायौ सति भूते=भूतकालाऽवच्छिन्नमथ

च भव्यम्=भवितुमिच्छद्वस्तु सर्वं=वर्तमानाद्यवान्तरभेदयुक्तं वा वस्तु प्राणे प्रतिष्ठितमस्ति तमन्तराकालव्यवहारस्याऽप्यसम्भवो भवेत्।

"आथर्वणीराङ्गिरसी दैवी मनुष्यजा उत। ओषधयः प्र जायन्ते यदा त्वं प्राण जिन्वसि ॥ अ. ११।६।१६" आथर्वणी=अथर्वणा महर्षिणा सृष्टा शान्तिपुष्ट्यादिकाः क्रियाः=अथ च आङ्गिरसीः=आङ्गिरोभिर्ऋषिभिरुत्पादिताः कृत्योत्थापननिवर्तनादिरूपा या उद्दिश्य "श्रुतीरथर्वाऽङ्गिरसीः कुर्यादित्यविचारयन्। वाक्शस्त्रं वै ब्राह्मणस्य तेन हन्यादरीन्द्विजः ॥ मनु० ११।३३" अथ च मनुष्यजाः=मनुष्यप्रयत्नसाध्याः स्वस्तिवल्युपनयननमस्कारमङ्गलादिरूपा क्रिया ओषधयः=ओषः पाको धीयते यासु ता ओषधयः अर्थाद्यथेष्टफलकारिण्यस्तदा सम्पद्यन्ते हे प्राण यदा त्वं जिन्वसि=त्वत्सत्ताको भवसि यद्वा आनुकूल्येन साहाय्यं करोषि रणाऽङ्गणादौ यस्मिन् पक्षे वायोरानुकूल्यं भवति तस्यैव पक्षस्याऽव्याहतो जयो भवतीति प्रत्यक्षसिद्धम्। एवं शरीरे यदा वायुः सानुकूलो भवति तदा भरणपोषणादयः सर्वा अपि क्रियास्सफला भवन्ति तत्प्रातिकूल्ये तु सर्वा एव प्रतिकूला भवन्तीत्यायुर्वेदसिद्धान्तः।

"एकं पादं नोत्खिदति सलिलाद्धंस उच्चरन्। यदङ्ग स तमुत्खिदेन्नैवाद्य न श्वः स्यान्न रात्री नाहः स्यान्न व्युच्छेत् कदाचन ॥ अ० ११।६।२१" सायणभा०—अथ वा हन्ति गच्छति कृत्स्नशरीरं व्याप्य वर्तत इति हंसः प्राणः। सलिलात् सलिलोपलक्षितात् पाञ्चभौतिकाद् देहाद् उच्चरन् प्राणवृत्त्यात्मना ऊर्ध्वं गच्छन् एकं पादं अपानवृत्त्यात्मकं नोत्खिदति नोत्क्षिपति। यदि स प्राणस्तमपि अपानात्मकं पादम् उत्खिदेत् शरीराद् उत्क्षिपेत् तदा प्राणस्य कार्त्स्न्येन शरीरतो निर्गतत्वात् मृतशरीरस्य तस्य अद्य श्वः रात्रिः अहः इत्येवमात्मकः कालविभागो न स्यात्। कदाचिदपि न व्युच्छेत् तमसो निवृत्तिर्न स्यात्। अतः जगत् सजीवं कर्तुं एकं पादं नोत्खिदतीत्यर्थः॥" अत्र योगमार्गे तन्त्रशास्त्रे च सः इति सोमात्मकः, प्राणवायुरभिहित आकाशाऽमृतरूपत्वेन तस्य सोमात्मकत्वात्। हमिति अहङ्कारात्मकः, अहङ्कारे तमः प्राधान्यात्कालुष्ययुक्तो वायुरर्थादपानोऽभिप्रेतः। एवङ्कृत्वा च पादद्वयं भवति तत्राऽहङ्कारेण बहिरायाति सः कारेणाऽन्तः प्रविशति, अनयो र्वर्णयोरानुलोम्यवैलोम्याभ्यां सोहम्—हंसः इति मन्त्रद्वयं निष्पद्यते अयमेवाऽजपागायत्रीशब्दवाच्यो मन्त्रः इमं सद्धातं श्वासोच्छ्वासाभ्यां यथासम्प्रदायमावर्तमाना विधूतपापाः पूर्णयोगिनः सायुज्यादिमुक्तिभाजो भवन्ति। अत्रैवाऽष्टप्रकारमयस्यणिमादिसिद्धिसम्पन्नास्सम्पद्यन्ते। इममेवप्रकारं "प्राणाऽपानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥ गी० ५।२७" भगवानुक्तवान्। अस्य मन्त्रस्य परमगोप्यत्वादेवं भगवता सूचितम्। प्राणाऽपानस्थितेः परमेश्वरसत्ताऽधीनत्वात्क्वचित्प्राणशब्देन परमेश्वरोऽपि निर्दिश्यते "यथा प्राण बलिहृतस्तुभ्यं सर्वाः प्रजा इमाः। एवा तस्मै बलिं हरान् यस्त्वा शृणवत् सुश्रवः ॥ अ० ११।६।१९" इत्यादौ।

"यो अस्य सर्वजन्मन ईशे सर्वस्य चेष्टतः। अतन्द्रो ब्रह्मणा धीरः प्राणो मानु तिष्ठतु ॥ अ. ११।६।२४" यः=प्राणः=प्रवेशनाऽपनोदनकर्मा (प्राणाऽपानभेदेनेति तत्त्वम्) सर्वाणि=नानारूपाणि जन्मानि=रूपग्रहणानि यस्य तथा चेष्टतः=नानाप्रकाराः क्रियाः कुर्वतः सर्वस्य=स्थावरजङ्गमात्मकस्य अस्य=पुरतो दृश्यमानस्य जगतः ईशे ईष्टे स प्राणः अतन्द्रः=अनवरुद्धगतिः तथा धीरः=प्रवेशनिर्गमादावुचितव्यापारमालम्बमानः ब्रह्मणा=सर्वत्र व्यापकत्वभावेन स्वीयव्यापारेण साकं मा=शरीरधारिणं माम् अनु=अनुकूलं यथा स्यात्तथा तिष्ठतु=अनुवर्तताम् ॥

"ऊर्ध्वः सुप्तेषु जागार ननु तिर्यङ् नि पद्यते। न सुप्तमस्य सुप्तेष्वनु शुश्राव कश्चन ॥ अ. ११।६।२५" सुप्तेषु=निद्रावशीभूतेषु प्राणिषु यः प्राणः ऊर्ध्वः=आकाशाऽमृतस्य शरीरं प्रवेशकस्सन् जागार=निरन्तरं व्या-

म्रियते । पुनश्च यस्तिर्यङ् निपद्यते तिर्यग्व्यापारमालम्बमानः अर्थात् फुप्फुसाभ्यां शुद्धरक्तमादाय हृदयङ्गत्वा शरीरे पोषणाय स्थूलसूक्ष्माऽवयवसङ्घातं प्रविशति । अथ च रसायनीद्वारा रसं गृहीत्वा निपद्यते सर्वत्र यथोचितपाकं प्रापय्य निक्षिपति । नन्विति शङ्कायां सर्वेऽपि प्राणिनो विश्रमार्थं यथा स्वपन्ति तथाऽस्य (प्राणस्य) स्वापे का गतिः स्यादिति प्रश्ने उत्तरयति—न सुप्तमस्येत्यादिना । अस्य प्राणस्य सम्बन्धि सुप्तं=स्वाप कथन कोऽपि न शुश्राव=न श्रुतवान् । अयन्तु सर्वदा व्याप्रियमाण एवाऽऽस्ते, तत्स्वापे तु सर्वस्याऽपि प्रलय. स्यात्-दिग्दर्शनं वाल्मीकिना कृतं तद्यथा—"तस्मिंस्तु पतिते चाऽपि वज्रताडननिह्वले । चुक्रोधेन्द्राय पवनः प्रजानामहिताय स. ॥ ४८ ॥ प्रचारं स तु सङ्गृह्य प्रजास्वन्तर्गतः प्रभुः । गुहां प्रविष्टः स्वसुतं शिशुमादाय मारुतः ॥ ४९ ॥ विण्मूत्राशयमावृत्य प्रजानां परमार्तिकृत् । रुरोध सर्वभूतानि यथा वर्षाणि वासवः ॥ ५० ॥ वायुप्रकोपाद्भूतानि निरुच्छ्वासानि सर्वतः । सन्धिभिर्भिद्यमानैश्च काष्ठभूतानि जज्ञिरे ॥ ५१ ॥ निःस्वाध्यायवषट्कारं निष्क्रियं धर्मवर्जितम् । वायुप्रकोपात्त्रैलोक्यं निरयस्थमिवाऽभवत् ॥ ५२ ॥ ततः प्रजाः सगन्धर्वाः सदेवाऽसुरमानुषाः । प्रजापतिं समाधावन् दुःखिताश्च सुखेच्छया ॥ ५३ ॥ ऊचुः प्राञ्जलयो देवा महोदरनिभोदराः । त्वया तु भगवन् सृष्टाः प्रजा नाथ चतुर्विधाः ॥ ५४ ॥ त्वया दत्तोऽयमस्माकमायुषः पवनः पतिः । सोऽस्मान् प्राणेश्वरो भूत्वा कस्मादेषोऽद्य सत्तम ॥ ५५ ॥ रुरोध दुःखं जनयन्नन्तःपुर इव स्त्रियः । तस्मात्त्वां शरणं प्राप्ता वायुनोपहता वयम् ॥ ५६ ॥ वायुसंरोधजं दुःखमिदं नो नुद दुःखहन् । एतत्प्रजानां श्रुत्वा तु प्रजानाथः प्रजापति. ॥ ५७ ॥ कारणादिति चोक्त्वाऽसौ प्रजाः पुनरभाषत ॥ यस्मिंश्च कारणे वायुश्चुक्रोध च रुरोध च ॥ ५८ ॥ प्रजाः शृणुध्वं तत्सर्वं श्रोतव्यं चात्मनः क्षमम् । पुत्रस्तस्यामरेशेन इन्द्रेणाद्य निपातितः ॥ ५९ ॥ राहोर्वचनमास्थाय ततः स कुपितोऽनिलः । अशरीरः शरीरेषु वायुश्चरति पालयन् ॥ ६० ॥ शरीरं हि विना वायुं समतां याति दारुभिः । वायुः प्राणः सुखं वायुर्वायुः सर्वमिदं जगत् ॥ ६१ ॥ वायुना सम्परित्यक्तं न सुखं विन्दते जगत् । अद्यैव च परित्यक्तं वायुना जगदायुषा ॥ ६२ ॥ अद्यैव ते निरुच्छ्वासाः काष्ठकुड्योपमाः स्थिताः । तद्यामस्तत्र यत्रास्ते मारुतो रुक्प्रदो हि नः ॥ मा विनाशं गमिष्याम अप्रसाद्यादितेः सुतम् ॥ ६३ ॥ वा. रा. उ. का. ३५" प्राणाऽपानयोः शारीरक्रियासु प्रतिष्ठानसाङ्कर्यमस्ति तद्यात्राऽस्ति, अत्र च नाऽस्तीति निर्वक्तुमशक्यम् तद्यथा—

"प्राणाऽपानौ व्रीहियवावनड्वान् प्राण उच्यते । यवे ह प्राण आहितोऽपानो व्रीहिरुच्यते ॥ अ. ११।६।१३" प्राणाऽपानौ प्रवेशनाऽपनोदनकर्माणौ वातौ व्रीहियवौ ताभ्यां तुल्यौ यवनिष्पत्तिमिव शारीरक्रियानिर्वर्तकौ तत्र यथा यथाऽवस्थिता होमे विनियुज्यन्ते । व्रीहयस्तु कण्डनादिना विगततुषा एव "व्रीहीनवहन्ति—" त्याद्युपदेशात् इममेव भेदं प्रदर्शयति—यवे ह प्राण आहित इत्यादिना । प्राणवायोराकाशाऽमृतस्पर्शेन शुद्धत्वाद्यथास्थितस्वरूप एव कार्यकारी भवति तस्मिंस्त्वाज्यांशस्य विशेषतोऽभावोऽस्ति अतस्स यवशब्देनोपमितः फुप्फुसाभ्यां हृदयमभिगमनकालादथ चाऽऽमाशयादेरसायनीस्रोतोऽभिगमनसमयादेव अपाने स्वले स्थले प्रत्यवयवे आहारस्याऽऽज्यांशाऽमृतस्योपक्षीणत्वाद्युक्ताप्राणाय संसर्गात्कालुष्यसत्त्वात्ताभ्यांशयुक्तत्वा व्रीहिशब्दोपमा दत्ता । अतएवाऽऽर्याणां माङ्गलिककार्येषु यवस्थापनस्य प्रथाऽस्ति । क्षतक्षीणादौ तत्क्षणं बलाधानार्थं यवसक्तुमन्थ. प्रयुज्यते । पाश्चात्त्यभिषजस्तु सर्वस्मिन्नपि रोगे बलार्थं यवपेया (बार्लीवाटर Barly Water) मुपदिशन्ति । नन्वेवं सति शारीरक्रियानिर्वर्तने को विशेषस्तयोपकारीति प्रश्ने उत्तरयति—अनड्वानित्यादिना । यद्यपि प्रवेशनक्रियाया अभ्यर्हितत्वं प्रतिभाति तथाप्येकेनैव क्रियानिर्वर्तिर्न भवति यतः स अनड्वान्=अन.शरीररूपं शकटं वहतीति अनड्वान् एकोऽस्मि, द्वितीयस्थानेऽपान एव धुरं वहति । वर्तमानपाश्चात्त्यवैज्ञानिका अन्तकाले हृदयव्यापारनिवृत्तिदशायां यन्त्रादिद्वारा प्राणवायुं प्रवेशयन्ति पर-

न्त्वपानवायोरवरुद्धव्यापारतया तदन्नस्य प्रायो निष्फलत्वमेव दृश्यते। सिद्धरसप्रयोगेण तु यदा योगपद्येन प्राणाऽपानौ घ्रियेते तदा दग्धेऽपि शरीरेऽपि जीवति एतच्च सिद्धचिकित्सकेषु प्रत्यक्षदृश्यम्। क्रियाद्वैविध्यादेव च प्राणाऽपानत्वोपाधी वाते कल्पिता चिकित्सासौकर्यात्। वातस्त्वेक एव, अत एव "प्राणो ह्युदानाऽनुगत प्रदुष्ट सम्भिन्नकांस्यस्वनतुल्यघोष। निरेति वक्त्रात्सहसा सदोष कास स विद्वद्भिरुदाहृतस्तु॥ सु उ ५२। ४" इत्यादावपनोदनकर्मण्यपानेऽपि प्राणत्वकथनं न दोषाय कल्पते। यत्तु पायुमार्गाऽधो निस्सरति सोऽपान मुखात्तु प्राण इति केचिदाहुस्ते त्वायुर्वेदसिद्धान्ताऽनभिज्ञा एव। न च वाच्य "वायु र्यो वक्त्रसञ्चारी स प्राणो नाम देहधृक्। सोऽन्न प्रवेशयत्यन्त प्राणांश्चाप्यवलम्बते॥ १३॥ पक्वाऽऽधानालयोऽपान काले कर्षति चाप्यधम्। समीरण शकृन्मूत्रशुक्रगर्भार्तवान्यध॥ १९॥ सु नि. १" इत्यादौ सुश्रुतेनाऽपि तथैव निर्देश कृतोऽस्ति। उक्तसूत्रद्वयेन वातकर्तृकाऽन्नप्रवेशननिर्गमनकर्मणोरेव निर्देश कृतोऽस्ति, सोऽपि (निर्देश) स्थूलकर्मणोरेवाऽस्ति तदितरसूक्ष्मकर्मनिर्वर्तनार्थमुदानसमानव्यानाख्यास्त्रयो भेदा पृथक्तया दर्शिता। सूक्ष्मविचारे रक्तकाद्यव्यवहितनिक्षेपणस्य कस्मिन् समावेश स्यादिति महती चिन्ता उत्तिष्ठते। योगिनश्च मुखादिव पायुतो दुग्धतैलादिकमन्त प्रवेशयन्ति तस्याऽपि का गतिरिति महत्यापत्तिरापतिष्यति। किञ्च "पक्वाऽऽधानालयोऽपान०" इत्यनेन पक्वाशयोऽपानस्य स्थानमुक्त, "आमपक्वाशयचर समानो वह्निसङ्गत" इत्यनेन तस्यैव समानस्थानत्वमुक्तमिति प्रत्यक्षविरोध स्यादतो वायो प्राणाऽपानाख्यभेदौ यवव्रीहिसदृशौ सन्तौ प्रतिस्थले मिश्रितौ दृश्येते तस्मात्प्रवेशनकर्मणि चाऽपानस्याऽधिकारो बोध्य। वायु र्यो वक्त्रसञ्चारीत्यादय स्थानभेदास्तु स्थूलग्राहिणां छात्राणामुपकाराय प्रदर्शितास्सन्तीति सर्वं समञ्जसम्। एवमुक्तसन्दर्भेण वातपित्तकफाना स्वरूपं स्पष्टीभूत सञ्जातम्। लोके सत्वरजस्तमसा सूर्याऽनिल चन्द्राख्यै स्थूलस्वरूपै र्यथैव स्थावरजङ्गमात्मक जगज्जायते स्थीयते लीयते च तथैव शरीरमपि पित्तवातश्लेष्मभि र्जायते स्थीयते लीयते च। "विसर्गाऽऽदानविक्षेपै सोमसूर्याऽनिला यथा। धारयन्ति जगद्देह कफपित्ताऽनिलास्तथा॥ सु सू २१। ८" विशेषेण सर्जन पोषण विसर्ग, वि पूर्वकात् 'सृज विसर्गे' इति धातोर्भावे घञ्। आसमन्तादादान ग्रहण शोषणमिति यावत्। आदान 'डुदाञ् दाने, दाप् लवने' वा इत्याभ्या धातुभ्या भावे ल्युट्। विविधं क्षेपण सञ्चालन नयन मूर्ताऽमूर्तपदार्थस्य विक्षेप, विपूर्वकात् 'क्षिप प्रेरणे' इति धातोर्भावे घञ्। एभि क्रियाभि सोम सोमगुणात्मकश्चन्द्रो वा, सवति=यथार्थपाकेन स्थावरजङ्गमात्मिका सृष्टिमुत्पादयति पाकाऽधीनत्वात्सृष्टे, ऐश्वर्यं वा ददाति आरोग्यदानेन ऐश्वर्याऽर्जनसामर्थ्यं ददाति "आरोग्य भास्करादिच्छे–"दिति वचनात्। किं वा अग्नेरपि सूर्यरूपत्वादग्नेश्च "धनमिच्छेद्धुताशना–"दिति वचनेन अग्नेर्धनदातृत्वस्य प्रसिद्धत्वात्, "अग्नेरपत्यं प्रथम हिरण्य–"मित्यादिवचनाद् रसशास्त्रे रससङ्क्रामणेन द्रव्योपादने अग्नेरसाधारणकारणत्वात्। 'षु प्रसवैश्वर्ययो–'रिति भ्वादिकादादादिकाद्वा धातो राजसूयसूर्य० (पा ३।१। ११४) इत्यनेन निपातितो ज्ञेय। 'षू प्रेरणे' तौदादिकात् 'षूङ्प्राणिगर्भविमोचने, इत्यादादिकात् 'षूङ्प्राणिप्रसवे' इति दैवादिकाद्वा रूपसिद्धि। सर्वेषामेतेषा कर्मणा सूर्याभिनिर्वर्त्यत्वात् सूर्यमन्तरा सवत्सरविभागस्याऽप्यावृत्त्या सर्वस्याऽपि जगत प्रलय एव स्यात्। अनिति 'प्राणयुक्ताञ्जीवान् करोति इत्यनिल' 'अनप्राणने' इति धातो सलिकल्यनि० (उ १।५४) इत्यादिनोणादिसूत्रेण इलच् प्रत्यय। एतै (सोमसूर्याऽनिलै) र्यथा जगत्स्थावरजङ्गमात्मकं धार्यते तथा श्लेष्मपित्ताऽनिलै रिद शरीर धार्यते। तत्र पृथिवीजलीयपरिणामाना तमोबहुलत्वेन श्लेष्मेति सञ्ज्ञेति पूर्वं निर्णीतम्। न च वाच्य विसर्गाऽऽदानविक्षेपैरित्यस्मिन् सूत्रे कफस्य सोमसादृश्यदानादेतदनौचित्यमापद्येत चन्द्रस्य प्रकाशात्मकत्वेन सत्वबहुलत्वात्। चन्द्रस्याऽपि जलपृथिव्यात्मकत्वमेवाऽस्ति।

तथाहि—"नित्यमध स्थस्येन्दो र्भाभिर्भानो सितं भवत्यर्धम्। स्वच्छाययाऽन्यदसितं कुम्भस्येवाऽऽतपस्थस्य ॥१॥ सलिलमये शशिनि रवे र्दीधितयो मूर्च्छितास्तमो नैशम्। क्षपयन्ति दर्पणोदरनिहता इव मन्दिरस्यान्त ॥ २॥ त्यजतोऽर्कतल शशिन पश्चादवलम्बते यथा शौक्ल्यम्। दिनकरवशात्तथेन्दो प्रकाशतेऽत्र प्रभृत्युदय ॥ ३ ॥ प्रतिदिवसमेवमर्कात् स्थानविशेषेण शौक्ल्यपरिवृद्धि । भवति शशिनोऽपराह्ने पश्चाद्भागे घटस्येव ॥४॥ वृ. स. ४।१।४" तथा च भास्करसिद्धान्ते—"तरणिकिरणसङ्गादेष पीयूषपिण्डो दिनकरदिशि चन्द्रश्चन्द्रिकाभिश्चकास्ति। तदितरदिशि बालाकुन्तलश्यामलश्री र्घट इव निजमूर्तिच्छाययैवाऽऽतपस्थ ॥ सूर्यादध स्थस्य विधोरध स्थमर्धं नृदृश्य सकलासितं स्यात्। दर्शेऽथ भार्धान्तरितस्य शुक्लं तत्पौर्णमास्यां परिवर्तनेन ॥ २ ॥ कक्षाचतुर्थे तरणे र्हि चन्द्रकरणान्तरे तिर्यगिनो यतोऽभूत्। पादोनमर्काच्च ततोऽन्तरेऽतो दल नृदृश्यस्य दलस्य शुक्लम् ॥ ३ ॥ उपचितिमुपयाति शौक्ल्यमिन्दोस्त्यजत इव व्रजतश्च मेचकत्वम्। जलमयजलजस्य गोलकत्वात् प्रभवति तीक्ष्णविषाणरूपताऽस्य ॥ ४ ॥ सि. शि. गो. शृङ्गोन्नतिवासनाध्याये १—४" अत्रार्थे श्रीपतिरपि—" धाम्ना धामनिधेरयं जलमयो धत्ते सुधादीधिति, सच कृत्तमृणालकन्दविशदच्छाया निरस्तदिशि। हर्म्ये धर्मघृणे करै र्घट इवाऽन्यस्मिन्विभागे पुन, र्बालाकुन्तलकालता कलयति स्वच्छा तनोश्छायया ॥" इति ॥

अन्यत्राऽपि—"तेजसा गोलक सूर्यो ग्रहर्क्षाण्यम्बुगोलका । प्रभावन्तो हि दृश्यन्ते सूर्यरश्मिप्रदीपिता" इति। तथा च वेदे—"सुषुम्ण सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा॥ वा स. १८।४०" शोभनं सुम्न बल सुख वा यस्य यस्माद्वा स सुषुम्णश्चन्द्र, सूर्यस्य रश्मिमी रश्मयो यस्य स सूर्यरश्मि, इत्यादिना चन्द्रमसो जलपृथिव्यात्मकत्वे न सन्देह, निरुक्तेऽपि इन्दुरिति जलनाम दृश्यते। पृथिवीजलयोश्च तमोबहुलत्वम्—"भूतादेस्तन्मात्र स तामसस्तैज-सादुभयम्॥ सा. का. २५" इत्यनेन स्पष्टत्वेन तामसत्वप्रतिपादनात्। ननु"चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत। श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ॥ वा. स. ३१।१२" इत्यत्र चन्द्रमसो विराण्मनोजात-त्वस्योक्त्या विरोध स्यादिति शङ्क्यम्? "सात्त्विक एकादशक प्रवर्तते वैकृतादहङ्कारात् । सा. का. २५" इत्यनेन वैकृतादहङ्कारादुत्पन्नस्योक्तत्वेन तच्छङ्काऽवसर एव नोत्तिष्ठते। न च वाच्यं तत्र एकादशात्मन इन्द्रिय-गणस्य सात्त्विकत्वमुक्तमिति सत्यम्? तत्राऽपि (सात्त्विकत्वोक्तावपि) वैकृतादिति विशेषणेन मनस्युसङ्कीर्णता-त्मकत्व सूचितम्। त्रयाणामपि गुणाना मनस्यधिकारिभेदेन प्रत्यक्षतया दृश्यमानत्वात्। अनेनैवाऽभिप्रायेण चरके मनसस्त्रिविधत्वमुक्त तथाहि—"त्रिविध खलु सत्त्व—शुद्ध, राजस, तामसमिति। तत्र शुद्धमदोषमाख्यात कल्याणांशत्वात्, राजस सदोषमाख्यात रोषांशत्वात्, तथा तामसमपि सदोषमाख्यातं मोहांशत्वात् ॥ च. शा ४।३६" इति। उक्तकारिकायामपि तैजसादुभयमिति रजोयुक्तत्वस्य स्पष्टतयाऽभिधानम्, वैकृतादित्यनेन च तामसत्वकथनमतो न चरकीयकथनमसङ्गतम्। योगे तु "वृत्तय पञ्चतय्य क्लिष्टाऽक्लिष्टा। यो १।५" इत्यत्र क्लिष्टाऽक्लिष्टत्वेन मनसो वृत्तिद्वयत्वमेवोक्तम्। तत्र रजस्तमोमयीना क्लेशकारणत्वा क्लिष्टत्वम्। सात्त्विकीनान्तु सुखोदर्कत्वादक्लिष्टत्व कथितमिति न कश्चिद्विरोध। एव गीतायामपि दैवाऽसु रत्वेन प्रकृतिद्वयमुपन्यस्तम् तत्राऽप्ययमेवाऽभिप्राय। इममेवाऽभिप्रायमाश्रित्य—" रोहिण्यामतिसक्तस्य शरीरं नानुरक्षत । आजगामाल्पतामिन्दो र्देह स्नेहपरिक्षयात्॥ दुहितॄणामसम्भोगा च्छेषाणाञ्च प्रजापते । क्रोधो नि श्वासरूपेण मूर्तिमान् नि सृतो मुखात्॥ प्रजापते र्हि दुहितॄरष्टाविंशतिमंशुमान्। भार्यार्थं प्रतिजग्राह न च सर्वास्ववर्तत ॥ गुरुणा तमवध्यातं भार्यास्वसमवर्तिनम्। रज परीतमबल यक्ष्मा शशिनमाविशत्॥ च. चि. ८। ४—७" इति पौराणिकी कथाऽनवार सङ्गच्छते। ये तु केचित्—" दूर्वेन्दीवरनिस्त्रिंशार्द्रारिष्टकशरकाण्डाना-मन्यतमवर्ण सुभग प्रियदर्शनो मधुरप्रिय कृतज्ञो धृतिमान् सहिष्णुरलोलुपो बलाधिरमाहा दृढवैरश्च

भवति ॥ ७२ ॥ शुक्लाक्ष स्थिरकुटिलातिनीलकेशो लक्ष्मीवान् जलदमृदङ्गसिंहघोष । सुप्त सन् सकमलहं-सचक्रवाकान् सम्पश्येदपि च जलाशयान् मनोज्ञान् ॥ ७३ ॥ रक्तान्तनेत्र सुविभक्तगात्र स्निग्धच्छवि सत्त्व-गुणोपपन्न । क्लेशक्षमो मानयिता गुरूणा ज्ञेयो बलासप्रकृति र्मनुष्य ॥ सु. शा. ४ । ७२–७४ " इत्यादि लक्षणा श्लेष्मप्रकृतिमुपलभ्य श्लेष्मणि सत्त्वप्राधान्यं कल्पयन्ति तन्न श्रद्धेयम् यत " दूर्वेन्दीस्थिरे०-" त्यादिना यानि लक्षणान्युक्तानि तानि समुपचितसमस्तगुणे जातस्य शरीरमभिलक्ष्य निर्दिष्टानि सन्ति । अस्मिंश्च शरीरे जलपृथिवीभागयोरधिकत्वेन सत्त्वात् ■ विशुद्ध प्रचुरप्रमाणश्च भागो यदा शुक्रशोणितसयोगे सत्तामासादयन्न-विरतस्ववृत्ति प्रसवसमयपर्यन्तमवतिष्ठते तदा ह्येतानि लक्षणानि दृश्येरन् । तथात्वे च साम्याऽऽपन्नयो र्वातपि-त्तयोरपि कारणमस्त्यन्यथोक्तलक्षणस्य रसस्य दीर्घसमयपर्यन्ताऽवस्थितेरेवाऽसम्भाव्यत्वम् । सा च सामग्री विभू-तिमत्सत्त्वेष्वेव द्रष्टु शक्या न सर्वत्र यथा–" इक्ष्वाकुवशप्रभवो रामो नाम जनै श्रुत । नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान्वशी ॥८॥ बुद्धिमान्नीतिमान्वाग्मी श्रीमाञ्छत्रुनिबर्हण । विपुलासो महाबाहु कम्बुग्रीवो महाहनु ॥ ९ ॥ महोरस्को महेष्वासो गूढजत्रुररिन्दम । आजानुबाहु सुशिरा सुललाट सुविक्रम ॥ १० ॥ सम समविभक्ताङ्ग स्निग्धवर्ण प्रतापवान् । पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवाञ्छुभलक्षण ॥ ११ ॥ धर्मज्ञ सत्यसन्धश्च प्रजानाञ्च हिते रत । यशस्वी ज्ञानसम्पन्न शुचि र्वश्य समाधिमान् ॥ १२ ॥ वा. रा. बाल० १।८–१२" इत्यादौ श्रीरामचन्द्रगुणवर्णन दृश्यते तत्रैवैतानि लक्षणानि सामस्त्येनैकत्र द्रष्टु शक्यानि न प्राकृतजने । अत इद लक्षण यथाऽपेक्षितप्रमाणयुक्तसमवायतोरेवाऽस्ति नाऽनेन पृथिवीजलभा-गस्यैवाधिक्यं निर्णेतु शक्यम् । यत्र च समस्तान्यपि महाभूतानि किङ्करत्वेन कार्यकराणि समुपपद्यन्ते तत्र सत्त्वगुणस्याऽधिक्यसत्त्वे किं वैचित्र्यम् । अत एव " ब्रह्मरुद्रेन्द्रवरुणै सिंहाश्वगजगोवृषै । तार्क्ष्यहससमानूकाः श्लेष्मप्रकृतयो नरा ॥ सु शा ४।७६ " त्यनेन ब्रह्मादिभि श्लेष्मप्रकृते सादृश्य दर्शितम् । इयञ्च प्रकृष्ट-गुणयुक्तसर्वसमधातुकी एकैव प्रकृति , यदात्वकस्याऽपि कस्यचिदाधिक्य भवति तदाऽवश्यमेव विकृतिरुपतिष्ठते यथाऽत्रैव (प्रकृतिवर्णने) " तत्र य प्रजागरूक शीतद्वेषी दुर्भग स्तेनो मत्सर्यनार्यो गान्धर्वचित्त स्फुटित-करचरणोऽल्परूक्षश्मश्रुनखकेश क्रोधी दन्तनखखादी च भवति ॥ ६४ ॥ अधृतिरदृढसौहृद कृतघ्न कृश-परुषो धमनीतत प्रलापी । द्रुतगतिरटनोऽनवस्थितात्मा वियदपि गच्छति सम्भ्रमेण सुप्त ॥ ६५ ॥ अव्यव-स्थितमतिश्चलदृष्टि र्मन्दरत्नधनसञ्चयमित्र । किञ्चिदेव विलपत्यनिबद्धं मारुतप्रकृतिरेष मनुष्य ॥ ६६ ॥ वाति-काश्चाजगोमायुशशाखूष्ट्रशुना तथा । गृध्रकाकखरादीनामनूकै कीर्तिता नरा ॥ ६७ ॥ सु शा ४ " इति वातप्रकृतेर्लक्षण तथैव " स्वेदनो दुर्गन्ध पीतशिथिलाङ्गस्ताम्रनखनयनतालुजिह्वौष्ठपाणिपादतलो दुर्भगो वलीप लितखालित्यजुष्टो बहुभुगुष्णद्वेषी क्षिप्रकोपप्रसादो मध्यमबलो मध्यमायुश्च भवति ॥ ६८ ॥ मेधावी निपुण मति र्विगृह्यवक्ता तेजस्वी समितिषु दुर्निवारवीर्य । सुप्त सन् कनकपलाशकर्णिकारान् सम्पश्येदपि च हुताश-विद्युदुल्का ॥ ६९ ॥ न भयात्प्रणमेदनतेष्वमृदु प्रणतेष्वपि सान्त्वनदानरुचि । भवतीह सदा व्यथितास्य-गति स भवेदिह पित्तकृतप्रकृति ॥ ७० ॥ भुजङ्गोलूकगन्धर्वयक्षमार्जारवानरै । व्याघ्रर्क्षनकुलाऽनूकै पैत्ति-कास्तु नरा स्मृता ॥ ७१ ॥ सु शा ४ " इत्यनेन पित्तप्रकृतेश्च लक्षणमुक्तम् । अत्रोभयत्राऽपि वह्निवात-योराधिक्यमस्ति तत्र स्वगुणसहितपृथिवीजलभागयो र्न्यूनता स्पष्टतया प्रतिपादयति यथा जलीयगुणस्निग्धत्वाऽ-भावेन वातप्रकृतौ प्रजागरूकदुर्भगस्तेनमत्सराऽनार्यगान्धर्वचित्तस्फुटितकरचरणक्रोधिदन्तनखखादित्वान्यभिव्य-क्तानि । एते वातगुणा वातगुणरूक्षत्वादिरामकस्नेहादिजलीयगुणानामल्पत्वे एव सत्तामासादयितु प्रभवि-ष्णवो जाता स्वविरोध्यभावे एव विरोधिन प्रभावो व्यज्यत इति सर्वजनीना प्रतीति । एव पृथिवीगुण-

गुरुत्वस्याऽल्पमात्रत्वेन स्वल्पाऽल्पश्मश्रुलोमकेशत्वम् । अग्निगुणाप्याऽल्पत्वे शीतद्वेषिता उष्णाऽऽस्पदा दृश्यते । एवं पृथिवीजलगुणाना पित्तप्रकृतावल्पत्वेन स्वेदनदुर्गन्धत्वादीनि व्यक्तानि । वातस्याऽग्निसखिलभागात्तदीयगुणानान्तु तद्वर्धकत्वेनैव परिणामो व्यक्ततयोपलक्ष्यत एव । अनयो (वातिकपैत्तिक्यो) प्रकृत्यो सूक्ष्मतया गवेषणे कृते एतन्निश्चित भवति यद्धातुत्रयस्य यत्र यत्र केनाऽपि कारणेन इयत्प्रमाणा हीनता भवति तत्र तत्कार्ये तत्प्रयुक्ता तावती हीनताऽस्य भवत्येव यथा—"श्लेष्मक्षये रूक्षताऽन्तर्दाह आमाशयेतराशयश्लेष्माशयशून्यता सन्धिशैथिल्य तृष्णा दौर्बल्य प्रजागरणञ्च ॥ सु. सू. १५।११" एवमाधिक्येऽपि यथा—श्लेष्मवृद्धा शावल्य शैत्य स्थैर्य गौरवमवसादस्तन्द्रा निद्रा सन्ध्यस्थिविश्लेषश्च । सु. सू १५।१७" खादितपीतलीढादीना जठराऽग्निपरिपाकाद्योऽय रस उदेति स सर्वेषा धातूना मूलकारण, तत्राऽपि जलपृथिवीभागस्यैवाऽनित्यमस्ति स यदा कारणविशेषात्स्वप्रमाणाद्वर्धते क्षीयते वा तत्राऽपीयमेव व्यापत् । तत्र वृद्धौ यथा—"रसोऽतिवृद्धो हृदयोत्क्लेद प्रसेकञ्चाऽऽपादयति ॥ सु. सू १५।१८" क्षये यथा—"रसक्षये हृत्पीडा कम्पशोषशून्यता तृष्णा च ॥ सु. सू. १५।१३" अन्यच्च—"रसनिमित्तमेव स्थौल्य कार्श्यञ्च । तत्र श्लेष्मलाऽऽहारसेविनोऽध्यशनशीलस्य अव्यायामिनो दिवास्वप्नरतस्य च आम एव अन्नरसो मधुरतरश्च शरीरमनुक्रमन् अतिस्नेहान्मेदो जनयति, तदतिस्थौल्यमापादयति । तमतिस्थूल क्षुद्रश्वासपिपासाक्षुत्स्वप्नस्वेदगात्रदौर्गन्ध्यक्रथनगात्रसादगद्गदत्वानि क्षिप्रमेव आविशन्ति, सौकुमार्यान्मेदसः सर्वक्रियासु असमर्थ कफमेदोनिरुद्धमार्गत्वाच्च अल्पव्यवायो भवति । आवृतमार्गत्वादेव शेषा धातवो नाऽऽप्यायन्तेऽत्यर्थमतोऽल्पप्राणो भवति, प्रमेहपिडकाज्वरभगन्दरविद्रधिवातविकाराणामन्यतमं प्राप्य पञ्चत्वमुपयाति, सर्व एव चास्य रोगा बलवन्तो भवन्ति आवृतमार्गत्वात्स्रोतसां, अतस्तस्य उत्पत्तिहेतुं परिहरेत् । उत्पन्ने तु शिलाजतुगुग्गुलुगोमूत्रत्रिफलालोहरजोरसाञ्जनमधुयवमुद्गकोरदूषकश्यामाकोद्दालकादीनां विरूक्षणच्छेदनीयानां च द्रव्याणां विधिवदुपयोगो व्यायामो लेखनबस्त्युपयोगश्चेति ॥ ३८ ॥ तत्र पुनर्वातलाहारसेविनोऽतिव्यायामव्यवायाऽध्ययनभयशोकध्यानरात्रिजागरणपिपासाक्षुत्कषायाऽल्पाशनप्रभृतिभिरुपशोषितो रसधातु शरीरमननुक्रामन् अल्पत्वात् न प्रीणयति तस्मादतिकार्श्यं भवति । सोऽतिकृश क्षुत्पिपासाशीतोष्णवातवर्षभारादानेषु असहिष्णु वातरोगप्रायोऽल्पप्राणश्च क्रियासु भवति । श्वासकासशोषप्लीहोदराग्निसादगुल्मरक्तपित्तानामन्यतम प्राप्य मरणमुपयाति, सर्व एव चाऽस्यरोगा बलवन्तो भवन्ति अल्पप्राणत्वात् । अतस्तस्य उत्पत्तिहेतु परिहरेत् । उत्पन्न तु पयस्याऽश्वगन्धाविदारीविदारीगन्धा शतावरीबलाऽतिबलानागबलाना मधुराणामन्यासाञ्च औषधीनामुपयोग, क्षीरदधिघृतमांसशालिषष्टिकयवगोधूमानाञ्च, दिवास्वप्नब्रह्मचर्याव्यायामबृंहणबस्त्युपयोगश्चेति ॥ ३९ ॥ य पुनरुभयसाधारणानि सेवेत तस्य अन्नरस शरीरमनुक्रामन् समान् धातून् उपचिनोति, समधातुत्वान्मध्यशरीरो भवति सर्वक्रियासु समर्थ क्षुत्पिपासाशीतोष्णवर्षातपसहो बलवांश्च, स सततमनुपालयितव्य इति ॥ ४० ॥ सु. सू. अ. १५" एवं श्लेष्मधर्मको मेदोऽपि वृद्धौ क्षये च व्यापत्, तत्र वृद्धौ—"मेद स्निग्धाङ्गतामुदरपार्श्ववृद्धिकासश्वासादीन् दौर्गन्ध्यञ्च ॥ सु. सू. १५।१८" एव तदीयक्षयेऽपि यथा—"मेद क्षये प्लीहाऽभिवृद्धि सन्धिशून्यता रौक्ष्य मेदुरमांसप्रार्थना च ॥ सु. सू. १५।१३" किञ्च "समदोष समाऽग्निश्च समधातुमलक्रिय । प्रसन्नात्मेन्द्रियमना स्वस्थ इत्यभिधीयते ॥ सु. सू. १५।४५" इत्यत्र शरीरधारकसमप्रमाणानामेवा समत्वेनैव स्वास्थ्यस्य लक्षणं निर्दिष्टम् । साम्य पुन स्वस्थतायामेवाऽनुमातु शक्यम् तथाहि—" एषा समत्वं यच्चाऽपि भिषग्भिरवधार्यते । न तत्स्वास्थ्यादृते शक्यं वक्तुमन्येन हेतुना ॥ सु. सू. १५।४४" तस्या समतायाः निरन्तर रक्षणं करणीयमिति विशेषतोऽप्यनुशासनाऽस्ति यथा—" स्वस्थस्य रक्षण कुर्यादस्वस्थस्य तु बुद्धिमान् । क्षपयेद्बृंहयेच्चाऽपि

'दोषधातुमलान् भिषक् ॥ तान्यावदरोग स्यान्नरो रोगसमन्वित ॥ सु. सू. १५।४७" इत्यादिग्रन्थपर्यालो-' चनया सुश्रुते इन्दीवरेत्यादिना यच्छ्लेष्मप्रकृतिलक्षणमुक्त तत् समसर्वधातुक्या प्रकृत्या एवाऽस्ति न पुनर्वातपित्तप्रकृत्योरिव विषमताऽऽपन्नश्लेष्मप्रकृते । तस्मादत्र श्लेष्मण आधिक्य स्यात्तत्र तमोगुणजाता कासश्वासदीर्घसूत्रित्वादयो दुर्गुणा अवश्यमेव भवन्ति यथा तामसकायनिरूपणे—" दुर्मेधस्त्वं मन्दता च स्वप्ने मैथुननित्यता । निराकरिष्णुता चैव विज्ञेया पाशवा गुणा ॥ ९५ ॥ अनवस्थितता मौर्ख्यं भीरुत्व सलिलार्थिता । परस्पराऽभिमर्दश्च मत्स्यसत्त्वस्य लक्षणम् ॥ ९६ ॥ एकस्थानरति नित्यमाहारे केवले रत । वानस्पत्यो नरः सत्त्वधर्मकामार्थवर्जित ॥ ९७ ॥ सु. शा. अ. ४" दूर्वेन्दीवरेत्यादिना निर्दिष्टलक्षणानि तु न भवन्त्येव । " शुक्रशोणितसयोगे यो भवेद्दोष उत्कट । प्रकृति जायते तेन तस्या मे लक्षण शृणु ॥ सु. शा. ४ । ६३ " शुक्रशोणितयो पञ्चभूतात्मकयो वैद्यकीयसङ्केतेन वात्तपित्तकफात्मकयो र्वा सयोगे य पञ्चसु (पञ्चभूतेषु) त्रिषु (वातपित्तश्लेष्मसु) वा मध्ये दोष =कारणसामग्रीसत्त्वे दोषोत्पादनशील तदभावे तु पोषक इत्यर्थ स उत्कट । स्वेतराऽधिकवीर्यशाली भवेत् लब्धास्पदो भवति तेन दोषेण विषमताऽऽपन्नेन समताऽऽपन्नेन वा प्रकृति प्रकरणवशात् तदतिरिक्तवस्तुन उपस्थित्यभावाद्वा स्वभावो जायते निर्वर्तते । तस्या स्वभावस्य मे मम वदतो लक्षण (स्वरूप) शृणु अवगच्छेत्यर्थ , समसर्वधातुकायाऽपेक्षया सर्वस्मिन्नपि काये ये ये स्वभावा दृश्यन्ते तत्रतत्र यत्किञ्चिद् दूषणमवश्यमेवाऽवतिष्ठते । तच्च किंप्रयुक्तो भवतीति विचारे " बलीयसाऽबल जीयते " इति न्यायेन तदाऽऽरम्भकवस्तुन उत्कटताऽस्य भवितु योग्या । तथात्वे च दुष्टिरवश्यमेवाऽभिव्यज्यते, अत एव सुश्रुते प्रकृतित्रयलक्षणान्युक्त्वाऽपि सात्त्विकराजसतामसकायाना वर्णन कृतमस्ति । परन्तु तत्र सत्त्वकायलक्षणेषु दूर्वेन्दीवरनिस्त्रिंशेत्यादि निर्दिष्टप्रकृते र्लक्षणानि सामस्त्येनैकत्र कुत्राऽपि न दृश्यन्त एव इति द्वयम्, अत उत्कटदोषत्वेन समसर्वधातुकत्वेन च प्रकृतिर्द्वैविध्यम् । तत्र समसर्वधातुकत्वमेकविधमेव, केनाऽपि प्रकारेणाऽनेकत्वाऽसम्भवात् । उत्कटदोषत्वस्य तु तरतमत्वादिभेदेनाऽऽसङ्ख्येयत्वम् अत्र (वातपित्तकफेषु) दोषा धातवो मला इति शब्दत्रयाऽऽगमनमेकशो द्विश समस्ततया वा दृश्यते, पञ्चभूताऽतिरिक्तवस्तुनश्च शरीरेऽभावात् नामत्रय कथ समागच्छतीति विचार्यते—परिणामभेदात्कार्यभेदाच्च लोके भेदो दृश्यते तत्र परिणामभेदायथागोधूमचणकादीना मोदकशष्कुलीवटकादीनि परिणामभेदेन नामानि भिद्यन्ते । यद्वा आम्रबीजस्याऽङ्कुरपल्लवपुष्पफलादीनि नामानि जायन्ते । कार्यभेदाच्च देवदत्तस्यैकत्वेऽपि पाचनभर्जनकर्षणखननादिक्रियानिर्वर्तकत्वेन पाचकभर्जकादीनि नामानि विभिन्नविभिन्नतया जायन्ते, तथा पञ्चमहाभूतीयाऽन्नपानस्य जठराऽग्निमासाद्य रसरक्तमासमेदोऽस्थिमज्जशुक्रौज प्रभृतीनि नामानि सारात्सम्भवन्ति किट्ट पुनर्मलत्वमासादयति । तच्च तत्तदवयवैर्यथासमय बहिर्नि सार्यते । सारस्य अहरह शरीरे सरणाद्रौणी रससञ्ज्ञा । रञ्जकादिपित्तेन रञ्जितत्वाद्रक्तसञ्ज्ञा, घनीभावान्माससञ्ज्ञा, स्नेहभागस्य पृथग्भवनान्मेद सञ्ज्ञा, पार्थिवभागस्य विशेषतया परिपाकेन कठिनी भावादस्थिसञ्ज्ञा, अस्थ्यन्तर्वर्तिपदार्थस्य (स्नेहरूपस्य) मज्जसञ्ज्ञा, प्रसवकारणस्य रज शुक्रसञ्ज्ञे, समस्तशरीरव्यापकतया जीवनाऽऽधारस्नेहस्य ओज सञ्ज्ञा च जायते । एते विशेषा पाञ्चभौतिकाऽन्नपानस्यैव परिणामभेदेन निष्पद्यन्ते । तेषाञ्च स्वरूपे गुणे क्रियासु च यावत्पर्यन्त शरीरपोषकत्वमवतिष्ठते तावत्पर्यन्त धातुरिति व्यवहार , यदा तु केनाऽपि प्रकारेण दुष्टिरुत्पद्यते तदाऽशुभकार्योत्पादनत्वाद्दोष इत्याख्या, तथाहि—"वातपित्तश्लेष्माण एव देहसम्भवहेतव । तैरेव अव्यापन्नैरधोमध्योर्ध्वसन्निविष्टै शरीरमिद धार्यते आगारमिव स्थूणाभिस्तिसृभिरतश्च त्रिस्थूणमाहुरेके । त एव च व्यापन्ना प्रलयहेतव । तदेभिरेव शोणितचतुर्थै सम्भवस्थितिप्रलयेष्वप्यविरहित शरीर भवति ॥ ३ ॥ नर्ते देहः कफादस्ति न पित्तान्न च मारुतात् । शोणितादपि वा नित्य देह एतैस्तु धार्यते ॥४॥ सु. सू. २१।३–४"

शरीरपोषणाऽनुपयुक्ततया बहि क्षेप्तुमुचिताना मलिनीकरणतया मल इति व्यवहार, नचैकान्ततो मलेषु शरीराऽपोषकत्वम्। यत "पुरीषमुपस्तम्भ वाय्वग्निधारणञ्च। वस्तिपूरणविक्लेदकृ मूत्र। स्वेद क्लेदत्वक्सौकुमार्यकृत्। सु. सू. १५।८" इत्युक्तत्वात्। तथाऽपि स्वकार्यकरणाऽनन्तर तेषा बहि क्षेपे एव पर्यवसानात्तथात्वव्यवहार इति न विरोध। अत एवोक्त "दोषधातुमलमूल हि शरीरम्। सु. सू. १५।३" यद्यपि वातपित्तकफा एव दोषत्वेन वर्णिता परन्तु तदतिरिक्तपदार्थाऽभावात् तात्स्थ्यात्ताच्छब्द्यमितिन्यायाच्च तदवान्तरभेदा तत्स्थगुणा क्रियाश्च सर्वमपि तथात्वेन गृह्यते, तस्माद् यद्यच्छरीरनिर्वहणाऽनुकूल्यमुद्वहति तस्य धातुसञ्ज्ञा, तत्प्रतिपक्षिणश्च दोषसञ्ज्ञा इति निर्व्यूढ लक्षण बोध्यम्। तच्च द्रव्य वा स्याद्गुणो वा स्यात्क्रिया वा स्यादित्यन्यदेतत्। रक्तादय सर्वेऽपि पदार्था रसात्परिणमन्ति तथाहि—"रसज पुरुष विद्याद्रस रक्षेत्प्रयत्नत। अन्नात् पानाच्च मतिमानाचाराच्चाऽप्यतन्द्रित॥ सु सू. १४।१२" यद्यपि रसनाग्राह्यो गुणो रस सोऽपा गुण रसतन्मात्रादपा जायमानत्वात्। अद्भ्यश्च पृथिव्या जायमानत्वात्तत्राऽप्यस्ति, इतरभूतत्रये पञ्चीकरणेन रसस्य वर्तमानत्वाद्रसभेदे तदीयाऽभिव्यक्तौ च खादयस्त्रय सहकारिकारणतया प्रत्यवतिष्ठन्ते। तथाहि—"रसनार्थो रसस्तस्य द्रव्यमाप क्षितिस्तथा। निर्वृत्तौ च विशेषे च प्रत्यया खादयस्त्रय॥ च सू. १।६४" रसनया जिह्वेन्द्रियेण अर्थ्यते=प्रार्थ्यते गृह्यत इति यावत् रसनार्थ रसनाग्राह्यो गुण इत्यर्थ। तस्य रसस्य द्रव्य आधारकारण आपस्तथा क्षितिश्च भवति। अप्सु अव्यक्तमधुररसस्यैव सत्त्वात् तद्विशेषे मधुरादिभेदे निर्वृत्तौ च प्रत्यक्षे च खादयस्त्रय प्रत्यया। प्रतीयन्ते स्पष्टतयाऽभिव्यज्यन्ते एभिस्ते प्रत्यया सहकारिकारणानि ते खादयस्त्रयो भवन्ति। अस्य विशेष आत्रेयभद्रकाप्यीयेऽध्याये "पर चात प्रवक्ष्यन्ते रसाना षड्विभक्तय॥ च. सू. २६।३६" इत्यारभ्याऽध्यायसमाप्तिपर्यन्त द्रष्टव्य। सुश्रुते च रसविशेषविज्ञानीयाऽध्यायो द्रष्टव्य। ते च साधारणतया षड् सन्ति यथा—"स्वादुरम्लोऽथ लवण कटुकास्तिक्त एव च। कषायश्चेति षट्कोऽय रसाना सङ्ग्रह स्मृत॥ च. सू. १।६४" एते च (मधुरादय) सामान्यतया स्वतन्त्रे (आयुर्वेदीयतन्त्रे) परतन्त्रे च (न्यायवैशेषिकादौ) रसत्वेन सर्वजनीना प्रतीतिमावहन्ति तथाऽप्यायुर्वेदे रसशब्दस्य खादितपीतादिसाररूपप्रथमपरिणामे तदुत्तर रक्ते रक्तात्सूक्ष्मधमनीप्रतानैर्गालिते द्रवे च सङ्केतो दृश्यते। तदर्थं "तत्र रसगतौ धातु, अहरह गच्छतीत्यतो रस॥ सु. सू. १४।१३" इत्यनेन योग प्रधानीकृत्य गौणीसञ्ज्ञा स्थापिता। अयञ्च रस सर्वेषा धातूना गुणानाञ्च योनि। स्थलविशेष सम्यगाकलय्याऽत्र यौगिको रस रूढो वा रस इति विवेचनीयम्। प्रकृतमनुसराम—उपरिनिर्दिष्ट यद् वातपित्तकफेषु **धातुत्वं दोषत्वं मलत्वञ्चेति** मलत्वञ्चेति सञ्ज्ञात्रय तत्तदुपाधिभेदात्स्थापनीयम्। तत्रापि दोषमलशब्दाभ्यामधिकतया व्यवहारशैली दृश्यते। तया च बुद्धि र्व्याकुलीभवति तदभिवार्यम्। तत्र स्वकीयबुद्धेरेव विदुषा शोधन कर्तव्य येन सा सञ्ज्ञासाङ्कर्यदोषदुर्बुद्धे स्थलेऽविमूढा सती प्रकरणस्थवस्तु यथार्थतयाऽवबुध्येत। बुद्धिशोधनप्रकारस्त्वस्माभिरनुपदमेव न्यदर्शि। शरीराऽवयवाना गुणाना क्रियाणाञ्चाऽसङ्ख्येयत्वात्तदीयदुष्टीनामपि तथात्वात् तासामेव सामान्यतया रोगत्वाऽभिधानात् शृङ्गीग्राहिकतान्यायेन तदीयनामकरणाऽसम्भवात्, नामाऽकरणे च व्यवहाराऽसौकर्यात्त्वोपादानकारणे (वातपित्तकफै)रेव पृथग्द्वन्द्वसन्निपातभेदेन दुष्ट्यो (व्याधयो) निर्दिष्टा। तेषा (विकृतवातपित्तकफाना) शमनोपायश्च वातपित्तकफस्थषड्विधैर्गुणै (मधुरादिभि)रेव व्यापकत्वेन निर्दिष्ट। तेषु षट्सु गुणेषु कक्षात्रय स्थापित यथा—"स्वाद्वम्ललवणा वायु जयन्ति, कषायस्वादुतिक्तका पित्त जयन्ति, कषायकटुतिक्तका श्लेष्माणमिति। यत्किल यदीयदोषस्य शामक तद्द्वितीय पारिशेष्यादुत्पादकत्वे पर्यवस्यति, यथा स्वाद्वम्ललवणेषु वातशामकत्व, तदितरकटुतिक्तकषायाख्ये तज्जनकत्वम्। एवं कषायस्वादुतिक्तकाख्ये पित्तशामकत्व तदितराऽम्ललवणकटुकाऽऽख्ये पित्तजनकत्वम्।

एव कषायकटुतिक्तकाऽऽख्ये श्लेष्मशामकत्व तदितरमधुराऽम्ललवणाख्ये तज्जनकत्वम् । अत्रेदं रहस्यम्–" एते रसा स्वयोनिवर्धना अन्ययोनिप्रशमनाश्च । केचिदाहुरग्नीषोमीयत्वाज्जगतो द्विविधा रसाः सौम्या आग्नेयाश्च । तत्र मधुरतिक्तकषाया सौम्या, कट्वम्ललवणा आग्नेया, मधुराऽम्ललवणा स्निग्धा गुरवश्च, कटुतिक्तकषाया रूक्षा लघवश्च, सौम्या शीता, आग्नेयाश्चोष्णा ॥ ६ ॥ तत्र शैत्यरौक्ष्यलाघववैशद्यवैष्टम्भ्यगुणलक्षणो वायुस्तस्य समानयोनि कषायो रस, सोऽस्य शैत्यात् शैत्यं वर्धयति रौक्ष्याद्रौक्ष्य लाघवाल्लाघव वैशद्याद्वैशद्य वैष्टम्भ्याद्वैष्टम्भ्यमिति ॥ ७ ॥ औष्ण्यतैक्ष्ण्यरौक्ष्यलाघववैशद्यगुणलक्षण पित्त, तस्य समानयोनि कटुको रस, सोऽस्यौष्ण्यादौष्ण्य वर्धयति तैक्ष्ण्यात्तैक्ष्ण्य रौक्ष्याद्रौक्ष्य लाघवाल्लाघव वैशद्याद्वैशद्यमिति ॥ ८ ॥ माधुर्यस्नेहगौरवशैत्यपैच्छिल्यगुणलक्षण श्लेष्मा, तस्य समानयोनि मधुरो रस, सोऽस्य माधुर्यान्माधुर्यं वर्धयति स्नेहात्स्नेह गौरवाद्गौरव शैत्यात् शैत्य पैच्छिल्यात्पैच्छिल्यमिति ॥ ९ ॥ तस्य पुनरन्ययोनि कटुको रस स श्लेष्मण प्रत्यनीकत्वात् कटुकत्वान्माधुर्यमभिभवति रौक्ष्यात्स्नेह लाघवाद्गौरवमौष्ण्यात् शैत्य वैशद्यात्पैच्छिल्यमिति तदेतन्निदर्शनमात्रमुक्तम् ॥ १० ॥ सु. सू. ४२।६–१० " अनेन यथा स्वसमाने क्षीणाना वृद्धि, वृद्धाना स्वविपरीतै र्ह्रास, साम्याऽऽपन्नाना युक्तितो रक्षणम् । " तत्र वातक्षये मन्दचेष्टता अल्पवाक्त्वमप्रहर्षो मूढसञ्ज्ञता च । पित्तक्षये मन्दोष्माग्निता निष्प्रभत्वञ्च । श्लेष्मक्षये रूक्षता अन्तर्दाह आमाशयेतराशयश्लेष्माशयशून्यता सन्धिशैथिल्य तृष्णादौर्बल्य प्रजागरणञ्च ॥ सु. सू. १५।११ " अनेन लक्षणेन क्षीणानां परिज्ञानम् । " अत ऊर्ध्वमतिवृद्धाना दोषधातुमलाना लक्षण वक्ष्याम । वृद्धि पुनरेषा स्वयोनिवर्धनात्युपसेवनाद् भवति । तत्र वातवृद्धौ वाक्पारुष्य कार्श्यं कार्ष्ण्यं गात्रस्फुरणमुष्णकामिता निद्रानाशोऽल्पबलत्व गाढवर्चस्त्वञ्च । पित्तवृद्धौ पीतावभासता सन्ताप शीतकामित्वमल्पनिद्रता मूर्च्छा बलहानिरिन्द्रियदौर्बल्य पीतविण्मूत्रनेत्रत्वञ्च । श्लेष्मवृद्धौ शौक्ल्य शैत्य स्थैर्यं गौरवमवसादस्तन्द्रा निद्रासन्ध्यस्थिविश्लेषश्च ॥ सु. सू. १५।१७ " अनेन वृद्धाना लक्षण ज्ञातव्यम् । साम्याऽऽपन्नानां तु यथोचितबलवर्णोपचयादीना सम्यक् सम्पत् । अनेन सूत्रेण ज्ञाताऽज्ञातसहस्रशो व्याधीना निदानानि प्रशमनानि च सम्यक्तया सुशिक्षितो वैद्योऽनायासेन कर्तुं समर्थो भवति । शृङ्गग्राहिकन्यायेन तु इद कार्यं भवितुमयोग्यमेव । तथा एक एव दोष स्थानभेदान्नानारूपाणि दर्शयति । तत्राऽप्यज्ञातसूत्रो वैद्य कार्यं कर्तुं नाऽलम् । ज्ञातसूत्रस्तु स्थानभेदमनपेक्ष्यापि साधारणशैल्या यत्नं कर्तुमुद्युङ्क्ते, कार्यसाफल्यञ्च प्रायशो भवत्येव । कर्मजदोषविषये तदसाफल्ये न चिकित्सको निगर्हापात्रतामासादयति केवलचिकित्सया तन्निवृत्त्यसम्भवात् । तत्राऽपि प्रायश्चित्तोपवासदानादीनि कर्माणि कर्मविपाकाऽनुकूल कर्तुं शास्त्रे प्रतिपादितम् । तेनाऽऽयुर्वेदशास्त्रं सर्वाऽवयवैः परिपूर्णं ऋषिभि सङ्ग्रथितमित्याकलय्य दिव्यज्ञानसम्पदा ऋषीणा समस्तमपि जगद्व्याप्तं । अयञ्च **त्रिदोषवादो** वेदेष्वपि बहुत्र स्थलेषु दरीदृश्यते स च त्रिधातुशब्देन समागच्छति यथा—" त्रि नो अश्विना दिव्यानि भेषजा त्रि पार्थिवानि त्रिरुदत्तमद्भ्य । ओमान शंयो र्ममकाय सूनवे त्रिधातुशर्म वहत शुभस्पती ॥ ऋ १।३४।६" हे अश्विना न=अस्मभ्य दिव्यानि द्युलोकवर्तीनि भेषजा औषधानि त्रि र्दत्त तथा पार्थिवानि पृथिव्यामुत्पन्नानि औषधानि त्रि र्दत्त अद्भ्य उ अन्तरिक्षसकाशादपि औषधानि त्रि र्दत्त, आप इत्यन्तरिक्षनाम आप पृथिवी भूरिति तन्नामसु पाठात् शयोरितिनामकस्य बृहस्पतिपुत्रस्य ते शयु बार्हस्पत्यमवृधन्निति ब्राह्मणान्तरात्, तस्य सम्बन्धिनमोमान सुखविशेषं ममकाय सूनवे मदीयाय पुत्राय दत्त हे शुभस्पती शोभनस्यौषधजातस्य पालकौ युवां त्रिधातु=वातपित्तश्लेष्मधातुत्रयशमनविषय सुखं वहत प्रापयतम् ॥ (सायणभा.) ॥ हे शुभस्पती शोभनानामौषधाना पालकौ दातारौ वा अश्विनौ दिव्यानि दिवोऽन्तरिक्षात् आगतानि भेषजा=भेषजानि प्राणाऽपानसमानाऽऽख्यान् वायून् अथवा शरीरान्त प्रवेशपालन-

निर्गमकर्तॄन् वायून् न=अस्मभ्य भेषजा=भेषजानि अभिलषितकार्यकर्तॄन् दत्त परिणमयतम्। एवं "अग्नि पृथिवीस्थानो वायुर्वेन्द्रो वाऽन्तरिक्षस्थान सूर्योद्युस्थान। निरुक्त०दे०७।५।२" इति वाक्यात् पार्थिवानि अग्निसम्बन्धीनि भेषजानि त्रि पूर्ववत् कर्मत्रितयनिष्पादकानि अग्न कर्माणि नोऽस्मभ्य दत्त परिणमयतम्। एव अद्भ्य उ अद्भ्यश्च त्रि पूर्ववत्कर्मत्रितयनिर्वर्तकानि भेषजान्यस्मभ्य दत्त परिणमयतम्। शयो =रोगाणा शमनद्रावणकामस्य मम स्तुतिकर्तु कायस्य शरीरस्य सूनवे सूर्यरूपाय शरीराऽधिष्ठातृजीवाय इन्द्रियाऽधिष्ठात्रे मनसे वा तदर्थमित्यर्थ। ओमान कल्याण अत्र च त्रिधातुशर्म त्रयाणा वातपित्तकफाना धातुरूपाणा शरीरोपादानकारणानामिति यावत्। शर्म=कल्याण वहतम् प्रापयतम्। शारीरमानसभेदोभयरोगनिवृत्त्या अस्मभ्यं कल्याण प्रयच्छतमिति पिण्डार्थ। सायणीयव्याख्याने तु पौराणिककथायाश्चिकित्सायाश्च साङ्कर्यमस्ति, तद्दर्शनार्थं पूर्वमेवाऽस्माभिरलेखि। परन्तु तत्राऽपि त्रिधातुशब्देन वातपित्तश्लेष्माण एव (सायणेनाऽपि) व्याख्याता इति समाना सम्मति।

त युञ्जाथा मनसो यो जवीयान् त्रिवन्धुरो वृषणा यस्त्रिचक्र।
येनोपयाथ सुकृतो दुरोण त्रिधातुना पतथो वि र्न पर्णै॥ ऋ. १।१८३।१

हे वृषणा=कामाना वर्षयितारौ युवा यो मनसो जवीयान् मनोवेगवान् यश्च त्रिबन्धुर =मनोबुद्ध्यहङ्काराख्यमुख्यकरणत्रितयोपपन्न पुनश्च यस्त्रिचक्र =त्रीणि सत्त्वरजस्तमासि चक्राणीव चक्राणि यत्र स त्रिचक्र पुनश्च य सुकृत परमेश्वराऽतिरिक्तेन केनाऽपि शिल्पिना कोटिशो यत्नैरपि कर्तुमशक्यस्तं अनिर्वचनीय देह लिङ्गाख्यमिति यावत्। त्रिधातुना=त्रय वातपित्तकफात्मान धातव इव धातवो यस्मिन् स त्रिधातु वातपित्तकफे निर्वर्तित इति यावत्। तेन त्रिधातुना स्थूलाख्येन देहेनेत्यर्थ। युञ्जाथाम् अरुणतया सम्बद्ध कुर्याथाम्। अस्यैव सयोगस्य जीवनमिति सञ्ज्ञा, अनयो र्वियोग एव मरण तथाहि—"यस्मात्समुपलभ्यन्ते लिङ्गान्येतानि जीवत। न मृतस्याऽऽत्मलिङ्गानि तस्मादाहु र्महर्षय॥ शरीर हि गते तस्मिञ्छून्याऽऽगारमचेतनम्। पञ्चभूताऽवशेषत्वात्पञ्चत्व गतमुच्यते॥ च. शा १।७३—७४" कथम्भूतेन त्रिधातुना वि=पक्षी पर्णै स्वकीयपक्षै कृत्वा दुरोण=स्वनिवासस्थानम् अथवा दूरश्च जनश्च उपस्थितत्वाद्दूरादेवोन लभ्यते समीपमिति यावत्, तयो समाहार इत्यस्मिन्नर्थे दुरोणमिति निपात—"छन्दसि दृशानुनिरि—" रिति नियमात्। दूरदेश समीपदेशं वा स्वबाञ्छितस्थलमिति यावत् न=इव उपयाथ उपगच्छथस्तादृशेन। स्थूलशरीरमन्तरा केवलेन लिङ्गेन कस्यचिदपि कार्यस्य निर्वृत्त्यभावात् तथाहि—"अशरीर शरीरस्य कृतेऽन्यस्य महामुनि। वसिष्ठस्तु महातेजा जगाम पितुरन्तिकम्॥ ५॥ सोऽभिवाद्य तत पादौ देवदेवस्य धर्मवित्। पितामहमथोवाच वायुभूत इद वच ॥ ६॥ भगवन्निमिशापेन विदेहत्वमुपागमम्। देवदेवमहादेव वायुभूतोऽहमण्डज॥ ७॥ सर्वेषा देहहीनाना महद्दु खं भविष्यति। लुप्यन्ते सर्वकार्याणि हीनदेहस्य वै प्रभो॥ ८॥ देहस्याऽन्यस्य सद्भावे प्रसाद कर्तुमर्हसि॥ वा. रा. उ. ५६।५ ९" येन स्थूलशरीरेण विना युवामपि किञ्चित्कार्यं कर्तुमशक्तौ तथा तेन रुग्णेन सताऽपि असमर्थौ भवतस्तर्हि मादृशानान्तु कथैव दूरेऽपास्ता। अतो रोगरहितेन मम स्थूलशरीरेण साक लिङ्गशरीरस्य योग कुर्याथामिति प्रार्थना। एव "त्रि र्नो अश्विना यजता दिवेदिवे परि त्रिधातुपृथिवीमशायतम्। तिस्रो नासत्या रथ्या परावत आत्मेव वात स्वसराणि गच्छतम्॥ ऋ. १।३४।७॥ अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा घृत मे चक्षुरमृतं म आसन्। अर्कस्त्रिधातू रजसो विमानोजस्रो घर्मो हविरस्मि नाम॥ ऋ. ३।२६।७॥ त्रिरादिव सवित र्वार्याणि दिवेदिव आसुव त्रिर्नो अह्न। त्रिधातुराय आसुवा वसूनि भग त्रात धिषणे सातये धा॥ ऋ. ३।५६।६॥ अहमपो अपिन्वमुक्षमाणा धारय दिव सदन ऋतस्य। ऋतेन पुत्रो अदिते ऋतावोत त्रिधातु

प्रवर्तन्ते ॥ अ. ४।२३।७" इत्यादीन्यभिहितेषु त्रित्वसङ्ख्यत्वेन वातपित्तश्लेष्माणः कथिताः सन्ति । एतां स्त्रयाणां मध्यस्तु विवादविषयो न भवति । भाष्येण ॥ तत्रैव धर्मशास्त्रस्य व्याख्याने तन्मतादर्शनत्वात् । त्रिधातुशब्दश्चाऽपि वेदे विचारः क्रियते. किन्तु इत्येतत् पर्यालोचनायां स्वल्पोऽपि । आयुर्वेदे पदेपदे दुष्टत्वदूषकेषु च त्रिषु धातुषु (वातपित्तश्लेष्मसु) त्रिदोषशब्दोऽप्यन्वर्थतया प्रयुक्तः । तत्र दूषयन्तो विकारजनका विकृ- तावस्थायां इति दोषाः, अथवा दूषयन्ति मनःशरीरादिगुणातिरिक्तस्थानानीति दोषा इति व्युत्पत्तिवशात्- त्रिषु मेरुदण्डगुरुत्वात् मेरौ यो मध्य दोषत्वात् तत्र शरीरधारकत्वादशेषपरिणामतया मलाः विकृता- वस्थायामपि शरीरकत्वाद् दोषा इति शब्देन व्यवहृताः सन्ति तथाहि—" त्रिदोषाः त्रयो गुणाः सु. उ. ६६।९" सत्त्वरजस्तमांसि त्रयो गुणाः भिन्नाः=परिणतं प्राप्ता आयुर्वेदे दोषत्वं लभन्ते इत्यर्थः । चरकेण तु एतच्छ- रीरोत्पत्तौ शरीरधातुषु मलत्वं प्रसादत्वमिति भेदद्वयं प्रदर्शितं यथा—" शरीरधातवः पुनर्द्विविधाः संक्षेपेण मल- भूताः प्रसादभूताश्च, तत्र मलभूतास्ते ये शरीरस्य बाधकराः स्युः, तद्यथा—शरीरच्छिद्रेषूपदेहाः पृथग्ज- न्मानो बहिर्मुखाः परिपक्वाश्च धातवः प्रकुपिताश्च वातपित्तश्लेष्माणो ये चान्येऽपि केचिच्छरीरे तिष्ठन्तो भावाः शरीरस्योपघातायोपपद्यन्ते सर्वांस्तान् मलान् संचक्ष्महे, इतरांस्तु प्रसादे, गुर्वादींश्च द्रव्यान्तान् गुणभेदेन, रसादींश्च शुक्रान्तान् द्रव्यभेदेन ॥ च. शा. ६।१५" अत्र वातपित्तश्लेष्मसु प्रकुपि- तेषु वृद्धिह्रासाभ्यामेव दोषत्वम्, प्रकृतिस्थितिहेतुत्वाद् धातुत्वमिति प्रकारद्वयप्रदर्श- नात् । वातपित्तश्लेष्माणश्च त्रिरूपाः इत्येवमपि शरीरोत्पत्तौ "मातृतः पितृतः खादयश्चेतनाषष्ठा धातवः पुरुषः स्मृतः । चेतनाधातुरप्येकः स्मृतः पुरुषसंज्ञकः ॥ च. शा. १।१६" इत्यत्र पञ्चमहाभूतान्येव कारणत्वेनोक्तानि । पुनरपि "तत्र शरीरं नाम चेतनाधिष्ठानभूतं पञ्चमहाभूतविकारसमुदायात्मकं समयोगवाहि, च. शा. ६।४" इत्यनेन पञ्चभूतानामेव शरीरोपादानकारणत्वं प्रत्यपादि, पञ्चमहाभूतविकारेषु च प्रसादत्वं मलत्वमिति संक्षेपेण द्वैविध्यं संदर्शितम् तच्च द्वैविध्यं धातुष्वेव गृह्यते, शरीरे धात्वतिरिक्तपदार्थाभावात् । धातुषु यदा शरीरपोषकता तदा प्रसादत्वं यदा च तद्बाधकत्वं तदा मलत्वमित्येतद्व्याख्यानयोः पञ्चदशात्मकेन स्पष्टतया प्रतिपादितम् । पञ्चभूतेष्वेव पञ्चात्मकं वातपित्तकफत्रय इति स्पष्टतामिति प्रतिभाति । प्रायशः संहितायां (चरके) रोगाणां व्यस्ताः समस्ता वा वातपित्तश्लेष्माण एव हेतुतया उपन्यस्ताः । चिकित्सायामपि "स्वाद्वम्ललवणा वायुं कषायस्वादुतिक्तकाः । जयन्ति पित्तं श्लेष्माणं कषायकटुतिक्तकाः ॥ च. सू. १।६५, इत्यनेन त्रय एव (वातपित्तश्लेष्माणः) अभिहिताः सन्ति । किञ्च "अतस्त्रिविधविकल्पा व्याधयः प्रादुर्भवन्ति आग्नेयसौम्यवायव्याः । च. नि. १।४" इत्यनेनाऽपि वातपित्तश्लेष्माण एव सूचिताः । एतदुत्तरं "द्विविधाश्चापरे राजसास्तामसाश्च" इत्यनेन मानसव्याधिकारणं कल्पना पारिशेष्यादाग्नेयसौम्यवायव्यशब्दैः वातपित्तश्लेष्माणः शारीररोगाऽभिनिर्वर्तकाः सन्तीति निर्विवाद- तया समाधानम् । ते च (वातपित्तश्लेष्माणः) यदा साम्याऽऽपन्नास्तदा शरीराऽऽरोग्यकराः, वैषम्याऽऽपन्नाः पुनः क्लेशाय मरणाय वा सम्पद्यन्ते तथाहि—"यदा ह्यस्मिन् शरीरे धातवो वैषम्यमापद्यन्ते तदा क्लेशं विनाशं वा प्राप्नोति । च. शा. ६।४" वैषम्यनिवृत्तिप्रकारश्च समानगुणैराहारविहारैरभ्यस्यमानैर्दर्शितः । यथा "धातवः पुनः शारीराः समानगुणैः समानगुणभूयिष्ठैर्वाऽप्याहारविहारैरभ्यस्यमानैर्वृद्धिं प्राप्नुवन्ति ह्रासन्तु विपरीतगुणैर्विपरीतगुणभूयिष्ठैर्वाऽप्यभ्यस्यमानैः ॥ ९ ॥ तत्रेमे शरीरधातुगुणाः संख्यासामान्यकराः, तद्यथा— गुरुलघुशीतोष्णस्निग्धरूक्षमन्दतीक्ष्णस्थिरसरमृदुकठिनविशदपिच्छिलश्लक्ष्णखरसूक्ष्मस्थूलसान्द्रद्रवाः, तेषु ये गुरवस्ते गुरुभिराहारगुणैरभ्यस्यमानैराप्याय्यन्ते लघवश्च ह्रसन्ति, लघवस्तु लघुभिराप्याय्यन्ते गुरवश्च ह्रसन्ति, एवमेव सर्वधातुगुणानां सामान्ययोगाद्वृद्धिर्विपर्ययाद्ध्रासः, तस्मान्मांसमाप्याय्यते मांसेन भूयस्तरमन्येभ्यः

शरीरधातुम्य, यथा लोहितं लोहितेन, मेदो मेदसा, वसा वसया, अस्थि तरुणाऽस्थ्ना, मज्जा मज्ज्ञा, शुक्रं शुक्रेण, गर्भस्त्वामगर्भेण ॥ च. शा. ६।९–१० " एते गुर्वादयो गुणा वातपित्तश्लेष्मणामेव निर्दिष्टाः। अत्रेदं रहस्यम् यदा समष्टिरूपतया शरीरधातवो निर्दिश्यन्ते तदा वातपित्तश्लेष्माण एव प्रत्युपतिष्ठन्ते यदा तु व्यष्टिरूपतया वक्तुमिच्छाऽस्ति तदा रसरक्तादिरूपेण गणना क्रियते तेन प्रकरणाऽऽशयं दृष्ट्वा व्यवस्था करणीया। अवस्थाभेदेन वातपित्तश्लेष्माण सर्वेषा (शरीरधातूना) उत्पत्तिस्थितिविनाशेषु कारणानि तथाहि— " तेषां सर्वेषामेव वातपित्तश्लेष्माणो दुष्टा दूषयितारो भवन्ति दोषस्वभावात्। च. शा. ६।१६ " अर्थापत्तिन्यायेनाऽदुष्टा पोषयितार इति लभ्यते। ननु वातादीनां धातुत्वं स्पष्टतया न क्वाऽप्युक्तमिति तु न उपरिनिर्दिष्टसूत्रशेषे तत्स्पष्टतया कथनाच्च—" शरीरधातूनां प्रकृतिभूतानां तु खलु वातादीनां फलमारोग्यं तस्मादेषां प्रकृतिभावे प्रयतितव्यं बुद्धिमद्भिरिति ॥ च. शा. ६।१६ " नन्वेवं तर्हि " तत्राऽऽहारप्रसादाख्यो रस किट्टञ्च मलाख्यमभिनिर्वर्तते। किट्टात्स्वेदमूत्रपुरीषवातपित्तश्लेष्माण कर्णाऽक्षिनासिकाऽऽस्यलोमकूपप्रजननमलाः केशश्मश्रुलोमनखादयश्चाऽवयवा पुष्यन्ति॥ च. सू. २८।४ " इति कथमुपपद्येत। अत्र मलकोट्या वातपित्तश्लेष्मणां परिगणनं विधाय किट्टादेव च तत्पोषणमुक्तमिति सत्य, अत्र सूक्ष्मस्वरूपविचारमकृत्वा स्थूलतया प्रत्यक्षतया दृश्यमानवातपित्तश्लेष्माणोऽभिप्रेता यथा—" अन्नस्य भुक्तमात्रस्य षड्रसस्य प्रपाकत। मधुराख्यात् कफो भावात्फेनभूत उदीर्यते ॥ परन्तु पच्यमानस्य विदग्धस्याम्लभावत। आशयाच्च्यवमानस्य पित्तमच्छमुदीर्यते ॥ पक्वाशयन्तु प्राप्तस्य शोष्यमाणस्य वह्निना। परिपिण्डितपक्वस्य वायु स्यात्कटुभावत ॥ च. चि. १५।९–११ " अत्र निर्दिष्टा कफपित्तवायव स्थूलस्वरूपा एव सन्ति। " किट्टमन्नस्य विण्मूत्रं रसस्य तु कफोऽसृज । पित्तं मांसस्य खमला मल स्वेदस्तु मेदस ॥ च. चि. १५।१८ " अनेन रसाच्च सर्वाऽनुगत श्वेतपिच्छिलगुरुत्वादि गुणविशिष्ट पदार्थो निर्वर्तते यस्य चाऽधिक्यात्कासश्वासादय समुपपद्यन्ते स कफत्वेनाऽभिप्रेत । रक्तात् यकृता पृथक्कृत्य क्लोम्नि विसृज्यते तस्य रक्तात्पृथग्भावाद् रक्तमलत्वेन कथनाच्च तदेव पित्तत्वेनाभिप्रेतम्। " परिपिण्डितपक्वस्य वायु स्यात्कटुभावत " इत्यत्राऽपि भुक्तादि परिपाकाऽवसाने योऽयं वायुरूपयं पायुद्वारा बहि निःसरति स एवाऽभिप्रेत । एते त्रयोऽपि मलत्वे एव पर्यवस्यन्ति तेषां पोषणमपि यत्किट्टादुक्तं तदपि समीचीनमेवाऽस्ति परन्त्वनेन एतद्वाचका एव वातपित्तकफा इति नाऽध्यवसितु शक्यम्। यत " वायुस्तन्त्रयन्त्रधर, प्राणोदानसमानव्यानाऽपानात्मा, प्रवर्तकश्चेष्टानामुच्चावचाना, नियन्ता प्रणेता च मनस, सर्वेन्द्रियाणामुद्योजक, सर्वेन्द्रियार्थानामभिवोढा, सर्वशरीरधातुव्यूहकर, सन्धानकर शरीरस्य, प्रवर्तको वाच, प्रकृति स्पर्शशब्दयो, श्रोत्रस्पर्शनयोर्मूलं, हर्षोत्साहयो योनि, समीरणोऽग्ने, दोषसंशोषण क्षेप्ता बहि मलाना, स्थूलाणुस्रोतसां भेत्ता, कर्ता गर्भाकृतीनां, आयुषोऽनुवृत्तिप्रत्ययभूतो भवत्यकुपित । कुपितस्तु खलु शरीरे शरीरं नानाविधैर्विकारैरुपतपति बलवर्णसुखायुषामुपघाताय, मनो व्याहर्षयति, सर्वेन्द्रियाण्युपहन्ति, विनिहन्ति गर्भान् विकृतिमापादयत्यतिकालं धारयति, भयशोकमोहदैन्याऽतिप्रलापाञ्जनयति, प्राणांश्चोपरुणद्धि ॥ च. सू. १२।८ " "अग्निरेव शरीरे पित्तान्तर्गत कुपिताऽकुपित शुभाऽशुभानि करोति, तद्यथा—पक्तिमपक्तिं दर्शनमदर्शनं मात्रामात्रत्वमूष्मण प्रकृतिविकृतिवर्णौ शौर्यं भयं क्रोधं हर्षं मोहं प्रसादमित्येवमादीनि चाऽपराणि द्वन्द्वानीति ॥ ११ ॥ तच्छ्रुत्वा मारीचिवच वाप्य उवाच—सोम एव शरीरे श्लेष्मान्तर्गत कुपिताऽकुपित शुभाऽशुभानि करोति तद्यथा—दार्ढ्यं शैथिल्यमुपचयं कार्श्यमुत्साहमालस्यं वृषतां क्लीबतां ज्ञानमज्ञानं बुद्धिं मोहमेवमादीनि चाऽपराणि द्वन्द्वानीति ॥ १२ ॥ तच्छ्रुत्वा वाप्यवचो भगवान् पुनर्वसुरात्रेय उवाच—सर्व एव भवन्त'

सम्यगाहुरन्यत्रैकान्तिकवचनात् । सर्व एव खलु वातपित्तश्लेष्माण प्रकृतिभूता पुरुषमव्यापन्नेन्द्रियं बलवर्णसुखोपपन्नमायुषा महतोपपादयन्ति सम्यगेवाचरिता धर्मार्थकामा इव निःश्रेयसेन महतोपपादयन्ति पुरुषमिह चामुष्मिंश्च लोके, विकृतास्त्वेन महता विपर्ययेणोपपादयन्ति ऋतवस्त्रय इव विकृतिमापन्ना लोकमशुभेनोपघातकाले इति ॥ १३ ॥ तदपय सर्व एवाऽनुमेनिरे वचनमात्रेयस्य भगवतोऽभिननन्दुश्चेति ॥ च. सू. १२।११–१४" इत्यादिभिर्वाक्यै र्वातपित्तकफाना स्वरूपनिर्णयार्थमेव सम्मिलिता आत्रेयप्रमुखा महर्षयो महान्त विवाद कृत्वा यद्वातपित्तकफानानिर्णियु स्तत् खपुष्पायितमेव स्यात् अतो सुश्रुतीय-सिद्धान्तेन समान एवाऽऽत्रेयसिद्धान्तोऽपि। तस्मात्स्थूलसूक्ष्मभेद सम्यगाकलय्य यथाऽऽगतस्थल निर्णय कर्त्तव्य । रजोगुणात्मनि वायौ वात इति सत्त्वगुणात्मनि॰ पित्तमिति तमोगुणात्मनि श्लेष्मेत्यायुर्वेदसिद्धान्ते व्यवहारोऽस्ति। तत्राऽपि शारीरबाह्यवातयोर्वात इति समानो व्यवहार । शरीरान्त प्रविष्टानामाग्नेयपदार्थानामन्तरग्निसयोगाद्योऽयमन्याधारपरिणामस्तत्र पित्तमिति जलपृथिव्यात्मना पदार्थाना शारीराऽग्निना परिणताना श्लेष्मेति व्यवहार । ते च पदार्था सूक्ष्मा वा स्यु स्थूला वा स्यु तत्स्था क्रियागुणाश्च वा स्यु, सर्वेषामपि ग्रहणम् तात्स्थ्यात्ताच्छब्द्यमिति न्यायात्। शरीरान्तर्वर्तिलिङ्गशरीरात्मव्यतिरिक्त यत्किञ्चिदपि वस्तुजातमस्ति तत्सर्वमपि वातपित्तश्लेष्मात्मकमेवाऽस्ति। अत एव परमकारुणिकेन भगवता धन्वन्तरिणेत्थ प्रतिज्ञात—" सर्वेषा व्याधीना वातपित्तश्लेष्माण एव मूल, तल्लिङ्गत्वाद् दृष्टफलत्वादागमाच्च। यथाहि कृत्स्न विकारजात विश्वरूपेण अवस्थित सत्त्वरजस्तमासि न व्यतिरिच्यन्ते एवमेव कृत्स्न विकारजात विश्वरूपेण अवस्थितमव्यतिरिच्य वातपित्तश्लेष्माणो वर्तन्ते। दोषधातुमलससर्गादायतनविशेषात् निमित्ततश्चैषा विकल्प । दोषदूषितेष्वत्यर्थं धातुषु सञ्ज्ञा क्रियते रसजोऽय, शोणितजोऽय, मासजोऽय, मेदोजोऽय, अस्थिजोऽय, मज्जजोऽय, शुक्रजोऽय व्याधिरिति॥ सु. सू. २४।८" इति। ये त्वायुर्वेदसिद्धान्ताऽनभिज्ञास्ते सर्वमपि स्थावरजङ्गमात्मक जगत् वातपित्तश्लेष्मात्मकमिति वदन्ति तन्महद्धास्यास्पदम्,=प्राणसृष्टिमुक्त्वा तदितरसृष्टौ तद्व्यवहाराऽदर्शनात्। न च वाच्य-मुक्तसूत्रमेव प्रमाण तत्र यथा समस्तविकारजात सत्त्वरजस्तमासि मुक्त्वा पृथङ् न लभ्यते तथा वातपित्तश्लेष्मणो मुक्त्वा पृथङ्न भवतीत्युभयत्र साम्यदर्शनादिति, तत्रैकत्र विकारजातेन महदादीना समुदायोऽभिप्रेतो द्वितीयस्थाने तु विकारजातेन शरीरीयरसादिधातवो विवक्षिता सन्तीति महदन्तरत्वात् तेन समस्त स्थावरजङ्गमात्मक विश्वं यथा महदादिविकारजातेन व्याप्तमस्ति ते च (महदादयश्च) सत्त्वरजस्तमोभि पृथक्स्वरूपा न सन्ति तथा प्राणिशरीर रसादिजातेन विकारसमूहेन व्याप्तमस्ति ते च (रसादयोऽन्नविकारा) वातपित्तश्लेष्मभि पृथक्स्वरूपा न सन्ति उपादानात्कार्यस्याऽपृथग्भावात् । प्राणिशरीराऽग्निसयोगेन जायमानाऽग्निपरिणामविशेषस्य पित्तत्वादप्पृथिवीपरिणामस्य च श्लेष्मत्वात् तस्य च प्राण्यतिरिक्तस्वरूपेऽविद्यमानत्वात्। प्राण्यतिरिक्तस्वरूपवर्णने तु वायव्य आग्नेय जलीय पार्थिव इत्येव व्यवहार । शरीरसम्बन्धेन वायवीयादिपदार्थाना क परिणामो भविष्यतीति विचारे आनुकूल्यप्रातिकूल्योदासीनता प्रत्युपतिष्ठन्ते, तेषा सर्वेषा विचारस्यात्राऽनवसर परन्तु प्रातिकूल्ये विचारस्याऽवश्यताऽत्यतस्तत्रदिङ्मात्रमुदाहराम –यथा—" हिक्काश्वासकर तृष्ण पित्तश्लेष्मलमाविकम् । च. सू. २७।२२ ॥ मुरासमण्डारूक्षोष्णा यवाना वातपित्तला । गुर्वी जीर्यति विष्टभ्य श्लेष्मला तु मधूलिका ॥ च. सू. २७।१८८ ॥ वातपित्तहर वृष्यमुष्ण तिक्तमवातलम् । पटोल कटुक पाके वृष्य रोचनदीपनम् ॥ सु. सू. ४६।२१८ ॥ अत्यर्थं वातल ग्राहि जाम्बव कफपित्तजित्॥ सु. सू. ४६।१६६ ॥ पित्ताऽनिलकर बाल पित्तल बद्धकेसरम्। सु. सू. ४६।१५२ ॥ पालला श्लेष्मजनना शष्कुल्य कफपित्तला ॥ सु. सू. ४६।४०१" एवमेवमाहार-

गुणवर्णने द्रव्यगुणवर्णने च शरीरसम्बन्धे यद्यद् यस्य यस्य प्रतिकूलतया वर्धकं तत्र तत्र वातलं पित्तलं श्लेष्मलमिति शब्दाः प्रयुज्यन्ते। यदि चाऽग्न्यादिशब्दानां पर्याया वातपित्तकफा भवेयुस्तर्हि पित्तलादिशब्दप्रयोगा न सङ्गच्छन्त एव, यथा शरीरवर्णने वातः पित्तं श्लेष्मा इत्येव प्रयोगाः समागच्छन्ति अतः आयुर्वेदीयसिद्धान्ते भूतविशेषपरिणामविशेषवाचका एवैते शब्दा न पुनः सामान्येन सर्वं जगद् वातपित्तश्लेष्ममयमिति वक्तुं कथमपि युज्यते। निघण्टुषु तु यद्वातलं पित्तलं श्लेष्मलमित्यादिद्रव्यगुणाख्यापकत्वेन पदे पदे समागच्छति तत्तु समीचीनमेव। तस्माद् यद्यत्पदार्थसेवनेन शरीरान्तर्वर्तिवातीयव्यापारः प्रतिकूलतया परिणमति तत्र तत्र वातलत्वं, विरुद्धवातस्यकरणात्। एवं यद्यत्पदार्थसेवनेन शरीरान्तर्वर्त्याग्नेयव्यापारः प्रतिकूलतया परिणमति तत्र तत्र पित्तलत्वं जठराऽग्निव्यापारस्य शरीरप्रातिकूल्ये योजनात्। एवं यद्यत्पदार्थसेवनेन शरीरान्तर्वर्ती जलपार्थिवव्यापारः प्रतिकूलतया परिणमति तत्रतत्र श्लेष्मलत्वं, शरीरीयसौम्यगुणानां प्रातिकूल्येऽवस्थापनात्। वातादि क्षये तु वातलादिपदार्थसेवनमेवोपशेते, तत्र तेषां प्रातिकूल्यं न भवति परन्तु वातलादिव्यवहारस्तु अव्याहत एवाऽऽस्त इति रहस्यम्। एवञ्च—"सर्वशरीरचरास्तु वातपित्तश्लेष्माणो हि सर्वस्मिञ्छरीरे कुपिताऽकुपिताः शुभाऽशुभानि कुर्वन्ति। प्रकृतिभूताः शुभान्युपचयबलवर्णप्रसादादीनि, पुनर्विकृतिमापन्नानि विकारसञ्ज्ञकानि। च. सू. २०।९॥ लोके वाय्वर्कसोमानां दुर्विज्ञेया यथा गतिः। तथा शरीरे वातस्य पित्तस्य च कफस्य च॥ च. चि. २८।२४४॥ त्यागाद्विषमहेतूनां समानाञ्चोपसेवनात्। विषमा नाऽनुबध्नन्ति जायन्ते धातवः समाः॥ कथं शरीरे धातूनां वैषम्यं न भवेदिति॥ समानाञ्चाऽनुबन्धः स्यादित्यर्थं क्रियते क्रिया॥ च. सू० १६।३५-३६॥ नाऽस्ति रोगो विना दोषैर्यस्मात्तस्माद्विचक्षणः। अनुक्तमपि दोषाणां लिङ्गैर्व्याधिमुपाचरेत्॥ सु. सू. ३५।१९॥ एवमुत्पन्नस्त्वचि दोषस्तत्रतत्र च परिवृद्धिं प्राप्याऽप्रतिक्रियमाणोऽभ्यन्तरं प्रतिपद्य धातूनभिदूषयति॥ सु. नि. ५।३॥ दोषाः क्षीणा बृंहयितव्याः, कुपिताः प्रशमयितव्याः, वृद्धा निर्हर्तव्याः, समाः परिपाल्या इति सिद्धान्तः॥ सु. चि. ३३।३॥ यस्मिन् यस्मिन् ऋतौ ये ये दोषाः कुप्यन्ति देहिनाम्। तस्मिंस्तस्मिन् प्रदातव्या रसास्ते ते विजानता॥ सु. चि. २४।१०२॥" इत्यादीनि सर्वाण्येव वाक्यानि सङ्गच्छन्ते। इत्थञ्च दोषाणां वृद्धौ तद्वर्धकपदार्थसेवनेन महती व्यापत्। साधारण्ये साधारणा, क्षीणतायान्तु वर्द्धनं गुणकरमेव सम्पद्यते समीहितकार्यकरणादित्यलमतिविस्तरेण॥

अतोऽग्रे शारीराऽऽयनबोधकं कोष्ठकं विन्यस्यते। तत्र दुर्दैववडवाऽग्निज्वाल्योर्वरिता या या वैदीयसंहिता उपलब्धास्ताभ्यो यानियानि शरीराऽयननामान्यासादितानि तानितानि समाहृत्यैकत्र स्थाने उद्ध्रियन्ते। तत्र सायणभाष्यात्प्राचीनमेकमपि भाष्यं नाऽऽसादितम्। सायणस्य केवलकर्मकाण्डनिष्ठतया शारीरविषये वाक्यानि न सन्देहाऽपाकरणसमर्थानि सन्ति तद्दिग्दर्शनं वैदिकटिप्पण्यां स्थलेस्थलेऽस्माभिः कृतमस्ति। वैदिकशब्दार्थनिर्णये शर्मण्य (जर्मन) देशनिवासिना "रौथ" नामाऽलङ्कृतेन विदुषा बहु प्रयातिं परन्त्ववलम्बनाऽभावात् क्षुराकाराऽवलम्बनन्यायेनाऽगत्या तेनाऽपि सायणभाष्यमेवाऽलम्बि। तेन तदीयकोषेऽपि यथाऽवस्थित एव भ्रमोऽवशिष्टः। "हार्नले"महोदयैरप्यायुर्वेदीयशारीरमुद्धर्तुकामैरपि स एव पन्था अवलम्बितः। तत्पश्चात्तनैस्तु अन्धपरम्परान्यायेन महती भ्रमगुहा निर्मिता, यथा क्लोमादिवर्णनेऽस्माभिः प्रकटीकृतम्। एतद्भ्रमनिराकरणायाऽस्माभिरयं श्रमः स्वीकृतोऽस्ति। तत्र शान्तमनसा हंसस्तदृशा भूत्वा सम्पश्यन्त्विमं सन्दर्भमिति विनीता प्रार्थना।

अथाऽर्ध्वशारीराऽवयवाः

संख्याक्रमः	वैदिक	शतपथ	सुश्रुत
१	केशा· अं० ६।९।१	केशा· १२।९।१।६	मूर्धजाः शा. ३।७, केशाः शा. ३।३३
२	शिरः अ. २।२५।२, शीर्षम अ. ४।३४।१ मूर्धा अ. १६।३।१-२	शिर (त्वगस्थिमस्तिष्का.) १२।२।४।९ मूर्धा १४।७।२।३	शिरः शा. ३।१८, मस्तकम् शा. ५।४, मूर्धा शा. ७।२०
३	कपालानि अ. ९।१३।२२	कपालानि ३।४।१।१५	शिर कपालानि शा. ५।२६
४	मस्तिष्कम् अ.२।३३।१देव-कोशः अ.१०।२।२७हिर-ण्ययःकोशःअ.१२।२।३१	मस्तिष्क ३।८।३।११	मस्तिष्कम् सू. ३५।४
५	ललाटम् अ. ९।१२।१	ललाटम ३।८।१।५	ललाटम् शा. ५।४
६	भ्रुवौ ऋ० ४।३८।७	भ्रुवौ १२।९।१।५	भ्रुवौ शा. ६।२८
७	नेत्रम् अ. १०।१०।२२, अक्षिणी अ. २।३३।१, चक्षणी अ. १०।२।६ चक्षुः अ. २।३५।५, अम्बके वा. सं. ३।६०	चक्षुषी १२।९।१।५ अक्ष्णा ३।८।३।२७	नेत्रे उ. १।१३, अक्षिणी उ. १। १७, लोचने उ. १।१४, नयने शा. ४।६८ प्रेक्षणे सू. ३५।४
८	पक्ष्माणि वा. स. २५।१ (उपरितनपक्ष्माणि पार्येक्षवः-अधस्तनानि अवार्येक्षव)	पक्ष्माणि १२।९।१।५	अक्षिपक्ष्माणि शा. ३।१४ (ऊर्ध्वोऽधोभागेन प्रत्यक्षि पक्ष्म-द्वयम्)
९	शुक्लम् वा. सं. १९।८९	अक्षिशुक्लम् १२।२।४।१५	श्वेतभाग. उ. १।१५
१०	असितम् वा. स. १९।८९	अक्षिकृष्णम्१२।२।४।१५	कृष्णभागः उ. १।१५
११	× × ×	अक्षिमण्डल १२।२।४।१५	दृष्टिमण्डलम् उ. १।१५
१२	कनीनिका अ. ४।२०।३ कनीनकम् वा. स. ४।३२	कनीनका १२।८।२।२६	दृष्टिः उ. ७।४
१३	श्रुति· वा.स. १८।१, कर्णौ अ. २।३३।१	श्रोत्रे १२।९।१।५, कर्णौ १०।१।१।८	कर्णौ सू. ५।४
१४	नासिके अ. १०।२।६	नासिके १२।२।४।१५	नासा शा. ५।४
१५	आस्यम् अ.६।५६।३, मुखम् अ. १०।२।६	मुखम् १२।२।४।१६	मुखम् शा. १०।१२
१६	ओष्ठौ वा. स. २५।२	ओष्ठौ १०।१।१।८	ओष्ठौ शा. ४।६८
१७	सृक्का अ. ९।१५।६	× ×	सृकण्यौ उ. ६०।१३
१८	दन्ताः अ. ५।१८।८	दन्ता. १०।१।१।८	दन्ताः शा. ५।१९

संख्याक्रमः	वैदिक	शतपथ	सुश्रुत
१९	दंष्ट्राः अ. ११।८।२२	× ×	दंष्ट्रा क. ३।४
२०	दन्तमूलानि वा. सं. २५।१	× ×	दन्तमूलानि नि. १६।१२
२१	तालु वा. सं. २५।१	× ×	तालु शा. ४।६८
२२	जिह्वा अ. २।३३।१	जिह्वा १२।९।१।३	जिह्वा शा. ४।६८
२३	जिह्वाऽग्रम् अ. १।३४।२	× ×	जिह्वाऽग्रम् नि. १६।३९
२४	जिह्वामूलम् अ. १।३४।२	× ×	जिह्वामूलम् सू. २१।७
२५	श्मश्रूणि अ. ५।१९।१४	श्मश्रूणि (सिंहलोमानि) १२।९।२।६)	श्मश्रवः शा. ३।३३
२६	हनू अ. १०।२।८	× ×	हनू चि. ४०।५५
२७	छुबुकम् अ. २।३३।१	× ×	चिबुकम् शा. ५।४
२८	ग्रीवाः अ. २।३३।२	ग्रीवाः (करूकराणि १४-वीर्यं१५)१२।२।४।१०	ग्रीवा शा. ५।४
२९	अधरकण्ठः वा. सं. २५।२	× ×	कण्ठः नि. १६।४६
३०	मन्यः (अष्टौ) अ. २।१२।७ मन्याः अ. ६।२५।१	× ×	मन्ये शा. ६।२८
३१	उष्णिहाः अ. २।३३।२	× ×	× ×
३२	कृकाटम् अ. ९।१२।१ ककाटिका अ. १०।२।८		कृकाटिके शा. ६।२८
३३	शुष्ककण्ठः वा. सं. २५।२		× ×

मध्यशरीराऽवयवाः

संख्याक्रमः	वैदिक	शतपथ	सुश्रुत
३४	स्कन्धौ अ. १०।२।४	× ×	स्कन्धौ शा. ६।२७
३५	अंसौ अ. १०।२।५	अंसौ ३।८।३।२७	अंसौ (म.) शा. ६।२७
३६	कफोडौ अ. १०।२।४	× ×	अंसफलके (म.) शा. ६।२७
३७	बाहू अ. २।३३।२, हस्तौ अ. ६।८१।१	दोषी ३।८।३।१७, बाहू १२।३।१।७	बाहू शा. ६।२५
३८	कक्षे अ. ६।१२७।२	निकक्षौ १२।९।१।६	कक्षे शा. ५।२५
३९	अरत्नी वा. सं. २०।८	अरत्नी ४।२।१।१९	अरत्नी. शा. ८।८
४०	× ×	अङ्गुष्ठौ१०।१।१।८,- प्रथिष्ठा १२।२।४।६	अङ्गुष्ठौ सू. ३५।१२
४१	अङ्गुल्यः अ. २।३३।६	अङ्गुल्यः ३।८।४।१	अङ्गुल्यः सू. ३५।१२
४२	× ×	विराट् (अनादिष्टमा) १२।२।४।५	प्रदेशिनी सू. ३५।१२
४३	× ×	वर्षिष्ठा १२।२।४।४	मध्यमा सू. ३५।१२

संख्याक्रमः	वैदिक	शतपथ	सुश्रुत
४४	× ×	गरीयसी १२।२।४।२	अनामिका सू. ३५।१२
४५	× ×	ह्रसिष्ठा १२।२।४।२	कनिष्ठिका सू. ३५।१२
४६	नखानि अ. २।३३।६	नखानि १२।१।४।३	नखा शा. ३।३३

(कोष्ठगता बाह्याऽवयवाः)

संख्याक्रमः	वैदिक	शतपथ	सुश्रुत
४७	कुसिन्धम् अ. १०।२।३ कबन्धम् अ. १०।२।३	× × × ×	मध्यशरीरम् शा. ३।२२
४८	वक्ष. ऋ. १।९२।४ उर अ. १०।२।४	वक्ष ३।८।३।१७ उर (जत्र. ८+८ अन-यव्युर. १=१७) १२।२।४।११	वक्षः शा. ५।३७ उरः सू. ३५।१२
४९	जत्रवः वा. स. २५।८, अ. ११।३।१०	जत्र १२।२।४।११ (सुश्रुताद्भिन्नार्थका)	जत्रुणी शा. ६।७
५०	पक्षतिः वा. स. २५।४, पर्शव. अ. ११।३।१२	पर्शव १२।२।४।१३	पर्शुकाः चि. ३।२९
५१	पार्श्वौ अ. ४।१४।७, क्रोडः अ. ९।१२।५	पार्श्वौ (पर्शव १३+१३ अनयवी १=२७) १२।२।४।१३	पार्श्वौ शा. ५।४
५२	स्तनौ अ. ९।१।७	स्तनौ १४।९।४।२८	स्तनौ शा. ५।४
५३	वर्जह्यो अ. ११।१०।१४	× ×	चूचुकौ शा. ६।२६
५४	उदरम् अ. २।३३।४, जठरम् अ. २०।३३।१	उदरम् (कुन्तापानि २० अनयव्युदरम् १=२१) १२।२।४।१२	उदरम् शा. ५।४
५५	कुक्षी (उदरपार्श्वौ) अ. २०।४।२	× ×	कुक्षी शा. ३।७
५६	नाभि अ. २।३३।४	नाभि. १२।९।१।२	नाभिः शा. ६।२६
५७	जघनम् अ. १४।१।३६	जघनम् ३।५।२।६	जघनम् शा. ३।८
५८	पृष्ठम् वा. स. ९।२१	पृष्ठम् ५।२।१।४	पृष्ठम् शा. ५।४
५९	अनूकम् अ. ४।१४।८ अनूक्यम् अ. २।३३।२	अनूकम् (करूकराणि ३२ अनयवी १=३३) १२।२।४।१४	पृष्ठवंश शा. ६।२७
६०	करूकराणि अ. ११।११।८	करूकराणि १२।२।४।१४	पृष्ठाऽस्थीनि शा. ५।१९
६१	पृष्टयः अ. ९।१२।६	× ×	× ×
६२	श्रोणी अ. १०।२।३	श्रोणी ३।८।३।१९	श्रोणी शा. ५।४
६३	भासदम् अ. २।३३।५	× ×	स्फिचौ शा. ५।४

(अन्तःकोष्ठाऽवयवाः)

संख्याक्रमः	वैदिक	शतपथ	सुश्रुत
६४	प्लाशिः अ. २।३३।४, अ. १०।९।१७ अनूवृजौ अ. ९।४।१२ चम्वौ अ. ९।१५।१२	प्लाशिः १२।९।१।३	पुप्फुसौ शा. ४।२५
६५	हृदयम् अ. २।३३।३ हार्दिम् अ. १८।४।५८	हृदयम् १२।९।१।३	हृदयम् शा. ३।१८
६६	× ×	हृदयाग्रम् ३।८।३।१५	× ×
६७	× ×	हृदयमध्यम् ३।८।३।१५	× ×
६८	क्लोम अ. २।३३।३	क्लोमा अ. १२।९।१।३	क्लोम शा. ४।३१
६९	यकृत् . २।३३।३	यकृत् १२।९।१।३, तनिमा ३।८।३।१७	यकृत् शा. ५।७
७०	प्लीहा अ. २।३३।३	प्लीहा १२।९।१।३	प्लीहा शा. ५।७
७१	पाजस्यम् अ. ९।१२।५	× ×	आमाशयः शा. ५।८
७२	पित्तम् वा. स. १९।८५ हलीक्ष्णम् अ. २।३३।३	× ×	पित्ताशयः शा. ५।८
७३	आन्त्राणि अ. १।३।६ पुरीतत् वा. सं. २५।८	आन्त्राणि १२।९।१।३	अन्त्राणि शा. ४।१७
७४	आन्त्रम् अ. १०।९।१६	× ×	स्थूलान्त्रम् नि. २।५
७५	वनिष्ठुः अ. २।३३।४	वनिष्ठुः १२।९।१।३	उण्डुकः शा. ४।२५
७६	गुदा अ. २।३३।४	पायुः १२।९।१।३, गुदा १२।९।३।३	गुदम् शा. ६।२६
७७	× ×	गुदम् त्रिविधम् (स्थविमा, मध्यमा, अणिमा) ३।८।३।१८	गुद्वलित्रयम् (प्रवाहणी, निसर्जनी, संवरणी) नि. २।५
७८	वृक्कौ अ. ९।१२।१३	वृक्कौ ३।८।३।१७	वृक्कौ शा. ५।४
७९	गवीन्यौ अ. १।३।६ मतस्ने अ. २।३३।३	मतस्ने १२।९।१।३	मूत्रनाड्यौ उ. ५८।१५
८०	वस्तिः अ. १।३।७, धनुः अ. १।१७।४	वस्तिः १२।९।३।३	वस्तिः शा. ६।२६
८१	वस्तिबिलम् अ. १।३।८	× ×	वस्तिद्वारम् शा. ४।२२
८२	मेहनम् अ. १।३।६, शेपः अ. ४।४।१, कपृत् अ. २०।१२६।१६ रोमशम् अ. २०।१२६।१६	उपस्थम् १२।९।१।६, मेढ्रम् ३।८।२।६, शिश्नानि त्रीणि(वर्षिष्ठम्, अवान्यम्, अणूयः)११।१।६।३१-	मेढ्रम् शा. ७।७

संख्याक्रमः	वैदिक	शतपथ	सुश्रुत
८३	वर्त्म् अ. ११।३७	× ×	मूत्रमार्गः चि. ३७।१०५
८४	भसत् अ. २।३३।५	वर्पिष्ठम् ११।१।६।३१	मणिः उ. ५८।१५
८५	मुष्कौ अ. ६।१२७।२, अ. ८।६।५ आण्डौ वा.सं. २०।९	मुष्कौ १४।९।४।३	वृषणौ शा. ५।४, फलस्रोतसी-(स्त्रीणां) चि. ७।३८
८६	सिकतावती अ. ११।७।४	× ×	शुक्रहरणी चि. ७।३८
८७	लोहितवाससः अ. ११।७।४	× ×	आर्तववहेस्रोतसी शा. ९।१२
८८	गर्भः अ. ११।१।२	गर्भः ३।३।३।१२	गर्भः शा. ३।१८
८९	कमलम् (गर्भशय्या) अ. ८।६।९	× ×	गर्भशय्या शा. ५।४३
९०	उल्वः अ. ४।२।८,	उल्वम् ७।२।१।५	उल्वम् शा. १०।५
९१	जरायुः वा. म. ८।२८	जरायु ७।२।१।५	अपरा शा. ४।२४
९२	योनि अ. ११।१।५, निजामा अ. ७।८०।२	योनि १२।४।१।७	योनिः शा. ३।४
९३	भसः अ. २।३३।५	× ×	योनिमुखम् शा. ३।१०
९४	कुरमलम् (मदनातपत्रम्) अ. २।३०।२	× ×	× ×

(अधःशरीराऽवयवाः)

संख्याक्रमः	वैदिक	शतपथ	सुश्रुत
९५	सक्थ्यौ अ. ६।९।१, पादौ अ. १०।७।३९	अपरसक्थौ ३।८।३।२९	सक्थिनी शा. ३।१३
९६	ऊरू अ. २।३३।५	ऊरू ११।१।६।३३	ऊरू शा. ३।८
९७	जाम्बीलौ वा. स. २५।३	× ×	× ×
९८	वक्षणाः अ. ९।१३।१६		वङ्क्षणौ शा. ६।२५
९९	जानुनी अ. ९।१३।२१, अष्ठीवन्तौ अ. ११।१०।१४	जानुनी १२।२।१।३, अष्ठीवन्तौ १०।३।२।१०	जानुनी शा. ५।४
१००	जङ्घे अ. १०।२। २	× ×	जङ्घे सू. ३५।१२
१०१	उच्छ्लङ्खौ अ. १०।२।१	× ×	खुल्कौ चि. १८।२६
१०२	गुल्फौ अ. १०।२।१	कुल्फौ ११।५।२।३	गुल्फौ शा. ६।२५
१०३	पादौ अ. ११।७।४	पादौ ३।५।३।६	पादौ सू. ३५।१२
१०४	प्रतिष्ठा अ. १०।२।१, अग्रस्पदम् अ. ७।६४।१	प्रतिष्ठे १०।३।२।११	पादतले शा. ६।२५
१०५	प्रपदौ अ. २।३३।५	× ×	प्रपदौ सू. ३५।१२
१०६	× ×	अङ्गुष्ठौ १०।१।१।८	अङ्गुष्ठौ सू. ३५।१२
१०७	अङ्गुल्य. अ. २।३३।६	अङ्गुल्य. ३।८।४।१	अङ्गुल्यः सू. ३५।१२
१०८	नखाः अ. २।३३।६	नखानि १२।१।४।३	नखाः शा. ३।३३

साधारणाः स्थूलाः शारीरभावाः

संख्याक्रमः	वैदिक	शतपथ	सुश्रुत
१०९	चर्म अ. ४।१२।४	त्वक् १२।९।१।२	त्वचः शा. ४।४
११०	ऊर्जः अ. १८।४।५३	रसः १२।९।१।२	रसः सू. १५।७
१११	लोहितम् अ. ९।१२।१ असृक् अ. ४।१२।४	लोहितम् १२।९।१।२	रक्तम् सू. १५।७
११२	मांसम् अ. १०।२।१ पिशितम् अ. ६।१२७।१ क्रविः अ. ८।६।२३	मांसम् १२।९।१।२	मांसम् सू. १५।७
११३	वपा अ. २०।५।२	वपा ३।८।२।२२, वसा ३।८।३।२०	वसा शा. ४।१३
११४	मेदः अ. ४।२७।५	मेदः ३।८।२।२६	मेदः सू. १५।७
११५	अस्थीनि अ. ९।५।२३ खीलाः अ. १०।८।४, देवाः अ. १०।२।४	अस्थीनि (३६०) १२।३।२।३	अस्थीनि शा. ५।१८
११६	कीकसाः अ. २।३३।२	कीकसाः ८।६।२।१०	तरुणास्थीनि सू. ११।२९
११७	पर्वाणि अ. २।३३।७	पर्वाणि ११।६।१।३	अस्थिपर्वाणि नि. १।२९
११८	मज्जा अ. २।३३।६	मज्जानः १२।३।२।३	मज्जा सू. १५।७
११९	रेतः अ. ६।११।२ रसः अ. ८।४।१० बीजम् अ. ३।१७।२	रेतः १२।४।१।७ वीर्यम् ४।४।२।११	शुक्रम् सू. १५।७
१२०	ओजः अ. ३।५।१	ओजः ५।४।३।१७	ओजः सू. १५।२५
१२१	तमः वा. सं. ६।१६।, ८।४४।,१८।७०, लोहितम् अं. ११।७।२५	पाप्मा (रजः) ७।२।१।५	आर्तवम् सू. १५।९
१२२	मायुः अ. ९।१५।६	पित्तम् १२।९।१।३	पित्तम् सू. १५।५
१२३	बलासम् अ. ६।१४।१	श्लेष्मा (कफम्) ७।२।१।५	श्लेष्मा सू. १५।६
१२४	लोमानि अ. २।३३।७	लोम १२।९।१।२	लोमानि शा. ३।३३
१२५	परूंषि वा. सं. १८।३	× ×	सन्धयः शा. ५।२७
१२६	मर्म अ. ८।३।१७	× ×	मर्माणि शा. ६।१६
१२७	सीमन्ताः अ. ६।१३४।३	× ×	सीमन्ताः शा. ५।१७
१२८	स्नावानि अ. १२।१।११८	स्नावः १०।१।४।४	स्नायवः शा. ५।३०
१२९	हिराः अ. १।१७।१	× ×	शिराः शा. ७।६

संख्याक्रमः	वैदिक	शतपथ	सुश्रुत
१३०	अजराः परा मध्या कनिष्ठिका मही — शिरायाः धमन्यांश्चमे भेदाः अ. १।१७।२	× ×	
१३१	धमन्यः अ. २।३३।६ बृहती अ. १।१७।४	× × × ×	धमन्यः शा. ९।३
१३२	ग्रैव्याः अ. ६।२५।२	× ×	× ×
१३३	स्कन्ध्याः अ. ६।२५।३	× ×	× ×
१३४	खानि अ. १०।२।१		स्रोतांसि शा. ५।५
१३५	निधिःअ. १०।७।२३, तन्तु अ. १०।२।१७	× ×	सञ्ज्ञावहानि उ. ६१।८.
१३६	पेशनीः अ. १०।२।१		पेश्यः शा. ५।५

सूक्ष्माः शारीरभावाः

संख्याक्रमः	वैदिक	शतपथ	सुश्रुत
१३७	धीः अ. २०।८९।३	प्रज्ञा १२।९।१।११ धी ३।५।३।११	बुद्धिः शा. ३।३०
१३८	इन्द्रियाणि अ. १९।९।५	इन्द्रियाणि ४।१।१।२२	इन्द्रियाणि शा. १।४
१३९	चक्षु अ. ११।३।३	चक्षुः १४।६।१०।९	चक्षुः शा. १।४
१४०	श्रोत्रम् अ. २।३५।५	श्रोत्रम् ४।५।६।२	श्रोत्रम् शा. १।४
१४१	वाक् अ. २।१२।८	वाक् १२।२।४।१	वाक् शा. १।४
१४२	मनः अ. १९।९।५	मन १२।९।१।११	मनः शा. १।४
१४३	चित्तानि अ. ३।२।५	× ×	चित्तम् उ. ६१।१२
१४४	वायु अ. २।३४।४	वात ३।८।३।२१	वायुः नि. १।५
१४५	प्राणः अ. ११।१०।४	प्राणाः १४।६।९।२७ ऊर्ध्वप्राणः ३।८।३।१५ पुरस्तात्प्राणः ३।८।४।९	प्राणः नि. १।१२
१४६	अपानः अ. ११।१०।४	अपान १४।६।९।२७ पश्चात्प्राण ३।८।४।९	अपान नि. १।१२
१४७	उदानः अ. ११।१०।४	उदान १४।६।९।२७	उदान नि. १।१२
१४८	समानः वा. स. २२।३३	समान १४।६।९।२७	समान नि. १।१२
१४९	व्यान अ. ११।१०।४	व्यानः १४।६।९।२७	व्यान. नि. १।१२
१५०	वैश्वानरः अ. २।१६।४ विश्वम्भरः (जठराग्नि.) अ.२।१७।५	वैश्वानर. ७।३।१।३५ विश्वम्भरः १४।४।२।१६	पित्ततेजः शा. ४।१९ अनलः सू. १४।३८

अथाऽऽपैसन्दिग्धशारीरविवरणम्

(सं.४) देवकोशः, हिरण्ययःकोशः=कोशो निधिस्थानम्। दीव्यन्ति देवयन्ति क्रीडायर्थं कारयन्तीति देवाः। दिवुक्रीडाविजिगीषाव्यवहारद्युतिस्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु इति धातोरन्तर्भावितण्यर्थात् पचाद्यचि **देवाः** इन्द्रियाणि तेषां कोशः प्रकाशस्थानं योगिनये (सम्प्रदाये) समाध्यवस्थायां लिङ्गान्वितजीवस्य तत्र स्थानत्वाद्वा कोशो वासस्थानम्। **ननु** कोशोऽत्यन्तं गोपितो भवति, अत्र कन सा गुप्तिरित्यत्र '**समुब्जितः**' सर्वत आच्छादनेन सम्यक्प्रकारेण **उब्जितः**=सम्पुटायितः। तदथर्वणः=अथर्ववेदप्रतिपाद्यस्य ब्रह्मणः **शिरः**=मुख्यमङ्गम्। तच्च (**शिरः**) प्राणः=प्राणवायुः, अथचाऽन्नम्=अहरहः सेव्यमानाऽन्नपानपरिणामरूपाऽविच्छिन्नचक्रं, अथो=अथ च मनः सावहितं मन इन्द्रियाऽधिष्ठातृ तद्रक्षति। एषु मध्ये कस्यचिदपि व्यापदि तत्र विकारसम्भवः, इत्येषोऽर्थः "तद्वा अथर्वणः शिरो देवकोशः समुब्जितः। तत्प्राणोऽभिरक्षति शिरो अन्नमथो मनः। अथर्व. १०।२।२७" इत्यनेन मन्त्रेण प्रकटीकृतः। एतस्मान्मन्त्रादग्रे २८-२९-३० त्रिभि र्मन्त्रैः समाधिभिन्नाऽवस्था प्रदर्शिता। ततः परं त्रिभिर्मन्त्रैः समाध्यवस्था वर्णिता। इन्द्रियाणां समस्तव्यापारः शिरोऽधीनमिति स्पष्टतया प्रतिपादितम्। इममेवार्थं मनसि निधाय "प्राणाः प्राणभृतां यत्र श्रिताः सर्वेन्द्रियाणि च। यदुत्तमाङ्गमङ्गानां शिरस्तदभिधीयते" इति चरके (सू. १७।१२) प्रतिपादितम्। योगिनां प्रकाशमयत्वेन भासनात् हिरण्ययः-कोशः इत्यपि तस्यैव नाम। तथाहि—"अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या। तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः॥ अ. १०।२।३१" अष्टौ चक्राणीव चक्राणि यस्यां सा अष्टाचक्रा। छन्दसिच (पा. ६।३। १२६) इत्यष्टनो दीर्घे **अष्टाचक्रा**। अत्र रसादयः सप्तधातव ओजोनामाऽष्टमो धातुस्तेषां चक्रेण=अविरतपरिभ्रमणेन निर्मिता। **नवद्वारा**=नव द्वाराणि रन्ध्राणि यस्यां सा नवद्वारा। न योधयितुं= प्रवेशयितुं योग्या अयोध्या देवानां त्रयस्त्रिंशद्देवानामथ चाऽस्मां यत्रतत्र बहुस्थानेषु देवशब्दस्याऽस्थिवाचकत्वात्। पूर्नगरी। अस्तीति शेषः। **तस्यां** (पुरि) **हिरण्ययः**=हिरण्यवर्णः, अत एव **ज्योतिषा**=अनिर्वचनीयप्रकाशेन **आवृतः**=संयुक्तः, **कोशः**=निधिस्थानमिव सर्वतो गोपायितोऽस्ति सः स्वर्गः। पाञ्चभौतिके शरीरे स्वर्गस्थानापन्नोऽस्ति समाध्यवस्थायां तत्रगमनाद्योगिनामलौकिकानन्दलाभात् शारीरमानसाऽऽगन्त्वादिव्याध्यस्पृष्टत्वान्मृत्युभयाऽभावाच्च तस्य स्वर्गसादृश्यम्। किञ्च स्वर्गगताः कर्मजीवाः स्वस्वकर्मोपार्जितं नियतफलं भुक्त्वाऽवश्याऽधःपतनशङ्काशीला भवन्ति। अत्र गतास्तु निःशङ्कास्सन्तः त्रिपादविभूतिमतिक्रम्याऽक्षय्यलोकं प्राप्नुवन्तीतीन्द्रादयधिष्ठितस्वर्गलोकादस्य महिमाऽतिगौरवमस्ति। परन्तु पूर्णयोग्यतिरिक्तजनैरेतद् द्रष्टुं साक्षात्कर्तुमशक्यमिति विभावनीयम्॥

(सं. २८) ग्रीवाः—पृष्ठवंशस्याऽनुकल्पेनाऽऽम्नानाद् 'अनूकं त्रयस्त्रिंशदिति' तत्रस्थिताऽस्थ्नां त्रयस्त्रिंशत्त्वेन परिगणनाद्ग्रीवाशब्देन न तत्रस्थकशेरुकाणां ग्रहणं भवति, अपि तु तद्भिन्निर्मुक्तभागस्यैव, अतस्तरुणाऽस्थीनि-पेशी-स्नायु-सिरा-धमन्योऽवशिष्टास्तासामेव ग्रीवाशब्देन व्यवहार उचितः तत्राऽपि अंसौ-स्कन्धौ इत्यादिशब्दे मांसपेश्यः स्नायुसिराधमन्यश्च कृतविभागाः सन्ति अतः श्वासान्नमार्गौ द्वावेवाऽवशिष्टौ स्तः। तत्राऽक्षकास्थ्न उपरिष्ठात्तरुणास्थिवलयानि पञ्चदशग्रहीतव्यानीत्यमुमभिप्रायं हृदि सन्निधाय शतपथे व्याख्यातम् "ग्रीवाः पञ्चदशः, चतुर्दश वा एतासां करूकराणि वीर्यं पञ्चदशं तस्मादेताभिरण्वीभिः सतीभि गुरुं भारं हरति तस्माद्ग्रीवाः पञ्चदश इति श. ब्रा. १०।२।४।१०" यत्र तु सौक्ष्म्येण विभागो न कृतोऽस्ति तत्र तु हन्वक्षकास्थ्नोर्मध्यं समग्रमपि गृह्यते—"रुद्रो वो ग्रीवा अशरैत् पिशाचाः पृष्टीर्वोपि शृणातु यातुधानाः। वीरुद् वो विश्वतो वीर्या यमेन समजीगमत्॥ अ. ६।३२।२" हे पिशाचाः पिशिताशनाः यः युष्माकं

ग्रीवाः गलावयवान् रुद्र. सहस्रो देव' अशरैत् छिनत्तु । इति व्याख्यानं कुर्वता सायणेन तु सामान्यरूपेण गलस्य यावन्तोऽवयवा. सर्वेपि गलावयवानित्यनेन परिगणिता', एवमेव सर्वत्र बोद्धव्यम् ॥

(सं. २९) **अधरकण्ठः**—अधरकण्ठ =आमाशयोर्द्ध्वमार्गे (अन्ननलिका) श्वासनलिका च भवति।

(स. ३०) **मन्याः**—" पञ्च च याः पञ्चाशच्च सं यन्ति मन्या अभि । इतस्ता. सर्वा नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥ अथर्व. ६।२५।१ ॥ पञ्च च पञ्चाशच्च पञ्चाऽधिकपञ्चाशत्सङ्ख्याका या गण्डमाला: मन्याः गलस्योर्द्ध्वभागे स्थिता धमनी मन्या शब्दवाच्याः अभिसयन्ति सर्वतो व्याप्नुवन्ति । इतः अस्मात्प्रयोगात् ताः तत्सङ्ख्याकाः सर्वा गण्डमाला नश्यन्तु विनष्टा भवन्तु ॥" इत्यत्र मन्या धमन्य इति सायणः । मन्या इति धमनीनां सिराणाञ्चाविशेषेण नामानि प्रतिभान्ति। सुश्रुते तु धमनीनामेव नामानि स्थापितानि । ग्रैव्यसिराणान्तु मातृका इति ।

(सं. ३१) **उष्णिहाः**—" ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो अनूक्यात् ॥ अथर्व. २।३३।२ **उष्णिहाभ्यः**=ऊर्ध्वं स्निग्धाभ्यो रक्तादिना उत्स्नाताभ्यो वा नाडीभ्य । तदुक्त यास्केन उष्णिग्=उत्स्नाता भवति स्निह्यते र्वा स्यात्कान्तिकर्मण इति (नि. ७।१२) उष्णिगेव उष्णिहा।" (सा. भा.) अत्र शिराधमनी-स्वाऽविवेचनात् साधारणतः ऊर्ध्वगामिन्य कण्ठदेशस्थाः शिराधमन्योरसायन्यश्च बोद्धव्याः ॥

(सं. ३२) **शुष्ककण्ठः**—श्वासाऽन्नागमननालीद्वयाऽतिरिक्तो ग्रीवापश्चाद्भाग शुष्ककण्ठ । श्वासाऽन्ननलिकयोः प्रतिक्षणमार्द्रत्वात्कण्ठादध फुप्फुसपर्यन्तमामाशयाऽवधि च गमनादुचितैव नालीद्वयस्याऽधरकण्ठ इति सञ्ज्ञा, तदपेक्षया ग्रीवापश्चाद्भागस्य शुष्कत्वात्कण्ठप्रदेशस्यैव ग्रहणाच्च शुष्ककण्ठ इति सञ्ज्ञा । यत्तु महीधरेण कण्ठस्य य' शुष्को निर्मासो देश स शुष्ककण्ठ इत्युक्त तत्त्वविचारकृतमिव प्रतिभाति कण्ठे तादृशप्रदेशाऽभावात् । **नच** कण्ठगतविवराऽभिप्रायेण तथोक्त महीधरेणेति वाच्य तादृशाऽऽकाशस्याऽऽहुतियोग्यत्वाऽभावात् । तत्रस्थाऽवयवैस्तत्तद्देवतोद्देशेनाऽऽहुतयस्तत्र प्रतिपादिता. । अतस्तदुक्तमविचारमूलकमेव ।

(स. ३४–३५) **स्कन्धौ–अंसौ** चेति शरीराऽवयवौ स्त इति सर्वजनप्रसिद्धि । परं तयो र्विभागविवक्षाया समानार्थकाविव दृश्येते, अतस्तन्निर्णयोऽत्यावश्यक सोऽपि वर्तमानाऽमरकोशवैजयन्त्यादिभिः कर्तुं दुश्शक'; यतस्तद्रचयितृषु शारीरज्ञानाऽभावेन शारीरविषये तद्वचनानामप्रामाण्यात् । तथापीदानीन्तना. वैद्या अन्येचाश्च शारीरेऽशारीरे च सर्वस्मिन्नपि विषये तद्रचितग्रन्थानेवाऽवलम्बन्ते तेषा तद्गताऽनुगतिकता निवारयितुं सूचनाऽत्यावश्यिकी प्रतिभाति तथाहि—" स्कन्धो भुजशिरोंऽसोऽस्त्री " इत्यनेनाऽमरेण " स्कन्धो दोःशिखरोंऽसोऽस्त्री" इत्यनेन वैजयन्तीकारेण यादवप्रकाशेन च स्कन्धाऽसशब्दौ एकाऽर्थौ प्रतिपादितौ, तच्च (प्रतिपादनं) शारीराऽज्ञानमूलकम् । "विद्युज्जिह्वा मरुतो दन्ता रेवती ग्रीवा कृत्तिका स्कन्धा घर्मो वह " अथर्व०९।१२।३ " मित्रश्च वरुणश्चासौ त्वष्टा चार्यमा च दोषणी महादेवो बाहू" अथर्व० ९ । १२ । ७ अस्मिन्सूक्ते तत्तद्देवताऽधिष्ठानत्वेन क्रियमाणगवाङ्गविभागेषु असयो स्कन्धयोश्च पृथगुपादानात् न ह्येकाङ्गस्य पुनरुक्तिरीदृशे प्रकरणे वेदे लभ्यते । पुनरपि " यौ ते बाहू ये दोषणी यावसौ या च ते ककुत्" अथर्व० १०।९।१९ "यास्ते ग्रीवा ये स्कन्धा या पृष्ठी याश्च पर्शव " अथर्व० १०।९।२० इत्यत्राऽपि स्कन्धयोरसयोश्च पृथक्त्वेनोपादानात् असौ स्कन्धौ च पृथगङ्गे इति निर्विवादम् । " बाहुमूर्धग्रीवामध्येंऽसपीठस्कन्धनिबन्धनावसौ नाम " सु. शा. ६।२७ अत्र बाह्वादिमध्येंऽसयोरवस्थान निबन्धनावित्यनेन स्नायुमयत्वञ्च प्रतिपादितम् । **बाहुमूर्धग्रीवेति**—बाहुमूर्धा= बाहुशिरः, ग्रीवा तु कन्धरा, तयोर्मध्येंऽसपीठस्कन्धयो. असफलकभुजशिखरयो र्बन्धनावसौ स्नायुमर्मणी, इति

डल्हणः । " अष्टाङ्गुलौ स्कन्धौ षडङ्गुलावंसाविति (च. वि. ८।११७)" चरकेणाऽपि स्वातन्त्र्येण भिन्नप्रमाणतया तावुक्तौ । इमे अङ्गे परस्परं सन्निकृष्टे, भुजशिखरग्रीवयोर्मध्येऽसफलकादीनां यन्निबन्धनार्थे स्नाव्नी ते अंसशब्दवाच्ये, ते च स्वाङ्गुलिप्रमाणेन प्रायः षडङ्गुलायते । ' जोता' इति लोके । अंसाऽक्षकयोर्मध्ये योऽयं विस्तृतः प्रदेशः सः समग्रः स्कन्धशब्दवाच्यः । यज्ञविभागे तु अक्षकांऽसयोर्मध्यवर्तिनः त्वग्विशिष्टमांसस्य ग्रहणं भवति । अक्षकादिपार्थक्येन तस्यैवाऽवशिष्टत्वात् । " स्कन्धानमुष्य शातयन् वृत्रस्येव शचीपतिः" अथर्व. ६।१३५।१ इत्यत्र स्कन्धान् स्कन्धोपलक्षितान् शरीराऽवयवानिति सायणो व्याचख्यौ । " प्रस्कन्धान् प्रशिरो जहि" अथर्व. १२।११।६ इत्यत्र (कृत्योत्थापनमन्त्रे) स्कन्धानिति बहुवचनेन स्कन्धप्रदेशमारभ्य बाह्वोः पृथक्करणमभीप्सितम् तत्र स्कन्धांसाऽक्षकांऽससन्धीनां पृथक्करणायुक्त एव स्कन्धानिति बहुवचनप्रयोगः । " विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः " वा. रा. बा. १ । ९ इत्यादौ यथा विपुलत्वादि विशेषणं सामुद्रिकशास्त्राऽनुसारेणांऽसयोर्दीयते तथा न स्कन्धयोः । अंसविपुलत्वेनैव स्कन्धविपुलताऽर्थापत्तिन्यायेन समायाति, अतः स्कन्धाविति च पृथगङ्गे, तयोरेकतायां न भ्रमितव्यम् । इदानीन्तनप्रचलितकोशकाराणां वचनान्यायुर्वेदविषये न श्रद्धेयानि ते हि स्वमहत्वप्रख्यापनायाऽकृताऽऽयुर्वेदपरिश्रमा अपि आयुर्वेदीयाऽङ्गान्युन्मत्तवत्प्राल्पन्निति दिक् ।

(सं. ३६) कफोडौ=कफोडशब्दो भग्नघटकपालवाचकः, क्रमेणाऽस्यैवाऽपभ्रंशतया खर्पर-कर्परादिशब्दाः सञ्जाता इति प्रतिभाति । अत्र च प्रकरणवशात्खर्पराऽऽकारेण स्कन्धसमीपेंऽसफलकयोरेव सम्भवात्तावेव ग्रहीतव्यौ । तत्र "कति स्तनौ व्यदधुः कः कफोडौ कति स्कन्धान् कति पृष्टीरचिन्वन् ॥ अ. १०।२।४" इत्यनेन द्वित्वमपि स्पष्टतया विन्यस्तमेवाऽस्ति ।

(सं. ३७-९६) हस्तौ, पादौ=हस्तौपादाविति शब्दौ शाखात्वेनभुजोरुशिर आरभ्याऽङ्गुलिपर्यन्तदेशवाचकौ, विशेषस्थलेषु प्रत्येकं भागद्वयं ततोऽधिकत्वेन वा भागाः प्रकल्प्यन्ते इत्यव्यवस्थितिरस्ति । तत्रतत्र वक्त्रभिप्रायप्रकरणादिगवेषणमेव निश्चायकं भवति, अत एव हस्ते भुजशिरः, प्रगण्डः, प्रकोष्ठः, हस्ताग्रमिति, पादे ऊरु, जानु, जङ्घा, पादाग्रमित्यादयः शब्दाः प्रयुज्यन्ते । तादृशप्रयोगस्थले तु न कोऽपि विभ्रमोऽस्तीति सुधीभि र्विभावनीयम् ॥

(सं. ४९) जत्रु—जत्रुशब्दः प्रायो वेदे बहुवचनान्तः प्रयुज्यते तस्य चाऽत्यन्तकोमलाऽवयवैः सादृश्यं लभ्यते यथा—" आन्त्राणि जत्रवो गुदा वरत्राः० । अथर्व. ११।३।१० " " य ऋते चिदभिश्रिषः पुरा जत्रुभ्य आतृदः । अ. १४।२।४७ " इदं सूक्तं कृत्योत्थापनतन्निबर्हणार्थम्, पुरा प्रथमं जत्रुभ्यः सकाशात् कृत्योत्थापयितुरङ्गानि कृत्याया या आतृदः=आसमन्तात्कर्तय अर्थात् पृथक्कुरु धातूनामनेकार्थत्वात् । अत्र शिरः कर्तनमभिप्रेतम् तच्च अंसदेशात्पृथक् क्रियते, अंसयोः स्नायुसमुदायत्वात् उचितमेव बहुत्वम्, अन्त्रादिसादृश्यञ्च । जत्रुशब्दस्याऽपभ्रंश इदानीं लोके जोता इति वर्तते स च मुख्यतया अंसयोरेवाऽवबोधकः । " तस्य वै दक्षिणं वीरो निर्बिभेद रणे भुजम् । सौमदत्तिस्तथा शङ्खं जत्रुदेशे समाहनत् ॥ म. भा. भी. प. ४५।३६ " अत्र कृते च प्रतिकर्तव्यमिति वीराणां सामान्यस्वभावत्वात् एकेन भुजदेशे ताडनं कृतम्, तदुत्तरं तदंसदेशताडनेन स्पष्टं विज्ञायते यदत्र जत्रुदेशेन अंसस्कन्धात्मकः समग्रो देशोऽभिप्रेतः । " सेनापतिः सुशर्माणं भृशं मर्मस्वताडयत् । स चापि तं तोमरेण जत्रुदेशेऽभ्यताडयत् ॥ म. भा. द्रो. १४।३७ " अत्रैकेन वक्षःस्थलेऽभिघाते समर्पिते द्वितीयेन जत्रुदेशेऽर्थादंसदेशे ताडनं कृतम् ।

कुत्रचिज्जत्रुदेशस्यांसशब्देनैव कथनं दृश्यते यथा—" स तया वीरघातिन्या जनार्दनमताडयत् । प्रतिजग्राह तां कृष्णः पीनेनांसेन वीर्यवान् ॥ म. भा. द्रो. ९२।५२ " अत्र जत्रुशब्दप्रयोगं विहायांसशब्द एव प्रयुक्तः । " स सिंहवाह आसाद्य गदामुद्यम्य रहसा । जत्रावताडयच्छक्र गजञ्च सुमहाबलः ॥ भाग० ८।११।१४ " जत्रौ कण्ठस्य मूलदेशे इति वीरराघवाचार्यः । " महोरस्को महेष्वासो गूढजत्रुररिन्दमः । वा. रा. १।१।१० " अत्राप्यंसदेश एवाऽभिप्रेतः । वृषभाणां शकटनियोजनार्था या चर्मपट्टिका तस्या जत्रुशब्दो गौणः, असदेशयोस्तद्बन्धनात् । अमुञ्च गौणार्थमबुद्ध्वा बहवो ग्रन्थकाराष्टीकाकाराश्च व्यामुह्य जत्रुशब्देन किं ग्रहीतव्यमिति कर्तव्यताविमूढा वृषभगले चर्मपट्टिका यत्र निबध्यते स एव जत्रुशब्दवाच्य इति तर्केण निश्चयं कृत्वा केचिदक्षकास्थ्नोरन्ये वक्षोऽक्षकाऽस्थिसन्धौ अन्ये स्कन्धदेशे तद्गूढं मन्वानास्तत्रतत्र तथैव व्याचख्युः । यथा—" निगूढजत्रु पृथुतुङ्गवक्षस " मित्यत्रांसवक्षःस्थलयो र्मध्यं जत्रु इति विजयध्वजः, निगूढे मांसले जत्रुणी कण्ठस्याऽधोभागयोः स्थितेऽस्थिनी यस्य तमिति विश्वनाथचक्रवर्ती, जत्रुणी असद्वयसन्धिगताऽस्थिनी इति वीरराघवाचार्यः, कण्ठस्याधोभागे स्थिते अस्थिनी जत्रुणी इति श्रीधर । अत्र वीरराघवाचार्येण प्रथमस्कन्धे—जत्रुणी असद्वयसन्धिगताऽस्थिनी इति लिखित्वाऽष्टमस्कन्धे—जत्रौ कण्ठस्य मूलदेशे इति पूर्वापरस्ववाक्यविरोधमविचार्याऽन्यदेव लिखितम् । तस्य जत्रुरूढेरज्ञानमेव मूलम् । एवं बहुस्थलेषु बहुभिः शारीराज्ञैः बहुधा प्रलपितम् । सुश्रुते मर्मनिर्देशस्थले शाखाः, उदरोरः, पृष्ठम्, जत्रुण ऊर्ध्वमिति चतुर्षु विभागेषु समस्त शरीरं विभज्य मर्माणि निर्दिष्टानि सन्ति । तत्रोदरोरः शब्देनाऽन्तराधि विवक्षित, उदरोरसो द्वादशमर्माणि व्याख्यातानीति स्वयमेव कथितत्वात् । अन्तराधिश्च अक्षकाऽस्थिसहित एव व्यवह्रियते अतस्तयो र्जत्रुत्वसञ्ज्ञा न सम्भवत्येव । अत ऊर्ध्वं " ऊर्ध्वजत्रुगतानि व्याख्यास्यामः तत्र कण्ठनाडीमुभयतश्चतस्रो धमन्यो द्वे नीले द्वे च मन्ये व्यत्यासेन, तत्र मूकता स्वरवैकृतमरसग्राहिता च, ग्रीवायामुभयतश्चतस्रः सिरा मातृका तत्र सद्योमरण—" मित्यादिना अक्षकास्थ्युपरिस्थितानामेवाऽवयवानां वर्णनात् एतदत्यन्त स्पष्टीभूतम् यज्जत्रुणी असे एव स्तो न पुनरक्षकास्थिनी, अक्षकास्थ्नो र्यदुक्तस्थलेषु टीकाकारैर्जत्रुत्वेन प्रयोगः कृतोऽस्ति सः शकटे वृषसंयोजनार्थां चर्मपट्टिकां लक्षणया जत्रुशब्दवाच्यामभिलक्ष्य कृतोऽस्ति । युद्धस्थलेष्वागतजत्रुप्रयोगेषु अस एवार्थ, युध्यतां वीराणामंसस्थले एव प्रहारसम्भवात् । युद्धसमये शिरोभुजादिभिरक्षकाऽस्थ्नो रक्षितत्वात्तत्र गदादिप्रहारस्य सर्वथाऽसम्भवः । वर्तमानसमयेऽपि भटा असदेशे एव प्रहारं कुर्वन्तीति प्रत्यक्षसिद्धत्वात् । यद्यपि " खल. पात्र स्म्यासाभीपे अनूक्ये " ' आन्त्राणि जत्रवो गुदा वरत्राः ' अथर्व० ११।३।९—१० इत्यत्र एकस्मिन् सूक्ते नवमदशममन्त्रयो रसजत्रुशब्दाऽऽगमन दृश्यते परन्तु तत्रासशब्देन स्कन्धावभिप्रेतौ, स्कन्धयोरेकस्मिन्नवयवेऽरूढत्वादिति पूर्वं प्रतिपादितमस्माभिः, अत एव स्कन्धांसशब्दयो र्व्यतिकरो दृश्यते । " स्फ्यावंसा—" विति स्फ्यशब्देन सादृश्यदानात्पष्टमेव तत्र स्कन्धार्थकोऽसशब्दः प्रतिभाति तदपि सादृश्य न केवलेनांसेन नाऽपिस्कन्धेन किन्तु प्रगण्डांससहितेन स्कन्धेन पूर्यते इति नाऽस्ति शङ्काऽवसरः । जत्रु ग्रीवामूलं, अन्ये वक्षोंऽससन्धिमाहुरिति (सु. सू. १।६) डल्हणेन स्वकीयो भ्रमः प्रदर्शित इति न तद्वाक्येन काचिदर्थसिद्धिः ' जत्रुण ऊर्ध्वं पञ्चाङ्गमिति ' सु. सू. १९।१९ इत्यादिसुश्रुतवाक्यपर्यालोचनया जत्रुण ऊर्ध्वं शाखाक्यतन्त्रस्याऽविकारकथनाच्च असावेव जत्रुशब्दवाच्यौ ।

" न च वातकफात्मानो बलिनोऽप्यूर्ध्वजत्रुजा । धूमवक्त्रकपानस्य व्याधयः स्युः शिरोगताः ॥ " चरक सू. ५।३० ॥ तत्रोर्ध्वजत्रुकेऽभ्यङ्गः स्वेदो धूमः सनावन । हितं वातघ्नमाद्यञ्च घृतञ्चोत्तरभक्तिकम् ॥ च. सू. ७।१७ ॥ गूढ जत्रु पृष्ठवंशश्च—च. शा. ८।५२ " इत्यादीनि चरकीयवाक्यानि सन्ति परन्तु तेभ्यः स्पष्टतया कश्चिन्निर्णयो न सम्भवति । अत्र शतपथे तु मुरारेस्तृतीयः पन्था इतिवत् वक्षोऽस्थिसंयुक्तदक्षिणोत्तर-

भार्गयो प्रधानसप्तपर्शुकाना वन्धनकारीणि सप्ततरुणाऽस्थीनि प्रतिभाग सन्ति तानि परिगणय्य द्वे अक्षकास्थिनी मिश्रय्य षोडशसङ्ख्या सम्पादिता । चतुर्विंशतिपर्शुकामध्यवर्ति वक्ष फलकमेकत्वेन परिगणय्य सप्तदशसङ्ख्या पूर्णा कृताऽस्ति तथाहि—" उर सप्तदश । अथान्ये जत्रोऽस्थानये उर सप्तदश तस्मादुर सप्तदश ॥ श ब्रा १२।२।४।११ " " पर्शवो वृहत्य । कीकसा ककुभ सोऽन्तरेण त्रिष्टुभश्च ककुभश्च बृहतीरपदधाति तस्मादिमा उभयत्र पर्शवो बद्धा कीकसासु च जत्रुषु च ॥ श ब्रा ८।६।२।१० " अय शतपथीयसन्दर्भो लाक्षणिक जत्रुशब्दार्थे हृदि सन्निधाय कृतोऽस्ति, अस्मादेव स दर्भाजनाना विभ्रमोऽजनि सोऽपि गङ्गाधरादिपर्ती सीमानमतिक्रान्तोऽभूत् । यत् सुश्रुतेऽपि " निकृष्टकाले यो वेगै मन्दै समभिवर्तते । क्षुद्रिका नाम सा हिक्का जत्रुमूलात् प्रधाविता ॥ सु उ ५०।११ " इत्यत्र जत्रुमूलात्प्रधावनमुक्त तत्र जत्रु कण्ठोरसो सन्धिरिति जेज्जटेनोक्तम् परन्तु उदरच्छदमहापेशीकम्पनमन्तरा कस्याश्चिदपि हिक्काया आगमनाऽभावात् ' जत्रु ग्रीवामूल तद्ग्रहणेन हृदयक्लोमकण्ठानामपि ग्रहणमिति ' गयदासेनोक्तम् । एव " व्यपेता जायते हिक्का याऽन्नपाने चतुर्विधे । आहारपरिणामान्ते भूयश्च लभते बलम् ॥ प्रलापवम्यतीसारतृष्णार्तस्य निचेतस । जृम्भिणो विप्लुताक्षस्य शुष्कास्यस्य निनामिन ॥ पर्याध्मातस्य हिक्का या जत्रुमूलादसंतता । सा व्यपेतेति विज्ञेया हिक्का प्राणोपरोधिनी ॥ चरक चि १७।३१ ३२ ३३ " इत्यत्र चरकेण व्यपेताया जत्रुमूलोत्थान मुक्त, अत्र द्वयोरपि स्थानयो कण्ठोरस सन्धि र्नोऽस्ति किंतु शतपथीयवक्षोऽस्थ्यधस्तल जत्रुमूलत्वेनाऽभिप्रेतमस्ति तदैतद्ग्रन्थयो सङ्गति स्यात् परन्तु अय विभ्रम शतपथनिर्माणादनन्तरमेव सञ्जात, वेदेषु तु जत्रुणी इति ग्रीवाप्रधानस्नायुरूपिणी एव ययो शाखा ग्रीवाचतुर्दिक्षु प्रसृता सन्ति, वस्तुतस्तु हिक्कास्थानीयचरकसुश्रुतीयवाक्यद्वयाभ्या समस्ताऽऽयुर्वेदसिद्धान्ते विप्लव समुत्थित । चरके—" शिरोनासाक्षिजत्रूणा ग्रीवायाश्चापि हुण्डनम् । च चि २८।२२ " इत्यत्र जत्रुहुण्डन यत्समागत तद्वाऽसदेशायैव सम्भवति न पुन शतपथीयजत्रूणाम् । तथात्वस्वीकृते शालाक्यतन्त्रे ऊर्ध्वजत्रुस्थानस्याऽनिश्चयात् समग्रतन्त्रे विप्लव स्यात्, अतोऽत्र वाक्यद्वये यत्स्थाने जत्रुशब्दो लेखकप्रमादात् सञ्जात इति प्रतिभाति, अतिप्राचीनसमये च यन्त्रादिमुद्रणशैल्यभावादङ्गुल्यग्रगणितेषु चरकसुश्रुतीयपुस्तकेषु तादृशप्रमादस्य प्रसरण नाऽनुमानबहिष्कृतम् । तादृशश्च पाठ—(भ्रष्टपाठ) मासाद्य गयदासादिभि र्जत्रुमूलस्योपलक्षणत्व स्वीकृत्य यत्समाहित तदपि न समीचीनम् । अतोऽत्र स्थानद्वय जत्रुमूलस्थाने यत् मूलेतिपाठ एव स्थापनीयस्तेन न परस्पर चरकसुश्रुतीयवाक्याना व्याकोप स्यात् । यत्तु " शिरोनासाक्षिजत्रूणा ग्रीवायाश्चापि हुण्डन—"मित्यत्र नासाया हुण्डन=घ्राणनाश , अक्षिहुण्डनं= अक्षिव्युदास , जत्रुहुण्डन वक्षोपरोध', ग्रीवाहुण्डनं ग्रीवास्तम्भ , इति चक्रपाणिनाऽर्धजरतीय न्यायं समाश्रित्य एकस्थानसमागतेष्वङ्गेषु यद्वैलक्षण्य प्रतिपादित तत्प्रत्यक्षमेव निरुद्धम् । हुण्डनशब्देन विनाशश्चेदभिप्रेतस्तर्हि सर्वत्र स एवाऽर्थोऽवलम्बनीय स्यात् सोऽपि कैश्चिदपि शास्त्रकारै र्न स्वीकृत । हुडिधातो प्रयोग प्राय कम्पने प्रयुज्यन्ते तेन च नासाग्रीवाक्षिजत्रूणामित्यत्र कम्पनार्थ एव भवति, कम्पनञ्च नानाविध तेन कुत्रचित्सङ्कोच कुत्रचिद्विस्फुरण भवति। यद्यपि जत्रुणी ग्रीवासन्नेव एवाऽऽसाते परन्तु कुत्रचिदेकस्य कुत्रचिद् द्वयोर्जत्रुणो कुत्रचित्समस्तग्रीवाया कम्पन सङ्कोचो वा भवति, इत्यर्थ द्योतयितु जत्रुणो पृथगुपादान कृत प्रतिभाति । चक्रपाणीयव्याख्यानन्तरश्रद्धयमेव नानार्थस्वीकारात् । जत्रुशब्दनाऽऽयुर्वेदीयसिद्धान्ते वक्षसोऽनागतत्वाच्चेति दिक् ।

(सं ५०) पक्ष ति =" पक्षा मासार्धके गेहे पार्श्वसाध्यविरोधयो । केशादे परतो वृन्दे बले सखिसहाययो ॥ चुल्लीरन्ध्रे पतत्रे च राजकुञ्जरपार्श्वयो ॥ " इत्यभिधानात् पक्षशब्दस्य पार्श्ववाचकत्वात् पक्षस्य पार्श्वस्य मूलमिति विग्रहे ' पक्षात्ति–' (पा. ५।२।२५) रिति तिप्रत्यये पक्षति । पर्शुभिर्निर्मितमित्यर्थे

पार्श्वशब्दस्य रूढत्वात्तन्निवृत्तेर्मूलं कारणं पर्शुका एव सन्ति, तदभावे पार्श्वत्वस्यैवाऽसिद्धत्वात् । पक्षतिशब्देनाऽत्र पर्शुका ग्रहीतव्या । " अग्नेः पक्षतिर्वायोर्निपक्षतिरिन्द्रस्य तृतीया सोमस्य चतुर्थ्यदित्यै पञ्चमीन्द्राण्यै षष्ठी मरुतां सप्तमी बृहस्पतेरष्टम्यर्यम्णो नवमी धातुर्दशमीन्द्रस्यैकादशी वरुणस्य द्वादशी यमस्य त्रयोदशी ॥ वा. सं. २५।४" इत्यस्मिन्मन्त्रे स्पष्टतया तासामेव ग्रहणसम्भवात् । शरीराऽवयवेषु तद्वाचकस्याऽस्याऽवयवस्याऽभावात् ॥

(सं. ५१) क्रोडः=" श्येनः क्रोडोऽन्तरिक्षं पाजस्यं बृहस्पतिः ककुद् बृहतीः कीकसाः ॥ अथर्व. ९।१२।५" इत्यत्र क्रोडशब्दः पार्श्ववाची श्येनपक्षिणा उपमितत्वात् । किञ्च " क्रोडौ ते स्तां पुरोडाशावाज्येनाभिघारितौ ॥ अ. १०।९।२५" अस्मिन्मन्त्रे अभिघारितयोरग्नीषोमीयभागत्वेन प्रकल्पितपुरोडाशभागयोः क्रोडत्वप्रकल्पनात् वामदक्षिणभागौ क्रोडशब्दवाच्याविति सिद्धे सति क्रोडो पार्श्वाऽपरपर्यायौ न पुनर्वक्षोमध्यभागमात्रम् । 'न ना क्रोडं भुजान्तर'मिति प्रमाणदानपुरःसरं क्रोडो घनोवक्षोमध्यभागइति महीधरोक्तिस्तुचिन्तनीयैव ।

(सं. ५३) वर्जह्ये=" ऊरू पादावष्ठीवन्तौ शिरो हस्तावथो मुखम् । पृष्टीर्वर्जह्ये पार्श्वे कस्तत् समदधादृषिः ॥ अथर्व. ११।१०।१४ " अत्र मन्त्रे शरीराऽवयवानां विलक्षणनिर्माणक्रियाकौशलं दर्शित्वा अन्येनेदृशी कृतिरशक्येति प्रदर्शयन्नीश्वरस्य स्तुतिः कृताऽस्ति, तत्र मुखपृष्टिपार्श्वानां मध्ये बहिर्दृश्यमानाऽवयवौ वर्जह्यशब्देन प्रतिपादितौ, तौ च स्तनावेव सम्भवतः, तत्राऽपि स्तनचुचुकयो र्दुग्धवाहिनीनां मुखानि कुल्या वाटिकामिव यच्छिशुं पुष्णन्ति तन्महद्वैचित्र्यमस्ति, अतो वर्जह्यशब्देन चूचुकावेव ग्रहीतव्यौ ।

(सं. ५४) कुन्तापानि—उदरशब्देनोदरगुहायां सन्निविष्टानि समस्तान्यप्यङ्गानि उपतिष्ठन्ते, परन्तु याज्ञिकविभागे पाजस्यादिविशेषनाम्ना शृङ्गिग्राहिकतान्यायेन प्लीहादिसमस्ता अवयवा पृथग्भवन्ति, उदरशब्देन केवलं उदराऽऽच्छादिका त्वग्विशिष्टा महापेश्यवशिष्यते । परन्तु शतपथे " उदरमेकविंशः । विंशतिर्वा अन्तरुदरे कुन्तापान्युदरमेकविंशं तस्मादुदरमेकविंशः ॥ (१२।२।४।१२) " इत्यत्र क्षुद्राऽन्त्राणि उदरपेशीसहितानि परिगणितानि । तत्र क्षुद्रान्त्रेषु विन्यासविशेषेण याज्ञिकोणा आकृतयः सन्ति तानि कुन्तापनाम्ना सङ्केतितानि, तानि च प्रायः विंशतिसङ्ख्याकानि, तेषु उदरच्छदपेश्या सम्मेलनादेकविंशतिसङ्ख्या पूर्यते । अतः सैव सङ्ख्या उदरशब्देन याज्ञिकविभागे व्यवहर्तव्या इति स्वकीयः सिद्धान्तः प्रदर्शितोऽस्ति । साधारणतया तु पर्शुकापञ्जराधस्ताया महती गुहा सा सर्वाऽप्युदरशब्देनोपस्थिता भवतीति सुधीभिर्विभावनीयम् ।

(सं. ५७) जघनम्=" स्फरङ्गजकुचश्रोणिनाम्यूरुजघनस्फिचम् । हर्षे मुक्यपराश्चाऽपि विद्याद्दुमतीमिति ॥ सु. शा. ३।८ इत्यत्र स्फिग्देशस्य पृथगुक्तत्वात् कटेः पुरस्ताद्भागो जघने पर्यवस्यति वर्तमानकोशकारा अपीममेव भागं जघनशब्देन व्यवहरन्ति । " येन महानघ्न्या जघनं" (अ. १४।१।३६) इत्यादौ वैदिकस्थले तु कटिमात्रे रूढमस्ति ।

अथानूकविवरणम् (सं. ५९)

अनूक्यमनूकमिति चैकाऽर्थाऽभिधायिनौ शब्दौ । कः=शिरः पश्चादिति विग्रहे—अव्ययं विभक्ती—(पा. २।१।६) त्यादिना अव्ययीभावे समासे, योगविभागात्साधारणे वा समासे ' उपसर्गस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम् (पा. ६।३।१२२) इत्यत्र बहुलग्रहणाद्दीर्घेऽनूकमिति सिद्धम् । अनूक्यशब्दे तु अनु=क्रमेण उच्यन्ति समव-

यन्ति अस्थीनि अस्मिन्निति सायणेन साधुत्वप्रक्रिया प्रदर्शिता। एतौ द्वावपि शब्दौ पृष्ठेपिकावाचकौ, शिरः पश्चाच्छ्रोणिपर्यन्तमेकत्वेन स्थितिमत्त्वात्। तथाच—"पादाभ्यां ते जानुभ्यां श्रोणिभ्यां परिभंससः। अनूकाद्-र्षणीरुष्णिहाभ्यः शीर्ष्णो रोगमनीनशम्॥ अथर्व. ९।१३।२१" इत्यत्र परिभसस उपरि शीर्ष्णश्चाऽधस्तादनूकस्य निर्देशः कृतोऽस्ति। पृष्ठेपिकां विहाय नाऽस्त्यन्यदङ्गं यदेकत्वेन प्रतिभासेत, अतोऽनूकाऽनूक्यशब्दाभ्यां पृष्ठेपिकैव ग्रहीतव्या। सा च "ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो अनूक्यात्। अथर्व. २।३३।२, ऋ. १०।१६३।२," "प्रतीच्यां दिशि भसदमस्य धेह्युत्तरस्यां दिश्युत्तरं धेहि पार्श्वम्। ऊर्ध्वायां दिश्यजस्याऽनूकं धेहि दिशि ध्रुवायां धेहि पाजस्यमन्तरिक्षे मध्यतो मध्यमस्य॥ अथर्व. ४।१४।८" "यो विद्याद्ब्रह्म प्रत्यक्षं परूंषि यस्य सम्भारा ऋचो यस्याऽनूक्यम्॥ अथर्व. ९।६।१" इत्यादिषु तावेकवचनेनैव समागतौ, परन्तु "खलः पात्रं स्फ्यावंसावीषेऽनूक्ये अ. ११।३।९" इत्येकस्मिन्नेव मन्त्रेऽनूक्ये इति द्विवचनान्तं समागतम्, तत्राऽपि इतीषयो द्वित्वादनूकस्योत्तराऽधरविभागभाक्त्वेन द्वित्वं प्रकल्प्य प्रदर्शनान्न क्वाऽपि हानिः, एकस्मिन्नपि वस्तुनि दिक्परत्वव्यवहारेणाऽनेकत्वस्य दुर्वारत्वात्। अत्रांऽसयो र्मध्यदेहस्य च सन्धिरिति सायणस्य व्याख्यानन्तु न समीचीनम्। अत्र (पृष्ठेपिकायां) त्रयस्त्रिंशद्देवतानां सम्बन्धोऽस्ति तथाहि—"यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अङ्गे सर्वे समाहिताः। स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः॥ अथर्व. १०।७।१३" "यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा निधिं रक्षन्ति सर्वदा। निधिं तमद्य को वेद यं देवा अभिरक्षथ॥ अ. १०।७।२३" "यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अङ्गे गात्रा विभेजिरे। तान्वै त्रयस्त्रिंशद्देवानेके ब्रह्मविदो विदुः॥ अ. १०।७।२७॥ "त्रयस्त्रिंशद्देवतास्त्रीणि च वीर्याणि प्रियायमाणा जुगुपुरप्स्वन्तः। अस्मिंश्चन्द्रेअधि यद्धिरण्यं तेनायं कृणवद् वीर्याणि॥ अथर्व. १९।२७।१०" एषु मन्त्रेषु त्रयस्त्रिंशद्देवानामेकाङ्गे विद्यमानत्वं प्रदर्शितम्। अत्र देवा इत्यस्य नाम "देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानो भवतीति वा यो देवः सा देवता॥ निरुक्त. अ. ७।१५" अस्थिषु च दीपनक्रियावत्त्वं द्योतनक्रियावत्त्वञ्च स्पष्टमेव, अनूकास्थिषु च शरीरमध्यवर्तित्वाद् द्युस्थानत्वञ्चास्ति। प्राचीनाऽस्थिसङ्घातात्पञ्चदशहस्तमितभूम्यधस्तिरोहितादपि घोरान्धकारनिबिडप्रदेशे ज्योतिर्द्देवतीति प्रत्यक्षसिद्धम्। अज्ञास्तज्ज्योतिरभिप्रेतनाम्ना कथयन्ति तत्प्रदेशगमने बिभ्यति च। ऋग्वेदे त्वनूकं त्रिस्थानेषु विभज्य दिव्यन्तरिक्षपृथिवीति लोकत्रयेण साम्यं प्रकल्प्य प्रतिलोकमेकादशानां स्थितिरुक्ता तथाहि—"ये देवासो दिव्येकादश स्थ पृथिव्या मध्येकादश स्थ। अप्सुक्षितो महिनैकादश स्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुषध्वम्॥ ऋ. १।१३९।११॥ हे देवासो=देवाः=द्योतनशीला ये=यूयं दिवि=द्युलोके एकादश स्थ=एकं च दश चेत्येतत्सङ्ख्याकाः स्थ=भवथ तथा पृथिव्यामधि=उपरि एकादश स्थ=एतत्सङ्ख्याका भवथ किञ्च अप्सुक्षित:=तद्धेतुत्वात्ताच्छब्द्यं अप्स्वन्तरिक्षे क्षियन्ति निवसन्तीत्यप्सुक्षितः। क्षीयतेः क्विप्, तत्पुरुषे कृतीत्यलुक्॥ पा. ६।३।१४॥ अन्तरिक्षवासिनो देवा एकादश स्थ तत्सङ्ख्याका भवथ यद्वा अन्तरिक्षस्येव सञ्ज्ञा आपः पृथिवी इत्यन्तरिक्षनामसु पाठात्। यद्यपि तिस्र एव देवता इत्युक्तत्वात् क्षित्याद्यभिमानिन्यो देवतास्तिस्र एव तथापि महिना=महत्वेन स्वस्वविभूत्या त्रयस्त्रिंशत्सङ्ख्याका भवन्ति तत्तत्स्थाने अन्यास्तद्विभूतय इत्युक्तत्वात्। महिना देवास इत्येते सर्वत्र सम्बध्यन्ते, ते यूयं हे देवासो मिलित्वोक्तसङ्ख्याका देवा इममस्मदीयं यज्ञं जुषध्वं सम्भजध्वं तत्सम्बन्धि हविर्वा सेवित्वा प्रीणयध्वं, एकं च दश च एकादश प्रागेकादशभ्यः (पा. ५।३।४९) इति निपातनाद्दीर्घः। सङ्ख्येति पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वमिति सायणः। त्रयस्त्रिंशद्देवानां सङ्ख्या तु "अष्टौ वसवः, एकादश रुद्राः, द्वादशाऽऽदित्याः प्रजापतिश्च वषट्कारश्च। ऐत० ब्रा. ११।०" "अष्टौ वसवः, एकादश रुद्राः, द्वादशाऽदित्या, इन्द्रश्च प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिंशदिति। कतमे वसव इत्यग्निश्च पृथिवी च वायुश्चान्तरिक्षं चादित्यश्च

द्यौश्च चन्द्रमाश्च नक्षत्राणि चैते वसव एतेषु हीदं वसु सर्वं हितमिति तस्माद्वसव इति। (वसति अस्मिन् सर्वमिति वसुरिति व्युत्पत्त्या अग्न्यादिषु सर्वपदार्थजातस्य साक्षात्परम्परया वा निहितत्वाद्वसुशब्देनाऽग्न्यादय एव ग्रहीता इत्यभिसन्धिः)। कतमे रुद्रा इति दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मैकादशस्ते यदाऽस्माच्छरीरान्मर्त्यादुत्क्रामन्त्यथ रोदयन्ति तद्यद्रोदयन्ति तस्माद्रुद्रा इति। (अन्यस्थले रोदयन्ति रुदन्ति वेति रुद्रा इत्यर्थपरत्वेन 'मन्यु र्मनु र्महिनसो महाश्छिन्न ऋतुध्वजः। उग्ररेता भवः कालो वामदेवो धृतव्रतः॥ भा. ३।१२।१२' इत्यादि नामानि दत्तानि। बृहदारण्यकस्य ब्रह्मविद्यापरत्वेन प्राणाना शरीरसहिताना रुद्रत्व स्थापितमिति न विरोधः)। कतम आदित्या इति द्वादश वै मासाः संवत्सरस्यैत आदित्याः (विवस्वानर्यमा पूषा त्वष्टाऽथ सविता भगः। धाता विधाता वरुणो मित्र. शक्र उरुक्रमः॥ भा. ६।६।३९॥ इत्यादौ विवस्वदादयो ये आदित्यत्वेन परिगणितास्ते द्वादशमासानामधिष्ठातारः, अत्र त्वधिष्ठेयमासा एव गणिता इति न परस्परविरोध.)। एते हीदं सर्वमाददाना यन्ति ते यदिदं सर्वमाददाना यन्ति तस्मादादित्या इति॥ बृ. उ. ३।९।२–५॥" अत्र वषट्कारस्थाने इन्द्रः समाम्नात इति विशेषः। यद्यपि सायणेन स्पष्टतयाऽस्थीनि नोक्तानि परन्तु बृहदारण्यकीयरुद्राऽऽदित्यशब्दयोर्व्याख्यानेन स्पष्टमेव शारीरपरत्वं मन्त्रस्य सञ्जातम्। पृष्ठेपिकाया समस्ताङ्गाना प्रतिबद्धत्वात्तत्र सूक्ष्मेऽपि भङ्गे समस्तशरीरस्य कार्याऽकरत्वात्तन्निधित्वेन देवत्वेन च वर्णितम्—"कति देवाः कतमे त आसन् य उरो ग्रीवाश्चिक्युः पूरुषस्य। कति स्तनौ व्यदधुः कः कफोडौ कति स्कन्धान् कति पृष्टीरचिन्वन्॥ म. १०।२।४" कतमे स्थाने कति कियत्सङ्ख्याकाः **देवाः** द्योतनशीलाः स्वेतरापेक्षया प्रधाना या आसन् सन्ति ये पूरुषस्य उरोग्रीवाश्चिक्युः चिन्वन्ति स्थिरीकुर्वन्ति कति च देवाः स्तनौ कफोडौ स्कन्धान् पृष्टीरचिन्वन् ते कति सन्तीति परोक्षप्रश्नः, परन्तु ये उरोग्रीवाश्चिक्युः स्तनादींश्च व्यदधुरिति वाक्याभ्यां स्पष्टमेव पृष्ठेपिका समायाति, पृष्ठेपिकाया असद्भावे उरोग्रीवाणां चयनाऽसम्भवात्, स्तनादिविधानस्याऽपि खपुष्पायितत्वं स्यात्। अस्मिन्मन्त्रे देवा इत्यनेन त्रयस्त्रिंशत्सङ्ख्यावत्त्वं सर्वोऽस्थिप्रधानत्वञ्च पृष्ठेपिकाऽस्था स्पष्टतया प्रतिपादितमस्ति, अतः पूर्वोक्तमन्त्रेषु त्रयस्त्रिंशदेवशब्देन पृष्ठेपिकाया त्रयस्त्रिंशदस्थीनीति स्पष्टतया समायातम्। तेषां विभागो **यथा**—त्रयस्त्रिंशदेवानां साम्येन अनूकास्थिगणनायां प्रथमतो योगिमार्गाऽनुसारेण तान्त्रिकनयेन च सुषुम्णाया मूलाधारादुत्थितत्वात्पृष्ठवंशस्य सर्वतोऽधस्तनगुदाप्रविष्टभागस्य मूलाऽऽधारत्वात्प्रजापतेश्चादिकारणत्वात्प्रथमकरूकरस्य(कशेरुकाया.)प्रजापति र्देवता, द्वितीयस्येन्द्रः, तृतीयस्याऽग्निः, चतुर्थस्य पृथिवी, पञ्चमस्य वायुः, षष्ठस्याऽन्तरिक्षं, सप्तमस्याऽऽदित्यः, अष्टमस्य द्यौः, नवमस्य चन्द्रमाः, दशमस्य नक्षत्राणि, एकादशस्य धाता इति मूलाधारादेकादशकरूकराणामेकादश देवा बोध्याः। यद्यप्यत्र धातुः परिगणनमादित्येषु कृतमस्ति तथापि वसुषु प्रजापतेरागतत्वात्प्रजापतेश्च धातेत्यपरपर्यायत्वात्तत्र धातुर्योगः समीचीनतामेव द्योतयति, अनेन प्रकारेण मूलाऽऽधारादूर्ध्वगणनया द्वयोः कटिकरूकरयोः प्रथमैकादशसङ्ख्याया गणनं समाप्यते। द्वितीयैकादशकसङ्घश्च तृतीयकटिकरूकरादारभ्यते स च क्रमेण मित्राऽर्यमरुद्रवरुणसूर्यभगविवस्वत्पूषसवितृत्वष्टृविष्णुभिरधिष्ठितो ज्ञेय.। सोऽपि पूर्ववत् (मूलाधारादूर्ध्वगणनया) अष्टपृष्ठकरूकरपर्यन्तं समाप्यते। तदुपरि ऊर्ध्वतनानि चत्वारि पृष्ठकरूकराणि सप्त च ग्रीवाकरूकराणि मिलित्वा तृतीयैकादशको गणः समाप्यते। स च मन्युमनुमहीनसमहच्छिवर्तुध्वजोग्ररेतोभवकालवामदेवधृतव्रतनामभीरुद्रैः समधिष्ठितो बोध्य.। याज्ञिकविभागे इयमेव गणना ज्यायसी प्रतिभाति, मूलाधारे मूलभूतदेवाना समागमनान्मध्येऽन्तरिक्षाऽधिष्ठातृदेवाना सूर्याणां समागमनादन्ते ग्रीवासमाप्तिपर्यन्तं रुद्राणामागमनात्। प्रथमैकादशके यत्प्रजापतीन्द्रपृथिव्यादीनामागमनमस्ति तत्र तन्त्रशास्त्रेऽयं भागः पृथिवीमण्डलत्वेनैव परिगणितः। मध्ये आदित्यानां यदाऽऽगमनं तत्राऽग्निमण्डलं प्रतिपादितम्, आदित्यानाञ्चाऽग्न्यधिष्ठातृत्वात्तदपि युक्तमेव। तृतीयैकादशके मरुत्पुञ्जस्य समाग-

मनात् " रुद्रो वो ग्रीवा अशरैत् पिशाचा पृष्टीर्वोऽपि शृणातु यातुधाना ॥ अ. ६।३२।२ " इत्यादिकृत्या-स्थले ग्रीवाया रुद्राऽभिकारत्वस्य वर्णनात्तत्पीडनेन शीघ्रमृत्यो सम्भवाच्च सोऽपि प्रतिभाग सम्यगेवाऽऽस्ते, इति सर्वं समीचीनमेवाऽवभाति । इममेवाऽभिप्रायमाशय्य " अनूक त्रयस्त्रिंश । द्वात्रिंशद्वा एतस्य करूकराण्यनूक त्रयस्त्रिंश तस्मादनूक त्रयस्त्रिंश " इति शतपथे (१२।२।४।१४) प्रतिपादितम् । अधुना पृष्ठाऽस्था सङ्ख्याया शङ्कालेशोऽपि नाऽवशिष्ट, परन्तु वर्तमानसुश्रुतचरकयोरायुर्वेदीयसंहितयोरतस्मिन् विषये महान् विरोधो दृश्यते, तट्टीकाकर्तृभि मूलमपत्रस्याऽन्यैव प्रकल्पितम् । तत्र वेदोक्तप्रामाण्य पुरस्कृत्योक्तसंहितयो पाठाः शोधयितव्या इमा सृतिं विहाय नाऽन्यथागति प्रतिभाति । आयुर्वेदस्य च वेदमूलत्वाद्भ्रान्तिस्थले तन्मूलगवेषणेनैव निश्चयो भवेदिति सर्वसुधीभिरगत्या स्वीकरणीयमेव प्रतीयते ।

पृष्ठाऽस्थिगणने वर्तमानसुश्रुते ' पृष्ठे त्रिंशत् ' इति पाठो लभ्यते, तत्र लेखकादिप्रमादात् त्रिंशच्छब्दा-त्पूर्वं त्रयशब्दो लुप्तो भवेदिति सम्भवद्रूपमेनेन न ग्रन्थकर्तुरुपर्याक्षेप सम्भवति, अतिप्राचीनपुस्तकेष्वीदृशाना लेखकप्रमादाना शतशो दृष्टत्वात् । त्रयस्त्रिंशदितिपाठे तु समीचीनैव सौश्रुती पृष्ठाऽस्थिगणना । अथवा शल्य तन्त्रे स्थूलाऽस्था परिगणनस्य स्वयमेव सूचितत्वाच्चतुरस्थिसङ्घातस्य पृष्ठेपिकापुच्छस्याऽन्यन्तश्लिष्टत्वेनैकतया दृश्यमानत्वादेकत्वेनाऽऽचार्येण परिगणितम्भवेत्तर्हि ' पृष्ठे त्रिंश ' दित्यपि पाठ सम्भवति यथा नितम्बेऽस्थिपञ्चत्वेऽपि " श्रोण्या पञ्च, गुदभगनितम्बेषु चत्वारि त्रिकसंश्रितश्चैक- "मिति न्यदर्शि तथा पृष्ठेपिकापुच्छेऽप्यकारीति सम्भवद्रूपम् । अस्थिशतत्रयस्य सङ्ख्याऽप्यमुया सृत्या पूर्णा समायाति । त्रयस्त्रिंशदिति पाठे तु त्रिंशतात्त्रीण्यस्थीन्यधिकानि भवन्त्यत ' पृष्ठे त्रिंश— 'दिति पाठ आचार्यस्याऽभिप्रेतो भवेदिति प्रतिभाति ।

अत्र हार्नेले (Hoernle) प्रभृतिभि नवीनाऽऽयुर्वेदोद्धारकम्मन्यैश्चतुर्विंशतिपृष्ठकशेरुकापर्यन्त पृष्ठवंश नियतीकृत्याऽवशिष्टनवकशेरुका भागद्वये विभज्य पञ्चकशेरुकाणा ' त्रिक ' मिति, अवस्तनाना चतसृणा गुदास्थिअनुत्रिकास्थि वेति नाम्नी ददति । तेषाम्मते पृष्ठवशे चतुर्विंशतिरेवाऽस्थीन्यवशिष्यन्ते तदानीं पृष्ठे त्रिंशादित्यपि सुश्रुतीय पाठोऽशुद्धतामावहति । त्रिकमनुत्रिकमित्यस्थिविशेषसञ्ज्ञा सुश्रुते चरके वा न क्वाऽप्युपलभ्यते न वा वेदेषु, ब्राह्मणेषु, आरण्यकेषु चेदृशी सञ्ज्ञा कृता दृश्यते । " पक्वाऽऽशयस्थोऽन्त्रकूज शूल नाभौ करोति च । कृच्छ्रमूत्रपुरीषत्वमानाह त्रिकवेदनाम् ॥ सु. नि. १।२४ " इत्यादौ यद्यपि त्रिकशब्द समागतो दृश्यते परन्तु स न कस्मिंश्चिदप्यर्थविशेषे रूढोऽस्ति किन्तु त्रयाणा समाहारस्त्रिकम्, त्रयाणा=नितम्बाऽस्थिद्वयपृष्ठवशाऽग्ना समाहारस्त्रिकमित्येत साधारणमर्थमेव बोधयति, न तु विशेषसञ्ज्ञा प्रतिपादयति, अतएव " क्षारोदकनिभ. स्रावो वर्ज्यो रक्ताऽऽशयात्स्रवन् । आमाशयात्कव्याम्भोनिभश्च त्रिकसन्धिज ॥ सु. सू. २२।१०॥ " इत्यत्र त्रिकशब्दव्याख्याने बाहुग्रीवाऽस्थित्रयसङ्घातोऽत्र त्रिकमिति डल्हणो व्याख्यातवान् अत्रास्थित्रयसङ्घाताऽभावेऽपि त्र्यस्यवसङ्घाते एव डल्हणकथनस्याऽऽशयो बोध्य । अतस्त्रिकाऽनुत्रिके इति पृष्ठवशेपिकाऽन्तिमनवकशेरुकाणा ये सञ्ज्ञे कृते स्तस्ते एकान्ततो निर्मूले एव । वातस्य पक्वाशयस्थानत्वात्कटित्रिकसन्धेश्च तत्सामीप्यात्तु पितवातोपद्रवस्थानीयत्वेन तन्निर्देशात् साधारण्येन त्रिकमितिकथने तत्प्रदेशो झटिति बुद्ध्यारूढो भवति परन्तु तत्राऽपि सन्धिरेव जनाना मनसि स्फुरति न पुन पृष्ठेपिकापञ्चकशेरुकासङ्घात । न च त्रयाणा समाहारस्त्रिकमिति यौगिकमेवाऽर्थमादायाऽस्तु तत्र त्रिकस्य व्यवहार इति वाच्यम् ? तत्राऽस्थिपञ्चकसङ्घातत्वेन त्रिकव्यवहाराऽयोग्यत्वात् । नच'त्रिकसंश्रितमेक'मिति वाक्यस्य का गतिरिति वाच्यम् ? तत्राऽपि यौगिकार्थे एवाऽऽचार्यस्याऽभिप्रायस्तथाहि " श्रोण्यां पञ्च " इत्याचार्यस्य प्रतिज्ञा, तत्परिगणनाया " गुदभगनितम्बेषु चत्वारि

त्रिकसंश्रितश्चैक" मिति यथाऽवस्थितः पाठोऽस्ति अयमत्राऽभिसन्धिः—नितम्बाऽस्थिफलकगुदाऽस्थि (कुकुन्दराऽस्थि) भागद्वयमध्यवर्तिनी तिर्यङ्स्सृता पट्टिका चेति प्रतिश्रोण्यस्थित्रयमस्ति, श्रोणिद्वयसंयोगे मध्यपट्टिकाद्वयं सन्धीयमानमेकत्वं भजद्भगाऽऽधारत्वेनाऽवतिष्ठते, पश्चाच्चैतत्त्रिकद्वय पृष्ठेपिकाऽस्था सन्धीयते । इदमस्थिगह्वरमेतत्स्थानीयपेशीसमुदायेनाऽऽवृतं सदधस्तादुदद्वारसञ्ज्ञा पुरतो मध्यतो लिङ्गभगस्थानसञ्ज्ञां भजति । पश्चाच्छ्रोणिनितम्बस्फिग्यादिसञ्ज्ञात्वेन नानाविधं नानानामभिः परिगण्यते । अस्य विवरस्योपरिष्टादधस्ताच्च " नाभिपृष्ठकटीमुष्कगुदवङ्क्षणशेफसाम् । एकद्वारस्तनुत्वक्को मध्ये बस्तिरधोमुखः ॥ एकसम्बन्धिनो ह्येते गुदाऽस्थिविवरस्थिताः । बस्तिर्बस्तिशिरश्चैव पौरुषं वृषणौ गुदम् ॥ अलाब्वा इव रूपेण शिरास्नायुपरिग्रहः । मूत्राशयो मलाधारः प्राणाऽऽयतनमुत्तमम् ॥ पक्वाशयगतास्तत्र नाड्यो मूत्रवहास्तु याः । तर्पयन्ति सदा मूत्रं सरितः सागरं यथा ॥ सूक्ष्मत्वान्नोपलभ्यन्ते मुखान्यासा सहस्रशः । नाडीभिरुपनीतस्य मूत्रस्यामाशयान्तरात् ॥ जाग्रतः स्वपतश्चैव स निःस्यन्देन पूर्यते । आमुखात्सलिले न्यस्तः पार्श्वेभ्यः पूर्यते नवः ॥ घटो यथा तथा विद्धि बस्तिं मूत्रेण पूर्यते ॥ सु. नि. ३।१८।२३ " एतत्सर्वं गुदाऽस्थिगह्वरे निहितमस्ति, अत्राऽऽचार्यस्याऽभिप्रायमजानाना महाशया गुदाऽस्थिगह्वरे बस्त्यादिसमुदायस्य कथं सन्निवेश इत्यादि संशेरते, परं ते गुदाऽस्थिविवरशब्दस्यार्थमेव न जानन्ति । बृहदन्त्रस्याऽन्तिमभागस्य गुदाशब्दवाच्यत्वादन्त्रस्य च मांसस्नाय्वादिमयत्वात्तत्राऽस्थ्न एवाऽभावः । अत्र गुदसमन्ताद्यान्यस्थीनि (नितम्बाऽधस्तनपृष्ठवंशपुच्छाऽख्यानि) तेषामेव्यादिनिर्मितसंयोगेन यदिदं गह्वररूपं सञ्जातं तदेवाऽत्र गुदाऽस्थिविवरेणाऽभिप्रेयते । " नाभिपृष्ठकटीमुष्कगुदवङ्क्षणशेफसाम् । एकद्वारस्तनुत्वक्को मध्ये बस्तिरधोमुखः । एकसम्बन्धिनो ह्येते गुदास्थिविवरस्थिताः " एते एकसम्बन्धिनः (परस्परं सम्बद्धाः सन्तः गुदाऽस्थिविवरस्थिताः) सन्तीति वाक्येन संशयाऽवकाश एव नाऽवशिष्यते । अत्र कटीशब्देन नितम्बाऽस्थिग्रहणम्, तच्च षड्भिभागभक्तं सदपि अभिप्रायविशेषेण । पञ्चभागत्वेनापदिश्यते । पृष्ठशब्देन पृष्ठेपिकापुच्छो ग्राह्यः । एतदस्थिसङ्घातरूपेण गुदाऽस्थिविवरं निर्मीयते न तु गुदायां कानिचिदस्थीनि सन्ति इति स्पष्टमेवाऽऽचार्येण ज्ञापितम् । ये तु पृष्ठवंशपुच्छं ' अनुत्रिकास्थि गुदास्थि ' इति नाम्नोल्लिखन्ति तदेकान्ततो निर्मूलम् । गुदद्वारस्योभयपार्श्वयोरतिसन्निहितत्वान्नितम्बास्थिद्वयाऽधोभागौ (ऊर्वस्थिसन्ध्यधोऽस्थिनी) येनकेनाऽपि प्रकारेण गुदाऽस्थित्वेन वक्तुं युज्येते न पुनः पृष्ठपुच्छम् । अस्थिचतुष्टयसङ्घातरूपस्य (पुच्छस्य) सुश्रुते (सूत्र० २३।६) कुटकास्थीति नाम प्रदत्तम् इदमेवाऽभिप्रेत्य श्रोण्यस्थिगणनायामाचार्येण श्रोण्या पञ्चेति प्रतिज्ञातम् " तत्र गुदभगनितम्बेषु चत्वारि त्रिकसंश्रितश्चैकमिति " । यद्यप्यत्र श्रोण्यां षडिति वक्तुमुचितं तथाऽपि नितम्बाऽस्थ्नोश्चत्वारो भागाः पृथक्त्वेन यथा संलक्ष्यन्ते तथा मध्यपट्टिकाद्वयस्य न पृथक्त्वेन प्रतीतिर्भवति किन्तु सश्लिष्टतया एकत्वेनैवेति मनसि निधाय त्रिकद्वयाऽऽश्रितं यत्तिर्यक्पट्टिकाद्वयं तत्संश्रितं=सश्लिष्टं सदेकमेकत्वेनैव यस्मात्प्रतीयते, अतो न षडिति वक्तुमुचितम् किन्तु पञ्चैव श्रोण्यामस्थीनि गणयितव्यानि । अतःसुश्रुतीय पृष्ठास्थ्ना त्रयस्त्रिंशदिति त्रिंशदितिवा सख्या श्रोण्यस्थ्ना पञ्चेति सङ्ख्या च समीचीनाऽस्ति । व्यवहारार्थं विभागाः प्रकल्पयितुमिच्छा चेत्तर्हि श्रोणिफलकं दक्षिणं, श्रोणिफलकमुत्तरं, श्रोण्यस्थ्यधोभागो दक्षिणः, श्रोण्यस्थ्यधोभाग उत्तरः, भगास्थि चेति पञ्च नामानि कल्पयितव्यानि ।

श्रोण्यस्थिविवरणे सम्प्रत्युपलभ्यमानचरकीयपुस्तकानां पाठा अराजन्यके जनपदे प्रजा इव गोपालाऽभावे गाव इव अनियता दृश्यन्तेऽतस्तत्पाठोद्धरणं निष्प्रयोजनमिव प्रतिभाति । मेले त्रिकसंश्रितमिति न दृश्यते, केषुचिच्चरकपुस्तकेषु तु सुश्रुतादुद्धृत्य स्थापितमस्ति परन्त्वभिवेशस्य भेटसहाध्यायित्वेन द्वयोरपि संहितयोः प्रायः पाठसादृश्यदर्शनेन चाऽनुमीयते यत्त्रिकसंश्रितमितिपाठश्चरके नास्त्येवेति । अस्तु वा तथैवाऽत्र नाऽस्म-

दीयो दुराग्रहः परन्तु पञ्चसङ्ख्या वर्तमानपाठे न कैश्चिदपि पूर्यतेऽतस्तत्र्यपाठशोधनस्याऽऽवश्यकता प्रतिभाति, सा चाऽपि सुश्रुताऽनुकूलैव कर्तव्या । शारीर धान्वन्तराणामेव श्रेष्ठत्वस्य महर्ष्यात्रेयेणैवोक्तत्वात् इत्यलमतिप्रपञ्चितेन ।

(सं. ६०) करूकराणि=" संकर्षन्ती करूकरं मनसा पुत्रमिच्छन्ती । पतिं भ्रातरमात्स्वान् रदिते अर्बुदे तव ॥ अ. ११।११।८ " हे अर्बुदे ! मृत्यधिष्ठातृदेवते तव=त्वदीये रदिते दन्तानां व्यापारे कृते सति अर्थान्निःशेषमांसादिभक्षणेन केवलाऽस्थिपञ्जररूपेऽवशिष्टे शवे तत्पत्नी " प्रतिघ्नानाश्रुमुखी कृधुकर्णी च क्रोशतु । विकेशी पुरुषे हते रदिते अर्बुदे तव ॥ अ. ११।११।७ " इति मन्त्रोद्दिष्टदशायुक्ता सती पतिमस्थिपञ्जररूपं करूकरं कशेरुकाप्रदेशमालोच्य संकर्षन्ती शवक्रियार्थं रणाऽङ्गणप्रदेशाद्बहिरानयन्ती, तद्दाहादिक्रियार्थं मनसा पुत्रमिच्छन्ती, स आगत्याऽस्य पारलौकिकीं क्रियां कुर्यादित्यभिलापवन्ती अथ च तस्याऽपि निधनप्रतिश्रवणात् भ्रात्=अनन्तरं भ्रातरं पतिभ्रातरं स्वभ्रातरं वा इच्छन्ती अथ च तयोरपि निधनश्रवणाद् आत्-स्वान् स्वकीयसम्बन्धिनः यान् कांश्चिदपि इच्छन्ती भूयादिति प्रार्थना । यत्तु " करइत्यनुकरणशब्दोऽयम् । तत्करोतीति करूकरं हस्तपादाद्यवयवगतं सन्धिमद् अस्थिजातं तत् सम्यक् कर्षन्ती । लोके हि भयवशाद् उभयोर्हस्तयोः परस्पराऽङ्गुलिनिपीडनेन तादृशं शब्दं उत्पादयन्ति " इत्याद्यसङ्गतं सायणेन यथेच्छं प्रलपितं तत्तु शतपथाद्याशयमनालोच्य लिखितमस्तीति विद्वद्भिराकलनीयम् । करूकरमिति छिद्रयुक्तवलयाकृत्यस्थ्नां सञ्ज्ञा । तानि च पृष्ठवंशे प्रधानानि सन्ति । श्वासनलिकादौ तु तरुणाऽस्थिरूपाणि यथा—" अनूकं त्रयस्त्रिंशत् । द्वात्रिंशद्वैषां करूकराणि आत्मा त्रयस्त्रिंशदिति ॥ (१२।२।४।१४) शतपथः । करूकरशब्दादेवाऽपभ्रष्टः 'कड़ा' इति शब्दः प्रवृत्त इति प्रतिभाति । अस्मिन्नर्थे अमरादिभिः कशेरुकाशब्दः प्रयुक्तः स च कशेरुकन्दाऽऽकृतित्वेन कशेरुरिवेत्यर्थे ' इवे प्रतिकृतौ' (पा. ५।३।९६) इत्यनेन कन् प्रत्यये ' क्वचित् स्वार्थिकाः प्रकृतितो लिङ्गवचनान्यतिवर्तन्ते' (परि० ८४) इति कशेरुकाशब्दः स्थापितः, वेदेषु तस्याऽभावोऽस्ति । " पृष्ठाऽस्थि तु कशेरुका " इत्यमरटीकायां कं वायुं शृणाति केन शीर्यते वा । 'के श एरुङ् चास्य' (उ. १।८८) इत्यूः । सञ्ज्ञायां कन् (पा. ५।३।७५) ' केऽणः' (पा. ७।४।१३) इति ह्रस्वः । यद्वा कशति कश्यते वा । कशशब्दे बाहुलकादेरुः, स्वार्थे कन् इति भानुदीक्षितेन प्रतिपादितम् । परन्तु तालव्यान्तशब्दार्थकस्य कशधातोरभावः । प्रथमव्युत्पत्तौ चाऽन्वयवाऽर्थाऽवगमाऽभावान्न श्रद्धास्पदम् । अस्मादाकृत्यैव कशेरुशब्दादयमस्थि प्रवृत्त इति प्रतिभाति, अस्तु वा केनाऽपि प्रकारेण सिद्धिः । सञ्ज्ञाशब्दानामव्युत्पन्नपक्षस्यैव न्यायस्त्वात् । परन्त्वेतन्निश्चितं यद्धन्वन्तर्यात्रेयचिकित्सासहितयो निर्माणकालादनन्तरमेवाऽयं शब्दः प्रकृतार्थे जनैः प्रकल्पितोऽस्तीति ।

(सं. ६१) पृष्टयः=" ऋणादृणमिव सन्नयन् कृत्यां कृत्याकृतो गृहम् । चक्षुर्मन्त्रस्य दुर्हार्दः पृष्टीरपि शृणाञ्जन ॥ अथर्व. १९।४५।१ " अत्र पृष्टीः पार्श्वाऽस्थीनीति सायणः । " चक्षुर्मन्त्रस्य दुर्हार्दः पृष्टीरपि शृणीमसि ॥ अथर्व. २।७।५ " अत्र पृष्टयः पर्शवः पार्श्वाऽस्थीनीति सायणः । " पृष्टी र्वे यज्ञो पार्श्वे यज्ञत् समदधाद्दृषिः । अ. ११।१०।१४ " पृष्टीः पृष्ठवंशस्य अभितो वर्तमानाः पर्शवः इति सायणः । " शीर्णा मृगस्य दन्ता अपि शीर्णा उ पृष्टयः । अ. ४।३।६ " पृष्टयः पर्शव इति सायणः । " पृष्टीर्मे राष्ट्रमुदरमंसौ ग्रीवाश्च श्रोणी । यजु० २०।८ " पृष्टीः पृष्टदेश इति उव्वटमहीधरौ । " स्कन्धो वो ग्रीवा अशरैत् पिशाचाः पृष्टी र्वोऽपि शृणातु यातुधानाः । अ. ६।३२।२ पृष्टीः पार्श्वाऽस्थीनीति सायणः । उपरिनिर्दिष्टमन्त्रेषु सायणेन पृष्टिशब्दः पार्श्वाऽस्थिषु रूढः कृतः परन्त्वत्र सायणस्य भ्रमः " यास्ते ग्रीवाः ये स्कन्धाः या पृष्टी याश्च पर्शवः । अ. १०।८।२० " " देवानां पत्नीः पृष्टय उपसदः पर्शवः । अ. ९।१२।६ " इत्यादिमन्त्रेषु पृष्टिपर्शुशब्दयोरेकत्राऽऽम्नानात् । न हि

समानार्थानां शब्दानामेकार्थस्फोटनाय एकस्मिन् सूक्ते प्रयोगो दृश्यते किम्पुनरेकमन्त्रे, अतोऽस्मिन्नर्थे न किञ्चिदपि विशेषो वक्तुमवशिष्यते । परन्तु पृष्टिरिति कस्याऽवयवस्य नामेति निर्णयस्याऽस्यावश्यकत्वमवशिष्टमेव, तत्र यथाशक्ति प्रयत्यते तथाहि—" देवाना पत्नीः पृष्टय उपसदः पर्शवः " इत्यत्र पृष्टीनां देवपत्नीभिः साकं सादृश्यदानात् " कति देवा. कतमे त आसन् य उरो ग्रीवाश्चिक्युः पूरुषस्य । कति स्तनौ व्यदधुः कः कफोडौ कति स्कन्धान् कति पृष्टीरचिन्वन् । अ. १०।२।४ इति मन्त्रे पृष्ठेपिकाकशेरुकाणां विशेषतो देवत्वाऽभिधानात्पृष्टीनाञ्च तत्पत्नीत्वेनाऽऽम्नानात्पत्नीनाञ्च शास्त्रेऽर्द्धाङ्गत्वेन कथनात् पृष्ठकशेरुकाशृङ्गाण्यत्र पृष्टिशब्दवाच्यानि ग्रहीतव्यानि तेषामेव पृष्ठकशेरुकाभिन्नत्वेन दृश्यमानत्वान्मिलित्वा कार्यकत्वाच्च । " शृणाम्यस्य पृष्टीरपि वृश्चामि पञ्छिरः । अ. ५।२३।९ " " तं जहि तेन मन्दस्व तस्य पृष्टीरपि शृणीहि । अ. १६।७।१२ " " तस्याऽग्ने पृष्टी र्हरसा शृणीहि त्रेधा मूलं यातुधानस्य वृश्च । अ. ८।३।१० " " याः पार्श्वे उपर्षन्त्यनुनिक्षन्ति पृष्टीः अ. ९।१३।१५ " इत्यादिमन्त्रकदम्बेऽस्यार्थस्यैवौचित्यात् । शतपथे तु पर्शुकानां कल्कशृङ्गनिबद्धत्वाच्चास्त्यात्ताच्छब्द्यमितिन्यायमङ्गीकृत्य पर्शुकासु पृष्टित्वमारोप्य पृष्टिशब्देन द्वित्रस्थाने व्यवहृता यथा—" ते रेतसिचौ वैश्योपदधाति । पृष्टयो वै रेत.सिचौ मध्यमु पृष्टयो मध्यत एवाऽस्मिन्नेतदन्नं दधात्युत्तरे उत्तरमेवास्मादेतदन्नं दधात्यरत्निमात्रेऽरत्निमात्राध्यन्नमद्यते ॥ श. ७।५।१।१३ " " एतेन सप्तदशेन संवत्सरेण प्रजापतिना प्रजनयित्रयिताः प्रजाः प्रजनयति ताः सृष्ट्वाऽऽत्मन् प्रपादयते रेतः सिचोर्वेल्या पृष्टयो वै रेत.सिचौ मध्यमु पृष्टयो मध्यत एवाऽस्मिन्नेताः प्रजाः प्रपादयति सर्वत उपदधाति सर्वत एवाऽस्मिन्नेताः प्रजाः प्रपादयति ॥ श. ८।४।३।२० " इत्यादौ लक्षणया पर्शुकासु व्यवहृतोऽपि पृष्टिशब्दो न सर्वथा तदर्थं बोधयति । शतपथस्य वेदभाष्यरूपत्वेन स न वेदाद्युच्चकक्षतामासादयितुमर्हति, इति विद्वद्भिराकलनीयम् ।

(सं. ६३) भासदम्—" ऊरुभ्यां ते अष्ठीवद्भ्यां पार्ष्णिभ्यां प्रपदाभ्याम् । यक्ष्मं भसद्यं श्रोणिभ्यां भासदं भंससो विवृहामि ते ॥ अ. २।३३।५ " अस्मिन्मन्त्रे भासदम्, भसद्यम्, इति च द्वयोरपि पृथग्ग्रहणाद्भासच्छब्दः भसच्छब्दश्च भिन्नार्थकौ " अदित्यै भसत्—वा. सं. २५।८ " इत्यत्र महीधरेण भसल्लिङ्गप्रमित्युक्तम् तच्चोचितम्, स्त्रीप्रियत्वेन तन्निर्देशात् । भासदमिति स्फिचावेव ग्रहीतव्यौ श्रोण्योः पृथगुपादानात् । भसत्कटिप्रदेश इति सायणस्य व्याख्यानन्तु न समीचीनम् श्रोण्योरपि कट्या अन्तर्भावात् । भंस इति योनिमुखवाचकं मुख्यम्, समप्रयोन्यां लाक्षणिको बोध्यः । यथा—" पादाभ्यां ते जानुभ्यां श्रोणिभ्यां परिभंससः । अनूकादर्षणीरुष्णिहाभ्यः शीर्ष्णो रोगमनीनशम् ॥ अथर्व० ९।१३।२१ " अत्र क्रमेण पादावारभ्य पादजानुश्रोणिपरिभंसोऽनूकोष्णिहाशीर्षाणीति सप्तविभागैः समग्रशरीरं विभज्य प्रदर्शितम् । तत्र कट्याः पश्चाद्भागः श्रोणिभ्यामित्यनेन पुरोभागश्च परिभंसस्शब्देन, तत्र भंससः योनिमुखात् परितः सर्वतः इत्यर्थकरणात् समग्रोऽपि कटिपुरोभागः गृहीतोऽस्ति । एवं भसद्भासदावपि, यथोचितं यथायथं ग्रहीतव्याविति ।

(सं. ६४) प्राशिः=प्रकर्षेण अस्यते क्षिप्यते इति प्राशि. पुष्फुसः । स हि उदानवायोर्निर्गमनप्रवेशाभ्यां निरन्तरं क्षिप्यते उच्छ्वसितसङ्कुचिताऽवस्थातां प्राप्यते इति प्राशि. । बाहुलकात्सिद्धिः । अथवा प्रकर्षेण अश्यते भुज्यते आकाशामृतमनेन इति प्राशि., तदुक्तं शार्ङ्गधरेण " नाभिस्थ. प्राणपवन. स्पृष्ट्वा हृत्कमलान्तरम् । कण्ठाद्बहिर्विनिर्याति पातुं विष्णुपदाऽमृतम् ॥ पीत्वा चाम्बरपीयूषं पुनरायाति वेगतः । प्रीणयन्देहमखिलं जीवयञ्जठरानलम् ॥ शा. १।५।४८—४९ " या ते प्राण प्रिया तनूर्यो ते प्राण प्रेयसी । अथो यद्भेषजं तव तस्य नो धेहि जीवसे ॥ अ० ११।६।९ ॥" अस्मान्मन्त्रादिममभिप्रायं विदित्वा शार्ङ्गधरेणाऽयं श्लोकः प्रतिबद्धो भवेदिति प्रतीयते । अस्य मन्त्रस्य भाष्यन्तु विशेषटिप्पण्यां द्रष्टव्यम् । 'अश' भोजने इत्यस्माद्वा सिद्धिः ।

"क्षुत्कुक्षिरिरा वनिष्ठुः पर्वताः प्लाशयः ॥ अथर्व. ९।१२।१२" इत्यत्र प्लाशेः पर्वतसादृश्यं प्रदर्शितम्, "प्लाशिभिरपयान्" वा. स. २५।८ इत्यत्रापि मात्रसादृश्यं प्रतिपादितम्। "कुम्भीवनिष्ठु र्जनिता शचीभिर्यस्मिन्नग्रे योन्यां गर्भो अन्तः। प्लाशि र्व्यक्तः शतधार उत्सो दुहे न कुम्भी स्वधां पितृभ्यः॥ वा. सं. १९।८७" यः कुम्भी=कुम्भसादृश्याद्गर्भाशयः कुम्भः जरायुर्वा कुम्भः, सोऽस्ति निवासस्थानत्वेन यस्य सः कुम्भी=कर्माऽधिकृतो जीवः पितृभ्यः स्वधां न दुहे न दोग्धि न ददाति धातूनामनेकार्थत्वात्। तस्य कुम्भः= सुराकुम्भः यः पूर्वमासेवितः स वनिष्ठु र्जनितः वनिष्ठुरूपेण परिणतः। अग्रे पूर्वं शचीभिः स्वसञ्चितकर्मभिर्योन्यामन्तः शतधारे उत्से=निर्झरे रसवाहिनीभिः सहस्रशः जरायोः सम्भ्रियमाणत्वादुत्सेनोपमा, तस्मिंश्च(जरायौ)जनिता स्थितो भवति। पश्चात्(योनिबहिर्गमनाऽनन्तर)प्लाशिः=फुफ्फुसः व्यक्तः स्वकार्यकरणशीलो जनिता अयमत्राऽभिसन्धिः, योऽज्ञः पितृप्रभृतिदेवाना तर्पणमकृत्वा केवलं शिश्नोदरव्यापारपरायणः सन् सुरानिर्माणग्रहणादिव्यापारतत्परो भवति तादृश सन्नेव म्रियते चेत् स स्वकर्मभिः पूर्वं मातृयोन्या जरायौ शेते। तत्र च कुम्भिनामनरके पतित इव त्रिविधवेदना अनुभवन् नवममासाद्युत्तरं गर्भाविःसृतः व्यक्तफुफ्फुसव्यापारश्चेज्जीवति अन्यथा तु मृतएवाऽऽस्ते। पुनरपि ता एव वेदना अनुभवितुमुद्युक्तो भवति। जीवितोऽपि फुफ्फुसव्यापाराऽधीनैकजीवनः सन् कासश्वासादिविविधवेदना अनुभवन्नाजन्मपर्यन्तमुच्छ्वसिति, अतोऽज्ञानिन इद वेदनाचक्रं पुन पुनरावर्तते। ज्ञानिनस्तु स्वकर्तव्याऽनुष्ठानात्समस्तकर्मबन्धनानि शीर्यन्ते निर्बन्धनश्च सन्नमृतत्वमश्नुते इति। अत्र स्पष्टमेव "प्लाशिर्व्यक्तः" इत्यनेन फुफ्फुसीयव्यापारः समाख्यात स्तदधीनं प्राणिना जीवनञ्चोक्तम्। अतो निस्सन्देहं प्लाशिशब्देन फुफ्फुस एव ग्रहीतव्यः। उक्तमन्त्रे 'प्लाशिः शिश्नोऽभवदिति' महीधरेण व्याख्यातम्, "इन्द्रस्य क्रोडोऽदित्यै पाजस्य वा. सं. २५।८" अस्य भाष्ये तु 'प्रकर्षेणाऽश्नन्ति भुञ्जतेऽन्नानीति प्लाशयः शिश्नमूलनाड्यः तन्नाडीद्वारैवाऽन्नस्य देहे सञ्चारात्' इत्यत्र महीधरेणव्याख्यातम्। एवं "आन्त्रेभ्यस्ते गुदाभ्यो० ऋक्. १०।१६३।३" अस्मिन् मन्त्रे प्लाशिभ्यः=क्लोमप्लीहादिसञ्ज्ञेभ्यश्च मांसेभ्य इति ऋग्वेदभाष्ये सायणः। तथाऽस्मिन्नेव मन्त्रे अथर्ववेदभाष्ये प्लाशेः=बहुच्छिद्रात् मलपात्रादिति सायणो व्याख्यत्। एतयोः (सायणमहीधरयोः) स्ववाक्येनैव परस्परव्याघातादेतावुपेक्षितव्यौ। किञ्च स्ववाक्येऽश्रद्दधानः सायणः 'प्लाशि शतातृण्णा तत् यत्सा बहुधा वितृण्णा भवति तस्मात् प्लाशि र्बहुधा विकृत्तः' इति (१२।९।१।३) शतपथीयोदाहरणमुदाजहार। अतः सायणस्याऽस्मिन्नंशे न सन्देहो दूरीभूतस्तद्वचनमत्राऽश्रद्धेयम्॥

(स. ६४) अनूवृजौ="पार्श्वे आस्तामनुमत्या भगस्यास्तामनूवृजौ। अष्ठीवन्तावब्रवीन्मित्रो ममैतौ केवलाविति॥ अथर्व० ९।४।१२ अनुक्षण श्वासोच्छ्वासाभ्या वृजाते रक्तस्य मलं वर्जयतः अनूवृजौ, इगुपधज्ञा० पा० ३।१।१३५ इति कः अन्येषामपि दृश्यत इति दीर्घः। अनूवृजाविति द्विवचनप्रयोगात् पार्श्वे आस्तामिति च लिङ्गात्फुफ्फुसावेव ग्रहीतव्यौ।

अथ हृदयविवरणम् (६५)

अहो समयपतनस्य पराकाष्ठा, यया आबालवृद्धमामूर्खसहृदयञ्च प्रसिद्धान्यपि शारीरवस्तूनि शङ्कामुत्पादयन्ति। हृदयम् (सु. शा. ३।१८) हृत् (सु. शा. १०।१४) चेतनास्थानम् (सु. शा. ४।३१) रक्ताशय (सू. २२।९) हृदय (च. शा. ७।१३) हृत् (च. सू. १७।७४) आत्मायतन (च. नि. ८।४) सर्वाश्रयः (च. चि. २।२५) चेतनाऽधिष्ठानम् (च. शा. ७।११) महत् (च. सू. ३०।३) अर्थः (च. सू. ३०।३) हार्दिम् (अ. १८।४।५८) हृदयम् (अ. २।३३।३) इत्यादयः शब्दाः हृदयवाचकाः

संस्कृतभाषायां दृश्यन्ते। अथर्वनेदीयहार्दिमशब्दस्याऽपभ्रंशतया हार्ट (Heart) इति शब्द आंग्लभाषायां संवृत्तः। एतस्य स्थानमपि सर्वत्र निश्चितमेवाऽस्ति यथा—"अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्यां कर्णाभ्या छुबुकादधि। यक्ष्म शीर्षण्यं मस्तिष्काज्जिह्वाया वि वृहामि ते॥ ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो अनूक्यात्। यक्ष्मं दोष-ण्यमंसाभ्या वाहुभ्यां वि वृहामि ते॥ अ. २।३३।१-२" इत्यत्र क्रमेण अक्ष्यादयोऽवयवा निर्दिष्टाः, तेष्वपि शीर्षमस्तिष्कहृदयानि स्वतन्त्रतया निर्दिष्टानि सन्ति तेषु स्वस्वस्थाने स्वतन्त्रताऽपि निर्दिष्टा। पाश्चात्यविज्ञानलवा-ऽग्निर्दुर्विदग्धहृदया योग्यगुरुमुखादनधीतशास्त्ररहस्यतया मृगतृष्णिकार्णवे निमग्नमस्तिष्काश्च मस्तिष्कमेव हृदयं मन्वाना खेतरानपि भ्रमगह्वरे निपातयितुं प्रयतमाना दृश्यन्ते, तानालोक्य निषीदति नितरां चेतः। "अङ्गा-दङ्गात्सम्भवसि हृदयादधिजायसे। स त्वमङ्गकषायोऽसि दिग्धविद्धामिव मादये मामम् मयीति। बृ. उ. ६।४।९" इत्यादिमन्त्रैर्हृदये स्नेहस्याऽधिक्यमुक्तमत एव चिरोत्सृष्टमित्रपुत्रकलत्रादिकमालोक्य सहसा लोकप्रसिद्धहृदयेनाऽऽ-श्लेषयितुं प्रयतन्ते जनाः। सम्पन्ने चाऽऽश्लेषे किंलक्षणमानन्दसमुद्रे निमग्नाः सन्तः स्वस्वरूपमेव विस्मरन्ति। आनन्दाऽनुभवाऽनन्तरं लब्धसञ्ज्ञाः मूर्धाद्यङ्गसंयोगं विधाय चुम्बनादिक्रियासु प्रवर्तन्ते, इति देशजातिबालवृद्ध-मूर्खधीमत्यादिभेदमनपेक्ष्यैकप्रकारमेव सर्वत्र प्रवर्तमानाः जना दृश्यन्ते। न पुनः प्रथमत. प्रेमोत्कटतायां मूर्धा-श्लेषे प्रवर्तमाना. दृश्यन्ते, अत एव वेदे "हृदयादधिजायसे" इत्यनेन प्रेम्णः स्थानं हृदयमधिकतया निर्धा-रितम्। अग्निं हृदयेनाशनिं हृदयाग्रेण पशुपतिं कृत्स्नहृदयेन भवं यक्ना शर्वं मतस्नाभ्यामीशानं मन्युना महादेवमन्तःपर्शव्येनोग्रं देवं वनिष्ठुना वसिष्ठहनुः शिङ्गीनि कोश्याभ्याम् ॥ वा. सं. ३९। ८" अस्मि-न्मन्त्रे हृदयमुकुलेन अशनेः तत्समीपभागेनाऽग्नेः कृत्स्नहृदयेन पशुपतेः तत्समीपवर्तिना यक्ना भवस्य तर्पणमुक्तम्। अनेन सन्दर्भेण यकृत्समीपवर्ति हृदयं निर्धारितं न पुनर्मस्तिष्के हृदयत्वं स्थापि-तम्। किञ्च—"इन्द्रः सुत्रामा हृदयेन सत्यं पुरोडाशेन सविता जजान। यकृत् क्लोमानं वरुणो भिषज्यन् मतस्ने वायव्यैर्न मिनाति पित्तम् ॥ वा. सं. १९।८५" अस्मिन्मन्त्रे हृदयसत्ययकृत्क्लो-ममतस्नापित्तानि निर्दिष्टानि तत्र सत्यशब्देन शिरो निर्दिष्टम्। "समुद्रे ते हृदयमप्स्वन्तः सं त्वा विशन्त्वोषधीरुतापः। सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यञ्च वयं द्विष्मः॥ वा. सं. २०।१९" समुद्रे=सर्वनदीनां पतनस्थाने अप्सु=तदीयधृतेषु द्रवेषु अन्तर्मध्ये आप उत साधारणजलानीव अव्ययानामनेकार्थत्वादुपमाया उतशब्दो बोध्यः। ओषधयः मया प्रकल्पिताः औषधिरूपा आपः ओषधी=शरीरपोषणसमर्था. रक्तादिधातवस्तद्रूपा भूत्वा इत्यर्थः। ते=तव हृदयं हृत्स्थानं संविशन्तु अव्याहततया पाकं प्राप्य हृदयपर्यन्तं गच्छन्तु। ताश्च सुमित्रियाः शोभनफलदात्र्यः सन्तु। उत्तरार्धश्चाऽस्य स्पष्टम्॥ अत्र मन्त्रे समुद्रेण सह हृदयस्य साधर्म्यमुक्तम्, यथा समुद्रे आपो निपतन्ति तथा हृदयेऽपि रसा-दिद्रवाः संविशन्ति निस्सरन्ति च। इत्यनेन स्पष्टतया हृदयाऽऽकारः तत्स्थानं तदीयकार्यञ्च निर्णीतमस्ति। इदं सादृश्यं हृदय एव सम्भवति न पुनर्मस्तिष्के। "अदो यत् ते हृदि श्रितं मनस्कं पतयिष्णुकम्। ततस्त ईर्ष्यां मुञ्चामि निरूष्माणं दृतेरिव॥ अ. ६।१८।३॥ हे ईर्ष्याग्रस्तपुरुष ते तव हृदि हृदये श्रितं अवस्थितं अदः प्रसिद्धं यन्मनः पतयिष्णु भ्रमिष्णु इतस्ततः पतनशीलम्। कम् इति पदद्वयं पादपूरणार्थम्। तत स्तस्माद् मनसः ते तव ईर्ष्याम् ओजिघर्यं कोपं नि र्गेण मुञ्चामि अपगमयामि। तत्र दृष्टान्तः ऊष्माणम् इति। यथा दृतेः चर्ममय्या भस्त्रिकाया सकाशात् तन्मध्यवर्तिनम् ऊष्माणम् श्वासवद् अन्त.पूरितं वायु तन्मुखान्निः-सारयति कर्मकारस्तद्वदित्यर्थः (सा० भा०)॥ अस्मिन् मन्त्रे हृदयस्य भस्त्रिकया सादृश्यं दत्तम्, तच्च हृदय एव सम्भवति न कथञ्चिदपि मस्तिष्के। तथा च—"शोणितकफप्रसादजं हृदयं, यदाश्रया हि धमन्य. प्राण-

महा:, तस्याऽधो वामतः प्लीहा फुप्फुसश्च, दक्षिणतो यकृत् क्लोम च, तद्विशेषेण चेतनास्थानमतस्तस्मिंस्तम-
साऽऽवृते सर्वप्राणिनः स्वपन्ति ॥ सु. शा. ४।३१ " अत्र स्पष्टतया फुप्फुसादिमध्ये हृदयं वर्णितम् । ईदृशे
स्पष्टतया प्रतिपादिते को मूर्खोऽपि मस्तिष्कस्य हृदयत्वं साधयितुं प्रयतेत । " शृङ्गाटकान्यधिपतिः शङ्खौ कण्ठ-
शिरो गुदम् । हृदयं वस्तिनाभी च घ्नन्ति सद्योहतानि तु ॥ सु. शा. ६।१० " अत्र मनसा शृङ्गाटकाऽ-
धिपतिशिरोभ्यः पृथक् हृदयपरिगणितेन मस्तिष्काद्धृदयस्य पृथग्भावं व्याहन्तुं को नाम मूर्खोऽपि मनसा प्रयतेत ।
" प्रसन्नाभ्यां कफासृग्भ्यां हृदयं पङ्कजाऽऽकृति । शुषिरं स्यादधोवक्त्रं यकृत्क्रोडान्तरास्थितम् ॥ (टी०)
" स्थानान्यामाग्निपक्वानां मूत्रस्य रुधिरस्य च । हृदुण्डुकः फुप्फुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते ॥ सु. चि.
२।१२ " " पञ्चदश कोष्ठाऽङ्गानि, तद्यथा—नाभिश्च, हृदयञ्च, क्लोम च, यकृच्च, प्लीहा च, वृक्कौ च, वस्तिश्च,
पुरीषाधारश्च, आमाशयश्च, पक्वाशयश्च, उत्तरगुदश्च, अधरगुदश्च, क्षुद्रान्त्रञ्च, स्थूलान्त्रञ्च, वपावहनञ्चेति ॥
च. शा. ७।१२ " इत्यत्र कोष्ठाऽङ्गत्वेन वर्णनात्को नाम साहसिको हृदयस्य मस्तिष्के स्थानं प्रकल्पयितुं प्रभवेत् ।
" स्तनयो र्मध्यमधिष्ठायोरस्यामाशयद्वारं सत्वरजस्तमसामधिष्ठानं हृदयं नाम ॥ सु. शा. ६।२६ " " हृदयं
चेतनास्थानमुक्तं सुश्रुत देहिनाम् । तमोऽभिभूते तस्मिंस्तु निद्रा विशति देहिनाम् ॥ ४।३४ ॥ " आभ्यां
सूत्राभ्यां हृदयस्य स्तनयोर्मध्येऽधिष्ठानं चेतनास्थानत्वञ्चोक्तम् । एतेन हृदयस्य कस्मिन् स्थाने स्थितिः
कतरच्च तद्वस्त्विति सन्देहस्याऽनवसरोऽस्ति, परन्तु शरीरे कस्मिन् स्थाने चेतनाऽस्ति केन च सेति सन्देहोऽव-
शिष्ट एव । तत्र जीवतः शरीरिणो न तदङ्गमव्याधिमदस्ति यच्चेतनारहितं स्यादतश्चेतनायाः सर्वत्र विद्यमानतयाऽ-
स्मिन् स्थाने चेतनाऽस्त्यत्र च नाऽस्तीति केनाऽपि विदुषा वक्तुं न पार्येत, परन्तु सा केनाऽस्तीति विचारे
औपनिषदिकाऽधिकरणमेवाऽवतारयामः—" यो ह वै ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च वेद ज्येष्ठश्च ह वै श्रेष्ठश्च भवति प्राणो वाव
ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च ॥ १ ॥ यो ह वै वसिष्ठं वेद वसिष्ठो ह स्वानां भवति वाग्वाव वसिष्ठः ॥ २ ॥ यो ह वै प्रतिष्ठां
वेद प्रति तिष्ठत्यस्मिंश्च लोकेऽमुष्मिंश्च चक्षुर्वाव प्रतिष्ठा ॥ ३ ॥ यो ह वै सम्पदं वेद सं हास्मै कामाः पद्यन्ते
देवाश्च मानुषाश्च श्रोत्रं वाव सम्पत् ॥ ४ ॥ यो ह वा आयतनं वेदायतनं ह स्वानां भवति मनो ह वा आयत-
नम् ॥ ५ ॥ अथ ह प्राणा अहं श्रेयसि व्यूदिरेऽहं श्रेयानस्म्यहं श्रेयानस्मीति ॥ ६ ॥ ते ह प्राणाः प्रजापतिं
पितरमेत्योचुर्भगवन् को नः श्रेष्ठ इति तान् होवाच यस्मिन् व उत्क्रान्ते शरीरं पापिष्ठतरमिव दृश्येत स वः
श्रेष्ठ इति ॥७॥ सा ह वागुच्चक्राम सा संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच कथमशकतर्ते मज्जीवितुमिति यथा कला अवदन्तः
प्राणन्तः प्राणेन पश्यन्तश्चक्षुषा शृण्वन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तो मनसैवमिति प्रविवेश ह वाक् ॥८॥ चक्षुर्होच्चक्राम तत्संवत्सरं
प्रोष्य पर्येत्योवाच कथमशकतर्ते मज्जीवितुमिति यथान्धा अपश्यन्तः प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा शृण्वन्तः
श्रोत्रेण ध्यायन्तो मनसैवमिति प्रविवेश ह चक्षुः ॥ ९ ॥ श्रोत्रं होच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच कथम-
शकतर्ते मज्जीवितुमिति यथा बधिरा अशृण्वन्तः प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा ध्यायन्तो मन-
सैवमिति प्रविवेश ह श्रोत्रम् ॥ १० ॥ मनो होच्चक्राम तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच कथमशकतर्ते मज्जीवितु-
मिति यथा बाला अमनसः प्राणन्तः प्राणेन वदन्तो वाचा पश्यन्तश्चक्षुषा शृण्वन्तः श्रोत्रेणैवमिति प्रविवेश ह
मनः ॥ ११ ॥ अथ ह प्राण उच्चिक्रमिषन्स यथा सुहयः पड्वीशशङ्कून् संखिदेदेवमितरान् प्राणान्समखिदत्तं
हाभि समेत्योचु र्भगवन्नेधि त्वं नः श्रेष्ठोऽसि मोत्क्रमीरिति ॥ १२ ॥ अथ हैनं वागुवाच यदहं वसिष्ठोऽस्मि
त्वं तद्वसिष्ठोऽसीत्यथ हैनं चक्षुरुवाच यदहं प्रतिष्ठाऽस्मि त्वं तत्प्रतिष्ठाऽसीति ॥ १३ ॥ अथ हैनं श्रोत्रमुवाच
यदहं सम्पदस्मि त्वं तत्सम्पदसीत्यथ हैनं मन उवाच यदहमायतनमस्मि त्वं तदायतनमसीति ॥ १४ ॥ न वै
वाचो न चक्षूंषि न श्रोत्राणि न मनांसीत्याचक्षते प्राणा इत्येवाचक्षते प्राणो ह्येवैतानि सर्वाणि भवन्ति ॥

छान्दोग्य० ५।१ ॥" अयमेव विषयो बृहदारण्यकेऽपि (बृ. ६।१) यथाऽवस्थितो निहितोऽस्ति । अनेनाऽधिकरणेन प्राणाऽधीना चेतनाऽस्तीति स्पष्टीभूतम् । प्राणश्च नोच्छ्वासनि श्वासरूपा, समाहिते (ब्रह्मरन्ध्राऽवरुद्धप्राणे) योगिनि उच्छ्वासनि श्वासयोरभावेऽपि निष्प्राणोऽयमिति वदितुमशक्यत्वात् । स यदा ब्रह्मरन्ध्रं त्यक्त्वा पूर्ववद्धृदयस्थान समाविशति तदा पूर्ववदिन्द्रियाणा प्रसृते व्यापारे नि श्वासोच्छ्वासादय प्रवर्तमाना दृश्यन्ते पुनरपि यदा हृत्स्थान त्यक्त्वा समाहितो भवति तदा नि श्वासादय सर्वेऽपि भवन्ति स्तब्धा· । अतोऽन्वयव्यतिरेकाभ्यामेतन्निर्णीयते यत्प्राणन तत्र दृश्यमानशरीरीयाऽवयवाऽधीनम्, किन्तु लिङ्गशरीराऽधिष्ठितम् । लिङ्गशरीरञ्च जीवाऽधिष्ठितमिति सर्वशास्त्रसम्मतम् । यदा कदा द्वित्रहोरादिमृतशवशरीरस्याऽपि दैववशात्पुनरपि यथावज्जीवितत्व दृश्यते लोके । अतश्चेतनत्व नोच्छ्वासनि श्वासादिरूपम् किन्तु तत् (नि श्वासादिरूप) सामान्यतया (योगिनो मुक्त्वा) हृदयाऽनच्छेदेन स्थूलशरीरे लिङ्गशरीरस्थितिद्योतकम् । अत एव "जीवापेत वाव किलेद म्रियते न जीवो म्रियत इति स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिद सर्वं तत्सत्य स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान् विज्ञापयत्विति तथा सौम्येति होवाच ॥ छा ६।११।३॥" इत्यत्र स्पष्टतयाऽय विषयो निर्णीत । लिङ्गशरीरसत्त्वे च विषयसाक्षात्करणान्येकादशेन्द्रियाणि सन्ति तेषु सर्वेषु मनसोऽधिष्ठातृत्वात्तदधीनानीतराणीति व्यवस्थाऽस्ति यथा—"अथ हैन सौर्यायणी गार्ग्य पप्रच्छ । भगवन्नेतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति कान्यस्मिन् जाग्रति कतर एष देव स्वप्नान् पश्यति कस्यैतत्सुख भवति कस्मिन्नु सर्वे सम्प्रतिष्ठिता भवन्तीति ॥ १ ॥ तस्मै स होवाच ॥ यथा गार्ग्यमरीचयोऽर्कस्याऽस्त गच्छत सर्वा एतस्मिंस्तेजोमण्डल एकीभवन्ति । ता पुन पुनरुदयत· प्रचरन्त्येवं ह वै तत्सर्वं परे देवे मनस्येकीभवति । तेन तर्ह्येष पुरुषो न शृणोति न पश्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पृशते नाभिवदते नादत्ते नानन्दयते न विसृजते नेयायते स्वपितीत्याचक्षते ॥ २ ॥ प्राणाग्नय एवैतस्मिन् पुरे जाग्रति गार्हपत्यो ह वा एषोऽपानो व्यानोऽन्वाहार्यपचनो यद्गार्हपत्यात्प्रणीयते प्रणयनादाहवनीय· प्राण यदुच्छ्वासनि·श्वासावेतावाहुती सम नयतीति स समान मनो ह वाव यजमान इष्टफलमेवोदान स एन यजमानमहरहर्ब्रह्म गमयति ॥ ४ ॥ अत्रैष देव स्वप्ने महिमानमनुभवति । यद् दृष्ट दृष्टमनुपश्यति श्रुत श्रुतमेवार्थमनुशृणोति देशदिगन्तरैश्च प्रत्यनुभूत पुन पुन प्रत्यनुभवति दृष्ट चाऽदृष्ट च श्रुत चाऽश्रुत चाऽनुभूत चाऽननुभूत च सच्चाऽसच्च सर्वं पश्यति सर्व पश्यति ॥ ५ ॥ स यदा तेजसाऽभिभूतो भवत्यत्रैष देव. स्वप्नान्न पश्यत्यथ तदैतस्मिञ्छरीरे एतत्सुख भवति ॥ ६ ॥ स यथा सौम्य वयासि वासो वृक्ष सम्प्रतिष्ठन्ते । एव ह वै तत्सर्वं पर आत्मनि सम्प्रतिष्ठते ॥७॥ पृथिवी च पृथिवीमात्रा चापश्चापोमात्रा च तेजश्चतेजोमात्रा च वायुश्च वायुमात्राचाकाशश्चाकाशमात्रा च चक्षुश्च द्रष्टव्यं च श्रोत्र च श्रोतव्य च घ्राण च घ्रातव्य च रसश्च रसयितव्य च त्वक् च स्पर्शयितव्यं च वाक् च वक्तव्य च हस्तौ चादातव्य चोपस्थश्चानन्दयितव्य च पायुश्च विसर्जयितव्यं च पादौ च गन्तव्यं च मनश्च मन्तव्य च बुद्धिश्च बोद्धव्य चाहङ्कारश्चाऽहङ्कर्तव्य च चित्त च चेतयितव्य च तेजश्च विद्योतयितव्यं च प्राणश्च विधारयितव्यं च ॥ ८ ॥ एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष । स परेऽक्षरे आत्मनि सम्प्रतिष्ठते ॥ ९ ॥ परमेवाक्षर प्रतिपद्यते स यो ह वै तदच्छायमशरीरमलोहित शुभ्रमक्षर वेदयते यस्तु सौम्य । स सर्वज्ञ सर्वो भवति तदेष श्लोक ॥ १० ॥ विज्ञानात्मा सहदेवैश्च सर्वे प्राणा भूतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र । तदक्षरं वेदयते यस्तु सौम्य स सर्वज्ञ सर्वमेवाविवेशेति ॥ ११ ॥ प्रश्न० ४ ॥"

तत्तदिन्द्रियाणा लिङ्गाऽधिष्ठानत्वेऽपि तत्तच्छक्तिप्रादुर्भावाय नियतानि स्थानानि कृतानि सन्ति यथा—गन्धसाक्षात्कारे नासिकाऽग्रमित्यादि । एवं स्वेतरेन्द्रियसाम्राज्यं शासितु करणानि मनसश्चेतनाग्राहीणि स्रोतांसि सन्ति तद्द्वारा सर्वत्राऽव्याहत स्वशासनमवलम्बमानमास्ते । सञ्ज्ञावाहिस्रोतसाञ्च स्थानं प्रधानतया सुषुम्णाकाण्डं

मस्तिष्कश्चाऽस्ति, परमेतत्सर्वं लिङ्गस्य स्थूलशरीरे पूर्वनिर्णीतहृत्कमले यदा स्थिति भवति तदैव निष्पद्यते। यदा त्वस्य मस्तिष्के गमनमास्ते यथा योगिषु सर्पविशेषदष्टेषु च तदा चेतनाऽभावो भवति। यदा च मस्तिष्कस्यैव चेतनास्थानं स्वीक्रियेत तर्हि समाधिस्थिताना योगिनामपि सूचीव्यधादयोऽनुभूयेरन्, न तथाऽस्ति, अतः शास्त्रनिर्णीतहृदयस्थाने वर्तमाने लिङ्गे समस्तेन्द्रियाणा समस्ताऽवयवानाञ्च भवति यथाऽवस्थितौ व्यापारः। एतदनपेक्ष्य पाश्चात्यज्ञानक्षज्ञातकल्पितमस्तिष्कै यदा केवलं मस्तिष्कस्य किं वा ज्ञानतन्तूनां चेतनाकर्तृत्वं स्वीक्रियेत तर्हि मृतशरीरे चेतनाऽभावो दुःसाधः। तथा च—" प्राणाऽपानौ निमेषाद्या जीवनं मनसो गतिः। इन्द्रियान्तरसञ्चारः प्रेरणं धारणञ्च यत्॥ देशान्तरगतिः स्वप्ने पञ्चत्वग्रहणन्तथा। दृष्टस्य दक्षिणेनाऽक्ष्णा सव्येनाऽवगमस्तथा॥ इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं प्रयत्नश्चेतना धृतिः। बुद्धिः स्मृतिरहङ्कारो लिङ्गानि परमात्मनः॥ यस्मात् समुपलभ्यन्ते लिङ्गान्येतानि जीवतः। न मृतस्यात्मलिङ्गानि तस्मादाहु र्महर्षयः॥ शरीरं हि गते तस्मिञ्छून्यागारमचेतनम्। पञ्चभूताऽवशेषत्वात् पञ्चत्वं गतमुच्यते॥ च. शा. १।७०–७४॥" एतत्सर्वमभिप्रेत्य धन्वन्तरिणा मस्तिष्कादीनां चेतनास्थानत्वमस्वीकृत्य—" हृदयं चेतनास्थानमुक्तं सुश्रुत देहिनाम्। तमोऽभिभूते तस्मिंस्तु निद्रा विशति देहिनाम्" इति सम्यगुक्तम्। इन्द्रियशक्तिप्रकाशाऽधिष्ठानानां केन्द्रत्वाच्छिरस उत्तमाङ्गत्वमभिहितं तदपि युक्तमेव, यथोक्तं–प्राणाः प्राणभृतां यत्र श्रिताः सर्वेन्द्रियाणि च। यदुत्तमाङ्गमङ्गानां शिरस्तदभिधीयते॥ च. सू. १७।१२" परन्तु नैतावता शिरसश्चेतनाऽधिष्ठानत्वं सिद्ध्यति किन्तु तद्विशेषणं हृदयस्यैव शोभत इत्यलमतिविस्तरेण।

अथ क्लोमविवरणम् (सं० ६८)

इन्द्रः सुत्रामा हृदयेन सत्यं पुरोडाशेन सविता जजान।
यकृत्क्लोमानं वरुणो भिषज्यन्मतस्ने वायव्यै र्न मिनाति पित्तम्॥ वा. सं. १९।८५

सुष्ठु त्रायते रक्षति सुत्रामा इन्द्रः पुरोडाशदेवता इन्द्रस्य हृदयेन हृदयं जजान जनयति। सविता च पुरोडाशेनेन्द्रस्य सत्यं जजान। वरुणो भिषज्यन् इन्द्रस्य चिकित्सां कुर्वन् सन् यकृत् कालखण्डं क्लोमानं गलनाडिकाञ्च जजान। वायव्यैः सौमिकोर्ध्वपात्रैः मतस्ने पित्तञ्च न मिनाति निर्मिमीते सृजतीत्यर्थः। सौमिकान्यौर्ध्वपात्राणि वायव्यसञ्ज्ञानि इति। (म० भा०) अत्र मन्त्रे यकृत्क्लोममतस्नापित्तानां निर्मापकत्वेन वरुणो निर्दिष्टः। अन्यत्राऽपि द्रवप्रधानानां द्रवाणाञ्च वरुण एवाऽधिपतित्वेन निर्दिश्यते। यथा—" वरुणोऽपामधिपतिः स माऽवतु। अ. ५।२४।४" उपरिनिर्दिष्टा अवयवाः [यकृत्-क्लोम-मतस्ना-पित्तानि (अम्याशयः)] सन्ति द्रवप्रधाना द्रवग्राहकाश्च। अत्राऽपि क्लोमो यकृता सह पाठात्कफनिवहत्वमिवधीयते। " इन्द्रस्य क्रोडोऽदित्यै पाजस्यं दिशां जत्रवोऽदित्यै भसज्जीमूतान् हृदयौपशेनान्तरिक्षं पुरीतता नभ उदर्येण चक्रवाकौ मतस्नाभ्यां दिवं वृक्काभ्यां गिरीन् प्लाशिभिरुपलान् प्लीह्ना वल्मीकान् क्लोमभि र्ग्लौभि र्गुल्मान् हिराभिः स्रवन्ती र्ह्रदान् कुक्षिभ्यां समुद्रमुदरेण वैश्वानरं भस्मना॥ वा. सं २५।८" इत्यत्र क्लोमभि र्ग्लौभिः (चन्द्रमसा) तर्पणेन क्लोम्नो द्रवाऽऽधारत्वं गोऽत्वं प्रग्रहद्रवत्वञ्च विज्ञापितम्। अस्य मन्त्रस्य भाष्ये तिलकं क्लोमेत्यमरवाक्यप्रदर्शनेन शरीरस्यनिलयत्वस्मरणमिव महीधरेण विज्ञाप्य क्लोमा उदर्यो जलाधार इति स्वसम्मतिः प्रत्यापिता। " हृदयस्य दक्षिणे यकृत्क्लोमा च, वामे प्लीहा फुप्फुसश्चेति यथा–इति क्षीरस्वामी" इत्यनेन क्षीरस्वामिमतप्रदर्शनेन समर्थं पोषितम्। " क्लोमा गलनाडीनि यर्कः" इति वेदभाष्यकर्तुः कर्कस्य सम्मतिः प्रदर्शिता। अयञ्च कर्कः महीधरेण यद्वाऽन्यत्र स्थाने उल्लेखितोऽतोऽयं महीधरात्प्राचीनः कण्वशाखीययजुःसंहिताभाष्यकर्ता बभूव परं गलनाडीति पाठो-

ऽशुद्धः प्रतिभाति । अस्मिन्नध्याये (वा. सं. २५) " वातं प्राणेनाऽपानेन नासिकामित्यारभ्य **शुम्भकाय स्वाहेति** नवममन्त्रपर्यन्तं तत्तद्देवतोद्देशेनाऽङ्गानां विभागः कृतोऽस्ति । तत्र कस्याऽप्यवयवस्य द्विरुक्ति र्नासीति रहस्यम् । अतएवाऽत्र सप्तममन्त्रे (वा. सं. २५।७) " शेपेन प्रजा " मित्यागतं पुनरष्टममन्त्रे " अदित्यै भसद् " इत्यत्र भसच्छब्देन पुनरागतमवयवं विमृश्य शतपथे शिश्नस्य त्रयो भागाः कल्पितास्तथाहि—" त्रीणि शिश्नानि । त एव त्रयोऽनुयाजाः स योऽयं वर्षिष्ठोऽनुयाजस्तदिदं वर्षिष्ठमिव शिश्नं तं वा अनवानन्यजेदित्याहुस्तयो हास्यैतदमृध्रं भवतीति श० ११।१।६ ॥ ३१ ॥ स वै सकृदवान्यात् । एकं ह्येतस्य पर्वाऽथ यदपर्वकं स्यात्प्रतृण्णं (विच्छिन्नं) वैवातिप्रेलम्बेत वा तस्मादेतदुच्चतिष्ठति पद्येत च तस्मात्सकृदवाऽन्यात् ३२ " इत्यन्तेन ग्रन्थेन पुनरुक्तिदोषः प्रहृतः । प्रकृतेऽपि गलनाडिकायास्तेदनीमधरकण्ठेनाऽपः शुष्ककण्ठेनेति द्वितीयमन्त्रे (वा. सं. २५।२) भागद्वये विभक्तत्वेन पुनस्तस्याः (गलनाडिकायाः) क्लोमशब्देन ग्रहणस्याऽयोग्यत्वात् । शुष्ककण्ठो ग्रीवापश्चाद्भागः अधरकण्ठश्चाऽऽमाशयोर्ध्वमार्गः (अन्ननलिका) श्वासनलिका च भवति । अतः केनाऽप्युपायेनगलनाडिकायां क्लोम्नो व्यवहारः सर्वथाऽसम्भवद्रूपः । अतोऽनुमीयते **गलनाडीस्थाने** अथवा गोलनाडीस्थाने लेखकप्रमादेन गलनाडीत्यवशिष्टम् । अस्यैवाऽपभ्रंशतया **गॉलब्लैडर** (Gall bladder) इत्यांग्लभाषायां गत प्रतीयते । तथा पाठे च प्रवहद्द्रवा नाडी अथवा गोलाऽऽकारा नाडीत्यर्थः प्रतिपद्यते । अर्थद्वयमपि क्लोम्नि प्रत्यक्षमेवाऽस्ति । " समानवाय्वोः प्रध्मानाद्रक्तादेहोष्मपाचितात् । किञ्चिदुच्छूनसञ्ज्ञस्तु जायते क्लोमसञ्ज्ञकः ॥ तत्तुल्यहेतुजे प्लीहयकृती भिषजाम्मते " इति सर्वाङ्गसुन्दरग्रन्थाट्टोडरानन्दे उद्धरणम् । अत्र (सर्वाङ्गसुन्दरे) " समानवाय्वोः प्रध्मानाद्रक्तादेहोष्मपाचिता-" दित्यनेन उच्छूसितत्वगोलाकारत्वयो र्निष्पन्नत्वेऽपि सन्देहवारणाय " किञ्चिदुच्छूनसञ्ज्ञस्तु जायते क्लोमसञ्ज्ञकः " इति स्पष्टीकृतम् । पुनरपि तत्रैव (टोडरानन्दे) " प्राणिनां यकृत्प्लीहौ शोणिताग्रभवौ मतौ । शोणितात्प्रभवं फेनं तस्माज्जातो हि फुप्फुसः ॥ यस्तु शोणितजः किट्टस्तस्मात्क्लोम च जायते । मेदःशोणितसम्भूतं कोष्ठे चान्त्रं प्रजायते " इति **पाराशरः** । " यस्तु शोणितजः किट्टस्तस्मात्क्लोम च जायते " इति वाक्येन क्लोम्नः कृष्णवर्णत्वमपि स्पष्टतयाऽभिहितम् । तत्तुल्यहेतुजे प्लीहयकृती इत्यनेन समाऽऽगतेऽपि गोलत्वे विशेषतया गोलत्वप्रतिपादनाय किञ्चिदुच्छूनतया विशेषितम्, प्रध्मापितस्य वस्तुनो गोलत्व स्वभावसिद्धं भवति, अनेन (विशेषणेन) यदाऽस्मात् (क्लोम्नःसकाशात्) वायोरपगमो भवति तदोच्छूनता विनश्यति इति प्रत्यक्षसिद्धम् । नन्वेतद्वैचित्र्यं फुप्फुसेऽपि दृश्यते कथन्न तस्य क्लोमत्वमिति चेन्न, श्वासग्राहिकत्वान्यायेन तस्य (वस्तेः) स्वतन्त्रतया परिगणनात् । " क्लोमाउदर्यो जलाधार" इति महीधरेण स्पष्टतया क्लोमस्वरूपं वर्णितम् ।

" हृदयमेवेन्द्रः । यकृत्सविता । क्लोमा वरुणः " श. ब्रा. १२।९।१।१५ हृदयमेवाऽस्यैन्द्रः पुरोडाशः । यकृत्सावित्रः । क्लोमा वारुणो, मतस्ने एवाऽस्याऽश्वत्थश्च पात्रमौदुम्बरश्च । पित्तं नैयग्रोधम् आन्त्राणि स्थाल्यः । गुदा उपशयानि श्येनपत्रे प्लीहा । आसन्दी नाभिः । कुम्भो वनिष्ठुः । प्लाशिः शततृण्णा । तद्यत्सा बहुधा वितृण्णा भवति तस्मात्प्लाशि र्बहुधा विकृत्तो मुखं शनं जिह्वा पवित्रं चप्यं पायुः वस्ति र्वालः । श. ब्रा. १२।९।१।३ अत्र हृदयस्येन्द्राऽभिन्नत्वेन निरूपणाद्यथा देवेषु इन्द्रः प्रधानस्तथा देहे हृदयमस्तीति प्रतिपादितम् । यद्यपि स्वस्वकार्याऽपेक्षया सर्वाण्यप्यङ्गानि प्रधानान्येव सन्ति तथापि तदधीनत्वाद्देहस्य जीवस्य मुख्यस्थानत्वाच्च तथा प्रतिपादितम् । यकृत्सवित्रभिन्नत्वेन वर्णनाद्यथा वाह्ये सर्वे पाकाः सवित्रधीनाः सन्ति तथा शारीराणां धातूनां पाको यकृदधीन इति विज्ञापितम् । तदैकत्वे रसादिधातुप्रादुर्भावस्याऽसम्भवत्वात् ।

क्लोमा वारण इत्यनेन क्लोम्नः सोमात्मकत्वं दर्शितम्। "क्लोमभिर्ग्लौभि (वा. सं. २५। ८) रित्यत्र स्पष्टतया चन्द्रसादृश्यदर्शनात् "सूर्याचन्द्रमसौ धाते" त्यादौ सूर्याचन्द्रमसो र्यथा परस्परं सम्बन्धो दृश्यते तथाऽत्रापि प्रतिपादित । लोके यथा सूर्यस्य (सर्वतेजसामाधारस्य) सर्वपाकाऽसाधारणकारणत्वमस्ति तथाऽत्रापि यक्नस्तथात्वम्। लोके यथा चन्द्रस्य द्रवाऽऽधारत्वं सौम्यत्वमाप्यायकत्वन्तथाऽत्रापि क्लोम्नस्तथात्वम्, तत्स्तुत-द्रवस्याऽऽहारे सम्मेलनादेव सम्यक् परिपाकात्। लोके चन्द्रस्य प्रकाशकत्वगुणादौ यथा सूर्यसापेक्षत्व तथाऽत्रापि क्लोम्नो यकृदधीनत्वम्।

"उदकवहे द्वे तयोर्मूलं तालु क्लोम च, तत्रविद्धे पिपासा सद्योमरणञ्च। सु. शा. ९।१२" "रक्तमेदः प्रसादाद्वृक्कौ, मांसाऽसृक्कफमेदःप्रसादाद्वृषणौ, शोणितकफप्रसादजं हृदयम्, यदाश्रयाहि धमन्यः प्राणवहाः, तस्याऽधो वामतः प्लीहा फुप्फुसश्च दक्षिणतो यकृत्क्लोम च सु. शा. ४।३१" "वृक्कयो र्यकृति प्लीहि हृदये क्लोम्नि वा तथा। तेषां लिङ्गानि जानीयाद्वाह्यविद्रधिलक्षणैः ॥सु. नि. ९।१८" डल्हणटीका—वृक्कौ मांसपिण्डद्वयं, एको वामपार्श्वस्थितः द्वितीयो दक्षिणपार्श्वस्थितः। यकृत्=कालखण्डं दक्षिणपार्श्वस्थम्। प्लीहा=उदरमध्ये वामपार्श्वस्थितः। हृदय=कमलमुकुलाकारमधोमुखम्। क्लोम=कालखण्डादधस्तात्स्थितम् दक्षिणपार्श्वस्थम् तिलकं प्रसिद्धम्। इति। "जलवाहिशिरामूलं तृष्णाऽऽच्छादनकं तिल" मिति टोडरानन्दे शारीरवर्णने हारिश्चन्द्रोद्धरणं कृतमस्ति इदमेवोद्धरणं भावप्रकाशे गर्भप्रकरणे कृतम्। सम्प्रति मुद्रितपुस्तके "तृष्णाऽऽच्छादनकं तिल—" मित्यस्य स्थाने 'तृष्णाऽऽच्छादनकन्मत-' मित्युपलभ्यते, तत्त्वपभ्रष्टतया सञ्जातमिति प्रतीयते, उद्धरणाऽन्ते क्लोमतिलकमिति स्वयमेव स्पष्टीकृतत्वात्। अन्यथा तिलकमिति कस्माल्लभ्येत—"अधस्तु दक्षिणे भागे हृदयात्क्लोम तिष्ठति। जलवाहिशिरामूलं तृष्णाऽऽच्छादनकन्मत—" मितिहि तत्रोद्धरणमतः स्पष्टं प्रतीयते यत्सम्प्रति मुद्रित-पुस्तके पाठोऽपभ्रष्टोऽस्ति। इदमेव (जलवाहिसिरामूलं तृष्णाऽऽच्छादनकं तिलम् शा. ५।४४) उद्धरणं शार्ङ्गधरेणाऽप्युद्धृतम्, तस्य च टीकाया (दीपिकाया) माढाऽऽढमल्लः=तिलन्तु शोणितकिट्टप्रभवं दक्षिणाऽऽश्रितं यकृत्समीपे क्लोमसञ्ज्ञकं भवति तच्च जलवाहिसिरामूलं कथितम्, अतएव तृष्णाऽऽच्छादनकं प्रतिपादितम्। तृष्णा=पिपासा तस्याश्छादनं करोतीत्यर्थः ॥ शा. १।५।४४ ॥

'क्लोम तिलकमेतत्तु वातरक्तज'मिति भावप्रकाशोक्तन्त्वश्रद्धेयम्, अत=वृद्धवाग्भटः—'रक्तादनिलसं-युक्तात्कालीयकसमुद्भवः' इति प्रमाणतयोपन्यस्तमुद्धरणमप्यस्थाने न्यस्तम् यतः क्षुद्ररोगे तिलकालकत्वेन प्रसिद्धस्य रोगस्य तद्वचनप्रतिपादकत्वात्। 'यस्तु शोणितजः किट्टस्तस्मात्क्लोम च जायते, इति पाराशरमह-र्षिवाक्यविरोधाच्च। "वपा वसाऽवहननं नाभिः क्लोमा यकृत्प्लिहा" (याज्ञ० यतिधर्मे प्र. ४)—वपा=प्रसिद्धा, वसा=मांसस्नेहः, नाभिः प्रसिद्धा, अवहननं=फुप्फुसः, प्लीहा=आयुर्वेदप्रसिद्धः तौ च मांसपिण्डाकारौ स्तः सव्यकुक्षिगतौ। यकृत्=कालिका, क्लोमा=मांसपिण्डः, इति मिताक्षराटीका ॥ "श्वासो यत्रति हिक्का च पिपासा क्लोमजेऽधिका ॥ सु. नि. ९।२२" नन्वत्र (क्लोमजे विद्रधौ) तृष्णाऽऽधिक्यं प्रतिपादितं तत्र कोऽभिप्राय इति चेत्तदुच्यते—इदं शरीरं तावदन्नपानमूलमस्ति, अन्नपानयोः पाञ्चभौतिकत्वेऽपि जलीयभागोऽधिकोऽस्ति, अतएव बुभुक्षायामन्नाऽप्राप्त्याऽपि कतिपयदिनानि जन्तुर्जीवति परमुत्कटतृष्णायां जातायां जलाऽभावे तत्क्षणमेव मृत्युर्भवति, अतएव परमकारुणिकेन परमेश्वरेण आमाशयपर्यन्तमागस्य प्रतिक्षणं तरलत्वसिद्ध्यै मुखे लालाग्रन्थयो निर्मिताः, आमाशयादधस्तनभागस्य तत्सिद्ध्यै भुक्तस्य शिशिररसोत्पादनाय च क्लोमाऽन्याश-यो निर्माणं कृतमस्ति। अनेनैव क्रियाविशेषेण सप्तधातुपरिणामोऽनायासेन प्रतिक्षणं निष्पद्यमान आस्ते। यदा

तु रक्तस्थद्रवस्य न्यूनता जायते, अथवा रसवहस्रोतसां येनकेनाऽपि कारणेनाऽवरोधो भवति तदाऽऽमाशयोर्द्ध्वाऽधरमार्गौ विशुष्कौ भवतस्तदा पिपासाया अतितरां वेगोऽभ्युदेति । शरीरे यस्ययस्य वस्तुनो न्यूनता भवति तत्तद्ग्रहणेच्छा जायत इति स्वाभाविकी स्थितिः । अतएव शरीरस्य छिन्नभिन्नाऽवस्थायां यदा रक्तनिर्गमो भवति तदा सहसा पिपासोद्गमो भवति तदवस्थाजनितमूर्च्छायै पानीयदाने एवाऽधिकृतया जनाः प्रयतन्ते । क्लोमस्थाने विद्रधौ सति तदीयद्रववाहकदाकेरवरोधात्पिपासाया आधिक्यं भवति यथा—मज्जस्यामेयवायव्यौ गुणावम्बुनहानितु । स्रोतांसि शोषयेयातां तेन तृष्णा प्रजायते । सु. उ. ४७।५० तथाच—' श्वासो यकृति तृष्णा च पिपासा क्लोमजेऽधिका, इति सु. नि. ९।२२, ' श्वासो यकृति हिक्का च क्लोम्नि पेपीयते पयः ' भा. प्र. विद्रध्यधिकारे, माधवनि० मधुकोशे—क्लोम वृक्कादूर्द्ध्वं पिपासास्थानमिति व्याख्यातम् । " ऊर्ध्वमग्न्याशयो नाभेर्वामभागे व्यवस्थितः । तस्योपरि तिलं ज्ञेयं तदधः पवनाऽऽशयः ॥ शार्ङ्ग० १।५।८ " अत्र तिलमित्यनेन क्लोम कथितं तत्पिपासास्थानमित्यभिप्रायः इति दीपिकायामाढमल्लेन व्याख्यातम्=तच्च मधुकोशदर्शनसंस्कारमूलकं प्रतिभाति । ऋषिनाक्येषु कुत्राऽपि पिपासास्थानत्वेन कथनं नास्ति अतस्तथात्वकथनं मधुकोशकारस्याऽविचारजन्यमेवाऽस्ति । पातुमिच्छेति विग्रहे ' पा पाने ' इति धातोः ' सनि ' पिपासेति रूपम् निष्पद्यते, पिपासा च आत्मनिष्ठो गुणः " प्राणाऽपानौ निमेषाद्या जीवनं मनसो गतिः । इन्द्रियान्तरसञ्चारः प्रेरणं धारणं च यत् ॥ देशान्तरगतिः स्वप्ने पञ्चत्वग्रहणन्तथा । दृष्टस्य दक्षिणेनाऽक्ष्णा सव्येनाऽवगमस्तथा ॥ इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं प्रयत्नश्चेतना धृतिः । बुद्धिः स्मृतिरहङ्कारो लिङ्गानि परमात्मनः ॥ यस्मात्समुपलभ्यन्ते लिङ्गान्येतानि जीवतः । न मृतस्याऽऽत्मलिङ्गानि तस्मादाहुर्महर्षयः ॥ च. शा. १।६८—७३ " आत्मगुणानां स्थानञ्चौपचारिकं लिङ्गशरीरमेव परं तेषामभिव्यक्तिः स्थूलशरीरमन्तरा न सम्भवत्यतः स्थूलमपि परम्परया तत्स्थानत्वेन कथितुं युज्यत एव । वस्तुमात्राऽभिलापे इच्छार्थस्य पर्यवसन्नत्वेऽपि सा विविधविशेषणैर्विच्छिन्ना भवति, तदभिव्यञ्जकानि चेन्द्रियाणि भवन्ति, प्रकृते (पिपासास्थले) रसग्रहणेच्छां रसनेन्द्रियमभिज्ञापयति । अतः स्थूलबुद्ध्या पिपासास्थानत्वं रसनेन्द्रियस्य कथितुं युज्यते, तालुशोषात्तस्याऽपि यथाकथञ्चित्पिपासास्थानत्वं कथितुं पार्येत परन्तु क्लोम्नः पिपासास्थानत्वं कथितुं न केनाऽपि प्रकारेण शक्यते । अतो मधुकोशकारस्य क्लोम्न. पिपासास्थानत्वकथने सर्वथा भ्रम एव । तृष्णाऽऽच्छादनकमिति विशेषणन्तु उचितमेव, यथा प्रतिक्षणं द्रवदानेन आमाशयोर्द्ध्वभागे मुखस्थलालाग्रन्थीनां पिपासाऽऽच्छादकत्वं तथा आमाशयाऽऽधरमार्गे क्लोम्नस्तदाऽऽच्छादकत्वमस्त्येवेति दिक् । ये पुनः पाश्चात्यसिद्धान्ते ' पैंक्रियस' (Pancreas) शब्दवाच्यं क्लोमानं वदन्ति तदपि भ्रममूलकमेव बोद्धव्यम् ." ऊर्ध्वमग्न्याशयो नाभे र्वामभागे व्यवस्थितः । तस्योपरि तिलं ज्ञेय" मिति हरिश्चन्द्रेण नाभेरूर्द्ध्वं वामभागे अग्न्याशयमभिधाय तदुपरि क्लोम्नस्तिलमिति सञ्ज्ञाकरणात् । सुश्रुतेन तु—अत ऊर्ध्वं श्लेष्मस्थानान्यनुव्याख्यास्यामः तत्र आमाशयः पित्ताशयस्य उपरिष्टात्तत्प्रत्यनीकत्वादूर्द्ध्वगतित्वात्तेजसः चन्द्रइवाऽऽदित्यस्य, स चतुर्विधस्याऽऽहारस्याऽऽधारः । स च तत्र औदकै र्गुणैराहारः प्रक्लिन्नो भिन्नसङ्घातः सुखजरश्च भवति सु. सू. २१।१२ इत्यादिना पैंक्रियसस्य पित्ताशय इति नाम स्थापितम् । उचितञ्चैतत् । " इन्द्रः सुत्रामा हृदयेन सत्यं पुरोडाशेन सविता जजान । यकृत् क्लोमानं वरुणोभिषज्यन्मतस्ने वायव्यै र्न मिनाति पित्तम् ॥ यजु० १९।८५ " इन्द्रो हृदयेन=प्रत्यासत्या स्वेन हृदयेन जजान=अर्थात् तन्त्रिकोशादिना यस्य हृदयं जजान जनयति । अर्थोपहितः शब्दो देवता शब्दोपहितोऽर्थो वा देवता इति मीमांसकसिद्धान्तात्सुत्रामा=देवताविशेषः । पुरोडाशेन सत्यं=सत्याऽमत्यग्राहकं यदङ्गं तज्जजान तच्चाऽङ्गं शिरोस्ति—"महाऽस्य शीर्षं बृहदस्य पृष्ठं वामदेव्यमुदरमोदनस्य । छन्दांसि

पक्षौ मुखमस्य सत्यं विष्टारी जातस्तपसोऽधियज्ञः । अ. ४।३४।१ " इत्यादौ शीर्ष्णो ब्रह्मत्वेन प्रतिपादनाद्ब्राह्मणश्च सत्यस्वरूपत्वादिन्द्रियस्थानत्वाच्च । सविता यकृज्जजान, वरुणो मिपुञ्यन् क्लोमानं मतस्ने च जजान, वायव्यै र्वायव्यैर्ऊर्ध्वसौमिकपात्रैः पित्तं जजान, अत्र कर्तुरदर्शनाद् वायव्यैरिति लिङ्गेन वायुरिति परामृश्यते । स पित्तम्=पित्तमस्मिन्नस्तीति अर्शआद्यचि पित्तमिति नाम, स्फोटे तु पित्ताशय इति समायाति । पित्ताशयं जजान अत्र वायव्यैर्ऊर्ध्वपात्रैः पित्तस्य (पित्ताशयस्य) जायमानत्वप्रतिपादनात्सौमिकोर्ध्वपात्राणां पैंक्रियसस्यैव सादृश्याच्चस्यैव वेदे पित्ताशयत्वं प्रतिपादितम् । शतपथब्राह्मणे च 'पित्तं नैयग्रोधम्' श. ब्रा. १२।९।१।३।इति न्यग्रोधेन सादृश्यदानादामाशयादधस्तात्तिर्यग्भूत्वा समन्तत आमाशयाश्रितत्वमुक्तम् । न्यग्रोधो ह्यन्यवृक्षसमाश्रितत्वेन चेदुत्पद्यते तर्हि पैंक्रियसस्य प्रायः सदृशाऽऽकृतिर्भवति । अतएव सुश्रुते तस्यैव पित्ताशयत्वेनाभिधानमुक्तम् । क्लोमन्तु (Gall bladder) अत्यन्तकोमलत्वाच्छीघ्रक्लान्तिभाक्त्वाच्च क्लोम इत्येव नाम स्थापितम् । "*श्वासो यकृति तृष्णा च पिपासा क्लोमजेऽधिका सु. नि. ९।२२*" *अत्र यकृत्क्लोमजविद्रध्योः समा*नमेव लक्षणं प्रदर्शितमाधिक्येन क्लोमजायां पिपासाधिक्यमुक्तम् । यद्यपि यकृते विद्रधौ क्लोम्नो रसक्षरणमवरुध्यते तथैव क्लोमन्यपि भवति रसाऽऽगमनस्य यकृदधीनत्वात्, तथापि यदा यकृति विद्रधिर्भवति तदा क्लोमसम्बद्धाऽग्न्याशयस्य स्वस्थत्वात्तदीयद्रवस्य भुक्तान्ने प्रवेशात्पिपासायास्तादृश्युत्कटता न भवति, क्लोम्नि विद्रधिग्रस्तत्वे तु क्लोमनाड्यामपि शोथाद्युपद्रवसम्भावनायामग्न्याशयोत्थद्रवस्याऽप्यवरोधात्पिपासाऽऽधिक्यमुपतिष्ठत इति स्वाभाविकी स्थितिरितिकृत्वोक्तं पिपासा क्लोमजेऽधिका इति।

" क्लोमजायां पिपासामुखशोषगलग्रहाः" चरक सू. १७।१०० इत्यत्र गलग्रहा इति केनाऽभिप्रायेण दत्तमिति न ज्ञायते । कदाचिच्चरकस्य गलनाडिकैव क्लोमत्वेनाऽभिप्रेता भवेत्तथात्वे च गलग्रह उचितएवेति तु न वाच्यम्—" पित्ताऽनिलौ प्रवृद्धौ सौम्यान्धातूंश्च शोषयतः । रसवाहिनीश्च धमनी जिह्वामूलगलतालुकक्लोम्नः ॥ संशोष्य नृणां देहे कुरुतस्तृष्णां महाबलावेतौ । च. चि. २२।६ इत्यत्र चरकेणैव गलात्क्लोम्नः पृथग्निर्दिष्टत्वात् । किञ्च " स्नेहपीतस्य मन्दाग्नेः क्षीणस्याऽतिकृशस्य वा । अत्यम्बुपानान्नष्टेऽग्नौ मारुतः क्लोम्नि संस्थितः ॥ स्रोतःसु रुद्धमार्गेषु कफश्चोदकमूर्च्छितः । वर्धयेतां तदेवाऽम्बु स्वस्थानादुदराश्रयौ ॥ च० चि० १३।४५—४६ " अनया चरकोक्त्या मूर्खोऽपि गलनाड्याः क्लोमत्वं कल्पयितुं स्वप्नेऽपि न प्रयतेत, किम्पुनः सहृदया आयुर्वेदपारावारीणाः । " जिह्वातालुगलक्लोमशोषेमूर्ध्नि च दापयेत्" सु० उ० ३९।१८२ इत्यत्र सुश्रुतेनाऽपि गलाद्भिन्नं क्लोम प्रतिपादितम् ।

" पञ्चदशकोष्ठाऽङ्गानि—तद्यथा—नाभिश्च, हृदयञ्च, क्लोम च, यकृच्च, प्लीहा च, वृक्कौ च, बस्तिश्च, पुरीषाधारश्च, आमाशयश्च, पक्वाशयश्च, उत्तरगुदञ्च, अधरगुदञ्च, क्षुद्रान्त्रञ्च, स्थूलान्त्रञ्च, वपावहननञ्चेति चरक. शा० ७।१३ " " पञ्चदश कोष्ठाङ्गानि तद्यथा—नाभिश्च, हृदयञ्च, क्लोम च, यकृच्च, प्लीहा च० भेड सं. शा. अ. ७" " मातृजश्चाऽयं गर्भो नहि मातुर्विना गर्भोत्पत्तिः स्यान्न च जन्म जरायुजानाम्, यानि खल्वस्य गर्भस्य मातृजानि यानि चाऽस्य मातृतः सम्भवतः सम्भवन्ति तान्यनुव्याख्यास्यामः । तद्यथा—त्वक् च लोहितञ्च मांसञ्च मेदश्च नाभिश्च हृदयञ्च क्लोम च यकृच्च प्लीहा च वृक्कौ च बस्तिश्च पुरीषाधानं चाऽऽमाशयश्च पक्वाऽऽशयश्चोत्तरगुदं चाधरगुदञ्च क्षुद्रान्त्रञ्च स्थूलान्त्रञ्च वपा च वपावहननञ्चेति मातृजानि । च. शा. ३।१३ " " उदकवहानां स्रोतसां तालु मूलं क्लोम च. वि. ५।८ " इत्यादिवाक्यपर्यालोचनेन गलनाड्या न केनाऽप्युपायेन क्लोमत्वं साधयितुं सहृदयः (विद्वान्) प्रयतेत, तस्मात्कश्चियस्य (क्लोम गलनाडी इति

वाक्यं) मश्रद्धेयमेव तद्वाक्ये दृढभक्तिश्चेदस्मदुक्तयुक्त्या कर्कों दोषाद्दूरीकरणीय इति। ये पुनः प्ल्यूरा प्रभृतीनां क्लोमत्वं प्रतिपादयन्ति तेषामुक्तयस्तु खपुष्पायिता एव सन्तीत्यलमतिविस्तरेण।

(सं ७०) **तनिमा** (यकृत्)=" हृदयं वै पशुः। तदस्यात्मन एवाऽग्रेऽवद्यति तस्माद्यदि किञ्चिदवदान हीयेत न तदाद्रियेत सर्वस्य हैवास्य तत्पशोरवत्तं भवति यद्धृदयस्याऽग्रेऽवद्यति तस्मान्मध्यतः सतो हृदयस्यैवाऽग्रेऽवद्यत्यथ यथापूर्वम्। अथ जिह्वायै। सा हीयं पूर्वार्धा प्रतिष्ठत्यथ वक्षसस्तद्धि ततोऽथैकचरस्य दोष्णोऽथ पार्श्वयोरथ तनिम्नोऽथ वृक्कयो॥ शत० ब्रा० ३।८।३।१६-१७" इत्यत्र पार्श्ववृक्कयोर्मध्ये आगमनाद्धृदयवत्प्रधानाऽङ्गत्वाच्च तनिमेति यकृत एव नाम प्रतिभाति।

(सं ७२) **पाजस्यम्**=पाज इति पशूनामर्द्धचर्वितत्तृणादिपिण्डे वर्तते। उदरपूर्त्यनन्तरं सुखमुपविश्य यमाकृष्य पुनश्चर्वन्ति, लौकिकसंस्कृते रोमन्थपदवाच्यम्। प्राकृते तु पागुर, पगुरी इति नाम्ना आबालवृद्धप्रसिद्धम्। तद्धि बलस्य कारणत्वान्निरुक्ते बलनामसु परिगणितम्। तस्मै हितम् पाजस्य शरीरावयवाद्यदिति (पा. ५।१।६) यत्प्रत्यये पाजस्यमामाशय। "श्येन क्रोडोऽन्तरिक्षं पाजस्यं बृहस्पतिः ककुद् बृहती कीकसा॥ अथर्व. ९।१२।५॥" शरीराऽवयवेष्वामाशयेऽतितरामवकाशत्वाद् तरिक्षेण साकं सादृश्यं दत्तम्। अत एव कृताऽजाऽङ्गविभागविषये "प्रतीच्यां दिशि भसदमस्य धेह्युत्तरस्यां दिश्युत्तरं धेहि पार्श्वम्। ऊर्ध्वायां दिश्यजस्याऽनूकं धेहि दिशि ध्रुवायां धेहि पाजस्यमन्तरिक्षे मध्यतो मध्यमस्य॥ अथर्व ४।१४।८" अस्य=विशस्तस्याऽजस्य प्रतीच्यां दिशि भसदं=कटिप्रदेशं धेहि, उत्तरस्यां दिशि उत्तरं पार्श्वं=पर्शुसमूहं धेहि, ऊर्ध्वायां दिश्यजस्याऽनूकं पृष्ठवंशं धेहि, ध्रुवायामधस्तादिस्यस्य पाजस्यं धेहि। मध्यतोऽन्तरिक्षेऽस्यमध्यमर्थाद्भूमिस्पर्शरहितं यथातथा धेहि स्थापय। अत्राऽङ्गविभागत्वेन पाजस्यमित्यामाशयस्यैव नाम। तत्र चाजीर्णभोजनस्य सत्त्वात्पार्थिवभागस्य साक्षाद्वर्तमानत्वाद्भूम्यां निधानमुक्तम्। अपरिपक्वभोजने जलपृथिव्योरेव भागस्याऽधिकत्वात्। जलादपि पृथिवीभागस्य तृणादेरधिकत्वेन वर्तमानत्वात्तस्य भूम्यां निधानमुचितमेव।

"उषा वाऽश्वस्य मेध्यस्य शिरः। सूर्यश्चक्षुर्वातः प्राणो व्यात्तमग्निर्वैश्वानरः संवत्सर आत्माऽश्वस्य मेध्यस्य द्यौष्पृष्ठमन्तरिक्षमुदरं पृथिवी पाजस्यं दिशः पार्श्वे अवान्तरदिशः पर्शव ऋतवोऽङ्गानि मासाश्चार्धमासाश्च पर्वाण्यहोरात्राणि प्रतिष्ठा नक्षत्राण्यस्थीनि नभो मांसान्यूवध्यं सिकताः सिन्धवो गुदा यकृच्च क्लोमानश्च पर्वता ओषधयश्च वनस्पतयश्च लोमान्युद्यन् पूर्वार्धो निम्लोचन् जघनार्धो यद्विजृम्भते तद्विद्योतते यद्विधूनुते तत्स्तनयति यन्मेहति तद्वर्षति वागेवाऽस्य वागहर्वा अश्वं पुरस्तान्महिमान्वजायत तस्य पूर्वे समुद्रे योनी रात्रिरेनं पश्चान्महिमान्वजायत तस्यापरे समुद्रे योनिरेतौ वाऽश्वं महिमानावभितः सम्बभूवतुः हयो भूत्वा देवानवहद्वाजी गन्धर्वानर्वासुरानश्वो मनुष्यान्समुद्र एवाऽस्य बन्धुः समुद्रो योनिः॥ श० ब्रा० १०।६।४" अत्र च पाजस्यस्य पृथिव्या सादृश्यमुक्तम्। यकृत्क्लोम्नाश्च पर्वतैः सादृश्यमुक्तमुचितमित्याद्वचनावैचित्र्याच्च। एवं यत्रयत्राऽधिकसादृश्यं लभ्यते तत्रतत्र तत्तुल्यता प्रदर्श्यते इति सूक्ष्मतया विवेचनीयम्।

यत्तु सायणेन=पाज इति बलनाम। तत्र हितं उदरगतं ऊवध्यमिति व्याख्यातं तदसमीचीनम्, ऊवध्यस्य शरीराऽवयवत्वाऽभावात्। परिपक्वविष्ठादीनां निधानस्याऽकथनाच्च। सायणमताऽनुगामिनाऽपि महीधरेण "इन्द्रस्य क्रोडोऽदित्यै पाजस्यं" वा सं २५।८ इति मन्त्रे पाजसे बलाय हितं पाजस्यं ऊवध्यमिति सायणकृतार्थोऽवहेलनया बलकरमङ्गं निर्दिष्टम्, परं तत्कतमदिति तेन नाऽबोधि अत स्पष्टतया न निर्दिष्टम्। "प्रजापतिश्च परमेष्ठी च शृङ्गे इन्द्रः शिरो अग्निर्ललाटं यमः कृकाटम्" अथर्व ९।१२।१ इत्यारभ्य "अग्ने

पीवो मज्जा निधनम्" अ. ९।१२।१८ एतत्पर्यन्तं सर्वाण्यङ्गानि प्रत्यङ्गानि च वृषभस्य वर्णितानि। तत्राऽऽमाशयस्य स्पष्टतया कुत्राऽपि नाम नाऽगतमस्ति किन्तु "अन्तरिक्षं पाजस्यमित्यनेनैव तदुपादानमस्ति। एवं सर्वत्र शारीरविभागे पाजस्यनाम्नैवाऽऽमाशयो गृह्यते परन्तु वहो कालाच्छारीरविभागस्य नष्टत्वात्सायणसमयेऽपि तस्य साक्षाज्ज्ञानाऽभावात् कुशकाशाऽवलम्बनन्यायेन यत्रतत्र यत्किञ्चित् कथयित्वा भाष्यं समापितमस्ति। न च वाच्यं तत्राऽपि पाजस्यशब्देन ऊवध्यमत्ता वयं ऊवध्यमेव ग्रहीष्याम इति। रक्षांसि लोहितमितरजना ऊवध्यम्" अ. ९।१२।१७ इति सप्तदशमन्त्रे स्पष्टतया ऊवध्यस्य कथनादस्य हठस्य निर्मूलत्वादित्यलमतिपल्लवितेन।

(स. ७३) हलीक्ष्णम्—हल्वस्येव ईक्षणं दर्शनं यस्येति विग्रहे हल्वसादृश्यमन्त्याशये उपान्त्रे चैते तत्स्थानद्वये उपलभ्यते, परन्तु 'आन्त्रेभ्य' इत्यत्र बहुवचनादुपान्त्रस्य चान्त्रैकदेशत्वादान्त्रशब्देनैव तद्ग्रहणान्नोपान्त्रस्य ग्रहणमुचितम्। तथाहि—"हृदयात्ते परि क्लोम्नो हलीक्ष्णात्पार्श्वाभ्याम्। यक्ष्मं मतस्नाभ्यां प्लीह्नो यक्नस्ते वि वृहामसि॥ आन्त्रेभ्यस्ते गुदाभ्यो० अथर्व० २।३३।३–४" इत्यत्र पूर्वापरसम्बन्धाऽनुसन्धानेन क्लोममतस्नयोर्मध्ये हलीक्ष्णस्याऽवस्थानं प्रदर्शितम्। आन्त्राणाञ्च तदनन्तरं कथनान्नोपान्त्रस्याऽत्र ग्रहणमुचितं किन्त्वन्त्याशयस्यैव नामेति विद्वद्भिर्विभावनीयम्॥

बहुवचनाऽन्त्रविवरणम् (सं. ७४)

"यदान्त्रेषु गवीन्यो र्यद्वस्तावधिसंश्रितम्। एवा ते मूत्रं मुच्यतां बहिर्बालिति सर्वकम्॥ अ. १।३।६" इत्यत्राऽन्त्रगवीनीवस्तिष्ववरुद्धमूत्रस्य वेगेन बहिर्निस्सरणाय प्रार्थना कृताऽस्ति, सा च गवीनीवस्त्योर्विषये मूत्रस्थानत्वादुचितैवास्ति। परन्त्वान्त्रेषु त्वाऽवरोधः कथं सम्भवतीति संशये "सूक्ष्मनिर्माणं तु वृक्कस्यातिविचित्रम्। वृक्कपरिधिस्थे हि बहिर्स्तरे मूत्रनिर्मापके सूक्ष्मैर्वर्तुलप्रायैर्यन्त्रकैरेव भूम्ना निर्मितम्। तेषां मूत्रोत्सिका इति सञ्ज्ञा, उत्सवद् भवनं वारिप्रभवत्वात्। नवतिश्च तासामङ्गुलमात्रे प्रदेशे प्रायः। ता ऋजुकाल्यानां सूक्ष्मधमनीनामन्तरालेषु तत्सूक्ष्मतमशाखालम्बिताः फलगुच्छवद् अवतिष्ठन्ते। एकैकाञ्च उत्सिकां प्रविशति एकैका सूक्ष्मा धमनी गुच्छमुखी। ता हि वर्तुलप्राये गुच्छे परिणताः प्रावृणोति विचित्रनिर्म्माणः पुटकाकारः कलाविशेषः। पुटकान्तश्च शनैः शनैः क्षरति अतिसूक्ष्मे कणे शोणितस्य स्राव्यभाग आप्यो मूत्रं नाम। तद् उत्सिकानिर्गतेन सूक्ष्मेण मूत्रवहस्रोतसा वृक्कान्तर्नीयते। उत्सिकाभ्यो निर्गतानि च मूत्रस्रोतांसि क्षुद्रान्त्रवत् कुण्डलीभूय केन्द्राऽभिमुखं प्रवर्तन्ते। प्रतिस्रोतश्च दृश्याश्चत्वारो भागाः—(१) आद्यकुण्डलिकाभागः (२) पाशभागः (३) अन्त्यकुण्डलिकाभागः (४) ऋजुभागश्चेति। परस्परपार्श्वस्थानि च तानि ऋजुस्रोतांसि वृक्कशिखरिकाणां निर्म्माणाय कल्पन्ते। तेषाञ्च मूत्रस्रोतसामान्त्रवत् प्रवर्तमानाद् आन्त्राणीति सञ्ज्ञा प्राचाम् (प्र. शा. भा. २ पृ. २३२)" इत्यन्तेन सन्दर्भेण वृक्कपरिध्यास्तृतमूत्रोत्सिकासु लाक्षणिकमान्त्रत्वं व्याख्याय महामहोपाध्यायगणनाथसेनैः यथाकथञ्चित्समाहितम्। तच्चाऽऽपाततस्सुसाधु प्रतिभाति, परन्तु वैदिकशारीरविभागेषु मूत्रोत्सिकानां कुत्रचिदपि अन्त्रशब्देनाऽऽन्त्रशब्देन वा अनागमनाद्गवीनीशब्दस्योपलक्षणत्वेन वृक्कसहितयो गवीन्योरत्र ग्रहणमुचितमेतच्च "वि ते भिनद्मि मेहनं" इतिमन्त्रव्याख्याने संस्कृतोपोद्घाते चतुर्थपञ्चमपृष्ठयोरस्माभिर्व्याख्यातमस्ति। वैदिकशारीरे यज्ञादौ पशुशारीरविभागे यत्र स्वसन्निहिताऽवयवस्याऽनुक्तिर्दृश्यते तत्र सर्वत्राऽयमेव पन्था समाश्रीयते। अन्त्रान्तसन्निवेशाच्च मूत्रोत्सिकानां ग्रहणमान्त्रशब्देन क्रियेत तर्हि शुक्रवाहिस्रोतसां कथमान्त्रशब्देन ग्रहणं भवति मूत्रोत्सिकाऽपेक्षया तत्राऽधिकत्वादस्मात् तस्माद्गवीनीसन्निहितत्वाद्गवीनीशब्देनैव वृक्कद्वयग्रहणस्य सिद्धत्वेन यत्नान्तराऽऽलम्बनस्याऽनावश्यकत्वात्। नन्वेवं तर्हि

आन्त्राणीत्यनेन किङ्गृहीतव्यमिति संशये यानि तन्नाम्ना आबालवृद्धं लोके वेदेच प्रसिद्धानि तान्येव ग्राह्याणीति ब्रूमः तत्र च अन्त्राण्येवेत्यर्थे स्वार्थे अन्त्राणामिमानि स्थानानीत्यर्थे वा अण् प्रत्ययः। न चैवं तर्हि तत्र मूत्रसम्भरणं कथं युज्यत इति वक्तव्यम् ? आन्त्रविषये मूत्रशब्देन मूत्रसमवायिकारणस्य शरीरपोषणाऽनुपयुक्तक्षारप्रधानद्रवस्याऽभिप्रेतत्वात्। "आहारस्य रसः सारः सारहीनो मलद्रवः। सिराभिस्तज्जलं नीतं वस्तौ मूत्रत्वमाप्नुयात्॥ शार्ङ्ग० १।६।७" स्वास्थ्याऽऽपन्नाऽऽमाशयादिसर्वशरीरयन्त्रस्य प्रदीप्ताऽग्नेश्च पुरुषस्य मात्रया काले सात्म्यञ्च भुक्तमामाशयाद्यग्निसाहाय्येन परिपच्यमानं सारशब्दवाच्यं रसरूपत्वं भजति। स च रसो यकृत्प्लीहानौ प्राप्य रञ्जितस्सन् हृदयं प्राप्नोति, ततश्च फुप्फुसं प्राप्य विशुद्धता भजन् हृदयं, हृदयात्समस्तशरीरं गच्छन्नहरहश्शरीरं धारयति। अस्मिंश्च पोषणाऽनुपयुक्तभागाः प्रतिस्थलाद्वाष्पद्वारेण प्रस्वेदरूपता प्राप्य बहिर्निःसरन्ति। अवशिष्टश्च क्षारद्रवो रक्तेन सह परिभ्रमन् वृक्कौ प्राप्नोति, तत्स्थाभि मूत्रोत्सिकाभी रक्तात्पृथक्कृत्य सूक्ष्मस्रोतोभिर्वृक्कयोरन्तर्नीयमानः गवीनीमार्गाभ्यां वस्तिं प्राप्तः मूत्रत्वसञ्ज्ञा लभमानो मूत्रपथाद्यथासमयं बहिर्निःसार्यते, सेयं शैलीस्वस्थशरीराणाम्। यदाऽऽमपक्वाशयनिबद्धरसाऽऽहारिण्यो यकृदादिशैथिल्येन प्रतिरुद्धमार्गाः सन्त्यःस्वाऽऽकृष्टरसमूर्द्धमनयनसमर्था भवन्ति तदा प्रतिरुद्धः स आमरसः प्रतीपमार्गमागत्याऽऽन्त्रेषु शनैः सञ्चीयते, तस्य दूरीकरणार्थं वेदे वरुणः स्तुतोऽस्ति तथाहि—

अप्सु ते राजन् वरुण गृहो हिरण्ययो मिथः। ततो धृतव्रतो राजा सर्वा धामानि मुञ्चतु अथर्व. ७।८८।१॥
हे राजन् वरुण अप्सूदकेषु मध्ये ते तव यतो मिथः=अनन्यसाधारणः परेषामनभिगम्यो वा हिरण्ययः=हिरण्मयः सुवर्णमयो गृहः स्थानमस्ति। ततस्तस्मात्कारणाद्धृतव्रत.=व्रतमिति कर्मनाम नियतकर्मा सत्यकर्मा राजा वरुणः सर्वा=सर्वाणि धामानि स्थानानि अस्मदीयानि दुर्दैवात्सम्भृतजलस्थानानीतियावत् मुञ्चतु त्यजतु। धामानि त्रयाणि भवन्ति स्थानानि नामानि जन्मानीति हि यास्क' (नि. ९।२८)। जलोदरादयोरोगा हि वरुणकर्तृकाः, तस्य हि जलमध्ये निवासस्थानमस्ति। अतः स्वेन गृहीतानि अस्मदीयाऽवयवरूपाणि स्थानानि त्यक्त्वा स्वगृहे निवसत्वित्यर्थः॥ १॥

धाम्नोधाम्नो राजन्यतो वरुण मुञ्च न.।
यदापो अघ्न्या इति वरुणेति यदूचिम ततो वरुण मुञ्च न.॥ अ. ७।८८।२॥

हे राजन् वरुण! यतोऽस्मात् धाम्नो धाम्नः सर्वस्मात् रोगस्थानात् न=अस्मान् मुञ्च मोचय'। किञ्च हे वरुण इति यदूचिम यच्छापवाक्यमवोचाम यच्छापवाक्यवचनेन पापमार्जितं तस्मादपि मुञ्चेति सम्बन्धः। शापो हि प्रशस्तदेवतानामसङ्कीर्तनेन परेषामनर्थशंसनम्। यद्वा सत्यसति वा विषये 'आपो वै सर्वा देवता' (ऐ. ब्रा' २।१६) इति सर्वदेवात्मिकानामपाम् साक्षित्वेन प्रमाणीकरणम्। हे आपः यूयमस्मिन् सत्ये असत्ये वा विषये साक्षीभूता भवथ। हे आप युष्मभ्यं शपामहे इदमित्थं इत्येवं विधं प्रशस्तदेवतानामधेयपुरःसरं यद्वाक्यं तेन पापमार्ज्यते। सत्येपि हि विषये शपथकरणेन धर्मस्यार्धं वैवस्वतो निहन्तीति किल, असत्ये किमु वक्तव्यम्। अतो देवतानामधेयकीर्तनपूर्वकशपथकरणजनितपापादस्मान् मोचयेत्यर्थः। अत्र ऊचिमेति पदेन वचनमात्रं न विवक्षितम् किन्तु शपथरूपमेव। अत एव तैत्तिरीये "यदापो अघ्निया इति वरुणेति शपामहे" (२–६–६–२) इति समाम्नायते॥ २॥

उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय।
अथा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम॥ अ. ७।८८।३

हे वरुण उत्तमम् ऊर्द्धकायस्थितं पाशं अस्मत्=अस्मत्त सकाशाद् उच्छ्रथय=ऊर्ध्वमुत्कृष्य नाशय। अधमम्=अधः कायस्थित पाशं अवश्रथय=अवस्तादवकृष्य नाशय। मध्यम=मध्यदेशस्थित पाश विश्रथय निकृष्य नाशय। अथ=अनन्तरं हे आदित्य=वरुण तव व्रते कर्मणि कर्मार्थे यागयोग्यतासिध्यर्थं अनागसः निर्मुक्तसर्वपाशा वयमदितये अखण्डितत्वाय अनभिशस्तये स्याम भवेम ॥ ३ ॥

प्रास्मत् पाशान् वरुण मुञ्च सर्वान् य उत्तमा अधमा वारुणा ये।

दु ष्वप्न्यं दुरितं नि ष्वास्मदथ गच्छेम सुकृतस्य लोकम् ॥ अ. ७।८८।४

हे वरुण अस्मत्=अस्मत्त सर्वान् पाशान् प्रमुञ्च। ये वारुणा वरुणस्य भवत सम्बन्धिनः उत्तमा अधमाश्च ये पाशा सन्ति। उद्भूताभिभूतशक्तिभेदात् अधर्मपाशानां द्वैविध्यम्। किञ्च दु ष्वप्न्यम् दुष्टे स्वप्ने भवं दुरितं पापमरिष्टं अस्मत्=अस्मत्तो नि ष्व निस्सुव। निर्गमयेत्यर्थः। अथ पाशदुरितविमोचनाऽनन्तरं सुकृतस्य सुष्ठु कृतस्य पुण्यस्य लोकं गच्छेम प्राप्नुयाम ॥ ४ ॥

इत्यत्र ऊर्ध्वाऽध सञ्चितदूषितजलीयभागस्य नि सारणाय वरुणस्तुतिकरणात् स्पष्टमेव समायातम्, यत् स्रोतसा प्रतीपगत्या समस्तशरीरे विशेषतश्चोदरे दूषितजलसम्भरणं जायते। सहस्रशो रोगिषु तत्प्रत्यक्षदृश्यश्चास्ति। अथवा विसूचिकामूत्राघातमूत्रकृच्छ्रादौ तत्तत्कारणविशेषैर्मूत्रपथेऽवरुद्धे वस्त्यादौ स सम्भृतो भवति। तस्याऽप्यतिमात्राऽवरोधे उदावर्तिततया प्रतीपमार्गमागम्य शरीरभागेषु सञ्चीयते। एवमेव येन केनाऽपि प्रकारेण मूत्रत्वसञ्ज्ञा प्राप्त प्राप्तुं योग्यो वेति सर्वोऽप्यत्र क्षारद्रवो मूत्रशब्देन विवक्षित, तस्य सर्वस्यापि मलद्रवस्य नि सरणाय प्रार्थना कृताऽस्ति, साचाऽमुना प्रकारेण आन्त्रेषु सम्यक् सम्भवन्त्येवाऽऽस्ते, अतएवेदं (अथर्व. १।३) सूक्तं मूत्रपुरीषनिरोधप्रशमनाय विनियुक्तं सूत्रकार। तथाहि—"विद्मा शरस्येति तृतीयसूक्तेन मूत्रपुरीषनिरोधे प्रमेहणसाधनहरीतकीकर्पूरयन्धनम् मूषिकामृत्तिकापूतीकतृणदधिमथितजरत्प्रमन्ददारुतक्षणशकलानां अन्यतमस्य पायनं हस्त्यश्वादियानारोहणं शरनिसर्जनं शरेण मूत्रनालविदारणं लोहशकलस्य मूत्रद्वारे प्रवेशनं इत्येवमादीन्यपि सूत्रोक्तप्रकारेण व्याधितस्य कुर्यात्। " विषितं ते वस्तिविलम् " इति द्वयृचेन मूषिकामृत्तिकायुक्तद्रव्येषु निरुद्धमूत्रपुरीष पुरुषं आस्थापयेत्। " विद्मा शरस्येति प्रमेहणं बध्नाति " इत्यादि " फाण्टं पाययतीत्युदावर्तिने च " इत्येतदन्तं सूत्रं द्रष्टव्यम् (कौ०४।१) " इति। अस्मदुक्तार्थो यदि नाऽभिप्रेत स्यात्तर्ह्यस्मिन् सूक्ते नवस्वपि मन्त्रेषु पुरीषरोधस्य नाममात्रस्याऽप्यगमनात् कथन्तन्निरोधनिवृत्त्यर्थं फाण्टादिपायनं विहितं सङ्गच्छेत। अत आन्त्रशब्देनाऽऽयत्वृहद्वं प्रसिद्धान्येवाऽन्त्राणि ग्रहीतुमुचितानि न पुनर्वृक्कपरिधिस्थमूत्रोत्सिकाभाम्। तासान्तु ग्रहणमस्मदुक्तरीत्याऽनायासेनैव सिद्धम्। किञ्च—खादितपीतादिवस्तुन उदर्येण वह्निना परिपाकावदा सारतया रस प्रादुर्भवति तत्र योऽयमेकान्तत शरीरपोषणाऽनुपयुक्त क्षारीयभाग स मूढदत्स्यापितवन्धस्य नि स्राव इव अतिसूक्ष्मच्छिद्रै=रक्तसहप्रचारमनपेक्ष्य स्वतन्त्रतया वृक्कयो र्गच्छति इति महर्षीणामभिप्रायोऽस्ति। शरीररचनाया अतिसूक्ष्मत्वादतिसूक्ष्मा शारीरपरिणामा ज्ञातुमशक्यास्ते केवलमनुमेया सन्ति, यथा शुक्रशोणितयोर्गर्भाशये प्रवेशसमये योऽस्य गर्भपोषणक्रम स कियत्समयपर्यन्तमतर्क्य एवाऽऽस्ते। द्रवेण शरीरयन्त्रस्योत्पन्नत्वादवयवानां परस्पर सच्छिद्रत्वात्। अतितीक्ष्णपदार्थानां येयं शीघ्रतया व्याप्ति र्भवति सा सर्वथा अतर्क्यैवाऽऽस्ते। तथा च ग्रीष्मघर्मसन्तप्तमनुष्येण पीतं जलं पानसमकालमेव समस्तशरीरायुगपत्प्रस्वेदरूपेण बहिर्निर्गच्छति, सा व्याप्ति र्न रक्ताऽभिसरणक्रममपेक्षते। मूत्राऽवरोधे चाऽतिमूत्रलद्रव्यदाने तत्क्षणमेव दृश्यते मूत्रक्षरणम्। यदि रक्ताऽभिसरणमार्गमेवाऽनुसृत्य वृक्कयो र्मूत्रं निभज्यते तर्हीत्थं शीघ्रतयामूत्रक्षरणात्मिका प्रवृत्ति र्न सम्भवत्येव। अत पक्वाशयात्सूक्ष्ममार्गेणाऽपि क्षारीयद्रवस्य वृक्क-

याश्च ते गुदा । आमिक्षा० ॥ १६ ॥ यस्ते प्लाशि यो वनिष्टु यौ कुक्षी यच्च चर्म ते ॥ आमिक्षा० ॥ १७ ॥ अस्मिन्नपि सूक्ते (अ. १०।९।१५–१६–१७) उपरिनिर्दिष्टसङ्ख्याविशिष्टमन्त्रेषु पुरीतदान्त्रवनिष्टूना क्रमेण समागमनाद् ग्रामगृहस्थितिवत् सस्थापितक्षुद्रान्त्रेषु पुरीतत्, स्थूलान्त्रे आन्त्रम्, उण्डुके च वनिष्टुरिति सञ्ज्ञा क्रमेण कृता सन्ति, अत एषा नाम्नि, स्थाने, आकारे च स्पष्टता सञ्जाता सा यथा—आमाशयादारभ्य पक्काशयद्वारपर्यन्तभागस्य पुरीतत् इति नाम । पक्काशयमारभ्य उण्डुकपर्यन्तभागस्य आन्त्रमिति सञ्ज्ञा । ततोऽधस्तात्कुम्भेन्दुकाऽन्यतराऽऽकृतिविशिष्टभागस्य वनिष्टुरिति सञ्ज्ञा ततोऽधस्तादुत्तरगुदमिति, सर्वतोऽधस्ताद्गुदा इति वैदिकीसञ्ज्ञा ॥

(स. ७५) वनिष्टुः—" कुम्भो वनिष्टु र्जनिता शचीभि र्यस्मिन्नग्रे योन्या गर्भो अन्त । प्लाशि र्व्यक्त शतधार उत्सो दुहे न कुम्भी स्वधां पितृभ्य ॥ वा. स १९।८७ " इत्यत्र वनिष्टो कुम्भसादृश्यदानादुण्डुक एव ग्रहीतव्य । समग्रमन्त्रार्थाऽऽकलनया च न साधारणेन घटेन सादृश्य प्रतिभाति, अपि तु सुरानिर्माणकुम्भेन सादृश्यप्रतिपादनान्मध्ये स्थूलोदरतया ऊर्ध्वाऽधो विद्यमानाऽन्त्रभागाभ्या शुण्डायुक्तत्वसादृश्याद्वनिष्टोरण्डुकवाचकत्वे न कश्चिदपि शङ्काऽवलेशोऽवशिष्यते । अस्यमन्त्रस्यार्थो भगवता कपिलेन स्पष्टतया प्रतिपादितस्तत्र मलावास-सादृश्याज्जरायौ वनिष्टुत्वमौपचारिक मत्वा कूपसादृश्यमधिकतया दत्त तथाहि—देहन्यदेहविवरे जठराऽग्निनाऽसृग्विण्मूत्रकूपपतितो भृशतप्तदेह । इच्छन्नितो विवसितु गणयन् स्वमासान्निर्वास्यते कृपणधी र्भगवन् कदा नु ॥ भा. ३।३१।१७ ॥ अस्मत्कृतभाष्य तु प्लाशिटिप्पण्या द्रष्टव्यम् " आन्त्रेभ्यस्ते गुदाभ्यो वनिष्टोरुदरादधि ॥ अ. २।३३।६ " इत्यत्र वनिष्टो स्थविरान्त्रादिति साधारण्येन सायणस्य स्थविरान्त्रोक्तिस्तु न समीचीना स्थविरान्त्रैकदेशादिति तु वक्तुमुचितम् । सायणस्येवाऽभिप्रायमभिप्रेत्य "कुम्भो वनिष्टु र्जनिता शचीभि–" रित्यत्र वनिष्टु स्थूलान्त्रमिति महीधरेणोक्त तत्राऽपि गताऽनुगतिकत्वमेव कारणम्, शारीरे महीधरस्याऽज्ञानग्रस्तत्वात् । येन मतस्तद्व्याख्याने मतस्ने हृदयोभयपार्श्वस्थ अस्थिनी इत्याद्यसम्बद्धप्रलपितत्वात् । " क्षुत्कुक्षिरिरा वनिष्टु पर्वता प्लाशय " अथर्व. ९।१२।१२ इत्यत्र वनिष्टोरिरया (सुरया) सादृश्यदानात्सुराया द्रवरूपत्वाद्वनिष्टोश्च स्थूलान्त्रदेशत्वादिराशब्देन सुरानिर्माणपात्र लक्ष्यतेऽतो " कुम्भोवनिष्टु–" रिति यजुर्मन्त्रेण जात सादृश्यम् । " महादेवस्य यकृच्छर्वस्य वनिष्टु पशुपते पुरीतत् " वा. स. ३९।९ इत्यत्राऽपि वनिष्टु शर्वभागत्वेन निर्दिश्य शेष समग्र पुरीतत् पशुपतेर्भागत्वेनाऽऽम्नातम् । इन्दो प्रतिकृति इन्दुकम्, 'इवे प्रतिकृतौ' (पा. ५।३।९६) इत्यनेन कन् प्रत्यये इन्दुकम्, इति मुखादिनिर्मितजलाद्याहरणसमये शिरसि घटाऽध स्थापनार्थ आधार । इन्दोरियमाकृतिरित्यर्थे तस्येदमित्यणि ऐन्दवीति रूप निष्पद्यते, तस्यैवाऽपभ्रशतया लोके ईंडनी ईंढवी इत्यादयस्तत्तत्प्रान्तपरत्वेन शब्दा प्रचलिता दृश्यन्ते । तदाऽऽकृतित्वस्य उण्डुके विद्यमानत्वादुण्डुकमिति नाम स्थापितमस्ति, इन्दुकशब्दस्याऽयमपभ्रश । " यकृत्समन्तात्कोष्ठश्च तथाऽन्त्राणि समाश्रिता । उण्डुकस्य विभजते मत्र मलधरा कला" सु शा ४।१७ इत्यत्र उण्डुक पोडल्क इति लोके, चरके च पुरीषाऽऽधारशब्देनोण्डुक प्रतिपादित इति दृक्लण । अत उण्डुकशब्देन ये समग्र स्थूलान्त्र व्याख्यान्ति तेषा तद्व्याख्यानममूलकमेव । न च वाच्य पक्वाशयमूलादारभ्य गुदपर्यन्त स्थूलान्त्रसन्निवेशस्य दुन्दाऽऽकृतित्वादुचितमेव तत्समग्रस्य उण्डुकमिति सञ्ज्ञा । " आन्त्रेभ्यस्ते गुदाभ्य वनिष्टोरुदरादधि " कुम्भो वनिष्टु र्जनिता शचीभिरित्यादिवेदवाक्यविरोधात् । किञ्च—"पञ्चदश कोष्ठाऽङ्गानि—नाभिश्च, हृदयञ्च, क्लोम च, यकृच्च, प्लीहा च, वृक्कौ च, बस्तिश्च, पुरीषाधान(र)ञ्च (श्च), आमाशयश्च, पक्वाशयश्च, उत्तरगुदश्च, अधरगुदश्च, क्षुद्रान्त्रञ्च, स्थूलान्त्रञ्च, वपावहनञ्चेति चरक. शा. ७।१२ इत्यत्र स्थूलान्त्रस्य पुरीषाधान, पक्वाशय, उत्तरगुद, अधरगुदश्चेति चत्वारो विभागा प्रदर्शिता । तत्रोण्डुक-

शब्दस्थाने एव पुरीषाधानं समागतम्। "त्वचः कला धातवो मला दोषा यकृत्प्लीहानौ फुफ्फुस उण्डुको हृदयमामाशयाऽन्त्राणि वृक्कौ० सु. शा. ५।५" इत्यत्राशयेभ्यश्चान्त्रेभ्यश्च पृथगुण्डुकस्य ग्रहणान्न स्थूलान्त्रमात्रे उण्डुकसञ्ज्ञा कर्तुमुचिता किन्तु स्थूलान्त्रस्यैकदेशस्येति दिक्॥

(सं. ७९) गवीन्यौ-मतस्ने=अनयो विवरणं सस्कृतोपोद्घाते पञ्चमपृष्ठे द्रष्टव्यम्।

(सं. ८६) सिकतावती="परि व. सिकतावती धनूर्बृहत्यक्रमीत्। तिष्ठतेलयता सुकम्॥अ.१।१७।४" अत्र सिकताशब्देन रेतो ग्रहीतव्यम् 'रेतो वै सिकता' शत. ब्रा. ७।३।१।१० 'यद्वेतः सिकता उप्यन्ते किमासां रेतोरूपमिति शुभ्रा इति ब्रूयाच्छुक्लं हि रेतोऽथो पृश्नय इति पृश्नीव हि रेत.' शत. ब्रा. ७।३।१।२६ 'तदाहुः यदाऽर्द्रं रेत· शुष्काः सिकता निवपति कथमस्यैता आर्द्रा रेतोरूपं भवन्तीति रसो वै छन्दास्यार्द्रं उ वै रसस्तच्छन्दोभि निर्वपत्येवमु हास्यैता आर्द्रा रेतोरूप भवन्ति' शत० ७।३।१।२७ इत्यादिभिः शतपथे रेतसः सिकताभि· सादृश्यप्रतिपादनात् सिकतावतीशब्देन शुक्रहरणी नाड्येव ग्रहीतव्या। यत्तु "सिकतावती=सिकता रजांसि तद्वती तदाऽऽधारभूता नाडी। यद्वा अश्मर्याख्यो व्याधिविशेषो यस्मादुत्पद्यते सा नाडी सिकतावती" इति सायणस्य व्याख्यानं तत्तु न समीचीनम् शतपथेन विरोधात्। यदि चाऽश्मर्युद्भवस्थाना नाड्येव भवेत्तर्हि तस्या धनुरित्यनेनैव गतार्थता स्यात्, धनुरित्यस्य वस्तिरर्थः स्वयमेव सायणेन कृतत्वात्। अतः सिकतावतीशब्देन शुक्रप्रवहा नाड्येव ग्रहीतव्या इति निर्विवादम्॥

(सं. ८७) लोहितवाससः=अस्य विवरणं निघिटिप्पण्यां द्रष्टव्यम्।

(सं. ९०-९१) उल्बः-जरायुः=उल्बजरायुशब्दौ चिकित्साशास्त्रे गर्भनिमज्जनजले तदीयवेष्टने च साधारणतया प्रयुक्तौ दृश्येते। वेदे तु गर्भनिमज्जनजलं उल्बशब्देन तद्वेष्टनञ्च जरायुशब्देन निर्दिश्यते यथा—"आपो वत्सं जनयन्ती गर्भमग्रे समैरयन्। तस्योत जायमानस्योल्ब आसीद्धिरण्ययः कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ अ. ४।२।८" आप कर्तृभूता अग्रे गर्भं शुक्रशोणितरूपेण समैरयन् समस्थापयन् पश्चात्तन्निमज्जनभूताः सत्यः वत्सं जनयन्तीः परिपोषयन्त्य. तस्य च गर्भस्य जायमानस्य योनिमार्गाद्बहिर्निःसरतः उल्बरूपेण परिणतास्ता भवन्तीति शेषः॥ अत्र प्रथममुदाहरणरूपो यः आसीत्स· हिरण्यय हिरण्यगर्भ इत्युच्यते तस्मै कस्मै अनिर्वचनीयाय देवाय हविषा विधेम इत्यत्र गर्भनिमज्जनोदकं निर्दिष्टम्। "न हि ते अग्ने तन्व. क्रूरमानंश मर्त्यः। कपिर्बभस्ति तेजनं स्वं जरायु गौरिव॥ अथर्व० ६।४९।१" इत्यत्र गर्भनिमज्जनजलोदकवेष्टनं कथितम् तस्यैव भक्षणसम्भवात्। यथा—"नेव मांसेन पीवसि नेव मज्जस्वाहतम्। अवैतु पृश्नि शेवलं शुने जराय्वत्तवेऽव जरायु पद्यताम्॥ अ. १।११।४" हे जरायो! त्वं मांसेन गर्भिण्युदरगतेन मांसेनेव न पीवसि पुष्टोऽभवसि अर्थात् योदरगतमांसपुष्टिर्भवति तेनेव न पुष्यसे, अर्थान्मांसपुष्टिस्तु सार्वकालिकी भवति त्वन्तु गर्भपरिपोषणपर्यन्तमेव स्थितिमान्भवसि गर्भबहिर्निःसरणाऽनन्तरं त्वया विच्छिन्नव्यमाऽऽशीयते। अप च मज्जसु आहतमिव सम्बद्धमिव त्वं भवसि किन्तु पृश्नि शेवलं शेवालं जलशेवालमिवाऽसि जलशैवालश्च न जलाऽपगो भवितुमर्हति किन्तु वैयाविकोऽसि तथैव त्वमपि गर्भनिमज्जनजलस्य पोषणाय परिवेष्टनरूपेण स्थितोऽसि गर्भस्य बहिर्निःसरणानन्तरं त्वदीयाऽऽवश्यकता नास्ति इति कृत्वा त्वं अवैतु बहिर्निःसरतु। श्वपचार्थमनुत्तम्। ननु बहिर्निःसरणेन तस्य किमर्थं तन्निधानं कर्तव्यमित्यपेक्षायामाह 'जराय्वत्तवे शुने पद्यताम्' शुनकभक्षणाय पतत्विति तदर्थः। अनेन जरायुस्वरूपं स्पष्टतया प्रतिपादितम्। इत्येवाऽऽम्नायनिर्देशेन शतपथे "य पात्मा य शेवेना यदुल्वं यज्जरायु तदस्याभि-(७।२।१।५) इत्यत्र गर्भनिमज्जनोदकमुल्बः। अनेन स्पष्टीकृतः। तथोल्बशब्देन गर्भोदकं

विवक्षितम् जरायुशब्देन च तद्वेष्टनमभिप्रेतम तथाच—"त्रिवृद्वहिर्भवति, माता पिता पुत्र , तदेव तन्मिथुन, उल्व गर्भो जरायु, तदेव मिथुन त्रेधा वहि सनद्ध भवति । एक इव ह्यय लोक ॥ तै. ब्रा. १।६।३।१" इत्यत्र स्पष्टतया उल्वजरायुशब्दो भिन्नार्थौ प्रयुक्तौ । एवमेव सर्वत्र वैदिकनये जरायूल्वशब्दौ भिन्नार्थत्वेन प्रयुक्ताविति नाऽत्र कश्चित्सशयाऽवलेश इति दिक् ।

(स. ९४) कुल्मलम्—"यत्सुपर्णा विवक्षयो अनमीवा विवक्षव । तत्र मे गच्छताद्धव शल्य इव कुल्मल यथा ॥ अ. २।३०।३ ॥ "जिह्वा ज्या भवति कुल्मल वाड्नाडीका दन्तास्तपसाभिदिग्धा । तेभि र्ब्रह्मा विध्यति देवपीयून् हृद्वलै र्धनुभि र्देवजूतै ॥ अ. ५।१८।८" अत्र कुल्मलमिति शब्द कुड्मलशब्दस्थाने डलयोरैक्यात्सञ्जात । कुड्मलञ्च विकासोन्मुखपुष्पाऽवस्था । तत्सादृश्याल्लक्षणया वहुस्थानेषु तत्प्रयोक्तु युज्यते, शारीराऽवयवे मदनातपत्रवाचक कुड्मलसादृश्याद्वेदे प्रयुक्तम् । कामशास्त्रेऽस्य मदनातपत्रमिति सञ्ज्ञा । एतत्स्पर्शादिना कामिनी शीघ्रपञ्चशरग्रस्ता भवति । "शल्याद्विष निरवोच प्राञ्जनादुत पर्णधे । अपाष्ठाच्छृङ्गात कुल्मलान्निरवोचमह विषम् ॥ अथर्व० ४।६।५" इत्यस्मिन्मन्त्रे कुल्मलादिति मदनातपत्रसम्भूतविषादित्यभिप्रेतम् तच्च "पश्चीजायान्य पतति स आविशति पूरुषम् ।" इत्यत्रोपदशानिरूणे विशदतया व्याख्यातमस्ति । कुल्मलात्कुत्सितप्राणिमआदिति सायणव्याख्यानन्तु न समीचीनम्—"यत्सुपर्णाविवक्षव" इति मन्त्राऽऽगतकुल्मलशब्दार्थेन विरोधात् ॥

(स. ९७) जाम्बीलः—कटिकपालाऽस्थिग्रन्थिर्जम्बीराऽऽकृतिरूर्ध्वस्यग्रभाग । स च "मशकान् केशैरिन्द्र स्वप्सा०" इत्यादि (वा. स २५।३) मन्त्रे समागत ।

(स. १०१) उच्छ्लङ्खौ ॥ उच्छ्रितशङ्खाविव उच्छ्लङ्खौ एतदाकृतित्वाज्जङ्घाऽधस्तनभागयोरेतन्नाम । ये तु एतयोर्भागयोर्गुल्फाविति नामेति वदन्ति ते वैदिकशारीरज्ञानबहिष्कृता एव, यथा—"तद्ग्रन्थी घुटिके गुल्फौ पुमान् पार्ष्णिस्तयोरध" इत्यमरादय । "केन पार्ष्णी आभृते पूरुषस्य केन मासं सभृत केन गुल्फौ । केनाङ्गुली पेशनी केन खानि केनोच्छ्लङ्खौ मध्यत क प्रतिष्ठाम्॥ अ. १०।२।१ " इतिमन्त्रे उच्छ्लङ्खाभ्या गुल्फयो पृथक्स्थितिरस्ति, अतो गुल्फावुच्छ्लङ्खाभ्या भिन्नाऽवयवौ । न च वाच्य एकाऽवयवस्यैव द्विरुक्तिरस्तीति, कार्यान्तराऽभावात् तादृग्विन्यासस्य वेदमात्रेऽभावात् । किञ्च—"कस्मान्नु गुल्फावधरावकृण्वन्नष्ठीवन्तावुत्तरौ पूरुषस्य । जङ्घे निर्ऋत्य न्यदधु क्वस्विज्जानुनो सन्धी क उ तच्चिकेत ॥ अ. १०।२।२" इति मन्त्रे पूरुषस्य गुल्फौ तदाख्याऽवयवौ जङ्घाऽधस्तनाऽऽधारानिलर्थ । कस्मात्कारणात् अधरौ अकृण्वन्=कृतवान् । अष्ठीवन्तौ जङ्घोर्वोर्नियामके चक्राकृतिनी अस्थिनी उत्तरौ=उपरिवर्तिनौ अकृण्वत् इति परोक्षप्रश्नेन एतज्ज्ञापयति । जङ्घाऽस्थ्नोरधस्ताद् गुल्फाख्यस्य (गुटिकाकारस्य) अस्थ्नो विन्यास कृतोऽस्ति तदुपरि च अष्ठीवत (चक्राकारस्याऽस्थ्न) विन्यास कृतोऽस्ति । इद वैचित्र्य परमेश्वरादन्येन केनाऽपि शिल्पिसहस्रेण कर्तुमशक्यम् । एतद्विचित्राऽस्थिद्वयस्योपर्यधस्ताद्विन्यासेन पुरुष स्थानोपवेशनतिर्यक्क्षेपाऽऽकुञ्चनप्रसारणधावनादिक्रियासु क्षुशलो भवति, अत स (परमेश्वर) सर्वानेव शिल्पिनोऽतिशेते इति परमेश्वरस्य स्तुति कृताऽस्ति ।

(स. १०४) प्रतिष्ठा=प्रतिष्ठति उत्थितो भवति अनया सा प्रतिष्ठा । अर्थवशात्पादतल ग्रहीतव्यम् । तद्वते न हि कश्चिदपि जन्तुरुत्थानप्रत्युत्थानादिसमर्थो भवति । प्रकृतमन्त्रे "केन पार्ष्णी आभृते पूरुषस्य केन मासं सभृत केन गुल्फौ । केनाङ्गुली पेशनी केन खानि केनोच्छ्लङ्खौ मध्यत क प्रतिष्ठाम् ॥ अ. १०।२। १" शरीराऽवयववर्णनात्तदेव भवितुमर्हति तत्राऽप्यङ्गुलीनां पृथक्कथनात्मध्यत इति निर्देशाच्च अङ्गुलिमूला-

भक्षयिष्यति, अत्र नाऽस्ति काचिच्छङ्केति भगवता मनुना जीवाना कल्याणाय स्पष्टतया प्रत्यपादि । तत्र च जना भक्षणविषये मासशब्देनाऽस्थिवर्जसमस्तमप्यवयवजात प्राणिनो गृह्णन्ति । तत्र च मासेन साकमस्थीन्य-प्याह्रियन्ते, तत्र सामान्यत मासाहारिण दृष्ट्वा किमिदमाहरतीति प्रश्ने मासमित्येव जना उत्तरयन्ति इति सामान्या सर्वजनीना प्रतीति । यत्र त्वैकान्ततो मासरहितान्यस्थीनि भवन्ति तत्र इमान्यस्थीनीति व्यवहरन्ति जना । अत सामान्यत मासशब्देन मलमूत्रचर्मनखरोमादिवर्ज सर्वमपि शरीर मासशब्दग्राह्य भवति। कुत्रत्य मासमिति विशेषप्रश्ने तु मुखस्य हृदयस्य कालखण्डस्य अन्त्ररूपमित्यादीनि विशेषतयोत्तराणि भवन्ति। सामान्य-तया तु सर्वस्यैव शरीरस्य बोधो भवति लोके, अत एव "शरीरबृहणे नान्यत् खाद्य मासाद्विशिष्यते। च. सू, ७।८६" "शुष्यते क्षीणमासाय कल्पितानि विधानवित्। दद्यान्मासादमासानि बृहणानि विशेषत ॥ शोषिणे बर्हिण दद्याद्बर्हि शब्देन चाऽपरान्॥ इत्यादि, च. चि. ८।१४९" "तस्मात्क्रव्यादमासानि शोषी य सोऽभ्यशीलयेत्। रहस्यमेतद्वैद्यानामुपदिष्ट चिकित्सके ॥ मद्य क्रव्यादमासञ्च शोषिणाममृतोपमम् ॥ भेल० चि. ४" "काकानुलूकान्नकुलान्बिडाला गण्डूपदान् व्यालबिलेशयाखून्। गृध्राश्च दद्याद्विविधे प्रकारे ससन्धवान् सर्षपतैलभृष्टान्॥ सु. उ. ४१।३६" "कृकलान् विविधाश्छागाश्छशाकानर्भमक्षितान्। महिषानेकशल्याश्च छेदाश्च कृतनिष्ठितान्॥ वा. रा. सु. ११।१७" इत्यादि। अत्र सर्वत्र सामान्यतया सर्वस्मिन् शरीरे मासशब्द समागत अत एव सूदशास्त्रे वेसवारलक्षणे "मास निरस्थि सुस्विन्न पुनर्दृषदि पेषितम्। पिप्पलीखण्डमरिच-गुडसर्पि समन्वितम्। ऐकध्य विपचेत्सम्यग् वेसवार इति स्मृतम्॥" इत्यत्र मासशब्दे निरस्थीति प्रयुक्त विशे-षण सार्थक्य भजते, सम्भवव्यभिचारयोरेव विशेषणस्य सार्थक्यात्। साधारणमासशब्देनाऽस्थिधमनीसिरास्नायु-प्रभृति सर्वमेव क्रोडीभवति। परन्तु शारीरशास्त्रे न शरीरसमुदायस्य मासत्व कथित युक्तम्। तथात्वे शारीर-विभागस्य दुरुपपादत्वात्। यथा "यथा बिसमृणालानि विवर्धन्ते समन्तत । भूमौ पङ्कोदकस्थानि तथा मासे सिरादय ॥ सु. शा. ४।९" यथा भूमौ पङ्कोदकस्थानि बिसमृणालानि समन्ततो विवर्धन्ते तथा मासे सिरादयो ज्ञेया । अत्र च बिसमृणालशब्देन सिरादीना सादृश्यदानाद् भूमिस्थाने शरीरमुदकस्थाने रक्त, पङ्कस्थाने माससूक्ष्मावयवा समुपतिष्ठन्ते। तेन पङ्के यथा पार्थिवसूक्ष्मकणानारभ्य स्थूलपिण्डपर्यन्त परस्पर सश्लिष्टताऽस्ति तथा मासेऽपि गर्भावस्थात परिपक्वपार्थिवपरमाणूना परस्परसश्लेषात् सङ्घीभावो भवति। तत्र ये सङ्घातोत्पादका सेल इत्याख्या (Cells) सूक्ष्मावयवास्ते मासशब्दवाच्यतामासादयन्ति, (सङ्घातस्याऽपि तन्मय-त्वेन मासशब्दवाच्यत्वमव्याहतमित्यन्यदेतत्) सङ्घातस्तु मासपिण्डमासपेश्यादिशब्दवाच्यता प्राप्नोति तत्र च (गर्भे) परिपक्वाधिकजलीयभागो द्रवरूप स रक्तवर्णत्वाद्रक्तपदवाच्यता लभते। पूर्वापेक्षया सूक्ष्मतमपार्थिवभागयुक्तो योऽ-यमीषद्रक्तो जलीयभाग स लसीकाशब्दवाच्यता रसशब्दवाच्यता वा लभते। स च रस पाकभेदान्नानाविध कुत्रचिदधिकपाकमागम्य स्फटिकाऽनुकरणीयता भजति (यथाऽक्ष्णोर्मणिर्लोचनोदरश्च) कुत्रचित् श्लेष्मातकस्वर-साऽनुकारिता, कुत्रचित्स्नेहाऽनुकारिता भजन्नानारूपाणि बिभर्ति। अत्र ये मासाऽवयवास्तेषा जीवाऽदृष्टवशा-ज्जायन्ते विन्यासविशेषास्ते कुत्रचित्सच्छिद्रा (यथा धमनीशिरारसायनीस्रोत प्रभृतय), कुत्रचिदच्छिद्रा (यथा ज्ञानतन्तव), कुत्रचित्सूक्ष्मच्छिद्रा (यथा मूत्रोत्सिकाप्रभृतय), कुत्रचित्स्थूलच्छिद्रा (यथा श्वासपथा-न्नपथप्रभृतय) सन्त पाकाऽऽकारविशेषाद् धमनीसिरास्नायुस्रोतोनाड्यादिवाच्यता लभन्ते तत्र पृथिव्यम्भो-भागा समवायिकारणानि वाय्वाग्नेयभागा स्वरूपपरिवर्तने हेतु, आकाशश्चाऽवकाशहेतुरिति पञ्चमहाभूतसमु-दायाद् (शुक्रशोणितसयोगरूपात्) द्रव्यप्रधानादादेदं समस्त शरीर निष्पद्यते। समस्तस्यैककारणत्वेऽपि पाका-ऽऽकारादिविशेषैस्तच्चद्विशेषा समुद्यन्ते। साधारणव्यवहारे (लोके शास्त्रे च) मासशब्देन योऽय समग्रशरीर-

ग्रहणस्य व्यवहार प्रसृत स प्रथमतो गर्भे मासाकारस्य समुदयादेवेति भगवता धन्वन्तरिणा "यथा बिसमृणालानी" ति पद्येन दर्शित। इममेवाऽभिप्रायमाश्रित्य "त्वङ्मासससश्रितो वायुस्त्वग्दाहेनैव शाम्यति। मासे दग्धे हि शाम्यन्ति सिरास्नाय्वस्थिसन्धिजा ॥" इत्यग्निकर्मविध्यध्याये चतुर्थसूत्रटीकाया डल्हणेन भद्रशौनकीय वाक्य लिखितम्। तत्र मासदाहेन यत्सिरास्नाय्वस्थिसन्धिजाना रोगाणा प्रशम उक्त स शिरादीना तदभिन्नत्वाऽभिप्रायेणैव, अतो मासस्य सर्वधातुव्यापकत्वम्। योऽय माससङ्घात स व्यवहारार्थ पेशीशब्देन व्यवहृत। तासाञ्च सुश्रुते पञ्चशतानि सङ्ख्या निर्दिष्टा यथा—"पञ्च पेशीशतानि भवन्ति॥ सु. शा. ५।३७॥" मासाऽवयवसङ्घात परस्पर विभक्त 'पेशी' इत्युच्यते इति डल्हण। अत्र केचिन्मासाशयाऽऽवरणाना पेशीशब्दवाच्यतामभिदधति ते त्वेकान्ततो बालिशा एव। "स्त्रीणान्तु विंशतिरधिका, दश तासा स्तनयोरेकैकस्मिन् पञ्च पञ्च यौवने तासा परिवृद्धि। अपत्यपथे चतस्र तासा प्रसृतेऽभ्यन्तरतो द्वे मुखाश्रिते बाह्ये च वृत्ते द्वे, गर्भच्छिद्रसश्रितास्तिस्र। शुक्रार्तवप्रवेशिन्यस्तिस्र एव। सु. शा ५।३९" इत्यत्र स्पष्टतया मासपिण्डानामभिधानात् आवरणसङ्ख्यायास्तु इयत्ता कर्तु न कोऽपि प्रभवेत्। एकस्मिन् मासपिण्डे तदवयवा (मासशब्दवाच्या) सेलाख्या (Cells) कोटिश सन्ति, ते च सूक्ष्मदर्शकयन्त्रेण दृष्टाश्चेत् सर्वेऽपि सूक्ष्माऽऽवरणाऽऽवृता सन्तीति प्रत्यक्षतया दृश्यन्ते पृथक्पृथक् परिस्पन्दयुक्ताश्च। सोऽय परिस्पन्दो जीवनशक्तिविशिष्टत्वाद् दृश्यते। तत्राऽपि दिव्यचक्षुर्भि योगिभि र्ध्यानविषयीकृताश्चेत् तदीयसूक्ष्मपरमाणव प्रकृतिपर्यन्त सावरणा सव्यापाराश्च ध्यानविषयीभवन्ति। अस्या एव रचनाया वैचित्र्यात् परश्शतशिल्पिभि र्न हि जीवसृष्टि सर्जयितु शक्या। प्रकृतिमारभ्य यावन्ति कार्याणि भवन्ति तावन्ति प्रायश आवरणविशिष्टानि भवन्ति, अत एव स्थूलकार्येषु "सप्ताऽस्यासन् परिधयस्त्रि सप्त समिध कृता। देवा यद्यज्ञ तन्वाना अबध्नन् पुरुष पशुम्॥ वा. स. ३१।१५" अस्य=पुरतो दृश्यमानस्य विश्वस्य सप्त परिधय=परिधय इव परिधय अर्थात् सप्ताऽऽवरणानि आसन् सन्ति। प्रतिब्रह्माण्ड पञ्चतन्मात्राऽहङ्कारमहता सर्वकार्यजातकारणाना आवरणानि सन्ति। एव सप्ताऽऽवरणै विभक्ता सहस्रशो ब्रह्माण्डा मिलित्वा प्रकृत्याख्येन महाऽऽवरणेन प्रतिवेष्टिता इति। अत्र त्रिरावृत्ता सप्त समिध कृता पञ्च महाभूतानि पञ्च तन्मात्राणि एकादशेन्द्रियाणि इति त्रि सप्त एकविंशति समिध दीप्तिसाधनानि कृता निष्पादिता। देवा यत् यज्ञ विराड्रूपतया विष्णु तन्वाना हृदि विस्तारयन्त पुरुष परमेश्वर पशु=पश्यतीति पशुस्त सर्वद्रष्टार अबध्नन् हृदि स्थापितवन्त, इति ब्रह्माण्डरचना प्रदर्शिता। तत्र सप्ताऽऽवरणानि अभिहितानि, पुरुषस्य च समस्तविश्वस्य सम्मितत्वेन प्रतिपादनात् ("पुरुषोऽयलोकसम्मित" च. शा ५।२) सप्ताऽऽवरणस्थाने पुरुषे सप्तत्वचो भवन्ति, यथा—"तस्य खल्वेव प्रवृत्तस्य शुक्रशोणितस्याऽभिपच्यमानस्य क्षीरस्येव सन्तानिका सप्तत्वचो भवन्ति। तासा प्रथमाऽवभासिनीनाम, या सर्ववर्णानवभासयति पञ्चविधा च छाया प्रकाशयति, साव्रीहेरष्टादशभागप्रमाणा, सिध्मपद्मकण्टकाऽधिष्ठाना। द्वितीया लोहितानाम, षोडशभागप्रमाणा, तिलकालकन्यच्छव्यङ्गाऽधिष्ठाना। तृतीया श्वेता नाम द्वादशभागप्रमाणा, चर्मदलाऽजगल्लीमशकाऽधिष्ठाना। चतुर्थी ताम्रानामाऽष्टभागप्रमाणा, विविधकिलासकुष्ठाऽधिष्ठाना। पञ्चमी वेदिनी नाम व्रीहिपञ्चभागप्रमाणा, कुष्ठविसर्पाऽधिष्ठाना। षष्ठी रोहिणी नाम व्रीहिप्रमाणा ग्रन्थ्यपच्यर्बुदश्लीपदगलगण्डाऽधिष्ठाना। सप्तमी मासधरा नाम व्रीहिद्वयप्रमाणा, भगन्दरविद्रध्यर्शोऽधिष्ठाना॥ सु. शा. ४।४" इति। एवमेव प्रायो जङ्गमस्य सर्वेऽवयवा प्रत्येकं सप्ताऽऽवरणविशिष्टा भवन्ति। अतिशयित प्रपाचिते क्षीरे या सन्तानिका निर्वर्तते तस्यामपि सप्ताऽऽवरणपटलानि भवन्ति। सन्तानिकाऽपि मध्यत कर्तयित्वा सूक्ष्मयन्त्रेण दृश्येत चेत्? तस्या सहस्रश सूक्ष्मच्छिद्राणि बाष्पोद्गमनजन्यानि दृश्यन्ते तैश्छिद्रै

ऽलमिव विरचित दृश्यते तत्र प्रतिच्छिद्र प्रतिग्रथि च स्वतन्त्राण्यावरणानि भवन्ति तर्हि ईश्वरेण निर्मितशारीरधात्वयवेषु सूक्ष्माऽऽवरणानि यथोचितेति सप्तसङ्ख्यापर्यन्तानि कथ न भवन्ति इति सूक्ष्मशरीरतत्त्ववादिना मतम् । उत्तममुक्तासु सप्त पटलानि प्रत्यक्षदृश्यानि 'तत्राऽधिकाऽऽवरणकृतैवोत्तमताऽस्ति' इति रत्नभेदज्ञाना परीक्षणम् । तत्र यथायथाऽऽवरणहीनता दृश्यते तथातथाऽल्पमूल्यता जायते । अयञ्च नियम समस्तसृष्टे महदादिसप्तकारणाऽपेक्षोऽस्ति । कुत्रचिदधिकान्यप्यावरणानि भवन्ति कुत्रचिच्च न्यूनान्यपि, परन्तु तेनाऽपवादभूतेनौत्सर्गिको नियमो न विहन्यत एव । एव सप्तावरणानां पेशीत्वस्वीकारे पञ्चशतसङ्ख्यावत्कथन न केनाऽपि प्रकारेण सङ्गच्छेत । तथा च—"यथार्थमूष्मणा युक्तो वायु स्रोतासि दारयेत् । अनुप्रविश्य पिशित पेशी विभजते तथा ॥ सु शा. ४।२८" वायु पिशित मास अनु प्रविश्य पेशी विभजते, पेशी मासपिण्डमिति डल्हण । अत्र मासाऽवयवाना सङ्घातेन धमनीस्रोत आदय कथ निर्वर्तन्ते तदाऽऽचार्यो निर्दिशति यथार्थेत्यादिना—वायु =समग्राऽवयवविभाजक यथार्थ=यथाप्रयोजन ऊष्मणा=शारीराऽग्निना युक्त =सयुक्त सन् स्रोतासि धमनीप्रभृतीनि धात्वादिवहमार्गान् दारयेत्=यथायथ कार्यक्षमान् कारयेत्, तत्राऽपि तदेव पिशित अनु शरीराऽवयवविभाजनाऽनुकूल्य यथा स्या-त्तथा प्रविश्य पेशी –अनन्ताऽनन्तमूलकारणानि सयोज्य पिण्डरूपेण विभजते । पिशित पेशी विभजते इत्यत्र पिशितमिति समवायिकारणम्, पेशीरिति कार्याणि मृद घटान् करोतीतिवत् पिशिताद् भिन्ना एव पेश्यो जायन्ते इति प्रतिपादितम् । अनेन वाक्येन न कथञ्चिदपि आवरणानि समायान्ति किन्तु मासपिण्डा एव लभ्यन्ते ते च शरीरे पञ्च शतानि प्रायश सन्तीति सम्यक्त्व प्रतीयते । "पञ्च पेशीशतानि भवन्ति । सु. शा. ५। ३७" अत्राऽपि "मासाऽवयवसङ्घात परस्पर विभक्त पेशी" इत्युच्यते इति डल्हणेनोक्तम् । अन्यच्च "महत्यो मासरज्जवश्चतस्र पृष्ठवशमुभयत पेशीनिबन्धनार्थं द्वे बाह्ये आभ्यन्तरे च द्वे ॥ सु. शा. ५।१४" अत्राऽपि मासपिण्डानामेव बन्धन सम्भवति न ह्यावरणानाम्, आवरणाना स्वयमेव बन्धनरूपत्वात् । "मृदुचर्ममासपेशीषु उत्पलनालेषु च कर्णसन्धिबन्धनयोग्या । सु. सू. ९।४" "मासगते शोफाऽभिवृद्धि शस्त्रमार्गाऽनुपसरोह पीडनाऽसहिष्णुता चोपपाकौ च । पेश्यन्तरस्थेष्वेतदेव ॥ सु. सू. २६।१० " अत्र प्रथमोद्धरणे कर्णसन्धिबन्धनयोग्याया मासपेशीपदेशान्मासपिण्डा एव ग्रहीतुमुचिता । द्वितीयोद्धरणे मासपेश्यो पृथक्त्वेन कथनं दृश्यते तत्र स्याऽधिविभक्तो मासपिण्ड पेशीशब्दवाच्य, तदीयैकदेशस्तु मासशब्देनाऽभिप्रेत इति न दोष । अस्मिन् वाक्ये 'चोपशोफवर्जमिति, लसम्बद्धमेव प्रतीयते । एकदेशस्थिते चोपशोफौ स्याता तर्हि समस्तदेशे तत्प्रवेशात्कथ चोपशोफयोरभाव इति स्पष्टेन विरोध । कदाचिदय ग्रन्थस्य पाठो भवेत्तर्हि चोपशोफबहुलमित्येव स्यात् । बहुलस्थाने वर्जमिति लेखकादिप्रमादेन सञ्जात इति प्रतीयते अन्यच्च नष्टशल्यप्रकरणे—"तानि वेगक्षयात् प्रतीघाताद्वा त्वगादिषु व्रणवस्तुष्ववतिष्ठन्ते धमनीस्रोतोऽस्थिविवरपेशीप्रभृतिषु वा शरीरप्रदेशेषु ॥ सु. सू. २६।९ " इत्यत्राऽपि पेशीषु बाणादेरवभङ्गेन स्थिते कवचनामासपिण्डमेव ग्रहीतव्यम्, न तदीयाऽऽवरण सम्भवतीति । कुत्रचिच्च पेशीशब्द मुक्त्वा मासपिण्डशब्द एव व्यवहृतोऽस्ति यथा—"मासदुष्टे गुरू स्थूलौ मासपिण्डवदुन्नतौ । सु. नि. १६।१०" "जिह्वा समन्ताद्भृशवेदना ये मासाङ्कुरा कण्ठनिरोधिन स्यु ॥ सु. नि. १६।४८" इत्यत्र मासाङ्कुरशब्देन मासस‌ङ्घात एव निरुक्त, सूक्ष्ममासतन्तुभि कण्ठनिरोधित्वाऽसम्भवात् । तत्र दोषवशाद् गलाऽश्रितपेश्या एव विभागा स्थूला सन्तोऽङ्कुरत्वेन परिणता बोध्या । तत्तत्पेश्या प्रान्तीयभागा सङ्घीभूय रज्ज्वाकारतां भजन्ति तत्र रक्तस्य स्वल्पसञ्चाराच्छ्वेतवर्णास्सन्त काठिन्यञ्च भजन्त पेश्य. पृथग्भूता इव लक्ष्यन्ते ते च सम्मिलितमास-

कारिणो निष्पद्यन्ते तेचाऽतिस्थौल्यं लभमानाः कण्डराशब्दवाच्या भवन्ति, व्यवहारार्थं तयो र्नाम्नि विशेषः कृतोऽस्ति। सुश्रुतेन तु भेदचतुष्टयं प्रतिपादितम् यथा—"स्नायूश्चतुर्विधा विद्यात्तास्तु सर्वा निबोध मे। प्रतानवत्यो वृत्ताश्च पृथ्व्यश्च शुषिरास्तथा॥ प्रतानवत्यः शाखासु सर्वसन्धिषु चाप्यथ। वृत्तास्तु कण्डराः सर्वा विज्ञेयाः कुशलैरिह॥ आमपक्वाशयान्तेषु वस्तौ च शुषिराः खलु। पार्श्वोरसि तथा पृष्ठे पृथुलाश्च शिरस्यथ॥ सु. शा. ५।३०-३१-३२" स्नायूनां कार्यञ्च तत्रैव प्रतिपादितम् यथा—"नौ र्यथा फलकाऽऽस्तीर्णा बन्धनै र्बहुभि र्युता। भारक्षमा भवेदप्सु नृयुक्ता सुसमाहिता॥ एवमेव शरीरेऽस्मिन् यावन्तः सन्धयः स्मृताः। स्नायुभि र्बहुभिर्बद्धास्तेन भारसहा नराः॥ सु. शा. ५।३३-३४" स्नाव्नां मांसविशेषत्वेऽपि व्यवहारार्थं पृथक्सञ्ज्ञा (स्नायूकण्डरा इति) कृताऽस्ति यथा—"मांसान्यस्य शातय स्नावान्यस्य संवृह॥ अथर्व० १२।११।८" "यदा केशानस्थि स्नावमांसं मज्जानमाभरत्। शरीरं कृत्वा पादवत् कं लोकमनु प्राविशत्॥ अ. ११।१०।११" "कुतः केशान् कुतः स्नावः कुतो अस्थीन्याभरत्। अङ्गा पर्वाणि मज्जानं को मांसं कुत आभरत्॥ अ. ११।१०।१२" इत्यादीनि वेदे च वाक्यानि दृश्यन्ते। एषामाकारश्च शणादिनिर्मितरज्जुरिव कार्यमपि तथैवाऽस्ति यथा—"शणजक्षौमसूत्राभ्यां स्नाव्वा वालेन वा पुनः। मूर्वागुडूचीतानैर्वा सीव्येद्वेल्लितकं शनैः॥ सु. सू. २५।२१" स्नायूनां भङ्गे महत्यापत्तिः सन्धिशैथिल्यात् यथा—"न ह्यस्थीनि न वा पेश्यो न शिरा न च सन्धयः। व्यापादितास्तथा हन्युर्यथा स्नायुः शरीरिणम्॥ सु. शा. ५।३५" यत्तु कैश्चिज्ज्ञानतन्तूनां स्नायूत्वमभिमतं तदेकान्ततोऽसङ्गतम् "गूढसन्धिसिरास्नायुः संहताङ्गः स्थिरेन्द्रियः। उत्तरोत्तरसुक्षेत्रो यः स दीर्घायुरुच्यते॥ सु. सू. ३५।५" इत्यत्र यत्स्नायूनां गूढत्वमुक्तं तन्न ज्ञानतन्तुषु सम्भवति तेषां नित्यमेव गूढत्वात्, विशेषणस्य सम्भवव्यभिचारयोरेव सङ्गतत्वात्। किञ्च—"अङ्गुलीगुल्फजठरहृद्वक्षोगलसंश्रितः। स्नायुप्रतानमनिलो यदा क्षिपति वेगवान्॥ विष्टब्धाक्षस्स्तब्धहनु र्भग्नपार्श्वः कफं वमन्। आभ्यन्तरं धनुरिव यदा नमति मानवः॥ तदास्याभ्यन्तरायामं कुरुते मारुतो बली। बाह्यस्नायुप्रतानस्थो बाह्यायामं करोति च॥ सु. नि. १।५४-५५" इत्यत्र ज्ञानतन्तुनिकृतौ न हि बाह्याऽऽभ्यन्तरायामयोः सम्भवो भवति। यद्यपि ज्ञानतन्तूनामप्युक्तप्रकारेण मांसे एवाऽन्तर्भावोऽस्ति परन्तु तत्रोपादानकारणस्यैकत्वेऽपि सहकारिकारणानां वैचित्र्यात् तथात्वं सञ्जातम्। एवमन्यत्राऽपि एकस्मात्कार्यादन्यस्मिन् कार्ये महद्वैचित्र्यं दृश्यते यथा मृत्पात्रादवादिपात्रेषु। तत्र यद्यपि मृत्त्वं समानमस्ति परन्तु सहकारिकारणस्य तेजसोऽधिकव्यापारादीदृशी विचित्रता सञ्जाता यन्न साधारणजनाः प्रतियन्ति यद्विविधपात्रेषु मृत्त्वमस्त्येवेति तथा ज्ञानतन्तुषु विद्युच्छक्तेरधिकतया वर्तमानत्वेन विशेषव्यवहारे न मांससाधारणत्वेन परिगणना भवितुमर्हति। अत एव व्यवहारार्थं शारीरशास्त्रे पार्थक्येन सञ्ज्ञाः कृताः सन्तीति पूर्वमवोचाम। ज्ञानतन्तुरचनायाः स्थानमपि पृथक्त्वेन स्थापितं यथा—"मूलाच्च द्व्यङ्गुलादूर्ध्वं सुषुम्णामूलरन्ध्रगम्। वादिवेदार्णलसितं पङ्कजं कनकप्रभम्॥ तत्र विद्युल्लताकारां तेजोराशिमणीयसीम्। कुलकुण्डलिनीमूर्ध्वं न्यसेत् षट्चक्रभेदिनी—॥" मित्यादिभिः तन्त्रशास्त्रे सुषुम्णाकाण्डे विद्युच्छक्तेरेव प्रधानताऽस्ति, अत एव मांसमयत्वेऽपि ज्ञानतन्तूनां समग्रशरीरसञ्चालकत्वमस्ति। भेलेनाऽपि सूत्ररूपेणैतत्सूचितम्—"वेगादानानि विद्युतः। भेल शा. ७॥" वेगानां=चेष्टासञ्ज्ञादिप्रदवेगानां आदानानि=आसमन्तात्प्रवर्तनानि विद्युतः कार्याणीति। यद्यपि पक्षाघातविशेषे ज्ञानतन्त्वाघातोऽपि कारणमस्ति परन्तु तन्न सर्वत्र, अतः स्नायूनां ज्ञानतन्तुत्वापादनं शारीरशास्त्रस्य व्याकुलीकरणमेवाऽस्ति। ननु पेशीनां प्रान्तीयभागा एव कण्डराः स्नाव्वश्चेति स्वीक्रियते तर्हि तत्र पेशीतः कथं वैलक्षण्यं सञ्जातमिति चेदस्य निराकरणं सुश्रुतेनैवाऽकारि यथा—"मेदः स स्नेहमादाय सिरास्नायुत्वमाप्नुयात्। सिराणान्तु मृदुः पाकः

स्नायूनाञ्च ततः खरः ॥ आशय्याभ्यासयोगेन करोत्याशयसम्भवम्। सु.शा.४।२९-३०" स वायुः=कर्ता अन्नरसात् स्नेहमादाय मेदो विभजते, अर्थात् उदरे मेदश्चिनोति अथ एव सिरास्नायुत्वं विभजते अर्थात् सिरात्वं=सिरास्वरूपं स्नायुत्वं=स्नायुस्वरूपञ्च विभजते। ननु समवायिकारणस्यैकत्वेऽपि कथमेतद्वैचित्र्यं सञ्जायते इत्यत आह " सिराणान्तु मृदुः पाक " सिराणामशुद्धरक्तवाहिनीनां धमनीरसायनीनामप्युपलक्षणमेतत्, अत्र मृदुः पाको भवति निरन्तररससम्भृतत्वात्। स्नायूनाञ्च=पेशीप्रान्तानां खरः पाको भवति अल्परसगमनात्। एतच्च वृक्षादावपि दृष्टचरम्। यत्र (मूलादौ) रससञ्चयोऽधिकतरोऽस्ति तत्र कोमलत्वं, यत्र च (शाखादौ) रसाऽल्पत्वं तत्र मूलाद्यपेक्षया भवत्येव खरत्वम्। एतच्च सहकारिकारणवैचित्र्यात्सञ्जायते, अतो मांसमयत्वे न काऽपि शङ्काऽस्ति अत्र च " मेदसः स्नेहमादाय शिरा स्नायुत्वमाप्नुयात् " इति पाठो लेखकप्रमादाद्गृहीतामतापि स सुधीभिश्शोधनीयः। तत्कारणञ्च 'मेदः स स्नेहमादाय, इत्यत्र अर्थानवगम एव प्रतिभाति तेन पाठे भ्रष्टता सञ्जाताऽस्ति। स वायुः मांसपेशीषु आशय्य आसमन्तात् निवासं कृत्वा हृदाद्याशयानां सम्भवमुत्पत्तिं करोति। अतः पाकाऽऽकार्योर्वैचित्र्यात्सर्वस्य (शरीराऽऽवयवसङ्घातस्य) व्यवहारार्थं नामनिर्देशकल्पनाऽस्तीत्यलमतिविस्तरेण।

(सं. ११६) कीकसाः—" ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो अनूक्यात्। अथर्व० २।३३।२" " यः कीकसाः प्रशृणाति तलीद्यमवतिष्ठति। अ. ७।८०।३ " " श्येन क्रोडोऽन्तरिक्षं पाजस्यं बृहस्पतिः ककुद् बृहतीः कीकसाः। अ. ९।१२।५ " " या हृदयमुपर्षन्त्यनुतन्वन्ति कीकसाः। अ. ९।१३।१४ " " शिरो हस्तानथो मुखं जिह्वां ग्रीवाश्च कीकसाः। अ. ११।१०।१५ " इत्यादिस्थलेषु सायणेन जत्रुवक्षोगताऽस्थिभ्य इत्यस्थिविशेषेऽस्थिसाधारणे च कीकसाशब्दोऽस्थिपरत्वेन व्याख्यातस्तथाऽपि सोऽर्थोऽश्रद्धेयः। " यः कीकसाः प्रशृणाति " इत्यत्र राजयक्ष्माणि कीकसानां प्रशरणमुक्तं तच्च प्रथमतो न कठिनाऽस्थ्नां किन्तु तरुणाऽस्थ्नामेव कीटैराक्रमणजन्यं भवति। कठिनाऽस्थिविशरणाऽवधि तु जीवनमेव विशीर्यते। यद्यस्थिसाधारणपरः कीकसाशब्दः स्यात्तर्हि " ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो अनूक्यात्। अ. २।३३।२ " " अस्थिभ्यस्ते मज्जभ्यः स्नावभ्यो धमनिभ्यः अ. २।३३।६ " इत्यत्र कीकसाभ्य –अस्थिभ्य इति द्वयस्योपादानं नोपलभ्येत। अतः कीकसाशब्दस्तरुणास्थिपरो बोध्यः यथा—" पर्शवो बृहत्यः। कीकसाः ककुभः। सोऽन्तरेण त्रिष्टुभश्च ककुभश्च बृहतीरुपदधाति तस्मादिमा उभयत्र पर्शवो बद्धाः कीकसासु च जत्रुषु च ॥ शत० ब्रा० ८।६।२।१० " इत्यत्र पृष्ठकशेरुकासम्बद्धतरुणाऽस्थीनि कीकसाशब्देनाऽभिप्रेतानि, वक्षोऽस्थिसलग्नानि च जत्रुशब्देन स्पष्टतया कथितानि। अतो न कीकसाशब्दोऽस्थिसाधारणपरः, न वा तरुणाऽस्थिसाधारण्येन प्रयुज्यते किन्तु तरुणास्थिविशेषपरत्वेन प्रयुज्यते। " मस्ता स्कन्धा त्रिधेया देवानां प्रथमा कीकसा रुद्राणां द्वितीयाऽऽदित्यानां तृतीया वायोः पुच्छं० यजु० २५।६" इत्यत्र पुच्छोपरिस्थायाऽस्थिपङ्क्तिः सा कीकसा इति महीधरेण व्याख्यातमपि नाऽस्थिसाधारण्यं बोधयति, तत्रत्याऽस्थ्नां तरुणाऽस्थिमयत्वात् तस्मात्कीकसा अस्थीनीति अस्थिसाधारण्येन सायणस्य व्याख्यानं न समीचीनमिति दिक्।

अथौजोविवरणम् (सं. १२०).

ओज-इति किं भवितुमर्हतीति विचार्यते। तत्र ऊर्जयति बलयुक्तं प्राणयुक्तं वा करोति " ऊर्जबलप्राणनयोः। (चु.) उब्जति ऋजूकरोति वा ओजः, असुनि बाहुलकाद्रूपसिद्धिः। " ओज ऊर्जयतेर्वोब्जतेर्वेति" निरुक्तम् (६।८।१) ओजतेर्वोब्जतेर्वेति पाठस्त्वसङ्गत एव, ओजने धातोरभावात्। उब्जनामसु बलनामसु च तत्पाठात्सोमात्मकं बलाधिकरणञ्च भवतीत्यनयापासेन सिद्धम्। इममेवाऽभिप्रायमाश्रित्य— " ओजः सोमात्मकं

स्निग्ध शुक्ल शीत स्थिर सरम् । विविक्त मृदु मृत्स्नञ्च प्राणायतनमुत्तमम् ॥ देहस्याऽवयवस्तेन व्याप्तो भवति देहिनाम् । तदभावाच्च शीर्यन्ते शरीराणि शरीरिणाम् ॥ अभिघातात्क्षयात्कोपाच्छोकाद्ध्यानाच्छ्रमात्क्षुधः । ओजः सक्षीयते ह्येभ्यो धातुग्रहणनिःसृतम् । तेजः समीरितं तस्माद्विस्रंसयति देहिनः ॥ सु. सू. १५।२५-२६-२७" इत्यनेन पाठेन निरुक्तस्थितपाठस्य व्याख्यानमनुपूर्वेण कृत प्रतिभाति । चरकेण तु निरुक्ते उदकनामसु पाठं दृष्ट्वा शरीरे तेन (ओजसा) किं ग्राह्यमिति बहुशो विचार्य प्रायः शरीरे सर्वधातुष्वपि जलीयभागस्य विद्यमानत्वात्तदेवमयोदिति निर्णीय कुत्रस्य तद्ग्रहीतव्यमिति सन्दिह्य हृदयस्य रसग्रहणे मुख्यत्वात् तत्रस्थस्य रसस्य रक्तरूपत्वात् तदेव रक्तमोजःशब्दवाच्यमिति निरचायि । पुनरपि समस्तशरीरवर्तिनो रक्तस्य आवापोद्वापाभ्यां हृदि वर्तमानत्वात्समस्तशरीरस्थमेव रक्तमोजःशब्दवाच्यं स्यादिति च सन्दिह्य यद्धृदयमात्रपोषकं रक्तं तदेवौजःशब्दवाच्यं, तदधीनत्वाद्धृदयकार्यस्य । तच्चेदत्रस्थयते तर्हि हृदयमेव निष्क्रियं स्यादिति मत्वा " हृदि तिष्ठति यच्छुद्धं रक्तमीषत्सपीतकम् । ओजः शरीरे सङ्ख्यातं तन्नाशान्ना विनश्यति ॥ च. सू. १७।७४ " अत्र हृदयपोषकं यद्रक्तं तन्नाऽतिशुद्धम्, हृदयपोषणेऽधिकृतायाः सिराया एव व्यापृतत्वात् । अत आह हृदि=हृत्पोषणार्थं यद्रक्तं तिष्ठति तदीषच्छुद्धं नाऽतिस्वच्छमित्यर्थः । सपीतकं=धमनीस्थरक्तमिव नाऽत्यरुणम् । सपीतकञ्चेति विशेषणं रक्ते न युज्यते अनुपद्रुतरक्ते पीतिमाऽभावात् । यद्यपि रक्तक्लिन्नवस्त्रादे साधारणप्रक्षालनाऽनन्तरमवशिष्टचिह्ने यत्किञ्चित्पीतिमा दृश्यते परं तु सा सर्वस्मिन्नेव रक्तेऽस्ति न केवलं हृत्पोषके एव रक्ते इतिमहाशङ्कयः । अस्य च क्षयः " व्यायामोऽनशनं चिन्ता रूक्षाऽल्पप्रमिताऽशनम् । वातातपौ भयं शोको रूक्षपानं प्रजागरः ॥ कफशोणितशुक्राणां मलानां चातिवर्तनम् । कालो भूतोपघातश्च ज्ञातव्याः क्षयहेतवः ॥ च सू. १७।७५-७६ " एतैरेतैः कारणैः निर्दिष्टः । यद्यपि निर्दिष्टहेतवः समप्रधानाः क्षयहेतवः सन्ति परन्तु हृदये सर्वतोऽप्यधिकतर आघातोऽनुभूयते चित्तास्थानत्वात् । आर्षसिद्धान्ते लिङ्गशरीरविशिष्टजीवस्य मुख्यस्थानत्वेन सुखदुःखादेः प्रतिभानं तत्र शीघ्रतरं भवति, अत एव वृद्धिहेतुपुत्रजन्मादेः श्रवणेन हृद्व्यापारस्याऽऽधिक्यं जायते । एवं तन्नाशादौ तदीयव्यापारस्य क्षीणत्वात् सुखदुःखयोस्तत्र प्रत्यक्षं भानं भवतीति सर्वजनीनसिद्धान्तः । अतो हृत्पोषकरक्तस्य क्षयेऽन्यस्थानाऽपेक्षयोक्तहेतूनामधिकतया परिणामो दृश्यते । पुनश्च मदात्ययाऽधिकारे " गुरु शीतं मृदु श्लक्ष्णं बहलं मधुरं स्थिरम् । प्रसन्नं पिच्छिलं स्निग्धमोजोदशगुणं स्मृतम् ॥ च. चि. २४।३१ " इति दशगुणान् ओजसो निर्दिश्य " गुरुत्वं लाघवाच्छैत्यं चौष्ण्यादम्लस्वभावतः । माधुर्यं मार्दवं तैक्ष्ण्यात्प्रसादं चाशुभावनात् ॥ रौक्ष्यात्स्नेहं व्यवायित्वात्स्थिरत्वं श्लक्ष्णतामपि । विकासिभावात्पैच्छिल्यं वैशद्यात्सान्द्रतां तथा ॥ सौक्ष्म्यान्मद्यं निहन्त्येवमोजसः स्वगुणैर्गुणान् ॥ च. चि. २४।३२-३३-३४ " इत्यादिना मद्यस्यौजोविपरीतदशगुणैरोजसो दशगुणानां नाश उक्तः । तन्नाशात् " सत्त्वं तदाश्रयं चाशु सङ्क्षोभ्य जनयेन्मदम् ॥ रसवातादिमार्गाणां सत्त्वबुद्धीन्द्रियात्मनाम् ॥ प्रधानस्यौजसश्चैव हृदयं स्थानमुच्यते ॥ अतिपीतेन मद्येन विहतेनौजसा च तत् । हृदयं याति विकृतिं तत्रस्था ये च धातवः ॥ च चि. २४।३५-३६ " हृदयाश्रितरसवातादिमार्गाणां सत्त्वबुद्धीन्द्रियाणाञ्च विहते व्यापारे मदात्ययः समभ्युपनीत्युक्तम् । तत्रेत्थं विचार्यते—सूत्रस्थाने हृत्पोषकरक्तस्यौजस्त्वं सौक्ष्म्यं कथमत्र तद्विस्मृत्य गुर्वादिदशलक्षणानि ओजस उक्तानीति । नहि रक्तस्य स्थिरत्वं शीतत्वञ्च सम्भवति किञ्च हृदयपोषकरक्तस्य नाऽतिशुद्धत्वात्तादृशी प्रसन्नताऽपि तत्र नास्तीति कथमाचार्येण पूर्वापरविरोधजनकं वाक्यमुक्तमिति महान् संशयः समुपतिष्ठते, तत्रेदं तत्त्वम्—"ओजः सोमात्मकं स्निग्धं शुक्लं शीतं स्थिरं सरम् । विविक्तं मृदु मृत्स्नं च प्राणायतनमुत्तमम् ॥ देहस्याऽवयवस्तेन व्याप्तो भवति देहिनाम् । तदभावाच्च शीर्यन्ते शरीराणि शरीरिणाम् ॥ सु. सू. १५।२५-२६ " इति सुश्रु-

अस्मिन् सन्दर्भे यस्मात्स्नेहस्य तैजसत्वमापादयेदाचार्यः । तस्मादिदं सन्दर्भद्वयमजागलस्तनायितं निष्कासनीयम् । ततश्च न कुत्राऽपि विरोधः उपस्थास्यत इति । उत्तरसन्दर्भविषये तु डल्हणेनाप्यनार्षत्वे पूर्वनिबन्धकर्तृणां सम्मतिः प्रकटिताऽस्ति परन्तु सन्दर्भद्वयमप्यनार्षमस्तीति निःसंशयं प्रतिपत्तव्यम् । अवशिष्टेन च ग्रन्थेन द्रव्यरूपस्यौजसः क्षयनिदानचिकित्सितानि सङ्क्षेपेण वर्णितानि समायान्ति । सुश्रुतीयसिद्धान्तस्याऽगत्या चरकेणाऽपि पदेपदे स्वीकृतोऽस्ति यथा—“ गुरुस्निग्धाम्ललवणं भजतामतिमात्रशः । नवमन्नञ्च पानञ्च निद्रामास्यासुखानि च ॥ त्यक्तव्यायामचिन्तानां संशोधनमकुर्वताम् । श्लेष्मा पित्तञ्च मेदश्च मांसं चातिप्रवर्धते ॥ तैरावृतगतिर्वायुरोज आदाय गच्छति । यदा वस्तिं तदा कृच्छ्रो मधुमेहः प्रवर्तते ॥ च. सू. १७।७७–७८–७९ ॥” इत्यत्र तैरिति पदेन श्लेष्मादयः परामृश्यन्ते, तत्राऽपि श्लेष्मादिषु योऽयं वर्तमानस्नेहस्तमेकं स्वक्रोडीकृत्य वस्तौ प्राप्नोतीति ‘ओज आदाय’ इत्यनेन स्पष्टं कथितं वर्तते स्नेहाऽतिरिक्तौजसोऽत्राऽभावात् । कदाचित् हृदि स्थितं रक्तरूपमेवाऽत्राऽप्योजोऽस्तीति वाच्यं ? तर्हि ‘ तन्नाशान्ना विनश्यती-, ति तत्रस्थसिद्धान्तेन तत्क्षणमेव मृत्युवशेन मधुमेहिनो भवितव्यम्’ न हि तत्कालमेव मेहिनो म्रियमाणा दृश्यन्ते । हृदयपोषकरक्ते एव ओजस्त्वस्वीकारे तस्य च वातेन प्रस्तावग्म्यपहारे हृदयव्यापार एव स्थगितः स्यात् । स्थगिते च तस्मिन् मृत्यु र्दुर्वार एव, हृदयव्यापारस्थगनरूपमेव मृत्युरिति प्रसिद्धा सर्वजनीना प्रतीतिः । हृदयस्थगने योगिन एव जीवन्तो दृश्यन्ते नान्येऽपि देहधारिण इति सर्वशास्त्रसिद्धान्तश्च । अतोऽत्र यस्य वायुना वस्त्यावपकर्षणं प्रतिपादितं स शरीरस्थः स्नेह एव । एवं ओजः “ पुन र्मधुरस्वभावं, तद्यदा रौक्ष्याद्वायुः कषायत्वेनाऽभिसंसृज्य मूत्राशयेऽभिवहति, तदा मधुमेहिनं करोति ॥ च. नि. ४।३३ ॥” इत्यत्राऽपि मधुरस्वभावस्यौजसः स्वस्यकषायरौक्ष्याभ्यां वातस्य संसर्गमुक्त्वा मूत्राशयेऽभिवहनमुदाहृतं तदपि शरीरस्थस्नेहस्यैव सम्भवति न पुनर्हृदयपोषकरक्तस्य । किञ्च “ बिभेति दुर्बलोऽभीक्ष्णं ध्यायति व्यथितेन्द्रियः । दुश्छायो दुर्मना रूक्षः क्षामश्चैवौजसः क्षये ॥ च. सू. १७।७३” इत्यत्र दुश्छायत्वदुर्मनस्त्वरूक्षत्वानि यान्युदाहृतानि तान्यपि शरीरस्नेहक्षये एव । अन्यच्च “ व्यायामोऽनशनं चिन्ता० । च. सू. १७।७६ ” इत्यत्राऽपि ये ओजसः क्षयहेतवो निर्दिष्टास्ते स्पष्टतया शरीरस्नेहस्यैव । अन्यच्च “ व्यवायाऽनशनाभ्यां च शुक्रमोजश्च हीयते । च. चि. ८।२४ ” इत्यत्राऽपि शुक्रसाहचर्येण सर्वशरीरव्यापिनः स्नेहस्यैव कथनं सम्भवति । “ स विमुक्तो ग्रहश्चन्द्रो विरराज विशेषतः । ओजसा वर्धितोऽश्विभ्यां शुद्धं सत्त्वमवाप च ॥ च. चि. ८।१० ” इत्यत्र यदाऽश्विभ्यां ओजसा (सर्वशरीरव्यापिना स्नेहेन) वर्धितः पूरितस्तदा चन्द्रो ग्रहः विशेषतो विरराज दीप्तो बभूव । इत्यत्राऽप्योजः पूरणेन या दीप्तिरुक्ता सा स्पष्टतयैव स्नेहजनितेति कस्य सहृदयस्याशयं नाऽवगाहेत । किञ्च—“ दश प्राणायतनानि तद्यथा—मूर्धा कण्ठो हृदयं नाभि र्गुदो वस्तिरोजः शुक्रं शोणितं मांसमिति । च. शा. ७।१२ ” इत्यत्र शोणिताद्धृदयाच्च पार्थक्येनौजसः प्राणायतनत्वमुक्तम् । यदि च हृदयपोषकं रक्तमेवौजः स्यात्तर्हि हृदयग्रहणेनैव गतार्थत्वादोजः पृथक्तयोपन्यस्येत । न च वाच्यं हृदयवर्त्योजो विशिष्टं वस्त्वस्तीति न तद्ग्रहणेनौजसो बोधो भवेदिति तादृशविशिष्टवस्तुनः प्रत्यक्षत्वाऽभावात् । “ ओजो दशगुणं स्मृतम् ॥ च. चि. २४।३० ” इत्यत्र चरकेणैव दृश्यमानपदार्थस्य गुणानां निर्दिष्टत्वाच्च न तस्याऽप्रत्यक्षत्वं वक्तुं कोऽपि सहृदयः प्रभवेत् । अन्यच्च “ वातश्लेष्मक्षये पित्तं देहौजः स्रंसयेच्चरत् । ग्लानिमिन्द्रियदौर्बल्यं तृष्णां मूर्च्छां क्रियाक्षयम् ॥ च. सू. १७।५९ ” इत्यत्र पित्तकृतं यदौजसः स्रंसनं तद् दृश्यमानपदार्थस्यैव सम्भवति तदभावे उत्तरार्धनिर्दिष्टानां विकाराणां सम्भवोऽपि स्नेहक्षये एव । अतो नौजस इन्द्रियाऽगोचरत्वं वक्तुं युज्यते । “ इह खल्वोजस्तेजः शरीरे नित्ये च भवतः । तयोः स्थानानि द्वादश भवन्ति तद्यथा—शोणितमांसमेदोऽस्थिमज्जशुक्रस्वेदपित्तश्ले-

ष्ममूत्रपुरीषाणीति ॥ भेल० शा. ५ " इत्यत्र भेलेनाऽपि समस्तधातवो मलाश्च ओजस स्थानत्वेन निर्दिष्टाः। वर्तमानचरकग्रन्थस्य मूलमात्रेयसम्प्रदाय, भेलश्च साक्षादात्रेयस्य शिष्यो योऽग्निवेशसहाध्यायी, तदीयग्रन्थे न कुत्राऽपि हृदयमात्रपोषकस्य रक्तस्याऽन्यवस्तुनो वा ओजस्त्वेन निर्देश कृतोऽस्ति। अतोऽत्र " हृदि तिष्ठति यच्छुद्धं रक्तमीषत्सपीतकं-"मिति पद्यं येन केनाऽपि प्रतिसंस्कर्त्रा प्रक्षिप्तमिति प्रतिभाति। एकेनाऽनेन पद्येन समस्तं तन्त्रमाकुलीभूतमास्ते। नच वाच्यं " यद्धि तत्स्पर्शविज्ञानं धारि तत्तत्र संश्रितम्। तत्परस्यौजस स्थानं तत्र चैतन्यसङ्ग्रह ॥ च. सू. ३०।७ " इत्यत्र परस्यौजस इति कथनेन ओजसो द्वैविध्यमस्ति, परं साधारणञ्च तत्र परमोजो हृदयस्थायि, साधारणं तु समस्तशरीरव्यापि स्नेहरूपमिति तथात्वेप्रमाणाऽभावात्। न चेद वाक्यमेव प्रमाणं प्रत्यक्षवस्तुनि वाक्यमात्रस्याऽकार्यकरणात्। नच हृदयस्थितलिङ्गशरीरस्थमोजो वयं परौज शब्देन ग्रहीष्याम इति वाच्यं " पूर्वोत्पन्नमसक्तं नियतं महदादिसूक्ष्मपर्यन्तम्। संसरति निरुपभोगं भावैरधिवासितं लिङ्गम् ॥ सां. का. ४० " इत्यत्र निरुपभोगत्वेन वर्णनात्तन्नत्यगुणानां वर्णनस्य चिकित्सायामनुपयोगात्। " शरीरेन्द्रियसत्त्वात्मसंयोगो धारि जीवितम्। नित्यगश्चाऽनुबन्धश्च पर्यायैरायुरुच्यते ॥ तस्याऽऽयुषः पुण्यतमो वेदो वेदविदां मतः। वक्ष्यते यन्मनुष्याणां लोकयोरुभयोर्हितं ॥ च. सू. १।४२-४३ " अस्मिंस्तु शास्त्रे पञ्चमहाभूतशरीरिसमवायः पुरुष इत्युच्यते। तस्मिन् क्रिया, सोऽधिष्ठानम्। सु. सू. १।२१ " इत्यादौ सर्वत्र स्थूलशरीरे एव चिकित्साशास्त्रस्याऽधिकारकथनात्। स्नेहरूपस्य रक्तरूपस्य वा लिङ्गशरीरे कस्यचिदपि कथनस्याऽयोग्यत्वात्। ननु तर्हि परस्यौजस इति वाक्यस्य का गतिरिति चेत्? हृदि तिष्ठति यच्छुद्धं रक्तमित्यस्य पद्यस्य या गति साऽस्याऽपि विशेषणस्याऽस्त्विति वदाम। मूलच्छिन्ने तरौ नहि विपति तदाश्रिताश्शाखा दृश्यन्ते तद्वत्। मरणासन्नपुरुषाणा शरीरात्स्नेहाऽपगमो भवति तेन रूक्षताऽधिक्यात्त्वचोभागा विशीर्य गोमयचूर्णाभत्वं भजन्ते तेन साकं मांसादिभ्यो निःसृत्य स्नेहो भ्रश्यते। अस्यैव प्रपञ्चो गोमयचूर्णीयाऽध्याये वर्णितो यथा—" यस्य गोमयचूर्णाभं चूर्णं मूर्धनि जायते। सस्नेहं भ्रश्यते चैव मासान्तं तस्य जीवितम् ॥ च. इ. १२।१ " ननु मूर्धन्येव कथं गोमयचूर्णोत्पत्तिः प्रदर्शिता नाऽन्येष्वङ्गेष्विति चेत्? सत्यम्, मूर्ध्न उत्तमाङ्गत्वात्समस्तेन्द्रियाणां प्रकाशस्थानत्वाद्यदा तदीयस्नेहो विभ्रश्यते तदा महदरिष्टम्। अन्यशरीरभागेषु तु सिध्मादिप्रयुक्तमपि गोमयाभचूर्णादेरुत्पत्तौ जातायामपि न तादृशाऽरिष्टशङ्का इत्यभिप्रायेणैव मूर्धस्थगोमयाभचूर्णोत्पत्तौ मासान्तं जीवितं निर्दिष्टम्। शिरस स्नेहे क्षीणे न कोऽपि जीवितुं प्रभवेदिति रहस्यम्। आयुर्वेदे जलपृथिव्यो शरीरस्थपरिणामानां श्लेष्मा इति सङ्केत कृतोऽस्ति, स्नेहश्च श्लेष्मण्येवाऽऽस्ते, अत एव श्लेष्मशब्देनाऽपि यत्र तत्र ओजसो निर्देश कृतोऽस्ति यथा—" प्राकृतस्तु बलं श्लेष्मा विकृतो मल उच्यते। स चैवौज स्मृत काये स च पाप्मोपदिश्यते ॥ च सू. १७।११६ " न च वाच्यं शरीरस्थसमस्तजलपृथिवीपरिणामानामोजस्त्वं स्यादिति तत्तद्विशेषनामभिस्तेषां तेषान्तत्रतत्राऽवरोध कृतोऽस्ति, अतो नौजस्त्वेन सर्वे निर्देष्टुं शक्या। किञ्च ओजसोऽर्धाञ्जलिप्रमाणमुद्दिष्टं यथा—" मस्तिष्कस्याऽर्धाञ्जलि शुक्रस्य तावदेव प्रमाणं श्लेष्मणश्चौजस। च शा ७।१७ " इत्यत्र अर्धाञ्जलिप्रमाणं समस्तशरीरव्यापक स्नेह एव सम्भवति नाऽन्यः परिणाम इति निर्विवादम्। " ओजोवहा शरीरेऽस्मिन् विधम्यन्ते समन्ततः। च. सू. ३०।८ " इत्यत्र यद्यपि ओज शब्देन तात्स्थ्यात्ताच्छब्द्यमितिन्यायमङ्गीकृत्य स्नेहस्थानस्य रक्तस्य ग्रहणमस्ति। तथात्वेचाऽर्धाञ्जलिरूपप्रमाणं न केनाऽपि प्रकारेण वक्तुं युज्यते, तथाप्यत्रौज शब्दस्य लक्षणयाऽन्यत्रगमनाद्दोषाऽभावः। *एतदस्वीकारे स्ववाक्यान्येव परस्पर विरुद्ध्येरन्। एवं " ओजोऽशनानां रजनीचराणामाहारहेतो र्न शरीरमिष्टम्। गर्भं हरेयु र्यदि तेन मातु र्लब्धाऽवकाशा न हरेयुरोज ॥ च. शा २।१० " " अष्टमे मासि गर्भश्च मातृतो

गर्भतश्च माता रसवाहिनीभिः संवाहिनीभि र्मुहुर्मुहुरोजः परस्परत आददाते गर्भस्यासम्पूर्णत्वात् । च. शा. ४।२४ " इति स्थानद्वयेऽप्युक्तन्यायेन रक्तमेव लक्षणया ओजस्त्वेनाऽभिप्रेतम् । अथवा पूर्वोक्तस्नेह एव ग्राह्यः। तदकाल्क्षीरपृथक्करणशक्ति हंसेष्विव रजनीचरेषु ओज,पृथक्करणशक्तिः स्वीकर्तव्या, अत एव "अष्टमेऽस्थिरीभवत्योजस्तत्र जातश्चेन्न जीवेन्निरोजस्त्वान्नैर्ऋतभागत्वाच्च । सु. शा. ३।३० " इति सुश्रुतवाक्यमपि सङ्गच्छेतेति हृदि निधाय अष्टमे मासि जातेषु बालकेषु यदिदमोजस्तस्य नैर्ऋतभागत्वमर्थान् नैर्ऋतास्तं तदीयशरीराद्गृह्णन्ति अतो बालको निरोजा एवाऽवतिष्ठतेऽतो न जीवेत्, जीवनस्यौजोऽधीनत्वात्। न चाऽष्टममासे एव ओजो नैर्ऋतभागो भवति इत्यत्र किं प्रमाणमिति वाच्यं ? कुमारतन्त्रे रुद्रेण नैर्ऋतेभ्यो वरो दत्त इति प्रतिपादितम् । स चाऽनुमानेन नास्तिकैरपि स्वीकर्तव्यः । कथमन्यथा सप्तममासजातानां जीवतां सहस्रशो सङ्ख्या दरीदृश्यते, अष्टममासजातानां तु न कुत्रापि जीवतां वार्तापि श्रूयतेऽतस्तदुपाख्यानमगत्याऽपि स्वीकर्तव्यमेव । "ओजश्च मे सहश्च मे आत्मा च मे तनूश्च मे । यजु. १८।३ " ओजो बलहेतुरष्टमो धातुरिति महीधरः । "होता यक्षदोजो न वीर्यं सहो द्वार इन्द्रमवर्धयन् ॥ यजु. २८।५ " ओज इन्द्रियवत्वमिति महीधरः । "ओजोस्योजो मे दाः स्वाहा । अ. २।१७।१ " ओजः शरीरस्थितिकारणमष्टमो धातुस्तदुक्तमाचार्य्यैः—ओजो नामाष्टमी दशा । क्षेत्रज्ञस्य तदोजस्तु केवलाश्रय इष्यते। यथा स्नेहः प्रदीपस्य यथाऽभ्रमशनित्विषः ॥ इति सायणः । "समहमेषां राष्ट्रं स्यामि समौजो वीर्यं बलम् । वृश्चामि शत्रूणां बाहूननेन हविषाहम् ॥ अ. ३।१९।२ " येन बलेन क्षेत्रज्ञस्य शरीरेऽवस्थिति र्भवति तदोजः शब्दवाच्यम् । तदुक्तमाचार्यैः 'क्षेत्रज्ञस्य तदोजस्तु केवलाश्रय इष्यते' इति सायणः। "अपि वृश्च पुराणवद् व्रततेरिव गुष्पितम् । ओजो दासस्य दम्भय ॥ अ. ७।९५।१ " ओजो बलं प्रजननसमर्थं वीर्यमिति सायणः । इन्द्रस्यौजो वरुणस्य बाहू अश्विनो रंसौ मरुतामियं ककुत् । बृहस्पतिं संभृतमेतमाहुर्ये धीरासः कवयो ये मनीषिणः ॥ अ. ९।४।८ " अत्रापि ओजः स्थिता शक्तिरोजस्त्वेनाऽभिहिता । "स्वेदं दुष्कृतं वृजिनं सत्यं यज्ञो यशो बृहत् । बलं च क्षत्रमोजश्च शरीरमनुप्राविशन् ॥ अ. ११।१०।२० " ओजः शरीरगतो बलहेतुरष्टमो धातुरिति सायणः । ओजश्च तेजश्च सहश्च बलञ्च वाक् चेन्द्रियञ्च श्रीश्च धर्मश्च । अ. १२।६।१ " अत्र मन्त्रे ओजस्तेजो बलश्चेति त्रयः शब्दा एकस्मिन्नेव मन्त्रे समागताः सन्ति तत्र ओज इति शरीरव्यापकस्नेहः यमाश्रित्य सर्वेऽपि शरीरशक्तयः प्रभवन्ति, ता एव शक्तयो बलमिति नाम्ना निर्दिश्यन्ते । शरीरगतो योऽयं प्रकाशः स तेजश्शब्देनोच्यते । सह इति च दुःखादिसहनशक्तिः साऽपि ओजोजन्यैव भवति। अतएवाऽस्मिन्मन्त्रे क्रमिको निर्देशः, ओज इति कारणं, तेजः सहः बलञ्चेति तदीयगुणाः । एतत्संप्रसामग्रीसत्त्वे इन्द्रियं=इन्द्रियसङ्घः स्वकार्यकरणसमर्थो भवति, तत्सत्त्वे श्रीश्च धर्मश्चेति तदीयफलत्वेन निर्दिष्टौ । एवं यत्र-यत्र ओज इति पदं वेदे दृश्यते तत्र सर्वत्रैव कुत्रचित् स्वस्वरूपे कुत्रचित् तात्पर्यात्ताच्छब्द्यमिति लक्षणया तेजसि बले च समागतो दृश्यते । कुत्रचित्तु स्वतन्त्रतयैव आधाराधेयाः प्रतिपाद्यन्ते यथा प्रकृतमन्त्रे ओज इति आधारः, तेज इति तदीयो गुणः, सहश्च बलञ्च इति शक्तिद्वयम् । सूक्ष्मविचारेसहस्याऽपि बले एवाऽन्तर्भावो भवति । यद्यपि ओजोजन्या एव यावन्त्यः शारीर्यः शक्तयः सन्ति तथापि प्रकरणवशाद्यत्र तत्र या याः शक्तय आगच्छन्ति तास्तस्मिंस्तस्मिन्नर्थे नियता भवन्ति ता आलोक्य सूक्ष्मविचारमकृत्वा व्यामुह्यन्ते भाष्यकृतष्टीकाकाराश्च ते । कुत्रचित् शरीरशक्तिः कुत्रचिद्वीर्यं कुत्रचिदिन्द्रियशक्तिः कुत्रचिद्धारणाशक्तिः कुत्रचिदभिभवनशक्तिः कुत्रचित्प्रभावः कुत्रचित्पराक्रम इत्यादिशब्दैः स्थलेस्थले यथासङ्गति व्याख्यान्ति । नानास्थले नानार्थांश्च दृष्ट्वा महति भ्रमगह्वरे साधारणा जना निविशन्ते । मुहुर्मुहुराकलय्यमाना अपि विषययाथातथ्यं नाऽवबुध्यन्ते । टीकाकर्तृवाक्यानि च ओजसोदुरवबोधत्वाच्चल्लक्षणं निर्दिशत्याचार्य इत्यादि वाक्छलेन भ्रमगह्वरमुखे महतीं शिलां स्थापयन्ति, तदाऽऽ-

कलय्य नितरां खिद्यते चेतः । अतो याथातथ्यं बुद्ध्वा भ्रमोऽपोहनीय इति सहृदयेषु प्रार्थना । साहित्यादौ तु लाक्षणिक ओज शब्दः प्रयुक्तस्तेनौजस्विनीं वाणीमादौ तत्क्षणहृदयाऽवगाहिनीत्यादिरर्थः कल्पनीयः । पाश्चात्यपदार्थतत्त्वनिर्द्धारणादिभ्यो यत्फास्फोरस (Phosphorus) नामाख्यं द्रव्यं पृथक्क्रियते तदप्योजःप्रधानमेव । तत्र पदार्थद्वयम् तेजः, तेजोऽधिकरणञ्च । तयोराद्यो गुणो द्वितीयस्तदाधारः, अयञ्च जीवनाऽऽधारत्वाज्जीवनस्नेह इत्युच्यते । तेजसो मुख्याऽधिकरणत्वेन तैजसमिति, गुणगुणिनोरभेदधिया प्रयोगे तेज इत्यपि कथितुं युज्यते । जङ्गमशरीरधातुत्वेन व्यवहारात्तदतिरिक्तस्थले ओज इति नाम्ना व्यवहारो नोचितः पित्तकफादिवत् । तत्र हि शारीरीयपरिणामबुद्ध्या यदा प्रयोक्तुमिच्छा भवति तदाऽऽग्नेयपदार्थपरिणामे पित्तमिति, जलपृथिवीपरिणामे कफ इति शब्दः प्रयुज्यते । यदा तु जङ्गमशरीराऽतिरिक्तस्थलीयव्यवहारोऽभिप्रेतस्तदाऽऽग्नेय इति जलीय इति पार्थिव इति च शब्दाः प्रयुज्यन्ते । तथाऽत्राऽपि शारीरधातुत्वकथनबुद्ध्या ओज इति निस्संशयं प्रयुज्यते । यदा तु तदतिरिक्तस्थलाऽभिप्रायस्तदा जीवनस्नेहः १ तैजसमिति २ तेजः ३ इति वा शब्दाः प्रयुज्यन्ते । पाश्चात्यपद्धतौ तु जङ्गमाऽजङ्गमभेदराहित्येन फासफोरस (Phosphorus) इति साधारणः शब्दः स्वीकृतः । अस्मिन्नर्थे स्फुरमितिप्रस्फुरमिति वा शब्दो येन केनाऽपि प्रयुक्तौ तत्तु न सम्यक्, निरुक्तार्थाऽननुगमात् । ओज ऊर्जयतेर्वोब्जते र्वा । नि० ६।८।१।। अस्याऽभिप्रायः पूर्वमदर्शि । अस्मिन्नर्थे स्फुरधातोरर्थसाधकत्वाऽभावात् । न च वाच्यं स्फूर्तिरपि ओजस्सत्त्वे एव सम्भवति इति, तस्या जीवलिङ्गत्वात् । प्रकृतौजसस्तु मृतशरीराऽस्थिष्वपि विद्यमानत्वात् । मृतशरीरे न हि काचिदपि स्फूर्तिर्दृश्यते, " शरीरं हि गते तस्मिञ्छून्याऽऽगारमचेतनम् । पञ्चभूताऽवशेषत्वात्पञ्चत्वं गतमुच्यते ॥ च. शा. १।७४ " इतिसिद्धान्तादित्यलमतिविस्तरेण ।

(स. १२१) लोहितम्=पाप्मा=तमः " चक्षुः श्रोत्रं यशो अस्मासु धेह्यन्नं रेतो लोहितमुदरम् ॥ अ. ११।७।२५" अत्र ब्रह्मचर्यप्रकरणात् " ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम् ॥ अ.११।७।१८" इति मन्त्रे कन्याया अपि ब्रह्मचर्यकथनात् तत्फलरूपेण एतत्प्रार्थनम् । अस्मासु ब्रह्मचारिषु चक्षुः अव्यापन्नं चक्षुरिन्द्रियं तथा श्रोत्रं श्रवणेन्द्रियं यशः जगद्व्यापि यशः=तथा अन्नं=अदनसाधनं भोज्यभक्ष्यलेह्यचोष्यादिरूपं तथा रेतः=अविकृतं वीर्यं तथा लोहितं अविकृतं (प्रजाजननसमर्थं) रजः तथा उदरं उदरवर्ति हृदयादिसमस्तयन्त्रं धेहि स्थापय देहीत्यर्थः । अत्र रेतः सान्निध्याल्लोहितशब्देन रजस एव ग्रहणमुचितं न पुना रक्तस्य। सायणेन तु मौलमेवाऽवलम्बितम् । परन्तु " असूर्या यन्ति योषितो हिरा लोहितवाससः । अ. १।१७।१" इत्यत्र लोहितवासः शब्देन रजोवाहित्वं उक्तं । अतोऽनुमीयते लोहितमिति शब्दो रजसि रूढोऽस्ति अत एव " परमसूक्ष्माश्चेतनावन्तः शाश्वता लोहितरेतसः सन्निपातेष्वभिव्यज्यन्ते ॥ सु. शा. १।१६" इत्यादिस्थले लोहितशब्दो व्यवहृतः ।

" योनिर्वै गार्हपत्या चितिरुल्लमूपा सर्वो तद्योनिमुखेन प्रच्छादयति । शत० ब्रा० ७।१।१।८ " इत्यारभ्य " यद्वैनैता नैर्ऋती र्हरन्ति । प्रजापतिं विस्रस्तं यत्र देवाः समस्कुर्वंस्तमुखाया योनौ रेतोभूतमसिञ्चन् योनिर्वा उखा, तस्मा एताः संवत्सरे प्रतिष्ठा समस्कुर्वन्निममेव लोकमयं वै लोको गार्हपत्यस्तस्मिन्नेव प्राजनयस्तस्य य. पाप्मा य श्लेष्मा यदुल्बं यज्जरायु तदस्यैताभिरपाघ्नंस्तथदस्यैताभिः पाप्मानं निर्ऋतिमपघ्नंस्तस्मादेता नैर्ऋत्य ॥ शत० ब्रा० ७।२।१।५ " इत्येतत्पर्यन्तं योन्यग्निचित्यो परस्परं सादृश्यं निरूपितम् । " अथ ते योनिर्ऋतियो यतो जतो अरोचथा " इत्ययं मन्त्रो मध्ये प्रमाणत्वेन चोपन्यस्तः । अग्निचितिप्रकरणे " अष्टाविष्टका उपदधाति अष्टाक्षरा गायत्री गायत्रोऽग्निः यावानग्निः यावत्यस्य मात्रा तावन्तमेवैनमेतच्चि-

नोति । शत० ब्रा. ७।१।१।३२ " इतीष्टकाश्चेतव्यत्वेनोपदिष्टाः । "यद्वैवैता नैर्ऋती र्हरन्ति० ७।२।१।५" इत्यनेन योनौ पाप्मादयः (पाप्मश्लेष्मोल्बजरायवः) चेतव्यत्वेनोपदिष्टाः । तृतीयब्राह्मणसमाप्तिपर्यन्तमसकृद्देतयो (योन्यग्निचित्यो) रेव सादृश्य प्रतिपादितम् । अत्र रजसः, पाप्मा, नैर्ऋत्यः, तमः, ऋत्वियः, इति नामानि स्थापितानि । अस्मिन्नर्थे " ते तामूचुस्ततो देवास्तुष्टाः प्रीतिसमन्विताः । चतुर्धा विभजात्मानमात्मनैव दुरासदे ॥ देवानां भाषितं श्रुत्वा ब्रह्महत्या महात्मनाम् । सन्दधौ स्थानमन्यत्र वरयामास दुर्वसा ॥ एकेनांशेन वत्स्यामि पूर्णोदासु नदीषु वै । चतुरो वार्षिकान् मासान् दर्पघ्नी कामचारिणी ॥ भूम्यामहं सर्वकालमेकेनांशेन सर्वदा । वसिष्यामि न सन्देहः सत्येनैतद्ब्रवीमि वः ॥ योऽयमंशस्तृतीयो मे स्त्रीषु यौवनशालिषु । त्रिरात्रं दर्पपूर्णासु वसिष्ये दर्पघातिनी ॥ हन्तारो ब्राह्मणान्ये तु मृषापूर्वमदूषकान् । तांश्चतुर्थेन भागेन संश्रयिष्ये सुरर्षभाः ॥ प्रत्यूचुस्तां ततो देवा यथा वदसि दुर्वसे । तथा भवतु तत्सर्वं साधयस्व यदीप्सितम् ॥ ततः प्रीत्यान्विता देवाः सहस्राक्षं ववन्दिरे । निज्वरः पूतपाप्मा च वासवः समपद्यत ॥ वा. रा. उ. ८६।११–१८ " इत्यत्र शक्रस्य सञ्ज्ञानाशकरत्वेनोक्तत्वात् ' तम ' इत्यपि नामाऽन्वर्थमेव । ऋतुरितिसमयवाचकः, स्त्रीणां नियतसमये जायमानत्वाद्दतु' ऋत्वियः एते अपि नाम्नी अन्वर्थे एव । एतान्येव नामानि एतमेवाऽभिप्रायमभिप्रेत्य चिकित्साशास्त्रेऽभिहितानि दृश्यन्ते । सम्प्रत्युपलभ्यमानवेदभाष्येषु तु सायणमहीधरप्रभृतिभिः साम्प्रदायिकैरन्यथैव वेदमन्त्रा व्याख्याताः, अतस्तद्भाष्येषु न कश्चित्सार उदेतीति सुधीभिर्विभावनीयम् ॥

(सं. १३२) ग्रैव्याः—" सप्त च याः सप्ततिश्च संयन्ति ग्रैव्या अभि । इतस्ताः सर्वा नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥ अ. ६।२५।२ सप्ताऽधिकसप्ततिसङ्ख्याका या गण्डमाला ग्रैव्याः ग्रीवासु भवा नाडीः अभिसंयन्ति अभितो व्याप्नुवन्ति " इत्यत्र सप्तसप्ततिप्रमिता धमनीनां सङ्ख्या उक्ता सा सूक्ष्माऽभिप्रायेणेति बोध्यम् ॥

(सं. १३३) स्कन्ध्याः—" नव च या नवतिश्च संयन्ति स्कन्ध्या अभि । इतस्ताः सर्वा नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥ अथर्व. ६।२५।३ नवोत्तरनवतिसङ्ख्याका या गण्डमालाः स्कन्ध्या । ग्रीवाभ्योऽधःप्रदेशाः स्कन्धः । तत्र भवा धमनीः अभिसंयन्ति अभितो व्याप्नुवन्ति । " इत्यत्र नवनवतिप्रमिता धमनीनां सङ्ख्या उक्ता सा सूक्ष्माऽभिप्रायेणेति बोध्यम् ॥

अथ निधिविवरणम् (सं. १३५)

वेदे शारीरविभागे यथा देवशब्दोऽस्थिपरस्तथा निधिशब्दो ज्ञानतन्तुपरः, समस्तशरीररक्षणे सञ्चालने विनाशे च ज्ञानतन्तूनां प्राधान्यान्निधित्वेन व्यवहारः, यथा—" यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा निधिं रक्षन्ति सर्वदा । निधिं तमद्य को वेद यं देवा अभिरक्षथ ॥ अ. १०।७।२३ " यस्य=स्कम्भस्य तज्जातस्य वा मनुष्यादेः । त्रयस्त्रिंशत्=एतत्सङ्ख्याकाः देवाः=प्राजापत्यादयः अथवा तदधिष्ठितत्रयस्त्रिंशदनूकाऽस्थीनि निधिं=ज्ञानतन्तुलक्षणं सुषुम्णातन्तुजालमिति यावत् सदा=सर्वदा रक्षन्ति, सुषुम्णाया अनूकाऽस्थिगह्वरे निहितत्वात्, बाह्याघातादिभिः सर्वदा रक्षन्ति । तमनिर्वचनीय सर्वस्मादपि शरीरात् श्रेष्ठतममित्यर्थः । कः=सर्वतोऽप्यधिकज्ञानवान् योगीत्यर्थः । वेद=जानाति । यद्यपि स्थूलदृष्ट्या चिकित्सकानामपि तज्ज्ञानमस्त्येव परन्तु योगशास्त्रप्रतिपादितवैभवस्य पूर्णयोगिभिरेव वेद्यत्वात् इत्थं परोक्षः प्रश्नः कृतोऽस्ति । नन्वेतादृग्विलक्षणोऽर्थः कस्मान्निर्धारित इति चेच्छृणु । अस्य सूक्तस्य समस्तस्याऽपि शरीरवर्णनपरत्वात् निधिशब्देनाऽन्यवस्तुनोऽभावात् ज्ञानतन्तूनामेव प्रकरणानुरोधेन ग्रहणस्यौचित्यात् तेषामेव ग्रहण न्याय्यमिति तत्वम् । ननु त्रयस्त्रिंशद्देवाना कस्मिन्नङ्गे क्रमेण निवासोऽस्तीत्यपेक्षायामस्मिन्नेव सूक्ते सप्तविंशतितमे मन्त्रे " यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अङ्गे गात्रा वि भेजिरे । तान्वै त्रयस्त्रिंशद्देवानेके

ब्रह्मविदो विदुः ॥ अथर्व० १०।७।२७" यस्य=स्कम्भस्य अङ्गे शरीरैकदेशे त्रयस्त्रिंशद्देवा गात्रा=गात्राणि शरीराऽवयवानित्यर्थः, वि=विशेषेण भेजिरे अधिष्ठिताः सन्ति । तान् त्रयस्त्रिंशद्देवान् एके=असाधारणा ब्रह्मविदः ज्ञानिनो विदु र्जानन्ति । अनेन मन्त्रेण त्रयस्त्रिंशदस्थियुक्तैकाङ्गस्य निर्देशात् अनूकातिरिक्ताङ्गे एतत्सङ्ख्याकाऽस्थ्नामेकत्राऽभावात् । पारिशेष्यात् अनूकमेवोपातिष्ठते । "अनूकं त्रयस्त्रिंशत्" (१२।२।४।१४)• इति शतपथेन स्पष्टतयोक्तत्वात् । अत्र च तेषामस्थ्नां देवत्वेन कथनात्तत्र निहितस्य वस्तुनो निधित्वेन कथनात् सुषुम्णाप्रताना एव तद्वाच्यत्वेनोपतिष्ठन्ते । इदञ्च वेदेषु स्थितं रहस्यमजानाना वेदवाक्यानि अन्यथैव नियोजयन्ति । यथा—" गोभिष्ट्वा पात्वृषभो वृषा त्वा पातु वाजिभिः । वायुष्ट्वा ब्रह्मणा पात्विन्द्रस्त्वापात्विन्द्रियैः ॥ अथर्व० १९।२७।१" इत्यारभ्य " दिवो मादित्या रक्षन्तु भूम्या रक्षन्त्वग्नयः । इन्द्राग्नी रक्षतां मा पुरस्तादश्विनावभितः शर्म यच्छताम् । तिरश्चीनघ्न्या रक्षतु जातवेदा भूतकृतो मे सर्वतः सन्तु वर्म ॥ १९।२७।१५" इत्यन्तम् शरीराऽधिष्ठातृसनिभूतित्रयस्त्रिंशद्देवा एव वर्णिता आत्मरक्षार्थञ्च प्रार्थिताः परन्तु साम्प्रदायिकैः प्राजापत्याख्याया महाशान्तौ सुवर्णरजतलोहमयमणिबन्धने विनियुक्तम् । सूक्ष्मदृष्ट्या तु अनूकव्याख्याने समागतत्रयस्त्रिंशद्देवानां भेदा एवाऽत्र वर्णिताः सन्ति । तथाच—" देवाना निहितं निधिं यमिन्द्रोऽन्वविन्दत् पथिभिर्देवयानैः । आपो हिरण्यं जुगुपुस्त्रिवृद्भिस्तास्त्वा रक्षन्तु त्रिवृता त्रिवृद्भिः ॥ अथर्व० १९।२७।९" देवानां=त्रयस्त्रिंशत्प्रजापत्यादिदेवाना अथ च तदधिष्ठितत्रयस्त्रिंशदनूकास्थ्नां मध्ये निहितं=सङ्गोप्य स्थापितं निधिं=सुषुम्णाप्रतानसमुदायं देवयानैः=प्रजापत्यादिवत् स्थितिविशेषैः पथिभिः=हृदयादिगमार्गैः साधनैः इन्द्रः=इन्द्रियाणामधिष्ठाता जीवात्मेत्यर्थः । अन्विदत् प्राप्नोत् । यथा सुषुम्णाप्रतानाः समस्तशरीरव्यापिनः सन्ति तदपेक्षया जीवात्माऽधिकतमव्यापकः सन्नास्ते । जीवापगमे सुषुम्णाप्रताना निरुपयोगिनो भवन्ति अतो जीवात्मन इन्द्रत्वं भवति । कीदृशं निधिं ? हिरण्यं=हितं रमणीयं " हिरण्यं कस्मात् ह्रियते आयम्यमानमिति वा । हितरमणं भवतीति वा । हृदयरमणं भवतीति वा । हर्यतेर्वा स्यात्प्रेप्साकर्मणः (२।१०)" इति यास्कवचनात्सुषुम्णाप्रतानलक्षणो निधिः सर्वस्य कृते हितो रमणीयश्च भवति, तं निधिं त्रिवृताः=त्रिविधाः=दिव्यान्तरिक्षभौमभेदेन त्रिविधाः, अथवा शुक्रशोणितरूपतया शरीरसमवायिकारणत्वेनाऽऽगता द्विविधा आपः, जन्मोत्तरं स्वभुक्तपीतादिजनिताश्च रसरूपा एका मिलित्वा त्रिविधाः, अथवा सत्त्वरजस्तमोमयत्वेन त्रिविधाः, अथवा रसायनीशिराधमनीषु स्थितिमत्त्वेन त्रित्वं गताः आपः=धातूनां जलीयभागाः शरीरधातुषु जलीयांशस्याऽधिकत्वादब्रूपेण कथनाद्रसादयः सर्वेऽपि धातवः यं=निधिं जुगुपुः गोपायन्ति, तास्त्रिवृद्भिः सत्त्वरजस्तमोलक्षणैः स्वस्वरूपैः त्वा=त्वामनुसन्धातारमित्यर्थः । रक्षन्तु=गोपायन्तु अयञ्च विषयः " शतं चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानमभि निःसृतैका । तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणे भवन्ति॥ १६ ॥ अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः । तं स्वाच्छरीरात्प्रवृहेन्मुञ्जादिवेषीकां धैर्येण । तं विद्याच्छुक्रममृतं तं विद्याच्छुक्रममृतमिति ॥(६।१७)"इति सन्दर्भेण कठवल्ल्यामप्युपागत, अतोऽस्य शारीरपरत्वे नाऽस्ति सन्देह । परन्तु सायणेनान्यथैव व्याख्यातस्तथाहि—यं=प्रसिद्धं निहितम् निक्षेपरूपेण सङ्गोप्य स्थापितं हिरण्याख्यं (देवानां) निधिं इन्द्रो देवः देवयानैः देवमार्गैः देवा यैः मार्गैः गत्वा निधिं निहितवन्तस्तैः पथिभिः मार्गैः स्वयमपि गत्वा अन्वविन्दत् अन्विष्य लब्धवान् । यद् देवनिधिरूपं हिरण्यं त्रिवृतः उक्तप्रकारेण त्रिविधा आपः त्रिवृद्भिः साधनैः जुगुपुः अरक्षन् तास्त्रिवृत आपस्त्रिवृद्भिः हिरण्यरजतलोहरूपेण त्रिविधैः स्वरूपैस्त्वा त्वां रक्षन्तु पालयन्तु ॥ इति ॥ तथाच—" श्रातं हविरो•ष्विन्द्र प्र याहि जगाम सूरो अध्वनो वि मध्यम् । परि त्वाऽऽसते निधिभिः सखायः कुलपा न व्राजपतिं चरन्तम् ॥ अथर्व० ७।७५।२" हे इन्द्र=इन्द्रियाधिष्ठातरात्मन् भवतो हविः उपभोग्यं वस्तु श्रातं परिपक्वं सुनिष्ठि-

तमित्यर्थः। अनवधिकसुखसाधनं सहस्रदलकमलाख्यं प्रयाहि प्रकर्षेण यमनियमादिसाधनैः याहि प्राप्नुहि भवतो. गन्तव्यस्याऽध्वनो निमध्यं=ईषदूनमध्यभागं प्रजापतिमारभ्य षोडशस्थानमित्यर्थः। योगिनो सुषुम्णारन्ध्रमार्गात्सहस्रदलकमलं गच्छन्ति तत्र गन्तव्योऽध्वा अनूकलक्षणः तस्य विभागास्त्रयस्त्रिंशत् तत्र क्रमेण प्रजापतिः १ इन्द्रः २ अग्निः ३ पृथिवी ४ वायुः ५ अन्तरिक्ष ६ आदित्यः ७ द्यौः ८ चन्द्रः ९ नक्षत्राणि १० धाता ११ मित्रः १२ अर्यमा १३ रुद्रः १४ वरुणः १५ सूर्यः १६ भगः १७ विवस्वान् १८ पूषा १९ सविता २० त्वष्टा २१ विष्णुः २२ मन्युः २३ मनुः २४ महीना: २५ महान् २६ शिवः २७ ऋतुध्वजः २८ उग्ररेता २९ भवः ३० कालः ३१ वामदेवः ३२ धृतव्रतः ३३ इति सञ्ज्ञा देवताः क्रमेण मूलाधारादिविभागानामधिष्ठातारः सन्ति यथाऽनूकविवरणे प्रतिपादितम्। तत्र षोडशतमे विभागे सूर्यः समागतः स चाऽध्वनो मध्यभागसमीपं जगाम=सन्निहितोऽस्ति। किञ्च कुल्पाः गृहरक्षकाध्वरन्तं गच्छन्तं नाजपतिं समस्तसङ्घपतिमिव। नकारोऽत्रोपमायां, भवतस्सखायः सहोत्पन्नाः प्रजापत्यादयो देवाः निधिभिः सुषुम्णाप्रतानैः सह त्वा=त्वां परि=परित आसते उपासत इत्यर्थः। अयमपि मन्त्रो समाध्यतिकर्तव्यतावर्णनपरः सन्नपि वैतायने (वै० ३–४) सोमयागे प्रवर्ग्ये घर्मधुग्दोहार्थे विनियुक्तः। कुत्रचित्तु निधिस्थाने तन्तुशब्दो व्यवहृतः यथा—"यो यज्ञस्य प्रसाधनस्तन्तुर्देवेष्वाततः। तमाहुतमशीमहि॥ अ. १३।१।६० " इज्यते अनेन यज्ञः शरीरं तस्य प्रकृष्टं साधनं देवेषु प्रजापत्यादिदेवाऽधिष्ठिताऽनूकास्थिषु, आततः प्रसारितो योऽयं तन्तुः सुषुम्णाप्रतानसमुदायोऽस्ति तं=अनिर्वचनीयं आहुतं=सर्वतो निक्षिप्तं अशीमहि निरन्तरं प्राप्नुयामः। अन्यच्च—"ऋचः प्राञ्चस्तन्तवो यजूंषि तिर्यञ्चः। अ. १५।३।६ " अस्मिन् शरीरे प्राञ्चः ऊर्ध्वाऽधःक्रमेण निहितास्तन्तवः=सुषुम्णाप्रतानाः ऋचः=ऋक्स्थानीयाः सन्ति, ये च तिर्यञ्चः=तिर्यग्भागेन विन्यस्ताः सन्ति ते यजूंषि यजूरूपाः सन्ति। इत्यादिषु मन्त्रेषु निधिशब्देन क्वचित्तन्तुशब्देन ज्ञानतन्तवो वर्णिताः सन्ति। "को अस्मिन् रेतो न्यदधात् तन्तुरा तायतामिति। मेधां को अस्मिन्नध्यौहत् को बाणं को नृतो दधौ॥ अ. १०।२।१७" अस्य सूक्तस्य केवलशारीरपरत्वेन अन्यार्थस्यांतिरेव न सम्भवति। अतः तन्तुनिधिशब्दौ निःसंशयं ज्ञानतन्तुवाचकौ स्तः। सुषुम्णाविभवस्तु—" मूलाच्च द्वयङ्गुलादूर्ध्वं सुषुम्णामूलरन्ध्रगम्। वादिवेदार्णलसितं पङ्कजं कनकप्रभम्॥ तत्र विद्युल्लताकारां तेजोराशिमणीयसीम्। कुलकुण्डलिनीमूर्ध्वे न्यसेत् षट्चक्रभेदिनीम्॥ " इत्यादिना तन्त्रशास्त्रे अस्या बहुरेव वैभवो वर्णितः। शाण्डिल्योपनिषदि तु ज्ञानतन्तूनां प्रसृताश्चतुर्दश प्रधानशाखा वर्णिताः। तासां कार्यस्थानानि कार्याणि च वर्णितानि सन्ति यथा—" मध्यस्थकुण्डलिनीमाश्रित्य मुख्या नाड्यश्चतुर्दश भवन्ति। इडा १ पिङ्गला २ सुषुम्णा ३ सरस्वती ४ वारुणी ५ पूषा ६ हस्तिजिह्वा ७ यशस्विनी ८ विश्वोदरी ९ कुहूः १० शङ्खिनी ११ पयस्विनी १२ अलम्बुषा १३ गान्धारीति १४ नाड्यश्चतुर्दश भवन्ति। तत्र सुषुम्णा विश्वधारिणी मोक्षमार्गेति चाचक्षते। गुदस्य पृष्ठभागे वीणादण्डाश्रिता मूर्धपर्यन्तं ब्रह्मरन्ध्रे विज्ञेया व्यक्ता सूक्ष्मा वैष्णवी भवति। सुषुम्णायाः सव्यभागे इडा तिष्ठति। दक्षिणभागे पिङ्गला इडायां चन्द्रश्चरति पिङ्गलायां रविः। तमोरूपश्चन्द्रः। रजोरूपो रविः। विषभागो रविः। अमृतभागश्चन्द्रमाः। तावेव सर्वकालं धत्ते। सुषुम्णा कालभोक्त्री भवति। सुषुम्णा पृष्ठपार्श्वयोः सरस्वतीकुहू भवतः। यशस्विनीकुहूमध्ये वारुणी प्रतिष्ठिता भवति। पूषासरस्वतीमध्ये पयस्विनी भवति। गान्धारीसरस्वतीमध्ये यशस्विनी भवति। कन्दमध्येऽलम्बुषा भवति। सुषुम्णापूर्वभागे मेढ्रान्तं कुहूः भवति। कुण्डलिन्या अधश्चोर्ध्वं वारुणी सर्वगामिनी भवति। यशस्विनी सौम्या च पादाऽङ्गुष्ठान्तमिष्यते। पिङ्गला चोर्ध्वगा याम्यनासान्तं भवति। पिङ्गलायाः पृष्ठतो याम्यनेत्रान्तं पूषा भवति। याम्यकर्णान्तं यशस्विनी भवति। जिह्वाया ऊर्ध्वान्तं सरस्वती भवति। आसव्यकर्णान्त-

मूर्ध्वगा शङ्खिनी भवति । इडापृष्ठभागात्सव्यनेत्रान्तगा गान्धारी भवति । पायुमूलादधोर्ध्वगाऽलम्बुषा भवति । एतासु चतुर्दशसु नाडीष्वन्या नाड्यः सम्भवन्ति । तास्वन्यास्तास्वन्या भवन्तीति विज्ञेयाः । यथाऽश्वत्थादिपत्रं शिराभिर्व्याप्तमेवं शरीरं नाडीभिर्व्याप्तम् । प्राणापानसमानोदानव्याना नागकूर्मकृकरदेवदत्तधनञ्जया एते दश वायवः सर्वासु नाडीषु चरन्ति । आस्यनासिकाकण्ठनाभिपादाऽङ्गुष्ठद्वयकुण्डल्यधश्चोर्ध्वभागेषु प्राणः सञ्चरति । श्रोत्राक्षिकटिगुल्फघ्राणगलस्फिग्देशेषु व्यानः सञ्चरति । गुदमेढ्रोरुजानूदरवृषणकटिजङ्घानाभ्यग्न्यगारेष्वपानः सञ्चरति । सर्वसन्धिस्थ उदानः । पादहस्तयोरपि सर्वगात्रेषु सर्वव्यापी समानः भुक्तान्नरसादिकं गात्रेऽग्निना सह व्यापयन्द्विसप्ततिसहस्रेषु नाडीमार्गेषु चरन् समानवायुरग्निना सह साङ्गोपाङ्गकलेवरं व्याप्नोति इति ॥ शा० उ० १।४" अयञ्च विषयः " हृदि ह्येष आत्मा । अत्रैतदेकशतं नाडीनां तासां शतं शतमेकैकस्या द्वासप्ततिर्द्वासप्ततिः प्रति शाखा नाडीसहस्राणि भवन्त्यासु व्यानश्चरति ॥३।६॥ " इत्यादिना प्रश्नोपनिषद्यपि समागतः । यद्यपि शिराशब्दः प्रकृतार्थे (सञ्ज्ञावहतन्त्वर्थे) वर्तमानाऽऽयुर्वेदसंहितासु क्वचिदपि दृष्टिगोचरो न भवति तथापि समस्तविद्यानां वेदैकाधारत्वात् तत्रोद्दिष्टार्थ एव विशेषतः प्रामाण्यमर्हतीति मत्वा तथैवाऽस्माभिः स्थापितः । एतद्वाचकः सर्वतः पूर्वं कः शब्द आसीदिति गवेषणाकर्तृणां चित्तानि इतस्ततोऽहर्निशं भ्राम्यमाणान्यपि यथार्थोऽवलम्बनमनासाद्य कुशकाशाऽवलम्बनन्यायमनुसृत्य केचिद्धमनीशब्दं अन्ये वायुशब्दं इतरे नाडीशब्दं तदर्थाऽवबोधकं निश्चाययन्ति । धमनीशब्दे प्रमाणं सुश्रुतीयधमनीव्याकरणाध्यायमेवोपन्यस्यन्ति । परन्तु तत्र दृश्यन्ते शतशो विप्लवा यथा—" मूत्रबस्तिमभिप्रपन्ने मूत्रवहे द्वे, शुक्रप्रादुर्भावाय द्वे, द्वे च विसर्गाय, ते एव रक्तमभिवहतो नारीणामार्तवसञ्ज्ञम् । सु. शा. ९।७ " अत्र मूत्रबस्तिमभिप्रपन्ने मूत्रवहे द्वे इति मूत्रवहस्रोतसी कथिते न पुनः सञ्ज्ञावहतन्तवो निर्दिष्टाः । नचाऽत्र मूत्रवहस्रोतोविभद्धज्ञानतन्त्वो रेव निर्देश इति वाच्यं ? अश्मरीचिकित्सिते " मूत्रवह-शुक्रवह-मुष्कस्रोतो-मूत्रसेक सेवनीयोनिगुदबस्तीन् परिहरेत् । तत्रमूत्रवहच्छेदान्मरणं मूत्रपूर्णबस्तेः, शुक्रवहच्छेदान्मरणं क्लैब्यं वा । मूत्रस्रोत उपघाताद् ध्वजभङ्गः । मूत्रप्रसेकक्षणनान्मूत्रप्रक्षरणम् ॥ सु. चि. ७।३६ " अत्र मूत्रवहशब्देन स्पष्टतया गवीन्योरेवाऽभिधानात् । न चापि तयोरेव विधानमिति हठस्य शरणं गन्तव्यं तत्र ज्ञानतन्तूनां बहुत्वाद् द्वित्वाभावात् । अतो ' मूलं नास्ति कुतः शाखा, इतिवत् परिभावितधमनीव्याकरणमेव प्रमाणार्हतामप्राप्नुवत् कथमन्यस्थलीयशङ्कां निवारयितुं प्रभवेत् । किञ्च—" तत्र पाञ्चभौतिकस्य चतुर्विधस्य षड्रसस्य द्विविधवीर्यस्याऽष्टविधवीर्यस्य वाऽनेकगुणस्योपयुक्तस्याऽऽहारस्य सम्यक् परिणतस्य यस्तेजोभूतः सारः परमसूक्ष्मः स रस इत्युच्यते, तस्य च हृदयं स्थानं, स हृदयाच्चतुर्विंशतिधमनीरनुप्रविश्य ऊर्ध्वगा दश दश चाऽधोगामिन्यश्चतस्रश्च तिर्यग्गाः कृत्स्नं शरीरमहरहस्तर्पयति वर्धयति धारयति यापयति च अदृष्टहेतुकेन कर्मणा । सु. सू. १४।३ " अनस्तेन ग्रन्थेन धमनीविवरणं परस्परं विरुद्ध्यते, अतो विज्ञायते यद्धमनीव्याकरणाध्याय एव कैश्चित्पण्डितम्मन्यैर्महात्मभिः प्रतिसंस्कर्तृभिः पूर्वापरमनालोच्य प्रक्षिप्तोऽस्ति, कथमन्यथा धमनीशब्दं सञ्ज्ञावहतन्तुषु नियम्य रक्तवाहिनीषु महर्षिर्नियन्त्रयेत । यथा—"असञ्जाताङ्गप्रत्यङ्गप्रविभागमानिषेकात्प्रभृति सर्वशरीराऽवयवाऽनुसारिणीनां रसवहानां (तिर्यग्गतानां) धमनीनामुपस्नेहो जीवयति । सु. शा. ३।३१ " इति । तस्माद्धमनीविवरणाऽध्याय एव प्रक्षिप्त प्रतिभाति । कदाचित् " अधृतिरदृढसौहृदः कृतघ्नः कृशपरुषो धमनीततः प्रलापी । सु. शा. ४।६५ " इत्यत्र महर्षिणैव शिरास्थाने धमनीशब्दः प्रयुक्तस्तस्य का गतिरिति चेत् ? सत्यम् । तत्रापि प्रतिसंस्कर्तृदोष एव कारणमिति वदामः । कथमन्यथा असम्बद्धमन्महर्षिः भाषेत ! " वि ते भिनद्मि मेहनं० अथर्व. १।११।५ " इत्येकस्य मन्त्रस्य यथा महर्षिणा सुश्रुतेन भाष्यं कृतमस्ति तदुपोद्घातीय पृ० ५—द्रष्टव्यम् । सुश्रुतः स्वसंहितायाः मूले " इह खल्वा-

वृष्ण्यम्। ते ते भिनद्मि शम्यया मुष्या अधि मुष्कयोः॥ अ. ६।१३८।४॥ यत्राऽमृतश्च मृत्युश्च पुरुषेधि समाहिते। समुद्रो यस्य नाड्यः पुरुषेधि समाहिताः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः॥ अ. १०।७।१५॥ यस्य चतस्रः प्रदिशोनाड्यस्तिष्ठन्ति प्रथमाः। यज्ञो यत्र पराक्रान्तः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः॥ अ. १०।७।१६॥ इति'' यद्यपि ''इमा यास्ते शतं हिराः सहस्रं धमनीरुत। अ. ७।३६।२'' इत्यत्र सायणेन हिराणां धमनीनाञ्चाऽपि नाड्य इत्यर्थः कृतोऽस्ति परन्तु तत्र शारीराऽज्ञानमेव कारणं मन्तव्यम्। सायणसमये शारीरज्ञानं लुप्तप्रायमासीदतो यत्र तत्र स्थले सायणेन यथेच्छं प्रलपितमस्ति। एवं वर्तमानसुश्रुतचरकसंहितयोः सच्छिद्राऽच्छिद्रस्रोतसो नाडी शब्दः प्रयुक्तो दृश्यते यथा—''कण्ठहृदयनेत्रक्लोमनाडीषु मण्डलाः (सु. शा. ५।२७)'' इत्यत्र स्रोतस्सु। ''सञ्ज्ञावहासु नाडीषु पिहितास्वनिलादिभिः। तमोऽभ्युपैति सहसा सुखदुःखव्यपोहकृत्॥ सु. उ. ४६।६॥'' इत्यत्र ज्ञानतन्तुषु ''एवं कालप्रकर्षेण मुक्तो नाडीविबन्धनात्। गर्भाशयस्थो यो गर्भो जननाय प्रपद्यते। सु. नि. ८।८'' ''मातुस्तु खलु रसवहायां नाड्यां गर्भनाभिनाडी प्रतिबद्धा साऽस्य मातुराहाररसवीर्यमभिवहति॥ सु. शा. ३।३१'' अत्रोभयत्र शिरादिस्रोतःसमूहार्थे नाडीशब्दः प्रयुक्तः। ''पक्वे च दुग्धहरिणीः परिहृत्य नाडीः कृष्णाश्च चूचुकयुगं विदधीत शस्त्रम्॥ सु. चि. १७।४७'' इत्यत्र दुग्धवहस्रोतोऽर्थे नाडीशब्दः प्रयुक्तः। ''नाडीव यद्वहति तेन मता तु नाडी। सु. नि. १०।९'' इत्यत्र पूयमार्गे यत्किञ्चिद्विशेषमनपेक्ष्य केवलं मार्गमात्रं लक्ष्यीकृत्य नाडीशब्दः प्रयुक्तः। ''यदा तु धमनीः सर्वाः कुपितोऽभ्येति मारुतः। तदाक्षिपत्याशु मुहुर्मुहुर्देहं मुहुश्चरः। मुहुर्मुहुस्तदाक्षेपादाक्षेपक इति स्मृतः॥ सु. नि. १।५१'' इत्यत्र ज्ञानतन्तुषु धमनीशब्दः प्रयुक्तः। ''आवृत्य सकफोवायुर्धमनीः शब्दवाहिनीः। नरान् करोत्यक्रियकान् मूकमिम्मिणगद्गदान्॥ सु. नि. १।८५॥'' इत्यत्र वाक्साधनयन्त्रेषु धमनीशब्दः प्रयुक्तः। ''अथ प्रकुपितोऽन्यतमो हि दोषः फलकोशवाहिनीरभिप्रपद्य धमनीः फलकोषयो र्वृद्धिं जनयति॥ सु. नि. १२।४'' इत्यत्र रसायन्यादिस्रोतः साधारण्येन धमनी शब्दः प्रयुक्तः। ''अधृतिरदृढसौहृदः कृतघ्नः कृशपरुषो धमनीततः प्रलापी। सु. शा. ४।६५'' अत्र सिराऽर्थे धमनीशब्दः प्रयुक्तः, धमनीतत इत्यनेन नीलाभदृश्यसिराबहुल इत्यर्थात्। ''सञ्ज्ञावहेषु स्रोतःसु दोषव्याप्तेषु मानवः। रजस्तमः परीतेषु मूढो भ्रान्तेन चेतसा॥ सु. उ. ६१।८'' इत्यत्र ज्ञानतन्तुषु स्रोतःशब्दः प्रयुक्तः। ''स्रोतःसु ते स्वरवहेषु गताः प्रतिष्ठां हन्युः स्वरं भवति चापि हि षड्विधः सः॥ सु. उ. ५३।३'' इत्यत्र स्वरोत्पादकयन्त्रसाधारण्येन स्रोतःशब्दप्रयोगः कृतोऽस्ति। ''असृग्वहास्तु रोहिण्यः सिरा नात्युष्णशीतलाः। सु. शा. ७।१८'' इत्यत्र सिराशब्देन शुद्धरक्तवाहिन्य उक्ताः, रोहिणीति लिङ्गात्। नहि सिराः रोहिण्यो भवन्ति किन्तु नीलाभाः। अस्मिन्नेव पद्ये ''शीतां गौर्यः स्थिराः कफात्'' इत्यनेन रसायनीषु सिराशब्दः प्रयुक्तः। ''व्याप्नुवन्त्यभितो देहं नाभितः प्रसृताः सिराः। प्रतानाः पद्मिनीकन्दाद्बिसादीनां यथा जलम्। सु. शा. ७।२३'' अत्र सिराशब्देन ज्ञानतन्तवो निर्दिष्टाः। ''अंसदेशस्थितो वायुः शोषयित्वांसबन्धनम्। सिराश्चाकुञ्च्य तत्रस्थो जनयत्यवबाहुकम्॥ सु. नि. १।८२'' इत्यत्र कण्डरार्थे सिराशब्दः प्रयुक्तः। ''धातूनां पूरणं वर्णं स्पर्शज्ञानमसंशयम्। स्वाः सिराः सञ्चरद्रक्तं कुर्याच्चान्यान् गुणानपि॥ सु. शा. ७।१४'' इत्यत्र धातूनां पूरणमित्यनेन सिराधमन्यावुक्ते। स्पर्शज्ञानमित्यनेन ज्ञानतन्तुकार्यं निर्दिष्टम्। तच्च सिरात्वसम्बद्धं किन्तु ज्ञानतन्तुर्निर्गतं सिरासु सञ्चरद्रक्तं तत्र साधयति। एवं चरकेऽपि ''स्रोतांसि सिरा धमन्यो रसवाहिन्यो नाड्यः पन्थानो मार्गाः शरीरच्छिद्राणि संवृताऽसंवृतानि स्थानान्याशयाः क्षया निकेताश्चेति शारीरधात्ववकाशानां लक्ष्याऽलक्ष्याणां नामानि॥ च. वि. ५।१४'' इति वचनेन स्रोत आदयः शब्दाः एकार्थकाः, ते च वैद्यै र्यथेच्छ

प्रयोक्तव्या इति तदाकलनया चेतसि महान् खेदः सञ्जायते। एतद्वचनं नात्रेयसमादिष्टं प्रतिभाति न वा चरकेणोपनिबद्धं किन्तु प्रतिसंस्कर्तृभिः प्रक्षिप्तमिति निःसंशयं ब्रूमः। स्रोतांसि छिद्राणि मार्गाश्चेति कथमेकार्थवाचका भवेयुरिति आत्रेयमहर्षेः बुद्ध्या व्यामोहो जायेत, तथात्वे स्वीकृते च भावाऽभावौ द्वावेव पदार्थावित्येवं कपिलादिभिश्चेन्निर्दिष्टमभविष्यत्तदा पृथिव्यादिद्रव्याणां रूपादिगुणानाञ्च कथं निर्भेदोऽभविष्यत्? तद्वद्योगिनामपि सूक्ष्मशरीररचनायां ध्यानगम्यत्वात्तदीयपदार्थानां परस्परं विच्छेदमन्तरा व्यवहारस्यैव दुर्वारत्वं स्यात्। अलं, स्पष्टं विज्ञायते इदं वचनं प्रतिसंस्कर्तृप्रक्षिप्तम्। इममेव विपर्ययमाश्रित्य "तदनन्तरं ह्यस्य लोमकूपायनैरुपस्नेहः कश्चिन्नाभिनाड्ययनैः, नाभ्यां ह्यस्य नाडी प्रसक्ता, नाड्यां चापरा० (च. शा. ६।२१)" "असम्यक् कल्पने हि नाड्या आयामव्यायामोत्तुण्डितपिण्डालिकाविनामिकाविजृम्भिकाबाधेभ्यो भयम्॥ च. शा. ८।४७" इति शिरादिसमुदाये नाडीशब्दः प्रयुक्तः। "मन्ये संश्रित्य वातोऽन्तर्यदा नाडीः प्रपद्यते। मन्यास्तम्भं तदा कुर्यादन्तरायामसञ्ज्ञितम्॥ च. चि. २८।४२" इत्यत्र ज्ञानतन्तुषु नाडीशब्द उक्तः। "बाह्याः सिराः प्राप्य यदा कफासृक्पित्तानि सन्दूषयतीह वायुः। तैः बद्धमार्गः स तदा विसर्पन्नुत्सेधलिङ्गं श्वयथुं करोति॥ च. चि. १२।८" इत्यत्र सिराशब्देन अशुद्धरक्तवाहिन्यः शुद्धरक्तवाहिन्यो रसायन्यश्चोक्ताः। "मन्त्रैः धमनीबन्धोऽपामार्जनं कार्यमात्मरक्षा च। च. चि. २३।६१" इत्यत्र शुद्धाऽशुद्धरक्तरसवाहिनीषु धमनीसिरारसायनीषु धमनीशब्दः प्रयुक्तः। यथार्थपारिभाषिकसिरायान्तु "समीक्ष्य कारयेद्बाहौ वामे वा व्यधयेत्सिराम्। च. चि. १३।७७" "क्षारोऽगदः कफस्थानगतेः स्वेदस्तथा सिराव्यधनम्। दूषीविषेऽथ रक्तस्थिते विज्ञाय कर्म पञ्चविधम्॥ च. चि. २३।६३" इत्यादीन्युदाहरणानि ज्ञेयानि। "अजीर्णकट्वम्लविदाहशीतैरामाशये पित्तमुदीर्णवेगम्। रसायनीभिः विसृतं प्रपीड्य मर्मोर्ध्वमागम्य वमिं करोति॥ च. चि. २०।१०" इत्यत्र रसपरिणामशैलीनिर्देशपुरःसरं यथार्थपारिभाषिकरसायन्यो निर्दिष्टाः। "रसवहानां स्रोतसां हृदयं मूलं दश च धमन्यः। च. वि. ५।१०" इत्यत्र यथार्थपारिभाषिकविशुद्धरक्तवाहिनीषु धमनीशब्दः प्रयुक्तः। "आमाशयगतः पाकमाहारः प्राप्य केवलम्। पक्वः सर्वाशयं पश्चाद्धमनीभिः प्रपद्यते॥ च. नि. २।२५॥" इत्यत्र रसायन्यः सिरा धमन्यश्चेति तिसृणामपि धमनीशब्देन ग्रहणं कृतमस्ति। एवं वने गोपालरहिता गावः इव राजरहिता प्रजा इव धमन्यादयः शब्दा अर्थविशेषं परित्यज्य सर्वतः परिभ्राम्यन्तो दृश्यन्ते, अतो ज्ञानतन्तुवाचकः कः शब्दः स्थापनीय इति वर्तमानाऽऽयुर्वेदग्रन्थेभ्यो निश्चेतुं नितरां दुरत्ययः। अतो नवीनग्रन्थरचनासु सञ्ज्ञानहतन्तुरिति सञ्ज्ञातन्तुरिति वा अगत्या सञ्ज्ञास्रोत इति वा ज्ञानतन्तूनां सञ्ज्ञा करणीयेति सुधीभिराकलनीयम्। तन्त्रशास्त्रे उपनिषत्सु च नाडीशब्देन व्यवहारो बहुधा कृतोऽस्ति यथा—"नाड्योऽनन्ताः समुत्पन्नाः सुषुम्णापञ्चपर्वसु।" शारदातिलके। "मध्यस्थकुण्डलिनीमाश्रित्य मुख्या नाड्यश्चतुर्दश भवन्ति० (शाण्डिल्य उ०) इत्यादि विस्तरः पूर्वमुद्धृतः। परन्तु नैकान्ततया ज्ञानतन्तुष्वेव नाडीशब्दः प्रयुक्त इति साधारणप्रणालीष्वपि प्रयुक्तत्वात्, यथा—"अथ मात्राशितपीतनाडीसूत्रगतेन प्राण आप्याय्यते" (गर्भोपनिषदि) इत्यत्र सिरादिसम्मिलितस्रोतःसमूहे नाडीशब्दप्रयोगात्। अतो नवीनग्रन्थरचनायां वर्तमानसमस्तदेशीयविदुषां सम्मत्या कश्चिदप्येकः शब्दः स्थिरीकर्तव्य इत्यस्माकं सम्मतिः। तत्राऽप्युक्तरीत्या सञ्ज्ञास्रोत इति सञ्ज्ञातन्तुरिति वा सञ्ज्ञाकरणे लाघवात् तयोरेकतरयोर्नियमनं न्याय्यं प्रतिभातीत्यलमतिविस्तरेण॥

(सं. १५०) वैश्वानरः—विश्वेभ्यो नरेभ्यो हितं इत्यर्थे 'तस्मैहितं—' (पा. ५।१।५) मित्यणि 'तद्धितेष्वचामादेः—' (पा. ७।२।११७) रित्यादेरचो वृद्धौ 'नरेसञ्ज्ञायाम्' (पा. ६।३।१२९) मिति पूर्वपदस्य दीर्घे वैश्वानर इति सिद्ध्यति। इयं जाठरानलस्य सञ्ज्ञा। नरशब्दो यद्यपि पुरुषत्वविशिष्टे मनुष्ये

वर्तेते तथाऽप्यत्र जीवमात्रस्य ग्रहणम् । अत एव एकादशाऽध्याये " पुरीष्योऽसि विश्वम्भरा अथर्वा त्वा प्रथमो निरमन्थदग्ने । त्वामग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत मूर्ध्नो विश्वस्य वाघतः ॥ वा. सं ११।३२ " हे अग्ने ! त्वं पुरीष्योऽसि, पुरीषमित्यन्ननाम तेन सञ्जातोऽसि तस्मै पचनादिकार्ये हितोऽसि वा पुरीष्यः " पुरीषमित्यन्नं वै पुरीषमन्नमेवास्मिन्नेतद्धाति तेन वर्धस्व चाऽऽप्यायस्वेति नाऽत्र तिरोहितमिवाऽस्ति वर्धिषीमहि च वयमा च प्यासिषीमहीत्याशिषमेवैतदाशास्ते ॥ शत० ब्रा० १४।३।१।२३ " तथाच त्वं विश्वम्भरा असि विश्वं बिभर्तीति विश्वम्भराः, असुन् प्रत्यये साधुत्वम् । अत्र स्थावरजङ्गमोभयाऽऽत्मकं जगद्विश्वशब्देनाऽभिप्रेतम् । विशेषतो जङ्गमसृष्टिः, पुरीष्य इति विशेषणात् । अत्र विश्वम्भरशब्देन वैश्वानरः पुनरपि स्पष्टीकृत्य स्तुतः, अतो वैश्वानरशब्दस्थनरशब्देन जीवमात्रग्रहणम् तथाच—" अग्ने वैश्वानर विश्वै र्मा देवैः पाहि स्वाहा । अथर्व. २।१६।४ " " विश्वम्भर विश्वेन मा भरसा पाहि स्वाहा ॥ अथर्व० २।१६।५ " इत्यत्राऽव्यवहिताभ्यां मन्त्राभ्यां वैश्वानरविश्वम्भरशब्दप्रतिपाद्योऽग्निः स्तुतः । तत्र शब्दवैलक्षण्यमात्रमेवाऽस्ति नत्वर्थवैलक्षण्यमित्यव्यवहितमन्त्रपाठेन ज्ञापितम् । यद्यपि " स एष इह प्रविष्टः आनखाग्रेभ्यो यथा क्षुरः क्षुरधानेऽवहितः स्याद्विश्वम्भरो वा विश्वम्भरकुलाये तं न पश्यन्त्यकृत्स्नो हि सः ॥ श० १४।४।२।१६ " इति शतपथे प्रकरणवशाद्ब्रह्मपरत्वेन विश्वम्भरशब्दार्थे प्रतिपादितमपि बृहदारण्यके इममेव प्रमाणमुपन्यस्य जाठराग्निपरत्वेन विश्वम्भरशब्दो व्याख्यातः । अत्र परस्परं विरोध इति तु न सम्भावनीयम्—" अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥" (गी. ११।१४) इति गीतायां भगवद्वचनाद्वैश्वानरस्य सर्वजीवानां जीवनाऽऽधारत्वात् । स (नरशब्दः) प्रधानतया मनुष्ये बहुधा प्रयुक्तोऽपि जीवमात्रवाचको बोध्यः । तथाच—" पुनर्मनः पुनरायुर्म आगन् पुनः प्राणः पुनरात्मा म आगन् पुनश्चक्षुः पुनः श्रोत्रं म आगन् । वैश्वानरो अदब्धस्तनूपा अग्नि र्नः पातु दुरितादवद्यात् ॥ वा. सं. ४।१५" सुषुप्तिकाले मन आदीनां स्वस्वव्यापारादुपरतत्वात्पुनः स्वस्वकार्यभारं संयोढुं प्रार्थना ' पुनर्मनः पुनरायुर्म आगन् ' इत्यादिना, उपरतव्यापाराणां पुनः पूर्ववत्स्वकार्यकरणे दैवाधीनत्वात् । सर्पादिहिंस्रसहस्रकारणानामागमनसम्भवात् । सर्वेभ्यो रक्षणपूर्वकं स्वापान्तूर्नम्मेऽविकृता जागृतिः स्यात्, मा स्वापान्तरे विघ्नानि भूयासिति युक्तैवेश्वरप्रार्थनेति मनसि निधाय शतपथे व्याख्यातम् तथाहि—"अथ यत्र सुप्त्वा पुनर्नावद्रास्यन्भवति । तद्वाचयति पुनर्मनः पुनरायुर्म आगन् । पुनः प्राणः पुनरात्मा म आगन् । पुनश्चक्षुः पुनः श्रोत्रं म आगन्निति सर्वे ह वा एते स्वपतोऽपक्रामन्ति प्राण एव न तैरेवैतत्सुप्त्वा पुनः सङ्गच्छते तस्मादाह पुनर्मनः पुनरायुर्म आगन् पुनः प्राणः पुनरात्मा म आगन् । पुनश्चक्षुः पुनः श्रोत्रं म आगन्" श. ब्रा. ३।२।२।२३ ॥ स्वप्ने मन आदीनां व्यापारविसृष्टावपि न काचिद्धानि र्जायते परन्तु वैश्वानरस्य तथाव्यापारविनिवृत्तौ महाननर्थः स्यादिति स्वतन्त्रतया तद्रक्षणस्य प्रार्थना कृताऽस्ति । अदब्धः= अविरतस्वव्यापारोऽतएव तनूः=सूक्ष्माऽतिसूक्ष्मपरमाणुपुञ्जमारभ्य स्थूलाऽतिस्थूलतमाऽवयवपर्यन्तं शरीरं पातीति तनूपाः=वैश्वानरोऽग्निर्नः=अस्मान् अवद्यात्=अशुभकृत्पापात्स्वकीयक्षीणताऽतिवृद्ध्यादिदोषात्पातु=रक्षतु इति । तथाच—"वैश्वानरो अदब्धस्तनूपा अग्नि र्नः पातु दुरितादवद्यादिति तद्देवाऽत्र स्वप्नेन वा येन वा मिथ्याकर्म तस्मान्नः सर्वस्मादग्नि र्गोपायत्वित्येवैतदाह तस्मादाह वैश्वानरो अदब्धस्तनूपा अग्निर्नः पातु दुरितादवद्यादिति" श. ब्रा. ३।२।२।२३ । इममेवाऽऽशयमभिप्रेत्याऽऽयुर्वेदे यथार्थं व्याख्यातम् । तथाहि—"जाठरो भगवानग्निरीश्वरोऽन्नस्य पाचकः । सौक्ष्म्याद्रसानाददानो विवेक्तुं नैव शक्यते ॥ प्राणापानसमानैस्तु सर्वतः पवनैस्त्रिभिः । ध्मायते पाल्यते चाऽपि स्वेस्वे स्थाने व्यवस्थितैः ॥ सु. सू. ३५।२७–२८" अयमेव पित्ततेजःशब्दवाच्यः यथा—"अशितं खादितं पीतं लीढं कोष्ठगतं नृणाम् । तज्जीर्यति यथाकालं शोषितं पित्ततेजसा ॥ सु. शा.

४।१९" यद्यपि "सर्वहेतुसमाचारादतिवृद्धस्तदाऽनिलः। रक्तमार्गेण सृजति पत्यनीकान्तं कफम्॥ दुर्गन्धं पिच्छिलं पीतं विदग्धं पित्ततेजसा॥ च. चि. ३०।२२२" इत्यत्राऽपि पित्ततेजः समागतम् परं न तज्जाठराग्निवाचकं किन्तु मिथ्याऽऽहारविहारादिनाऽतिप्रवृद्धविकृतशरीरोष्मवाचकं शरीरहानिकरत्वात्। शरीरपोषणोपयुक्तपित्ततेजस एव जाठराऽग्निवाचकत्वात्। जाठराऽग्निरितिसञ्ज्ञा तु मातुरुदरे समासादितत्वात्, न पुनरुदर्याऽग्नेरेव सञ्ज्ञा, तस्य सर्वशरीरव्यापकत्वात्। यत्रकुत्रचित्स्थाने आधाराधेययोरेकत्वबुद्ध्या पित्तशब्देनाऽपि व्यवहृतोऽस्ति यथा—"अत्र जिज्ञास्यं किं पित्तव्यतिरेकादन्योऽग्निः आहोस्वित् पित्तमेवाऽग्निरिति? अत्रोच्यते—न खलु पित्तव्यतिरेकादन्योऽग्निरुपलभ्यते, आग्नेयत्वात् पित्ते दहनपचनादिषु अभिप्रवर्तमाने अग्निवदुपचारः क्रियतेऽन्तरग्निरिति। क्षीणे ह्यग्निगुणे तत्समानद्रव्योपयोगादतिवृद्धे शीतक्रियोपयोगात् आगमाच्च पश्यामो न खलु पित्तव्यतिरेकादन्योऽग्निरिति सु. सू. २१।९" शारीरोष्मस्वग्नित्वव्यवहार आयुर्वेदेऽभिप्रेतः, स चोष्मा प्रतिप्रदेशं प्रत्यवयवञ्च भिन्न इति सिद्धान्तः—"शुक्रशोणितं गर्भाशयस्थमात्मप्रकृतिविकारसम्मूर्च्छितं 'गर्भ' इत्युच्यते तं चेतनाऽवस्थितं वायुर्विभजति, तेज एनं पचति, आपः क्लेदयन्ति, पृथिवी संहन्ति, आकाशं विवर्धयति, सु. शा. ५।३" अत्र तेजःशब्देन शरीरोष्मण एव ग्रहणम्, आयुर्वेदे पञ्चभूतपरिणामेषु व्यवहारसौकर्याय वातपित्तश्लेष्माण इति सङ्केतः कृतोऽस्ति पञ्चभूतेषु च तन्निष्ठगुणानामेव प्रायः कार्यकरत्वादाग्नेयपदार्थानां पित्तरूपेण परिणामात्तदीयगुणस्य (दहनपचनादिरूपस्य) तत्र सत्त्वात्साधारणतया पित्तशब्देनाऽपि तदीयतेज उच्यते अङ्गारेषु-अग्निवत्।

चरके तु पञ्चीकरणप्रपञ्चं हृदि सन्निधाय पञ्चभूताऽग्नयः सप्तधात्वग्नय एकश्च सर्वव्यापकः स देहाग्निरिति नामकः, एतदधीनाः सर्वेऽप्यग्नयः सन्तीति सिद्धान्तः प्रदर्शितः यथा—"आयुर्वर्णो बलं स्वास्थ्यमुत्साहोपचयौ प्रभा। ओजस्तेजोऽग्नयः प्राणाश्चोक्ता देहाग्निहेतुकाः॥ शान्तेऽग्नौ म्रियते युक्ते चिरं जीवत्यनामयः। रोगी स्याद्विकृते मूलमग्निस्तस्मान्निरुच्यते॥ यदन्नं देहधात्वोजोबलवर्णादिपोषकम्। तत्राऽग्निर्हेतुराहारान्नह्यपक्वाद्रसोद्भवः॥ च. चि. १५।३-४-५॥" "भौमाऽप्याग्नेयवायव्याः पञ्चोष्माणः सनाभसाः। पञ्चाहारगुणान् स्वान्स्वान् पार्थिवादीन् पचन्ति हि॥ यथा स्वं स्वं च पुष्यन्ते देहे द्रव्यगुणाः पृथक्। पार्थिवाः पार्थिवानेव शेषाः शेषांश्च कृत्स्नशः॥ सप्तभि र्देहधातारो धातवो द्विविधं पुनः। यथास्वमग्निभिः पाकं यान्ति किट्टप्रसादतः॥ च० चि. १५।१३-१४-१५॥" प्रतिस्थानञ्च भिन्नभिन्नाऽग्नयः स्वीकृतास्ते च ऊष्मरूपा एव सन्तीति सिद्धान्तितम्। तथाहि—"यथास्वेनोष्मणा पाकं शारीरा यान्ति धातवः। स्रोतसा च यथास्वेन धातुः पुष्यति धातुना॥ स्रोतसां सन्निरोधाच्च रक्तादीनाञ्च संक्षयात्। धातूष्मणाञ्चापचयाद्राजयक्ष्मा प्रवर्तते॥ तस्मिन्काले पचत्यग्नि र्यदन्नं कोष्ठमाश्रितम्। मलीभवति तत्प्रायः कल्पते किञ्चिदोजसे॥ च. चि. ८।३९-४०-४१" इत्यादिवाक्यैः शारीरोष्माण एवाऽग्नित्वेन प्रतिपादिताः। ऊष्माणश्च पित्तकृता एव सन्तीति (ऊष्मा-पित्तादृतेनास्तीति सिद्धान्तात्) यत्रकुत्रस्थाने गुणगुणिनोरभेदबुद्ध्या पित्तस्याऽग्नित्वकथनं प्रसङ्गवशादागतञ्चेद्भवेत्तर्हि न विप्रतिपत्तव्यम्। अयञ्चाऽग्निसन्तानः परमसूक्ष्मः सन् स्थावरजङ्गमोभयाऽऽत्मकजगदुत्पत्तिस्थितिप्रलयकारकः। तस्मादयं वैश्वानरः विश्वम्भर इत्यादिनाम्ना वेदे आयुर्वेदे च प्रतिपादितः। अयमेतत्स्थानेऽस्ति, इयता प्रमाणेन चाऽस्ति इति केनाऽपि निर्धारयितुमशक्यस्तत्कार्यैरेव समूह्यो भवति, अतएव भगवता धन्वन्तरिणोक्तं—"जाठरो भगवानग्निरीश्वरोऽन्नस्य पाचकः। सौक्ष्म्याद्रसानाददानो विवेक्तुं नैव शक्यते॥ सु. सू. ३५।२७" अतः पित्तमेवाऽग्निरित्यत्र नाऽऽचार्यस्य पित्तस्यैवाऽग्नित्वमभिप्रेतम् किन्तु पित्तव्यतिरेकादन्योऽग्नि र्न लभ्यते इति कथनेन पित्तस्य अग्न्याधारत्वं सूचितम्। पित्तस्य च पञ्चीकरणतयोत्पन्नत्वात्स्वेतरभूतचतुष्टयस्याऽपि सम्बन्धाद्द्रव्यरूपत्वादग्नेश्चोष्मरूपत्वेन गुणत्वात्पित्ताग्न्योरेकत्वस्य भ्रमाऽवकाश एव नाऽस्तीति सुधीभिर्विभावनीयमित्यलमतिविस्तरेण।

अथ सुश्रुतीयशारीरकोष्ठकम्
(ऊर्ध्वशारीराऽवयवाः)

संख्याक्रमः	सुश्रुते	चरके	आंग्लाऽनुवादः
१	मूर्धजाः शा. ३।७ केशाः शा. ३।३३	केशाः शा. ८।५२	Hair (of the head)* (हैर ऑफ दी हेड)
२	{ शिरः शा. ५।३ मस्तकम् { शा. ५।४, मूर्धा शा.७।२०	{ शिरः सू. १७।१२ { मूर्धा शा. ७।१२	Head (हेड)
३	शिरः कपालानि शा. ५।२६	शिरः कपालानि शा. ७।७	Skull Bones (स्कल बोन्स)
४	शिरः सीमन्ताः शा. ६।२८		Sutures of the cranium (सूचर्स ऑफ दी क्रेनियम)
५	केशान्तः शा. ६।२८	केशान्तः चि. ९।८३	Boundary line between the forehead and the scalp (बाउण्डरी लाइन बिटवीन दी फोरहेड एण्ड स्काल्प)
६	अधिपतिः (म.) शा. ६।२८		Torcular Herophile (confluence of Intra cranial sinuses (टोरक्यूलर हीरोफाइलाइ)
७	मस्तिष्कम् सू. ३५।४	मस्तिष्कम् शा. ७।१७	Brain ब्रेन
८	मस्तुलुङ्गः शा. १०।६२	मस्तुलुङ्गः सि. ९।१०५	Convolutions or gyri of *brain* (*कानव्हल्यूशन्स ऑर गायरी आफ ब्रेन*)
९	ललाटम् शा. ५।४	ललाटम शा. ८।५२	Forehead (फोरहेड)
१०	आवर्तौ (म.) शा. ६।२८		Depression above the superciliary margins (डिप्रेशन अबाउ दी सुपरसीलिअरी मार्जिनस्)
११	उत्क्षेपौ (म.) शा. ६।२८		Temporal muscles (टेम्पोरल मसल्स)
१२	भ्रूमध्यम् शा. ६।२८	भ्रूमध्यम् सू. १७।२०	Glabella (ग्लाबेला)
१३	[1]स्थपनी(म.) शा. ६।२८		Frontal emissary vein (फ्रंटल एमिसरी व्हेन)
१४	भ्रुवौ शा. ६।२८	भ्रुवौ शा. ७।१४	Eyebrows (आइब्राउस)

1 Frontal emissary vein between the superior sagittal sinus & veins of nose.

संख्याक्रमः	सुश्रुते	चरके	आंग्लाऽनुवादः
१५	भ्रूपुच्छान्तौ शा. ६।२८		Lateral angles of the orbit (लैटरल ऐंगल्स ऑफ् दी ऑरबिट)
१६	शङ्खौ (म.) शा. ६।२८	शङ्खौ सू. १७।१९ शङ्खकौ शा. ७।७	Temporal bone (टेम्पोरल बोन)
१७	नेत्रे उ. १।१३, अक्षिणी उ. १।१७, लोचने उ. १।१४, नयने शा. ४।६८ प्रेक्षणे सू. ३५।४	नेत्रे सू. ५।१४ अक्षिणी सू. १७।२०, दर्शने इ. ९।१३ चक्षुषी शा. ८।५२	Eyes (आईज्)
१८	अक्षिपक्ष्माणि शा. ३।१४ (ऊर्ध्वाऽधोभागेन प्रत्यक्षि पक्ष्मद्वयम्)	अक्षिपक्ष्माणि इ. ३।८	Eye-lashes (आई-लैसीज्)
१९	पक्ष्माशयः उ. ३।२९		Hair follicles (हेर फौलीकल्स)
२०	नेत्रवर्त्मानि उ. १।१५ (ऊर्ध्वाऽधोभेदेन द्विविधानि) अक्षिकोपाः शा. ५।२०	अक्षिवर्त्मानि४ शा. ४।१४	Eyelids (upper and lower) आई लिड्स. (अपर एण्ड लोअर)
२१	वर्त्मपटले उ. १।१७ (तेजोजलमयं वर्त्मपटलं प्रथमम् १, पिशितमयं वर्त्मपटलं-द्वितीयम्)		*Conjunctival and muscular layers of the lid* (कंजंटाइवल एण्ड मस्क्यूलर लेअर्स ऑफ दी लिड)
२२	नयनबुद्बुदः उ. १।१०		Eyeball (आईबाल)
२३	श्वेतभागः उ. १।१५		Sclerotic and cornea (स्क्लेरोटिक एण्ड कोर्निया)
२४	कृष्णभागः उ. १।१५ तारका स. ३५।१२		Uveal tract (Iris, ciliary body and choroid) (यूव्हीअल ट्रैक्ट)
२५	दृष्टिः उ. ७।४	दृष्टिः सू. १४।१०	Pupil (प्यूपिल) or macula lutea (ऑर मेक्युला लुटिया)
२६	पक्ष्ममण्डलम् उ. १।१५		Inter palpebral fissure (इंटर पालपीब्रल फिशर)
२७	वर्त्ममण्डलम् उ. १।१५		
२८	श्वेतमण्डलम् उ. १।१५		Sclera (स्क्लेरा)
२९	कृष्णमण्डलम् उ. १।१५		Iris (आयरिस)
३०	दृष्टिमण्डलम् उ. १।१५		Retina (रैटाइना)

संख्याक्रमः	सुश्रुते	चरके	आंग्लाऽनुवादः
६७	ओष्ठौ शा. ४।६८	ओष्ठौ शा. ७।१४	Lips (लिप्स)
६८	ओष्ठाग्रे सू. २।३		Red part of the lip
६९	सृक्किण्यौ (ओष्ठप्रान्तौ) ६०।१३	सृक्किण्यौ शा. ७।१४	Angles of the mouth (एङ्गल्स ऑफ दी माउथ)
७०	दन्ताः शा. ५।१९, दशनाः शा. ५।२०, दंष्ट्राः क. ३।४	दन्ताः शा. ७।७, दंष्ट्राः चि. २३।१३७	Teeth (टीथ)
७१	दन्तवेष्टाः नि. १६।१४	दन्तवेष्टकौ शा. ७।१४	Gums (गम्स)
७२	दन्तवल्कानि नि. १६।३३		Dental Periosteum (डैण्टल पैरीऑस्टियम)
७३	दन्तशर्कराः नि. १६।३३		Enamel and cement of Teeth (इनेमल एण्ड सीमेण्ट ऑफ टीथ)
७४	दन्तमूलानि नि. १६।३	दन्तोलूखलाः शा. ७।७	Fangs of the teeth (फैंग्स ऑफ दी टीथ)
७५	दन्ताऽग्राणि सू. २।३		Crowns of the Teeth (क्राउन्स ऑफ दी टीथ)
७६	तालु शा. ४।६८	तालु शा. ७।१४	Palate (पैलेट)
७७	तालुमूलम् नि. १६।४१		Root of the palate (रूट ऑफ दी पैलेट)
७८	ताल्वस्थि शा. १०।४२	ताल्वस्थिनी तालुपके वा शा. ७।७	Bones of the palate (बोन्स ऑफ दी पैलेट)
७९	जिह्वा शा. ४।६८, रसना उ. ३९।३६	जिह्वा शा. ८।५२, गोजिह्विका शा. ७।१४	Tongue (टङ्ग)
८०	जिह्वाऽग्रम् नि. १६।३९		Tip of the Tongue (टिप ऑफ दी टङ्ग)
८१	जिह्वामूलम् सू. २१।७	जिह्वामूलम् सू. १८।३६	Root of the Tongue (रूट ऑफ दी टङ्ग)
८२	जिह्वाप्रबन्धाः नि. १६।५२		Muscles of the Tongue (मसल्स ऑफ दी टङ्ग)
८३	जिह्वातलम् नि. १६।३८		Floor of the mouth under the Tongue (फ्लोर ऑफ दी माउथ अण्डर दी टङ्ग)
८४	रसवहे (सिरे) शा. ७।२२		Nerves of the Taste (नर्व्हस् ऑफ दी टेस्ट)

संख्याक्रमः	सुश्रुते	चरके	आंग्लाऽनुवादः
८५	वाग्वहे शा. ७।२२		Hypoglossal nerve (nerves that move the tongue in speech (हाइपोग्लौसल नर्व्ह)
८६	स्वरवहानि स्रोतांसि उ. ५३।२		Laryngeal nerves; nerves of the vocal Apparatus लैरिञ्जल नर्व्हस्; नर्व्हस् ऑफ वोकल अपेरेटिस)
८७	काकलकम् शा. ५।२६	काकलकम् सू. १८।२२ गलशुण्डिका शा. ७।११	Uvula (उव्यूला)
८८	शृङ्गाटकानि (४) शा. ६।२८ चि. ४०।२०, उ. १८।५४		Two cavernous sinuses two Intercavernous sinuses (कवरनस सायनस)
८९	श्मश्रवः शा. ३।२२	श्मश्रुः शा. ३।१४	Beard and moustache (बीअर्ड एण्ड मुस्टास)
९०	हनू चि. ४०।५५	हनू. शा. ८।५२	Maxilla (मेग्जिला)
९१	चिबुकम् शा. ५।४	चिबुकम् शा. ७।११ हनुमूलम् चि. २८।५०	Chin (चिन)
९२	ग्रीवा शा. ५।४	ग्रीवा शा. ८।५२ शिरोधरा चि. ८।११७	Neck (नेक)
९३	ग्रीवाकूर्चः शा. ५।१२		Structures forming body of the neck (स्ट्रक्चर्स फौरमिंग बौडी ऑफ दी नैक)
९४	कण्ठः चि. १६।५७	कण्ठः शा. ७।१२	*Throat* (थ्रोट)
९५	कण्ठनाडी शा. ६।२८		Oesophagus, Larynx and Trachea (इसोफेगस लैरिंग्स एण्ड ट्रैकिया)
९६	मातृकाः[1] (अष्टौ) शा. ६।२८		Superficial veins of the neck (सुपरफीसियल व्हेन्स ऑफ दी नेक)

1 मातृकाः—Superficial veins of the neck. 8
2 Anterior jugular veins.
2 External jugular veins
2 Post external jugular veins
2 Common facial veins.

संख्याक्रमः	सुश्रुते	चरके	आंग्लाऽनुवादः
९७	नीले शा. ६।२८		Internal jugular veins (इ-ण्टरनल जुग्युलर व्हेन्स)
९८	मन्ये शा. ६।२८	मन्ये चि. २८।४२	Common carotid Arteries (कौमन कैरोटिड आर्टरीज्)
९९	विधुरे (म.) शा. ६।२८		Posterior Auricular veins पोस्टीरिअर औरीक्यूलर व्हेन्स)
१००	कृकाटिके[1] शा. ६।२८	कृकाटिके चि. ८।१०६	Articulation between the occipital and the Atlas Bones (आरटीक्यूलेशन बिट-वीन दी ऑक्सिपिटिल एण्ड दी एटलास बोन्स)
१०१	अवटुः[2] सू. ३५।१२	अवटुं शा. ७।१४	Nape of the neck (नेप ऑफ दी नेक)
१०२	स्कन्धौ शा. ६।२७.	स्कन्धौ चि. ८।११७	Shoulders (शोल्डर्स)
१०३	अंसौ (म.) शा. ६।२७ जत्रुणी शा. ६।७	अंसौ चि. ८।११७ जत्रुणी शा. ८।५२	Two trapezius muscles. (टू ट्रैपीजियस मसल्स)
१०४	अक्षकौ चि. ३।५०	अक्षकौ शा. ७।७	Clavicles (क्लैवीकल्स)
१०५	अंसफलके(म.)शा.५।२७ अंसपीठौ शा. ५।२७		Scapulae (स्कैप्यूला)
१०६	अंसकूटौ शा. ६।२७		Acromion Processes of the Scapula (एकरोमि-यम प्रोसेसीज् ऑफ दी स्कैप्यू-ला)
१०७	हस्तौ शा. ३।१८ बाहू शा. ६।२५	बाहू शा. ७।६	Superior extremeties (सुपीरियर एक्स्ट्रीमीटीज्.)
१०८	भुजौ शा. ३।८	प्रबाहू चि. ८।११७	Arms (आर्म्स.)
१०९	कक्षौ शा. ५।४	कक्षौ चि. ८।११७	Axilla (एग्जिला)

1 कृकाटिके—The articulation between the atlas and the occipital bone consists of a pair of condyloid joints. Hence described as two by Sushruta.

In ved it is described as one. It could be taken the articulation between the occipital bone and the odontoid process of 2nd Vertibra that is axis.

2 अवटुः *Depression at the back of the neck below the* occipital protuberance corresponding to the region of the articulation between the skull and the 1st cervical vertebra.

संख्याक्रमः	सुश्रुते	चरके	आंग्लाऽनुवाद.
११०	कक्षधरे (म.) शा. ६।२५		Brachial plexus (ब्रेकियल प्लेक्सस)
१११	लोहिताक्षे (म.) शा. ६।२५		Sacral plexus (सेक्रल प्लैक्सस)
११२	उर्व्यौ (म.) शा. ६।२५		Brachial Arteries (ब्रेकियल आर्टरीज)
११३	आण्यौ (म.) शा. ६।२५		Space above the Elbow (स्पेस अबाउ दी एल्बो)
११४	कूर्परौ शा. ६।२५	कूर्परौ शा. ७।७	Elbows (एल्बोज)
११५	अरत्नी शा. ८।८, हस्तौ सू. ३५।१२	अरत्नी शा. ७।७	Fore Arms with hands (फोर आर्म्स विथ हैण्ड्स)
११६	प्रकोष्ठौ सू. ३५।१२	प्रपाणी वि. ८।११७	Fore arms without hands (फोर आर्म्स विदाउट हैण्ड्स)
११७	इन्द्रवस्ती (म.) शा. ६।२५		Cubital Fossa (क्यूबिटिल फोसा)
११८	कूर्चशिरसी (म.) शा. ६।२५		Lateral ligaments of wrist joint (लेटरल लिगामेण्ट्स् ऑफ रीस्ट जॉइण्ट)
११९	मणिबन्धौ शा. ६।२५		Inter carpal ligaments (इण्टर कारपल लिगामेण्ट्स)
१२०	कूर्चौ (म.) शा. ६।२५		Carpo-metacarpal ligaments (कारपो मेटाकारपल लिगामेण्ट्स)
१२१	पाणी क. १।३७	हस्तौ(हस्ताग्रौ)वि.८।११७	Hands (हैण्ड्स)
१२२	पाणितले सू. ३५।१६	पाणितले सि ३।२९पाणिहृदये शा. ७।१४	Palm of the hand (पाम ऑफ दी हैण्ड)
१२३	तलहृदये (म.) शा. ६।२५		Palmer arches (पामर आर्चिज्)
१२४	क्षिप्रे (म.) शा ६।२५		First Interosseous space of the hand containing the radial artery (फर्स्ट इण्टर ऑसीयस स्पेस ऑफ दी हैण्ड कन्टेनिंग दी रेडियल आर्टरी)
१२५	अङ्गुष्ठौ सू. ३५।१२	अङ्गुष्ठौ शा. १।३४	Thumbs (थम्स)

संख्याक्रमः	सुश्रुते	चरके	आंग्लाऽनुवादः
१२६	अङ्गुल्यः सू. ३५।१२	अङ्गुल्य शा. ८।५२	Fingores (फिंगर्स)
१२७	प्रदेशिन्यौ सू. ३५।१२		Fore fingures, Index fingures (फोर फिंगर्स, इण्डैक्स फिंगर्स)
१२८	मध्यमे सू. ३५।१२		Middle fingures (मिडिल फिंगर्स)
१२९	अनामिके सू. ३५।१२		Ring fingures (रिंग फिंगर्स)
१३०	कनिष्ठिके सू. ३५।१२	कनिष्ठिके सि. ३।९	Little fingures लिटिल फिंगर्स
१३१	अङ्गुलिपर्वाणि सू. ३५।१२	अङ्गुलिपर्वाणि वि. ८।११७	Phalanges (फैलेञ्जीज्)
१३२	नखा शा. ३।३३	नखा शा. ७।७, करजा. शा. ८।५२	Nails (नेल्स)
१३३	नखसन्धय. चि. ३।२३		Apparent junctions of the nails with skin (एपैरण्ट जंकशन्स ऑफ दी नेल्स विद स्किन)
	मध्यशरीराऽवयवाः		
१३४	अङ्गुल्यग्राणि चि. ४०।७०		Tips of the fingures (टिप्स ऑफ दी फिंगर्स)
१३५	मध्यशरीरम् शा. ३।३३ अन्तराधि सू. ३५।१२ कोष्ठम् शा. ७।७	शरीरमध्यम् सू. ११।४८ अन्तराधि शा. ७।६ कोष्ठ (महास्रोत, शरीरमध्यम्, महानिम्न, आमपक्वाशयश्च) सू. ११।४७	Trunk (ट्रंक)
१३६	वक्ष शा. ५।३७ उर शा. ३५।१२	वक्ष वि. ८।१०६ उरः शा. ८।५२	Thorax (थोरैक्स)
१३७	पर्शुका चि. ३।२९	पर्शुका इ. ३।७	Ribs (रीब्ज)
१३८	पार्श्वौ नि. ८।११७	पार्श्वे वि. ८।११७ क्रोडौ सू. २७।३३२	Sides of the thorax (साइड्स ऑफ दी थोरैक्स)
१३९	अपलापौ (म.) शा. ६।२६		Medial walls of the Axilla मीडिअल वौल्स ऑफ दी एग्जिला
१४०	स्तनौ शा. ५।४, चुचौ शा. ३।८, पयोधरौ शा. ४।२४	स्तनौ शा. ४।१४, क्षीराशयौ चि. ३०।२३८, स्तन्याशयौ चि ३०।२४३	Mammary glands Breasts (मैमरी ग्लैण्ड्स, ब्रेस्ट्स्)
१४१	स्तनान्तरम् सू. ३५।१३	स्तनान्तरम् नि. ८।११७	Inter mammary regaon (इण्टर मैमरी रीजियन)

संख्याक्रमः	सुश्रुते	चरके	आंग्लाऽनुवादः
१४२	स्तनाग्रे सू. ३५।४		Nipples (निपल्स)
१४३	चूचुकौ शा. ६।२६	पिप्पलकौ शा. ८।५४ स्तनपर्यन्तं चि. ८।११७ स्तनमण्डले नि. ३।१५	Areola (एरिओला)
१४४	स्तनमूले (म.) शा. ६।२६		Ligamenta suspensora of mamma (लिगामैण्टा सस्पैंजोरा ऑफ मैमा)
१४५	स्तनस्रोतांसि शा. ५।१०	क्षीरवहा· चि. ३०।२३६	Galactophorus (Lactiferous) ducts (गैलैक्टोफोरस (लैक्टीफेरस) डक्ट्स्)
१४६	स्तनरोहितौ(म.) शा. ६।२६		Internal mammary Arteries (इण्टरनल मैमरी आर्टरीज)
१४७	उदरम् शा. ५।४, जठरम् उ.५०।८, गुदास्थिविवरम् नि. ३।१	उदरम् शा. ७।१४	Abdomen (एबडोमैन)
१४८	नाभिः (म.) शा. ६।२६	नाभि. शा. ८।५२	Umbilicus, navel (अम्बीलिकस, नेवल)
१४९	ज्योतिःस्थानम् शा. ५।५८ नाभिस्तनान्तरम् शा. ५।५८		Regeon contained between the umbilicus and the mammary glands (रीजियन कण्टेण्ड बिट्वीन दी अम्बीलिकस एण्ड दी मैमरी ग्लैण्ड्स्)
१५०	कुक्षी (उदरपार्श्वौ) शा.३।७		Sides of Abdomen (साइड्स ऑफ एबडोमैन)
१५१	पृष्ठम् शा. ५।४	पृष्ठम् चि. ८।११७	Back (बैक)
१५२	पृष्ठवंश शा. ६।२७	पृष्ठवंश शा. ८।५२ पृष्ठेपिका इ. ३।६	Vertibral column. Spine (वर्टीब्रल कोलम)
१५३	बृहत्यौ (म.) शा. ६।२७		Anastomosis around scapula (एनेस्टोमोजीज़ एराउण्ड स्कैप्यूला)
१५४	पार्श्वसन्धी (म.) शा. ६।२७		Common iliac arteries (कौमन इलियक आर्टरीज़)

संख्याक्रमः	सुश्रुते	चरके	आंग्लाऽनुवादः
१५५	त्रिकसन्धिः शा. ५।१६ सू. २२।१०		The whole region comprised by the sacro iliac articulations (दी होल रीजियन कौम्प्राइस्डं बाय दी सेक्रो इलायक आर्टीक्यूलेशन्स)
१५६	कटिः शा. ५।२५, श्रोणी शा. ३।८, श्रोणिकाण्डम् शा. ६।२७	कटिः वि ८।११७	Waist (वेस्ट)
१५७	कटिकपाले शा. ५।२६	श्रोणिफलके शा. ७।७	Ilia (इलिया)
१५८	मेदोवहे स्रोतसी शा. ९।१२		
१५९	स्फिचौ शा. ५।४ नितम्बौ (म.) शा.६।२७	स्फिचौ शा. ७।१४	Gluteal regions, Buttocks (ग्लुटिअल रीजियन्स, बटक्स)
१६०	जघने शा. ३।८		Hypogastrium हाइपोगेस्ट्रियम
१६१	कुकुन्दरे (म.) शा.६।२७		Anteior superior spines of ilia (एण्टीरिअर सुपीरिअर स्पाइन्स ऑफ इलिया)
१६२	कटीकतरुणे(म.) शा.६।२७		Two great sciatic notches on both sides (टू ग्रेट साएटिक नॉचीज़्)

(अन्तःकोष्ठाऽवयवाः)

१६३	अन्तःकोष्ठम् शा. ४।१६	अन्तःकोष्ठम् सि. २।९	Interior of the trunk (इण्टीरिअर ऑफ दी ट्रंक)
१६४	अपस्तम्भौ (म.) शा. ६।२६	प्राणवहस्रोतांसि वि. ५।७	Two bronchi (टू ब्रौंकाइ)
१६५	फुफ्फुसौ शा. ४।२५	उरः सू. २०।८, श्लेष्मभुवौ शा. ७।११	Lungs (लंग्ज़्)
१६६	अनिलायनानि नि., १६।६१		Aircells of the lungs (एर-सेल्स ऑफ दी लंग्ज़्)
१६७	हृदयम् शा. ३।१८ चेतनास्थानम् शा. ४।३१ रक्ताशयः सू. २२।९	हृदयम् शा. ७।११ आत्मायतनम् वि. ८।४ सर्वाश्रयः नि. २।२५ चेतनाधिष्ठानम्शा७।११ महत् सू. ३०।३, अर्थः सू. ३०।३	Heart (हार्ट)

संख्याक्रमः	सुश्रुते	चरके	आंग्लाऽनुवादः
१६८	हृदयनाड्यः (हृदयसंलग्नस्रोतांसि) ५।२७		Vessels connected with the heart
१६९	क्लोम शा. ४।३१	क्लोम शा. ७।१३	Gall bladder (गॉल ब्लैडर)
१७०	क्लोमनाडी शा. ५।२७		Bile duct (बाइल डक्ट)
१७१	यकृत् शा. ४।३१	यकृत् शा. ७।१३	Liver (लीवर)
१७२	प्लीहा शा. ४।३१	प्लीहा शा. ७।१३	Spleen (स्प्लीन)
१७३	आमाशयः शा. ५।८ श्लेष्माशयः शा. ५।८ पक्तिस्थानम् उ. ३९।१८	आमाशयः शा. ७।१३ कुक्षिः वि. २।३	Stomach (स्टमक)
१७४	अन्नवहे स्रोतसी (आमाशयोर्ध्वाऽधरमार्गौ) शा. ९।१२	अन्नवहानि स्रोतांसि वि. ५।९आमाशयोत्तराऽधरमार्गौ वि. २।१०	Oesophagus and duodenum (इसोफेगस एण्ड ड्योडीनम्)
१७५	आमाशयद्वारम् शा. ६।२६		Cardiac end of the stomach (कार्डियाक एंड ऑफ दी स्टमक)
१७६	पित्ताशयः (अग्न्याशयः) शा. ८।५		Pancreas (पैन्क्रियस)
१७७	अन्त्राणि शा. ४।१७	क्षुद्रान्त्रम् चि. १५।१०	Small intestines (स्मॉल इण्टेस्टिंस)
१७८	ग्रहणी उ. ४०।१६८	ग्रहणी चि. १५।५६	Mucous membrane lining small intestines म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग स्मॉल इण्टेस्टिंस
१७९	स्थूलान्त्रम् नि. २।५	स्थूलान्त्रम् शा. ७।१३	Large intestines (लार्ज इण्टेस्टिंस)
१८०	स्थूलान्त्रैकदेशः (उपान्त्रम्) नि. १२।६	अन्त्रम् चि. १२।९१	Appendix (एपेण्डिक्स)
१८१	पक्वाशयः सू. २१।६ पक्वाधानम् चि. ३६।१४	पक्वाशयः शा. ७।१३	Ascending colon (एसेण्डिङ्ग कोलन)
१८२	वाताशयः शा. ५।८	वाताशयःसू.२०।८मारुताधिष्ठानम् शा. ६।१९	Transverse colon (ट्रांसवर्स कोलन)
१८३	उण्डुकः शा. ४।२५	पुरीषाधानम् शा. ७।१३ स्थूलगुदम् वि. ५।१२	Descending colon, Pelvic colon (डिसेण्डिङ्ग कोलन, पैल्विक कोलन
१८४	गुदम् (म.) शा. ६।२६ अपानम् नि. १३।५५	गुदम् शा. ६।१९	Rectum (रैक्टम्)

संख्याक्रमः	सुश्रुते	चरके	आंग्लाऽनुवादः
१८५	गुदवलित्रयम् ('प्रवाहणी १ विसर्जनी २ संवरणी ३) नि. २।५	गुदवलित्रयम् चि. १४।६	Hauston's valves-transverse folds-three in number-in the rectum (हौस्टन्स वाल्वज्)
१८६	गुदौष्ठः नि. २।६		Anus (एनस)
१८७	पुरीषवहे स्रोतसी (स्थूलान्त्रस्य पूर्वापरभागौ) शा. ९।१२	पुरीषवहानि स्रोतांसि वि. ५।१२	Sigmoid colon (सिगमोइड कोलन)
१८८	वृक्कौ शा. ५।५	वृक्कौ शा. ७।१३	Kidneys (two) (किडनीज्)
१८९	मूत्रवहा नाड्यः नि. ३।२१	मूत्रवहानि स्रोतांसि नि. ५।११	Tubuli uriniferi(the structures of the kidneys (टिब्यूलाइ यूरीनीफेराइ)
१९०	मूत्रवहे स्रोतसी शा. ९।१२ मूत्रनाले उ. ५८।१५		Ureters (यूरेटर्स)
१९१	बस्तिः (म.) शा. ६।२६ मूत्रबस्तिः चि. ७।३८ मूत्राशयः शा. ५।८ मलाधारः नि. ३।२०	बस्तिः शा. ७।१२ मूत्राऽऽशय: नि. ४।१०	Bladder (ब्लैडर)
१९२	वस्तिशिरः शा. ५।३७	वस्तिशिरः वि. ८।११७ वस्तिशीर्षम् शा. ७।१४	Apex of the bladder (एपेक्स ऑफ दी ब्लैडर)
१९३	वस्तिद्वारम् शा. ४।२२		Neck of the bladder, Internal urethral opening (नेक ऑफ दी ब्लैडर, इन्टरनल यूरेथल ओपनिंग)
१९४	मेढ्रकूर्चः शा. ५।१३		Pennis without the glans (पैनिस विदाउट दी ग्लांस)
१९५	मेढ्रम् शा. ७।७ शेफः नि. ३।१८	मेढ्रम् सू. २७।२३२ शेफः शा. ७।१४, मेहनम् चि. २६।३८	Pennis (पैनिस)
१९६	पौरुषम् नि. ३।१९		Prostate gland(प्रोस्टेट ग्लैण्ड
१९७	शेफ: स्रोतः सू. ११।२९ मूत्रवहे स्रोतः शा. ४।२२ मूत्रसेफः चि. ७।३८ मूत्रमार्गः चि. ३७।१०५	मूत्रस्रोतः सि. ९।७० मूत्रमार्ग: चि. २६।३२	Urethra (यूरेथा)
१९८	मणिः उ. ५८।१५ मेढ्राग्रम् सू. १८।१९	मणिः चि. ३०।१७५	Glans pennis (ग्लास पैनिस)

संख्याक्रमः	सुश्रुते	चरके	आंग्लाऽनुवादः
१९९	वृषणौ शा. ५।४	वृषणौ शा. ७।१४ अण्डौ चि. २६।४१	Testes (टैस्टिस्)
२००	मुष्कस्रोतांसि चि. ७।३६	शुक्रवाहीनि स्रोतांसि वि. ५।१०	Seminiferous tubules (structures of the testes that produce semen) (सेमिनीफेरस ट्युब्यूल्स)
२०१	शुक्रवहे स्रोतसी शा ९।१२ शुक्रहरणी चि ७।३८ रक्तोमार्ग उ. ३९।२३०		Vas deferans and ejaculatory ducts (वास डैफरन्स एण्ड इंजैक्यूलेटरी डक्ट्स्)
२०२	गर्भाशय शा. ५।८	गर्भाशय ३।१८	Uterus (यूटेरस)
२०३	आर्तववहे स्रोतसी शा. ९।१२ फलस्रोतसी चि ७।३८	रजोवहा चि. ३०।२०७	Fellopian tubes फैलोपियन ट्यूब्ज)
२०४	आर्तववहस्रोतसां वर्त्मानि शा. ४।२४		Passages through which menstrual fluid passes पैसेजीज् थ्रू ह्विच मैन्स्टयूअल फ्लूइड पासीज
२०५	गर्भशय्या शा. ५।४३	अन्तःकुक्षि (गर्भशय्या) शा. ८।२८	Uterine cavity (यूटेराइन कैविटी)
२०६	गर्भ (कललघनाद्यवस्थानिरोधाणामप्यनेनान्तर्भाव) शा ५।१८	गर्भ शा. ४।१०	Fœtus (फीटस)
२०७	गर्भनाभिनाडी शा. ३।३१ रसवहा नाडी शा. ३।३१		Umbilical cord (अम्बीलिकल कोर्ड)
२०८	अपरा शा. ४।२४ जरायु सू. १।२१	अपरा शा. ६।२१	Placenta (प्लैसेण्टा)
२०९	उल्व शा. १०।१२		Amniotic cavity ऐमनिआटिक कैविटी
२१०	गर्भच्छिद्रम् शा. ५।२९		Cervical canal of the uterus (सरवाइकल कैनाल आफ धी युटेरस)
२११	योनि शा. ३।४ भग शा. ५।२७	योनि शा. २।७ भग चि. ८।११७	Vagina (वैजाइना)
२१२	अपत्यपथ शा. ५।२९ विशिखान्तरम् शा. १०।९	अपत्यपथ शा. ६।२२	Cervico vaginal canal, passages through which foetus passes (सरवाइकल वैजाइनल कैनाल)

संख्याक्रमः	सुश्रुते	चरके	आंग्लाऽनुवादः
२१३	योनिमुखम् शा. ३।१०	योनिमुखम् चि. ३०।२३	Vaginal orifice (वैजाइनल औरीफिस)

अधःशरीराऽवयवाः

संख्याक्रमः	सुश्रुते	चरके	आंग्लाऽनुवादः
२१४	सक्थिनी शा. ६।२५ पादौ शा. ३।१८	सक्थिनी शा. ७।६ पादौ चि. २८।५४	Lower extremeties (लोअर एक्स्ट्रीमीटीज्)
२१५	ऊरू (जानुन उपरि वङ्क्षणसन्धिपर्यन्तावूरू) शा. ३।८	ऊरू नि. ८।११७	Thighs थाइज्
२१६	विटपे (म.) शा. ६।२५		Inguinal canals इगविनल कनाल्स
२१७	वङ्क्षणौ शा. ६।२५	वङ्क्षणौ शा. ७।१४	Groins ग्रोइन्स
२१८	लोहिताक्षे (म.) शा. ६।२५		Femoral veins & Nerves फिमोरल व्हेनस् एण्ड नरव्हस
२१९	उर्व्यौ (म.) शा. ६।२५		Femoral arteries (फिमोरल आर्टरीज)
२२०	आण्यौ (म.) शा. ६।२५		Tendons of quodriceps femoris muscles (टैण्डन्स ऑफ फोडरीसैप्स फिमोरिस मसल्स)
२२१	जानुनी (म.) शा. ६।२५	जानुनी चि. ८।११७	Knees (नीज्)
२२२	जङ्घे सू. ३५।१२	जङ्घे नि. ८।११७	Legs without feet (लैग्स विदाउट फीट)
२२३	पिण्डिके (जानुगुल्फयोरन्तरम्) सू. १५।१३	जङ्घापिण्डिके शा. ७।१४	Calves (काव्ज)
२२४	इन्द्रबस्ती (म.) शा. ६।२५		Popliteal space (पोप्लीटियल स्पेस)
२२५	खुल्कौ (गुल्फकर्णौ) चि. १८।२६		Malleoli (मैलिओलाइ)
२२६	गुल्फौ (म.) शा. ६।२५	गुल्फा शा. ७।७	Ankle joints (ऐंकल जौइण्ट्स)
२२७	पादौ सू. ३५।१२	पादौ सि. ३।४३	Feet (फीट)
२२८	कूर्चशिरसी (म.)शा. ६।२५		Lateral ligaments of ankle joints (लैटरल लिगामैण्ट्स ऑफ ऐंकल जौइण्ट्स)

संख्याक्रमः	सुश्रुते	चरके	आङ्लाऽनुवादः
२२९	पार्ष्ण्यौ शा. ६।२५	पार्ष्ण्यौ शा. ७।७ एणीपदे शा. ८।५२	Heels हील्स
२३०	कूर्चौ (म.) शा. ६।२५		Tarso metatarsal ligaments (टारसो मेटाटारसल-लिगामैण्ट्स्)
२३१	पादतले शा. ६।२५	पादतले नि. ८।१०५ पादहृदये शा. ७।१४	Plantar regions (प्लैण्टर रीजियन्स)
२३२	प्रपदौ (पादाग्रे) सू. ३५।१२	प्रपदे सि. २।१७	Transverse arches of foot (ट्रान्सवर्स आर्चीज ऑफ फ़ुट)
२३३	तलहृदये (म) शा. ६।२५		Plantar arches (प्लैण्टर आर्चीज)
२३४	क्षिप्रे (म.) शा. ६।२५		Regions in which the dorsalis pedis arteries are contained (रीजियन्स इन व्हिच दी डौरसैलिस पीडीस आर्टरीज आर कण्टेण्ड)
२३५	अङ्गुष्ठौ सू. ३५।१२	अङ्गुष्ठौ शा. १।३४	Big toes (बीग टोज)
२३६	अङ्गुल्य सू. ३५।१२	अङ्गुल्य. शा. ८।५२	Toes (टोज्)
२३७	प्रदेशिन्यौ सू. ३५।१२		Second toes (सैकण्ड टोज)
२३८	मध्यमे सू. ३५।१२		Middle toes (मिडिल टोज्)
२३९	अनामिके सू. ३५।१२		Fourth toes (फोर्थ टोज)
२४०	कनिष्ठिके सू. ३५।१२	कनिष्ठिके सि. ३।९	Little (fifth) toes (लिटिल टोज)
२४१	अङ्गुलिपर्वाणि सू. ३५।४	अङ्गुलिपर्वाणि नि.८।११७	Phalanges (फेलेञ्जीन)
२४२	नखा शा. ३।३३	नखा शा. ७।७	Nails (नेल्स)
२४३	नखसन्धय		Apparent junctions of nails with the skin (ऐपेरण्ट जङ्क्शन्स ऑफ दी नेल्स विथ दी स्किन)
२४४	अङ्गुल्यग्राणि चि. ४०।७०		Tips of the toes (टिप्स ऑफ दी टोज्)

साधारणाः स्थूलाः शारीरभावाः

संख्याक्रमः	सुश्रुते	चरके	आंग्लाऽनुवादः
२४५	त्वचः (सप्त) शा. ४।४ चर्म क. ५।४५	त्वचः (षट्) शा. ७।५	Skin (स्किन)
२४६	अवभासिनी १ (त्वग्भेदाः शा. ४।४)	उदकधरा १	Layers of the skin (लेयर्स ऑफ़ दी स्किन)
२४७	लोहिता २	असृग्धरा २ सिध्मकिलाससम्भवाधिष्ठाना ३	
२४८	श्वेता ३		
२४९	ताम्रा ४	कुष्ठसम्भवाधिष्ठाना ४	
२५०	वेदिनी ५	अलजीविद्रधिसम्भवाधिष्ठाना ५	
२५१	रोहिणी ६	अलराधिष्ठाना	
२५२	मांसधरा ७		
२५३	कलाः (सप्त) शा. ४।७		Special epithelium (स्पेशल एपीथेलियम)
२५४	मांसधरा शा. ४।८		
२५५	रक्तधरा शा. ४।१०		
२५६	मेदोधरा शा. ४।१२		
२५७	श्लेष्मधरा शा. ४।१४		
२५८	मलधरा शा. ४।१६		
२५९	पित्तधरा शा. ४।१८		
२६०	शुक्रधरा शा. ४।२०		
२६१	धातवः शा. ५।५	धातवः शा. ६।९	Anabolic processes in the body and their products (एनाबौलिक प्रोसेसीज़ इन दी बौडी एण्ड देअर प्रोडक्ट्स)
२६२	रसः सू. १५।७	रसः सू. २८।४	Chyle (काइल)
२६३	रसवर्त्मानि (समस्तशरीरव्यापीनि) उ. ४१।९		Lacteals and lymphatics (लैक्टिअल्स एण्ड लिम्फैटिक्स)
२६४	रसवहे स्रोतसी शा. ९।१२	रसायन्यः चि. २०।१० रसवाहीनि स्रोतांसि वि. ५।१०	Vascular and lymphatic systems of the body (वैस्क्यूलर एण्ड लिम्फैटिक सिस्टिम्स ऑफ़ दी बौडी)
२६५	रक्तम् सू. १५।७ असृक् सू. १४।२९ शोणितम् शा. ३।३३ रुधिरम् सू. १४।४०	रक्तम् चि. ८।१८ असृक् इ. १२।५० शोणितम् शा. ७।१७ रुधिरम् सू. २८।४	Blood (ब्लड)

संख्याक्रमः	सुश्रुते	चरके	आंग्लाऽनुवादः
२६६	शोणितफेनः (गर्भाऽवस्थायां यस्मात्फुप्फुसप्रादुर्भावः) शा. ४।२५		
२६७	शोणितकिट्टम् (मातुःकुक्षौ यस्मादुण्डुकप्रादुर्भावः) शा. ४।२५		
२६८	रक्तवहे स्रोतसी शा. ९।१२	रक्तवाहीनि स्रोतांसि वि. ५।१०	Veins and arteries of the liver and spleen; portal system of veins (वेन्स एण्ड आर्टरीज् ऑफ दी लिवर एण्ड स्प्लीन)
२६९	मांसम् सू. १५।७ पिशितम् शा. ४।२९	मांसम् सू. २८।४ पिशितम् चि. १२।२०	Cells (सेल्स)
२७०	मांसजालानि शा. ५।१२		Structures round carpal and tarsal joints including muscles, vessels & bones (स्ट्रक्चर्स राउण्ड कार्पल एण्ड टार्सल जौइण्ट्स इन्क्ल्यूडिंग मसल्स, वेसल्स एण्ड बोन्स)
२७१	मांसवहे स्रोतसी शा. ९।१२	मांसवाहीनि स्रोतांसि शा. ५।१०	Blood vessels and lymphatics of surrounding cells of the body (ब्लड वेसल्स एण्ड लिम्फैटिक्स ऑफ सराउण्डिग सेल्स ऑफ दी बौडी)
२७२	वसा शा. ४।१३	वसा शा. ७।१७ वपा शा. ३।१३	Great omental fat. (ग्रेट ओमैण्टल फैट)
२७३	मेदः सू. १५।७	मेदः सू. २८।४	Subcutaneous fat (सबक्यूटेनिअस फैट)
२७४	अस्थि शा. ५।१८	अस्थि शा. ७।७	Bone (बोन)
२७५	अण्वस्थीनि शा. ४।१२		Small bones (स्मॉल बोन्स)
२७६	स्थूलाऽस्थीनि शा. ४।१३		Big bones (बिग बोन्स)
२७७	तरुणाऽस्थीनि सू. ११।२९		*Cartilages* (*कार्टीलेजीज़*)

संख्याक्रमः	सुश्रुते	चरके	आंग्लाऽनुवादः
२७८	अस्थिविवराणि सू. २६।९		Medullary and nutrient canals of the bones. (मैडयूलरी एण्ड न्यूट्रीअण्ट कैनाल्स ऑफ दी बोन्स)
२७९	अस्थिपर्वाणि नि. १।२९	पर्वाणि सू. २३।२९	Segments of bones (सैगमैण्ट्स ऑफ बोन्स)
२८०	अस्थिजालानि शा. ५।१२		Bones of the carpus and tarsus (बोन्स ऑफ दी कार्पस ऐण्ड टार्सस)
२८१	मज्जा सू. १५।७	मज्जा सू. २८।४	Bone-marrow (बोनमैरो)
२८२	शुक्रम् शा. २।१२ रेतः शा. २।४	शुक्रम् सू. २८।४ रेतः नि. ६।९	Semen (सीमैन)
२८३	ओजः सू. १५।२५		Vitamen ? व्हिटामिन ?
२८४	आर्तवम् शा. २।१७ रजः सू. ३।१५ असृक् शा. ३।११ लोहितम् शा. १।१६	आर्तवम् चि. ३०।८ रजः शा. २।३ पुष्पम् शा. ८।२४ असृक् शा. २।६	Menstrual fluid (मैन्स्ट्रूअल फ्लूइड)
२८५	दोषाः शा. ५।५	दोषाः सू. १६।२०	Katabolic processes of the body and their products (कैटाबौलिक प्रोसेसीज ऑफ दी बौडी)
२८६	पित्तम् सू. १५।५	पित्तम् सू. १।५७	Digestive juices (डाइजैस्टिव ज्यूसीज)
२८७	श्लेष्मा सू. १५।६	श्लेष्मा सू. १।६६ कफः सू. १।५७	
२८८	लोमानि शा. ३।२३	लोमानि शा. ७।१८	Hair (हेअर)
२८९	रोमराजिः शा. ३।१४		Rows of hair रोज आफ हेअर
२९०	रोमकूपाः शा. ४।६०	लोमकूपाः इ. ९।५	Hair-follicles हेअर फौलीकल्स
			Articulations(आर्टीक्युलेशन्स
२९१ २९२	सन्धयः शा. ५।२७ कोराः शा. ५।२७	सन्धयः सू. २३।२९	Ginglimous, trochoid or pivot articulations or hinge joints condyloid and saddle articulations (गिंग्लीमस ट्रौकोइड ऑर पीवट आर्टिक्युलेशन्स ऑर हिंज जोइण्ट्स कौण्डीलौइड एण्ड सैडल आर्टिक्युलेशन्स)

संख्याक्रमः	सुश्रुते	चरके	आंग्लाऽनुवादः
२९३	उदूखलाः शा. ५।२७		Ball and socket joints. The immoveable joints between teeth & their sockets are included in it because of *the form*. (बाल एण्ड सौकेट जौइण्टस)
२९४	सामुद्गाः शा. ५।२७		Gomphosis (गौम्फोसीस)
२९५	प्रतराः शा. ५।२७		Arthrodial joints (*Joints* of carpus, tarsus and vertebra) (आर्थ्रोडिअल जौइण्ट्स)
२९६	तुन्नसेवन्यः शा. ५।२७		Sutures (सूचर्स)
२९७	वायसतुण्डाः शा. ५।२७		Temporo-mandibular articulations (टैम्पोरो मैण्डीब्यूलर आर्टीक्युलेशन्स)
२९८	मण्डलाः शा. ५।२७		
२९९	शङ्खावर्ताः शा. ५।२७		
३००	चेष्टावन्तः सन्धयः शा. ५।२४		Moveable joints (मुवेबल जौइण्टस)
३०१	स्थिराः सन्धयः शा. ५।२४		Immoveable joints (इम-मुवेबल जौइण्टस)
३०२	कण्डराः शा. ५।११ मांसरज्जवः शा. ५।१४	कण्डराः शा. ७।१८	Tendons (टैण्डन्स)
३०३	सेवन्यः शा. ५।१५		Sutures (सूचर्स)
३०४	सीमन्ताः शा. ५।१७		Sutures (सूचर्स)
३०५	सङ्घाताः शा. ५।१६		Collection of bones
३०६	पेश्यः शा. ५।६	पेश्यः शा. ७।१६	Muscles (मसल्स)
३०७	स्नायवः शा. ५।२०	स्नायवः शा. ७।१६	Ligaments (लिगामैण्ट्स)
३०८	स्नायुजालानि शा. ५।१२		Arborisations of fibrous tissue of ligaments (आरबोराइजेशन्स ऑफ फाइब्रसटिश्यूज ऑफ लिगामैण्ट्स)
३०९	शिराः शा. ५।४	शिराः चि. १३।७७	Veins (व्हेन्स)

संख्याक्रमः	सुश्रुते	चरके	आंग्लाऽनुवादः
३१०	जालधरा शा. ७।२२		Axillary and femoral veins (एग्जीलरी एण्ड फिमोरल व्हेन्स)
३११	शिराजालानि शा. ५।१२		Venous plexus (वीनस प्लैक्सस)
३१२	धमन्यः सू. १४।३	धमन्यः वि. ५।१०	Arteries (आर्टरीज)
३१३	धमनीविवराणि सू. २६।९		Lumen of the arteries (ल्यूमैन ऑफ आर्टरीज)
३१४	प्राणवहाः धमन्यः शा. ४।३१	प्राणवाहीनि स्रोतांसि वि. ५।७	Pulmonary veins and aorta (पलमूनरी व्हेन्स एण्ड एओरटा)
३१५	प्राणवहे स्रोतसी शा. ९।१२		Pulmonary arteries (left and right) (पलमूनरी आर्टरीज)
३१६	स्रोतांसि शा. ५।५		*Ducts; tubular structures of the body.* (डक्ट्स)
३१७	योगवहानि स्रोतांसि शा. ५।५		Autonomic (sympathetic) nervous system (ऑटोनौमिक नर्व्हस् सिस्टम)
३१८	सञ्ज्ञावहानि उ. ६१।८		Sensory nerves (सैन्सरी नर्व्हस)
३१९	उदकवहे स्रोतसी शा. ९।१२	उदकवहानि स्रोतांसि वि. ५।८	Alimentary and lymphatic systems (एलीमैण्टरी एण्ड लिम्फेटिक सिस्टिम्स)
३२०	शाखाः शा. ५।३		Extremities (*limbs*) *of* the body (एक्स्ट्रीमीटीज आफ बौडी)
३२१	शाखाऽग्राणि क. ५।१४		Foreparts of the extremities such as hands and feet (फोरपार्टस ऑफ एक्स्ट्रीमीटीज सच एज हैण्ड्स एण्ड फीट)
३२२	विम्बः शा. ५।११		

सूक्ष्माः शारीरभावाः

संख्याक्रमः	सुश्रुते	चरके	आंग्लाऽनुवादः
३२३	चेतनाधातु शा. ३।१८	चेतनाधातु शा. १।१६	
३२४	बुद्धि शा. ३।२०	बुद्धि शा. ७।१८	Reason (रीज़न)
३२५	चित्तम् उ. ६१।१२ चेत उ. ६१।८	चेत चि. ९।५	
३२६	इन्द्रियाणि शा. १।४	इन्द्रियाणि शा. ७।९-१०	Special senses (स्पैशियल सैन्सीज़)
३२७	श्रोत्रम् } बुद्धीन्द्रियाणि शा. १।४	श्रोत्रम् } बुद्धीन्द्रियाणि शा. ७।९	
३२८	त्वक्	स्पर्शनम्	
३२९	चक्षु	दर्शनम्	
३३०	जिह्वा	रसनम्	
३३१	घ्राणम्	घ्राणम्	
३३२	वाक् } कर्मेन्द्रियाणि शा. १।४	वाक् } कर्मेन्द्रियाणि शा. ७।१०	
३३३	हस्तौ	हस्तौ	
३३४	पादौ	पादौ	
३३५	उपस्थम्	उपस्थम्	
३३६	पायु	गुदम्	
३३७	मन (उभयात्मकम्) शा १।४	मन शा.७।१८, सत्त्वम् नि. ८।११९	
३३८	मारुता (पञ्च) नि १।१२ वायु नि १।५ पवन सू. १४।३८ समीरण उ. ३९।२७	वायु सू. १२।८ पवन शा. २।८	
३३९	प्राण नि. १।१२	प्राण सू. १२।८	
३४०	अपान नि. १।१२	अपान सू. १२।८	
३४१	उदान नि १।१२	उदान सू. १२।८	
३४२	समान नि. १।१२	समान सू. १२।८	
३४३	व्यान नि. १।१२	व्यान सू. १२।८	
३४४	तेजोधातु शा. २।३५	तेजोधातु शा. ८।१२	Bodily heat (बॉडीली हीट)
३४५	पित्ततेज शा. ४।१९ अनल सू. १४।३८ जाठराग्नि सू. ३५।२७		Digestive functions of the body. (डिजेस्टिव फङ्क्शन्स ऑफ़ दी बॉडी)
३४६	अन्तराग्नि चि. ३१।५५	अन्तराग्नि चि २८।८	

अथ सुश्रुतसन्दिग्धशारीरविवरणम्

(सं. २) शिरः=“प्राणाः प्राणभृतां यत्र श्रिताः सर्वेन्द्रियाणि च। यदुत्तमाङ्गमङ्गानां शिरस्तदभिधीयते ॥ च. सू. १७।१२”

(सं. ६) अधिपतिः=“मस्तकाभ्यन्तरोपरिष्टात् शिरासन्धिसन्निपातो रोमावर्तोऽधिपतिः” सु. शा. ६।२८ ॥ रोम्णामावर्त इवाऽऽवर्त इति व्युत्पत्त्या मस्तकीयसिराकुल्यासङ्घातोऽभिप्रेतः स्यादिति प्रतिभाति तत्रैव मर्मत्वसम्भवात्। डल्हणस्याऽप्ययमेवाऽभिप्रायः प्रतिभाति। यथा—मस्तकाभ्यन्तरोपरिष्टादिति=मस्तकस्याभ्यन्तरोर्द्धमित्यर्थः। शिरासन्ध्योःसन्निपातो रोमावर्तः, एतत्सन्धिमर्म अर्धाङ्गुलप्रमाणश्चेति।

(सं. ८) मस्तुलुङ्गः=अत्र शब्दद्वयम्, मस्तुरित्येकः लुङ्ग इति द्वितीयः। तत्र मस्यते परिणम्यते मस्तु “मसी” परिणामे दिवादिः—तुन् प्रत्ययः। मण्डं.दधिभवं मस्त्वित्यभिधानेन दधिमण्डेऽयं रूढः। लुञ्च्यते चीयते दुग्धाद्याख्यो रसो यस्मिन्निति व्युत्पत्त्या “लुजि” हिंसादाननिकेतनेषु इत्यस्माद्धञि न्यङ्क्वादित्वात् (पा. ७।३।५३) कुत्वे लुङ्ग इति निष्पद्यते। अयञ्च स्वतन्त्रतया प्रयुक्तो न दृश्यते, किन्तु मातुलुङ्गः मस्तुलुङ्ग इत्यत्र मातुमस्तुशब्दसहचरित एव। तत्राऽऽद्यप्रयोगे मातुलुङ्गः=स्तनाऽमिव रससम्भृतत्वात् फलमध्यवर्ति—रसकोषा गृह्यन्ते। अन्यैः “मीञ्” हिंसायामिति धातोस्तुन्प्रत्ययसमभिव्याहारेण साधितस्तदपेक्षया रेफलोपे लाघवम्। यदा तात्स्थ्यात्ताच्छब्द्यमिति न्यायेन समग्रस्तनस्य ग्रहणं भवति तदा समग्रफलस्य बोधो भवति। अयं च वृक्षस्याऽपि भवति मस्तुलुङ्ग इत्यत्र तु मस्तुना निर्मिता इव लुङ्गा इति व्युत्पत्त्या शिरोगुहायां ये सहस्रशो ज्ञानतन्तुकोषास्ते मस्तुलुङ्गशब्दवाच्याः। यत्तु डल्हणेन ‘मस्तुलुङ्गो विलीनघृताकारो मस्तकमज्जा, इति व्याख्यातं तन्न सम्यक्! विलीनशब्दस्य प्रकरणवशात्स्थगितमेवार्थः करणीयः। स्थगितघृते केवला द्रवता नश्यति परन्तु सूक्ष्माऽऽवरणविशिष्टपृथक्पृथक्कोशानामभावोऽस्ति। मस्तुलुङ्गेषु तु तद्विद्यमानताऽस्ति, तन्त्रशास्त्रे तान् कोशानेव हृदि विन्यस्य शिरसि मस्तिष्कस्य सहस्रदलपद्मेन सादृश्यं प्रकल्पितमस्ति, अतः मस्तिष्कशब्देन मातुलुङ्गफलवत् समग्रमस्तुलुङ्गसङ्घातो बोध्यते। मस्तुलुङ्गशब्देन तु तदन्तर्गताः सूक्ष्माः कोशा अभिप्रेतव्याः।

(सं. १०) आवर्तौ=“भ्रुवोरपरि निम्नयोरावर्तौ नाम। तत्र आन्ध्यं दृष्ट्युपघातो वा। सु. शा. ६।२८” भ्रुवोरुपरि निम्नयोरिति प्रदेशकथनम्। सन्धिमर्मणी अर्धाङ्गुले वैकल्यकारिणी चेति डल्हणः॥

(सं. ११) उत्क्षेपौ=“शङ्खयोरुपरि केशान्त उत्क्षेपौ नाम। तत्र सशल्यःपाकात् पतितशल्यो वा जीवेन्नोद्धृतशल्यः। सु. शा. ६।२८” शङ्खयोरिति केशान्ते केशपर्यन्ते, स्नायुमर्मणी अर्धाङ्गुले विशल्यप्राणहरे चेति डल्हणः॥

(सं. १३) स्थपनी=“भ्रुवोर्मध्ये स्थपनी नाम, तत्रोत्क्षेपवत्। सु. शा. ६।२८” भ्रुवोर्मध्ये इति तत्रोत्क्षेपवदिति सशल्यः स्वयं पतितशल्यो वा जीवति उद्धृतशल्यो म्रियते इत्यर्थः। शिरामर्म अर्धाऽङ्गुलं विशल्यघ्नश्चेति डल्हणः।

(सं. १६) शङ्खौ=“भ्रुवोः पुच्छान्तयोरुपरि कर्णललाटयो र्मध्ये शङ्खौ नाम। तत्र सद्योमरणम्। सु. शा. ६।२८” अस्थिमर्मणी अर्धाङ्गुले इति डल्हणः।

(सं. २२) नयनबुद्बुदः=“विधाद् द्व्यङ्गुलबाहुल्यं स्वाङ्गुष्ठोदरसम्मितम्। द्व्यङ्गुलं सर्वतः सार्धं भिषङ्नयनबुद्बुदम्॥ सुवृत्तं गोस्तनाकारं सर्वभूतगुणोद्भवम्॥ सु. उ. १।१०–११” नयनबुद्बुदमक्षिगोलकः। इति डल्हणः।

(सं. २४) तारका="नयनत्रिभागपरिणाहा तारका" सु. सू. ३५।१२ नयनत्रिभागो द्वियवप्रमाणः, तत्परिणाहा तारका कृष्णभाग इत्यर्थ इति डल्हणः ॥

(सं. २५) दृष्टिः=" नेत्राऽऽयामत्रिभागन्तु कृष्णमण्डलमुच्यते । कृष्णात्सप्तममिच्छन्ति दृष्टिं दृष्टिविशारदाः ॥ सु. उ. १।१२ कृष्णात्सप्तममिति कृष्णमण्डलात् सप्तम भागं दृष्टिमिच्छन्ति । दृष्टिविशारदाः शालाकिनः । एतत्प्रमाणं परमतमपि अप्रतिषिद्धत्वादनुमतमेव । तस्य सप्तमांशस्य किं प्रमाणं स्यादिति कथनाय मसूरदलमात्रामित्यग्रे निर्देशः, अथवा शालाकिनां परमतमभिधाय मसूरदलमात्रामिति स्वमतमभिशास्त्याचार्यः । यद्येवं तर्हि आतुरोपक्रमणीये ' नवमस्तारकांशो दृष्टिः' इति कथमुक्तवान् ? सत्यं, महापुरुषाणां पूर्णायुषां भिन्नविषयमभिधानमिति न दोष इति डल्हणः ॥ दृश्यते अनया स दृष्टिरिति करणव्युत्पत्त्या जायमानत्वात् " मसूरदलमात्रां तु पञ्चभूतप्रसादजाम् । खद्योतविस्फुलिङ्गाभां सिद्धां तेजोभिरव्ययैः ॥ आवृतां पटलेनाऽक्ष्णो बाह्येन विवराकृतिम् । शीतसात्म्यां नृणां दृष्टिमाहु र्नयनचिन्तकाः ॥ सु. उ. ७।३-४" इत्यनेन बहिर्भागान्नेत्रपुत्तलिकाभागो बुद्ध्यारूढो भवति । परन्तु यावता विषयसम्बद्धचक्षु दर्शनकेन्द्रं (Macula lutea मैक्यूलाल्यूटिया) न प्राप्नोति तावत् साक्षात्कारो न भवत्येव, अतो दृष्टिशब्देन दृष्टिकेन्द्रमेव ग्रहीतव्यम् ।

(सं. ३५) कनीनकगतः सन्धिः=डल्हणेन कनीनकगतः नासासमीपेऽवस्थित इति व्याख्यातम् । कनीनिकाशब्देन नासया सममक्षिसन्धिरभिधीयते इति चक्रः ।

(सं. ४२) नेत्रशिराः=नेत्रस्रोतांसि च=" नेत्रवर्त्म शिराकोशस्रोतःशृङ्गाटकाश्रितम् । मुखनासाक्षिभिर्दोषमोजसा स्रावयेत्तु तत् ॥ सु. उ. १८।५४ " अत्र शिराशब्देन नीलरक्ताऽरुणरक्तवहाना ग्रहणम् । स्रोतःशब्देन च रसवहानां तेजोवहरूपग्राहणस्रोतसाञ्च ग्रहणम् ।

(सं. ४६) अपाङ्गौ=" भ्रूपुच्छान्तयोरधोऽक्ष्णो बाह्यतोऽपाङ्गौ नाम । तत्राऽऽन्ध्यं दृष्ट्युपघातो वा । सु. शा. ६।२८ " भ्रूपुच्छेतिशिरामर्मणी अर्धाङ्गुले वैकल्यकरे चेति डल्हणः ॥

(सं. ६३) फणे=" घ्राणमार्गमुभयतः स्रोतोमार्गप्रतिबद्धे अभ्यन्तरतः फणे नाम । तत्र गन्धाऽज्ञानम् । " सु. शा. ६।२८ घ्राणमार्गस्य द्वयोः पार्श्वयोरभ्यन्तरविवरद्वारसम्बद्धे फणे, शिरामर्मणी वैकल्यकारिणी चेति डल्हणः । वस्तुतस्तु नासास्वज्ञानतन्तुजालके बोध्ये तत्रैव गन्धाऽज्ञानस्य सम्भवात् ।

(सं. ८८) शृङ्गाटकानि=" घ्राणश्रोत्राक्षिजिह्वासन्तर्पणीनां शिराणां मध्ये सिरासन्निपातः शृङ्गाटकानि, तानि चत्वारिमर्माणि ॥ सु. शा. ६।२८" घ्राणादीन्द्रियचतुष्कतर्पणीनां शिराणां=शिरामुखानां सन्निपातः =संयोगस्थानं शृङ्गाटकानि, तानि चत्वारि घ्राणादितर्पणशिराणां चतुर्भेदात्, इमानि शिरामर्माणि चतुरङ्गुलप्रमाणानीति डल्हण. ।

(स. ९६-९७-९८) मातृकाः=नीले=मन्ये=मातर इत्यर्थे सञ्ज्ञायाञ्च (पा. ५।३।९७) इति. कनि प्रत्यये टापि मातृका इति निष्पद्यते । अयञ्च (मातृकाशब्दः) जनन्या रूढोऽस्ति अन्यत्र लाक्षणिकः । माति=मानयति बाल्याऽवस्थाया माता । शिशिरसमये दारिद्र्यमनुभूयमाना मातरो मूत्रायार्द्रवस्त्रे स्वयं स्वपन्ति स्वपुत्रञ्च शुष्कस्थाने स्वापयन्ति तन्मलमूत्रादिकञ्च प्रतिक्षण विशोधयन्त्य आसते । एवं स्वसन्ततिकृते मातृतुल्यो नाऽन्यः सरक्षकः पोषकश्च । तद्वत् पोषणकर्तृका. शरीरे याः प्रणाल्यस्ता मातृकाशब्देन वक्तुमुचिताः, ताश्च यद्यपि सिराधमनीरसायनी साधारणाः सन्ति परन्तु रसायनीभिराहृतस्य (अन्नसारस्य) यदि रसकुल्यया सिराप्रवेशो न स्यात्तर्हि पोषणमार्ग एकान्ततः स्थगित एव स्यात् । सिरा च रसकुल्यया नीतं रसं यकृत्प्लीहानौ प्राप्य तत्रस्थोष्मणा रञ्जितमाहृत्य हृदयद्वारेण फुफ्फुसं प्रापयति । तत्र चाऽऽकाशामृतेन विशोधितं पुनरप्या-

दाय हृदयं प्रवेशयति। तच्च विशुद्धं रक्तं धमनीद्वारा समस्तशरीरं पोषयति। पुनरपि धमनीप्रतानपोषणादुर्वरितं यदशुद्धिमापन्नं रक्तं तत् स्वस्मिन्नादाय हृदयप्रवेशपुरःसरं पुनर्विशोधनाय फुफ्फुसं प्रापयति पुनर्विशुद्धं च हृदयं प्रापयति, इत्यहर्निशं शरीरपोषणाय विकृतवस्तुनश्च विशोधनाय व्याप्रियमाणाऽऽस्ते। अतोऽत्र सूक्ष्मधीभिर्विचारणीय यन्मातृकेत्युपाधिः कस्या प्रणाल्यामाहितुमुचिताऽस्ति। एतत्सूक्ष्मविचारे कृते सिराया एव स उपाधिरुचितः प्रतिभाति। गर्भाऽवस्थायामपि इतरप्रणाल्यपेक्षया शिराया एवाऽधिकतरः शिशुपोषणाय प्रयत्न आस्ते। अतस्तटस्थतामालम्ब्य मातृकेत्युपाधिः सिरायामेवोचित इति निर्विवादम्। "ग्रीवायामुभयतश्चतस्रः सिरा मातृकाः" (सु. शा. ६।२८) इत्यत्र सुश्रुतेनाऽपि सिरात्वेन मातृकाशब्दो निहितो न तु धमनीषु, तत्र ग्रीवायामष्टानां प्रधानसिराणामस्तित्वे केचिद्विद्वांसः सशेरते परन्तु तत्र ग्रीवाबहिर्भागस्तदन्तर्भागश्चेति प्रकल्प्य व्यवस्था करणीया, तत्राऽपि ग्रीवान्तर्महासिरयोर्नीले इति नाम्ना निर्देशः कृतोऽस्ति, तत्रस्थयो महाधमन्योस्तु मन्ये इति नाम। तद्बहिर्भागस्थानां स्वरूपं यथा—ग्रीवा पुर सिरे द्वे, ग्रीवामध्यसिरे द्वे, ग्रीवापार्श्वसिरे द्वे, मुखाद्ग्रीवासमागते द्वे, इति मिलित्वाऽष्टसङ्ख्या पूर्येत। अनया रीत्या ग्रीवायामुभयतश्चतस्रः सिरामातृका इति सुश्रुतमूलस्यः सन्दर्भः सम्यक्त्वं भजते। "ग्रीवायामिति, उभयतश्चतस्र इति। एकस्मिन्नेकस्मिन् पार्श्वे चतस्रश्चतस्र इत्यर्थः" इति डल्हणव्याख्यानमपि सम्यक्त्वं सम्पद्यते। अत्र महामहोपाध्यायगणनाथसेनैस्तु धमनीनां (शुद्धरक्तवाहिनीनां) मातृकात्वमभिहितं तच्चोपरिनिर्दिष्टप्रकारेण महर्षिमतेन च न सम्यक्। एवं "ग्रीवायां षोडश अव्यध्या। सु. शा. ७।२२" (ड. टी.) अष्टौ चतस्रश्च मर्मसञ्ज्ञा इति। तत्राऽष्टौ मातृका द्वे नीले द्वे च मन्ये एता द्वादश मर्मसञ्ज्ञा इत्यर्थः। तथा द्वे कृकाटिकयो, द्वे विधुरयो, एवं ग्रीवायामिति षोडशसिराणां स्पष्टीकुर्वता डल्हणेन मातृकेति नाम सिरास्वेव स्वीकृतम्। तासामष्टसङ्ख्याऽप्युभयत्र समानैव दृष्टा, अतो मातृकेति नाम सिराणामेव न धमनीनामिति निर्विवादम्।

(सं. ९९) विधुरे=" कर्णपृष्ठतोऽध· संश्रिते विधुरे नाम, तत्र बाधिर्यम्।" सु. शा. ६।२८ कर्णेति-स्नायुमर्मणी किञ्चिन्निम्नाकारे वैकल्यकारिणी चेति डल्हणः। इमे शिरामर्मणी, " ग्रीवायां षोडश अव्यध्याः। सु. शा. ७।२२" इत्यत्र डल्हणेनैवविधुरयो. षोडशसङ्ख्यायामेव परिगणन कृतम्। स्नायुमर्मसु गणनन्तुप्रतिसंस्कर्तृदोषदूषित प्रतिभाति।

(सं. १००) कृकाटिके—शिरःपश्चात्कपालस्य त्रीणि पीठानि दक्षिणं वामं मध्यमञ्चेति तत्र ग्रीवाप्रथमकशेरुकादक्षिणवामगर्तयोर्यथासङ्ख्यं दक्षिणवामपीठे निविशते मध्यमश्च प्रथमकशेरुकामहाविवरान्निर्गतद्वितीयकशेरुकाशृङ्गे निविशते इत्थं ग्रीवामस्तकसन्धाने सन्धित्रय जायते तत्र पार्श्वसन्ध्योः कृकाटिकेनाम अनयोर्भग्ने सति चलमूर्धता स्वभावसिद्धा भवति इममेवाऽऽशयमाचार्य प्रकटीकरोति यथा "शिरोग्रीवयो. सन्धाने कृकाटिके नामतत्रचलमूर्द्धता" सु. शा. ६।२८ वेदे तु यम कृकाटमित्यादिस्थले (अ. ९।१२।१)एकवचनप्रयोगात्तत्सन्धानस्य यमेन सादृश्य दानाच्छीघ्रमारकत्वमायाति तत्र (वेद) मध्यसन्धानं विवक्षितमस्ति तत्रभङ्गे सति सुषुम्णाकाण्डभङ्गाच्छीघ्रमेव पञ्चत्वप्राप्तिर्भवति। वर्त्तमानसमये मारणाय गलपाशदण्डे इममेव सन्धान नियोजयन्तीति रहस्यम्। यत्तु महामहोपाध्यायगणनाथसेनै " कृकाटक नाम अङ्गुरीयकाऽऽकारं तरुणास्थि स्वरयन्त्राऽधराऽवयवभूतं० प्र. शा. भा. २ पृ. १७४" इत्यादिना ग्रीवाऽधस्तात् वर्त्तमानतरुणाऽस्थि कृकाटकमिति एकवचनान्तः प्रयोग. कृतोऽस्ति स अनादेयः, "शिरोग्रीवयो. सन्धाने कृकाटिके नाम। सु. शा. ६।२८" अनेन वाक्येन प्रत्यक्ष एव विरोधोऽस्ति। तदुक्ततरुणास्थ्नो ग्रीवाशिर सन्धिस्थितत्वाऽभावात्। तत्तु ग्रीवान्तराधि सन्धिस्थितं आचार्येण सन्धिरूपे एव मर्मणी परिगणिते, तत्र द्विवचनेन सन्धिद्वयमभिप्रेतम्, उक्ताऽस्थि च द्वित्वस्याऽप्य-

भावात्। किञ्च—"शङ्खललाटककाटिकाऽक्षिगण्डहनुग्रीवास्कन्धोर कक्षवक्ष पाणिपादसन्धय गुरुस्थिरमांसोपचिता मांससाराणाम्॥ च वि ८।१०६" इत्यत्र सन्धीना परिगणन यथाक्रमेण कृतमस्ति, तेन कृकाटिकयो सन्धिरूपत्वं ललाटसन्धिसन्निकृष्टत्वञ्चेति समायातम्। अत्र ललाटशब्देन पुर कपाल विवक्षितम्। कृकाटिकाशब्देन पश्चात्कपालस्याऽधस्ताद्वर्तमानौ सन्धी अभिप्रेतौ। तदनन्तरञ्च—अक्षिगण्डहनूना सन्धीन् परिगणय्य ग्रीवासन्धि परिगणित। अतोऽत्र कृकाटिकास्थाननिर्णये शङ्काऽवलेशोऽपि नाऽवशिष्ट। ग्रीवाऽन्तराधिसन्धाने वर्तमानं यत्तरुणाऽस्थि तत्र कृकाटिकावकल्पन तु नितरामज्ञानमूलकमेवेति सुधीभि विभावनीयम्॥

(सं १०१) अवटु=कृकाटिकाभागसन्धौ गर्तोऽवटुरिति डल्हण। ग्रीवापश्चाद्भाग इति स्वामिमुकुटौ। अवटु घाटाकृकाटिकेत्यमरेण तु विभिन्नस्थानिकाना त्रयाणामवयवानामेकाऽवयवत्वमिव निर्धारितम्। तदनुसृत्याऽमरपश्चात्तना जना कण्ठास्थ्यवयव इति निर्विवादऽवकारे न्यविशन्त। तत्राऽमरस्य शारीरज्ञानाऽभावात्तद्विषये तत्स्खलनं नाऽतिदोषावहम्। परन्तु तदर्वाचीनजनै गतानुगतिकतया तदेव प्रमाणमनुसृत्य कैश्चिदप्यस्मिन्विषये न निरणायीति खिद्यतेऽतितमाञ्चेत। तत्र वैदिकशारीर एतदवयवाऽदर्शनादायुर्वेदिकसंहिता एव केवलमवलम्बनमवशिष्यते। तत्राऽप्यन्यासा संहितानामस्मद्दृष्टिगोचरत्वाभावात्परिहरणात् केवल चरकसुश्रुताख्ये द्वे एव द्रष्टुं समुपलभ्येते। तत्राऽपि चरके पञ्चाशदवयववर्णने 'एकोऽवटु—, (शा ७।१४) रित्येतन्मात्रस्य लाभान्न तेन कश्चिन्निर्णय सम्पद्यते, अत सुश्रुतस्यैकस्यैवाऽवशेषात्तत्रैव मूल गवेषयाम। तत्र "ग्रीवायान्तु विवृत्ताया प्रविष्टायामथोऽपि च। अवनत्यहन्वोश्च प्रगृह्योन्नमयेत्परम्॥ तत कुशा समं दद्यात् वस्त्रपट्टेन वेष्टयेत्। उत्तान शाययेच्चैन सप्तरात्रमतन्द्रित॥ सु चि ३।३७ ३८" इत्यत्र विवृत्तग्रीवाया ऋजूकरणार्थमध प्रविष्टायाश्चोन्नमनार्थमवटावथ हन्वोश्च ग्रहणस्थानमुक्तम्। तत्रोभयोरपि घाटाग्रहणेन केनाऽपि प्रकारेण कार्यं न सिध्यति, यदा त्वस्मन्निर्णीतकृकाटिकाऽधोभागस्य ग्रहणेनैवर्जूकरण उन्नमनञ्च सम्भवति। वर्तमानशल्यतन्त्रविद सामान्यजनाश्चेदृश्यामवस्थायामित्थमेव प्रयतन्त इति प्रत्यक्षसिद्धम्। अत एव कृकाटिकाभागसन्धौ गर्तोऽवटुरिति डल्हणेन सम्यग्व्याख्यातम्। यतो जातबालकस्यायुर्विज्ञानायै सुश्रुतेऽङ्गप्रत्यङ्गाना विस्तारायामौ विचारितौ तत्र "केशान्तमस्तकान्तरमेकादशाङ्गुलम्। मस्तकादवटुकेशान्तो दशाङ्गुल। सु सू ३५।१२" अत्र मस्तकस्य केशान्तो भाग पुर पश्चाच्चेति द्विधा वर्तते, तत्र मस्तकस्य मध्यमवधीकृत्य मध्यमस्तकाल्ललाटस्थितो योऽय केशान्त स एकादशाङ्गुल। तस्मादेवाऽधोऽवटुसन्निकृष्टो योऽय केशान्त स दशाङ्गुल इति वर्णनात् मस्तकपश्चात्कृकाटिकाभागसन्धेरधस्तात् योऽय गर्त स एवाऽवटुशब्दवाच्य इति नि शङ्क समायातम्। किञ्च—"यस्याऽवटूकर्णशिरोहनुस्थो मन्यागतो वाऽप्यनिलोऽन्यतो वा। कुर्यादुजोऽक्षि भ्रुवि लोचने वा तमन्यतो वातमुदाहरन्ति॥ सु उ ६।२७॥" अत्राऽवटुशब्देन पश्चात्कपालादधस्तात्स्थित सुषुम्णाकाण्डोऽभिप्रेतस्तमन्तराऽय सन्दर्भ एव पङ्गु स्यात्। घाटास्थितवातेनाऽन्यता वातस्याऽसम्भवात्। एतद्विशेषस्थानाऽज्ञानेन स्वामिमुकुटाभ्या ग्रीवापश्चाद्भाग इत्येव व्याख्यातम् परन्त्वमराकियद्यशो प्रशंसार्हौ। अतो घाटायामवटुत्वकथनं सर्वथाऽसङ्गतमेवाऽस्तीत्यलमतिविस्तरेण॥

(सं १०५) अंसफलके="पृष्ठोपरि पृष्ठवंशमुभयतस्त्रिकसम्बद्धे अंसफलके नाम तत्र बाह्वोस्तापशोषौ सु शा ६।२७" पृष्ठवंशस्यायतत्वात् प्रदेशनियमार्थं पृष्ठोपरीत्युक्त, त्रिकसम्बद्धे इति ग्रीवाया अंसद्वयस्य च य संयोग स त्रिक तत्र सम्बद्धे अंसफलके, अस्थिमर्मणी अर्धाङ्गुले वैकल्यकारिणी चेति डल्हण।

(सं. ११०) कक्षधरे=" वक्षःकक्षयो र्मध्ये कक्षधरम्। तस्मिन् विद्धे ते एवोपद्रवाः। विशेषतस्तु पक्षाघातः " सु. शा. ६।२५ स्नायुमर्मणी।

(सं. ११९) मणिबन्धौ=मण्याकृतिसूक्ष्माऽस्था बन्धः परस्परं सम्मिलितः समुदायो यत्र स मणिबन्धः, यद्वा मणीनां धारणीयरत्नानां बन्धन यत्र स्थाने स मणिबन्ध, इमे सन्धिमर्मणी। मणिबन्धः पाणिमूलमिति डल्हणः।

(सं. १३६) उरः="व्यूढमुपचितमुरः" च. शा. ८।५२ अत्रोरः वक्षस्थलवाची, बाह्यतः प्रमाणाऽभिधानात्। " उरः शिरोग्रीवा पर्वाण्यामाशयो मेदश्च श्लेष्मणः स्थानानि " च. सू. २०।८ अत्र सूरःशब्दः फुफ्फुसद्वयाऽभिधायकः, आमाशयस्थालीवाचको वा, श्लेष्मणः स्थानत्वेन कथनात्।

(सं. १३९) अपलापौ=" अंसकूटयोरधस्तात्पार्श्वोपरिभागयोरपलापौ नाम तत्र रक्तेन पूयभावं गतेन मरणम्।" सु. शा. ६।२६ शिरामर्मणी अर्धाङ्गुले कालान्तरप्राणहरे चेति डल्हणः।

(सं. १४४) स्तनमूले="स्तनयोरधस्ताद् द्व्यङ्गुलमुभयतः स्तनमूले नाम मर्मणी" सु. शा. ६।२६ तत्र कफपूर्णकोष्ठतया (कासश्वासाभ्यां) म्रियते स्तनयोरधस्तादिति उभयतः, द्व्यङ्गुलप्रदेशे स्तनमूले मर्मणी, उभयतो ग्रहणात् पृथक् पृथक् स्तनस्याधः स्तनमूलं मर्मेति गम्यते, अन्यथा स्तनयोरधस्तादित्युक्ते मिलितयोरेव स्तनयोरधस्तादितीदृशेऽर्थे स्तनयुगमध्यस्याधस्तात् स्तनमूलद्वयं मर्मद्वयमित्यनिष्टं स्यात्। इमे शिरामर्मणी द्व्यङ्गुले कालान्तरप्राणहरे चेति डल्हणः।

(सं. १४६) स्तनरोहितौ="स्तनचूचुकयोरूर्ध्वं द्व्यङ्गुलमुभयतः स्तनरोहितौ नाम, तत्र लोहितपूर्णकोष्ठतयाकासश्वासाभ्यां च म्रियते " सु. शा. ६।२६ स्तनचूचुकयोरूर्ध्वं द्व्यङ्गुले स्तनरोहिते द्वे मर्मणी, तदुक्तं—" स्तनचूचुकयोरूर्ध्वं द्व्यङ्गुलात् स्तनरोहिते। अर्धाङ्गुलमिमे मांसमर्मणी परिकीर्तिते॥ रक्तपूरितकोष्ठस्य कालान्मरणकारिणी॥ " वृद्धवाग्भटेन " स्तनचूचुकयोरूर्ध्वं द्व्यङ्गुलमुभयतः स्तनरोहिते " इत्युक्तम्—मांसमर्मणी सद्योघातिनी चेति डल्हणः। " अतऊर्ध्वमुदरोरसो र्मर्मस्थानान्यनुव्याख्यास्यामः। सु. शा. ६।२६ " अत्राऽधस्तादूर्ध्वाऽऽरोहणक्रमेण गुदमारभ्याऽपस्तम्भपर्यन्तं द्वादश मर्माणि निर्दिष्टानि। तत्र स्तनमूलस्तनरोहितयो र्दैववशात् व्यतिक्रमो जातो दृश्यते, अतः " स्तनयोरूर्ध्वं द्व्यङ्गुलमुभयतः स्तनमूले नाम मर्मणी, तत्र कफपूर्णकोष्ठतया म्रियते " इति सम्यक्, केवलमधस्तात्स्थाने ऊर्ध्वं करणीयम्। तत्र मांसादधस्तात् पर्शुकासन्धिरस्ति तत्राऽऽघातात्सन्धेर्विस्फारीभावाद्वक्षाद्वा सन्निकृष्टफुफ्फुसाऽऽघातेन तत्रत्यवायवीयव्यापारस्य निघातात् कफपूर्णकोष्ठतेति फलं सम्यक् सम्भवति। एवञ्च " स्तनचूचुकयोरधस्ताद् द्व्यङ्गुलमुभयतः स्तनरोहितौ नाम " इत्यत्रोर्ध्वस्थाने अधस्तादिति पाठः करणीयः। तेन तत्र लोहितपूर्णकोष्ठतया कासश्वासाभ्यां च म्रियते इति फलं सम्यक्त्वं भजति। " इण्टरनल मैमरी ऑर्टरी (Intrenal mammary Arteries) इत्याख्यधमन्यास्तत्र सत्त्वेन लोहितपूर्णकोष्ठता युक्तैव। परन्त्वय व्यन्यासोऽष्टमसूत्रेऽपि सञ्जातोऽस्ति तत्राऽपि स्तनरोहितस्य स्थाने स्तनमूलस्य, स्तनमूलस्य स्थाने स्तनरोहितस्य स्थितिः करणीया, तेन फले विप्रतिपत्ति र्नाऽऽयास्यति। यथास्थितपाठे तु निग्रहस्थानमुपतिष्ठते तद्वारणञ्च दुर्वारमिति बुद्ध्वाऽस्माभिस्तथैव कृतम्। तद् दृष्ट्वा सुधीभिः क्षमणीयम्। अत्र भ्रमश्चेत्तर्हि सोपपत्ति सूचनीयम्। द्वितीयाऽऽवृत्तौ तत्तथैव करिष्याम इति शारीरमर्माऽभिज्ञेषु विनीता प्रार्थना।

(सं. १४७) गुदास्थिविवरम्=अस्य विवरणमनूकटिप्पण्या द्रष्टव्यम्।

(सं. १४८) नाभिः=“पक्वाऽऽमाशययोर्मध्ये शिराप्रभवा नाभि र्नाम तत्राऽपि सद्य एव मरणम्।” सु. शा. ६।२६ शिरामर्मेदं चतुरङ्गुलमिति डल्हणः ॥

(सं. १४९) ज्योतिःस्थानम्=अत्र ज्योतिःशब्देनाऽन्तरग्निरभिप्रेतः। यथा– “अत्र जिज्ञास्यं किं पित्तव्यतिरेकादन्योऽग्निः ? आहोस्वित् पित्तमेवाऽग्निरिति। अत्रोच्यते न खलु पित्तव्यतिरेकादन्योऽग्निरुपलभ्यते, आग्नेयत्वात् पित्ते दहनपचनादिषु अभिप्रवर्तमाने ऽग्निवदुपचारः क्रियतेऽन्तरग्निरिति, क्षीणे ह्यग्निगुणे तत्समानद्रव्योपयोगादतिवृद्धे शीतक्रियोपयोगात् आगमाच्च पश्यामो न खलु पित्तव्यतिरेकादन्योऽग्निरिति। तच्च अदृष्टहेतुकेन विशेषेण पक्वाऽऽमाशयमध्यस्थं पित्तं चतुर्विधमन्नपानं पचति, विवेचयति च दोषरसमूत्रपुरीषाणि, तत्रस्थमेव चात्मशक्त्या शेषाणां पित्तस्थानानां शरीरस्य च अग्निकर्मणा अनुग्रहं करोति तस्मिन् पित्ते पाचकोऽग्निरितिसञ्ज्ञा। यत्तु यकृत्प्लीह्नोः पित्तं तस्मिन् रञ्जकोऽग्निरिति सञ्ज्ञा, स रसस्य रागकृदुक्तः। यत्पित्तं हृदयसंस्थं तस्मिन् साधकोऽग्निरिति सञ्ज्ञा, सोऽभिप्रार्थितमनोरथसाधनकृदुक्तः। सु. सू. २१।९–१० ” नाभिस्तनान्तरे प्रायः पित्ताशयक्लोमाऽऽमाशयहृदययकृत्प्लीहमुख्यानि परिपाकपरिणामसाधनानि यन्त्राणि समाविशन्ति क्षुद्रान्त्रबृहदन्त्रयोरप्यत्राऽधिकांशेन विद्यमानताऽस्ति अतो ‘ नाभिस्तनान्तरं जन्तो र्ज्योतिःस्थानं ध्रुवं स्मृत–’ मिति युक्तमेव। यद्यपि “यद् दृष्ट्यां पित्तं तस्मिन् आलोचकोऽग्निरिति सञ्ज्ञा, स रूपग्रहणाऽधिकृतः, यत्तु त्वचि पित्तं तस्मिन् भ्राजकोऽग्निरितिसञ्ज्ञा, सोऽभ्यङ्गपरिषेकाऽवगाहालेपनादीनां क्रियाद्रव्याणां पक्ता छायानाञ्च प्रकाशकः” सु. सू. २१।१० इत्यादौ नाभिस्तनान्तराद्बहिरपि अग्नेः स्थानमुक्तं परन्तु तत्सर्वमपि नाभिस्तनान्तरस्याऽग्नेरेव वैभवः। मूले तु शिष्यबुद्धिवैशद्यार्थं बहिःस्थान्यपि कानिचित्स्थानानि दर्शितानि। अतो नाभिस्तनान्तरं ज्योतिःस्थानं यदुक्तं तत्सम्यगेव। यत्तु “द्रवं स्निग्धमधोगञ्च पित्तं वह्निरतोऽन्यथा” इत्यादिनाक्यैरग्निपित्तयोर्विभिन्नत्वं दृश्यते तद्द्रव्यगुणयोर्भेदः प्रदर्शितः। सूक्ष्मदृष्ट्या प्रदीप्ताऽङ्गारादौ दहनपचनादिशक्तेरेवाऽग्नित्वं मुख्यम्, तदधिष्ठानेऽङ्गारादौ गौणम्, निर्वापिते सति तत्राऽग्नित्वाऽभावात्। तथाऽत्रापि अग्न्याशयाद्युत्थितद्रवे या पाचनादिशक्तिरस्ति सा मुख्याऽग्निशब्दवाच्या, द्रवस्तु तदाधारः अतो भेदस्थले आधाराऽऽधेययोः पार्थक्येन प्रदर्शनमात्रमस्ति, अतो न विरोधः ॥

(सं. १५३) बृहत्यौ=“स्तनमूलादृजूभयतः पृष्ठवंशस्य बृहती नाम तत्र शोणितातिप्रवृत्तिनिमित्तैरुपद्रवैर्म्रियते” सु. शा ६।२७ इमे शिरामर्मणी अर्धाङ्गुले कालान्तरप्राणहरे चेति डल्हणः।

(सं. १५४) पार्श्वसन्धी–“अधःपार्श्वान्तरप्रतिबद्धौ जघनपार्श्वमध्ययोस्तिर्यगूर्ध्वञ्च जघनात् पार्श्वसन्धी नाम तत्र लोहितपूर्णकोष्ठतया म्रियते।” सु. शा. ६।२७ अधः पार्श्वान्तरप्रतिबद्धौ अधोभागे यत्पार्श्वयोरन्तरं मध्यं तत्प्रतिबद्धौ, जघनपार्श्वमध्ययो रिति पश्चाद्भागपार्श्वभागयोः यौ मध्यौ वामदक्षिणौ भागौ तयोः कथं स्थितावित्याह–तिर्यगूर्ध्वञ्चेति, उपर्युपरि पर्शुकानां क्रमवृद्धेः सन्धेरपि क्रमवृद्धत्वम्। जघनादिति यद्यपि लुप्ता पञ्चमीयं तेन जघनपश्चाद्भागमाश्रित्य स्थितौ पार्श्वसन्धी, शिरामर्मणी अर्धाङ्गुले कालान्तरप्राणहरे चेति डल्हणः ॥ पार्श्वसन्धित्रिकसन्ध्योश्चाऽऽपाततो दर्शने एकार्थता भासते परन्तु नैकार्थवाचिनावेतौ शब्दौ। त्रिकसन्धिरित्यत्र त्रयाणां सन्धानमात्रं प्रवृत्तिनिमित्तमिति त्रिकटिप्पण्यां निर्णीतमस्ति। स च शरीरभागे कट्यामंसफलकस्थाने चाऽस्ति। पार्श्वसन्धिस्तु शिरामर्मत्वेन स्वयमेवाऽऽचार्येण लिखितत्वात्, तदनुकूले धमनीशाखे अस्माभिर्निहिते, इति शारीराऽयनकोष्ठके द्रष्टव्यम्।

(सं. १५५) त्रिकसन्धि =त्रयाणां केषाञ्चिदपि यः समूहः स त्रिकमिति व्युत्पत्त्या त्रिवस्तुसङ्घाते रूढस्त्रिकशब्दः। स च शारीरे नितम्बद्वयेन पृष्ठाऽस्थ्नः योऽयं सम्बन्धः सोऽयं प्रथमं त्रिकम्, यदुद्दिश्य

" कृच्छ्रमूत्रपुरीषत्वमानाहं त्रिकवेदनाम् । सु. नि. १।२४ " " पक्वाऽऽशयस्थोऽन्त्रकूजं शूलाऽऽटोपौ करोति च । कृच्छ्रमूत्रपुरीषत्वमानाहं त्रिकवेदनाम् ॥ चरक. चि. २८।२८ " इत्यादिवचनानि सङ्गच्छन्ते । अंसफलकद्वयेन ग्रीवाऽस्थ्ना योऽयं सम्बन्धः स द्वितीयं त्रिकम् । " पृष्ठोपरि पृष्ठवंशमुभयतस्त्रिकसंबद्धे अंसफलके नाम ॥ सु. शा. ६।२७ " इति सुश्रुतवाक्येन निःसंशयीकृतत्वात्, अंसफलकयोर्बाहुनलकाभ्यां सम्बद्धत्वात्। अतएव " आमाशयात्कलायाम्भोनिभश्च त्रिकसन्धिजः । ज्ञात्वानेतान् परीक्ष्यादौ ततः कर्माऽऽचरेद्भिषक् " सु. सू. २२।१० इत्यत्र बाहुग्रीवाऽस्थित्रयसङ्घातोऽत्र त्रिकमिति डल्हणः, " चतुर्दशाऽस्थ्नां सङ्घाताः, तेषां त्रयो गुल्फजानुवङ्क्षणेषु, एतेनेतरसक्थि बाहू च व्याख्यातौ, त्रिकशिरसोरेकैकः॥ सु. शा. ५।१६ इत्यत्र त्रिकशिरसोरित्यत्र त्रिकशब्देन त्रिकद्वयमुपतिष्ठते तत्राऽविशेषाद् द्वयोरपि चेद्ग्रहणं क्रियेत तर्हि पञ्चदशत्वापत्तौ चतुर्दशास्थिसङ्घाता इति स्वोक्तस्यैव स्वोक्तिर्व्याहन्येत । अतोऽसफलकाऽस्थिसम्बद्धमेव त्रिकमभिप्रेतमिति प्रतिभाति । जघनस्थत्रिकस्य तु वङ्क्षणसङ्घातेनैव गतार्थत्वान्न तस्याऽत्रोपस्थितिरित्याचार्यस्याऽऽशयः प्रतिभाति, अतएव डल्हणेनाऽपि ' यद्यपि श्रोणिकाण्टभागे त्रिकं प्रसिद्धम्, तथाऽप्यत्र बाहुग्रीवाऽस्थित्रयसङ्घातस्त्रिक उच्यते, इति व्याख्यातम् । अतः शारीरे त्रिकशब्दवाच्यं स्थानद्वयं तदपि सन्धिरूपमेवाऽस्ति, न पुना रूढ्या कस्मिंश्चिदप्यस्यन्यवयवे वा तत्प्रसिद्धिः । लोके तु जघनस्थसन्धेरेव त्रिकशब्देनाऽधिकः प्रचारो दृश्यते । वर्तमानसमयेऽपि पञ्चनदीयदेशे ' तिक ' इति नाम्ना प्रसिद्धिरतस्त्रिकसन्धिरस्माभिर्जघनस्थान एव लिखितोऽस्ति वस्तुतस्तु तत्स्थानद्वयं बोध्यम् ।

१५९ नितम्बौ=''श्रोणीकाण्डयोरुपर्याशयाच्छादनौ पार्श्वान्तरप्रतिबद्धौ नितम्बौनाम तत्राऽधः कायशोषो दौर्बल्याच्च मरणम् । " सु. शा. ६।२७ श्रोणिकाण्डयोरुपर्याशयाच्छादनौ आमाशयपिधायकौ पार्श्वान्तरप्रतिबद्धौ पार्श्वमध्ये प्रतिबद्धौ नितम्बौ, अस्थिमर्मणी अर्धाङ्गुले कालान्तरप्राणहरे चेति डल्हणः ।

१६१ कुकुन्दरे=''पार्श्वयोर्जघनबहिर्भागे पृष्ठवंशमुभयतो (नातिनिम्ने) कुकुन्दरे नाम मर्मणी तत्र स्पर्शाऽज्ञानमधः-काये चेष्टोपघातश्च । सु. शा. ६।२७ पार्श्वयो र्वामदक्षिणसञ्ज्ञकयोः, जघनबहिर्भागे इति कट्याः पश्चाद्भागे, गयी तु ' पार्श्वजघनभागे' इति पठित्वा पार्श्वयो र्जघनभागे अधोभागे नितम्बे निम्ने कुकुन्दरे इति व्याख्याति सन्धिमर्मणी अर्धाङ्गुले ईषन्निम्नाकारे वैकल्यकरे चेति डल्हणः । कुकुन्दरौ स्फिचोरुपरि उन्नतौ भागाविति चक्रपाणिः ।

(सं. १६२) कटीकतरुणे=" पृष्ठवंशमुभयतः प्रतिश्रोणीकाण्टमस्थिनी कटी तत्रशोणितक्षयात्पाण्डुर्विवर्णो हीनरूपश्च म्रियते " सु. शा. ६।२७ प्रतिश्रोणिकाण्टमित्यत्र इति केचित् पठन्ति, तत्र श्रोणिकर्णौ लक्ष्यीकृत्य त्रिकसन्निधाने श्रोण्यामुपरि अस्थिमर्मणी, न्तरप्राणहरे च ।

(सं. १६४) अपस्तम्भौ=" उभयत्रोरसो नाड्यौ वातवहे अपस्तम्भौ नाम तत्र कासश्वासाभ्यां मरणम् । " सु. शा. ६।२६ उरसो द्वयोः पार्श्वयोरित्यर्थः । शिरामर्मणी अर्धाङ्गुल न्तरप्राणहरे चेति डल्हणः ॥

(सं. १६५) श्लेष्मभुवौ (फुप्फुसौ)=श्लेष्मभुवाविति कथनेन स्पष्टमेव फुप्फुसद्वया ऊर्ध्वगणनयाऽपि तदाऽऽख्यानमेव सम्भवति; अस्य व्याख्याने श्लेष्मभुवौ वक्षःपार्श्वयो र्व्यवस्थितौ इत्येनद्धाम- श्चक्रपाणेः समीचीनः, कठिनौ भागाविति लक्षणमूलकमेव प्रतिभाति । कण्ठस्तनयो र्मध्ये तादृशभागाऽभावात्)

क्रमेणाङ्गाना कथनात्स्तनयोरुपरि च श्लेष्मणो कथनात् । न च वाच्य श्वासपथयो कोमलास्थि(तरुणास्थि) शृङ्खलाऽभिप्रेता चक्रपाणिनेति तन्मात्रस्य श्लेष्मभूत्वाऽभावात् । पर्शुकाना गणनस्य त्वस्थिगणनायामेव समाविष्टत्वाच । हरिश्चन्द्रे–" उदानवायोराधार पुप्फुस प्रोच्यते बुधै–" रित्यनेन उदानवायोराधारत्वेन तौ परिगणितौ, तत्रैव सप्ताशयगणनाया " श्लेष्माशय स्यादुरसि तस्मादामाशयस्त्वध " इत्यनेन श्लेष्माशयत्वेन च तयोरेव परिगणन कृतम्, श्लेष्मज्वरे वर्तमानेऽपि समये तावेव श्लेष्मणा परिपूर्येते इत्यनेन तयोरेव श्लेष्मभूत्वकथन मुचित प्रतिभाति ।

(स. १६६) **अनिलायनानि**=फुप्फुसाऽग्र प्रतिबद्धानि प्राणपवनाऽऽहृताकाशाऽमृतस्य रक्तसयोजनेन समस्तदेहधात्वादिपोषकाणि ज्ञेयानि, तदुक्त शार्ङ्गधरेण–" नाभिस्थ प्राणपवन स्पृष्ट्वा हृत्कमलान्तरम् । कण्ठाद्बहिर्विनिर्याति पातु विष्णुपदाऽमृतम् ॥ पीत्वा चाम्बरपीयूष पुनरायाति वेगत । प्रीणयन् देहमखिल जीवयञ्जठरानलम् ॥ शा. १।५।४३–४४ ॥ इति ॥

(स. १६७) **रक्ताशय**=रक्ताशयशब्देन रसाशयशब्देन च विशेषतो हृदयस्यैव ग्रहणम्, जन्मन आरभ्य मरणपर्यन्तमहर्निश रक्तचक्रस्याऽसाधारणस्थानत्वात् । यत्तु ' स खल्वाप्यो रसो यकृत्प्लीहानौ प्राप्य रागमुपैतीति, व्रणप्रश्नाऽध्याये शोणितस्य स्थान यकृत्प्लीहानावित्युक्त तत्प्रत्यहपीतभुक्ताऽन्नरसस्य रञ्जकत्वाऽभिप्रायेणोक्तमिति बोध्यम् ।

(स. १७३) **आमाशय**=आमाशय, कफाशय, पित्ताशय, पक्वाशय, वाताशय, इत्येतेषामाशयाना निर्णयार्थं बहुधा जना विप्रवदन्ते । तत्र पाञ्चभौतिकस्य चतुर्विधस्य षड्रसस्य द्विविधवीर्यस्याऽष्टविधवीर्यस्य वाऽनेकगुणस्योपयुक्तस्याऽऽहारस्य यत्र प्रथमसञ्चय स आमाशय । यथावस्थितस्याहारस्य तत्र प्रवेशात्स एव कफाशय "आमाशय श्लेष्मण आशय" इति सु सू २१।६, अयञ्च "तत्र आमाशय पित्ताशयस्य उपरिष्टात्, तत्प्रत्यनीकत्वादूर्ध्वगतित्वात्तेजस, चन्द्र इव आदित्यस्य, स चतुर्विधस्याऽऽहारस्य आधार, स च तत्रौदकैर्गुणैराहार प्रक्लिन्नो भिन्नसङ्घात सुखजरश्च भवति । सु० सू २१।१२।" इत्यत्र स्पष्टमुक्तत्वात् । गुदश्रोण्योरुपरि नाभेरधस्तात्स्थूलाऽन्त्रप्रथमभाग पक्वाशय, तत्र परिपक्वादाहारात्सारमल्पृथग्भावात् । " सर्वेषामेव सर्वात्मा सर्वलोकनमस्कृत । स्थित्युत्पत्तिविनाशेषु भूतानामेष कारणम् ॥ अव्यक्तो व्यक्तकर्मा च रूक्ष शीतो लघु खर । तिर्यग्गो द्विगुणश्चैव रजोबहुल एव च ॥ अचिन्त्यवीर्यो दोषाणा नेता रोगसमूहराट् । आशुकारी मुहुश्चारी पक्वाधानगुदालय ॥" सु. नि. १।६–९ ॥ इति वचनाद्रोगसमूहराट्त्वेन स्थानविशेषो नियन्तुं वातस्य नोचितस्तथाऽप्यपानवायो र्बृहदन्त्रस्य मध्यभाग आशय इत्यभिप्रायेण ' पक्वाधानगुदालय ' इति निर्दिष्टमस्ति । अत्र पक्वाधान पूर्वं निर्णीत पक्वाशय । त्रिभागविभक्ता गुदाश्च एषा यन्मध्य तदालयो यस्य स तादृशोऽपानवायुरवगन्तव्य । अत्र 'विनाऽपि प्रत्यय पूर्वोत्तरयो पदलोपो वा वाच्य इति वार्तिकेन (वा ५।३।८३) मध्यशब्दस्य लोपो बोध्य । वाताशयादधउण्डुकस्य परिगणितत्वात् । पक्वामाशययो र्मध्ये यदग्निस्थान तदेव पित्ताशय स एव चाऽन्याशय " पित्त नैयग्रोधमिति (शत० १२।९।१।३) शतपथे पित्ताऽऽशयस्य न्यग्रोधपात्रेण सादृश्यदानादामाशयस्य तदीयद्वादशाऽङ्गुलाऽधरमार्गस्य च मध्ये योऽयमाल्पमापाया पेङ्क्रियास (Pancreas) शब्दवाच्योऽवयवस्तस्यैव ग्रहणम् । " पक्वामाशयमध्य पित्तस्य ॥ सु सू. २१।६ " इत्यादिना स्पष्टतयोक्तत्वात् । केचित्तु आमाशयाऽधरमार्गस्याऽन्याशये गणनाऽस्तीति वदन्ति तन्न, एतदारम्य क्षुद्रान्त्रमध्यवर्तिपटलस्य ग्रहणीसञ्ज्ञात्वात् । "षष्ठी पित्तधरा-

नाम या कला परिकीर्तिता। पक्वाऽऽमाशयमध्यस्था ग्रहणी सा प्रकीर्तिता॥ सु. उ. ४०।१६८" इति वाक्येन ड्यूडीनम् (Duodenum) सञ्ज्ञं क्षुद्रान्त्रैकदेशेन परिगणितम् तथाच—"षष्ठी पित्तधरानाम या चतुर्विधमन्नपानमुपभुक्तमामाशयात्प्रच्युतं पक्वाशयोपस्थितं धारयति ॥ सु. शा. ४।१८–१९" चतुर्विधमुपभुक्तमन्नपानमामाशयात्प्रच्युतं पक्वाशयाय गन्तुमुपस्थितं धारयति तच्चाऽन्नं पित्ततेजसा शोषितं यथाकालं जीर्यति। अनेन सूत्रेण न कश्चित्सन्देहोऽवशिष्टस्तस्मान्न ड्यूडीनम् सहितस्य पैङ्क्रियसस्य पित्ताशयसञ्ज्ञा, किन्तुकेवलपैङ्क्रियसस्य सेति निश्चितम। ये तु आमाशयाऽधरमार्गमात्रस्य ग्रहणीसञ्ज्ञामभिदधति तदपि न, तथासति "अपक्वं धारयत्यन्नं पक्वं सृजति चाऽप्यधः।" इति वाक्येन विरोधात्। इयं क्रिया समस्तक्षुद्रान्तर्वर्तिन्या कलाया अस्ति न पुनस्तावत्या एव इति स्पष्टमेव ज्ञापितमाचार्यैः। क्षुद्रान्त्रेष्वपीयं सञ्ज्ञा तावत्त्याद्रौणी तदन्तर्वर्तिपटलस्य तु मुख्येति निश्चेतव्यम्। एषां (आमाग्निपक्वाशयानाम्) सोमसूर्याऽनिलैराचार्यः साम्यमापादयति यथा "विसर्गादानविक्षेपैः सोमसूर्याऽनिला यथा। धारयन्ति जगद्देहं कफपित्ताऽनिलास्तथा" इति सु. सू. २१।८ अत्र यद्यपि क्लोम्न एव पित्ताशय इति नामदानमुचितमस्ति यक्ततो निस्सृत्य तत्र पित्तस्य सम्भ्रियमाणत्वात्तथापि तस्य क्लोमेति स्वतन्त्रसञ्ज्ञाकरणात्तस्मादुदीरितरसस्याऽग्न्याशयप्रच्युतरसेन सार्कं सङ्गमत्वात्क्लोमरसादग्न्याशयरसेऽग्निगुणाऽधिक्याच्च न तत्पृथग्गणनम्। "इन्द्रः सुत्रामा हृदयेन सत्यं पुरोडाशेन सविता जजान। यकृत्क्लोमानं वरुणोभिषज्यन्मतस्ने वायव्यै र्न मिनाति पित्तम्॥" यजु. १९।८५ इन्द्रो हृदयेन जजान, किमित्यपेक्षायामन्यवस्तुनोऽदर्शनात्प्रत्यासत्तिन्यायेन हृदयमित्युपतिष्ठते, अर्थात्स्वहृदयेन यज्ञस्य हृदयं जजान जनयामास। हृदयेन हृदयमित्युव्वटमहीधरौ। सुष्ठु त्रायत इति सुत्रामा देवताविशेषो न तु इन्द्रस्य विशेषणम् शब्दोपहितार्थस्य वा अर्थोपहितशब्दस्य मीमांसाशास्त्रे देवतात्वस्वीकारात्। पुरोडाशेन सत्यं सत्यप्रधानं सर्वतोऽभ्यर्हितमङ्गं जजान जनयामास। सत्यमिति सर्वतो यत्प्रधानमङ्गं तदुच्यते तच्च लोकवेदयोः शिर उपतिष्ठते "सहस्रशीर्षा पुरुष" इत्यादौ शिर आरभ्यैवाऽन्याऽङ्गानां वर्णनात् लोकेऽपि उत्तमाङ्गशब्देन तदभिधानात् "प्राणाः प्राणभृतां यत्र श्रिताः सर्वेन्द्रियाणि च। यदुत्तमाङ्गमङ्गानां शिरस्तदभिधीयते ॥ च. सू. १७।१२ ॥" एकचक्रं वर्तते एकनेमि सहस्राक्षरं प्र पुरो निपश्चा। अर्धेन विश्वं भुवनं जजान यदस्यार्द्धं क्व तद्बभूव॥ अथर्व० १०।८।७ एकचक्रमेकनेमि सहस्राक्षरं यत्=यत्र पुरः=प्रथमं वर्तते येन चार्द्धेन विश्वमखिलं भुवनं=जगदथ च समस्तं शरीरं शरीरस्य भुवनसादृश्यात्। अस्य पूर्वोक्तस्याङ्गस्य पश्चाद्=पश्चादर्द्धं क्व तद्बभूवेति समस्तशरीरचक्रसञ्चालकत्वेन शिरसः प्रधानत्वेन सत्यतया परिगणनं कृतम्। योगशास्त्रे समाधौ सहस्रदलकमले गमनात्कालभयाभावादपि तस्य सत्यत्वम्—"पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिभि र्गुणेभिरावृतम्। तस्मिन् यद्यक्षमात्मन्वत्तद्वै ब्रह्मविदो विदुः॥ अ. १०।८।४३" इत्यादौ ब्रह्मणः स्थानत्वेन सहस्रशो वर्णनादपि शिरसः सत्यत्वमविचाल्यमिति दिक्। सविता यकृज्जजान। वरुणः भिषज्यन् क्लोमानं क्लोमसञ्ज्ञकमङ्गं मतस्ने=गवीन्यौ जजान। वायव्यैरिति लिङ्गाद्वायोः कर्तुरध्याहारः कर्तव्यः। अतो वायु र्भिषज्यन् वायव्यैरूर्ध्वपात्रैः पित्तं पाचकरसोत्पादकमग्न्याशयाख्यमङ्गं न मिनाति निर्मिमीते सृजतीत्यर्थः। अत्र नकारः न्युपसर्गार्थे। अथवा पित्ताशयस्याऽपि द्रवाशयत्वात्तत्राऽपि वरुणस्यैव कर्तृत्वेन योगः कार्यः। अस्मिन्मन्त्रे क्लोम्नो भिन्नत्वेनैवाऽग्न्याशयस्य पित्तमितिनाम्ना सूचितत्ता, तदनुसारेण सुश्रुतेनाऽपि अग्न्याशये पित्ताशयत्वमुक्तम्। रसग्रन्थेषु तु पित्तभावनासु क्लोमस्थरसस्यैव ग्रहणं तत्सम्प्रदायविदः कुर्वन्ति तत्राऽपि अग्न्याशयक्लोम्नोरुभयोरपि रसस्य प्रक्षेपः क्रियेत चेत् सुष्ठुफलावाप्ति र्भविष्यतीत्यस्माकमभिप्रायः॥

(सं. १७६) अन्नवहे स्रोतसी—"अन्नवहे द्वे, तयोर्मूलमामाशयोऽन्नवाहिन्यश्च धमन्यः" सु. शा. ९।१२ इत्यत्राऽऽचार्येण जन्मोत्तरकालिकाऽवस्थामभिप्रेत्योक्तम्। तत्रैवामाशयस्य कार्यकर्तृत्वात्। गर्भाऽवस्था-

यान्तु आमाशयस्थाने मातु र्हृदयं बोध्यम् तदधीनत्वाद्गर्भजीवनस्य। अन्नवाहिन्यश्च धमन्य इत्यत्र रसवाहिन्यश्च स्रोतांसीति वक्तुमुचितम्, परं धमनीशब्दस्य व्यवहारः स्रोतोमात्रे निक्षिप्ततया दृश्यते तदाशयो न विज्ञायते केन कारणेन सञ्जातम्। धमनीव्याकरणे (सु. शा. ९) दर्शितविभागेऽपि अनुपयानाऽभावात्तत्प्रकरणमेव प्रक्षिप्तमिति निधिटिप्पण्या प्रदर्शितं चरके चाऽन्नवहाना स्रोतसामामाशयो मूलं वामञ्च पार्श्वमिति कथनमामाशयोर्ध्वाऽवमार्गो-येन विस्पष्टं विज्ञापयति।

(सं. १८१) **स्थूलान्त्रैकदेशः=अन्त्रम् (उपान्त्रम्)**=" भारहरणबलवद्विग्रहवृक्षप्रपतनादिभि रायासविशेषै र्वायुरतिप्रवृद्धः प्रकुपितश्च स्थूलान्त्रस्यैकदेशं निगुणमादायाऽधोगत्वा वङ्क्षणसन्धिमुपेत्य ग्रन्थिरूपेण स्थित्वाऽप्रतिक्रियमाणे च कालान्तरेण फलकोषं प्रविश्य मुष्कशोफमापादयति ॥ सु. नि. १२।६ " इति वृद्धि-रोगस्य सुश्रुते विशदतया वर्णनाच्चरकेऽतीव सङ्क्षोचः कृतोऽस्ति। यत्रयत्र यस्ययस्य रोगस्य सुश्रुते विशदतया वर्णनं तत्रतत्र तस्यतस्य रोगस्य वर्णने सङ्क्षोच इति स्वाभाविकी परिपाटी। अत्र " व्रध्नोऽनिलाद्यं र्वृषणे स्वलिङ्गै रन्त्रं निरेति प्रविशेन्मुहुश्च च. चि. १२।९१ " इत्यनेन यद्यपि अन्त्रमिति सामान्यतयाऽन्त्रोद्देशः कृतोऽस्ति तथापि प्रकरणौचित्यात्स्थूलान्त्रैकदेश (उपान्त्रम्) एवोपतिष्ठते।

(सं. १८५) **गुदम्**=" तत्र वातवर्चोनिरसनं स्थूलान्त्रप्रतिबद्धं गुदं नाम मर्म, तत्र सद्योमरणम्" (सु. शा. ६।२६) निरसनं प्रेरकं, मांसमर्मेदं चतुरङ्गुलं सद्योघातिचेति डल्हणः। अत्र यद्यपि सुश्रुतेन प्रमाणं न निर्दिष्टम् तथापि निदानस्थाने तत्प्रमाणं द्रष्टव्यम् तथाहि—" स्थूलान्त्रप्रतिबद्धमर्धपञ्चाङ्गुलं गुदमाहुः। तस्मिन् वलयस्तिस्रोऽप्यर्धाङ्गुलसम्मिताः प्रवाहणी-विसर्जनी-संवरणी चेति चतुरङ्गुलायताः सर्वास्तिर्यगेकाङ्गुलो-च्छ्रिताः॥ शङ्खावर्तनिभाश्चापि उपर्युपरिसंस्थिताः। गजतालुनिभाश्चापि वर्णतः सम्प्रकीर्तिताः॥ रोमान्तेभ्यो यवाध्यर्धं गुदौष्ठः परिकीर्तितः॥ सु. नि. २।६।

(सं. १९०) **पुरीषवहानि स्रोतांसि**=उदावर्ताद्यवस्थाविशेषाऽभिप्रायेण पुरीषवहानामिति बहुवचन-निर्देशः। तस्यामवस्थाया भवति स्रोतसा कार्यविनिमय। तत्र मूत्रवहेष्वपि स्रोतःसु पुरीषाशस्य प्रवेशसम्भवात्। अत एवोदावर्तिनो मूत्रे पुरीषगन्धित्वं भवति। यथा—"रूक्षदुर्बलयो र्वातेनोदावृत्तं शकृद्यदा। मूत्रस्रोतः प्रपद्येत विट्संसृष्टं तदा नरः॥ विड्गन्धं मूत्रयेत्कृच्छ्राद्विड्विघातं विनिर्दिशेत्॥ च. सि. ९।४७"। अथवा पक्वाश-यवातादायोण्डुकमलिमार्गाश्चेत्समान्तरभेदं प्रकल्प्य बहुवचनस्य यथाकथञ्चिद्गतिः समर्थनीया।

(सं. १९९) **पौरुषम्**=पुरुषत्वमस्त्यस्मिन्ननेन वेति व्युत्पत्त्या मेढ्रं ग्राह्यम्। वेदे शिश्नस्य त्रयो भागाः प्रकल्पिताः सन्ति तत्र येन भागेन मेढ्रेजागृति र्भवति स भागो ग्राह्य इति रहस्यम्।

(सं. २०९) **गर्भशय्या**="पित्तपक्वाशययोर्मध्ये गर्भशय्या यत्र गर्भस्तिष्ठति। सु. शा. ५।३९" "शङ्खनाभ्याकृति र्योनि स्त्र्यावर्ता सा प्रकीर्तिता। तस्यास्तृतीये त्वावर्ते गर्भशय्या प्रतिष्ठिता॥ यथा रोहित-मत्स्यस्य मुखं भवति रूपतः। तत्संस्थाना तथारूपा गर्भशय्या विदुर्बुधाः॥ सु. शा. ५।४३–४४"

(सं. २१२) **अपरा**=गृहीतगर्भाणामार्तववहानां स्रोतसां वर्त्मान्यवरुध्यन्ते गर्भेण, तस्माद्गृहीतगर्भा-णामार्तवं न दृश्यते, ततस्तदधः प्रतिहतमूर्ध्वमागतमपरञ्चोपचीयमानमपरेत्यभिधीयते॥ सु. शा. ४।२४"

(सं. २१९) **विटपे**=" वङ्क्षणवृषणयोरन्तरे विटपं नाम तत्र पाण्ड्यमल्पशुक्रता वा भवति। सु. शा ६।२५" स्नायुमर्मेदं एकाङ्गुलं वैकल्यकरञ्चेति डल्हणः।

(सं. २२१) लोहिताक्षे=" उर्व्या ऊर्ध्वमधो वङ्क्षणसन्धेरूरुमूले लोहिताक्षं नाम तत्र लोहितक्षयेण पक्षाघातः ।" सु. शा. ६।२५ शिरामर्मेदं अर्धाङ्गुल वैकल्यकरञ्चेति डल्हणः ।

(सं. २२२) उर्व्यौ=" ऊरुमध्ये उर्वी नाम तत्र शोणितक्षयात् सक्थिशोषः ।" सु. शा. ६।२५ उर्वीति शिरामर्मेदं एकाङ्गुल वैकल्यकरञ्चेति डल्हणः ।

(सं. २२३) आण्यौ="जानुन ऊर्ध्वमुभयतस्त्र्यङ्गुलमाणी नाम तत्र शोफाभिवृद्धिः स्तब्धसक्थिता च ।" सु. शा. ६।२५ जानुन ऊर्ध्वं त्र्यङ्गुले उभयतः ऊर्ध्वमधश्च । स्नायुमर्मेदं अर्धाङ्गुल वैकल्यकरञ्चेति डल्हणः ।

(सं. २२४) जानुनी=" जङ्घोर्वोः सन्धाने जानु नाम, तत्र खञ्जता ।" सु. शा. ६।२५ सन्धिमर्मेदं त्र्यङ्गुलप्रमाणं वैकल्यकरञ्चेति डल्हणः ।

(सं. २२७) इन्द्रवस्ती=" पार्ष्णिं प्रति जङ्घामध्ये इन्द्रबस्ति र्नाम तत्र शोणितक्षयेण मरणम् ।" सु. शा. ६।२५ मांसमर्मेदं अर्धाङ्गुल पार्ष्णिं प्रति त्रयोदशाङ्गुले स्थितं कालान्तरे प्राणहरञ्चेति डल्हणः ।

(सं. २२९) गुल्फौ=" पादजङ्घयोः सन्धाने गुल्फो नाम तत्र रुजः स्तब्धपादता खञ्जता वा ।" सु. शा. ६।२५ सन्धिमर्मेदं द्व्यङ्गुलप्रमाण वैकल्यकरञ्चेति डल्हण. ।

(सं. २३१) कूर्चशिरसी=" गुल्फसन्धेरध उभयतः कूर्चशिरो नाम तत्र रुजाशोफौ ।" सु. शा. ६।२५ स्नायुमर्म एकाङ्गुल वैकल्यकरञ्चेति डल्हणः ।

(सं. २३३) कूर्चौ=" क्षिप्रस्योपरिष्टादुभयतः कूर्चो नाम तत्र पादस्य भ्रमणवेपने भवतः ।" सु. शा. ६।२५ उपरिष्टात्, इत्यत्र द्व्यङ्गुल इति शेषः । उभयत इति ऊर्ध्वमधश्च, तस्य कूर्चः इति नाम 'विद्धि' इति शेषः स्नायुमर्मेदं चतुरङ्गुल वैकल्यकरञ्चेति डल्हणः ।

(सं. २३६) तलहृदये=" मध्यमाङ्गुलीमनुपूर्वेण मध्ये पादतलस्य तलहृदयं नाम तत्राऽपि रुजाभिर्मरणम् ।" सु. शा. ६।२५ मध्यमाङ्गुलीमनुलक्ष्यीकृत्य क्रमेण पादतलस्य मध्ये तलहृदय, मांसमर्मेदं अर्धाङ्गुल कालान्तरप्राणहरञ्चेति डल्हणः ।

(सं. २३७) क्षिप्रे=" पादस्याङ्गुष्ठाऽङ्गुल्यो र्मध्ये क्षिप्र नाम मर्म तत्र विद्धस्य आक्षेपकेण मरणम् ।" सु. शा. ६।२५ स्नायुमर्मेदं अर्धाङ्गुल कालान्तरप्राणहरञ्चेति डल्हण. ।

अथ कलाविवरणम् ।

'अथातो गर्भव्याकरणं नाम शारीरं व्याख्यास्याम', अग्नि. सोमो वायुः' सत्त्वं रजस्तमः पञ्चेन्द्रियाणि भूतात्मेति प्राणाः । तस्य खल्वेवं प्रवृत्तस्य शुक्रशोणितस्याऽभिपच्यमानस्य क्षीरस्येव सन्तानिकाः सप्तत्वचो भवन्ति, अवभासिनी १ लोहिता २ श्वेता ३ ताम्रा ४ वेदिनी ५ रोहिणी ६ मांसधरा ७ इति बाह्यप्रदेशादारभ्याऽन्तः क्षेत्रपर्यन्तं त्वचामवस्थानं सोपपत्ति प्रदर्श्य समानजात् समकालमेवाऽन्तस्त्वचो विवरीतु प्रतिजानीते—'कलाः खल्वपि सप्त सम्भवन्ति, इति । नन्वन्तस्त्वचा स्वीकारे किम्प्रमाणमित्याकाङ्क्षाया हेतुगर्भविशेषणमवतारयति—'धात्वाशयान्तरमर्यादाः सु. शा. ४।४ इति । यतः शरीरधातवो (रक्तमांसादयः) विभिन्नस्थितित्वेन दृश्यन्ते । सा च (विभिन्नता) मर्यादामन्तराऽसम्भवद्रूपाऽस्ति, अतः शारीराणां भावानां मध्ये व्यवच्छेदकेन येन केनाऽप्यवश्य भवितव्यम् । पूर्वोक्तनामभ्यो व्यवहारसौकर्यार्थं तस्य (व्यवधायकस्य) स्वतन्त्रे नाम निर्दिशति—'कला.' इति । कल्यन्ते=सङ्ख्यायन्ते धातवीया. सूक्ष्माऽतिसूक्ष्मा अपि भावा याभिरथवा कल्यन्ते व्यवच्छेदहेतुनाऽन्तो निक्षिप्यन्त इति कलाः, 'कलगतौ सङ्ख्याने, इत्यस्मात् 'कलक्षेपे' इत्य·

स्माद्वा रूपसिद्धि । ता अन्तरा स्थूलाऽवयवानारभ्य सूक्ष्माऽतिसूक्ष्मविभागान् यावदसिद्धेरन्तत शरीरत्वमेव न सिध्यदिति स्थूलसूक्ष्मविदा सदृशाऽऽपत्ति प्रसज्येत इति हेतोरवश्यमेवाऽनिच्छयाऽपि व्यवधानं स्वीकर्तव्यम्। तच्च स्थूलसूक्ष्मोभयपदार्थव्यवहारे उपयुक्त स्यादिति विचार्य्य तस्य कलेति नामाऽऽचार्येण स्थापितमिति रहस्यम्। तासामस्तित्व दृष्टान्तेन दर्शयति—यथेत्यादि। "यथा हि सार काष्ठेषु छिद्यमानेषु दृश्यते तथा धातुर्हि मासेषु छिद्यमानेषु दृश्यते सु शा ४।६" यथा=येन प्रकारेण छिद्यमानेषु काष्ठेषु सारो दृश्यते तथा=तेनैव प्रकारेण मासेषु=मासाऽवयवविशेषेषु छिद्यमानेषु धातू रक्तादिरूपो दृश्यतेऽत साऽवयवसर्वधातूनामावरणमस्तीत्यनुमीयते तदेव कलारूपमस्ति। ननु ? सर्वत्र कलाना स्वरूपमेकप्रकारमस्याहोस्विद्भिन्नभिन्नप्रकारकमित्यत आह स्नायुभिश्चप्रतिच्छन्ना सन्तताश्चजरायुणा। श्लेष्मणावेष्टिताश्चाऽपि कलाभागास्तुतान्विदु सु शा ४।७। "स्नायूश्चतुर्विधा विद्यात्तास्तु सर्वा निबोध मे। प्रतानवत्यो वृत्ताश्च पृथ्व्यश्च सुषिरास्तथा॥ सु शा ५।३०" इत्युक्तप्रकाराभि स्नायुभि =स्नायुजाले प्रतिच्छन्नानावृतान्। कुत्रचित् जरायुणा=जरायुसदृशजालेन "विनापि प्रत्यय पूर्वोत्तरपदयो र्लोपो वा वक्तव्य " वा ३२९९ इति वार्तिकेनोत्तरपदलोपो द्रष्टव्य । सन्ततान्=व्याप्तान्। कुत्रचित् श्लेष्मणा=श्लेष्मपटलेन अत्राऽप्युत्तरपदलोप पूर्ववत्। वेष्टितान्निर्मितान्। कलाना भागान्=विशेषान् विदुराचार्या इत्यध्याहार्यम्। शरीर धातूपधातुदोषमलादीनामसङ्ख्यत्वात्तत्कोषाणामावरणानि विचित्राणि २ भवन्ति तेषामाकाराश्चाऽऽधेयपदार्थसदृशा एव प्रकल्प्यास्तेन सहस्रश आकारा अवगन्तव्या । स्नायु जरायु श्लेष्मणा त्रीणि पटलानि तन्निर्माणोपादानकारणानि निर्दिष्टानि सन्ति। तत्रैकेन द्वाभ्या त्रिभिश्च वा यथास्थानौचित्ये तन्निर्माण भवतीति अपि शब्देन सूच्यते। कारणानुरूप कार्यं भवतीति सिद्धान्तात्सजातीयसूक्ष्माऽवयवसङ्घै र्यथोत्तर स्थूलकार्याण्यारभ्यन्ते सूक्ष्मसूचयो धीवत्। तथा शुक्रशोणितसयोगेन पुरुषशरीराऽभिनिर्वृत्तिरस्ति। तयो (शुक्रशोणितयो) श्च जीवपरमाणुसङ्घातोऽस्ति सौक्ष्म्येण स एव सङ्घात ईश्वरेच्छाऽनुगृहीतो मातृकुक्षौ पाकमवाप्य विकसिताऽवयव सन् बहिर्निःसरति। स च स्वस्वमर्यादाया विभक्तजीव पाञ्चभौतिकपरमाणुसमूहरूप एवाऽस्ति, अतएव "खादयश्चेतनाषष्ठा धातव पुरुष स्मृत ॥ चेतना धातुरप्येक स्मृत पुरुषसञ्ज्ञक । इति चरके शा १।१४' पञ्चमहाभूतशरीरिसमवाय पुरुष इत्युच्यते, इति सुश्रुते च. सू १।२१' पुरुषलक्ष्म निष्कृष्ट निदर्शितम्। यद्यप्यत्र धातुशब्देन चेतनासहितखादय उक्ता परन्त्वत्र व्यवहारसौकर्यार्थमायुर्वेदप्रसिद्धपारिभाषिका रक्तादयोऽथ च प्राकृतानि कफपित्तपुरीषाणि धातुत्वेन व्यवह्रियन्ते। आशया =तत्तद्धातुपुञ्जनिवासस्थानानि पारिभाषिकपक्वाशयाशया वा तेषा मध्ये मर्यादास्थापन येन वस्तुना भवति तत्कलोच्यते। सा चाऽत्र तत्तत्कोषपरिवेष्टनरूपैवाऽस्ति, अत स्थूलवेष्टनस्य पूर्वमवभासित्वादिमासवरान्तानि सप्त नामानि व्याख्यातानि। ननु स्थूल मासधरसप्तमत्वगनन्तर य मासमस्ति तस्याऽऽवरकत्वञ्च किलामेत्यपेक्षाया साऽपि मासधरैवाऽस्ति पूर्वस्या सकाशाद्भेदप्रदर्शनार्थमस्या कला इति नाम स्थापितम्।

इयञ्च कला (मासधरा) अन्यकलाऽपेक्षया स्थूलाऽस्ति, अतोऽस्या मास सिरा-स्नायु धमनीस्रोतसा (स्रोतश्शब्देनज्ञानवत्तूनां ग्रहण वातस्रोतस्त्वात्) प्रताना भवन्ति। ननु मासाऽऽवरणस्यैव मासधरा कलेति नाम चेदभिप्रेत तर्हि मासधराकलास्थाने मासधरा त्वगेवाऽस्तु, इति तु भ्रान्त्याऽपि न शङ्क्यम्, या मासधरा त्वक्त्वेनाऽभिहिता सा व्रीहिद्वयप्रमाणा स्थूलाऽस्ति, इय कला [illegible] परमसूक्ष्माऽस्ति, "कला स्यामूलरैवृद्धौ शिल्पादावंशमात्रके। षोडशांशे च चन्द्रस्य कलनाकालमानयो " रिति मेदिनीकोशात्कौशल्यप्रख्यापिका विद्या कलाशब्देनोच्यते यथा चतु षष्टि कला । इत्यादौ । कलानिर्मिता विचित्ररचनाऽपि कलाशब्देनोच्यते । अस्याश्च कलायास्सूक्ष्मरचनामाकलय्येश्वरस्य प्रत्यक्षयन्ति योगिनोऽसदृक्षी कला । इयं पुन र्नाना निक्षेपसङ्कोचविका-

संदिक्रियाकारिणीत्वेन शरीरयन्त्रस्य निर्मोढ्री, अतः कथमस्या मांसधरादित्वक्षु परिगणनं स्यादिति निर्विवादम्। अत्रत्यः सौश्रुतपाठो लेखकप्रमादाच्चिरकालाद्भ्रष्टतामयातस्तथाहि—"यस्यां मांस-सिरा-स्नायु-धमनी-स्रोतसां प्रताना भवन्ति" इत्याकारको मूलपाठ आसीत्तस्य स्थाने "यस्यां मांसे" इतिसञ्जातः। स एव व्यामोह-जननोऽभूदुत्तरकालीनाऽष्टाङ्गसङ्ग्रहकारादीनाम्। तथाच—यथा हि सारः काष्ठेषु च्छिद्यमानेषु दृश्यते। तथा धातुर्हि मांसेषु च्छिद्यमानेषु दृश्यते सु. शा० ४।६ अस्य वास्तविकार्थः—यथा छिद्यमानेषु=तदाऽऽवरकरूपत्वक्षु छिन्नासु सारो गर्भो दृश्यते, अन्यथा तु न दृश्यतेऽतोऽनुमीयते-आवरकपदार्थे छिन्ने सर्वत्र तदन्तर्वर्तिपदार्थानां साक्षात्कारो भवति। अतः सर्वेऽपि पदार्थाः सावरकास्सन्ति। अतो मांसेषु=तदावरकत्वाह्यत्वक्षु तदन्तर्वर्तिकलासु वा छिद्यमानासु तदन्तर्वर्तिनो धातवो दृश्यन्ते अतः स्थूलत्वेष्टनानां त्वक्षु परिगणनं सूक्ष्माणां कलासु कर्तव्यम्। इति श्लोकस्य यथार्थनियोजनेऽपि सङ्ग्रहकारस्याऽन्यथा भ्रमोऽजनि स यथा—'छिद्यमानेषु काष्ठेषु सारो दृश्यते तथा मांसेषु छिद्यमानेषु कलाधातु र्दृश्यते इति विपरीताऽऽशयग्रहणेन विपरीतार्थो मनसि कृतोऽवगम्यते ततश्च छिद्यमानेषु मांसेषु किं दृश्यते इत्यपेक्षां शान्तयितुं "यस्तु धात्वाशयान्तरालेषु क्लेदोऽवतिष्ठते स यथास्वमूष्मभि विपक्वः स्नायुश्लेष्मजरायुच्छन्नः काष्ठ इव सारो धातुसारशेषोरसशेषोऽल्पत्वात्कलासञ्ज्ञः। सा धात्वाशयान्तरमर्यादास्सप्त कलाः (अष्टाङ्गसङ्ग्रह of Vagbhata first शा. ५।२२) इत्येवमष्टाङ्गसङ्ग्रहकारेण क्लिष्टकल्पना कृताऽस्ति। तत्र तावदस्यां कल्पनायां धातवः, आशयाः, तदन्तराणि क्लेदश्चेति विचारणीयाः सन्ति पदार्थाः। तेऽपि गर्भाधानोत्तरं गर्भपाक-समकालीना अभिप्रेताः स्युराहोस्विज्जन्मोत्तरकालीनाः? न तावद्गर्भविपाकसमकालीनेषु कल्पनाकर्तुरर्थः सिद्ध्यति, तस्मिन्काले शरीरसमवायि (शुक्रशोणित) कारणस्य सर्वस्यापि क्लेदप्रधानत्वात् सर्वाण्यङ्गप्रत्यङ्गानि युगपत्सम्भवन्तीत्याह धन्वन्तरिरिति सिद्धान्तेन रसशेषचाऽनुपलब्धेश्च। शेषशब्दो हि अभीष्टकार्यपरिपूर्णतायां कस्मिंश्चिदपि तदीयाङ्गे उपयोगलेशानप्यभजन्ति वस्तूनि प्रतिपादयति। यथा घटनिर्माणोत्तरमुर्वरितो मृतपिण्डो यथा वा गृहनिर्माणोत्तरमुर्वरितानि मृत्सुधेष्टकाकाष्टादीनि शेषशब्दोऽभिदधाति तद्वत्। नाऽपि जन्मोत्तरकालीनेषु तेषु तत्रापि शारीराऽवयवसङ्घपरिपोषणार्थमशितलीढखादितस्य रसपरिणतौ शरीरपोषणे निरर्थकानि यानि मलमूत्रादीनि तानि शेषाण्युच्यन्ते तेषामपरनाम मला इति च निर्दिश्यते। ते मला निरर्थकत्वाद्बहिर्निक्षिप्यन्ते न पुनश्शरीरे सङ्गृह्यन्ते। न वा रससारशेषत्वेन धातुसारशेषत्वेनोपाधिना वाऽभिधीयन्ते, तथाप्यर्थास्तु दर्शनीया एव। दधति—गृहाऽऽस्तरणादीनि धुञ्यवदुपस्तम्भकत्वेन स्वेतरधातून् धारयन्ति, उपक्षीणकुड्यादिकं समानजातीयमृन्निक्षेपवत् पोषयन्ति वा, स्वस्थितप्रमाण वा वर्धयन्ति, । जायमानह्रास वा येऽवरुन्धन्ति ते धातवः ते च रस १ रक्त २ मांस ३ मेदोऽस्थि ४—५ मज्ज ६ शुक्र ७ ओज. ८ सञ्ज्ञका अथो प्राकृतानि कफमूत्रपुरीषादीनि च। एते च प्रत्येकं स्थूलस्वरूपादारम्य सूक्ष्माऽतिसूक्ष्मसूक्ष्मतमस्वरूपाः सर्वेऽपि गृह्यन्ते। तेऽपि संसृष्टरूपा वा स्युरसंसृष्टरूपा वा स्युरित्यन्यदेतत्। प्रकृतस्थले (यस्तु धात्वाऽऽशयान्तरक्लेद० इत्यत्र) आशेरते निवसन्ति दोष धातु-मल डिम्भकाद्या येषु ते आशयाः, आङ्पूर्वाच्छेतेर्घञि साधु। आयुर्वेदे आशयशब्दः स्थानमात्रवाची "रुधिर स्नावयेजन्तोराशयं प्रसमीक्ष्य वा—चरक सू. २४। १९" इत्यादौ तथैव प्रयोगात्। यः पुन र्वाताशयः १ पित्ताशयः २ श्लेष्माशयः ३ रक्ताशयः ४ आमाशय. ५ पक्वाशयः ६ मूत्राशयः ७ गर्भाशयः ८, सुश्रुत शा. ५।८ इत्येतेषु विशिष्यप्रयुक्तोऽस्ति स एषामन्यभागाऽपेक्षया विलक्षणक्रियावत्त्वमधिकाऽवकाशवत्त्वञ्च द्योतयति, अवकाशवन्त एव आधारा भवितुमर्हन्ति। विशेषाऽवकाशवतामेवाऽऽधाराणामायुर्वेदे विशेषेणाऽऽशयशब्देन परिगणितत्वात्। सूक्ष्मविचारे तु पाञ्चभौतिकपरिणामधात्वतिरिक्ते शरीरत्वमेव न सम्भवति " भूतेभ्यो हि परं यस्मान्नाऽस्ति चिन्ता चिकित्सिते सु. शा. १।१३ " " खादय-

श्चेतनाषष्ठा धातव पुरुष स्मृत –च. शा. १।१४" वचनात्। अन्तरमवकाशाऽधिपरिधानान्तर्द्धिभेदता-दर्थ्ये। छिद्राऽऽत्मीयविनाबहिर्यसमध्येऽन्तरात्मनि चेत्यभिधानात्। अन्तर—शब्दस्य अवकाशमध्यार्थावत्रोपयोगिनौ। क्लिन्नतासमवायि कारण द्रव्य क्लेद अत्र धातूना (रक्तादीना) आशयाना (हृदयादीना) मध्ये क क्लेदोऽस्तीति विचारे उपस्थिते धात्वतिरिक्तो न कश्चित्क्लेद उपलभ्यते। न च वाच्यं रसीकादिरूपो द्रवोऽस्त्येवेति तस्य रसधात्वतिरिक्तत्वाऽभावात्। न च वाच्य धातूना परमसूक्ष्माऽवयवविषयकोऽय विचार इति तत्रापि धातुत्वाऽनपायात्। अत सुश्रुतीयाऽऽशयाऽज्ञानमूलकमेवैतत्सङ्ग्रहकारस्य विडम्बनमास्ते। तन्मूलमाश्रित्य "धात्वाशयान्तरक्लेदो विपक्व स्व स्वमूष्मणा। श्लेष्मस्नाय्वपराच्छन्न कलाख्य काष्ठसारवत्–अष्टाङ्ग हृ. शा. ३।९" "धात्वाशयान्तरे धातो र्य क्लेदस्त्ववतिष्ठति। देहोष्मणाऽभिपक्वश्च सा कलेत्यभिधीयते॥ भा. पू. ख. २६८" इत्यादय सङ्ग्रहकारादर्वाचीना गताऽनुगतिकतामनुसरन्त परास्ता। इममेवसन्देहमाकलय्य **शार्ङ्गधरेण** कलास्वरूपवर्णनं विहाय तत्परिगणनमेवाऽलेखि "**मांसासृङ्मेदसा** तिस्रो यकृत्प्लीह्नोश्चतुर्थिका। पञ्चमी च तथाऽन्त्राणां षष्ठी चाऽग्निधरा मता॥ रेतोधरा सप्तमी स्यादिति सप्त कला स्मृता॥ शा पू ख. ५।६" कदाचिदहर्निश स्थूलसूक्ष्माऽवयवानविशेषेण परिपोषयन्ननिरत चक्रवत्परिभ्राम्यन्नक्षीणस्वरूपो रस (क्लेद) आस्त एवेति **वाच्यम्**। न हि तेनाऽपूर्वा काश्चिदपि कला सम्पाद्यन्ते, अपि तु गर्भे युगपत्प्रादुर्भूतानामेवाऽवयवानां स रस परिपोषक इति दिक्। अत्र (कला खल्वपि सप्त सम्भवन्ति धात्वाऽऽशयान्तरमर्यादा इति सुश्रुतवाक्ये) धातोरेकस्माद्धातुपरमाणोरपरस्य धातो र्धातुपरमाणो र्मध्ये या मर्यादा सा कला इति एक लक्षणम्, अनेन सूक्ष्म धात्ववयवानां विभिन्नता सिध्यति। एवमेकस्याऽऽशयस्य द्वितीयस्मादाशयादवयवाद्वा याऽन्तरमर्यादा सा कला इति द्वितीयम् लक्षणम्, सचैका वा स्यादुभयो र्विभिन्ना विभिन्ना वा स्यादित्यन्यदेतत्, अनेन (लक्षणेन) स्थूलाऽवयवाना परस्पर भेद अथच स्वाऽवकाश सिध्यति। या धात्वाशयान्तरमर्यादास्ता कला इत्येव महर्षे कलालक्षणमभिप्रेतम् "धात्वन्तरेषु या सप्त कला सम्परिकीर्तिता। तास्वेकैकामतिक्रम्य वेग प्रकुरुते विषम्॥ येनाऽन्तरेण तु कला कालकल्प (विषम्) भिनत्ति हि। समीरणेनोह्यमान तत्तु वेगान्तर स्मृतम्॥ सु क ४।४५-४६" इत्यत्र महर्षिणैव स्पष्टीकृतत्वात्। तत्र सप्तसङ्ख्या तु धातुसङ्ख्याभेदेनाऽभिप्रेता। तेन समस्तानामपि कलाना ग्रहणं निर्विवाद सिध्यति। एतेनेह धातव आशयाश्चेत्युपलक्षणमिति केश्चित्कृतकल्पन नाऽवश्यकम्। आमाशयस्थकलाया पित्तधराया मांसधराया वाऽन्तर्भाव। वस्तुतस्तु मांसधरादिकथनमुदाहरणार्थं बोध्यं न पुनरियत्ताकरणार्थम्।

ननु मांसेऽपि (स्थूलमांसे) रक्तपरमाणवस्तिष्ठन्ति तेषामपि येन केनाऽऽवरणेनयुक्ततयाऽवश्य भवितव्यमन्यथा सर्वस्याऽपि तरलत्वप्रसङ्गा मांसत्वादेरप्यनुपपत्तेरितिकृत्वा रक्तपरमाणूनामावरकस्यापि रक्तधरेति नाम। "**द्वितीया** रक्तधरा नाम मांसस्याऽभ्यन्तरतस्तस्या शोणित विशेषतश्च सिरासु यकृत्प्लीह्नोश्च भवति, सु० शा. ४।१०। अस्या सत्ता दृष्टान्तेन दृढयति—वृक्षाद्यथाऽभिप्रहतात्क्षीरिण क्षीरमावहेत्। मांसादेव क्षतात्क्षिप्र शोणित सम्प्रसिच्यते सु. शा. ४।११) एव मेदोधरा ३ श्लेष्मधरा ४ मलधरा ५ पित्तधरा ६ (**ग्रहणी**) शुक्रधरा ७ इति सप्तसङ्ख्याका भवन्ति। आसा कलाना विवरण **चरके** साक्षान्न कृत तथापि "**बाह्यास्त्वचो** दूषयिताऽभिघात काष्ठाश्मशस्त्राऽग्न्यशनीविषाद्यै। आगन्तुहेतुस्त्रिविधो निजश्च सर्वाऽर्धगात्राऽवयवाऽऽश्रितत्वात्॥ च. चि. १२।५" इत्यत्र बाह्यास्त्वच इति विशेषणेन कलानामन्तस्त्वच इति नामाऽभिप्रेतमिति बुध्यते। **सुश्रुते** विस्तृततया वर्णितेषु विषयेषु प्रायश्चरके सङ्क्षेपोऽस्ति "**पराऽधिकारे** नहि विस्तरोक्ति" रिति चरकीयसिद्धान्तात्। अत एव चरके शरीरे षट् त्वच उदकधरा १ असृग्धरा २ इत्यादिना

परिगणिता मांसधरा तु निष्कासिता। तस्या रक्तधरायामेव समन्वयमिच्छतीति तदीयसन्दर्भेण स्पष्टं ज्ञायते। चिकित्सायां "अग्न्यधिष्ठानमन्नस्य ग्रहणाद्ग्रहणी मता, च. चि. १५।५६" इत्यत्र षष्ठी पित्तधरा कला गृहीताऽस्ति। नामाऽपि अग्न्यधिष्ठानमिति पित्तधरया समानम्, शरीरे पित्ततेजोऽतिरिक्ताऽग्नेरभावात्। ग्रहणी इति त्र्यक्षरश समानम् "षष्ठी पित्तधरा नाम या चतुर्विधमन्नपानमुपभुक्तमामाशयात्प्रच्युतं पक्वाशयोपस्थितं धारयति सु. शा. ४।१८" उ. ४०।१६८ वचनात्। न च वाच्यं चरकीयवचनेन सह न सुश्रुतीयवाक्यमेकाऽऽशयतां भजते, तत्र नाभेरुपरीति वाक्यस्य विद्यमानत्वात्। क्षुद्रान्त्राणि नहि नाभेरुपर्येव वर्तन्ते, अपि तु नाभेः सर्वत सन्तीति। "परं तु च्यवमानस्य विदग्धस्याऽम्लभावतः। आशयाच्च्यवमानस्य पित्तमच्छमुदीर्यते॥ पक्वाशयं तु प्राप्तस्य शोष्यमाणस्य वह्निना। परिपिण्डितपक्वस्य वायुः स्यात्कटुभावतः॥ च. चि. १५ इति तत्रैवोक्तत्वादस्य वाक्यस्येत्थमाशयो वर्णनीयः। आशयात्—आमाशयादर्थादामाशयाऽधराऽन्नवहस्रोतसः सकाशाच्च्युतस्याऽन्नद्रवस्य मध्ये अच्छ पित्त=पित्तप्रधानो द्रवः (क्लोमाऽग्न्याशयाभ्यामागतम्) उदीर्यते—संयुक्तं भवति। इदमेव पित्तमग्निशब्देनाऽभिप्रेतम् तात्स्थ्यात्ताच्छब्द्यमितिन्यायात्। अस्य च यदधिष्ठानं धारकं तदग्न्यधिष्ठानं क्षुद्रान्त्रान्तर्वर्ति पटलं तदन्नग्रहणाद्ग्रहणी भवति, अन्नग्रहणादिति हेतुना। क्लोमाऽग्न्याशययो रग्न्यधिष्ठानत्वेऽपि न तदन्तर्वर्तिपटलस्य ग्रहणीसञ्ज्ञा। सा च (ग्रहणी) नाभेरुपरिप्रदेशे सम्मिलितस्य अग्नेरग्निद्रवस्य बलेन=उपस्तम्भभूतया शक्त्या बृंहिता=लब्धबला सती अपक्वं=यथोचितपाकाऽनासमन्नद्रवं स्वस्मिन् पाकाऽवधिकालं धारयति=सङ्गृह्णाति। पक्वं=तत्तत्स्थानोचितलब्धपाकम्। अधः—उत्तरप्रदेशं प्रति गन्तुं सृजति=विसृजति। अस्या (सङ्ग्रहणविसर्जनशक्त्या) शक्त्या अनन्यथात्वे अदुष्टत्वमुच्यते, विपरीते दुष्टत्वम्। अत एव "दुर्बलाऽग्निबलादुष्टादाममेव विमुञ्चति, च. चि. १५।५७ इति वाक्यं सङ्गच्छते। तात्स्थ्यात्ताच्छब्द्यमिति न्यायेन क्वचित्समस्तक्षुद्रान्त्रेऽपि ग्रहणीशब्द आर्ते प्रयुज्यमानो दृश्येत चेत्तत्र लाक्षणिकः प्रयोगोऽवगन्तव्यः। ननु ग्रहणीमाश्रितं दोषं विदग्धाऽऽहारमूर्च्छितम् सविष्टम्भप्रसेकार्तिविदाहाऽरुचिगौरवैः। आमलिङ्गान्वितं ज्ञात्वा सुखोष्णेनाऽम्बुनोद्धरेत् च. चि. १५।७२ इत्यत्राऽऽमाशये ग्रहणीशब्दः प्रयुक्तस्तस्य का गतिरिति चेत्तत्र दुष्टायां ग्रहण्यामन्नाऽपरिपाकलक्षणो दोषो भवति तस्य कारणाऽन्वेषणे दुष्टग्रहण्येवोपस्थिता भवति, अतः स दोषो ग्रहण्याश्रितो भवत्येव, इत्यभिप्रायेणोक्तं ग्रहणीमाश्रितं दोषमिति न तु तत्र आमाशयस्य ग्रहणीत्वेन कथनमिति निर्विवादम्।

अथ स्रोतोविवरणम्।

"यावन्तः पुरुषे मूर्तिमन्तो भावविशेषास्तावन्त एवाऽस्मिन् स्रोतसां प्रकारविशेषाः", सर्वभावा हि पुरुषे नान्तरेण स्रोतांस्यभिनिर्वर्तन्ते क्षयं वाऽप्यधिगच्छन्ति, स्रोतांसि खलु परिणाममापद्यमानानां धातूनामभिवाहीनि भवन्त्ययनार्थेन॥ च. वि. ५।३॥" इत्यारभ्य पञ्चदशसूत्रपर्यन्तं निर्दिष्टलक्षणे नानासन्देहनिकर उदेति, यदस्थीनि स्रोतांसि कथं वाहयन्तीत्यादीत्यादि। परन्तु "क्षयात्सन्धारणाद्रौक्ष्याद् व्यायामात्क्षुधितस्य च। प्राणवाहीनि दुष्यन्ति स्रोतांस्यन्यैश्च दारुणैः॥ च. वि. ५।१६॥" इत्यारभ्य चतुस्त्रिंशच्छ्लोकपर्यन्तं तत्तद्वहानां स्रोतसां प्रकोपस्य निर्दिष्टनिदानेनाऽयमाशयः समुदेति यत् तत्तदङ्गीयाऽवयवपोषणाय रसरक्तवहानि स्रोतांसि व्याप्रियन्ते इति सर्वसम्मतम्। यत्र यत्र स्थाने यानि यानि गच्छन्ति तत्र तेषु तद्वहत्वेन व्यपदेशः क्रियते यथा—अस्थिवहानि मज्जवहानीत्यादि। कुत्रचित्तु शरीरमलं बहिर्निक्षिपन्ति तान्यपि तद्वहानि कथ्यन्ते तेषु तानि वा वहन्तीति व्युत्पत्तिस्वीकारात्, यथा मलमूत्रवहानीत्यादि। शुक्रवहस्रोतःसु तु उपाधिद्वयम्, शुक्रस्रोतःपो-

षणानि स्रोतांसि शुक्रहारीणि चेति । इममेव भेदं ज्ञात्वा स्रोतःसु तत्तद्वहत्वं निर्धारणीयम् । स्थूलबुद्ध्या तु यथास्थितार्थकरणे हि शरीरऽस्थ्यादिघनपदार्थानां स्रोतःसु वहनत्वाऽयोगात् । "रसाद्रक्तं ततो मांसं–" मित्यादिप्रकारेण न हि तत्तद्धातूनां वहानि स्रोतांसि सम्भवन्ति । "सर्वाङ्गनिर्वृत्तिर्युगपदितिधन्वन्तरिः ॥ च. शा. ६।१९ ॥" "सर्वाण्यङ्गप्रत्यङ्गानि युगपत्सम्भवन्तीत्याह धन्वन्तरिर्गर्भस्य सूक्ष्मत्वान्नोपलभ्यन्ते वंशाङ्कुरवच्चूतफलवच्च ॥ सु. शा. ३।३२ ॥" इति सिद्धान्तेन युगपदेव सर्वेषामङ्गानां जायमानत्वात् सतामेवाऽङ्गानां रसभ्रमणचक्रेण पोषणाऽपोषणेन विकाससङ्कोचौ भवत इति शास्त्ररहस्यत्वात् । वर्तमानाऽऽयुर्वेदीयसहितासु निर्दिष्टवाक्येस्तु न कश्चित्सिद्धान्तः समभ्युदेति तद्यथा–"नेत्रवर्त्मसिराकोशस्रोतःशृङ्गाटकाऽऽश्रितम् । मुखनासाऽक्षिभिर्दोषमोजसा स्रावयेत्तु तत् ॥ सु. उ. १८।५४ ॥" इत्यत्र स्रोतःशब्देन नेत्रलसीकावाहकं स्रोतोऽभिप्रेतम् । यदवरोधेनाऽनन्तवातादयो रोगाः प्रादुर्भवन्ति । "नासास्रोतोगता रोगास्त्रिंशदेकश्चकीर्तिताः । स्रोतःपथे यद्विपुलं कोशवच्चार्बुदं हि तत् ॥ सु. उ. २२।२० ॥" इत्यत्रनासाविवरमेव स्रोतस्त्वेनाऽभिमतम् । "श्रवणनयनवदनघ्राणगुदमेढ्राणि नव स्रोतांसि नराणां बहिर्मुखानि । एतान्येव स्त्रीणामपराणि च त्रीणि द्वे स्तनयोरधस्ताद्रक्तवहश्च ॥ सु. शा. ५।१० ॥" इत्यत्र द्रववहानि शुष्काणि च विवराणि स्रोतस्त्वेनाऽभिमतानि । "अत्युच्चभाषणविषाऽध्ययनाऽतिगीतशीतादिभिः प्रकुपिताः पवनादयस्तु । स्रोतःसु ते स्वरवहेषु गताः प्रतिष्ठां हन्युः स्वरं भवति चाऽपि हि षड्विधः सः ॥ सु. उ. ५३।३ ॥" इत्यत्र विवरमात्रं स्रोतस्त्वेन निर्दिष्टम् । "तथामर्मशिरास्नायुसन्धितरणाऽस्थिसेवनी धमनी गलनाभिनखान्तः शेफःस्रोतःसु अल्पमांसेषु च प्रदेशेषु अक्ष्णोश्च न दद्यादन्यत्र वर्त्मरोगात् । सु. सू. ११।२९ ॥" इत्यत्र शेफोविवरं निर्दिष्टम् । तस्माद्यथासमयं मूत्रशुक्रादीनि वस्तूनि निर्गच्छन्ति । "द्व्यङ्गुले दक्षिणे पार्श्वे वस्तिद्वारस्य चाऽप्यधः । मूत्रस्रोतःपथाच्छुक्रं पुरुषस्य प्रवर्तते ॥ सु. शा. ४।२२ ॥" अत्र शुक्रवहं विवरं निर्दिष्टम् । "मुष्कस्रोतःउपघाताद् ध्वजभङ्गः । सु. चि. ७।३६" अत्र शुक्रोत्पादकानि विवराणि गृहीतानि । "मर्माण्यथवसम्पुष्य स्रोतोजानि शरीरिणाम् । व्यापादयेद्बहून्मर्त्यांस्तस्त्रकर्माऽपटुर्भिषक् ॥ सु. चि. ७।३७ ॥" अत्रविवरमात्राणि विवक्षितानि । "गृहीतगर्भाणामार्तववहानां स्रोतसां वर्त्मान्यवरुध्यन्ते गर्भेण । सु. शा. ४।२४ ॥" अत्र च रजोवहविवराण्यभिप्रेतानि । "सञ्ज्ञावहेषु स्रोतःसु दोषव्याप्तेषु मानवः । रजस्तमःपरीतेषु मूढो भ्रान्तेन चेतसा ॥ सु. उ. ६१।८" इत्यत्र ज्ञानतन्तूनां स्रोतस्त्वमभिप्रेतम् । प्रसिद्धविवरयुक्तत्वाऽभावेऽपि ज्ञानतन्तूनां वातवहत्वेन तथात्वम् । "यदा तु रक्तवाहीनि रससञ्ज्ञावहानि च । पृथक् पृथक् समस्ता वा स्रोतांसि कुपिता मलाः ॥ मलिनाहारशीलस्य रजोमोहावृतात्मनः । प्रतिहत्याऽवतिष्ठन्ते जायन्ते व्याधयस्तदा ॥ च. सू. २४।२५–२६" यदा मलिनाहारशीलस्य नरस्य कुपिता मलाः पृथक् पृथक् स्थिताः समस्ता वा एकत्र सङ्घीभूय वा रक्तवहानि रसवहानि सञ्ज्ञावहानि च स्रोतांसि प्रतिहत्य अवतिष्ठन्ते तदा रजोमोहाऽऽवृतात्मनः व्याधयो जायन्ते, इत्यर्थाद्रसरक्तसञ्ज्ञावहानां मार्गाणां स्रोतस्त्वेन ग्रहणं कृतम् । "कोपयेन्मृद्रसादींश्च रौक्ष्याद्भक्ष्य विरूक्षयेत् । पूरयत्यविपक्वैव स्रोतांसि निरुणद्धि च ॥ च. चि. १६।२८ ॥" अत्र स्थूलानि सूक्ष्माणि च शरीरविवराणि सर्वाण्यपि स्रोतस्त्वेनाऽभिप्रेतानि । अतोऽस्मन्निर्दिष्टो मार्ग एवाऽवलम्बनीयः ।

अथ सुश्रुतीयाऽस्थिकोष्ठकम्

सुश्रुते	आङ्ग्लाऽनुवादः
(गीवां प्रत्यूर्द्धं त्रिषष्टिः ६३)	
शिरःकपालानि ६	1 Occipital (ऑक्सिपिटल) 1 Frontal (फ्रोण्टल) 1 Sphenoid (स्फिनॉइड) 1 Ethmoid (इथमॉइड) 2 Parietals (पेराइटल्स)
शङ्खाऽस्थिनी २	2 Temporals (टेम्पोरल्स)
कर्णाऽस्थीनि ६	6 Ossicles in the ear (ऑसीकल्स इन दी ईअर)
गण्डाऽस्थिनी २	2 Malars (मेलर्स)
नासाऽस्थीनि ९	2 Nasals (नेज़ल्स) 2 Lacrimals (लैक्रीमल्स) 2 Inferior turbinates (इन्फीरिअर टर्बिनेट्स) 2 Maxillæ (मेग्जिला) 1 Vomar(वोमर)
ताल्वस्थीनि २	2 Palates (पैलेट्स)
हन्वस्थि १	1 .Mandible.(मैण्डीबल)
दन्ता ३२	32 Teeth (टीथ)
कण्ठनाड्यस्थीनि ३	1 Hyoid, 1 Thyroid and cricoid cartilages (हायोइड, १ थाइरॉइड, १ क्रिकॉइड कार्टिलेजीज़)
(श्रोणिपार्श्वपृष्ठोरःसु ११७)	
पृष्ठाऽस्थीनि ३० (ग्रीवाकशेरुकाः ७, पृष्ठकशेरुकाः १२, कटिकशेरुका ११)	7 Cervical vertebræ (सरवाइकल वरटीब्री) 12 Dorsal vertebræ (डॉरसल वरटीब्री) 11 Lumbar 5 sacral 5 and coccyx 1 (लम्बर ५ सेक्रल ५ एण्ड कॉक्सिक्स १)
अंसफलकाऽस्थिनी २	2 Scapulæ (स्कैप्यूली)
पार्श्वाऽस्थीनि ७२	24 Pairs of ribs (पैर्स ऑफ रीब्ज) 24 Heads (articular facets) of ribs 24 Tubercles of the ribs
उरोऽस्थीनि ८	2 Clavicles (क्लैवीकल्स) 6 Sternum (स्टर्नम्)
श्रोण्यस्थीनि ५ (नितम्बाऽस्थिनी २, गुदाऽस्थिनी २, भगाऽस्थि १)	2 Ilia (इलिया) 2 Ischia (इस्किया) 1 Ospubis (ऑसप्यूबिस)

सुश्रुतः	आंग्लाऽनुवादः
(शाखासु १२०)	
बाह्वस्थिनी २	Pair of humerus (पैर ऑफ ह्यूमरस)
प्रकोष्ठाऽस्थीनि ४	4 { 2 Ulna, 2 Radius } (अलना २, रेडियस २)
ऊर्वस्थिनी २	Pair of Femur (पैर ऑफ फीमर)
जान्वस्थिनी २	2 Patella (पैटेला)
जङ्घाऽस्थीनि ४	4 { Pair of tibia (पैर ऑफ टिबिआ), Pair of fibula (पैर ऑफ फिब्यूला) }
गुल्फसश्रिताऽस्थिनी २	2 Astragalus; Talus (ऐस्ट्रैगैलस; टैलस)
पार्ष्ण्यस्थिनी २	2 Os calcis (ऑस कैल्सिस)
हस्तकूर्चास्थीनि १६	16 Carpal bones (कार्पल बोन्स)
पादकूर्चाऽस्थीनि १०	10 Tarsal bones (टार्सल बोन्स)
हस्ततलाऽस्थीनि ८	8 Metacarpal bones (मेटाकार्पल बोन्स)
पादतलाऽस्थीनि ८	8 Metatarsal bones (मेटाटार्सल बोन्स)
अङ्गुल्यस्थीनि ६०	60 Phalanges (फैलेञ्जीज)

सुश्रुताऽस्थिगणनाया " त्रीणि सषष्टीन्यस्थिशतानि वेदवादिनो भाषन्ते, शल्यतन्त्रे तु त्रीण्येव शतानि। तेषा सविंशमस्थिशत शाखासु, सप्तदशोत्तर शत श्रोणिपार्श्वपृष्ठोर सु, ग्रीवा प्रत्यूर्द्ध त्रिषष्टि, एवमस्थ्ना त्रीणि शतानि पूर्यन्ते॥ सु.शा.५।१५" इति सूत्रे निर्दिष्टा सङ्ख्या सम्यगास्ते। वेदे (अथर्ववेदे) "द्वादश प्रधयश्चक्रमेक त्रीणि नभ्यानि क उ तच्चिकेत। तत्राहतास्त्रीणि शतानि शङ्कव षष्टिश्च खीला अविचाचला ये॥ अ.१०।५।४" इतिमन्त्रे खीलाशब्देन लघ्वस्थीनि निर्दिष्टानि शङ्कुशब्देन च स्थूलानि, तानि मिलित्वा षष्ट्यधिकत्रिशतान्युद्दिष्टानि। परन्तु विशेषतो विभागाऽदर्शनात् कस्मिन्नङ्गे कियन्ति सन्तीति सुश्रुतेनाऽपि दर्शयितु यत्नो न कृत। स्वतन्त्रे (शल्यतन्त्रे) शस्त्रक्रियार्हाणि यानि षोडशनपादूर्ध्वमपि विभक्तानि दृश्यन्ते तद्गणन मनसि निधाय त्रिशतसङ्ख्या निर्दिश्य शाखासु विंशत्यधिकशत, श्रोणिपार्श्वपृष्ठोर सु सप्तदशोत्तर शत, ग्रीवां प्रत्यूर्द्ध त्रिषष्टिरितीयत्ता निर्दिष्टा। तत्र " एकैकस्या तु पादाङ्गुल्या त्रीणि त्रीणि तानि पञ्चदश, तलकूर्चगुल्फसश्रितानि दश, पार्ष्ण्यामेक, जङ्घाया द्वे, जानुन्येक, एकमूराविति त्रिंशदेवमेकस्मिन् सक्थ्नि भवन्ति, एतेनेतरसक्थिबाहू च व्याख्यातौ॥ सु. शा. ५।१८" अत्राङ्गुष्ठे द्वे एवाऽस्थिनी प्रत्यक्षदृश्ये स्त कथ सुश्रुते त्रीणि सङ्ख्यातानीति प्रत्यक्षवादिनो विप्रवदन्ते। तत्राऽयमाचार्यस्याऽभिसन्धि —स्वस्वतलानि मुक्त्वा चतस्रोऽङ्गुल्यो यथा विभिन्नस्थितिका क्रियावत्यश्च भान्ति तथा नाऽङ्गुष्ठस्य मर्यादा व्यवच्छिद्यते। तस्य सञ्चलनादिक स्वतलाऽस्थिसयुक्तमेव भवति, अतस्स स्वतलास्थिसयुक्त एव ग्रहीतव्यस्तथा कृते च तत्र त्रीण्यस्थीनि सन्त्येवेति नि सशयमङ्गुलिषु पञ्चदशाऽस्थीनीति। किञ्च—केचित्पाश्चात्यविद्वासोऽप्यङ्गुष्ठेषु तलाऽस्थीनि न सन्त्येव किन्तूर्द्धतनाऽस्थ्येवाऽन्त प्रविष्टमिति कथयन्ति, अतोऽपि एकैकस्या पादाऽङ्गुल्या त्रीणि त्रीणि तानि पञ्चदशेति सुश्रुतीयगणना सम्यक्त्व भजति। " तलकूर्चगुल्फसश्रितानि दश" अत्राऽङ्गुष्ठतलस्याऽङ्गुष्ठेन सह परिगणनादुर्वरितान्यङ्गुलितलाऽस्थीनि चत्वारि ४। " केशादिशोधन कूर्च कूर्चो चित्रादिसाधिनी" इत्यादि लोकव्यवहारात् कङ्कतिका (कङ्घीति प्राकृते) प्रभृतय कूर्चशब्दवाच्यास्तत्समानाऽऽकृतित्वात्कूर्चाऽस्थीनि प्रतिपाद पञ्च ५। यत्तु " षट्कूर्चास्ते हस्तपादग्रीवामेढ्रेषु, हस्तयोर्द्वौ, पादयोर्द्वौ, ग्रीवामेढ्रयोरेकैक॥ सु शा. ५। १३" इत्यत्र कूर्चशब्दोऽभिहित सोऽपि चित्रलेखन्या (लोके कूचीति प्रसिद्धवस्तुना) सादृश्यात् शाखाऽस्थिसङ्घातानामुपरिभागाना नामानि निर्दिष्टानि, तेऽपि भागा=अस्थिसङ्घातान् सश्रिता, अस्थिसङ्घाताश्च तानाश्रयन्ति सम्बन्धस्य द्विष्ठत्वात्। उभयथाऽपि कूर्चसश्रितानीति सम्यक्त्व भजति। अत्र "हार्नले" प्रभृतिभि सुश्रुतस्य कूर्चसश्रिताऽस्थामियत्तया ज्ञान नाऽसीदिति प्रतिभातीत्युक्त तत्त्वविचारकृतम्। यद्याचार्यस्य तज्ज्ञान नाऽभविष्यत् कथं तर्हि " तल कूर्चगुल्फसश्रितानि दश" तीयत्ता निरदेक्ष्यत्। अतोऽत्र विषये सुश्रुतस्य नाऽज्ञानमासीत् किन्त्वत्र तदीयसूत्रसङ्कलनार्थमज्ञाय ते (हार्नलेप्रभृतय) एव भ्रमगह्वरे पतिता इति निर्विवादम्। तदनुयायिनान्तु कथैव दूरेऽपास्ता, अन्यचक्षुषा पश्यन्तो वराका ईदृशेऽर्थजटिले सूत्रे किं ज्ञास्यन्तीति।

जङ्घाऽस्थ्नोऽधोभागो यत्र स्थिरो भवति तदुच्यते गुल्फाश्रितञ्चैकम्। एतत्स्थानीयसन्धिरप्येतन्नाम्ना समागच्छतीत्यन्यदेतत्। एषा (कूर्चगुल्फसश्रिताना) चाऽस्था मण्याकृतित्वाद्धस्तयोरेतानि मणिनामानि भजन्ते। तेषा बन्ध सङ्गठन यत्राऽस्ति स प्रदेशो मणिबन्धशब्देनोच्यते। तान्त्रिकनये वर्णादिन्यासे प्रसिद्धश्चाऽय सङ्केत। प्रतिपाद पार्ष्ण्यामेकमस्थि १। जङ्घाया ह्रस्व स्थूलञ्चेति द्वे अस्थिनी २। जानुनि=जङ्घोर्वो सन्धाने प्रतिपादमेवमस्थि १। प्रत्यूर्वेकमूर्वस्थि नाम १। अथ न्यास —१५+४+५+१+१+२+१+१=३०+३०=६०॥ प्रतिहस्त मण्यस्थीन्यष्टौ ८। प्रकोष्ठाऽस्थिनी द्वे २। प्रकोष्ठप्रगण्डाऽस्थ्ना सन्धानप्रदेशस्य कूर्परनाममात्रम्, न तु स्वतन्त्रं तत्र किञ्चिदस्थि, अत प्रगण्डाऽस्थ्येकम् १। अथ न्यास —१५+४+८+२+१=३०+३०=

६० ॥ अथ सर्वासु शाखासु मिलित्वा सविंशमस्थिशतम् १२० । " एतेनेतरत्सक्थिबाहू च व्याख्यातौ " इति कथनस्याऽयमेवाऽभिप्रायो बोध्यः । पादाऽपेक्षया हस्तयोरेककूर्चाऽस्थ्नोऽधिकत्वात्रिंशत्सङ्ख्या पूर्णा भवतीति शाखाऽस्थिविभाजकं सूत्रं सम्यग्वर्तते । वर्तमानपाश्चात्यविच्छेदेऽपीयत्येव सङ्ख्याऽस्ति ॥

मध्यशरीरविभाजके वाक्ये श्रोणिपार्श्वपृष्ठोरांसीति चत्वारोऽन्तर्विभागाः प्रकल्पिताः । अत्रोदरस्य गणनन्तु प्रमादादेव सञ्जातमिति प्रतिभाति, उदरगुहाया कस्यचिदप्यस्थ्नोऽभावात् । केचित्तु भगाऽस्थ्याचार्येणोदरे परिगणितं भवेदित्यनुमिन्वन्ति परन्तु तन्न समीचीनम्, तस्य त्रिकसंश्रितमेकमित्यनेन श्रोण्यामेवाऽऽगतत्वादित्यनूक्तटिप्पण्या सविस्तरं वर्णितमन्यथा श्रोण्यामस्थिपञ्चकस्याऽभाव एवोपस्थास्यते । " पार्श्वे षट्त्रिंशदेकस्मिन् द्वितीयेऽप्येवम् ॥ सु. शा. ५।१९" इति प्रतिपार्श्वं द्वादशपर्शुकाना सत्त्वाच्चतुर्विंशतिः, तासां योऽयं भागो वक्षोऽस्थिसलग्नतरुणाऽस्थिभिः सन्धीयते चिपिटाकारः स स्थालकशब्देन याज्ञवल्क्यादिभिः स्वीकृतः । तदनन्तरं योऽयमुच्छ्वसितो भागस्तस्याऽर्बुदाकृतित्वादुच्यतेऽर्बुदसञ्ज्ञः । एवं प्रति पर्शुका त्रयो भागा भवन्ति ते मिलित्वा द्वासप्ततिः । पृष्ठे त्र्यस्त्रिंशत् त्रिंशद्वा इत्यस्योपपत्तिः सविस्तराऽनूक्तटिप्पण्यां द्रष्टव्या ।

" अष्टावुरसीति " उरःफलकं त्रिभागविभक्तम्, ऊर्ध्वाऽधस्तनयोर्भागयोरेकैकमस्थि, मध्यभागस्त्वस्थिचतुष्टयात्मकः, इति मिलित्वा षट् । अक्षकसञ्ज्ञे द्वे तयोः सम्मेलनेऽष्ट सङ्ख्या सम्पद्यते तत्सहितस्यैवोरस्त्वात् । " अंसफलके द्वे " इत्यस्य स्थाने सम्प्रत्युपलभ्यमानसुश्रुतीयपुस्तकेषु " द्वे अक्षकसञ्ज्ञे " इति पाठः समुपलभ्यते परन्तु स लेखकप्रमादादिनाऽपभ्रष्ट इति प्रतिभाति तथात्वे उरसीयाऽष्टाऽस्थ्नां गणनैव दुर्घटा स्यात् न च वाच्यं शतपथादिवत् तरुणाऽस्थीन्यादाय सा (सङ्ख्या) पूर्तिमायास्यतीति ? शतपथे सप्तदशाऽस्थ्नां परिगणितत्वेनाऽष्टत्वस्य वक्तुमशक्यत्वात् । तस्मादंसफलकस्थाने अक्षकस्य प्रमादाल्लेखः सञ्जातोऽस्तीति निःसंशयं ब्रूमः । एवं मध्यभागे सप्तदशोत्तरसङ्ख्या सञ्जाता ।

" ग्रीवा प्रत्यूर्ध्वं त्रिषष्टि " इति तृतीयसूत्रस्य विभागो न सम्यक् प्रतिभाति । मूलसूत्रे ग्रीवा प्रत्यूर्ध्वमिति प्रतिज्ञया ग्रीवाशब्देन किं ग्रहीतव्यमिति संशये उरस्यष्टसङ्ख्याया कथनादक्षकाऽस्थ्नोस्तत्रैव सम्मिलितत्वादक्षकाऽस्थ्नोरुपर्येव ग्रीवाभागः समायाति । " यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अङ्गे गात्रा विभेजिरे । अ. १०।७।२७" इति सर्वविद्यामूलभूते वेदे कशेरुकाणां पृष्ठे एव गणितत्वात्तासां (कशेरुकाणां) ग्रीवाया गणनमायाति सुश्रुतेनाऽपि तथैव स्वीकृतत्वात् । अतो ग्रीवाशब्देनाऽक्षकाऽस्थ्युपर्यन्नश्वासमार्गावेवोपतिष्ठेते । तत्र च कण्ठनाडीति साधारणो व्यवहारः । विभाजकसूत्रे च "ग्रीवाया नव, कण्ठनाड्यां चत्वारी-" ति कृतो विभागो न हृदयङ्गमो भवति । कदाचित्तरुणाऽस्थीन्यादाय तद्गणनापूर्तिर्भविष्यतीति शङ्क्यम् ? नियतत्रयोदशतरुणाऽस्थ्नामभावादक्षकाऽस्थ्नोरधस्ताद्भागस्य गणनञ्च समीचीनमिति स्पष्टमेव । अत एव शतपथेऽपि "ग्रीवाः पञ्चदश" (शत० १२।२।४।१०) इत्यत्र ग्रीवाया तरुणास्थिभिरेव पञ्चदशसङ्ख्या पूरिता दृश्यते परन्तु नियततया तरुणाऽस्थ्नां तावतामेव तत्र स्थितावपि संशयोऽस्ति । किञ्चाऽस्थिविभागे साक्षात्कठिनाऽस्थ्नां लाभे तरुणाऽस्थिगणनस्याऽयोग्यत्वम् । वेदेऽपि षष्ठ्यधिकत्रिशताऽस्थीनि लघुस्थूलभेदं स्वीकृत्य खीलाशङ्कुशब्दाभ्यां निर्दिष्टानि तान्यपि कठिनाऽस्थीन्येव प्रतिभान्ति खीलाशङ्कु विशेषणत्वात् । तानि च (अस्थीनि) सम्यग्रूपाण्येव सन्ति यथा—प्रतीच्यव्यवच्छेदे अंसफलकाऽस्थ्नि प्रत्येकं सप्तविभागाः दर्शिताः सन्ति । तथा षोडशवर्षादारभ्य पञ्चविंशतिवर्षाऽभ्यन्तरे यान्यस्थीनि परस्परं सम्मिलितानि भवन्ति तेषां सयोगबुद्ध्या चेद्वेदेन निर्दिष्टानि तर्हि षष्ठ्यधिकं त्रिशताऽस्थ्नां परिगणनं समायास्यत्येव । परन्तु तादृशवाक्यानां दैववशात् लुप्ततया शतपथादि निर्माणसमये कथं वेदीयसङ्ख्याया निर्वाहः कर्तव्य इति

संशय्य येन केन प्रकारेण सा सङ्ख्या परिपूरिता । तत्पश्चात्तैर्ब्राह्मणग्रन्थानेव "मन्त्रब्राह्मणयोर्वेद नामधेय" मित्यादि वाक्यान्यालम्ब्य तेष्वपि (ब्राह्मणग्रन्थेष्वपि) वेदत्वं स्वीकृत्य तथैव गणन कृतम् । परन्तु तन्न सम्यक्, तेषा वेदभाष्यरूपत्वेन मूलत्वकल्पने सर्वथा भ्रम एव । तत्र (शतपथादौ) "एतद्वस्म वै तद्विद्वानाह वार्कलिः" (शत० १२।३।२।६) इत्यादौ पदे पदे पूर्वभाष्यकर्तृणा सम्मतिकथनाच्चत्र वेदत्वकथनस्य सर्वथाऽयोग्यत्वम् । अतो वेदभाष्यभूतेषु ब्राह्मणेषु वेदत्वकल्पन न सम्यगिति निर्विवादम् । परन्तु तद्व्यतिरिक्तमूलग्रन्थानामभावादेव जैर्ब्राह्मणग्रन्था अपि मूले परिगणिता. सन्तीति रहस्यम् । अत एव सुश्रुतेनाऽपि वेदवादिनो भापन्ते इत्यनेन ब्राह्मणग्रन्था एवाऽभिप्रेता इति प्रतिभाति अत एव मूलसूत्रे ग्रीवा प्रत्यूर्ध्वमित्येव सामान्यतया सूचितम् । तदुत्तरं यद्विभाजकं सूत्र तत्र वैदिके हस्तक्षेपः कृतोऽस्तीति प्रतीयते । यतो ग्रीनायां ग्रीवेति कण्ठनाडीति च विभागद्वयं कृतमुपलभ्यते, अत. पञ्चविंशतिरपादूर्ध्वं प्राय एषामस्थ्ना सङ्घातो भवति । तत्सङ्ख्यां प्रधानीकृत्याऽस्माभि विभागः कृतोऽस्तीति सुधीभिरवगन्तव्यम् । तदनुकूलश्च पाठ. "कण्ठनाड्या त्रीणि, एकं हनौ, दन्ता द्वात्रिंशत्, नासाया त्रय, तालुनि द्वे, गण्डयोर्द्वे, शङ्खयो र्द्वे, कर्णयोः षट्, षट् शिरसीति स्थापनीयः । तथैव कोष्ठके विन्यस्यवर्तमान प्रतीच्यनामान्यपि दत्तानि । अत्र काचित्क्षतिश्चेत् साराऽसारविवेचकै र्विद्वद्भिः सूचनीया, सोचिता चेद् द्वितीयाऽऽवृत्तौ तथैवाऽनुष्ठास्यत इति शरीरतत्त्वविदस्तु विज्ञप्तिः ।

चरकीयाऽस्थिगणनाविभागस्य महद्वैचित्र्यमस्ति तत्र प्रतिपुस्तकं विभिन्ना. पाठा दृश्यन्ते। अग्निवेशसहाध्यायिनो भेलस्याऽपि संहितायां तत्समान एव पाठ उपलभ्यते । याज्ञवल्क्यस्मृतावपि "तस्य षोढा शरीराणि षट् त्वचो धारयन्ति च । षडङ्गानि तथाऽस्थ्नाश्च सह षष्ट्या शतत्रयम् ॥ ८४ ॥ स्थालैः सह चतुःषष्टिर्दन्ता वै विंशति र्नखाः । पाणिपादशलाकाश्च तेषा स्थानचतुष्टयम् ॥ ८५ ॥ षष्ट्यङ्गुलीनां द्वे पार्ष्ण्यो र्गुल्फेषु च चतुष्टयम् । चत्वार्यरत्निकाऽस्थीनि जङ्घयोस्तावदेव तु ॥ ८६ ॥ द्वे द्वे जानुकपोलोरुफलकांससमुद्भवे । अक्षतालूषकश्रोणीफलके च विनिर्दिशेत् ॥ ८७ ॥ भगाऽस्थ्येकं तथा पृष्ठे चत्वारिंशच्च पञ्च च । ग्रीवा पञ्चदशाऽस्थी स्याज्जत्र्वेकैकं तथा हनु ॥ ८८ ॥ तन्मूले द्वे ललाटाक्षिगण्डे नासा घनास्थिका । पार्श्वकाः स्थालकैः सार्द्धमर्बुदैश्च द्विसप्ततिः ॥ ८९ ॥ द्वौ शङ्खकौ कपालानि चत्वारि शिरसस्तथा । उरः सप्तदशाऽस्थीनि पुरुषस्याऽस्थिसङ्ग्रहः ॥ ९० ॥ (प्रायश्चित्ताऽध्याये यतिधर्मप्रकरणे)" इति सप्तभिः श्लोकैश्चरकीयाऽनुक्रम आनुपूर्व्या प्रदर्शितः । तत्र "स्थालैः सह चतु.षष्टि र्दन्ता वै विंशति र्नखाः । पाणिपादशलाकाश्च तेषां (तासा) स्थानचतुष्टयम् ॥" इति द्वितीयश्लोकस्य चतुर्थचरणे तेषा तासामिति पाठभेदे अपरार्कशूलपाणिविज्ञानेश्वरप्रभृतयष्टीकाकारा विवदन्ते । विज्ञानेश्वरेण तु वर्तमानश्लोके नखा शलाकाश्चेति शब्दद्वयमागतमस्तीति विचार्य तेषामिति तच्छब्देन किं परामृष्टव्यमिति चिन्तायामविशेषादुभयस्याऽपि बुद्धिस्थत्वेन "पुमान् स्त्रिया" (पा. १।२।६७) इति सूत्रेण पुम् शेष कृत्वा तेषा नखानां शलाकाऽस्थ्नाञ्च स्थानचतुष्टय द्वौ चरणौ द्वौ करौ चेति नियोजितम् । अपरार्केण तासामिति पाठ मत्वा तच्छब्देन शलाकाना स्थानचतुष्टयमस्तीति नियोज्य स्थानशब्देन तदाऽऽधाराऽस्थिचतुष्टयमस्तीति व्याख्याय चत्वार्यस्थीन्यधिकानि प्रदर्शितानि, परन्तु तथात्वे "अस्थ्नाञ्च सह षष्ट्या शतत्रयम्" इत्याचार्यस्य यत्प्रतिज्ञात तद्धीयेत चतुर्णामस्थ्नामाधिक्यात् । अपरञ्च—"गुल्फेषु च चतुष्टय—" मित्यत्र गुल्फशब्देन किं गृहीतमिति विचारे पादमूलशलाकानामधिष्ठानानि चेद्गृहीतुमभीष्टानि स्युस्तर्हि तेषां प्रतिपाद पञ्चत्वाद् द्वयोः पादयोः दश भवन्ति तत्र अङ्गुल्यस्थिगणनायामङ्गुष्ठेषु अस्थिद्वयस्य सत्वात् त्रित्वपूरणार्थं सुश्रुतवदङ्गुष्ठाऽधिष्ठानमङ्गुष्ठाऽस्थिषु परिगण्येत चेत् पादयोरधिष्ठानाष्टकाव्यानि अष्टावेवाऽस्थीन्यवशिष्यन्ते तत्राऽपि "गुल्फेषु च चतुष्टय—"मिति वाक्यस्य केनाऽपि प्रकारेण नियोजनं न सम्भवति । जङ्घाऽऽधा-

राऽस्थि च गुल्फत्वेनाऽभिप्रेत स्यात्तर्हि तत्प्रतिपादमेकैकमेव वर्तेत इति द्वित्वान्न चतुष्टयकथनं युक्तिसहमिति महती शङ्का प्रत्युपतिष्ठते । कोषकाराश्च जङ्घाऽस्थिद्वयाऽधस्तनभागयोरेव गुल्फत्वं मन्यन्ते यथा—" तद्ग्रन्थी घुटिके गुल्फौ पुमान् पार्ष्णिस्तयोरधः " इत्यमरेण तयोरधः पार्ष्णिरित्यनेन स्फुटमेव जङ्घाऽस्थिद्वयाऽधस्तनभागयो यौ ग्रन्थ्याकारौ भागौ तयोरेव गुल्फत्वं निरचायि । तें एव भागाश्चेद्गुल्फत्वेनाऽभिप्रेताः स्युस्तर्हि पादद्वये चतुर्णां गुल्फानां भवति सम्भवः परन्तु तेषु स्वतन्त्राऽस्थित्वाऽभावात् जङ्घाऽस्थिभ्यः पृथक् तद्गणनमनुचितम् । एषां भागानां सुश्रुतेन खुल्केति नाम निर्दिष्टम् यथा—" आगुल्फकर्णात्सुमितस्य जन्तोस्तस्याष्टभागं खुल्काद्वि-भज्य । इति । सु. चि. १८।२६ " यद्यप्यनेन वाक्येन स्पष्टतया निर्णयो न जायते परन्तु " कस्मान्नु गुल्फावधरावकृण्वन्नष्ठीवन्तावुत्तरौ पूरुषस्य । जङ्घे निर्ऋत्य न्यदधुः क्व स्विज्जानुनोः सन्धी क उ तच्चिकेत ॥ अ. १०।२।२ " इत्यत्र जङ्घाऽस्थ्न उपर्यष्ठीवत अधस्ताद्गुल्फस्य च भिन्नाऽस्थित्वेन निधानस्योक्तत्वाज्जङ्घाऽ-स्थ्यधस्तनभागस्य गुल्फत्वकथनस्य सर्वथाऽसम्भवः, तस्य तु पूर्वमन्त्रे उच्छ्लङ्खसञ्ज्ञा कृताऽस्ति । अथच गुल्फः पार्ष्ण्यस्थ्युपरि गुटिकाकारेण निहितमस्ति, अनोच्छ्लङ्ख्यो भवति विन्यासः, सुश्रुते यन्मर्मत्वेन निर्देशः कृतोऽस्ति स त्वेतत्स्थानीयसन्धेरस्ति तात्स्थ्यात्ताच्छब्द्यात् । " तलकूर्चगुल्फसंश्रितानि दश " (सु. शा. ५।१९) इत्यत्र सुश्रुतेऽपि गुल्फत्वेन प्रतिपादमेकमेवाऽस्थि परिगणितम् । यत्तु सम्प्रत्यमरादिवाक्यमाकलय्य उच्छ्लङ्ख्योरेव अन्तर्गुल्फो बहिर्गुल्फ इत्यादिना व्याख्यान्ति ते त्वन्धस्येवान्धलग्नस्य विनिपातः पदेपदे इति गताऽनुगतिकतया कथयन्ति तत्र विद्वद्भिर्विश्वासो न करणीयः सुश्रुतेन गुल्फस्य स्वतन्त्रत्वेनाऽस्थितया परिगणितत्वात् । वेदे तु स्पष्टतया पृथगस्थि कथितमित्यनुपदमेवावोचाम । एवमेवाऽस्य (गुल्फस्य) कूर्चशिर इति नामदानमप्य-विचारकृतम् । " क्षिप्रस्योपरिष्टादुभयतः कूर्चो नाम तत्र पादस्य भ्रमणवेपने भवतः । गुल्फसन्धेरुभयतः कूर्च-शिरो नाम तत्र रुजाशोफौ ॥ सु. शा. ६ २५ " इत्यत्र मर्मप्रकरणे कूर्चकूर्चशिरश्च नाऽस्थिपरके, कूर्चोऽस्थि-सङ्घातस्य क्षिप्रादुपरिष्टादुभयभागयोः कूर्चा नाम तदुपरिष्टात् कूर्चोऽस्थ्नामुभयपार्श्वयोः कूर्चशिरो नाम, मर्म-त्वाऽपेक्षयोभयत्रैकवचनम् । वस्तुतस्तूभयत इति कथनाद् द्वयोरपि भागयोः कूर्चौ कूर्चशिरसी च भवतः, इमे तत्रस्थस्नायुसङ्घातस्य नाम्नी—,' आणिविटपकक्षधरकूर्चकूर्चशिरोबस्तिक्षिप्रांसविधुरोत्क्षेपाः" स्नायुमर्माणि । सु. शा. ६।८ " इति सुश्रुतेनैव निर्णीतत्वात् । पादाङ्गुलिशलाकानामुपरिष्टाद्यानि कूर्चाऽऽकृतीन्यस्थीनि सन्ति तेषां पार्श्ववर्तिनोरधस्तनभागयोः स्नायुपुञ्जस्य कूर्चो नाम । उभयपार्श्ववर्तित्वेन द्वौ कूर्चौ भवतः वामो दक्षिण-श्चेति । एवमेव कूर्चोऽस्थिपुञ्जस्योपरिष्टाद् वामदक्षिणभागयो स्नायुपुञ्जस्य कूर्चशिरो नाम । उभयपार्श्ववर्तित्वेन द्वे कूर्चशिरसी भवतः वामं दक्षिणञ्च । अतो जङ्घाऽऽधाराऽस्थ्नः कूर्चशिरो नामदानं सर्वथाऽनुचितमिति प्रकृ-तमनुसरामः । अतो याज्ञवल्क्यस्य " गुल्फेषु च चतुष्टय-" मिति वाक्यस्य सङ्गतिः सर्वथा दुर्घटैव । अन्यच्च याज्ञवल्क्यो नर्मेव नाऽऽगतमिति महदाश्चर्यम् ! पृष्ठे च पञ्चचत्वारिंशदस्थीनि परिगणितानि तत्राऽपि (पृष्ठवंशे) ग्रीवा, पृष्ठं, कटिश्चेति त्रयो भागा गण्यन्ते तत्र ग्रीवासु सप्त, पृष्ठे द्वादश, कट्यां चतुर्दशकशेरुकाः सन्ति तासां त्रयस्त्रिंशत्परिमितत्वेन पञ्चचत्वारिंशदस्थ्नामभावादिदमपि वाक्यमसङ्गतम् । न च वाच्यं प्रतिकशेरुकं बहवो भागाः सन्ति यथा—कशेरुपिण्डं, स्थालकं, पक्षमूलं सन्धिप्रवर्धनं, कशेरुखाङ्गः, कशेरुपत्रकं, पृष्ठकण्टकमित्याद-यस्तानादाय सङ्ख्या पूर्येतेति तथात्वे सङ्ख्याया आधिक्यात् पञ्चचत्वारिंशत्त्वकथनस्य दुर्घटत्वात् । यद्यप्यत्र हार्नेले प्रभृतिभिः कुशकाशाऽवलम्बनन्यायमाश्रित्य कतिपये उपायाः प्रदर्शिताः परन्तु तत्र पुष्टप्रमाणाऽभावात् ते उपेक्ष्याः । तथाच—" ग्रीवा पञ्चदशास्थी स्यात् " इत्यत्र ग्रीवायां पञ्चदशाऽस्थीनि परिगणितानि तन्मूलञ्च " ग्रीवाः पञ्चदशः चतुर्दश वा एतासां करूकराणि वीर्यं पञ्चदशं तस्मादेताभिरण्वीभिः सतीभिर्गुरुं भारं

वहति । शत० १२।२।४।१० " अत्र कण्ठनलिकास्थमासादिविशिष्टतरुणाऽस्थिनल्याना निर्देश कृतोऽस्ति । केवलाऽस्थिगणनाया नाऽस्त्यभिप्राय । एवमेव " उर सप्तदश । अथान्ये जत्रवोऽथान्य उर सप्तदश तस्मादुर सप्तदश । शत० १२।२।४।११ " अत्रापि उरोऽस्थिसल्लग्नपर्शुकासन्धानार्थं षोडशतरुणाऽस्थिपिण्डान् समादाय वक्ष फलकाऽस्थि च आत्मशब्देन गृहीत्वा सप्तदशसङ्ख्या पूरिता । सेव सङ्ख्या याज्ञवल्क्येनाऽपि यथावस्थितेव गृहीता । याज्ञवल्क्ये बाहुनलके द्वे मणिबन्धाऽस्थीनि चतुर्दश कूर्चाऽस्थीनि दश मिलित्वा षड्विंशतिरस्थीनि न गणितानि सन्ति, गणितानि तु उरोग्रीवातरुणाऽस्थीनि इति महद्वैचित्र्य दृश्यते । गणितेष्वप्यस्थिषु " जत्रुवैकैक तथा हनु–" रित्यत्र जत्रुशब्दस्य स्वरूपपरिचयो न कृतोऽस्ति परन्तु स्वमुखेनैव प्रतिजत्र्वेकैकमिति कथयता सिद्धान्तविलोप कृतोऽस्ति प्रतिजत्र्वेकैकस्य स्वीकारे एकाऽस्थ्न आधिक्ये " अस्थ्नाच सह पष्ट्या शतत्रय–"मिति मूलसिद्धान्तो व्यालुप्येत । वस्तुतस्तु छन्दोऽनुरोधेन जत्रुवैक तथा हनु–"रिति विन्यास कृतोऽस्ति, परन्तु जत्रु तथा हनुरित्युभयत्र एकैकमस्थ्यस्तीति नियोगोऽस्ति । तथासति एकमेव जत्रुसञ्ज्ञकमस्थ्यायाति तथा च सङ्ख्यापूर्तिरस्ति, तच्चाऽस्थि स्वरयन्त्राऽधस्तने अङ्गुलीयकाकार तरुणाऽस्थि (Cricoid) गृहीतमित्यनुमीयते । गणनाथसेनैस्तु एतस्य नाम कृकाटकमिति स्थापितम् तच्चाऽविचारेण लिखितमिति कृकाटिकाटिप्पण्या सविस्तर द्रष्टव्यम् । (जत्रूणाञ्च किं स्वरूपमस्तीति जत्रुटिप्पण्या द्रष्टव्यम्), विज्ञानेश्वरस्य तु प्रमाद एवाऽस्ति शारीराऽनभिज्ञत्वात् । उपरिनिर्दिष्टपथा शरीरे गणनोर्वरितषड्विंशाऽस्थि नियोजनेन षडशीत्यधिकशतत्रयमस्ना समायाति । तथात्वे च "सह पष्ट्या शतत्रय–" मिति प्रतिज्ञा केनाऽपि प्रकारेण सिद्धा न भवति । वैदिकास्थिसङ्ख्या तु "तत्राहताखीणि शतानि शङ्कव षष्टिश्च खीला अविचाचला ये" (अ. १०।८।४) इति मन्त्रेण लभ्यते । परन्तु श्रृङ्गिग्राहिकलान्यायेन कुत्रस्थाने कियन्ति कियन्ति सन्तीति साक्षान्न निर्दिष्टानि । अपि तु "यस्य त्रयस्त्रिंशद् देवा अङ्गे समाहिता । स्कम्भ त ब्रूहि कतम स्विदेव स ॥ अ. १०।७।१३" इत्यादिषु मन्त्रेष्वनूकाऽस्थ्यादिषु त्रयस्त्रिंशत्त्वादि सङ्ख्या या समासादिता सा यत्रतत्र (अनूकटिप्पण्यादौ) प्रकटीकृताऽस्ति । शतपथादावपि उक्तमन्त्रबीजबलेन "पुरुषो वै संवत्सर" इत्यादिस्थले "त्रीणि च वै शतानि षष्टिश्च सवत्सरस्य रात्रयस्त्रीणि च शतानि षष्टिश्च पुरुषस्याऽस्थीन्यत्र तत्समम् । (शत. १२।३।२।३)" इत्यत्र षष्ट्यधिकशतत्रयेणैव पुरुषस्याऽस्ना सङ्ख्या कृताऽस्ति परन्तु तत्राऽपि कतमे स्थाने तानि सन्तीति सामस्त्येनैकत्र स्थाने नोक्तानि । "स वै द्वादश मासान् दीक्षाभिरेति, द्वादशोपसद्भिर्द्वादशसुत्याभिस्तत षट्त्रिंशदक्षरा वै बृहती बृहत्या वै देवा स्वर्गे लोके अयतन्त । (शत १२।३।३।१३)" इत्यादिस्थले यथोक्तानि तानि यथाप्रकरण यत्रतत्र प्रदर्शितानि । तरुणाऽस्थ्नाञ्च गणनाया सङ्ख्याया नियतीकरणमशक्यमेतद्विचार्य सुश्रुतेन "त्रीणि सषष्टीन्यस्थिशतानि वेदवादिनो भाषन्ते शल्यतन्त्रे तु त्रीण्येव शतानि । सु. शा. ५।१८–१९ ॥" इत्यनेन वैदिकमत प्रदर्श्य साक्षादस्थित्वेनैषामस्थ्नां सर्वजनीना प्रतीति र्भवति तेषामेव निर्देश कृतोऽस्ति । यद्यपि सूक्ष्माऽस्थीनि कतिचित्स्वगणनातोऽवशिष्यन्त इव भान्ति परन्तु स दोष प्रतिसंस्कर्तृणामस्तीति मत्वाऽस्थिबोधककोष्ठादवगम्यदूरीकरणीय । ननु याज्ञवल्क्याऽऽत्रेयादयो महर्षय कथममूल जल्पेयुरिति चेत्तर्हि स दोष प्रतिसंस्कर्तृणा शिरसि निक्षेप्य । तथा कथनस्य नैकान्ततोऽसम्भव , दीर्घकालादङ्कुल्यप्रगणितस्वरूपास्वार्षसहितासु तादृशप्रमादस्याऽप्यलभ्यत्वात् । तथा सुश्रुतेऽपि केवलमूर्द्धभागविभाजक सूत्र प्रतिसंस्कर्तृभि र्व्यत्यस्तता नीतमिति कृत्वा यत्किञ्चिद्दोष प्रतीयते परन्तु स नाऽऽचार्यस्याऽस्ति योऽय महर्षिरधिपत्यादितिरोहितमर्मणामपि निर्देश कृतवान् स कथ स्थूलविषये प्रमाद्येदतो यत्किञ्चिदपि स्खलन तदीयग्रन्थे दृश्यते तत्प्रतिसंस्कर्तृकृतो बोध्य । एव चेत्तर्हि पृष्ठाऽस्थ्ना बहुवाक्ययुक्ततयैषु बह्वस्थिसङ्घातो भवेदिति व्यामुग्ध

स्थूलाऽनुमानेन त्रयस्त्रिंशत्स्थाने पञ्चचत्वारिंशत्सङ्ख्या प्रतिसंस्कर्तृभिः स्थापिता भवेदित्यनुमिनुमः । अस्थिपरिगणनविषये सुश्रुतेन या वाक्यरचना कृताऽस्ति सा पाणिन्याचार्यसूत्रवदत्यन्त प्रशंसनीयेत्यत्र नाऽस्ति सन्देहः ।

शारीरशास्त्रस्याऽतिगहनतया हृदयादिप्रसिद्धाऽवयवेष्वपि इदमिदमेवाऽस्ति आहोस्विदन्यदेव भवेदिति संशयग्रस्तेषु जनेषु प्रमाणतयोपलभ्यमानेषु शतपथब्राह्मणादिष्वपि सूक्ष्मतया गवेषणाया केषुचिद्विषयेषु तत्राऽप्यनिर्धारिततया यथाकथञ्चिद् व्याख्यातमस्तीति हृद्याकलय्य महान् खेदः समुदेति । "द्वादश प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क उ तच्चिकेत । तत्राहतास्त्रीणि शतानि शङ्कवः षष्टिश्च खीला अविचाचला ये ॥ अ. १०।८।४" इत्यादिमन्त्रेषु खीलाशब्देन षष्ट्यधिकत्रिशताऽस्थ्नां मनुष्यशरीरे विन्यासोऽस्तीति विज्ञापितेऽपि कस्मिन्नङ्गे कतिसङ्ख्याकानि तान्यथ च कतरदवस्थाया परिगणितानीति विशेषविवेचकवाक्याऽभावेन नानाप्रकारैरस्थिगणना कृताऽस्ति तत्र केश्चित्तरुणाऽस्थ्नामनियता सङ्ख्या प्रदर्श्य त्वगिकाराणां नखानामपि परिगणनं कृतमस्ति, साक्षादस्थ्नांश्च परिगणनं कृतं न दृश्यते यथा प्रतिकर्णं कुहरशङ्खाऽस्थिविवरसंधानाय निहितानि सूक्ष्माणि त्रीण्यस्थीनि सन्ति तत्परिगणनं न क्वाऽपि लभ्यते । याज्ञवल्क्यनिर्मितायामपि सर्वजनप्रसिद्धाया याज्ञवल्क्यस्मृत्यामथ च विष्णुस्मृत्यां विलक्षणसन्दर्भ आसाद्यते तथैव भेलेऽपि । चरकीयपुस्तकानान्तु सर्वतो निकृष्टा दशा दृश्यते इत्यस्थिविवरणेऽवोचाम । अथाऽष्टाङ्गसङ्ग्रहकारेण तु चरकसुश्रुतीयपाठानामाशयमज्ञात्वैव कुत्रचित्सुश्रुतं कुत्रचिच्चरकञ्च निहितस्तत्र साक्षाद्बालप्रलाप इव प्रतिभाति । यथा—"त्रीणि षष्ट्यधिकान्यस्थिशतानि । तेषाञ्च चत्वारिंशच्छतं शाखासु । सविंशं शतमन्तराधौ । शतमूर्ध्वमिति । तत्रैकैकस्मिन् सक्थ्नि पञ्च पादनखाः प्रत्येकमङ्गुल्या त्रीण्यस्थीनि तानि पञ्चदश । पञ्चपादशलाका । तत्प्रतिबन्धकमेकम् । द्वे द्वे कूर्चगुल्फजङ्घासु, एकैकं पार्ष्णिजानूरुषु । सर्वाणि च नखाऽस्थ्यादीनि सक्थिवद् बाह्वोश्च । चतुर्विंशतिः पर्शुकाः । तावन्त्येव स्थालकान्यर्बुदानि च । त्रिंशत् पृष्ठे । अष्टावुरसि । एकैकं भगे त्रिके । नितम्बयोश्च द्वे । तद्वदक्षकांसांऽसफलकेषु । तथा गण्डकर्णशङ्खेषु जत्रुतालुनोश्च । त्रयोदश ग्रीवायाम् । चत्वारि कण्ठनाड्याम् । द्वे हनुबन्धने । द्वात्रिंशद्दन्ताः । तद्वदुदूखलानि च । त्रीणि नासायां षट् शिरसि ॥ इति ॥ अ. सं. शा. ५" अत्र विंशतिः पाणिपादशलाका इति चरकीयमतमवलम्ब्य पञ्चपादशलाका इति विहितम् । चत्वार्यधिष्ठानान्यासामित्यस्य स्थाने तत्प्रतिबन्धकमेकमिति लिखितं परन्तु कतरत्तदिति न विवेचितम् द्वे कूर्चाऽधः इत्यस्य स्थाने द्वे द्वे कूर्चगुल्फजङ्घास्विति निहितम् । अत्र कूर्चानां स्वरूपाऽनिर्देशात् "षट् कूर्चाः हस्तपादग्रीवामेढ्रेषु" इति स्वोक्त्यैव हस्तपादेषु चत्वारः कूर्चाः समायाताः प्रतिकूर्चं द्वे द्वे अस्थिनी समायाते तान्यपि कान्यभिप्रेतानीति ऊहितुं न पार्यन्ते । स्वकीयवाक्यरचनया गुल्फावप्यष्टौ भविष्यन्ति तत्र हस्तयोर्गुल्फास्तान्त्रिकादिनयेऽपि न स्वीकृताः किमु शारीरशास्त्रे । न च वाच्यं तत्कथनं पादाऽभिप्रायेणैवाऽस्तीति 'सर्वाणि च नखाऽस्थ्यादीनि सक्थिवद्बाह्वोश्चेति स्वमुखेनैव स्पष्टतयोल्लेखितत्वात् । एवं तद्वदक्षकांऽसांऽसफलकेष्वित्यत्राऽसयोरप्यस्थिविद्यमानतया स्वीकृतत्वेन महती बालक्रीडा प्रख्यापिता । न च वाच्यमंसशब्देनांऽसपीठमभिप्रेतमिति तयोरेवाऽसफलकत्वात् । त्रयोदश ग्रीवायामित्यत्र सुश्रुते 'ग्रीवायां नव' इत्यस्ति । चरकादौ च पञ्चदश ग्रीवायामिति लभ्यते तथैव शतपथादावप्यासाद्यते । स्वकीया गणना न केनाऽपि साम्यमावहतीति महदाश्चर्यम् । इत्यादीत्यादि स्ववाक्येषु शतशो निग्रहस्थानानि सन्तीति सुधीभिरेव द्रष्टव्यम् । अत एवाऽष्टाङ्गहृदये "अस्थ्नां शतानि षष्टिश्च त्रीणि दन्तनखैः सह । धन्वन्तरिस्तु त्रीण्याह० । अ. हृ. शा. ३।१६" इति पादोनेन श्लोकेनैवाऽस्थिगणना समापिता, अत एतयो (अष्टाङ्गसङ्ग्रहाऽष्टाङ्गहृदययोः) र्न कोऽपि शारीरवस्तुनिश्चयोऽस्ति । एताभ्यान्तु शारीरविषये मौनाऽऽलम्बनमेवाऽकरिष्यत्तदा छात्राणांकृते श्रेयस्करमभविष्यत् । परन्तु तथा नाऽनुष्ठितमिति छात्रै-

वर्त्तिनिमय । एवं सम्प्रत्युपलभ्यमाननिरुक्तग्रन्थादप्येतदनुमीयते यच्छारीरविषये तत्समयाद्बहुपूर्वमेव घोराऽन्धकारं समजनीत्येतन्निर्विटिप्पण्या प्रसङ्गाऽऽगतागल्दाविविचने सूचितमस्माभि. । एवमौषधिपरिचयेऽप्यस्ति, तच्च प्रथमभागसमाप्तौ रोहिणीसूक्तोदाहरणेन दिग्दर्शनं कृतम् । रोहिणी त्वद्यापि जाङ्गलजनेषु प्रसिद्धिं लभमाना एवाऽऽस्ते परन्तु जङ्खिड' पद्मप्रभृतिपरश्शतनामानि वैदेष्वागच्छन्ति तेषां यथार्थस्वरूपविज्ञापने रोहिणीवत्र किमपि साधनमवशिष्टम् । एवं बालतन्त्रप्रभृतित ग्रभूतविद्यादीनि दुर्दैववशान्नाममात्राऽवशेषनाङ्कितानि सन्ति । रसशास्त्रे चैवमियान् विप्लव सवृत्त यत्तदुक्तस्पर्शवेधायुक्त्यो मत्तप्रलापमिव गणयन्ति तच्छास्त्ररहस्याऽनभिज्ञा इति पतितसमयदशामाकलय्य सर्वैरपि भारतवर्षीयै स्वपूर्वजनिहितनिधीनां पुनराविष्कारे प्रयतितव्यमिति विनीता प्रार्थना ।

संस्कृतादाङ्ग्लभाषाया सूर्यादिशब्दविवृतौ ।
धर्मसिंहैस्तथासाठे वामनै र्नाडगीरकै ॥
साहाय्यमतुलं दत्तमृणिनस्तत्कृते वयम् ॥ १ ॥
विविक्रमद्विजेन्द्राभ्यां मच्छिष्याभ्यां तथैव च ।
लेखने शोधने दत्त तयोस्ताच्छपरम्परा ॥ २ ॥

अस्य विषयस्याऽतिगहनत्वाद्विषयसङ्कलने तथा संशोधनादौ कुत्रचिदपि त्रुटिरवशिष्टा प्रतिभास्येतचेत् सा सारग्राहिभि विद्वद्भि क्षमणीया । तद्विशोधनाय सूचयितव्या चेति विनीताऽभ्यर्थना ।

अस्य सर्वेऽप्यधिकारा ग्रन्थकर्त्रा
(वै. पं.-हरिप्रपन्नेन)
स्वाधीनीकृता सन्ति। सं.१९८४,
सन् १९२७ ।

विधसेवकस्य—
वैद्यपण्डितहरिप्रपन्नशर्मणः ।

संस्कृतोपोद्घातीयशुद्धिपत्रकम्



पृष्ठे	पंक्तौ	अशुद्धम्	शुद्धम्
१	१	भावाना	भावानां
	२४	०थाऽऽयापि	०थाऽऽयापि
२	५	तत्त व०	तत्तत्त्व०
	१३	स्रोष्ट०	स्रिष्ट०
	१४	मेगस्तनीजः	मेगस्थनीजः
	२१	०यारये	०योग्ये
३	५	अस्यव	अस्य च
	५	क्षीरैः	क्षारैः
	८	कृतवलि०	कृतबलि०
	२७	मधे०	मेध०
	३२	१८	१९
	३९	निस्यन्देन	निःस्यन्देन
४	२२	आमुगात	आमुरात्
	२५	निस्यन्देन	निःस्यन्देन
५	११	०वयवेषुमध्ये	०वयवेषु
	१२	मतस्ना०	शर्व मतस्ना०
	१२	पार्श्वये०	पर्शोश्वे०
	२२	१६८	१७१-१७६
	२६	भिनवी, स्य०	भिनवीस्य०
	३२	०क्रिया	०क्रिण
६	१	वृत्तात्पः	वृत्तेऽल्पः
	२	१२	१८
	६	(च भिन.वि=विशेषा०	च भिनवि (विशेषा०
	१०	गर्भो	गर्भो
	१४	०समेत्	०समेत
	३१	०च्छित्वा	०च्छित्वा
	३२	बयो	वैयो
	३९	बध्नीया०	बध्नीया
७	१०	द्वि ०दशरैरव	०दशरैरेव
८	१३	Necatar	Necator
	२३	अगस्त्सत्य	अगस्त्यस्य
	२४	हरियोक्ति०	हरिप्रोक्ति०
	२९	बहिरथ	बहिरेव
	३१	Taxile	Taxita
९	९-१०	ततोत्तरस्य०	पद०
	१८	समनव०	मवगत०
	२०	प्रथक्रिरे॥	प्रथक्रिरे॥ ए. १७९

पृष्ठे	पंक्ती	अशुद्धम्	शुद्धम्
९	२१	•पाण्डवाः ॥	•पाण्डवाः ॥ रा. ११५१
१०	४	पौकाक•	पोकाक•
	७	•मिश्रीयस्ति•	•मिश्रीयास्त•
	८	Pococke	पोकोक (Pococke)
	१२	ट्रौयीय•	ट्रोयीय•
	२१	Paleaphatus	Palaephatus
	२३	जैकवः	जेरुषः
	३२	•तत्व•	•तत्त्व•
११	५	शब्दशास्त्रलब्ध•	शब्दशास्त्र (Philology) लब्ध•
	१७	पौकाक्	पोकोक
	२१	वहवो	बहवो
	३१	फिओनोशिया (Pheonicia)	फिनीशिया (Phoenicia)
१२	६	ग्रीसायै	ग्रीसीयं
	१७	cembunii	cambunii
	१८	Phoces	Phocis
	२०	नव	नैव
	२१	सवा	सर्वां
	२२	सवयैव	सर्वथैव
	२३	•षापभ्रश	•षापभ्रंश
	२७	मनु•	मनु•
	३२	पोकक•	पोकोक•
१३	२	पोकक•	पोकोक•
	९	पोकक•	पोकोक•
	१३	गायाकोमोबोनी•	गायाकोमो बोनि•
	१४	तत्व	तत्त्व
	१५	(Review of Reviews)	(Review of Reviews Aug. 15 sept. 15, 1925)
	१८	Latins	Latin
	२३	•अल	•अले
	३१	•रक•	•रेढ•
	३६	१२१	१२०
१४	५	हिपोकीटीसः	हिरोकीटीषः
१५	१२	भारतीयभ्यो	भारतीयेभ्यो
	१४	एवापाव	एवापीत
	१४	तत्रस्य पद•	तत्रत्यपाद•
	१५	Indian	Hindu
	१८	Horun	Harun
	२०	मेघिषृदे	मेधिपदे
	२१	अरूद्रे	अग्रे

पृष्ठे	पंक्तौ	अशुद्धम्	शुद्धम्
१५	२१	Acrzte	Aerzte
१६	१२	सीष्टाब्दावधि	सिष्टाब्दावधि
	१६	०भाषायै०	०भाषयै०
	२६	' शङ्कर '	'अशङ्कर'
	२८	०सन्दहा०	०सन्देहा०
१७	२२	०सुश्रत०	०सुश्रुत०
१८	२९	३।८	३।८।५
१९	४	इत्यादि	इत्यादौ
	६	Prophessor	Professor
	१५	भावविशेषा०	मूर्तिमन्तो भावविशेषा०
	२५	parmadides	Parmenides
२०	८-९	१७-२-२६	१७ २१-२६
	९	Dastole	Diastole
	२०	०तत्व०	०तत्त्व०
	२०	समाज	समाजे
	२८	०युरोपियाणा०	०युरोपीयाणा०
२१	३	०माया भावित्वात्	०मायाभावित्वात्
२२	७	-ढक्-वसु-कर २८२७०	-वसु-कर २८७०
	७	भूम०	भूमे०
	२३	विहिता	निहिता
	३३	०तत्व०	०सत्त्व०
२४	५	इत्यायुऽऽर्वेद०	इत्याऽऽयुर्वेद०
	५	अ. १	च. सू. १-४-२१
	७-८	प्रजापति (दक्ष) । इन्द्र	प्रजापति (दक्ष) । अश्विनौ । इन्द्र
	१९	मुखोपाध्याय०	मुख्योपाध्याय०
२५	४	मुखोपाध्याय०	मुख्योपाध्याय०
	३०	६।१८	६।१९
	३१	धन्वन्तरीयाणा०	धान्वन्तरीयाणा०
२६	१	०ध्यायाना	०ध्यायानां
	१	०मोक्ष-आचारिअ	०मोक्ष-आचरिअ
	१४	मञ्जूषा	परमलघुमञ्जूषा (शक्तिविचारे)
	१७	०नामा०	०नाम्रा०
	१७	विख्यात	ख्यातय
	१७	०मण्डले॥	०मण्डले॥ मा० प्र० ११५९-६२
	१९	०ऽऽधिकृत्य	०ऽधिकृत्य
	१९	०लब्धा देशं	०लब्ध्वाऽऽदेश
	१९-२०	०तदाऽगमत्	०तदाऽऽगमम्

पृष्ठे	पंक्ती	अशुद्धम्	शुद्धम्
२६	३२	अन्ते	अन्तेऽस्तीति
	३२	निष्क्रान्तारीभूतो	निष्क्रान्तकान्तारो
	३३	(१ अ. १ पा. ९ आ.)	(१।१।७४)
२७	६	सत्वालेरजण्डरो	खत्वरक्षेन्द्रो
	६	इ. ३२७ सौ. पृ.	३२७ पि. पृ.
	१४	होयेम्यसाङ्गतो	होएन्यसाङ्गतो
	१५	०रव	०रेव
	१६	०मवै०	०मेवै०
	१७	होयेन्यसाङ्गस्य	होएन्यसाङ्गस्य
	२२-२३	(४ अ० २ पा० २ आ०)	(४।२।१०४)
२८	१५	पाटलीपुत्र०	पाटलिपुत्र०
	२३	०पाटलीपुत्र	०पाटलिपुत्र०
	२३	पाटलीपुत्रस्य	पाटलिपुत्रस्य
	२४	पाटलीपुत्रे	पाटलिपुत्रे
	२४-२५	(१ अ० ३ पा० १ आ०)	(१।३।१)
	१५	पाटलीपुत्रस्थं	पाटलिपुत्रस्थं
	२५	०मुरदिशति	मुद्दिशति
	२६	कुण्डली	कुण्डली किरीटी
	२६	०नासिको	०नासो
	२६-२७	(१ अ० ३ पा० १ आ०)	(१।३।२)
	२७	पाटलीपुत्र०	पाटलिपुत्र०
	२९	विष्णुमित्रे	विष्णुमित्रो
	३०	(२ अ० १ पा० १ आ०)	(२।१।१)
२९	८	कण्टकीरमा०	कण्टकोत्सा०
	९	स्वनामाङ्क०	स्वनामाङ्क
	९-१०	× × × ×	लब्ध्वाऽऽदेश तस्मात्तदागमम् । प्रवर्तित महाभाष्य
	१३	(१ अ० २ पा० ३ आ०)	स्व च (१-२-६४)
	२७	(८-६-२)	(८।२।१)
	२९-३०	पा० ४-३ ५-६-७	आ० ४।३।५-६-७
	३४	रामायणे नैव	रामायणेनेव
३०	६	०तत्व०	०तत्र०
	१५	प्रयोगाना०	प्रयोगाणा०
	१७	अनुदितोपघरागा	अनुदितौपसरागा
	२२	(३ अ० १ पा० २ आ०)	(३।१।२४)
३१	२	बालकृणा०	बालकृष्णा०
	११	०वल्या०	०वल्ल्या०
	२७	निर्माण०	निर्वाण०
	२८	०तके०	०तर्के०
३२	८	सद्वेश्रण	सद्वेवेण

पृष्ठे	पंक्तौ	अशुद्धम्	शुद्धम्
१२	१३	•ऽपुनिक•	•ऽऽपुनिक•
१३	१९	•ऽय	•ऽयं
	१९	१७२७	१७२९
	२०	विसल्पकः	विसल्पकः
	२५	सुक्षित•	सुक्षत•
	२८	•माजनात्	मोजनात्
	२८	•कपणात्	कर्पणात्
	३०	मोहाया	मोहाचो
१४	७	२	३०
	१०	चाऽऽस्य	चाऽस्य
	१८	सिह	सिंह
	२१	भेदा म•	भेदो ना•
	२८	•ऽऽलसक•	•ऽलमक•
१५	१५	लक्षीकृत्य	लक्ष्यीकृत्य
	२०	लक्षीकृत्य	लक्ष्यीकृत्य
	२१	सल्ले षेषु	सल्लोकेषु
		शेरते तेभ्य	शेरते तेभ्यः
१६	१		सर्वेभ्यो नम इति ये चैव वनस्पतिषु सर्पा ये चावटेषु शेरते तेभ्य
	३	यहेनवै•	यहेनवै•
	१४	हृतत्	हृपत्
	२१	जम्भयामसि	[जम्भयामसि]
१७	२	अथर्व	अथर्व•
	१२	रश्मिभिः	रश्मिभि
	२५	सचिवो	सचिवो [हतः]
	२६	नष्टमातृकः हतस्वसा	नष्टमातृकः हतभ्राता हतभ्रातृकः हतस्वसा
	२२	अतन्	सरन्
१८	२७	Worms	worms
	२८	unobscured	unobserved
१८	२८	inflicted	infected
		वैरिणाः	वैरिणाः
१९	३	Virama	Virana
	८	light	lights
	१९	... ...	reptiles
	२२	obscured	observed
	२२	seer	seers
	२३	Vigilant	vigilant
	२३		

पृष्ठे	पंक्ती	अशुद्धम्	शुद्धम्
३९	२४	श्राता दितिः	श्राताऽदितिः
	३०	Diti	Aditi
	३०	your	Your
	३५	ति जस्यत	नि जस्यत नितरां जस्यत
४०	१०	पुगागमेरूप	पुमागमेरूपं
४२	६	इवो	इवौ
५३	२१	दमं	दैमं
५६	५	विरचनम्	विरेचनम्
६१	३०	ऽप्या	ऽप्य
६९	२८	शरीर	शरीरे
७२	१३	शरीर	शरीरे
७४	२६	अङ्गलयः	अङ्गुलयः
८८	५	रतस्मिन्	रेतस्मिन्
८८	१६	ददति	दत्ते
९०	२	शरीर	शरीरे

ERRATA

Page	Line				
1	14	for	for	read	to
	28	”	in	”	on
2	28	”	especially of	”	especially
3	1	after	diseases	add	etc.
	3	for	about	read	for almost
	13	”	the	”	a
	15	after	see	add	that
	23			omit	page
	25	for	preface	read	Introduction (p. 5)
	27	”	mark	”	marks
	30	”	पाताळे	”	पाञाळे
	30	”	महेद्रे	”	महेन्द्रे
	30 & 31	”	॥ १ ॥	”	मृच्छकटिक ८।४५
	37	”	Vol X pp 130	”	Vol IX p. 130
4	4	after	see	add	that
	12	for	vedas	read	veda
	12	”	medical	”	medicinal
	13	for	accounts	read	account
	13	after	literature	add	is
	14	for	Whitneys Grammar	read	Sanskrit grammar by Whitney introduction p. 22
	20	after	Alchemy	add	and
	20-21	”	preserved	”	in
5	2	for	pragnent	read	pregnant
	3	”	graval	”	gravel
	6	”	condition	”	stage
	10	”	is	”	has
	११	”	घृतैः क्षीरैः	”	घृतैः क्षारैः
	26	”	and	”	with
	27			omit	as the
	27	after	surgeon,	add	and
6	11	for	सु. चि ७।३०-३८	read	सु. चि. ७।३०।३४
	20	”	graval	”	gravel
	21	”	nave	”	navel
	23	”	graval	”	gravel
	39	”	”	”	”

Page	Line				
7	6	for	in	read	at
	7-8	after	having	add	an
	12-13	"	out	"	must
	13	for	into	read	in
	15	"	of bunyan	"	of a banyan
	16	"	of the Bunyan	"	of a banyan
	19	"	the doubt	"	doubt
	21	"	above	"	following
	26	"	urinater	"	urinator
	29	"	"	"	"
	32	"	च	"	च. चि.
8	16	"	urinater	"	urinator
	17	"	"	"	"
	18	after	honey	add	and
	21	"	urine	"	and
	22	for	does	read	do
	28	"	urinater	"	urinator
	26	"	kidnies	"	kidneys
	30	"	implied	"	implies
	30	"	kidnies	"	kidneys
	38	"	"	"	"
9	5	"	५८।	"	५८।१५-१६
	16	"	मूत्राल्पः	"	मूत्रोऽल्पः
	18	"	५८।	"	५८।१८-१९
	25	after	means	add	a
	31	"	womb	"	or
	32			omit	obout
	32	for	occasion	read	time
	32	after	delivery,	add	then
10	4	for	S. N. 2. 24	read	S. N. 8. 14
	5			omit	that
	6	for	but	read	and
11	32	after	foetus	add	and
	34	"	thighs	"	and
	37	for	being	read	if
	39	after	help of	add	the
	40	for	The	read	the
	40	"	is to	"	must
12	1	"	the parts	"	parts
	10	"	attempts	"	care

Page	Line				
12	12	For	injuntion	read	injunction
	13	after	hour	add	otherwise
	22	"	then	"	an
	23	for	be stopped	read	stop
	24	"	remedy of	"	remedy for
	25			omit	it is
	25			"	to be taken out by a hand
13	9	after	palms	add	of hand
	16			omit	if
	21			"	here
	24	for	whitney	read	whitney's
	26	"	to be	"	as
	26			omit	and
	31	for	that they often wrote in	read	to write
	34			omit	and
	35	after	student	add	and
	35			omit	book
14	6	for	does not mean	read	neither means
	17	"	of	"	in
	25	after	ambassador	add	had
	26	for	was	read	having been
	27	"	and	"	had
	29	"	शस्त्रा	"	शस्त्राणि
	29	"	•स्याते चोप•	"	•स्यातोप•
	29	after	काला	add	भूतभविष्यद्वर्तमाना
	30	"	हस्तास	,	अस्य
	35	after	as	add	[illegible]
	37	after	History of	add	Ancient
	37	for	P 153	read	Pp 124 & 153
15	7			omit	the
	13	for	Copper in	read	copper in a
	25	after	physicians	add	and
	29	"	fact	"	that
	33	for	supplimentary	read	supplementary
	35	after	History of	add	Ancient
	37	for	grammanians	read	grammarians
	38	"	चरित्र	"	चरित
	39	for	Never to be	read	A

Page	Line				
16	1	after	that	add	had
	2	for	Zenith	read	zenith
	4	„	the other nations	„	other nations
	9	„	5100	„	5000
	13	after	so-called	add	modern
	13	for	do	read	no
	16	„	in	„	from
	20	after	and	add	the
	30	„	time	„	of
	31	for	fine	read	find
	33	„	3756	„	3735
	33	„	3197	„	3179
	35	after	objected	add	to
	36	after	प्रचक्रिरे ॥	add	रा. ११४९
	37	„	॰पाण्डवाः ॥	„	रा. ११५१
	41	for	5126	read	5026
17	1			omit	the
	7			„	*
	9	for	" I	read	" * I
	9	„	will	„	shall
	11	for	Bands	read	bonds
	13	„	Godships	„	godships
	14			omit	and
	17	for	corrections	read	correctness
	19	„	It	„	" It
	20	„	Kings	„	kings
	26	„	strippped	„	stripped
	27	„	Societies	„	society
	29	„	Theologians	„	theologians
	29	after	is	add	it
	29	for	Paleaphatus	read	Palaephatus
	30	after	was	add	a
	32	for	page 12	read	pages 12-13-14
	42	„	Kings	„	kings
18	2	„	past	„	vast
	5	„	notion	„	nation
	7	„	the	„	that
	9	„	Colonies	„	colonies
	13	„	observe	„	subserve
	13	„	History	„	history

Page	Line				
18	34	For	into	read	to
	37	„	emgrants	„	emigrants
	43	„	P.I. in greek p. 26	„	"India in Greece" by Pococke pages 26–27
19	2	„	The	„	That
	2	„	with	„	by
	4	„	driven	„	Driven
	7	„	Sciences	„	science
	9	„	Channel	„	channel
	12	„	Champions	„	champions
	16	after	and	add	an
	16	for	similar	read	singular
	18	„	sects	„	sect
	20	„	composition	„	compositions
	28–29	„	that Language	„	That language
	33	„	disguise	„	disguises
20	8	„	words	„	word
	16			omit	the
	19	for	at	read	in
	20	„	alternative	„	synonymous
	24	„	skandanábha	„	skandhanábha
	29	„	thing	„	point
21	5	„	and we	„	We
	7	after	Reviews	add	Aug. 15 to Sep. 15, 1925, the Editor.
	12	for	laid	read	led
	13	„	became	„	was
	15			omit	the
	18	after	writings	add	and
	19	for	Riddle	read	riddle
	22	after	sloping	ādd	down
	23	for	grounds	„	ground
	25	„	Burial	„	burial
22	7	after	appears	add	to be
	24	for	Magasthenes	read	Megasthenes
	25	„	Hoernley	„	Dr. Hoernle
	30	„	Hypprocrates	„	Hyppocrates
23	3	after	fill	add	up
24	6	for	Harun-ar-Raschid	read	Harun-al-Raschid
	26	„	„	„	„

Page	Line				
24	34			omit	that
	42	for	Fourn Royal Asiatic societies old series	read	the journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland Vol.
25	26			omit	the
26	1			"	had
27	19	after	many of	add	the
	40	for	whatsover	read	whatsoever
	42	"	52	"	25
28	8	"	Upanishadas	"	Upanishads
	24	"	Dhamnis	"	Dhamanis
	32-33	after	work	add	entitled
29	8	for	according	read	According
	8			omit	that
	9			"	coming into
	14-15	after	called	add	Love
	15	for	filia	read	philia
	16	"	he	"	He
	18	"	of	"	with the
	18	after	Klepsydra	add	(water-clock)
	19	for	Parmadides	read	Parmenides
	21.	"	the strife	"	Strife
	21	"	the love	"	Love
	24			omit	the
	24-25	after	on	add	the
	25-26	"	strife	"	has
	28	"	driven	"	outwards, passing
	29			omit	the
	32	after	who	add	had
	34	"	says	"	himself
	34	for	has	read	had
	35	"	17-21-2	"	17-21-26
	39	"	A world	"	"A world
	41			omit	of the world
	41			"	the
30	3	for	The	read	the
	4	"	beings	"	being
	5	for	other	read	another

Page	Line				
30	5	after	perishable.	add	just because they have no substance (phusis) of their own, only the four ' roots ' have that. There is, therefore, no end to their death or destruction
	6	for	is mixture	read	is a mixture
	7	after	earth	add	and
	26	"	middle of	"	the
	33	for	many of	read	many
	42	"	73-74	"	72-74
31	2	"	here	"	Here
	24	after	arrived at	add	a
	30-31	"	mentioned in	"	the
	36	for	Orian	read	Orion
	38	"	Kritirās	"	Krittikās
	40	"	"	"	"
	42	"	"	"	"
32	1	after	B. C.	add	as
	9	for	28270	read	2870
	20	after	in	add	the
	39	for	Orian	read	Orion
	40	after	Zimmermann	add	page 140
33	12	"	•रोग्य	"	हेतु•
	13	for	वृषण	read	वृषणः
	27	after	bright	add	arrow
	27	after	thee	add	from
34	4	for	सम्माजना•	read	सम्मार्जना•
	4	"	गु	"	ग्रु
	7	"	•तानेन•	"	•तानेत•
	8	"	घात	"	घातं
	11	"	gold	"	old
	13	"	अया	"	अघा
	21	"	अश्रुवाना	"	अश्रुवाना
	22	"	विरहन्त्यः	"	विरोहन्त्यः
	27	"	•निमाम्यो	"	•निर्मांम्यो
	34	"	आसीत्त	"	आसीत्तं

Page	Line				
34	36	For	यद्यपि	read	यद्यदि
35	4			omit	तन्न तथा
	8	for	desease	read	disease
	9	,,	अश्वावती	,,	अश्वावतीं
	10	,,	औषधी०	,,	ओषधी
	22	,,	तथा	,,	यथा
36	2	,,	प्रचुच्यवुः	,,	प्राचुच्यवुः
	3	,,	तन्व	,,	तन्वो
	6	,,	यदि मा	,,	यदिमा
	7	,,	यद्यदीमा	,,	यद्यदिमा
	7	after	ततः	add	पुरा
	19	for	वातेस्य	read	वातस्य
	20	,,	शरीराधिष्ठायिन्	,,	शरीराधिष्ठायिन्
37	1	,,	पडीशात्	,,	पड्वीशात्
38	2	after	॥ २२ ॥	add	वा. स. १२।१६
	4	for	uudertakes	read	undertakes
	7	after	॥२३॥	add	वा. स. १२।१०१
	10	for	॥२४॥	read	ऋ. १०।१३७।१
39	11			omit	०पूर्ण०
	28	for	याम्ति	read	यन्ति
	30	,,	,,	,,	,,
40	8	,,	पारोक्ष्ये	,,	पारोक्ष्येण
	21	after	तासां	add	शतं शतमेकैकस्यां
	21	for	द्वासप्तति द्वासप्ततिं	read	द्वासप्ततिर्द्वासप्ततिः
	22	,,	०सहस्राण्यासु	,,	०सहस्राणि भवन्त्यासु
	32	,,	viens	,,	veins
	33	,,	end	,,	ends
41	14	for	रूपेणा० पिधाप्य	read	रूपेणापिधाप्य
	18	,,	हरिमवामिला०	,,	हरिमा कामिला०
42	6	,,	प्रकारभेदमाह	,,	प्रकारमेवाह
	6	,,	०विशेषदूषितं	,,	०विशेषेण दूषितं
	28	for	शकृता आलोहितं	read	शकृदालोहितं
	28	,,	धृष्य	,,	प्रघृष्य
43	20	for	दूषिताज्ञात्	read	दूषितादज्ञात्
	28	,,	किलासस्येव	,,	किलासस्यैव
	31	,,	लक्ष्म	,,	[लक्ष्म]'
	31	,,	मन्त्रण	,,	मन्त्रेण
44	33	,,	इद सु	,,	इदमु षु
46	1	,,	अनूक्याऽन्'	,,	अनूक्यात्
	6	,,	(नि. ७-१२)	,,	(नि. ७-१२-६)

Page	Line				
46	10	For	श. ब्रा. २२-२-४-१४	read	श. ब्रा. १२-२-४-१४
	30	before	यक्ष्म विवृहामि	add	[यक्ष्मं विवृहामीति सम्ब-न्धः ॥ तथा कुक्षिभ्याम् दक्षिणोत्तराभ्याम् उदर-भागाभ्याम् प्लाशेः बहु-च्छिद्रात् मलपात्रात् नाभ्याः नाभिमण्डलाच्च ते त्वदीयं
47	5	after	मसच	”	।
	22	for	तव यं	read	ते यर्य
	23	”	प्रतिपाद्य अप्रसिद्धावयवे-भ्योपि अपनोदनं	”	[प्रतिपाद्य अप्रसिद्धावयवे-भ्योपि अपनोदनं]
48	25	after	भेवमताद्	add	बीप्
	25	for	बीप्	read	बीप
49	4	”	रक्षगादिक	”	राक्षसादिकं
	37	”	द्रपिमेव	”	द्रापिमिव
50	17	”	आच्छदिहि	”	अच्छेदिहि
	20	after	गन्तु	add	विप्लायै
	37	for	वृकोरण्याभा	read	वृकोरण्यभा
	40	”	विचक्षेः	”	चक्षेः
51	16	”	०दुद्रधु०	”	०दुदृधु०
	20	”	”	”	”
	32	”	स्रवणेति	”	सुवर्णेति
	34	”	०मस्या	”	०मस्मा
52	6	”	५-२-१	”	वे. ५-२-१
53	29	for	avak	read	avakā
54	1	”	अभिष्टुताः	”	अभिष्टुताः
	25	”	०मिशास्तिपाः	”	मिशास्तिपाः
55	27	”	स्तनयेम्य०	”	स्तनयत्य०
	33	”	तस्यामृतस्येमं	”	तस्या वृतस्येम
56	30	”	दुहा	”	दुन्हा
57	16	”	uchlamkhas	”	uchchhlamkhas
	19	”	जर्ध्दं	”	जर्ध्दे
	22	”	Ownward	”	Onward
59	28	”	प्राणमवयन्	”	प्राणमवयत्
60	28	”	शीर्षण्यडते	”	शीर्षण्यं ते
	37	”	०मुपपन्त्य०	”	०सुपर्णन्त्य०
61	7	”	०कर्मणि	”	०कर्माणि
	20	”	गन्धां	”	गन्धर्वा
	25	”	विश्वड्यचा०	”	विश्वव्यचा०

Page	Line				
61	31	For	(Page 6)	read	(Pages V-VI)
	32	after	in a	add	very
	33	for	The	read	the
	34	„	Thusydides	„	Thucydides
	35	before	obvious	add	most
	35			omit	the
	35	for	endavour	read	endeavour
67	19	„	Savita	„	Savitar!
68	7			omit	to be found
	23	after	bones of	add	the
	34			omit	again
69	18	for	the	read	The
70	6	„	Bus	„	But
	11	„	latter	„	later
	12	„	addition	„	additions
	14	after	ascribed	add	to him
	14	„	as	„	regards
	15			omit	in respect
	30	for	any	read	some
	33	„	mentioned	„	mentions
	34	„	following	„	follows
71	4	„	meysectan	„	physician
	10	„	सिप्पाणि	„	सिप्पाणि
	11	„	दिसपामोखा–आचारिश	„	दिसप्पमोख–आचरिअ
	12	after	and	add	the
	14	for	at	read	in
	37–38	after	was	add	the
72	2	for	a writer	read	an author
	12	„	Accoding	„	According
	21			omit	the
73	8	for	eighth	read	fourth
	27	„	(1-1-9)	„	(1-1-74)
	35	„	Besides	„	Because
74	11	„	षष्ठी चाऽऽक्रोशे	„	षष्ठ्या आक्रोशे
	15			omit	even
75	9–10	for	it was	read	they were
	11	after	how is	add	it
	26–27	„	Bhashya	„	as
	29	before	Patanjali could	„	That
76	6	after	into	add	a

Page	Line				
76	14	for	(1-1-5)	read	(1-1-24)
	16	for	the	read	a
	21	„	„	„	„
	22	„	prouder	„	fairer
	22	„	(1-3-1)	„	(1-3-11)
	23	„	the Sankasyas"	„	those of Sankasya
	23	„	(1-4-3)	„	(1-4-24)
	39	„	175-142	„	178-142
77	23	„	worship	„	perform sacrifice for
	33			omit	the
	43	for	यया	read	यथा
	43	„	पाटलीपुत्र	„	पाटलिपुत्रे
78	1	„	पाटलीपुत्रस्थ	„	पाटलिपुत्रस्थ
	1	„	उपदिशति	„	उद्दिशति
	1	after	कुण्डली	add	किरीटी
	1	for	तुङ्गनासिको	read	तुङ्गनासो
	2	„	(1-3-1)	„	(1-3-2)
	5	„	विष्णुमित्रे	„	विष्णुमित्रो
	24	„	.....	„	लब्ध्वाऽऽदेश तस्मात्तदा गमम्। प्रवर्तित महा भाष्य स्व च
	25	„	बोधिसत्वेन	„	बोधिसत्त्वेन
	26	„	R. T. 174–75	„	राजतरङ्गिणी १।१७४-१७६
	33	„	बोधिसत्व	„	बाधिसत्त्व
	38	„	from	„	to
79	4	„	प्राग्मिनशनादपि	„	प्राग्विनशनादपि
	9	„	सात्व	„	सात्त्व
	9	„	बत्स	„	वत्स
	9	„	सारस्वतामाध्यामिका	„	सारस्वतमत्स्यमाध्यमिकाः
	20	„	the	„	a
	24	„	Bccause	„	because
	28	after	अध्येतृभ्य	add	सुहृद्भूत्वा
	28	for	(१-१-१)	read	(१अ. १पा. १आ.)
	29	„	(1-2-3)	„	(1-2-64)
	35	„	पिङ्गलस्य	„	हृदयस्य
	35	„	5-6-1	„	8-6-1
	41	„	आख्यायिक॰	„	आख्यायिका
80	3	„	सुपर्वं	„	सुपर्वणा
	5	„	is	„	was
	19	„	छालापयित.	„	छालयित.

Page	Line				
80	29	for	(अ. पु)	read	(अ. सं.)
	37	„	सज्वेत	„	सज्वते
	37	„	3.1-2		3-1-24
	41	„	अवाद्गः	„	अवाद्गः
	41	„	(1-3-52)	„	(1-3-51)
81	17	„	(5-1-2)	„	(5-1-38)
	17	„	आयुर्घृतम्	„	आयुर्वै घृतम्
	17	„	(6-1-2)	„	(6-1-33)
	17	„	(6-4-4)	„	(6-4-161)
	26	„	writing	„	work
	29	„	(अ. मा.)	„	(अ.मा)कात्यायनकृत अनुक्रमणिका(णी)भाष्यषड्गुरुशिष्य
82	3	„	(पा. अ. ३-२-१४२)	„	(3-2-142)
	6	„	in	„	on
	7	„	to be	„	to have been
	12	„	(४अ. १अ. १आ. पुनः ३पा. २आ)	„	(4.1-14; 4-3-155)
	13	„	काशकृत्स्नी	„	काशकृत्स्नि
	14	„	he	„	the former
	14	„	him	„	the latter
	20	„	(4-3-120)	„	(4.3.110)
	38	after	even	add	to
	39	„	than	„	the authors of
83	1	for	(२अ. १पा. १आ.)	read	(2-1-1)
	3	„	आसीन	„	आसीनः
	4	„	संयुक्ता०	„	प्रयुक्ता०
	4	„	(अ. ३ पा. २ आ. २)	„	(3-2-115)
	6	„	(4-1-1)	„	(4-1-3)
	6	„	with such	„	such
	11	„	(पा. 4-1-18)	„	(4-1-19)
	14	after	सां. त. कौ.	add„	69-70
	18	for	(5-2-1)	read	(5-2-76)
	20	„	(2-2-2)	„	(8 2-106)
	31	„	(1-1-1)	„	(१अ. १पा. १आ.)
	39	„	(4-3-1)	„	(4-3-101)
84	2	„	younger	„	posterior
	2	„	than	„	to
	2			omit	the
	5	for	सानुबन्धस्यो०	read	सानुबन्धकस्यो०
	5	after	कथ	add	च
	6			omit	on the ground

Page	Line				
85	2	after	disease	add	known as
	6			omit	the
	7			”	the
	39	for	to be	read	to have been
86	21	”	remedies of the Indian physicians on similar	”	Indian physicians of the remedies of similar.
	23			omit	the
87	4	for	मल्पद्वारा	read	•मल्पद्वारो महाद्वारा•
	6	”	मेढ्रमार्गस्य	”	मेढ्रमागम्य
	15	after	who	add	has
	16	for	woman in menses	read	menstruating woman
	19	”	whatever	”	whether
88	5	after	has	add	a
	9	for	masterbation	read	masturbation
	14	”	....	”	—
	20	”	within duration	”	with induration
	21	”	if	”	[illegible]
	24	”	chancroide	”	chancroid
	25	”	chancroide	”	chancroid)
	26	”	inflamned	”	inflamed
	29	”	as	”	(as
	30	”	a	”	the
	33			omit	a
	35	for	tumor	read	tumour
	37	”	angoima	”	angioma
89	15	”	VII. (81. 4)	”	(VII. 80. 4)
	16	”	Hire	”	Here
	19	”	(1.3 1)	”	(1.6.1)
	40	”	Salamoniac	”	Sal amoniac
90	5	”	Sikhiluthaka	”	Sikhituthaka
	7	”	Rasahalana	”	Rasapātana
	15	”	अह्नमेदो	”	अह्नभेदो
94	7	after	XIII	add	36
	14	”	अ॰ हृ॰ उ॰ ३१	”	८
	16	for	Charaka	”	Suśruta
	16	after	XXI	add	31
95	13	for	दक्षा॰	read	रक्षा॰
96	39	”	रोमान्स्यो	”	रोमान्स्या

रसयोगसागरे प्रमाणतयोपन्यस्तानां मुद्रितग्रन्थाना सङ्केताः ।

अष्टाङ्गसङ्ग्रहः	अ. सं.,	वाग्भटाचार्यविरचितः
अष्टाङ्गहृदयम्	अ. हृ.,	वाग्भटाचार्यविरचितम्
आग्नेयपुराणम्	आ. पु.,	व्यासविरचितम्
आयुर्वेदप्रकाशः	आ. प्र.,	माधवविरचितः
आयुर्वेदविज्ञानम्	आ. वि.,	विनोदलालसेनसङ्गृहीतम्
कामरत्नम्	का. र.	
गदनिग्रहः	ग. नि.,	वैद्यसोढलविरचितः
चक्रदत्तचिकित्सा	च. द.,	चक्रदत्तविरचिता
चरकसंहिता	च. सं.,	अग्निवेशविरचिता चरकेण प्रतिसंस्कृता
चिकित्साकलिका	चि. क.,	तीसटाचार्यविरचिता
चिकित्साक्रमकल्पवल्ली	चि. क्र.,	काशीनाथसङ्गृहीता
चिकित्सासारः	चि. सा.,	गोपालदासविरचितः
त्रिशती	त्रि.,	शार्ङ्गधरसङ्गृहीता
धन्वन्तरिः	ध.,	शालग्रामसङ्गृहीतः
नरपतिजयचर्या	न. ज.,	नरपतिविरचिता
नावनीतकसंहिता	ना. सं.,	
निघण्टुरत्नाकरः	नि. र.,	
पाकावली	पा. व.,	उपाध्यायमाधवविरचिता
बृहत्संहिता (वराहमिहिरसंहिता)	बृ. सं.,	वराहमिहिरविरचिता
बृहद्योगतरङ्गिणी	बृ. यो. त.,	त्रिमल्लविरचिता
भावप्रकाशः	भा. प्र., .	भावमिश्रविरचितः
भेलसंहिता	भे. सं.,	भेलविरचिता
भैषज्यरत्नावली	भै. र.,	गोविन्ददाससङ्गृहीता
योगचिन्तामणिः	यो. चि.,	हर्षकीर्तिविरचितः
योगरत्नाकरः	यो. र.,	
रसचण्डांशुः	र. चं.,	दत्तात्रेयेणसङ्गृहीतः
रसचिन्तामणिः	रसचि.,	अनन्तदेवविरचितः
रसतरङ्गिणी	र. त.,	सदानन्दविरचिता
रसप्रकाशसुधाकरः	र. प्र. सु.,	यशोधरविरचितः
रसमञ्जरी	र. मं.,	शालिनाथविरचिता
रसरत्नसमुच्चयः	र. र. स.,	श्रीवाग्भटविरचितः
रसरत्नाकरः	र. र.,	नित्यनाथविरचितः
रसराजसुन्दरः	र. सु.,	दत्तरामसङ्गृहीतः
रससङ्केतकलिका	र. सं. क.,	चामुण्डविरचिता
रससारः		गोविन्दाचार्यविरचितः
रसहृदयतन्त्रम्	र. हृ.,	गोविन्दभिक्षुविरचितम्
रसायनखण्डम्	र. खं.,	नित्यनाथविरचितम्
रसायनसारः		श्यामसुन्दराचार्यविरचितः
रसार्णवः		नागार्जुनविरचितः

रसेन्द्रचिन्तामणिः	र. चि.,	ढुण्ढुकनाथविरचितः
रसेन्द्रसारसङ्ग्रहः	र. सं.,	गोपालकृष्णविरचितः
राजमार्तण्डः	रा. मा.,	श्रीभोजमहाराजविरचित
वङ्गसेनः	वं. से.,	वङ्गसेनसङ्गृहीतः
वृन्दमाधवः	वृ. मा.,	वृन्दनिर्मितः
वैद्यकल्पद्रुम.	वै. क.,	रघुनाथप्रसादसङ्गृहीतः
वैद्यजीवनम्	वै. जी.,	लोलिम्बराजसङ्गृहीतम्
वैद्यरहस्यम्	वै. र.,	विद्यापतिसङ्गृहीतम्
वैद्यामृतम्	वै. मृ.,	मोरेश्वरविरचितम्
शार्ङ्गधरसंहिता	शा. सं.,	शार्ङ्गधरविरचिता
सिद्धभेषजमणिमाला	सि. भे. म.,	श्रीकृष्णरामकविगुम्फिता
सुश्रुतसंहिता	सु. सं.,	महर्षिसुश्रुतविरचिता
हारीतसंहिता	हा. सं.,	
हितोपदेशः		श्रीकण्ठसूरिविरचितः

रसयोगसागरे प्रमाणतयोपन्यस्तानां हस्तलिखितग्रन्थानां सङ्केताः ।

चिकित्सारत्नाभरणम्	चि० र० भ०,	सदानन्ददाधीचविरचितम्
चिकित्सारहस्यम्	चि. र.,	हारीतमुनिविरचितम्
टोडरानन्दः	टो.,	टोडरमल्लविरचितः
नारायणविलासः	ना. वि.,	नारायणभूपतिविरचितः
नूतनकल्पः	नू. क.,	ग्रन्थकर्तुरनुभवः
पारदयोगशास्त्रम्	पा. यो. शा.,	शिवरामयोगीन्द्रविरचितम्
बाहटः	बा.,	गौरीपुत्रकार्तिकेयविरचितः
भैषज्यसारामृतसंहिता	भै. सा.,	उपेन्द्रविरचिता
योगचन्द्रिका	यो. च.,	लक्ष्मणविरचिता
योगमहार्णव.	यो. म.,	रामनाथविदुषासङ्गृहीतः
योगसङ्ग्रहः	यो. सं.,	
योगसमुच्चयः	यो. स.,	श्रीव्यासगणपतिविरचितः
रत्नाकरौषधयोग॰	र. क. यो.,	
रसकङ्कालीय.	र० कं. ली.,	कङ्कालयोगिविरचितः
रसकल्पलता	र. क. ल.,	मणिरामविरचिता
रसकामधेनु॰	र. का ,	वैद्यवरश्रीचूडामणिविरचिता (सङ्गृहीता)
रसकिन्नरः	र. कि.	× × ×
रसकौमुदी	र. कौ.,	शक्तिवल्लभविरचिता
रसकौमुदी	र. कौ. (ज्ञा.)	ज्ञानचन्द्रविरचिता
रसज्ञानम्	र. ज्ञा.,	ज्ञानज्योतिर्विरचितम्
रसदीपिका	र. दी.,	आनन्दानुभवविरचिता
रसपद्धति.	र. प.,	बिन्दुपण्डितविरचिता
रसपारिजातः	र. पा.,	
रसप्रदीप	र. प्र.,	प्राणनाथवैद्यविरचितः
रसबोधचन्द्रोदय	र. बो.,	

(32) The Surgical Instruments of the Hindus by G. N. Mukhopādhyāya.
(33) Studies in the Medicine of Ancient India by Dr. Hoernle.
(34) Ancient Hindu Medicine by Chandra Chakarbarty.
(35) History of Hindu Chemistry by P. C. Ray Vols I & II.
(36) J. Burnett's School of Greek Philosophy.
(37) Orion by Bal Gangadhar Tilaka.
(38) Hymns from Rigveda Appendix by R. Zimmerman.
(39) Griffith's Rigveda, Vol. I & II.
(40) Griffith's Atharvaveda.
(41) Whitney's Atharvaveda.
(42) *Vedic Index by Dr. MacDonell and Dr. Keith. Indian Texts series, 1912*
(43) Maxmuller's History of Ancient Sanskrit Literature.
(44) *Sanskrit Grammar by Whitney.*
(45) India in Greece by Pococke.
(46) Western Chronicles of Pharmacy.
(47) The Systems of Sanskrit Grammar by S. K Belwalkar.
(48) Rockhill's Life of Buddha.
(49) Hygiene and Public Health by G. N. Ghosh
(50) Harward Oriental Series, Vol. IX (Mrichchhakatika).
(51) A Forgotten Empire (Vijayanagar) by Sewell
(52) Eothen by King-lake
(53) Modern Review No. VI 1910.
(54) *Smith's Greek and Roman Biographies.*
(55) The Journal of the Royal Asiatic Society *Vol. VI.*
(56) *History of Vijayanagar.*
(57) The Indian Daily Mail, 5th September *1925.*
(58) Bhela Samhitā.
(59) Brihat Samhitā.
(60) Yogaśāstra of Patanjali.
(61) Vrindamadhava (Siddhayoga) Ānandaśrama Edition.
(62) Merutantra.
(63) Paramalaghu Manjūshā, by Nāgeśa Bhatta, Chowkhamba Sanskrit Series, Benares, 1913.
(64) Yogavārtika.
(65) Patanjalicharita.
(66) Review of Reviews—edited by Wicham Steed *Aug. 15—Septr. 15.*

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

आयुर्वेदचणधिरानुभववान् प्रकीर्तिः सदा,
विद्वानेषहरिप्रपन्न इति यः सज्जनाऽऽसेवितः ।
सर्वेषामुपकारकः सुभिषजां तोषप्रदः सर्वदा,
तेनाऽयं 'रसयोगसागर' इति ग्रन्थोऽधुना रच्यते ॥ १ ॥

भाषा—आयुर्वेद के पठन पाठन से अत्यन्त प्रसिद्धि जिनको प्राप्त है, जो आयुर्वेद की चिकित्सा का बहुत समय से अनुभव कर रहे हैं और इसी चिकित्सानुभव में जिन्होंने सदा कीर्ति पाई है। और अच्छे २ विद्वान् लोग जिनकी सदा सेवा करते हैं ऐसे श्री पं. हरिप्रपन्न जी सब के उपकार करनेवाले और सद्वैद्यों को सर्वदा सन्तोष देनेवाले रसयोगसागर नामवाले ग्रन्थ को बनाते हैं ॥ १ ॥

विज्ञापनम्—

धीरा भूपा धनाढ्याः सुकृतिसहृदयाः भारतीयाः परे वा,
नानाविद्याप्रवीणा विविधगुणगणप्राप्तये यत्नवन्तः ।
आयुर्वेदे स्वकीये परविषयभवे लब्धबोधाश्च वैद्याः,
विज्ञाप्त्यं भवन्तः सविनयमिह तद्धार्यतां मानसे स्वे ॥ २ ॥

भाषा—विद्वज्जन ! राजगण ! धनिकगण ! सहृदयगण ! अनेक प्रकार की विद्याओं में कुशल और नानाप्रकार के गुणों के समूहों की प्राप्ति के लिये जिन्होंने यत्न किया है और अपने (भारतीय) और विदेशीय चिकित्सा शास्त्र में जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है ऐसे वैद्यगण ! आपलोगों से हमारी नम्र विज्ञप्ति है उसको आप अपने मन में धारण करें ॥ २ ॥

क्षीणे पुण्ये विशन्ति स्वसुकृतजनितं शर्म भुक्त्वा द्युलोके,
मर्त्यलोकं जनास्ते कथमपि न ततः सर्वथा वीतरोगाः ।
नाशेते ना परो यज्जनिमिह भजतां नैव सम्भाव्यते तत्,
एकान्ताऽरुग्णताऽन्तर्बहिरुदितरुजां शान्तिमिच्छेत्सदैव ॥ ३ ॥

भाषा—अपने पुण्य से उत्पन्न हुए हुए सुख को स्वर्गलोक में भोगकर पुण्यक्षीण होने पर मनुष्य मृत्युलोक में प्रवेश करते हैं, यह श्रीभगवान् कृष्ण का आशय है, इस से प्रकट है कि इस मृत्यु के लोक में कोई भी मनुष्य सर्वथा रोगरहित नहीं हो सकता, इसलिये भीतर और बाहर उत्पन्न हुए हुए (भीतर के कामक्रोधादि और बाहर के ज्वरादि) रोगों की शान्ति की इच्छा मनुष्य को सदा करनी चाहिये ॥ ३ ॥ रोती

नानातापाभिभूतान् दुरितफलभुजो वीक्ष्य मर्त्यान् दयालुः,
वेधाः पूर्वञ्चकार स्वयमिह जगतो भूतये वैद्यविद्याम् ॥
पश्चात्ताभिः संहिताभिस्तदनु च मुनिभिः स्वां दयां दर्शयद्भिः,
कुल्याभिर्वाटिकेव स्वगुणफलनता वर्धिताऽनेकशः सा ॥ ४ ॥

भाषा—यह हमारा ग्रन्थ (रसयोगसागर) सर्वसाधारण मनुष्यों के उपकार करने योग्य है। पूर्व ग्रन्थोंमें जो योग पाये जाते हैं तथा रस और उपरसों का वर्णन है मुद्रित और हस्तलिखित बहुत से ग्रन्थों के आशयों को देखकर उन (योग रस आदि) के सब भेदों को और बहुतसे उनके उपयोग के प्रकारों को हम अपने इस ग्रन्थ में कहेंगे ॥ १२ ॥

पाठद्वैविध्यमास्ते यदि तदपि तदा ग्रन्थनाम प्रदर्श्य,
टिप्पण्यां दर्शितं तत्स्खलनमपि मुहुर्यत्र यत्रास्ति दृष्टम् ।
तत्सर्वं शोधितन्तत्प्रकरणसहितग्रन्थनिर्देशपूर्वम्,
एवं सर्वोपकारे त्रुटिविरहफलो रच्यते ग्रन्थ एषः ॥ १३ ॥

भाषा—जहां एक ही प्रयोग में दो प्रकार का पाठ है वहा पर ग्रन्थों का नाम दिखाकर टिप्पणी में दोनों पाठ समझा दिये गये हैं। और जहां पर पाठ में फिर २ भूल दीख पड़ी है उसका प्रकरण बताकर अन्य ग्रन्थों द्वारा शोधन कर दिया गया है और उस ग्रन्थ का नाम भी दे दिया है। इस प्रकार सर्व साधारण के उपकार के लिये प्रायः त्रुटियों का न होना जिसका फल है ऐसे इस ग्रन्थको हम बनाते हैं॥ १३ ॥

पाके द्रव्ये प्रमाणे विविधगुणगणे भावनायां फले वा,
भेदान्नानाऽनुपाने स्वमतमपि यथासम्भवं दर्शयामः ।
निर्णीय ग्रन्थपाठाद्विषयसमयतः सोपपत्ति स्वबुद्ध्या,
रूपं नामाऽप्रसिद्धस्य च तु गदरिपोः प्राकृते दर्शिते ते ॥ १४ ॥

भाषा—पाक मे, द्रव्य मे, प्रमाण मे, गुण समूह मे, भावना मे, औषधि के फल मे नानाप्रकार के अनुपान में यथा सम्भव स्वानुभवसहित स्वमत को भी हम दिखावेंगे। अपने अनुभव से और ग्रन्थों के पाठ से प्रयोग तथा औषधियों को प्रकरण तथा समय के अनुसार अप्रसिद्ध औषधियों के नाम और रूप को भी प्राकृत मे युक्ति सहित यथा सम्भव हम बतावेंगें ॥ १४ ॥

सर्वेषामुद्भिजामप्रचरितमपि यन्नाम सन्दृश्यते तत्,
सोत्पत्तिस्थानपूर्वं निहितमविकलं टिप्पणीरूपमेव ।
द्रव्याणां या निरुक्तिर्जनमतिसुलभा सापि साधारणानाम्,
ग्रन्थान्ते व्यत्ययो वाऽगुणगुणसहितो दर्श्यते बोधनार्थम् ॥ १५ ॥

भाषा—(सभी उद्भिजों के नाम दिये गये हैं परन्तु) जिन २ उद्भिजों का नाम अप्रचलित भी कहीं देखा गया है वहां टिप्पणी में उसका पर्यायशब्द प्राकृत में उसके उत्पत्ति के स्थानका नाम भी रख दिया गया है। साधारण द्रव्यों का निर्वचन जिसको कि सब लोग समझ सकें तथा गुण और दोषसहित द्रव्योंका व्यत्यय (परिवर्तन) भी सब को समझाने के लिये ग्रन्थ के अन्त में दिखाया गया है ॥ १५ ॥

एवं स्थित्यां श्रमो नो भिषगुपकृतिमान् सर्वकल्याणपूर्णः,
वैद्याश्चान्ये जनाश्चेत्सकलजनहितं कुर्युरेतेन शश्वत् ।
तोषं यास्याम एतन्निजकृतिसुफलं वीक्ष्य लोकोपकारम्,
एषा ग्राह्या सुधीभिः प्रणतिमनुगता नम्रविज्ञप्तिरस्तु ॥ १६ ॥

भाषा—उपर्युक्त स्थिति में हमारा यह श्रम वैद्योंका उपकार करने वाला और सर्व कल्याणमय है। वैद्यलोग तथा अन्य सज्जनगण इस हमारे ग्रन्थ से सब मनुष्यों का सदा हित करें तो सब लोगों का उपकार

ही अपने ग्रन्थका सुफल समझकर हमको संतोष होगा यह हमारी प्रणतिपूर्वक नम्र विज्ञप्ति विद्वज्जनों से ग्रहण की जावै ॥ १६ ॥

अस्मत्कृतौ यमकरोदिह पुस्तकानां
सम्प्रेषणेन कियतामपि योगवृद्ध्यै ।
श्रीयादवः सबहुमानपुरःसरं तम्,
तस्योपकारमिममत्र वयं स्मरामः ॥ १७ ॥

भाषा—हमारे इस पुस्तक के रचना कार्य में श्री यादवशर्मा वैद्यराज जी ने जो कतिपय पुस्तकों को भेज कर उपकार किया है जिससे योगों की वृद्धि हुई है हम उनके इस उपकार का अत्यन्त आदरके साथ यहां पर स्मरण करते हैं (और उनके आभारी हैं)

सर्वेषां कल्याणाकाङ्क्षी—
पण्डितहरिप्रपन्नशर्मा वैद्यः ।



श्रीगणेशाय नमः।

अथ रसयोगसागरः।

'रसो वै सः' श्रुतिः प्राह,
यस्मात्सूतं जगत्त्रयम् ।
ध्यायन्ति योगिनो नित्यं,
तं नमामि रसेश्वरम् ॥ १ ॥

विघ्नविघाताय चिकीर्षितार्थोत्तमफलावाप्तये च सर्वचराचरजगत्कारणभूताभिकदैविकभौतिकानेकनामरूपगुणभृत्सर्वनियन्तृसदसद्विधानेकविधकर्मोपलक्षिताभिधानवक्तृध्यादिस्तुतध्यातसाक्षात्कृतमहतो नमस्कारात्मकं मङ्गलमाचरन्, अनेकैर्विद्वद्भिर्बहुभिर्नामभिः कीर्तितमपि स्वचिकीर्षितग्रन्थस्य रसविषयत्वात् तन्नाम्नैव नमस्कृत ईश्वरो रससिद्धि जनेन पाठकेभ्यः प्रदास्यति नीरसताश्रितस्याङ्कृतावपाकरिष्यतीति रसाभिधेयमेव परं देवं नमस्करोति प्रकृतग्रन्थकारः—रस इति। यस्माज्जगत्त्रयं सूतम् स रसः (इति) श्रुतिः प्राह, इति पूर्वार्द्धस्यान्वयः। रस एव सर्वजगत्कारणम्। रस ओङ्कार वाच्यः परमेश्वर इति यथा—"एषां भूतानां पृथिवी रसः, पृथिव्या आपो रसः, अपामोषधयो रसः, ओषधीनां पुरुषो रसः, पुरुषस्य वाग्रसः, वाच ऋग्रसः, ऋचः साम रसः, साम्न उद्गीथो रसः, स एष रसानां रसतमः परमः परार्ध्योऽष्टमो यदुद्गीथः।" इति छान्दोग्योपनिषदि ॥ तत्रैव च प्रथममुद्गीथस्य (रसस्य) उपास्यतोपदिष्टा "ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत" इति। एवमनेकेषु स्थानेषु रसशब्देनाध्यात्मवादिनः श्रुतिभिस्तं परं देवं स्तुवन्ति। तदेवेश्वरशब्दवाच्यं ब्रह्मजगत्कारणम्। तस्मादेव जगदुत्पन्नमिति नात्यत्र विदुषाम्विवादः। "यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते" तै. उ. इति ॥ "यतः सर्वाणि भूतानि जायन्ते च युगागमे। यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये" इति महाभारते च। तमेव रसं नित्यं योगिनो ध्यायन्ति। (ओं वाच्यं परं ब्रह्मैव रसवाच्यमिति छान्दोग्योपनिषदो दर्शितमेव प्राक्) योगिनश्च तमेव प्रणववाचकं परमात्मानं ध्यायन्ति तथा चोपदिष्टम् "तस्य वाचकः प्रणवः" इति योगदर्शने ॥ ध्यानमात्रगम्यत्वं च तस्योपदिष्टम्—यथा "न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा। ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः" मुण्ड० उप० ३।१।८ ॥ इति ॥ तं रसेश्वरं रसतमम् (यद्यपि पृथिव्यादयोऽपि रसशब्देनोपनिषदि व्यवहृताः परमत्र रसेश्वरो यः प्रणववाच्यो रसतम इति पूर्वमुक्तः स नमस्क्रियते) परमात्मानं नमामि। ओङ्कारस्य रसवाच्यत्वं साङ्ख्यायन गृह्यसूत्रेऽपि द्रष्टव्यम्। यद्वा सरतीति रसः। वर्णव्यत्ययः। तथा च महाभाष्ये "वर्णव्यत्ययापायोपजनविकारा अपि दृश्यन्ते।" यथा कृतेस्तर्कः। हिंसेः सिंहः। इत्यादि। अतः सरति सर्वत्रेति सर्वत्र गतिमत्वात् सर्वव्यापकता परमात्मनो दर्शिता। यद्वा 'रसः' इत्यन्ननामसु निघण्टौ, निघं. २।७ अतो यस्मादन्नरूपात् रसात्जीवानामुत्पत्तिस्थिती भवतः। "स एष पुरुषोऽन्नरसमयः" तै. उप. १।१।२ इति "अन्नाद्भवन्ति भूतानि" इति गीतायाञ्च यदुक्तन्तत्संगच्छते। यद्वा—ब्रह्मैव रस इति तैत्तिरीयोपनिषदि यथा—"असद्वा इदमग्र आसीत्। ततो वै सदजायत, तदात्मानं स्वयमकुरुत तस्मात्तत्सुकृतमुच्यत इति। यद्वैतत्सुकृतं रसो वै सः रसँ ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति।" तैत्ति० उप० ब्रह्मवल्ली॥ अत्र सुकृतं ब्रह्मेत्यारभ्य तदेव ब्रह्म रस इत्युक्तम्। तदेव च पूर्वमव्यक्तमासीत्तस्मादेव व्यक्तजगदिदमजायतेत्युक्तम्। अतो यस्मात्सूतं जगत्त्रयमिति न सङ्गतताऽनपेतम् ॥

यद्वा विश्वनाथः पण्डितः "वाक्यं रसात्मकं

१ 'रसो वै सः' इतितैत्तिरीयोपनिषदि ब्रह्मवल्ल्यां पाठ एवास्ति।

काव्यम्" साहित्य द० १।१ इति ब्रूते काव्यलक्षणम्। सकलविद्यामूलस्य वेदाख्यस्य काव्यस्य रचयिता परमेश्वरः कवि.। "कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूः" यजु० ४०।८ इति श्रुतिः। कविं पुराणमनुशासितारमिति गीतायाञ्च। तेन कविना निर्मित वेदाख्य काव्यम्। काव्यस्य रसात्मकत्वाद्रसात्मकं रसमय रस एवेत्यर्थः। वेदस्य रसत्वं यथा "ते वा एते रसानाँ रसा वेदा हि रसा." छान्दो० ५।५।४ इति। तस्मादेव वेदाख्यात्काव्यात् शब्दब्रह्मणः (रसशब्दे—इति रसधातुः शब्दार्थेऽपि पाणिनिमते—यो वेदेभ्योऽखिलं जगन्निर्ममे इति श्रीसायणाचार्योऽपि) जगत्त्रयमजायत। योगिनश्च तं नित्यं ध्यायन्ति, तं नमामीति भावः। अत्र रसशब्देन ब्रह्मविद्या दर्शिता। साहित्येऽपि रसब्रह्मणोरेककल्पमेव लक्षणम्। यथा साहित्यदर्पणे—"सत्वोद्रेकादखण्डस्वप्रकाशानन्दचिन्मयः। वेद्यान्तरस्पर्शशून्यो ब्रह्मास्वादसहोदरः॥ लोकोत्तरचमत्कारप्राणः कैश्चित्प्रमातृभिः। स्वाकारवदभिन्नत्वे नायमास्वाद्यते रसः॥" इति साहि० द० ३।२५। तथाचोपनिषत् "प्रजापतिर्लोकानभ्यतपत्तेषा तप्यमानानाँ रसान् प्राबृहदग्निं पृथिव्या वायुमन्तरिक्षादादित्य दिवः॥ १॥ स एतास्तिस्रो देवता अभ्यतपत्तासा तप्यमानानाँ रसान् प्राबृहदग्नेर्ऋचो वायोर्यजूंषि सामान्यादित्यात् ॥ २॥ स एता त्रयीं विद्यामभ्यतपत्तस्यास्तप्यमानाया रसान् प्राबृहद्भूरित्यृग्भ्यो भुवरिति यजुर्भ्यः स्वरिति सामभ्यः। तद्यदि ऋग्भ्यो रिष्येद्भूः स्वाहेति गार्हपत्ये जुहुयादृचामेव तद्रसेनर्चां यज्ञस्य विरिष्टि सन्दधाति ॥४॥४॥ अथ यदि यजुष्टो रिष्येद्भुव. स्वाहेति दक्षिणाग्नौ जुहुयाद्यजुषामेव तद्रसेन यजुषा वीर्येण यजुषा यज्ञस्य विरिष्टि संदधाति ॥ ५॥ अथ यदि सामतो रिष्येत्स्व स्वाहेत्याहवनीये जुहुयात्साम्नामेव तद्रसेन साम्ना वीर्येण साम्ना यज्ञस्य विरिष्टि सदधाति ॥ ६॥ तद्यथा लवणेन सुवर्णं सदध्यात्, सुवर्णेन रजतम्, रजतेन त्रपु, त्रपुणा सीसँ, सीसेन लोहँ, लोहेन दारु, दारु चर्मणा ॥ ७॥ एवमेषा लोकानामासा देवतानामस्यास्त्रय्या विद्याया वीर्येण यज्ञस्य विरिष्टि सन्दधाति। भेषजकृतो ह वा एष यज्ञो यत्रैवंविद्ब्रह्मा भवति ॥ ८॥ इति छान्दोग्य उप० ४।१७।१।

अत्र सर्वं रसक्रमं प्रदर्श्य लवणेन सुवर्णमित्यादिना रसक्रियाज्ञानम् (Chemistry) दर्शितमुदाहरणरूपेण। अन्ते सर्व एव च यज्ञो भेषजकृतो दृष्टान्ततो मतः। औषधोपचारेण रोगिणामिव यज्ञाना क्षतानि रसेन सन्धीयन्ते। रस एव यज्ञे प्रायश्चित्तसाधनम्। प्रकृते तु प्रत्यक्षमेव रसोपचारो रसक्रिया च दर्श्यते। सर्वेषामुपनिषद्वाक्याना विस्तरभयान्न विहिता व्याख्या सा तत्र तत्र द्रष्टव्या।

यद्वा तान्त्रिकमते रमित्यग्निबीजम्। समिति सोमबीजम्। अग्नीषोमयोरैक्य रसः। लक्ष्यैकदेशग्रहणे लक्ष्यमात्रग्रहणम्। स एवाग्नीषोमात्मको रसो जगत्कारणम् "अग्नीषोममय जगत्" इति। आधुनिकविज्ञानविदोऽपि बहुचमत्कारवतोऽनेकवस्तुस्थितस्य विद्युदाख्यस्याकर्षविकर्षकात्मक प्रभावद्वय मन्यन्ते। आकर्षणविकर्षणजनितमेव हि जगदिति तन्मतम्। * ॥ एवाग्नीषोमयोरैकीभूतो

*Besides these four roots, Empedokles(444 B. C) postulated some thing called love (Pixia) to explain the attraction of different forms of matter, and of something called strife (Veikos) to account for their separation. He speaks of these quite distinctly as bodies The way in which they act seems to have been suggested by the experiment with the *Klepsydra* already referred to We start with some thing like the Sphere of *Parmenides* in which the four elements are mingled in a sort of solution by love while strife surrounds the sphere on the outside When the strife begins to enter the sphere the love is driven towards its centre, and the four elements are gradually separated from one another. That is cleary an adoptation of the old idea of the world-breathing.

रसो जगद्धेतुरिति सङ्गमयितव्यम् । योगिनश्च नाना (विज्ञान) कर्मसु दक्षा वैज्ञानिकाः (योगः कर्मसु कौशलम् गीता २।५०) तमेव रसं ध्यायन्ति

Empedokles also held however that respiration depended on systole and diastole of the heart and therefore we find that as soon as *strife penetrated to the lowest* (or most central) part of the sphere and love is confined to the very middle of it, the reverse process begins. Love expands and strife is driven out of the sphere once *more in proportion, as love occupies more* & more of it, just as air is expelled from the Klepsydra when the water enters it. In fact love and strife are to the world what blood & air are to the body. The physiological analogy naturally influenced the founder of a medical school who for the first time formulated a theory of the flux and reflux of blood from and to the heart The conception of the attractive force as love is also as Empedokles says as physiological origin. No one had observed, he tells us, (fr. 17. 21–26) that the very same force men know in their own bodies plays a part in the life of the great world too. He does not seem to have thought it necessary to give any mechanical explanation of the cosmic systole and diastole. It was just the life of the world.

A world of perishable things such as we know can only exist when both love and strife are in the world. There will, therefore, be two births and two passings away of the mortal Things (fr. 17–3–5) one when love is increasing and all the elements are coming together into one, the other when strife is re-entering the Sphere and the elements are being separated once more. *The elements alone are everlasting.* The particular things we know are unstable which come into being as the elements "run through one another" in one direction or other. They are mortal or perishable .. Their birth is mixture & their death is but the separation of what has been mixed. Nothing is imperishable but fire, air, earth, water, with the two forces of love and strife.

School of Greek Philosophy by J. Burnet.
Pages. 73–74

चिन्तयन्ति—कथं कस्यापि चमत्कारस्य नूतन आविष्कारो भवेदिति चिन्तयन्तीति भावः। तं नमामि।

अथवा यस्माज्जगत्त्रयं श्रुतिश्च स रसः पारदः, इति तं सूतं प्राह। तत एव सूताभिध एषः। योगिनश्चानेकविधभैषज्यप्रयोगवन्तो वैद्यास्तं ध्यायन्ति चिन्तयन्ति तं रसेश्वरं नमामि तज्ज्ञानाय यते। यद्वा स्वादेराकृतिगणत्वाद्धातूनामनेकार्थत्वाच्च नमामि नमयामि नम्रीकरोमि प्रयोगेण सर्वरोगनाशाय वशीकरोमीत्यर्थः यदिस्तुतिभयान्नेलिखितं तत्तद्विद्भिरूह्यम् ॥ इति ॥ १ ॥

भावार्थ—जिस ईश्वर का वर्णन सब वेदों में है जिस से सब जगत् उत्पन्न हुआ है। और जिसका योगीजन सदा ध्यान करते हैं और जो सब रसों और पदार्थों का नियन्ता है। उस परमात्माको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥

रसेशसिद्धान्रससिद्धिदायका-
न्नत्वा गुरूनागमवेदपारदान् ।
ग्रन्थान्समाहृत्य रसप्रदीपका-
न्निबध्यतेऽयं रसयोगसागरः ॥ २ ॥

सम्प्रति ग्रन्थस्यास्य रचयिता स्वचिकीर्षितग्रन्थौदिष्टराद्धान्तानां प्रमाणार्हतां दर्शयन् पूर्वाचार्यकृतराद्धान्तानुसरण स्वकृतेर्विशदीकुर्वन् तानेव प्रणमति रसेशेति—रसशब्दस्यार्थाः समासतः पूर्वस्मिँश्श्लोके दर्शिताः। रसेशो ब्रह्माख्यः परमेश्वरः। तत्र सिद्धा योगिनः प्राप्तयोगसिद्धयः प्राप्तब्रह्माणो वा। रोऽग्निः सः सोमः, ईश. परमेश्वरः एतेषां त्रयाणां ज्ञाने सिद्धाः—भौतिकदैविकाऽऽत्मिकज्ञानवन्तो विद्वांसः। यद्वा—"असद्वा एतदग्र आसीत् ततो वै सदजायत। तदात्मानं स्वयमकुरुत। तत्तस्मात्सुकृतमुच्यत इति यद्वै सुकृतं रसो वै सः। इति तैत्ति० उप०। सुकृतमित्यादि सृष्टिप्रकरणमधिकृत्य तस्यैव सुकृतस्य रस इत्यभिधोक्ता। तत्सुकृतमेव रसः तस्य सुकृतस्येशो गृहीतनानाविधरूपः परमेश्वरः। तत्र तदुपासनायां सिद्धा भगवद्भक्ता इत्यर्थः। अथच प्रकृते रसेशः पारदस्तत्र तद्विद्यायां सिद्धा व्यालाचार्यप्रभृतयो

रसविद्याचार्याः सप्तविंशतिसंख्यकाः,तथाहि—"व्यालाचार्यश्चन्द्रसेनः सुबुद्धिर्नरवाहनः। नागार्जुनो रत्नघोषः सुरानन्दो यशोधनः ॥ १ ॥ इन्द्रधूमश्च माण्डव्यश्चर्पटिः शूरसेनकः। आगमो नागबुद्धिश्च खण्डः कापालिको मतः ॥ २ ॥ कामारिस्तान्त्रिकः शम्भुर्लङ्कोलम्पटशारदौ। बाणासुरो मुनिश्रेष्ठो गोविंदः कपिलो बलिः ॥ ३ ॥ एते सर्वे तु राजेन्द्रा रससिद्धा महाबलाः। चरन्ति सर्वलोकेषु नित्या भोगपरायणाः ॥ ४ ॥ सप्तविंशतिसंख्याका रससिद्धिप्रदायकाः ॥" यद्वा रसः पारदः, रसाः पारदादयो वा तेषां ईशाः (प्रयोगैः सर्वरोगापाकरणे ये तान् रसान् वशीकुर्वन्ति ते रसविद्याविदः) तेषु सिद्धाः अतिशयेन तज्ज्ञानपूर्णाः प्रसिद्धा वा सिद्धिमन्तो वा तान्। यद्वा रससिद्धिर्ब्रह्मज्ञानम्। वैदिकादिस्वनुष्ठितकर्मसिद्धिर्वा। सम्यगुपदेशेन रससिद्धिं ये ददति तान्। अन्तरेण गुरूपदेशं न सिद्धिः कुत्रापीति यादानर्हम्। "उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं योगिनस्तत्त्वदर्शिनः" इति गीता ४।३४। गुरवो हि ज्ञानमुपादिशन्ति। कथंभूतास्ते गुरवो ये *ज्ञानोपदेशे प्रभवस्तत्त्वदर्शिनश्च*। यदि गुरवः स्वयमेव विद्यापारदृश्वनो न भवेयुः कथं त उपदेष्टुं शक्नुयुः। अतएव रसेशसिद्धानिति तेषां विशेषणम्। असिद्धाः (अतत्त्वदर्शिनः) उपदेष्टुं नैव *शक्नुवन्ति। तेषामुपदेशेनान्धपरम्परा* प्रचरति। एतश्चाज्ञानजनितान्यथाप्रयोगात्सर्व एव पदार्थाः स्वगुणदानेऽसमर्थकल्पा भवन्ति। तथाचोक्तम् "उपदेश्योपदेष्टृत्वात्तत्सिद्धिरितरथाऽन्धपरम्परा" इति अतएव प्रकृतग्रन्थकारो रसेशसिद्धान् रससिद्धिप्रदायकानिति विशेषणद्वयोपेतान् गुरून्नमस्करोति। पुनस्तानेव गुरून् विशिनष्टि। आगमस्य सर्वासामेव विद्यानां तन्मूलभूतस्य वेदस्य च पारदायकान् पारप्रदर्शकानित्यर्थः। रसप्रधानान् देवचिकित्साप्रधानान् तथाच—"आसुरी मानुषी दैवी चिकित्सा त्रिविधा मता। शस्त्रैः कषायैर्लौहाद्यैः क्रमेणान्या सुपूजिता ॥ रसादिभिर्या क्रियते चिकित्सा दैवीति वैद्यैः *परिकीर्तिता सा। सा मानुषी याऽत्र* कृता फलाद्यैः सा राक्षसी शस्त्रकृता भवेद्या ॥ इति ॥" तथाच—"शस्त्रच्छेदनयोगतो हि कलिता या दानवी साऽधमा, चूर्णाद्यैः परिकल्पिता निगदिता सा मानवी मध्यमा। दैवी दिव्यरसायनैर्विरचिता सा वै चिकित्सोत्तमा, तस्माद्दैवचिकित्सितं प्रकल्पयेत् कल्पद्रुवत्सिद्धिदम्"॥ रसानां पारदादीनां प्रदीपकान् दीप इव वस्तूनि रसान् प्रकाशयितृन्—इत्यर्थः। ग्रन्थान्समाहृत्य अयं रसयोगसागर एतन्नामको ग्रन्थः (रसः पारदः रसाःपारदादयो वा तस्य तेषां वा योगाः अनेकविधप्रयोगाः। तेषां। सागर इव) यद्वा रसस्य ब्रह्मणो योगः सायुज्यम् (यमनियमाद्यष्टाङ्गपूर्णोपायोगः) तस्य सागरस्तत्पूर्ण इत्यर्थः ॥

ननु शरीरोद्भूतरोगनिराकरणैकफलस्य चिकित्साशास्त्रस्य ब्रह्मज्ञानेन योगशास्त्रेण च सह कः सम्बन्ध इति चेन्न—"नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः" "धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलकारणम्" इति च रोगरहितो बलवांश्च ब्रह्म लभत इति। अध्यात्मविद्यायाश्चैषा विद्या मुख्याङ्गभूता, अतएव ब्रह्मकर्मोपदिशन् भगवान् कृष्णः "ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यम्" इति ज्ञानेन सह विज्ञानस्य (अस्या जीवितोपायभूताया विद्यायाः) ब्रह्मकर्मणि गणनामकरोत्, तथाच-- "यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः" वैशेषिक०। अत्रापि निःश्रेयसं दर्शयन् ऋषिरभ्युदयस्य तदङ्गत्वं दर्शयति। अभ्युदयश्च शरीरस्वास्थ्यमन्तरा दुर्लभ एव। अतएव "अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते,, इति यजुर्वेदे उपनिषदि च अविद्यायाः (चिकित्सादिविद्यायाः) उपादेयता दर्शिता ॥ २ ॥

भावार्थ—जो उत्तम ब्रह्मज्ञानी और उत्तम रसचिकित्सा, ब्रह्मविद्या और वैद्यविद्या अथवा सर्व विद्याओंके पारदर्शक हैं, ऐसे गुरुओं को नमस्कार करके जिसमें रसचिकित्सा का प्राधान्य है, ऐसे ग्रन्थोंके सिद्धान्तोंका सङ्ग्रह करके यह रसयोगसागर नामक ग्रन्थ मुझसे बनाया जाता है ॥ २ ॥

सोत्कण्ठतायां विदुपत्नसद्भवे,
महाधनित्वेऽप्यतियत्नसद्भवे ।
तथाऽपि सर्वैः सुतरां सुदुर्लभा,
योगा श्रमोऽतः सुफलः प्रतीयते ॥३॥

सम्प्रति एतद्ग्रन्थस्थानां योगानां दुर्लभत्वं दर्शयन् तदुपस्थितौ स्वश्रमसाफल्यं दर्शयति । सोत्कण्ठतायामिति। सोत्कण्ठतायां सत्यां विदुपत्नस्य विद्वत्सद्भिरत्नस्य सद्भवे सत्व उपस्थितौ इति भावः। महाधनित्वेऽपि सति, अतियत्नस्य सद्भवे नियमानलतायाञ्च । तथापि सर्वैरपूर्णचिकित्साज्ञानैः साधारणजनैरित्यर्थः । सुतरां सुदुर्लभा एतादृशा योगा अस्मिन् ग्रन्थे सन्ति, केवलमुत्कण्ठता न साफल्यप्रदा सा तु सर्वेषु साधनेषु सत्सु साफल्यं ददाति । केवलं विद्यापि सफलतादानेऽसमर्थैव "यस्तु क्रियावान् पुरुषः स विद्वान्" इति । विद्या तु तत्प्रयोगश्रममन्तरा निष्फलैव। धनमपि ज्ञानप्रयोगावन्तरा कार्यमेतत्कर्तुं नैव प्रभवति । प्रयासेनापि केवलेन न कार्यसिद्धिर्भवति सा तु पात्रमपेक्षते। न कोऽपि शिलामये शैलशिखरे कूपं खनन् स्वप्रयासफलं लभते । अतः, एभिः सर्वैरपि साधनैः पृथक् पृथक् दुर्लभा योगा अत्र ग्रन्थे वर्तन्ते । अतोऽस्माकमयं श्रमः सफल इति वयं मन्यामहे । इति ।

ब्रह्मविद्यायामपि तथैव राद्धान्तः यथा "नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन" इत्यादि ।

भावार्थ—बड़ी उत्कण्ठाके रहने पर भी चिकित्साके सब योग अच्छीप्रकार नहीं जाने जाते हैं। न केवल विद्याही उपरोक्त कार्य को सिद्ध कर सकती है। धन और प्रयास भी केवल कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि पुस्तक और रसविषय के विद्वान् दुर्लभ हैं और वे इतना बड़ा परिश्रम इसके लिये नहीं करते । इस ग्रन्थ में हमने सर्व साधारण को जो सर्वथा दुर्लभ हैं ऐसे २ योग रक्खे हैं अतः यह हमारा श्रम सुफल प्रतीत होता है ॥ ३ ॥

१ टि॰ विदुषद्भिरत्नसद्भवे,आहवेग नवदर्भमाचव।

एकाभिधेया बहुवस्तुनिर्मिताः,
पृथक् पृथग्रोगनिवृत्तिहेतवः ।
सन्तीदृशा योगवरास्सुदुर्लभाः,
विमुद्रिताऽमुद्रितपुस्तकस्थिताः ॥४॥

अथ कथम्प्रकारा योगा अस्मिन् ग्रन्थे विद्यन्ते कुतश्च ते लब्धा इति दर्श्यते । बहुभिरनेकै र्वस्तुभि र्निर्मिताः पृथक् पृथक् प्रकारेण विविधरोगनाशकराः, एकाभिधेया एकनामान ईदृशा एवंविधा योगा अत्र ग्रन्थे सन्ति । कुतस्तेषामुपलब्धिरित्याह विमुद्रितेति—केचिन्मुद्रितपुस्तकेषु लभ्यन्ते केचिच्च हस्तलिखितपुस्तकेषु। मुद्रितान्यपि सर्वाण्येव पुस्तकानि—एकत्र कस्यापि साधारणवैद्यस्य वेश्मनि भवेयुरिति नैव सुसाधम्। हस्तलिखितानि तु सर्वत्र नैव लभ्यन्ते। लब्धेषु च पुस्तकेषु महता श्रमेण योगानामन्वेषणमतिकठिनम् । अस्मिन् ग्रन्थे सर्वमुद्रिताऽमुद्रितग्रन्थस्थिता उपर्युक्तप्रकारा योगा वर्ण्यन्ते ॥ ४ ॥

भावार्थ—एक नामवाले और बहुत वस्तुओं (औषधियों) से बने हुए पृथक् पृथक् प्रकार से रोगोंको दूर करनेवाले ऐसे उत्तम योग जो सर्वथा दुर्लभ हैं छपे हुए और हस्तलिखित दुष्प्राप्य ग्रन्थों में हैं वह प्रायः सभी इस ग्रन्थ मे हैं ॥ ४ ॥

रोगक्रमः पूर्वतनैस्समादृतो,
भिषग्भिरत्यन्तमहानुभावकैः ।
तथाप्यकारादिकृतिः समादृता,
प्राचुर्यतो लोकमतावलम्बनात् ॥ ५ ॥

पूर्वतनैः पुरातनैरत्यन्तमहानुभावकैः परोपकारकर्तृभिर्भिषग्भिः, धन्वन्तरिप्रभृतिभिर्यो रोगक्रमः केन प्रकारेण को रोगोऽपनीयत इति यः क्रमः समादृतः सम्यग्लब्धः। स एवात्रापि समादियत इति शेषः । तथापि तदाद्धान्तानुसरणेऽपि, अकारादिकृतिः—अकारादिक्रमेण योगानां नामानि, अन्वेषणाय सौकर्यं यथाभवेत्तथा सन्दृब्धा । प्राचुर्यतोऽपिकरुणया लोकमतस्य जनमतस्यावलम्बनात् । प्रायेण लोक इदमेव (अकारादिक्रमेण वस्तुनाम्नां स्थापनम्) अभि-

यते तदेवावलम्ब्यत इत्यस्माभिरपि तदेव व्यधायीति बोध्यम् ।

भावार्थ—अत्यन्त महानुभाव पुराने वैद्योंने रोगक्रमका बहुतआदर किया है तोभी (सुगमताके लिये) बहुत करके वर्तमान लोकपद्धति का अवलम्बन करके उसी प्रकार अकारादि क्रमसे सब रसों के योग दिये हैं ॥ ५ ॥

---

१ अगदेश्वरः

मरालपादस्वरसेन गन्धः,
सुभावितो वारशतैक्रमेवम् ।
रसैः कुमार्याश्च ततस्तथैव,
निम्बूरसेनापि तथैव भूयः ॥ ६ ॥
शुद्धेशबीजेन निमर्दनाद्धि,
सुकज्जलाभं विनिधाय घर्मे ।
मनः शिलातारकतालयुक्तं,
पादांशमानाभ्रकमस्ययुक्तम्
संमर्द्य तत्काचघटे निधाय,
मृत्कर्पटैर्लिप्तबहिः प्रदेशे ॥ ७ ॥
शुष्कं यदा स्यात्पिहितं निधेयं,
तद्वालुकापूरितताम्रभाण्डे ।
द्वात्रिंशताचमहरैर्विपक्वं,
सिद्धं रसञ्चारुणदीधितिञ्च ॥ ८ ॥
तं स्वाङ्गशीतं चणकप्रमाणं
भक्षेत्सदा पूजितविघ्ननाथः ।
निजानुपानादगदङ्करोति
चायूंपि च स्थापयतीति मन्ये ॥९॥

र क, रसायनाधिकारे । टि० अजगन्धकपारदयो कज्जलीकृत्वा हसपद्यादिरसेन भावना देयेति तत्वम् ।

भाषा—आमलासार गन्धक लेकर हंसराज, घीकुवार और निम्बू के रसमें क्रमश सो सो बार भावना देना, फिर गन्धक के बराबर शुद्ध पारा मिला कर खूब मर्दन करना। जब उसकी कज्जली होजावे तब मेनसिल, चादीके पत्र और हरताल ये सब गन्धक के बराबर और अभ्रकभस्म गन्धक का ¼ मिलाकर घोट देना। फिर उसको आतशी शीशी में रखकर ऊपर से कपड़मिट्टी का लेप करके तथा चाक मिट्टीसे शीशीका मुख बंद करके धूप में सुखा लेना। फिर रेत से भरी हुई तांबे की कड़ाही में उसको गले तक रेते के भीतर गाड़ देना। फिर ३२ पहर आच देकर उस रसको सिद्ध करना। जब वह स्वागशीतल होजावे तब श्रीगणेशजी की पूजा करके एक चने के बराबर इसकी मात्रा को खाना यह अगदेश्वर रस पृथक् पृथक् अपने अपने अनुपानों के साथ सभी रोगों को नष्ट करता है और आयुको स्थिर करता है ऐसा मैं मानता हू ॥१॥

२ अगस्तिसूतराजः (प्रथमः)

रसोऽशुमाली जयपाललोह–
शिलाहरिद्रानलयः समांशाः ।
व्योषाग्निभृङ्गार्द्रक निम्बुनीरै–
र्निर्गुण्डिकाऽऽरग्वधमूलवारिभिः ॥ १० ॥
पृथग्विमर्द्योदर नाशनाय,
अगस्तिसूतः सशिवागुडोऽयम् ।
सम्पाचनादिक्रमशुद्धदेहे,
वल्लद्वयो वा क्रमसात्म्यतोवा ॥
कम्पिल्लचूर्णेन समञ्च दत्तो
जलोदरादीञ्जयतीह रोगान् ॥ ११ ॥

र. स, र चि., यो स, उदराधिकारे ।

भाषा—पारा, तांबा, जमालगोटा, लोहा, मैनसिल, हल्दी और गन्धक इन सबको बराबर लेकर कज्जली बना लेना। फिर त्रिकुटु, चित्रक, भागरा, अदरख, निम्बू, सभालू अमलतास और मूली इन के रसों से पृथक् पृथक् भावना देना। यह सिद्ध किया हुआ रस अगस्तिसूतराज है। हरड और गुड के साथ खानेसे सब प्रकार के उदररोगों का नाश करता है। सम्पाचनादिक्रम (पञ्चकर्म) से शरीर की शुद्धि करके २ रत्ती अथवा यथोचित

मात्रा में कमीले के चूर्णके साथ खाने से यह रस जलोदरादि रोगों को जीतता है ॥ २ ॥

३ अगस्तिसूतराजो (द्वितीयः)

रसबलिसमभागं शुद्धहिङ्गूलयुक्तं,
द्विगुणकनकबीजं नागफेनेन तुल्यम् ।
सकलविहितचूर्णं भावयेद्भृङ्गनीरैः,
ग्रहणिजलधिशोषे सूतराजो ह्यगस्तिः १२
त्रिकटुमधुकयुक्तः सर्ववान्तिं च शूलं,
कफपवनविकारान्वह्निमान्द्यं च निद्राम् ।
घृतमरिचयुतोऽयं गुञ्जमात्रः प्रवाहीम्, १३
हरति षडतिसाराञ्जीरजातीफलाभ्याम् ।

यो. र, वृ यो त, नि. र., र. सु, र. च., वै. वि., ग्रहण्यधिकारे।

भाषा–पारा १ भाग, गन्धक १ भाग, शिंगरिफ १ भाग, धतूरे के बीज २ भाग और अफीम २ भाग, इन सबको मिलाकर चूर्ण बनाकर भांगरे के रससे खूब भावना देना। जैसे अगस्त्य ऋषिने समुद्रको सुखा दिया था वैसे ही यह अगस्तिसूतराज रस सङ्ग्रहणी रूपी समुद्र को सुखा देता है। इसकी मात्रा १ रत्ती से लेकर १॥ रत्ती तक त्रिकटु और मुलेठी के ३ मासेचूर्ण के साथ खाने से वमन, शूल, कफ वायुके विकार और जठराग्नि की मन्दता यह सब रोग नष्ट होते है। एक रत्ती भर इसको कालीमिर्च और घीके साथ खावें तो प्रवाही (अजीर्ण विशेष) को नष्ट करता है। जीरे और जायफल के ३ मासा चूर्ण के साथ खाने से ६ प्रकार के अतीसारों को नष्ट करता है ॥ ३ ॥

४ अगस्त्यरसायनम् ।

त्रिफलत्रयं च त्रिवृता विडङ्गं चव्यचित्रकम् ।
हेमकान्ताम्बु पिशुनं लवङ्गं नागकेसरम्॥१४॥
नागपर्णी समुशली शृङ्गी च विजयाशनम् ।
कर्षं कर्षं पृथक् सर्वं चूर्णयित्वा च मिश्रयेत्॥१५॥
बीजीभूतं मृतं व्योम दद्यादत्र पलद्वयम् ।
पलद्वयं शुद्धशैलं मण्डूरं शतवार्षिकम् ॥ १६ ॥
शोधितं कज्जलाभं तु तुचूर्णल्यं प्रदापयेत् ।
शतावरीरसप्रस्थं गोमूत्रं कुडवद्वयम् ॥ १७ ॥
छागक्षीरं प्रस्थमात्रं शर्कराकुडवत्रयम् ।
दत्वा च पाकवद्वैद्यः पाचयेत्तं यथाक्रमम्॥१८॥
घृतं पलद्वयं चात्र दापयेत्पाकसंविधौ ।
गुड़पाकं विदित्वा तु स्निग्धे भाण्डे निधापयेत्१९
दोषदेशाग्निसात्म्यानि दृष्ट्वा मात्रां प्रदापयेत् ।
नचात्र परिहारोऽस्ति विहाराहारमैथुने ॥२०॥
अनेन ग्रहणीदोषाः सर्वे नश्यन्ति दारुणाः ।
शोफं शूलं गुदभ्रंशं प्रमेहं विषमज्वरम् ॥२१॥
जीर्णज्वरं क्षयं श्वासं कासं हिक्कां भगन्दरम् ।
हृच्छूलं पार्श्वशूलं च पक्तिशूलमरोचकम् ॥२२॥
दुष्टाम्लपित्तमरुचिं पाण्डुरोगं सकामलम् ।
आनाहमुदरार्शांसि जयेदेषः प्रयोगराट् ॥२३॥
रसायनं परं मेध्यं वातातपिकसञ्ज्ञकम् ।
अगस्त्यविहितं धन्यं वृद्धानां रतिकारकम् ।
स्त्रीणां पुष्टिप्रदं वृद्धागर्भदं प्रदरापहम् ॥ २४ ॥

ना० वि०,

भाषा–त्रिफला, त्रिकटु, त्रिगन्ध (दालचीनी, तेजपात और छोटी इलायची) निशोत, विडङ्ग, चव्य, चित्रक, धतूरे के बीज, विष्णुक्रान्ता, सुगन्धवाला, चोरक, लौंग, नागकेसर, कुलिंजन, सफेद मुसली, काकड़ासींगी, भांग और अशनवृक्ष की छाल इन सबको एक एक तोला लेकर बारीक चूर्ण करके बीज बनाये हुए अभ्रकभस्म ८ तोले उस में मिलादेना। उसमें ८ तोले शुद्ध शिलाजतु मिलाना और १०० वर्ष पुराना शुद्ध किया हुआ काले रंग का मण्डूर सबके बराबर मिलालेना। शतावरीका रस१ सेर, गोमूत्र ½ सेर, बकरीका दूध १सेर और १½ सेर शक्कर डालकर पाकविधि से उसको पकाना। जब यह गुड़पाक की तरह सिद्ध होजावे तब उसको चिकने पात्र में रखदेना इसको खाने में आहार विहार और मैथुन का कोई परहेज नहीं है। इसको खाने से घोर सङ्ग्रहणी के दोष नष्ट हो जाते हैं। सूजन, शूल गुदभ्रंश, प्रमेह, विषमज्वर, जीर्णज्वर, क्षय, श्वास

हिचकी, भगन्दर, हृदयशूल, पार्श्वशूल, पक्तिशूल अरुचि, अम्लपित्त, पाण्डुरोग, कामला, आनाह, उदर रोग और ववासीर इनको यह रसायन नष्ट करता है। इस परममेध्य वातातकि नामवाले रसायन को अगस्त्य ऋषिने बताया है। यह बुढ्ढे को कामशक्ति देता है, स्त्रियों को पुष्टि देता है । और वृद्धा स्त्रियों को भी गर्भ धारण कराता है और प्रदरको दूर करता है ॥ ४ ॥

५ अग्निकरो रसः

हिङ्गुलं कृष्णवृन्ताकरसैः सम्भावयेत्त्रिशः ।
वार्ताकीचित्रकाश्वत्थचिञ्चाकदलिकारसैः ॥२५
मेघनादकसेहुण्डापामार्गकपलाशतः,
क्षाराः क्षारौ सैन्धवश्च मरिचं सर्वतः समम्॥२६
मरिचार्धं लवङ्गं च भावयेन्निम्बुकद्रवैः ।
अयमग्निकरो नाम रसो वन्हिकरो भवेत् ॥२७॥
र. का., (अजीर्णाधिकारे)

भाषा–शिंगरिफ को काले बैंगन के रस से ३ वार भावना देना फिर वनभांटा चित्रक, पीपल की छाल, इमली और केले की जड़–इन के रसों अथवा क्वाथों से क्रमसे भावना देना । फिर उस मे मेघनाद (कांटेवाली चौलाई) आक, थूहर, चिराचिटा और ढाक इन के क्षार सज्जी, यवक्षार, सैंधानमक ये सब चीजें हरेक सिंगरिफ के बरावर मिलाना, फिर सबके बराबर कालीमिर्च तथा मिर्चों से आधे लौंग मिलाकर निम्बूके रस से खूब भावना देना यह अग्निकर रस जठराग्नि को खूब प्रदीप्त करता है । अनुपान अदरख वा पानका रस प्रभृति यथावश्यकतासे कल्पित करलेना इस रस की मात्रा १ मासे से ३ मासेतक ॥ ५ ॥

६ अग्निकुण्डरसः

रसस्य निष्कमादाय गन्धकं तत्समं कुरु ।
ताम्रं देहि तदर्धश्च पञ्चाङ्गशाकवारिणि ॥२८॥
गृहीत्वैकदिनं रात्रौ क्षिपेत्तत्रैव यत्नतः ।
क्षीरिणीद्रवमादाय तथा कुरु दिनान्तरे ॥२९॥
दत्वा लघुपुटान् पञ्च जयपालेन मर्दय ।
देहि गुञ्जाद्वयं चास्य सद्यः शूलगदे तथा॥३०॥
र. सं. सि. उदराध्मानाधिकारे ।

भाषा—पारा ४ मासे, गन्धक ४ मासे तांबा २ मासे लेकर मिलाना अच्छी तरह कज्जली बना के चार तह मलमल वा खादी मे बाँध के उसको अमलतास और सागवान के क्वाथ मे डालकर एकदिन और एक रात रहने देना। दूसरे दिन उस मेसे निकाल के खिर्नी के दूध मे डाल के १ अहो रात्र रहने देना फिर उसे सम्पुट मे बान्ध कर के लघु पुट (जितने मे गल के धक्का बँध जावै पर पारा गंधक उडै नहीं ऐसा) देके स्वाङ्ग शीतल होने पर निकाल के फिर पूर्ववत् द्रवों मे रख के पुट देवे ऐसे पांच वार पुट देके उस की बराबर अथवा चतुर्थ भाग शुद्ध जमालगोटा मिला के घोट कर २ वा ३ रत्ती की [illegible] बनाके दे[illegible] [illegible]ष्ण पानी [illegible] रेच हो[illegible] भृङ्गाद्रेक [illegible] उदर [illegible] मलेरिया [illegible] डकाऽऽरग्व[illegible]मात्र दूर हों [illegible]

पृथग्विमर्द्योदर योगों मे उडने [illegible] चीज 'अगस्तिसूतः, मनसिल, सोमल इत्यादि आए [illegible] सम्पन्ना लिखा हो वहां पर आतशी शीशी मे रख के वालुका यन्त्र मे ४ प्रहर की मध्याग्नि दे के सिद्ध कर लेना तो उडने का भय नहीं रहता है और वस्तु भी अच्छी होती है ऐसे सब जगह समझ लेना ॥ ६ ॥

७ अग्निकुमारमोदकः

उशीरं वालकं मुस्तं त्वक्पत्रं नागकेशरम् ।
जीरद्वयं च भृङ्गी च कट्फलं पुष्करं शटी ॥३१॥
विल्वं त्रिकटुकं धान्यं जातीफललवङ्गके ।
कर्पूरं कान्तलोहं च शैलजं वंशलोचना ॥३२॥
एलाबीजं जटामांसी रास्ना तगरपादुका ।
समङ्गाऽतिबला चाभ्रं मुरा वङ्गं तथैव च ॥३३॥
एषां चूर्णसमा मेथी चूर्णार्धं विजयारजः ।
शर्करामधुसंयुक्तं मोदकं परिकल्पयेत् ॥ ३४ ॥

एककर्षप्रमाणं तु भक्षयेत्प्रातरुत्थितः।
शीततोयानुपानेन चाजेन पयसाऽथवा ॥३५॥
ग्रहणीं दुस्तरां हन्ति श्वासं कासमतीव च।
आमवातं चाग्निमान्द्यं जीर्णं च विषमज्वरम्॥३६
विबन्धानाहशूलं च यकृत्प्लीहोदराणि च।
हन्त्यष्टादश कुष्ठानि ग्रहणीदोषनाशनः ॥३७॥
उदावर्तं गुल्मरोगोदरामयविनाशनः।
मोदकोऽग्निकुमारोऽयं विख्यातो गदनाशनः३८

भै० र०, वै. क., ग्रहण्यधिकारे—

भाषा—खस, हाउबेर, नागरमोथा, दालचीनी, तेजपात, नागकेसर, दोनों जीरे, काकड़ासींगी, कायफल, कमलगट्टे, कचूर, कान्तलोह, शिलाजतु, वशलोचन, छोटी इलायची के बीज, जटामासी, रास्ना, तगर पादुका, (तगर गठोला) लाजवन्ती, अतिबला, अभ्रक भस्म, मुरामासी, और बङ्गभस्म इन सबको बराबर और सब के बराबर मेथी और फिर सब से आधा भागका चूर्ण मिलाकर कूटकर चूर्णकरके शहद और शक्कर में एक एक तोले के लड्डू बनालेना। प्रात.काल उसमें से १ लड्डू रोज खाना। इसका अनुपान ठढा पानी अथवा बकरीका दुध है। यह मोदक सग्रहणी, दमा, खांसी, आमवात, मन्दाग्नि, जीर्णज्वर, विषमज्वर, विबन्ध, आनाह, शूल, यकृत, प्लीहा, और १८ प्रकार के कुष्ठोंको नष्ट करता है और उदावर्त, गुल्मरोग और उदरामयका नाश करनेवाला यह अग्निकुमार मोदक प्रसिद्ध है ॥ ७ ॥

८ अग्निकुमारो रसः (प्रथमः)

रसं गन्धं विषं व्योषं टङ्कणं लोहभस्मकम्।
अजमोदाहिफेनश्च सर्वतुल्यं मृताभ्रकम् ॥३९॥
चित्रकस्य कषायेण मर्दयेद्याममात्रकम्।
मरिचाभां वटीं खादेदजीर्णे ग्रहणीं तथा ॥४०॥
नाशयेन्नात्रसंदेहो गुह्यमेतच्चिकित्सितम्।
रसश्चाग्निकुमारोऽयं दीपयत्याशुपावकम् ॥४१॥

र. स., र. सु, र क, वै. क, भै. र. ग्रहण्यधिकारे। पक्वातिसारे, स्तम्भनार्थं, वाजीकणार्थं, च प्रयोज्योऽय रस। मात्रा १–३ वल्ल। वै र., वि. र, र. चं, नि र, रसायनसं, इत्येषु ग्रन्थेष्वग्नवटिकेति नाम्ना व्यवहरन्ति।

भाषा—पारा, गन्धक, बछनाग, त्रिकटु, सुहागा, लोहभस्म, अजवायन और अफीम इन सबको समभाग लेना और सबके बराबर अभ्रक-भस्म मिलाना। फिर चित्रक का क्वाथ उसमे मिलाकर एक पहर तक उसको खरल मे घोटना। फिर कालीमिर्च के बराबर गोली बनाना यह अग्निकुमार रस गुप्त औषधि है। इसको खाने से अजीर्ण और सग्रहणी का नाश होता है। इस में कुछभी सन्देह नहीं है। यह जठराग्नि को बहुत जल्दी प्रदीप्त कर देता है। पक्वातिसार मे दस्तों के रोकने के लिये भी यह अच्छा है। वाजीकरण के लिये इसका अच्छीतरह प्रयोग कर सक्ते हैं।

स्वानुभव—पुरानी सङ्ग्रहणी, श्वास और वातार्श मेंयह अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ है ॥ ८ ॥

९ अग्निकुमारो रसः (द्वितीयः)

शुद्धसूतं समं गन्धं त्रिकटुः पटुपञ्चकम्।
दशकं तुल्यतुल्यश्च विजया सर्वसम्मिता ॥४२॥
भावयेच्चित्रभृङ्गोत्थैस्त्रिधा च विजयाद्रवैः।
दीप्ताग्निना तु यामकं वालुकायन्त्रके पचेत्॥४३
सञ्चूर्ण्य चार्द्रकद्रावैर्भावयित्वा तु भक्षयेत्
मधुना शाणमानन्तु रसो ह्यग्निकुमारकः॥
दीप्ताग्निकारकः सामग्रहणीदोषनाशनः ॥४४॥

र स, र. च, ग्रहण्यधिकारे।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, त्रिकटु, पाचों लवण इन दस चीजों को बराबर भाग मे लेकर सब के बराबर भाग लेना फिर चित्रक का क्वाथ, भांगरे का रस, और भाग का रस इन से पृथक् २ एक एक बार भावना देना फिर एक पहर तक

तीक्ष्ण अग्नि से वालुका यन्त्र मे पकाना । फिर उसका चूर्ण कर के अदरख के रस से भावना देना । यह अग्निकुमार रस जठराग्नि को प्रदीप्त करता है और साम (कच्ची) सग्रहणी और सब दोषों का नाश करता है । इसकी मात्रा ॥ माशा है ॥ ९ ॥

१० अग्निकुमारो रसः (तृतीयः)

शुद्धसूतं विषं गन्धं द्विक्षार पटुपञ्चकम् ।
दशकं तुल्यतुल्यांशं भर्जिता विजया नवा ॥४५॥
दशानां तुल्यभागा सा तदर्धं शिग्रुमूलकम् ।
तत्सर्वं विजयाद्रावैः शिग्रुचित्रकभृङ्गजैः ॥४६॥
द्रवै र्दिनद्वयं मर्द्य रुध्वा भाण्डे पचेल्लघु ।
दीप्ताग्निना तु यामैकं शुष्कं यावत्समुद्धरेत् ॥४७
सप्तधा चार्द्रकद्रावै र्भावयेच्चित्रजैर्भिषक् ।
दीपनोऽग्निकुमारोऽयं निष्कार्धं मधुना लिहेत् ।
प्रतिनिष्कं गुडं शुण्ठीमनुपानश्च दीपनम् ॥४९॥

र. स , र. र , र चि , र , र क , अग्निमान्द्याधिकारे ग्रहण्यामपि योज्य । टि ०-र क यो , त्रिक्षारमिति पाठान्तरम् ।

भाषा—शुद्धपारा, वछनाग, गन्धक, सज्जी, जवाखार और पाचों नमक इन दश चीजों को समभाग लेकर सब के वराबर भुनी हुई नईभाग और भागका ½ भाग सहजने की जड का चूर्ण मिलाकर इन सबको भाग, चित्रक, सहजना और भागरा, इनके रस अथवा क्वाथ से दो दिन तक मर्दन करना फिर काचकी शीशी मे बंद करके मन्द अग्निमें पकाना । फिर एक पहर तक तेज अग्नि मे उसे पकाना, फिर सात सात बार अदरख और चित्रक के रस से भावना देना । इस अग्निकुमार रसको ३ माशा शहद के साथ चाटना यह बड़ा दीपन है आधा तोला गुड और सोंठ के साथ खाने से अजीर्णरोग को सर्वथा नष्ट कर देता है ॥ १० ॥

११ अग्निकुमारोरस (चतुर्थः)

पारदं च विषं गन्धं टंकणं समभागतः ।
मरीचादष्टभागाः स्यु र्द्वौ द्वौ शङ्खवराटयोः ॥४९
पक्वजम्बीरजैर्गाढं रसैः सप्त विभावयेत् ।
गुञ्जाद्वयमितो देयो रसो ह्यग्निकुमारकः ॥५०॥
समीरणसमुद्भूतमजीर्णं च विसूचिकाम् ।
क्षणेन क्षपयत्येष कफरोगनिकृन्तनः ॥ ५१ ॥

यो र , वृ यो त , नि र , र श , र सु , अजीर्णाधिकारे र. रा सु , नि र , शङ्खकपर्दयोरेकैको भाग वत्सनाभस्त्रिभागो नियाजित । वह्निकुमारनाम्ना प्रसिद्ध ।

भाषा—पारा, वछनाग, गन्धक, प्रत्येक १ एक भाग कालीमिर्च आठ भाग, शखभस्म २ भाग, और कौडीभस्म २ भाग इन सबको मिलाकर पके हुए जम्भीरी के रस से सात बार भावना देना । इस अग्निकुमार रस की मात्रा दो रत्ती की है वायुसे हुए अजार्णको और विसूचिका को यह रस क्षणमात्र मे दूर करता है । तथा कफरोग का नाश करनेवाला है ॥ ११ ॥

१२ अग्निकुमारो रस (पञ्चमः)

रसेन्द्रगन्धौ सह टङ्कणेन समं विषं योज्यमिह त्रिभागम् ।
कपर्दशङ्खाविह नेत्रभागौ मरीचमत्राष्टगुणं प्रदेयम् ॥
सुपक्वजम्भीररसेन घर्स्रं सिद्धो भवेदग्निकुमार एषः ॥५२॥
विसूचीशूलवातादिवह्निमान्द्ये द्विगुञ्जकः ।
अजीर्णे सङ्ग्रहण्याश्च प्रयोज्योऽयं निजौषधैः ॥

नि र , र. सु , यो स , र क , र च , र र , रा स , यो र , भै र , वै क , र. चि , चि सा , र सु , वै चि , न रा , वै चि , र. सा स , र क ल , अग्निमान्द्याजीर्णाधिकारयो , । नि र , रसायन स , अर्श शूलाधिकारयो । निजौषधैरिति तत्तद्रोगहरानुपाने ।

रसराजसुदरे नागवल्यार्द्रकवह्निशिग्रुमूलमातुलुङ्गानामत्रिकाभिर्भावनाभिर्निष्पादित प्लीहपाण्ड्वामय वातरोगमूत्ररोगवाताधिककासदुर्नामातिसारसन्निपातेषु नियोजितो दृश्यते ।

भाषा—पारा, गन्धक और सुहागा एक एक भाग, बछनाग ३ भाग, कौडीभस्म और शख भस्म एकएक भाग, कालीमिर्च ८ भाग इन सब को मिलाकर पके हुए जम्बीर के रससे एकदिनभर भावना देना यह अग्निकुमाररस सिद्ध होगा, इसकी मात्रा २ रत्ती की है। हैजा, शूल और वात आदि में, जठराग्नि की मन्दता में, अजीर्ण और सङ्ग्रहणी में वैद्य तत्तद्रोगोचित अनुपान के साथ इसका प्रयोग करावे ॥ १२ ॥

१३ अग्निकुमारो रसः (षष्ठः)

दग्धां कपर्दिकां पिष्ट्वा त्र्यूषणं टङ्कणं विषम् ।
गन्धकं शुद्धसूतं च तुल्यं जम्बीरजैर्द्रवैः ॥ ५४ ॥
मर्दयेद्भक्षयेद्वल्लं मरिचाज्यं लिहेदनु ।
निहन्ति ग्रहणीरोगं पथ्यं तक्रौदनं हितम् ॥ ५५ ॥

र. स., ग्रहण्यधिकारे

भाषा—कौड़ी की पिसी हुई भस्म, त्रिकटु, सुहागा, बछनाग, गन्धक और शुद्धपारा, इनसबको समभाग लेकर जम्भीरीके रस मे खूब मर्दन करना। इसकी मात्रा ३ रत्ती की है और अनुपान कालीमिर्च २९ और घी ३ मासेमे मिलाके चटावे। यह अग्निकुमार रस सङ्ग्रहणी रोग को नष्ट करता है। उक्त रोग मे इस का सेवन करने वाले के लिये तक्र (मठा) और चावल का पथ्य देना चाहिये ॥ १३ ॥

१४ अग्निकुमारो रसः (सप्तमः)

टङ्कणं रसगन्धौ च समा भागत्रयं विषात् ।
कपर्दः स्वर्जिकाक्षारो मागधी विश्वभेषजम् ५६
पृथक्पृथक् कर्षमात्रं वसुभागमिहोषणम् ।
जम्बीराम्लैर्दिनं घृष्टं भवेदग्निकुमारकः ।
विसूचीशूलवातादिवह्निमान्द्यप्रशान्तये ॥ ५७ ॥

भा प्र, र चि, र. प्र., वै. र., रसायनस, र. सु., र म, यो म, र क ल, अग्निमान्द्याधिकारे। नि र., अर्शोऽधिकारे। निघण्टुरत्नाकररसराजसुन्दरयोर्मोगे टङ्कण १, रस १, गन्धकः १, विष ३, कपर्द ३, स्वर्जिका ३, कणा ३, सुण्ठी ८, मरीचानि ९, इति विशेष । भावनायाश्चार्द्रकेणाधिका प्रदत्ता, फले–आमकफपीडाहरत्वेन च प्रतिपादित ।

भाषा—सुहागा, पारा, गन्धक, कौड़ीभस्म, सज्जीखार, पीपल और सोंठ, इन सब को एक एक तोला लेकर सुहागे से तिगुना बछनाग और अठगुनी कालीमिर्च लेकर सब को मिलाकर जंभीरी के रस से मर्दन करना यह अग्निकुमार रस हैजा, शूल, वात इत्यादि और अग्निमान्द्य को शान्त करने के लिये उपयोगी है ॥ १४ ॥

१५ अग्निकुमारो रसः (अष्टमः)

जैपालगन्धाश्ममहेशजानां ।
फलत्रयस्यापि कटुत्रयस्य ।
मूत्रे गवां षोडशभागमाने
भागान्नवैकत्र दिनत्रयञ्च ॥ ५८ ॥
विमर्द्य तेषां बदरप्रमाणा,
बध्वा वटीमुष्णजलानुपानात् ।
एकात्रयुक्ता सहसा निहन्ति,
सा रेचयित्वा मलजालमादौ ॥ ५९ ॥
गुल्मं यकृत्पाण्डुविबन्धशूलं,
मान्द्यं ज्वरं चाथ जलोदरञ्च ।
अग्नेः कुमारः सहसा निहन्या-
दुद्दीपितो दीप इवान्धकारम् ॥ ६० ॥

र च, र. से, गुल्माधिकारे ।

भाषा—जमालगोटा, गन्धक, पारा, त्रिफला और त्रिकटु इन सबको बराबर भाग मे अर्थात् सब नौ भाग लेकर १६ गुने गोमूत्र में ३ दिन तक मर्दन करना। फिर जङ्गली बेर के बराबर इसकी गोलियें बनाके गरम जल के साथ खानेसे इस अग्निकुमार रसकी एक ही गोली तत्काल रेचनद्वारा पहिले मल के समूहको निकालती है। फिर गुल्म रोग, यकृत् रोग, पाण्डु, मलावरोध, शूल, मन्दाग्नि, ज्वर और जलोदर, इन रोगोंको यह रस ऐसे नष्ट करता है जैसे कि जलाया हुआ दीपक अन्धकारको नष्ट करता है ॥ १५ ॥

१६ अग्निकुमारो रसः (नवमः)

सूतश्चैकं गन्धकञ्च त्रिभागं,
नागं वङ्गं शुल्वतारे च हेम।
अभ्रं लोहं तारमाक्षीकवज्र-
मेकैकं वै शोधयित्वा प्रदेयम् ॥ ६१ ॥
मुण्डीश्वेता काकमाच्यश्वगन्धा-
निर्गुण्ड्यो वै भृङ्गराजेन युक्ताः।
स्वोत्थैरेषां वासरांस्त्रीन् प्रमर्द्य,
खल्वे सम्यग्गोलकं कारयेद्धि ॥६२॥
पश्चाद्धर्मे शोषयेद्गोलकं तं
लेपाः सम्यक् पञ्च मृद्भिः प्रदेयाः।
भाण्डं चार्धं पूरयेद्वालुकाभि-
र्मध्ये गोलं निःक्षिपेन्मुद्रयेच्च ॥ ६३ ॥
अग्निं कुर्याद्यामपट्षष्टमात्रं
शीते सिद्धो जायते वै रसोऽयम्।
कृष्णाक्वाथैर्भावनाः पञ्च देया
आर्द्रेणैवं सूर्यवारान् हि वह्नेः ॥ ६४ ॥
निर्गुण्डया वै भावना भानुमात्राः,
पश्चात् कार्या वल्लमात्रा वटी हि।
देया सद्भिः पञ्चमांशा हि कृष्णा
तद्वच्छुण्ठी चूर्णिता तत्प्रमाणा ॥६५॥
कासे श्वासे मूत्रकृच्छ्रे ग्रहण्या-
मर्शः शोफे चाश्मरीमेद्ररोगे।
मन्दे ह्यग्नौ वातरोगे च शूलेऽ-
पस्मारे वै सन्निपाते बलासे॥
सेव्यो वल्लश्चार्द्रकेणापि सम्यक्
क्षारं चाम्लं वर्जयेन्नित्यमेव ॥ ६६ ॥

र. प्र. सु, र. (मा.) रसायने।

भाषा—पारा १ भाग, गन्धक ३ भाग, सीसा १ भाग, वङ्ग १ भाग, ताम्बा १ भाग, चांदी १ भाग, सोना १ भाग, अभ्रकभस्म १ भाग, लोहा १ भाग, रूपामाखी १ भाग, और हीरा १ भाग, इन सबको लेकर पृथक् पृथक् विधियों से शुद्ध कर लेना, फिर सबको मिलाकर गोरखमुण्डी, बच, मकोय, असगन्ध, सम्भालू और भांगरा, इनके रस अथवा क्वाथसे ३ दिन तक पृथक् पृथक् भावना देना। फिर उसका गोला बनाकर धूप मे सुखाना और ऊपर से ५ कपड़मिट्टी कर देना। फिर एक मिट्टी आदि के वर्तन को आधा वालू से भरकर उस गोले को रकखर फिर वालू से पूरा भर देना और ६८ पहर तक अग्नि पर उसको पकाना। स्वाङ्ग शीतल होने पर यह रस सिद्ध हो जाता है। फिर पीपलके क्वाथ से ५, अदरख के रस से ५, चित्रक के क्वाथ से १२, और सभालू के रस से १२ भावना देना। फिर ३ रत्ती की गोलियें बनाना फिर पीपल का चूर्ण और सोंठ का चूर्ण पृथक् पृथक् पाचवा हिस्सा मिलाकर वैद्य निम्न लिखित रोगों मे इस का सेवन करावे। खासी, दमा, मूत्रकृच्छ्र, सग्रहणी, बवासीर, सूजन, पथरी, मूत्रेन्द्रिय के रोग, मन्दाग्नि, वातरोग, शूल, मृगी, सन्निपात और कफरोग इत्यादिकों मे यथा रोगानुपान देना, कफरोगों मे अदरख का रस भी इसका अनुपान है। क्षार और खटाई औषधि का सेवन करते तक छोडदेना चाहिए॥ १ ॥

१७ अग्निकुमारो रसः (दशमः)।

रसं विषं चाभ्रगन्धौ तालकं हिङ्गुलं विषम्
शुल्वभस्म समं तुल्यं मर्दितं भृङ्गवारिणा ॥६७
काचकूप्यां विनिःक्षिप्य विलेप्या वस्त्रमृत्तिका।
वालुकायन्त्रके पाच्यं दिनैकं मन्दवह्निना ॥६८
स्वाङ्गशीतं समुद्धृत्य दातव्यं चणमात्रकम्।
अनुपानविशेषेण ज्वरं चातुर्थिकं हरेत् ॥६९॥
सन्निपातं निहन्त्याशु सर्वरोगहरं परम्।
महानग्निकुमारोऽयं सर्वव्याधिनिवारणः ॥७०॥

वै. चि, व. रा., र. क यो.

भाषा—पारा, सखिया, अभ्रकभस्म, गन्धक, हरताल, सिंगरफि, बछनाग और ताम्रभस्म इन सब को बराबर मिलाकर भांगरे के रस से भावना देना। फिर कपड़मिट्टी की हुई आतशी शीशी मे भरकर

बालुका यन्त्र मे रखकर मन्द अग्नि से एक दिनभर पकाना। स्वाङ्ग शीतल हो जाने पर शीशी से निकाल कर चने के बराबर इस की मात्रा रोगोचित अनुपान के साथ देना। यह बड़ा अग्निकुमार रस चातुर्थिक (चौथिया) ज्वर को नष्ट करता है सन्निपात को शीघ्र शान्त करनेवाला और सभी रोगों का निवारण करनेवाला है ॥ १७ ॥

१८ अग्निकुमारो रसः (एकादशः)

द्विपलं शुद्धताम्रं तु शुद्धसूतं पलत्रयम् ।
पिष्टं जम्बीरजैर्द्रावैः कुर्यात्खल्वे भिषग्वरः ७१
गन्धकं चामृतं तत्र प्रत्येकं पलपञ्चकम् ।
कज्जलीकृत्य तत्सर्वं भावयेन्निम्बुकद्रवैः ॥७२॥
चूर्णितं पिठरीमध्ये क्षिपेच्च निम्बुकद्रवैः ।
घर्मे दिनाष्टकं भाव्यं द्रवो देयः पुनः पुनः ७३
भृङ्गद्रावैस्त्र्यहं भाव्यं त्रिवारानार्द्रकद्रवैः ।
त्रिधाऽमृतारसैर्भाव्यं रसो ह्यग्निकुमारकः ॥
अस्य गुञ्जाद्वयं खादेदग्निमान्द्यप्रशान्तये ॥७४॥

र. रा., अजीर्णाधिकारे ।

भाषा—शुद्धतांबा (भस्म) ८ तोले, शुद्धपारा १२ तोले, इन दोनों को खरल में डालकर जम्बीर के रस से खूब घोटना फिर गन्धक और बछनाग प्रत्येक २० तोला डालकर निम्बू के रस में घोटकर सब की कजली करना। उस कजली को पहिले वाले खरल में डालकर आठ दिन तक धूप में नींबू के रस से घोटना और बार २ नींबू का रस देते रहना। फिर ३ दिन तक भांगरे के रस से ३ बार अदरखके रस से और ३ बार गिलोय के रस से भावना देकर सुखा लेना। यह अग्निकुमार रस मन्दाग्नि का प्रदीप्त करता है। इसकी मात्रा ३ रत्ती की है।

स्वानुभव—श्वास, खांसी, उन्माद, अपस्मार और संग्रहणी वालों के लिये उपयोगी है ॥ १८ ॥

१९ अग्निकुमारो रसः (द्वादशः)

मरिचोग्राकुष्ठमुस्तैःसर्वैरेव समं विषम् ।
पिष्ट्वा चार्द्ररसेनैव वटिका रक्तिकामिता ॥७५॥
आमज्वरे प्रथमतः शुण्ठ्या च मधुपिष्टया ।
आर्द्रकस्य रसेनापि निर्गुण्ड्याश्च कफज्वरे ॥७६॥
पीनसे च प्रतिश्याये आर्द्रकस्य च वारिणा ।
अग्निमान्द्ये लवङ्गेन शोथे सदशमूलकः ॥७७॥
ग्रहण्यां सहशुण्ठ्या च मुस्तकेनातिसारके ।
सामे च धान्यशुण्ठीभ्यां पक्वे च कुटजं मधु ७८
सन्निपातज्वरारम्भे पिप्पल्यार्द्रकवारिणा ।
कण्टकार्या रसैः कासे श्वासे तैलगुडान्वितः ७९
पीत्वा वटीद्वयं रोगी स्वास्थ्यं समुपगच्छति ।
सर्वेषामेव रोगाणामामदोषप्रशान्तये ॥
अग्निवृद्धिकरो ह्येष विख्यातोऽग्निकुमारकः ८०

व. रा, भै. र, ध, र. सु., ज्वराधिकारे ।

भाषा—कालीमिर्च, बच, कूठ, नागरमोथा, चारों को समभाग लेकर सब के बराबर बछनाग लेना। फिर अदरख के रस मे घोटकर एक २ रत्ती की गोलियां बना लेना। यह अग्निकुमार रस सब रोगों को विशेषतया आमजन्य दोषों को शान्त करता है। और जठराग्नि को प्रदीप्त करने के लिये यह रस प्रसिद्ध है मात्रा इसकी दो गोली है यह रस निम्नलिखित अनुपानों के साथ निम्नलिखित रोगों को नष्ट करता है।

आमज्वर के आरम्भ मे शहद और सोंठ के साथ।

कफज्वर मे अदरख अथवा निर्गुण्डी के रस के साथ।

पीनस और जुकाम मे अदरख के रस के साथ।

मन्दाग्निमे लवङ्ग के साथ।

शोथ मे दशमूल के क्वाथ के साथ।

सङ्ग्रहणी मे सोंठ के साथ।

अमातिसार मे नागरमोथे के साथ।

पक्वातिसार मे कुडा की छाल के क्वाथ और शहद के साथ।

सन्निपातज्वर के आरम्भ मे अदरख के रस और पीपल के साथ।

खांसी में भट कटैया के रस के साथ।

इन सब को बराबर लेकर चूर्ण कर लेना। फिर यवक्षार, सज्जी, सुहागा पांचों लवण, त्रिकटु, त्रिफला, और लोहभस्म यह सब कपूर से दूने प्रमाण मे लेकर सब को मिलाना। फिर अजवाइन का क्वाथ, नीबू का रस, गिलोय का रस और अमल वेत का रस इन से ३ दिन तक भावना देना। यह सब रोगों को नष्ट करने वाला उत्तम अग्निकुमार रस है। इस को चने बराबर देना चाहिये। अरुचि, अग्नि की विशेष मन्दता, गुल्म और प्रमेह इन सब का नाश करता है। कांजी के साथ खाने से परिणाम शूल और आधाशीशी को और त्रिकटु के साथ खाने से दमा और खांसी को दूर करता है ॥ २४ ॥

२५ अग्निकुमारो रसः (अष्टादशः)

कर्षौ सूतबली पृथक्
समरसीभूतौ मरालाङ्घ्रिका-,
नीरेणालुलितौ विषं बलिदलं
विन्यस्य कूप्यां च तत्।
रुद्ध्वा द्वादशयाममेव
सिकतायन्त्रे पचेद्वह्निना,
दीपारम्भवताऽवतार्य शिशिरं
भित्वा रसं चूर्णितम् ॥ १०३ ॥
कर्षार्धं विषमूषणं विषसमं
दत्वा विमर्द्याखिलम्।
गुञ्जास्याग्निकुमारकस्य
जठरप्लीहव्रणापस्मृतीः।
शूलं दुस्तरसन्निपातमनिलं
मन्दाग्निपाण्डुक्षया-
तीसारग्रहणीज्वरान् द्रुततरं
स्वीयानुपानैर्जयेत् ॥ १०४ ॥

र. ल., रसायनसं०, र. चि., र. (मा) नि. र., र. सु., भा. प्र., र. को., टो., र. क. योगे, (दीपनाग्निकुमारः) वै. र., र. क., व. रा., र. शं., वि. र. म., एषु ज्वराधिकारे। र. सु. षड्शेन विष नियोजितम्, मरिचाभावः, षण्मात्रामिश्च स्वीकृतः। हंसपदीस्थाने हस्तिशुण्ड्या भावना च विकल्पिता।

" जिह्वके सन्निपाते च दातव्योऽग्निकुमारकः। कटुतैलारनालाभ्यां कुर्वीत कवलग्रहम्। केवलेनाथवा सद्यः काञ्जिकेनास्य शुद्धये"। इति रसेन्द्ररत्नकोषे विशेषः।

टि० हंसपादीरससम्पादिताऽग्निकुमाराख्यरसस्य दरीदृश्यन्ते प्रतिपुस्तकम्प्रभेदास्तेषु चानेविंशतिसङ्ख्यकेऽग्निकुमारे मन्थानभैरवदेवीनन्दिनो निष्पादकत्वेन निर्दिष्टा रसरत्नसमुच्चये, तत्र रसं गन्धं कर्षं कर्षं समादायैकदिनं दृढं विमर्द्य कज्जलाभतां संपाद्यैककर्षं विषं (वत्सनाभं) दत्वा त्रयाणां मर्दनं दृढतया तथा विधातव्यं यथैकरूपतामापद्यन्ते। ततश्चार्धकुडवप्रमितं हंसपादी (हंसराज) रसं स्तोकं स्तोकं दत्वा रससंक्षयपर्यन्तं मर्दनं विधायास्य कल्कस्य सूक्ष्मान् गोलकान् विधाय सम्यक् प्रकारेण विशोष्य काचकूप्यां निधाय विशुद्धताम्रपत्राणां गुलिकया (कर्षैकमात्रप्रमाणया) कूपीमुखं रुद्ध्वा ताम्रपत्रगुलिकोपरि गुडचूर्णखटिकाभिर्मुखं विमुद्रय संशोषणादनन्तरं सप्तमृत्कर्पटैः कूपीं विलिम्पेद्यथा द्व्यङ्गुलोत्सेधतां लेपो भजेत, इमं लेपं सम्यग् विशोष्य मृद्भाण्डिकायामधोमुखीं कूपीं स्थिरीकृत्य वालुकाभिश्च तामाच्छाद्य लवणमुद्रां दत्वा चुल्ल्यामारोप्य क्रमविवर्धितमग्निं सार्धमहोरात्रं प्रज्वाल्य स्वाङ्गशीतलायन्त्राद्रसं निष्कास्य ताम्रगुलिकया साकं विमर्द्य एककर्षं मरिचचूर्णं-कर्षांशञ्च (कर्षचतुर्थांशमित्यर्थः) वत्सनाभं सम्मिश्र्य कूप्यां निक्षिपेदिति नन्दिमतीयोऽग्निकुमारः ॥ १ ॥

देवीमते हंसपादीरसेन मर्दनादनन्तरं गोलान् कृत्वा संशोष्य काचकूप्यां कर्षार्धं वत्सनाभमवकीर्य गोलकान् क्षिप्त्वा तदुपरि कर्षार्धं वत्सनाभचूर्णमवकीर्य तदुपरि शुद्धपारदगन्धकयोरर्धकर्षप्रमितां कज्जलीमवकीर्य पाकं विधाय पलार्धं मरिचचूर्णं कर्षार्धं वत्सनाभं निक्षिपेदिति विशेषः।

मन्थानभैरवमते रसगन्धकयोः कर्षं कर्षं समादाय ताम्रभस्मषोडशांशं क्षिप्त्वा हंसपादीरसै-

त्रिदिनं विमर्द्य स्थूलगोलान् कृत्वा खरातपे संशोष्य कूप्यां निरुध्य वालुकायन्त्रे क्रमवृद्धेनाग्निनैकमहोरात्रं विपाच्य शीतलाद्यन्त्रात्समाकृष्य विचूर्ण्य तत्तुल्यं विषं विमिश्र्यार्द्रकद्रावैर्विमृद्य पिष्टिं विधाय मृद्दंडिकोदरे विलिप्यान्यस्थालिकायां पलार्धं विषं क्षिप्त्वा तदुपरि रसलिप्तस्थालीं न्युब्जां धृत्वा द्वयोर्मुखं दृढं रुद्ध्वा संशोष्य चुल्यामारोप्यैकयामं वह्निं सम्प्रज्वाल्य शीतलीभूताद्यन्त्रात्समाकृष्य करण्डके स्थापयेदिति ।

अत्र ताम्रांशो न्यूनो विषभागोऽधिको द्विरावृत्तपाकश्चेति महान् विशेषः । एते प्रकारा मूलभूता हंसपादीरसनिष्पन्नाऽग्निकुमाराणामेभ्य एव क्रियायां पाकापाकयोर्द्रव्यविभागे च विशेषं सम्पाद्य निष्पादिता दरीदृश्यन्तेऽन्यग्रन्थे प्रसृता बहवो भेदा इति ।

भाषा—पारा और गन्धक एक २ तोला मिलाकर कज्जली बनालेना । फिर हंसराज के रस से भावना देकर पारे का ¼ बछनाग मिलाना । फिर काच की शीशी मे रखकर वालुकायन्त्र मे १२ पहर तक क्रम से मन्द, मध्य और तेज अग्नि से पकाना । ठंढा होने के बाद उतारकर उसका चूर्ण कर लेना फिर ½ तोला बछनाग और ¼ तोला कालीमिर्च मिलाकर घोटना । यह अग्निकुमार रस बनैगा, इस की मात्रा १ रत्ती की है । यह जठररोग, प्लीहा, व्रण, अपस्मार, शूल, कृच्छ्रसाध्यसन्निपात, वातरोग, मन्दाग्नि, पाण्डुरोग, क्षय, अतिसार, सङ्ग्रहणी और ज्वर इनको अपने २ अनुपानों के साथ खाने से दूर करता है ।

नन्दी के मत से अनुपान की विशेषता है वह इस प्रकार है:—कफज और वातज मन्दाग्नि, क्षय, शूल, दमा, खासी, कफकी अधिकता, ज्वर, पाण्डुरोग, सूजन, और वातरोग इन मे पान के रस के साथ देना चाहिये । प्लीहा आदि रोग, जलरोग (जलोदर) और कछुवी मे पीपल, मिश्री और घी के साथ देना चाहिये । इस रस के खाने से अथवा किसी भी रसके खाने से यदि दाह हो जावे तो ठंढे पानी को सिर पर डालना तथा चन्दन और कपूर को घिसकर सिर पर लगाना । ठंडी हवा करना । मिश्री डाला हुआ ताजा मीठा दही, मीठा और ठंढा नारियल का पानी पिलाना तथा अन्य शीतोपचार गुणकर है अथवा सुहागा, कांटेवाली चौलाई की जड़, मिश्री, मुलहठी और चन्दन तुषोदक के साथ देना चाहिये । यदिरस प्रयोग से वमन हो जावे और प्यास बढजावे तो कैथ का गर्भ और मिश्री देनी चाहिये अथवा सब शरीर मे घीकुंआर के गूदे को चुपड देना । शहद और मिश्री मिला हुआ दूध अथवा गिलोय और दोपहरिया का क्वाथ पिलाना । ये सब उपचार रसों के उपयोग से होनेवाले दाह को शान्त करते हैं ॥ २५ ॥

२६ अग्निकुमारो रसः (ऊनविंशः)

रसगन्धकयोः कृत्वा
कज्जलीं तुल्यभागयोः ।
पादांशममृतं दत्वा
शुक्तिमस्य कलांशकम् ॥ १०५ ॥
हंसपादीरसैः सम्यङ्
मर्दयित्वा दिनत्रयम् ।
स्थूलगोलांस्ततः कृत्वा
परिशोष्य खरातपे ॥ १०६ ॥
निरुध्य वालुकायन्त्रे
क्रमपुष्टेन वह्निना ।
पचेदेकमहोरात्रं
ततः शीतं विचूर्ण्य च ॥ १०७ ॥
तुल्यांशममृतं दत्वा
मर्दयेदार्द्रकद्रवैः ।
विलिप्य स्थालिकामध्ये
ततोऽन्यस्थालिकोदरे ॥ १०८ ॥
पलार्धममृतं क्षिप्त्वा
रसस्थालीं च तन्मुखे ।

न्युब्जां दत्त्वा दृढं रुद्ध्वा
चुल्यामारोप्य यत्नतः ॥ १०९ ॥
यामं प्रज्वालयेदग्निं विचूर्ण्य तदनन्तरम् ।
करण्डके विनिक्षिप्य स्थापयेदतियत्नतः ॥११०
रसो ह्यग्निकुमाराख्यो
दिष्टो मन्थानभैरवैः ॥ १११ ॥
हन्यादत्यग्निमान्द्यं ज्वरहरमखिलं
वातजातं क्षयार्तिं,
शोफाढ्यं पाण्डुरोगं कफजनितगदान्
प्लीहगुल्मौ गुदार्तिं ॥
सर्वाङ्गीणं च शूलं जठरभवरुजं
खञ्जतां पङ्गुलत्वम्,
सर्वांश्चासाध्यरोगान् हरिरिव
दुरितं रक्तगुल्मं वधूनाम् ॥११२॥

र. र. स., र. को., अग्निमान्द्ये । शुक्तिभस्म इत्यत्र रसेन्द्ररत्नकोषे शुल्वभस्म इति पाठः ।

भाषा—पारा और गन्धक बराबर लेकर उनकी कज्जली बनाना। फिर पारे से ½ बछनाग और ½ सीपकी भस्म मिलाकर तीन दिन तक हंसराज के रस मे घोटना। फिर उसकी बडी २ गोलियें बनाकर तेजधूप मे सुखाना। फिर २४ घंटे तक वालुका यन्त्र मे क्रमसे मन्द, मध्य और तेज अग्नि से पकाना। फिर ठंढा होनेपर उसका चूर्ण करलेना। फिर सबके बराबर बछनाग मिलाकर अदरख के रस मे घोटना फिर उसको एक हंडी के भीतर लेप देना और दूसरी हंडी मे २ तोला बछनाग का चूर्ण छिडक कर पहिली हंडी को उसके मुख पर उल्टी कर देना। फिर दोनों हंडीयों के मुखों को कपडमिट्टी से बंदकर और सुखाकर चूल्हे पर रखना एक पहर तक उसको अग्नि देना। फिर उसका चूर्ण करके शीशी मे यत्न पूर्वक रखना। यह मन्थानभैरव महाराजका बताया हुआ अग्निकुमार रस है। अग्नि की अत्यन्तमन्दता, सब प्रकार के ज्वर, वातरोग, क्षय, सोफयुक्त पाण्डुरोग, कफजरोग, प्लीहा गुल्म, गुदशूल, सर्वाङ्गशूल, उदरशूल, खञ्जत्व (लंगडाना), पंगलापन और स्त्रियों का रक्तगुल्म तथा सब असाध्यरोग इन सब को यह रस ऐसे नष्ट करता है जैसे विष्णुभगवान् पापों को॥ २६ ॥

२७ अग्निकुमारो रसः (विंशः)

शुद्धसूतं द्विधा गन्धं गन्धतुल्यं च टंकणम् ।
फलत्रयं यवक्षारं व्योषं पञ्च पटूनि च ॥११३॥
द्वादशैतानि सर्वाणि रसतुल्यानि दापयेत् ।
संमर्द्य सप्तधा सर्वं भावयेदार्द्रकद्रवैः ॥११४॥
संशोष्य चूर्णयित्वा तु भक्षयेदार्द्रकाम्बुना ।
माषद्वयं वयो वीक्ष्य नानाऽजीर्णप्रशान्तये ११५
रसश्चाग्निकुमारोऽयं महेशेन प्रकाशितः ।
महाग्निकारकश्चैव प्रतापे कालभास्करः ॥११६॥
अग्निमान्द्यभवान् रोगान् शोथं पाण्ड्वामयं जयेत्।
दुर्नामग्रहणीसामरोगान् हन्ति न संशयः ॥
यथेष्टाहारचेष्टस्य नास्त्यत्र नियमः क्वचित् ११७

र. चं., र. सा., अजीर्णाऽधिकारे ।

टि० रसापेक्षया द्विगुणो गन्धटंकणं च, द्वादशैतानीति फलत्रयादि पट्वन्तानि द्रव्याणि प्रत्येकं रसतुल्यानि ।

भाषा—शुद्धपारा, हरड, बहेडा, आंवला, जवाखार, सोंठ, कालीमिर्च, पीपल और पांचों नमक (पृथक् २) इनको समभाग लेना तथा गन्धक और सुहागा प्रत्येक पारे से दूना लेना। सब का चूर्ण करके अदरख के रस से ७ बार भावना देना। फिर सुखाकर चूर्ण बनालेना। इस अग्निकुमार रस को अदरख के रस के साथ दो मासेभर अर्थवा रोगी की अवस्थानुसार देनेसे जठराग्नि बहुत प्रदीप्त होता है। अनेक प्रकार के अजीर्णो को शान्त करने के लिये शिवजी महाराज ने इस रसको प्रकाशित किया है। जैसे प्रलय काल का सूर्य सब प्राणियों का नाश करता है वैसे ही यह रस सब रोगों का नाश करता है। मन्दाग्नि से उत्पन्न हुए रोग, शोथ, पाण्डुरोग, अर्श, संग्रहणी, त्रिदोषजनित आमदोषविकार इन सबको यह रस नष्ट करता है। इसमे कुछ सन्देह

नहीं । इसके सेवन करने मे यथेष्ट आहार करनेवाले के वास्ते पथ्य का कोई विशेष नियम नहीं है ॥७॥

२८ अग्निकुमाररसः (एकविंशः)

व्योषं जातीफले द्वे च लवङ्गं च वराङ्गकम् ।
पत्रं शृङ्गी कणा टङ्कं यवानी जीरकद्वयम् ११८
सैन्धवं च विडं हिङ्गु रसं गन्धं च रौप्यकम् ।
लोहमभ्रं समं सर्वं जम्बीररसमर्दितम् ॥११९॥
अजीर्णशान्तये खादेच्चतुर्गुञ्जां वटीं नरः ।
अत्यग्निकारकश्चायं रसश्चाग्निकुमारकः॥१२०॥
सङ्ग्रहग्रहणीश्चैव वातपित्तकफोद्गमम् ।
नाशयेदामदोषं च त्रिदोषजनितं च यत् ।
शूलदोषं विसूचीं च भास्करस्तिमिरं यथा १२१

र. सं., अजीर्णाधिकारे । 'जातीफले द्वे इति फल कोपथ्य ।

भाषा—त्रिकटु, जायफल, जावित्री, लौंग, दालचीनी, तेजपात काकडासींगी, पीपल, सुहागा, अजवाइन, दोनों जीरे, सेंधानमक, बिडनमक, हींग, पारा, गन्धक, चादीभस्म, लोहभस्म और अभ्रकभस्म इन सब को बराबर लेकर जम्भीरी के रस मे खूब घोटना । फिर ४ रत्ती की गोली बनाकर खाना । यह अग्निकुमार रस जठराग्नि को अत्यन्त बढानेवाला है । तथा वात, पित्त और कफ से पैदा हुई संग्रहग्रहणी, शूल, विसूचिका (हैजा) इन सब को इस तरह नष्ट करता है जैसे कि सूर्य अन्धकार को ॥ २८ ॥

२९ अग्निकुमारो रसः (द्वाविंशः)

पारदं गन्धकं शुद्धं वत्सनाभं विशोधितम्
निरुत्थं ताम्रभस्मापि समं चूर्णं विमर्दयेत् १२२
हंसपादीरसेनाथ काचकूप्यां विनिःक्षिपेत् ।
वालुकायन्त्रविधिना त्रियामान्पाचयेद्भिषक् ॥
रसार्धममृतं क्षिप्त्वा पुनः संचूर्ण्य मर्दयेत् ।
वह्नित्रिकटुसिन्धूत्थयुक्तेनार्द्रकवारिणा ॥ १२४
गुञ्जामात्रो हि दातव्यो मन्दाग्नौ सन्निपातके ।
धनुर्वातेऽप्यजीर्णे च शूले च क्षयकासयोः ॥
अयमग्निकुमाराख्यो रसः
स्यात्प्लीहगुल्मनुत् ॥ १२५ ॥

र. म. मा., र. सु., नि. र., अजीर्णाधिकारे । (दीपनाग्निकुमार इति नाम)

वै. चि., (रसयोगाग्निकुमारः) कासश्वासादौ र० क० यो० (दीपनादिः ।)

भाषा—विशुद्ध गन्धक, पारा, बछनाग और ताम्रभस्म बराबर लेना । सबको मिलाकर हंसराजके रससे भावना देकर काच की शीशीमे डालना फिर बालुका यन्त्र की विधिसे ३ पहर तक पकाना । फिर चूर्ण करके पारेका $\frac{1}{2}$ बछनाग मिलाकर, चित्रक, त्रिकटु और समुद्रलवण मिलाए हुए अदरखके रससे भावना देना । यह अग्निकुमार रस १ रत्ती की मात्रा मे देना चाहिए । मन्दाग्नि, सन्निपात, धनुर्वात, अजीर्ण, शूल, क्षय, खांसी, प्लीहा और गुल्म इन रोगोंको नष्ट करता है ॥ २९ ॥

३० अग्निकुमारो रसः (त्रयोविंशः)

हंसपादीरसैः पिष्टं रसगन्धकयोः पलम् ।
कोलं च विषचूर्णस्य वालुकायन्त्रपाचितम्१२६
शाणं विषस्यार्धपलं मरिचस्य विमिश्रयेत् ।
दीपनोऽग्निकुमारोऽयं ग्रहण्यां च विशेषतः ॥
सवातश्लेष्मजान् रोगान् क्षणादेवापकर्षति ।
सन्निपातज्वरश्वासक्षयकासांश्च नाशयेत् ॥१२८

र. र. स., अजीर्णाऽधिकारे । र. क. यो., (दीपनादिः) क्षये, अस्य मात्रा वल्लप्रमाणा ।

भाषा—पारा २ तोले, गन्धक २ तो०, बछनागका चूर्ण $\frac{1}{2}$ तो० इन सबको मिलाकर कज्जली करके हंसराजके रसमे घोटकर सुखा लेना फिर बालुका यन्त्रमे पकाना । फिर $\frac{1}{2}$ तोला बछनाग और २ तोले काली मिर्च मिलाकर चूर्ण कर लेना इस अग्निकुमार रसकी मात्रा ३ रत्ती की है। यह दीपन है वात और कफसे होनेवाले रोगोंको क्षण-

मात्रमे दूर करता है। सन्निपातज्वर,-दमा, क्षय और खांसी को नष्ट करता है। विशेपकर संग्रहणीमे हितकर है ॥ ३० ॥

३१ अग्निकुमारोरसः (चतुर्विंशः)

भस्मसूतस्यभागैकं मृतशुल्वं तथैव च।
विपंच तत्समं ग्राह्यं गन्धकं तत्समं कुरु ॥१२९
त्रिकटुत्रिफलायुक्तं सर्वमेकत्र मर्दयेत् ।
निर्गुण्डी चाग्निदमनी वह्निर्व्याघ्रीद्वयं तथा१३०
पातालतिन्दुकी ग्राह्या चेन्द्रवारुणिरेवच ।
एतेषां स्वरसेनैव भावना एकविंशतिः॥१३१॥
रसश्चाग्निकुमारोऽयं प्रत्यक्षश्च महेश्वरः ।
सन्निपाते त्रिदोषेच यमालयगतोऽपि वा १३२
सूच्यग्रेण प्रदातव्यो मृतो जीवति तत्क्षणात् ।
अभिन्यासं सन्निपातं हरते नात्र संशयः॥१३३॥

वै०चि०, र.(मा.)ताम्रस्थाने स्वर्णनियोज्य काचकूप्यां निधाय दिनचतुष्टयाग्निपाकः प्रदिष्टः पूर्वपथ्याद्वा नास्ति भावनानाम इतिमहान्विशेषः अत्रपारदोभिस्थायीनियोक्तव्यः व. रा., र. सा., र. को., र. (मा) र. का., ज्वराधिकारे। र. क. यो., (सिद्धादि) र. क. यो., गन्धकत्रिकटुत्रिफलानिष्कासिता. भावनाया च पातालतिन्दुकीन्द्रवारुण्यौ निष्कासिते नामच सिद्धाग्निकुमार इति स्थापितम् । वै. चि., निर्गुण्डी चाग्निदमनी इत्यत्र निर्गुण्डी धावनीति पाठः, भावनाया तु कर्कोटी काकमाच्यावधिके ।

भाषा—पारे की भस्म, ताम्रभस्म, बछनाग, गन्धक, त्रिकटु और त्रिफला इन सब को समभाग मिलाकर घोट लेना फिर संभालु, अग्निदमनी (नागदौन) चित्रक, दोनों भटकटय्या (बनभाटा) पातालतूमडी (गुजराती मे) और इन्द्रायण इन के रस अथवा क्वाथ से उपरोक्त चूर्ण को २१ वार भावना देना (अर्थात् प्रत्येक की तीन तीन वार) यह अग्निकुमार रस प्रत्यक्ष ही महेश्वर है। त्रिदोष (त्र्युल्वण) सन्निपात मे सूई के अग्रभाग मे लगा कर देने से मरा हुआ भी मनुष्य तत्काल जीवित होजाता है और अभिन्यास सन्निपात को नष्ट करता है इस मे कोई संदेह नहीं ।

टि०—यद्यपि-मूलमे सूचीके अग्र भागसे देना भर लिखा है पर उसका विवरण (खुलासा) नहीं किया है इसलिए सूचिकाभरण रस की तरह मत्थे मे तालुके ऊपर हजामत करके थोडे बहुत उस्तरे से पाछ दे कर लोही निकलने पर सूच्यग्र भाग मे जितनी दवा आसके उठाकर लोही पर लगा-अंगुली से रगड़ना, यह रहस्य समझना कदाचित् खानेको देना हो तो अदरख के रस प्रभृति मे मिलाके १ रत्तीभर देसक्ते हैं ॥ ३१ ॥)

३२ अग्निकुमारो रसः (अग्निसुतः)
(पञ्चविंशः)

भागो दग्धकपर्दकस्य च तथा
शङ्खस्य भागद्वयं,
भागो गन्धकसूतयोर्मिलितयोः
पिष्टा मरीचादपि ।
भागस्य त्रितयं नियोज्य सकलं
निम्बूरसैर्मर्दितं,
नाम्ना वह्निसुतो रसोऽयमचिरा-
न्मान्द्यं जयेद्दारुणम् ॥ १३४ ॥
घृतेन खण्डैः सह भक्षितोऽसौ,
क्षीणान् नरान् हस्तिसमान् करोति ।
समागधीचूर्ण घृतेन लीढ्वा,
मुक्तो भवेत्सङ्ग्रहणीविकारात् ॥१३५॥
शोफज्वरारोचकशूलगुल्मान्,
पाण्डूदरार्शोग्रहणीविकारान् ।
तक्रानुपानो जयति प्रमेहान्,
युक्त्या प्रयुक्तोऽग्निसुतो रसेन्द्रः॥१३६॥

यो. र, र., (मा०) नि. र., र. म. मा, र. च., र. सु, टो., रसायनस., रस. सं., वै. चिन्तामणौ अग्निसूनुरितिनाम, रससारसंग्रहे पिष्ट्वामरीचादपि इत्यस्यस्थाने पिष्टन्त्वथान्यूषणमिति पाठः, तथा—भागस्य त्रितय नियोज्य-सकलमितिस्थाने भागस्यत्रितयनिरूप्यकनकमितिपाठो दृश्यते नाम च कनकादि। ग्रहण्यधिकारे।

भाषा—कौडीभस्म १ भाग, शंखभस्म २ भाग, गन्धक ½ भाग, पारा ½ भाग और कालीमिर्च ३ भाग इन सब को मिलाकर नीबू के रस मे घोटना। यह अग्निकुमार रस है जो जल्दी दारुण मन्दाग्निको नष्ट करता है। घी और खांड के साथ इसको खावें तो अत्यन्त क्षीण मनुष्यों को भी हाथी के समान बना देता है पीपलके चूर्ण और घी के साथ इस को खावे तो मनुष्य शीघ्रही संग्रहणी से मुक्त हो जाता है। शोप, ज्वर, अरुचि, शूल, गुल्म, पाण्डुरोग, उदरशूल, अर्श, और संग्रहणी इन सब के विकारों को नष्ट करता है। छाछ के साथ खाने से सब प्रमेहों को दूर करता है यह अग्निकुमार रस युक्ति से प्रयुक्त किया हुआ अत्यन्त हितकर है ॥ ३२ ॥

३३ अग्निकुमारो रसः (षड्विंशः)

दशनिष्कं शुद्धसूतं
शुद्धगन्धं च तत्समम् ।
सार्धनिष्कं विषं चैव
हंसपाद्या द्रवैर्दिनम् ॥ १३७ ॥
हस्तिशुण्ड्या द्रवैर्वाऽथ
मर्दितं वटकीकृतम् ।
काचकूप्यां निनिःक्षिप्य
मृदा संलेहयेद्बहिः ॥ १३८ ॥
शुष्कां तां वालुकायन्त्रे
क्रमवृद्धाग्निना पचेत् ।
पड्यामान्ते समुद्धृत्य
सार्धनिष्कविषेण च ॥ ३९ ॥
सह सञ्चूर्णयेच्छ्लक्ष्णं
रसो ह्यग्निकुमारकः ।
गुञ्जैकः पर्णखण्डेन
दातव्यः सन्निपातजित् ॥
कासश्वासौ क्षयं पाण्डुं
मन्दाग्निं च विनाशयेत् ॥१४० ॥

र. को., र. सा., र. क. यो , सन्निपाताधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा और गन्धक प्रत्येक ४० मासे और वछनाग ६ मासा लेकर हंसराज अथवा हस्तिशुण्डी के रस मे एक दिनभर घोटना। फिर गोला बनाकर आतशी शीशी मे भरकर शीशी का मुख बंद करके चारों तरफ कपड़मिट्टी कर देना। फिर उसको ६ पहर तक वालुका यन्त्र मे पकाना। फिर ६ मासा वछनाग मिलाकर बारीक चूर्ण बनालेना। यह अग्निकुमार रस सन्निपात को जीतने वाला है। इसे १ रत्तीभर पान मे देना चाहिये। खांसी, दमा, क्षयरोग, पाण्डुरोग और मन्दाग्नि को नष्ट करता है। गुल्म वाले के लिये स्वानुभूत है ॥ ३३ ॥

३४ अग्निकुमारो रसः (सप्तविंशः)

रसगन्धकणाजाज्यटंकणं दीप्ययुग्मकम्॥१४१॥
जातीपत्रफले देवपुष्पं सामुद्रकं फलम् ॥
विषं वचा पारसीका त्रित्रिशाणमिता इति ।
पलद्वयमधुघृते पलार्द्धं खण्डतस्ततः ॥ १४२ ॥
सर्वमेकीकृतं चास्य मात्रातः कारयेद्गुटीम् ।
अयमग्निकुमारस्तु कथितो ग्रहणीहरः ॥
दृष्टोऽयं बहुधा वैद्यैः सद्यः प्रत्ययकारकः१४३

र. का, ग्रहण्याम् ।

भाषा—पारा, गन्धक, पीपल, जीरा, सुहागा, अजवाइन, खुरासानी अजवाइन, जावित्री, जायफल, लौंग, समुद्रफल, बछनाग, और खुरासानी वच इन सब को पृथक् २ बारह माशा लेना, घी और शहद चार चार तोला, देशीखाड २ तोला, इन सबको मिलाकर (बारीक चूर्ण करके) मात्रा के अनुसार गोली बनालेना। यह अग्निकुमार रस सङ्ग्रहणी को हरनेवाला कहा गया है। वैद्योंने इस को तत्काल विश्वास कराने वाला प्रायः देखा है ॥ ३४ ॥

३५ अग्निकुमारो रसः (अष्टाविंशः)

रसं मृताभ्रकं कान्तं
तीक्ष्णं ताम्रामृतं समम् ।

मर्द्य हंसपदीद्रावैः
काचकूप्यन्तरे क्षिपेत् ॥ १४४ ॥
वस्त्रमृत्स्नां विलिप्याथ
वालुकायन्त्रके पचेत् ।
षड्यामान्ते समुद्धृत्य
सर्वेषां सन्निपातजित् ॥ १४५ ॥
इच्छापथ्यं प्रदातव्य-
मिक्षुखण्डानि भक्षयेत् ।
नारिकेलोदकं दाहे
पिबेच्च शर्करोदकम् ॥
उत्तमाग्निकुमारोऽय
मश्विभ्यां च प्रकल्पितः ॥१४६॥

वै. चि., सन्निपाते।

भाषा—पारा, अभ्रकभस्म, कान्तलोह (चुम्बक से निकाला हुआ) फौलाद, तांबा और बछनाग इन सबको बराबर लेकर हंसराज के रस मे घोटना फिर गोला बनाकर आतशी शीशी मे रखना । उस के बाहर से कपड़मिट्टी करना फिर वालुका यन्त्र मे उसको ६ पहर तक पकाकर निकाललेना । यह अग्निकुमार सब प्रकार के सन्निपातों को जीतने वाला है । इसके खाने वाले के लिये पथ्य इच्छानुसार ही देना चाहिये । यदि उष्णता मालूम पडे तो गन्ना चूसना चाहिये । अथवा नारियलका जल या मिश्री का शर्बत पीना चाहिये । इस से दाह शान्त होजायगा । यह रस श्री अश्विनीकुमारों का निर्माण किया हुआ है ॥ ३५ ॥

३६ अग्निकुमारो रसः (ऊनत्रिंशः)

ताम्रपिष्टीं दिनान्यष्टौ
गन्धकैः सैन्धवैः समाम् ।
निम्बूद्रवेण संयोज्य
खल्वे क्षिप्त्वाऽऽतपे क्षिपेत् ॥१४७॥
अभ्रकं तत्समं भामि-
र्भावयेद्भृङ्गवासकैः ।
आर्द्रकै श्चणकक्षारैः
ख्यातश्चाग्निकुमारकः ॥ १४८ ॥
श्वासकासप्रतिश्यायगुल्माध्मानापतन्त्रकम् ।
यकृत्प्लीहोदरार्शांसि तत्तद्रोगहरैर्हरेत् ॥१४९॥

र. सं. सि., उदराधिकारे।

भाषा—ताम्रपिष्टी, गन्धक, और सेंधानमक बराबर लेकर निम्बू के रस के साथ खरल मे डालकर आठ दिन तक धूप में रखना फिर सब के बराबर अभ्रक भस्म मिलाकर धूप में भांगरा, अडूसा, अदरख और चने के क्षार से भावना देना । यह प्रसिद्ध अग्निकुमार रस है यह रस उचित अनुपान के साथ दमा, खांसी, जुकाम, गुल्म, आफरा, अपतन्त्रक, यकृत, प्लीहा, उदररोग और बवासीर को नष्ट करता है ॥ ३६ ॥

३७ अग्निकुमारो रसः (त्रिंशः)

(प्रज्ञादि-प्राणादि)

रसं विषं चाभ्रगन्धं
मर्दितं पर्पटी द्रवैः ।
वज्रमूषे निवेश्याथ
भूधराख्ये पुटे पचेत् ॥ १५० ॥
स्वाङ्गशीतलमुद्धृत्य
खल्वमध्ये विनिः क्षिपेत् ।
मत्स्याजशिखिजैः पित्तैः
भावयित्वा पृथक् पृथक् ॥ १५१ ॥
गुञ्जामात्रः प्रदातव्यः
सर्वेषां सान्निपातिनाम् ।
विख्यातमिति प्राणाग्नि
कुमारोऽयं महारसः ॥ १५२ ॥

र. क. जो., वै. चि. (प्राणादि) सन्निपाते

भाषा—पारा, बछनाग, अभ्रक-भस्म और गन्धक इन सबको बराबर लेकर पित्तपापड़े के रस से भावना देना, फिर वज्रमूषा यन्त्र में रखकर भूधरपुट में पकाना । स्वाङ्ग शीतल होने पर निकाललेना फिर खरल में रखकर मछली, बकरा और

मोर के पित्तों से पृथक् २ भावना देना। यह सब प्रकार के सन्निपातों को नष्ट करने वाला प्राणाग्निकुमार नामसे विख्यात महारस है। सभी सन्निपात वालों को इसकी १ रत्ती की मात्रा देनी चाहिये ॥३७॥

३८ अग्निकुमारो रसः (एकत्रिंशः)

सूतगन्धविषं ताम्रं समांशं खल्वपेषितम् ।
हंसपादीरसैर्मर्द्यं वज्रमाक्षिकसंयुतम् ॥१५३॥
वालुकायन्त्रके पक्त्वा तदूर्ध्वं चोष्णपक्वकम् ।
कर्षमात्रं विषं तत्र मरीचं सर्वतुल्यकम्॥१५४॥
मर्दयेन्नवनीतेन पञ्चपित्तैर्विभावयेत् ।
गुञ्जामात्रप्रयोगेण सन्निपातनिकृन्तनः॥१५५॥

र. क. यो., सन्निपाते ।

भाषा—पारा, गन्धक, बछनाग और तांबाभस्म इन सबको बराबर लेकर खरल मे बारीक कज्जली करना, फिर हंसराजके रससे भावना देना। फिर अभ्रकभस्म और सोनामाखी मिलाना और बालुका यन्त्रमें पकाकर १ तोला बछनाग और सबके बराबर कालीमिर्चका चूर्ण मिलाना और मक्खन और पञ्चपित्त (मच्छी, बकरा, मोर, वराह और भैंसा इनके पित्ते) से भावना देना। इसकी १ रत्तीकी मात्रा है। यह अग्निकुमार रस सन्निपातको बिलकुल नष्टकर देता है ॥ ३८ ॥

३९ अग्निकुमारो रसः (द्वात्रिंशः)

सूतगन्धकनागाभ्र माक्षिकं विषमुष्टिकम् ।
एकं द्वौ त्रींश्चतुः पञ्च विषमुष्टिं च षड्गुणम् १५६
हंसपादी रसैस्तच्च भावयेच्च दिनत्रयम् ।
बालुकायन्त्रगं पक्त्वा देयं गुञ्जाचतुष्टयम् १५७
तुलसीरससंमिश्रं सन्निपातनिकृन्तनम् ।
सर्वज्वरविनाशाय सन्निपातकुलान्तकः॥१५८॥
पथ्यं दध्योदनं देयं रसो ह्यग्निकुमारकः।
विविच्य बहुधा यत्नात् पूज्यपादेन निर्मितः॥

र. क. यो., सन्निपाताधिकारे १५९॥

भाषा—पारा १ भाग, गन्धक २ भाग, सीसा ३ भाग, अभ्रक ४ भाग, सोनामक्खी ५ भाग और कुचिला ६ भाग, सब को मिलाकर हंसराज के रस से तीन दिन तक भावना देना फिर बालुका यन्त्र मे पकाकर इसकी ४ रत्ती की मात्रा देनी चाहिये। यह अग्निकुमार रस तुलसी के रस के साथ देने से सन्निपात को नष्ट करता है। इस का सेवन करने वाले के लिये दही और चावल का पथ्य हितकर है। बडे यत्न से विचार करके श्रीपूज्यपाद ने इस को बनाया है ॥ ३९ ॥

४० अग्निकुमारो रसः (दिव्यादिः) (त्रयस्त्रिंशः)

रसघनतालकगन्धक युक्तं,
वत्सनाभ युतताम्रसुलोहम् ।
शुण्ठीचित्रक मर्दित मेतत्,
द्विदिनं पक्वं वज्रसुमूषे ॥ १६० ॥
दीपनचित्रकमरिचसुयुक्तम्,
नागवल्लिदलभक्षित मेतत् ।
तप्तसुतोयं पाने देयं,
अग्निमान्द्यहरणे च समर्थम् ॥
दीपनपर्पटशुण्ठिसमेतं,
शूलगुल्महरणे च समर्थम्॥१६१॥

र. क. यो.

भाषा—पारा, अभ्रकभस्म, हरितालभस्म, गन्धक बछनाग, तांबेकी भस्म और लोहा इन सबको सोंठ और चित्रकके रसके साथ घोटना। फिर दो दिन तक वज्रमूषा यन्त्रमे पकाना, फिर अजवाइन चित्रक और कालीमिर्चे मिलाकर चूर्ण कर लेना। इस मे से ३ मासा चूर्ण और इस रसको १ रत्ती पानके रस अथवा गरमपानी के साथ खाना चाहिये। इस प्रकार खानेसे यह रस मदाग्निको दूर करता है। अजवायन, पित्तपापडा और सोंठके साथ खानेसे शूल और गुल्मको नष्ट करता है। इसका नाम अग्निकुमार रस है ॥ ४० ॥

४१ अग्निकुमारो रसः (नवरत्नाद्यः)
(चतुस्त्रिंशः)

पारदं पञ्चलवणं
नवरत्नं समं समम् ।
मर्दितं तरुणीद्रावैः
खल्वमध्ये दिनद्वयम् ॥ १६२ ॥
काचकूप्यन्तरे क्षिप्त्वा
वालुकायन्त्रके पचेत् ।
षड्यामान्ते समुद्धृत्य
सूक्ष्मचूर्णं तु कारयेत् ॥ १६३ ॥
अनुपान विशेषेण
सर्वरोगहरं परम् ।
गुञ्जामात्रं प्रदातव्य
मिच्छापथ्यं प्रदापयेत् ॥
रसो ह्यग्निकुमाराख्यो
रत्नाद्योऽयंनिगद्यते ॥ १६४ ॥

व. रा., र. क. यो.

भाषा—पारा, पांचोलवण और नवरत्न, (माणिक्य, मोती, प्रवाल, तार्क्ष्य, पोखराज, हीरा, नीलम, गोमेद और लहसुनियां,) इन सबको गुलाब जलमे डालकर दो दिन तक खरलमे मर्दन करना। फिर आतशी शीशीमे रखकर वालुका यन्त्रमे पकाना, ६ पहर के बाद उसको निकालकर बारीक चूर्ण कर लेना। विशेष २ अनुपानोंके साथ यह अग्निकुमार रस सभी रोगोंको हरनेवाला है । इसकी मात्रा १ रत्ती की देनी चाहिये। इसके सेवन करनेवालेको उसकी इच्छानुसार ही पथ्य देना चाहिये। यह नव रत्नाद्यग्निकुमार रस है ॥ ४१ ॥

४२ अग्निकुमारो रसः (सिद्धाद्यः)
(पञ्चत्रिंशः)

सुशुद्धं पारदं गन्धं टंकणं वत्सनाभकम् ।
अर्कपत्ररसैर्मर्द्य वज्रमूषान्तरे क्षिपेत् ॥१६५॥
वालुकामध्यगं पश्चात्पुटेद्भूधरयन्त्रके ।
स्वाङ्गशीतलमुद्धृत्य गुञ्जामात्रं प्रदापयेत् ॥
सिद्धाख्योऽयमिति ख्यातो रसो ह्यग्निकुमारकः
व. रा., र. क. यो. ॥१६६॥

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, सुहागा और बछनाग सबको बराबर लेकर आकडे के पत्तों के रस से भावना देकर वज्रमूषा मे रखना फिर बालू के भीतर रखकर उसको भूधर यन्त्र मे पकाना। स्वांगशीतल होनेपर चूर्ण करलेना। इस सिद्ध अग्निकुमार रस की एक रत्ती की मात्रा देना। यह प्रायः सभी रोगों मे उचित अनुपान के साथ हितकर है ॥ ४२ ॥

४३ अग्निकुमारो रसः (लघुः)(षट्त्रिंशः)

पारदं टंकणं गन्धं
तालकं च मनःशिला ।
सर्वं हंसपदीद्रावै-
र्दिनमेकं तु मर्दयेत् ॥ १६७॥
काचकूप्यां निवेश्याथ
वालुकायन्त्रके पचेत् ॥
षड्यामान्ते समुद्धृत्य
देयं गुञ्जानुमानतः ॥
विख्यातमिति लघ्वग्नि
कुमारोऽयं महारसः ॥ १६८॥

व. रा., र. क. यो.

भाषा—पारा, सुहागा, गन्धक, हरिताल और मैनसिल सब को बराबर लेकर हंसराज के रस से एकदिन भर भावना देना । फिर शीशी मे रखकर वालुका यन्त्र मे पकाना, ६ पहर के बाद निकालकर एक रत्तीभर इस की मात्रा देना। यह लघ्वग्निकुमार रस विशेष २ अनुपानों से सभी रोगों को नष्ट करता है ॥ ४३ ॥

४४ अग्निकुमारो रसः (सप्तत्रिंशः)

रसस्य भागाश्चत्वारो
वङ्गाद्याः प्रकल्पयेत् ।

चत्वारो मरिचाद्गन्धा-
द्विषाचापि त्रयो मताः ॥ १६९ ॥
स्फटिकात्सूर्यसङ्ख्याङ्काः
सर्वं चूर्णं प्रकल्पयेत् ।
अपुटोऽग्निकुमारोऽयं
दीयते गुञ्जमात्रकः ॥
आर्द्रकस्वरसैर्दत्तः
सन्निपातज्वरापहः ॥ १७० ॥

व. रा., सन्निपाते

भाषा—पारा ४ भाग, वङ्ग ८ भाग, कालीमिर्च ४ भाग, गन्धक और बछनाग ३ तीन भाग और स्फटिक १२ भाग सबका बारीक चूर्ण कर लेना। यह अपुट (विना पुट से बना हुआ) अग्निकुमार रस है इसकी मात्रा १ रत्तीकी है अदरखके रसके साथ देनेसे यह रस सब सन्निपातों को नष्ट करता है ॥ ४४ ॥

४५ अग्निकुमारो रसः (राजाद्यः) (रसभूपतिः) (अष्टत्रिंशः)

रसगन्धामृतं तुल्यं
तीक्ष्णमौदुम्बरं समम् ।
हंसपादीद्रवैः खल्वे
मर्दितं दिवसत्रयम् ॥ १७१ ॥
काचकूप्यां निवेश्याथ
विलेप्या वस्त्रमृत्तिका ।
वालुकायन्त्रके पक्त्वा
रसं मृद्वग्निना ततः ॥ १७२ ॥
द्विषड्यामं समुद्धृत्य
चूर्णयेन्माषमात्रकम् ।
आर्द्रकस्यानुपानेन
सर्वरोगान्निहन्ति च ॥
रसो ह्यग्निकुमाराख्यो
योगोऽयं रसभूपतिः ॥ १७३ ॥

व. रा., र. क. यो., वै. चि., सर्वरोगे

भाषा—पारा, गन्धक, बछनाग, त्रिक्षार (यवक्षार, सज्जी और सुहागा) और तांबा (भस्म) सब को बराबर लेकर हंसराज के रस से तीन दिन तक भावना देना फिर शीशी मे रखकर बाहर से कपड़मिट्टी कर देना। फिर उसको मन्द अग्नि से वालुका यन्त्रमे पकाना। १२ प्रहर तक अग्नि के ऊपर रखकर निकाल लेना फिर बारीक चूर्ण करके एक मासे की इसकी मात्रा अदरख के रस के साथ देनी चाहिये। यह अग्निकुमार रस सब योगों का राजा है। और सभी रोगों को नष्ट करता है ॥ ४५ ॥

४६ अग्निकुमारो रसः (नवलोहाद्यः) (ऊनचत्वारिंशः)

गन्धकं पारदं तुल्यं
भस्मलोहाष्टकं तथा ।
अर्कमूलकषायेण
मर्दितं दिनपञ्चकम् ॥ १७४ ॥
कूपिकायां निवेश्याथ
विलेप्या वस्त्रमृत्तिका ।
मृद्वग्निना बालुकाभि
र्द्वादशप्रहरं पचेत् ॥ १७५ ॥
स्वाङ्गशीतलमुद्धृत्य
मर्दयेदतियत्नतः ।
गुञ्जामात्रं प्रदातव्यं
सर्वरोगेषु योजयेत् ॥ १७६ ॥
सन्निपातसमुद्भूत
ज्वरेषुविविधेषु च ।
प्रख्यातो नवलोहाख्यो
रसो ह्यग्निकुमारकः ॥ १७७ ॥

ध. रा., र. क. यो.

भाषा—गन्धक, पारा और लोहाष्टक भस्म (सुवर्ण, चांदी, पीतल, ताम्र, नाग, वङ्ग, लोहा, और, कांस्य इन आठों प्रकार के लोहों की भस्म) सब को बराबर लेकर आक की जड़के क्वाथ से पांच दिन तक भावना देना। फिर शीशी में

दनमे शीशीको टर्न्डी करके रखना और ऊपरसे
दन्नू भर देना। फिर बालुका यन्त्रकी हांडीको बंद
करके बड़े दनसे चूल्हेपर रखना। नीचे क्रमसे
मन्द, मध्य और तेज अग्नि १½ दिन तक प्रज्व-
लित करना। स्वाङ्गशीतलहोनेपर तांबेकी गोलीके
साथ ही चूर्ण कर देना। फिर २ तोला कालीमिर्च
का चूर्ण और ½ तोला बछनाग मिलाकर खूब घोट-
कर अपनी शीशीमे रखना। परन्तु नन्दिकेश्वर महा-
राजने कहा है कि सबके बराबर कालीमिर्च और
½ तोला बछनाग पृथक् पृथक् चूर्णकर मिला देना।
यह तत्काल बहुत फल देनेवाला वैद्योंके पूर्ण यशको
बढानेवाला और सबरोगोंका नाश करनेवाला अग्नि-
कुमार रस नन्दीमहाराज और देवोंने कहा है।
नित्य पाचन और दीपन है रुचिको बढाता है जल्दी
ही गुणोंको बढानेवाला है। इसके सेवन करनेवाले
को शाली चावलोंका भात खानेसे यथेष्ट सुख होता
है। यह रस सबसे श्रेष्ठ और रसोंका राजा है।
मन्दाग्नि और कफ तथा वातसे हुआ २ क्षय, सभी-
प्रकारके शूल, दमा, खासी कफ और वायुका ज्वर,
पाण्डुरोग, शोथ वातरोग, कफरोग, कण्ठरोग और
आम ग्रहणी को यह रस नष्ट करता है बल और
रुचि को बढाता है। यह रस वातप्रधान
रोगों मे अथवा वायुके संसर्गवाले रोगोंमे पीपल,
मिश्री और घीके साथ देना चाहिये। और
नन्दी महाराज ने उपरोक्त सब रोगों को हरनेवाला
बताया है। विशेष २ अनुपानों के साथ देने से
यह सभी रोगों को नष्ट करता है। यह रस अत्यन्त
गरम है इसलिये इस के खाने से दाह हो जावे
तो ठंढे पानी की धारा सिर पर देनी चाहिये।
अथवा चन्दन और कपूर सिर पर पोत देना चाहिये।
ठंढी हवा के स्थान में रखकर ताजा दही और
नारियल का पानी, मधुर और ठंढी हवा (पंखेसे)
देनी चाहिये। अन्य भी ठंढे उपचार हितकर
हैं॥ ४९॥

८० अग्निकुमारो रसः (त्रिचत्वारिंशः

तुल्यौ गन्धकपारदावमृतकं
शुल्वं च तुल्यांशकं,
खल्वे हंसपदीरसैर्दिनयुगं
संमर्द्य यत्नात्ततः।
कृत्वा काचमये घटे च वटिकाः
संताप्य सूर्यांशुभिः,
वद्धद्धाननमङ्गुलिप्रतिमितं
चेलैर्मृदा वेष्टयेत्॥ १९९॥
भाण्डे वालुकया त्रिभागभरिते
क्षिप्त्वा क्षिपेद्वालुकां,
भाण्डास्यं तु निरुध्य वासरयुगं
गाढाग्निमुद्दीपयेत्।
उत्तार्य स्वशरीरशीतलमतो
वेदांशतुल्यामृतं,
तुल्यांशैश्च मरीचचूर्णनिकरैः
संयोज्य गुञ्जामितम्॥
देयं नागलतादलेन सहितं
चूर्णं तथा खादयेत्,
श्रीमानग्निकुमारको रसवरो
निःशेषरोगापहः॥ २००॥
श्वासकासगदपाण्डुकामलाः
शूलवातवमिराजयक्ष्मणः।
सन्निपातमतिदारुणज्वरान्
हन्त हन्ति रसभूपतिः स्वयम्॥२०१॥

बा०; र. क. यो०, (रसभूपति.) व. रा.,
तुल्यौगन्धकपारदौ इत्यस्याग्रे वाहटे मधुगदी इति पाठ' तत्र
मधुशब्देन स्वर्णमाक्षिक, गरेण विषम्, अन्यत्सर्वं समानम्।
र. क योगेमणिशिलेति पाठ' तत्र मणिशिलाशब्देन मन.-
शिला योज्या स्फटिक वा—

भाषा—गन्धक, पारा, बछनाग और तांबा
इन सब को बराबर लेकर दो दिन तक खरल मे
हंसराज के रस के साथ घोटना। फिर गोला बना-
कर शीशी मे भरदेना। और ऊपर से शीशी का

मुख बंद करके बाहर से कपडमिट्टी कर देना। और धूप मे सुखा देना एक हाडी मे ३ भाग बालु भरकर शीशी रखना फिर ऊपर से हाडी को बालु से भर देना। और २ दिन तक तेज अग्नि से उसे पकाना। स्वाङ्गशीतल होने पर उतार लेना और ½ बछनाग और सब की बराबर कालीमिर्च का चूर्ण मिलाना। पान के रस के साथ २ रत्ती की मात्रा इस रस की देना। यह अग्निकुमार रस सब से श्रेष्ठ है और सब रोगों का नाश करता है। दमा, खासी पाण्डु, कामळा, शूल, वातरोग, छर्दि, राजयक्ष्मा सन्निपात और कष्टसाध्य ज्वरों को यह रसों का राजा नष्ट करता है ॥ ५० ॥

५१ अग्निकुमारो रसः (रसभूपतिः)

(चतुश्चत्वारिंशः।)

कर्षद्वयं रसेन्द्रस्य
गन्धकस्य तथैव च।
तथैव ताम्रपर्णानां
विशुद्धानां च निःक्षिपेत् ॥२०२॥
दिनमेकं विमृद्गीया-
द्धंसपादीरसेन च।
तत्कल्कं गोलकीकृत्य
काचकूप्यां निवेशयेत् ॥ २०३ ॥
अमृतं तालकश्चात्र
निःक्षिपेत्कूपिकान्तरे।
कूपिकाया मुखं रुद्ध्वा
विलेप्या वस्त्रमृत्तिका ॥ २०४ ॥
द्व्यङ्गुलोत्सेधमात्रेण
परितोऽति विशोषितम्।
भाण्डमेकं ससिकतं
कृत्वा तत्र च निःक्षिपेत् ॥ २०५ ॥
कूपिकामुपरिष्टाच्च
वालुकाया द्विभागकौ।
वालुकापूरितं भाण्डं
शरावाच्छादितं दृढम् ॥ २०६ ॥

मृत्स्नया कर्पटैर्युक्तमातपे शोषितं तथा।
चुल्यामारोप्य तद्भाण्डं विपचेन्मृदुनाग्निना२०७
सार्धं दिनं सुसंसिद्धं भाण्डमुद्घाट्य ग्राहयेत्।
पलार्धं मरिचोपेतं कर्षार्धामृतसंयुतम् ॥२०८॥
श्लक्ष्णं संपेष्य ताम्बूलीदले गुञ्जामितं भजेत्।
सन्निपातं धनुर्वातं पक्षाघातं ततःक्रमात् ॥२०९
क्षयं च श्वासकासौ च मन्दाग्निं श्लेष्मकामले।
हस्तपादगतं शोथं प्रयोगादेव संहरेत् ॥२१०॥
शाल्यन्नं मुद्गसंयुक्तं गव्यक्षीरं पलामृतम्।
छागपारावतं पथ्यं तथा लावकतित्तिरी॥२११॥
रसदीप्तिः प्रकर्तव्या शारिवादिरसेन च।
[illegible] ॥२१२॥
[illegible]।
तत्तद्रोगानुपानेन तत्तद्रोगनिबर्हणः ॥ २१३ ॥
रसो ह्यग्निकुमाराख्यो योगोऽयं रसभूपतिः।

र. क. यो., वा.,

भाषा—पारा, गन्धक और शुद्ध ताम्रपत्र सब को दो २ तोला लेकर एक दिन भर हंसराज के रस मे घोटना, फिर उसकी गोलिया बनाकर शीशी मे रखना और शीशी के मुख को बंद करके बाहर चारों तरफसे २ अंगुल कपडमिट्टी करना फिर एक हाडी में ½ बालु भरना और शीशी को रख कर बालु से हाडी को भर देना, और मिट्टी के सकोरे से ढककर ऊपर से कपडमिट्टी करके सुखालेना। उस हाडी को चूल्हे पर रखकर मन्द अग्नि से १½ दिन तक पकाना और ठंढा हो जाने पर निकाल लेना फिर २ तोला कालीमिर्च और ½ तोला बछनाग मिलाकर बारीक चूर्ण कर लेना। इस को पान के रस के साथ २ रत्ती देना, सन्निपात, धनुर्वात, पक्षाघात, क्षय, दमा, खांसी, मन्दाग्नि, कफरोग, कामळा और हाथ पैरों का सोना, ये सबरोग इस रस के प्रयोगमात्र से नष्ट हो जाते हैं। शालीचावल, मूंग की दाल, गाय का दूध मास रस, बकरा, कबूतर, लवा और तीतर इनका

मास इस रस के खानेवाले को हितकर है। इस रस को अधिक बल देनेवाला बनाने के लिये शारिबादिगण (शारिवा, मुलेठी, चन्दन, लालचन्दन, पद्मकाठ, गंभारी के फल, महुवा के फूल, खश) के रस का उपयोग करना चाहिये। तालमखाने के रस के साथ खाने से यह रस वातरक्तरोग को दूर करता है। जैसा २ रोग हो उस के यथोचित अनुपान के साथ सभी रोगों को यह दूर करता है यह सब रसों का राजा अग्निकुमार रस है॥ ५१ ॥

५२ अग्निकुमारो रसः (पञ्चचत्वारिंशः)

रसगन्धकतालानामेकद्वित्रिपलं क्रमात् ।
हंसपादीरसेनाथ सूक्ष्मचूर्णं विमर्दयेत् ॥२१४॥
निधाय वालुकायन्त्रे विधाय सुदृढं मुखम् ।
अधोमुखगतां कूपीं वालुकामध्यगां पचेत् २१५
क्रमाग्नौ त्रिदिनं सिद्धं ततः शीतं समुद्धरेत् ।
विषं कलांशमानेन योजनीयं भिषग्वरैः २१६
वाताद्यग्निकुमारोऽयं रक्तिमानप्रमाणतः ।
सन्निपाते धनुर्वाते गृध्रस्यामपबाहुके ॥
सर्वाङ्गकम्पवाते च विसूच्यामग्निमान्द्यके २१७

र. क. यो.,

भाषा—पारा ४ तोले, गन्धक ८ तोले, हरताल १२ तोले लेकर हंसराज के रस मे बारीक घोटना फिर शीशी मे रखकर उसका मुख अच्छी तरह से बंद करके वालुका यन्त्र के बीच मे शीशी को उलटी रखकर ऊपर से बालु भरकर क्रम से मन्द, मध्यम और तेज अग्नि मे तीन दिन तक पकाना। ठंढा हो जाने पर निकाल कर $\frac{1}{16}$ बछनाग मिलाकर चूर्ण कर लेना यह वातादिअग्निकुमार रस है। इस की मात्रा १ रत्ती की है। सन्निपात धनुर्वात, गृध्रसी, अपबाहुक, सर्वाङ्गकम्प और विसूचिका मे हितकर है ॥ ५२ ॥

५३ अग्निकुमारो रसः
(षट्चत्वारिंशः)

रसविषगन्धकहरितालं
ताम्रं चार्कविमर्दितमेतत् ।
वज्रमूषधरवालुकपक्वः
अनुभवसिद्धो ह्यग्निकुमारः॥२१८॥

र. क. यो ,

भाषा—पारा, बछनाग, गन्धक, हरताल और तांवा इन सब को बराबर लेकर आकडे के रस मे मर्दन करना। फिर वज्रमूषा मे रखकर भूधर यन्त्र मे बालु के बीच मे पकाना। यह अनुभवसिद्ध अग्निकुमाररस है ॥ ५३ ॥

५४ अग्निकुमारो रसः
(सप्तचत्वारिंशः)

सूतं गन्धं विषं शङ्खं कपर्दं टङ्कणोषणे ।
चन्द्रैकाग्निगजत्रिद्वित्रसुभागैर्मितं क्रमात् २१९
जम्बीररेण संमर्द्य भवेदग्निकुमारकः ।
वाते मन्दानलेऽजीर्णे ज्वरश्लेष्मविसूचिके२२०
गुञ्जामात्रः प्रदातव्यो विण्मूत्रशिरसो ग्रहे ।
कासे श्वासे क्षये शूले सर्वरोगेषु योजयेत् २२१

र. सं. क., अग्निमान्द्यादौ ।

भाषा—पारा १ भाग, गन्धक १ भाग, विष (बछनाग) ३ भाग, शखभस्म ८ भाग, कौडी की भस्म ३ भाग, सुहागा भूना हुआ २ भाग, और कालीमिर्च ८ भाग, इन सब को जम्बीरी नीबू के रस मे एक या दो दिन तक घोटना। यह अग्निकुमार नामक रस है। इस की १ रत्ती की मात्रा है। मन्दाग्नि, वातरोग, अजीर्ण, ज्वर, कफरोग, हैजा, मूत्र की रुकावट, मत्थे का गुम अथवा शून्य रहना, खासी, दमा, धातुक्षीणता और शूल इत्यादि सब रोगों को नष्ट करता है ॥ ५४ ॥

५५ अग्निकुमारो रसः
(अष्टचत्वारिंशः)

रसस्य पलमेकन्तु गन्धकस्य पलत्रयम् ।
चतुःपलं माक्षिकञ्च पलमेकमयस्तथा ॥२२२॥
मृतशुल्वं पलञ्चैकं मृतं कृष्णाभ्रकं पलम् ।
पलमेकं तथा वङ्गं मृतं नागं पलन्तथा॥२२३॥

एतं सम्भृत्य सम्भारमेकीकृत्य विमर्दयेत् ।
नष्टपिष्टिं ततः कृत्वा गोलकं कारयेद्बुधः२२४
ऊर्ध्वाधः सैन्धवं कृत्वा देया कर्पटमृत्तिका ।
पुटेत्तद्भूधरे यन्त्रे यावद्यामाँस्त्रयोदश ॥२२५॥
स्वाङ्गशीतलमुत्तार्य चूर्णं कुर्याद्विचक्षणः ।
सैन्धवञ्च पृथक्कृत्वा तस्य चूर्णं प्रकल्पयेत्२२६
तल्लवणञ्च प्रदातव्यमजीर्णकृमिशूलिषु ।
औषधं भावयेत्पश्चात् मागधीभावनात्रयम्२२७
पश्चादार्द्रकरसेनापि सप्तकन्यारसेन च ।
ज्वालामुख्या तथा सप्त पञ्च चित्रकभावनाः ॥
भूम्यामलक्याश्च क्वाथेन भावनास्त्वेकविंशतिः ।
मरिचं पञ्चभागेन वल्लमेकं प्रदापयेत्॥२२९॥
हन्त्यर्शांसि च मन्दाग्निं कोष्ठवातं तथोदरम् ।
क्षयं मेहमपस्मारमुन्मादं विषमज्वरम्॥२३०॥
नित्यं ज्वरं सदाहञ्च सन्निपातं सुदारुणम् ।
अश्मरीं मूत्रकृच्छ्रञ्च ग्रहणीञ्च भगन्दरम् २३१
कामलां पाण्डुरोगञ्च शूलगुल्मकृमीन् ध्रुवम् ।
विशेषात्सर्वरोगांश्च हन्ति चाग्निकुमारकः२३२

अनुपानविधिः ।

तक्रं पेयं केवलं सप्तरात्रं
नो वा युक्त्या शर्कराम्रक्षणाभ्याम् ।
किंवाऽरण्डो वर्द्धमानप्रमाणः
पेयः शीतेनाम्बुना मासमेकम्॥२३३॥
र. (मा.)

भाषा—पारा ४ तोले, गन्धक १२ तोले, सोनामक्खी १६ तोले, लोहभस्म, ताम्रभस्म, कृष्णाभ्रकभस्म, वङ्गभस्म और सीसाभस्म यह सब चार चार तोले, सबको मिलाकर बहुत बारीक चूर्ण करके (घीकुंआर, पान अथवा अदरखके रससे) गोला बनालेना । फिर नीचे और ऊपर सेंधानमक रखकर शराव सम्पुटमे उस गोलेको रखकर बाहरसे कपड़मिट्टी करके १३ पहर तक भूधर यन्त्रमे पकाना । स्वाङ्गशीतल होनेपर उसमेंसे नमकको अलग निकालकर चूर्ण कर लेना । यह अजीर्ण, कृमिरोग और शूलको शान्त करनेवाला है । भीतर के गोलेको अलग निकालकर पीपलके क्वाथ से ३ अदरखके रससे ५, घीकुंआर और ज्वालामुखीके रससे पृथक् पृथक् ७, चित्रकके क्वाथ अथवा रससे ५, और भुंईआवलेके रससे २१ भावना देना । इसकी ३ रत्तीकी मात्रा पचगुने कालीमिर्चके चूर्णके साथ देना । यह रस बवासीर, मन्दाग्नि, कोष्ठवात, उदररोग, क्षय, प्रमेह, मिरगी, उन्माद, विषमज्वर, दाहसहित नित्यज्वर, घोर सन्निपात, पथरी, मूत्रकृच्छ्र, संग्रहणी, भगन्दर, कामला, पाण्डुरोग, शूल, गुल्मरोग और कृमिरोगको अवश्यही नष्ट करता है । प्रायः यह अग्निकुमार रस सभी रोगोंको नष्ट करता है । इसके अनुपान की यह विधी है कि इसको सात दिनतक केवल छाछके साथ अथवा शक्कर और मक्खनके साथ अथवा शक्करके साथ, अथवा वर्धमान विप्पलीके साथ अथवा १ महीने तक ठंढे पानीके साथ देना ॥ ५५ ॥

५६ अग्निकुमारो रसः

(महदाद्यः) (ऊनपञ्चाशः)

सूतं गन्धं विषं ताम्रं
प्रत्येकं द्विपलं तथा ।
सौवर्णं राजतं भस्म
प्रवालं मौक्तिकं तथा ॥ २३४ ॥
गोमेदकं च नीलं च
राजावर्तं च माक्षिकम् ।
वैक्रान्तं टङ्कणञ्चाभ्रं
वङ्गं कान्तं च सीसकम् ॥ २३५ ॥
शिलां च हरितालं च
खरोष्ट्रं खर्परं तथा ।
पृथक् पलार्धकञ्चैव
हंसपादीरसैर्दिनम् ॥ २३६ ॥
निर्गुण्डीनदिवासाजैः
प्रत्येकैर्मर्दितं दिनम् ।

मत्स्य,माहिषवाराह
मयूर, च्छागसम्भवैः ॥ २३७ ॥
पित्तैश्च भावयेदेवं
प्रत्येकं तु पृथक्पृथक्।
काचकूप्यां विनिःक्षिप्य
वालुकायन्त्रगं पचेत् ॥ २३८ ॥
यामद्वादशपर्यन्तं
स्वाङ्गशीतलमुद्धरेत्।
पुनः पित्तैः पृथग् भाव्यं
खल्वमध्ये विनिःक्षिपेत् ॥ २३९ ॥
मर्दयेच्चूर्णयेत्सूक्ष्मं
गुञ्जामात्रंप्रदापयेत्।
सन्निपातं धनुर्वातं
पक्षाघातं सुदारुणम् ॥ २४० ॥
कामलापाण्डुरोगौ च
गुल्मशूलनिवारणः।
महानग्निकुमारोऽयं
रसोऽयं लोकपूजितः ॥ २४१ ॥

धा०,

टि० उष्ट्रमिति—कस्यापि धातोरेतन्नाम्नाऽप्रसिद्धत्वान्न ज्ञायते उष्ट्रशब्देन किन्नाबं तथापि, एकदा मिश्रदेशे बहवो धार्तिका एकस्मिन्देवीमन्दिरे विलक्षणतत्वमुद्भावयितुं समवेतास्तत्र उष्ट्रविटं प्रज्वालयामासुस्ततो घ्राणादिप्रबाधकस्तीक्ष्णो धूमस्समुदतिष्ठत्। किमिदमित्याश्चर्यनिमग्नास्तं धूममूर्द्ध्वं निपात्य तं रसराजस्याऽसाधारणसहकारकं मेनिरे तत्रापि इदं तत्वं देव्यैव मुखात्कथितमिति मत्वा "उमाननीय" मिति नाम स्थापितवन्तः। तदेव नाम क्रमेणापभ्रष्टताम्प्राप्य पाश्चात्यदेशे "एमोनियम्," इति नाम्ना व्यवह्रियते—यथोष्ट्रविशस्तस्य समुत्पत्तिस्तथाभारते नरविशः सकाशात्तस्य प्रचुरतया उत्पत्तिस्समजनि अतस्तस्य भारते नरसार इतिनाम प्रसिद्धं वर्तते। अत्र तद्ग्रहणे न कापि क्षतिरिति मे प्रतिभाति। यद्यपि अथर्ववेदे सुवर्णस्य नाम समागतं परन्तु तस्यात्र प्रत्यक्षविहितत्वादकिञ्चित्करन्तत्।

भाषा—पारा, गन्धक, वछनाग और तांबे की भस्म ये सब प्रत्येक ८ तोले और सोना, चांदी, प्रवाल, मोती, गोमेद, नीलम, लाजवर्द, सोनामक्खी, तुरमुली (वैक्रान्त) सुहागा, अभ्रक, वङ्ग, कान्तलोह, सीसा, मैनसिल, हरताल, कांस्य, उष्ट्र, (नौसादर) और खर्पर इन सब की भस्में प्रत्येक दो तोले लेकर हंसराज, निर्गुण्डी, चित्रक, अडूसा इनके स्वरस या क्वाथ तथा आक के दूध और मच्छी भैंसा, वराह, मोर और बकरा इन के पित्तों से पृथक् २ एक एक दिन भावना देना फिर उस को शीशी में रखकर बालुकायन्त्रमे १२ पहर तक पकाना। जब स्वाङ्गशीतल होजावे तब निकालकर दुबारा उपरोक्त ५ पित्तों से भावना देकर सुखाकर खरल मे पीसकर बारीक चूर्ण बना लेना इस को १ रत्ती की मात्रा मे देना। यह रस सन्निपात, धनुर्वात, घोर पक्षाघात, कामला, पाण्डुरोग, गुल्म और शूल इनका नाश करता है। यह महान् अग्नि कुमार रस संसार मे आदर पाया हुआ है ॥५६॥

५७ अग्निकुमारो रसः (सिद्धाथः)
(पञ्चाशः)

सोमभस्म, भुजङ्गगुल्मदरदं,
बङ्गं, रसं लोहजं,
आरं शून्यसुगन्धकौ
स्वरशिलातारप्यद्वयं शुण्डकम्।
सर्वं भस्म निरुत्थिशुद्धिसहितं
खल्वे च संस्थापयेत्,
अर्कक्षीरविमर्दितं दिनमिदं
निम्बद्रवैः सत्वरम् ॥ २४२ ॥
मुण्डीवर्वरलिङ्गिरेणुसरलै-
स्तत्काचकूप्यां न्यसेत्,
संवेष्ट्यं शुभमृत्स्नया
कुरपटैः सम्पक्वभाण्डोदरे।

विन्यस्यामलभस्मना सुपिहितं
घस्रत्रयं पाचयेत् ,
नीत्वा शीतलताङ्गतं रसवरं
तांप्यात्समांशं विषम् ॥ २४३ ॥
मृद्वीयाच्छिखिकासराजझषजैः
कौलैश्च पित्तैस्तथा,
कृत्वा गोलमिदं सुकूपिनिहितं
स्थाप्यञ्च मृद्भाण्डके ।
क्षिप्त्वा तत्पटुयन्त्रके त्रिदिवसं
मध्याग्निना पाचयेत् ,
भारङ्गीसुरदारुतिक्तिरिफलै-
र्भृङ्गया च निर्गुण्डिका- ॥२४४॥
शुण्ठीचित्रकटुत्रयै रविपयः
पित्तैः पुनर्भावितं,
प्रत्येकैर्मुनिभावितश्च विधिना
संशोषितं मर्दितम् ।
दाप्योऽयं विषमे त्रिदोषसहिते
सिद्धाग्निसूनुर्ज्वरे ,
सर्वातङ्कहरोरसोऽयममिता-
श्चर्यप्रदः सर्वदा ॥ २४५ ॥
गुञ्जैकः सितयार्द्रकेण सहितः
सर्वान्गदान्नाशयेत् ,
बीजैः पुष्करसम्भवैर्धनपते-
रक्षान्वितो रामठैः ।
गुल्मप्लीहजलोदरग्रहणिकाः
पाण्डुं तथा कामलाम् ,
मागध्या मधुशर्करादिसहितः
श्वासं च कासं क्षयम् ॥ २४६ ॥
तापस्यानुभवो भवेद्यदि तदा
शीतोपचारः शुभः,
कर्पूरागुरुकेसरं मलयजं
शीताम्बुपानादिकम् ।
पुष्पं केतकमालतीशतदला-
द्याच शाल्योदनं,
द्राक्षेक्षुद्रवशर्करा हिततमा-
स्ताम्बूलसंचर्वणम् ॥ २४७ ॥
रम्भाकोमलपत्रवेष्टिततनोः
प्रौढाङ्गनालिङ्गनं,
स्नानं दानमथोचितं कुरु सदा
भूदेवसंतर्पणम् ।
ब्रह्मेशाच्युतपूजनं च विधिव-
त्सौख्यप्रदं सर्वदा,
वैद्याधीशनमस्कृतैर्विरचितोऽ-
यंपूज्यपादे रसः ॥ २४८ ॥

वाहटे ।

टि०—अत्र ब्रह्मेति नाम्ना यद्यपि कस्यापि लोहस्य नास्ति व्यवहारे प्रसिद्धिस्तथापि "तदण्डमभवद्धैमम्" मनु० "हिरण्यगर्भः समवर्ततान्रे०," यजु० इत्यादिप्रमाणैः प्रकरणबलात्सुवर्णमित्यर्थो व्यधाय्यस्माभिः । रेणुरिति गन्धद्रव्यविशेषः परं तस्य दुर्लभत्वाद्रेणुकेति निर्गुण्डी निहितास्माभिः प्रायो गुणसाम्यात् ।

भाषा—चांदी, सोना, सीसा, तांबा, शिंगरिफ, बङ्ग, पारा, लोह, पीतल, गन्धक, कांता, मैनसिल, दोनों माक्षिक, (सोनामक्खी और रूपामक्खी) और विड्लोह इन सबकी निरुत्थभस्में (यद्यपि पारा और गन्धककी भी भस्म होती है परन्तु उसका बनाना कठिन है । इस लिये यदि पारे और गन्धक की भस्म न होसके तो इन दोनोंको शुद्ध कर लेना) बराबर लेकर एक एक दिन आकका दूध नीमका रस, गोरखमुण्डी, शिवलिङ्गी,संभाछू, और देवदारु इनके रस अथवा क्वाथसे जल्दी जल्दी घोटना । फिर उसका गोला बनाकर शीशीमे रखकर बाहरसे कपडमिट्टी कर देना । फिर उसको एक पक्के मटकेमे रखकर ऊपर नीचे साफ राख रखकर मटकेके मुंहको अच्छी तरह बंद करके ३ दिन तक उसको पकाना फिर स्वाङ्गशीतल होनेपर सोनामाखीके बराबर बछनाग मिलाकर मोर, भैंसा

बकरा, मच्छी, और वराह इनके पित्तोंसे भावना देना फिर उसका गोला बनाकर शीशीमें रखकर पहिलेके माफिक मटकेमे रखकर लवणयन्त्रमे ३ दिन तक मध्याग्निसे पकाना, फिर ठंढा होनेपर भारङ्गी, देवदारु, जमालगोटा, भांगरा, संभाळु, अदरख, चित्रक और त्रिकटु, इनके रस अथवा क्वाथ, आकका दूध और उपरोक्त पाचों पित्त, इनप्रत्येकसे सात ७ वार भावना देना और सुखाकर बारीक घोट लेना यह सिद्धाग्निकुमार रस विषमज्वर और सन्निपातमें देना चाहिये। यह सभी रोगोंको नष्ट करता है और बहुतही आश्चर्यकारक है। एक रत्तीभर इसको अदरख और मिश्रीके साथ खानेसे सभी रोग नष्ट होते हैं। पुष्करबीज, करंजके बीज और हींगके साथ, खानेसे गुल्म, प्लीहा, जलोदर, सङ्ग्रहणी पाण्डुरोग और कामलाको नष्ट करता है। पीपल, शहद और शक्करके साथ खानेसे दमा, खांसी और क्षयको नष्ट करता है। इसको खानेसे यदि गरमी माळूम पडे तो शीत उपचार करने चाहियें और कपूर, अगर, केसर और चंदनका लेप, ठंढा जल और शर्बत इत्यादि पीना। केवड़ा मालती और गुलाब आदिके फूल सूंघना, शालिचावलोंका भात खाना, दाख (अंगूर) गन्ना और मिश्री हितकर है और पान चबाना चाहिये। केलेके कोमलपत्तेशरीरसे लपेटकर युवती स्त्रियोंसे आलिङ्गन करना, स्नान, दान और ब्राह्मणोंको भोजन कराना, ब्रह्मा, शिव और विष्णु भगवान्की पूजा करना इत्यादि काम इसके खानेवालेके लिये हितकर हैं। यह वैद्योंसे नमस्कृत पूज्यपाद महाराजने बनाया है ॥ ५७ ॥

५८ अग्निकुमारलोहम्।

तुत्थरामठटङ्कानि
सैन्धवं धान्यजीरकम्।
यवानी मरिचं शुण्ठी
लवङ्गैले विडङ्गकम् ॥ २४९ ॥

प्रत्येकं तोलकं चूर्णं
लोहचूर्णं तु तत्समम्।
रसस्य गन्धकस्यापि
पलैकं कज्जलीकृतम् ॥ २५० ॥
घृतेन मधुना खादे-
ल्लौहमग्निकुमारकम्।
यकृत्प्लीहोदरं गुल्मं
नाशयेच्च हलीमकम् ॥ २५१ ॥
बलवर्णाग्निजननं
कान्तिपुष्टिविवर्धनम्।
श्रीमद्गहननाथेन
निर्मितं विश्वसम्पदे ॥२५२॥

र. सा., र. चि., र. सु., ध., र. र., र. च., प्लीहाधिकारे.

भाषा—तूतिया की भस्म, हींग, सुहागा (भूना हुआ) सेंधानमक, धनिया, जीरा, अजवाइन, काली मिर्च, सोंठ, लौंग, छोटी इलायची और विडङ्ग, सबको प्रत्येक १ एक तोला और सबके बराबर लोहभस्म और पारा तथा गंधक ४ चार तोले लेकर पहिले पारे और गन्धक की कज्जली बनाना फिर अन्य औषधियों को बारीक पीसकर मिलादेना और घी तथा शहद के साथ इस अग्निकुमार लोह को खाना। यह यकृत्, प्लीहा, उदररोग, गुल्म और हलीमक का नाश करता है, बल और वर्ण को उत्पन्न करके जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। कान्ति और पुष्टिको बढाता है श्रीमान् गहननाथ महाराज ने संसार के कल्याण के लिये इस को बनाया है ॥ ५८ ॥

५९ अग्निगर्भो रसः (प्रथमः)

सूतं ताम्रमयोऽभ्रकं च कुटिलं
वङ्गं विषं ताप्यकं,
कङ्कुष्ठं द्रवदं शिलाजतु शिला
कम्पिल्लकं गन्धकम्।
सर्वं तुल्यविभागिकं तपनतु-
ल्यांशं दृढं मर्दितं,

कन्यावह्निवराम्लवेतसशटी-
ब्राह्मयम्लिकाद्भिः पृथक् ॥ २५३ ॥
वारान् सप्तमितानरुष्करभव-
क्वाथेन षड्विंशतिम्,
गोजीभिश्च रसोन्मितांस्त्रिकटुक-
क्वाथेन वारान् दश ।
अर्शोघ्नस्वरसेन विंशतियुतां-
स्तालीरसेन त्रिधा,
सर्वैरेव विभाव्य च प्रतिरसं
सिद्धोऽग्निगर्भो रसः ॥ २५४ ॥
माषैकः सुरसारसेन चपला-
क्षौद्रान्वितो वाऽभया,
क्षौद्राभ्यां च सुवर्चिकादहनयु-
ग्वा त्र्यूषणैर्वाहितः ।
वा कन्दाग्नियवानिकागुडकणा-
तालीवरीभिः शिवा-
क्षौद्राभ्यां च घृतोषणैरपि जये-
दर्शांसि सर्वाण्यपि ॥ २५५ ॥
वह्नेर्मान्द्यं प्रमेहश्रवणनयनरुक्
शूलगुल्मोदरान्ध्य,-
श्वासोदावर्तहिध्माकसनकृमिगणान्
पीनसाध्मानतूनीः ।
प्रत्यष्ठीलां प्रतूनीं हरति च तथा
शोथपाण्ड्वामयादीन्,
वर्ज्ये वृन्ताकतैले स्त्रियमपि च दिवा
स्वापमश्वेन यानम् ॥ २५६ ॥

रसावतारे—अर्शोऽधिकारे ।

भाषा—पारे की भस्म, अथवा शुद्ध किया हुआ पारा, ताम्र, लोह, अभ्रक, सीसा, बङ्ग, (इनकी भस्में) बछनाग, सोनामाखी, (शुद्ध) मुर्दासंग, (शुद्ध) सुहागा (भुनाहुआ), शिलाजीत, मैनसिल (शुद्ध), कमीला, और गन्धक (शुद्ध) सब को बराबर और सब के बराबर श्वेत आक की जड़ की छाल लेकर घीकुआर, चित्रक, त्रिफला, अमलवेत, कचूर, ब्राह्मी और इमली के रस (जिस का रस न मिले उस के क्वाथ) से अलग अलग २ सात वार भावना देना । फिर भिलावे के क्वाथ से २६, गोभी के रस से ६, त्रिकटु के क्वाथ से १०, जिमीकद के क्वाथ से २० और खजूर की ताड़ी से ३ भावनाए देना । यह सिद्ध अग्निगर्भ रस है । इस की मात्रा १ मासा है । इस का अनुपान तुलसी का रस, पीपल और शहद, हरड़ और शहद; कालानमक और चित्रक, त्रिकटु, जिमीकद, चित्रक, अजवाइन, गुड़, पीपल, ताडी और शतावरी का चूर्ण, अथवा आवले का चूर्ण और शहद, अथवा घी और त्रिकटु है । यह सभी प्रकार के अर्श, मन्दाग्नि, प्रमेह, कान और आख की पीड़ा, शूल, गुल्म, उदररोग, अधेरी, दमा, उदावर्त, हिचकी, कृमिरोग, पीनस, पेट का फूलना, तूनी, प्रत्यष्ठीला, प्रतूनी, शोथ और पाडुरोग को नष्ट करता है इस के सेवन करनेवाले को, बैंगनका शाक, तेल, स्त्री, दिन मे सोना और घोडे की सवारी बिलकुल छोड देनी चाहिये ॥ ५९ ॥

६० अग्निगर्भो रसः (द्वितीयः)

रसगन्धौ समौ ताभ्यां द्विगुणं हरितालकम् ।
गुञ्जारसेन त्रिदिनं मर्दयेत्खल्वमध्यतः॥२५७
तत्समं ताम्रपात्रं च तेन कल्केन लेपयेत् ।
अधोमुखं तु तत्पात्रं यामयुग्मं पचेच्छनैः २५८
वालुकापूर्णयन्त्रे तु ताम्रेण सह मर्दयेत् ।
गुञ्जाद्वयमितो हन्याज्ज्वरांश्च विषमानपि २५९
अग्निगर्भो रसो ह्येष ससितो विषमापहः ।
स्वीयानुपानैरपि वा तुलसीरससंयुतः ॥२६०॥

रसावतारे, ज्वराधिकारे—

भाषा—पारा और गन्धक बराबर और इन दोनों से दूनी हरिताल लेकर गुञ्जा का रस मिले तो रस नहीं तो क्वाथ से खरल मे घोटना फिर उसके बराबर वजन की तांबे की कटोरी लेकर

उपरोक्त कल्क भीतर से पोत देना। उस कटोरी पर एक ढकन दे कर २–३ कपड मिट्टी देकर सुखाके उल्टी रखके २ पहर वालुका यन्त्र मे मन्द अग्निसे पकाना। फिर उस ताँबे की कटोरी सहित उस को पीस लेना इस की मात्रा २ रत्ती भर है यह अग्निगर्भ रस विषमज्वरों को भी नष्ट करता है इस का अनुपान मिश्री, तुलसी का रस अथवा जो कुछ अवस्थाके अनुसार समझा जावे ॥६०॥

६१ अग्निगर्भा वटी.

शुद्धं रसं पलं ग्राह्यं गन्धकं द्विपलं भवेत्।
लोहं टङ्कं वचां कुष्ठं रामठं त्रिकटुं निशाम् २६१
रसार्धभागमानेन सर्वमेकत्र भावयेत्।
मानोल्वर्षटाकर्णानां त्रिफलानां रसेन च २६२
गुञ्जापक्वप्रमाणेन वटिका परिनिर्मिता।
अग्निगर्भेयमुदिता प्लीहगुल्मोदरापहा॥२६३॥
शूलघ्नी याकृतं हन्यादष्ठीलां कामलामपि।
हलीमकं च पाण्डुत्वं कृमिकुष्ठविनाशिनी २६४
चन्द्रनाथेन गदिता रसमङ्गलभूषिता।
आनाहकासशमनी व्रणविस्फोटनाशिनी २६५
सङ्ग्रहग्रहणीं हन्याच्छ्लेष्मदोषोद्भवामपि।
लवङ्गयोगः कर्तव्यो महाग्निदायिनी मता २६६

र. र., र. च., उदराधिकारे

भाषा—शुद्धपारा ४ तोले, गन्धक ८ तोले, लोह, सुहागा, बच, कूठ, हींग, त्रिकटु और हल्दी ये सब पारे से आधे प्रमाण में लेकर सब का चूर्ण कर लेना। फिर मानकंद (मराठी कासाळू), जिमीकंद, और व्याघ्रनखी (हिंदी–बघनहा, मराठी–वाघाण्टी) और त्रिफला के रस अथवा क्वाथ से अलग अलग भावनाएं देना। फिर ६ छः रत्ती की गोलिए बना लेना। यह अग्निगर्भावटी, प्लीहा, गुल्म, उदररोग, शूल, यकृत्, अष्ठीला, कामला, हलीमक, पाण्डु, कृमी और कुष्ठ को नष्ट करती है। यह श्रीचन्द्रनाथ जी महाराज ने (रसमङ्गल ग्रन्थ में) कही है। यह आनाह, खांसी, व्रण, फोड़ा और कफदोष से जनित संग्रहणी को नष्ट करती है। इस के साथ ३ मासा लवंगका चूर्ण देना चाहिये। यह जठराग्नि को बहुत प्रदीप्त करती है॥ ६१॥

६२ अग्निजननीवटी

रसगन्धकनागरटंकणकं
गरलं मरिचं समभागयुतम्।
लकुचस्वरसैश्चणकप्रमिता
गुटिका जनयत्यचिरादनलम्॥२६७॥

र. सु., वै. क., र० र० स०, भै. र., अग्निमान्द्याधिकारे। भैषज्यरत्नावल्या टङ्कणादिवटीति नाम योजितमस्ति।

भाषा—पारा, गन्धक, सोंठ, सुहागा, बछनाग और कालीमिर्च, सब को बराबर लेकर बड़हल के रस मे घोट कर चने के बराबर गोलियें बनालेना। ये गोलियें, जल्दी जठराग्नि को प्रदीप्त करती हैं॥ ६२॥

६३ अग्नितुण्डीवटी

शुद्धसूतं विषं गन्धमजमोदां फलत्रिकम्।
स्वर्जिक्षारं यवक्षारं वह्निसैन्धवजीरकम्॥२६८॥
सौवर्चलं विडङ्गानि सामुद्रं त्र्यूषणं तथा।
विषमुष्टिं सर्वसमां जम्बीराम्लेन मर्दयेत्।
मरिचाभां वटीं खादेद्वह्निमान्द्यप्रशान्तये २६९

मा. वि., वृ. क., र. सि., र. क. ल., र. सा., र. म., भै. र., र. क., र. क. यो., वै. चिन्तामणी (कालाग्निदेवि नाम वाताधिकारे) र. सु., शा., र. प्र. सु., वै. र., र. र., भै. सा., चि. र., टो., र. च., र. प्र., भावप्रकाशीये (अग्निमान्द्यवटी) सा वटी वह्नियुगला सेविता जयति ध्रुवम्। वह्निमान्द्यमजीर्णं च विसूचीं ग्रहणीगदम्॥ शूलं कोष्ठगतं वातरोगानन्यांश्च नाशयेत्। शूलं सर्वाङ्गजं चापि शूलं च परिणामजम्॥ आमवातं विशेषेण हन्ति सत्यं शिवोदितम्। पथ्यां शुण्ठीं गुडं वा तु पलार्धं भक्षयेत्सदा॥ इत्यधिकः पाठो रसेंद्रकल्पद्रुमे।

रसावतार मा., रसायनसं., अग्निमान्द्याधिकारे। अग्नितुण्ड्याः सम्प्रदायानुसारेणाग्निमान्द्यार्शोविकारक-

मिषु प्रायो वैद्यवराः प्रयोग कुर्वन्ति, तत्रार्श. क्रिमि-विकारयोर्विषमुष्टिशब्देन महानिम्बबीजानि ग्राह्याणि, अग्निमान्द्ये कुचिलेति प्रसिद्ध द्रव्यमिति रहस्यम् ।

भाषा—शुद्धपारा, वछनाग, गन्धक, अजमोद त्रिफला, सज्जी, यवक्षार, चित्रक, सेंधानमक, जीरा कालानमक, विडङ्ग, समुद्रलवण और त्रिकटु सबको बराबर और सबके बराबर कुचिला लेकर जम्बीर के रस मे घोटना फिर कालीमिर्च के बराबर गोलियें बना लेना । इस गोली को खाने से मन्दाग्निरोग दूर होता है । कुचिलेका विशेषशोधन किया जाय तो इसकी ३ रत्ती तक की गोली बनाके दे सके हैं पर जब केवल कुचिले के छिल के मात्र ही निकालना शुद्धि अभीष्ट हो तो मरिच जितनी ही गोली बस है इसी लिए रसेन्द्रकल्पद्रुममें ६ रत्तीकी मात्रा लिखी है पर जब चकायन के वीज डाल के बनानी हो तो २ रत्ती की गोली बस है ॥ ६३ ॥

६४ अग्निदीपनीवटी

गन्धकं मरिचं शुण्ठी सैन्धवं यवजं नवम् ।
निम्बूरसेन वटिका चणमात्राऽग्निदीपनी ॥२७०

नि. र., र. सु., अर्शसि ।

भाषा—गन्धक, कालीमिर्च, सोंठ, सेंधानमक और नया यवक्षार सब को बराबर लेकर नींबू के रस मे घोटकर चने के बराबर गोलिएँ बना लेना । यह गोली जठराग्नि को प्रदीप्त करती है ॥ ६४ ॥

६५ अग्निप्रदो रसः

कर्षौ द्वौ रसगन्धयोस्तु ममयोः
संमर्द्य नागस्य च,
कर्षैकेण विषेण कज्जलनिभं
काचस्य कूप्यां क्षिपेत् ।
लिप्त्वा कर्पटमृत्स्नया सुविधिना
संपाच्य यामाष्टकं,
ज्ञात्वा शीतलमत्र जातविधिना
मर्द्य द्विकर्षोषणैः ॥
मर्क्षेद्रक्षिकमिक्षुशर्करयुतं
नाम्ना रसोऽग्निप्रदो,
मन्दाग्निक्षयसन्निपातमरुतां
नाशाय चायं वरः ॥ २७१ ॥

र. प्र. सु., अग्निमान्द्यं ।

भाषा—पारा, गन्धक, सीसा और वछनाग, प्रत्येक एक तोला लेकर सब को घोटकर कज्जली कर के शीशी में डालकर बाहर से कपडमिट्टी कर के ८ पहर तक वालुका यन्त्र मे पकाना । स्वांग शीतल होने पर २ तोले त्रिकटु मिलाकर बारीक पीस लेना । एक रत्ती भर ईखके रस अथवा शक्कर के साथ खाने से यह अग्निप्रद रस मन्दाग्नि, क्षय, सन्निपात, और वातरोगों का नाश करने के लिये उत्तम है ॥ ६५ ॥

६६ अग्निप्रभावटी

सैन्धवं नरसारं च यवक्षारं तथा विडम् ।
मर्दयेद्रससिन्दूरं पटोलमूलजे रसैः ॥ २७२ ॥
माषमानां वटीं कृत्वा छायाशुष्कां समाचरेत् ।
प्रातः प्रातः पाययेत्तां कोकिलाक्षाम्भसा समम्
॥ २७३ ॥
यकृद्रोगं महाघोरं प्लीहानमतिदारणम् ।
वाताष्ठीलां वह्निमान्द्यं गुल्मं चैषा व्यपोहति
॥ २७४ ॥

भा वि , यकृद्रोगाधिकारे ।

भाषा—सेंधानमक, नौसादर, यवक्षार, विडनमक, और रससिन्दूर, सबको बराबर लेकर पटोलकी जड़के रससे भावना देकर उड़दके बराबर गोलियें बनाकर छायामे सुखा लेना । रोज सुबहको तालमखानेके पञ्चाङ्गके क्वाथके साथ इस गोलीको देना । यह गोली घोर यकृत् रोग, दारुणप्लीहा, वाताष्ठीला, मन्दाग्नि और गुल्मरोगोंको नष्ट करती है ६६

६७ अग्निमुख चूर्णम् (वृहत्)

द्वौ क्षारौ चित्रकं पाठा करंजं लवणानि च ।
सूक्ष्मैला पत्रकं भार्गी क्रिमिघ्नं हिङ्गुपौष्करम् ॥
२७५ ॥
शुण्ठी दार्वी त्रिवृन्मुस्तं वचा चेन्द्रयवास्तथा ।

वृक्षाम्लं जीरकं धात्री श्रेयसी चोपकुञ्चिका ॥
अम्लवेतसमम्लीका यवानी देवदारु च ।
अभयातिविषा श्यामा हपुषारग्वधं समम् ॥२७७
तिलमुष्ककशिग्रूणां कोकिलाक्षपलाशयोः ।
क्षाराणि लोहकिट्टं च तप्तं गोमूत्रसेचितम् २७८
सूक्ष्मचूर्णानि कृत्वा तु समभागानि कारयेत्
मातुलुङ्ग रसेनैतद्भावयेद्दिवसत्रयम् ॥ २७९ ॥
दिनत्रयं तु शुक्तेन तथार्द्रकरसेन च ।
अत्यग्निकारकं चूर्णं प्रदीप्ताग्निसमप्रभम् ॥२८०
उपयुक्तं विधानेन नाशयत्यचिराद्गदान् ।
अजीर्णमथ गुल्मांश्च प्लीहानं गुदजानि च२८१
अष्ठीलामन्त्रवृद्धिं च वातरक्तं तथोदरम् ॥
प्रगुदत्युल्वणान् दोषान् नष्टमग्निं प्रदीपयेत्२८२

यो. म., वृ. मा., र. र. क., नि. र., भा. प्र., ना. वि.,

भाषा—सज्जीक्षार, यवक्षार, चित्रक, पाठा, करंज, पांचों नमक, छोटी इलायची, तमालपत्र भारङ्गी, वायविडंग, हींग, पोहकरमूल, सोंठ, दारुहल्दी, निसोत, नागरमोथा, बच, इन्द्रजव, कोकम, जीरा, आंवला, गजपीपल, कलोंजी, अमलवेत, अमली, अजवायन, देवदारु, हरड, अतीस, काली निसोत, हाऊबेर, अमलतास, और तिल, मोखा, सहजन, तालमखाना और पलाश इनके क्षार, गोमूत्रमें तपाकर बुझाया हुआ मण्डूर, सबको बराबर लेकर बारीक चूर्ण करलेना फिर तीन ३ दिनतक बिजौरेका रस, सिरका, और अदरख के रस की भावनाएँ देना। यह वृहदग्निमुख चूर्ण अग्नि को अत्यन्त बढानेवाला तथा साक्षात् जलती हुई अग्नि के समान दीप्तिमान् है विधिपूर्वक उपयोग में लाया हुआ रोगों को शीघ्र नष्ट करता है। अजीर्ण, सम्पूर्णगुल्म, प्लीहा, बवासीर, उदर के रोग, अन्त्रवृद्धि, अष्ठीला, वातरक्त तथा अन्य बढेहुए दोषों को नष्ट करता है और अग्नि को प्रदीप्त करता है ॥ ६७ ॥

६८ अग्निमुखताम्रम्।

गन्धकेनाक्षमात्रेण सूततुल्येन निर्मिता ।
कज्जली या तया लेप्यं ताम्रपत्रं तु तत्समम्२८३
अर्जुनत्वग्रसैः सार्धं पक्वोदुम्बरपल्लवैः ।
आच्छाद्य पञ्चलवणैश्चूर्णैश्चापि च मृन्मये २८४
अन्धमूषागतं ध्मातं तत्सिद्धं भक्षयेन्नरः ।
निहन्ति रक्तिकावृद्धया माषमात्रप्रयोगतः२८५
अम्लपित्तं क्षयं शूलं जरत्पित्तं सुदारुणम् ।
सप्तरात्रप्रयोगेण शरीरं निर्मलं भवेत् ॥२८६॥

र. र., र. च., अम्लपित्ताधिकारे। अग्निमुखताम्रे सूतगन्धककज्जलीं विधायार्जुनत्वक्कषायेण पिष्टिमापाद्य पक्वोदुम्बरपत्रैस्तामावेष्ट्य मृत्पात्रे पंचलवणचूर्णमध्ये आच्छादितां कृत्वा तदुपरि सौध (चूर्ण) सम्पुटं विधाय दृढ निरुध्यान्धमूषतां सम्प्राप्य ध्मापयित्वा भस्म सम्पादयेत्।

भाषा—१ तोला पारा और १ तोला गन्धककी कज्जली बनाकर, अर्जुनवृक्षकी छालके रस अथवा क्वाथमें घोटकर, २ तोले ताम्रके पत्रपर लेपकर पके हुए गूलरके पत्ते लपेटकर कच्चे सूतसे लपेटके मिट्टीके वर्त्तनमें पांचों नमक और चूनेके बीचमें क्रमसे रखकर अन्धमूषामें रख कर भाथीसे धोंकना जब सिद्ध हो जाय तब निकालकर १ रत्ती की मात्रासे प्रारम्भ करना और रोजाना एक १ रत्ती बढ़ाकर १ मासा तक पहुंचाना चाहिये। यह रस अम्लपित्त, क्षय, शूल, और दारुण पक्तिशूलको नष्ट करता है। सात रात्रि तक इसका प्रयोग करने से शरीर निर्मल हो जाता है ॥ ६८ ॥

६९ अग्निमुखमण्डूरम्।

पलद्वादशमण्डूरं गोमूत्रेऽष्टगुणे पचेत् ।
पञ्चकोलं देवदारु मुस्तं व्योषं पलत्रयं ॥२८७॥
विडङ्गं पलमात्रं तु पाकान्ते चूर्णितं क्षिपेत् ।
पाययेच्छाणमात्रं तु तक्रेण सह बुद्धिमान् ॥
असाध्यं श्वयथुं हन्ति पाण्डुरोगं चिरोद्भवम् ।
मण्डूरोऽग्निमुखो नाम सर्पिः क्षौद्रेण सेव्यताम्
॥ २८९ ॥

भै. र., प., शोथाधिकारे। पलमात्रमेति प्रत्येकमित्यध्याहार्यम्।

भाषा—४८ तोले मण्डूरको अठगुणे गोमूत्र मे पकाना फिर पकजाने पर उसमे पंचकोलक्ष, देवदार, नागरमोथा और त्रिकुटु, इनको प्रत्येक १२ तोले और विडंगक्ष्म ४ तोले, सब चूर्ण करके डालना । इसको ४ मासेभर छाछके साथ घोलकर पीनेसे असाध्य शोथ और पुराने पाण्डुरोगको यह अग्निमुखमण्डूर नष्ट करता है । घी और शहद भी इसका अनुपान है ॥ ६९ ॥

७० अग्निमुखो रसः (प्रथमः)

सूतं गन्धं विषं तुल्यं मर्दयेदार्द्रकद्रवैः ।
अश्वत्थचिञ्चापामार्गक्षाराः क्षारौ च टंकणम् ॥
जातीफलं लवङ्गं च त्रिकटु त्रिफला समम् ।
शङ्खभस्म पञ्चपटु हिङ्गु जीरं द्विभागिकम्॥२९१
मर्दयेदम्लयोगेन गुञ्जा मात्रा वटी शुभा ।
पाचनी दीपनी सद्योऽजीर्णशूलविसूचिकाः ॥
हिक्कां गुल्मं चोदरं च नाशयेन्नात्र संशयः ।
रसेन्द्रसंहितायां च नाम्ना वह्निमुखो रसः२९३

रसायन सं., र. का., यो. र., वृ यो त., नि. र., र. सु., अजीर्णाधिकारे ।

भाषा—पारा, गन्धक और बछनाग बराबर लेकर अदरख के रस की भावना देना । फिर पीपल (वृक्ष), इमली और अपामार्ग (चिरचिटा) इनके क्षार, जवक्षार, सज्जी और सुहागा, जायफल, लौंग, त्रिकुटु त्रिफला सबको बराबर और शंखभस्म, पांचोंनमक, हींग और जीरा प्रत्येक, पारेसे दूने डालकर अम्ल के योग से घोटकर २ रत्ती की गोलिए बनालेना । यह गोली पाचन दीपन है, अजीर्ण, शूल, हैजा, हिचकी, गुल्म, और उदर रोगको नष्ट करती है । रसेन्द्र संहिता मे इसी गोली को अग्निमुख रसकहा है ॥ ७० ॥

७१ अग्निमुखो रसः (द्वितीयः)

रसबलिगगनार्कं वेतसाम्लं विषं स्यात्,
सरसमिह पृथक् स्याद्भावयेद्रसमेतैः ॥२९४॥
कनकभुजगवल्लीकण्टकारीजयाद्भिः,
कमलसलिलवासामुष्टिवज्र्यम्बुपूरैः ॥ २९५ ॥
अरुणसदृशशाकैर्मातुलान्याऽथ योज्यः,
पटुगण इह तुल्यो भावयेदार्द्रकाद्भिः॥२९६॥
दहनवदननाम्ना वल्लमानो निहन्ति,
प्रबलसकलशूलं तद्विकारानशेषान् ॥ २९७ ॥

र. च., टो, भ, नि. र., वृ यो. त., र. क. यो., र. सु., र. र. स, र. क. ल, र. र. दी., र. र., रसायन स., र. र. को., शूलाधिकारे ।

टि० वज्र्यम्बुपूरैरित्यत्र वज्रीस्थाने रास्नाराष्ट्रीभ्यां विकल्पो दृश्यते, तत्र राष्ट्री शब्देन महाराष्ट्रीग्राह्या, रसरत्नाकरे स्पष्टतया महाराष्ट्रीति प्रयोगात् तत्र वज्रीरास्नामहाराष्ट्रीणां विवादे वज्र्या एव जयस्तस्याः शूलापाकरणे सर्वतोऽभ्यर्हितत्वात् । रत्नाकरौषधयोगे मन्यार्तलामृताजम्बुभाव्यं नीलोत्पलद्रवैरितिपद्येन भावनायां विशेषो दृश्यते ।

भाषा—पारा, गन्धक, अभ्रकभस्म, ताम्रभस्म, अमलवेत, बछनाग और त्रिफला सबको बराबर लेकर, धतूरा, पान, कंटकारी, जैत, कमल के फूल, सुगन्धवाला, वासा, कुचिला, मराठी (अथवा थूहर) और बिजोरा, मरसा और भांग इन के क्वाथ की भावना देकर सबके बराबर पांचों नमक मिलाकर फिर अदरख के रस की भावना देना । यह अग्निमुख रस ३ रत्ती की मात्रा मे लेने से घोर शूल और उसके विकारों का नाश करता है ॥ ७१ ॥

७२ अग्निमुखो रसः (तृतीयः)

पारदं माक्षिकं ताम्रं कृष्णाभ्रं गन्धकत्रयम् ।
माणिमन्थं विषं हिङ्गु त्वङ्निशाकंदकाञ्चनान्
रक्तमारिपनिर्गुण्डीमहाराष्ट्रवाटरूपकैः ।
जयाजयन्तीनिर्यासस्तथाच विषतिन्दुकैः २९९
मर्दितं कुक्कुटपुटे पचेदग्निमुखाह्वयः ।

टि–१–कन्दशब्देनात्र मानकन्दो ग्राह्यो गुल्मप्रशान्तिकरत्वे सूरणापेक्षयाऽधिक कार्यकरत्वात् ।

अष्ट गुञ्जामितः सोऽयं प्रयोज्यः साज्यनागरः
हिङ्गुसौवर्चलोष्णाम्बुयुतो वा गुल्मशूलजित्
॥ ३०० ॥

टी., र. का., र. र. को., र. स., शूलाधिकारे., र. र. को., शूलमर्दन रस इति नाम।

भाषा—पारा, सोनामक्खी, तांबा कृष्णाभ्रक भस्म, गन्धक त्रय (गन्धक हरिताल मैनशिल) संचल, हींग, दालचीनी, हल्दी, सुवर्ण, सममाग लेकर लाल मरसा, निर्गुण्डी (संभालू) महाराष्ट्री (मराठी) अडूसा, अरणी और जैत, कुचिला इन प्रत्येकके स्वरस अथवा क्वाथसे घोटकर कुक्कुट पुट मे पकाना। यह अग्निमुख नाम का रस बनेगा। इसकी मात्रा आठ रत्ती की है। और इसका अनुपान घी और सोंठ अथवा हींग, कालानमक और गरम जल है। यह रस गुल्म और शूलरोगको नष्ट करता है ॥ ७२ ॥

७३ अग्निमुखो रसः (चतुर्थः)

शुद्धं सूतं समं गन्धं रसार्धं मृतताम्रकम् ।
दिनैकं शाकजैर्द्रावैर्मर्द्यञ्च क्षीरिणीद्रवैः॥३०१
रुद्ध्वा लघुपुटे चैवपचेदग्निमुखो रसः ।
यवानीन्द्रयवापाठाबिल्वशुंठीरसाञ्जनैः ॥
चूर्णं शूलहरं चानु पिबेदुष्णाम्बुना सह॥३०२

र. र. को., र. क. ल., यो. म., र. र., शूलाधिकारे।

भाषा—शुद्ध पारा और गन्धक बराबर लेना और पारेकी ½ ताम्रभस्म, इन सबको मिलाकर एक दिन सागके क्वाथ से भावना देना। लघुपुट मे बंद कर के उसको पकाना यह अग्निकुमार रस बनेगा। अजवाइन इन्द्रजो, पाठा, बिल्व (बेल) सोंठ और सहजने का चूर्ण ३ मासा इस रसके साथ खाना और ऊपर से गरमपानी पीना चाहिये। यह रस उपरोक्तविधि से खाया हुआ शूलरोगको दूर करनेवाला है। इसरसकी मात्रा २ रत्ती से ४ तक की है ॥ ७३ ॥

७४ अग्निमुखो रसः (बृहत्) पञ्चमः

स्वर्जीक्षारं यवक्षारं भल्लातं गजपिप्पलीम् ।
अजमोदां वचां मुस्तां देवदारु विडङ्गकम् ३०३
पाठां दारुनिशां हिङ्गु धात्रीं दाडिमपुष्करम् ।
वृद्धदारुकवृश्चीवयनानीजीरकद्वयम् ॥ ३०४ ॥
कर्पूरं नागरं भार्गीं मरिचं चाम्लवेतसम् ।
मण्डूरमभयां शुण्ठीं चातुर्जातकरञ्जकम्॥३०५
आरग्वधं तथा पञ्चलवणानि विचूर्णयेत् ।
शिग्रुब्रह्मत्वचःक्षारौ पाटलासम्भवं तथा ३०६
तिलानां कोकिलाक्षस्य क्षारं शिखरिजं तथा ।
दग्धशंखं समं सर्वं सूक्ष्मचूर्णं प्रकल्पयेत्॥३०७
आतपे मातुलुङ्गाम्ले भावनात्रयभावितम् ।
मुस्ताक्वाथैस्त्रिधा भाव्यमार्द्रकोत्थद्रवैस्तथा ॥
३०८ ॥
बृहदग्निमुखोनाम माषैको दीप्तिकृद्भवेत् ।
गोमूत्र वा सुरापानै रारनालै रथापि वा ॥
असाध्योदरगुल्मौ च हन्ति सत्यं त्रिदोषजौ

र. को., अग्निमान्द्ये । ॥ ३०९ ॥

भाषा—सज्जी, यवक्षार, भिलावा, गजपीपल, अजमोद, बच, नागरमोथा, देवदारु, विडङ्ग, पाठा, दारुहल्दी, हींग, आंवला, अनारदाना, पोकरमूल, विधारा, श्वेतपुनर्नवा, अजवाइन, दोनों जीरे (अलग) कपूर, सोंठ, भारङ्गी, कालीमिर्च, अम्लवेत, मंडूर, हरड, सोंठ, (दो बार आया है इसलिये द्विगुण डालना चाहिये) चातुर्जात, (तज, पत्रज, लायची नागकेसर,) करञ्ज, अमिलतास, पांचो नमक (पृथक् पृथक्) सहजन, ढाकको छाल का क्षार सफेद पाटला, तिलका क्षार, तालमखानेका क्षार, अपामार्ग, (चिरचिटे) का क्षार और शंखभस्म इन सबको बराबर लेकर बारीक चूर्ण कर लेना। फिर बिजोरे निम्बूका रस, नागरमोथेका क्वाथ, और अदरख के रस से अलग २ तीन तीन बार भावना देना। यह बृहत् अग्निमुख रस है। इसकी मात्रा एक मासा है। यह बड़ा दीपन है, गोमूत्र अथवा मद्य, या काञ्जीके साथ खानेसे यह रस सन्निपातसे

होनेवाले असाध्य भी उदररोग और गुल्मरोगोंको शीघ्र नष्ट करता है । इसकी मात्रा एक मासे से २ मासे तक है ॥ ७४ ॥

७५ अग्निमुखलोहः

त्रिवृच्चित्रकनिर्गुण्डीस्नुहीमुण्डिनिकाजटाः ।
प्रत्येकशोऽष्टपलिकान् जलद्रोणे विपाचयेत् ॥ ॥ ३१० ॥
पलत्रयं विडङ्गस्य व्योषात्कर्षत्रयं पृथक् ।
त्रिफलायाः पलान् पञ्च शिलाजतुपलं न्यसेत् ॥ ॥ ३११ ॥
दिव्यौषधीहतस्यापि वैकङ्कतहतस्य वा ।
पलद्वादशकं देयं रुक्मलोहस्य चूर्णितम् ॥ ३१२
चतुर्विंशत्पलं सर्पिस्तथा च मधु शर्कराम् ।
घनीभूते सुशीते च दापयेदवतारिते, ॥ ३१३ ॥
एतदग्निमुखं नाम दुर्नामान्तकरं परम् ।
मन्दमग्निं करोत्येष कालाग्निसमतेजसम् ॥ ३१४
पर्वता अपि जीर्यन्ति प्राशनादस्य देहिनाम् ।
गुरुवृष्यान्नपानादि पयो मांसरसो हितः ॥ ३१५
दुर्नामपाण्डुश्वयथुकुष्ठप्लीहोदरापहम् ॥
न स रोगोस्ति यं चापि न निहन्यात्क्षणादिदम् ॥ ॥ ३१६ ॥
करीरकाञ्जिकादीनि वर्जयेच्च प्रयत्नतः ।
स्रवत्यतोऽन्यथा लोहं देहे किट्टं च दुर्जयम् ३१७

र. चि, र. सु, र. प., र. प्र, भै र, र र., र क, रसायन सं., टो, भ. र., र का, र र. को, धा. म, अशारोगाधिकारे ।

टि० दिव्यौषधीहतस्यापीति—यद्यपि मनःशिलया दिव्यलम्प्रदर्श्य तत्तरन्या जाना. केचिन्महानुभावाः परन्तु धातुवादरसायनादिसिद्धान्तावगाहनेन याभिरौषधीभिस्सरद्वार पुटनेन निरुत्थता सम्प्राप्य लोकोत्तरगुणकारिता धातव आवहन्ति ता एव दिव्यौषधीपदेन मताः । यथा दिव्यौषधीबद्धादि पारदेऽभसत्वमासमन्तापि मुमुक्षा भवति ।

भाषा—निसोत, चित्रक, निर्गुण्डी (संभालू) थूहर और गोरखमुण्डीकी जड़ इन सबको अलग अलग बत्तीस तोले लेना और १६ सेर पानीमें उसको पकाना । फिर विडङ्ग बारह तोले, त्रिकुट ३ तोले, त्रिफला २० तोले, शिलाजतु ४ तो०, और दिव्यौषधीसे अथवा स्रुवावृक्ष (कांटी) से मारा हुआ कान्त लोह ४८ तोले मिलाकर बारीक चूर्ण कर लेना फिर घी शहद और शक्कर प्रत्येक ९६ तोले डालना । जब सब ठंढा होकर जमजावे तब यह रस अवदारित रोग (जिसमें गुदाके भीतर फटकर चीर जैसे पड़ते हैं) वालेको देना चाहिये । यह अग्निमुखनामवाला रस दुर्नाम (अर्शआदि) का अन्त करने वाला है । मन्दाग्नि को प्रलयकाल की अग्नि के सदृश बना देता है । जो लोग इस को खाते हैं उन को पहाड़ भी हजम हो जाते हैं । भारी और वृष्य अन्नपान दूध और मांसरस को खानेवाले के लिये हितकर है । यह रस जिस को क्षणभर मे नष्ट न कर देवे ऐसा कोई रोग ही नहीं है । करील और कांजी इत्यादि का उपयोग बिलकुल ही छोड देना चाहिये । क्यों कि उपरोक्त वस्तुओं को उपयोग करने वाले के देह मे लोह और किट्ट फूट निकलता है ॥ ७५ ॥

७६ अग्निरसः (प्रथमः)

वज्रहाटकसूतानां भस्मैषां द्वित्रिषट्क्रमात् ।
त्रिकण्टकरसैर्भाव्यं दिनान्ते तद्विचूर्णयेत् ॥ ३१८
गुञ्जामात्रं प्रयोक्तव्यं सज्वरे राजयक्ष्मणि ।
स्नुहीमूलश्च जम्भीरद्रवः स्यादनुपानकम् ३१९
साध्यामाध्यं क्षयं हन्ति ह्यनुपानं मृगाङ्कवत् ।
इममग्निरसं खादेत्त्रिनिष्कं राजयक्ष्मनुत् ॥ ३२०

र. र., यक्ष्माधिकारे ।

भाषा—हीरा भस्म २ भाग, सुवर्णभस्म ३ भाग, पाराभस्म ६ भाग इन को लेकर १ दिनभर गोखरू के रस मे भावना देना । शाम को उस का चूर्ण कर लेना । इस की मात्रा १ रत्ती की है । जहां राजयक्ष्मा के साथ ज्वर भी होवे वहां इस का प्रयोग करना चाहिये । थूहर की जड़ और जंभीरी का रस इसका अनुपान है यह रस

भाषा—बीड लोहे की कड़ाही मे ऊपर और नीचे धान का भूसा रखकर बीच मे पारा रख देना। फिर कड़ाही को जामुन के रस से भरकर रातभर उसको वैसे रहने देना। प्रातःकाल जामुन का रस अलग करके दिन मे कड़ाही को सुखाकर फिर सायंकाल पूर्वोक्त विधि से पारे को रख देना। इस प्रकार ३ रात्रि पारे को भावना देकर समभाग बङ्ग मिलाकर उस की कज्जली कर लेना (बङ्ग को कड़छी मे पिघलाकर ठंढाकरके उस मे पारा मिलाकर घोटलेना), फिर उस का गोला जैसा बनाकर धतूरे के फल के भीतर रखकर कपड़ मिट्टी कर के पुटपाक करना ऐसे सात बार पुटपाक करना-फिर उस गोली पर धतूरे के गाढे रस का लेप देकर भांग की लुगदी बनाकर भीतर उसको रखकर भांग के रस से दोलायन्त्र मे पकाना, फिर दूसरी बार अफीम का लेप देकर पोस्त के पानी से दोला यन्त्र मे पकाना, फिर तिसरी बार मद्यसे दोलायन्त्र मे पकाना, फिर केले के फल, गुड अथवा किसी मीठी वस्तु के भीतर रख कर जितनी देर मुखमे रक्खें उतनी देर वीर्य स्खलित नहीं होगा। इस को खाने से वीर्यस्तम्भन होता है। चाहे १०० स्त्रियों से गमन करें॥ ८८॥

८९ अङ्कोलवद्धवटी॥

पारदं तु समादायश्वेताङ्कोलरसवारिणा।
त्रिदिनं भावयित्वा तु तत्समं गन्धकं क्षिपेत्॥
॥ ३६३॥

गन्धकेन समं कृत्वा ततःकज्जलिकां चरेत्।
अङ्कोलकरसेनैव संमर्द्य गुटिकां चरेत्॥३६४॥
सद्योमारितछागस्य मांसपिण्डोदरे क्षिपेत्।
रक्तचित्रकनिर्यासं तालमूलीरसं तथा॥३६५॥
अनयोस्तु रसं दत्त्वा ततो मांसेन वेष्टयेत्।
मांसपिण्डेन संवेष्ट्य वह्नितलेऽनलप्रभे॥३६६॥
प्रक्षिप्य तं पचेयत्नाद् ध्यात्वादेवीं रसेश्वरीम्।
पच्यमाने बलिं दत्त्वा समभ्यर्च्य कुमारिकाः॥
॥ ३६७॥

ततः सिन्दूरतापन्नं वटकं तं समुद्धरेत्
सिद्धस्मिन् सुमुहूर्तेतु सिद्धपारदरक्तिकाम्॥
॥ ३६८॥

लेहयेन्मधुसर्पिभ्यां क्षीरं चानु पिवेदिह।
यथेष्टं भोजनं कार्यं कटुकाषायवर्जितम्॥३६९॥
अनेन विधिना कृत्वा नरः स्यात् कामदेववत्
नारीशतं सहस्रं वा रमयेत् कामनिर्भरः॥३७०॥
अकृत्वा मैथुनं रेतः स्फुटित्वा लोचनं व्रजेत्
रसेऽस्मिन् भक्ष्यमाणे तु मैथुनं नैव वर्जयेत्
॥ ३७१॥

पारदं संक्रमेयत्र निश्चितं कायगोचरे।
स एव मन्मथाकारो नात्र कार्या विचारणा
॥ ३७२॥

बो. म.,

भाषा—शुद्ध पारे को सफेद अंकोल के रस मे तीन दिन तक भावित करना (भावना देना।) फिर पारे के बराबर गन्धक मिलाना और खरल मे बारीक कज्जली बना लेना। फिर अंकोलके ही रस को मिलाकर गोला बना लेना फिर तत्काल मारे हुए बकरे के मांस का पिंड जैसा बनाकर गोले को उस के भीतर रखना फिर लालचित्रक का रस और तालमूली की जड का रस इन मे उस को डुबाकर फिर बाहर से चारों तरफ बकरे का मांस लपेट देना फिर अग्नि के समान गरम तेल मे उस को डाल कर भून लेना। यह सभी काम रसेश्वरी देवीका ध्यान करके करने चाहियें और जब वह मांसपिण्डभूना जाय तब देवी को बलि देकर कुमारिओं की पूजा भी करना। फिर जब वह मांस पिंड सिन्दूर के सदृश रंगवाला हो जावे तब निकाल लेना फिर इस प्रकार सिद्ध किए हुए पारे की १ रत्ती शुभ मुहूर्त मे शहद और घी के साथ चाटे

और ऊपर से दूध पीवे । फिर जो अच्छा मालूम पड़े वह भोजन करे । परन्तु तीखा और कसैला भोजन छोडदेना चाहिये । कुछ दिन इस विधिसे इस सिद्ध पारद को खाने से मनुष्य कामदेव के सदृश हो जाता है । काम से उन्मत्त होकर सो या हजार स्त्रियों को रमण करा सक्ता है । इस रस का सेवन करने वाला यदि मैथुन न करे तो वीर्य आख में आजाता है । इस लिये इस रस को खाने मे मेथुन का परहेज नहीं है । यह सिद्ध किया हुआ पारा जिस २ के शरीर मे पहुचेगा वह २ कामदेव के सदृश हो जावेगा इस में कुछ सन्देह नहीं है ॥ ८९ ॥

९० अचलेश्वरः

मृतं सूतं शुद्धगन्धं त्रिफलां गुग्गुलुं समम् ।
सर्वंयातारितैलेन मिश्रं कर्षं लिहेत्सदा ॥ ३७३ ॥
षण्मासेन जरां हन्ति दीर्घमायुः करोति च ।
अजस्य वृषणं पाच्यं गवां क्षीरेण तं निशि ॥
सितायुक्तं पिवेच्चालु रसोऽयमचलेश्वरः ॥ ३७४ ॥

र. स.,

भाषा—पाराभस्म, शुद्ध गन्धक, त्रिफला और गुग्गुल, इन सब को बराबर लेकर बारीक चूर्ण करके एरण्ड के तेलके साथ रोज चाटना । इस प्रकार ६ महीने खाने से बूढा भी जवान होजाता है यह अचलेश्वर रस आयु को बहुत बढ़ाता है । इसका सेवन करने वाले को रात्रि मे बकरे के अण्डकोष की कीमाको गाय के दूधमे उबालकर मिश्री मिला करके खाना चाहिये ॥ ९० ॥

९१ अचिन्त्यशक्ती रसः

रसगन्धकयोर्ग्राह्यं प्रत्येकं माषकद्वयम् ।
भृङ्गकेशाख्यनिर्गुण्डीमण्डूकीपत्रसुन्दराः ॥ ३७५ ॥
श्वेतापराजितामूलं शालिञ्चकालमारिषम् ।
सूर्यावर्तः सितश्चैषां चतुर्माषकसम्मितैः ॥ ३७६ ॥
प्रत्येकस्वरसैः श्लक्ष्णं शिलायामवधानतः ।
स्वर्णमाक्षिकमाषश्च दत्त्वा मरिचमाषकम् ॥ ३७७ ॥
नेपालताम्रदण्डेन घृष्ट्वा तं कज्जलद्युतिम् ।
वटी मुद्गोपमा कार्या छायाशुष्का तु रक्षिता ॥ ३७८ ॥
प्रथमे वटिकास्तिस्रः कृत्वा नवशरावके ।
ततः रासर्पणं सूर्यं पूजयित्वा प्रणम्य च ॥ ३७९ ॥
वारिणा गालयित्वा तु पातुं देयश्च रोगिणे ।
स्वेदोपवासविहते क्लान्ते चाल्पनले तथा ॥ ३८० ॥
द्वितीयेऽह्नि वटीयुग्मं वटीमेकां तृतीयके ।
यावत्यो वटिका देयास्तावज्जलशरावकम् ॥ ३८१ ॥
तृष्णायां च रसं दद्याज्जाङ्गलानां जलं तृषि ।
तुलायदधिसंयुक्तं भक्तं भोज्यं यथेप्सितम् ॥ ३८२ ॥
लावपक्षिरसो देयः संस्कृतः सैन्धवादिभिः ।
पथ्यमग्निबलं वीक्ष्य वारिभक्तरसं तथा ॥ ३८३ ॥
शिरश्चलनशूलादौ तैलं नारायणादि च ।
सन्निपातं निहन्त्याशु ज्वरांश्च विविधांस्तथा ॥ ३८४ ॥

भै., र. सु., सन्निपाताधिकारे. विलक्षणनामदाने रचयिता प्रबन्ध

भाषा—पारा और गन्धक प्रत्येक २ दो मासे भागरा, केशराज (काला भागरा), सभालु, ब्राह्मी, पत्रसुंदर (गूमा), सफेद अपराजिता की जड़, शालिञ्चशाक और सफेद सूर्यमुखी इन सबको ४ चार मासे लेना, भागरेसे लेकर उपरोक्त सभी औष-

वंग, लौंग, सुहागा, दन्तीमूल और निसोत का चूर्ण प्रत्येक चार तोले, अजमोद, अजवायन सज्जी, जवाखार और पांचों नमक, प्रत्येक दो तोले लेना। इन सब को मिलाकर २० वार अदरख के रस से भावना देना। पञ्चकोल (पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रक, सोंठ) के क्वाथ से १० वार और गिलोयके क्वाथ से दसवार भावना देना फिर सब से १/२ कालीमिर्च मिलाकर बारीक पीसकर चने के बराबर गोलियें बनालेना। और छाया मे सुखाकर शीशीमे भर लेना। अजीर्णरोग जब बलवान् हो जाता है उस को नष्ट करने के लिये यह कालाग्नि है। बहुत समय से नष्ट हुई जठराग्नि को यह प्रदीप्त करता है। सभी प्रकार के आमवात, प्लीहा, पाण्डुरोग, प्रमेह, आनाह, निग्रम्भ, सूतिकारोग, संग्रहणी, दमा, खांसी, जुकाम, राजयक्ष्मा, क्षय, अम्लपित्त, शूल, भगन्दर, अर्श, आठ प्रकार के उदर रोग और घोर यकृत् इन सब रोगों का यह रस नाश करता है गले तक भोजन के बाद भी इस रसको खाया जाय तो १ पहरके भीतर ही सब खाया हुआ भस्म हो जाता है। राजा भोज जब ४ प्रकार के भोजनों को बडी मात्रा में खाना चाहते थे तब सब संसार के हितैषी गहनानन्दनाथ ने कृपा कर के उनकी इच्छाको इस रस से पूर्ण किया ॥ ९६ ॥

९७ अजीर्णगजाङ्कुशः

(खड्गनारायणः)

रसगन्धविडङ्गानि दीप्यकामृतसूरणम्।
वर्षाभूपञ्चलवणं पञ्चकोलाम्लवेतसम् ॥४०६॥
क्षारत्रयाम्लिका हस्तिकर्णीमरिचरामठम्।
सर्वेऽपि सदृशा भागाः सामुद्रं श्लक्ष्णभर्जितम् ॥ ४०७ ॥
सर्वं सञ्चूर्णितं कृत्वा वह्निपाठेपुपुङ्खिकाः।
एभिः क्रमेण संमर्द्य भूयोऽपि चणकाम्लकैः॥ ४०८ ॥
बीजपूररसेनाथ लकुचार्द्ररसैः क्रमात्।
भावयेत्कोलमात्रोऽयं योज्यश्चार्द्रकवारिणा ॥ ४०९ ॥
विरुद्धाध्यशनाजीर्णं विषमाशनभोजने।
गुर्वन्नं मांसभक्ष्याणि बहुशो भुञ्जतामपि ॥ ४१० ॥
भुक्तं तु शमयेच्छीघ्रं बुभुक्षां कुरुते पुनः।
निहन्ति सकलाजीर्ण–मलसन्दण्डकद्वयम् ॥ ॥ ४११ ॥
विशालाशनमत्युग्रं घोरामपि विसूचिकाम्।
विलम्बिकामग्निमान्द्यं शूलगुल्मक्षयानपि ॥ ४१२ ॥
अरोचकं पार्श्वशूलं शूलं च परिणामजम्।
खड्गनारायणो नामरसः कारुण्यशालिना
अन्नपोतमदासेन कृतोऽजीर्णगजाङ्कुशः। ॥ ४१३ ॥

र. क. यो.,

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, विडङ्ग, अजमोद, बछनाग, सूरण (जमींकंद) पुनर्नवा, पांचों नमक, पञ्चकोल, अम्लवेत, तीनों क्षार, इमली, हस्तिकर्णी (एरण्डकी जडकी छाल) कालीमिर्च और हींग इन सबको बराबर लेना परन्तु समुद्रलवणको भून लेना। फिर सबका बारीक चूर्ण करके चित्रक, पाठा और शरपुंख के रस अथवा क्वाथ से अलग २ भावना देना फिर चनेके खारसे बिजोरे तथा बडहल और अदरख के रस से पृथक् पृथक् भावना देना। इस रस की १/२ तोले की मात्रा अदरख के रस के साथ खाना यह रस विरुद्ध और अधिक भोजन करने से होनेवाले अजीर्ण तथा विषम भोजन मे होने वाले अजीर्ण और भारी अन्न अथवा मांसादि अधिक खाने से होने वाले अजीर्ण इन सबको नष्ट करके जल्दी भूख लगाता है। आलस्यको दूर करता है। इसका सेवन करनेवाला मनुष्य बहुत भोजन करके पचा सका है यह रस भयानक हैजा, दण्डक

(जकड़ जाना) विलम्बिका, मन्दाग्नि, शूल, गुल्मरोग, क्षय, अरुचि, पार्श्वशूल और परिणामशूल इन सबको नष्ट करता है परम दयालु श्रीअनंपोतमदास ने खड्गनारायणनामवाला यह रस बनाया है ॥ ९७ ॥

९८ अजीर्णहररसः (प्रथमः)

गन्धेशपिष्टिं गगनं ससैन्धवं,
सौवर्चलं ग्रन्थिकचव्यचित्रकम् ।
कृष्णामजाजीं जरणं शिवां तथा-,
शुण्ठीं समांशैर्गुटिकाग्निकारिणी ॥४१४॥

रसेन्द्रम,

भाषा—गन्धक और पारा बराबर लेकर पिष्टी बना लेना और अभ्रकभस्म, सेंधानमक, कालानमक, पिपलामूल, चव्य, चित्रक, पीपल, जीरा, अजवाइन, हरड और सोंठ इन सबको पारेके बराबर बराबर मिलाकर घोटकर गोलियें बना लेना। ये गोलियें जठराग्निको बढ़ाती हैं ॥ ९८ ॥

९९ अजीर्णहरो रसः (द्वितीयः)

द्वौक्षारौ टङ्कणं सूतं लवङ्गं लवणत्रयम् ।
पिप्पली गन्धकं शुण्ठीं मरिचं पलसम्मितम् ॥ ४१५ ॥
कर्षमेकं विषं दत्वा सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत् ।
अर्कदुग्धस्य दातव्या भावनाः सप्त वासरान् ॥ ४१६ ॥
अन्तर्धूमे गजपुटे पक्त्वा शीतं समुद्धरेत् ।
ततो लवङ्गमरिचस्फटिकीनां पलंपलम् ॥ ४१७ ॥
सर्वं संमर्द्य द्दढवद् द्दढभाण्डे निधापयेत् ।
सायं गुञ्जाद्वयं खादेद्भुक्तं द्रावयति क्षणात् ॥ ४१८ ॥
पुनर्भोजनवाञ्छा च जनयेत्प्रहरोपरि ।
आममांसं द्रावयति श्लेष्मरोगनिकृन्तनः ॥ ४१९ ॥

यो. र., अजीर्णाधिकारे ।

भाषा—सज्जीक्षार, जवाखार, सुहागा, पारा, लौंग, लवण त्रय (कालानमक, सेंधा और विड) पीपल, गन्धक, सोंठ और कालीमिर्च प्रत्येक ४ चार तोले लेकर और उसमे १ तोला बछनाग मिलाकर सबका बारीक चूर्ण करलेना फिर आकड़ेके दूध से ७ दिन तक भावनाएं देते रहना फिर गजपुटमे उसे इसप्रकार पकाना कि उसका धूआ (बाष्प) बाहर बिलकुल न निकले, ठंडा होनेपर निकाललेना फिर उसमे लौंग, कालीमिर्च, और फटकड़ी प्रत्येक ४ चार तोले मिलाकर बारीक चूर्ण करलेना और मज़बूत बरतन मे रख लेना । सायंकाल को इस रस की २ रत्ती की मात्रा खाने से खाया हुआ क्षणभर में पचजाता है इस रस को खानेवाला भोजन करने के एक पहरबाद फिर भोजन की इच्छा करता है । यह रस कच्चे मांस को भी जीर्ण कर देता है (गला देता है) और कफसे होनेवाले रोगों को नष्ट करता है ॥ ९९ ॥

१०० अजीर्णहरो रसः (तृतीयः)

सूतं गन्धकतालकं विषयुतं टङ्कं यवक्षारकं,
भार्गीवह्निपुनर्नवात्रिकटुकं लोहाभ्रकं त्रैफलम् ।
चूर्णं भृङ्गरसेन मर्दितमतो निर्गुण्डिकाद्रावकः,
पश्चादार्द्रकबीजपूरकरसैर्देयाः पुनर्भावनाः ॥ ॥ ४२० ॥
भुक्तं जीर्यति भोजनं गुरुतरं मांसादिकं पैष्टिकं,
गुञ्जापञ्चकसम्मितास्य वटिका श्रीभैरवाच्छिक्षिता ॥
गुल्मप्लीहजलोदरं कटिभवं शूलं पुनर्जाठरं,
शोफं चामसमुद्भवं बहुरुजं दुर्ग्धौदने भक्षणे ॥ ॥ ४२१ ॥

यो. र., अजीर्णाधिकारे ।

भाषा—पारा, गन्धक, हरताल, बछनाग, सुहागा, जवाखार, भारङ्गी, चित्रक, पुनर्नवा, त्रिकटु, लोह, अभ्रक (भस्म) और त्रिफला इन सब को बराबर भाग लेकर बारीक चूर्ण करलेना फिर

भांगरे का रस, निर्गुण्डा का रस, अदरख का रस, और बिजोरे का रस इन से (अलग २) भावना देना। इस रस को खाने से खाया हुआ आहार, भारी से भारी पदार्थ, मास आदि पुष्टिकारक पदार्थ सभी जीर्ण होजाते हैं इस रस की ३ रत्ती की गोली बनानी चाहिये। श्री भैरवजी से यह रस सीखा है यह रस गुल्मरोग, प्लीहा, जलोदर, परिणामशूल, जठरशूल, सूजन और आमविकारसे होनेवाले सभी रोगों को नष्ट करता है। इसके खाने वाले को दूध और चावल (भात) खाना चाहिये ॥ १०० ॥

१०१ अजीर्णारिरसः

शुद्धं सूतं गन्धकं च पलमानं पृथक्पृथक्।
हरीतकी च द्विपला नागरं त्रिपलं स्मृतम्
॥ ४२२ ॥

कृष्णा च मरिचं तद्वत्सिन्धूत्थं त्रिपलं पृथक्।
चतुष्पला च विजया मर्दयेन्निम्बुकद्रवैः ॥
भावयेत्सप्तवारांस्तद्धर्ममध्ये पुनःपुनः ॥४२३॥
सिद्धस्त्वजीर्णारिरयं प्रसिद्धो,
भुक्तस्तथा स्वाग्निबलं निरीक्ष्य।
सम्पाचयत्याशु करोति वह्नि,
मजीर्णदोषं परिहृत्य पूर्वम् ॥ ४२४ ॥
आहारं द्विगुणं विधाय नितरां पुष्टिं परां सन्दिशे-
दापाकं जठरस्थितस्तु बहुधा सपाच्य संरेचयेत्।
तस्मात्सेव्यमिदं प्रभातसमये वैद्येन दत्तं क्षणा-
च्छूलप्लीहमहोदरार्तिशमनो गुल्मामविद्वेषणः
॥ ४२५ ॥

र का, र सु, यो र, वृ यो, चि र, वै र, र च, नि र, धं चि, र क ल, रसायनसं, चि क, टो, अजीर्णाऽधिकारे।

टि०--त्रिरिसा क्रमकरपकन्त्या हरीतकी त्रिपला पठिता नागरे च न गृहीतमिति विशेषः।

भाषा—शुद्धपारा और गन्धक प्रत्येक ४ तोले, हरड ८ तोले, सोंठ, पीपल, कालीमिर्च और सेंधा नमक, प्रत्येक १२ तोले और भांग १६ तोले सबको मिलाकर नीबूके रसमे घोटना इसी प्रकार धूपमे ७ बार भावना देना यह सिद्ध और प्रसिद्ध अजीर्णारि रस है। जठराग्निके बलको देखकरके खानेसे जठराग्निको प्रदीप्त करता है। और अजीर्णके सभी दोषोंको नष्ट करता है आहारको यह रस दूना कर देता है और बहुतही पुष्टिको देता है। आहारको पचने तक पेटमे रखकर फिर बाहर निकालता है। इसलिये इस रसको वैद्यसे लेकर प्रातःकाल खाना चाहिये। यह रस शूल, प्लीहा, बहुत बढा हुआ उदरशूल और गुल्मरोगको नष्ट करता है॥ १०१ ॥

१०२ अञ्जनभैरवः

सूततीक्ष्णकणागन्धमेकांशं जयपालकम्।
सर्वैस्त्रिगुणितं जम्बूरवारिणा च सुपेषितम्।
नेत्राञ्जनेन हन्त्याशु सर्वोपद्रवमुद्धतम् ॥४२६॥

र सं, रसायनसं, र च, र सं सि, यो म, र को, सन्निपाताधिकारे।

भाषा—पारा, फौलाद, पीपल और गन्धक इन सबको बराबर लेना फिर सबसे तिगुना जमाल गोटा लेकर जम्भीरीके रसमे घोटकर आंखमे लगानेसे सभी (आंखके) उपद्रवोंको नष्ट करता है॥१०२॥

१०३ अञ्जनम्

वाडीकं रसकं तुत्थं कर्पूरं मृतशुल्वकम्।
कासमर्दरसैर्मर्द्यं दिनार्धं वटकीकृतम् ॥
अञ्जनं ज्वरदाहघ्नं सर्वदोषनिषूदनम् ॥४२७॥

र सं, सन्निपाताधिकारे।

भाषा—हींग, खपरिया, तूतिया, कपूर और ताम्रभस्म, सबको बराबर लेकर कसौंदीके रसमे दोपहर तक घोटना फिर उसकी गोलियें बना लेना। इसका अञ्जन करनेसे ज्वर, दाह, और सब दोष नष्ट होते हैं॥ १०३ ॥

१०४ अञ्जनम्

रसव्योपकरञ्जाश्च मातुलुंगजटा निशा ।
अञ्जनं काञ्जिकेनैव विसूचीं हन्ति दारुणाम् ॥ ४२८ ॥

र. का.,

भाषा—पारा, त्रिकटु, करंज, बिजौरेकी जड़ और हल्दी इन सबको पीसकर कांजीके साथ अञ्जन करनेसे भयानकसे भयानक हैजा दूर हो जाता है ॥ १०४ ॥

१०५ अञ्जनम् (अभिन्यासे)

सूतं च तीक्ष्णकं गन्धमेकांशं जयपालकम् ।
सर्वैस्त्रिगुणितं जम्भवारिपिष्टं दिनाष्टकं ॥
नेत्राञ्जनेन हन्त्याशु सन्निपातमुपद्रुतम्॥४२९॥

र. का.,

भाषा—पारा और पोलाद बराबर और पारेका ½ गन्धक और सबसे तिगुना शुद्ध जमालगोटा लेना। फिर सबको मिलाकर आठ दिन तक जंभीरीके रससे भावना देना। यह अञ्जन आंखमे लगानेसे घोर सन्निपात भी शान्त हो जाता है ॥ १०५ ॥

१०६ अञ्जनभैरवरसः

शुद्धः सूतः पिप्पली टङ्कगन्धौ,
सर्वे तुल्याः सारकः स्यात्तदर्धः।
सर्वं भाव्यं निम्बुकोत्थैः पयोभिः,
छायाशुष्कं काचभाण्डे निदध्यात् ॥ ४३० ॥
नेत्रयोरञ्जनादेष निहन्त्यञ्जनभैरवः ।
सन्निपातान् रसः सर्वान् दुःसाध्यान्नात्र संशयः ॥ ४३१ ॥

नृ. क.,

भाषा—शुद्ध पारा, पीपल, सुहागा और गन्धक, सबको बराबर और सबका ½ जमालगोटा लेकर नीबूके रससे भावना देना, फिर छायामे सुखाकर शीशीमे रख देना यह अञ्जनभैरव रस आंखोंमे लगानेसे दुःसाध्य सन्निपातको नष्ट करता है। इस मे कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ १०६ ॥

१०७ अतिसारकुठारः ।

वृद्धैला च विषं बीजं टङ्कणेन्द्रयवाः समाः ।
जीरकं नागराफेनं नागभस्म च धातकी॥४३२॥
कुबेराक्षं प्रतिविषा समभागानि कारयेत् ।
धूर्तपत्ररसैर्मर्द्यं गुञ्जात्रयप्रमाणतः ॥ ४३३ ॥
देयो मधुकणायुक्तः सर्वातीसारनाशनः ।
अतिसारकुठारोऽयं शम्भुना परिकल्पितः ॥ ॥ ४३४ ॥

वा.,

भाषा—बड़ी इलायची, बछनाग, धतूरेके बीज, सुहागा, इन्द्रजौ, जीरा, सोंठ, अफीम, सीसेकी भस्म धावड़ीके फूल, करंजके बीज और अतीस इन सबको बराबर लेकर धतूरेके पत्तोंके रसमे घोटकर सुखाकर बारीक चूर्ण कर लेना। इस रसको शहद और पीपलके साथ ३ रत्ती देना। यह सभी प्रकारके अतिसारोंको नष्ट करता है यह अतिसार कुठार रस शिवजी महाराजने बनाया है ॥ १०७ ॥

१०८ अतिसारदलनो रसः प्रथमः ।

बराटकान् पूरय सूतगन्ध-
विषैः शुभैश्चित्ररसेन पिष्टैः ।
तेषां मुखेऽरुष्करकान् प्रदाय
भाण्डेनिरुध्याल्पपुटैः पुटेत्तान् ॥४३५॥
वल्लमस्य विजयाजरणाभ्यां
वारयेद्ग्रहणिकामतिसारम् ।
शूलमग्निजडतां घृतकृष्णै-
र्वोऽतिसारदलनस्य किलाशु ॥ ४३६ ॥

र. सं., अजीर्णे, टि. अत्र घृतकृष्णैरित्यत्र घृतमरिचैरिति बोध्यम् ।

भाषा—पारा, गन्धक और बछनाग, इनको बराबर लेकर चित्रकके क्वाथके साथ पीसना फिर उसको कौड़ियोंके भीतर भर देना, उन कौड़ियोंके मुखोंको भिलावोंसे बंद करके हांडीमे रखना और उसका मुख बंद कर लेना और दश बारह जंगली कंडोंमे पकावे, ऐसे ३ पुट देवे यह रस संग्रहणी, अती-

सार, शूल और मन्दाग्निको नष्ट करता है इसकी मात्रा ३ रत्तीकी है। अनुपान भाग और जीरेका चूर्ण है। अतीसारको नष्ट करनेके लिये इसका अनुपान घी और कालीमिर्च भी है ॥ १०८ ॥

१०९ अतिसारदलनो रसो द्वितीयः

तुत्थं सूतं विषं गन्धं शङ्खभस्माभ्रकं समम्।
अहिफेनं समं तावद्वीजं कनकसम्भवम्॥४३७॥
भावयेद्विजयाद्रावैः सप्तधा चाब्धिशोषकैः।
गुञ्जामात्रमिदं सेव्यं सर्वातीसारनाशनम्॥
॥ ४३८ ॥

रसायनस, अतिसाराऽधिकारे।

भाषा—तूतिया, पारा, बछनाग, गन्धक, शंख-भस्म और अभ्रकभस्म, अफीम और धतूरे के बीज इन सब को बराबर लेना फिर भागके रस और समुद्रशोष से अलग २ सात २ बार भावना देना इस रस की मात्रा १ रत्ती की है यह सब अतीसारों को नष्ट करती है ॥ १०९ ॥

११० अतिसारभैरवी वटी।

जातीपत्रं देवपुष्पं च शुण्ठी
कङ्कोलं चेच्चन्दनं कुङ्कुमं च।
कृष्णाचूर्णं शुद्धमाकल्लकं स्या-
त्सर्वाण्येवं चूर्णयेद्वै समानि॥४३९॥
सूतस्यैवं भस्ममिश्रं प्रकुर्या-
द्भागं चैकं मिश्रयेन्नागफेनम्।
खल्वे सर्वं मर्दितं चैकयामं
कार्या वर्त्तिर्वल्लमात्रा जलेन।
भक्षेद्रात्रौ पाययेत्तण्डुलोदं
हन्यात्सर्वान् सर्वदोषातिसारान्॥४०४॥

र प्र सु, अतिसारे

भाषा—जावित्री, लौंग, सोंठ, शीतलचीनी, चन्दन, कुंकुम, पीपल का चूर्ण और शुद्ध अक-रकरा इन सब को बराबर लेकर चूर्ण कर लेना फिर पारा और अफीम, जावित्री के बराबर मिलाकर एक पहर तक खरलमे उसको घोटना और ३ रत्ती की गोलिया पानी मिला कर बना लेना। रात्रिमे इस गोली को खाना और ऊपरसे चावल का धोवन पीना। इस रस के प्रभाव से सभी दोषों से होने-वाले सभी प्रकार के अतीसार नष्ट होजाते हैं॥११०॥

१११ अतीसारविदारणम्।

जातीफलं धूर्तबीजं शुण्ठी प्रतिविषा विषम्।
चूतास्थि धातकी पुष्पमफेनं विजया समम्
॥ ४४१ ॥
गुडूची द्रावकैर्मर्द्य गुटिकाः कारयेद्भिषक्।
अनुपानविशेषेण रक्तिकैकप्रमाणतः।
दातव्यं तत्क्षणेनैव सर्वातीसारनाशनम्॥४४२॥

र क मो,

भाषा—जायफल, धतूरे के बीज, सोंठ, अतीस, बछनाग, आमकी गुठली, धाय के फूल, अफीम और भाग सबको बराबर लेकर गिलोयके रसमे घोटकर एक रत्ती भरकी गोलिए बना लेना इसको खाने से सभी प्रकार के अतीसार क्षणमात्रमे नष्ट होजाते हैं ॥ १११ ॥

११२ अतिसारसेतुः।

दरदं देवकुसुमं तथा सर्जरसं सिताम्।
औदुम्बर नागफेनं समभागं विमर्दयेत्॥४४३॥
चूर्णं तण्डुलतोयेन गुञ्जैकं दापयेद्बुधः।
हन्ति सर्वानतीसारान् साध्यासाध्यान्न संशयः
॥ ४४४ ॥

र. क ल,

भाषा—शिंगरिफ, लौंग, राल, मिश्री, तांबा (भस्म) और अफीम सबको बराबर लेकर बारीक चूर्ण कर लेना। चावल के धोवन के साथ इसका सेवन करने से सभी प्रकार के साध्य और असाध्य अतीसार दूर हो जाते हैं ॥ ११२ ॥

११३ अतिसारहरो रसः (प्रथमः)

रसगन्धवराचराः समाः
कनकाम्ल्वर्कपयोविमर्दिताः।

पुटिता विजयारसाप्लुताः
कुटजाम्ब्वग्निपयोविमर्दिताः ॥ ४४५ ॥
स जयेदतिरेकमूर्जितं
विजयाब्धिर्मधुना निषेवितः ।
ग्रहणीमपि दुष्करां तथा
गुडवल्लया गुडचालबिल्वकैः ॥ ४४६ ॥
मधुना साङ्कुरण्डेन दध्नाथाम्बुजलेन वा ।
साङ्कुरण्डविषाविश्वाजयाचूर्णं मधुप्लुतम् ॥ ४४७ ॥
तेन संसेवितो हन्यादतीसारं सुदारुणम् ।
कोमलं दाडिमं पूर्णं जीरकेण विपाचितम् ॥ ४४८ ॥
पुटयेत्तु विधानेन जयेत्तेन युतः सुतिम् ।
कुटजत्वक्कृतक्वाथो यदि युक्तो विषायुतः ॥ ४४९ ॥
तेनानुपानेन युतो जयेदाशूदरामयम् ।
काञ्जिकेन शिवाचूर्णं भावितं मधुना युतम् ॥ ४५० ॥
तेन वल्लद्वयं हन्याद्ग्रहणीं च प्रवाहिकाम् ।
शुण्ठीं जीरयुतां पक्त्वा पुटपाकविधानतः ॥
तया दधियुतो हन्याज्जठरामयमुद्धतम् ॥४५१॥

रसावतारे, ।

भाषा—पारा, गन्धक और कार्डाभस्म, सबको बराबर लेकर क्रमसे धतूरे के रस और आक के दूध से भावना देना, फिर पुटदेकर भांगके रसमे डुबाकर कुछ देर तक सुखाकर कुरैया और चित्रक के क्वाथ से पृथक् पृथक् भावना देना, यह रस भांग के रस और शहद के साथ खाने से कष्टसाध्य भी अतिसार को दूर करता है। श्वेत गुञ्जापत्रके फल, गुड और बेलकी गिरीके साथ खानेसे यह दुःसाध्य संग्रहणीको नष्ट करता है। शहद और बहुफलीके चूर्णके साथ; अथवा दही और सुगन्धबालाके क्वाथके साथ; अथवा बहुफली, अतीस सोंठ और जैत अथवा भांग के चूर्ण और शहदके साथ खानेसे दारुण अतिसार को भी नष्ट करता है। कच्चे अनारमे जीरा भरकर पुटपाक करके उसके साथ खानेसे भी अतिसार बंद होता है। कुरैयाकी छाल और कहुवेका क्वाथ और अतीसके साथ खानेसे उदर रोगोंको जल्दी नष्ट करता है। आंवलेके चूर्णको कांजीसे भावित करके शहद मिलाकर उसके साथ ६ रत्ती इस रसको खानेसे प्रवाहिका नष्ट होती है। सोंठ और जीरेका पुटपाक करके चूर्ण करके दहीमे मिलाकर उसके साथ इस रसको खानेसे पेटके सभी रोग नष्ट हो जाते हैं॥ ११३ ॥

११४ अतीसारहरो रसः (द्वितीयः)

हिङ्गुलामृतकृष्णानां त्रयाणां योज्यते समः ।
माषप्रमाणवटकान् जम्बीररसमर्दनात् ॥४५२॥
शीततोयेन दातव्यं वल्लमात्रं भिषग्वरैः ।
मुस्तानागरयोगेन ह्यतिसारं विनाशयेत्॥४५३॥

र. क. यो.,

भाषा—शिंगरफ, बछनाग और पीपल इन तीनों को बराबर लेकर जंभीरी के रस मे बारीक घोटकर उड़द के बराबर गोलियें बना लेना। नागरमोथा और सोंठके साथ इसे देना और ऊपर से ठंढा पानी पिलाना। इसके सेवन करने से सभी प्रकार के अतीसार नष्ट हो जाते हैं। इसकी मात्रा ३ रत्ती की है ॥ ११४ ॥

११५ अतीसारहरो रसः (तृतीयः)

अथ शुद्धरसं कर्षं स्वेदयेद्दोलया बुधः ।
मल्लारसे त्रियामं च त्रियामं खाखसद्रवे ।
तद्वन्गुटिका बद्धाऽतिसारग्रहणीहरः ॥४५४॥

र. रा.,

भाषा—१ तोला शुद्ध पारा लेकर दोलायन्त्रमे स्वेदित करना फिर ३ पहर तक भांग के रस मे और ३ पहर तक पोस्त के रस मे खूब घोटना। गाढा हो जाने पर गोली बना लेना यह गोलियें अतीसार और संग्रहणी को हरती हैं ॥ ११५ ॥

११६ अतिसारहरो रसः (चतुर्थः)

रसगन्धवियत्तालटंकण हिंगुलं विषम्।
धूर्तपत्रद्रवैर्मर्द्य मरिचैः समभागतः ॥ ४५५ ॥
दिनानि सप्त गुञ्जैका विजया मधुसंयुता।
ज्वरातिसारशमनो रसोऽतिसारहृत्परः॥४५६॥

र. का.,

भाषा—पारा, गन्धक, अभ्रकभस्म, हरताल, सुहागा, सिंगरिफ और वछनाग इन सबको बराबर लेकर धतूरे के पत्तों के रस मे ७ दिन तक खूब घोटना इस रस को १ रत्ती भांगका चूर्ण और शहद के साथ खानेसे सभी प्रकार के ज्वर और अतिसार नष्ट होते हैं। इसका नाम अतिसारहर है ॥ ११६ ॥

११७ अतिसारान्तको रसः

सुवर्णसिन्दूररसेन मर्दिता
कर्पूरकुट्टेन रसेन निर्मिता।
सूतार्धकार्तस्वरभस्मपर्पटी
रुणद्ध्यतीसारप्रवाहमन्तकम् ॥ ४५७॥

र. सा., अतीसारे।

भाषा—स्वर्णघटित रससिन्दूर, रसकपूर से निकाला हुआ पारा और सुवर्णभस्म डालकर बनी हुई पर्पटी इन सब को बहुत बारीक घोटकर बना हुआ अतिसारान्तक रस अतीसार के प्रवाह को, जो कि मृत्यु जैसा भयानक है, रोक देता है ॥ ११७ ॥

११८ अतिसारेभसिंहो रसः (प्रथमः)

सूतं हिङ्गुलमभ्रकं विषयुतं गन्धान्वितं मर्दयेत्,
पाठाचित्रकबिल्वनागरजलैः प्रत्येकशो भावयेत्।
गुञ्जैकं मधुसंयुतं च विजयाश्रीपर्णिचूर्णान्वितं,
खादेद्वातकफापहं रसवरं सर्वातिसाराञ्जयेत् ॥
॥ ४५८ ॥

रसायन. सं., अतीसाराधिकारे।

भाषा—पारा, सिंगरिफ, अभ्रकभस्म बछनाग और गन्धक, इनको बराबर लेकर घोट लेना फिर पाठा, चित्रक, बेल और सोंठ के क्वाथ से अलग अलग भावना देना। इस रसको १ रत्ती भर शहद भांगका चूर्ण और गंभारीका चूर्ण, इनके साथ खाना। यह रस वातरोग, कफरोग और सब अतीसारोंको जीतता है ॥ ११८ ॥

११९ अतीसारेभसिंहो रसः (द्वितीयः)

पारदं गन्धकं शुद्धमहिफेनं च तत्समम्।
जातीफलं चतुर्थांशं मर्दयेद्विजयाद्रवैः॥४५९॥
धुत्तूरस्य रसेनापि माषमात्रं तु भक्षयेत्।
अतिसारेभसिंहोऽयं विख्यातो रससागरे ॥
॥ ४६० ॥

र. स., अतिसारे।

भाषा—शुद्धपारा, शुद्धगन्धक और शुद्ध अफीम, इन सबका बराबर भाग लेना, और पारेका ¼ जायफल मिलाकर, भांग और धतूरे के रस से अलग अलग भावना देना। इस रस की मात्रा १ मासा है। अतीसार रूपी हाथी के लिये यह "रससागर"मे प्रसिद्ध रस सिंहसदृश है ॥ ११९ ॥

१२० अनङ्गनिगडो रसः

मिहिरकुलिशमुक्तातालयँकान्तमास्व-
न्मणिकुजमणिभस्मान्येकभागानि कृत्वा।
कनकरजतताप्यव्योमसत्वानि चत्वार्यखिल-
समरसेन्द्रं गन्धकं सर्वतुल्यम् ॥ ४६१ ॥
मृदुविदलितमेतच्छोणकार्पासपुष्पा-
म्बुभिरमलतरास्त्रिर्भावयित्वा विशोष्य।
क्रमदहनविपक्वं वालुकाकाचकुम्भे,
त्रिदिनमथ कलांशेनाढ्यहालाहलेन ॥४६२॥
युतमथमरिचेन्दु स्वच्छपयोजातिकोशा-
मरकुसुममृगाण्डैर्भावयेच्छायतेऽमा।
मदननिगडनामा माषमात्रो दिनादौ,
निशि च भुजगवल्लीपर्णखण्डेन भुक्तः॥४६३॥
तदनु सुरभिदुग्धं पेयमस्य सिताढ्यं,
पुनरपि गमिताग्रे चारु ताम्बूलमद्यात्।
इह समुदितमस्मै पथ्यमाह द्विजन्मामुनि-
रखिलमदानामन्तके ख्यातवीर्यं ॥ ४६४ ॥

एनं संसेव्य मर्त्यो
रमयति रमणीवृन्दमानन्दतुन्द-
मामन्दं तस्य शुक्रं
क्वचन च भवति प्रत्यहं वर्धते च॥
पण्ढः पाण्ढ्यं जहाति
प्रबलतरमपिप्रौढिमाप्नोति गाढं,
शेफः पातित्ययुक्तं
गतनवतिसमस्यापि मर्त्यस्य चारु ॥४६५॥
किं बहुना कथितेन गृहेऽसौ
यस्य नरस्य वसत्यसमस्यः
पञ्चशरस्य शरस्य शरव्यं
भवति सदा महिलाहृदयस्थः॥४६६॥
मेहान् विंशतिमेष हन्ति
सहसा यक्ष्माणमुग्रं जये-
दानाहग्रहणीग्रहान् ग्लपयति
प्रौढं विधत्ते बलम् ।
पाण्डुं खण्डयति प्रसह्य
रचयत्यर्शो विनाशं भृशं,
पित्तास्रं दलयत्यवश्यमुदरव्याधिं
विलुम्पत्यपि ॥ ४६७ ॥
ओजःकान्तिबलप्रमोदधिषणा-
दृग्दन्तनासाश्रुति-
प्रौढिं देहदृढत्वमग्निपटुतां
पुंसः प्रकुर्यादयम् ।
रोगो नास्ति स यो
न शान्तिमुपयात्येतेन भूमीतले,
भूमीपव्रजपूजितेन
रमणीप्रेमास्पदेनानिशम् ॥ ४६८ ॥

१. यो, वाजीकरणे।

टि०—त्वक्पयश्शब्देन वंशरोचना ग्राह्या। अत्र सितशब्देन कर्पूरग्रहणमभिप्रेतम् कार्यानुगुणत्वात्।

भाषा—ताम्बा, हीरा, मोती, हरताल, वैक्रान्त (पर्व अथवा तुरमली) सूर्यकान्त, माणिक्य, इनकी भस्म, सोना, चांदी, सोनामाखी और अभ्रकसत्व इन सबको बराबर भाग में लेकर सबके बराबर पारा, और पारा मिलाकर सबके बराबर गन्धक मिलाना फिर लाल कपास के फूलोंके रससे तीन बार भावना देकर सुखा लेना। फिर शीशी मे रखकर उसका मुख बंद करके कपडमिट्टी करके बालुका यन्त्र मे क्रमसे (मन्द, मध्यम और तेज) अग्नि देकर तीन दिन तक पकाना, फिर उसको निकालकर $\frac{1}{16}$ हालाहल (विष विशेष) कालीमिर्च, कपूर, वंशलोचन, जावित्री, लौंग और कस्तूरीकी भावना देना। तब यह अनङ्गनिगड रस बनता है। प्रातःकाल अथवा रात्रि को पान में रखकर इसकी १ मासाकी मात्रा खानी चाहिये। ऊपरसे थोड़ासा मिश्री मिला हुआ दूध पीना चाहिये। फिर कपूर और अभ्रक डाला हुआ पान खाना चाहिये। सब रोगोंके नाश करनेवाले और प्रख्यात प्रभाववाले इस रसके खानेमे यथेष्ट अन्नादिका आहार करना चाहिये, ऐसा ऋषिने कहा है। इस रसका सेवन करके मनुष्य युवती स्त्रियोंके समूहोंको रमण करा सक्ता है और स्वयं अत्यन्तही आनन्द पाता है और उसका वीर्य सदा खर्च करने पर भी बढताही रहता है। नपुंसक भी इस रसको खाकर नपुंसक नहीं रहता किन्तु इसको खानेवाले की जननेन्द्रिय बहुत मजबूत हो जाती है। ९० वर्षसे ऊपर आयुवालेका शिथिल लिङ्ग भी कठोर हो जाता है अधिक कहनेसे क्या ? जिस मनुष्यके घरमे भी यह रस रहता है वह स्त्रियोंके हृदयस्थित कामदेवके बाणका निशाना बन जाता है। यह रस बीस प्रमेहोंको, घोर राजयक्ष्माको, आनाह, संग्रहणी, बालग्रह, पाण्डुरोग, अर्श, रक्तपित्त और सब प्रकारके उदररोग इनको समूल नष्ट करके बहुतही बलको स्थापित करता है। यह रस ओज, कान्ति, बल, हर्ष और बुद्धिको बढाता है। आंख, दांत, कान और नाकमे प्रौढता उत्पन्न करता है। देहको मजबूत बनाता है और जठराग्निको प्रदीप्त करता है।

संसारमे कोई ऐसा रोग नहीं है जिसको यह रस दूर नहीं करता । यह रस बहुतसे राजाओंसे आदर पाया हुआ और स्त्रियोंके प्रेमका स्थान है ॥१२०॥

१२१ अनङ्गवर्धको रसः

सूतो धत्तूरबीजान्युभय-
मिहसमं धूर्ततैलेन मर्द्यं,
तस्मिन्निक्षिप्य गन्धं द्विगुण-
मथ पुनर्मर्दयेत्तच्चिराय ॥
अश्नीयान्मातुलान्याऽथ च
सह सितया जायते तस्य पुंसः
कामान्धत्वं प्रभूतं गणयति न
ततोऽह्नोनिशां-ह्रीभयौ वा॥४६९॥

वि. र. म., वाजीकरणे ।

(मूलश्लोके द्रुतविलम्बितं वृत्तम् । तत्र भावः सम्यङ्न विशदी भवति । अत्र तस्यैवाशयितं स्रग्धरया दर्शितम् ।)

टि० अत्र सूत इति न साधारणः पारदः प्रयोज्यःपरं पारदभस्म प्रयोज्यम्। न चेत्पारदभस्म लब्धं स्यात्तर्हि पूर्णचन्द्रोदयरससिन्दूरयोरन्यतरो रसः प्रयोज्य इति रहस्यम् ।

भाषा—पारा और धतूरे के बीज बराबर लेना और धतूरेके बीजोंका थोडा थोडा तेल डालकर खरल मे घोटना । फिर दूना गन्धक मिलाकर देर तक बारीक घोटकर रसको तैयार करना । जो इस अनङ्गवर्धक रसको मिश्री और भंगके साथ खाता है वह कामान्ध हो जाता है । और कामके वेगको रोकनेमे असमर्थ होकर दिन और रातका कुछ विचार न करके लज्जा और भयकी भी परवाह नहीं करता ।

टि० यह पारा साधारण नहीं डालना परन्तु पारेकी भस्म डालना यदि यह न मिले तो पूर्ण चन्द्रोदय अथवा रससिंदूर डालना ॥ १२१ ॥

१२२ अनङ्गसुन्दरो रसः

शुद्धं सूतं तथा गन्धं त्र्यहं कल्हारजैर्द्रवैः ।
मर्दितं वालुकायन्त्रे यामं सम्पुटगं पचेत् ॥
॥ ४७० ॥
रक्तागस्त्यद्रवैर्भाव्यं दिनमेकं सिताम्बुजैः ।
यथेष्टं भक्षयेच्चानु कामयेतावलाशतम् ॥४७१॥

र. सं., र. चं., र. सुं., वाजीकरणे.

भाषा—शुद्ध पारा और गन्धक बराबर लेकर ३ दिन तक कुमुदिनीके रससे भावना देना फिर सम्पुटके भीतर रखकर एक पहर तक वालुका यन्त्रमे पकाना फिर निकालकर लाल अगस्त्य (अगथिया) के और सफेद कमलके रससे अलग २ भावना देना इसकी मात्रा ३ रत्तीकी है इसको खाकर ऊपरसे यथेष्ट और स्वादु भोजन करना चाहिये । जो इसको खाता है वह १०० स्त्रियोंसे रमण कर सकता है ॥ १२२ ॥

१२३ अनङ्गसुन्दरो रसः ।

पलद्वयं द्वयं शुद्धं पारदं गन्धकं तथा ।
मृतहेम्नस्तु कर्षैकं पलैकं मृतताम्रकम् ॥४७२॥
मृततारं चतुर्निष्कं मर्द्यं पञ्चामृतैर्दिनम् ।
रुद्ध्वा लघुपुटे पाच्यं दिनैकं [?] समुद्धरेत्॥४७३॥
पिष्ट्वा पञ्चामृतैः कुर्याद्वटिकां बदराकृतिम् ।
अनङ्गसुन्दरो नाम परं पुष्टिप्रदायकः ॥४७४॥

र. म., रसायनसं., वाजीकरणे ।

भाषा—शुद्धपारा और गन्धक प्रत्येक ८ तोले सुवर्णभस्म १ तो०, तांबाभस्म [?] तो० और चांदी-भस्म १ तोला इन सबको मिलाकर पञ्चामृत (शहद, शक्कर, गोदुग्ध, दही और घी) से भावना देकर लघु पुटमे पका लेना । जब ठंढा हो जावे तब निकालकर फिर पञ्चामृत मे बारीक घोटकर जंगली बेरके बराबर गोलियें बना लेना । यह अनं-गसुन्दररस बहुतही पुष्टि देनेवाला है ॥ १२३ ॥

१२४ अनन्तगुणमण्डूरम्।

(नवायसमण्डूर)

गन्धकं टङ्कणं सूतं त्रिकटुत्रिफला समम्।
नव द्रव्याणि चैतानि लोहकिट्टं समांशकम् ४७५
गोमूत्रे द्विगुणे पक्त्वा तत्समं मिश्रितं गुडम्।
भक्षयेत्कोलमात्रं तु तक्रशाल्यन्नभोजनम् ॥
अनन्तगुणमण्डूरं क्षयपाण्डुविनाशनम् ॥४७६॥

व. रा.,

भाषा—गन्धक, सुहागा, पारा, त्रिकटु और त्रिफला (पृथक् पृथक्), इन चीजोंको बराबर बराबर लेना और सबके बराबर लोहेका किट्ट मिलाना फिर सबसे दूने गोमूत्र मे पकाकर सबके बराबर गुड मिलाना और बारीक घोट लेना इसकी ८ मासेकी मात्रा खानी चाहिये। इसके सेवन करने वालेको छाछ (मठा) और चावल खाने चाहियें। यह अनन्त गुण मण्डूर है, क्षय और पाण्डुरोगको नष्ट करता है ॥ १२४ ॥

१२५ अनलरसः

ताम्रस्य चूर्णेन निबध्य सूतं
गन्धेन तुल्येन विमर्दयेत।
पाठा वचा लाङ्गलिका कृशानु-
धुत्तूर वज्रार्करसैः पुटेत ॥ ४७७॥
रसोऽनलोऽयं कथितोऽस्य वल्लं
श्लेष्मोत्थगुल्मस्य विनाशनाय।
ददीत शुण्ठीगुडपिप्पलीभि-
रार्द्रद्रवेणाथ कणान्वितेन ॥ ४७८ ॥
कृशानुसिन्धूत्थमरीचचूर्णै-
र्घृतप्लुतैर्वातजगुल्म शान्त्यै।
घोलेन बीजस्य कषायकेण
रक्तोत्थगुल्मस्य विनाशनाय ॥४७९॥

र. दी., र. क., गुल्माधिकारे.

टि १—अत्र ताम्रेत्यचक्रेण निबद्धः पारदः श्रममन्तरा दुष्प्राप एव अतः कथं स निबध्यत इति विधिर्दर्श्यते—अर्धोत्तरपलद्वयमति स्थूलं ताम्रपत्रं घटयित्वा तच्च तद्द्विगुणेन सूर्यभक्तारसपिष्टेनातिश्लक्ष्ण दरदेनाध उपरि च गाढं विलेप्य शरावद्वयमध्ये च तत्स्थापयित्वा तद्बहिः सम्यङ्मृत्कर्पटैर्लेपं कृत्वा पञ्च प्रस्थपरिमितवन्यगोमयोपलराशौ पाच्यम्। (शरावसम्पुटो न भूम्यन्तर्गर्ते विधाय स्थाप्योऽन्यथा मृतकल्पन्तद्भविष्यति ताम्रपत्रं न च प्रकृतकर्मोपयोगि) ततोऽपत्नशीतं तत्पत्रमादाय भूयस्तथैव न्यूनाम्न्यूनं चतुःकृत्वः संस्करणीयम्। एवं कृत्वा तत्ताम्रपत्रमध्यदेशं स्तोकं गभीरीकृत्य सतुरीयांशपलसम्मितः पारदो निधेयः। तदुपरि कर्षार्धं सर्षपतैलस्य निक्षिप्याङ्गारानले यावत्तैलशोषं तत् स्थाप्यम्। तत्पश्चात्कर्षैकमेकग्रन्थिमल्लुनरसं क्षिप्त्वा तच्छोषावधि तस्मिन्नेवाङ्गारवह्नौ निधातव्यम्। ततश्च स्थूलवस्त्रेण पारदः पूतीकर्तव्यः। इत्थमनेककृत्वो यावत्सः पारदो नवनीतसाधर्म्यं न गृह्णाति तावच्छोधनीयः। ताम्रपत्रन्तु तदेव भूयोऽपि पारदं संस्कर्तुमुपयोक्तुं शक्यते साधनसमयाद्यभावतोऽन्यथा वा यदि न लभ्येताऽवसर एवं पारदं संस्कर्तुं तर्हि ताम्रचूर्णमप्युपयोगि, अतः पाठेऽस्माभिः परिवृत्तिर्व्यधायि सर्वसाधारणजनावगतये।

टि० २ अत्रच्छन्दोऽनुरोधाद्बीजाबोलस्थाने पदद्वयं विधाय न्यस्तम्प्रतीयते अथवा बीजशब्देन बीजक (विजयसार) वृक्षस्य त्वक्कषायेण देयः।

भाषा—पारेको तांबेकी सफेद भस्म के साथ घोटकर पिष्टी बना लेना फिर उस पिष्टीके बराबर गन्धक मिलाकर घोट लेना। फिर पाठा, बच, कलिहारी, चित्रक, धतूरा, थूहर और आकके रससे अलग अलग पुट देना यह अनलरस कहा गया है इसकी मात्रा ३ रत्ती की है इस रसको सोंठ, गुड, पीपलके चूर्णके साथ अथवा पीपलका चूर्ण और अदरख केरसके साथ कफसे पैदा हुए गुल्मरोगके नाशके लिये देना चाहिये। वात गुल्मका नाश करनेके लिये इस रसको चित्रक, सेंधानमक और कालीमिर्चे का चूर्ण घी मे मिलाकर उसके साथ देना चाहिये।

रक्तगुल्मको नष्ट करनेके लिये इस रसको बीजाबोलके क्वाथके साथ देना चाहिये ॥ १२५ ॥

टि० नं. १–मूल श्लोकमे ताम्रके चक्रसे पारेको बांधना और उस पारेको इस रसमे डालना ऐसा बताया है । परन्तु इस प्रकार बांधा हुआ पारा बहुत कठिनतासे मिलता है उपरोक्त पारेको बांधनेकी विधि यह है । १० तोले तांबेका एक मोटा पत्र बनाना, फिर उसको २० तोले सिंगरफ और ४० तोले हुलहुल के रसको घोटकर गाढा हो जानेपर ऊपर नीचे गाढा पोतकर दो शरावोंके बीचमे रखकर बाहरसे कपडमिट्टी करके ५ सेर जंगली उपलों (कंडों) की आंचमे रखकर पकाना (शरावसम्पुटको कहीं जिमीनमे गड्ढा बनाकर न रखना नहीं तो वह भस्म सदृश हो जावेगा और (कुछ काम न देगा) जब स्वयं ठंढा हो जावे तब उसको निकाल लेना इसी प्रकार कमसे कम ॥ बार तांबेकें पत्रका संस्कार करना। फिर उसको बीचमे थोडा गहरा करके उसमे ५ तोले पारा रखना और पारेके ऊपरसे ३ तोला सरसोंका तेल डालेनाँ और जलते हुए कोयलों पर रख देना। जब तेल बिलकुल जलजावे तब एक गांठवाले लहसनका रस १ तोला डालना और उसको सूखने देना उस पारेको खादीके कपडे मे दबाके निचोड लेना मक्खन जैसा हो जाय उसे जुदा रख लेना और इस भागको फिर पूर्ववत् करना इसी प्रकार जब तक सब पारा मक्खनके समान न हो जावे तब तक तेल और लहसनका रस डालकर अग्निमे रखकर शोधन करना । बस यही ताम्रचक्र बद्ध पारा हुआ। तांबेके पत्रको अलग रख लेना उस पत्रको फिर इसी प्रकार पारेको शुद्ध करने के काम मे लासक्ते हैं किसी कारण से इस प्रकार पारेका शोधन न हो सके तो तांबेकी सफेदभस्म पारेसे १६ वें हिस्से के साथ पारेको घोट कर पिट्टि बनाकर काममे ला सक्ते हैं। इसलिये पाठमे हमने यही लिखा है१२५

१२६ अनलसूतेन्द्रो रसः

पारदं संस्कृतं सम्यक् खल्वे दत्वा प्रमर्दयेत् ।
द्विगुणं गन्धकं दत्वा विष्णुक्रान्तारसैस्ततः ४८०
वचारसैश्च पाठाजैः लांङ्गल्याः स्वरसैस्तथा ।
पीतवेणीरसैस्तद्वद्यवर्चिचीरसैस्त्वथ ॥४८१॥
एकैकेन दिनैकैकं ततः सर्वैश्च संस्कृतम् ।
पक्षघस्रान् प्रमर्द्याथ वटिकां सम्प्रकल्पयेत् ४८२
अष्टगुञ्जाप्रमाणेन श्लेष्मगुल्मविनाशिनीम् ।
अनलो नाम सूतेन्द्रः श्लेष्मगुल्मविनाशनः ॥
गुटिके द्वे ततः खादेद्घृतसैन्धवसंयुते ।
निर्गुण्डीरसयुक्ते वा मध्वार्द्रकयुतेऽथवा॥४८४
अनुपाने सदा योज्यं कवोष्णमुदकं बुधैः ।
वातगुल्मोदरादीनि रसोऽयं हन्ति निश्चितम्॥
रक्तगुल्मेऽपि योज्योऽयं रसेन्द्रस्तत्र कारयेत्।
अनुपानं सेवनं च बीजकक्वाथ संयुतम्॥४८६॥
रक्तगुल्मप्रदेशेतु रक्तस्रावं तु कारयेत् ।
सर्वेषामुदराणां वा अम्लवेतससंयुतः ॥४८७॥
रसेन्द्रः सम्प्रयोक्तव्यो ह्यमोघफलदायकः ।
अस्थिद्रावं न युञ्जीत योजयेन्मांसजं रसम्
क्षारोपक्षारलवणं रसेन्द्रेण समन्वितम् ।
सर्वोदरविनाशाय प्रयुञ्जीत विचक्षणः॥४८९॥

रसार्ण०.

भाषा—अच्छी तरह शुद्धकिया हुआ पारा लेना और उस से दूना गन्धक उस मे मिलाना फिर विष्णुक्रान्ता, वच, पाठा, कलिहारी, मालकंगनी अथवा आकाशबेल और तितली इनके रसों से अलग २ एक एक दिन भावना देना फिर सब के रसों को मिलाकर १५ दिन तक खूब बारीक घोटना और ८ रत्ती की गोली बनाना यह अनल सूतेन्द्र रस है जो कि श्लेष्म गुल्म को समूल नष्ट करता है। इसकी दो गोलियें घी और सेंधानमक अथवा संभालू के रस अथवा अदरख के रस और शहद के साथ लेनी चाहियें, ऊपर से थोडा गरम जल पीना चाहिये। यह रस वातगुल्म और उद-

रोग को नष्ट करता है, रक्तगुल्म में भी इसे विजयसार के क्वाथ साथ देने से रोगनष्ट होता है परन्तु रक्तगुल्म की जगह पर नस्तर देकर रक्त निकाल लेना चाहिये। उदर के सभी रोगों मे अम्लवेत के साथ देना चाहिये। हड्डियों को अलग करके मांस का रस क्षार और उपक्षार थोडेसे मिलाकर इस रोग वाले को इस के ऊपर पिलाना चाहिये। उदर रोगों के लिये यह रामबाण है ॥ १२६ ॥

१२७ अनिल रसः

ताम्रभस्म रसभस्म गन्धकं
वत्सनाभमपि तुल्यभागिकम् ।
वह्नितोयपरिमर्दितं पचे-
द्यामपादमथ मन्द वह्निना ॥
रक्तिकायुगलमानतोऽनिलः
शोथपाण्डुघनपङ्कशोषकः ॥४९०॥

र. चि., र. क., नि. र., पाण्डौ।

भाषा—तांबे की भस्म, पारे की भस्म, गन्धक और बछनाग सब को बराबर लेकर चित्रक के क्वाथ से भावना देना फिर ¼ पहर तक मन्द अग्नि से (लघुपुट) मे पकाना । यह अनिल रस शोथ (सूजन) और पाण्डुरोग रूपी बादल और कीचड का सुखाने वाला है । इस की मात्रा २ रत्ती की है ॥ १२७ ॥

१२८ अन्त्रशोषान्तकः

निम्बूकशोभाञ्जनदुग्धवल्लरी,
किराततिक्ताऽमरवल्लरीवरी ।
किरीटिमूलत्रिफलाविदारिकाः
बलाश्वगन्धा मुशली विडङ्गिनी ॥ ४९१ ॥
रसैरमीषांबहुशो विमर्दितं
पुटे वराहे पुटनेन कान्तकम् ।
समं मृतं तेन भुजङ्गमं क्षिपे-
द्वियद्धिरण्यं रविलोहखर्परम् ॥ ४९२ ॥
कान्तार्धभागेन पृथक् नियोजये-
त्सर्वार्धभागेन निधाय गन्धकम् ।
शोभाञ्जनादिकमकन्यकाद्रवैः
सुपेष्य वाराहपुटे पुटेत्त्रिशः ॥ ४९३ ॥
गुञ्जात्रयप्रमित एष रसो हि भुक्तः,
स्वीयानुपानसहितोऽखिलरोगहन्ता ।
अन्त्रोद्भवं हरति फुफ्फुसजं च शोथम्,
जीर्णज्वरानखिलक्षयमाक्षिणोति॥४९४॥
दुःसाध्यतामुपगतां ग्रहणीं निहन्ति
यक्ष्माश्रितश्वसनगुल्मनिग्रहणश्च ।
दूरीकरोत्यरुचिमेष तथातिसारं
धातून्विवर्धयति देहमथान्बलंच ॥ ४९५ ॥

नू. क.

भाषा—नीबू, सहजना, चमारदूधी, चिरायता, गिलोय, शतावरी, अर्जुनवृक्षकी जड, त्रिफला, विदारीकन्द, बला, असगन्ध, मुसली और विडङ्ग इनके रस अथवा क्वाथसे पृथक् पृथक् कईवार भावना देकर वाराह पुटकी आंच देवे ऐसे प्रत्येक दवामे करे भस्म हो जायगी इस कान्तपाषाणकी अथवा इससे निकाले हुए लोहकी भस्म और उसके बराबर सीसेकी भस्म और अभ्रक, सोना, तांबा, लोह, (सबकी भस्में) और खपरिया ये सब हरेक कान्तलोहसे ½ मिलाकर ऊपर लिखे हुए क्वाथोंके क्रमसे और घीकुंवारके रससे भावना देनेसे तैयार हो जायगा । उचित अनुपानोंके साथ ३ रत्तीभर इसको खानेसे सभी रोग नष्ट होते हैं। विशेष करके यह अन्त्रशोफ, फेफडोंकी सूजन, जीर्णज्वर, धातुक्षय, दुःसाध्यसंग्रहणी, राजयक्ष्मासे हुआ श्वास, गुल्म, अरुचि और अतिसारको नष्ट करके शरीर के धातुओं और बलको बढाता है ॥ १२८ ॥

१२९ अनिलारिरसः

रसेन गन्धं द्विगुणं शिलाञ्च
निशाञ्च बीजं जयपालकानाम् ।
फलत्रयं त्र्यूषणचित्रकञ्च
सर्वं विचूर्ण्याथ विभावयेत्तत् ॥४९६॥

दन्तीस्नुहीभृङ्गरसेन सप्त-
वारान्दिहि निष्कार्धमितं ददीत ।
जाते विरेके च ददीत पथ्य-
मल्पं सतक्रं शिशिरं त्यजेच्च ॥४९७॥
जाते बले तच्च पुनर्ददीत
यावन्न रोगः समुपैति शान्तिम् ।
विदाहिपानान्ननिषेवणानि
त्यक्त्वा त्वशीतिं चलजां निहन्यात् ॥४९८॥

र. दी., वाताधिकारे ।

भाषा—पारा, मैनसिल, हल्दी, जमालगोटे के बीज, त्रिफला, त्रिकटु और चित्रक इन सबको बराबर और गन्धकको पारेसे दूना लेकर सबका एकत्र चूर्ण कर लेना । फिर दन्ती, थूहर और भांगरा इन के रस दूध और क्वाथसे भावना देना । इसकी मात्रा २ माशेकी है जब इससे रेचन हो जावे तब थोडा और हलका पथ्य मठे के साथ खानेको देना, अन्य ठंढे उपचार बिलकुल बंद रखना । फिर शरीरमे शक्ति आजाने पर उसी प्रकार उपरोक्त रसको तब तक देना जब तक कि रोग शान्त न हो जाय इसका सेवन करनेवालेको विदाही अन्नपान इत्यादि छोड देना चाहिये । यह रस अस्सी प्रकारके वातरोगोंको नष्ट करता है ॥ १२९ ॥

१३० अनिलारिरसः

रसेन गन्धं द्विगुणं विमर्द्य
वातारिनिर्गुण्डिरसैर्दिनैकम् ।
निवेशयेत्सूतसमे च ताम्र-
पुटेमृदाऽऽवेष्ट्य च वालुकाख्ये॥४९९॥
यन्त्रे पुटेद्गोमयचूर्णवह्नौ
स्वभावशीते तु समुद्धरेच्च ।
निर्गुण्डिकावातहराम्बुतोयैः
संचूर्ण्य यत्नेन विभावयेच्च ॥५००॥
रसोऽनिलारिः कथितोऽस्य वल्ल-
मेरण्डतैलेन सुगन्धकेन ।
मरीचचूर्णेन ससर्पिषा वा
निर्गुण्डिकाचित्रकटुत्रयैर्वा ॥५०१॥

र. सं., र. दी., र. सु., प., र. क., वातव्याधौ ।

भाषा—पारा और उससे दूना गन्धक इनको एरण्ड और निर्गुण्डी (संभालु) के रससे एक दिन भावना देकर पारेके बराबर तांबेके बारीक पत्रों पर लेप करके बाहरसे कपडमिट्टी करके बालुका यन्त्रमे करीषाग्निसे पकाना और स्वयं शीतल होनेपर निकाल लेना फिर निर्गुण्डी और एरण्डके रस से भावना देना । यह अनिलारि रस कहा गया है इसे एरण्डके तेलसे अथवा गन्धक रसायन अथवा शुद्ध गन्धकके साथ अथवा कालीमिर्चके चूर्ण और घी के साथ, अथवा निर्गुण्डी, चित्रक और त्रिकटु के साथ देना यह वातरोगोंको नष्ट करता है इसकी मात्रा ३ रत्ती की है ॥ १३० ॥

१३१ अपस्मारगजाङ्कुशः

हिङ्गुसौवर्चलव्योषं गोमूत्रेण पृथग्दिनम् ।
पेषितं निष्कमात्रं तु सूतराजेन संयुतम् ॥५०२॥
अजाज्येन तु देयं स्यात्सर्वोन्मादविनाशनम् ।
गदितः सप्तरात्रेण ह्यपस्मारगजाङ्कुशः ॥५०३॥

वै. चि., व. रा., अपस्मारे

भाषा—हींग, कालानमक, त्रिकटु, इनको बराबर लेकर अलग २ एक एक दिन गोमूत्रमे घोटना फिर सबको मिलाकर उस मे ४ माशा शुद्ध पारा मिलाकर खूब घोटना, इसको बकरी के घी के साथ उचित मात्रामें देना, यह रस सब उन्मादों को नष्ट करता है सातदिन तक इसका सेवन अपस्मार रूपी हाथी के लिये अंकुशरूप है ॥ १३१ ॥

१३२ अपस्मारारिः

मयूर तुत्थं रसगन्धसंयुतं
गुडूचिकातोयविमर्दितं चिरम् ।
शरावरुद्धं पुटितं प्रयत्नतो
रम्भोत्थतोयेन दिनं विभावितम् ॥५०

घृतेन यूपेग रसेन ब्राह्मिका-
सिद्धेनगुञ्जाद्वितयन्निषेवितम्
ककारपूर्वं प्रमदानिषेवणं
त्यजेन्नितान्तं सुखमाप्नुयान्नरः ॥ ५०५ ॥

र. का,

टि० कूष्माण्डं कर्कटीचैव कलिङ्गं कारवेल्लकम् ।
कुसुम्भिका च कर्कोटीकलम्बोऽक्रमाचिका ॥
ककाराष्टकमेतद्धि वर्जयेद्रसभक्षकः ॥

भाषा—नीलाथोथा, पारा और गन्धक बराबर लेकर बहुत समय तक गिलोय के रसमे घोटना फिर सावधानी के साथ शरावों मे बंद करके कपड़मिट्टी करना और २-३ जंगली कण्डों की अग्नि में पकाना। फिर निकालकर १ दिन पेठे के रस में घोटना। यह अपस्मारारि रस सिद्ध हुआ इस की २ रत्ती ब्राह्मी के स्वरस अथवा घृत अथवा ब्राह्मी क्वाथ के साथ देना ककारादिवर्ग और स्त्रीसङ्ग वर्जित कराना तो अवश्य ही अपस्मारी अच्छा होता है ॥ १३२ ॥

१३३ अपूर्वो रसः (कर्पूररसः)

रामठं शुद्धमानीय दशटंकं महोत्तमम् ।
मूषिकाद्वितयं कृत्वा रसं दत्वाऽत्रशोषयेत् ५०६
द्वितीया दीयते तस्या उपरिष्टाच मूषिका ।
सूक्ष्मं छिद्रं पुनस्तस्या उपरिष्टाच कारयेत् ५०७
विमुद्रय सन्धिमुभयोर्हण्डिकान्तस्ययोर्दृढम् ।
अत ऊर्ध्वं ततो दद्यात्क्षारांश्चलवणं द्वयोः ॥
दीयन्ते खर्परा गाढा हण्डिकां हण्डिकोपरि ।
दत्वा सन्धिं निरुध्याथ वह्निं दद्यादहर्निशम् ॥
आदाय सुंदरं भस्मोपरिलग्नं समन्ततः ।
सूताकारं महासारं कनकाभं मनोहरम् ॥५१०॥
वस्त्रे सूक्ष्मे निधायाथ बध्वा पोट्टलिकां दृढाम् ।
पयसा स्वेदयेत्सूतभस्म तत्प्रहरद्वयम् ॥५११॥
आदाय शोषयेत्पश्चादर्धगुञ्जं निषेवयेत् ।
पूर्वमग्नेर्बलं कुर्यात्पाचनं तदनन्तरम् ॥५१२॥
क्षयादिकानयं हन्याज्जठरादीन्महागदान् ।
अपूर्वोऽयं रसः साक्षान्नाम तस्य प्रकीर्तितम् ॥
अजरामरतां कुर्यात् प्रत्यहं यदि सेव्यते॥५१३॥

र. का.,

भाषा—बहुत उत्तम हींग १० तोला लेकर इस की २ मूसी बना के उन के भीतर २ तोले शुद्ध पारा डालकर दूसरी मूषा को ऊपर रखकर कपड़मिट्टी कर देना। ऊपर वाली मूषा के तले में पहिले सेही एक बारीक छिद्र कर लेना फिर एक हाडी मे नीचे थोड़ासा यवक्षार और समुद्र लवण रखकर बीच मे ऊपर वाला यन्त्र धर कर ऊपर वही क्षार और लवण रख कर यन्त्रको तिरोहित कर देना उसके ऊपर साफ ठीकरे ढक कर दूसरी हाडी ऊपर रखकर कपड़मिट्टी कर देना फिर उस को सूखने पर चूल्हे पर रखकर ८ पहर तक साधारण आंच देना और ठंढा होजाने पर उन खपड़ों मे लगी हुई सुवर्ण के समान चमकीली वजन मे पूरी पारदभस्म मिलेगी। उसको बारीक कपड़े मे रखकर पोटली बनाकर दो पहर तक दूध मे स्वेदित करना। फिर निकालकर अच्छी तरह सुखा लेना। इस रस की मात्रा ½ रत्ती की है पहिले इस रस का सेवन करने से जठराग्नि प्रदीप्त होता है फिर पाचन शक्ति बढती है। यह रस जठर के सभी रोगों को दूर करता है और क्षयादि रोगों को समूल नष्ट करता है इस रसका सार्थक नाम अपूर्वरस है जो इस का सदा सेवन करता है वह अजर और अमर हो जाता है ॥ १३३ ॥

१३४ अभयनृसिंहो रसः

दरदं च विषं व्योषं जीरकं टङ्कण समम् ।
गन्धकं चाभ्रकं चैव मार्गकं शङ्खभस्मकम् ५१४
आकूकं सर्वतुल्यंस्यान्मर्दयेन्निम्बुकद्रवैः ।
रक्तिकां भक्षयेचानु जीरकं मधुना सह ॥५१५॥
त्रिदोषोत्थमतीसारं सज्वरं वाऽथ विज्वरम् ।

सर्वरूपमतीसार सङ्ग्रहग्रहणीं जयेत्॥
रसोऽभयनृसिंहोऽयमतिसारे सुपूजितः॥५१६

भै. र, र च, र. सु, ध, अतिसारे।

भाषा—सिंगरफ, वछनाग, व्योप, जीरा, सुहागा, गन्धक, अभ्रकभस्म और शङ्खभस्म सब को बराबर लेना और सब के बराबर अफीम डालकर नीबूके रस से मर्दन करना, इस रस को १ रत्ती खाकर ऊपर से ३ मासा जीरे के चूर्ण को शहद के साथ चाट लेना। सन्निपात से होने वाले ज्वर सहित अथवा विना ज्वर के अतिसार को यह रस नष्ट करता है सभी प्रकार के अतीसार और सग्रहणी को भी यह रस शान्त करता है इस रस का नाम अभयनृसिंह है। अतिसार रोग को नष्ट करने मे इस ने वहुत मान पाया है॥१३४॥

१३५ अभिनवकामदेवो रसः

कर्पमेकं समादाय पृथग्गन्धकसूतयोः।
रक्तोत्पलदलाम्भोभिर्मर्दयेद्दिवसत्रयम्॥५१७॥
शाणं गन्धं पुनर्दत्त्वा पुनस्तेनैव मर्दयेत्।
शङ्खिन्याश्चापि तोयेन रुद्ध्वा काचघटे दृढे॥५१८॥
ततस्तु वालुकायन्त्रे पचेद्यामत्रयं ततः।
काचकूप्याः समाकृष्य सिद्धसूतमतः परम्॥
खादेत्तुरक्तिकाः पञ्च रोगैराक्रान्तमानवः।
भोजनं पूर्ववद्देयं यत्नतः सततं भिषक्॥५२०॥
दुर्वलं वपुरत्यर्थं मल्लवज्जायते नृणाम्।
मासेनैकेन सूतेन्द्रः पित्तजान्नाशयेद्गदान्॥
सितया मुसलीं चानु सिताक्षौद्रैः पिबेत्सुधीः

र र, र क, ध, रससागर, वाजीकरणाधिकारे।

भाषा—पारा और गन्धक प्रत्येक १एक तोला लेकर लाल कमलके दलों (पुष्पदलों) के रस से तीन दिन तक भावना देना फिर ४ मासा गन्धक मिलाकर पहिले की तरह लालकमल के दलों के रस से और शखाहुली के रस से अलग२ भावना देना और शीशी मे रखकर ऊपर से कपड-मिट्टी कर देना फिर वालुकायन्त्र मे तीन पहर तक पकाना। ठढा होने पर शीशी से निकाल कर इस सिद्ध किये हुए पारे को खाना इस की मात्रा ५ रत्ती है इस के खाने से दुर्वल शरीर भी मल्ल की तरह होजाता हे एक महीना लगातार इसको खाने से पित्त से पैदा हुए सव रोग नष्ट होजाते हैं। इसका अनुपान मिश्री और मूसली अथवा मिश्री और शहद है॥१३५॥

१३६ अभिन्यासहरो रसः

सूतगन्धकलोहानि रौप्यं संमर्दयेत् त्र्यहम्।
सूर्यावर्तश्च निर्गुण्डी तुलसी गिरिकर्णिका५२२
अग्निपर्ण्यार्द्रकं वह्निर्विजया च जया तथा।
काकमाची रसैरासां पञ्चपित्तैश्च भावयेत्॥५२३
अन्धमूषागतं पक्वं वालुकायन्त्रगं दिनम्।
आदाय चूर्णितं खादेन्मापैकं चार्द्रकद्रवैः॥५२४
निर्गुण्डीदशमूलानां कषायं सोपणं पिवेत्।
त्रिदोषजं ज्वरं हन्ति अभिन्यासहरो रसः॥
छागीदुग्धेन मुद्गैर्वा पथ्यमत्र प्रयोजयेत्॥५२५

र. सु, ज्वरे, टि अत्राग्निपर्णी शब्देन ज्वालामुखी (अग्निशिखा हिं, भारजाभुल-मराठी,) ग्राह्या अग्निवत् पर्णानि यस्या इति व्युत्पत्तेस्तत्र सार्थकत्वादभीष्टगुण युक्तत्वाच्च।

भाषा—पारा, गन्धक, लोहा और चादी इनको मिलाकर ३ दिन तक घोटना फिर सूर्यमुखी, सभालू, तुलसी, विष्णुक्रान्ता, अग्निपर्णी, (अगिया घास अथवा अग्निशिखा) अदरख, चित्रक, भाग, अरणी, मकोय इनके रसों और ५ पित्तों (मच्छी, वराह, वकरा, भैंसा और मोर के) से अलग अलग भावना देना फिर अधमूपामे रखकर वालुका यन्त्र मे दिनभर पकाना, ठढा हो जानेपर निकालकर चूर्णकर लेना इसकी मात्रा १ मासा है ऊपरसे निर्गुण्डी (सम्भालू) और दशमूल (बेल, सोनापाढा, पाढर, अरणी, शालपर्णी सरिवा, दोनों कटेरी और गोखरू) का और त्रिकटु

का क्वाथ पीना। यह रस सन्निपात और अभिन्यास (सन्निपात विशेष) को नष्ट करता है। बकरी के दूध अथवा मूंगकी दाल अथवा मूंग के रस के साथ पथ्य देना चाहिये ॥ १२६ ॥

टि० यहां पर मूल पाठ मे अग्निपर्णी नाम है जिसका अर्थ ज्वालामुखी (अगिया घास हिं., मारजांभुळ मराठी.) समझना क्योंकि इस का अर्थ और गुण दोनों ठीक हैं।

१३७ अभ्रकल्पः

निश्चन्द्रमाभ्रकं भस्म धात्रीव्योषविडङ्गकम् ।
भृङ्गाम्बुना जलैर्वापि खल्वे मर्द्यं द्वियामकम् ॥
गुटिकां कारयेत्सर्वां छायाशुष्कां सुरक्षयेत् ।
एकैकां भक्षयेत्प्राज्ञो वर्षमेकं निरन्तरम् ॥५२७॥
द्वितीये तु पुनर्वर्षे भक्षयेद्गुटिकाद्वयम् ।
एवं संवत्सरेणैव गुटिकैकां विवर्धयेत् ॥५२८॥
त्रिवर्षस्य प्रयोगोऽयमभ्रकस्य प्रकीर्तितः ।
अनेन क्रमयोगेन व्योम्नः शतपलं नरः ॥५२९॥
अद्यादृद्वेच सन्देहो वज्रकायो महाबलः ।
मासत्रयेण रक्ताख्यं क्षयं श्वासं सुदारुणम् ५३०
पञ्चकासांश्च हृच्छूलं ग्रहण्यर्शोगदांस्तथा
आमवातं तथा शोथं पाण्डुरोगं सुदारुणम् ॥
मृत्युकल्पं महाव्याधिं वातपित्तकफोद्भवम् ॥
हन्त्यष्टादशकुष्ठानि नृणां पथ्याशिनां ध्रुवम्
भा. प्र., रसायने ।

भाषा—अभ्रक की निश्चन्द्रभस्म, आंवला, त्रिकटु और विडङ्ग इनको बराबर लेकर भागरेके रस अथवा जल से दोपहर तक खरल मे बारीक घोटना फिर उसकी गोलियें बनाकर छाया मे सुखालेना, इसकी एक १ गोली एक वर्ष तक रोजाना खाना दूसरे वर्ष दो २ गोलियें रोजाना खाना इसी प्रकार तीसरे वर्ष ३ गोलियों का प्रयोग करना । इस प्रकार ३ वर्ष पूरे होनेपर यह अभ्रक का प्रयोग पूरा हो जाता है। इस योगसे ३ वर्ष मे जो मनुष्य ४०० तोला अभ्रक खा जाता है वह वज्र के सदृश दृढ शरीरवाला होता है। इस प्रयोगको करते हुए तीन ही महीने मे मनुष्य के रक्तविकार, क्षय, असाध्यप्रायः दमा, पांचों प्रकारकी खांसी, हृदयशूल, संग्रहणी, बवासीर, आमवात, सूजन, भयानकसे भयानक पाण्डुरोग, वात, पित्त और कफ, किसी दोषसे उत्पन्न हुए मृत्यु सदृशरोग और १८ प्रकारके कुष्ठ ये सब नष्ट हो जाते हैं। इसके सेवन करनेवालेको देश, काल, प्रकृति इत्यादिके अनुसार पथ्यसे रहना चाहिये ॥ १३७ ॥

१३८ अभ्रकल्पः

जीमूतलोहरसदैत्यपतीनिहाष्ट,
पङ्क्तेदलोचनमितांस्तु फलत्रयस्य ।
भृङ्गस्य शिग्रुचिरतिक्तकृशानानां,
नीरैर्यथाक्रममथो मुनिभावनाभिः ॥ ५३३ ॥
वल्यस्त्रिगुञ्जपरिमाणवतीर्विधाय,
त्वक्सारकेसरकणामृगनाभियुक्ता ।
सा राजयक्ष्मगदनाशकरी तथाऽऽशु,
मन्दाग्निताश्वसनकासनिवारिका च ॥ ५३४ ॥
नू० क०,

भाषा—अभ्रक आठभाग, लोहा ६ भाग, पारा ४ भाग, और गन्धक २ भाग, इनको लेकर त्रिफला, भांगरा, सहजना, चिरायता और चीते के क्वाथों से अलग अलग क्रमसे सात सात भावना देना। फिर तीन २ रत्ती की गोलियें बना लेना, वंशलोचन, केसर, पीपल और कस्तूरीके चूर्ण के साथ खाने से यह गोली राजयक्ष्मा, मन्दाग्नि, दमा और खासी को नष्ट करती है ॥ १३८ ॥

१३९ अभ्रगुग्गुलुः

अभ्रकस्य पलं चैकं मिलित्वा त्रिफलापलम् ।
गुग्गुलोः पलमेकं च गुडमादाय षट्पलम् ॥
संमर्द्य सर्पिषा चायं प्रयुक्तो भोजनादितः ।
निहन्ति सर्वशूलानि परिणामभवानि च ५३६
र. क., परिणाम शूले ।

भाषा—अभ्रकभस्म ४ तोले, त्रिफला ४ तोले गुग्गुल ४ तोले, गुड ४२ तोले, सबको मिलाकर भोजन के पहिले खानेसे सब प्रकार के शूलोंको तथा परिणाम शूलको नष्ट करता है ॥ १३९ ॥

१४० अभ्रपर्पटी.

मृतमभ्रं मृतं ताम्रं गन्धकश्चैव तत्समम्
कृत्वा पर्पटिका देया जिह्वारोगयुताय तु ५३७
शल्लकी क्काथसंयुक्ता पञ्चकोलेन वाऽथवा ।
गुञ्जात्रया निहन्त्याशु जिह्वारोगान्न संशयः ॥

ना. वि., र. म. मा.,

भाषा—अभ्रकभस्म, तांबेकी भस्म और गन्धक सबको बराबर लेकर पर्पटी बनाना । उसको शल्लकी (सलई) अथवा पञ्चकोल (पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रक, सोंठ) के क्काथके साथ २ रत्ती भर देनेसे जिह्वाके सभी रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ १४० ॥

१४१ अभ्रपर्पटी

कृष्णाभ्ररसगन्धानां भागान्द्विगुणवृद्धिकान् ।
एकत्र मर्दयेत्खल्वे तच्चूर्णं कज्जलोपमम् ॥
घृताक्ते लोहपात्रेऽग्नौ द्रुतत्वादेकतां गतम् ।
निक्षिपेत्कदलीपत्रे तेनैवच पिधापयेत्॥५४०॥
ऊर्ध्वाधो गोमयं चार्द्रमूर्ध्वाधो वार्तिपत्रयोः ।
दद्यात्तच्छीतलं चूर्णं गुञ्जैकद्वित्रिमानतः ५४१
हीनमध्योत्तमा मात्रा कटुत्रयसमन्विता ।
दत्ता श्लेष्मोल्बणे कासे क्षये श्वासे त्वरोचके ॥
पाण्डुरोगे कफाढ्ये च दिनानां सप्तसप्तकैः ।
सर्वानेतान् गदान्हन्ति स्वादुमृद्वन्नभोजनात् ॥
क्षाराम्लतीक्ष्णवृन्ताकद्विदलान्नस्य वर्जनात् ।
अभ्रपर्पटिका नाम रसोऽयं श्लेष्मले गदे ॥५४४

र. (मा.) श्लेष्मलेगदे

भाषा—कृष्णाभ्रकभस्म १ भाग, पारा २ भाग और गन्धक ४ भाग, सबको मिलाकर खरलमे घोटकर कज्जली बना लेना । फिर किसी लोहेके वर्तनमे (कडाहो इत्यादिमें) थोडा घी डालकर आगके ऊपर रखकर उस कज्जलीको डाल देना, जब वह पिघलजावे तब भैंसका ताजा गोबर फैलाकर ऊपरसे नरम केलेका पत्ता बिछाकर उस पिघली हुई कज्जलीको डालकर ऊपरसे नरम केलेके पत्तेसे ढककर दबाकर फैला देना और ऊपरसे गोबरसे ढक देना जब ठंढा हो जावे तब वह अभ्रपर्पटी बन जावेगी उसका चूर्ण करके त्रिकटुके साथ हीन (१ रत्तीकी) मध्य (२ रत्तीकी) और उत्तम (३ रत्तीकी) मात्रामे देना । कफप्रधान खांसी, क्षय, दमा, अरुचि, पाण्डुरोग और कफाधिक्यको ४९ दिनमे नष्ट करती है । इसके सेवन करनेवालेको मीठा और हलका भोजन करना चाहिये । क्षार, खटाई, तीक्ष्ण, बैंगनका शाक और दालको छोड़ देना चाहिये । यह अभ्रपर्पटी रस सभी कफोद्भव रोगोंका नाश करता है ॥ १४१ ॥

१४२ अभ्रबद्धगुटिका ।

चापभासर्पभाद् घूकात् खञ्जरीटवटादिनः ।
हृदयं नेत्रयुग्मं तदेकीकृत्य रसं नभः ॥५४५॥
खल्वे सम्मर्द्य विधिवत्त्रिलोहेन च वेष्टयेत् ।
कण्ठे बद्ध्वा तथा दृश्यो योजनानां शतं व्रजेत्

रसेन्द्र म., ॥ ५४६ ॥

टि० अत्र्पभवटादिशब्दानामर्थगमने न सन्देहानपेतौ । तयोराद्यस्तु स्थावरजङ्गमोभयवाच्यस्तत्र जङ्गमानामेवात्र प्रकरणे नाम दर्शनादुत्तरार्थाभिधान एव तं वयं लागयामः । द्वितीयस्तु शब्दो यद्यपि कस्मिन्नपि प्रसिद्धेऽर्थे व्यवहारपथे न स्वच्छन्दचारी तथापि चर्मगृध्रः (Bat) तस्यार्थोऽस्माभिः कृतः । वागुलिशब्देनैतस्मिन्नेवार्थे कौटिल्येन स्वीयेऽर्थशास्त्रेऽदृश्यीकरणप्रयोगे तस्याक्ष्णोश्चूर्णस्योपयोगिता दर्शिता । " त्रिरात्रोपोषितः पुष्येण श्वमार्जारोलूकवागुलीनां दक्षिणानि वामानि चाक्षीणि द्विधा चूर्णं कारयेत् । ततो यथास्वमभ्यक्ताक्षो नष्टच्छायारूपश्चरति । " कौ० अ० शा० प्रक० १७८ ॥ ४ ॥

तत्रैव च ततो नात्युत्तरं वृषभशरीरधातूना-मन्तर्धायकत्वोपकरणत्वन्दर्शितम् । "ब्राह्मणस्य प्रेतकार्ये योगी' मार्यते, तस्य अस्थिमज्जा चूर्णपूर्णा हि भस्त्रा पशूनामन्तर्धानम् ।" कौ. अ. शा , पृ १७८ ॥ ७ ॥ वागुली शब्दोऽद्याप्येतस्मिन्नर्थे गङ्गा-यमुनयोर्मध्यवर्तिनि देशे प्राकृते व्यवह्रियते ।

भाषा—नीलकण्ठ (पक्षी), भास (गृध्र-विशेष), बैल, उल्लू, खञ्जन और चमगीदड के हृदय और दोनों आंखों को निकालकर और शुद्धपारा तथा अभ्रकसत्व प्रत्येक एक १ तोला मिलाकर बारीक घोटकर गोली (२ तोले की) बनाकर त्रिलोह मे लपेटकर (सोना, चांदी, और तांबा इनके लपेटने की विधि यह है कि पहिले सोना ८ भाग फिर चांदी १२ भाग और सबके ऊपर १६ भाग तांबे के पत्रको लपेट देना अथवा सबको ऊपर कहे प्रमाण मे लेकर गलाकर पत्रबना-लेना और ऊपर से लपेट देना) गले मे बांधने से अदृश्य होकर मनुष्य १ दिन मे ४०० कोस जासक्ता है ॥ १४२ ॥

१४३ अभ्रयद्धरसः

शुद्धं रसं सार्धपलं च तोरी-
टङ्कद्वयं सैन्धवकं तथैव ।
खटी त्रिशाणा मिलितं च सर्वं
विमर्दयेत्कज्जलिका यथा स्यात् ॥ ५४७ ॥
तां कज्जलीं हाण्डिकयोः सुयुक्त्या
प्रक्षिप्य युञ्ज्याद्विहितं पिधानम् ।
खटीप्रलिप्तं च नृकेशदुग्ध-
माषान्नचूर्णेन विलेपितं च ॥ ५४८ ॥
संशोष्य चुल्यां क्रमवह्निना पचे-
त्तन्मूर्ध्नि चार्द्रं वसनं निधापयेत् ।
तस्मात्पिधानाद्धि रजो गृहीत्वा
तन्मूषिकायामपि सन्निदध्यात् ॥ ५४९ ॥
तत्पारदस्योपरि वा तले च
देया प्रयत्नेन च केशमुद्रा ।
पचेच्च युक्त्या खलु गोलकं च
तन्मेषशृङ्गे विनिधाय पश्चात् ॥ ५५० ॥
सुकासमर्दस्य विलेपनं च
वन्योपलैस्तत्तु पुटेत्प्रयत्नात् ।
भवेच्च नूनं रसबन्धनं त्विदं
सर्वार्थसिद्धिप्रदमेवमुत्तमम् ॥ ५५१ ॥
स्वल्पमप्यभ्रकं सूतो यदि गृह्णाति चेत्स्वयम् ।
बध्यते च गृहान्तःस्थो यथा चौरोऽतिलम्पटः ॥
यो. म , ॥ ५५२ ॥

र. सा. १०

भाषा—शुद्धपारा ६ तोले, फटकरी ॥ तो० सेंधानमक ॥ तो०, और खडियामिट्टी १ तो० इन सबको मिलाकर कज्जली कर लेना और उसको हांडी के बीच मे रखकर ऊपरसे ढक्कनसे बंद कर देना। सन्धिके ऊपर से खडियामिट्टी, मनुष्य के शिर के बाल, दूध और उडदका आटा इन सब को कूटकर एक जीव होने पर उस से लेप कर देना फिर सुखाकर चूल्हे पर रखना । और क्रमसे मन्द, मध्य और तीक्ष्ण अग्निमे पकाना। पकते हुए ऊपर गीला कपडा रखते रहना फिर ठंढा होने पर पारा निकालकर पारेके ऊपर तथा नीचे बाल रखकर मूषा मे बंद कर के कपडमिट्टी कर के उसका गोला बना लेना फिर अग्नि मे पकाकर पारा निका-लकर भेड के सींग मे भर देना। फिर बाहरसे कासमर्द (कसोंदी) की लुगदी का लेप कर देना । और जंगली कंडों से उसको पुट देना। इस प्रकार सब कामोंको सिद्ध करनेवाला पारेका बन्धन हो जावेगा। थोडेसे भी अभ्रकको जब पारा ग्रहण कर लेता है तब वह (अभ्रक) घर मे घुसे हुए लम्पट चोर की तरह बंध जाता है ॥ १४३ ॥

१४४ अभ्रभस्मयोगः

निश्चन्द्राभ्रकं भस्म सुवरा रजनीरजः ।
मधुना लीढमचिरात् प्रमेहान्विनिवर्तयेत् ५५३
वै क, यो र. रसायन सं, र सु, प्रमेहाधिकारे

भाषा—अभ्रक की निश्चन्द्रभस्म, त्रिफलाका चूर्ण और हल्दीका चूर्ण इनको मिलाकर शहदके

साथ चाटने से सभी प्रकार के प्रमेह नष्ट हो जाते हैं ॥ १४४ ॥

१४५ अभ्रभानुः

कम्पिल्लपथ्याविडशिग्रुबीजं
सवेतसाम्लंयवशूकजश्च ।
श्यामा वचा शल्लकिजन्तुशत्रु
तथा यवानी सममत्र चूर्णम् ॥ ५५४ ॥
कर्षोन्मितं वारिदभानुहेम-
चूर्णं घृतेनान्वितमेव लीढं ।
कदुष्णतोयेन जयेदवश्य-
मष्ठीलिकागुल्ममथामवातान् ॥ ५५५ ॥

लो. प., (स०,)

भाषा—कमीला, हरड, विडलवण, सहजनेके बीज, अमलवेत, जवाखार, प्रियंगु अथवा निशोथ, वच, शलई, विडङ्ग और अजवाइन इन सबको बराबर लेकर चूर्ण कर लेना । उस मे २ दो तोले अभ्रक, तांवा और सोना (सबकी भस्म) मिलाना, इसको उचित मात्रा मे पानीके साथ लेनेसे अष्ठीलिका, गुल्म और आमवात नष्ट होते हैं ॥ १४५ ॥

१४६ अभ्रयोगः

रक्तमेहप्रशान्त्यर्थं योज्यं वा मृतमभ्रकम् ।
बिम्बीमूलस्य चूर्णं तु सक्षौद्रं च सितायुतम् ५५६
कर्षैकं च लिहेच्चानु रक्तमेहनिवृत्तये ।
रक्तार्शःप्रदरौ हन्यात्प्रवाहीमतिदुस्तराम् ५५७

यो. म.,

भाषा—रक्तप्रमेह की शान्ति के लिये उत्तम अभ्रकभस्म २ रत्ती मधु मे मिला के चटाना ऊपर से कुन्दरूकी जड के चूर्ण मे बराबर मिश्री मिला के १ तोला मधुमे मिला के चटाना चाहिये । इस के सेवन से रक्तार्श-रक्तप्रदर-और प्रवाहिका दूर होती है ॥ १४६ ॥

१४७ अभ्रयोगः

उष्णोदनाम्बुरुबुतैलरसे निमग्नं,
कृष्णाभ्रकं वसनबद्धमहानि सप्त ।
पिष्ट्वा च किञ्चिदुपशोष्य पलप्रमाणं,
न्यग्रोधदुग्धपलयुक्तमथो पुटेत्तत् ॥ ५५८ ॥
माषाष्टगन्धकमथ त्रिकटोर्वरायाः,
संयोज्य चाज्यमधुनी च चिरं विमर्द्य ।
तप्ताम्बुपानमुपयुक्तमिदं निहन्ति,
शूलाम्लपित्तवमनानि हिताशिनोऽदः ॥५५९॥

र. का.,

भाषा—भातका गरम मांड, एरण्डका तेल और रस इन मे डुबाकर काले अभ्रकको ७ दिन तक कपडे मे बांध कर के रखना। फिर उस मे से ४ तोले अभ्रकको थोडासा पीसकर सुखा लेना और ४ तोले वट के दूध मे मिलाकर पुट दे देना फिर ८ मासे गन्धक और उतने ही प्रमाण मे त्रिकटु और त्रिफला मिलाकर बहुत बारीक घोट लेना । इसी प्रकार क्रमसे ७ वार करना । गरम पानीके साथ खाने से यह अभ्रक प्रयोग शूल, अम्लपित्त और वमनको शान्त करता है । इसका प्रयोग करने वालेको पथ्य से रहना चाहिये ॥ १४७ ॥

१४८ अभ्ररसायनम्

कफपित्तविनाशाय लिख्यते चाधुना पुनः ।
अरुचिं सकलां पुंसां शीघ्रमेव व्यपोहति ५६०
मधुकं पिण्डखर्जूरं धान्यकं जीरकद्वयम् ।
व्योषं हविष्यमाजेयं शर्करा च पलद्वयी ५६१
तिक्तं वकश्च तालीसं सविडंगं गुडत्वचम् ।
मेषाक्षच्छदबीजं च चविकं चैलकं तथा ५६२
गुडूची त्रिवृता दन्ती वचा च चविका तथा ।
बलापलाशशिग्रूणि कुंकुमं श्रृद्धदारुकम् ॥५६३
ग्रन्थिकं चित्रकं वापि कलिङ्गं भद्रमुस्तकम् ।
बृहत्पत्रं पृथुलिकां काकजंघां पुनर्नवाम्॥५६४
संचूर्ण्य चूर्णमादाय गगनं द्विगुणं मतम् ।
रसायनविधिर्युक्तः सर्वोपद्रवनाशनः ॥५६५

मन्दाग्निग्रहणीदोषाः कफपित्तभवाश्च ये ।
भस्मत्वं यान्ति वै क्षिप्रं काष्ठदाहो यथाग्निना ॥

च. छे., रसायने

भाषा—अब कफ पित्तको नाश करने वाला मनुष्यों की सब प्रकार की अरुचिको नष्ट करने वाला (अभ्रक-रसायन) प्रयोग कहा जाता है। मुलहठी, पिंडखजूर, धनिया, दोनों जीरे, त्रिकटु, बकरी का घी, शक्कर (८ तोले) चिरायता, मोलसरी के फूल तालीस, विडङ्ग, दालचीनी, नागरमोथा, बहेडे के पत्ते और बीज, चव्य, एलुआ, गिलोय, निसोत, दन्तीमूल, वच, चव्य की जड़, बला, ढाक के बीज, सहजन, कुकुम, विधारा, पीपलामूल, चित्रक, इन्द्रजौ, नागरमोथा (दो बार आया है इसलिये दूना लेना चाहिये) सफेद लोध्र, हिङ्गुपत्री, काकजंघा, और पुनर्नवा इन सबका चूर्ण करलेना और चूर्ण से दूना अभ्रक भस्म मिलाना यह सभी उपद्रवों को नष्ट करनेवाला रसायन प्रयोग है। मन्दाग्नि, संग्रहणी के दोष कफ और पित्त से होने वाले सभी रोग शीघ्र ही इस प्रकार भस्म हो जाते हैं जैसे अग्नि लकडी के सूखे टुकडे को भस्म करती है ॥ १४८ ॥

१४९ अभ्ररसायनम्

व्योमचूर्णं पलशतं गृहीत्वा लोहभाजने ।
पुनर्नवारसेनैव भाव्यमेकत्र चैकधा ॥५६७॥
त्रिफलाया रसैः पञ्च निम्बस्य द्वादशैव तु ।
अथ निश्चन्द्रिकं यावत्तावद्देयं पुटं क्रमात् ५६८
नियोज्य गन्धकं चैव पादांशेन तथा रसम् ।
विधिना जारितं लोहं रसतुल्यं प्रदापयेत्५६९
रसेन्द्रमातृकातोयैर्भाव्यं सम्यग्विमर्दयेत् ।
घृतेन मधुना चापि पश्चादेतच्च भक्षयेत् ५७०
अरोगी क्षीरपानेन रोगी तु त्रिफलां पिबेत् ।
वातपित्तकफध्वंसि तथा कान्तिविवर्धनम् ५७१

च, र. क, रसायनाधिकारे.

भाषा—४०० तोले अभ्रक का चूर्ण लेकर लोहे के वर्तन मे एक वार पुनर्नवा के रस से पांच वार त्रिफला के क्वाथ और बारह वार नीम के रस से भावना देना फिर ¼ गन्धक और ¼ पारा मिलाकर जब तक निश्चन्द्र न होजावे तबतक जितना पारा पहिले मिला चुके हैं उतना ही विधिपूर्वक जारण किया हुआ लोह (भस्म) मिलाना और रसेन्द्रमात्रिका (तिपतिया) का रस मिलाकर खूब घोटना। इसको उचितमात्रा मे घी और शहद के साथ खाना जिसको कोई रोग नहीं है वह इसको खाकर उपर से दूध पीवे और जो रोगी है वह त्रिफला का क्वाथ पीवे। यह रसायन वातपित्त और कफ से होनेवाले रोगों का नाश करता है और कान्ति को बढाता है ॥ १४९ ॥

१५० अभ्ररसायनम्

पुनर्नवा रसैर्भाव्यमभ्रकं चैकधा पुनः ।
त्रिफलाया रसैःपञ्च वारान्निम्बस्य द्वादश ५७२
यावन्निश्चन्द्रतां याति तावद्देयः पुटः क्रमात् ।
नियोज्यो गन्धकश्चैव पादांशेन तथा रसः ५७३
रसेन्द्रमातृका तोयैर्यामान्तं तत्तु मर्दयेत् ।
घृतेन मधुना वापि पश्चादेकत्र भक्षयेत्॥५७४॥
त्रिफलानुपानतो रोगी भक्षेद्वा क्षीरयोगतः ।
वातिकं पैत्तिकं श्लेष्मव्याधिं हन्यात्सुदुस्तरम्॥
अर्शोव्याधिं तथा दन्तपाडुरोगं भगन्दरम् ।
हृद्रोगं मूत्रकृच्छ्रं च प्लीहानमुदरं तथा॥५७६
महान्तमग्निसादं च शोफकासक्षयापहः ।
रक्तपित्तं महाघोरं नाशयेन्नात्र संशयः ॥५७७
अष्टादशैव कुष्ठानि कुक्षिरोगांश्च सर्वशः ।
अश्मरीं मूत्रसंराधां मेहांश्चैवमनेकधा ॥५७८॥
सर्वांश्च ग्रहणीरोगान् श्वयथुं विनिवर्तयेत् ।
सतताभ्यासयोगेन वलीपलितवर्जितः॥५७९॥

र. क.

भाषा—अभ्रकको पुनर्नवा के रस से एक, त्रिफला के क्वाथ से ५, और नीम के पत्तों के

रस अथवा छाल के क्वाथ से १२ भावनाएं देकर पुट देना। जब तक अभ्रक निश्चन्द्र न हो जावे तब तक उपरोक्त प्रकार से भावनाएं और पुट देते रहना हरएक पुट मे अभ्रक से ३ पारा और उतना हीं गन्धक देते रहना, जब निश्चन्द्र हो जावे तब तिपतिया के रस मे १ पहर तक उसको खूब घोटना। उचित मात्रा मे १ मासा घी और शहद के साथ अथवा त्रिफला चूर्ण अथवा गाय के दूध के साथ इसको खाना चाहिये। यह अभ्रक रसायन वात, पित्त और कफ से होनेवाले रोग, बवासीर दंतरोग, पाण्डुरोग, भगन्दर, हृद्रोग, मूत्रकृच्छ्र, प्लीहा उदररोग, अग्नि की अत्यन्त मन्दता, शोष, खांसी और क्षयको नष्ट करता है और रक्तपित्त, १८ प्रकार के कुष्ठ, कुक्षिरोग, पथरी, मूत्रबाधा, प्रमेह, संग्रहणी और सूजन को नष्ट करता है। जो लोग इसका सदा अभ्यास करते हैं वे वली पलित रहित हो जाते हैं ॥ १५० ॥

१५१ अभ्ररसायनम्।

शुद्धसूतस्य कर्षैकं कर्षैकं गन्धकस्य च।
द्वयोः कज्जलिकातुल्यं व्योमचूर्णं प्रदापयेत्॥
केशराजस्य भृङ्गस्य निर्गुण्डीचित्रकस्य च।
ग्रीष्मसुन्दरमुण्डीरीजयन्तीन्द्राशनस्य च ५८१
श्वेतापराजितायाश्च पर्णस्य स्वरसस्तथा।
रसतुल्यं प्रदातव्यं चूर्णं च मरिचोद्भवम् ५८२
देयं रसार्धभागेन चूर्णं टङ्कणसम्भवम्।
सम्मर्द्य वटिकां कुर्यात्कलायसदृशीं बुधः५८३
हन्ति कासं क्षयं श्वासं वातश्लेष्मभवां रुजम्।
ज्वरे चैवातिसारे च सिद्ध एषः प्रयोगराट्५८४
चातुर्थिकज्वरे श्रेष्ठं सूतिकातङ्कनाशनम्।
दधि चावश्यकं देयं प्राह नागार्जुनो मुनिः५८५

र. क.,

भाषा—शुद्धपारा १ तोला और गन्धक १ तोला इन दोनों को घोटकर कज्जली कर लेना और दोनों के बराबर अभ्रक मिला देना फिर काला भांगरा, भंगरा, संभालू, चित्रक, हरमल, गोरखमुण्डी, जैंत, गांजा और सफेद अपराजिता के पत्ते, इनके रस अथवा क्वाथसे पृथक् २ भावना देना। (जब तक अभ्रकनिश्चन्द्र न हो जावे तब तक बार २ उपरोक्त क्रम से भावनाएं देते रहना) फिर पारे के बराबर कालीमिर्च का चूर्ण और उस से आधा सुहागे का चूर्ण मिला कर मटर के बराबर गोलियें बना लेना। इस गोली का प्रयोग खांसी, क्षय, दमा, वात और कफ से होने वाले रोग, ज्वर और अतिसार को नष्ट करने मे सिद्ध है। चौथिया ज्वर और सूतिका रोग मे यह गोली हितकर है। इस के ऊपर से थोडासा दही खिलाना चाहिये। ऐसा मुनिवर नागार्जुन महाराजने कहा है ॥१५१॥

१५२ अभ्ररसायनम्।

चातुर्जातकरेणुकं मलयजं तक्कोलजातीफलं,
कुष्ठं गोक्षुरकं सशाल्मलिजटं द्राक्षां सुखर्जूरकम्।
कुण्डल्युद्भवसत्त्वकं कतकजं ह्रीबेरकं चोरकं,
कर्पूरं वसुगन्धमेहरिपुजं कासीसकंशुण्ठिकाम्
प्रत्येकं त्रिफला त्रिगन्धमधुकं
निष्कप्रमाणं पृथक्,
व्योम्नोभस्म पलत्रयेण मिलितं
धान्योपितं मासकम्।
स्निग्धे कालिकलेपिते विनिहितं
निष्कप्रमाणं भजेत्,
नानातङ्कनिकृन्तनं मुनिमतं
प्रौढाङ्गनाद्रावकम् ॥ ५८७ ॥

बलाम्बुना शर्करया च दाहं
मूत्रातिसारं वमिकामले च।
पित्तोद्भवां श्लेष्मभवांश्च मेहान्
वातोद्भवं मेहगणं निहन्ति ॥५८८॥

नानाविधैराविहितानुपानै
रसायनं चाभ्रकसञ्ज्ञितो यः।

पुराणशाल्योदनमुद्गयूपं
दद्याद्वमेर्नाशकरं च योज्यम्॥५८९॥

या,

भापा—चातुर्जात (तज, पत्रज, इलायची नागकेसर) सभालू के बीज, चन्दन, शीतलचीनी जायफल, कूठ, गोखरू सेमल का मुसला, दाख खजूर, गिलोय का सत्व, निर्मली का चूर्ण, हाऊबेर, चोरक, कपूर, ताम्रे की भस्म, गन्धक, वङ्गभस्म कसीस, सौंठ, त्रिफला (पृथक् २), त्रिगन्ध (पृथक् २) और मुलहठी प्रत्येक चार ४ चार मासे और अभ्रकभस्म १२ तोले मिलाकर किसी पात्र मे बदकरके धान्यकी राशि (ढेरी) मे एक महीने तक रखदेना, फिर निकालकर बारीक चूर्ण करके भीतर तगर का लेप किये हुए मिट्टीके चिकने बर्तन मे रखदेना । इस को ४ मासे रोज खाना । यह रस अनेक रोगों को नष्ट करता है और जवान स्त्रियों को जल्दी द्रावित करता है ऋषियोंने इसका बड़ा आदर किया है इसको बकरीके क्वाथ और शक्कर के साथ खानेसे दाह, मूत्रातिसार, उल्टी, कामला और वात, पित्त तथा कफ से होनेवाले प्रमेह ये सब रोग नष्ट होते हैं, उचित अनुपानों के साथ खाने से यह अभ्रक रसायन सभी रोगों को नष्ट करता है । इसको खानेवाले के लिये पुराने चावलों का भात, मूँग का यूप और वमिनाशक चीजें पथ्य हैं ॥ १५२ ॥

१५३ अभ्रलोहयोगः

मृताभ्रकं मृतं लोहं धाद्रीं लिह्याद्द्विगुञ्जकम् ।
फलत्रयं पटोलं च तिक्तानाथं सितायुतम् ॥
पिबेदनु हरेदम्लपित्तं छर्दि ज्वरं तथा ।५९०

व रा.,

भापा—१ रत्ती अभ्रकभस्म और १ रत्ती लोहभस्मको त्रिफला के चूर्ण अथवा पटोल के चूर्ण के साथ खाना ऊपर से मिश्री मिला हुआ कुटकी का क्वाथ पीना । यह प्रयोग अम्लपित्त, वमन और ज्वरको शान्त करता है ॥ १५३ ॥

१५४ अभ्रवटी (लध्वी)

त्रिःसप्तकृत्वः सम्भाव्यं भृङ्गराजाम्भसाभ्रकम् ।
तेन गन्धं रसं लौहं हेम चाभ्रार्धसम्मितम् ५९१
वराक्काथेन सम्मर्द्य वटिकां रक्तिकोन्मिताम् ।
औपसर्गिकमेहस्य नाशाय दापयेद्भिषक् ५९२

आ. वि., भै. र., र चि., र. सु. र. सं. र. क., मेहाधिकारे.

भापा—अभ्रकभस्म को २१ बार भांगरेके रस से भावना देना फिर गन्धक, पारा और लोहभस्म पृथक् पृथक अभ्रकके बराबर और सोना अभ्रक से आधा मिलाकर त्रिफला के क्वाथ मे सब को डालकर खूब घोट लेना फिर एक १ रत्ती की गोलियें बना लेना इस गोली को औपसर्गिक मेह (सुजाक) वाले को देना चाहिये ॥ १५४ ॥

१५५ अभ्रवटी (महती)

अभ्रकं पुटितं ताम्रं लौहगन्धकपारदम् ।
कुनटी टङ्कणक्षारं त्रिफला च पलं पलम् ५९३
गरलस्य तथा मापचतुष्कश्चैव चूर्णयेत् ।
तत्सर्वं भावयेदेषां रसैः प्रत्येकशः पलैः ५९४
देवराजाशनाख्यस्य केशराजाख्यकस्य च ।
सोमराजस्य भृङ्गाख्यराजस्य श्रीफलस्य च ॥
पारिभद्राग्निमन्थस्य वृद्धदारस्य तुम्बुरोः ।
मण्डूकपर्णीनिर्गुण्डीपूतिकोन्मत्तकस्य च ५९६
श्वेतापराजितायाश्च जयन्त्याश्चार्द्रकस्य च ।
ग्रीष्मसुन्दरकस्याटरूपकस्य रसेन तु ॥५९७॥
रसस्ताम्बूलवल्याश्च पत्रोत्थैर्भावयेत् पृथक् ।
द्रवे किञ्चित् स्थिते चूर्णं मरिचस्य पलं क्षिपेत्॥
ततश्च वटीं कुर्यान्मात्रां दद्याद्यथोचिताम् ।
ज्वरे चैवातिसारे च कासे श्वासे क्षये तथा ॥
सन्निपातज्वरे चैव विविधे विषमज्वरे ।
क्षयरोगेषु सर्वेषु क्षीणे शुक्रे न यस्मणि ६००
ग्रहण्यां चिरभूतायां सूतिकायां विशेषतः ।

शोथे शूले तथाऽसाध्ये स्थविरे चामवातके ॥
मन्दानले बले चैव सकले श्लेष्मजे गदे।
पीनसेऽपीनसे चैव पक्वेऽपक्वे विशेषतः॥६०२॥
वातश्लेष्मणि वाते वा विविधे चेन्द्रियस्थिते।
वातवृद्धावृते पित्ते बलासेनावृतेऽपि च॥६०३॥
अष्टसूदररोगेषु कुष्ठरोगे प्रशस्यते।
अजीर्णे कर्णरोगे च कृशे स्थूले च यक्ष्मणि॥
अयं सर्वगदेष्वेव रसो वै परिकीर्तितः।
महाभ्रवटिका सेयं परं श्रेष्ठा रसायने॥६०५॥

मै. र., र. र. र. सु, र. क, सर्वरोगे।

भाषा—अभ्रकभस्म, पुट मे शुद्ध किया हुआ तांबा, लोहा, गन्धक, पारा, मैनसिल, सुहागा और त्रिफला इन सबको चार ४ तोले लेना और उस मे ४ माषा सर्पविष मिलाना तथा बारीक चूर्ण कर लेना। फिर अर्जुन, विजयसार केशराज, काला भंगरा सोमराज (यह अज्ञात है इसके स्थान में बाकुची को काम मे लासक्ते हैं) भागरा, बेल, नीम, अरणी, विधारा, तुम्बुरु, ब्राम्ही, संभालू, करज, धतूरा, सफेद कोयल, जैंत, अदरख, हरमल, अडूसा और पान इनके रस अथवा क्वाथ से अलग २ भावना देना। उपरोक्त रस के सूखने से पहिले ४ तोले कालीमिर्च का चूर्ण मिला देना फिर उसकी गोलियें बनालेना। और उचित मात्रा मे देना। इस गोली का उपयोग निम्न लिखित रोगों मे होता है, ज्वर, अतीसार, खासी, दमा क्षय, (शोष) सन्निपातज्वर, अनेक प्रकारके विषमज्वर, वीर्य की अत्यन्त क्षीणता से जनित क्षय, पुरानीसे पुरानी संग्रहणी, सूतिकारोग, सूजन, शूल, नया और पुराना आमवात, मन्दाग्नि, क्षीणाग्नि, सभी प्रकार के कफरोग, पका हुआ अथवा कच्चा पीनस, वातश्लेष्म अनेक प्रकार से अङ्गों मे घुसा हुआ वातरोग, वातवृद्धि, पाचकपित्त की क्षीणता, आठ प्रकारके उदररोग कुष्ठरोग, अजीर्ण, कर्णरोग, कृशता, स्थूलता असाध्य से असाध्य क्षय वगैरह सभी रोगों मे यह रस हितकर है। यह महाभ्रवटी परम रसायन है॥ १५५॥

१५६ अभ्रवटिका।

अथ शुद्धस्य सूतस्य गन्धकस्याभ्रकस्य च।
प्रत्येकं कर्षमानं तु ग्राह्यं रसगुणैषिणा॥६०६॥
ततः कज्जलिकां कृत्वा व्योषचूर्णं प्रदापयेत्।
केशराजस्य भृङ्गस्य निर्गुण्ड्याश्चित्रकस्य च॥
ग्रीष्मसुन्दरकस्याथ जयन्त्याः स्वरसं तथा।
मण्डूकपर्ण्याः स्वरसं तथा शक्राशनस्य च ६०८
श्वेतापराजितायाश्च स्वरसं पर्णसम्भवम्।
दापयेत्तत्र तुल्यं च विधिज्ञः कुशलो भिषक्
रसतुल्यं प्रदातव्यं चूर्णं मरिचसम्भवम्।
देयं रसार्धभागेन चूर्णं टङ्कणसम्भवम्॥६१०॥
शुभे शिलामये पात्रे घर्षणीयं प्रयत्नतः।
शुद्धमातपसंयोगाद्वटिकां कारयेद्भिषक् ६११
कलायपरिमाणां तु खादेत्तां तु प्रयत्नतः।
दृष्ट्वा वयश्चाग्निबलं यथा व्याध्यनुपानतः ६१२
हन्ति कासं क्षयं श्वासं वातश्लेष्मभवां रुजम्।
परं वाजीकरः श्रेष्ठो बलवर्णाग्निवर्धकः ६१३॥
ज्वरे चैवातिसारे च सिद्ध एष प्रयोगराट्।
नातः परतरः श्रेष्ठो विद्यतेऽभ्ररसायनात् ६१४
चातुर्थिके ज्वरे श्रेष्ठः सूतिकातङ्कनाशनः।
भोजने शयने पाने नास्त्यत्र नियमः क्वचित्।
दधिचा वश्यकं भक्ष्यं प्राह नागार्जुनो मुनिः॥

र स, र. र., मै. र, र. सु, र. क., ग्रहण्यधिकारे

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक और अभ्रकभस्म एक २ तोला लेकर कज्जली बना लेना। फिर त्रिकटु का चूर्ण, कालाभगरा, भगरा, सभालू, चित्रक, हरमल, जैंत, ब्राह्मी भांग और सफेदकोयल और नागर बेलके पत्ते इन का रस, ये प्रत्येक कज्जली के बराबर पारे के बराबर काली मिर्च का चूर्ण और पारे से आधा सुहागा डालकर खरल मे घोटना फिर मटर के बराबर गोलियें बनाकर धूपमे सुखा लेना। अर-

स्था, अग्निबल, और रोगके अनुसार उचित अनुपानके साथ खाने से यह गोली खांसी, क्षय, श्वास (दमा) और वातकफ से होने वाले रोग इन को नष्ट करती है । इस का प्रयोग बड़ा ही बाजीकरण है । बलवर्ण तथा अग्नि को बढाता है । ज्वर और अतिसार मे भी इसका प्रयोग सिद्ध और राजप्रयोग है । इस अभ्रक रसायन से अधिक बलकारक और रोगनाशक कुछ नहीं है। चौथिया ज्वर और सूतिका रोग को यह नष्ट करता है इस के खाने वाले को भोजन, शयन और पान का कोई परहेज करना आवश्यक नहीं परन्तु दही जरूर खाना चाहिये ऐसा मुनिश्रेष्ठ नागार्जुन ने कहा है॥१५६॥

१५७ अभ्रवटी

अभ्रं भास्करजं सनागकनकं चन्द्रं पविं ताण्डवं,
कान्तं तीक्ष्णसुरायसं द्विरमृतं सूतं कृतं तत्समम्।
वक्त्रस्थं रसगोलकं रतिकरं सर्वार्तिसङ्घापहं,
वर्षैकेण निहन्ति दोषनिचयं कल्पायुषो नो जरा
रसेन्द्र मं., ॥ ६१६ ॥

भाषा—तांबा, अभ्रक, सीसा, सोना, चांदी, हीरा, तांडव (हरिताल अथवा मैनसिल), चुम्बक अथवा कान्तलोह, फौलाद, सोना (दो बार आने से दूना लेना) और पारा सबकी भस्में बराबर बराबर लेकर गोली बनाकर रोज मुख मे रखने से कामवृद्धि होती है और सब रोग नष्ट होते हैं एक वर्ष तक इसको मुख मे रखने से सब दोष नष्ट होकर मनुष्यकी आयु दीर्घ हो जाती है। और यह अजर हो जाता है ॥ १५७ ॥

१५८ अभ्रसिन्दूरम् ।

विधाय धान्याभ्रकमुक्तपूर्वं
तदन्धमूषापिहितं यथावत् ।
ध्मातं चतुर्भिः सह वङ्कनालै
र्यामद्वयाद्भस्म भवेच्चदीयम्॥६१७॥
सा चाभ्रभूतिः समगन्धकेन
चैरण्डतैलेन विमर्दनीया।
आज्येन धेनोरपि मर्दयित्वा
कृत्वा तु पूगीफलमात्रमेतत्॥६१८॥
पुनश्चतुर्भिर्धमनं विधाय
वङ्कं श्यामद्वयमस्ततन्द्रम् ।
सञ्जायते शुभ्रमतीवसत्त्वमभ्रस्य
नानाकरणाय युक्तम् ॥ ६१९ ॥
एतेनापि प्रवक्ष्यामि विकृतिं लोकविश्रुताम् ।
व्यतिरेकस्तु तापेन वसुवर्णं तु काञ्चनम् ॥ ६२०
कनकीफलमध्यस्थं पुटमष्टोत्तरं शतम् ।
समवङ्केन संयोज्य मर्दयित्वा यथाविधि।।६२१
काचकूप्यां विनिःक्षिप्य वालुकायन्त्रपाचितम् ।
पद्मरागमिदं सर्वमभ्रसिन्दूरमुच्यते ।
तारे ताम्रे भुजङ्गे वा विध्यत्यष्टोत्तरं शतम् ६२२
भक्षणादस्य जायन्ते धातवश्च पुनर्नवाः ।
राजयक्ष्मा क्षयं याति रेतसःस्तम्भनं परम् ६२३
पा. यो. शा.,

भाषा—पीताभ्रक अथवा कृष्णाभ्रक अभावमे श्वेताभ्रक लेकर कोयलों पर रखकर धौंकनी से गरम करना जब यह अग्निवर्ण हो जाय तब उस पर गन्धक का तेल डाले । तेल के जलजाने के बाद फिर जब अग्निवर्ण हो तब रक्तवर्ण या कृष्णवर्ण गाय के दूध मे डालना। शीतल होने पर निकाल कर फिर अभ्रक को अग्नि पर रखना और धौंकनीसे गरम करना जब फिर रक्तवर्ण हो जाय तब गन्धकका तेल डालना, तेलके जल जानेपर फिर अग्निवर्ण होने पर दूधमे बुझाना इस तरह सौ बार करना । फिर अभ्रकके बराबर चावलोंके धान लेकर कम्बल के टुकडे मे दोनों को मिलाकर ढीली पोटली बांधना और पोटली को कांजी मे ३ दिन तक डुबाना । चौथे दिन पोटली को कांजी मे मसल २ कर तमाम अभ्रक को निकाल लेना और जब अभ्रक कांजी मे नीचे बैठ जाय तब कांजी को नितार कर डाल देना और अभ्रक को सुखा फिर देना उस मे गन्धक का तेल मिलाकर अन्धमूषा मे रखकर

कोयलों पर रख देना और कोयलों के चारों तरफ ४ धोंकनी लगा देना। दोपहर मे इस अभ्रक की भस्म हो जायगी। इस अभ्रक भस्म के वरावर शुद्धगन्धक (अग्निस्थायी, पा० यो० शा० मे है) देकर पीले फूल के एरण्ड के तैल मे मर्दन करे फिर रक्त वर्ण गाय के घीसे मर्दन करके सुपारी के वरावर गोलियें बनाकर अधमूषा मे रखना और पहिले के समान ही दोपहर तक धोंकना। इस की अत्यन्त सफेद भस्म वन जायगी। इस भस्म को गन्धक के तैल से मर्दन करके धतूरे के फल मे भर कर कपड़मिट्टी कर देना और वराह पुट मे पकाना इस प्रकार १०८ पुट देवे फिर इसकी बरावर वङ्ग भस्म मिलाकर पूर्वोक्त एरण्ड के तैल और गाय के घी मे मर्दन करके आतशी शीशी मे भरकर ४ पहर वालुका यन्त्र मे पाचन करे तो माणिक्य के सदृश भस्म होगी इसका नाम अभ्रसिन्दूर है। १०८ तोला चादी अथवा ताबा या सीसा में १ तोला डालने से हलके दर्जे का सुवर्ण बनेगा। और यह गलाने मे रंगमे भद्दा मालूम पडेगा। इस के सेवन करने से मनुष्य के रक्तादि तमाम धातु नये हो जाते हैं राजयक्ष्मा नष्ट हो जाता है और उत्तम वाजीकरण है।

गन्धकका तेल और अग्निस्थायी गन्धक बनाने का प्रकार के लिये पारदयोग शास्त्रका पहिला और दूसरा पटल देखो॥ १५८॥

१५९ अभ्रसिन्दूरम्

इदं केचिच्छुभं प्राहुर्गगनस्य च मारणम्।
स्तेनराजरसं चैव सूर्यभक्तारसं तथा ॥६२४॥
अश्वगन्धा च निर्गुण्डी रुदन्ती विजया तथा।
शतावर्या रसं चैव आटरूषरसं तथा ॥६२५॥
बला चातिवला चैव शाल्मलीसत्त्वमेवच।
कूष्माण्डकरसश्चैव मुस्ताया रसमेव च॥६२६॥
विदारीवरकन्दं च तुलसी मदनं तथा।
भल्लातकरसश्चैव वार्ताकीरसमेवच ॥६२७॥
कपित्थस्य रसं चैव द्राक्षाफलरसं तथा।
न्यग्रोधस्य रसश्चैवमर्कक्षीरं तथैव च॥६२८॥
उशीरं वालकं कुष्ठं तथा लोहितरोहिषम्।
चम्पकं काकमाची च गोक्षुरं शतपत्रिका६२९
दाडिमी कपिकच्छश्च धात्रीफलरसं तथा।
पुनर्नवा तथा ब्राम्ही चित्रकस्य रसं तथा ६३०
मुण्डीरसं शिरीषस्य गुण्डूच्याश्च रसं तथा।
अभ्रकस्य पुटं देयं प्रत्येकैर्योजयेद्रसैः।
सर्वान्रोगान्निहन्त्याशु तमः सूर्योदयो यथा ॥६३१॥

भाषा—कोई वैद्यगण निम्न लिखित प्रकार से अभ्रक का मारण उपयुक्त बताते हैं यथा—चोरक, हुर हुर, असगन्ध, सभालू, रुदन्ती, भांग शतावरी अडूसा, बला, अतिबला, सेमल का मूसला, कूष्माण्ड, नागरमोथा, विदारीकन्द, तुलसी, मैनफल, भिलावा, वनभाटा, कैथ, दाख, गूलर, आक (का दूध) खस सुगन्धवाला, कूठ, लाल रोहिडा, चम्पा, मकोय, गोखरू, गुलाव, अनार, कैंवाच, आंवला, पुनर्नवा, ब्राह्मी, चित्रक, गोरखमुण्डी, शिरस और गिलोय इन के रसों से (जिसका रस न मिले उस के क्वाथ से) पृथक् पृथक् भावना देकर पुट देना। यह अभ्रसिन्दूर सभी रोगो को ऐसे नष्ट करता है जैसे कि सूर्योदय अन्धकार को नष्ट करता है॥१५९॥

१६० अभ्रसुन्दरो रसः।

क्षारत्रयं सकृष्णाभ्रं गन्धं ताम्ररसं समम्।
हस्तिशुण्ड्याश्च चाङ्गेर्या दिनं द्रावेण मर्दयेत् ६३२
यत्नतो गोलकं कृत्वा ततो लघुपुटे पचेत्।
अभ्रनेपालजं ताम्रं प्रयोज्यं नान्यथा गुणाः६३३
स्वानुपानैरस्यगुञ्जा जयेद्रोगान्न संशयः।
ग्रहणीमारनालेन कासं मन्दाग्नितामपि॥६३४॥
वातं तीव्रं महाशूलं शूलं च परिणामजम्।
आर्द्रकस्य रसेनैव धारोष्णपयसा सह
अम्लपित्ते पित्तरोगे सर्वथैव प्रयोजयेत्॥६३५॥

र. क, ग्रहण्याम्

भाषा—तीनक्षार (यवक्षार, सुहागा और सज्जी) काला अभ्रक, गन्धक, तांबा और पारा इन सबको बराबर भाग मे लेकर मिलाना फिर हस्तिशुण्डी और अम्लोनिया के रस से एक २ दिन उसको भावना देना फिर उसका गोला बनाकर लघुपुट मे पकाना फिर उसमे नेपालीताम्रभस्म डालना, यदि किसी दूसरे प्रकार का तांबा मिलाया जायगा तो कुछ भी गुण न होगा। उचित अनुपान के साथ सभी रोगों को शान्त करता है सम्रहणी खासी और मन्दाग्नि मे इसको काजी के साथ देना चाहिये। बढा हुआ वातरोग, शूल, पार्श्वशूल और परिणामशूल मे इसको अदरख के रस के साथ देना चाहिये। अम्लपित्त तथा सभी प्रकार के पित्तरोगों को यह धारोष्ण दूध के साथ देनेसे नष्ट करता है ॥ १६० ॥

१६१ अभ्रहरीतकी

मृताभ्रं विंशतिपलं मृतलोहस्य पञ्चकम् ।
गन्धकस्य पलान् पञ्च त्रिभिर्द्विगुणमाक्षिकम्॥
पथ्याशतपलं योज्यं धात्रीफलशतद्वयम् ।
सर्वमेकत्र तच्चूर्णं जम्बीरैर्भावयेद्दिनम्॥६३७॥
भृङ्गीपुनर्नवाद्राद्यैः पातालगरुडाह्वयैः ।
भल्लातवह्निसैरेयैः हस्तिशुण्डी तु लाङ्गली ॥
क्षीरिणी जलकुम्भी च प्रत्येकं स्वरसैर्दिनम् ।
भावयेन्मर्दयेदित्थं मध्वाज्याभ्यां विलोडयेत्॥
स्निग्धभाण्डे स्थितं खादेन्नित्यं निष्कद्वयं द्वयम्।
सिद्धसाररयोगोऽयं त्रिदोषार्शांसि नाशयेत् ॥

नि. र, र. सु, व चि, व रा, अर्शोऽधिकारे।

भाषा—अभ्रकभस्म ८० तोले, लोहभस्म २० तोले, और शुद्ध गन्धक २० तोले, तथा इन तीनों से दूनी सोनामाखी, २४० तोले, हरड का चूर्ण ४०० तोले, आंवले का चूर्ण ८०० तो०, सब को इकट्ठा कर के जम्बीर, भागरा, पुनर्नवा, पातालगारुडी (छिलहटा) मिलावा, चित्रक, पीयावासा, हस्तिशुण्डी, लांगली (कलिहारी) खिरनी और जलकुम्भी इन के रस अथवा क्वाथ से एक एक दिन भावना देना फिर बारीक घोट कर शहद और घी मे मिला देना और चिकने वर्तन मे रख देना। प्रतिदिन १ तोला खाने से त्रिदोष से उत्पन्न अर्श (बवासीर) नष्ट हो जाता है। यह सिद्ध सारयोग है ॥ १६१ ॥

१६२ अभ्रामलकरसायनम्

अभ्रकेण समं गन्धं नवनीतामलच्छविम् ।
मूर्च्छितं च तथा सूतं त्रिकटु त्रिफला वचा ॥
विडङ्गं जीरके द्वे च पालाशं बीज मैलकम् ।
वृद्धदारुत्वचं कंदं सविडङ्गं सचित्रकम्॥६४२॥
श्यामाकं शिग्रुदन्त्यौ च त्रिवृता वर्णदूषिका ।
प्रत्येकं कर्षमात्रं वै पाके खरतरे क्षिपेत्॥६४३॥
रसायनविधानेन कर्षैकं भक्षयेन्नरः ।
वातरक्तं महाव्याधिं दुस्तरञ्च व्यपोहति ६४४
व से.,

भाषा—अभ्रक भस्म, गन्धक और मूर्च्छित पारा जो कि मक्खन के माफिक साफ हो इन को बराबर २ लेना। और त्रिकटु, त्रिफला, बच, विडङ्ग, दोनों जीरे, ढाकके बीज, एलुवा, विधारा, तज, कमल की जड, विडङ्ग (दो बार आया है इस लिये दूना डालना) चित्रक, सामा, (एक प्रकार के बारीक चावल) सहजन, दन्ती, निशोत, और वर्णदूषिका (मेंहदी) इन सबको एक एक तोला लेना आर सब का चूर्ण कर कडक चासनी मे डाल देना। रसायन की विधि से इस को एक तोला रोज खाना यह रस कष्टसाध्य से कष्टसाध्य वातरक्त को नष्ट करता है। अत्यन्त बढे हुए वातरक्त मे इसका प्रयोग किया जाता है॥१६२॥

१६३ अमरकलानिधिरसः ।

मुक्ताफलं विद्रुमकं रसेन्द्रकं
गन्धं समांशानि ततश्च साधयेद् ।

१६९ अमरेश्वरो रसः

पारदाद् द्विगुणं गन्धं मर्दयेन्मसृणावधि ।
सूरणस्य प्रदातव्या रसेन मुनिभावनाः ६५७
शङ्खसेहुण्डधुत्तूरवराटलघुशङ्खकान् ।
अग्निद्वयहरिणशृङ्गयवचीसैन्धवसम्भवान् ६५८
क्षारान् गन्धमितान् दत्वा
द्रव्याणीमानि मिश्रयेत् ।
वज्रक्षारं त्रिकटुकं सूरणं वंशरोचना ॥६५९॥
भल्लातं चित्रकं चेति प्रत्येकं गन्धतुल्यकम् ।
एकविंशतिसंख्याभिर्भावयेदमरेश्वरम् ६६०
द्विगुञ्जं घृतसंयुक्तं खादेदर्शो निवृत्तये ।
मण्डलान्नाशयेत्सत्यं सिद्धयोग उदाहृतः ६६१

र. को., अर्शोऽधिकारे ।

भाषा—पारा और उस से दूना गन्धक लेकर कज्जली बनालेना और जमीकंद के रस से ७ भावना देना । फिर शख, थूहर, धतूरा, कौडी, छोटे शख, चित्रक भिलावा हरिण का सींग, अगुलिया थूहर और सेंधानमक इनके क्षारों को प्रत्येक गन्धक के बराबर मिलाकर घोटना । फिर थूहर का क्षार, त्रिकटु, जमीकंद, वशलोचन, भिलावा और चित्रक प्रत्येक को गन्धक के बराबर डालना और सूरण के रस की २१ भावना देना । इसकी २ रत्ती की मात्रा घी के साथ खानी चाहिये । इससे अर्शरोग १ मण्डल (२१ दिन) मे नष्ट होता है । यह सिद्धयोग है ॥ १६९ ॥

१७० अमृतकलानिधिः

मुक्तगन्धसहितं रसं शुभं
बीजपूरकरसेन मर्दयेत् ।
गोलकं च कुरु वेष्टयेत्ततो
मृत्स्नया लवणमिश्रया दृढम् ॥६६२॥
शोषयेच्च पुटयेच्च यत्नतो
जायते ऽमृतकलानिधीरसः ।
राजयक्ष्मविनिवृत्तये रसं
योजयेच्च गदितानुपानतः ॥ ६६३ ॥
पूर्णचन्द्रवदिमं नियोजये-
दन्यरोगविनिवृत्तये रसम् ।
सर्वरोगविनिवृत्तये च तं
रोगयोगसहितं नियोजयेत् ॥ ६६४ ॥

र दी , र च , राजयक्ष्मणि ।

भाषा—मोती, गन्धक और पारा इन तीनों को बराबर लेकर बिजोरे के रस से भावना देना फिर नमक मिली हुई मिट्टी से कपडमिट्टी करके सुखा कर अग्नि मे उस को पुट देना यह अमृतकलानिधिरस बनेगा। यथोचित अनुपान के साथ राजयक्ष्मा को नष्ट करने के लिये इस का उपयोग करना । अन्य रोगों मे भी पूर्ण चन्द्र की तरह इस का उपयोग कर सक्ते हैं । जिस रोग मे जिस योग के साथ इस का उपयोग लाभकारी हो सक्ता है । वहा उसी के साथ इस का उपयोग करना ॥ १७० ॥

१७१ अमृतकल्पवटी.

शुद्धौ पारदगन्धौ च समानौ कज्जलीकृतौ ।
तयोरर्द्धं विषं शुद्धं तत्समं टङ्कणं भवेत्॥६६५॥
भृङ्गराजद्रवैर्भाव्यं त्रिदिनं यत्नतः पुनः ।
मुद्गप्रमाणा वटिका कर्तव्या भिषजांवरैः६६६
वटीद्वयं हरेच्छूलमग्निमान्द्यं सुदारुणम् ।
अजीर्णं जरयत्याशु धातुपुष्टिं करोति च ६६७
नानाव्याधिहरा चेयं वटी गुरुवचो यथा ।
अनुपानविशेषेण सम्यग्गुणकरी भवेत् ६६८

र स , र. च , अग्निमान्द्ये ।

भाषा—शुद्धपारा और शुद्धगन्धक इनको बराबर लेकर कज्जली बनालेना फिर पारे के बराबर शुद्ध बछनाग और उतना ही सुहागा मिलाकर तीन दिनतक भागरे के रससे भावना देना फिर उसकी मूगके बराबर गोलियें बना लेना । इसकी दो गोलियें शूल, मन्दाग्नि और भयानक अजीर्ण को हरती हैं और धातुओं को पुष्ट करती हैं । यह गोली विशेष २ अनुपान के साथ सभी रोगों को

नष्टकर के गुण करती है गुरुके वचन की तरह यह गोली यथार्थ गुणकारी है ॥ १७१ ॥

१७२ अमृतगर्भः

प्रत्येकं दशगद्याणाः शुद्धगन्धकसूतयोः ।
विंशत्या चार्कदुग्धस्य द्रयं पिष्ट्वा दिनत्रयम् ॥
त्र्यहं सेहुण्डदुग्धेन शरावस्थं च तं पुटेत् ।
भूधराख्ये च यन्त्रे वै क्रमादेवं पुटाष्टकम् ६७०
ततः खल्वे तु सम्पिष्य सूक्ष्मं चूर्णं विधीयते ।
श्रीखण्डेन च पथ्यानां देयाः सप्तैव भावनाः
मरिचानां जलेनाथ दद्याच्च सप्तभावनाः ।
भावनाभावितं चूर्णं तोलयेत्तत्समानकम् ६७२
वत्सनाभविषं दत्वा श्रीखण्डेन च भावयेत् ।
आकाशवल्याश्च रसैर्भावनास्तावतीस्ततः ६७३
खल्वे पिष्ट्वा ततः सूक्ष्मं काचकूप्यां क्षिपेत्सुधीः।
नाम्ना ह्यमृतगर्भोऽयं कीर्तितो रसवित्तमैः ६७४
द्विगुञ्जामात्रकश्चाऽयं गद्याणैका च शर्करा ।
सर्वरोगेषु दातव्यः समं शीतेन वारिणा ॥६७५
वातशूले तथा पार्श्वशूलेऽथ परिणामजे ।
वातज्वरे च मन्दाग्नौ ह्यजीर्णे श्लेष्मजामये
पीनसे चामवातेषु वातश्लेष्मादिके गदे ६७६

रस चि , र क., शूले ।

भाषा—शुद्धगन्धक ५ तोले और उतनाही शुद्धपारा लेकर १० तोले आक के दूध से ३ दिन तक भावना देना और तीन दिन तक थूहर के दूध से भावना देना फिर २ सरावों के बीच मे रखकर भूधरयन्त्र से अग्नि मे पुट देना ऐसे ८ पुटें देकर खरल मे उसका बारीक चूर्ण बना लेना चन्दन और हरड तथा लालचन्दन के क्वाथ की सात ७ भावनाएं देना (अथवा दोनों को मिला-कर सात भावना देना) फिर कालीमिर्च के क्वाथ से ७ भावना देना फिर चूर्ण के बराबर बछनाग मिलाकर सात वार चन्दन के क्वाथ से और ७ वार आकाशबेल के रस से भावना देना और बारीक पीसकर शीशी मे भर देना । श्रेष्ठ रसविद्या के विद्वानोंने इस रस का नाम अमृतगर्भरस बताया है इस की २ रत्ती मात्रा ३ माशे शक्कर के साथ दी जाती है ऊपर से थोडासा ठढा पानी पीना चाहिये । यह रस सभी रोगों मे दिया जाता है । वातशूल, पार्श्वशूल, परिणामशूल, वातज्वर, मन्दाग्नि, अजीर्ण, कफ के रोग, पीनस, आमवात और वात तथा कफ से होनेवाले रोगों में यह अत्यन्त हितकर है ॥ १७२ ॥

१७३ अमृतपालो रसः

रसगन्धामृतानां तु गोलं कृत्वाऽम्बुयोगतः ।
तले भाण्डस्य संस्थाप्य तथोर्ध्वं ताम्रपत्रिकाम्
अधोमुखीं निरुध्याथ दिनं दीपाग्निना दहेत् ।
ताम्रपात्रोदरस्थं तं मृद्गीयादतियत्नतः ६७८
सैन्धवार्द्रकनीरेण मुखं जिह्वां विलिप्य च ।
अम्भसावल्लमात्रन्तु दत्वा प्रावृणुयान्नरम् ॥
स्वेदोद्गमः स्यायामोर्ध्वं ततो ज्वरविमुक्तये ।
एवं तु त्रिदिनं कृत्वा ज्वरान्मुक्तो भवेन्नरः ।
पथ्यं तक्रौदनं देयं जीर्णे च तरुणे तथा ६८०

टो., ज्वराधिकारे ।

भाषा—पारा, गन्धक और बछनाग इन को बराबर लेकर पानी मे घोटकर गोला बना लेना फिर हांडी के बीचमे रखके ऊपर तांबे की छोटी रखकर सन्धि बन्ध कर के हडी के मुंह पर ढकन दे कर कपडमिट्टी करके सुखा लेना फिर १ दिन दीपाग्निसे पकाना ठंढा होने पर तांबे के पत्र और उस के भीतर के रस को बारीक पीस लेना। सेंधानमक और अदरख का रस मिलाकर पहिले जिह्वा और मुखको अच्छी तरह चुपड लेना। फिर इस रसकी ३ रत्ती की मात्रा रोगी को देकर गरम कपड़े एकदम ओढा देना। एक पहर के बाद खूब पसीना आवेगा इसी प्रकार ३ दिन तक करने से ज्वर बिलकुल ही नष्ट हो जावेगा। इस

प्रयोग मे छाछ और चावल का भात पथ्य है चाहे ज्वर और रोगी जीर्ण (वृद्ध) हो अथवा युवावस्था मे हो ॥ १७३ ॥

१७४ अमृतप्राशः

यथोत्तमं स्वर्णरजः समानं,
ब्राह्मीवचाकुष्ठशिवारजश्च ।
आयुः प्रहर्षंबलमङ्गपुष्टिं,
क्षौद्राज्यलीढं कुरुते शिशूनाम्॥६८१॥

लो. प., (लो. स.,)

भाषा—उत्तम स्वर्णका चूरा, ब्राह्मी, बच, कूठ और हरड इनका चूर्ण, घी और शहद के साथ चटाने से बालकों की आयु, प्रसन्नता, बल और अंगपुष्टि बढती है ॥ १७४ ॥

१७५ अमृतभल्लातकः

भल्लातकानां पवनोद्धतानां
तरुच्युतानां च यदाऽऽढकं स्यात् ।
घृष्टेष्टिकाचूर्णकणैर्जलैश्च
प्रक्षाल्य संशोष्य च मारुतेन ॥ ६८२ ॥
शुष्काणि तानि द्विदलीकृतानि
विपाचयेदप्सु चतर्गुणासु ।
तत्पादशेषं पुनरेवशीतं
क्षीरेणतुल्येन विपाचयेत्तत् ॥ ६८३ ॥
घृतांशयुक्तेन घनं यथा स्या-
च्चदर्धया शर्करयाभिकीर्णम्
सञ्चूर्णं त्रैफलचन्द्रमांस्य
त्रिवृच्च वांशी खदिरामृतं च ॥ ६८४ ॥
सचन्दनाऽऽकल्लकणाक्वाथं
सदेवपुष्पं मुशलीद्वयञ्च ।
कङ्कोलमोचाह्वयदीप्यपुग्मं
नतं समातङ्ककणा विदारी ॥ ६८५ ॥
जातीफलं मुस्तकजातिपत्र्यौ
कुबेरजीरागुरुसाब्धिशोषम् ।
मेदाद्वयं लोहरसेन्द्रवङ्ग
मभ्रं तथा कुङ्कुमकश्च कर्षम् ॥ ६८६ ॥
तत्सप्तरात्रादतिजातवीर्यं
सुधारसादप्यधिकं वदन्ति ।
प्रातः प्रबुद्धः कृतदेवकार्यो
मात्रां भजेत्सात्म्यशरीरयोग्याम् ॥६८७॥
न चानुपाने परिहार्यमस्ति
न चातपेनाऽध्वनिमैथुने च ।
यथेष्टचेष्टो विचरेत्प्रयोगा-
न्नरोभवेत्काञ्चनराशिगौरः ॥ ६८८ ॥
अनेन विद्वान् नरसिंहवीर्यो
दृढेन्द्रियो वीतगदः सुबुद्धिः ।
दन्ता विशीर्णाः पुनरेव दिव्याः
केशाश्च शुभ्राः पुनरेव कृष्णाः ॥ ६८९ ॥
नीलाञ्जनालिप्रतिमा भवन्ति
त्वचोविशीर्णाः पुनरेव भव्याः ।
विशीर्णकर्णाङ्गुलिनासिकोऽपि
कृम्यर्दितो भिन्नगलोऽपि कुष्ठी ॥६९०॥
शुष्कः पुनः स्याद्धतमूलशाख-
स्तरुर्यथा भाति नवाम्बुसिक्तः ।
बृहस्पतेरप्यधिको हि बुद्धया
ग्रन्थं विशालं च नवं करोति ॥ ६९१ ॥
गृह्णाति सद्यो न च विस्मृतिं च
करोति कल्पायुरनल्पवीर्यम् ।
कुर्वन्निमं कल्पमनल्पबुद्धि-
र्जीवेन्नरो वर्षशतं सुखी स्यात् ॥ ६९२ ॥

भा. प्र., यो. र., बृ. यो. त., रसायनाधिकारे ।

भाषा—जोर की हवा लगने से वृक्ष से झडे हुए भिलावों को बटोर कर ४ शेर लेना । ईंटके छोटे २ टुकडे और पानी के साथ उनको खूब मलकर वृन्त निकालकर धोकर सुखा लेना । फिर उन को फाड़कर दोदल अलग करके चौगुने जल मे पकाकर चतुर्थांश शेष रहने पर छान लेना । फिर ठंढा होने पर आठ सेर दूध और २ सेर घी मिलाकर अग्नि पर चढाना और कड़छे से चलाते रहना जब वह गाढा (खोवा) होकर अच्छी तरह भुन-

जावे तब २ सेर शक्कर डाल देना फिर उसमे त्रिकटु त्रिफला, कपूर, जटामासी, निशोत, वंशलोचन, खैरसार, चंदन, अकरकरा, पीपल, कबाबचीनी, लौंग, दोनों प्रकार की मुसली, ककोल, मोचरस, दोनों अजवाइन (देशी और खुरासानी) गजपीपल, बिदारीकंद, जायफल, नागरमोथा, जावित्री, नन्दीवृक्षकी छाल, जीरा, अगुरु, समुद्रशोष, मेदा, महामेदा, लोह, पारा और वङ्ग इनकी भस्म और केसर इन सबको १ एक तोले मिलालेना और सातदिनतक उसको रहने देना यह अमृत से अधिक गुणकारी बन जावेगा ऐसा आचार्य लोग कहते हैं। सबेरे उठकर नित्यकर्म करके इस रस की पचसकने योग्य मात्रा लेना । इसके लिये अनुपान पथ्य धूप मे चलना और मैथुन करना इत्यादि का कोई परहेज नहीं है । इसको खाकर मनुष्य जैसी इच्छा हो वैसा काम करे इसका गुण कम न होगा। और मनुष्य का शरीर स्वर्ण पर्वत के समान चमकने लगेगा । इस के सेवन करने से मनुष्य विद्वान्, सिंह के सदृश बलवान् मजबूत इन्द्रियोंवाला और बुद्धिमान् होता है हिलते हुए दात दृढ होते हैं, पके हुए बाल फिर से कामल और भौंरे के सदृश हो जाते हैं। लटकी हुई खाल वली रहित हो जाती है । जिस के कान, अगुली और नाक गलगये हैं और जिस के शरीर मे कीडे पड गये हों ऐसा कोढी भी इस से फिर अच्छा हो जाता है । इस के सेवन से सूखा हुआ भी मनुष्य सूखे वृक्ष की जड मे पानी डालने से वह हरा भरा होजाता है वैसे ही तरुणता को प्राप्त होजाता है। और बृहस्पति के बराबर बुद्धिवाला होकर बडे २ ग्रन्थों को जल्दी पढ लेता है इच्छा होने पर स्वतन्त्र नवीन ग्रन्थको बना सक्ता है। पढे हुए ग्रन्थों को फिर कभी नहीं भूलता और बलवान् होकर शतायु हो जाता है । इस रसायन का कल्प करके मनुष्य सुखसे १०० वर्ष जीता है॥१७५॥

१७६ अमृतभस्मसूतः ।

लोहस्य पात्रे त्रिदिनं रसेन्द्रं
गन्धेन तुल्यं त्रिफलाजलेन ।
विमृद्य ताम्रस्य पुटे निविष्टं
मृदा च संलिप्य पुटेत पश्चात् ॥ ६९३ ॥
फलत्रयं भृङ्गकृशानु शुण्ठी
वचासिता वाकुचिकाशताह्वा ।
भल्लातगन्धाश्ममयूरतुल्य
विषाणि चैतानि समानि कुर्यात् ॥६९४॥
पूर्वोक्तसूतं तु कलाप्रमाणं
प्रक्षिप्य संसेवय वत्सरार्धम् ।
कान्तोत्थपात्रे त्रिफलाजलेन
कुष्ठं लयं यात्यपि रोगसङ्घः ॥ ६९५ ॥
पञ्चाङ्गनिम्बेन मधुत्रयेण
सेवेत यद्वा गदितं रसेन्द्रम् ।
षण्मासयोगेन लयं प्रयाति
कुष्ठं प्रभूतं गलनासिकादि ॥ ६९६ ॥
तदावतं वाकुचिकाफलैश्च
श्वित्राख्यरोगस्य निवर्हणाय ।
भल्लाततैलं हरितालभस्म
युक्तं निषेवेत सुयुक्तितोऽपि ॥६९७॥
र. दी.,

भाषा—पारा और गन्धक बराबर लेकर त्रिफला के साथ तीन दिन तक लोहे के खरल मे घोटकर तांबे की डिब्बी मे रखकर बाहर से कपडमिटी करके उसको पुट देदेना । फिर त्रिफला, भांगरा, चित्रक, सौंठ, बच (दोनों प्रकार की देशी और खुरासानी) बाकुची, शतावरी, भिलांवा, गन्धक, नीलाथोथा और बछनाग सब को बराबर लेकर पीसकर उपरोक्त पुट दिया हुआ पारा $\frac{1}{16}$ मिलाकर इस को कान्तलोह के बर्तन मे त्रिफला का क्वाथ करके उस के साथ खानेसे ६ महीने मे कुष्ठ नष्ट होता है। नींब का पचाङ्ग (पुष्प, पत्र, फल, बीज और छाल) शहद, घी और शक्कर के साथ ६

महीने तक इस का प्रयोग करने से कोढी के नासिका इत्यादि गिरे हुए अङ्ग अच्छे हो जाते हैं। वाकुची के फल अथवा मिलावें का तेल और हरतालभस्म के साथ इस के प्रयोगसे श्वित्र कुष्ठ नष्ट होता है ॥ १७६ ॥

१७७ अमृतमञ्जरी।

हिङ्गुलं च विषं चैव कणामरिचटङ्कणम्।
जातीकोषं समं सर्वं जम्बीररसमर्दितम् ६९८
रक्तिमानां वटीं कुर्यादार्द्रकद्रवसंयुताम्।
वटीद्वयं त्रयं खादेत्सन्निपातं सुदारुणम् ६९९
अग्निमान्द्यमजीर्णं च सामवातं सुदारुणम्।
उष्णतोयानुपानेन सर्वान् व्याधीन्नियच्छति॥
कासं पञ्चविधं श्वासं सर्वाङ्गग्रहमेव च।
जीर्णज्वरं क्षयं चैव हन्यादमृतमञ्जरी॥७०१॥

र. सं., र. इ., र. च. कासे।

भाषा—सिंगरिफ, बछनाग, पीपल, कालीमिर्चे सुहागा और जायफल इन सब को बराबर लेकर जम्बीर के रस से बारीक घोटना फिर अदरखका रस मिलाकर एक २ रत्ती की गोलियें बना लेना इस की मात्रा २ अथवा ३ गोलियें हैं। भयानक सन्निपात, मन्दाग्नि, अजीर्ण और आमवात मे गरम जलके साथ इसको खाने से उपरोक्त सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। यह अमृतमञ्जरी गोली ५ प्रकार की खांसी, दमा, अंगों की जकड, जीर्णज्वर और क्षय को भी नष्ट करती है ॥ १७७ ॥

१७८ अमृतमण्डूरो रसः

मण्डूरस्य पलान्यष्टौ शतावर्या रसं तथा।
क्षीराज्यं दधि प्रत्येकं पिष्ट्वा पलचतुष्टयम्॥
यावत्पक्वं, तदुत्तार्य निष्कैकं भोजयेत्सदा।
प्रातः सायं सदा खादेत् पक्तिशूलप्रशान्तये॥
वातजं पित्तजं मिश्रममृताख्यो हि मृत्युजित्।

र. र., परिणामशूले।

भाषा—मण्डूर ३२ तोले, शतावरी का रस ३२ तोले दूध, घी और दही (गायका) हरएक १६ तोले लेकर सब मे मण्डूर को बारीक घोटकर कड़ाही मे पकाना। जब पकजाय तब सवेरे और शाम ४ चार माशे खिलाने से परिणामशूल वातज, पित्तज और सन्निपातज शूल भी नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य उपरोक्त रोगों से होनेवाली मौत से भी बच जाता है। इस का नाम अमृतमण्डूर है ॥ १७८ ॥

१७९ अमृतरसः

कर्षद्वयं गन्धकस्य तदर्धं पारदस्य च।
त्रिकटु त्रिफला मुस्ता विडङ्गं चित्रकं तथा॥
एषां सञ्चूर्णितानाञ्च प्रत्येकं तु पलं क्षिपेत्।
एकनिष्कप्रमाणं तु लिह्यात्तन्मधुसर्पिषा ७०५
शीतोदकं चानु पिबेद्गव्यमाजं पयोऽथवा।
अम्लपित्तं चाग्निमान्द्यं परिणामभवं तथा॥
कामलां पाण्डुरोगं च हन्यादमृतको रसः॥

रसचिं, अम्लपित्ते।

भाषा—गन्धक २ तोला, पारा १ तोला और त्रिकटु, त्रिफला नागरमोथा, विडङ्ग और चित्रक इन को प्रत्येक ४ चार तोले डालकर खूब घोटना इसकी ४ मासे की मात्रा घी और शहद के साथ लेनी चाहिये। ऊपर से ठंढा पानी, गाय अथवा बकरीका दूध पीना चाहिये। यह अम्लपित्त मन्दाग्नि, परिणामशूल, कामला और पाण्डुरोग को हरता है इसका नाम अमृत रस है ॥ १७९ ॥

१८० अमृतरसायनम्।

गोमूत्रशुद्धं विषमूलमुत्तमं
धात्रीहतं कान्तमयोऽभ्रमाक्षिकम्।
तारं च वङ्गं रसभस्म हेमजं
प्रत्येकशः कर्षयुगप्रमाणकम् ॥ ७०७ ॥
विश्वं नतं चन्दनयुग्मखादिरौ
बलाश्वगन्धा मुशली शतावरी।
प्रत्येकशो रामभिताक्षमानकं
धात्रीशिलाधन्वनतालमूलिकाः ॥७०८॥

शतावरीशाल्मलिका गुडूचिका-
श्यामाविदारीकिरिवृद्धदारुकाः ।
रसैरमीषां क्रमशो विभाव्य त-
द्विधाय माषोन्मितिकां वटीं भिषक्॥७०९॥
सद्वैद्यैरमृतरसायनं रसोऽयं
सम्प्रोक्तो विविधरुजां विनाशहेतुः ।
वर्णौजःप्रदमचिराद्रसायनं च
सेवित्वा ह्यमितबलं जना लभन्ते॥७१०॥
शुक्रं वर्धयति क्षयं क्षपयति
क्षीणाङ्ग पुष्टिप्रदः,
दुःसाध्यां ग्रहणीं तथाऽप्यतिसृतिं
दूरीकरोत्याशितः ।
क्लीबानां पुरुषत्वदो विषयिणां
संस्तम्भको रेतसः,
भुक्त्वैनं मधुशर्कराघृतयुतं
वृद्धो युवत्वं व्रजेत् ॥ ७११ ॥
स्वीयानुपानैरथवा तत्तद्रोगहरो ह्ययम् ।
देशकालग्रहीतॄणां नास्त्यत्र नियमःक्वचित्७१२

नू. रू.,

भाषा—अच्छी तरह गोमूत्र मे शुद्ध किया हुआ विषमूल (बछनाग), आवले के रस से मारा हुआ कान्तलोह, लोहभस्म, अभ्रकभस्म, सोनामाखी चांदीभस्म, बगभस्म, पारद और सोने की भस्म ये सब प्रत्येक १ तोला, सोंठ, तगरगंठोला, दोनों चदन, खैरसार, खरैंटी, असगन्ध, मुसली और शतावरी ये सब प्रत्येक ३ तीन तोले लेकर, आवला, मैनसिल, धामन, तालमूली, शतावरी, सेमर कामुसला, गिलोय, प्रियङ्गु, विदारीकंद, वाराहीकंद, विधारा, इन के रस अथवा क्वाथ से क्रम से (प्रत्येक से) भावना देना और उबद के बराबर गोलियें बना लेना । अच्छे वैद्योंने इस रस का नाम अमृतरसायन रक्खा है। यह रस अनेक प्रकार के रोगों का नाश करता है। वर्ण और ओज को देता है जल्दी से बुढापे का नाश करता है । इस को सेवन करने वाला मनुष्य अपार बलसे युक्त होता है। यह रस वीर्य को बढाता है, क्षयरोग का नाश करता है, क्षीण अंगोको पुष्ट करता है दुःसाध्य संग्रहणी और अतिसार को दूर करता है, नपुंसक भी इस के सेवन से पुरुषत्व का उपभोग करता है । विषयी लोगों के लिये यह बडा स्तम्भन करने वाला है । घी, शक्कर और शहदके साथ इसको खाने से बूढा भी जवान हो जाता है और उचित अनुपान के साथ इस का सेवन किया जाय तो यह सभी रोगों को नष्ट करता है । देश काल और किसी प्रकार की रोगों की अवस्था इसके लिये अपेक्षित नहीं है ॥ १८० ॥

१८१ अमृतरसायनम्
(विषरसायनम्)

गोमूत्रशुद्धामृतकर्षमाहरे-
त्तथैव तारार्कभवं शिवाहतम् ।
रक्तोत्पलाभं शिववीर्यमन्वितं
घृतादिसंशोधितहिङ्गुलं क्षिपेत् ७१३
प्रत्येकतः कर्षयुगं सुचूर्णकं
व्योषाच्चतुर्जातकचित्रमूलकात् ।
निष्पिष्य निष्पिष्य विभावयेदथो
वरीविदारीक्षुरचित्रमूलजैः ॥७१४॥
कृत्वाऽस्यगुञ्जाद्वयमानयुक्ताः
वटीरनेकामयनाशिनीस्ताः ।
तत्सेवनाद्वर्णबलायुरोजो
रेतांसि धार्ढ्यं नियतं लभन्ते॥७१५॥
संदीप्यते ऽग्निर्ग्रहणी विसूची
तथातिसारश्च विनाशमेति ।
भुक्त्वा वटीं तां ललनासु सक्तो
वृषायतेस्तम्भितवीर्यसारः ॥७१६॥

नू. रू.,

भाषा—गोमूत्र मे शुद्ध किया हुआ बछनाग १ तोला, पारा और गन्धक से मारी हुई चांदी और वैसा ही तांवा एक १ तोला, रससिन्दूर २ तोले, घृतादि से शोधा हुआ शिंगरफ २ तोले, (मिर्चा, मालकांगनी और निमोली प्रत्येक ८ तोले लेकर

इन का कल्क करके कड़ाही मे नीचे और ऊपर रखकर बीच मे शिंगरिफ २ तोले को रख देना और ऊपर से घी और शहद प्रत्येक ६४ तोले डालकर नीचे से मंदी आंच देना। जब आग ऊपर आकर घी और शहद सब जलजाय तब बीच का शिंगरिफ निकाल लेना इस प्रकार यह शोधा जाता है) सबको मिलाकर चूर्ण कर लेना फिर त्रिकटु, चातुर्जात, चित्रकमूल, शतावरी, विदारीकंद, तालमखाना और लाल चित्रक के क्वाथ से अलग अलग भावना देना। और २ दो रत्ती की गोलियें बना लेना। यह गोली अनेक रोगों का नाश करनेवाली है और बल, वर्ण आयु, ओज और वीर्य को बढाती है तथा जठराग्निको प्रदीप्त करती है संग्रहणी, हैजा और अतिसार को नष्ट करती है इस गोली को खाकर पुरुष सांड के सदृश स्त्रियों मे आसक्त होता है। और उसके वीर्य का स्तम्भन भी होता है॥ १८१ ॥

१८२ अमृतरसेन्द्रोरसः।

शुद्धपारदमादाय विषेण सह मर्दयेत्
दिनत्रयं प्रयत्नेन पादांशेन रसस्य तु॥७१७॥
जम्बीराम्लसमायुक्तं मातुलुङ्गरसेन वा।
ततस्तं पातनायन्त्रे चोर्द्ध्वमुत्पातयेद्रसम् ७१८
पुनश्चानेन विधिना मर्दयित्वाऽथ पातयेत्।
कुर्यादित्थं पातनादि दशवारांस्ततः परम्॥
कलांशं जारयेत्स्वर्णं विषचुल्लिकयोगतः।
जम्बीराद्यम्लयोगेन मर्दनेनैव जारयेत्॥७२०
ततोऽमृतजले गन्धं सप्तकृत्वो विभावयेत्।
तं दानवेन्द्रं सूतेन्द्रे जारयेत्क्रमशः शनैः॥
षड्गुणं च ततः क्षारं रुक्मलोहभवं रसम्।
मर्दयेदतियत्नेन तस्य निर्यासतश्च वै॥७२२॥
ततः सोमानले यन्त्रे रसेन्द्रं तं निवेशयेत्।
अथवा कच्छपे यन्त्रे ततोऽग्निं ज्वालयेत्क्रमात्॥
दिनपञ्चकमादत्य स्वाङ्गशीतं ततो नयेत्।
निर्भिद्य यन्त्रं गृह्णीयाद्भस्मीभूतं रसेश्वरम्॥
भस्मसूतस्य पादेन सिद्धं ताम्रं विनिःक्षिपेत्।
सर्वदोषविनिर्मुक्तं वान्तिभ्रान्त्यादिवर्जितम्॥
दैत्येन्द्रं वत्सनाभेन भावितं सूतसाम्यतः।
क्षिप्त्वा तत्त्रितयं खल्वे मर्दयेद्द्विपवारिणा॥
तत्र शौण्डी च मरिचं शुण्ठी चैव पृथक् पृथक्।
रससाम्येन संदद्याद्विषं रससमांशतः॥७२७॥
दद्यात्तु देवकुसुमं रससाम्येन तत्र वै।
तत्सर्वं मर्दयेद्यत्नाद्दिनत्रयमतन्द्रितः॥७२८॥
रक्तच्छागस्य पित्तेन चाभावे मेषकस्य वै।
वनकासरजैः पित्तैः नीलकण्ठभवैस्तथा ७२९
रोहितापूचरजैः पित्तै रोहितोत्थैश्च हारिणैः।
इत्येवमाद्यैः संमर्द्य कृष्णसर्पभवैर्विषैः॥७३०॥
भावयित्वा वटीः कुर्यान्मरिचस्य प्रमाणतः।
छायाशुष्कास्ततः कृत्वा भैरवं पूजयेत्ततः॥
योगिनीसहितं पश्चाद्वटीं यत्नेन धारयेत्।
सन्निपाते प्रवृद्धे तां वटिकां तत्र योजयेत्॥
व्योषार्द्रकरसैर्युक्तां तदेव ह्यनुपाययेत्।
सिञ्चेच्छिरसि तोयानि सुशीतानि बहून्यपि॥
यावत्सञ्जायते कम्पः सर्वाङ्गीणोऽस्य रोगिणः
ततः पश्चात्प्रदातव्यं पथ्यं दधिसमन्वितम्॥
इक्षुखण्डादियोगश्च सर्वोऽप्यत्र विधीयते।
ग्रहण्यां वटिकां खादेदेकैकां च दिनेदिने॥
त्रिमासाभ्यन्तरे हन्ति ग्रहणीरोगमुद्धतम्।
सर्वज्वरविकारेषु वटीमेकां प्रयोजयेत्॥७३६॥
मुस्तापर्पटजं क्वाथमनुपानेच पीयते।
क्षयरोगे च धारोष्णसहितां सम्प्रयोजयेत्॥
कुष्ठेषु खदिरक्वाथैर्वाकुचीबीजसंयुताम्।
सर्वाशेसां विकारे तु कुटजारुष्करैर्युताम् ७३८
भगन्दरे गिरिजतुसहितां सम्प्रयोजयेत्।
प्रमेहेष्वथ सर्वेषु व्योषवासकसंयुताम्॥७३९॥
पाषाणभेदसंयुक्तामश्मरीषु नियोजयेत्।
प्लीहगुल्मविकारे तु शङ्खक्षारेण संयुताम्॥
कणगुग्गुलुलोहैश्च पाण्डुरोगान्निवारयेत्।
उदरोत्थविकारेषु करभीक्षीरसंयुताम्॥७४१॥

केवल गोली देना और हैजे मे त्रिकटु के साथ इस को देना। जो मनुष्य नीबू का रस और रुचक (एक प्रकार का काला नमक) मिलाकर इस गोली को रोज खाता है वह दो वर्ष मे ही बली पलित से रहित हो जाता है। तीन वर्ष मे उस के देह की दुर्गन्धि दूर हो जाती है। चार वर्ष तक इस गोली को खानेवाले को कभी विष (स्थावर-जंगम) नहीं लगता (सांप इत्यादि काटे तो भी नहीं मरता) यह अमृत सूतेन्द्र रस विषकल्प मे बताया है हमने सम्प्रदाय से लोकहित के लिये प्रकाशित किया है। सभी रोगों को नष्ट करने मे इस का प्रभाव प्रत्यक्ष देखा गया है॥ १८२॥

१८३ अमृतलोहः

अमृता त्रिवृता दन्ती श्रावणी खदिरो वृषः।
चित्रको भृङ्गराजश्च कोकिलाक्षः सपुष्करः॥
पुनर्नवा बला कासशिग्रुमोरटदारुकाः।
स्नुह्यरुष्कौ शरो दर्भः कुशः शृङ्खलिका वरी॥
गवाक्षी वरुणः कन्दश्चविका तालमूलिका।
कणामूलं नागबला कुष्ठं ब्राह्मणयष्टिका ७५०
पलोन्मितानि चैतानि जलद्रोणे विपाचयेत्।
अष्टभागावशिष्टं तु कषायमुपकल्पयेत्॥७५१॥
त्रिफलायास्तथा प्रस्थं जलाष्टगुणपाचितम्।
तस्मादष्टावशिष्टस्तु कषायस्तु परिस्रुतः ७५२
शिलया निहतस्यापि पुटितस्य यथाविधि।
अयसश्चूर्णितं पूतं पलषोडशसम्मितम्॥७५३॥
पलान्यभ्रस्य चत्वारि तावन्ति गन्धकस्य च।
द्वे पले च रसस्यापि शोधितस्य विधानतः॥
गुडस्य च पलान्यष्टौ सिताया वाऽथ पैत्तिके।
रक्तपित्तेऽथ खण्डस्य मत्स्यण्ड्या वाऽपिकार्पिकैः
गुग्गुलोर्द्विपलं दत्वा प्रस्थार्धं सर्पिषस्तथा।
एवं पाकविधिज्ञस्तु पचेल्लोहं समाहितः॥
शीतेऽवतार्य मधुनः क्षिपेदष्टपलं भिषक्।
माक्षिकस्य विशुद्धस्य द्विपलं रजसः क्षिपेत्॥
शिलाजतु तथा शुद्धं पलार्धं सम्मितं पृथक्।
अथैषां प्रक्षिपेच्चूर्णं पलमात्रं पृथक् पृथक्॥
त्रिकटु त्रिफला दन्ती त्रिवृता जीरकद्वयम्।
गायत्रीसारतालीसौ धान्यकं मधुयष्टिका॥
पूतं रसाञ्जनं भृङ्गी चित्रकं तान्तवल्कुतम्।
चातुर्जातककङ्कोलं लवङ्गं जातिकाफलम्॥
द्राक्षाखर्जूरकं चूर्णं पलार्धसम्मितं पृथक्।
एषो लोहवरः श्रीमान् सर्वव्याधिप्रणाशनः॥
यत्रयत्र प्रयुञ्जीत तत्तदाशु विनाशयेत्।
अम्लपित्ते रक्तपित्ते क्षये कुष्ठे ज्वरेऽरुचौ॥
दुर्नाम्नि चोदरे शूले ग्रहण्यां चामशातके।
वातरक्ते मूत्रकृच्छ्रे प्रमेहे शर्करागदे॥७६३॥
अस्योपयोगान्मनुजस्तारुण्यमधिगच्छति।
ब्रह्मचर्येण कुर्वीत प्लुतं माक्षिकसर्पिषा॥७६४
माषकं रक्तिकावृद्ध्या यावदष्टौ च माषकान्।
वर्जयेद्द्विदलं सर्वं मांसं चानूपसम्भवम्॥७६५
ककारपूर्वकं सर्वं प्रयत्नेन विवर्जयेत्।
अमृताख्योऽवलेहोऽयं सर्वत्रैवोपयुज्यते॥
अनेन जन्तवः स्वस्था भवन्तीति विनिश्चितम्॥

र. र., र. सु., र. का., यो. म., रक्तपित्ताधिकारे।

भाषा—गिलोय, निशोत, दन्ती, गोरखमुण्डी, खैरसार, अडूसा, चित्रक, भांगरा, तालमखाना, पुष्करमूल, पुनर्नवा, बला, कास (कुशके सदृश घास) सहजना, मोरट, (लता करंज) देवदारु, थूहर, भिलावा, सरकंडा, डाभ, कुश, शृंखलिका, (हडजोड या जोडतोड) शतावरी, इन्द्रायण, वरुण सूरण, चव्य, कालीमुसली, नागबला, पीपलामूल, कूठ और पलाश इन को प्रत्येक चार चार तोले लेकर १६ सेर पानी मे क्वाथ बनाना। जब अष्टमांश पानी बचजाय तब एक सेर त्रिफला को अठगुने पानी मे उबालकर जब सेर भर पानी रह जाय तब उस को छान कर उपरोक्त क्वाथ मे मिला देना फिर मैनसिल से मारा हुआ और पुट दिया हुआ लोहचूर्ण और शंखभस्म प्रत्येक बत्तीस बत्तीस तोले, अभ्रकभस्म १६ तोले, गन्धक १६ तोले, शुद्ध-

पारा ८ तोले और गुड ३२ तोले अथवा पित्तो-द्भव रोगों के लिये बनाना हो तो उतनी ही गुड की जगह मिश्री डालनी चाहिये। यदि रक्तपित्तोद्भव रोगों के लिये बनाना हो तो उतनी ही मिश्री के बदले चाशनी अथवा राव मिलानी चाहिये और आठतोले गुग्गुल और ½ सेर घी मिलाना चाहिये । इस प्रकार सभी चीजों को मिलाकर इस लोह को पाकविधि जान-नेवाला वैद्य सावधानी से पकावे । जब ठंढा हो जाय तब ३२ तोले शहद मिला देना फिर शुद्ध सोनामाखी का चूर्ण ८ तोले, शुद्ध शिलाजतु २ तोले और त्रिकटु त्रिफला, दन्ती, निशोथ दोनों जीरे, खैरसार, तालीसपत्र, धनियां, मुलेठी, शंख का चूना, रसौत, काकड़ासींगी, चित्रक, शिलाजीत, धातुर्जात, कंकोल, लौंग, जायफल, दाख और पिण्डखजूर इन को प्रत्येक ४ चार तोले और चूना (पान मे लगाने का) २ तोले मिलाना । यह यह लोहासव रोगों को नाश करने वाला है जिस रोग मे इसका प्रयोग करो उसी का जल्दी नाश करता है । रक्तपित्त, अम्लीपत्त, क्षय, कोढ, ज्वर, अरुचि, दुर्नाम (अर्श) उदरशूल, संग्रहणी, आम-वात, वातरक्त, मूत्रकृच्छ्र, प्रमेह, और शर्करारोग (पथरी की विशीर्णावस्था) इन मे इस का प्रयोग होता है । इसके उपयोगसे बुड्ढा मनुष्य भी जवान हो जाता है इस रस को घी और शहद मे मिला-कर खाना और १ मासे से १ एक रत्ती बढाना जबतक कि मात्रा आठ मासे की न हो जाय । ब्रह्मचर्य के साथ इस का सेवन करना चाहिये । इसके सेवन करने मे सभी दाल और अनूप देशमें होने वाले मृग और पक्षियों का मांस तथा जिस पदार्थ मे "क" अक्षर पहिले आता है वह सब छोड देने चाहियें यह अमृतलोहावलेह है । इस का सभी जगहों मे उपयोग किया जा सकता है इस से मनुष्य निरोग हो जाते हैं इस मे कुछ संदेह नहीं है ॥ १८३ ॥

१८४ अमृतवटी (प्रथमा)

कुष्ठगन्धविषव्योषत्रिफलापारदैः समैः ।
भृङ्गाम्बुमर्दिता मुद्गमानाऽमृतवटीशुभा ॥
अजीर्णश्लेष्मवातघ्नी दीपनी रुचिवर्धनी ७६७

र. स., र. चि., र. सु., र. चं., रसायन सं., र. का., ध., यो. म., धा., अजीर्णाधिकारे ।

भाषा—कूठ, गन्धक, बछनाग, त्रिकटु, त्रिफला, और पारा इन सब को बराबर लेकर भांगरे के रस मे घोटकर मूंग के बराबर गोलियें बना लेना यह अमृतवटी है । अजीर्ण, कफ, और वातरोग को हरती है दीपन और रुचिकर है ॥ १८४ ॥

१८५ अमृतवटी (द्वितीया)

अमृतवराटकमरिचैस्त्रिपञ्चनवभागकैः क्रमशः
वटिका मुद्गसमाना वातश्लेष्मत्रिदोषमानहरी॥

र. सु., र. सि., र. का., भै. र., नि. र., ज्वराधि-कारे, यो. र.. नि. र.अनयोः अमृतकलानिधि इति नाम। टो. त्रिपुरभैरव नाम

भाषा—बछनाग ३ भाग, कौडीभस्म ५ भाग कालीमिर्च ९ भाग इन सब को घोटकर मूंग के बराबर गोलियें बनाना यह वात कफ और त्रिदोष को हरती है ॥ १८५ ॥

१८६ अमृतसुन्दरो रसः

मनःशिला माक्षिकतालगन्धं
सूतं तथा खर्परमेव तुल्यम् ।
सम्मर्दितं चार्द्ररसेन सम्यग्
वासारसैर्वै सुरसारसेन ॥ ७६९ ॥
आपूरितं ताम्रजपात्रमध्ये
तत्सम्पुटे वै त्रिदिनं प्रपाचयेत् ।
तं स्वाङ्गशीतं हि समुद्धरेद्वै
वल्लोन्मितं तं परिभक्षयेच्च
वातोद्भवान् हन्ति समस्तरोगान्
तथा समस्तान्कफजान् विकारान् ७७०

र. प्र. सु.,

भाषा—मैनसिल, सोनामाखी, हरताल, गन्धक, पारा और खपरिया सब को बराबर लेकर अदरख, अडूसा और तुलसी के रस मे घोटकर तवि के मूषायन्त्र मे भरकर तीन दिनतक पुट देकर पकाना। ठंढा होनेपर निकाल लेना इसकी मात्रा ३ रत्ती की है। यह रस वात और कफ से होने वाले सभी रोगों को नष्ट करता है॥ १८६॥

१८७ अमृतसञ्जीवनरसायनम्।

अमृतोशीरकं निम्बं मत्स्याक्षी चाटरूपकम्।
गोक्षुरं मुद्गपर्णी च शाल्मली च शतावरी॥
पृथक् प्रस्थमितं छित्वा जले वसुगुणे पचेत्।
अष्टभागावशेषे तु गुडप्रस्थं ततः क्षिपेत्॥
वासाशतावरीधात्रीमीनाक्षीसर्पिभिः पचेत्।
शीतले च घृते योज्यं वालयुग्मं निशायुगम्॥
मुस्ताद्वयं शटी भार्गी श्रीखण्डद्वितयं तथा।
त्रिजातकं त्रिकटुकं त्रिफला केसरत्रयम् ७७४
तवक्षीरी चोरकं च मुशली चाश्वगन्धिका।
पाषाणभेदि धान्याकादरूपं दाडिमीभवम्॥
खर्जूरयष्टिमधुकं द्राक्षानीलोत्पलं तथा।
कर्पूरं च शिलाधातुं सुगन्धं च पृथक् पिचुम्॥
सर्वं सञ्चूर्ण्य यत्नेन सितां मधु च मिश्रयेत्।
ब्राह्मणं स्वगुरून्देवानर्चयित्वा यथा क्रमम्॥
खादितं कर्षमात्रं तु लघ्वन्नं पथ्यमाचरेत्।
नाशयेद् बहुमूत्रं च बद्धमूत्रं प्रवाहिकाम्॥
स्रावं सशर्कराघातं प्रमेहं सर्वदोषजम्।
अश्मरीं मूत्रकृच्छ्रं च चिरकालोत्थितां तृषाम्॥
प्रदरं करपादाङ्गमहादाहं त्रिदोषजम्।
रक्तपित्तं चाम्लपित्तं योनिरोगमसृग्दरम्७८०
लिङ्गदोषं शुक्रदोषं पण्ढत्वं पलितं सदा।
रक्तोद्गारं महापैत्यं पित्तवर्णं भ्रमं तथा ७८१
कासं श्वासं पीनसं च वैवर्ण्यं क्षीणतां पराम्।
सर्वाङ्गवातं पङ्गुत्वं धनुर्वातं च शुष्कताम्॥
क्षयप्रदरमुन्मादमपस्मारं बलक्षयम्।
वन्ध्यरोगं रक्तगुल्मं पक्षाघातापबाहुकम्॥
सदालापं कोपनत्वं बुद्धिभ्रंशं व्रणादिकम्।
सर्वज्वरहरं ह्येतत्सर्वातीसारनाशनम्॥
इदं ब्रह्ममुखोद्भूतं सेवितश्चामृतोपमम्॥ ७८४ वा.,

भाषा—गिलोय, खस, नीमकी छाल, मछेछी, अडूसा, गोखरू, वनमूंग, सेमल का मुसला और शतावरी इन सब को प्रत्येक एक एक सेर लेकर जवकुट कर के आठगुने पानी मे पकाना जब ⅛ पानी रह जाय तब छान लेना। फिर सेरभर गुड़ और अडूसा, शतावरी, आंवला और मछेछी का कल्क सोलह १६ तोले डालकर और ४ सेर घी डालकर मन्द अग्निसे पकाना जब घृतावशेष रह जाय तब छान कर दोनों खस, दोनों हल्दी, नागरमोथा, जंगली मोथा, कचूर, भारङ्गी, दोनों चन्दन, त्रिजातक, त्रिकटु, त्रिफला, त्रिकेसर (केसर, नागकेसर और कमलकी केसर) वंशलोचन, चोरक, मुसली, असगन्ध, पाषाणभेद, धनियां, अडूसा, अनारदाना, खजूर, मुलेठी, दाख, नीलोफर, कपूर शिलाजतु और गन्धक इन सब को प्रत्येक १ तोला लेकर चूर्ण करके उपरोक्त घी मे मिला देना। फिर ब्राह्मण गुरू और देवताओं को नमस्कार कर के १ तोला रोज खाना पथ्य मे हलका अन्न खाना। यह अमृत सञ्जीवन रसायन बहुमूत्र, बद्धमूत्र, प्रवाहिका, मूत्रस्राव, मूत्राघात, प्रमेह (सभी प्रकार का) पथरी, मूत्रकृच्छ्र, बहुत देर की उत्पन्न तृषा, प्रदर, हाथपैरों मे त्रिदोषज दाह, रक्तपित्त, अम्लपित्त, योनिरोग, रक्तप्रदर, लिङ्गदोष, वीर्यनाश, नपुंसकता, पलित, रक्तवमन, सभी पित्तविकार, भ्रमरोग, खांसी, दमा, पीनस और विवर्णता, इनका नाश करता है और सर्वाङ्गवात, पङ्गुता धनुर्वात, शोष, क्षय, प्रदर, उन्माद, मिरगी, बलक्षय, बांझपना, रक्तगुल्म, पक्षाघात, अपबाहुक, आलाप, क्रोध, बुद्धिभ्रंश, व्रण, ज्वर और अतिसार को यह नष्ट करता है। यह अमृत के समान रसायन ब्रह्मासे कहा गया है॥ १८७॥

१८८ अमृतसञ्जीवनी

सूतं गन्धकपर्ददारदभिदं वह्न्यम्बुगोलीकृतम्,
सूतांशं कनकस्य पात्रममलं सम्पाचयेत्ताम्रवत्।
सिद्धं वल्लमितं घृतोपणयुतं दुग्धौदनं भोजनं,
शुष्के रोगिणि पूर्ववद्गुणकरा पीयूषसञ्जीवनी॥

र. श, ताम्रवत्संपाचयेदित्यनेन भूधरयन्त्रे पाकः सूचितः।

भाषा—पारा, गन्धक, कौड़ी और बछनाग, इन को बराबर लेकर चित्रक के रस मे घोटकर गोला बना लेना फिर पारे से ½ सोने के वर्क मिलाकर भूधर यन्त्र मे पकाना। सिद्ध होने पर ३ रत्ती की मात्रा इस की खाना इस का अनुपान घी और कालीमिर्च है। यह अमृत सञ्जीवनी रस सूखे हुए रोगी को बलवान् बनाता है॥ १८८॥

१८९ अमृतस्रवी रसः

अभ्रभस्म रसभस्म गन्धकं
लोहभस्म मुशली विवृद्धितः।
शाल्मलीजरसतो गुडूचिका-
क्वाथतश्च परिमर्दयेद्दिनम्॥७८६
भावयेच्च त्रिफलार्द्रकन्यका-
वह्निशिग्रुजरसैश्च सप्तधा।
जायते इह रसोऽमृतस्रवी
शुष्कपाण्डुविनिवृत्तिदायकः ७८७
वल्लयुग्मपरिमाणतस्त्वमं
लेहयेत्घृतमाक्षिकान्वितम्।
शोफपाण्डुविनिवृत्तिदो भवे-
त्सेवितस्तु यवचिञ्चिकाद्रवैः ७८८
नागराज्यजयपालकैस्तु वा
वज्रिदुग्धपरिपक्वसर्पिषा।
तक्रभक्तमिहभोजयेदिति
स्निग्धमन्नमतिनूतनं त्यजेत्॥७८९

* र. दी., र. क., र. चं., रसेन्द्रकल्पद्रुमे त्वस्य अमृतप्रभ इति नाम।

भाषा—अभ्रक भस्म १ भाग, पारे की भस्म २ भाग, लोहभस्म ३ भाग, और मुशली ४ भाग इन को सेमल के रस और गिलोय के क्वाथ मे एक दिन घोटना। फिर त्रिफला, अदरख, घीकुंआर, चित्रक और सहजने के क्वाथ से पृथक् २ एक एक भावना देना। यह अमृतस्रवी रस, शुष्कपाण्डु को नष्ट करता है। इसको ६ रत्तीभर घी और शहद के साथ चाटना चाहिये। इमली के रस के साथ खाने से यह शोफ और पाण्डुरोग को नष्ट करता है। अथवा इस को सोंठ घी और शुद्ध जमालगोटे के साथ खाना चाहिये। अथवा थूहर के दूध मे पके हुए घी के साथ खाना चाहिये। इस के सेवन करने मे छाछ और भात खाना चाहिये। नवीन अन्न और चिकने पदार्थ छोड़देने चाहिये॥ १८९॥

१९० अमृत हरीतकी

शतावरी भृङ्गराजपुनर्नवकुरण्टकाः।
प्रतिसप्तपलं चूर्णं जले क्वाथ्यं चतुर्गुणे॥७९०
पादशेषं कषायं तं वस्त्रपूतं समाहरेत्।
हरीतकीफलं तस्मिन् षष्ठ्याधिकशतत्रयम्॥
पाचयेच्छोषयेत्पश्चा त्रिंशद्दुग्धपलैः पचेत्।
भित्वा विवर्जयेद्बीजं तद्गर्भे च क्षिपेदिदम्॥
षट्पलौ रसगन्धौ द्वौ सुपात्रे च क्षणं पचेत्।
उत्तार्य चालयेत्तावद्यावत्कठिनतां व्रजेत्॥
चूर्णयित्वाऽमृतासत्त्वपलान् सप्त विमिश्रयेत्
मधुनावटिकाः कार्याः षष्ठ्याधिकशतत्रयम्।
एकैकामभयागर्भे कृत्वा सूत्रेणवेष्टयेत्॥
मधुभाण्डेक्षिपेत्पश्चादेकैकां भक्षयेद्दिनम्।
शुष्कपाण्डुहरासम्यगमृताख्याहरीतकी ७९५
र. सु, बै. चि., रक्तपित्ताधिकारे।

टि० बहु प्रयोगेषु शुष्कपाण्डाविति प्रयुक्तं दृश्यते परं पाण्डु भेदेषु तस्य कुत्राप्युपलभ्यभावा यत्र पाण्डौ रक्तादिधातूनां क्षयनिमित्तः शोषः सम्पद्यते साऽवस्था विवक्षिता प्रतीयते।

भाषा—शतावरी, भंगरा, पुनर्नवा, पीयावासा इनको प्रत्येक २८ तोले लेकर सबका चौगुनेपानीमे क्वाथ बनाना जबपानी चतुर्थांश रह जाय तब छानकर उसमे ३६० हरडे (बडी) डालकर पकाना जब हरडें पकजांय तब उनको निकालकर सुखालेना फिर १२० तोले दूधमे डालकर पकाना। पकजानेपर इनमेंसे बीजों को निकालकर बारह तोले पारद और गन्धक की अच्छी तरह कज्जलीकरके लोहेके बरतनमे उसे गलाना गलजानेपर उतारके चलाते रहना गाढा हो जानेपर चलाते २ फिर कजली बनाके उसमे गिलोयकासत्व २८ तोले खूब बारीक पीसकर शहद के साथ ३६० गोलियाँ बनाकर एक २ हरड के भीतर डालदेना फिर उनको डोरेसे बांधदेना और कलई किये हुए या चांदीके अथवा मिट्टीके बर्तनमे जमाकर भरदेना फिर ७ या १४ दिन बीतने के बाद एक २ रोज खाना। इसके सेवन से पाण्डु जनित क्षय दूर होता है ॥ १९० ॥

१९१ अमृतरसायनम्

आयसं द्विगुणं चूर्णं त्रिफला त्रिगुणा रसात् ।
द्विरष्टगुणिते वारिण्यष्टशिष्टन्तुकारयेत् ७९६
तेन पादावशेषेण समेनाज्येन यत्नतः ।
रसेन बहुपुत्रायाः द्विगुणक्षीरसंयुतम् ॥ ७९७
लौहपात्रे मृन्मये वा पचेत्तत्सुसमाहितः ।
दिव्यौषधहतं लोहं प्रहतं सम्पुटादिभिः ७९८
पचेत्पाकविधिज्ञस्तु वह्निना मृदुना शनैः ।
अभ्रकं निहतं कृष्णं सूतकश्च विमूर्छितम्७९९
अयसश्चार्धभागं च ह्यादौ पाके प्रयोजयेत् ।
रसेन त्रिफला दन्ती विडङ्गं जीरकद्वयम्८००
पलाशबीजं हपुषा चित्रकं शृद्धदारुकम् ।
लतापलाशमूलं च बृहत्पत्रं गुडत्वचम् ॥८०१
व्योषं समं ग्रन्थिकं च गुडूची तालमूलकम् ।
शिग्रुमन्थौ तथा यासस्तथाच क्षीरकञ्चुकी८०२
कापालिका कलिङ्गाख्यं गन्धा निम्बयवानिकम् ।
चूर्णीकृत्यक्षिपेयत्नाल्लोहाभ्रकसमंभिषक् ॥८०३॥
वातश्लेष्मप्रधानस्य संस्कृतं नागरेण च ।
निहन्ति वातसंदिग्धं कफजुष्टं तथैव च ॥८०४॥
सद्योवह्निकरं ह्येतद्बलपुष्टिकरं तथा ।
रसायनमिदं दिव्यममृताख्यं परं शुभम् ॥८०५॥

वं. से., र. का., रसायनाधिकारे
टि० द्रवद्रव्ये तु द्वैगुण्यम्-चरके

भाषा—लोहचूर्ण ३ भाग, त्रिफला ३ भाग, अभ्रक १ भाग, और पारे की भस्म १ भाग सबको लेकर १६ गुने पानी मे उपरोक्त चीजों मे से आधी डालकर उबालना जबजल चतुर्थांश रहजाय तब उस मे बराबर का घी मिलाकर और घी के बराबर शतावरी का रस और उस से दूना दूध मिला कर लोहे के अथवा मिट्टी के बर्तन मे उसे होशियारी से पकाना फिर उपरोक्त बचा हुआ आधा लोहचूर्ण, (जो कि दिव्य औषधियों से और सम्पुट आदि से मारा हुआ है) और उपरोक्त ही मृताभ्रक, पारदभस्म और त्रिफला, दन्ती, विडङ्ग, दोनों जीरे (अलग २) ढाक के बीज, हाऊ, चीता विधारा, हस्तिकर्णपलाश की जड अर्थात् भूमिकूष्माण्ड (अभाव मे उसी की जड) कसाद्ध, तज, त्रिकटु, पिपलामूल, गिलोय, तालमूली, सहजने के बीज, अरणी, जवासा, नागदोन, सोनापाठा की गिरी, इन्द्रजव, प्रियङ्गु, नीम और अजवाईन इन सब का अलग अलग चूर्ण कर के अभ्रक और लोहे के बराबर मिला लेना। यदि यह रस किसी वात और कफ प्रधान रोगवालेको देना है तो इस मे सोंठ त्रिफला के बराबर डाल देना वात मिश्रित और कफयुक्त सभी रोगोंको यह रस नष्ट करता है। अग्नि और बलके अनुसार उचित मात्रामे खाने से यह रस तत्काल ही जठराग्नि, बल और पुष्टि को बढाता है. यह परम कल्याणकारी अमृत नाम का रसायन है ॥ १९१॥

१९२ अमृताङ्कुरसः

रसो गन्धस्त्रिकटुकं ग्रन्थिकं चव्यचित्रकम् ।
अमृतं लवणं तुल्यं भृङ्गस्य रसमर्दितम् ॥८०६॥
रक्तिकाद्वयमात्रेण पञ्चकासनिवारणः ।
अमृताङ्करसो नाम्ना विंशतिश्लेष्मरोगजित्८०७

वै. चि, व रा, कासाधिकारे ।

भाषा—पारा, गन्धक, त्रिकटु, पिपलामूल, चव्य, चित्रक, बछनाग और नमक इन सब को बराबर लेकर भागरे के रस से भावना देना इसकी केवल २ रत्ती की मात्रा पाचों प्रकार की खासी को नष्ट करती है । यह अमृताङ्क रस २० प्रकार के कफ रोगों को नष्ट करता है ॥ १९२ ॥

१९३ अमृताङ्कुरलोहः

हुताशमुखसंशुद्धं पलमेकं रसस्य वै ।
पलं लौहस्य ताम्रस्य पलं भल्लातकस्य च॥८०८॥
गन्धकस्य पलं चैकमभ्रकस्य च गुग्गुलोः ।
हरीतकीविभीतक्यो श्चूर्णं कर्षद्वयं द्वयोः ८०९॥
अष्टमाषाधिकान्यत्र धात्र्याः पाणितलानि षट् ।
घृतं चाष्टगुणं लौहाद् द्वात्रिंशत्त्रिफलाजलम् ॥
एकीकृत्य पचेत्पात्रे लौहे च विधिपूर्वकम् ।
पाकमेतस्य जानीयात् कुशलो लौहपाकवत्८११
भक्षयेत्प्रातरुत्थाय गुरुदेवद्विजार्चकः ।
रक्तिकादिक्रमेणैव घृतभ्रामरमर्दितम् ॥८१२॥
लौहे लौहस्य दण्डेन कुर्यादेतद्रसायनम् ।
अनुपानं च कुर्वीत नारिकेलोदकं पयः॥८१३॥
सर्वकुष्ठहरं श्रेष्ठं वलीपलितनाशनम् ।
पाण्डुमेहामवातघ्नं वातरक्तरुजापहम् ॥८१४॥
क्रिमिशोथाश्मरीशूलदुर्नामवातरोगनुत् ।
क्षयं हन्ति महाश्वासमत्यर्थं शुक्रवर्धनम् ॥
अग्निसन्दीपनं हृद्यं कान्त्यायुर्बलवृद्धिकृत्८१५॥
विवर्ज्य शाकाम्लमपि स्त्रियं च
सेव्यो रसो जाङ्गललावकादेः ।
शाल्योदनं षष्ठिकमाज्यमुद्गं
क्षौद्रं सिता क्षीरमिह क्रियायाम् ॥८१६॥
सात्म्यं च गुर्वादि सुबृंहणं च
शिलाजतु क्षौद्रयुतं पयश्च ।
सार्पिर्युतान् भक्षयतो विहङ्गान्
प्रपूर्यते दुर्बलदेहधातुः ॥
कलाविहीनस्तु सिते तु पक्षे
त्रिपञ्चरात्रेण यथा शशाङ्कः ॥ ८१७ ॥

पाक लक्षण यथा–

वस्त्रे निष्पीडितं सूक्ष्मे स्थूलतन्तौ घने दृढे ।
समुद्रं जायते व्यक्तं न निःसरति सन्धिभिः ॥
नच शब्दायते वह्नौ तदा सिद्धिं विनिर्दिशेत्८१८

रसायन सं, भै. र, र. चि, र. र., र. सु, र. क- ध, र का, यो. म, र. सु, कुष्ठे । हुताशमुखसंशुद्ध, मित्यनेन चित्रमूलकादि संशुद्ध रसं योजयेदिति सूचितम् ।

भाषा—चित्रकमूल प्रभृति से शुद्ध किया हुआ पारा, लोहचूर्ण, ताम्रभस्म, भिलावा, गन्धक, गूगल और अभ्रक भस्म प्रत्येक चार चार तोले, हरड और बहेड़ा एक एक तोले, आवला ६ तोले और ८ माशे और लोहे से अष्टगुणा घी, त्रिफला का क्वाथ १२८ तोले इन सब को इकट्ठा करके लोहे की कड़ाही में पकाना । इसका पाक लोहपाक की तरह जानना चाहिये । लोहे की ही कडछी से चलाते रहना । प्रातःकाल गुरु देवता और ब्राह्मण की पूजा करके एक रत्ती घी और शहद में मिलाकर खाना एक रत्ती से मात्रा बढाते जाना। नारियल का पानी और दूध यथोचित समझकर इसके ऊपर अनुपान करना । यह रस सभी प्रकार के कोढ, वली और पलित को नष्ट करता है, पाण्डुरोग, प्रमेह, आमवात, वातरक्त, कृमि, शोथ, पथरी, शूल, दुर्नाम, वातरोग, क्षय और दमा को हरता है । वीर्यको बढाता है जठराग्नि को प्रदीप्त करता है हृद्य है। कान्ति, आयु और बल को बढाता है । शाक खटाई और स्त्री को छोड़कर जांगल देशमें पैदा होनेवाले लवा आदि पक्षियों के मांस का रस इसके सेवन करनेवाले को लेना चाहिये । शाली चावल, साठी, मूग, घी, शहद, मिश्री, दूध तथा

जो शरीर को असात्म्य (अहित) न हों ऐसे भारी अन्न, सभी बृंहण पदार्थ, शिलाजीत, शहद डाला हुआ दूध तथा घी और पक्षियों का मास खाने से मनुष्य ऐसा पुष्ट होता है जैसे क्षीण चन्द्रमा शुक्ल पक्ष की पन्द्रह तिथियों में पुष्ट होता है । और मनुष्य के शरीर की सभी दुर्बल धातुएं बढ जाती हैं। इसका पाक ठीक बना है कि नहीं इस को इस प्रकार समझना कि एक मोटे कपड़े मे पाक को डालकर बंद कर के खूब निचोडना भीतर से वह गोला जैसा बन जावे वस्त्र में से निकले नहीं और अग्नि के ऊपर रखने से कुछ शब्द न करे तो ठीक पका हुआ समझना ॥ १९३ ॥

१९४ अमृताङ्कुरवटी

अमृतं पारदं गन्धं लोहमभ्रं शिलाजतु ।
गुञ्जामात्रां वटीं कुर्यान्मर्दयित्वाऽमृताम्भसा ॥
एषाऽमृताङ्कुरवटी पीता धात्र्यम्भसा सह ।
क्षुद्ररोगानशेषांस्तु गदान् पित्तास्रकोपजान् ॥
ज्वरं जीर्णं प्रमेहं च कार्श्यमग्निक्षयं तथा ।
नाशयेज्जनयेत्पुष्टिं कान्ति मेधां शुभां मतिम् ॥

वै. र, धा. वि., क्षुद्ररोगाधिकारे।

भाषा—बछनाग, पारा, गन्धक, लोहभस्म, अभ्रकभस्म, और शिलाजतु इन सब को बराबर लेकर गिलोय के क्वाथ मे घोट कर एक २ रत्ती की गोलियें बना लेना । यह अमृताकुर बटी है इस को आवले के रस अथवा क्वाथ के साथ घोलकर पीने से सभी क्षुद्र रोग, रक्त और पित्त से होनेवाले रोग, जीर्णज्वर, प्रमेह, कृशता और मन्दाग्नि को नष्ट करके शरीर को पुष्ट करती है कान्ति को बढ़ाकर बुद्धि को निर्मल करती और बढाती है॥ १९४ ॥

१९५ अमृतादि मण्डूरम्

अमृता निम्बभूनिम्बौ बृहती विश्वभेषजम् ।
रजन्यौ मधुकं मूर्वा मञ्जिष्ठा मदभञ्जिनी ८२२
तोयाधिवासिनी तोयपिप्पली तोयधिप्रियम् ।
एतानि समभागानि मण्डूरं द्विगुणं ततः ८२३॥
किट्टादष्टगुणे मूत्रे पक्त्वेमानि यथाविधि ।
उदुम्बरप्रमाणेन प्रयुञ्ज्यात् मधुनासह ८२४॥
मस्तिष्करोगानखिलान् वातपित्तकफैः कृतान्।
विनिहन्यान्न सन्देहो मण्डूरममृतादिकम् ८२५

भै. र., मस्तिष्करोगाधिकारे।

टि० मदभञ्जिनी शतमूली । तोयाधिवासिनी पाटला । तोयधिप्रिय लवङ्गम् ।

भाषा—गिलोय, नीम, चिरायता, वनभाटा, सोंठ, हल्दी, दारुहल्दी, मुलेठी, मूर्वा, मजीठ, शतावरी, पाढर, जलपीपल और लौंग इन सबको बराबर और मण्डूर सब से दूना लेकर सब को मण्डूर से अठगुने गोमूत्र मे पकाकर अवलेह के माफिक बनाना । इसकी १ तोले की मात्रा को शहद के साथ खाने से वात पित्त और कफ से उत्पन्न हुए २ सभी प्रकार के मस्तिष्क रोगोंको यह अमृतादि मण्डूर नष्ट करता है । इसमें कुछ भी सन्देह नहीं ॥ १९५ ॥

१९६ अमृतार्णवरसः (प्रथमः)

सुवर्णं रजतं ताम्रमभ्रकञ्च सुमारितम् ।
प्रत्येकं कर्षमात्रञ्च द्विगुणं शुद्धमौक्तिकम्८६२
निःक्षिप्य मर्दयेत्खल्वे शुष्कमर्दनयोगतः ।
यामं तुषोदकेनैव त्रिफलोत्थेन वासरम्।८२७॥
मर्दयित्वाऽमृतासत्त्वसंयुक्तं लेहयेदिदम् ।
मधुना माषमात्रञ्च मद्यपानहतौजसः ॥८२८॥
शीघ्रं विकाशमायाति वीर्यौजः परिपुष्यति ।
अमृतार्णवको ह्येषो रसः शीघ्रफलप्रदः।८२९॥

ना० वि०, र. म. मा,

भाषा—सोना, चादी, ताबा और अभ्रक (सबकी भस्में) एक एक तोले ओर शोधे हुए मोती २ तोले लेकर सूखे ही घोटना फिर एक पहर तक तुषोदक अथवा त्रिफला के क्वाथमें घोटना । फिर गिलोय का सत्त्व मिलाकर एक मासा इसको शहद के साथ चटाना । शराब पीने से क्षीण हुआ

मनुष्य इससे पुष्ट होता है और जल्दी विकास को प्राप्त होता है यह अमृतार्णव रस जल्दी फल देनेवाला है ॥ १९६ ॥

१९७ अमृतार्णवरसः (द्वितीयः)

सूतभस्म चतुर्भागं लोहभस्म तथाष्टकम् ।
अभ्रभस्म च षड्भागं गन्धकस्य च पञ्चमम् ८३०
भावयेत्त्रिफलाक्वाथैस्तत्सर्वं भृङ्गजै द्रवैः ।
शिग्रुवह्निकटुक्वाथे भावयेत्सप्तधा पृथक् ॥८३१॥
सर्वतुल्या कणा योज्या गुडे मिश्रा पुरातनैः ।
निष्कमात्रं सदा खादेज्जरामृत्युनिवारणम् ८३२
शतायुः स्याच्चतुर्मासैः रसोऽयममृतार्णवः ।
कुरण्टकस्य पत्राणि गुडेन भक्षयेदनु ॥८३३॥

र. स, र चि, र. क, र. सु, र. च, रसायन. सं, यो. म., रसायनाधिकारे ।

भाषा—पारे की भस्म ४ भाग, लोहभस्म ८ भाग, अभ्रक भस्म ६ भाग, और गन्धक ५ भाग इन सबको मिलाकर त्रिफला, भांगरा, सहजना, चीता और कालीमिर्च इन ७ चीजों के क्वाथ से एक २ भावना अलग २ देना । सब के बराबर पीपल और उतना ही पुराना गुड मिलाना । ४ माशे की मात्रा रोज खाने से बुढापा और मृत्यु को यह जीतता है । ४ महीने तक विधिपूर्वक खाने से मनुष्य १०० वर्ष तक जीता है । इस के ऊपर कटसरैया (पीयावासा) के पत्ते और गुड खाना चाहिये ॥ १९७ ॥

१९८ अमृतार्णवरसः (तृतीयः)

रसभस्मत्रयोभागा भागैकं हेमभस्मकम् ।
सर्वांशममृतासत्त्वं सितामध्वाज्यमिश्रितम् ८३४
दिनैकं मर्दयेत्खल्वे माषकं भक्षयेत्सदा ।
कृशानां कुरुते पुष्टिं रसोऽयममृतार्णवः ॥
अश्वगन्धापलार्धं च गवां क्षीरैः पिबेदनु ८३५॥

र. र. स., रसचि., र. र. दी, र. क, रसायन स., कार्श्याधिकारे ।

भाषा—पारे की भस्म ३ भाग और सुवर्ण भस्म १ भाग और दोनों के बराबर गिलोयका सत्त्व इनको मिश्री, शहद और घी मिलाकर एक दिनभर बारीक घोटना इसकी मात्रा एक माशे की है यह अमृतार्णवरस दुबले पतले शरीरवालों को पुष्ट करता है । इसके ऊपर २ तोले असगन्धका चूर्ण खाकर ऊपर से गाय का दूध पीना चाहिये ॥ १९८ ॥

१९९ अमृतार्णव रसः (चतुर्थः)

कृत्वा कण्टकवेध्यानि पलस्वर्णदलान्यथ ।
अष्टांशरसलिप्तानि निःक्षिपेदुपले त्र्यहम् ८३६
हिङ्गुहिङ्गुलगन्धाश्मताप्यनीलाञ्जनै स्तथा ।
कृतं चूर्णमधश्चोर्ध्वं पत्राणां विनिधाय च ८३७॥
शतवारं पुटेत्सम्यक्छित्थं भस्म जायते ।
तद्भस्म द्विगुणं सूतं तस्माद् द्विगुणहिङ्गुलः ८३८
तस्माच्च द्विगुणं ताप्यं सर्वमेकत्र मर्दयेत् ।
रसेन मातुलुङ्गस्य निरन्तरदिनद्वयम् ॥ ८३९ ॥
तुषैः पुटत्रयं दद्याद्गोकरीषैः पुटत्रयम् ।
पुटानि दश विंशत्या छगणानां प्रकल्पयेत् ८४०
त्रिंशद्भिश्छगणैर्दद्यात्पुटानामथ विंशतिम् ।
तस्मिन्वैक्रान्तजं भस्म क्षिपेत्तत्पादमात्रया ॥
सर्वमेकत्र सञ्चूर्ण्य भृङ्गराजनिजद्रवैः ।
भावयेत्सप्तवाराणि सिध्यत्येवमयं रसः ॥
श्रीमता नन्दिना प्रोक्तो रसोऽयममृतार्णवः ॥
गुञ्जाबीजमितः सिताघृतकणा-
संयोजितः सेवितः,
कुर्याद्दृष्यमनेकशो वरवधूसन्तोषसम्पोषणः ।
यक्ष्मव्याधिविधूननो गरहरः पर्याप्तदीप्तानलो,
मूलव्याधिनिवारणः किमपरं
सर्वामयध्वंसनः ॥ ८४३ ॥
रम्भापक्वफलं घृतं दधिपयः क्षैरेयकं मण्डका-
वालं तालफलं सिता च पललं सन्तानिकामोदका
खर्जूरं वरपानकं च चटकाः पुण्ड्रेक्षवः सारसं,
गुर्वन्नं पनसं तथा शिखरिणी
पथ्यं रसेऽस्मिन्मतम् ॥ ८४४ ॥

र. र. स, वाजीकरणाधिकारे ।

भापा—४ तोले सोने के बहुत बारीक पत्र बना लेना। इनके दोनों तरफ आधा तोला पारा लपेटकर एक मोटे कण्डेमे खोदकर रख देना ढांककर चौथेदिन कण्डेमेसे निकालकर हींग, सिंगरफि, गंधक, सोनामाखी और नीलाञ्जन इन का द्विगुण चूर्ण पत्रोंके ऊपर और नीचे रख के १५ कंडोकी आंच देना ऐसे बारंवार करते हुए १०० वार जंगली कंडोमे उसका पुट देना। इसप्रकार सोनेकी निरुत्थ भस्म हो जावेगी। इसप्रकार की हुई सोने की भस्म १ भाग, पारा २ भाग, सिंगरिफ ४ भाग, और सोनामाखी ८ भाग इन सब को दो दिन तक विजेरे नीवू के रस मे खूव वारीक घोटना इसप्रकार उसका गोला बनाकर तुषों (धान से निकले हुए चावलों के बाहर के छिलके) से ३ बार, गाय के गोवर की करपी से ३ वार साधारण पुट देना। २० कंडों से दस वार, और तीस कंडों से २० वार पुट देना। फिर उस सब से चतुर्थांश वैक्रान्त भस्म मिलाकर चूर्ण करके भांगरे के रस की ७ भावना देना। यह श्रीमान् नन्दी महाराज का कहा हुआ अमृतार्णव रस है। इसकी एक रत्तीकी मात्रा मिश्री, घी और पीपल के साथ खाने से वडा वृष्य है। अनेक मदान्ध युवतियों को सन्तोष कराता है राजयक्ष्मा (क्षय) को नष्ट करता है विषनाशक है जठराग्नि को खूब प्रदीप्त करता है। मूलव्याधि को हरता है और क्या कहना है वस सभी रोगों को हरता है। पके केले, घी, दही, दूध, खोवा, मांड, कोमल ताडफल, मिश्री, मांस, मलाई, लड्डू, खजूर, अच्छे २ फलों के रस वड़ेपेंडे, गन्ने, गुलाव का पानी, गेंहू इत्यादि भारी अन्न कटहल और शिखरन् यह सव इस रस के साथ पथ्य हैं॥ १९९॥

२०० अमृतार्णव रसः (पञ्चमः)

हिङ्गुलोत्थो रसो लौहं टंकणं गन्धकं शटी।
धान्यकं वालकं मुस्तं पाठाऽजाजी घुणप्रिया॥
प्रत्येकं तुल्यमादद्या च्छागीदुग्धेन पेपयेत्।
मापैका वटिका कार्या रसोऽयममृतार्णवः ८४६
वटिकां भक्षयेत्प्रात गेहनानन्दभाषिताम्।
धान्यजीरकचूर्णेन विजयाशणवीजतः ॥८४७॥
मधुना च्छागदुग्धेन मण्डेन शीतवारिणा।
कदलीमोचकरसैः कञ्चटद्रवकेण च॥ ८४८॥
अतिसारं जयेदुग्रमेकजं द्वन्द्वजं तथा।
दोषत्रयसमुद्भूतमुपसर्गसमन्वितम्॥ ८४९॥
शूलघ्नो वह्निजननो ग्रहण्यर्शोविकारनुत्।
अम्लपित्तप्रशमनः कासघ्नो गुल्मनाशनः ८५०

र. सं., र. क., भै. र., र. इ., ध., र. चं., अतिसाराधिकारे।

टि० धान्यजीरक यूषेण विजयाशालवीजत, इति पाठान्तरम् रसेन्द्र कल्पद्रुमे।

भाषा—सिंगरिफ से निकाला हुआ पारा, लोहभस्म, सुहागा, गन्धक, कचूर, धनियां, सुगन्ध वाला, जीरा और अतीस इन सव को वरावर लेकर बकरी के दूध के साथ वारीक पीसना और एक २ माशे की गोलियें वना लेना यह अमृतार्णव रस है इस गोली को श्री गहनानन्द महाराजने वनायी है इस को धनियां और जीरे के चूर्ण के साथ अथवा भांग और शण के वीजों के चूर्ण के साथ अथवा शहद और वकरी के दूध के साथ अथवा चावलों के मांड के साथ अथवा ठंढे पानीके साथ अथवा केला और मोचरसके साथ अथवा कंचट (प्र. मरसा) के रस के साथ खाने से एकज, द्वंद्वज और त्रिदोषज सभी अतिसार नष्ट हो जाते हैं। चाहे कितनेही उपद्रव अतिसारके हों सभी शान्त हो जाते हैं। यह रस शूल को, संग्रहणी और ववासीर के विकारों को, अम्लपित्त, खांसी और गुल्म को नष्ट करता है और जठराग्नि को वढाता है॥ २००॥

२०१ अमृतार्णव रसः (षष्ठः)

पारदं गन्धकं शुद्धं मृतलोहं च टङ्कणम्।
रास्ना विडङ्गं त्रिफला देवदारु च चित्रकम् ८५१

अमृता पत्रकं क्षौद्रं विषं चैव विमर्दयेत् ।
द्विगुञ्जं वातकासार्तः सेवयेदमृतार्णवम् ।८५२॥

र क, र स, चि रत्न, र सु, भै र, र र, र च, र का, नि, र, ध, वै र, वै क टो, र को, वै चि, र. क ल, कासाधिकारे । चित्रकमित्यत्र कटुत्र यमिति पाठान्तरम् । र को, र र, इत्यादौ ।

टि० अत्र क्षौद्रमष्य छन्दोऽनुरोधेन निवेशितमस्ति न तु प्रमाणबोधनार्थं न वा सहमेलनार्थं किन्त्वनुपानत्वेन विवक्षितम् ।

भाषा—शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, लोहभस्म, सुहागा, रास्ना, विडग, त्रिफला, देवदार, चीता, गिलोय, पद्मकाठ और बछनाग, इन सब को बराबर लेकर बारीक पीस लेना । इस अमृतार्णव रस को वातव्याधि और खासी से दु खित रोगी २ रत्तीभर रोज सेवन करे । निरोग हो जावेगा ।

टि० यहापर पर जो शहद का नाम आया है वह केवल छदकी पूर्ति के लिये है रस मे मिलाने के लिये नहीं । अनुपान शहद का होना चाहिये ॥ २०१॥

२०२ अमृतार्णव रसः (सप्तमः)

अमृतं च रसं गन्धं लौहमभ्रं समांशकम् ।
भावयेद्वह्निनीरेण सप्तकृत्वः पृथक् पृथक्८५३॥
रक्तिकाद्वितयं खादेद्यथा दोषानुपानतः ।
आमाशयिकरोगेषु ज्वरेषु विषमेषु च ॥८५४॥

भै र आमाशयरोगे ।

भाषा—बछनाग, पारा, गन्धक, लोहभस्म और अभ्रकभस्म सब को बराबर लेकर चित्रक के क्वाथ से अलग २ सातबार भावना देना । उचित अनुपान के साथ २ रत्ती की मात्रा खाने से आमाशय के रोग तथा विषमज्वर नष्ट हो जाते हैं ॥२०२॥

२०३ अमृतार्णवलौहः

त्रिकटु त्रिफला लौहं समभागं विचूर्णितम् ।
सर्वेषामपि चूर्णानामर्धभागं शिलाजतु ॥८५५॥
गुडूचीस्वरसै देया भावना रविरश्मिभिः ।
वारत्रयं ततः शुष्कं घृतेन सहमर्दयेत् ॥८५६॥
माषमात्रं तु मधुना मर्दितं भक्षयेन्नरः ।
हन्त्यष्टादश कुष्ठानि वातरक्तं सुदुस्तरम् ॥
जयेदर्शांसि सर्वाणि प्रमेहमुदराणि च ॥८५७॥

र र, कुष्ठाधिकारे ।

भाषा—त्रिकटु, त्रिफला और लोहभस्म सब को बराबर लेकर चूर्ण कर लेना और उसमे सब से आधा शिलाजीत मिलाकर धूप मे गिलोय के रस से ३ बार भावना देना । फिर उस को घी मे घोटना इस की १ माशे की मात्रा शहद में मिला कर खाने से अठारह प्रकार के कुष्ठ, कठिन से कठिन वातरक्त, बवासीर, सभी प्रकार के प्रमेह और उदररोग नष्ट होते हैं ॥ २०३ ॥

२०४ अमृतेन्द्र रसः

पूर्वोक्तेन प्रकारेण रसेन्द्रं सम्प्रसाधयेत् ।
भस्मीकुर्यात्प्रकारेण तेनैवाथ रसेश्वरम् ।८५८॥
पलमात्रं प्रगृह्णीया त्रिफलायाः पलत्रयम् ।
गन्धकस्य पलं शुल्वं प्रागुक्तविधिना मृतम्८५९
मृताभ्रकस्य च पलं मृतलोहपलं ततः ।
पलमात्रं तत्र दद्यादमृतस्योत्तमस्य वै ॥ ८६० ॥
एकीकृत्याऽथ तत्सर्वं मर्दयेदमृतोदकैः ।
कृष्णधत्तूरकरसै स्त्रिजगद्विजयारसैः ॥ ८६१ ॥
व्योषनीरै र्महाराष्ट्रीसलिलै र्मार्कवद्रवैः ।
भृङ्गबेररसै र्मौञ्जीरसै स्तिलदलारसैः ॥८६२॥
तर्कारीसलिलैः कृष्णतुलसीसलिलैस्ततः ।
पुनर्धुस्तूरकद्रावै र्भृङ्गीनीरै र्निंबोदकैः ॥८६३॥
दिनैकैकं प्रगृह्णीयात् प्रत्येकं रसतः पृथक् ।
वटिकाः कारयेच्छ्लक्ष्णा मुद्गमानास्ततः परम् ॥
छायाया शोषयेद्यत्नात् ततः सम्पूजयेद्धरिम् ।
ब्रह्मशंकरमुख्यांश्च देवान्विप्रान् स्वशक्तितः८६५
पूजयित्वा रसवर करण्डे स्थापयेद्बुधः ।
सन्निपाते महाघोरे ज्वरे चैवातिदारुणे॥८६६॥

अग्निमान्द्ये प्रयोक्तव्यश्चित्रकार्द्रकनीरयुक् ।
प्रागुक्तैरनुपानैश्च सर्वरोगेषु योजयेत् ॥ ८६७ ॥
अयं रसेश्वरः श्रीमान् निखिरोगनिवर्तकः ।
वलीपलितजित्पुंसाममृतेन्द्र इति स्मृतः॥८६८॥

रसाल,

भाषा—पहिले कही हुई विधि से पारे को सिद्ध करना और उसी विधि से भस्म करना फिर त्रिफला ४ तोले, शुद्ध गन्धक १२ तोले, पहिले कही हुई विधि से मारा हुआ तांबा ४ तोले, अभ्रकभस्म ८ तोले, लोहभस्म ४ तोले और बछनाग ४ तोले सब को मिलाकार गुडूची, कालाधतूरा, भाग, त्रिकटु, महाराष्ट्री (मराठी) भागरा, अदरख, ब्राह्मी, हुलहुल, जैत, कालीतुलसी, धतूरा (दूसरी बार) भागरा (दूसरी बार) और बछनाग इन के रससे क्रम से अलग २ एक एक दिन भावना देना फिर मूग के बराबर गोलियें बनाकर छाया मे सुखा लेना। विष्णु, ब्रह्मा और शिवजी इत्यादि देवता और ब्राह्मणों की पूजा यथा शक्ति करके इन गोलियों को बोतल मे रख देना। घोर सन्निपात भयानक ज्वर और मन्दाग्नि मे यह रस चित्रक और अदरख के रसके साथ देना और पहिले कहे हुए अनुपानों के साथ सभी रोगों मे (अमृतेन्द्र रस मे कहे हुए भावना द्रव्यों के साथ) यह रस देना चाहिये। यह उत्तम रस सब रोगों को नष्ट करता है। मनुष्यों के वली और पलित को दूर करता है इस रस का नाम अमृतेन्द्र रस है ॥ २०४ ॥

२०५ अमृतेशरसः

मृतसूताभ्रकं कान्तं विषं ताप्यं शिलाजतु ।
तुल्यांशं मधुसर्पिर्भ्यां लिहेत्गुञ्जाद्वयं सदा ८६९
षण्मासेन जरा हन्ति दीर्घमायुः करोति च ।
अश्वगन्धामूलचूर्णं सप्तभागघृतैः समम् ।८७०॥
भागाष्टकं गुडं तस्मिन् क्षिपेद्भागेन पिप्पलीम् ।
मृद्वग्निना च तत्सर्वं पिण्डितं भक्षयेत्पलम् ॥
क्रामकं ह्यमृतेशस्य रसराजस्य सिद्धये ॥८७१॥

र स, र क, रसायनाधिकारे।

टि० रसेन्द्रकल्पद्रुमे विषताप्ययो स्थाने गन्धकताम्रे पठिते क्रामणञ्च न पठितमिति विशेष ।

भाषा—पारे की भस्म, अभ्रकभस्म, कान्त लोहभस्म, बछनाग, सोनामाखी और शिलाजतु सब को बराबर लेकर पीसलेना। इस की १ रत्ती की मात्रा घी और शहद के साथ खाने से ६ महिने मे बुड्ढा भी जवान हो जाता है और आयु बढ जाती है। असगन्ध की जड का चूर्ण १ भाग घी ७ भाग, गुड ८ भाग और पीपल १ भाग, इन सब को मिलाकर मन्द २ अग्नि से पकाकर लड्डू बनाकर ऊपरसे खाना। यह उपरोक्त अमृतेश रस का क्रामक है। (जिस को साथ खाने से रस सभी शरीर मे फैलकर शीघ्र गुण करता है) जल्दी सिद्धि देता है ॥ २०५ ॥

२०६ अमृतेश्वररसः (प्रथमः)

रसं गन्धं वत्सनाभं वासा त्रिकटुकं वचा ।
जीरकं चित्रकं शुण्ठी त्रिफला च समंसमम्८७२
वासात्रिकटुक्वाथे त्रियाम मर्दयेद्भिषक् ।
पाचयेद्वालुकायन्त्रे त्रिदिनं मन्दवह्निना ।८७३॥
स्वाङ्गशीतलमुद्धृत्य द्विगुञ्जं भक्षयेत्सदा ।
शर्करामधुसंयुक्तं स्वेदपित्तविकारनुत् ॥ ८७४ ॥

व र, वै चि,

भाषा—पारा, गन्धक, बछनाग, अडूसा, त्रिकटु, बच, जीरा, चित्रक, सोंठ और त्रिफला इन सबको बराबर लेकर अडूसा और त्रिकटु के क्वाथसे तीन पहर तक भावना देना। फिर तीन दिनतक मन्द अग्नि से वालुकायन्त्र मे पकाना। स्वाङ्ग शीतल होनेपर निकाल लेना। इसकी मात्रा दो रत्ती की है। और अनुपान शक्कर और शहद है। यह रस स्वेद (पसीना) और पित्त के विकारों को नष्ट करता है ॥ २०६ ॥

२०७ अमृतेश्वरो रसः (द्वितीयः)

रसभस्मामृतासत्त्वं लौहं मधुघृतान्वितम् ।
अमृतेश्वरनामाऽयं पङ्क्तो राजयक्ष्मनुत्॥८७५

र. चि., भै. सा., चि. रत्न., वै. र., र. र., नि. र., चि. क., वृ. यो. त, रसावतारमा., र. क. ल., रससङ्ग्रह सि., यो. म., रसायनसं., र. को, र. का., राजयक्ष्मणि ।

भाषा—पारे की भस्म, गिलोयका सत्व और लोहभस्म, इन को बराबर लेकर शहद और घी के साथ ६ रत्ती खाने से राजयक्ष्मा नष्ट हो जाता है। इस का नाम अमृतेश्वर रस है ॥ २०७ ॥

२०८ अमृतेश्वरो रसः (तृतीयः)

टङ्कणषोडशभागा भागा द्वादश भवंतिमरिचानां
माक्षिकवत्सकनाभाऽऽकल्लकरभागद्वयं चैव ॥
श्लेष्माजीर्णविकारांस्तथा सन्निपातमपिशूलम् ।
जयति विविधरोगहरो रसोऽमृतेश्वरो जयति ॥

र. (मा.)

भाषा—सुहागा १६ भाग काली मिर्च १२ भाग और सोनामाखी, बछनाग और अकरकरा ये सब प्रत्येक २ भाग मिलाकर चूर्ण कर लेना। यह रस कफ, अजीर्ण, सन्निपात, शूल और अनेक रोगों को नष्ट करता है। इसका नाम अमृतेश्वर है ॥ २०८ ॥

२०९ अमोघास्त्ररसः (प्रथमः)

ताम्रगन्धविषं चैव गौरीपाषाणकं समम् ।
नाभिसूतास्त्रयो भागा निर्गुण्डीतुलसीद्रवैः ॥
तिलप्रमाणान् वटकांश्छायाशुष्कांश्च कारयेत् ।
त्रयोदश सन्निपाताञ्ज्वरानष्टौ विनाशयेत्८७९
विषमं शीतदोषञ्च क्षणमात्रेण नाशयेत् ।
सर्वरोगहरं चैव ममोघास्त्रं च नामतः॥८८०॥

र. क. यो.,

भाषा—तांबा, गन्धक, बछनाग और गौरीपाषाण (सोमल) इन सबको बराबर लेना। कस्तूरी और पारा दोनों तांबे से तीन गुना लेना फिर सब को सभालु और तुलसी के रस मे बारीक घोटकर तिलों के बराबर गोलियें बनाकर छाया मे सुखा लेना यह रस १३ प्रकार के सन्निपातों को ८ प्रकार के ज्वरों को और विषम शीतदोष को क्षणमात्र मे नष्ट कर देता है और साधारणतया सभी रोगों को नष्ट करता है इस का नाम अमोघास्त्र रस है ॥ २०९ ॥

२१० अमोघास्त्ररसः (द्वितीयः)

ताम्रगन्धविषं चैव तालकं माक्षिकं शिला ।
पृथ्वी पाठा टङ्कणं च गौरीपाषाणकं समम् ८८१
नाभिसूतकयोर्भागौ निर्गुण्डीतुलसीद्रवैः ।
तिलप्रमाणवटकान् छायायां शोषयेत्तथा ८८२
त्रयोदशसन्निपातानाशयेद्विषमांस्तथा ।
अनुपानविशेषेण अमोघास्त्ररसो महान्८८३॥

र. क. यो.,

भाषा—तांबा, गन्धक, बछनाग, हरताल, सोनामाखी, मैनसिल, हिंगुपत्री (डीकामाली) पाठा, सुहागा और गौरीपाषाण इन सबको बराबर लेना। पारा और गन्धक को तांबे से दूना लेकर संभालु और तुलसी के रस मे खूब घोटकर तिल के बराबर की गोलियें बनाकर छाया में सुखाना यह रस १३ प्रकार के सन्निपात और विषमज्वरों का नाश करता है। और अनुपान विशेष से सभी रोगों को नष्ट करता है। इस का नाम अमोघास्त्र रस है ॥ २१० ॥

२११ अम्लपित्तान्तकमोदकः

नागरस्य कषायाश्च पलान्यष्टौ प्रदापयेत् ।
सुपूगस्य पलान्यष्टौ सर्वमेकत्र कारयेत्॥८८४॥
घृतं क्षीरं ततः पश्चात् प्रस्थं प्रस्थं प्रदापयेत् ।
लवङ्गं केशरं कुष्ठं यवानी कारवी वचा॥८८५॥
चन्दनं मधुकं रास्ना देवदारु फलत्रिकम् ।
पत्रमेला वराङ्गं च सैन्धवं हपुषां शटीम् ८८६
मदनं कट्फलं मांसीं गगनं वङ्गरौप्यकम् ।
तालीशं पत्रकं मूर्वा समङ्गां वंशलोचनाम् ८८७

ग्रन्थिकं शतपुष्पां च शतमूलीं कुरण्टकम्।
जातीफलं जातिकोषं कङ्कोलमम्बुदं कणाम्॥
कर्पूरश्च विडङ्गश्च ह्यजमोदानलामृताः।
मर्कटीक्षुरबीजे च चन्दनं देवताडकम्॥८८९॥
लौहं कांस्यं प्रदातव्यं कर्षमात्रं पृथक्पृथक्।
सर्वं सुचूर्णितं दद्यात्कर्षार्धं स्वर्णभस्मकम् ८९०
सर्वं धातुविधानेन मारितं ग्राहयेत्सुधीः।
अम्लपित्तान्तको ह्येष मोदको मुनिभाषितः॥
वान्तिं मूर्छां च दाहं च कासं श्वासं भ्रमं तथा।
वातजं पित्तजं चैव कफजं सान्निपातिकम् ८९२
सर्वरोगं निहन्त्याशु प्रमेहं सूतिकागदम्।
शूलञ्च वह्निमान्द्यं च मूत्रकृच्छ्रं गलग्रहम् ८९३

भै र.

भाषा—सोंठ ओर पीपल प्रत्येक १६ तोले और अच्छी सुपारी ३२ तोले, घी और दूध प्रत्येक १ सेर, लौंग, केसर, कूठ, अजवाइन, कलौंजी, वच, चन्दन, मुलेठी, रास्ना, देवदारु, त्रिफला, तेजपात, छोटी इलायची, दालचीनी, सेंधा नमक, झाऊ, कचूर, मेनफल, कायफल, जटामासी, अभ्रक, वंग, चांदी (भस्में) तालीस, पद्मकाठ, मूर्वा, लजवन्ती, वंशलोचन, पीपलामूल, सौंफ, शतावरी, पीयावासा, जायफल, जावित्री, शीतलचीनी, नागरमोथा, पीपल, कपूर, विडङ्ग, अजमोद, चला, गिलोय, किवाच के बीज, तालमखाना, लालचदन, वदाल; लोह और कांसा (भस्में) ये सब एक १ तोला और सुवर्ण भस्म आधा तोला, इन सब की भस्म धातुभस्म की विधि से बनाना फिर सबका बारीक चूर्ण करके मिला देना। यह अम्लपित्तान्तक मोदक ऋषियों का कहा हुआ वमन, मूर्छा, दाह, खांसी, दमा, भ्रम वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज सभी रोगों को यह रस हरता है और प्रमेह, सूतिका रोग, शूल, मन्दाग्नि मूत्रकृच्छ्र और गलग्रह को भी नष्ट करता है॥ २११॥

२१२ अम्लपित्तान्तक रसः

मृतसूताभ्रलोहानां तुल्यां पथ्यां विमर्दयेत्।
माषमात्रं लिहेत् क्षौद्रैरम्लपित्तप्रशान्तये ८९४

र र. कौ., र. चि, र स, र म, भै र, र. मु, ध, यो म, र. सि., र का., र. क. ल, व. रा, र र. दी., र. च, अम्लपित्ताधिकारे। व. रा., रसभस्मक नाम।

भाषा—पारे की भस्म, अभ्रकभस्म और लोहभस्म इन सब को बराबर लेकर १ माशा शहद के साथ खाने से अम्लपित्त मिट जाता है॥२१२॥

२१३ अयस्कृतिः

तीक्ष्णलोहपत्राणि तनूनि लवणवर्गप्रदिग्धानि गोमयाग्निप्रतप्तानि त्रिफलासालसारादिकषायेण निर्वापयेत् षोडश वारान्। ततः खदिराङ्गारतप्तानि उपशान्ततापानि सूक्ष्मचूर्णानि कारयेद्गाढतान्तवपरिस्रावितानि। ततो यथाबलं मात्रां सर्पिर्मधुभ्यां संसृज्योपयुञ्जीत। जीर्णे यथाव्याध्यनम्लमलवणमाहारं कुर्वीत। एवं तुलामुपयुज्य कुष्ठमेहमेदःश्वयथुपाण्डुरोगोन्मादापस्मारानपहत्य वर्षशतं जीवति, तुलायां तुलायां वर्षशतगुणोत्कर्षः, एतेन सर्वलोहेषु अयस्कृतयो व्याख्याताः॥ ८९५॥

सु० चि० अ० १०

टि० सालसारादियथा—सालसाराजकर्णखदिर कदरकालस्कन्ध क्रमुकभूर्ज मेषशृङ्गीतिनिश चन्दन कुचन्दन शिंशपा शिरीषासन धवार्जुन तालशाक नक्तमाल पूतीकाश्वकर्णागुरूणि कालीयकं चेति सुश्रु० सूत्र० अ० ॥ ३८॥

भाषा—फौलाद के बारीक पत्र बनाकर लवणवर्ग से उन पर लेप करके जङ्गली कंडों में १६ सोल्ह वार खूब तपाकर त्रिफला और सालसारादि गण के क्वाथ में उनको बुझाना फिर इसी प्रकार १६ वार खैर के कोयलों में तपाना और बुझाना ठंडे होने पर उनका बहुत बारीक चूर्ण कर लेना और मोटे गाढे कपड़े से उस चूर्ण को छान लेना। फिर बल के अनुसार इस की मात्रा घी और शहद के

साथ खाना इस के पच जाने पर खटाई और नमक को छोड़कर व्याधि शमन करनेवाला आहार करना इस प्रकार इस को ४०० तोले खानेवाला कोढ, प्रमेह मेद का बढ़ना, सूजन, पाण्डुरोग, उन्माद और अपस्मार इनसे मुक्त होकर १०० वर्ष जीता है। जितनी बार इसको ४०० तोले उपरोक्त विधि से खावेगा उतने सौ वर्ष मनुष्य जीवेगा इसी प्रकार सभी धातुओं की अयस्कृति बताई हैं॥ २१३॥

टि०—सालसारादिगण-सारढोल (म०) वृक्ष काहीर, मलेवारीसाग, खैर, सफेदखैर, तेंद, सुपारी, भोजपत्रकाहीर, मेंढासींगी, हलदियाझाड, सफेदचंदन, लालचदन, सीसम, सिरस, आसन, धव, अर्जुन (कडुवा) ताड, साग, करज, पूती (घुड) करंज, सलुआ, उत्तम अगर, साधारण अगर, इन औषधियों का गण सालसारादि कहाता है॥ २१३॥

२१४ अयस्कृतिः

त्रिवृच्छयामाग्निमन्थ सप्तलाकेबुक शङ्खिनी तिल्वक त्रिफलापलाशशिंशपानां स्वरसमादाय पालाश्यां द्रोण्यामभ्यासिच्य खदिराङ्गारतप्तमयः पिण्डं त्रिःसप्तकृत्वो निर्वाप्य तमादाय पुनरासिच्य स्थाल्यां गोमयाग्निना विपचेत्। सिध्यति चास्मिन् पिप्पल्यादिचूर्णभागं, क्षौमधुनस्तावद्घृतस्येति दद्यात्। ततश्चतुर्थभागवशिष्टमवतार्य परिस्राव्य भूयोऽग्नितप्तानि अयः पत्राणि प्रक्षिपेत्। ततः प्रशान्तमायसे पात्रे स्वनुगुप्तं निदध्यात्। ततो यथायोगं शुक्तिं प्रकुञ्चं चोपयुञ्जीत। जीर्णे यथान्याध्याहारमुपसेवेत। एषौषधायस्कृतिरसाध्यं कुष्ठं प्रमेहं वा साधयति स्थूलमपकर्षति शोफमुपहन्ति सत्वमग्निमुद्दरति विशेषेण चोपदिश्यते राजयक्ष्मिणां वर्षशतायुश्चानया पुरुषो भवति। सालसारादिक्वाथमासिच्य पालाश्यां द्रोण्यामयोघनं तप्तं निर्वाप्य कृतसंस्कारे कलशेऽभ्यासिच्य पिप्पल्यादिचूर्णभागं क्षौद्रं गुडमिति स्वनुगुप्तं निदध्यात्। एतां महौषधायस्कृतिं मासमर्धमासं वा स्थितां यथाबलमुपयुञ्जीत। एवं न्यग्रोधादावारेवतादिषु च विदध्यात्॥ ८९६॥

सु० चि० अ० १०।

टि० १ न्यग्रोधादि यथा—न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थ प्लक्ष मधूक कपीतन ककुभाम्र कोशाम्र चोरकपत्र जम्बूद्वय प्रियाल मधुक रोहिणी वञ्जुल कदम्ब बदरी तिन्दुकी सल्लकी रोध्र सावररोध्र भल्लातक पलाशा नन्दीवृक्षश्चेति।

२ आरेवतादिर्यथा—आरेवत आरग्वधः॥ आरग्वध मदन गोपघोण्टा कंटकी कुटज पाठा पाटला मूर्वेन्द्रयव सप्तपर्ण निम्ब कुरण्टक दासी कुरण्टक गुडूची चित्रक शार्ङ्गेष्टा करञ्जद्वय पटोल किरात तिक्तकानि सुषवी चेति।

३ पिप्पल्यादिर्यथा—पिप्पली पिप्पलीमूल चव्य चित्रक शृङ्गबेर मरिच हस्तिपिप्पली हरेणुकैलाज मोदेन्द्रयव पाठा जीरक सर्षप महानिम्बफल हिङ्गु भार्ङ्गी मधुरसातिविषा वचा विडङ्गानि कटुरोहिणी चेति।

भाषा—निसोत, विधारा, अरणी, अंगुलिया थूहर, या सीकाकाई, केउआं घास, कालादाना, देशीलोघ, त्रिफला, ढाक और शीशम इन के स्वरसको ढाक की लकडीसे बनी हुई द्रोणीमे भरना फिर खैर के कोयलों मे एक लोहके गोले को खूब गरम करके उस द्रोणीमे २१ वार बुझाना फिर एक लोहे की कढाही मे गोले को रखकर ऊपर से उपरोक्त औषधियों का क्वाथ भरकर जंगली कंडों की आंच से पकाना पकते

हुए उस मे एक भाग (लोहे के गोले के बराबर) पिप्पल्यादि चूर्ण और दो २ भाग शहद और घी डालना जब चतुर्थांश बाकी रह जाय तब उतार कर छान लेना फिर ऊपर से निकाले हुए लोहे के पत्र बनाकर खैर के कोयलों मे तपाकर डालना (यह क्रिया २१ बार करना) फिर ठंढा होने पर लोहे के पात्र मे सावधानी से रख देना। अग्निके बल के अनुसार दो या चार तोले खाना। पच-जानेपर रोगी को रोगोचित हितकारी आहार देना यह औषधियों की अयस्कृति असाध्य प्रमेह और कुष्ठ को शान्त करती है। स्थूलता को कम करती है। सूजन को नष्ट करती है। मन्द पड़ी हुई जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। विशेष करके राज यक्ष्मावालों को इसका खाना बताया गया है। इस को विधि पूर्वक खाने से मनुष्य १०० वर्ष की आयुवाला होता है। इसी प्रकार ढाक की लकडी की द्रोणी मे सालसारादि क्वाथ भरकर लोहे के गोले को २१ बार बुझाकर उपरोक्त प्रकार से शुद्ध किये हुए वर्तन मे रखकर बराबर पिप्पल्यादि चूर्ण और शहद तथा गुड मिलाकर सावधानी से रख लेना इस महौषधायस्कृति को एक अथवा आधे मास रखकर बलानुसार उपयोग मे लाना। इसी प्रकार न्यग्रोधादि और आरेवतादि क्वाथ मे बना सके हैं॥ २१४॥

टि० वट, गूलर, पीपर, पाकर, महुआ, अवाडा, कहुआ या सारढोल, आम, जंगलीआम, चोरक पत्र (संदिग्ध) जामुन, कठ जामुन, चिरोंजी का झाड (पियार), मुलहठी, रोहण (कितने ही लोग रोहिणी से कुटकी लेते हैं परन्तु न्यग्रो-धादि गणमे वडे २ झाड लिये गये हैं इस लिये यहां कुटकी का ग्रहण नहीं हो सकता क्योंकि कुटकी घास है रोहिण नाम का झाड प्राय सभी देशों के जंगलों मे होता है सभी जंगली लोग इससे परिचित हैं, पर वैद्य महाराज क्यों चूक गये इसका पता नहीं) वेत, कदव, वेरी, तेंद, सलई, लोध, पठानी लोध, मिलावा, ढाक, नट्टुक (मराठी मे) यह न्यग्रोधादिगण है।

२—अमिलतास, मैनफल का झाड़, हैंस, कटाई, कुरैया, पाढ, पाढ़र, मरोड फली का झाड, (कितने ही लोग मोरवेल को मूर्वा कहते हैं बगाल में रामबाण को मुरव्वा कहते हैं। इस का नाम मालूम होता है कि बाड़ (आवृति) बनानेके काम मे आने की वजहसे इसका भी नाम मुरव्वा कहने लगे हैं क्योंकि उर्दूमें बाड़ को मुरव्वह कहते हैं यही गलती है) कुरैया, छतिवन्, नीम, कटसरैया, नीले फूलका कटसरैया, चित्रक, काक-जघा, करज, घुडकरज, परवल, चिरायता, करेला या मगरैल, यह आरेवतादि गण है।

३—पीपल, पिपलामूल, चव्य (यह अप्रसिद्ध हो गई है पीपर की सूखीलता इस के एवज मे दी जाती है) चित्रक, अदरख, मिर्च, गजपीपल (संदिग्ध है इस की जगह मोटी पीपल डालते हैं)हरेणुक (अप्रसिद्ध है निर्गुंडी के बीजों से काम चलाते हैं) इलायची, अजमोद, इन्द्रजव, पाढ, जीरा, सरसों, बकायन, हींग, भारङ्गी (यह समुद्र किनारे के पहाडों का क्षुप है और मराठी मे भारगमूळ इस नाम से प्रसिद्ध है) मूर्वा, अतीस, वच, विडंग, और कुटकी यह पिप्पल्यादि गण है।

२१५ अयोभस्मयोगः

मारितस्यायस श्चूर्णं मुस्ताचूर्णेन संयुतम्।
खादिरस्य कषायेण पिबेद्वर्तुं हलीमकम्॥८९७॥

नि र,

भाषा—लोहभस्म मे नागर मोथे का चूर्ण मिलाकर खैर के क्वाथ के साथ पीने से हलीमक रोग मिटजाता है॥ २१५॥

२१६ अयोमोदकः

अयस्तिलत्र्यूषणतुल्यभागैः
सर्वैः समं माक्षिकधातुचूर्णम्।

तै र्मोदकः क्षौद्रयुतो हि भुक्तः
पाण्ड्वामये दूरगतेऽपि शस्तः ॥ ८९८ ॥

नि० र०, यो. म०, वै. वि०, चि. र.,

भाषा—लोहभस्म, तिल और त्रिकटु सब को बराबर लेकर तथा सब के बराबर सोनामाखी के चूर्ण को मिलाकर शहद के साथ लड्डू बनाकर खाने से असाध्यप्रायभी पाण्डुरोग अच्छा हो जाता है ॥ २१६ ॥

२१७ अयोरजःप्रभृति चूर्णम्

अयोरजोव्योपविडङ्गचूर्णं
लिह्याद्धरिद्राविफलान्वितं वा ।
सशर्करा कामलिनां त्रिभण्डी
हिता गवाक्षी सगुडा च शुण्ठी ॥८९९॥

वै. वि., नि. र., चि. र., सु,

सोंठ, मरिच, पीपल, विडङ्ग, इनके चूर्ण के साथ अथवा हल्दी, त्रिफला चूर्ण के साथ समभाग लोह भस्म मिलाके मधुके साथ चटाना, यहांपर दो योग हैं यह मूलपाठ सुश्रुतका है। इसका रहस्य नहीं समझनेसे लोगोंने बहुत तरह के पाठ बनादिये हैं, आगे सुश्रुतमे "सशर्करा कामलिनां त्रिभण्डी हितागवाक्षी सगुडाच शुण्ठी" यह स्वतन्त्र पाठ आया है उसको लोगोंने अनुपान मे रखलिया है इस पद्य मे भी कामलिना सशर्करा त्रिभण्डी, सगुडागवाक्षी, सगुडाशुण्ठी च हिता इस तरह तीन योग हैं ॥ २१७ ॥

२१८ अर्कमूर्ती रसः (प्रथमः)

लौहाष्टकं मारितमर्कभागं
सूतं द्विभागं द्विगुणं च गन्धम् ।
विमर्दयेद्वह्निरसेन तापे
दिनत्रयं चात्र विषं कलांशम् ॥ ९०० ॥
निक्षिप्य पित्तैः परिभावितोऽयं
रसोऽर्कमूर्तिर्भवति त्रिदोषे ।
ताम्रस्य पात्रे तु दिनैकमात्रं
निम्बूरसेनापि च पित्तवर्गैः ॥ ९०१ ॥
क्षुद्रार्द्रकोत्थेन रसेन सूत-
स्त्रिदोषदावानल एप सिद्धः ।
गुञ्जाद्वयं त्र्यूषणयुक्तमस्य
ददीत चित्रार्द्ररसेन वाऽपि ॥
नासापुटे चापि नियोजनीया
गुञ्जाऽस्य शुण्ठी मरिचेन युक्ता ॥९०२॥

भै. र., र. सु., ज्वराधिकारे ।

भाषा—लोहाष्टक (आठों धातुओं की) भस्म १२ भाग पारद भस्म २ भाग, और गन्धक ४ भाग लेकर ३ दिन तक धूप मे चीते के रस से भावना देना। फिर सोलहवां हिस्सा बछनाग मिलाकर पाच पित्तों की (मछली, भैंसा, सूअर, मोर और बकरा इनके पित्ते) भावना देना यह सन्निपात मे हितकर अष्टमूर्ती रस है। यदि बारीक ताम्रपत्र मे उपर्युक्त रस को रखकर नीबू के रस और पित्तों से क्रम से अलग २ भावना देवें और (इसी अर्कमूर्ती रसमे आये हुए पारद को अर्थात् उपरोक्त रस को) भटकटैया और अदरख के रस से भावित करने से सिद्ध त्रिदोष दावानल रस बन जायेगा। इसकी २ रत्ती की मात्रा त्रिकटु के चूर्ण के साथ अथवा चीते के क्वाथ और अदरख के रस के साथ देनी चाहिये। यह दोनों रस सन्निपात मे हितकर हैं ॥ सोंठ और काली मिर्च के चूर्ण के साथ एक रत्तीभर इस रस का नस्य लेना भी सन्निपात मे हितकर है ॥ २१८ ॥

२१९ अर्कमूर्ती रसः (द्वितीयः)

गन्धेन त्रिगुणेन सूतकवरः सम्मर्दितो वासरं,
कन्यावह्निवराम्बुना रससमे ताम्रोदरे लेपितः ।
मृद्भाण्डोदरके निवेश्य रसयुक् ताम्रोद्भवं पात्रकं,
भूत्याऽऽपूर्य पचेत वासरमितं शीतं समुत्तारयेत्॥
ताम्रोदरे सूतवरं विलिप्तं
चाकृष्य पूर्णं च दिनं विमर्द्य ।
दुग्धेन सूर्यस्य च सूर्यमान-
शरावके कुम्भमिते पुटेत ॥ ९०४ ॥

ततो वराविह्निजलेन भाव्यः
स्यादर्कमूर्तिः शिशुरोगहन्ता।
गुञ्जा वराचूर्णमधुप्लुतास्य
मासत्रयात्स्पर्शसमीरहन्त्री ॥ ९०५ ॥
तीक्ष्णं दधिक्षीरफलाम्लमाप-
वृन्ताककान्तागमनं च तक्रम्।
स्पर्शानिलं हन्ति मनोनुकूर्चि
विवर्जये रिकदर्थिताङ्गः ॥ ९०६ ॥

रसावतारे, बुभुक्षिवाले।

भाषा—पारा १ भाग, गन्धक ३ भाग लेकर कजली बना लेना। फिर घीकुंआर, चित्रक, और त्रिफला के रस अथवा क्वाथ से एक दिनभर भावना देना। फिर तांबे के कटोरे के भीतर उसका लेप करके मिट्टीके बर्तन मे उपरोक्त पारेवाले तांबे के पात्र को ऊंधा रखकर ऊपर से सफेद भस्म भर देना। (किसी हलके तांबे के कटोरे इत्यादि मे उपरोक्त पारे की लुगदी को भीतर से चुपड कर हांडी इत्यादि के बीच मे उसको उल्टा कर के मुलतानी मिट्टी से चारों तरफ से बंद कर देना और ऊपर से भस्म भर देना)। फिर एक दिन भर उसको अग्नि मे पकाना जब स्वांगशीतल हो जाय तब उस पारे को जो तांबे के बर्तन मे ऊपर लगा हुआ है और जो तांबा भस्म हो गया है। दोनों को खुर्च निकाल लेना उसे एक दिनभर आकके दूध मे घोटकर बारह अङ्गुल चौडे शराव मे रखकर कुम्भ पुट मे पकाना। फिर त्रिफला और चित्रक के क्वाथों से अलग २ भावना देना। यह बालकों के सभी रोगों को नष्ट करनेवाला अर्कमूर्ती रस है। एक रत्तीभर इसको त्रिफला के चूर्ण और घी के साथ खाने से ३ महीने मे स्पर्शवायु (कुष्ठ) को यह रस हरता है। तीक्ष्णवस्तु, दही, दूध, फल, खटाई, उडद, बैंगन, स्त्रीसंगम और मठा इनको छोड देना चाहिये, जिसका शरीर कुष्ठसे बहुत बिगड गया है वह इस रस के सेवन करने मे खाने पीने इत्यादि से अपने मनको रोक रक्खे नहीं तो कुछ गुण नहीं होगा ॥२१९॥

२२० अर्कमूर्ती रसः (तृतीयः)

ताम्रपत्रमथसूतलेपितं
गन्धकेन परिलेपितं पचेत्।
भाण्डमध्यनिहितं निरोधितं
यामयुग्ममथजायते रसः ॥ ९०७ ॥
वत्सनाभसमगन्धसंयुतं
चित्रकार्द्रकरसेन भावितः।
अर्कमूर्तिरिति गीयते रसः
शोफपाण्डुकफवातनाशनः ॥
रक्तिकैकपरिमाणतस्त्विमं
सेवयेच्च लघुपथ्यमाचरेत् ॥ ९०८ ॥

र. दी., र. क., शोथाधिकारे.

भाषा—तांबे के पत्र के दोनों तरफ बराबर पारा और गन्धक लपेटकर हांडी मे रखकर ऊपर से हांडीका मुख बंद करके दो पहर तक तेज् अग्नि मे उसको पकाना फिर स्वांगशीतल होनेपर तांबे के पत्र के बराबर बछनाग और उतना ही गन्धक मिलाकर चित्रक के क्वाथ और अदरख के रस से भावना देने से यह अर्कमूर्ती रस बनेगा। यह रस सूजन, पाण्डुरोग, कफ और वातरोगों को नष्ट करता है इसकी मात्रा १ रत्ती की है। इस के सेवन करने वाले को लघुपथ्य खाना चाहिये ॥ २२० ॥

२२१ अर्कलोकेश्वरो रसः

शुद्धसूतं पलं चार्कक्षीरे मर्द्यं पुनः पुनः।
द्विपलं शुद्धगन्धस्य महाकम्बुपलाष्टकम् ॥९०९॥
उभे वह्निरसे भाव्ये शोष्ये पेष्ये दिनत्रयम्।
मेलयेत्पूर्वसूतेन तदर्धं टङ्कणं क्षिपेत् ॥९१०॥
अर्कक्षीरैः पुनः सर्वं यामैकं मर्दयेद् दृढम्।
तच्चक्रं चूर्णलिप्तेऽथ भाण्डे रुद्ध्वा पुटे पचेत् ॥
चतुर्गुञ्जामितं खादेन्मरिचाज्येन संयुतम्।
दद्यं दध्योदनं पथ्यं विजया सगुडा निशि ९१२

ग्रहणीदोषनाशार्थं नास्त्यनेन समं भुवि ।
ग्रहणी नाशयेत्सर्वा अर्कलोकेश्वरो रसः ॥९१३

र स क, रसायन स, र सु,
च रा, र क ल, र का, अतिसाराधिकारे।

भाषा—४ तोले शुद्ध पारा लेकर आकके दूध से बार २ भावना देना फिर ८ तोले शुद्ध गन्धक और ३२ तोले शख (पाचजन्य जाति का बडा शख) इन दोनों को चीते के रस से तीन दिन तक कईबार भावना देकर सुखाना और उपरोक्त पारे मे मिला देना फिर उस मे पारे से आधा सुहागा मिलाकर आक के दूध से एक पहर भावना देना । जब वह सूख जाय तब एक हांडी के भीतर चूना पोतकर औषधि को रख कर चूना पुतेहुए ढक्कन से ढककर (बारीक मिट्टी का लेप ढक्कन के चारों तरफ कर देना) लघु पुट देना । इस रसकी ४ रत्ती की मात्रा घी और काली मिर्चके साथ देना इसके साथ पथ्य दही और भात है । और रातको भाग का चूर्ण गुड के साथ देना चाहिये । सग्रहणी का नाश करने के लिये इस से बढकर कोई दवा नहीं है । यह अर्कलोकेश्वर रस सग्रहणी को बिलकुल नष्ट कर देता है ॥ २२१ ॥

२२२ अर्कलोहाभ्रकम्

विदारिखर्जूरदुरालभानां
भृङ्गीशिवापिप्पलिगोस्तनीनाम् ।
रजः प्रयत्नेन गृहीतमेतत्
समार्कलोहाभ्रकचूर्णतुल्यम् ॥ ९१४ ॥
निषेवितं साज्यमधुप्रगाढं
षड्रूपमेवाशु निहन्ति यक्ष्म ।
उरःक्षतं तज्जनिताग्निमान्द्यं
पित्तास्रमर्शांसि च रक्तजानि ॥ ९१५ ॥

लो प (लो स)

भाषा—विदारीकन्द, पिण्डखजूर जवासा, अतीस, हरड, पीपल और दाख इन का चूर्ण समभाग लेना और विदारीकन्द के बराबर प्रत्येक ताबा, लोह और अभ्रक (सबकी भस्म) मिला देना । इस को घी और शहद के साथ खाने से छः लक्षणों वाला भी राजयक्ष्मा नष्ट हो जाता है । और उर क्षत तथा उससे पैदा हुआ अग्निमान्द्य और रक्तपित्त तथा रक्तार्श दूर होते हैं ॥ २२२ ॥

२२३ अर्कहेमाम्बुदम्

उशीरपत्तङ्गकपद्मकेसरात्
सचन्दनैर्वारुकनीजकेसरात् ।
एकीकृतो दारुनिशाब्दकैरवात्
रसोऽतिसान्द्रः सकलं समांशकम् ॥९१६॥
समार्कलोहाम्बुदसम्भवं रजः
समांशमेतेन मधु प्रयोजितम् ।
मुखाक्षिकर्णाङ्गुदरोमकूपतः
प्रवृत्तमस्रं हरतेऽतिवेगितम् ॥ ९१७ ॥

लो प, (लो स)

भाषा—खस, पतग, कमलकेसर, चदन, एर्वारुक, एक प्रकार की ककडी—कचरी—उसके न मिलने पर खीरा के बीज) नागकेसर दारुहल्दी, नागर मोथा, तृणमणि (कैरवा) और सफेद कमल इन सब को बराबर लेकर बहुत बारीक चूर्ण बना लेना । फिर खस के बराबर ताबा, लोहा और अभ्रक (भस्में) अलग २ मिलाकर शहद के साथ खाने से मुख, आख, कान, गुदा और रोमकूपों से निकला हुआ रक्त बन्द हो जाता है ॥ २२३ ॥

२२४ अर्कोनलेश्वरः

माक्षीककनकौ गन्धं भ्रामयित्वा विचूर्णयेत् ।
रसं गन्धाद् द्विभागं च सिकतायन्त्रगं पचेत् ९१८
दिनमेकं च तार वा जरारोगहरं महत् ।
रसेन पिष्ट्वा स्वर्णं वा ताप्यं पश्चाद्विमिश्रयेत् ९१९
ताप्यस्थाने मृतं तालं तारकर्मणि कस्यचित् ।
रससङ्ख्यान् पुटान् दद्याद्रन्धे वा वीर्यवृद्धये ॥

यो म,

भाषा—पारा १ भाग लेकर उतना ही सुवर्ण (पत्र) मिलाना अथवा सुवर्ण के स्थान मे चांदी

भी मिला सक्ते हैं। जब पारे मे सुवर्ण मिलजाय तब पारे के बराबर सोनामाखी और आधे प्रमाण मे गन्धक डालकर अग्निपर पिघलाकर पर्पटी बना लेना। फिर पर्पटी का चूर्ण करके एक दिनभर वालुका यन्त्र मे पकाना यदि औषधि की शक्ति बढानी हो तो गन्धक दे देकर ६ लघुपुट दे देना। किसी २ के मत मे तारकर्म मे स्वर्ण माक्षिक के स्थान मे वेधक हरिताल डालते हैं ॥ २२४ ॥

२२५ अर्केश्वरोरसः (प्रथमः)

मृतार्कं सूतवङ्गौ च मृताभ्रं च समाक्षिकम्।
अमृतास्वरसैर्भाव्य मेकविंशतिवारकम् ॥९२१॥
वासाक्षीरविदारीभ्यां चतुर्गुञ्जाप्रमाणतः।
भक्षणाद्विनिहन्त्याशु रक्तपित्तं सुदारुणम् ९२२

र स, र. क, र. सु, ध, र. च, रक्तपित्ताधिकारे।

भाषा—पारे की भस्म, ताबे की भस्म, बङ्ग-भस्म, अभ्रकभस्म, और सोनामाखी सब को बराबर लेकर गिलोय के स्वरस से २१ वार भावना देना फिर अडूसा और क्षीरविदारी के (क्वाथ अथवा चूर्ण के) साथ ४ रत्ती इसको खाने से घोर से घोर रक्तपित्त शान्त हो जाता है ॥ २२५ ॥

२२६ अर्केश्वरो रसः (द्वितीयः)

पलानीशस्य चत्वारि बलेर्द्वादश तावती।
ताम्रस्य चक्रिका देया रसस्योर्द्ध्वं शरावकम् ॥
दत्वा निरुध्य तद्भाण्डं पूरयेद्भस्मना दृढम्।
अग्निं प्रज्वालयेद्यामत्रयं शीतं निचूर्णयेत् ॥९२४॥
पुटेद् द्वादशधा सूर्यदुग्धेनालोडितं पुनः।
वरापावकभृङ्गाणां द्रवैस्त्रिस्त्रिश्च भावयेत् ॥९२५॥
अयमर्केश्वरो नाम्ना रक्तमण्डलकुष्ठजित्।
गुञ्जाद्वयं ददीतास्य लवणादि निवर्जयेत् ॥९२६॥

र. स., र. सु, र. च., र. वि, बृ. यो त, र. को., रसायन सं., र. (मा.) टो, नि. र, र स., र. र. दी, र. दी, वै. चि, र. का., र. क. कुष्ठाधिकारे।

टि॰ रसरत्नसमुच्चये सूताद्गन्धकोद्विगुणो रस। ताम्रचक्रिकाप्रमाण नोद्दिष्टम्। भावनायां च भृङ्गमपि न गृहीतमिति विशेष।

भाषा—पारा १६ तोले, गन्धक ४८ तोले लेकर कज्जली कर लेना। फिर एक हांडीमे उस कज्जली मे से आधी रखकर ऊपर ६४ तोले शुद्ध ताबे की एक चकरी रखकर बाकी बची हुई कज्जली को ऊपर से रखदेना। फिर ऊपर से उस सबको शराब से ढककर मुलतानी मिट्टीसे उस को बंद कर लेना और हाडी को ऊपर से भस्म से ठोंस कर भर देना। और ३ पहर तक तेज अग्निमे उस को पकाना जब वह स्वाङ्गशीतल हो जाय तब सब का चूर्ण करके (यदि सब ताबे की भस्म न होय तो कटोरी को खुरच लेना जितना ताबे का भाग कडा रहजाय उस को छोड देना) आक के दूध से बारह बार पुट देना फिर त्रिफला, चित्रक और भांगरे के रस अथवा क्वाथ से प्रत्येक से तीन तीन वार भावना देना यह अर्केश्वर रस लालचकत्ते वाले कोढ को हरता है इसकी मात्रा २ रत्ती की है क्षार (नमक) और खटाई इत्यादि इसके सेवन करने मे छोड देना चाहिये ॥ २२६ ॥

टि॰ रसरत्न समुच्चयमे पारे से गन्धक दूना बताया है ताबे की कटोरी का कोई प्रमाण नहीं बताया भावना मे भी भागरा नहीं बताया और ताबे की कटोरी बनाकर उस के भीतर मे रस रखना कहा है इतनी वहा विशेषता है।

२२७ अर्केश्वरो रसः (तृतीयः)

मृतं सूतं मृतं ताम्रं मृतं तीक्ष्णं च टङ्कणम्।
खर्परं त्रिकटुं तालमर्कक्षीरेण मर्दयेत् ॥९२७॥
दिनैकेन भवेत्सिद्धो नाम्ना ह्यर्केश्वरो रसः।
अर्कक्षीरेण वै नस्यं सन्निपातहरं परम् ॥ ९२८ ॥

र मु, सन्निपाताधिकारे। र. का, सूर्येश्वर नामाय रस भक्षणेऽपि योजनीय।

भाषा—पारे की भस्म, ताबे की भस्म, कान्त-लोहभस्म, सुहागा, खपरिया, त्रिकटु और हरताल इन सब को बराबर लेकर आक के दूध से एक

दिनभर भावना देना । इस प्रकार यह अर्केश्वर रस सिद्ध हो जावेगा । आक के दूध मे घोटकर इस का नस्य देने से सन्निपात मिट जाता है। यह रस खाया भी जा सकता है ॥ २२७ ॥

२२८ अर्केश्वरो रसः (चतुर्थः)

तालं ताप्यं शिलां शुद्धं सूतं सैन्धवटङ्कणम् ।
सवह्निकं च भृङ्गस्य चूर्णं तुल्यं विमिश्रयेत्९२९॥
अयमर्केश्वरो नाम्ना सुप्तमण्डलकुष्ठजित् ।
चतुर्गुञ्जं लिहेत्क्षौद्रै रनुपानं च पूर्ववत् ॥९३०॥

र सु कुष्ठाधिकारे।

टि० अनुपान च पूर्ववदिति—अस्माद्रसात्पूर्ववर्ती कामधेनुरसोऽस्ति तस्यानुपान यथा—गुग्गुलु त्रिफला ग-ध सममैरण्डतैलकम् । द्विनिष्कमनुपान स्याद्रक्तमण्डल कुष्ठजित् । इति तदस्यापि बोध्यम् ।

भाषा—हरिताल, सोनामाखी, मैनसिल, शुद्ध पारा, सेंधानमक, सुहागा, चित्रक और भागरे का चूर्ण सबको बराबर लेकर बारीक चूर्ण करके मिला लेना। यह अर्केश्वर रस सुप्तमण्डलवाले कोढको जीतता है । इसकी ४ रत्तीकी मात्रा शहद मे मिलाकर चाटनी चाहिये, बाकी अनुपान पहिले के अनुसारही है ॥ २२८ ॥

टि०—मूलग्रन्थ मे इस से पहिला कामधेनुरस है उसका अनुपान इस प्रकार है—गूगल, त्रिफला, गन्धक, और एरण्डका तेल सबको मिलाकरके ८ माशे दवाई के साथ लेना ।

२२९ अर्केश्वरो रसः (पञ्चमः)

नागं पारदगन्धकौ त्रिलवणान् वार्यर्कजं मेलयेत्।
एकैकं च पलं पलत्रयमतः पञ्चक्रमान्मर्दयेत्॥
सर्वं तद्दिवसत्रयं तदनुतद्दत्वा पुटं भावनाः ।
कुर्यात्सत्रिफलाग्निवेतसरसैःपञ्चाधिका विंशतिः
पञ्चैतत्क्रमशस्ततोगुडभवं
दत्तोऽस्यरक्तोज्ज्वलं-
हन्त्यर्शांस्यखिलानिभूरण घृतै
स्तस्यान्नमस्मिन्हितम् ।
अर्केशेपरिवर्ज्यतामितिमुनिः
श्रीवासुदेवोऽप्यदत्,
कूष्माण्डीफलमाषपायसमति-
व्यायाममर्कातपम् ॥ ९३२ ॥

र र स, र को, अर्शोऽधिकारे।

भाषा—सीसा ४ तोले, पारा ४ तोले, गन्धक ४ तोले त्रिलवण (काला, सेंधा और बिड) १२ तो०, आकके पत्तों का रस २० तो० यह लेकर तीन दिन तक खरल मे घोटना और लघुपुट देदेना। फिर हरड़, बहेड़ा, आंवला, चित्रक और बेत इन पाचों मे से प्रत्येक के रस अथवा क्वाथ से पांच पाच भावनाए देना इस प्रकार २५ भावना देने से यह रस सिद्ध होता है इसकी ३ रत्तीकी मात्रा गुड़की चासनी के साथ खाने से बवासीर को नष्ट करती है। जमीकद के शाक तथा घी के साथ भोजन करना इस मे पथ्य है। यह अर्केश्वर रस श्रीवासुदेव मुनिने बताया है, कूष्माण्ड उड़द, खीर इन का भोजन, कसरत, और धूप मे रहना इस रस के सेवन मे छोड देने चाहियें ॥ २२९ ॥

२३० अर्धनारीनटेश्वरः (प्रथमः)

शुद्धं सूतं विषं गन्धं समं शुद्धं च टङ्कणम् ।
मर्दयेत्खल्वमध्ये च यावत्कज्जलसन्निभम् ९३३
नागं तालं समं सत्त्वं माक्षिकं च द्रुताभ्रकम् ।
अर्धभागं विमृद्रीयात्रकुलस्य मुखे क्षिपेत्९३४।
शरावसम्पुटस्यान्तरूर्ध्वाधो लवणं क्षिपेत् ।
दिनैकं दापयेदग्निं स्वाङ्गशीतं तदुद्धरेत्॥९३५॥
सम्पूज्य योगिनीवीरान् खल्वे मर्द्यं दिनार्धकम्।
त्रिवार गरलैः सारैः सुरदाल्या च सप्तधा ९३६
छुच्छुन्दर्याश्च पित्तेन भावनासप्तकं कुरु ।
सिद्धः स्याच्च रसेन्द्रोऽयं पूजयेत्पार्वतीगणम् ॥
गुञ्जाद्वयप्रमाणेन नासिकाया च दीयते ।
वामभागे ज्वरं हन्ति तत्क्षणाल्लोककौतुकम् ॥
योजयेद्दक्षिणे भागे आरोग्यं निश्चितं कुरु ।
गुह्याद्गुह्यतरं गोप्यं न देयं यस्य कस्यचित् ९३९

अर्धनारीश्वरो नाम्ना वैद्यजीवनहेतवे ।
स्थापयेत्काञ्चने भाण्डे शुद्धस्थानेषु धारयेत् ॥

अथमन्त्रः—ओं क्रों ह्रीं हुं योगिनी वीर प्रसीद मद्त्तबलिं गृह्ण स्वाहा । इति पूजाबलिमन्त्रः ।

रससागर,

भाषा—शुद्धपारा, बछनाग, गन्धक, और शुद्ध सुहागा इन सबको बराबर लेकर खरल मे घोटकर कज्जली बनालेना फिर सीसा, हरताल, सोनामाखी का सत्व ये सब प्रत्येक पारे के बराबर और अभ्रकद्रुति पारे से आधी मिलाकर फिर घोटना फिर उसको न्योले के मुख मे रखकर शराव सम्पुट मे बंद कर देना । उपरोक्त औषधि को शरावसम्पुट मे रखने के प्रथम ऊपर और नीचे नमक रख देना और एक दिन अग्नि मे पकाना। स्वांगशीतल हो जाने पर निकाल लेना फिर योगिनी और वीरों की पूजा करके आधे दिन तक खरल मे घोटना फिर ३ बार सर्पविष से, ७ बार बंदाल के रस से और ७ बार सर्पविष से, ७ बार बंदाल के रस से और ७ बार छछूंदर के पित्तसे भावना देना इस प्रकार इस रसको सिद्ध हुआ जानना इसका २ रत्तीभर नस्य बाई नाक मे देने से उसी वक्त बांई तरफ के आधे शरीर का ज्वर उतर जाता है और देखनेवालों को बडा आश्चर्य होता है । फिर उसी प्रकार दाहिनी नाक मे नस्य देने से अवश्यही आरोग्य हो जाता है । यह रस परम गोपनीय सर्वसाधारण को नहीं बताना चाहिये इस रस का नाम अर्धनारीनटेश्वर है यह वैद्यों की आजीविका के लिये है । सोने के पात्र मे रखकर शुद्ध स्थान मे रखना चाहिये । ओं क्रों ह्रीं० यह ऊपर मूल मे लिखा हुआ इस के प्रयोग मे पूजा और बलिदान का मन्त्र है॥२३०॥

२३१ अर्धनारीनटेश्वरो रसः (द्वितीयः)

पारदं गन्धकं वङ्गं तथा तीक्ष्णं च हिङ्गुलम् ।
शुल्वभस्म च माक्षिकं नेपालं चोत्तरोत्तरम् ॥
वह्निमूलरसेनैव मत्स्यपित्तेन भावयेत् ।
काचकूप्यां विनिःक्षिप्य वालुकायन्त्रपाचितम् ॥
तदा नेपालबीजानि पक्वेऽस्मिन् निःक्षिपेद्बुधः ।
पूर्वोक्तेन रसेनैव मर्दयेच्च दिनत्रयम् ॥९४३॥
नित्यं शुभकरं ह्येतद् वल्लमात्रं तु दापयेत् ।
आजेन पार्श्वक्षीरेण शृङ्गवेररसेन च ॥
यत्पार्श्वात्पीयते क्षीरं तत्पार्श्वज्वरनाशनम् ९४४

र. क. यो.,

भाषा—पारा १ भाग, गन्धक २ भाग, वङ्ग ३ भाग, तीक्ष्णलोह ४ भाग, ताम्रभस्म ५ भाग, सोनामाखी ६ भाग और शुद्ध जमालगोटा ७ भाग, इनको लेकर चित्रकमूलके रस से और मछली के पित्त से भावना देना फिर शीशी मे रखकर वालुकायन्त्र मे पकाना । पकजाने पर उसमे जमालगोटे की गिरी मिलानी फिर ३ दिन तक चित्रकमूल के ही रस मे उसको घोटना यह रस सदा कल्याण करने वाला है इसकी ३ रत्ती की मात्रा उपयोग मे लाना । ऊपर से बकरी के एक ही थन से दूध निकालकर पिलाना अथवा सोंठ का रस पिलाना बकरी के जिस थनका दूध पिया जायगा उस तरफका शरीर तत्काल ही ज्वरमुक्त हो जायगा॥ २३१ ॥

२३२ अर्धनारीनटेश्वरः (तृतीयः)

निष्कं रसं तथा तारं तदर्धं तुत्थमुच्यते ।
तारार्धं मणिपाषाणमेतत्संचूर्ण्य मर्दितम्॥९४५॥
श्वेतदूर्वारसप्रस्थे दोलायन्त्रेण पाचयेत् ।
मर्दयित्वा पुन श्चूर्णं कर्णे फूत्कारयेत्सुधीः ॥
अर्धनारीश्वरो नाम अर्धाङ्गज्वरनाशनम् ९४६

र. क. यो.,

भाषा—शुद्धपारा ४ मासे, चांदी ४ मासे, नीलाथोथा २ मासे, मणिपाषाण १ मासा इन सबको मिलाकर बारीक चूर्ण करलेना फिर उसको सफेद दूब के रस मे दोलायन्त्र मे पकाना और बारीक चूर्ण करके रखलेना फिर किसी पतली

बांसकी नली इत्यादि मे रखकर कान मे फूंक देना यह अर्धनारीनटेश्वर रस है। जिस कान मे इसको डाला जाता है उसी तरफ के आधे शरीरका ज्वर नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार दूसरे कान मे भी डालकर ज्वर उतार देना ॥ २३२ ॥

२३३ अर्धनारीनटेश्वरः (चतुर्थः)

गौरीशिलां हिङ्गुलमभ्रकं च
तारं च तार्क्ष्यं च बलिं च सूतम् ।
विषं च नेपालमधूत्कटं च
वल्लीफलं खर्परिमेलतुत्थम् ॥ ९४७ ॥
सर्वं विचूर्णेच्छिखिमत्स्यपित्तैः
सुभावयेदग्निभवेन वारिणा ।
हालाहलं दन्तिजमज्जतोयै-
र्दिनेनमर्द्य परिभाव्य शोषयेत् ॥ ९४८ ॥
आजेन दुग्धेन युतं च कृत्वा
यामार्धमात्रेण निहन्ति जूर्तिम् ।
अर्धे शरीरे वपुपश्च मध्ये
महाद्भुतं वैद्यविवादकाले ॥ ९४९ ॥
कथितो मञ्जुनाथेन रहस्यं चित्रकारणम् ।
अर्धनारीश्वरो नाम रसश्चैव रसायनम् ९५०

र. क. यो., ब रा., ज्वराधिकारे ।

भाषा—गौरीपाषाण, शिंगरिफ, अभ्रकभस्म, चांदीभस्म, स्वर्णमाक्षिकभस्म, गन्धक, पारा, बछनाग, जमालगोटा, उत्तम शहद, बंदाल; खपरिया, एलुआ और नीलाथोथा, इन सब को बराबर लेकर मोर और मछली के पित्तों से और चित्रक के रस से अलग २ भावना देना फिर सर्पविष और जमालगोटे के क्वाथ से १ दिनभर भावना देकर सुखादेना। फिर इससिद्ध किये हुए रस को बकरी के दूध मे मिलाकर इसका उपयोग करना यह तीन ही पहर के भीतर आधे शरीर से ज्वर को निकाल देता है । इसी प्रकार सम्पूर्ण शरीर मे से ज्वर को निकाल कर वैद्यों के विवाद के समय मे महान् चमत्कार दिखलाता है। लोगों को आश्चर्य मे डालने वाले इस रहस्य को श्रीमञ्जुनाथ जी महाराजने कहा है यह अर्धनारीश्वर नामवाला रस रसायन भी है ॥ २३३ ॥

२३४ अर्धनारीनटेश्वरः (पञ्चमः)

रसगन्धालसौम्यानि कुनटी च समं समम् ।
अमावस्या दिने ब्रह्मचर्यान्मर्द्य शिवाम्बुना ॥
जीवतो नकुलस्यास्ये क्षिप्त्वा सीवेन्मुखं च तत् ।
चक्रीकृत्य च तत्सर्वं बध्वा मृत्कर्पटं र्धृतम् ॥
गौरीलवणमध्यस्थमन्धमूषागतं पचेत् ।
पञ्चप्रहरमग्निं तु दद्याद्बिल्वेन्धनेन च ।९५३॥
शीतं गृहीत्वा काकाण्डे कुलायस्थे क्षिपेच्च तत्
कृत्वा च विवरं तत्र तप्तलोहशलाकया९५४॥
स्थितं पञ्चदशाहं तत्कृष्णाष्टम्यां तदुद्धरेत् ।
अथापरं च नकुलं सर्पदंष्ट्रं च भोजयेत् ॥
स्वकर्णे मरिचं क्षिप्त्वा प्रोक्षयेद्विधिना ततः ॥

अथ मन्त्रोद्धारः—

प्रणवः स्थिरमाया च बिंदुहंसयुतो मनुः ।
सत्वाद्या साऽजपा भस्मी कुरु द्वन्द्वाग्निजायया॥
मरिचै र्वंशुपित्ताक्तै र्मर्दयेच्च तदौषधम् ।
सारं गृहीत्वा तत्सर्वं मयूराण्डे निधापयेत् ९५७
मृत्कर्पटैः पिधायान्तः पटुपञ्चकसोरकैः ।
स्थितं च डमरूयन्त्रे द्विपञ्चयामाग्निना पचेत् ॥
शीतं गृहीत्वा त्रिपटुविषाभ्यांचशिवाम्बुना ।
दद्याच्चसूर्यग्रहणे पुनस्तच्चन्द्रपर्वणि ॥९५९॥
छुच्छुन्दरीपित्तरसै र्दद्यादपि पुटत्रयम् ।
होलिकाह्नि च शैवाम्बुशुद्धसिन्धुफलद्रवैः९६०
पुटानि पञ्चपुष्पैस्तु ततः कृष्णाष्टमीदिने ।
शिवाम्बुशुद्धजैपालरसेनच पुटानि षट्॥९६१॥
गुटी सर्षपतुल्यास्य कार्याजपविधानतः ।
भृङ्गद्रावे र्दक्षिणाक्षि ग्राह्यया वामाक्षि च द्रवैः
अञ्जयेत्सन्निपातेषु सर्वभूतग्रहेष्वपि ।
उन्मादे चाप्यपस्मारे डाकिनीशाकिनीग्रहे९६३

सहदेवीशिवाम्बुभ्यां तथा सर्वज्वरेप्वपि ।
रसोऽर्धनारीनाटेशःपरं कौतुककाकः ॥९६४॥
पुटमत्र भावना नस्याञ्जनयो रस्य प्रयोगः ।
र. का,

भाषा—पारा, गन्धक, हरताल, सौम्य (सुहागा या चांदी) और मैनसिल सब को बराबर लेकर ब्रह्मचारी रहकर अमावस्या के दिन हरड़ के क्वाथ से घोटना फिर उसको एक जीते नेउले के मुख मे डालकर उसका मुख सीं देना। फिर पूरे नेउले की देह को चक्र के माफिक गोल करके ऊपर से कपड़मिट्टी कर देना फिर अन्धमूषा मे ऊपर तथा नीचे गन्धक और नमक का चूर्ण रखना और बीच मे उस चक्रीकृत नेउले को रखकर ५ पहर तक बेलकी लकड़ी को जलाकर पकाना, ठंढा होनेपर उस रसको निकालकर घोंसले मे ही कौए के अण्डे मे गरम की हुई लोहे की सलाई से छेदकर उसके भीतर रखकर १५ दिन तक उसी मे रहने देना। फिर कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उसको निकालना।

एक दूसरे नेउले को लेकर उसको सापका फण खिलाना। अपने कान मे कालीमिर्च रखकर "ॐ ह्रीं हस' सोह भस्मी कुरु कुरु स्वाहा" इस मत्रसे उसका प्रोक्षण करके उसकी बलि देना उस नेउले का पित्ता निकालकर उसमे कालीमिर्चों को भिगो कर उपरोक्त रसके साथ बारीक घोटना फिर उसमे से सब रसको निकालकर मोर के अडे मे पांचों लवण और सोरे से कपड़मिट्टी करके रखना। उसको डमरू यन्त्र में ६ पहर तक पकाना। ठंढा होने पर निकाल लेना। फिर सूर्यग्रहण के दिन तीनों लवण और बछनाग मिलाकर हरड़ के क्वाथ मे घोटकर ३ बार और चन्द्रग्रहण के दिन छछूंदर के पित्ते से ३ बार पुट देना। फिर होली के दिन हरड़ के क्वाथ से ५ पुट देना। फिर पुष्य नक्षत्र मे समुद्र फल के रस अथवा क्वाथ से ५ पुट देना और कृष्णपक्ष की अष्टमी के दिन हरड़ और शुद्ध जमालगोटे के क्वाथ से ६ बार पुट देना फिर पूर्वोक्त मत्र को जपकर इसकी सरसों के बराबर गोलियें बना लेना। भागरे के रस मे घोटकर दाहिनी आख मे और ब्राह्मी के रस मे घोटकर वांई आख मे इसका अञ्जन लगाना। यह अञ्जन सन्निपात मे, भूतग्रह मे, उन्माद, डाकिनीग्रह, और शाकिनी ग्रह मे अत्यन्त हितकर है। दाहिनी आंख मे सहदेवी के क्वाथ से और वाई आख मे हरड़ के क्वाथ से घिसकर लगाने से यह रस सभी ज्वरों को शान्त करता है। यह अर्धनारीनटेश्वर रस आश्चर्य मे लोगों को डालता है ॥ २३४ ॥

२३५ अर्धनारीनटेश्वरः (षष्ठः)

त्रिकटुं त्रिफलां सूतं गन्धकं ताम्रभस्मकम् ।
लोहभस्म च तिक्तां च भृङ्गाब्दविपतिन्दुकम् ॥
एतेषां भागमेकैकं तिन्दुकं द्विगुणं क्षिपेत् ।
पेषयेदाजपित्तेन पुत्रिणीपयसा युतम् ॥९६६॥
अञ्जयेद्दक्षिणं नेत्रमर्धनारीनटेश्वरं ।
ज्वरं च नाशयेच्छीघ्रंलोककौतुककारकम् ॥
र. का, र को, ज्वराधिकारे

भाषा—त्रिकटु, त्रिफला, पारा, गन्धक, ताबे की भस्म, लोहभस्म, कुटकी, भागरा, मोथा, और बछनाग सबको समभाग लेना और पारेसे द्विगुण कुचिला मिला कर बकरे के पित्त से भावित करना। लड़के वाली स्त्री के दूध मे मिलाकर दाहिनी आंख मे अञ्जन करना यह अर्धनारीनटेश्वर रस है तत्काल ज्वर को हटा देता है। लोग देखते ही आश्चर्य करने लगते हैं २३५॥

२३६ अर्धनारीनटेश्वरः (सप्तमः)

रसस्य भाग एकः स्याच्चत्वारो जयपालजाः ।
सप्तमागु चिर्बीजोत्थाः पिप्पल्या एकविंशतिः ॥
सर्वतुल्यं निम्बबीजचूर्णं सर्वं समीकृतम् ।
दोलायन्त्रे निम्बरसे सप्ताहं पाचयेत्क्रमम् ॥
अन्तर्धूमेन नाम्ना स्यादर्धनारीनटेश्वरः ।
अञ्जनात्सन्निपातमस्ततत्पार्श्वगतो भवेत् ॥
र. का,

भाषा—पारा १ मा०, जमाल्गोटा ४ मा० पाकुचीके बीज ७ मा० पिप्पली २१ मा० और सब के बराबर नीम के बीजों का चूर्ण, सब को मिलाकर बारीक चूर्ण करलेना फिर दोलायन्त्रमे नीमके रस के साथ ७ दिनतक अच्छी तरह से भाफको यन्त्र के भीतर ही रोककर स्वेदन करना। यह अर्धनारीनटेश्वर रस है सन्निपात मे जिस तरफ की आख मे अञ्जन लगाया जायगा उसी तरफ का ज्वर नष्ट हो जायगा ॥ २३६ ॥

२३७ अर्धनारीनटेश्वरोरसः (अष्टमः)

मज्जा निम्बफलानां च राजवृक्षफलस्य च ।
कुनटी च कणा चेति शाणमात्रं पृथक् पृथक् ॥
अतिश्लक्ष्णं वाससा च गुटिका च कृता शुभा ।
कार्या निम्बरसोपेता साक्षान्मापप्रमाणतः ॥
निम्बूकरसयोगेन चक्षुरेकमथाञ्जयेत् ।
सदोषज्वरनाशः स्यादिति धन्वन्तरीरितम् ॥
अर्धनारीश्वरो नाम रसः परमदुर्लभः ।
भैरवेण स्वयं प्रोक्तः पार्वत्याः प्रेमयोगतः९७४

र का,

भाषा—नीमके फलों की गिरी, अमलतास के बीजों की गिरी, मैनसिल और पीपल इनको प्रत्येक ४ चार माशे लेकर बहुत बारीक पीसकर कपडे से छान लेना फिर नीमके रस मे घोटकर १ माशे की गोलियें बनालेना। नींबू के रस मे घिसकर एक आखमे अञ्जन करना इससे दोषसहित ज्वर का नाश होता है ऐसा महाराज धन्वन्तरिजी का बचन है। यह अर्धनारीनटेश्वर रस परम दुर्लभ है। भैरवजीने पार्वतीके प्रेमसे इस को प्रकट किया था ॥२३७॥

२३८ अर्धनारीनटेश्वरो रसः (नवम॰)

पारिभद्रस्य बीजानि गृहधूमं तथा बचा ।
मागधी कुनटी जीरशिलाञ्जनसमन्वितम् ॥
कारवल्ली रसैश्चैव वटीचणकमात्रतः ।
अर्धनारीश्वरोनाम चक्षुषोरञ्जनंज्वरे ॥ ९७६॥

र. का., र. को , ज्वराधिकारे

भाषा—कटकी पलाश के बीज, घर के धुए का जाला, वच, पीपल, मैनसिल, जीरा, और सुरमा इन सब को बराबर लेकर करेले के रस मे बारीक घोटकर चने के बराबर गोलियें बना लेना यह अर्धनारीनटेश्वर रस है। ज्वर मे इस का आखों मे अञ्जन लगानेसे ज्वर नष्ट होता है ॥ २३८ ॥

२३९ अर्धनारीनटेश्वरो रसः ।(दशमः)

शुद्धसूतं विषं बङ्गं हिङ्गुलं च समांशकम् ।
श्वेतदूर्वारसैः खल्वे मर्दयेद्घटिका त्रयम् ॥९७७॥
श्वेतदूर्वारसप्रस्थे दोलायन्त्रे दिनं पचेत् ।
दोलायन्त्रे रसे शेषे ह्यौषधं मर्दयेत्पुनः॥९७८॥
कर्णरन्ध्रप्रयोगेण पार्श्वज्वरविनाशनम् ।
अर्धनारीश्वरो नाम शम्भुना परिकीर्तितः ९७९

वै चि., ज्वराधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा, बछनाग, बङ्ग और शिंगरिफ इन सब को बराबर लेकर सफेद दूब के रस से खरल मे ३ घडी तक घोटना फिर १ सेर सफेद दूब का रस लेकर दोलायन्त्र से एक दिन स्वेदन करना यदि दोलायन्त्र मे रसशेष रहजाय तो उसी रस मे फिर औषधि को घोट लेना । फिर जिस तरफ के कान मे डालो उस तरफ का ज्वर दूर हो जाता है यह अर्धनारीनटेश्वर रस शिवजी महाराज ने बताया है ॥ २३९ ॥

२४० अर्धनारीनटेश्वरोरसः (एकादशः)

रसं गन्धामृतं चैव समं शुद्धं च टङ्कणम् ।
मर्दयेत्खल्वमध्ये तु यावत्स्यात्कज्जलप्रभम् ॥
नकुलास्यिमुखे क्षिप्त्वा मृदा संवेष्टयेद्बहिः ।
स्थापयेन्मृन्मये पात्रे ऊर्ध्वाधो लवणं क्षिपेत् ॥
भाण्डवक्त्रं निरुध्याथ चतुर्यामं हठाग्निना ।
स्वाङ्गशीतं समुद्धृत्य खल्वे कृत्वा तु कज्जलीम्॥
गुञ्जामात्रः प्रदातव्यो नस्यकर्मणि योजयेत् ।
वामभागे ज्वरं हन्ति तत्क्षणाल्लोककौतुकम् ॥

कुर्यादक्षिणभागेन नारोग्यं निश्चितं भवेत् ।
गोप्याद्गोप्यतमः प्रोक्तो गोपनीयः प्रयत्नतः॥
अर्धनारीश्वरो नाम रसोऽयं कथितो भुवि ॥

र. को., भै. र., र. च, र. सु., र. श, टो, र. सु, रसायन स, व रा, र का, चि र. भ, ज्वराधिकारे।

टि० रसेन्द्ररत्नकोषे नकुलारिमुखस्थाने नकुलस्यमुखे, इतिपाठः । रसमुक्तावल्या नकुलारिमुखे इति अधिकमस्ति वृद्धफणिनो गरलेन भावना चाधिकाऽस्ति ।

भाषा—पारा, गन्धक, वछनाग, और शुद्ध सुहागा इन सब को बराबर लेकर खरल मे जब तक अच्छीतरह उसकी कज्जली न हो जाय तब तक उसको घोटना फिर साप की गर्दन काटकर उसके मुख मे रस को रखकर बाहर से कपड मिट्टी कर लेना फिर एक हाडी मे ऊपर नीचे नमक रखकर बीच मे उसको दबाकर हांडी का मुख अच्छी तरह से बद कर देना और ४ पहर तक कडी आग मे उसको पकाना जब स्वागशीतल हो जाय तब खरल मे बारीक घोटकर उसकी कजली बना लेना, एक रत्तीभर इसका नस्य बाई नाक मे देना उसी समय बायें शरीर का ज्वर नष्ट हो जाता है। देखने वाले चकित हो जाते हैं उसी प्रकार दाहिनी नाक मे नस्य देने से पूरे आरोग्य को प्राप्त हो जाता है। यह अर्धनारीनटेश्वर रस ससार मे परम गोपनीय है ॥ २४०॥

२४१ अर्धनारीनटेश्वरः (द्वादशः)

रसगन्धौ समौ शुद्धौ विषं ग्राह्यं च तत्समम् ।
जैपालं तत्समं ग्राह्यं मरिचं च चतुर्गुणम् ९८५
त्रिफलाया रसैर्मर्द्य भावना पञ्चधा तथा ।
जम्बीराणां द्रवे नैस्यमेकस्मिन्यामिकापुटे ॥
शरीरार्धगतं घोरं ज्वरं हन्ति न संशयः ।
अर्धनारीश्वरो नाम रसः शम्भुप्रकीर्तितः ॥

र. सं, र.च., ज्वराऽधिकारे ।

शुद्धपारा, शुद्धगन्धक, एकेक भाग वछनाग और जमालगोटा दो दो भाग सबको बराबर लेना और काली मिर्च पारे से चौगुनी लेना पहिले एक बार त्रिफला के क्वाथ की भावना देकर जम्बीर के रस की ५ भावनाए देना इस रस का नस्य दिया जाता है जिस नाक मे इस का नस्य दिया जाय उसी समय उस तरफ का ज्वर चला जाता है इसी प्रकार दूसरी तर्फ का ज्वर निकाल देना चाहिये। यह अर्धनारीनटेश्वर रस शिवजी महाराज ने कहा है ॥ २४१ ॥

२४२ अर्धनारीनटेश्वरः। (त्रयोदशः)

पलैकं भावयेत्तालं कूष्माण्डकफलद्रवैः ।
त्रिःसप्तकृत्यश्चूर्णाब्दि स्तथा कर्कटिकारसैः ॥
चतुःशाणाहिनिर्मोकयुक्तं कूप्यां निरोधयेत् ।
विपचेद्वालुकायन्त्रे द्वादशप्रहरं ततः ॥९८९॥
स्वाङ्गशीतं समुद्धृत्य द्विशाणं तुत्थकं क्षिपेत् ।
अञ्जनात्स ज्वरं हन्ति साज्यो गुञ्जामितो रसः
नाम्नाऽर्धनारीनाटेशः कृपया शङ्करोदितः ।
देवदालीरसै र्भाव्यं वारमष्टोत्तरं शतम् ॥
तद्वन्निम्बुरसैस्तुत्थं स एव स्याद्रसोऽथवा ९९१

र. सु, भै. सा, रसावतार मा, यो, म., ज्वराधिकारे।

भाषा—४ तोले हरताल को पेठे के रस से १ बार भावना देना फिर २१ बार चूने के पानी से भावना देना और २१ ही बार ककड़ी के रस की भावना देना फिर १ तोला साप की कैंचुली मिलाकर शीशी मे रखकर अच्छी तरह उस का मुख बंद करके १२ पहर तक बालुका यन्त्र मे पकाना स्वागशीतल हो जानेपर आधा तोला नीला थोथा मिलाकर घोट लेना। इस को १ रत्तीभर घी मे मिलाकर आखों मे लगाने से ज्वर शान्त हो जाता है यह अर्धनारीनटेश्वर रस शिवजी महाराज ने कृपा करके बनाया है। अथवा बन्दाल के रस से १०८ बार और नींबू के रस से १०८ बार नीलेथोथे को भावित करने से भी उपरोक्त रस बनता है ॥ २४२ ॥

२४३ अर्धनारीनटेश्वरः (चतुर्दशः)

तीक्ष्णं दारदवारदार्कदरदं
लेलीतकं माक्षिकं,
अब्ध्येकर्तुशरद्द्विसप्तगुणितं
तच्च क्रमान्मर्दितम्
वह्नेर्मूलरसैस्त्रिधाऽपि शफरी-
पित्तेन सम्प्लावितं,
यन्त्रे शार्करिले दिनार्धमखिलं
तत्काचकूप्यां पचेत् ॥ ९९२ ॥

पाकान्ते तु निकुम्भबीजममलं
तत्राष्टभागं क्षिपेत्
तत्सूक्ष्मीकृतमेकतः खलु रसः
सिद्धोऽर्धनारीश्वरः ।
यत्पार्श्वस्तनजेन चाजपयसा
वल्लैकमात्रोऽशित
स्तत्पार्श्वज्वरमाशुहन्त्युभयतः
सर्वाङ्गगं च ज्वरम् ॥ ९९३ ॥

र. प., ज्वराधिकारे ।

भाषा—लोहभस्म ४ भाग, बछनाग १ भाग, सिंगरिफ से निकाला हुआ पारा ६ भाग तांबे की भस्म ५ भाग, सिंगरिफ २ भाग, गन्धक ७ भाग और सोनामाखी ७ भाग लेकर चित्रक की जड़ के क्वाथ से ३ बार भावना देना फिर उसको मछली के पित्ते से भिगोकर और शीशी में रखकर बालुका यन्त्र में दो पहर तक पकाना, पकजाने पर ८ भाग शुद्ध जमालगोटा डालना फिर सबको मिलाकर बारीक पीस लेना यह अर्धनारीश्वर रस सिद्धरस है इसकी ३ रत्ती की मात्रा बकरी के दूध के साथ देना । जिस तरफ के बकरी के स्तनके दूध के साथ इसको दिया जायगा उस तरफ शरीर ज्वररहित हो जावेगा । इस प्रकार आधा २ करके शरीर के दोनों तरफ का ज्वर नष्ट हो जाता है ॥ २४३ ॥

२४४ अर्धनारीनटेश्वरः (पञ्चदशः)

वराटं टङ्कणं शुद्धं पञ्चभागसमन्वितम् ।
नवभागा मरीचस्य विषंभागत्रयं मतम् ॥९९४॥
स्तन्येन वटिकां कृत्वा नस्यं दद्याद्विचक्षणः ।
शिरो विकारान् विविधान् हन्ति श्लेष्मोत्तरानपि

भै. र., शिरोरोगे

भाषा—कौड़ीभस्म १ मा०, शुद्ध सुहागा ५ मा०, कालीमिर्च ९ भाग, और बछनाग ३ भाग सब को मिलाकर औरत के दूध मे बारीक घोटकर गोलियें बनालेना इसका नस्य देने से सिर के अनेक प्रकार के विकार और कफ विकार भी नष्ट हो जाते हैं ॥ २४४ ॥

२४५ अर्धनारीनटेश्वरः (षोडशः)

सूतकं दरदं चैव सुरभीतालटङ्कणम् ।
अभ्रकं मृतनागं च शिलाजिद्रविसंयुतम् ९९६।
क्रमुनीरेण तन्मर्धं स्नुहीक्षीरैस्त्रिवारकम् ।
भावयेदर्कदुग्धेन क्वाथे च त्र्यौषणे तथा९९७
मर्दयेच्च चतुर्यामं यावच्छुद्धो रसो भवेत् ।
कणाशीतोदकैर्योज्यः पुटे घ्राणस्य दक्षिणे ॥
उष्णोदकेन वा योज्यः पुटेऽन्ये रसमिश्रितः ।
ज्वरं च नाशयत्याशु नान्यथा शिवभाषितम् ॥
वैद्यानाञ्च हितार्थाय रसकोषे प्रकाशितम् ९९९

र. को , ज्वराधिकारे—

भाषा—पारा, सिंगरिफ, गोदन्ती, हरताल, सुहागा, अभ्रकभस्म, सीसाभस्म, शिलाजीत और ताम्रभस्म सबको बराबर लेकर सुपारि के क्वाथसे १ वार थूहर के दूधसे ३ वार, आक के दूध और त्रिकटु के क्वाथ से एक एकवार भावना देना। प्रत्येक भावना ४ पहर तक देते रहना जिससे कि रस शुद्ध हो जावे। इसका पीपल के चूर्ण और ठढे पानी के साथ दाहिनी नाक मे नस्य देना चाहिये। और बांई नाक मे गरम पानी के साथ इस का नस्य देना चाहिये। जिस तरफ नाक मे इसका नस्य दिया जावेगा उस तरफ का ज्वर तत्काल नष्ट हो

जावेगा इस मे कुछ भी सन्देह नहीं यह शिवजी महाराज का वचन है वैद्यों के हित के लिये इसको रसकोप मे प्रकट किया गया है ॥ २४५ ॥

२४६ अर्धनारीनटेश्वरो रसः (सप्तदशः)

अञ्जनपित्तलकांस्यसीसकम्
ताम्रयशोदयशोदकारणम् ॥
शीतलतीक्ष्णसमुद्रफेनकं
मागधिकामरिचैलिका इति ॥ १००० ॥
त्रिपादसंस्थं च समानमानकं
मुक्ता सुवर्णं रजतं च तीक्ष्णकम् ॥
तदर्धभागेन चतुर्थ पादजं
सर्वं समाहृत्य सुसूक्ष्मचूर्णितम् ॥१००१॥
मासं पुनःश्वेतवसुद्रवेण तत्
विभाव्यसम्यक्चसुसूक्ष्मतायदा ॥
अक्ष्णोः प्रयुक्तं क्रमशोज्वरार्तिनुत्-
स्यादर्धनारीश्वरसञ्ज्ञकोरसः ॥ १००२॥

नू क,

टि० स्रोतोऽञ्जनम्, पित्तलम्, कास्यम्, सीसकम्, ताम्रम्, यशादम्, खर्परम्, कक्कोलम् (शीतलचीनीति लोके) समुद्रफेनम्, मुक्ताम्, सुवर्णम्, रजतम्, तीक्ष्णम् (अयः) एतानि द्रव्याणि प्रत्येकशः कर्षप्रमाणानि। पिप्पलीम्, मरिचम्, सूक्ष्मैलाबीजानि, एतान्यर्धकर्षाणि प्रत्येकम्। अत्र मुक्ताना शतपत्ररसे पिष्टिर्विधेया, धातूना पुनारेतिकया सूक्ष्माणि चूर्णानि पटनिःसृतानि करणीयानि कक्कोल, समुद्रफेन, मरिचैलाना पटगालितानि चूर्णानि कृत्वा श्वेतपुनर्नवा (पञ्चनददेशे " इटसिट " इतिनाम्ना प्रसिद्धा) यारसेन लोह पात्रे लोह दण्डेन धातुचूर्णानि सप्तदिवसावधिनिरन्तर मर्दनीयानि यदा जानीयाद्धाकाचिक्यरहित निष्पन्न तदा तत्रान्यानि द्रव्याणि मेलयित्वाश्वेतवसुद्रवेण एकविंशतिदिनानि मर्दयित्वा शुष्क विधाय काचकूप्यानि निक्षिप्योपस्थितकाले ज्वरितं रेचनं दत्वा एकाक्षिण कारवल्लीरसेन अजादुग्धेन श्वेतवसुद्रवेण, जलेन वा अञ्जयेत् प्रावृणुयोच्चोष्णवस्त्रैः प्रस्वेदोद्गमेन, तदङ्गज्वराऽपगमे द्वितीयाक्ष्ण्यपि अञ्जयेत् एव कृते निश्शेषज्वरापगतिर्भवति सावधिकेसन्ततज्वरादौन प्रयोज्य, प्रयोज्यचेत्सप्ताहायवधिकाले एव, अत्र धातूना भस्मानि चेन्निक्षिप्यन्ते तदा चतुर्दशदिवसैरेव सिद्धिः, अनुभूतोऽयं योगः

भाषा—कालासुर्मा, पीतल, कासा, सीसा, ताम्र, जिस्त, खपरिया, शीतलचीनी, समुद्रफेन, मोतीपिष्टि, सुवर्ण, चादी, लोह, इन सबका रेता बारीक वस्त्र से छाना हुआ प्रत्येक एकेक तोला, पीपलछोटी, मरीच धोई हुई, इलायची के बीजये प्रत्येक आधे तोले लेकर सूक्ष्म चूर्ण करलेना फिर धातुओं के रेतेको इटसिट (पञ्जावमे इसी नामसे प्रसिद्ध है। वर्षात् मे अधिक होती है और समय मे नहरों के किनारे प्रायः सभी ऋतुमे मिलसक्ती है) के रससे १४ रोज खरल करे। जब देख लें की चमक बिल्कुल निकलगई तब काष्ठौषधि और मुक्ता मिलाके १४ रोज खरल करके काचकी शीशी मे धर रक्खे मुद्दतीज्वरको छोड़के और ज्वरों मे पेट सफा करके एक आंख मे करेले के रस बकरीका दूध, इटसिट के रस पानी प्रभृति के साथ अथवा वैसेही सूखा अञ्जन करके गरम कपडे ओढाय देना पसीनाहो के ज्वर उतर जायगा, कदाचित् फिरसे ज्वर आजाय तो समझना की यह मलकी खराबी है। उसे सफा करके फिर अञ्जन करना। यह एकान्ततः उतर जाय तबतो ठीक है। नहीं तो समझनाकी मुद्दतीहैवा अभिचारादि बलवत्कारण है। उसकी दाल्भ्यापामार्जन प्रभृतिसे शान्ति कराना यह रस बहुतही अनुभूत है इसका प्रयोग शङ्का रहित होकर करें ॥ २४६ ॥

२४७ अर्धाङ्गवातारि रसः

सूतकस्य पलान् पञ्च पलैकं ताम्रचूर्णकम्
जम्बीराणां द्रवैः पिष्टं सूततुल्यं तु गन्धकम् ॥
नागवल्लीद्रवैः पिष्टा ताम्रपिष्टिं प्रकल्पयेत्।
रुद्ध्वा लघुपुटे पच्याद्भूधरे यामपञ्चकम् १००४

आदाय चूर्णयेत्तुल्यै स्त्र्यूपणैः सममिश्रितैः ।
अर्धाङ्गैकाङ्गवातार्तो भक्षयेच्च द्विगुञ्जकम्॥१००५

र. र., र. च, वातरोगाधिकारे ।

भाषा—पारा २० तोले और शुद्ध ताम्रचूर्ण ४ तोले लेकर जम्बीर के रस मे घोटलेना और उसमे २० तोले गन्धक पान के रस मे घोटकर मिला देना। सम्पुटमे बन्दकर भूधर यन्त्र मे पांच पहरतक हलकी आंचमे पकाना फिर रस के बराबर त्रिकटु का चूर्ण मिलाकर बारीक पीस लेना। यह रस अर्धाङ्गवात और एकाङ्गवात मे हितकर है इसकी मात्रा २ रत्तीकी है ॥ २४७ ॥

२४८ अर्शोदावानलो रसः

सन्ताप्यसन्ताप्य खरे धनञ्जये
लोहस्य किट्टं त्रिफलाजले क्षिपेत् ।
तन्मर्दितं गेहकुमारिकाजलै
र्भस्मत्वमाप्नोति पुटैस्त्रिसप्तधा ॥१००६॥
गन्धेशयोः कज्जलिकां च कृत्वा
तत्तुल्यमानं वरलोहभस्म ।
सत्र्यूपणं भृङ्गवराग्नियुक्तं
मोचामृताद्भिर्भवतीह सिद्धः ॥ १००७ ॥
अर्शोवनाग्निर्भवतीह सिद्धो
निष्काश्य कन्देन सरामठेन ।
अर्शांसि सर्वाणि जयेदवश्यं
भल्लाततैलेन मधुप्लुतेन ॥ १००८ ॥

र., रसायन सं., अर्शोऽधिकारे ।

भाषा—मण्डूर को तेज अग्निमे तपा तपाकर त्रिफला के क्वाथ मे कईबार बुझाना फिर घी कुंआर के रस मे भावना देते हुए २१ बार पुट देना फिर गन्धक और पारे की कज्जली और उतनी ही लोहभस्म, त्रिकटु, भांगरा, त्रिफला, चीता और मोचरस मिलाकर गिलोय के क्वाथ की भावना देने से यह रस सिद्ध हो जाता है। चार मासेभर इसको जमीकंद के चूर्ण और हींग के साथ खाने से अथवा भिलावे के तेल और शहद के साथ खाने से सभी प्रकार के बवासीर नष्ट हो जाते हैं ॥ २४८ ॥

२४९ अर्शोऽरि रसः ।

रसगगनपतङ्गा लोहगन्धौ च सर्वे,
क्रमविधिपरिवृद्धं लोहपात्रे दिनैकम् ।
धवलकुसुमवल्याः पाचयित्वा पयोभि
र्विषजलसहितं तन्मर्दयेद्याममात्रम् ॥१००९॥
सितवसुवसुपथ्यात्र्यूषणाक्षामलानां,
दिवसयुगलमेतद्भावयेच्चातियत्नात् ।
स जयति सकलं पुंसोऽर्शसांव्याधिमुग्रं,
दिवसयुगलमध्ये सेवितो वल्लमात्रः॥१०१०॥

यो. सं., र. को., अर्शोधिकारे ।

टि० धवल कुसुमवल्ल्या इति उत्तमाऽरण्यादि नाम्ना या प्रसिद्धा यस्याश्च नाम लोके चमार दूधीत्यादि ।

भाषा—पारा १ भाग, अभ्रकभस्म २ भा० ताम्रभस्म ३ भा० लोहभस्म ४ भा०, और गन्धक ५ भाग सब को लेकर एकदिन चमार दूधी के रस मे लोहे की कड़ाही मे पकाना। ठढा हो जाने पर एक पहर वछनाग के स्वरस अथवा क्वाथ से भावना देना। फिर सफेदपुनर्नवा, पुनर्नवा, त्रिकटु, त्रिफला, इन के रस अथवा क्वाथ से भावना देना। ३ रत्ती इसको सेवन करने से दोदिन मे बवासीर के सभी उपद्रव नष्ट होते हैं ॥ २४९ ॥

२५० अर्शोहररसः (गुदव्याधिहरः) (प्रथमः)

गन्धकं तारताम्रं च कृत्वा चैकत्र पिष्टिकाम् ।
तत्समं चाभ्रकं तीक्ष्णं गन्धकात्पञ्चमांशकम् ॥
विषं च षोडशांशेन द्वौ भागौ सूतकस्य च ।
एकीकृत्य प्रयत्नेन जम्बीरद्रवमर्दितम्॥१०१२॥
भाजने मृन्मये स्थाप्यं वराक्वाथेन भावयेत् ।
दशमूलशतावर्योः क्वाथे पाच्यः क्रमेण हि ॥
अथोचार्य प्रयत्नेन वटिकां कारयेद्बुधः ।
गुञ्जात्रयप्रमाणेन हन्ति शूलार्शसीक्षणात् ॥

र.,र. स., र. को., अर्शोऽधिकारे।

भाषा—गन्धक, चांदी और तांबा एक १ भाग लेकर बारीक पीस लेना फिर इन तीनों के बराबर अभ्रक भस्म और गन्धक से $\frac{?}{५}$ लोहभस्म और $\frac{?}{१६}$ बछनाग, और गन्धक से दूना पारा सबको मिला- जम्बीर के रस मे घोटकर मिट्टी के बर्तन मे रखकर त्रिफला के क्वाथ की भावना देना फिर क्रम से दशमूल और शतावरी के क्वाथ मे पकाना। और उतारकर तीन तीन रत्तीकी गोलियें बनालेना ये गोलियें गुदव्याधि (बवासीर इत्यादि) और शूल को नष्ट करतीं हैं ॥ २५० ॥

२५१ अर्शोहरोरसः (द्वितीयः)

रसवैक्रान्तशुद्धाभ्रकान्तभस्म सगन्धकम्।
तुल्यांशं मर्दयेच्चार्द्रदाडिमोत्थैं रसैस्ततः १०१५
भक्षयेन्माषमेकैकमर्शसां नाशनो रसः।
अपामार्गस्य बीजानि वह्निः शुण्ठी हरीतकी ॥
मुस्ता भूनिम्बकं तुल्यं सर्वतुल्यं गुडं भवेत्।
कर्षैकंभक्षयेच्चानु जीर्णान्नभक्तभोजनम् १०१७

र. र., ध., अर्शोऽधिकारे।

भाषा—पारा, वैक्रान्त (तुरमुली) शुद्ध अभ्रक और कान्तलोह इनकी भस्म और गन्धक सबको बराबर लेकर अदरख और अनार के रस से अलग २ भावना देना। इस की मात्रा १ माशे की है और यह रस बवासीर को नष्ट करता है। चिरचिटे के बीज, चीता, सोंठ, हरड, नागरमोथा और चिरा- यता इन सब को बराबर और सब के बराबर गुड डालकर एक तोला इस रसके ऊपर खालेना। पहिले खाये हुए अन्न के पचजाने पर पुराने अन्नका भोजन करना ॥ २५१ ॥

२५२ अर्शोहरोरसः (तृतीयः)

सूताभ्रताम्रायसभस्मगन्धं
विमर्द्य सर्वं क्रमवृद्धिभागम्।
निःक्षिप्य लोहस्य च पात्रमध्ये
मुद्वदालीजरसैश्च पक्त्वा ॥ १०१८ ॥
विषेण पश्चाद्धटिकाद्वयं तं
निःक्षिप्यखल्वेऽथ विमर्दयेत।
फलत्रयत्र्यूषणवह्निशिग्रु-
वसुद्रवैं र्वासरयुग्ममानम् ॥ १०१९ ॥
सर्वार्शसां शान्तिकरं रसेन्द्रं
वल्लैकमानं परिसेवयेत।
गुडूच्चिकाशाल्मलिकारसेन
चोलेन पित्तप्रभवे च दद्यात् ॥ १०२० ॥
वातारितैलेन कटुत्रयेण
वातोद्भवे वा मरिचैं र्घृतेन।
श्लेष्मोद्भवे वह्निगुडार्द्रमिश्रं
त्रिदोषजे मागधिकागुडेन ॥
हरीतकीविश्वगुडैस्तु यद्वा
फलत्रयेणाथ मधुप्लुतेन ॥ १०२१ ॥

र. दी., अर्शः स्तु।

भाषा—पारे की भस्म १ भाग, अभ्रकभस्म २ भाग, ताम्रभस्म ३ भाग, लोहभस्म ४ भाग और गन्धक ५ भाग सबको मिलाकर लोहेकी कड़ाही मे बंदाल के रस के साथ पकाकर बछनाग के क्वाथ से २ घडी तक भावना देना फिर २ दिन तक त्रिफला, त्रिकटु, चित्रक, सहिजना और पुनर्नवा, इनके क्वाथ अथवा रस से पृथक् पृथक् भावना देकर इस को सिद्ध करलेना यह रस सभी प्रकार की बवासीरों को नष्ट करता है इसकी मात्रा २ रत्ती है पित्तार्श मे गिलोय और सेमल के रस अथवा एलिये के साथ देना। वातार्श मे त्रिकटु के चूर्ण और एरण्ड के तेल अथवा घी और कालीमिर्च के साथ देना, कफार्श मे चित्रक, अदरख और गुड के साथ देना। सन्निपातार्श मे मुलहटी और गुड के साथ अथवा हरड और सोंठ के चूर्ण और गुड के साथ अथवा शहद और त्रि- फला के साथ देना ॥ २५२ ॥

२५३ अर्शःकुठारो रसः (प्रथमः)

ताम्रं द्विपलमानेन पथ्यां पलमितां क्षिपेत्।
गैरिकं तु पलार्धं स्यान्मरिचं कर्षमात्रकम् ॥

कुक्कुरद्रुरसेनैव चतुर्दशदिनावधि ।
मर्दित्वा गुटिका कार्या कमलाक्षमिता बुधैः ॥
अर्शःकुठारसञ्ज्ञेऽयं वटी योगिमुखाच्छ्रुता ।
जलेनघर्षिता पेया एकविंशद्दिनावधि॥१०२४॥
पथ्यं देयं मुद्गयूपघृतं गोधूमरोटिका ।
हन्यात् षड्विधार्शांसि नात्रकार्या विचारणा ॥

र. वि.,

भाषा—रसोत ८ तोले, हरड ४ तोले, गेरू २ तोले, और कालीमिर्च १ तोला इन सब को कुकरौंधे के रस मे १४ दिन तक घोटना और कमलगट्टे के बराबर गोलियें बनाना यह अर्शः कुठार नामवाली गोली योगियों के मुखसे सुनी गई है इसको पानी मे घिसकर २१ दिन तक लेनी चाहिये। पथ्य मे गेंहू की रोटी, मूंग का यूप और घी देना। यह गोली ६ प्रकार के अर्शो को नष्ट करती है इस मे कोई संशय नही ॥ २५३ ॥

२५४ अर्शःकुठारो रसः (द्वितीयः)

शुद्धं सूतं द्विधा गन्धं मृतलोहं च ताम्रकम् ।
प्रत्येकं द्विपलं दन्ती त्र्यूपणं सूरणं तथा१०२६
शुभाटङ्कयवक्षारसैन्धवं पलपञ्चकम् ।
पलाष्टकं स्नुहीक्षीरं द्वात्रिंशच्च गवां जलैः ॥
आपिण्डितं पचेदग्नौ खादेन्माषद्वयं ततः ।
रसश्चार्शः कुठारोऽयं सर्वरोगकुलान्तकः१०२८

र. स, र. च, अर्शोऽधिकारे । अत्रत्र्यूषणशब्देन त्रिफला ग्राह्या ।

भाषा—शुद्ध पारा ४ तोले, गन्धक ८ तोले लोहभस्म और ताम्रभस्म प्रत्येक ८ आठ तोले, दन्ती, त्रिकटु, जमीकंद, त्रिफला, सुहागा, यवक्षार और सेंधानमक प्रत्येक बीस बीस तोले, थूहर का दूध ३२ तोले और गोमूत्र १२८ तोले लेकर सब का गोला बनाकर अग्नि मे पकाना फिर इसकी २ माशे की मात्रा लेना। यह अर्शः कुठार रस है यह सभी रोगों को विशेषतया बवासीर को नष्ट करता है२५४॥

२५५ अर्शःकुठारः (मूलकुठारः)तृतीयः

वरनागं तथा व्योमसत्त्वं शुल्वं च तीक्ष्णकम् ।
सर्वमेकत्र विद्राव्य क्षिप्त्वाऽऽलं चाल्पमल्पकम्
चालयेदनिशं यावत्तालकं द्विगुणं खलु ।
ततस्तेन विमर्द्याथ पिष्टिं कुर्याद्रसेन हि १०३०
ततो भल्लातकीवृक्षमूलस्थाने खनेच्चताम् ।
मासादाकृष्य तां पिष्टिं गव्यदुग्धे विनिःक्षिपेत्॥
ततो भल्लातकीतैलं हृतं पातालयन्त्रतः ।
आयसे भाजने स्निग्धे पिष्टिकां विनिवेश्य च
प्रस्थमात्रं हि तत्तैलं जारयेदतियत्नतः ।
तत्तैलभावितैर्गन्धैः पुटित्वा भस्मतां व्रजेत् ॥
ततः कार्तिकमासोत्थकोरण्टदलजै रसैः ।
रसं संमर्द्य संमर्द्य घर्मे संस्थाप्य मारयेत्१०३४
तद्वत्समेलयेत्पूर्वभसना समभागिकम् ।
वनसूरणनिर्गुण्डीमहाराष्ट्रीभकण्टिकाः १०३५
वज्रवल्ली शिरी चैषां रसैः पिष्ट्वा विशोषयेत् ।
चूर्णीकृत्य प्रयत्नेन क्षिपेत्तत्रापि करण्डके ॥
सोऽयं मूलकुठारको रसवरो
दीप्ताग्निवेल्लोत्तमा ।
संयुक्तः सघृतश्च वल्लतुलितः
संसेवितो नाशयेत् ॥ १०३७ ॥
अर्शांस्याननासिकाक्षिगुदजा
न्यत्युग्रपीडानि च ।
प्लीहानं ग्रहणीं च गुल्मयकृती
मान्द्यञ्चकुष्ठामयान् ॥ १०३८ ॥

र. र. स, र को, अर्शोऽधिकारे।

भाषा—वरनाग (६४ पुट दिया हुआ सीसा) अभ्रक का सत्त्व, तांबे और लोहे की भस्म इन सब का बराबर लेकर थोडी २ हरताल की भूकी डालकर लोहे की कड़ाही में पिघलाना और लोहे की कड़छी से चलाते रहना जब दुगुनी हरताल की भूकी उस मे खपजाये तब सब को अलग निकालकर पारा मिलाकर पिट्ठी बना लेना और उस पिट्ठीको भिलावे के वृक्ष की जड के पास गाड़ देना। फिर एक महीने

बाद उस को निकालकर गायके दूध मे डालना फिर पाताल यन्त्र से निकाला हुआ भिलावे का तेल एक चिकनी कड़ाही मे डालकर उस मे पिष्टी डालकर १ सेर तेल को जारित करना। और भिलावे के तेल मे गन्धक को भावित करके उस गन्धक की पुट देकर उपरोक्त पिष्टी के बराबर पारा लेकर कार्तिक मे उत्पन्न हुई कटसरैया के रस मे कई-वार भावना देकर धूप मे रखकर भस्म कर डालना और उस भस्म को उपरोक्त पिष्टी (भस्म) मे मिला देना फिर क्रम से जगली जिमीकद, निर्गुण्डी मराठी, गोखरू, तिधारी मोटी हड़जोड़, और चीता इन के क्वाथ से भावना देना फिर ३ बार भागरे के रससे भावना देकर सुखालेना फिर उसका बारीक चूर्ण करके शीशीमे रखदेना यह मूलकुठार रसहै। इसकी मात्रा ३ रत्ती की है इसका अनुपान अजवायन, चित्रक, विडग और गजपीपल इन का चूर्ण और घी है। यह रस बवासीर, मुख, नाक और आख के बड़ी पीड़ा करने वाले मस्से, प्लीहा, सग्रहणी गुल्म, यकृत्, मन्दाग्नि और कोढको हरता है २५५

२५६ अर्शःकुठारो रसः (चतुर्थः)

भागः शुद्धरसस्य भागयुगलं
गन्धस्य लोहाभ्रयोः।
पङ्क्तिव्याग्निहलोपणत्रयरजो
दन्ती च भागैः पृथक् ॥
पञ्च स्युः स्फुटटङ्कणस्य च यव-
क्षारस्य सिन्धूद्भवा
द्भागाः पञ्च गवा जलं सुविमलं
द्वात्रिंशदेतत्पचेत ॥
स्नुग्दुग्धं च गवा जलानधिशनैः
पिण्डीकृतं तद्भवेद्
द्वौ माषौ गुदकीलकाननजटा
च्छेदे कुठारो रसः ॥ १०३९ ॥

वृ. यो त, यो र, र सा, रसायनसं, र सु, टो, नि. र, र. क, अर्शोधिकारे।

भाषा—शुद्धपारा १ भाग, गन्धक २ भाग, लोहभस्म और अभ्रक भस्म प्रत्येक ३ भाग, बेल, चित्रक करिहारी, त्रिकटु, पर्पटक दन्ती, शुद्ध सुहागा, यव-क्षार और सेंधानमक पाच पाच भाग, गोमूत्र ३२ भाग, और थूहर का दूध ३२ भाग लेकर मन्द अग्नि से पकाकर इस का गोला बनालेना इसकी २ मासे की मात्रा है। यह रस बवासीररूपी जगल की जड़ काटने के लिए कुठारका काम कर्ता है ॥२५६॥

२५७ अर्शःकुठारो रसः (पञ्चमः)

शुद्धं सूतं पलैकं तु द्विपलं शुद्धगन्धकम्।
मृतं ताम्रं मृतं लौहं प्रत्येकं तु पलत्रयम् १०४०
त्र्यूपणं लाङ्गली दन्ती पीलुकं चित्रकं तथा।
प्रत्येकं द्विपलं योज्यं यवक्षारं च टङ्कणम् १०४१
उभौ पञ्चपलौ योज्यौ सैन्धवं पलपञ्चकम्।
द्वात्रिंशत्पलगोमूत्रंस्नुहीक्षीरं च तत्समम्
मृद्वग्निना पचेत्स्थाल्या सर्वं यावत्सुपिण्डितम्।
माषद्वयं सदा खादेद्रसो ह्यर्शः कुठारकः ॥
तक्रेण दाडिमाम्भोभिः पक्वकन्देन वाऽथ वा॥

र र स, र म, र चि, वै र, ध रसावतार, र. सु, ब रा, ना वि, र क यो, र र, रसायन सं, र क, चि र, र घ, र प्र, भै सा, र ल, रससं, र का, र ल, अर्शोऽधिकारे।

भाषा—शुद्ध पारा ४ तोले, शुद्ध गन्धक ८ तो०, तांबेकी भस्म, लोहभस्म १२ तो०, त्रिकटु, करिहारी, दन्ती, पीलु, और चीता ये सब प्रत्येक ८ आठ तोले यवक्षार और सुहागा प्रत्येक २० तो०, सेंधानमक २० तो०, गोमूत्र और थूहर का दूध प्रत्येक १२८ तोले सब को मिलाकर कड़ाही मे मन्द अग्निसे पकाना। जब उसका गोलासा बनजावे तब उतार लेना यह अर्श कुठार रस है इसकी २ माशेकी मात्रा खानेसे बवासीर का रोग नष्ट होता है। इसका अनुपान मठा अथवा अनार का रस है ॥२५७॥

२५८ अर्शःकुठारो रसः (षष्ठः)

श्रेष्ठादन्त्यग्नियुग्मत्रिकटुकहलिनी
पीलुकुम्भैर्विपक्वं,

प्रस्थे मूत्रस्य सस्नुक्पयसि रसपलं
द्वे पले गन्धकस्य ।
लोहस्य त्रीणि ताम्रात् कुडवमथ रजः
क्षारयोश्चापि पञ्च,
क्षिप्त्वा स्थाल्यां पचेत्तन्मृदुमृदुदहने
सर्वमर्शःकुठारः ॥ १०४४ ॥

र. र. स, र. सु., अर्शोऽधिकारे ।

टि०—श्रेष्ठादन्त्यग्नियुग्म मित्यत्राग्नियुग्मश-ब्दयोः षष्ठीतत्पुरुष विधाय यदा द्वंद्वस्तदा चित्रक भल्लातकयो र्ग्रहणम् । यदा त्वन्त्यानां द्वंद्वं विधाय युग्मशब्दसम्बन्धस्तदा युग्मशब्दस्य द्वन्द्वान्तपातित्वात्प्रत्येकेन सह सम्बन्धे श्रेष्ठाद्वयं त्रिफला गजपिप्पली च, दन्तीद्वय क्षुद्रा बृहती च, अग्निद्वयं भल्लातकश्चित्रकश्चेति बोध्यम्।

भाषा—त्रिफला, दन्ती, चित्रक, भिलावा, त्रिकटु, कटेहरी, पीलू, और निशोत ये प्रत्येक चार ४ तोले इनको सेरभर गोमूत्र और सेरभर थूहर के दूध में पकाना और उसमें पारा ४ तोले गन्धक ८ तोले, लोहभस्म १२ तोले, तांबे की भस्म३२तोले, यवक्षार २० तोले और सुहागा २० तोले डालकर कड़ाहीमें मन्द अग्नि से पकाना यह रस अर्शः कुठार है ववासीर को शान्त करता है ॥ २५८ ॥

२६९ अर्शःकुठारो रसः (सप्तमः)

मृतं ताम्रं मृतं लोहं प्रत्येकं तु पलत्रयम् ।
वचाबाह्लीकवेल्लानि सिन्धुजीरकनागरम्१०४५
ऊषणं मागधी कुष्ठं पथ्या वह्न्युग्रगन्धिके ।
क्रमाद्वृद्धमिदं योज्यं द्विगुणेन गुडेन च ॥
पिबेदत्युष्णनीरेण कर्षमर्शः प्रणाशनम्॥१०४६

दो०

भाषा—ताम्रभस्म और लोहभस्म प्रत्येक १२ तोले, वच-१६ तोले, हींग २० तोले, विडङ्ग २४ तो०, सेंधानमक २८ तो०, जीरा ३२ तो०, सोंठ ३६ तोले, काली मिर्च ४० तोले, पीपल ४४ तोले, कूठ ४८ तोले, हरड ५२ तोले, चित्रक ५६ तोले और वच ६० तोले और सबमे दूना गुड मिलाकर १ तोलाभर गरम पानी के साथ खाने से बवासीर का नाश हो जाता है ॥२५९॥

२७० अश्मरीकण्डनो रसः

पलाशरम्भातिलकारवल्ली-
यवाम्लिकाशैरारिकक्षपाणाम् ।
क्षारं समादाय कलांशमस्य
रसं च गन्धं वरलोहभस्म ॥ १०४७ ॥
द्वयोः समं सर्वमिदं विचूर्ण्य
संस्थापयेदश्मरिकण्डनाख्यम् ।
चूर्णं तदक्षप्रमितं प्रलिह्य
दध्नाऽनुपेयं वरुणत्वगम्भः ॥
मुच्येत मर्त्योऽश्मरिशर्करार्तो
निःसंशयं मृत्युमुखागतोऽपि ॥ १०४८ ॥

वृ यो. त , रसायन स , अश्मर्यधिकारे ।

भाषा—ढाक, केला, तिल, करेला, जव, इमली, चिरचिटा और हल्दी इनके क्षारों को इकट्ठा करके सब से १६ वां भाग पारा उतना ही गन्धक और इन दोनों के बराबर उत्तम लोह भस्म मिलाकर सबका बारीक चूर्ण करके रखलेना। यह अश्मरी कंडन रस है । १ तोलाभर इस को दही के साथ चाटकर ऊपर से वरुण वृक्षकी छाल का क्वाथ पीना । यह रस दुःसाध्य से भी दुःसाध्य अश्मरी (पथरी) रोगको नष्ट करता है॥२६०॥

२६१ अश्मरीहरः (प्रथमः)

शिलाजतु विषं द्राक्षा दन्ती पाषाणभेदकम् ।
निशा तथाऽभया तुल्यं माषैकं चाश्मरीहरम् ॥
बालानामर्धमात्रा तु ह्यनुपानमिदं पुनः ।
तिलकाण्डभवं भस्म क्षीरैः निष्कद्वयं पिबेत् ॥

यो. र , अश्मर्यधिकारे

भाषा—शिलाजतु, बछनाग, दाख; दन्ती, पाषाणभेद, हल्दी और हरड इन सब को बराबर लेकर चूर्ण कर लेना इसकी मात्रा १ माशा है। बालकों को आधा माशा देना चाहिये । ऊपर से

इसका अनुपान तिलोंकी डंडोंकी भस्म २ तोले दूध के साथ पीना चाहिये। यह रस अश्मरी (पथरी) को नष्ट करता है। २६१ ॥

२६२ अश्मरीहरः (द्वितीयः)

वङ्गं सूतं गन्धकं द्रावयित्वा
लौहे पात्रे मर्दयेदेकवस्रम्।
वायस्युत्थैः शाल्मलीगोक्षुरोत्थै
र्मूषामध्ये भूधरे पाचयित्वा ॥ १०५१ ॥
उक्तद्रव्यै र्भावयित्वाऽथ वल्लं
दद्याच्छीतं पायसं खण्डमिश्रम्।
दूर्वायष्टीशाल्मलीनीरतुल्यै-
र्दुग्धैः कुर्यात्पायसं तद्ददीत ॥
प्रातःकाले शीतपानीयपानान्
मूत्रे जाते स्यात्सुखी च क्रमेण॥१०५२॥

र. क, अश्मर्यधिकारे

भाषा—वंग, पारा, गन्धक, तीनों बराबर लेकर लोहे की कड़ाही में गलाकर घोट लेना (पहिले वंग को कड़ाही में गलालेना फिर उसमें पारा मिलादेना और थोडी देर बाद गन्धक डाल देना आंच बहुत मन्द २ रहनी चाहिये) एक दिनभर मर्दन करना। फिर काकमाची सेमल और गोखरू इन के रस अथवा क्वाथ से अलग २ भावना देना और मूषा मे रखकर भूधर यन्त्र में पकालेना फिर उपरोक्त औषधियों से एक एक बार भावना देकर इस रस को सिद्ध कर लेना। इसकी मात्रा ३ रत्तीभर है। दूध, मुलहठी और सेमल का मुसला इन का रस अथवा क्वाथ बनाकर उतनाही दूध डालकर खीर बनाना और मिश्री मिलाकर ठंडीकरके इस रस के सेवन करने वाले को देना। सवेरे के समय ठंढापानी पिलाना पेशाब साफ आजानेपर रोगी अश्मरीसे मुक्त होकर सुखी हो जाता है ॥ २६२ ॥

२६३ अश्वकञ्चुकी (प्रथमा)

तालकं पारदं गन्धं वचां त्रिकटु चाक्षिकीम्।
सौभाग्यगौरीपाषाणौ गोक्षुरं वत्सनाभकम् ॥
जयपालहिङ्गुकुष्ठानि छिक्किनीभकणाशिवाः।
समभागं पृथक् सर्वं भृङ्गनीरेणमर्दयेत् १०५४
चतुर्दिनानियत्नेन मुद्गमानां वटीश्चरेत्।
तत्तद्रोगानुपानेन सर्वरोगहरी भवेत्॥१०५५॥
अञ्जनात्पटलं हन्ति लेपाच्छ्वित्रविनाशिनी ॥
अश्वचोलीसमाख्याता शीघ्रप्रत्ययदायिनी ॥

नू० क०,

भाषा—हरिताल (रसमाणिक्य), पारा, गन्धक, वचा, त्रिकटु, बहेडे की छाल, सुहागा, सोमल, गोक्षुर, बछनाग, जमालगोटा, हींग, कुष्ठकडुवी, नकछिकनी, गजपीपल, हर्रेकी छाल, समभाग लेकर जुदे २ कपडछन करके भंगरे के रस मे ४ दिन खरल कर के मूंग जितनी गोली बनाके तत्तद्रोगानुपान से देनेसे विलक्षण काम करती है—अञ्जनसे फोले को, और लेप से श्वित्र को नष्ट करती है अश्वचोली या अश्वकंचुकी इसका नाम है ॥२६३॥

२६४ अश्वकञ्चुकी (सिद्धवटी) (द्वितीया)

पारदं गन्धकं तालं नेपालं कङ्कुणीयकम्
त्रिवृत्खराह्वां दरदं त्रिफलाश्च कटुत्रयम्१०५७
छिक्किनीं देवकुसुमं सौभाग्यं स्वर्जिकां विषम्।
गौरीपाषाणवारुण्यौ प्रत्येकश्च समंसमम्१०५८
पृथक् पृथक् सूक्ष्मचूर्णं कृत्वा भृङ्गाम्बुनादृढम्।
सप्ताहं मर्दयेद्यत्नाद्वटीर्मुद्गप्रमाणिकाः १०५९
छायायां शोषिताः कृत्वा क्षिपेद्रम्यकरण्डके।
पालीज्वरेषु सर्वेषु विषमेषु विशेषतः १०६०
विसूचीशूलगुल्मार्शःकण्ठमालाऽपचीषु च।
योज्यासिद्धवटी ह्येषा सद्यः प्रत्ययकारिका ॥

नू० क०,

भाषा—शुद्धपारद, गन्धक, हरितालका बदरीपत्र मे बनाया हुवा रसमाणिक्य, शुद्धजमालगोटा, माल्कांगुन, निशोथ, खरासायण, सिंगरिफ, हर्रे, बहेडा, आंवला, सोंठ, मरिच, पीपल, नकछिकनी, लौंग, सुहागा, लोटासज्जी, शुद्धबछनाग, सोमल, इन्द्रायनकी जड, इन सबको सम-

भाग लेकर अलग २ कपड़छानकरके भंगरे के रस मे ७ दिनतक मर्दन कर के मूंगबराबर गोली बनाके छायाशुष्क करलेवै। पाली के ज्वर जैसे तिजारी है उस मे १ घंटे पहले १ वार गोली घी के साथ देवै पेट मे शूल हो तो सहिजनके अर्कके साथ देवै । मधुप्रमेह मे त्रिफला के काढे से देवै, फोले मे नींबू के रस से अञ्जन करे, कंठमाल मे पुनर्नवा के स्वरस के साथ देवै, श्वित्र मे भंगरे के रस मे घिस के लेप करे, तत्तद्रोगोचित अनुपानों से यह विलक्षण काम करती है इसे घोडाचोली या अश्वकञ्चुकी या सिद्ध वटी वगैरह नामों से पुकारा करते हैं यह अनुभूत योग है ॥ २६४ ॥

२६५ अश्वकञ्चुकी (तृतीया)

रसगन्धौ विषं लोहं शिला तालकटङ्कणम् ।
त्रिकटु त्रिफला कान्तं वराटी शुल्बभस्मकम्
तुत्थद्वयं च पाषाणं माक्षिकं खर्परं तथा
एतानि समभागानि दन्तीबीजं च तत्समम् ॥
त्रिदिनं भृङ्गराजोत्थे विमृद्य वटकीकृतम्
माषमात्रप्रमाणेन छाया शुष्काश्च कारयेत्
नाम्नाऽश्वकञ्चुकी ह्येषा अशीतिव्याधिनाशिनी

र. क. यो , वातव्याधी ।

टि०—स्वानुभवे–पालीज्वरे अपस्मारे कण्ठमालायां चाशीवद्ध्यप्रत्ययः ।

भाषा—पारा, गन्धक, बछनाग, लोहा, मैनसिल, हरताल, सुहागा, त्रिकुटु, त्रिफला, कान्तलोह, कौडीभस्म, ताबे की भस्म, दोनों तुत्थ, गौरी पाषाण (सोमल) सोनामाखी और खर्पर, इन सब को बराबर लेकर और सबके बराबर दन्ती के बीज मिलाकर भागरे के रस मे घोटकर उडद के बराबर गोलियें बना लेना और छाया मे सुखा लेना। यह अश्वकंचुकी गोली है। अस्सी बात व्याधियों को नष्ट करती है ।

टि०—पुनर्नवा की जड़ १ तोला पानी मे घिस कर उसके साथ एकेक गोली देने से कण्ठमाल मे अच्छा काम कर्ती है, तुलसीपत्रस्वरस के साथ विषमज्वरों मे, कूष्माण्ड के साथ देने से अपस्मार मे और मूर्छा मे अच्छा काम कर्ती है यह स्वानुभव है ॥ २६५ ॥

२६६ अश्वकञ्चुकी (चतुर्थी)

पारदं टङ्कणं गन्धं विषं व्योषं फलत्रयम् ।
तालकं जयपालं च समं सर्वं विचूर्णयेत्१०६५
मर्दयेद् भृङ्गनीरेण भावना तु त्रिसप्तधा।
गुञ्जामात्रां वटीं कृत्वा छायायां शोषयेद् बुधः
शृङ्गवेररसैः सार्धं वटीमेकां प्रयोजयेत् ।
अश्वकञ्चुकिराख्याता श्वासे कासे ज्वरे तथा ।
यथारोगानुपानेन सर्वत्र विजयप्रदा ॥१०६७॥

र. प्र. सु , यो. चि , वै. र., चि. र. भ., यो. स., र. को., र. सु, र. प, रसायन स , यो. म., र क यो , आर्द्रक, किंशुकरसेन भावना प्रदत्ता–र. क यो., शिलां विशेषेण प्रक्षिप्य स्वतन्त्रः पाठः प्रकल्पित । र. क यो , घोरा चोली इति नाम ।

टि०—एकावटी च मधुना वलितं पलितञ्जयेत् । सौभाञ्जनानिरसगोघृताभ्या जठरशूलञ्जयेत् । दध्नाऽजीर्णम् । शतपत्ररसेनशीतज्वरम् । पुनर्नवारसेनपाण्डुम् । तिलपर्णीरसेन नेत्राञ्जितेन नेत्ररोगान् । तण्डुलोदकेनविषम् । जीरशर्करया ज्वरम् । वचादेवदारुशुण्ठीरस्थिवातम् । मस्तककेशान्दूरीकृत्य छित्वा निम्बूनीरेण मर्दयेत् दन्तनिर्मुक्ति र्भवति । गोमूत्रेण पूगफलमदं हरेत् । आर्द्रकरसेन विरेचनं भवति । जातीफलेनार्शांसि नाशयति। पुत्रजीवरसेन वन्ध्यायाः पुत्रप्राप्तिः । शिरीषरसेनकटिशूलम् । आटरूषकरसेनश्वासकासौ । इति वैद्यरहस्ये अनुपाने विशेषः॥

भाषा—पारा, सुहागा, गन्धक, बछनाग, त्रिकुटु, त्रिफला, हरताल और जमालगोटा इन सब को बराबर लेकर बारीक चूर्ण करलेना फिर भांगरे के रस से २१ भावनाएं देना और एक एक रत्ती की गोलियें बनाकर छाया मे सुखा लेना । एक एक गोली सोंठ के क्वाथ के साथ खाने से दमा, खांसी और ज्वर शान्त हो जाते हैं ।

रोग के अनुसार अनुपान के साथ खाने से यह गोली सभी रोगों को जीतती है ॥ २६६ ॥

२६७ अश्वगन्धा पाकः (प्रथमः)

पलान्यष्टावश्वगन्धां विपाच्य
गोदुग्धे पट्सेरके मन्दवह्नौ।
दर्वीलेपो यावदास्ते सुपक्व-
श्चातुर्जातं तत्र कर्षप्रमाणम् ॥ १०६८ ॥
जातीजातं केशरं वंशसत्त्वं
मोचं मांसी चन्दनं कृष्णसारम्।
पत्री कृष्णा पिप्पलीमूल देव-
पुष्पंकङ्कोलालिकाऽक्षोटसारम् ॥१०६९॥
भल्लीबीजं शृङ्गरं गोक्षुराख्यं
सिन्दूराभ्रं नागवङ्गश्च लोहम्।
कर्षार्धार्धं सर्वचूर्णं प्रकल्प्य
संशोष्याथो शर्करातन्तुपाके ॥ १०७० ॥
पक्त्वा शीतं कारयेदश्वगन्धा
पाकोऽयं वै हन्तिमेहानशेषान्।
ज्वरं जीर्णं शोषगुल्मान्विकारान्
पैत्तान् वातांश्छुक्रवृद्धिं करोति ॥
पुष्टिं दद्यादग्निसन्दीपनोऽयं
कान्तिकुर्यात्सौमनस्यं नराणाम्॥१०७१॥

यो. र, वै. चि, मेहाधिकारे।

भाषा—६ सेर गाय के दूध मे ३२ तोले असगन्ध के चूर्ण को पकाना। जब पकते २ वह कड़छी से लिपटने लग जाय तब उस मे चातुर्जात, जायफल, केसर, वंशलोचन, मोचरस, जटामासी, चंदन, अगर, जावित्री, पीपल, पीपलामूल, लौंग, शीतलचीनी, चिलगोजा, अखरोट की गिरी, भिलावा की गिरी, सिंघाड़ा, और गोखरू इन सब को एक१तोला डालना। और रससिन्दूर, अभ्रक भस्म, सीसा, वङ्ग और लोह (सब की भस्में) प्रत्येक ६ मासे डालना। फिर सब को सुखाकर (धीमे सेंककर) चासनी मे डाल देना। यह अश्वगन्धापाक सभी प्रमेहों को हरता है, जीर्णज्वर, शोष और वातिक तथा पैत्तिक गुल्म के विकारों को नष्ट करके वीर्य की वृद्धि को करता है और शरीर को पुष्ट करके जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। कान्ति और प्रफुल्लता को बढ़ाता है ॥ २६७ ॥

२६८ अश्वगन्धा पाकः (द्वितीयः)

अश्वगन्धाप्रस्थमेकं पचेत्क्षीरे चतुर्गुणे।
घृतप्रस्थं समादाय खण्डप्रस्थत्रयं तथा ॥
प्रस्थार्द्धांश तिलान् माषान् पाचयेत् मृदुवह्निना
व्योषं त्रिजातं हपुषां शताह्वां शतमूलिकाम् ॥
दीप्यपौष्करकाजाजीः शटीं गोक्षुरकं बलाम्।
यवानी ग्रन्थिकं लोहं नागं
शुल्वं पलं पलम् ॥ १०७४ ॥
दत्वा सिद्धेऽत्र विधिवत् प्रातः खादेद्यथाबलम्।
सर्ववातामयान् हन्ति कटीपृष्ठगुदस्थितान् ॥
अस्थिभङ्गं तथा शोफं सन्धिवातं सुदारुणम्।
वर्ध्महृद्रोगगुल्मार्शः कासश्वासप्रमेहनुत् ॥
अश्विभ्यां विहितो योगो वाजीकरण उत्तमः ॥

वृ. यो. त, पा ब,

भाषा—एक सेर असगन्ध का चूर्ण लेकर ४ सेर दूध मे पकाना फिर १ सेर घी, खांड ३ सेर, सिके हुए तिल पावभर, और धुली हुई उड़द की दाल पावभर डालकर मन्द अग्निसे पकाना। पक जाने पर त्रिकटु, त्रिजात, माई, सौंफ, शतावरी, अजमोद, पोहकर मूल, जीरा, कचूर, गोखरू, बला, अजवाइन, लोह, सीसा और तांबा (इनकी भस्में) ये सब प्रत्येक ४ तोले डालकर प्रातःकाल यथाबलानुसार इस को खानेसे कमर, पीठ और गुदाके सभी वातरोग, अस्थिभङ्ग, सूजन, घोर सन्धिवात, अण्डशोथ, हृद्रोग, गुल्म, बवासीर, खांसी, दमा और प्रमेह ये सब रोग नष्ट हो जाते हैं। यह उत्तम वाजीकरण योग अश्विनीकुमारों ने कहा है ॥ २६८ ॥

२६९ अश्वगन्धापाकः (तृतीयः)

सच्चूर्णं तुरगीविदारिमुशलीगोक्षूरजं तत्पृथग्,
द्व्याभ्रांशं मृदुपाचितं च महिषीदुग्धाढके गोघृतं
द्व्याभ्रं चेक्षुरबीजमर्कटिभवं
मोचारसं पालिकं,
जातीपत्रलवङ्गजातिफलकं-
भीरूचतुर्जातकम् ॥ १०७७ ॥
शुक्त्यंशं पृथगत्र केसरजटा मांसाब्धिशोषं तुगा,
जाजी ग्रन्थिकशोथहे त्रिकटुकं
धात्री जलाक्लकम् ।
कङ्कोलोघटपद्मबीजचविकाः
कर्षांशचूर्णं पृथग्,
द्विप्रस्था सितशर्करा मृतरसं
कर्षं च मन्दाग्निना ॥ १०७८ ॥
युक्त्या वैद्यवरेण पाचितमिदं
सम्प्रेक्ष्य सात्म्यं बलं,
प्रातः सेवितमौषधं पिचुयुगं
दुग्धं तदन्ते पिबेत् ।
रोगार्तो नरठोऽपि नित्यमसकृत्कन्दर्पदर्पोद्धतं,
रामाणां शतकं विजित्य हि
भवेत्तेजः प्रतापोद्धतः ॥
वातं पित्तकफक्षयं च कसनं पाण्डुप्रमेहादिका-
ञ्जित्वा मन्मथकान्तिविग्रहधरः
पाकोऽश्वगन्धाभिधः ॥ १०७९ ॥

यू. यो. त.,

भाषा—असगन्ध, विदारीकंद, मुसली और गोखरू प्रत्येक ५ तोले लेकर बारीक चूर्ण करके ४ सेर भैंसके दूध मे मन्द अग्नि से पकाना। फिर गायका घी और तालमखाने के बीज ८ आठ तोले, केवांच के बीज और मोचरस प्रत्येक ४ चार तोले, जावित्री, लोंग, जायफल, लाजवन्ती के बीज और चातुर्जात प्रत्येक २ दो तोले, नागकेसर, जटामांसी, समुद्रशोष, वंशलोचन, जीरा, तगरगंठोला, पुनर्नवा, त्रिकटु, आंवले, सुगन्धबाला, अकरकरा, कंकोल, उटिंगण, कमलगट्टे और चव्य प्रत्येक एक १ तोला, मिश्री २ सेर, पारेकी भस्म १ तोला, सबका चूर्ण करके उपरोक्त पाक मे मिला देना और मंद अग्नि से पका लेना। इस पाक को बल और सात्म्य देखकर उचित मात्रा २ तोले प्रभृति की लेकर ऊपर से दूध पीना " इस के सेवन से रोगी बूढा भी कामान्ध होकर सैकडों स्त्रियोंके साथ रमण करता हुआ उनको जीतकर बडा प्रतापी हो जाता है। यह पाक वात, पित्त और कफ के सभी रोग, क्षय, खांसी, पांडुरोग और प्रमेह वगैरहको जीतता है। इस को खाने से मनुष्यका शरीर कामदेव के सदृश कांतिशाला हो जाता है। इस पाकका नाम अश्वगन्धा पाक है ॥ २६९ ॥

२७० अश्वगन्धाभ्रकः (प्रथमः)

तुरङ्गगन्धाक्वथिताढकौ द्वौ
चतुष्पलाज्यं कुडवद्वयाभ्रकम् ।
निशासमा चूर्णितवानरी वरा
त्रिजातकाम्भोदपृथक्पलैः सह ॥१०८०॥
शृतं हिमं क्षौद्रपलाष्टसंयुतं
पयोऽनुपानं च यथाग्निभक्षितम् ।
निहन्ति यक्ष्माणमुरःक्षतक्षयं
वायुं कृशत्वं प्रमदास्वहर्षणम् ॥ १०८१ ॥

लो. प.,(स) राजयक्ष्मणि वाजीकरणे च

भाषा—आठ सेर असगन्धका क्वाथ बनाकर छान लेना उसमें १६ तोले घी, ३२ तोले अभ्रक और सब के बराबर हल्दी मिला लेना। फिर केवांच के बीजों का चूर्ण त्रिफला, त्रिजातक और, नागरमोथा इन को पृथक् पृथक् चार ४ तोले मिलाके पकाना, पाक तैयार हो जानेपर उतार के ठंढा हो जानेपर ३२ तोले शहद मिला लेना, इसकी मात्रा दूधके साथ अग्निबलको देखकर देना। यह रस राजयक्ष्मा, उरःक्षत, क्षय, वातरोग

और कृशता को दूर करके स्त्रियों में अत्यन्त हर्ष को उत्पन्न करता है ॥ २७० ॥

अश्वगन्धाभ्रकः (द्वितीयः)

अश्वगन्धा शतावर्योः शाल्मल्याश्चित्रकस्य च ।
मूलं मुशलिजं कन्दं कोकिलाक्षस्य बीजकम् ॥
विदारीपद्मिनीकन्दं वानरीबीजकं समम् ।
मृताभ्रमेतच्चूर्णं तु तुल्यशर्करया समम् ॥
पलार्धं पाययेत्क्षीरैः खादेत्कुक्कुटमांसकम् ।
क्षीरपानं ततः कृत्वा रमयेत् कामिनी शतम् ॥

रसायन खं., वाजीकरणे ।

भाषा—असगन्ध, शतावरी, सेमल, चित्रक की जड़ और सफेद मुसली का कंद, तालमखाने के बीज, विदारीकंद, कमलका कंद और केवांच बीज और अभ्रक भस्म समभाग और सब की बराबर शक्कर मिलाकर २ तोले की मात्रा दूध के साथ लेना । पचनेपर मुर्गेका मांस खिलाकर दूध पिलाना इससे १०० स्त्रियोंसे रमण कर सक्ता है ॥ २७१ ॥

२७२ अश्वगन्धावलेहः

श्लक्ष्णं कृत्वाश्वगन्धायाश्चूर्णं दशपलोन्मितम् ।
तदर्द्धं नागरं चूर्णं तदर्द्धं पिप्पलीरजः १०८५
मरिचानां पलश्चैकं सूक्ष्मचूर्णन्तु कारयेत् ।
त्वगेले पत्रकं पुष्पमेकैकं तु पलंपलम् १०८६
तुलार्द्धं तु गवां क्षीरं दुग्धार्द्धार्द्धन्तु माक्षिकम् ॥
माक्षिकार्द्धं घृतं गव्यं मत्स्यण्ड्याः पलविंशतिम्
कटाहे मृन्मये क्षिप्त्वा पाचयेन्मृदुवह्निना ।
[illegible] ॥ भवेत् ॥
[illegible] घोलयेत् ।
पूर्वं क्वथितदुग्धे च क्षिप्त्वा तच्च पुनः पचेत् ।
दर्वीप्रलेपे सञ्जाते चातुर्जातं विनिःक्षिपेत् ।
पयोयुक्तं घृतं दृष्ट्वा पश्चादुत्तारयेद्भिषक् १०९०
अधःस्थानाञ्च वस्तूनाञ्चूर्णं सूक्ष्मं प्रकल्पयेत् ॥
जीरकं ग्रन्थिकं पत्रं लवङ्गं तगरं तथा १०९१
जातीफलमुशीरञ्च बालकं नलदाह्वयम् ।
श्रीफलाम्भोरुहे धान्यं धातकीं वंशलोचनम् ॥
धात्रीं खदिरसारञ्च घनसारं तथैव च ।
पुनर्नवाऽजगन्धे च चित्रकञ्च शतावरीम् ॥
मात्रां गद्याणिकाश्चैषां द्रव्याणामेकविंशतेः ।
निःक्षिपेत्पलमेकैकं गगनं वङ्गमायसम् १०९४
पलार्द्धं पारदस्यात्र रससिन्दूरकस्य च ।
सूक्ष्मं चूर्णीकृतञ्चैतद्योगे ह्यस्मिन् विनिःक्षिपेत्
पश्चात्सुशीतं मधुयुक् स्निग्धभाण्डे निधापयेत् ।
पलार्द्धमानं भुञ्जीतसुस्निग्धाहारभोजनः१०९६
कासं श्वासं तथा हिक्कामजीर्णं वातशोणितम् ।
प्लीहामयञ्च वातञ्च आमवातञ्च दुर्जयम् ।
शोफशूले च वातार्शः पाण्डुरोगञ्च कामलाम् ।
ग्रहणीं गुल्मरोगञ्च येऽन्ये वातकफोद्भवाः ॥
विकारा विलयं यान्ति तमः सूर्योदये यथा ।
एकमासप्रयोगेण वृद्धः सञ्जायते युवा ॥
मन्दाग्नीनां हितं बल्यं बालानां चाङ्गवर्धनम् ।
स्त्रीणाञ्च कुरुते पुष्टिं प्रसवे स्तन्यवर्धनम् ॥
क्षीणानाञ्चाल्पवीर्याणां युक्तं कामाग्निदीपनम् ।
सर्वव्याधिहरं श्रेष्ठं योगं सर्वोत्तमं विदुः ॥

पा. व.,

भाषा—असगन्धका बारीक चूर्ण ४० तोले, सोंठ का चूर्ण २० तोले, पीपलका चूर्ण १० तोले और काली मिर्चका चूर्ण ४ तोले सबका फिर बहुत बारीक चूर्ण करलेना । फिर दालचीनी, छोटी इलायची तेजपात और नागकेसर इनका चूर्ण प्रत्येक ४ तोले, गायका दूध २०० तोले, शहद ५० तोले, गायका घी २५ तोले और राब १०० तोले सब को अलग २ लेकर मिट्टी की कढ़ाही मे डालकर मंद अग्नि से पकाना । जब पकने २ आधा दूध रह जावे तब ऊपर बनाये हुए चूर्णो को उसमें मिला देना । जब दूध और घी घोटते २ जुदा न मालूम पड़े तब उतार लेना फिर जीरा पिपलामूल, तालीसपत्र, लौंग, तगर, जायफल,

खस, सुगन्धबाला, नलद (बारीक खस), बेलगिरी कमल के फूल, धनियां, धावड़ी के फूल, वंशलोचन, आंवला, खैरसार, घनसार (कपूर), पुनर्नवा, अजगन्धा (बबई), चित्रक और शतावरी यह सब प्रत्येक ½ तोला और शुद्ध पारा २ तोले तथा रससिंदूर २ तोले लेकर सबका बारीक चूर्ण करके मिला देना फिर ठढा होनेपर शहद मिलाकर चिकने वर्तन में रख देना । इसकी २ तोले की मात्रा खाना। खासी, दमा, हिचकी, अजीर्ण, वातरक्त, प्लीहा, वातरोग, आमवात, सूजन, बादीबवासीर, पाण्डुरोग, कामला, सग्रहणी, गुल्मरोग और वात तथा कफ से होनेवाले विकार इस के सेवन करने से इस प्रकार नष्ट होते हैं जैसे कि सूर्य के उदय से अन्धकार नष्ट होता है । एक महीने तक इस को खाने से बुड्ढा आदमी जवान हो जाता है । मन्दाग्नि वालों के लिये यह हितकर है और बल को बढ़ाता है। बालकों के अङ्गों को बढ़ाता है। स्त्रियों के लिये पुष्टिकर है और प्रसव के दिनों में दूध को बढ़ाता है क्षीण और अल्पवीर्य पुरुषों की कामवृद्धि को करता है। यह सर्वोत्तम योग सब रोगों को हरता है ॥ २७२ ॥

२७३ अष्टमूर्ती रसः (प्रथमः)

भागैकं पृथगष्टलोहभसितं सूतं द्विभागं बलि-
स्त्र्यंशं चित्ररसैर्विमर्द्य दिवसां स्त्रीनातपे शोषयेत्
क्षीराम्भोधिसमुत्थितं तिथिमितं
पित्तैः पृथग्भावना
देया वह्निपटुत्रयार्द्रकरसै र्वल्लोऽष्टमूर्ती रसः ॥
अर्कक्वाथमथो पथानलमतस्तैलेन लिप्त्वा ततः
स्नानं शीतलवारिणा पुलकितं यावच्छरीरे भवेत्
पथ्येच्छा यदि जायते समरिचं दध्योदनं शर्करा,
युक्तं त्वार्द्रकशाकमष्टदिवसान्
स्नानं विदध्यादिति ॥ ११०३ ॥
पित्तोद्भवं श्लेष्मभवं समीरजं,
ज्वरं त्रिदोषोत्थितमेष नाशयेत् ।
देयः पुनः श्वेतमरीच मिश्रः
स्त्रीभ्योऽपि सर्वाङ्गगशीतशान्तये ॥ ११०४ ॥

र श, र दी, र च, ज्वराधिकारे।

भाषा—आठों धातुओं (अष्ट लोहों) की भस्में प्रत्येक १ एक भाग, पारा २ भाग और गन्धक ३ भाग सब को लेकर चित्रक के क्वाथ से ३ दिन तक भावना देकर धूप में सुखा लेना । फिर १५ भाग शंख चूर्ण मिलाकर पांचों पित्तों से अलग २ भावनाएं देना, इस अष्टमूर्ती रसको ३ रत्तीभर चित्रक, त्रिलवण और अदरख के रस के साथ देना और ऊपर से आक की जड़ की छाल का क्वाथ पिलाना । फिर शक्ति के अनुसार तैल मलकर ठढे पानी से शरीर में रोमाञ्च होने तक स्नान कराना, भोजन की इच्छा होनेपर काली मिर्च के चूर्ण के साथ दही, भात और शक्कर मिलाकर देना। अदरखयुक्त शाक देना और आठ दिन तक उपरोक्त विधि से स्नान कराते रहना। वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज ज्वर को यह रस नष्ट करता है । स्त्रियोंको जब सर्वाङ्ग में शीत लगकर ज्वर आता हो तो इस रस को कालीमिर्च के चूर्ण के साथ देना चाहिये ॥ २७३ ॥

२७४ अष्टमूर्ती रसः (द्वितीयः)

हेमरौप्यार्कनागाश्ममाक्षिकं विमला शिला
सर्वांशं सूतकं शुद्धं जम्भनीरेण मर्दयेत् ११०५
यामं ततः पुटो देयो भूधरे स्याद्विचूर्णनात् ।
अष्टमूर्तिरयं सूतः क्षयरोगं सपाण्डुकम् ११०६
विषमं च ज्वरं सर्वं गुञ्जामात्रः प्रयोजितः ।
स्वीयानुपानैर्जयति बद्धमूलान् गदानपि ॥

र श, र च, र क यो, र का, यो म, नि. र., ज्वराधिकारे।

भाषा—सोना, चांदी, ताम्बा, सीसा, सोनामाखी, रूपामाखी और मैनसिल यह सब बराबर और सबके बराबर पारा लेकर जम्भीरी के रस से

भावना देकर भूधरयन्त्र मे १ प्रहर तक पुट देना फिर चूर्ण कर लेना। यह अष्टमूर्ति रस क्षय, पाण्डुरोग और विषमज्वर को नष्ट करता है। इसकी मात्रा एक रत्ती की है। यथोचित अनुपान से यह सभी रोगों को जड़ से उखाड़ डालता है ॥ २७४ ॥

२७५ अष्टमूर्तीरसः (तृतीयः)

तुल्यांशं मृतसूतताम्ररजतस्वर्णाहि वङ्गामृता-
म्भोराट्फेनमिदं सुवर्णफलजक्वाथेन तत्सप्तधा
पित्तै र्मीन लुलायकेकिजनितै रेकैकशो भावये-
द्गुञ्जैकः सनवज्वरादिषु हितः स्यादष्टमूर्ती रसः

र. श., ज्वराधिकारे।

भाषा—पारा, तांबा, चांदी, सोना सीसा, बङ्ग, (सबकी भस्में) बछनाग और समुद्रफेन सबको बराबर लेकर धतूरे के फलों के क्वाथ से ७ बार भावना देना और मच्छी, भैंसा और मोर के पित्तों से ७ सात बार भावनाएं देना। इस अष्टमूर्ति रस की १ रत्ती की मात्रा नवीन ज्वरों में हितकर है ॥ २७५ ॥

२७६ अष्टयामिक वटी (अष्टप्रहरिका वटी)

चाङ्गेरी रजसः षडीशरजनीसिन्धूद्भवेभ्यश्चषट्।
अंशाःद्वादशनिर्मिता इतिगवां दध्नाविमर्दैकतः
यद्वाकोलथलाद्दुवत्त्रिदिवसादूर्ध्वं निपीतोष्णकै
र्यामैरष्टभिरष्टयामिकवटी छिन्द्यान्नवीनज्वरम्।

र. प., र. चं., नवज्वरे-रसराजशङ्करे दुग्धस्थाने दधिगृहीतम्.

भाषा—अमलोनियांका चूर्ण ६ भाग, पारा, हल्दी, सेंधानमक, इनका प्रत्येक दो दो भाग मिलकर १२ भाग हुये इनको गायके दहीमें मर्दन करके झरबेर के बराबर गोली बनाके ज्वर आनेके तीन रोज़ बाद गरम पानीसे यह गोली देने से आठ प्रहर के अन्दर नवीन ज्वर को नष्ट करती है इसी लिये इसका अष्टयामिक वटी यह अन्वर्थ नाम है ॥ २७६ ॥

२७७ अष्टाङ्गोरसः

गन्धं रसेन्द्रं मृतलोहकिट्टं
फलत्रयं त्र्यूषणवह्निभृङ्गम्।
कृत्वा समं शाल्मलिकागुडूची-
रसेन यामत्रितयं विमर्द्य ॥॥१११० ॥
निष्कप्रमाणं गदितानुपानैः
सर्वाणि चार्शांसि हरेद्रसस्य।
लोकोपकृत्यै करुणामयेन
रसोऽयमुक्त स्त्रिपुरान्तकेन ॥ ११११ ॥

र. स., र. क., र. चं., र. दी., अर्शोरोगाधिकारे।

भाषा—गन्धक, पारा, लोहभस्म, मण्डूरभस्म, त्रिफला, त्रिकटु, चीता और भांगरा सब को बराबर लेकर सेमल और गिलोय के क्वाथ से ३ पहर घोटकर छाया में सुखा लेना। इस रस की ४ माशे की मात्रा उचित अनुपान के साथ लेने से सभी प्रकार की बवासीरों को हरती है। कृपालु शिवजी महाराजने संसार के उपकार के लिये इस रस को प्रकट किया है ॥ २७७ ॥

२७८ अष्टावक्ररसः

रसराजस्य भागैकं द्विभागं गन्धकस्य च।
भागमेकं सुवर्णस्य भागार्द्धं रजतस्य च
नागं ताम्रं खर्परं च वङ्गं चैव निरुत्थितम्।
प्रत्येकं रजतार्द्धंच सर्वमेकत्र मर्दयेत् ॥१११३॥
वटाङ्कुररसै र्यामं यामं कन्या रसैः सह।
कूपीमध्ये च संस्थाप्य त्रिदिनं पाचयेत्सुधीः
दाडिमीकुसुमप्रख्यं जायते ह्यविकल्पतः।
वलीपलितविध्वंसि बलपुष्टिकरं महत्
आरोग्यजननं मेधा कान्तिकृच्चक्षुवर्धनम्।
महौषधवरं चैतदष्टावक्रेण निर्मितम् ॥

भै. र., र. मु., रसायनाऽधिकारे।

भाषा—पारा १ भाग, गन्धक २ भा०, सोना १ भा०, चांदी आधा भाग, सीसा, तांबा, खपरिया प्रत्येक चौथाई भाग, सब को लेकर बट के अङ्कुरों के रस से १ पहर तक भावना देना फिर शीशी में यथाविधि रखकर बालुका यन्त्र में

३ दिन तक पकाना यह रस अनार के फूल की तरह लाल रंग का हो जावेगा, यह रस वली पलित को नष्ट करता है और पुष्टि को देता है, आरोग्य, बुद्धि, कान्ति और वीर्य को बढाता है। यह अष्टावक्र महाराज ने बनाया है ॥२७८॥

२७९ असिताङ्गभैरवोरसः

त्रिसूतं टङ्कणं स्वर्णरसेन प्रहरद्वयम् ।
मर्दयित्वा त्रिशो भाव्यं रसतुल्यविषाम्बुना ॥
व्योषाद्रि बीजपूराद्रिरेकैकं सान्निपातिके ।
नवज्वरे वा गुञ्जैकमश्नीयादार्द्रकाम्बुना ॥
दंष्ट्राविषे धनुर्वाते ददीतामुं विशेषतः ११११८॥
टी० वातरोगाधिकारे ।

टि०—त्रिसूतमित्यनेन सूततालगन्धका ग्राह्याः कार्याऽनुगुणत्वात् ।

भाषा—पारा, गन्धक और हरताल, सब को बराबर लेकर धतूरे के रस से भावना देना फिर पारे के बराबर बछनाग लेकर उसके क्वाथ से ३ बार भावना देना त्रिकटु के क्वाथ और बिजोरे के रस से एक २ भावना देना इसकी मात्रा १ रत्ती की है। सन्निपात, नवज्वर, दंष्ट्राविष और विशेष करके धनुर्वात में अदरख के रस के साथ इसको देना ॥ २७९ ॥

२८० अहिफेनपाकः

शुद्धाहिफेनात्कुडवं क्षीरद्रोणे विपाचयेत् ।
प्रस्थार्धे घृतयुक्तञ्च ततो मन्दाग्निना पचेत्॥
सुशीते सार्धप्रस्थं च शर्कराया नियोजयेत् ।
जातीफलं लवङ्गञ्च जातीपत्रञ्च केसरम् ॥
आकल्लकाब्धिशोषञ्च कर्पूरं चन्दनं तथा ।
कोपं कनकबीजञ्च मुशलीं तगरं तथा ॥
रक्तिकां चविकां बीजं कुबेराक्षञ्च चित्रकम् ।
ग्रन्थिकं जीरकं दीप्यं बलागोक्षुरतन्तुमत् ॥
द्रव्याणि पिचुमात्राणि चूर्णितानि विनिःक्षिपेत्
विजयाकुडवं तत्र सम्प्रदद्याद्विशारदः ११२३॥
बङ्गं शुल्वं तथा लोहं पारदं चाभ्रकं तथा ।
कर्षैकमानं प्रत्येकं भस्मीभूतं समावपेत् ॥
मृगनाभ्यगुरुभ्यां वै वासितं घट्टितं तथा ।
सुशीतमवलेहन्तु यथाशक्ति प्रयोजयेत् ॥
माहिषञ्च पिबेद्दुग्धं भक्षयित्वा नरोऽनिशम् ।
अनेन सेव्यमानेन गच्छेन्नारीशतं नरः ॥
गर्भञ्च लभते बन्ध्या षण्ढोऽपि पुरुषो भवेत् ।
कासं श्वासं तथा शीतमपस्मारमुरःक्षतम् ॥
उन्मादं नाशयत्येषः पाण्डुं पञ्च भगन्दरान् ।
अशीतिं वातजान् रोगान् कफजांस्तु विशेषतः
हिक्काध्मानौ प्रमेहांश्च कफवातोद्भवांस्तथा ।
आमवातं प्रतिश्यायमतीसारं विनाशयेत् ॥
अपुत्री लभते पुत्रान्नरो जीवेत्समाः शतम् ॥
चि. द. भ०, ॥ ११२९ ॥

भाषा—शुद्ध अफीम पावभर (१६ तो०) लेकर उसको १६ सेर दूध और आधसेर घी मे मन्द अग्नि से पकाना । ठंढा हो जाने पर $1\frac{1}{2}$ सेर शक्कर मिला देना और जायफल, लौंग, जावित्री, नागकेसर, अकरकरा, समुद्रशोष, कपूर, चन्दन, त्रिकटु, धतूरे के बीज, मुसली, तगर, सफेद गुंजा (शुद्ध की हुई), चव्य, बीजबंद, करंज, चित्रक, पिपलामूल, जीरा, अजवाइन, बला, गोखरू, और कीकर का गोंद या शिलाजीत इन सब को प्रत्येक १ एक तोला लेकर चूर्ण कर के मिलाना और पावभर भांग का चूर्ण तथा बङ्ग, तांबा, लोहा, पारा और अभ्रक (भस्में) प्रत्येक एक १ तोला उस मे मिला देना और घोट कर कस्तूरी तथा अगर से सुवासित कर के रखलेना । पाचन शक्ति के अनुसार इस को रोज खा कर ऊपर से भैंस का दूध पीना । इस को सेवन करता हुआ मनुष्य १०० स्त्रियों से गमन कर सक्ता है। यदि बाझ स्त्री इसको खावे तो गर्भ को धारण करे, नपुंसक खावे तो युवा पुरुष बन जावे । खासी, दमा, शीत, अपस्मार, उरःक्षत, उन्माद, पाण्डु-

रोग, ८० वातरोग, कफरोग, हिचकी प्रमेह, कफ और वात से होनेवाले रोग, आमवात, जुकाम और अतिसार को यह पाक नष्ट करता है। पुत्रहीन पुरुष के इस पाक को खाने से पुत्र हो जाता है। और सो वर्ष तक जीवित रहता है॥२८०॥

२८१ अहिवधो रसः

सुपक्वस्थाल्यन्तर्वलिमपि निधायाथ विमलं,
विचूर्ण्याविस्तीर्य प्रतुलितशरावांशमथच।
शरावार्धं ताम्रं तनुतरसुपत्रीकृततमं,
शरावार्धं नागं तनुतनुसुपत्रीकृतमलम्॥
क्रमात् ताम्रं नागं वलिमुपरितश्चेति नियमः
पुनस्ताम्रं नागं सकलमपि सन्धाय विधिवत्।
वलीशीयश्चूर्णं त्रिपलमुपरिष्टात् सुनिहितं
मुखं स्थाल्या रुद्ध्वा खदिरगुडचूर्णैश्च बहुधा॥
विशोष्य स्थालीं तामलघुदहनज्वालमथ च
निराखण्डं यावद्भवति रवियामावधिततः
यदा स्वाङ्गे शीतं सकलमथवा भाण्डगमिदं,
प्रपिष्टं पूतं तद्दहनवसनेनाथ विधिवत्॥
अथात्र त्रिद्रोणं जलमपि च सन्धातुमुचितं,
विशालास्यं दीर्घं भवति सुदृढं मार्दवघटम्।
ततश्चैकं नागं सकलमपि कृष्णाङ्गमतिच।
तथा गोधूमाभं बहुलनदितं पुष्टमपि च॥
तथावेध्यं हत्वा न भवति यथा तत्तनुगतं,
क्षतं तावत्तालं कुडवयुगलं पेपिततमम्।
विषं क्षुण्णं तद्वत्पलपरिमितं सर्पजठरे,
मुखद्वारा यत्नादथ च बहुधा पूर्वविधिना॥
विषं क्षुण्णं त्वेकं पलपरिमितं प्रस्थमथच,
तथाऽम्लो भेल्लपाः शतमखयवानामपि तथा
निधायाथो पूर्वं सगुडसुधया लिप्तजठरे,
घटे पश्चात्सर्वं तदुपरि फणीन्द्रं भृतमुखम्।
ततस्तस्य प्रायः परित उपरिष्टाच दिनकृत्,
सुपत्रं नालेन प्रतुलितशरावद्वयमितम्।
स्नुहीनालप्रस्थं वटभवजटारोहमपि च,
कुमारीप्रस्थैकं सकलमुपरिष्टाच सुदृढम्॥१३६॥
घटास्यं सम्मुद्रय प्रथमगुडचूर्णोक्त मसकृत्,
मृदाक्तैः सद्वस्त्रै रथ च परितः शुष्कसुघटः।
ततश्चुल्यां स्थाप्यः प्रहरमितकालश्च तदधः,
कृशानुः संज्वाल्यः प्रपचति यथा तन्दुलचयम्
ततोऽग्निः सञ्ज्वाल्यो दृढमथ हठाद्यामदशकं,
पुनः पश्चाद्यामं प्रपचतितथातण्डुलचयं।
हृतंशीताद्यन्त्रात् तदनु च शरावत्रयमितम्।
घृतं गव्यं दत्वा दृढतरकटाहेऽथ सकलम्॥१३८॥
घटस्थं यद् द्रव्यं तदपि च घृते क्षेप्यमुपरि,
हुताशः संज्वाल्यो यदवधिकटाहोस्थितमदः।
समस्तं यद्द्रव्यं दहति दहनश्चैवमपि तद्
भवेचावत्तस्मिन् पलयुगलभृष्टाऽत्र तुवरी॥
तथा भृष्टं तद्वत्पलयुगलकं टङ्कणमपि,
ततो यामं तस्मिन् हुतवहमतीव प्रददता।
प्रचाल्यं दर्व्याऽथो मिलति सकलं यावदपितत्
ततस्ताम्रं शीशं सकलमपि संमिश्र्य विधिवत्॥
रसोऽयं सम्प्रोक्तोऽप्यहिवधसमाख्योऽत्रनितरां
सुसेव्योगुञ्जैको यदि च मरिचैकेन तुलितः।
तथा गुञ्जायुग्मं मरिचयुगलेनापिच तथा,
त्रिगुञ्जं द्वे गुञ्जे युगमरिचयुग्मद्वय युते॥१४१॥
क्रमाद्गुञ्जामाना प्रतिदिनमसौ वेददिवसैः
प्रवृद्धो गुञ्जातो मरिचनिचयेनापि च यदा
भवेद्गुञ्जावेदप्रमितमथ तावच यवजां,
प्रभुञ्जीत प्रायो लवणरहितां सप्तदिवसान्
नरो रोटीं पथ्यप्रभवमथवा भक्तमसकृ-
न्न चेत्यक्तुं कश्चिल्लवणमपि वा सैन्धवमलम्
समस्ताङ्गं कुष्ठं सकलमपि दोषत्रयगदम्
सयक्ष्माणं सद्यो हरति निखिलव्याधिनिचयम्

चि. क., यो. म., कुष्ठाधिकारे। यो. म., नागव-ध नाम तत्रैव च स्फटिकाटंकणयोः स्थाने टंकर्णनास्ति।

भाषा—जिस मे ४ सेर पक्का पानी आसके ऐसे मिट्टी के ताजे घड़े-को लेना और ६४ तोले गन्धक, ३२ तोले तांबे के पत्र और ३२ तोले सीसे के पत्र लेकर नीचे गन्धक का चूर्ण और

ऊपर ताम्रपत्र उस के ऊपर सीसे का पत्र, फिर उस के ऊपर गन्धक का चूर्ण इस प्रकार घड़े मे सबकी तह जमाकर ऊपर से १२ तोले पारे और गन्धक की कज्जली डालकर घड़े के मुख को कत्था, गुड़ और चूना (मिले हुए) से बंद करके सुखा कर घड़े को चुल्हे पर रख देना और नीचे से १२ पहर तक तेज आंच देना। जब यह स्वांगशीतल हो जावे तब निकाल कर पीस कर मोटे कपड़े से छान लेना। फिर जिस मे ४८ सेर पक्का पानी आसके ऐसे घड़े को लेना। उस के भीतर गुड़ और चूने को पानी मे पीस कर अच्छी तरह लेप करके सुखा लेना और जवान तथा खूब पुष्ट और जोर से शब्द करनेवाले एक काले अथवा गेंहू के रंग के साप को पकड़ कर इस प्रकार मारना जिससे कि उस के शरीर मे कोईभी घाव न आवे। (क्लोरोफार्म के सुंघाने से साप मरजाता है) फिर उसके पेटमे मुखसे ३२ तोले खूब पीसी हुई हरताल डालकर ४ तोले पिसाहुआ बछनाग डालकर फिर ऊपर से खूब बारीक पिसी हुई ३२ तोले हरताल डालकर उपरोक्त घड़े मे ४ तोले पिसा हुआ बछनाग और एक १ सेर बाकुची, भिलावा और इद्रजव का चूर्ण डालकर ऊपर से उस साप की गोल चक्री जैसी कर के रख देना। ऊपर से आक की टहनियें ६४ तो०, थूहर की टहनियें १ सेर, बड़ की जटाओं के अकुर १ सेर और घी कुआर १ सेर डाल कर घड़े के मुख को गुड़ और चूने से अच्छी तरह बद कर के ऊपर से कपड़मिट्टी करके सुखा लेना। उस घड़ेको चूल्हेके ऊपर रखकर नीचे से चावलोंके पकने लायक आग एक पहर तक देना फिर दस पहर तक तेज अग्नि देना फिर अन्त मे एक पहर तक भात पकने लायक हलकी आग देना फिर ९६ (अथवा १९२) तोले घी लोहे की कड़ाही मे गरम करके घड़े की सभी चीज उसमे डालकर नीचे से तेज आंच देना, बीच मे ८ तोले सेकी हुई फटकरी और ८ तोले सुहागा लेकर दोनों का चूर्ण करके थोड़ा २ डालते रहना जब कड़ाही के ऊपर आग लगकर सब घी जल जावे तब उसमे उपरोक्त छाना हुआ तांबा और सीसा मिला देना यह अहिविष रस बन गया इसको १ रत्तीभर अथवा १ कालीमिर्च के बराबर लेना चाहिये, अथवा २ रत्ती या २ कालीमिर्च के बराबर लेना अथवा ३ रत्ती या ३ कालीमिर्च के बराबर लेना चाहिये। अथवा १ रत्ती या १ कालिमिर्च के बराबर से प्रारम्भ करना, चार दिन बाद दूना फिर ४ दिन बाद तिगुना फिर ४ दिन बाद चौगुना जब ४ रत्ती पर मात्रा आ जावे तब उतना ही लेते रहना। ७ दिन तक जवका दलिया खाना नमक बिलकुल छोड़ देना। यदि नमक बिलकुल छोड़ न सके तो सेंधानमक का उपयोग करना इस प्रकार यह रस सारे शरीर मे पैदा हुए कोढ़ को नष्ट कर डालता है। तीनों दोषों से होने वाले रोगों को तथा राजयक्ष्म को नष्ट कर डालता है ॥ २८१ ॥

२८२ अक्षीणनामा रसः

पातिते स्वेदिते सूते पूर्ववत्तत्र जारयेत् ।
सुवर्णं षोडशांशेन बीजीभूतं विधानतः ॥
ततश्च षोडशगुणं पूर्ववज्जारयेद्बलिम् ।
पादांशेन ततः कुर्याद्धेम्ना पिष्टिं विचक्षणः ॥
जम्बीराद्यम्लयोगेन लेशतः सुरभिं क्षिपेत् ।
पिष्टीभूतं रसं यन्त्रे कूर्माख्ये प्रक्षिपेद्बुधः ११४६
यद्वा सोमानले यन्त्रे पिष्टिं दद्याद्विचक्षणः ।
ऊर्ध्वाधोगन्धकं दत्वा द्विगुणं त्रिगुणञ्च वा ॥
चुल्लीमारोप्य तद्यन्त्रं मन्दाग्निं ज्वालयेत्क्रमात् ॥
त्रिदिनं म्रियते सूतो हेम्ना सह न संशयः
मृतसूतस्य भागैकं मृतकान्तञ्च तत्समम् ।

अभ्रसत्त्वं मृतं शुल्वं गन्धकं च द्विभागिकम् ॥
एतत्सर्वं च सम्भारं खल्वे निःक्षिप्य मर्दयेत् ।
भृङ्गराजस्य नीरेण त्रिदिनं सततं ततः ११५०॥
तत्कल्कगोलकं कृत्वा यन्त्रे भूधरके क्षिपेत् ।
पुटयेद्दिनमेकं तु कारीपशिखियोगतः॥११५१॥
तत उद्धृत्य यन्त्रात्तमक्षीणाख्यं रसेश्वरम् ।
विधाय पूजां संस्थाप्य करण्डे हैमरौप्यके ११५२
पञ्चकर्मविशुद्धस्य क्षयिणः सम्प्रयोजयेत् ।
मापमेकं रसस्यास्य गुडूचीसत्त्वकर्षकम्११५३
मधुयष्टिकसक्षौद्रत्वक्क्षीरीभिर्विमिश्रितम् ।
प्राशयेद्रोगिणं वैद्यो रोगराजनिवृत्तये ११५४॥
चतुर्मासान्तरे हन्ति रसेन्द्रोऽयं निषेवितः।
पथ्यसेवाविधानेन सर्वदैवात्मचिन्तया ११५५॥
शाल्यन्नं गोघृतं तक्रं गोधूमांश्च यवांस्तथा ।
मांसादमांसपूर्वेण भोजयेन्मांसभोजिनम् ॥
हारिणं तैत्तिरं मांसं जाङ्गलं रौहितं तथा ।
निशीथिन्यां पिबेच्छ्वद्धारोष्णं गोमयं पयः॥
अजोद्भवं वा सेवेत क्रोधलोभविवर्जितः ।
श्रीखण्डमथ लामज्जं रक्तचन्दनमुत्तमम् ॥
एतत्सर्वं क्वाथयित्वा साष्टशेषं जलं पिबेत् ।
विदाहीनि च वस्तूनि सर्वाणि परिवर्जयेत् ॥
बल्यं वृष्यं सुमधुरं विपाके लघु यद्भवेत् ।
तत्सेव्यं यत्नतस्त्वन्यद्वर्जयेदहितं सदा ११६०
रसाले.,

भाषा—पातन और स्वेदन संस्कार किये हुए पारे मे संस्कार से बीज बनाया हुआ सुवर्ण षोडशांश जारण करना । इस के बाद १६ गुना गन्धक जारण करना । फिर उस पारे का चतुर्थांश सुवर्ण और १६ वां हिस्सा गन्धक डाल कर जम्भीरी के रस अथवा किसी और खटाई से मर्दन कर के टिकड़ी बना लेना फिर कच्छप यन्त्र में या सोमानल यन्त्र मे नीचे ऊपर पिट्ठी से दूना या तिगुना गन्धक देकर पिट्ठीको बीचमें दबाना फिर चूल्हेपर चढ़ाकर ३ दिन तक मन्द २ अग्नि देना इस प्रकार सुवर्ण के साथ पारे की भस्म हो जायगी। उपरोक्त विधिसे मारा हुआ पारा १ भाग, कान्त पाषाण भस्म (अथवा कान्त पाषाण से निकाले हुए लोहे की भस्म) १ भाग, मारा हुआ अभ्रक सत्त्व, ताम्र भस्म, शुद्ध गन्धक दो दो भाग, यह सब खरलमे डालकर ३ दिन तक लगातार मर्दन करना फिर उस कल्कको टिकड़ी बनाकर छाया शुष्क करके एक दिन भूधरयन्त्र मे करीष की अग्नि देना । बस यह अक्षीण नामवाला रस तैयार हो गया । इस को निकालकर यथा सम्प्रदाय पूजन करके सोने या चांदीकी डिब्बी या इन के अभाव मे शीशी मे रखले फिर पञ्चकर्म से शुद्ध किये हुए क्षयवाले रोगी को एक माशा यह रस और १ तोला गुडूची सत्व तथा योग्यतानुसार मुलहठी और वंशलोचन मिलाकर शहद के साथ चटाना ४ महीने में यह रसेन्द्र पथ्यसेवी के क्षयको निर्मूल कर देता है परन्तु रोगी सर्वथा इन्द्रियों को हमेशः काबू मे रक्खे और पुराने चावल, गोघृत, तक्र, गेंहूं और जव खावे। यदि मांस खानेवाला हो तो वह मांस खानेवाले जानवरोंका मांस, हरिण, तीतर और जंगली जानवर रोहू मछली इनको खावे रातको सोते समय तन्दुरुस्त गायका या बकरी का धारोष्ण दूध पीवे । क्रोध लोभ वगैरह से दूर रहे । चंदन, खस, लालचंदन इनका काढा अष्टमांशावशिष्ट यदि बन सके तो जल के स्थानमे नहीं तो एक दो बार दिनमे पीवे और जलन पैदा करनेवाली जितनी चीजें हैं सबका परित्याग करे । मोटे हिसाब से बलकारक, वृष्य और विपाक मे मधुर और हलकी जो हों उनका सेवन करे और सब चीज का त्याग करे ॥ २८२ ॥

श्रीवासुदेवाभिधवर्णवीचिके प्रसिद्धनानारस-
रत्नसंस्तरे। हरिप्रपन्नेनकृतेक्रमान्विते
वेलाविलासो रसयोगसागरे ॥ ११६१ ॥

इति श्रीरसयोगसागरे अकारादि रसाः समाप्ताः

अथ आकारादि रसाः

२८३ आकल्लादिचूर्णम् ।

आकल्लं रसकर्पूरं हपुषां खुरकन्तथा ।
शिलाभेदमिदं सर्वं प्रत्येकं पलभागिकम् ११६२
खदिरं कर्षमात्रं स्याच्चूर्णयेत्सर्वमेकतः ।
चूर्णं शाणोन्मितं प्रातः प्रदद्यात्कदलीफलैः ॥
उपदंशविनाशः स्यात्पथ्यहीनस्य रोगिणः ।
रसायनस. ॥ ११६३ ॥

भाषा—अकरकरा, रसकपूर, झाऊ (छोटी माई,) खुरासानी अजवाइन, और पाषाणभेद इन सबको प्रत्येक ४ चार तोले और खैरसार १ तोले लेकर सबको मिलाकर चूर्ण करलेना । इस चूर्ण को ४ माशा भर केले के पके फलके भीतर कवलित कर के निगल जाने से उपदंशका नाश होता है। इसके खाने वाले के लिये पथ्य का कोई नियम नहीं है॥२८३॥

२८४ आखुविषान्तक रसः

रसं गन्धं विषञ्चैव त्र्यूषणं टङ्करोहिणी ।
पुनर्नवारसैर्मर्द्य गोमूत्रे च द्विगुञ्जकम् ११६४
पिबेदाखुविषार्तानां सर्वं हरति तद्विषम् ।
विषदष्टोद्भवानन्यान् हन्यादाखुविषान्तकः ॥
यो. र., रसायन स. ॥ ११६५ ॥

भाषा—पारा, गन्धक, त्रिकटु, सुहागा और कुटकी इन सबको बराबर मिलाकर पुनर्नवाके रस और गोमूत्र में घोटकर २ रत्तीभर खाने से चूहे के काटे हुए के सब विषके उपद्रव दूर हो जाते हैं । तथा अन्य विषैले जीवों के काटने से चढ़ा हुआ विष इसका सेवन करने से दूर होजाता है ॥२८४॥

२८५ आगन्तुज्वरहरः

षोडशांशेन कनकं जारितोऽपि यदारसः ।
स्यान्मूर्च्छितः कषायेण सर्वागन्तु ज्वरापहः ॥
रसावतार, रसेन्द्रम., (सिंहनादः) (गजेन्द्रः)

भाषा—पारे में उसका $\frac{१}{१६}$ सोने का जारण किसी भी विधि से करके ज्वरहर कषायों से उसके मूर्च्छित करना । उचित मात्रामें २ रत्तीसे ३ रत्ती तक इस का सेवन करने से सभीआगन्तुज्वर नष्ट होते हैं ॥ २८५ ॥

२८६ आज्ञाचण्डेश्वरो रसः

द्वौ भागौ दरदस्य भागममृतमाज्ञादिचण्डेश्वरो
मर्द्यः स्वार्द्रकवारिणा यवमितस्तेनैव देयं पयो
ह्याजं सोदनमिक्षुदाडिमयुतं पथ्यं विसृष्टानिलं,
सर्वान्हन्तिमृगानिवज्वरगणांश्छार्दूलविक्रीडितं
र. च,

भाषा—बछनागसे दूना शिंगरिफ लेकर दोनों को अदरख के रस मे घोटना, यह आज्ञाचण्डेश्वर रस बनेगा । इसकी १ जव भरकी मात्रा अदरखके रस के साथ देना । और ऊपर से बकरी का दूध पिलाना । पथ्य में भात, ईख और अनार आदि देना । भोजन ऐसा कराना जिससे कि वायु छूटे। यह रस ज्वरों को ऐसा नष्ट करता है जैसा शेर मृगों को ॥२८६॥

२८७ आज्ञासिद्धरसः

आज्ञादिसिद्ध इति सूतबली तथैव,
कङ्कुष्ठशूकजमिदं समभागमात्रम् ।
तैलैर्विमर्द्य जयपालभवैश्च सद्यो,
गुञ्जाशितो गुडयुतः कुरुते विरेकम् ११६८।

भाषा—पारा, गन्धक, यवक्षार और रेवन-चीनी अथवा शुद्ध मुर्दासङ्ग इन को बराबर लेकर जमालगोटे के तेल मे घोटकर इस को १ रत्ती गुड़ के साथ खाने से विरेचन हो जाता है॥२८७॥

टि. इसमे शुद्ध मुर्दासग डालेंगे तो इससे उपदंश श्वास कासादिक कफ रोग नष्ट होंगे ।

२८८ आज्ञासिद्धरसायनम्

लोहाभ्रेशबलीश्च भास्वरतले
खल्वे कुमार्या द्रवैः
पिष्ट्वैरण्डदले निबध्य सुदृढं
सद्धान्यराशौ त्र्यहम् ।

क्षिप्त्वोद्धृत्य विचूर्णितं मधुवरा
युक्तं तथा साग्निकं,
कृष्णात्रेयविनिर्मितं गदजरा-
ध्वंसीह सौख्यप्रदम् ॥ ११६९ ॥
आज्ञासिद्धमिदं रसायनवरं सर्वप्रमेहापहं
कासं पञ्चविधं तथा तनुरुजं पाण्डुञ्च हिक्काव्रणान्
यक्ष्माणं पवनं हलीमकमहाशूलञ्च मन्दानलं,
कण्डूकुष्ठविसर्पविद्रधिमुखा-
पस्मारमुख्याञ्जयेत् ॥ ११७० ॥

ना. वि.,

भाषा—लोहभस्म, अभ्रकभस्म, पारा और गन्धक सबको बराबर लेकर साफ खरल मे घीकुआर के रस मे घोटकर एरण्ड के पत्तों से मजबूत लपेटकर और बांधकर अन्न के ढेर मे ३ दिनतक दवा रखना। फिर उसको निकालकर शहद, त्रिफला और चित्रक का चूर्ण रसके बराबर मिला देना। यह कृष्णात्रेय महाराजका बनाया हुआ आज्ञासिद्ध-रसायन, रोग और बुढापे का नाश करने वाला और सुख देनेवाला है। इस के सेवन करने से सभी प्रकार के प्रमेह, पाच प्रकारकी खासी, बेचैनी पाण्डुरोग, हिचकी, व्रण, राजयक्ष्मा, वातरोग, हलीमक, भयंकर शूल, मन्दाग्नि, खुजली, कोढ, विसर्प, विद्रधि और अपस्मार आदि रोग नष्ट होजाते हैं।

२८९ आतङ्कान्तकरसः

हिङ्गूलो रसगन्धकावथ समा
स्तिक्तारजः सप्तधा,
शेफाली सलिलैस्तथाऽऽर्द्रकरसैः
संभाव्य सम्पादितः।
पीतः शर्करया सहार्द्रकरसैर्वल्लप्रमाणो रसः
आतङ्कान्तक एप सत्यवचसानागार्जुनेनोदितः॥
पक्वापक्वमजीर्णजीर्णमथवा
हन्त्याशु तीव्रं ज्वरम् ॥ ११७१ ॥

र. प.,

भाषा—शिंगरिफ, पारा और गन्धक सब को बराबर लेना तथा कुटकी का चूर्ण पारे से ७ गुणा लेना। फिर सबको मिलाकर हारसिंगार और अदरख के रसों से पृथक् २ भावना देना। यह आतङ्कान्तक रस शक्कर और अदरख के साथ ३ रत्ती भर खाने से पक, अपक्व, जीर्ण और अजीर्ण सभी प्रकार के तीव्र ज्वरों को नष्ट करता है। यह रस महाराज नागार्जुन ने बताया है ॥ २९९॥

२९० आदित्यरसः

दरदञ्च विषं गन्धं त्रिकटुस्त्रिफला समम्।
जातीफलं लवङ्गञ्च लवणानि च पञ्च वै॥
सर्वमेकीकृतं चूर्णमम्लयोगेन सप्तधा।
भावयित्वा वटी कार्या गुञ्जार्धप्रमिता बुधैः॥
रसो ह्यादित्यसंज्ञोऽयमजीर्णक्षयकारकः।
भुक्तमात्रं पाचयति जठरानलदीपनः॥११७४॥

र. क. ल., व. रा., वै. चि., यो. र., नि. र., र. सु., र. का

भाषा—शिंगरिफ, बछनाग, गन्धक, त्रिकटु, त्रिफला, जायफल, लौंग और पांचों नमक सब को बराबर लेकर बारीक चूर्ण करके ७ बार अम्ल के योग से भावना देकर ½ रत्तीभर की गोलियें बना लेना। यह आदित्यरस अजीर्ण को नष्ट करता है। खाये हुए को तत्काल पचाता है। और जठराग्नि को प्रदीप्त करता है।

२९१ आनन्दभैरवोरसः प्रथमः

हिङ्गुलञ्च विषं व्योषं टङ्कणं मागधी समम्।
जम्बीरेण तु सम्पिष्य गुञ्जैकानन्दभैरवम्॥
मधुना लेहयेच्चानु कुटजस्य च त्वक्फलम्।
चूर्णितं कर्षमात्रञ्च त्रिदोषोत्थातिसारजित्॥
मध्याह्ने दापयेत्पथ्यं गव्याज्यं तक्रमेव च।
पिपासायां जलं शीतं विजयां निशि दापयेत्॥
कासे श्वासे क्षये गुल्मे ग्रहण्यां सन्निपातके।
अपस्मारे महाघोरे शस्तो ह्यानन्दभैरवः११७८

चि. र., टो., र. सु., शा., याइटे भावनाविनैव सम्पादितः

भाषा—शिंगरिफ, बछनाग, त्रिकटु, सुहागा और पीपल सब को बराबर लेकर जम्बीर के रस मे घोटकर एक एक रत्तीकी गोलियें बना लेना। इस को शहद के साथ चटाना और ऊपरसे कुरैया के फल (इन्द्रजव) तथा छाल का चूर्ण १ तोले खिला देना। यह त्रिदोप से होनेवाले अतिसार को नष्ट करता है। दोपहर के समय पथ्य मे गाय अथवा बकरी के दही की छाछ पिलाना। प्यास लगने पर ठढा पानी पिलाना और रातको थोडीसी भांग देना। यह आनन्दभैरव रस दमा, क्षय, गुल्म रोग, सग्रहणी, सन्निपात, और घोरमिरगी मे बहुत हितकर है ॥ २९१ ॥

२९२ आनन्दभैरवो रसः (द्वितीयः)

हिङ्गुलश्च विषं व्योषं मरिचं टङ्कणं कणा ।
जातीकोषः समं चूर्णं जम्बीरद्रवमर्दितम् ॥
रक्तिमात्रां वटीं कुर्यात्स्वादेदार्द्रकसंयुताम् ।
वटीद्वयं त्रयं वापि सन्निपाते सुदारुणे ११८०॥
ज्वरमष्टविधं हन्ति तथाऽतीसारनाशनः ।
जीर्णज्वरहरश्चैव तथा सर्वाङ्गभेदकम् ॥
आमवातादिरोगश्च नाशयेद विकल्पतः ११८१॥

र स , टि० अत्र व्योपेणैव मरिचकणयार्गतार्थत्वात्पुन रुक्त्या भागद्वयेऽभिप्रायो बोध्य ।

भाषा—शिंगरिफ, बछनाग, त्रिकटु, कालीमिर्च, सुहागा, पीपल, (कालीमिर्च और पीपल दो बार आये हैं इस लिये दो बार ही अलग २ डाल लेना) जायफल जावित्री इन सब को बराबर लेकर बारीक चूर्ण करके जम्भीरीके रस मे घोट लेना फिर एक एक रत्ती की गोलियें बना लेना । इस गोलीको अदरख के साथ खाना । घोर सन्निपात मे दो या तीन गोलियें भी खासक्ते हैं। यह रस आठ प्रकार के ज्वरों को, अतिसार, जीर्णज्वर, सर्वाङ्गभेदक ज्वर और आमवातादि रोगोंको अवश्य नष्ट करता है ॥ २९२ ॥

२९३ आनन्दभैरवो रसः (तृतीयः)

दरदं वत्सनाभञ्च मरिचं टङ्कणं कणा ।
चूर्णयेत्समभागेन रसो ह्यानन्दभैरवः॥११८२॥
गुञ्जैकं वा द्विगुञ्जं वा बलं ज्ञात्वा प्रयोजयेत्
मधुना लेहयेच्चानु कुटजस्य फलं त्वचम् ॥
चूर्णितं कर्षमात्रं तु त्रिदोषोत्थातिसारनुत् ।
दध्यन्नं दापयेत्पथ्यं गोघृतं तक्रमेव च ॥
पिपासायां जलं शीतं विजया च हिता निशि॥

रस स., र स सि , र. क ल ,नू क , शा ,र म ,वि र , र र स , यो. चि., र च , र रा श , वि र भ., वै चि., वै. चि , र ल , भै सा , र मा , र चि , र र. दी , यो. म , यो र , र. का , नि र , र सु , भै र., र क , र को , वि सा ,

टि० चिकित्सासारे चूर्णयेत्समभागेनेत्यस्य स्थाने मर्दयेदहिफेनेनेत्यधिकोंऽशो दृश्यते, पुरातनातिसारे उचितश्च ।

भाषा—शिंगरिफ, बछनाग, कालीमिर्च, सुहागा और पीपल सबको बराबर लेकर बारीक चूर्ण कर लेना (अदरख के अथवा जम्भीर के रस मे घोटकर १ रत्ती की गोलियें बना लेना अच्छा है) इस आनन्दभैरव रसको १ रत्ती या दो रत्ती भर बलके अनुसार शहद के साथ देना ऊपर से कुरैयाकी छाल और इन्द्रजव का चूर्ण १ तोलाभर खिलाना। यह त्रिदोष से पैदा हुए अतिसार का नाश करता है। पथ्य मे दही और भात के साथ गायका घी और छाछ देना, प्यास लगने पर ठढा पानी देना। रात्रिको भुनी भाग देना हितकर है ॥ २९३ ॥

२९४ आनन्दभैरवो रसः (चतुर्थः)

हिङ्गुलश्च चतुर्भागं टङ्कणं वसुभागिकम् ।
कणा च वत्सनाभश्च प्रत्येकं मुनिसङ्ख्यया ॥
आर्द्रकस्वरसेनैव दिनानि त्रीणि मर्दयेत् ।
सर्वेषु सन्निपातेषु रसश्चानन्दभैरवः ॥११८६॥

व रा , र क यो ,

भाषा—शिंगरिफ ४ भाग, सुहागा ८ भाग, पीपल और बछनाग प्रत्येक ७ भाग सबको लेकर ३ दिन तक अदरखके रस मे घोंटना । यह आनन्द भैरव रस सभी प्रकार के सन्निपातों मे हितकर है । इसकी मात्रा १ रत्ती की है ॥ २९४ ॥

२९५ आनन्दभैरवोरसः (पञ्चमः)

वङ्गभस्म मृतं स्वर्णं रसं क्षौद्रैर्विमर्दयेत् ।
द्विगुञ्जं भक्षयेन्नित्यं हन्ति मेहं चिरोद्भवम् ॥
गुञ्जामूलं तथा क्षौद्रैरनुपानं प्रशस्यते११८७॥

र. को., र. का., र. चि., र. सं., र. सु.,

टि० १. का., स्वर्णस्थाने सूतभस्म प्रकल्पितम्।

भाषा—वङ्गभस्म, स्वर्णभस्म और पारा सबको बराबर लेकर शहद मे घोटना। इस को २ रत्ती-भर रोज़ खानेसे दीर्घकालका भी प्रमेह नष्ट हो जाता है। इसका अनुपान गुञ्जाकी जड़ और शहद है ॥ २९५॥

२९६ आनन्दभैरवो रसः (षष्ठः)

हिङ्गुलश्च विषं व्योषं टङ्कणं गन्धकं समम्।
जम्बीररससंयुक्तं मर्दयेद्यामकद्वयम् ॥११८८॥
कासश्वासातिसारेषु ग्रहण्यां सान्निपातिके ॥
अपस्मारेऽनिले मेहेऽप्यजीर्णे वह्निमान्द्यके ॥
गुञ्जामात्रः प्रदातव्यो रस आनन्दभैरवः११८९

र. सं., भै. र., र. क., वै. क., र. चं., र. क. यो.,

भाषा—शिंगरिफ, बछनाग, त्रिकटु, सुहागा और गन्धक सबको बराबर लेकर २ पहर तक जम्भीरी के रस मे घोटकर १ रत्तीभर की गोलियें बना लेना। यह आनन्दभैरव रस, खांसी दमा, अतिसार, संग्रहणी, त्रिदोषज अपस्मार, वातरोग, प्रमेह, अजीर्ण और मन्दाग्नि मे हितकर है। उपरोक्त रोगों मे इस को देना चाहिये ॥२९६॥

२९७ आनन्दभैरवोरसः (सप्तमः)

पारदं गन्धकं लौहमभ्रकं विषमेव च ।
समांशं मरिचान्यष्टौ टङ्कणश्च चतुर्गुणम् ॥
भृङ्गराजरसैः सप्त भावनाश्चाम्लदाडिमैः।
गुञ्जाद्वयं पर्णखण्डैः खादेत्सायं निहन्त्यमून् ॥
वातश्लेष्मोद्भवं रोगं मन्दाग्निग्रहणीज्वरान्।
अरुचिं पाण्डुताञ्चैव जयेदचिरसेवनात्११९२॥

र. क.,

भाषा—पारा, गन्धक, लोहभस्म, अभ्रकभस्म और बछनाग यह सब बराबर, कालीमिर्च पारे से अठगुनी, और सुहागा पारे से चौगुना लेकर सब को भांगरे के रस से ७ बार, और अनार के रस से भी ७ बार भावना देकर २ दो रत्ती की गोलियें बना लेना। पान के साथ इस आनन्दभैरव रस को खाने से वात और कफ से होनेवाले रोग मन्दाग्नि, संग्रहणी, अरुचि, ज्वर, और पाण्डुरोग, जल्दी नष्ट होते हैं ॥ २९७ ॥

२९८ आनन्दभैरवोरसः (अष्टमः)

शुद्धसूतं द्विधा गन्धं शिला च विषहिङ्गुलम् ।
मृतकान्ताभ्रताम्रायस्तालकं माक्षिकं समम् ॥
अम्लवेतसजम्बीरचाङ्गेरीणां रसेन च ।
निर्गुण्ड्या हस्तिशुण्ड्याश्च द्रवैर्मर्द्य दिनद्वयम्॥
रुद्ध्वाऽथ भूधरे पक्त्वा दिनान्ते तं समुद्धरेत् ।
चित्रकस्य कषायेण मर्दयेत् प्रहरद्वयम् ॥
माषमात्रः प्रदातव्यो रसोह्यानन्दभैरवः ११९५

र. को., प्रलापकज्वरे । मन्दाग्नौ दृष्टप्रत्ययोऽयम् ।

भाषा—शुद्ध पारा, गन्धक, मैनसिल, बछनाग, शिंगरिफ, कान्तलोहभस्म, अभ्रकभस्म तांबाभस्म, लोहभस्म, हरतालभस्म और सोनामाखी सब को बराबर परन्तु गन्धक को पारे से दूना लेना। इन सबको अमलवेत, जम्भीरी, तिपतिया, संभालु और हाथी-शुण्डी के रसों से अलग २ दो दिन तक भावना देना फिर शीशी मे बंद करके १ दिनभर भूधरयन्त्र मे पकाना। शामको उसको निकालकर दो पहर तक चित्रक के क्वाथ से घोटना। इस आनन्दभैरव रस की मात्रा १ माशा है (मन्दाग्नि मे यह बड़ा चमत्कार दिखाता है यह हमारा प्रत्यक्षानुभव है)॥२९८॥

२९९ आनन्दभैरवो रसः (नवमः)

त्रिकटु त्रिफला शम्भु विषं गन्धं च टङ्कणम्।
एतच्चूर्णं समं युक्तं रसस्त्वानन्दभैरवः ११९६॥
कासश्वासावजीर्णञ्च ज्वरानर्शांसि नाशयेत् ।
गुल्मं शूलं हरत्याशु गुञ्जैकभक्षणादयम् ॥

र. क. ल.,

भाषा—त्रिकटु, त्रिफला, पारा, बछनाग, गन्धक और सुहागा इन सबको बराबर लेकर बारीक चूर्ण कर लेना। यह आनन्दभैरव रस खासी, दमा, ज्वर, बवासीर गुल्म और शूलको जल्दी नष्ट करता है। इसकी मात्रा १ रत्ती की है ॥२९९॥

३०० आनन्दभैरवो रसः (दशमः)

[illegible]
[illegible] ॥
भावना नागवल्याश्च तथा चार्द्रकभावना।
निम्बुकस्यापि दातव्या वारत्रयमनुक्रमात् ॥
सन्निपाते तथा वाते श्लेष्मरोगे महाज्वरे।
ग्रहणे मस्तकस्यापि पीडायामुदरस्य च ॥
दातव्योऽन्येपु रोगेपु रसो ह्यानन्दभैरवः।
गौर्यग्रे च समाख्यातः शम्भुनापुण्यहेतवे१२०१

रस. सं.,

भाषा—बड़ी इलायची के बीज ४ भाग, सौंठ ४ भाग, काली मिर्च ४ भाग और सुहागा ४ भाग, बछनाग इलायची से ½ लेकर क्रम से पान, अदरख और नींबू इनके रसकी तीन तीन भावना देना। सन्निपात, वात और श्लेष्म रोग, घोर ज्वर, मस्तकग्रह और उदरपीडा तथा अन्यान्य रोगों मे इस आनन्दभैरव रसको देना चाहिये। इस रस को शिवजी महाराजने पार्वती जी को बताया है। इसकी मात्रा ३ रत्ती की है ॥३००॥

३०१ आनन्दभैरवो रसः (एकादशः)

टङ्कणं हिङ्गुलं गन्धं हरवीर्यं च तालकम्।
तीक्ष्णं बङ्गं ताम्रनागं मर्दितं त्रिफलाद्रवैः ॥
पर्पटस्य कषायेण दोलायन्त्रे दिनं पचेत्।
फणिपित्तेन सम्भाव्य गुञ्जामात्रं प्रदापयेत् ॥
तत्क्षणं नाशयेच्चैव शीताङ्गं सन्निपातकम्।
तक्रपानं भवेत्पथ्यं रसो ह्यानन्दभैरवः१२०४

वै. चि.,

भाषा—सुहागा, सिंगरिफ, गन्धक, पारा और हरताल, फौलाद, बङ्ग, तांबा और सीसा (इन चारों की भस्में)सब को बराबर लेकर त्रिफला के क्वाथ से भावना देकर पित्तपापड़े के क्वाथ से दोलायन्त्र मे १ दिन पकाना फिर उस को साप के पित्ते से भावना देना। यह आनन्दभैरव रस तत्कालही शीताङ्ग सान्निपात को नष्ट करता है। इसकी मात्रा १ रत्तीभर है इसके पथ्य मे छाछ देना ॥ ३०१॥

३०२ आनन्दभैरवो रसः (द्वादशः)

हिङ्गुलं च विषं व्योषं गन्धकं टङ्कणं समम्।
धूमसारं वचा यष्टी चित्रकं पत्रकं तथा ॥
सैन्धवं विजयाबीजं धोस्तूरं बीजमेव च।
एतानि समभागानि रसो ह्यानन्दभैरवः १२०६
वाते पित्ते तथा श्लेष्मे गुल्मे चैव विशेषतः।
अतिसारे सन्निपाते बटी गुञ्जाप्रमाणिका ॥
आनन्दभैरवः ख्यातो रसो मन्दाग्निनाशनः।
अनुपानविशेषेण तत्तद्रोगविनाशनः ॥१२०८

र. क. यो.,

भाषा—सिंगरिफ, बछनाग, त्रिकटु, गन्धक, सुहागा, धूमसार(घरका धूंआ) बच, मुलहठी, चित्रक, तेजपात, सेंधानमक, भांग और धतूरे के बीज सब को बराबर लेकर बारीक चूर्ण कर लेना। यह आनन्दभैरव रस है। वात पित्त और कफ रोगों मे, विशेषतया गुल्मरोग मे तथा अतिसार और सन्निपात मे एक रत्तीभर की इसकी गोली बहुत हितकर है। यह आनन्दभैरव रस मन्दाग्नि को नष्ट करता है। उचित अनुपान के साथ लेने से यह सभी रोगों को दूर करता है ॥३०२॥

३०३ आनन्दभैरवी बटिका (प्रथमा)

विषं त्रिकटुकं गन्धं टङ्कणं मृतशुल्बकम्।
धुस्तूरस्य च बीजानि हिङ्गुलं नवमं स्मृतम् ॥
एतानि समभागानि दिनैकं विजयाद्रवैः।
मर्दयेच्चणकाभां तु बटीं चानन्दभैरवीम् १२१०
भक्षयेच्च पिबेच्चानु रविमूलकषायकम्।
सव्योषं हन्तिनो चित्रं सन्निपातं सुदारुणम् ॥

शीताङ्गे सन्निपाते वा सामान्ये वा त्रिदोषजे ।
धान्याकं पिप्पली शुण्ठी कटुकी कण्टकारिका॥
पिप्पलीसंयुतं क्वाथं चतुर्गुञ्जा च पर्पटी ।
सन्निपातज्वरं हन्ति वटिकाऽऽनन्दभैरवी ॥
मूलं च कटुरोहिण्याः समं बिल्वं सजीरकम् ।
दध्ना पिष्टं पिबेच्चानुवटीं चानन्दभैरवीम् ॥
सन्निपातातिसारघ्नीं पथ्यं शाकविवर्जितम् ।
आनन्दभैरवीं पीत्वा क्वाथं वरुणसम्भवम् ॥
पाययेदश्मरीं हन्ति सप्तरात्रान्न संशयः ।
वाकुचीसम्भवैस्तैले वटीं चानन्दभैरवीम् ॥
लेहयेन्निष्कमात्रां तु गलत्कुष्ठं च नाशयेत् ।
दधिमस्तुसिताक्षौद्रैः वटीं चानन्दभैरवीम् ॥
भक्षयेन्मूत्रकृच्छ्रार्तो यवक्षारं सितान्वितम् ।
गोदुग्धं क्वथितश्चानुशीतलं मधुना पिबेत् ॥
गुञ्जामूलं पिबेत्क्षीरैरनुपानं प्रशस्यते ।
अनेन चानुपानेन वटिकाऽऽनन्दभैरवी ॥
देयारुद्रजटाक्षौद्रैः सर्वमेहप्रशान्तये ॥१२१९॥

रसायन. सं., सूतप्रदीपिका, वृ. यो. त., र. को., र. स., मा., र. सं., भै. र., र. क., र. सु., नि. र., र. चं., र. क. ल., यो. म., रस. स., र. क. यो. (मृतसञ्जीवन) भा. प्र,

टि० अत्र रुद्रजटायाः परिचयो बहुदिना दूरादपास्तः परं प्रायःवल्मीकोपरिसञ्जातश्वेतवर्णैक दण्डाकारा दण्डिकासंलग्नपत्रत्वेन वेण्याकृतित्वान्मगधे जाङ्गलायामीश्वरजटेति नाम्ना प्रत्याययति, सैवौषधी ग्राह्येत्यस्माकं मतिः। आधुनिकवार्तिकास्तु रुद्रजटाशब्देनाऽऽकाशवल्ली मसहायामपरपर्यायामामनन्ति।

भाषा—वछनाग, त्रिकुटु, गन्धक, सुहागा, ताम्रभस्म, धतूरे के बीज और शिंगरिफ इन ९ चीजों को बराबर लेकर १ दिन भांग के रस मे घोटकर चने के बराबर गोटियें बना लेना। इस गोलीका नाम आनन्दभैरवी वटी है। इस गोलीको खाकर अर्कमूल और त्रिकुटु का काथ पीनेसे असाध्य घोर सन्निपात नष्ट होता है। शीताङ्ग अथवा सामान्य सन्निपात मे धनियां, पीपल, सोंठ, कुटकी और कंटकारीका काथ अथवा पीपल का काथ उस मे ४ रत्ती पित्तपापड़ा डालकर इस अनुपान के साथ खाने से उपरोक्त रोग दूर होते हैं। कुटकी की जड और उस के बराबर बेलकी गिरी और जीरा पीसकर दही मिलाकर इस के साथ खानेसे सन्निपातातिसार नष्ट होता है। इस के पथ्य मे शाक न खाना। वरना (वरुण) के क्वाथ के साथ इसको खाने से ७ दिन मे पथरी वाले को आराम हो जाता है इस मे कुछ संदेह नहीं। इन गोलियों को ४ माशाभर बाकुची के तेल के साथ चटाने से गलितकुष्ठ दूर हो जाता है। दही का तोड़, मिश्री और शहद के साथ इनको खानेसे और ऊपर से जवाखार और मिश्री खानेसे मूत्रकृच्छ्र नष्ट हो जाता है। सभी प्रमेहों मे गरम करके ठंडा किया हुआ गाय का दूध और शहद अथवा दूध मे उबाली हुई गुञ्जा की जड का क्वाथ अथवा रुद्रजटा (अभावमे आकाश वेल) और शहद के साथ इसको देने से रोग का नाश होता है ॥३०३॥

३०४ आनन्दभैरवीवटिका (द्वितीया)

शुद्धसूतं समं गन्धं मृतताम्रं सटङ्कणम् ।
जम्बीरफलमध्यस्थं दोलायन्त्रे पचेद्दिनम् ॥
मर्दयेद्भावयेद् द्रावैः शिग्रुवासार्द्रनिम्बजैः।
सर्पाक्षी विजया ब्राह्मी मीनाक्षी हंसपादिका॥
हस्तिशुण्डी रुद्रजटा धूर्तनागारिवायसाः ।
दिनैकं मर्दयेदेभिर्लोहसम्पुटगं पचेत्॥१२२२॥
दिनैकं वालुकायन्त्रे समुद्धृत्य विचूर्णयेत् ।
तालकं दीप्यकं व्योषं विषजीरकचित्रकान् ॥
सर्वान् समरसान् चैतान् त्रिगुञ्जं भक्षयेत्सदा ।
सन्निपातज्वरं हन्ति वटी चानन्दभैरवी १२२४

रसायन सं, यो. म, मुद्रपूषन्यायेनैव योजितम् ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, ताम्रभस्म और सुहागा, इन सब को बराबर लेकर चूर्ण करके जम्बीर के फल के बीचमे रखकर १ दिनभर दोलायन्त्रमे पकाना। फिर सहजना, अडूसा, अदरक

नीम, ओंधाफूली, भांग, ब्राह्मी, मजेठी, हंसराज, हाथीशुण्डी, आकाशबेल, धतूरे और एरण्ड के पत्ते और काकमाची (मकोय) इन के क्वाथ अथवा रस से भावनाएं देकर २ दिन खूब घोट लेना। फिर लोहे की मूषा मे बंद करके वालुकायन्त्र मे पकाना और निकाल कर बारीक चूर्ण कर लेना। फिर हरताल अजवाइन, त्रिकटु, बछनाग, जीरा और चित्रक इन सब को बराबर मिलाकर चूर्ण कर लेना यह आनन्दभैरवी गोली सन्निपात को नष्ट करती है। इसका प्रमाण ३ रत्तीभर है ॥३०४॥

३०५ आनन्दभैरवी वटिका (तृतीया)

सौभाग्यं वै हिङ्गुलोत्थं विषञ्च
मारीचं वै हेमबीजेन युक्तम्।
कृत्वा चूर्णं सर्वमेतत्समांशं
जम्बीरैस्तन्मर्दितं यामयुग्मम् ॥
गुञ्जामात्रा निर्मिता या वटी सा
भुक्ता हन्यात्सन्निपातातिसारम् ॥१२२५॥

र. प्र. सु,

भाषा—सुहागा, शिंगरिफसे निकाला हुआ पारा, बछनाग, कालीमिर्च और धतूरे के बीज सबको बराबर लेकर चूर्ण करके जम्बीर के रस मे दोपहर तक घोटकर एक रत्ती भर की गोलियें बना लेना। इस गोली को खाने से सन्निपातातिसार नष्ट होता है। इस का नाम आनन्दभैरवी वटी है ॥ ३०५ ॥

३०६ आनन्दो रसः

शुद्धं रसं समविषं प्रहरं विमर्द्य
तद्गोलकं कनकचारुफले निवेश्य।
दोलागतं पच दिनं विषमुष्टितोये
प्रक्षाल्य तत्पुनरपीह तथा द्विवारम् १२२६
तं सूतकं गिरिशदृग्द्विगुणं सुगन्धं
युक्त्याऽवचार्य कुरु भस्मसमं च तस्य।
वैक्रान्तभस्मजयपाललवांशकार्धं
सर्वैर्विषं द्विगुणितं मृदितं च खल्वे॥१२२७॥
घस्रत्रयं कनकभृङ्गरसेन गाढ-
मालेप्यभाजनतले विषधूमभाजि।
भृङ्गद्रवेण शिथिलं लघुकाचकूपी-
मापूर्य रुद्धवदनां सिकताख्ययन्त्रे ॥१२२८
तां वासरार्धमवदीप्य सुशीतलां च
मिश्राऽत्रचूर्ण्य गदभाजिषु शालिमात्रम्।
आनन्दसूतमखिलामयकुम्भिसिंहं
गद्याणकार्द्धसितया सह देहि पथ्यम्१२२९
रोगानुरूपमनुपानमपि प्रकाशं
क्षोणीभुजां प्रचुरपूजनमाप्नुहि त्वम्।
कीर्त्या दिशो दश सुपूरय चन्द्रकान्त्या
वैद्येश्वरेति विरुदं भज वैद्यराज ॥ १२३०

यो. म., र. ल, र-सं, र. चं, र म मा, ज्वराधिकारे। वृ यो. त, वाजीकरणे।

भाषा—शुद्धपारा और बछनाग बराबर लेकर एक पहर तक (धतूरे के रस मे) घोटकर उसका गोला बनाकर धतूरे के फल के भीतर रखकर जहर कुचिले के रसम अथवा क्वाथ से दोलायन्त्र मे दिनभर पकाकर ओर धोकर इसी प्रकार फिर दोबारह इसका सस्कार करना। उस पारे मे छै गुने शुद्धगन्धक का जारण करके उसकी भस्म कर लेना। फिर उस मे पारे के बराबर वैक्रान्तभस्म और उसके ½ शुद्ध जमालगोटा और सब से दूना बछनाग मिलाकर खरल मे तीन दिन तक धतूरे और भांगरे के रस से घोटना। फिर उस को कपड़मिट्टी की हुई आतशी शीशी मे भर देना और शीशी का मुख बंद करके २ पहर तक वालुकायन्त्रमे तेज अग्नि से पकाना परन्तु जिस पात्र मे (मटके आदि मे) सिकता यन्त्र बनाना हो उसके भीतर के तले को बछनाग की धूप देकर भांगरे की पत्तियों को पीसकर लुगदी बनाकर गाढा पोता देना फिर बालू भरना। जब वह स्वाङ्गशीतल होजावे तब उसका चूर्ण करके, ३ माशे शक्कर के साथ ½ रत्ती भर इस रस को देना। इस मे पथ्य

और इस का अनुपान रोग और रोगी की अवस्थानुसार देना । जो वैद्य इस आनन्दसूत रस का प्रयोग करता है वह राजाओं मे पूज्यता और शरत् काल की चांदनी के सदृश कीर्ति को पाता है और वह वैद्येश्वर हो जाता है। यह रस सभी रोगों को ऐसा नाश करता है जैसे कि हाथी का सिंह नाश करता है ॥ ३०६ ॥

३०७ आनन्दो रसः

जातीफलं सैन्धवहिङ्गुलश्च
वराटशुण्ठ्यौ विषहेमबीजम् ।
सपिप्पलीकं वटिकां च कुर्या
द्गुञ्जाप्रमाणां जठरामयघ्नीम् ॥ १२३१ ॥
निहन्ति वातं कफशूलमात्र-
मामातिसारं ग्रहणीविकारम् ।
निहन्ति शूलं सितया समेतो
रसोऽयमानन्द इति प्रदिष्टः ॥ १२३२ ॥

र. क. यो., भ. रा., वै.चि., चि.,सा., नि. र., र. सु., रसायनसं., अतिसारे। र. क.यो., मुस्तकमधिकतया प्रक्षिप्तम्, जम्बीरधत्तूरविजयानाञ्च भावनां दत्वा ग्रहणीकपाट इति नाम स्थापितम् ।

भाषा—जायफल, सेंधानमक, शिंगरिफ, कौड़ी भस्म, सोंठ, वछनाग, धतूरे के बीज और पीपल इन सबको बराबर लेकर (नीबू अथवा अदरख के रस मे घोटकर) १ रत्ती की गोलियें बना लेना यह गोली पेटके रोगों को दूर करती है। तथा वातरोग, कफरोग, सब प्रकार के शूल, आमातिसार और सङ्ग्रहणीके विकारों को नष्ट करती है। शूल मे इसको मिश्रीके साथ देना चाहिये । इसका नाम आनन्द रस है॥ ३०७ ॥

३०८ आनन्दोरसः (प्रमदानन्दः)

कणा जातिजं हिङ्गुलं टङ्कणं च
वराटं विषं हेमबीजं सविश्वम् ।
भृशं मर्दयेन्निम्बुनीरेण यामं
तथा धूर्ततोयेन भृङ्गीरसेन ॥१२३३॥
अदभ्रे च मेहे विकारे ग्रहण्याः
कफे वातशूले सृतौ खण्डमेहे ।
प्रशस्तः सितासेवितःशुक्रकारी
रसः सर्वदानन्द नामा प्रसिद्धः १२३४
चपला नवयौवनभिन्नमद-
प्रमदाशतदर्पहरः सहसा ।
कथितो मुनिना भृगुणा शतशो
ऽनुमितो रसिकै रसराज परः ॥१२३५॥

रसायन सं., वै. चि., रसायने.

भाषा—पीपल, जायफल, शिंगरिफ, सुहागा, कौड़ीभस्म, वछनाग, धतूरे के बीज और सोंठ इन सबको बराबर लेकर नीबू, धतूरा और भांगरे के रसमे अलग २ खूब घोटलेना। यह प्रसिद्ध आनन्द रस घोर प्रमेह के विकारों मे, कफ रोग मे, वातशूल मे, अतिसार मे, मधुमेह मे, हितकारी है । इसका अनुपान मिश्री है। यह रस शुक्र को उत्पन्न करता है । अत्यन्त चपल नवीन यौवनवाली सौ स्त्रियोंके दर्प को नष्ट करने की शक्ति मनुष्यको तत्काल देता है मुनिवर भृगु महाराज ने इसको बनाया है और रसिक लोगोंने शतशः इस का मान किया है॥३०८॥

३०९ आनन्दवटिका

अग्निमन्थो वज्रवल्ली सूरणं वनसूरणम् ।
चित्रकश्च द्रवैरेषां शुद्धसूतं दिनावधि ॥१२३६॥
मर्दयेत् तप्तखल्वे तु तं रसं पलमात्रकम् ।
पलंपलं तालवङ्गौ तत्सर्वं चाम्लवेतसः १२३७
मर्दयेद्दिनमेकं तु कृत्वा तं गोलकं पुनः ।
चतुष्पलां नागमूषां कृत्वा तस्यां तु तत्क्षिपेत् ॥
चतुष्पले शुद्धताम्रसम्पुटे तां निरोधयेत् ।
मृन्मूषायां तु तां रुद्ध्वा आरण्योत्पलकैः पुटेत् ॥
शतद्वयप्रमाणैस्तु स्वाङ्गशीतं समुद्धरेत् ।
सर्वं दिव्यौषधद्रावैर्मर्दयेद्दिवसत्रयम्॥१२४०॥
चतुर्निष्कमिताकार्या वटिका शोषयेत्ततः ।
एकैकां वज्रमूषायां रुद्ध्वार्ताग्निना धमेत् ॥

आनन्दगुटिका ह्येषा वक्त्रस्था मृत्युनाशिनी ।
वत्सरान्नात्र संदेहो यावज्जीवं निरामयः१२४२
तैलं वातारिबीजोत्थं गोक्षीरै निष्कमात्रकम् ।
क्रामणार्थं पिबेन्नित्यं शीघ्रसिद्धिकरं परम् ॥

र. खं., रसायने । दिव्यौषध्योरसेन्द्रचूडामणिरसप्रकाशसुधाकरादाद्युक्ता रसोमवल्ल्यादय स्तत्तथालाभ नियोजनीयाः ।

भाषा—अरणी, तिधारी हड़जोड़, सूरण, जङ्गली सूरण और चित्रक इन के रसों से १ दिन पारे को भावना देना । ऐसे ४ तोले पारे को तप्तखल्व मे घोटना, फिर हरताल और बङ्ग प्रत्येक ४ तोले मिलाकर १ दिन अम्लवेत के रस मे घोटना । फिर ४ तोले सीसे की मूषा बनाकर उसमे औषधी को रखना । मूषा को ४ तोले तांबे के सम्पुट मे रखकर बंद कर देना फिर २०० जङ्गली कंडों की पुट देना, जब स्वांगशीतल होजावे तब निकाल कर दिव्यौषधियों (सोमवल्ली इत्यादि यदि कुछ न मिले तो गिलोय) के रस मे ३ दिन घोटकर ९ माशे की गोलियें बना लेना । फिर एक एक गोलीको वज्रमूषा मे बंद करके तेज आग मे पकाना । यह आनन्द गुटिका मुख मे रखने से मृत्यु से बचाती है । एक वर्षतक इसका सेवन करने से आयुभर मनुष्य को रोग नहीं होते । साथ मे एरण्डका तेल ६ मासे लेकर गाय के दूध के साथ पीना चाहिये इस के पीने से इस रस का क्रामण हो जावेगा अर्थात् शरीरकी सब जगह उस का प्रभाव शीघ्र फैल जावेगा । और शीघ्र सिद्धि होगी ॥ २०९ ॥

३१० आनन्दोदयो रसः

पारदं गन्धकं लोहमभ्रकं विषमेव च ।
समांशं मरिचं चाष्टौ टङ्कणश्च चतुर्गुणम् ॥
भृङ्गराजरसैः सप्त भावना श्चाम्लदाडिमैः ।
गुञ्जाद्वयं पर्णखण्डे हन्ति सायं तु भक्षितः ॥
वातश्लेष्मोद्भवान् रोगान् मन्दाग्निग्रहणीज्वरान् ।
अरुचिं पाण्डुताश्चैव जयेदचिरसेवनात् १२४६

र. मं., भै. र., वै. क., र. चं., पाण्डुधिकारे । यो. म., र. सा. स., (लघ्वानन्द) र. का., (आनन्दभैरवः) रसायनसं. (आनन्दरसः) कुत्रचिदम्लदाडिमस्थाने अम्लवेतसभावना दृश्यते ।

भाषा—पारा, गन्धक, लोहभस्म, अभ्रक भस्म और बछनाग सब को बराबर और कालीमिर्चे पारे से अठगुनी और सुहागा कालीमिर्चका $\frac{1}{2}$ लेकर भांगरा और खट्टे अनार के रस से सात ७ भावनाएं देना । इस रस को २ रत्तीभर पान के साथ सायंकाल खाने से वात और कफ से होने वाले रोग, मन्दाग्नि, संग्रहणी, ज्वर, अरुचि और पाण्डुरोग जल्दी नष्ट हो जाते हैं ॥३१०॥

३११ आमकुठाररसः

जातीफलं त्रिकटुकं टङ्कणं रसगन्धकम् ।
निर्यासं वत्सनाभं च मुस्ता कुटजचित्रकम् ॥
वरा चातिविषा सर्जनिर्यासं जीररामठम् ।
सर्वं संमर्द्य विजयास्वरसेन दिनत्रयम् ॥१२४८॥
वल्लप्रमाणां वटिकां शुण्ठीद्रावानुपानतः ।
आमशूलमतीसारं ग्रहणीश्च चिरन्तनाम् ॥
हन्यादामकुठाराख्यो रसस्त्रैलोक्यपूजितः ॥

व. रा,

भाषा—जायफल, त्रिकटु, सुहागा, पारा, गन्धक, मोचरस, बछनाग, नागरमोथा, कुरैया, चित्रक त्रिफला, अतीस, शालवृक्ष की राल, जीरा, और हींग सब को बराबर लेकर ३ दिन तक भांग के रस मे घोटना फिर ३ रत्ती की गोलियें बना लेना यह गोली अदरख के रस के साथ लेने से आमशूल, अतिसार और पुरानी संग्रहणी को नष्ट करती है । इसका नाम आमकुठार रस है तीन लोक मे इस की प्रशंसा की गई है ॥ ३११ ॥

३१२ आमलक्यादि लोहः

आमलकी कणा लोहं तुल्यया सितया सह ।
रक्तपित्तहरो लोहो योगराडिति विश्रुतः ॥

वृष्योऽग्निदीपनोवल्यो महाम्लपित्तनाशनः।
पित्तोत्थान् वातपित्तोत्थान्
निहन्ति विविधान् गदान् ॥ १२५१ ॥

र. सि., रसायनसं., र. र., र. चि., र. सं., र. सु., ध., रक्तपित्ताधिकारे।

भाषा—आंवला, पीपल और लोहभस्म ये सब बराबर और सब के बराबर मिश्री मिलाकर चूर्ण करलेना। यह आमलक्यादि लोह रक्तपित्तको नष्ट करनेवाला योगराज है। यह वृष्य, अग्निदीपन, बल्य, और अम्लपित्तका नाश करनेवाला है। पित्त तथा वातपित्त से हुए अनेक रोगों को नष्ट करता है॥३१२॥

३१३ आमवातगजकेसरी (प्रथमः)

जारितं पुटितं लोहं चूर्णं पञ्चपलं ततः।
पलानि गुग्गुलोः पञ्च लौहार्धं मृतमभ्रकम् ॥
शुद्धं सूतं चाभ्रतुल्यं गन्धकञ्च तथा मतम्।
त्रिगुणामयसश्चूर्णादशान्तस्त्रिफलां नयेत् ॥
दत्त्वा द्विरष्टपानीयं मष्टभागावशेषयेत्।
तेन चाष्टावशेषेण पचेल्लोहाभ्रगुग्गुलुम्१२५७
घृतं तुल्यं शतावर्या रसं दत्त्वा तथा शुभम्।
प्रस्थं प्रस्थं च दुग्धस्य शनैर्मृद्वग्निना भिषक् ॥
लौहमय्या पचेद्दर्व्या पात्रे चायसि मृन्मये।
ततःपाकविधिज्ञस्तु पाकसिद्धे विनिःक्षिपेत् ॥
रसकज्जलिकां कृत्वा दत्त्वा चापि विमर्दयेत्।
विडङ्गनागरं धान्यं गुडूचीसत्वजीरकान् ॥
पञ्चकोलं त्रिवृद्दन्ती त्रिफलैला च मुस्तकम्।
सुचूर्णितञ्च प्रत्येकं चूर्णमर्धपलं तथा॥ १२५८॥
उत्तार्य स्थापयेद्भाण्डे सिद्धे चापि सुरञ्जिते।
घृतेन मधुना पश्चान्मर्दयित्वाऽनुपानतः ॥
भक्षयेच्छुद्धदेहस्तु शुभेऽहनि विपृच्छ्य च।
आमवातमहाव्याधिविनाशाय महौषधम् ॥
सन्धिवातं कर्णशूलं कुक्षिशूलं सुदारुणम् ॥
जङ्घापादाङ्गुलीशूलं गृध्रसीमग्निमन्दताम् ॥
गुल्मं शोथं कामलाञ्च पाण्डुरोगं सुदुःसहम्।
आमवातगजेन्द्रस्य केसरी मुनिनिर्मितः ॥

र. र. क., भै. र., ध., आमवाताधिकारे।

भाषा—भस्म किया हुआ तथा आमवातनाशक दवाओंसे बहुत बखत पुट दिया हुआ लोहचूर्ण और गूगल प्रत्येक २० तोले, अभ्रकभस्म, शुद्ध पारा और गन्धक प्रत्येक १० तोले, इनको लेकर अलग २ रख लेना। फिर ८० तोले त्रिफला को ३२ गुने पानी में उबालना जब पानी ⅛ रह जावे तब उस को छानकर उस पानी मे उपरोक्त लोह, अभ्रक और गुग्गुल डालकर धीरे २ पकाना। पकते हुए उस मे लोहादि औषध के बराबर घी और १ सेर (१२८ तोला) शतावरीका रस और दूध १ सेर (१२८ तोला) उस मे डालना और लोहेकी कड़छी से हिलाते हुए मन्दाग्नि से पकाना। पाक की विधि को जाननेवाला वैद्य जब जाने कि पाक सिद्ध हो गया है तब उपरोक्त पारा और गन्धक की कज्जली बनाकर उस में डाल देवे और उस को खूब घोटे फिर उस मे विडङ्ग, सोंठ, धनियां, गिलोयका सत्व, जीरा, पंचकोल, निसोत, दन्ती, त्रिफला, छोटी इलायची और नागरमोथा सब को २ दो तोले लेकर बारीक चूर्ण करके डाल देना। फिर उतार कर उस को बर्तन मे रखकर केसर इत्यादि से रुचिकारक रंगवाला बनाकर देह की शुद्धिकरके घी और शहद मिलाकर शुभदिन मे पूज्य लोगों से पूछकर असाध्यप्रायआमवात के नाश के लिये इस औषधि को खावे। इस के सेवन करने से सन्धिवात, कर्णशूल, कुक्षिशूल, गृध्रसी, मन्दाग्नि, गुल्म, सूजन, कामला और दारुण पाण्डुरोग ये भी नष्ट हो जाते हैं। यह आमवातगजेंद्रकेसरी रस ऋषियोंका बनाया हुआ है॥ ३१३ ॥

३१४ आमवातगजकेसरी रसः(द्वितीयः)

अयसश्च पुरं तुल्यं पुरार्धं मृतताम्रकम्।
तत्तुल्यं पारदं गन्धं त्रिफलायाः पचेज्जले ॥
द्विरष्टगुणपानीयसिद्धेऽष्टांशाऽवशेषिते।
अयसो द्विगुणं सर्पिस्तुल्यं लोहेन चाभ्रकम् ॥

घृतं तुल्यं शतावर्याः क्षीरञ्च प्रस्थसम्मितम् ॥
लोहपात्रे लोहदर्व्या ततः सिद्धे विनिःक्षिपेत्॥
विडङ्गं नागरं धान्यं गुडूचीं सद्विजीरकाम् ।
पञ्चकोलं त्रिवृद्दन्ती त्रिफलैला च मुस्तकम् ॥
प्रत्येकमर्धपलिकं ततः स्निग्धे सुरक्षितम् ।
घृतेन मधुना मिश्रं सर्वव्याधिविनाशनम्१२६७
आमवातमहाव्याधिविनाशाय महौषधम् ।
सन्धिवातं कटीशूलं कुक्षिशूलं सुदारुणम् ॥
जङ्घापादाङ्गुलीशूलं गृध्रसीमग्निमन्दताम् ।
गुल्मं शोथं कामलाञ्च पाण्डुरोगं च नाशयेत्॥

र. क., आमवाते ।

भाषा—लोहभस्म और गुग्गुल बराबर और ताम्रभस्म, शुद्ध पारा और गन्धक प्रत्येक गुग्गुल से ½ लेकर बारीक घोटकर अलग रखना। सब के बराबर त्रिफला लेकर उसको ३२ गुने पानी मे उबाले जब पानी ⅛ रह जावे तब उसको छानकर उस पानी मे उपरोक्त लोहभस्मादि डालना—लोहभस्मके बराबर अभ्रकभस्म और लोह भस्म से दूना घी और डालना। शतावरी का रस १ सेर (१२८ तोले) और दूध १ सेर (१२८) तोले डालकर लोहे के बर्तन मे लोहे की ही कड छी से धीरे २ हिलाते हुए मन्द अग्नि से उसे पकाना। जब सिद्ध हो जावे तब उस मे विडङ्ग, सोंठ, धनियां, गिलोय, दोनोंजीरे, पञ्चकोल, निशोत, दन्ती, त्रिफला, छोटी इलायची और नागरमोथा इन सब को प्रत्येक २ तोले लेकर बारीक चूर्ण करके डालकर किसी चिकने वर्तनमे रख–देना। इस का अनुपान घी और शहद है। यह रस आमवात व्याधि के नाश के लिये महौषध है और सन्धिवात कटिशूल, दारुणकुक्षिशूल, जांघ, पैर और अंगुलियों की पीडा, गृध्रसी, मन्दाग्नि, गुल्म शोथ कामला और पाण्डुरोग को नष्ट करता है॥ ३१४ ॥

र. का. ११

३१५ आमवातगजसिंहमोदकः

शुण्ठीचूर्णस्य प्रस्थैकं यवान्याश्च पलाष्टकम् ।
जीरकस्य पले द्वे च धान्याकस्य पलद्वयम् ॥
पलैकं शतपुष्पाया लवङ्गस्य पलं तथा ।
टङ्कणस्य पलं भृष्टं मरिचस्य पलत्रयम् १२७१
त्रिवृतात्रिफलाक्षारपिप्पलीनां पलं तथा ।
शट्येलातेजपत्राणां चविकानां पलं तथा१२७२
अभ्रं लौहं तथा बङ्गं प्रत्येकं च पलंपलम् ।
एतेभ्यः सर्वचूर्णेभ्यः खण्डं दद्याद्गुणत्रयम् ॥
घृतेन मधुना मिश्रं कर्षमात्रं तु मोदकम् ।
एकैकं भक्षयेत्प्रातः घृतं चानु पिबेत्पयः ॥
शूलघ्नो रक्तपित्तघ्नश्चाम्लपित्तविनाशनः ।
आमवातकुलध्वंसी केसरी विधिनिर्मितः१२७५

र. सं., भ., र. र. स., आमवाताधिकारे ।

भाषा—सोंठका चूर्ण १ सेर, अजवाइनका चूर्ण ३२ तोले, जीरेका चूर्ण ८ तोले, धनियेका चूर्ण ८ तोले, सोंफका चूर्ण ४ तोले, लौंग ४ तोले, भूना हुआ सुहागा ४ तोले, कालीमिर्च १२ तोले, निशोथ ४ तोले, त्रिफला ४ तोले, यवक्षार ४ तोले, पीपल ४ तोले, कचूर ४ तोले, छोटी इलायची ४ तोले, तेजपात ४ तोले, चव्य ४ तोले, अभ्रकभस्म ४ तोले, लोहभस्म ४ तोले, और वङ्गभस्म ४ तोले, सब से तिगुनी खांडकी चासनी बनाकर उस मे सबका बारीक चूर्ण करके डाल देना। फिर घी और शहद मिलाकर १ तोले भर के लड्डू बना लेना। एक लड्डू सबेरे खाकर ऊपर से जठराग्नि के अनुसार घी और दूध पीना। विधिपूर्वक बनाया हुआ यह मोदक शूल, रक्तपित्त अम्लपित्त, और आमवात को नष्ट करता है॥३१५॥

३१६ आमवातघ्नगुटिका.

रसं गन्धकं टङ्कणं तुल्यभागं
कपर्दस्य शङ्खस्य वाऽन्तर्निधाय ।
सुमन्दं विपक्वं रसे जम्भलीनां
द्विगुञ्जप्रमाणं प्रदेयं प्रभाते ॥१२७६॥

पुनस्तण्डुलानां जलेनास्तसूर्ये
हरत्याशु रक्तामवातं प्रचण्डम्।
यथा पावकः शीतवेगं प्रचण्डं
निहन्यात्तथा रोगमुग्रं रसेशः॥ १२७७॥
एरण्डमूलत्रिफला गोमूत्रं चित्रकं विषम्।
गुञ्जैका घृतसम्पन्ना सर्वान् वातान् विनाशयेत्
र सि, ॥ १२७८॥

भाषा—पारा, गन्धक, सुहागा बराबर लेकर कौडी अथवा छोटे शङ्ख के भीतर भरकर बाहर से कपड्मिट्टी करके पुटपाक कर लेना। जम्बीर के रस के साथ प्रातःकाल और चावलों के धोवन से सायकाल इसकी २ रत्ती की मात्रा लेने से बढे हुए रक्तवात व आमवात को ऐसा नष्ट करता है जैसे शीतके वेग को प्रचण्ड अग्नि। यदि इसके देनेसे काम न होता हुआ मालूम होवे तो रातको सोते समय एरण्डमूलादि चूर्ण देना। एरण्ड की जड त्रिफला, गोमूत्र, (अर्थात् गोमूत्रक्षार) चित्रक और बछनाग के चूर्ण के साथ घी मिलाकर १ रत्ती सेवन करने से सभी वातजरोग नष्ट हो जाते हैं॥ ३१६॥

३१७ आमवातप्रमाथिनी वटिका

सोरकं रविमूलञ्च गन्धकं लोहमभ्रकम्।
पिष्ट्वाऽऽरग्वधतोयेन कुर्यान्माषमिता वटीम्॥
त्रिवृत्क्वाथेन सा सेव्या कफामयनिषूदनी।
आमवातप्रशमनी वटिकाऽऽमप्रमाथिनी१२८०
आ वि, आमवाते।

भाषा—सोरा, आकडेकी जड, गन्धक, लोह-भस्म और अभ्रकभस्म सब को अमलतास के क्वाथ मे घोटकर १ माशे की गोलियें बना लेना। निसोत के साथ इस को लेने से कफजरोग नष्ट होते हैं। इस से आमवात और आमजरोग सभी शान्त होते हैं॥ ३१७॥

३१८ आमवातविध्वंसनो रसः

प्रक्षिप्य गन्धं रसपादभागं
कलाप्रमाणं च विषं समस्तात्।
कृशानुतोयेन च भावयित्वा
वल्लं ददीतास्य मरुत्प्रशान्त्यै॥१२८१॥
अपस्मारे तथोन्मादे सर्वाङ्गव्यथनेऽपि च।
एकाङ्गवाते सामे वा दंष्ट्राग्न्धे हिमे तथा॥
देयोऽयं वल्लमात्रस्तु सर्ववातनिवृत्तये १२८२॥
वै चि, र दी, रसायन स, यो र, नि र, आमवाते।

भाषा—पारा और उस से $\frac{1}{4}$ गन्धक और दोनोंसे $\frac{1}{16}$ बछनाग लेकर चित्रक के क्वाथ से देकर ३ रत्तीभर इसकी मात्रा वातरोगोंकी शांति के लिये देनी चाहिये। इस से मिरगी, उन्माद, सर्वाङ्गपीडा, एकाङ्गवात, आमवात, दांतीलगना, और शरीरका ठंढा पडजाना ये रोग भी नष्ट होते हैं इस से सभी वातजरोगोंका नाश होता है॥३१८

३१९ आवाताद्रिवज्ररसः

रसगन्धक लौहाभ्रफणिफेनं समंसमम्।
सप्तधा यावशूकस्य मर्दयेद्विजयाम्भसा १२८३
ततो माषार्धमानां च विदध्याद्वटिका भिषक्
यथा दोषानुपानेन प्रदद्यादामवातिने १२८४
आमवातं महाघोरं प्रमेहानपि विंशतिम्।
आमवाताद्रिवज्राख्यो रसो हन्ति न संशयः॥
आ वि, आमवाते।

भाषा—पारा, गन्धक, लोहभस्म, अभ्रकभस्म और अफीम सबको बराबर लेकर यवक्षार मे थोडा जल डालकर उस से ७ बार और भाग के रस से ७ बार भावना देकर $\frac{1}{2}$ माशेकी गोलियें बना लेना। इस गोली को दोषानुसार अनुपान के साथ आमवातवाले को देना चाहिये। यह आमवाताद्रिवज्र रस २० प्रकार के प्रमेहोंका भी नाश करता है॥ ३१९॥

३२० आमवातारि रसः

रसगन्धौ विशुद्धौ द्वौ नागरं कटुकीं तथा।
फलत्रिकारग्वधकं त्रिगुणाञ्च हरीतकीम्॥
सर्वमेकत्र सम्मर्द्य तुर्यांशं दन्तिबीजकम्।
माषमात्रं प्रदातव्यमामवातार्दिताय वै॥
नागरैरण्डतोयेन सद्यः प्रत्ययकारकः १२८७
ना वि, र म मा, आमवाते।

भाषा—शुद्धगन्धक और तांबे की भस्म प्रत्येक २ तोले, शुद्धपारा और लोहभस्म प्रत्येक १ तोला लेकर सबको एरण्ड के रस से कईबार भावना देना। फिर चूर्ण करके पञ्चकोलके क्वाथ से भावना देना फिर धतूरे के रस से २०, और गिलोय के रस से १०, भावना देकर बराबर प्रमाण मे भुने हुए सुहागेका चूर्ण और सुहागे के चूर्ण से ½ विडनमक और उतना ही कालीमिर्चका चूर्ण और उस के बराबर इमलीका क्षार, पारे के बराबर दन्तीमूल, त्रिकटु, त्रिफला और लौंग पारे के ½ भाग मिलाकर बारीक पीस लेना। यह आमवातेश्वररस भगवान् विष्णु ने कहा है, यह जठराग्नि को अत्यन्त प्रदीप्त करता है और आमवातका तो काल ही है। यह रस स्थूल शरीरवालोंकी अनावश्यक स्थूलता को कम करता है और दुबले शरीर वालों के शरीर को उचित रूप मे बढ़ाता है। उचित अनुपानों के साथ सभी रोगों को नष्ट करता है। इस रस के समान अग्नि को अत्यन्त प्रदीप्त करनेवाली कोई दूसरी औषधी नहीं है, यह रस गुल्म, बवासीर, ग्रहणी के विकार, सूजन, और पाण्डुरोगों को नष्ट करता है॥ ३२३ ॥

३२४ आरोग्यरागी रसः

रसो गन्धः कणामूलं वह्न्यंशं जयपालकम्।
व्योषंच बाणलवणं विषं चन्द्रलवं क्षिपेत्॥
ताम्बूलरागतो मर्द्य दिनं ताम्बूलपत्रयुक्।
दत्तो नवज्वरं हन्ति तापे शीतक्रियोचिता॥
सर्वज्वरे सन्निपाते दद्यादामुं द्विगुञ्जकम्।
आरोग्यरागी नामायं रसः परमदुर्लभः॥१३०५

वै. र., चि. रत्न., टो., रसायन सं., नि. र., ज्वरे

टि० अत्र ताम्बूलरागेण खदिरसाराश्मभस्म पूगफलानि ताम्बूलभक्षणप्रमाणानि खल्वे यत्किञ्चिज्जलं निःक्षिप्य घर्षणीयानि तस्मादुत्थीयते यो रागस्तेन मर्दनीयमित्यभिसन्धिः।

भाषा—पारा, गन्धक और पिपलामूल, ये बराबर और शुद्ध जमालगोटा पारे का ⅓ त्रिकटु और पांचों नमक प्रत्येक पारे के बराबर और वछनाग पारे का $\frac{1}{16}$ डालकर पान के रंग मे (पान के बीडे लगाकर थोड़ा पानी डालकर कूट कर लालरंग निकाल लेना) घोटकर पान के साथ दो रत्ती ज्वर मे देना। गरमी मालूम पड़ने पर शीत उपचार करनें चाहियें। इस रसको नवीन ज्वर और सन्निपात मे देना चाहिये। इसका नाम आरोग्य रागी रस है यह परम दुर्लभ है॥ ३२४॥

३२५ आरोग्यवर्धनी गुटिका—

रसगन्धकलोहाभ्रशुल्वभस्म समांशकम्।
त्रिफला द्विगुणा प्रोक्ता त्रिगुणं च शिलाजतु॥
चतुर्गुणं पुरं शुद्धं चित्रमूलञ्च तत्समम्।
तिक्ता सर्वसमा ज्ञेया सर्वं सञ्चूर्ण्य यत्नतः॥
निम्बवृक्षदलाम्भोभि र्मर्दयेद्द्विदिनावधि।
ततश्च वटिका कार्या क्षुद्रकोलफलोपमा १३०८
मण्डलं सेविता सैषा हन्ति कुष्ठान्यशेषतः।
वातपित्तकफोद्भूतान्ज्वरान्नाना विकारजान्॥
देया पञ्चदिने जाते ज्वरे रोगे वटी शुभा।
पाचनी दीपनी पथ्या हृद्या मेदोविनाशिनी॥
मलशुद्धिकरी नित्यं दुर्धर्षं क्षुत्प्रवर्तिनी।
बहुनाऽत्र किमुक्तेन सर्वरोगेषु शस्यते॥
आरोग्यवर्धनी नाम्ना गुटिकेयं प्रकीर्तिता।
सर्वरोगप्रशमनी श्रीनागार्जुनचोदिता॥१३१२

र. र. स., र. क., र. चं., कुष्ठाधिकारे।

टि० रसगन्धकलोहाभ्रकशुल्वानि प्रत्येकं समभागानि ग्राह्याणि, त्रिफलान्यतमाद् द्विगुणा ग्राह्या एवमेवोत्तरोत्तरं शिलाजतुपुरचित्रकमूलेषु भागकल्पना॥ अनेन राशिना तुल्यातिक्ता नियोज्येतिशास्त्रसम्प्रदायेन रसः १ गन्धकः १ लोहं १ अभ्रकं १ शुल्वं १ त्रिफला २ शिलाजतु ३ पुरं ४ चित्रकमूलं ४ तिक्ता १८ मिलित्वा ३६ योगोनिष्पद्यते। इदानीन्तना वैद्यम्मन्या वैद्यबन्धवस्तु पारदादि पञ्चकाद् द्विगुणां त्रिफलां मत्वो-

त्तरोत्तरमेतेन राशिना भागान् प्रकल्प्य पारदादीनां सप्तभागान् तावत एव च तिक्तायाः संयोज्य १४० भागानां योगं प्रकल्पयन्ति । इयमेव द्वितीया श्रेणिः— शिलाजतुलोहशुल्वाभ्रभस्मानि निष्कास्य शिलाजतुतुल्यं सोरकं क्षिप्त्वा तृतीयां श्रेणिं प्रकल्पयन्ति इत्यमेव चन्द्रप्रभायामपि विडम्बनाङ्कुर्वन्ति, सर्वश्चेदमज्ञानविलसितम् । मूलोक्तगुणानां यथाश्रुतपाठ एव दर्शनात् ।

भाषा—पारा, गन्धक, लोहभस्म, अभ्रकभस्म और तांबेकी भस्म यह सब प्रत्येक १ भाग, त्रिफला २ भाग, शिलाजतु ३ भाग, गूगल और चित्रकमूल प्रत्येक ४ भाग और कुटकी सब के बराबर लेकर सबका चूर्ण करके २ तीन दिन तक नीम के पत्तों के रस मे घोटना, फिर जङ्गली बेर के बराबर गोलियें बना लेना । ४९ दिन तक इसका सेवन करने से यह गोली सभी प्रकार के कोढ़ों को जड़ से नष्ट करती है। वात पित्त और कफ से पैदा हुए सभी प्रकार के ज्वरों को यह नष्ट करती है। पाचन और दीपन है । मनोहर है मेद को कम करने वाली है । मलशुद्धि करती है और भूख बहुत लगाती है। इसकी अधिक क्या प्रशंसा करें यह सभी रोगों मे हितकर है । इसका नाम आरोग्यवर्धनी गुटिका है । श्रीनागार्जुन महाराजने इसको बनाई है ॥ ३२५ ॥

३२६ आरोग्यसागरो रसः

त्रिलवाभ्यां रसगन्धाभ्यां
कृत्वाश्लक्ष्णाञ्च कज्जलीम् ।
तस्या मध्ये द्विपलिकं ताप्यं तालं पलोन्मितम्
पलमात्रां मनोह्वां च पलमभ्रकभस्मकम् ।
सुखस्पर्शस्य कर्षञ्च निःक्षिप्य परिमृद्य च ॥
मूषामध्ये विनिःक्षिप्य विधायास्या मुखं ततः ।
पत्रेण शुद्धताम्रस्य निर्मलेन त्रिकर्षिणा १३१५
मूषां मृद्भिः सवस्त्राभिः परिलिप्य यथा दृढम्
परिशोष्य गिरिण्डैश्च पुटेद्गजपुटेन च॥१३१६॥
स्वाङ्गशीतं समुद्धृत्य खोटीभूतं विचूर्णयेत् ।
गन्धतालशिलाचूर्णैः सहितं खोटचूर्णकम् ॥
पुटेत् क्रोडपुटे चैव दशवारं ततः परम् ।
क्षिपेद्विंशतिभागेन वैक्रान्तं भस्मतां गतम् ॥
विमर्द्य मसृणं कृत्वा क्षिपेद्रौप्यकरण्डके ।
आरोग्यसागरो नाम रसोऽतिगुणवत्तरः ॥
हन्यात्पाण्डुमरोचकं गुदगदं वातश्च पित्तं कफं
गुल्माध्मानकशोफरोगमथ च
श्वासंशिरोर्तिं वमिम् ।
अत्यर्थानलमन्दतां गुरुमुदावर्तं च सर्वान् ज्वरान्
गुञ्जायुग्ममितो जयेद्बहुगदान्
सूतो मरीचाज्यवान् ॥ १३२० ॥

र. र. स., र. को., र. सु., र. च., पाण्डी ।

टि० अत्र सुखस्पर्शशब्देन केचित्स्फटिकं गृह्णन्ति केचित्तु चिकित्साशास्त्ररहस्यानभिज्ञास्तवर्जीक्षारं क्षेपणीयमिति लिखन्ति परन्तु योगगुणानुसारेणा स्माभिर्मुक्तागृहीता तत्रसहृदयानां हृदयमेव प्रमाणम्— अत्र मर्दनवस्तुनोऽभावाच्चन्दनकल्केन तत्साधनीयमिति रहस्यम् एतच्च सुखस्पर्शशब्देन सूचितम् ।

भाषा—पारा और गन्धक प्रत्येक ४ तोले लेकर कज्जली बना लेना । फिर उसमे सोनामाखीभस्म ८ तोले, हरताल भस्म ४ तोले, मैनसिल ४ तोले, अभ्रकभस्म ४ तोले, और मोती १ तोला मिलाकर और चन्दनके कल्कसे घोटकर मूषा मे डालना । मूषाका मुख ३ तोले शुद्ध तांबे के पत्रसे अच्छी तरह बन्द कर देना और बाहर से कपड़मिट्टी करके सुखाकर जगली कण्डों से गजपुट मे पका लेना । स्वांगशीतल होनेपर झामे के सदृश बने हुए उसको निकाल लेना और चूर्ण कर लेना । फिर दश बार गन्धक, हरताल और मैनसिल का चूर्ण मिलाकर गजपुट मे फूक देना । फिर उसका २० वैक्रान्तभस्म मिलाकर बहुत बारीक पीसकर चांदी की डब्बी मे रख देना । यह आरोग्यसागर रस अत्यन्त गुण देनेवाला है । यह रस पाण्डु, अरोचक,

बवासीर आदि गुदा के रोग, वात, पित्त, कफ, गुल्म, आध्मान, सूजन, दमा, शिरदर्द, उल्टी, मन्दाग्नि घोर उदावर्त और सभी ज्वरों को नष्ट करता है। इसकी मात्रा २ रत्ती है। अनुपान घी और कालीमिर्च है ॥ ३२६ ॥

३२७ आर्द्रकावलेहः

चूर्णितं चार्द्रकं प्रस्थं गुडप्रस्थेन पाचयेत् ।
सर्पिषः कुडवं दत्त्वा चूर्णं तत्रेदमावपेत् ॥
चातुर्जातं पलं व्योषं त्रिपलं समभागिकम् ॥
लवङ्गञ्च तथा भार्गी वृषं भूनिम्बपौष्करम् ॥
देवदार्वश्वगन्धा च जातीपत्रफलागुरु ।
गायत्रीसारमृद्वीके द्विगुणायोरजः क्षिपेत् ॥
कासं श्वासं क्षयं शोषं पण्ढतां दशरूपिणीम् ।
श्लेष्मप्रकोपमामञ्च मन्दाग्निमुदरग्रहम् १३२४
हृद्रोगरक्तशोषञ्च हन्ति वर्णाग्निवृद्धिकृत् ।
बलपुष्टिप्रदो वृष्यो ह्यार्द्रिको लेह उच्यते ॥

पा. च.,

भाषा—एक सेर (६४ तोला) अदरख को कूटकर सेरभर गुड़ मिलाकर मन्द अग्नि में पकाना। पकते समय उसमें पावभर घी डाल देना। फिर चातुर्जात ४ तोले, त्रिकटु १२ तोले, और लौंग, भारङ्गी, अडूसा, चिरायता, पुष्करमूल, देवदारु, असगन्ध, जावित्री, जायफल, अगर, खैरसार, और मुनक्का प्रत्येक ४ तोले और ८ तोले लोहभस्म डाल देना यह आर्द्रकावलेह खांसी, दमा, क्षय, शोष, दश प्रकार का नपुंसकत्व, कफ का प्रकोप, आमदोष, मन्दाग्नि, पेट का जकड़जाना, हृद्रोग और रक्त का सूखना इन सबको नष्ट करता है। बल और वर्णका करने वाला है। वृष्य है। बल और पुष्टि को देता है।

३२८ इच्छानिधिरसः

तालसत्त्वं मृतं सूतं गगनद्रावकं समम् ।
त्रिभिस्तुल्यं नागसत्त्वं कालिकाद्रावभावितम् ॥
आवर्तन्या च वारुण्या प्रत्येकं सप्तधा पुटेत् ।
वज्रमूषान्तरे रुन्ध्यात् पूजयेद्गणदेवताम् ॥
भूधरे च पचेदेवमेकविंशतिवारकम् ।
स्वाङ्गशीतं ततो नीत्वा सहस्रवेधयेद् ध्रुवम् ॥
राजिकार्धार्धमानेन जरामृत्युविनाशनम् ।
सर्वैः सर्वरसैः सेव्यं देहसिद्धि र्भवेद्ध्रुवम् ॥
इच्छानिधिश्च नाम्नाऽसौ मृत्युदारिद्र्यनाशनः

र. सं.,

भाषा—हरतालका सत्व, पारेकी भस्म और अभ्रकद्रुति ये सब बराबर और सब के बराबर सीसे का सत्व लेकर सब को मगरैल अथवा नील के रस से भावना देना। फिर सनाय के क्वाथ और इन्द्रायण के रस से अलग अलग सात पुट देना। फिर वज्रमूषा में बंद कर देना और इष्ट देवता की पूजा करके भूधरयन्त्र में पका लेना। इस प्रकार २१ वार सभी संस्कार करके इसको पकाना और स्वाङ्गशीतल होजाने पर इसको निकाल लेना यह रस सहस्रवेधी है। ¼ राईभर इसका सेवन करने से बुढ़ापे और मृत्यु से यह बचाता है। सभी अवस्थावाले बिना किसी परहेज़ के इसका सेवन कर सकते हैं। इस से देहसिद्धी होती है। इस रस का नाम इच्छानिधि रस है। यह मृत्यु और दरिद्रताका नाश करता है ॥ ३२८ ॥

३२९ इच्छाभेदीरसः

रसगन्धमरीचानि पिप्पली विश्वकं समम्
जयपालत्रयोभागा इच्छाभेदी स उच्यते१३३०

र. शं.,

भाषा—शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, मरिच, पीपल, सोंठ, समभाग, अर्थात् एकेक भाग और शुद्ध जमालगोटा तीन भाग इन को खरल करके रख लेना। इसकी मात्रा १ रत्ती से तीन रत्ती तक शक्कर वा ठंढेपानी से देना। जब तक गरम पानी न पीया जाय तब तक झाड़े होते हैं। मलावरोध से जायमान समस्त रोग दूर होते हैं ॥ ३२९ ॥

३३० इच्छाभेदीरसः

शम्भोर्बीजं च सिन्धुं सबलिमरिचं भृङ्गवेरञ्च तुल्यम्
क्षिप्त्वानकुम्भबीजं शिखिसमतुलितं मर्दयेदेकयामम् ॥
इच्छाभेदीरसः स्यात्प्रबलमलहरो रेचनो रोगहर्ता ।
गुञ्जामात्रं प्रदद्याच्छिरसिजलयुतो नोष्णकाङ्क्षी कदाचित् ॥ १२३१ ॥

र. धं.,

भाषा—पारा, गन्धक, सेंधानमक, मरिच, सोंठ, इन सबको बराबर लेके शुद्ध जमालगोटा ३ भाग सबको १ प्रहर मर्दन करने से इच्छाभेदी रस तैय्यार होगा। इस को १ रत्ती ठंढे पानी से देनेसे प्रबल मलको दूर करके रोग को दूर करता है। अधिक गरमी माळूम होनेपर शिरपर ठंढा पानी डालै—गरम उपचार हरगिज न करै॥ ३३० ॥

३३१ इच्छाभेदीरसः

तुल्यं टङ्कणपारदं समरिचं तुल्यांशकं गन्धकं,
विश्वा च द्विगुणा ततो नवगुणं जैपालचूर्णं क्षिपेत्
गुञ्जैकप्रमितो रसो हिमजलैः संसेवितो रेचयेत्,
यावन्नोष्णजलं पिबेदपि वरं पथ्यञ्च दध्योदनम्॥

र. स., र. चि., र. सु., र. चं., च., विरेकाऽधिकारे।

टि० इमं गुटिकारूपे परिणमयितुमिच्छायां केन-लेन जलेन दन्तीक्वाथेन वा विमृद्य गुञ्जैकप्रमितावटी कार्येति तत्त्वम् ।

भाषा—सुहागा, पारा और काळीमिर्च बराबर और सब के बराबर गन्धक, और टंकण से दूनी सोंठ, और सोंठ से ९ गुना शुद्ध जमालगोटा मिलाकर सब का बारीक चूर्ण कर लेना। यदि गोली बनानी हो तो केवल पानी अथवा दन्ती के क्वाथ से मर्दन करके बना लेना। यह इच्छाभेदी रस ठंढे पानी के साथ १ रत्तीभर लेना चाहिये। इस से जल्दी रेचन होता है। जब तक गरम पानी न पिया जावे तब तक रेचन बंद नहीं होता। दही और भात पथ्य लेना चाहिये ॥ ३३१ ॥

३३२ इच्छाभेदीरसः

शुण्ठीमरिचसंयुक्तं रसगन्धकटङ्कणम् ।
जैपालस्त्रिगुणः प्रोक्तः सर्वमेकत्र पेषयेत् ॥
इच्छाभेदी द्विगुञ्जः स्यात्सितया सह पाययेत्।
यावन्तश्चुलुकाः पीतास्तावद्वारं विरेचयेत् ॥
तक्रौदनञ्च दातव्यमिच्छाभेदी यथेच्छया ॥

र. को., वै. चि., रसायन सं., र. का., भै. र., र. सं., वै. क., वृ. यो. त., यो. र., र. चि., नि. र., र. सि., यो. म., रससार सं., र. त., र. दी., र. मं., र. सु., र. शं., नि. र., च., उदरे।

टि० रसायनसंग्रहे नेपालबीजं सर्वसमानं नियोजितमिति विशेषः।

भाषा—सोंठ, काळीमिर्च, पारा, गन्धक और सुहागा सब बराबर और शुद्ध जमालगोटा सोंठ से तिगुना डालकर सबका बारीक चूर्ण कर लेना। यह इच्छाभेदी रस मिश्री के साथ २ रत्ती भर देकर ऊपर से ठंढा पानी पिला देना। जितने चुल्लू पानी इसके साथ पिया जायेगा उतनी बार जुलाब होगा। इसका सेवन करके छाछ और भात पथ्य मे देना चाहिये ॥ ३३२ ॥

३३३ इच्छाभेदीरसः

दरदं टङ्कणं शुण्ठी पिप्पली चेति कार्षिकाः ।
हेमाह्वा पलमात्रा स्याद्दन्तीबीजं च तत्समम् ॥
विशोष्यैकत्र सर्वाणि गोदुग्धेनैव पाययेत् ।
त्रिगुञ्जं रेचनं दद्याद्विष्टम्भाध्मानरोगिषु ॥

र. क. ल., र. का., धा., र. प्र. सु., भै. सा., र., (मा.,) रसायन सं., विष्टम्भे, ज्वराधिकारेच।

टि० अत्र विशोष्यैकत्रेति त्रिह्नात् जलेन सार्द्धं विमृद्य त्रिगुञ्जा परिमिता वटिकाः कृत्वा छायायां विशोष्य गोदुग्धेन पाययेदिति बोद्धव्यम् ।

भाषा—सिंगरिफ, सुहागा, सोंठ और पीपल ये सब प्रत्येक १ तोला रेवनचीनीका सीरा अथवा सत्यानाशी का पन ४ तोले और शुद्ध जमालगोटा ४ तोले सब को पानी के साथ घोंटकर ३ रत्ती की गोलियें बना लेना। १ गोली गाय के दूध के

साथ देनी चाहिये। यह इच्छाभेदी रस विष्टम्भ और आध्मान रोगों मे देना चाहिये ॥ ३३३ ॥

३३४ इच्छाभेदीरसः

सूतं गन्धश्च मरिचं टङ्कणं नागराभये।
जैपालबीजसंयुक्तं क्रमोत्तरगुणं भवेत् १३३७॥
सर्वतुल्यो गुडो देय इच्छाभेदी त्वयं रसः।
द्वित्रिगुञ्जा परिमिता वटी कार्याविचक्षणैः॥

भै र, र चि, टो, रसायन स, विरेकाधिकारे।

भाषा—पारा १ भाग, गंधक २ भाग, कालीमिर्च ३ भाग, सुहागा ४ भाग, सोंठ ५ भाग और हर्रैकी छाल ६ भा०, और शुद्ध जमालगोटा ७ भाग, और सब के बराबर गुड़ लेना। पहिले सब का बारीक चूर्ण करना। फिर गुड़ मिला देना। और दो या तीन रत्तीकी गोलियें बना लेना। यह इच्छाभेदी रस रेचन करता है ॥ ३३४ ॥

३३५ इच्छाभेदीरसः

नेपालकं पारदटङ्कणाक्षं
क्षारो यवानी मरिचानिपथ्या।
एरण्डबीजानि च गन्धकश्च
इच्छाविभेदी रसचक्रवर्ती ॥१३३९॥

र क यो, रससार स, यो चि, र का, उदरे। रसावतार मा, रससारसग्रहे यवान्या स्थाने हरिद्रा दृश्यते।

भाषा—शुद्ध जमालगोटा, पारा, सुहागा, बहेडा, यवक्षार, अजवाइन, कालीमिर्च, हरड़, एरण्ड के बीज और गन्धक सब का बारीक चूर्ण कर लेना। यह इच्छाभेदी रस रसों का चक्रवर्ती है इसके खानेसे मलसञ्चयजन्य तमाम रोग नष्ट होते हैं ॥ ३३५ ॥

३३६ इच्छाभेदीरसः

सूतशुण्ठ्यग्निकोलानां समानामर्धगन्धकः।
त्रिवृता तत्समा तुल्या जैपालाः स्नेहवर्जिताः॥
भावयित्वाऽम्बुना वह्नेश्चणकप्रमिता वटीः।
सितया सह दातव्यःक्रूरकोष्ठोऽपि रिच्यते॥

र सा,

भाषा—पारा, सोंठ, चित्रक, और बेर (गुठली निकालकर) यह सब बराबर और सबका आधा गन्धक और सबके बराबर निशोत और निशोत के बराबर शुद्ध जमालगोटे सब को लेकर चित्रक के रस अथवा क्वाथ से भावना देकर चने के बराबर गोलियें बना लेना। इस इच्छाभेदी रस को मिश्री के साथ देना। इस से क्रूर कोष्ठ वाले को भी जल्दी रेचन हो जाता है ॥ ३३६ ॥

३३७ इच्छाभेदीरसः

समांशसूताभ्रकटङ्कगन्धाः
जैपालताम्रे रसपङ्क्तिभागे।
भृङ्गार्द्रनिर्गुण्डिरसैं र्विभाव्यो
दिनत्रयं सिद्धिमुपैति सूत ॥१३४२॥
गुञ्जात्रयं शर्करया नियुक्तं
नवज्वरान् हन्ति मुहूर्तयुग्मात्।
संरेचयेच्च द्रवजातमादौ
शीतोपचारो दधिभक्तकश्च॥१३४३॥

रसाऽवतारे।

भाषा—पारा, अभ्रकभस्म, सुहागा और गन्धक ये सब बराबर, शुद्ध जमालगोटा और तांबे की भस्म प्रत्येक पारेसे छठाभाग, इन सबको इकट्ठे करके भांगरा, अदरख और सभालू के रसों से ३ दिन भावना देकर इस रस को सिद्ध कर लेना। यह इच्छाभेदी रस ४ घड़ी के भीतर नवज्वर को नष्ट करता है। इस की मात्रा ३ रत्ती और अनुपान शक्कर है। यह पहिले द्रवभाग को बाहर निकालता है। इस के सेवन करने वाले के लिये शीत उपचार हितकर हैं। पथ्य मे दही और भात देना ॥ ३३७ ॥

३३८ इच्छाभेदीरसः

शुद्धसूतस्य माषैकं गन्धकान् माषकत्रयम्।
विभीतकस्य माषैकं धात्र्याश्चैव तु माषकम्॥
माषद्वयञ्च पिप्पल्याः शुण्ठीनां माषकत्रयम्।
जैपालबीजमज्जाश्च गुडस्य विंशतिं तथा१३४५

अम्ललोणीरसैः पिष्ट्वा वटिकां कारयेद्बुधः ।
कलायपरिमाणान्तु भक्षयेद्रेचनार्थकम् ॥
अम्ललोणीरसैः सार्धं तोयमुष्णं पिबेदनु ।
तावद्विरिच्यते वेगान्यावच्छीतं न सेवते १३४७

भै. र., रेचने ।

भाषा—शुद्ध पारा १ माशा, गन्धक ३ माशे, बहेड़ा १ माशा, आंवला १ माशा, पीपल २ माशे, सोंठ ३ माशे, शुद्ध जमालगोटे २० माशे, और गुड़ २० माशे, इन सबको मिलाकर अमलोनियां के पत्तों के रस मे घोटकर मटर के बराबर गोलियें बना लेना। इसको अमलोनिया के रस के साथ खाकर ऊपर से गरम पानी पीना। इस से रेचन होंगे। जब तक कोई ठंडी वस्तु न खाई जाय तब तक रेचन बंद नहीं होता ॥ ३३८ ॥

३३९ इच्छाभेदीरसः (एकादशः)

शुण्ठी पारदटङ्कणं सुविमलं सेहुण्डकं तत्समं
जैपालं त्रिगुणं तदेव निभृतं दन्तीजले घर्षितम्
तच्चात्र त्रिवृताजले विलुलितं सूर्यांशुभिः शोषितं
देयोऽयं गुडसम्मितो मुनिवरै
रिच्छाविभेदी स्मृतः ॥ १३४८ ॥
सन्निपाते तथा वाते महाजीर्णसमुद्भवे ।
आमाजीर्णे तथाऽऽध्माने दातव्यं रक्तिकात्रयम् ॥
शर्करादधिभक्तश्च पथ्यं देयं विचक्षणैः १३४९

र. का.,

भाषा—सोंठ, पारा, सुहागा, और थूहर का दूध ये सब बराबर, शुद्ध जमालगोटा सोंठ से तिगुना, इन सबको बारीक पीसकर शुद्ध जमालगोटे की जड़ के क्वाथ अथवा स्वास से भावना देना। फिर उसको निशोत के क्वाथ मे सानकर धूप मे सुखा लेना। इस इच्छाभेदी रस को गुड़ के साथ देना चाहिये। यह सन्निपात, वातरोग, घोर अजीर्ण आमाजीर्ण और अफरा इन रोगों मे अत्यन्त हितकर है। इसकी मात्रा ३ रत्ती की है। इस मे पथ्य शक्कर, दही और भात है ॥ ३३९ ॥

३४० इच्छाभेदीरसः (द्वादशः)

रसो बलिष्टङ्कणश्च मरिचानि हिडिम्बिका ।
निशाक्षारः शिवैरण्डबीजकोषाः स्मृताः समाः ॥
जैपालं सर्वतुल्यं स्यादिच्छाभेदी रसः स्मृतः ।
गुञ्जामात्रः प्रदेयोऽयं सुखेन रेचयेन्मलम् ॥

र. का.,

भाषा—पारा, गन्धक, सुहागा, कालीमिर्च, रेवनचीनीका सत्त, हल्दी, यवक्षार, हरड़ की मींगी और एरण्ड की मींगी ये सब बराबर और सब के बराबर शुद्ध जमालगोटा लेकर सब का बारीक चूर्ण कर लेना। इस इच्छाभेदी रस की १ रत्ती की मात्रा देनेसे आराम के साथ रेचन होता है ॥३४०॥

३४१ इच्छाभेदीरसः (त्रयोदशः)

अर्द्धं तालाच्च तुत्थाद्द्वावेकं च नवसादरात् ।
गन्धकान्मदनात्कोलौ मर्दयेत् फेनिलद्रवैः ॥
ताम्रेण तस्य माषस्तु ज्वरं छर्दिं विनाशयेत् ॥

र. का.,

भाषा—हरताल ½ तोला, नीलाथोथा २ तोला, नौसादर १ तोला, गन्धक ½ तोला, मैनफल ½ तोला सबको इकट्ठा करके रीठे के रससे तांबे के मूसल से खरल में घोटना। इस इच्छाभेदी रसकी १ माशे की मात्रा लेने से ज्वर और उल्टी शान्त होती है ॥ ३४१ ॥

३४२ इच्छाभेदी रसः (चतुर्दशः)

पारदटङ्कणौ वह्निजं गन्धको
नागरं सर्वमेतत्समं कारयेत् ।
स्याच्च जैपालभागद्वयं निम्बुनो
वारिणेच्छाविभेदी रसो मर्दितः ॥
वल्लमानो गुडोन्मिश्रः सुखदायी रसः परः
यावन्तश्चुलुका ग्राह्या स्तावद्रेकान् विरेचयेत् ॥

वै. वि., ॥

भाषा—पारा, सुहागा, कालीमिर्च, गन्धक और सोंठ इन सब को बराबर और शुद्ध जमालगोटे को पारे से दूना लेकर सब को नीबू के रस मे घोट लेना। यह इच्छाभेदी रस सुखसे रेचन करता

है । इस को ३ रत्ती भर गुड़ मे मिलाकर खाना चाहिये । ऊपर से जितने चुल्लू पानी पिया जावेगा उतनी ही बार इस से रेचन होगा ॥ ३४२ ॥

३४३ इच्छाभेदी रसः (पञ्चदशः)

सूतगन्धकनेपालं दन्तीबीजानि टङ्कणम् ।
एरण्डतुण्डुचीजानि राजवृक्षाभये त्रिवृत्१३५५
पलाशबीजान्येतानि वृद्धभागोत्तराणि च ।
स्नुहीक्षीरेण तद्युक्त्या मर्द्यं गाढातपे ततः ॥
सुधौतमूषणं तत्र दन्तीबीजाच्चतुर्गुणम् ।
चुक्रमष्टगुणं तच्च सर्वमेकत्र मर्दयेत् ॥ १३५७ ॥
माषमात्रां वटीं खादेत्प्रातस्तक्रानुपानकम् ।
यावद्वारं जलं पीतं तावद्वारं विरिच्यते१३५८
नाम्नेच्छाभेदनं प्रोक्तं वान्तिभ्रान्तिविवर्जितम्
बालवृद्धकृशक्षीणदीनशोकभयार्दिताः १३५९॥
सद्यः श्लेष्माकुलो वातरोगी शीतनिपीडितः ।
नैते विरेकयोग्याः स्युरन्येषाञ्च बलाबलम् ।
दृष्ट्वा मात्रां प्रयुञ्जीत मृदुक्रूरादिभेदतः १३६०
यो. म.,

भाषा—पारा १ भाग, गन्धक २ भाग, तांबे की भस्म ३ भाग, शुद्ध जमालगोटा ४ भाग, सुहागा ५ भाग, एरण्ड के बीज ६ भाग, सोनापाठा के बीज ७ भाग, अमलतास ८ भाग, हरड़ ९ भाग, निसोथ १० भाग और ढाक के बीज ११ भाग, इन सब को मिलाकर धूप मे थूहर के दूध मे खूब घोटना। फिर जमालगोटे से चौगुनी धोई हुई कालीमिर्च और आठगुना चूक मिलाकर सब को बारीक घोट लेना और १ माशेकी गोलियें बना लेना । इस का अनुपान छाछ है । इस के ऊपर जितनी बार जल पीया जावेगा उतनी बार रेचन होगा । बालक, वृद्ध, दुर्बल सूखे हुए, दीन, शोकातुर, डरे हुए, तत्काल के कफविकार से घबराए हुए, वातरोगी और शीत से आकुल को कभी रेचन नहीं देना चाहिये । दूसरों का बलाबल और कोष्ठ की मृदुता तथा क्रूरता को देखकर मात्रा का निर्णय करना चाहिये ॥ ३४३ ॥

३४४ इच्छाभेदीरसः (षोडशः)

सूतगन्धकमेकैकं टङ्कणं द्विगुणं मतम् ।
त्रिभागं त्रिकटु ज्ञेयं जैपालं चाष्टभागिकम् ॥
सर्वं सूक्ष्मं चूर्णयित्वा वल्लमात्रं प्रयोजयेत् ।
इच्छाभेदी रसो नाम मलवातादिरेचनम् ॥
शूलं पाण्डूदरं शोथं गुल्मं पञ्चविधं तथा ।
रेचयेच्छीततोयेन स्तम्भनं तप्तवारिणा १३६३
यो. म.

भाषा— पारा और गन्धक प्रत्येक १ भाग, सुहागा २ भाग, त्रिकटु ३ भाग, और शुद्ध जमालगोटा ८ भाग, इन सबको खरल मे बारीक पीसकर इस की ३ रत्ती की मात्रा का उपयोग करना चाहिये । इस रस का नाम इच्छाभेदी रस है । मल और वात इत्यादि मे यह अच्छा रेचन है । शूल, पाण्डुरोग, सूजन और पाँच प्रकार के गुल्मों मे यह हितकर है । इस के ऊपर ठंढा पानी पीने से रेचन होता है। और गरम पानी से स्तम्भन होता है॥३४४॥

३४५ इच्छाभेदीरसः (सप्तदशः)

पातितं स्वेदितं सूतं कर्षमेकं समाहरेत् ।
शुद्धगन्धकतःकर्षं तयोः कज्जलतां नयेत् ॥
शुष्कमर्दनयोगेन लोहपात्रे निवेशयेत् ।
कज्जलीं धारयेद्वह्नौ यावत्सर्वा द्रुता भवेत् ॥
पश्चाच्छुण्ठीं पिप्पलीश्च कङ्कुष्ठं तिन्तिरीफलम् ।
एतत्सर्वं सम्प्रचूर्ण्य प्रत्येकं कर्षमानकम्१३६६
प्रक्षिप्य द्रुतिमध्ये तन्मर्दयेद्द्रुत योगतः ।
उत्तारयेत् ततः पश्चान्मर्दयेत्त्रिवृताजलैः १३६७
वटीं गुञ्जाप्रमाणेन विदधीत विचक्षणः ।
शोषयित्वा करण्डान्तः प्रक्षिपेद्यत्नतो भिषक्॥
रोगिणे वितरेदेकां वटीमुष्णेनवारिणा ।
पश्चात्प्रतापयेत्पृष्ठं वह्निना भिषगुत्तमः १३६९॥
विरेचयेद्रोगिणं तमामान्तिकमयं रसः ।
शीतोदकानुपानेन स्तम्भो भवति तत्क्षणात् ॥
पथ्यञ्च पूर्ववद्या-ज्जलोदर निवर्तने ।
इच्छाभेदी रसो नाम्ना जलोदर निवारणः१३७१

पाचनं स्वेदनं कुर्याद्योगेष्वेतेषु वैद्यराट् ।
अन्यथा नैव कर्तव्यो विरेकः शुभमिच्छता ॥
ना. वि. रसालं,

टि० नारायणविलासेऽपि रसालङ्कारादुद्धृतः पाठः, परं तत्र कङ्कुष्ठस्थाने कङ्कोल मिति दृश्यते । शुण्ठ्यादीनां माने कोऽममिति दृश्यते । एतावान्विनिमयः कस्मात् सञ्जात इति न लक्ष्यते, इच्छाभेदिता तु धत्रानिवार्यैव कङ्कुष्ठेन यदि मृदारशृङ्ग मिति नाम्ना प्रथितं वस्तु नियुज्यते, तदोपदंशादीनामपि निवृत्तिर्भवेत्, यदिच कङ्कुष्ठेन रेवनचीनीति प्रसिद्धं द्रव्यं नियुज्यते तर्हि विरेचनतायामाधिक्यमिति विशेषः ।

भाषा०—पातन और स्वेदन किया हुआ पारा १ तोला और शुद्ध गन्धक १ तोला मिलाकर उन को सूखे ही घोटकर कज्जली करके लोहे की कड़ाही मे रखकरनीचे से मन्द अग्नि देकर ऊपर कज्जली को चलाते रहना जब वह अच्छी तरह पिघल जाय तब उस मे सोंठ, पीपल रेवनचीनी का सीरा अथवा शुद्ध मुर्दासङ्ग और शुद्ध जमालगोटा प्रत्येक १ तोला डालना । फिर घी डालकर उसको घोटना फिर उसको नीचे उतार कर निसोत के क्वाथ से भावना देना और एक १ रत्ती की गोलियें बनाकर और सुखाकर शीशी मे रख देना । रोगी को १ गोली गरम पानी के साथ देकर आगकी तरफ कराकर उसकी पीठ सिकाना जबतक आम न निकल जावे तबतक इस रस से रेचन होगा । जब आम निकलजावे तब ठंढा पानी पिलाने से रेचन बंद करना चाहिये । इस के ऊपर ठंढा पानी पीने से रेचन बंद हो जाता है । दही और भात इसमे पथ्य है । यह इच्छाभेदी रस जलोदर को नष्ट कर देता है । इसका प्रयोग करने मे वैद्य को चाहिये कि पहिले रोगी को पाचन देकर फिर स्वेदन कराले । नहीं तो इस रस से रेचन कराना हितकर नही होगा ॥ ३४५ ॥

३४६ इच्छाभेदीरसः (अष्टादशः)

रसो गन्धताम्रे शिलातिन्दुकृष्णे
त्रिवृत्कं द्विकोष्णं समं तुल्यपालः ।
सुधाक्षीरतो मर्दितो वल्लमात्रो
भुजङ्गप्रयातं गदाश्चाशुयान्ति ॥१३७३॥
शर्करार्द्रकनीराभ्यां देयं जाते नवज्वरे ।
मुद्गौदनं सतक्रं वा पथ्यं विश्वज्वरापहम् ॥
र. चि., ज्वराधिकारे

भाषा—पारा, गन्धक, ताम्रभस्म, मैनसिल, तेंद, पीपल, निसोत, सोंठ और कालीमिर्च ये सब समभाग और इन सब के बराबर शुद्ध जमालगोटा इन सब को थूहर के दूध मे बारीक घोट लेना । इस की ३ रत्ती की मात्रा लेने से सब रोग भाग जाते हैं । इस को नवीन ज्वर मे शक्कर और अदरख के रस के साथ देना । इसमे मूंग की खिचड़ी अथवा भात और छाछ पथ्य है ॥ ३४६ ॥

३४७ इन्दुकलावटी

शिलाजत्वयसी हेम सम्मर्द्यार्कवारिणा ।
गुञ्जामात्रा वटीः कृत्वा कुर्याच्छायाविशोषिताः
मसूरिकायां विस्फोटे ज्वरे लोहितसंज्ञके ॥
एकैकां दापयेदासां सर्वव्रणगदेषु च ॥१३७६॥
भै. र., मसूरिकाधिकारे

भाषा—शिलाजतु, लोहभस्म और सुवर्ण भस्म सब को बराबर लेकर अर्कक (जिसको मराठी मे फांगळा कहते हैं यह न मिले तो बबई को काम मे ला सके हैं) के रस मे घोट कर १ रत्ती की गोलियें बना कर छाया मे सुखा लेना । इस गोली को मसूरिका, फुड़ियां और रक्त मे गये हुए ज्वर मे देना चाहिये । यह गोली व्रण रोगों मे भी दी जाती है ॥ ३४७ ॥

३४८ इन्दुवटी

शिलाजत्वभ्रलौहानि समानि हेमपादिकम् ।
काकमाचीवरीधात्रीपञ्चानामम्भसा पृथक् ॥
भावयित्वा वटीः कुर्याद्द्विगुञ्जाफलमानतः ।
धात्रीतोयेन सम्मर्द्य प्रातः प्रातः प्रयोजयेत् ॥

कर्णनादादयः सर्वे गदा वातोद्भवाश्च ये।
प्रमेहा विंशतिश्चापि नश्यन्त्येतन्निषेवणात् ॥
सुधाविश्राणनादिन्दुर्जगतां तापहृद्यथा।
तथैवेन्दुवटी नाम रोगतापनिषूदनी ॥१३८०॥

भै. र., कर्णरोगाधिकारे।

भाषा—शिलाजतु, अभ्रकभस्म और लोहभस्म इन सब को बराबर ले और सुवर्ण भस्म वा सोने के वर्क एकका चतुर्थांश मिलाकर, मकोय, शतावरी, आंवला, और कमल के रसों से पृथक् २ भावना देकर २ रत्तीकी गोलियें बना लेना। प्रातःकाल एक गोली आंवले के रस मे घोलकर खिलाना। इस से कर्णनाद (विनाकारण कान मे आवाज़ आना) इत्यादि कर्ण रोग, वातरोग, और २० प्रकार के प्रमेह नष्ट हो जाते हैं। जैसे संसार को अमृत देकर चन्द्रमा संसार के रोगों को दूर करता है इसी प्रकार यह इन्दुवटी सब रोगों के तापों का नाश करती है ॥ ३४८ ॥

३४९ इन्दुशेखरः

शिलाजत्वभ्रसिन्दूरप्रवालायोरजांसि च।
माक्षिकञ्च तथा तालं समभागानि मर्दयेत् ॥
भृङ्गराजस्य पार्थस्य निर्गुण्ड्या वासकस्य च।
स्थलपद्मस्य पद्मस्य कुटजस्य च वारिणा ॥
भावयित्वा वटीः कृत्वा कलायपरिमाणतः।
यथादोषानुपानेन गर्भिणीषु प्रयोजयेत् ॥
गर्भिणीनां ज्वरं घोरं श्वासं कासं शिरोरुजम्।
रक्तातिसारं ग्रहणीं वान्तिं वह्नेश्च मन्दताम् ॥
आलस्यमपि दौर्बल्यं हन्यादेष न संशयः ॥
कलेरादौ ससर्जेमं भगवानिन्दुशेखरः ॥

भै. र., र. च., गर्भिणीरोगाधिकारे।

भाषा—शिलाजीत, अभ्रसिंदूर (अथवा अभ्रक भस्म और रससिन्दूर), मूंगे का चूर्ण अथवा भस्म, लोहभस्म, सोनामाखी और हरतालभस्म या रसमाणिक्य इन सब को बराबर लेकर, भागरा, अर्जुन वृक्ष की छाल, संभालु, अडूसा, स्थलपद्म (अभावमे गोरखमुण्डी) कमल के फूल और कुरैया के रस अथवा क्वाथों से अलग २ भावना देकर जङ्गली बेर के बराबर गोलियें बना लेना। दोषों को देखकर उचित अनुपान के साथ इस का प्रयोग गर्भिणियों के लिये हितकर है। यह रस गर्भिणी स्त्रियों के घोरज्वर, दमा, खांसी, शिरदर्द, रक्तातिसार, सङ्ग्रहणी, उल्टी, मन्दाग्नि, आलस्य और दुर्बलता को निस्सन्देह नष्ट करता है। इस रसको कलियुग के आदिमे शिवजी महाराज ने बनाया था ॥ ३४९ ॥

३५० इन्द्रब्रह्मवटी

मृतसूताभ्रकं तीक्ष्णं तारं ताप्यं विषं समम्।
पद्मकेसरसंयुक्तं दिनैकं मर्दयेद्द्रवैः ॥१३८४॥
स्नुग्वह्निविजयैरण्डवचानिष्पावसूरणैः।
निर्गुण्ड्याश्च द्रवैर्मर्द्य तद्गोलं पाचयेत्पुनः ॥
कङ्गुणीसर्षपोत्थेन तैलेन गन्धसंयुतम्।
ततः पक्त्वा समुद्धृत्य चणमात्रा वटी कृता ॥
इन्द्रब्रह्मवटी नाम भक्षयेदार्द्रकद्रवैः।
दशमूलकषायञ्च कणायुक्तं पिबेदनु ॥
अपस्मारं निहन्त्याशु यथा सूर्योदयस्तमः ॥

र. क., र. र. को., र. क. ल., चि. र., र. पु., व. रा., वै. चि., र. र., र. स., ध., र. च., र. म. मा., अपस्मारे।

टि०—वै. चि. मृतसूताभ्रकं तीक्ष्णं तारताप्य विषं समम् इत्यस्य स्थाने मृतसूताभ्रकं तीक्ष्णमारं कांस्यं मृतं समम् इति पाठान्तरम्।

भाषा—पारेकी भस्म, अभ्रकभस्म, फोलाद भस्म, चांदीभस्म, सोनामाखी और बछनाग सब को बराबर लेकर कमलकेसर मिलाकर थूहर के दूध, तथा चित्रक, भांग, एरण्ड के पत्ते, बच, सेंम के पत्ते, जमींकंद और संभालु के रसों से भावना देना फिर पुटपाक मे पकाकर मालकंगनी का तेल और गन्धक मिलाकर घोटलेना और दूसरी वार पुटपाक मे पकाना। फिर सरसों का तेल और गन्धक मिलाकर तीसरी वार पकाना। फिर ठंढा करके उस की

चने बराबर गोलियें बना लेना। इसका नाम इन्द्रब्रह्मवटी है। इसको अदरख के रस के साथ खाकर ऊपर से दशमूलका क्वाथ पीपल मिलाकर पीना। यह रस अपस्मार (मिरगी) को ऐसा नष्ट करता है जैसे सूर्य का उदय अन्धकार को नष्ट करता है ॥ ३५० ॥

३५१ इन्द्रवटी

मृतं सूतं मृतं वङ्गमर्जुनस्य च त्वक् सिता।
तुल्यांशं मर्दयेत्खल्वे शाल्मल्या मूलजै र्द्रवैः॥
दिनान्ते वटिका कार्या माषमात्रा प्रमेहहा।
एषा चेन्द्रवटी नाम्ना मधुमेहप्रशान्तये ॥
ग्राणं शाल्मलिमूलानां मधुना चानु पाययेत् ॥

भै. र, र क., वै र, र र क, र. स स, र र. को, र चि, र सु, र म, भै सा, रसायन स, यो म, र का, प्रमेहाधिकारे।

भाषा—पारे की भस्म, वङ्गभस्म, अर्जुन (सारढोल या कहुवा) की छाल और मिश्री सब को बराबर लेकर सेमलकी जड़ के रस के साथ दिनभर घोटकर सायकाल को १ माशे की गोलियें बना लेना। यह इन्द्रवटी सभी प्रमेहों की विशेषकर मधुमेह को नष्ट करती है। इस के ऊपर ४ माशे भर सेमलकी जड़ का रस शहद के साथ पिला देना चाहिये ॥ ३५१ ॥

३५२ इष्टार्थसिद्धिगुटिका

अङ्कोलार्कपलाशद्विकण्टकीगिरिकर्णिकाः।
सुरदाली च गुञ्जा च क्षुद्रालर्कपुनर्नवाः१३९२
दशवल्लीद्रुमाःश्वेतकेसराः श्वेतपुष्पकाः।
तेषां तुल्यानिबीजानि चूर्णीकृत्यातिसौक्ष्म्यतः
तन्मूलत्वग्रसैरेवमजाक्षीरेण भावयेत्।
तैलमर्कपुटेनैषामुद्धृत्य बहुशो हरेत्।
शुद्धसूतं पलन्त्वेकं तैलं तत्तुल्यमात्रकम्।
अधरोत्तरकं कृत्वा वज्रमूषान्तरे क्षिपेत् १३९५
ध्मात्वा मुहूर्तमात्रेण बद्धो भवति स रसः।
अनेन सर्वपापाणा रागबद्धत्वमाप्नुयुः १३९६
इष्टार्थसिद्धिगुटिका नाम्ना लोके प्रकीर्तिता।
एतामेवजलोत्पन्ननारिकेलेन पाचयेत् ११३९७

१ पाठान्तर—जलेन विपाचयेत्

निक्षिपेन्मुखमध्येयो देवैरपि न दृश्यते।
जललोहाग्निशस्त्रादिवाचां स्तम्भं करोति च ॥
कृष्णगोक्षीरसारेण पक्त्वा चास्ये त्वहर्निशम्।
तत्सारसेवया देहसिद्धिर्मासत्रयाद्भवेत् १३९९
आयुष्यवृष्यसन्तानतेजोबलकरी भवेत्।
षण्माससेवया नित्यं जरामरणवर्जितः १४००
गरुत्मत्पक्षितैलेन दोलायन्त्रेण पाचयेत्।
निक्षिपेन्मस्तके लोको वश्यो भवति तत्क्षणात्॥
हस्ते वा कर्षणं वक्त्रे वाचस्पतिसमो भवेत्।
यस्यासौ गुटिका सिद्धिर्भवत्यस्य गृहेऽनिशम् ॥
सर्वैश्वर्याणि तिष्ठन्ति तद्राज्यं सुस्थिरं भवेत्।
भूतप्रेतपिशाचादिदुष्टग्रहनिवारणम् १४०३॥
सर्वारोग्यकरी तस्य रोगभीतिर्न जायते।
इष्टार्थसिद्धिरस्य स्यात्कालमृत्युजयो भवेत् ॥
ताम्रशुद्धिं ततः कृत्वा धत्तूररसयोगतः।
रसस्य स्पर्शमात्रेण जाम्बूनदमयं भवेत् ॥
रसस्पर्शनमात्रेण रञ्जनं जायते क्षणात् १४०५

तन्त्रदीपनग्रासप्रकारः—

ब्रह्मदण्डी च चाण्डाली चित्रको व्याधिघातकः।
द्विक्षार तुत्थलवणं नरसारं समांशकम् १४०६॥
मातुलुङ्गरसैर्मर्द्य बद्धस्याप्यधरोत्तरम्।
क्षिप्त्वा वह्नौ शनैर्ध्मात्वा स्वाङ्गशीतलमुद्धरेत् ॥
तद्वदेवं सप्तवार कृत्वा मूषान्तरे क्षिपेत्।
तद्दीपनमुखो भूत्वा क्षुधार्तो व्याघ्रवद्भवेत् ॥
लोहजालसमुद्रस्य ग्रसने वडवानलः।
ततस्तस्य चतुर्थांशं ग्रासं दत्वा सुहाटकम्१४०९
भूसारस्य रुदन्त्याश्च स्वरसं पूरयेन्मुहुः।
आतपे याममात्रेण जीर्णंभवति हाटकम्।१४१०
पुनस्तस्य तृतीयांशं ग्रासं दत्तं क्षणाद्ग्रसेत्।
द्वितीयांशं पुनस्तत्त्वं स्थाप्यतामधरोत्तरम् ॥

समांशं निक्षिपेदेवं ग्रासयित्वाथ बुद्धिमान्।
तदूर्ध्वं सर्वलोहानां क्रमं ज्ञात्वा विनिर्दिशेत्
प्रतिक्षणं प्रतिदिशेदधिकं दीपनं भवेत्।
तथा पलप्रमाणे तु रसबद्धे च हाटकम्१४१३॥
सहस्रपलमादद्याद्ग्रासंचेद्यदि शक्तिमान्।
तथा तस्य मुखं बद्धं क्षमं भवति दैविकम्॥
यदि वा तद्वद्धश्चेदशक्यो धूर्जटेरपि।
कियन्ति लोहजालानि सन्ति सर्वाणि भूतले॥
ग्रासं दातुं सुसम्पूर्णं ब्रह्मणापि न शक्यते॥

अथ रसमुखबन्धनप्रकारः—

रसबन्धस्यमर्मातिगूढं वक्ष्यामि गूढकम्।
समन्त्रमुक्तमार्गेण गूढं तद्बन्धमाचरेत् १४१६॥
कृष्णगोरोचनं कृष्णसाररोचनमेवच।
प्रथमार्तवजं रक्तं गजशुक्रं चतुष्टयम्॥१४१७॥
एतत्सर्वं समांशञ्च स्त्रीस्तन्येन च मर्दयेत्।
त्रिबिन्दुमात्रं तद्बन्धं मन्त्रयुक्तं प्रयोजयेत्

मन्त्रः—ॐ घटघटाय महारसभैरवाय मुखं बन्ध मुखं बन्ध सुभीपय सुभीपय हुंफट्स्वाहा
तमद्धा तथा धीमान् प्रयोगं कुरुते क्षणात्।
रसबन्धमवाप्नोति रसेन्द्रः साक्षयो भवेत्।
तस्मिन्काले महाघोषो जायतेऽश्मनिपातवत्।
तस्माज्जीवति यो मर्त्यस्स ईश्वरसमो भवेत्
अथवा तद्भयं गत्वा मृतो भवति सो नरः।
आदौ भैरवमाराध्य निर्विघ्नेन समापयेत्
महाभैरवमन्त्रेण कुर्याद्रक्षामथात्मनः।
यथातन्मुखबन्धः स्यात्तथाक्षीरे विनिक्षिपेत्॥
एकविंशतिवारेण गोक्षीराब्धि पिबेद्यदा।
तदूर्ध्वं निक्षिपेत्कूपे तडागे वा जलाशये
तज्जलानि च सर्वाणि सप्तरात्रेण शापिबेत्।
श्रीचन्दनञ्च कर्पूरं समांशं मेलयेज्जले १४२४॥
अहोरात्रञ्च संस्थाप्य कुर्वीत च सुरक्षिताम्।
गुटिकां तां समादाय शिरस्याक्षिप्य यो नरः
भुङ्क्ते चेत्परमान्नञ्च वडवानलवद्भवेत्॥१४२५॥

इति रसमुखबन्धप्रकारः।

अथ वेधमुखरसप्रकारः—

गन्धकाभ्रकतैलं तद्ग्रासं दत्त्वा सुबुद्धिमान्।
पञ्चसाहस्रवेधी च तारे नागे तथा भवेत्१४२६
अयस्ताम्रद्वयोर्द्वेश्च वङ्गञ्च द्वादशीं भवेत्।
अभ्रकस्य द्रुतिं सम्यङ्मेलयित्वा रसेनच१४२७
गुटिकासाक्षयाऽऽख्याच आवर्त्यान्तेऽक्षया भवेत्।
तत्सारसेवया वाचि मोहजालं विनाशयेत्॥
तारग्रासञ्च कुरुते वङ्गताम्रद्वयार्द्धकम्।
सहस्रदशवेधी च शुद्धतारे भवेत्पुनः १४२९॥
सहस्रवेधी पाषाणं माक्षिकञ्च मनःशिला।
हिङ्गुलंतालकञ्चैव हरिद्राख्यञ्चगन्धकम्१४३०
एतत्सर्वं समं कृत्वा मातुलुङ्गाम्लमर्दितम्।
चणप्रमाणवटिकाः कृत्वा ग्रासं ददाति च१४३१
षट्त्रिंशत्पुटमात्रेण धूमवेधी भवेद्रसः।
लोहसिद्धि र्यथैवाभूद्देहसिद्धिस्तथा भवेत्॥
र. कौ., (ग्रा.)

टि० अत्र पलाशद्वि इत्यनेन पलाशद्वयमित्यर्थोऽभिप्रेतः, यद्यपि द्विशब्देन सह समासे तस्य विशेषणत्वात्पूर्वप्रयोग उचितस्तथापि वैद्यके ज्योतिश्शास्त्रे च एतन्नियमस्य नात्यन्तं पालनं दृश्यते; उभयथापि प्रयोगाः शतशो दृष्टचरास्सन्तीति न विदुषां दृष्टि बहिर्भूतम्। तत्रैकः प्रख्यातो द्वितीयश्च कण्टकीपलाश इति नाम्ना तन्त्रशास्त्रे धातुवादे च प्रसिद्धचरः, पलाशे पलाशत्वेनैकत्वस्य दुर्निवारत्वाद्द्वित्वे सत्यपि दशत्वसङ्ख्यानातिरिच्यते, कण्टकी शब्देन प्रकरणवशाच्छाल्मली ग्राह्या।

भाषा—अङ्कोल, आक बड़ा, पलाश, कण्टकीपलाश (हिं. फरहद, मराठी पंगारा, गु० पांडेरो), सेमल, शिवकान्ता, चन्दाल, गुञ्जा, भटकटैया, आक छोटा, पुनर्नवा ये दश बेल (लता) और झाड़ जिनका फूल और केसर सब सफेद हों यद्यपि फूल बहुत जगह सफेद देखने में आता है पर केसर पीली हुआ करती है सो वैसे नहीं लेना, यहां पर पलाश दो तरह का लिया है पर यह प-

लाशजाति मानकर उसकी गणना एकही की है। इन दशलताझाड़ों के बीज तुल्य प्रमाण मे लेना। उनका अलग २ बहुत महीन चूर्ण करके इकठे मिलाकर क्रमश दश दश भावनाए जड़ और जड़की छाल के रस की देकर सबसे पीछे बकरी के दूध की देकर उसे नई और साफ काले की थाली के भीतर आधी थाली तक लेप एकजव के बराबर मोटा देकर खूब कड़ी धूप मे टेढ़ी करके खड़ी कर देना। जिससे कि सूर्य की तीक्ष्ण किरणें दवा के ऊपर पड़ैं, उस कल्क मे से तेल टपक कर नीचे जमा हो जायगा। इस प्रकार तेल निकालकर दीपन और मुखबन्धन संस्कार किये हुए पारे मे से ४ तोले लेकर वज्रमूषामे २ तोला तैल डालकर बीच मे पारा रखकर २ तोला तैल ऊपर से डाल देवें, और उस का मुख बन्द करके धमन करें तो दो घड़ी मे पारा बध जाता है। इसी तरह नीलमप्रभृति जो रत्न हैं उनको धमन करने से उनका उत्तम चमकीला और स्थायी रग हो जायगा। कीमत भी पहिले की अपेक्षा कम से कम दशगुनी हो जायगी। इस गुटिका का नाम इष्टार्थसिद्धिगुटिका है। इसी गुटिकाको जलोत्पन्न नारियल अथवा "नरल" (अप्रसिद्ध है दक्षिणदेशीय नाम है) के रस मे पकाकर मुख मे रखने से देवताभी न देख सकैं ऐसा अदृश्य होवै, जल, लोह, (शस्त्र) अग्नि, शुक्र और वाणी का स्तम्भन होवे। काली गाय के दूधकी मलाई मे पकाके मलाई को खा जावे और गोली को २४ घण्टे तक मुख मे रक्खे, ऐसे रोज करने से तीन महीने मे देहसिद्धि होगी। आयु, वृषता, सन्तान, कान्ति, बल, बढ़ैंगे। ६ महीने के सेवन से बुढ़ापा दूर होकर दीर्घायु को प्राप्त होता है। गरुड़ पक्षी के तेल मे दोलायन्त्र से पकावे फिर उसे जिसके मस्तक पर रक्खे वह वशी होवै। मुख मे रखने से वाग्मी होवे। जिस पुरुष के पास यह गुटिकासिद्धि है उसके घरमे हमेशा समस्त ऐश्वर्य रहते हैं। जिस राज्य मे हो वह राज्य स्थिर होता है। भूत, प्रेत, पिशाचादि और दुष्टग्रहजनित पीड़ा शान्त होती है। वर्तमान रोग नष्ट होकर भावी रोगों का भय नहीं होता है। बहुत कहने से क्या इससे इष्टमात्र की सिद्धि होती है। शुद्धताम्र को गलाकर धतूरे के रसमे निर्वापित करके गलाकर साफ कर लेवे। फिर इसको गलाकर इस गोली का स्पर्श करने से सुवर्ण जैसा हो जाता है इसके स्पर्श से धातुमात्र मे रङ्ग आ जाता है।

अब इसके दीपन ग्रास का प्रकार कहा जाता है। महादण्डी, चाण्डाली (शिवलिङ्गी) चित्रक, अमलतास, सज्जीखार, यवक्षार, तुत्थक, सैन्धव, नौसादर सब समभाग लेकर बिजौरे के रस से मर्दन करके बद्धपारद के नीचे ऊपर रख के अग्नि मे धीरे से धमन कराके निकाल लेवै, इसप्रकार ७ वार करै, पर स्वाङ्गशीतल होनेपर निकाले और दूसरी बार नवीन मूषा मे धरे, इस तरह उसका दीपन संस्कार होकर व्याघ्रकी तरह बुभुक्षित होजायगा। लोहभेदरूपी समुद्र के ग्रासकरने के लिये यह बड़वानल जैसा हो जाता है। इसके बाद सुवर्ण को बीज बनाकर उसमे चतुर्थांश ग्रास देना, भूसार (अप्रसिद्ध है पर, इसकी जगह आकका बन्दाक जिसको आकका मूसल मध्यप्रान्त मे और अक्क मूसा पजाब मे कहते हैं उसका रस लेने मे हर्ज नहीं है) रुदन्ती का रस वारवार देवै और धूप मे रक्खै, एक पहर मे दिया हुआ ग्रास जीर्ण होजायगा, फिर इसीतरह क्रमसे तृतीयांश, आधा और सम ऐसे ग्रास देवै, इसके बाद अन्य लोहों की कठोरता मृदुता देखकर ग्रासके प्रमाणको निर्धारित करे। यदि हरवक्त ग्रास देता रहे तो अधिक दीपन होता जाता है इसतरह इसकी शक्ति बढ़ाके १ पल पारे मे १ हज़ार पल तक सुवर्णका ग्रास दे सक्ते हैं। यदि इसका मुखबन्ध संस्कार हो जावे तो चाहे जितना ग्रास दे सकते हैं उसमें दैविक शक्ति आजातीहै। कदाचित् मुखबन्ध सस्कार न हुआ हो तो साक्षात् धूर्जटि भी इस

काम कर नहीं कर सकते। पृथ्वी मे यावन्मात्र विद्यमान लोहों का ग्रास कराना। इस कामके लिये यदि ब्रह्माउद्यत हों तो कर सक्ते हैं दूसरे की सामर्थ्य नहीं है। इस तरह रसमुखबन्धका यह एक साधारण क्रम बतलाया है।

इसका गूढ़ रहस्य आगे कहा जाता है मन्त्रके साथ गुप्त जो रसबन्ध प्रकार है उसे करे। काली गायका गोरोचन, काले मृग का रोचन (पित्त) प्रथमार्तवका रक्त, हाथी का शुक्र यह सब समभाग लेकर स्त्रीके दूध से मर्दन करे, इस द्रवके तीन बिंदु मन्त्र के साथ १ तोले पारे मे डाले, मन्त्रः—ॐ घटघटाय महाभैरवाय मुखंबन्ध मुखंबन्ध सुभीपय सुभीपय हुंफट् स्वाहा—पारे को बुभुक्षित नहीं समझ के इस प्रयोग को करे रसबन्ध होजाता है और उस पारे को चाहे जितनी आग पर रक्खें वह अक्षय होजाता है जिस समय मन्त्रके साथ पारद मे निःक्षेप देंगे उस समय विजली पड़ने के समान महाभयानक शब्द होगा। यदि उसको सुनकर साधक निर्भय रहगया तब तो यह साक्षात् ईश्वर के समान हो जाता है कदाचित् दुर्भाग्यसे हृदय व्यापार बद हो गया तो गया, इसलिये उचित है कि प्रथम भैरव की साधना करके फिर इसकाम मे प्रवृत्त होवे तो यह विघ्न उपस्थित न होगा महाभैरव मन्त्र से आत्मरक्षा कर लेवे जब देखै कि पारे का मुख बन्द हुआ तैसे गोक्षीर मे डाल देवे और निकाले, इस प्रकार २१ बार करने से तमाम गोदुग्ध को शोख लेवे तब उसे सुरक्षितरूप से बावड़ी या कूए मे लटका देवे, सातदिन के भीतर तमाम जल सूख जावेगा। ऐसे तालाब प्रभृति तमाम जलाशयों मे चाहे जिस जगह रक्खें वह जल सूखने मे अत्यन्त आश्चर्य माळूम पड़ेगा यह कौतुक देखने के बाद श्रीचन्दन और कपूर घिसकर बराबर के जल मे मिलाकर उसमे गोली अहोरात्र रखकर सुरक्षित करके रख छोड़े।

इस गोली को मत्थे मे रखके उत्तमान्न खाने वैठे तो वड़वानल जैसा आश्चर्य होवै। यह रसमुखबन्धकाप्रकार है। इस गोली से धातुवाद का कामलेना हो तो गन्धक और अभ्रक की द्रुति का इसे ग्रास देना तो यह चांदी और नाग मे ५ हजारवें अंशसे वेध करेगी।

शुद्ध पारद, लोह, ताम्र ये समभाग लेकर इन से आधा वङ्ग और बारहवां हिस्सा अभ्रक की द्रुति मिलाकर गलावें, गलने पर उस सिद्धार्थ गुटिका को उसमे डुवा देना तो यह दूसरी गोली अक्षयाख्य तैयार होगी इस गोली को गोदुग्ध की मलाई में पकाकर खाने से और गोली को मुख मे रखने से दिव्य ज्ञान उत्पन्न होगा और वाणी के जितने भी दोष हैं वे सब दूर होंगे। और इस (अक्षयाख्य) गोली को बीजबनाई हुई चांदीका ग्रास दिया जाय तो उसमे जीर्ण हो जायगा, वङ्ग और ताम्रका ग्रास दिया जाय तो अपने से अर्धभाग तक ग्रास करेगी, ये तीनों जीर्ण होने के बाद शुद्ध चान्दी मे दशसहस्रांश हिस्सा देने से वेधक होगी। सहस्रवेधी (इसी नाम से दक्षिणमे प्रसिद्ध है) पाषाण, सोनामाखी, मैनसिल, शिंगरिफ हरिताल, हलदिया जहर या हल्दी, गन्धक ये सब समभाग लेकर बिजोरे के रस मे मर्दनकर चने प्रमाण गोली बनाकर इनका ग्रास देवे, ऐसा ३६ बार करने से यह सिद्धार्थ गुटिका धूमवेधी का काम करेगी। इस (इष्टार्थसिद्धि) गुटिका से जैसे लोहसिद्धि होती है वैसे ही देहसिद्धि होती है॥ ३५२॥

३५३ इन्द्रोक्तरसायनम्

वल्यानां जीवनीयानां बृंहणीयाश्च या दश।
वयसःस्थापनानाञ्च खदिरस्याशनस्य च१४३३
खर्जूराणां मधूकानां मुस्तानामुत्पलस्यच।
मृद्वीकानां विडङ्गानां वचायाश्चित्रकस्यच॥
शतावर्योः पयस्यायाः पिप्पल्या जोङ्गकस्य च।
ऋद्धयानागवलायाश्च हरिद्रायाधवस्य च१४३५

त्रिफलाकण्टकार्योश्च विदार्याश्चन्दनस्य तु ।
इक्षूणां शरमूलानां श्रीपर्ण्यास्तिनिशस्य च ॥
रसाः पृथक्पृथग्ग्राह्याः पलाशक्षार एव च ।
एषां पलोन्मितान् भागान् पयोगव्यं चतुर्गुणम्
द्वेपात्रे तिलतैलस्य द्वे च गव्यस्य सर्पिषः ।
तत्साध्यंसर्वमेकत्र सुसिद्धं स्नेहमुद्धरेत्१४३८॥
तत्रामलकचूर्णानामाढकं शतभावितम् ।
स्वरसेनैवदातव्यं क्षौद्रस्याभिनवस्यच १४३९॥
शर्करा चूर्णपात्रश्च प्रस्थमेकंप्रदापयेत्
तुगाक्षीर्याः सपिप्पल्याः
स्थाप्यं सम्मूर्च्छितश्च तत् ॥१४४०॥
शुचौक्षे मार्तिके कुम्भे मासार्द्धं घृतभाविते ।
मात्रामग्निसमां तस्य तत ऊर्ध्वं प्रयोजयेत्१४४१
हेमताम्रप्रवालानामयसः स्फटिकस्य च ।
मुक्तावैदूर्यशङ्खानां चूर्णानां रजतस्यच॥१४४२
प्रक्षिप्य षोडशीं मात्रां विहायायासमैथुनम् ।
जीर्णे जीर्णेच भुञ्जीत षष्टिकं क्षीरसर्पिषा १४४३
सर्वरोगप्रशमनं वृष्यमायुष्यमुत्तमम् ।
सत्त्वस्मृतिशरीराग्निबुद्धीन्द्रियबलप्रदम् ॥
परमूर्जस्करश्चैव वर्णस्वरकरं तथा ।
विषालक्ष्मीप्रशमनं सर्ववाचोगतप्रदम्१४४५॥
सिद्धार्थताश्चाभिनवं वयश्च
प्रजाप्रियत्वश्च यशश्चलोके ।
प्रयोज्यमिच्छद्भिरिदं यथाव-
द्रसायनं ब्राह्ममुदारवीर्यम् ॥ १४४६ ॥
च., रसायने

भाषा—बल्यगण (छोटी इलायची, कौंचाचके-बीज, शतावरी, मापपर्णी, क्षीरविदारी, असगन्ध, शालपर्णी, रोहणकी छाल, बला और अतिबला ये दश बल्य हैं) जीवनीयगण (जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, मुद्गपर्णी, माषपर्णी, अर्कपुष्पी (अभावमे डोडी) और मुलेठी ये दश जीवनीय हैं) बृंहणीय गण (खिरनी, नकछिकनी, बला (पीली), काकोली, क्षीरकाकोली, बला (सफेद), कंघी, बनकपास, क्षीरविदारी और त्रिधारा ये १० बृंहणीयहैं) और वयःस्थापनीयगण गिलोय, हरड़, आंवला, मोती, बच, अर्कपुष्पी, शतावरी, ब्राह्मी, शालपर्णी, पुनर्नवा ये १० वयः-स्थापनीयहैं) खैर, विजयसार, कचूर, महुवा, नागरमोथा, लालकमल, मुनक्के, विडङ्ग, बच, चित्रक, शतावरी, खिरनी, पीपल, अगर, ऋद्धि, नागबला, हल्दी, धव, त्रिफला, कण्टकारी, विदारीकन्द, चन्दन, ईख, सरकण्डा, गंभार और हलदरवा, इनसबके रसों को अलग २ निकाललेना (जिनका रस न निकले तो क्वाथसे काम चलसकता है) और इलायचीके बराबर ढाकका क्षार ये उपरोक्त सब प्रत्येक ४ तोले लेना और गौका दूध सबसे चौगुना और तिलका तैल और गौका घी प्रत्येक ४ सेर (६४ तोलेका सेर) लेकर चूल्हेके उपर रखकर नीचेसे मन्द अग्नि देना । जब सिद्ध होजाय तब स्नेह (तेल और घी) के भागको अलग निकाल लेना फिर उसमे आंवलों के रससे १०० बार भावना दियाहुवा आंवलोंका चूर्ण नवीन शहद और मिश्रीका चूर्ण प्रत्येक २५६ तोले, वंशलोचन और पीपलका चूर्ण ६४ तोले डालकर और मिलाकर १५ दिन जिस मिट्टीके बर्तनमे घी रक्खा जा चुका हो उसमे भरदेना । उसमे फिर सोना, तांबा, प्रवाल, लोहा, स्फटिक, मोती, वैदूर्य, शङ्ख और चांदी (सबकी भस्में) उपरोक्त अवलेहके ½ (सब मिलाकर) डाल देना इसको जठराग्निके अनुकूलमात्रामे खाना जब औषधी जीर्ण होजावे तब घी और दूधके साथ साठीका पथ्य खाना, इसके सेवन करनेमे परिश्रम और मैथुन नहीं करना चाहिये । यह रसायन सब रोगोंको शान्त करता है वृष्य और आयुको बढानेवाला है, सत्त्व, स्मृति, जठराग्नि, बुद्धि और इन्द्रियोंके बलको बढाता है, तेज, वर्ण और स्वरको देता है, विष और अलक्ष्मीका नाश करता है, सब विद्याएँ इसके सेवन करनेसे जल्दी आती हैं । अर्थसिद्धि, युवावस्था, लोकप्रियता और

यशको जो चाहते हैं वे इस अद्भुत शक्तिवाले ब्रह्म रसायनका विधिपूर्वक सेवन करें ॥ ३५३ ॥

३५४ ईश्वरोरसः

खेशौधात्रीफलद्रावै र्भाव्यौ सप्ताहमीश्वरः ।
नीलादिमेहहृन्माषो श्वेतानिम्बदलाम्बुयुक् ॥

रसायनसं०, प्रमेहाधिकारे–

भाषा–अभ्रकभस्म और पारा बराबर लेकर ७ दिनतक आमलोंके रससे भावना देना यह ईश्वररस है नीलमेह इत्यादि प्रमेहोंको नष्ट करता है । इसकी मात्रा १ मासा है और इसका अनुपान वचका काथ अथवा नीमके पत्तोंका रसहै ॥ ३५४ ॥

३५५ उड्डामरो रसः

शुद्धं सूतं समं गन्धं सूतांशं मृतताम्रकम् ।
शाकवृक्षस्य पञ्चाङ्गद्रवैं मर्धं दिनद्वयम् १४४८
दिनं सर्पाक्षिजे द्रावे रुद्ध्वा लघुपुटे पचेत् ।
पञ्चधा भूधरे वाऽथ चूर्णं जैपालजं समम् ॥
त्रिगुञ्जं भक्षयेचाज्यैः पित्तगुल्मप्रशान्तये ।
द्राक्षाहरीतकीक्वाथ मनुपानं प्रकल्पयेत् ।
रस उड्डामरो नाम पित्तगुल्मं नियच्छति१४५०

र. र., रसायन सं., टो., र. का,. र. को., गुल्माधिकारे । रसायनसङ्ग्रहे उड्डामेति नाम प्रतिपादितम् ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, और ताम्रभस्म ये सब बराबर लेकर सागवृक्षके पञ्चाङ्गके क्वाथ मे दो दिन घोटना । और एक दिन औंधाफूली के रस मे घोटकर कपड़मिट्टी करके लघुपुट मे फूंक देना । फिर पाँच बार भूधर पुट मे फूंककर बराबर प्रमाण मे शुद्ध जमालगोटेका चूर्ण मिला देना । इसकी तीन रत्ती की मात्रा घीके साथ लेनेसे पित्तगुल्म शान्त होता है । ऊपरसे दाख और हरड़ का क्वाथ पीना चाहिये । यह उड्डामर नामवाला रस पित्तगुल्मको नष्ट करता है ॥ ३५५ ॥

३५६ उड्डामरेश्वरो रसः

मागोत्तरष्टङ्कणहंसपाद-
व्योषैः समांशै रपि दन्तिबीजैः ।
स्याच्चण्डसिद्धो ज्वरगुल्मशूल-
शोफे विदारीषु हितो द्विवल्लः १४५१

र. ग्र.,

भाषा—सुहागा, शिंगरिफ, व्योष (त्रिकटु) इन सबकी बराबर शुद्ध जमालगोटा लेकर खरल करके रख छोडना, अथवा अदरख के रस के साथ घोटकर इसकी ६–६ रत्ती की गोलियां बना लेना इसमे से यथायोग्य अनुपान के साथ देने से यह ज्वर, गुल्म, शूल, शोथ, विदारी, इन सबको दूर करता है इसका चण्डसिद्ध अथवा उड्डामरेश्वर नाम है । इसमे शीतोपचारसे रेचन होता है और उष्णोपचार से बन्द होता है ॥ ३५६ ॥

३५७ उत्तरवाहिनी वटी ॥

हिङ्गुलं गन्धकं तालं भर्जितं मृदुनाग्निना ।
जातीफलं जातिपत्रं सूरणाख्याहिफेनकम् ॥
कोरिते पूरितं स्विन्नं सिद्धगोधूमचूर्णके ।
पिनद्धं भर्जितं तैले कृष्णधूर्तफलान्तरे १४५२
जातीफलैर्धूर्तरसैः पञ्चाशद्भावना ददेत् ।
ईशानी मस्तकी सर्पिर्भृष्टमोलानि गुग्गुलुः ॥
विषतिन्दुजमोदे च तथा सामुद्रशोषकम् ।
टङ्कणं च समांशानि किञ्चिच्चित्रकसंयुतम् ॥
गुटी द्विमाषप्रमिता भवेदुत्तरवाहिनी ।
विधेया मधुनाऽनेन लेहेन तु पिबेदिमाम् ॥
त्रिफला द्वे हरिद्रे च जम्ब्वाम्रार्जुनदाडिमम् ।
आक्षी द्राक्षा वनद्राक्षा पलाशप्लक्षकेतकम् ॥
विड्गन्धा लकुचः शृङ्गी काञ्चनारश्च तिन्तिडी।
अम्लिका पूगपनसच्छिक्का श्वासां त्वचां रसाः
अष्टभागाम्बुना शिष्टक्वाथलेहं च कारयेत् ।
जातीपत्रफलं मोचरसमुस्तामरीचकम् १४५९
बिल्वपेश्याम्रबीजेंद्रयवोशीराहिफेनकम् ।
रसाञ्जनं चामलकत्वक्चूर्णं विमिश्रयेत्१४६०
लेहोऽयं केवलो व्याधि मसाध्यमपि साधयेत् ।
मध्या गुटी जयेत्सर्वानतीसारान् सुदुस्तरान् ॥

र. का., अतीसारादौ ।

भाषा—शुद्ध सिंगरिफ, शुद्ध गन्धक, हरिताल-भस्म या रसमाणिक्य, इनकी कज्जली बनाकर कड़ाहीमे डालकर द्रुत कर लेना। और फिरसे इसकी कज्जली बना लेना। फिर इस मे जायफल, जावित्री, जङ्गली सूरणकन्द, अफीम प्रत्येक सिंगरिफ के बराबर मिलाकर गोली बना लेना। और एक अधपका बड़ा कालेधतूरे का फल लेकर उसके बीच मे कोरक एक गर्त बनाकर गोली को भीतर रख इसकी डाट से बन्द करके कच्चे सूत से बांध देना और गेंहू के आटे की बाटीमे रखकर निर्धूम छाने की अग्निमे सेकना। जिसमे बाटीफूलकर फट जावे स्वाङ्गशीतल होनेपर निकाल के धतूरे के फल सहित पीसकर जायफल के क्वाथ तथा धतूरे के रस से पच्चीस २५ भावना देना। फिर इस मे मोचरस, मस्तगी, घीमे भूना हुआ हीराबोल, गूगल, कुचिला, अजमोद, समुद्रशोष (बिधारे के बीज) चित्रक और सुहागा ये सब मिलाकर भावना दी हुई दवा के बराबर डालकर मधु से घोटकर दो दो माशे की गोली बना लेना। इस गोली का नाम उत्तरवाहिनी है। इसे नीचे लिखे हुए लेह के साथ देना। त्रिफला, हल्दी, दारुहल्दी, जामुन, आम, अर्जुन, अनार, इन की छाल, बहेड़ा, द्राक्ष, जंगली द्राक्ष, पलाश, पाकर, केवड़े का फूल, गन्धपसार, बड़हर, काकड़सींगी, कचनार की छाल, इमली, गोरख इमली, सुपारी, कटहर, नकछिकनी इन की यथासम्भव छाल के स्वरस अथवा अष्टभागावशिष्ट क्वाथ मे बराबरकी मिश्री डालकर चासनी बना लेना, इसमे जायफल, जावित्री, मोचरस, नागरमोथा, मिर्च, बेलगिरी, आमकी, गुठली, इन्द्रजव, खस, अफीम, रसोत, आंवले की छाल अथवा आंवले, इनका चूर्ण चासनी से चतुर्थांश मिलाकर रख देना। यह केवल अवलेह ही अतिसार प्रभृति को नष्ट करता है। और इसके साथ उत्तरवाहिनी दी जाय तो फिर कहना ही क्या है। असाध्य से असाध्य अतीसार इस से नष्ट होते हैं॥ ३५७॥

३५८ उदकमञ्जरीरसः (चन्द्रशेखरः) प्र०

सूतो गन्धष्टङ्कणः सोषणश्च
सर्वैस्तुल्या शर्करामत्स्यपित्तैः।
भूयोभूयो मर्दयेत्तत्त्रिरात्रं
वल्लो देयः शृङ्गवेरद्रवेण ॥१४६२॥
तापे शीतं भोजयेत्तक्रभक्तं
वृन्ताकाढ्यं पथ्यमेतत्प्रदिष्टम्।
अन्हैवोग्रं हन्ति सद्यो ज्वरन्तु
तापाधिक्ये मूर्ध्नि तोयं विदध्यात् ॥१४६३

र. प्र., वै. र., भै. र., बृ. यो. त., र. सं., भा. प्र., र. र. दी., रसावतार, चि. र. भ., र. शं., र. को., र. का., र. रा. शि., र. क., टो., रसायन सं., नि. र., र. ड., रस० सं., ज्वराधिकारे। र. चि., र. मं., र. र., यो. र., रस चिं., र. चं., र. सि., सु. प्र., र. क. यो., र. क. ल.,

टि०—अत्र केषुचित्पुस्तकेषु उदकमञ्जरीस्थाने चन्द्रशेखर इति नाम रक्षितं। तत्रोदकमञ्जरी न दृश्यते यथा योगरत्नाकरे, कुत्रचिच्च उदकमञ्जर्येव दृश्यते चन्द्रशेखरस्य दर्शनाभावो यथा भावप्रकाशे—कुत्रचिच्च महानुभावैः समौ विन्यस्तौ यथा रसेन्द्रसारसङ्ग्रहे तत्रोभयत्रापि कुत्रचिच्छर्करागृहीता कुत्रचिच्च शिला गृहीता दृश्यते। तत्र शिलाघटितो योगोऽतीव तीक्ष्णः शर्कराघटितस्तु तदपेक्षया सौम्य इति व्यवस्था करणीया; कुत्रचित्—शर्करासहितःउदकमञ्जरी शिलायुक्त श्चन्द्रशेखरेति व्यवस्थापितं, परं तन्नैकान्तिकम्, उभयत्र तद्दर्शनादिति दिक्।

भाषा—पारा, गन्धक, सुहागा और कालीमिर्च इन सब को बराबर और सबके बराबर शक्कर लेकर तीन दिन तक कईवार मछली के पित्ते से भावना देना। इस रस को अदरख के रस के साथ ३ रत्ती भर देना। यदि इस को खाने से गरमी मालूम पड़े तो शीत उपचार करना। और पथ्य मे छाछ, भात और बैंगन का शाक देना। यह रस एक ही दिन के प्रयोग से घोर से घोर तत्काल-जात ज्वर को नष्ट करता है। यदि अधिक गरमी

मालूम होवे तो शिर पर पानी की धारा देनी चाहिये ॥ ३५८ ॥

३५९ उदकमञ्जरीरसः (द्वितीयः)

शुद्धनागं शुद्धवङ्गं रसं शुद्धं समाहरेत् ।
प्रत्येकं समभागं तद्द्विगुणं शुल्वपत्रकम् १४६४
नागं वङ्गं रसं खल्वे निम्बुनीरैः प्रमर्दयेत् ।
तेन पत्राणि संलिम्पेच्छुल्वजानि भिषग्वरः ॥
शुद्धं दैत्येन्द्रमादाय शुल्वद्विगुणमात्रया ।
निम्बूरसेन सम्मर्द्य शुल्वपत्राणि लेपयेत् ॥
तुत्थं भागाष्टकं ग्राह्यं तावानेव हि गन्धकः ।
एकीकृत्याथ सञ्चूर्ण्य सम्पुटं दृढमानयेत् ॥
अधो भाण्डे त्वर्धचूर्णं प्रक्षिपेत्तदुपर्यथ ।
लिप्तपत्राणि निःक्षिप्य तदूर्ध्वे त्वर्धचूर्णकम् ॥
निक्षिप्योपरि तस्याथ शरावं सुदृढं क्षिपेत् ।
सन्धिलेपं दृढं कृत्वा भस्मना पूरयेत्ततः १४६९
सम्पुटं रचयेत्पश्चाद् दृढं लेपं प्रदापयेत् ।
चुल्यामारोप्य यत्नेन प्रहरत्रयमादृतः॥१४७०॥
वैद्योऽग्निं ज्वालयेत्तीव्रं शुल्वं भस्मीभवेद् धनम्।
तद्भस्मभाग एकः स्याद्भस्मीभूतो रसोऽपरः ॥
द्वयं समं गृहीत्वाऽथ विषं भागद्वयं क्षिपेत् ।
एकत्र मर्दयेन्नीरैर्मरिचैः सप्तवासरान् १४७२॥
पिप्पलीजैश्च शुण्ठीजै रार्द्रकस्य रसैस्तथा ।
चित्रजै र्माहिषैः पित्तै र्वाराहैः कुक्कुटोद्भवैः॥
पारावतोत्थै र्मायूरैः सप्तसप्त विभावयेत् ।
पूर्ववत्पाचितं कृत्वा भिषग्यन्त्रात्समुद्धरेत् ॥
आर्द्रकस्य रसेनैव वटीं कुर्याद्विचक्षणः ॥
सन्निपाते महाघोरे चित्रकार्द्ररसैर्युतम् १४७५
दद्यात्सूतं तद्द्वयं हि रसमात्रानुपानकम् ॥
उपचारस्तु पूर्वोक्तः कर्तव्यो रसकर्मणि ॥
सन्निपाते महाघोरे दीयतां पूर्ववद्रसः१४७६॥

रसार्ण., सन्निपाते ।

भाषा—शुद्ध सीसा, शुद्ध बङ्ग और शुद्ध पारा सबको बराबर लेकर नींबू के रसमे घोटकर गोला बना लेना। फिर सब से दूने प्रमाण मे ताम्रपत्र लेकर उससे उपरोक्त घोटे हुए कल्क के गोलेको बाहर से लपेट देना। फिर ताम्बेसे दूना गन्धक लेकर नीबूके रसमे घोटकर उपरोक्त ताम्बे के पत्र के बाहरसे पोत देना। फिर ताम्बेसे ८ गुणा गन्धक और उतनाही नीलाथोथा पीसना और एक अच्छी सी हाडी लेकर गन्धक और नीलेथोथे के चूर्णमेसे आधा नीचे और आधा ऊपर रखकर बीच मे ऊपर कहा हुआ गोला रखदेना। हांडी मे एक शराव उलटा रखकर अच्छी-तरह मिट्टीसे बंद करदेना और ऊपर से राख भर देना। फिर हाडी के मुखपर एक और शराव रखकर अच्छी तरहसे सम्पुट करके बाहर से कपड़मिट्टी करदेना। फिर उसको चूल्हेके ऊपर ३ पहर तक तेज़ अग्नि देना इस प्रकार उस ताम्बेकी भस्म हो जावेगी। इस प्रकार भस्म किया हुआ ताम्बा १ भाग, पारे की भस्म १ भाग (यह पारे की भस्म ऊपर कही हुई नहीं वाल्कि और किसीभी प्रकारसे बनी हुई डालना) और बछनाग २ भाग लेकर १ दिन कालीमिर्च के क्वाथ से भावना देना। फिर पीपल का क्वाथ, सोंठ का क्वाथ, अदरखका रस, चित्रक का क्वाथ, भैंसा, सूअर, मुर्गा, कबूतर और मोर इन के पित्तों से (पृथक् २) ७ बार भावनाएं देना और पहिले कही हुई विधि से फिर उसको पकाकर अदरख के रसमे घोटकर एक एक रत्ती की गोलियें बना लेना। अतिदारुण सन्निपात मे चित्रक और अदरख के रसके साथ देना जहां कोईभी अनुपान नहीं कहा हुआहो वहां इन दोनों (चित्रक-अदरख) को देने से काम चल सक्ता है। इसके देने से दाहादि उत्पन्न होवें तो शीतोपचार करना ॥ ३५९ ॥

३६० उदग्रकुष्ठघ्नो रसः

रसगन्धक ताप्यभानुभिः
शिलयाऽप्यो जतुनाश्मजेन च ।
अपि पेष्य तयाम्लवेतसै
र्गुडमप्यंशकमाशु मार्दिकैः ॥

सघृतं परिसेव्य चैकक-
मुपहन्यादथ कुष्ठमुग्रकम् ॥ १४७७ ॥
चि॰ प्र॰, कुष्ठाधिकारे ।

भाषा—पारा, गन्धक, सोनामाखी, तांबा (भस्म), मैनसिल और शिलाजतु सबको बराबर लेकर अमलवेतके रस मे घोटकर आठवां हिस्सा शुद्ध और शहद मिलाकर घीके साथ इस रसको खाने से सभी प्रकार के दारुण कुष्ठ नष्ट होते हैं ॥ ३६० ॥

३६१ उदयचन्द्रो रसः

शुद्धरौप्यस्य गद्याणौ द्वौ द्वौ शुद्धरसस्य च ।
खल्वे क्षिप्त्वा त्र्यहं पिष्ट्वा
पिष्टीकार्याऽतिसूक्ष्मिका ॥ १४७८ ॥
स्थूलैकमालिनीकन्दे कृत्वा गर्तं सुवर्तुलम् ।
चन्दनेनैव मूलानां पातालस्य गरुत्मतः १४७९
पिष्ट्वा गोलं च संवेष्ट्य कन्दगर्ते च विन्यसेत्
श्रीखण्डवस्त्रमृत्कन्दे वारंवारञ्च नूतनैः १४८०
कन्दं वस्त्रमृदालिप्त्वा वेदैर्वेदैश्च च्छाणकैः ।
भूमावेव पुटान्येव दातव्यान्येकविंशतिः ॥
विष्णुक्रान्ता तथा लोणी काकमाची पुनर्नवा
सारिणी भृङ्गराजश्चकनकोऽपि हि सप्तमः १४८२
सप्तानामार्द्रपत्राणि निःसहायां च पेषयेत् ।
तत्पिण्डयन्तः क्षिपेद्गोलं पूर्वं श्रीखण्डवेष्टितम्॥
तत्पिण्डं भाण्डके क्षिप्त्वा शेषं पिण्डया प्रपूरयेत्
देयं मध्यकृतच्छिद्रं तत्र स्रावमधोमुखम् १४८४
तच्च वस्त्रमृदा लिप्त्वा भूमौ देयानि च्छाणकैः।
त्रिचत्वारिंशदेवंहि वारंवारं पुटानि च१४८५॥
श्रीखण्डवस्त्रमृत्पूर्णं वारंवारं च नूतनैः।
कुक्कुटाख्यानि देयानि भूमौ नान्यपुटानि च
स्वर्णमाक्षिकगद्याणो गद्याणः शुद्धगन्धकः ।
द्वयं पिष्ट्वा समं खल्वे यामार्धं मधुना सह ॥
पिष्ट्वा तद्गोलकं कृत्वा तत्र तद्गोलकं क्षिपेत् ।
अधो वस्त्रमृदा लिप्त्वा दातव्यं कौक्कुटं पुटम्
रौप्ययुक्तो मृतः सूतस्तच्चूर्णं कुम्भके क्षिपेत् ।
त्रिकटोः पयसा सार्धं भावयेदेकविंशतिम् ॥
वारान् वराम्भसाप्येवं तथैवार्द्रकजै रसैः ।
त्रिपष्टिं भावितं चूर्णं प्रक्षिपेत्काचभाजने१४९०
नाम्ना ह्युदयचन्द्रोऽभूत् तज्ज्ञैर्निष्पादितो रसः
वल्लयुग्मं ततो ग्राह्यं पयः शीतं पिबेदनु ॥
श्लेष्मवातादिपित्तेषु बलक्षीणे क्षयेषु च ।
तैलक्षाराम्लवर्ज्यं च भोज्यं मधुरभोजनम् ॥
मासैकानन्तरं रोगा विलीयन्ते शनैर्ध्रुवम् ।
पूर्णिमाचन्द्रसङ्काशो जायते नात्र संशयः१४९३
र. क., रस चि., क्षये ।

भाषा—शुद्ध चांदी के पत्र १२ माशे और शुद्ध पारा१२ माशे दोनों को मिलाकर ३ दिन तक खरल मे घोटकर बारीक पिट्ठी बना लेना । एक मोटा कन्दमालती का लेकर उसमे गोल गड्ढा करके चन्दनकल्क से पातालगारुडी (हिं-जलजमनी) के मूल को पीसकर उस कल्क के भीतर ऊपरवाली गोलीको रखके गोला बनाके उस गर्तमें रखके ऊपर से चन्दन भर देना और डाट पातालगारुडी की ही लगाकर चन्दनसे लेप करके चन्दन पङ्कमे कपडे को भिगोकर लगा देना । ऊपर से दो तीन कपड़मिट्टी लगाके सुखाकर चार चार जङ्गली कण्डों मे फूंक देना इसी तरह बारंबार करना। अग्नि निर्धूम स्थान मे जमीनके ऊपर ही देना गर्त न खोदना । इसतरह २१ पुट देकर विष्णुक्रान्ता १ लोणी २, काकमाची ३, पुनर्नवा ४, प्रसारिणी ५, भृङ्गराज६ धतूरा ७ इन सातों के गीले पत्ते लेकर आकाशबेल के रस मे पीसना । इस के भीतर चन्दन का लेप दी हुई गोली को रखकर एक शराव या कुल्हड़ी मे रक्खें बाकी का शरावांश उसी पत्रकल्क से भर देना। ऊपर से बीच मे छिद्र किया हुआ दूसरा शराव ऊंचा देकर उसपर कपडमिट्टी देकर कुक्कुटपुट देदेना । इसतरह हरेक वक्त नवीन २ सकोरे लेवे और तेतालीस पुट देवे । सम्पुट को स्वाङ्गशीतल होने के बाद उघाड़ना चाहिये । इसमे शुद्ध स्वर्ण माक्षिक ६ माशे, शुद्ध गन्धक ६ माशे इन दोनों

का मधु के साथ आधे पहर तक पीसकर इसके भीतर उस गोली को रखकर उस के अर्ध भाग तक नीचे कपड़मिट्टी देकर कुक्कुटपुट देना । इस तरह करने से रजत के साथ इस पारे की भस्म होगी । इसे काच के प्याले मे रखकर त्रिकटु के क्वाथ से २१ भावना देकर २१ त्रिफला के क्वाथ की और २१ अदरखके रस की देना । इस तरह ६३ भावना होने के बाद इसे काच की शीशी मे रख लेना । इसका-नाम " उदयचन्द्र " है । इसमे से ६ रत्ती लेकर ऊपर ठंडा दूध पीना, इसको श्लेष्म पित्त, वातपित्त, बलक्षीणता प्रभृति रोगों मे देने से १ महीने बाद समस्त रोग धीरे २ नष्ट होकर पौर्णिमा के चन्द्र जैसा पुष्ट हो जाता है। तैल, क्षार और खटास न देकर मधुर भोजन कराना ॥ ३६१ ॥

३६२ उदयभास्करो रसः (प्रथमः)

गन्धकेन मृतं ताम्रं दशभागं समुद्धरेत् ।
ऊपणं पञ्चभागं स्यादमृतञ्च द्विभागिकम्१४९४
श्लक्ष्णचूर्णीकृतं सर्वं रक्तिकैकप्रमाणतः ।
दातव्यं कुष्ठिने सम्यगनुपानस्ययोगतः १४९५।
गलिते स्फुटिते चैव विसूच्यां मण्डले तथा ॥
विचर्चिकादद्रुपामाकुष्ठरोगप्रशान्तये॥१४९६॥

भै र, र. सु, वै. क, ध, रसायन स, र च, र म, र चि, र का, र क, र सि, र. स, यो म, कुष्ठाधिकारे ।

भापा—गन्धक मे मारा हुआ तांबा १० भाग कालीमिर्च ५ भाग, बछनाग २ भाग, इन सब को खरल करके एक एक रत्ती यावुची प्रभृति कुष्ठयोग्य अनुपान के साथ देने से गलित, स्फुटित, हैजा, मण्डलकुष्ट, रिचर्चिका, दद्रु पामादि कुष्ठ नष्ट होते हैं ॥ ३६२ ॥

३६३ उदयभास्करो रसः (द्वितीयः)

धान्याभ्रं सूतकं गन्धं श्वेतापामार्गजद्रवैः ।
तुल्यांशं मर्दयेद्याह्नियन्त्रे लावणिके पचेत् ॥
ऊर्द्ध्वलग्नं तु सङ्ग्राह्यं रसोह्युदयभास्करः ।
श्वासं पञ्चविधं हन्ति द्विगुञ्जमनुपानतः ॥
निष्कैकां लेहयेचानु क्षौद्रेण कटुरोहिणीम् ॥

र र, नि र, व रा, र को, र म मा, र क ल, र सु, वै चि, र. च, यो म, ना वि, र का., वा, श्वासकासाधिकारे ।

भापा—धान्याभ्रक, पारा और गन्धक इनको सफेद अपामार्ग के पञ्चाङ्ग के स्वरस मे एक दिन खरल करके लवणयन्त्र में एकदिन भर पकाना । स्वाङ्गशीतल होनेपर ऊपर लगा हुआ रस धीरे से उतार के रखलेना । इसकी दो रत्ती की मात्रा देकर इस के ऊपर ४ माशा कुटकी का चूर्ण मधुके साथ चटाना और किसी भी श्वासघ्न अनुपान के साथ देने से पांच प्रकार के श्वासरोग को दूर करता है । और उपदश के लिये यह उत्तम काम करेगा । उदयभास्कर इसका नाम है ॥ ३६३ ॥

३६४ उदयभास्करो रसः (तृतीयः)

पारदं भागमेकं तु गन्धकं टङ्कणं तथा ।
अभ्रकं लोहमेकं तु भागमेवं पृथक् पृथक् ॥
शिलाधातोस्तथा भागमम्लवेतसभागिकम् ।
कट्फलं भागमेकं तु वङ्गेन सह योजयेत्१५००
रसकं पञ्चभागञ्च त्र्यहं सूतेन मर्दयेत् ॥
सर्वमेकत्र संयोज्य जम्बीररससंयुतम् १५०१॥
चतुर्दिनानि सम्मर्द्य खल्वके बुद्धिमान्भिषक् ।
मासीगोक्षुरलिप्तायां मूषिकायां निधापयेत् ॥
मुद्रयेच्च यथायोग्यं दिनानामेकविंशतिम् ।
पुटमध्ये परिस्थाप्य कुक्कुटीमात्रके दहेत् ॥
शीतलं तं समादाय भावयेच्च यथाक्रमम् ।
कुमारीचित्रकव्योपजातीफलहियावली १५०४
विषमुष्टिनपथ्याम्लवेतसैः परिमर्दयेत् ।
शोषं कृत्वा यथायोग्यं दिनमेकं पृथक्पृथक्॥
तं सूतं वल्लमात्रं तु दापयेद्बुद्धिमान्भिषक् ।
मेहे तु मधुना युक्तं प्रयोज्यं भिषजांवरः ॥
शर्करार्द्रकसंयुक्तं रक्तपित्ते प्रयोजयेत् ।
त्रिंशद्दिनानि दातव्यं शूले च त्रिफलाजलैः ॥

मधुना चातिसारे तु श्वासे कासे तु शर्करा-
क्षीराभ्यामग्निमान्द्ये तु तैलकाञ्जिकसंयुतम् ॥
सिद्धनाथेन सम्प्रोक्तो नाम्नाह्युदयभास्करः ॥

र. स., र. को., र. र. कौमुद्यां टङ्कणस्थाने तम्र नियोजितम्।

भाषा—पारा, गन्धक, सुहागा, अभ्रकभस्म, लोहभस्म, मैनसिल (शुद्ध), अमलवेत, कायफल और वङ्गभस्म ये सब बराबर और खपरीया पारे से पंचगुनी लेकर ३ दिनतक मनुष्य के मूत्र मे घोटना और उपरोक्त वस्तुओंमे मिला देना। फिर सबको मिलाकर ४ दिन तक खरल में जम्भीरी के रस से घोटना। फिर जटामासी और गोखरू का कल्क जैसा बना कर मूषा के भीतर पोतकर उस मे औषध को रखकर बाहर से अच्छी तरह कपड़मिट्टी करके २१ दिन तक २१ बार (१ दिन मे १ बार) उसको कुक्कुटपुट देना। फिर यथाक्रम से घीकुआर, चित्रक, त्रिकटु, जायफल, हद्दात्री [यह अपरिचित होगई है इसे मराठी मे कहीं २ हिया वळी नाम से पुकारा करते हैं वहभी जुदे २ प्रदेशों में जुदी २ लताएं हैं कहींपर पाठा कहीं पर पाताळगारुडी कहीं पर त्रिवृत् ये चीजें हैं उसी का मूलशब्द हृद्वल्ली रसग्रन्थों मे आता है इसी को लोगों ने बदलकर हद्दात्री करलिया है और हद्दात्री शब्द से आजकल लोग मैनसिल का प्रयोग करते हैं पर यह उचित नही है क्योंकि हियावली यह शब्द हृद्वल्ली से अपभ्रष्ट हुआ मालूम पड़ता है पर यह अन्धकार किस तरह से नष्ट हो इस के लिये परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिये। इस का निर्णय ग्रन्थ समाप्ति तक परमेश्वर के अनुग्रह से होगया तो परिशिष्टमे दिया जायगा इस के स्थान मे चाङ्गेरी (तिपतिया) से काम चलाया जाय तो कोई हर्ज नहीं। विषमुष्टि (जहर कुचिला) नख, अमलवेत इन प्रत्येकसे १ एक दिन मर्दन करके शोषण करना। यह उदयभास्कर रस सिद्ध हुआ इसको तीन गुञ्जा मधु के साथ प्रमेह मे देना चाहिये। रक्तपित मे शक्कर और अदरख के साथ, शूल मे त्रिफला के क्वाथ के साथ, अतीसार मे मधु के साथ, श्वास कास मे शक्कर और दूध के साथ, अग्निमांद्य मे तेल और काञ्जी के साथ देना। एक महीने का इसका प्रयोग है। सिद्धनाथ ने इसका आविष्कार किया है ॥ ३६४ ॥

३६५ उदयभास्करो रसः (चतुर्थः)

भागैकं रसतो बले द्विगुणितं शुल्वं च भागाष्टकं,
कौनटयाश्त्रय एव तालवरतो भागद्वयं सज्जितम्
मर्द्यं व्योषजवेदभागसहितं भागद्वयं चामृतं,
निर्गुण्ड्यार्द्रकभृङ्गराजसहितं भाव्यं जयन्तीरसैः
प्रत्येकं दिनसप्तकं तु सुदृढं शोष्यं च सूर्यातपे,
योज्यं गुञ्जमितं रसार्द्रसहितं
व्योषेण सम्मिश्रितम् ॥
पाण्डुकामलरोगशोफदहने सर्वे त्रिदोषे ज्वरे,
मेहप्लीहजलोदरग्रहणिकाकुष्ठे धनुर्वातजे ॥
पथ्यं षष्टिकतण्डुलेन सहितं तक्रञ्च शाल्योदनं,
देयं चोदयभास्करः क्षितितले सर्वान्धकाराञ्जयेत्

नि. र., वै. चि., ८. क. यो., पाण्डुधिकारे।

भाषा—पारा १ भाग, गन्धक २ भाग, ताम्रभस्म ८ भाग, मैनसिल ३ भाग, हरताल २ भाग, त्रिकटु ४ भाग, और बछनाग २ भाग, सब को लेकर सम्भालु, अदरख, भांगरा और जैत इन के रस से पृथक् २ सात दिन तक भावना देकर धूप मे सुखाकर बारीक चूर्ण कर लेना। इस रस को एक रत्तीभर अदरख के रस अथवा त्रिकटु के चूर्ण के साथ देना। यह रस पाण्डु, कामला, सूजन, दाह, सन्निपात, ज्वर, प्रमेह, पिलही, जलोदर, सङ्ग्रहणी कोढ़ और धनुर्वात को नष्ट करता है। साठी चावल, शालीचावल और छाछ इस मे पथ्य है यह उदयभास्कर रस संसार मे रोगरूपी अन्धकार को जीतता है ॥ ३६५ ॥

३६६ उदयभास्करो रसः (पञ्चमः)

भस्मसूतं मृतश्चाभ्रं शिलागन्धकतालकम् ।
हिङ्गुकङ्कुष्ठमुस्तञ्चतुल्यं चूर्णं विभावयेत् १५११
सुधार्कमत्तनिर्गुण्डीमहाराष्ट्रीद्रवैः पृथक् ।
प्रतिद्रवै दिनं भाव्यं शुष्कं तद्गोलकीकृतम् ॥
वस्त्रे बद्ध्वा मृदालेप्यंशुष्कं तुषपुटे पचेत् ।
चतुर्गुणं चार्कमूलं समादाय विचूर्णयेत्१५१२
द्वे गुञ्जे घृतशुण्ठीभ्यां लेह्यो ह्युदयभास्करः ।
वातशूलप्रशान्त्यर्थं तिलक्षारं सकुष्ठकम् ॥
मधुना लेहयेच्चानु मूलं वा काकतुण्डकम् ॥

रसायन सं., र. र., नि. र., वै. चि., ब. रा., र. चं., र. को., शूलाधिकारे।

भाषा—पारे की भस्म (अभाव मे रससिंदूर), अभ्रकभस्म, मैनसिल, गन्धक, हरताल, हींग, कुष्ठ (मुर्दासङ्ग या रेवनचीनी का सीरा) और नागरमोथा इन सबको बराबर लेकर थूहर के दूध, आक के दूध, संभालूके रस और मराठीके रससे पृथक् २ भावना देकर गोला बनाकर बाहर से कपड़मिट्टी करके सुखाकर तुषपुटमे पका लेना। फिर उससे चौगुनी आककी जड़ लेकर उसके साथ पीसकर बारीक चूर्ण कर लेना। इस उदयभास्कर रसको २ रत्तीभर घी और सोंठके साथ चाटना चाहिये। यह वातरोग और शूलको नष्ट करता है। तिलक्षार और कूठ, शहद और काकनासाके साथमी यह खाया जा सक्ता है॥ ३६६ ॥

३६७ उदयभास्करो रसः (षष्ठः)

शुद्धाद्गरात्त्रिगुणितो दरदः सुपिष्टो,
गुञ्जार्धमस्य ससितं ज्वरहानिकृत्स्यात् ।
चेद्भावना झपजपित्तभवास्तु सप्त,
स्यात्सन्निपातदलनोदयभास्कराख्यः १५१५।

र. चं., सन्निपाते।

भाषा—शुद्ध बछनाग १ भाग और सिंगरिफ ३ भाग लेकर दोनों को खूब बारीक पीस लेना। इस रस की $\frac{1}{2}$ रत्ती की मात्रा ज्वर मात्रको नष्ट करती है। यदि इस को ७ बार मछली के पित्ते से भावना देवें तो यह सन्निपातको समूल नष्ट करता है। इस रस का नाम उदयभास्कर रस है॥ ३६७ ॥

३६८ उदयभास्करो रसः (सप्तमः)

दरदं वत्सनाभेन तुल्यभागं विमर्दयेत् ।
सप्तवारं मत्स्यपित्तै र्भवेदुदयभास्करः१५१६॥
गुञ्जार्धमात्रो जयति शृङ्गवेराम्बुना प्लुतः ।
सन्निपातं दन्तबन्धं महाशीतान्सितायुतः ॥
शीतोपचारं कुर्वीत तक्रभक्ताशिनां तथा ।
विलेपिका तक्रयुता लाजामण्डस्तथैव च ॥
दाडिमीफलतोयं वा द्राक्षेक्षुररसोऽथवा ।
शीततोयावगाहश्च सिञ्चनं काञ्जिकेन तु१५१९

र., र. कं. यो., रत्नाकरौषधयोगे मत्स्यपित्तस्थाने वन्हिमूलरसेन भावना प्रदत्ता इति विशेषः।

भाषा—सिंगरिफ और शुद्ध बछनाग बराबर लेकर सात बार मछली के पित्ते से भावना देनेसे उदयभास्कर रस बन जाता है। यह रस $\frac{1}{2}$ रत्ती अदरख के रस के साथ लिया जाय तो सन्निपात, तथा दन्तबन्ध को नष्ट करता है। मिश्री के साथ लेनेसे शीताङ्ग सन्निपात को नष्ट करता है। इस के खाने मे शीत उपचार करने चाहिये। छाछ, मठा और भात खाना चाहिये। लापसी (विलेपिका) खाईका मांड, अनार का रस, ईखका रस, ठंढे पानी से स्नान और शिर पर कांजी का सेचन इत्यादि मे से कोई या सभी प्रयोग अवस्थानुसार करने चाहिये ॥ ३६८ ॥

३६९ उदयभास्करो रसः (अष्टमः)

पारदं गन्धकं दिव्यं व्योषं त्रिलवणानि च ।
सिता धान्यञ्च वृद्धेला रसकर्पूरमेव च१५२०
समानि सर्वतुल्यञ्च शुद्धजैपालकं क्षिपेत् ।
बीजपूररसै र्भाव्यो रसो ह्युदयभास्करः१५२१
जलोदरे च गुल्मे च ह्यामवाते सुदुस्तरे ।
युक्तानुपानतो योज्यो द्विगुञ्जो भिषजां वरैः॥

रसायन सं. चि. र. म., जलोदरे।

भाषा—शुद्धपारा, शुद्धगन्धक, त्रिकटु, त्रिलवण (सेंधा, सामुद्र और काला) मिश्री, धनियां, बड़ी इलायची और रस कपूर इन सबको बराबर और सबके बराबर शुद्ध जमालगोटा मिलाकर बिजोरे के रसमे खूब घोटना। यह उदयभास्कर रस है। इसको २ रत्ती की मात्रा मे खाने से जलोदर, गुल्म और आमवात नष्ट होते हैं। उचित अनुपान के साथ इसको देना चाहिये॥ ३६९॥

३७० उदयभास्करो रसः (नवमः)

शुद्धताम्रस्य पत्राणि द्व्यङ्गुलैकाङ्गुलानि च।
कण्टवेध्यानि दीप्तानि भृशमच्छानि कारयेत्॥
ताम्राच्चतुर्गुणेनैव गन्धकेन पुटद्वयम्।
उचितोत्पलमानेन यन्त्रे च भूधराभिधे १५२४
सूक्ष्मं विचूर्ण्य तत्खल्वे वाससा गालयेत्ततः।
मरिचं त्रिफलां वत्सनाभं भेषजपञ्चकम् १५२५
प्रत्यौषधं ताम्रतुल्यं सर्वं संचूर्णयेन्मुहुः।
ताम्रं निक्षिप्य सम्मर्द्य वाससा गालयेत्ततः॥
निष्पन्नो विधिनाऽनेन रसो ह्युदयभास्करः।
रोगिभिः प्रातरुत्थाय ग्राह्यो वल्लचतुष्टयः॥
शिरः कम्पे सन्धिशोफे समस्तानिलरोगिषु।
प्लीहोदरविकारेषु देयः सर्वज्वरेषु च १५२८
मन्दाग्नौ बद्धकोष्ठेषु श्लेष्मरोगेषु निश्चयम्।
रोगाणां नाशने शूरो रसो ह्युदयभास्करः॥

र० चि०, र० क० ली०, वातरोगे।

भाषा—शुद्ध तांबे के दो अथवा एक अंगुल विस्तार वाले बहुत बारीक और साफ पत्रे बनाकर तांबे से चौगुने प्रमाण मे गन्धक मिलाकर (गन्धक के चूर्ण को ऊपर और नीचे छिड़ककर) भूधरपुट मे उचित प्रमाण मे कण्डे जलाकर फूक देना। और इसी प्रकार दूसरी बार फूकना। फिर उसको खरल मे बारीक पीसकर कपड़े से छान लेना फिर कालीमिर्च, त्रिफला और बछनाग इन पांचों को प्रत्येक तांबे के बराबर उसके साथ पीसकर फिर कपड़ेसे छान लेना। फिर कालीमिर्च, त्रिफला और बछनाग इन पांचों को प्रत्येक तांबे के बराबर लेकर उसके साथ पीसकर कपड़छान कर लेना। इस प्रकार यह उदयभास्कर रस बनेगा। शिर का कांपना सन्धियों का सूजा, सभी वातरोग, प्लीहा, उदररोग, सभी ज्वर, मन्दाग्नि, बद्धकोष्ठ और श्लेष्मज रोगों को यह रस शान्त करता है। रोगियों को चाहिये कि प्रात काल उठकर १ ½ माशे की इसकी मात्रा उचित अनुपानों के साथ खावें। यह उदयभास्कर रस रोगों का नाश करने के लिये शूर है॥ ३७०॥

३७१ उदयभास्करोरसः (दशमः)

कर्षमेकं रसं शुद्धं गन्धकं तच्चतुर्गुणम्।
विधाय कज्जलीं श्लक्ष्णां ततो निम्बुकवारिणा॥
कल्कं कुर्वीत खल्वेन यावद्यामचतुष्टयम्।
द्विकर्षमथ ताम्रस्य तनुपत्राणि सर्वशः १५३१॥
कल्केन तेन निम्बूकरसेनाऽऽप्लाव्य खल्वके।
स्थापयेदातपे तीव्रे पिण्डीकृत्य ततः परम्॥
मूषामध्ये निरुद्ध्याथ कुक्कुटाख्यैस्त्रिभिः पुटैः।
पचेच्चुल्या विनिःक्षिप्य शुष्कैरारण्यकोपलैः॥
तत आकृष्य सम्मर्द्य करण्डे तं विनिःक्षिपेत्।
रसोऽयं सर्वरोगघ्नो नृणामुदयभास्करः १५३४
हन्ति सर्वाणि शूलानि तमांसीव दिवाकरः।
पर्णखण्डिकया सार्धं देयश्चेत्यपरे जगुः॥
पथ्यं रोगोचितं देयं रसस्यानुचितं त्यजेत्॥

र० र० स०, र० सा०, ध०, शूलाधिकारे।

भाषा—शुद्ध पारा १ तोला और गन्धक चार तोले लेकर इनकी बारीक कज्जली बना लेना। फिर नीबूके रसके साथ ४ पहर तक घोटकर कज्जली का कल्क बना लेना। फिर २ तोले तांबे के बारीक पत्र लेकर उनको उस कल्क मे सानकर गोला बनाकर नीबू के रस मे डुबा देना और तेज धूप मे रख देना। फिर उसका गोला बनाकर दो मूषाओं के बीच मे रखकर बाहर से कपड़मिट्टी करके सुखाकर चूल्हे मे जङ्गली कण्डों से कुक्कुट पुट मे

तीन वार फूक देना। फिर ठंढा हो जानेपर निकालकर खरल मे बारीक घोटकर शीशी मे रख देना। यह उदयभास्कर रस मनुष्योंके सभी रोगोंका नाश करनेवाला है। सभी प्रकार के शूलों को इस प्रकार नष्ट करता हे जैसे सूर्य अन्धकार को। कोई आचार्य कहते हैं कि इस रस को पान की बीड़ी मे रखकर देना चाहिये। रोगोचित पथ्य देना चाहिये। रस के सेवन करने मे जो अपथ्य है उस को छोड़ देना चाहिये ॥ ३७१ ॥

३७२ उदयभास्करोरसः (एकादशः)

पारदं गन्धकं व्योषं द्वौ क्षारौ लवणानि च।
टङ्कणश्चेति तुल्यानि जैपालं सकलैः समम् ॥
भावना बीजपूरस्य सूक्ष्मचूर्णं विचूर्णयेत् ।
सङ्खाद्यो रक्तिकायुग्मो वातं सामं विनाशयेत् ॥
गोदुग्धं केवलं पथ्य देयमुष्ट्रीपयोऽथवा ॥
अन्नं च वर्जयेत्तावदामशोफं निवारयेत् १५३८॥

यो चि, नि. र, र क ल, रसायन स, वै चि, आमवाते।

भाषा—पारा, गन्धक, त्रिकटु, सज्जीखार, जवाखार, पाचोंनमक और सुहागा ये सब बराबर और जमालगोटा सब के बराबर लेकर बिजोरेके रसकी भावना देकर बारीक चूर्ण करलेना। इस रस को २ रत्तीभर खाना चाहिये। यह सामवातको नष्ट करता है। इस मे गाय अथवा उटिनीका दूध पथ्य है। जब तक इस रसको खावे तब तक अन्न नहीं खाना चाहिये। यह रस आमशोथको भी नष्ट करता है ॥ ३७२ ॥

३७३ उदयभास्करो रसः (द्वादशः)

वातगुल्मजशूलस्य चिकित्सा सम्प्रकथ्यते।
अनूक्तमेव सूतेन्द्रं गृहीत्वा भसता नयेत् १५३९
तद्भसमाग एकः स्याच्छिलातालकदानवाः।
व्याधिमुस्तकराह्लीकं भस्म श्यामाभ्रकस्य च
रसतुल्यानि सर्वाणि प्रत्येकं तद्विचूर्णयेत् ।
मद्याराष्ट्रीजलं मर्द्यः सिंधुवाररसैस्ततः १५४१
वज्रकण्टकदुग्धैश्च कृष्णधुत्तूरकद्रवैः ।
एकैकेन दिनैकैकमातपे मर्दयेद्रसम् १५४२ ॥
अन्ते लघुपुटं दद्याद्गुचकं हिङ्गुनागरम् ।
वातारितैलं कोष्णेन वारिणाऽऽलोड्य पाययेत्
सद्यः शूलं क्रुनेराक्षी मज्जयुक्तं हरेद् ध्रुवम् ।
अथवा हेमकङ्कुष्ठं पुराणगुडसंयुतम् १५४४ ॥
स्नुहीदुग्धेन युक्तं वा मलरोधं विनाशयेत् ।
तिलक्षारं समाक्षीकमनुपाने नियोजयेत् ॥
वातगुल्मभवं शूलं निहन्त्येव न संशयः ।
उदयार्करसेन्द्रोऽयं वातगुल्मविनाशनः ॥
देवीशास्त्रानुसारेण विविच्य प्रतिपादितः ॥

रसाल, शूलादौ।

भाषा—अब वातगुल्म से होनेवाले शूल की चिकित्सा बताई जाती है। पीछे कही हुई विधिसे पारे की भस्म कर लेना (देखो सर्वसुंदर रस) एक भाग उस पारद भस्मका, मैनसिल, हरताल, गन्धक, कूठ, नागरमोथा, हींग और कृष्णाभ्रकभस्म ये सब प्रत्येक पारद भस्म के बराबर लेकर मराठीका रस, सभाळूका रस, थूहर का दूध और काले धतूरे का रस इन प्रत्येक से एक दिन धूप मे घोटना। फिर अखीर मे कुक्कुटपुट देना। इस रस मे से दो रत्ती, भुनाहुआ हींग २ रत्ती, सोंठ ४ माशा, शुद्ध एरण्डतैल योग्यतानुसार (जिस से एक वा दो झाड़े खुलासे से आजावें, यह प्रमाण रोगी का कोष्ठ देखकर नियत करलेना) गरम किये हुए मे मिलाकर पिलादेना। ऊपर से थोड़ा गरम पानी पिला देना। चार माशे कजे की गिरी के साथ इस (उदय-भास्कर) रस को देने से तुर्त का उत्पन्न शूल नष्ट होता है। शुद्ध मुर्दासङ्ग २ रत्ती अथवा रेवनचीनी एक माशा अथवा पुराना गुड़ ४ माशा और उदयभास्कर २ रत्ती मिलाकर खिलाना और ऊपर से गरमपानी पिलाना। शूल तुरन्त ही मिट-जाता है। जिसको मलावरोध होगया हो उसे थूहर के दूध के साथ देने से झाड़े होकर तज्जन्यपीड़ा

निवृत्त होजाती है। तिलक्षार २ मासे के साथ मधु मे मिलाकर चटाने से वातगुल्मजन्य शूल निवृत्त होवै। देवीशास्त्रके अनुसार यह (उदयादित्य) रस कहा गया है। वातगुल्म को मिटाने के लिये यह अपूर्व औषध है॥ ३७३ ॥

३७४ उदयभास्करो रसः (त्रयोदशः)

ऊर्ध्वाधः पातितं सूतं स्विन्नं ग्रासमुखीकृतम्।
स्वरांशजीर्णकनकं जीर्णषड्गुणगन्धकम्१५४७
गृह्णीयात्पारदं तोलचतुष्कं दानवेश्वरम्।
चतुर्गुणं सूतराजाच्छुद्धं पूर्वोक्तमार्गतः१५४८
खल्वमध्ये द्वयं क्षिप्त्वा कज्जलीं रचयेद्बुधः।
एकनिम्बुकतोयेन कज्जलीं मर्दयेत्ततः १५४९
दिनत्रयं प्रयत्नेन यथा कल्कः समो भवेत्।
प्रागुक्तयुक्त्या संसाध्य शुल्वं दोपविवर्जितम्।
क्षीरे दध्नि घृते खण्डे माक्षिके गालितं रविः
पञ्चविंशतिवारांश्च प्रत्येकं वारपञ्चकम् १५५१
ततस्तेन प्रकुर्वीत पत्राणि रविणा पुनः।
यथा कण्टकवेध्यानि पारदेन समानि वै१५५२
पत्राणि तानि तत्कल्के निःक्षिपेत्सूतगन्धयोः।
आलोडयेत्पक्वनिम्बुरसैः कुर्याच्च कज्जलीम् ॥
पत्राण्यालिप्य कज्जल्या सर्वथा स्थापयेद्वरे ॥
आतपे सप्तवारांश्च हस्तेनालोडय यत्नतः१५५४
पक्वमूषां ततः कुर्यात्सुदृढां गोस्तनाकृतिम्॥
सपिधानां सपत्रं तं कल्कं तत्र विनिःक्षिपेत्॥
दत्वा पिधानीं संरुध्य मृदा कर्पटयुक्तया ॥
मूषां तां चुल्लिकामध्ये क्षिप्त्वा दद्यात्पुटानि वै
त्रीणि कुक्कुटसंज्ञानि ततः सिध्येद्रसेश्वरः ॥
सिद्धो रसेश्वरो ग्राह्यः पूजयित्वा यथाविधि ॥
देवाग्निगुरुभूदेवान् कुमारीं योगिनीगणम् ॥
भैरवं ब्रह्मविष्ण्वीशांस्ततः सूतं प्रयोजयेत् ॥
चित्रकार्द्रकसिन्धूत्थं नागवल्लीदलेन च ॥
गुञ्जामानं ततः पेयमनुपानमिदं ततः १५५९
त्रिकटुक्वाथसंयुक्तं मार्द्रकस्य रसं समम् ॥
चुल्लुकत्रयमानं च दातव्यं भिषजा सदा१५६०
दृष्टप्रभावः सृष्टोऽत्र लोकोपकृतिहेतवे ॥
देवीशास्त्रानुसारेण विविच्य प्रतिपादितः ॥

रसाल.,

भाषा—ऊर्ध्व और अधःपातन किया हुआ और स्वेदन संस्कार से बुभुक्षित किया हुआ पारा लेकर उस मे षोडशांश सुवर्ण और षड्गुण गन्धक जारित करके ४ तोले लेना। उसमे चौगुना शुद्ध गन्धक डालकर दोनों की सूक्ष्म कज्जली करना। उस मे एक नींबू का रस देकर तीन दिन तक घोटना जिसमे कि कल्क के बराबर हो जाय। फिर विशुद्ध ताम्रको तपाकर दूध, दही, घृत और शक्कर का शरबत तथा मधु इन मे पचीस २५ बार अथवा पाच ५ बार बुझाना। उसके बारीक पत्र बनाकर पारे के बराबर लेकर उस कल्क मे डालकर पके नींबू का रस देकर घोटे यहातक कि उसकी भी कज्जली हो जाय कुछ पत्र बाकी रहजॉय तो उनपर उस कज्जलीके कल्क को चढा देना और उसको अल्प स्तकड़ी धूप मे रखदेना। फिर दूसरे दिन उसको हाथ से खूब मिलाकर कड़ी धूप मे रखना इस तरह सातदिन तक करना। इस के बाद खूब मजबूत पक्की ढक्कन के सहित गोस्तनी मूषा बनाकर उसके भीतर ताम्रपत्र सहित कल्कको रखकर ढक्कन देकर कपडमिट्टी ६ या ७ करके सुखालेना। फिर उसको चूल्हे मे तीन कुक्कुटपुट देना बस यह रस सिद्ध होजायगा, इसका अपने सम्प्रदायानुसार विधिपूर्वक देव,अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, कुमारी और योगिनीगण, भैरव, ब्रह्मा, विष्णु और ईश इनकी पूजा करके प्रयोजित करे, इस के साथ चित्रक, अदरख और सेंधानमक मिलाकर अनुपान देवे अथवा नागरबेल के पान के साथ देवे और उसके उपर त्रिकटु का क्वाथ और अदरख का रस ३ चुल्लू पिलाना। इस रस की मात्रा १ रत्ती है यह रस बहुतही अजमाया हुआ है। देवीशास्त्र से लेकर लोगों के उपकार के लिये यहां प्रकट किया है ॥३७४ ॥

३७५ उदयभास्करो रसः (चतुर्दशः)
(उदरारि, गौल्य, वमनी)

अच्छानां शुद्धताम्रस्य पत्राणां पलविंशतिम् ।
पलानि पञ्च सूतस्य मर्दयेन्निम्बुकद्रवैः १५६२॥
तावत्सम्मर्दनं कुर्याद्यावत्संलगते रसः ।
मृत्पात्रमध्ये निःक्षिप्य तस्योर्ध्वाधश्च गन्धकम्॥
धारयेच्चूर्णयित्वा तु सम्यग्दशपलोन्मितम् ।
चुल्हिकाग्नौ पचेत्सम्यङ्निरुद्ध्य घटिकात्रयम्॥
स्वाङ्गशीतलमादाय चूर्णयित्वा पुनश्च तम् ।
त्रिभागान् कारयेत्तस्य भागमेकं पुनः पचेत्॥
गोमूत्रे विंशतिं वारान् स भेदी जायते रसः ।
उदरारिः कृमीन् हन्यान्निर्हरे न्मलसञ्चयान् ॥
शाम्येच्छीतोपचारेण तस्मादुष्णां क्रियां चरेत्।
पुनर्द्वितीयभागं च गोक्षीरेण पचेच्छनैः १५६७
दशवारं तथा तोये नालिकेरस्य पाचयेत् ।
अयं गौल्यो रसो नाम सर्वशूलविनाशनः ॥
नाभिकुक्षिभवं शूलं शिरःकर्णाक्षिजं तथा ॥
मुखरोगं पाण्डुरोगं गुदपाकं च दारुणम्१५६९।
वातपित्तज्वरं चान्यं द्वन्द्वजं सान्निपातिकम्॥
क्षयं कासं कृमींश्चैव निहन्याद्दीपनं तथा१५७०॥
पुनस्तृतीयं भागं तु कटुवल्लरिकारसैः ॥
भावयेद्विंशतिं वारान् वमनीजायते रसः ॥
देयः स्याद्वल्लमानस्तु ताम्बूलीदलसंयुतः ॥
वमनं सर्वदोषघ्नमुपचारास्तु पूर्ववत् ॥१५७२।
विसूचिकाम्लपित्तं शिरोजाड्यं च नाशयेत्॥
किं पुनर्बहुनोक्तेन सर्वशूलहरः स्मृतः १५७३॥
यस्माद्दुद्दीपयेद्वाग्निं तस्मादुदयभास्करः ॥
राजिकालवणं नाडीं कषायं कटुकं त्यजेत् ॥

र प्र, र का, र. क या, भै सा सं,

टि०—एकस्यैव ताम्रस्य त्रिविधप्रयोगादुदरारि, गौल्य, वमनीति त्रीणि नामानि दत्तानीयेतद्बोधनार्थं कुत्रचित्त्रिविधरस इति नाम दत्त दृश्यते, उदयभास्करस्तु मुख्य नाम ।

भाषा—शुद्ध तांबे के २० पल बारीकपत्र लेकर खरल मे डालकर ऊपर से ५ पल शुद्ध पारद डालना और कागजी जम्भीरी अथवा बिजोरे नीबूका रस डालकर घोटना । जब वह तमाम पारा उन पत्रों पर चढ़जावे तब कपड़मिट्टी किये हुए वर्तन मे ५ तोले गन्धक बिछाकर बीच मे उन पत्रों को रखकर ऊपर से दूसरा ५ तोले गन्धक रखकर ढक्कन से ढक देना । उसपर नमक रखके हाडी के मुखपर १ ढक्कन देकर ३—४ कपड़मिट्टी-लगाकर सुखालेना इस यन्त्रको चूल्हे पर रखकर तीन घड़ी तक तेज आंच देना । स्वांगशीतल होने-पर उस तांबे को पीसकर उसके तीन भाग बनाकर १ भाग को गोमूत्र मे घोटकर टिकिया बनाकर सुखाना और कुक्कुटपुट की आंच देना । अथवा उस भाग से अष्टगुणित गोमूत्र देकर कड़ाही मे जलादेना । जब वह सूख जाय तब उसी तरह दूसरा देकर जलादेना, ऐसे २१ बार करना तो इस रस का नाम उदरारि है । यह रस रेचनकरके उदररोगों को दूर करता है। इसलिये कहीं कहीं इसे भेदी नाम से पुकारा करते हैं । यह (उदरारि) रस कृमियों को और मलसञ्चय को दूर करता है । गरम उपचार से रेचन होता है और शीतोपचारसे शान्त होता है ।

फिर दूसरे भाग को पहिले की तरह दस बार गोदुग्धसे और दसबार नारियल के पानी से पकाना। यह गौल्य रस तैयार होगा। इसकी २ रत्ती की मात्रा उचितानुपान से लेने से नाभिशूल, कुक्षिशूल शिर शूल, कर्णशूल, आक्षिशूल, इसके अतिरिक्त शूलमात्र, मुखपाक, गुदपाक, पाण्डुरोग, वातपित्त ज्वर, द्वन्द्वज और सान्निपातिक, क्षय, कासश्वास, कृमि ये रोग नष्ट होते हैं और अग्नि दीप्त होकर पाचन क्रिया बढ़ती है ।

फिर तीसरे भागको करेले के स्वरस की बीस बार भावना देने से वमनी नाम का रस तैयार होगा। इसको ३ रत्ती पान मे देने से वमन होकर तमाम

दोष शान्त होजावेंगे। यह भी शीतोपचारसे शान्त होता है और उष्णोपचार से उत्तेजित होता है। इससे हैज़ा, अम्लपित्त, और शिरका जकड़ना ये सबरोग नष्ट होते हैं और शूलमात्र नष्ट होता है। इसको खानेवाला राई, लवण, नाड़ीसाक, कषाय, और कटुरस को छोड़ देवे। यह अग्निको उद्दीप्त करता है। इसलिये इसे उदयभास्कर कहते हैं। उदरारि १ गौल्य २ वमनी ३ ये तीन नाम होने से और त्रिविध काम करने से कहीं २ इसको त्रिविक्रम नामसे पुकारते हैं। अग्निको दीप्त करता है इसलिये उदयभास्कर इसका नाम है और यही प्रधान नाम है ॥ ३७५ ॥

३७६ उदयमार्तण्डो रसः (प्रथमः)

हिङ्गुलं जयपालटङ्कणविषाण्यन्त्यार्धभागोत्तरं,॥
हिङ्गुलं क्रमशो विशोध्य मतिमा-
नन्यत्तथा शुद्धिमत्।
सर्वं खल्वतले विमर्द्य नितरां
गुञ्जाद्वयं दापयेत्, ।
मार्तण्डोदयको ज्वरादिसहिते
यः सोदराध्मानके ॥ १५७५ ॥
पाण्ड्वाजीर्णगदेऽनुपानवशतः
पथ्यश्च तक्रौदनम् ॥
व्योषेणाऽऽर्द्ररसेन तत्र सितया
युक्तोज्वरे दारुणे।
मान्द्ये गुल्मकफानले च पवने
शूले च शोफोदरे,
वातास्रे स्वरवर्णकुष्ठगुदजान्
रोगानशेषाञ्जयेत् ॥ १५७६ ॥

यो. र, रसायन सं., र. चि, र. (मा), र. श., रस सं., चि सा, अन्येषु त्रिषु मार्तण्डोदय नाम्ना व्यवहृतः। रसावतार (मा.) उदयभास्कर।

भाषा—मालकांगणी, भिलावा, निम्बमज्जा, घृतमधुमे कड़ाहीमे धरके विशेष शुद्धियुक्त हिङ्गुल २॥ भाग, जमालगोटा २ भाग, सुहागा १॥ भाग, और विष १ भाग ये सब विशुद्ध और नीचे से क्रमवृद्ध लेकर खरलमे डालकर दो तीन दिनतक अत्यन्त मर्दन करना। यह उदयमार्तण्ड रस सिद्ध हुआ। इसकी २ गुञ्जा नवीन ज्वर, उदररोग, आध्मान, पाण्डु और अजीर्णजन्य रोगों मे यथानुपानसे देना। जब दस्त लगकर बन्द हो जावें तब छाछ भात पथ्य देना। त्रिकटु और अदरखके रसके साथ अथवा शक्करके साथ जब बहुत जोरसे ज्वर चढ़ाहो और बकता हो तब देना। इसीतरह अग्निमान्द्य, गुल्म, कफवातजरोग, वातशूल, शोथ, उदररोग, वातरक्त, स्वरभङ्ग, वर्णविकृति, कुष्ठ, बवासीर इन रोगों मे यथोचिति से देनेसे तत्काल नष्ट होते हैं ॥ ३७६॥

३७७ उदयमार्तण्डो रसः (द्वितीयः)

पलोन्मितस्य शुल्वस्य सूक्ष्मपत्राणि कारयेत्।
तत्समं गन्धकं दत्वा खल्वे सर्वं विनिःक्षिपेत्॥
जम्बीररससंयुक्तं दिनं घर्मे निधापयेत्।
ततः शुल्वे द्रवीभूते रसकर्षं नियोजयेत् १५७८॥
तत्सिद्धमुदरे योज्यं शोफे चैव भगन्दरे।
नाम्ना सूदयमार्तण्डरस एषः प्रकीर्तितः १५७९

र. र. स., र. को., र च, र. क. ल, उदराधिकारे।

भाषा—४ तोले विशुद्ध ताम्र के सूक्ष्मपत्र बनाकर उसकी बराबर शुद्ध गन्धक देकर जम्मीरी के रसके साथ एक दिनभर मर्दन करना। फिर उसे कड़ी धूप मे रख देना। जब पत्र गलजांय तब उसमे १ तोला पारा देकर मर्दन करना। सूखने पर कज्जली तैयार हो जायगी। यह उदयमार्तण्ड रस है। इस को उदर रोग, शोफ और भगन्दर मे यथानुपान से देना॥ ३७७॥

३७८ उदयमार्तण्डो रसः (तृतीयः)

रसगन्धयवक्षारा विषं नेपालकं तथा।
त्रिकटु त्रिफला चैव जीरकं चित्रकं तथा॥
सर्वं समं तथा चूर्णं श्लक्ष्णं कुर्यात्सुबुद्धिमान्।
भृङ्गीरसैः समं खल्वे वटकान् गुञ्जमात्रकान्॥

वटकान् भक्षयेन्नित्यं मरीचैश्च निषेवयेत् ।
सर्वशूलं तथा गुल्मं क्षयपाण्डोश्च नाशिनी ॥
सर्वज्वरहरं युक्तं तथा शीतज्वरापहम् ।
कफोत्थान् विविधान् रोगानम्लपित्तं सुदारुणम्
तत्तद्रोगानुपानेन बलवद्रोगनाशनम् ।
आधिव्याधिहरं चैतत् सत्यं गुरुवचो यथा॥

र. क यो , शूलाधिकारे ।

भाषा—पारा, गन्धक, यवक्षार, विष (सींगिया) ताम्रभस्म, त्रिकटु, त्रिफला, जीरा, चित्रक, इनको समभाग लेकर बारीक चूर्ण कर लेना और भागरे के रस के साथ खरल करके एक एक रत्ती की गोलिया बनाकर १४–२१ या २८ औचिती के अनुसार काली मिर्च के साथ देना । इस से सब प्रकार के शूल, गुल्म, क्षय प्रयुक्त पाण्डु, शीत, ज्वर, कफोत्थ समस्तरोग और अतिप्रकुपित अम्लपित्त अपने २ अनुपान से नष्ट होते हैं ॥ ३७८ ॥

३७९ उदयादित्यो रसः (प्रथमः)

शुद्धं सूतं द्विधागन्धं मर्द्य कन्याद्रवै र्दिनम् ।
तद्गोलं पिठरीमध्ये ताम्रपात्रेण रोधयेत्॥१५८५
सूतकाद् द्विगुणेनैव शुद्धेनाधोमुखेन च ।
पार्श्वे भस्म निधायाथ पात्रोर्ध्वे गोमये जलम्॥
किञ्चित् किञ्चित् प्रदातव्यं चुल्यां यामद्वयं ततः
चण्डाग्निना तदुद्धृत्य स्वाङ्गशीतं विचूर्णयेत् ॥
काष्ठोदुम्बरिका वह्नि त्रिफला राजवृक्षकम् ।
विडङ्गं वाकुचीबीजं क्वाथयेत्तेन भावयेत् ॥
दिनैकमुदयादित्यो रसो देयो द्विगुञ्जकः ।
विचर्चिकां दद्रुकुष्ठं वातरक्तञ्च नाशयेत्१५८९
अनुपानं च कर्तव्यं वाकुचीफलचूर्णकम् ।
खदिरस्य कषायेण समेन परिपाचितम् १५९०
त्रिशाणं तद्गवां क्षीरैः क्वाथैर्वा त्रैफलैःपिबेत् ।
त्रिदिनान्ते भवेत्स्फोटः सप्ताहाद्वा किलासके॥
नीलीं गुञ्जाञ्च कासीसं धत्तूरं हंसपादिकम् ।
सूर्यभक्तां च चाङ्गेरीं पिष्ट्वा तुल्यानि लेपयेत्॥
स्फोटस्थानप्रशान्त्यर्थं सप्तरात्रं पुनः पुनः ।
श्वेतकुष्ठं निहन्त्याशु साध्यासाध्यं न संशयः ॥

शा , टी., र र. स., र. प्र , र. को., र. का., र. क., रसायन स., किलासे

भाषा—शुद्ध पारा १ भाग, गन्धक २ भाग, इनको घीकुआर के रस से एक दिन मर्दन करके गोला बनाकर मिट्टी की कड़ाही मे रखकर वजन मे पारे से द्विगुण शुद्ध ताम्रपात्र से अधोमुख करके ढक देना । उसकी (खड़ियामिट्टी और गुड़ अथवा चूना और गुड़) से सन्धि बद करके चारों तरफ भस्म दबा देना। ताम्रपात्र के ऊपर गीले गोबर की वाड़ बना देना। उसके ऊपर जलहरी बाध देना जिस मे से थोडा थोड़ा पानी उसपर टपकता रहे । इतना ध्यान रखना कि पानी गोबर मे होकर राख मे न जासके । उस कड़ाही के नीचे चूल्हे मे दोपहर तक खूब कड़ी आच जलाकर बद कर देना । स्वाङ्गशीतल होनेपर काकोदुम्बरि, चित्रक, त्रिफला, अमलतास, विडङ्ग, बावुचीके बीज इन के क्वाथ से एक एक दिन भावना देना। यह उदयादित्य रस सिद्ध हुआ । इसकी दो गुञ्जा देकर बाकुची के बीजों के चूर्ण को बरावर खदिर के क्वाथ मे पकाकर तैयार कर लेना । इसमेंसे एक तोला खाकर ऊपर से गाय का दूध अथवा त्रिफला का क्वाथ पीना । इस प्रकार तीन दिन अथवा सात दिन तक प्रयोग करने से श्वित्र मे फोला उठ आता है। उस के बाद नील, गुञ्जा, कासीस, धतूरा शिंगारिफ, हरहर, चाङ्गेरी (तिपतिया) इन को समभाग लेकर पीसलेना । इनका लेप स्फोट स्थानपर बारम्बार करना जिससे वहा का स्फोट शान्त होकर उस जगह की चमड़ी काली हो जायगी । यह प्रयोग साध्य अथवा असाध्य श्वित्र को नष्ट करता है । विचर्चिका, दद्रु, कुष्ठ और वातरक्त ये केवल इस रसके खानेसे नष्ट होते हैं ॥३७९॥

३८० उदयादित्यो रसः (द्वितीयः)
पारदाद् द्विगुणं गन्धं सम्यक् शुद्धं विमर्दयेत् ।
मुण्ड्यार्द्रकरसैः खल्वे त्रिसप्ताहं पुनः पुनः ॥
एतत्तुल्यं शुद्धताम्रं सम्पुटे तन्निरोधयेत् ।
वेष्टयेद्वस्त्रखण्डेन वज्रमृत्तिकया बहिः॥१५९५॥
लिप्त्वा विशोषयेत्तं वै सम्यग्गजपुटे पचेत् ।
उद्धृत्य सम्पुटं भित्वा देवदाल्या द्रवैस्त्र्यहम् ॥
भृङ्गीपुनर्नवाद्रावैः पृथग्भाव्यं त्र्यहंत्र्यहम् ।
तत्तुल्यं नागराच्चूर्णं क्षिप्त्वा मध्वाज्यसंयुतम्॥
लिहेन्माषद्वयं नित्यं यावत्संवत्सरावधि ।
रसोऽयमुदयादित्यो जरामृत्युहरः परः१५९८
पुनर्नवादेवदालीभृङ्गचूर्णं समंसमम् ।
मध्वाज्याभ्यां लिहेत्कर्षमनु स्यात्क्रामणं परम्॥
र. सं., रसायन स., रसायनाधिकारे ।

टि० अस्य मात्रा यद्यपि मूले द्वैमाषिकी प्रदत्तास्ति तथापि गुञ्जात्रयात्समारभ्य यावद्द्वैमाषिकी मात्रा स्यात्तथा प्रत्यह वर्धयितव्येति रहस्यम् ।

भाषा—पारे से दूना शुद्ध गन्धक लेकर गोरखमुण्डी और अदरखके रस से सात दिनतक मर्दन करना । रस बारम्बार देता जाय और इन दोनों के बराबर शुद्ध तांबे का चूर्ण मिलाकर सम्पुट मे बंद कर देना और उसको वज्रमिट्टी और वस्त्र-खण्डों से लेप कर देना । खूब सुखाकर गजपुट मे फूंक देना । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर बंदाल, भागरा और पुनर्नवा इनके स्वरस अथवा क्वाथों से यथासम्भव तीन तीन दिन भावना देकर तैयार करलेना। इसमे से दो माशा रस और उतना ही सोंठ का चूर्ण मिलाकर मधु और घृत के साथ चटाना । ऐसा एक वर्षतक करने से जरा और मृत्युको दूर करता है । इस रस को खाने के बाद बन्दाल, भागरा और पुनर्नवा समभाग लेकर चूर्ण करलेना। इस को १ तोला मधु तथा घृत के साथ खाने से अनुक्रामण होता है अर्थात् रस समस्त धातुओं मे संक्रामित होता है । पारे के संक्रमण हुए विना उसका कुछ गुण नहीं होता । यह रस शास्त्र का परम रहस्य है ॥ ३८० ॥

टि० मूल मे इसकी मात्रा माशेकी कही है। परन्तु ३ रत्ती से लेकर अबतक २ माशे तक मात्रा न पहुंच जाय तब तक दररोज बढाना चाहिये ।

३८१ उदयादित्यो रसः (तृतीयः)
आवर्तिते रसपलं क्षिप्त्वा द्विगुणगन्धके।
आर्द्रकद्रवमुण्डीनां विंशत्या मर्दितं पचेत्१६००
मृद्रूढताम्रमूषायां तं गुञ्जाप्रमितं रसम् ।
ससर्पिर्नागरं भुक्त्वा तप्ताम्बुप्रसृतं पिबेत् ॥
रसोऽयमुदयादित्यः स्याज्जरारजनीहरः१६०१
र. को. रसायने ।

भाषा—खूब कपड़मिट्टी की हुई तांबे की मूसी मे ८ तोले शुद्ध गन्धक को गलाकर उस मे ४ तोले शुद्ध पारद डाल देना,फिर अदरख का रस८० तोले लेकर थोडा २ उसमे डालकर मर्दन करते रहना और नीचे मन्द मन्द अग्नि देते रहना। इतना ध्यान रखना कि एकदम लपट न उठे । रस खलास होनेपर मूसीको उतारकर स्वाङ्गशीतल कर लेना । उस मे से खुरचकर पारद, गन्धक और जला हुआ तांबेका भाग इकट्ठा खरल करके रख देना । इसमे से दो रत्ती सोंठ के चूर्ण के साथ मिलाकर घी मे चटाना। ऊपर से एक पसर गरम पानी पिला देना। यह उदयादित्य रस है। जरारूपी रातको दूर करता है ॥ ३८१ ॥

३८२ उदयादित्यो रसः (चतुर्थः)
पारदादष्टगुणितं हरितालं
तावती च विजया त्रिदिनं तत् ।
मर्दितं सगुडकं वटीं किरे-
द्वल्लकत्रयमितां क्षणदान्ते ॥ १६०२
सेविता हरति मासयुगं सा
स्पर्शवातमपि दुष्करमाशु ।
सेवयेद्घृतयुतं कलमान्नं
रात्रिजागरमपीह वर्जयेत् ॥१६०३॥
र., स्पर्शवाते ।

भाषा—पारे से आठगुनी हरितालभस्म अथवा रसमाणिक्य और उतनी ही भांग मिलाकर खूब बारीक चूर्ण करके सब की बराबर गुड़ देकर ८ रत्ती की गोली बना लेना। इस को सुबह मे देना चाहिये; दो महिने तक देने से अत्यन्त असाध्य जो स्पर्शवात है सो नष्ट होती है। अच्छे चावल और घी पथ्य देना। इस रस मे रात्रि जागरण अत्यन्त निषिद्ध है ॥ ३८२ ॥

३८३ उदयार्कमूर्तिरसः

त्रिगन्धकं कुष्ठकसूतभस्म-
कृष्णाभ्रभस्मानि मृतश्च ताम्रम्।
हिङ्गूनि सर्वाणि समानि कुर्या-
न्निर्गुण्डिकोन्मत्तरसैश्च पश्चात्१६०४॥
दिनद्वयं चाल्पपुटं च दद्या-
द्रसस्ततः स्यादुदयार्कमूर्तिः।
वातोत्थशूलस्य निकृन्तनो यो
गुञ्जाद्वयश्चास्य ददीत शुण्ठी- १६०५
सर्पिर्युतं वा मरिचैर्घृतेन
वातारितैलेन सुवर्चलेन।
सहिङ्गुकेनापि युतं ददीत
मन्दोष्णनीरेण ददीत पश्चात् १६०६॥
तत्कालशूलस्य निबर्हणाय
निरोधनुत्यै तु गुडेन युक्तम्।
कञ्चुष्ठकं स्यादतिवातलानां
विसूचिकां क्षौद्रयुतं निहन्ति १६०७॥
विभूतिकां क्षौद्रयुतां तथा च तां
स्नुह्यर्कदुग्धे परिपक्वमाज्यम्।
पीत्वा पिबेद्यष्टिकजं कषायं
शीघ्रं विमुच्येत चलादिसङ्गात् १६०८

र. दी., शूलादौ।

भाषा—तज, पत्रज, इलायची, कूठ, पारद भस्म, कृष्णाभ्रकभस्म, ताम्रभस्म, भुना हुआ हींग, इन सबको समभाग लेकर संभालु और धतूरे के रससे दो रोज मर्दन करके लघुपुट देना। यह उदयार्कमूर्ति रस तैयार होगा। यह वातजन्य शूलको नाश करनेवाला है। इस की २ रत्ती की मात्रा सोंठ और घी से अथवा मरिच और घी से अथवा वातघ्न तैल से अथवा संचल नमक और हींग से अथवा कुछ गरमजल से देनी चाहिये। तात्कालिक शूल को दूर करने के लिये और मलमूत्र के विबंध को दूर करने के लिये पुराने गुड़ के साथ देना चाहिये। अत्यन्त वातलों को रेवनचीनी के साथ देना। मधु के साथ देनेसे हैज़ा शान्त होता है। वायु से जिसका सर्वाङ्ग जकड़ गया हो वह इस रस को शहद (मधु) के साथ चाटके सेहुण्ड और आक के दूध मे पकाया हुआ घृत पीकर जेठीमधुका क्वाथ पीवे तो तत्काल सुखी हो जाता है ॥ ३८३ ॥

३८४ उदयार्कोरसः

नानाविशुद्धिविधिभिः परिहीणदोषं,
वातारिवर्गजनितैः परिभावितश्च।
हिङ्गूलतुत्थकशिलालरसेन्द्रगन्धं,
कङ्कुष्ठचूर्णमुपहन्ति च वातशूलम्॥१६०९॥

र. (मा) वातशूले।

भाषा—अपनी २ विशुद्धिओं से विशुद्धदोष और वातघ्नवर्ग के क्वाथों से कई बार भावना दिया हुआ हिंगुल, तुत्थक, मैनसिल, हरताल (रसमाणिक्य), पारा, गन्धक, कङ्कुष्ठ इनका चूर्ण वातघ्न अनुपान से वातशूल को नाश करता है ॥ १८४

३८५ उदरघ्नो :

जीमूतलोहरसगन्धशिलालताम्र-
व्योषाग्निकुष्ठमुशलीविषदीप्यचूर्णम्।
निम्बूकनीरलुलितं गुटिकीकृतं तत् ॥
भुक्तं निशासु मधुना सकलोदरघ्नम् १६१०

र. चं., र. र. स., र. को., र. क. ल., उदराधिकारे।

भाषा—बन्दाल, लोहभस्म, शुद्धपारा, गन्धक, मैनसिल, रसमाणिक्य, ताम्रभस्म, सोंठ, मिर्च, पीपल, चेत्रक, कूठ, मुसली, बछनाग, अजवाइन सत्र

समभाग लेकर बारीक चूर्ण करके नीबूके रसमे घोटकर झरबेर के बराबर गोलियें बनाकर मधु अथवा गरमपानी वगैरह के साथ रातको लेने से समस्त उदररोग दूरहोतेहैं ॥ ३८५ ॥

३८६ उदरध्वान्तसूर्यो रसः

शुल्वश्यामास्नुहीदन्तीपथ्यानेपालकाः क्रमात्।
द्व्येकाऽग्नियुग्रामवेदानेतानुष्णाम्बुना पिबेत् ॥
अष्टोदराणि हन्त्येप विशेषेण जलोदरम् ।
आध्मानगुल्मशूलघ्न उदरध्वान्तभास्करः ॥
र. सं. क, रसायन सं, र का, उदराधिकारे ।

भाषा—ताम्रभस्म२ भाग, कालानिशोत अथवा विधारा १ भाग, थूहरका दूध ३ भाग, दन्तीमूल ५ भाग, हरड़े ३ भाग, जमालगोटा ४ भाग, इसक्रमसे लेकर खूबघोटकर चनेके बराबर गोली बनालेना । अगर गोली न बने तो थोड़ा पानी का छींटा दे देना, एक गोली गरमपानीके साथ देनेसे आठों प्रकार के उदररोगों को खासकर जलोदर, आध्मान, गुल्म और शूलको यह तत्काल दूर करता है । उदरध्वान्तभास्कर इसका नाम है॥३८६॥

३८७ उदरवल्लभो रसः

हिङ्गुलसम्भवं सूतं गन्धकं मृतताम्रकम् ।
चित्रकं दन्तीबीजञ्च पिप्पलींहपुषां वचाम् ॥
सैन्धवं चैव जैपालं मर्दयेत्सममागतः ।
हरीतकीजलेनैव वटिकां कारयेद्भिषक् १६१४
द्विगुञ्जापरिमाणेन श्लीपदं हन्ति नान्यथा ।
आनाहं गुल्मरोगञ्च प्लीहानमग्निमन्दताम् ॥
श्रीमद्गहननाथेन रसश्चोदरवल्लभः
यथेष्टमनुपानन्तु भोजने विश्वतुम्बुरु ॥१६१६
र. क, उदराधिकारे ।

भाषा—शुद्ध हिङ्गुल से निकाला हुआ पारा, गन्धक, ताम्रभस्म, चित्रक, दन्ती, पीपल, झाऊ, बच, सेन्धानमक यह सब समभाग, जमालगोटा पारे से द्विगुण लेकर इनको हरड़ों के क्वाथ से एक दिनभर घोटकर २ रत्ती की गोली बनाकर देनेसे यह श्लीपद को दूर करता है । आनाह (पेट की गुड़गुड़ाहट) गुल्मरोग, प्लीहा, अग्निमान्द्य इन कोभी दूर करता है । अनुपान यथोचित कायम करना भोजन मे सोंठ और धनिया का योग रखना । इसका उदरवल्लभ नाम है । श्रीमान् गहननाथ ने इसको बनाया है ॥ ३८७ ॥

३८८ उदरवातारिरसौ

यद्वा रसेन्द्रं वरगन्धकेन
युञ्जीत नेपालरजो विमिश्रम् ।
निशाद्वयं गन्धकटङ्कणञ्च
मृतश्च ताम्रं विनियोजयीत१६१७
तत्सर्वतुल्यं जयपालबीजं
विमृद्य तस्माथ ददीत वल्लम् ।
कृत्वा विरेकं जठरामयानां
नाशं नयेत्तां रसराजमुख्यौ १६१८
र. दी, उदरे ।

भाषा—पारा, गन्धक, जमालगोटा तीनों को समभाग लेकर चूर्ण कर लेना अथवा जलके सयोगसे गोली बना लेना। अथवा दोनों हल्दी, गन्धक, सुहागा, ताम्रभस्म, और इन सबकी बराबर शुद्ध जमालगोटा इनको एक दिनभर मर्दन करके पानीका छींटा देकर तीनरत्तीकी गोलियें बनालेना अथवा चूर्ण ही रखना । इन दोनों प्रयोगोंमेसे चाहे जिसकी तीनरत्तीकी मात्रा देनेसे विरेचन होकर उदर रोग नष्ट होगा । ये दोनों उदरवातारि नामके रस हैं ॥३८८॥

३८९ उदरामयकुम्भकेसरी

रसगन्धकभस्म ताम्रकं
कटुकक्षारयुगं सटङ्कणम् ।
कणमूलरुचव्यचित्रकं
लवणान्येव यमानिरामठम् १६१९
सममागमिदं विभावयेत्
सुरातपे स्वय जम्भवारिणा ।

उदरामयकुम्भिकेसरी
रस एष प्रथितोऽस्य मापकः१६२०
सुरवार्यनुदापयेद्भिषक्
प्रसभं हन्ति च सव्रणं गदम्।
यकृतं कृमिमग्रमांसकं
कमठं प्लीहजलोदराह्वयम्॥
जठरानलमथगुल्मपञ्चकं
पवनं साममथाम्लपित्तकम्१६२१॥

र. चि., र. चं., र. सं., र. सु.,उदराधिकारे।

भाषा—पारा, गन्धक, ताम्रभस्म, सोंठ, मिर्च, यवक्षार, सुहागा, पिपलामूल, चव्य, चित्रक, पांचों नमक, अजवाइन और हींग इनका बराबर भाग लेकर खूब बारीक चूर्ण करके कड़ी धूपमे जम्भीरी के रसकी भावना देकर एक एक माशेकी गोलियें बना लेना॥ यह उदरामयकुम्भिकेसरी नामका रस तैयार हुआ। इसकी एक माशे की मात्रा द्राक्षासव प्रभृति के साथ देने से शरीरके नहीं सूखते हुऐ व्रण, यकृत्, कृमी, अग्रमांस (हृदय मे अथवा हृदयसंलग्न धमनी अथवा शिराओं मे बढ़ा हुआ मांस) कछुही-प्लीहा, जलोदर, मन्दाग्नि, पाचतरह के गुल्म, आमवात, अम्लपित्त यह सब नष्ट होते हैं॥३८९॥

३९० उदराररसः (प्रथमः)

पारदं शुक्तितुत्थं च जैपालं पिप्पलीमसम्।
आरग्वधफलान्मज्जा वज्रीक्षीरेण मर्दयेत्॥
मापमात्रां वटीं दद्यात्स्त्रीणां हन्ति जलोदरम्
चिञ्चाफलरसञ्चानु पथ्यं दध्योदनं हितम्॥
दकोदरहरश्चैव ताम्रेण रेचनेन च॥ १६२३॥

र. स सू यो. त., र. क. ल., टी., र. सु., वै. चि., र. चं., र. का., र. म., र. सं., रसायन सं, र. चि., यो. म., चिकित्सासागरे जलोदरकुठार इतिनाम, र.को, र. र. कां., उदराधिकारे। यत्र कुत्र शुक्तितुत्थमिति पाठस्थाने शिखितुत्थमिति पाठो दृश्यते परं तदपेक्षया शुक्तितुत्थमिति पाठः साधीयान्, वै. चिन्तामणौ गन्धकोऽधिको दृश्यते नाम च वारिदारिद्युटीति विशेषः।

भाषा—पारा, शुक्तिभस्म, तुत्थक, जमालगोटा, पीपल, अमलतासकी मज्जा इनसबको समभाग लेकर थूहर के दूधमे पीसकर १ माशेकी अथवा योग्यता देखकर गोलियें बनाकर स्त्रियोंके गर्भाशय मे जब कि रोगविशेषसे पानी भर जाता है उस हालतमे इसे देनेसे वह अच्छा हो जाता है। इसका अनुपान इमली का पानी है। झाड़े होने के बाद दही भात देना। साधारण जलोदर मे भी अत्यन्त रेचन होकर फायदा होता है। परन्तु यह सख्त रेचन है। संभाल कर देना॥ ३९०॥

३९१ उदराररसः (द्वितीयः)

मृतार्ककाञ्चनीकृष्णादन्तीबीजानि मर्दयेत्।
विरेके तु प्रदातव्यं दध्यन्नं भोजनं हितम्॥
अनुपानं पिबेच्चिञ्चाफलानां स्वरसं पुनः१६२४

मै. सा., उदराधिकारे।

भाषा—ताम्रभस्म, हल्दी, पीपल और जमालगोटा सब समभाग लेकर तीन रत्ती की गोली बांध लेना अथवा चूर्ण ही रखना। इसकी ३ रत्ती इमली के पानी के साथ देने से रेचन होगा। उसके बाद दहीभात देना॥ ३९१॥

३९२ उदराररसः (तृतीयः)

रसेन ताम्रायसमस्म गन्धं
शिलाहरिद्राजयपालतुल्यम्।
शिलाजतुं टङ्कणकं च सर्वं
विमर्द्य सम्यक् परिभावयेच्च १६२५
निर्गुण्डिकात्र्यूपणभृङ्गराज-
चित्रार्कतोयेन दिनप्रमाणम्।
कषायेन निम्बस्य दिनप्रमाणं
सिद्धो रसःस्यादुदरारिसञ्ज्ञः१६२६
हरीतकीमिश्रगुडप्रयुक्तं
वल्लप्रमाणन्तु बलाऽबलज्ञः॥
यथाशनि र्भूधरपक्षपाते
तथा रसोऽयं ह्युदरं निहन्ति १६२७

र. र., र. दी., र. क., र. चं., उदराधिकारे।

भाषा—पारा, ताम्रभस्म, लोहभस्म, गन्धक, मैनसिल, हल्दी, जमालगोटा, शिलाजतु, सुहागा ये सब यथायोग्य विशुद्ध और समभाग लेकर बारीक चूर्ण कर, निर्गुण्डी, सोंठ, मिर्च, पीपल, भृंगराज, चित्रक, और आकका दूध इनकी एक एक दिन भावना देना । फिर निम्बकी छालके क्वाथसे एक दिन भावना देना। यह उदरारि रस सिद्ध हुआ। इसे बलाबल को जानने वाला वैद्य ३ रत्ती हरड, सोंठ और गुड के साथ देवै । यह रस उदररोग को इस तरह नष्ट करता है जिस तरह भूधरों के पक्षों को इन्द्राशनिने नष्ट किया था ॥ ३९२ ॥

३९३ उदरारिरसः (चतुर्थः)

सूतक्ष्मागुणटङ्कणाःसमलवा जैपालकास्तत्समाः
मर्द्यो वासरकं शिवारसयुता श्विग्रारसैः सप्तधा
सक्षौद्रेण सुधारसेन सकलान् कोष्ठामयान्नाशये-
द्रक्तौ हिङ्गुयवानिकामधुयुतः
स्नुक्पिप्पलीक्षौद्रयुक् ॥ १६२८ ॥
उदरारि रसो ह्येष जठरामयनाशनः ।
सङ्ग्राहि वर्जयेत्सर्वं द्रवद्रव्यं हितं मतम् ॥

र., उदराधिकारे ।

भाषा—पारा, गन्धक, सुहागा ये सब समभाग और सबकी बराबर शुद्ध जमालगोटा इन सब को हरडके क्वाथसे एक दिनभर मर्दन करके इन्द्रायणके क्वाथ से ७ भावना देना । फिर इसकी यथोचित मात्रा दो गुञ्जा या तीन गुञ्जा थूहर के दूध और मधु के साथ मिलाकर देने से समस्त उदर के रोग नष्ट होते हैं । वस्त्याश्रित रोगों मे हींग, अजवाइन और मधु के साथ अथवा थूहर के दूध, पीपल और मधु के साथ देना चाहिये। यह उदरारि रस है । इसमे सङ्ग्राही द्रव्यों को छोडकर द्रव-द्रव्य सब हितकर हैं ॥ ३९३ ॥

३९४ उदरारि रसः (पञ्चमः)

द्वे निशे द्रवदगन्धकसूता-
स्ताम्रभस्मसहिता विमर्दिताः ।
सर्वतुल्यजयपालजं रजो
स्नुग्रसेन परिभावयेद्दिनम् ॥ १६३० ॥
सिद्ध एष उदरारिरसेन्द्रो
वल्लको दरगदं जयतीह ।
स्नुग्रसेन सितया मधुना वा
हिङ्गुसैन्धवयवानिकया वा ॥ १६३१ ॥

र., उदराधिकारे ।

भाषा—दोनों हल्दी, सुहागा, गन्धक, पारा, ताम्रभस्म ये सब समभाग और इनसबकी बराबर शुद्ध जमालगोटा लेकर थूहर के दूध से भावना देने से यह उदरारि रस सिद्ध होगा। इसे थूहर के दूध से अथवा शक्कर से अथवा मधु से अथवा हींग, सैंधव और अजवाइन से देने से तमाम उदर-रोग नष्ट होते हैं ॥ ३९४ ॥

३९५ उदरारिरसः (षष्ठः)

सूतगन्धविषहिङ्गुलाभ्रकं
ताम्रभस्म मरिचं समांशकम् ।
मर्दयेत्कनकयासचित्रकै-
र्भृङ्गशिग्रुसुरसार्कमूलकैः ॥ १६३२ ॥
आर्द्रकाग्निदमनीविजयाभि-
स्त्र्यूषणेन विषमुष्टिरसेन ।
भावना त्रितयकं पृथगेभि-
श्छागपित्तजनिताश्च एव ॥ १६३३ ॥
प्लीहगुल्मजठरामयहन्त्री
रक्तिका त्रिकटुकार्द्रकनीरैः ।
रोगराजपरिणामशूलनुद्
पिप्पली मधुयुता मधुना वा १६३४ ॥
तीव्रातिसारं विजयामधुभ्यां
मन्दानलं हिङ्गुहरीतकीभ्याम् ।
गुल्मं शटीनीरयुतो निहन्या-
ज्ज्वरं कणार्द्रयुतोऽपि नूनम् १६३५
सन्निपातविनिवृत्तये पिबे-
च्छृङ्गवेरसलिलेन रक्तिकाम् ।

पथ्यमत्र दधिभक्तकं हितं
तक्रभक्तमपि शृङ्गवेरयुक् ॥ १६३६ ॥
उदरारिरसे ह्यस्मिन् कुबेराक्षं सरामठम् ।
अनुपानं शाणमात्रं रसो वा घृतसंयुतः१६३७

रसायन ॥, र, उदराधिकारे ।

भाषा—पारा, गन्धक, बछनाग, सिंगरिफ, अभ्रकभस्म, ताम्रभस्म और मिर्च येसब सममाग लेकर क्रमसे धतूरा, जवासा, चित्रक, भागरा, सहजना, सफेद तुलसी, आककीजड, अदरख, अग्निदमनी (अप्रसिद्ध है प्रतिनिधिमे भटकटैया डालते हैं) भाग, त्रिकुटु, और कुचिला इनसब कीअलग २ तीनतीन भावनाएँ देना। बकरेकें पित्त की तीन भावनाएँ देना। यह उदरारिरस सिद्ध हुआ। इसकी एक रत्ती की मात्रा त्रिकुटु और अदरख के रससे देनेसे प्लीहा, गुल्म और जठररोगों को नाश करती है। रोगराज, परिणामशूल, इनको पिप्पली मधुके साथ अथवा केवल मधुके साथ देने से नष्ट करती है। घोरअतिसार को भाग और मधुके साथ देनेसे नष्ट करती है। अग्निमान्द्य को हींग और हरड़ों के साथ देने से नष्ट करती है। कचूर और पानी के साथ देनेसे ज्वर को नष्ट करती है। सन्निपात मे अदरख के साथ देनी चाहिये, ।पथ्य मे दहीभात अथवा छाछ भात सोंठ के चूर्ण के साथ देना उचित है। इस उदरारिरस मे करज (सागरगोटा०म०) और हींग समभाग लेकर १ माशा अनुपान देने से अथवा घी के साथ देने से उदररोगों मे अच्छा काम करता है ॥ ३९५ ॥

३९६ उदरारिरसः (सप्तमः)

सूतगन्धकणापथ्यात्रिवारग्वधकान् दृढम् ।
मर्दयेद्वज्रिदुग्धेन तन्माषं खादयेद्दिनम्१६३८॥
नृणा जलोदरं हन्ति पथ्यं शाल्योदनं दधि ।
बिम्बीफलरसश्चानुपानमस्मिन् प्रयोजयेत् ॥

र का, उदरारो

भाषा—पारा, गन्धक, सोंठ, हरड़ें, बच, अमिलतासका गूदा इनसबको समभाग लेकर सेहुण्ड के दूध से मर्दन करके और उसी के साथ देकर बिम्बीफलका रस पिलानेसे मनुष्योंके जलोदरको दूर करता है। इसमे शालीचावल और दही का पथ्य देना उचित है ॥ ६९६ ॥

३९७ उदरारिलोहम्

स्नुह्यर्कदन्तीघननह्निकञ्जी-
शोथारिपाशाऽशनकन्दकन्दाः ।
जामातृपालिन्धिमनोऽग्निबाणा
विडङ्गतालं खरमञ्जरीकः ॥ १६४० ॥
प्रत्येकशः क्षार चतुष्पलांशा-
स्तथा पलाशस्य समैः समः स्यात् ।
चतुर्गुणे क्वाथजलाष्टशेषे
पचेद्विधिज्ञो विधिशुद्धलोहम् १६४१॥
चूर्णीकृतं तत्पुटितं पुटेन
तन्तुच्युतं षोडशिकं पलानाम् ।
वर्षाभुभल्लातकवह्निदन्ती
त्रिवृद्द्रवाक्षीरविवृद्धमूलम् ॥१६४२॥
कञ्चुकी तालमूली च पीवरी गिरिकर्णिका ।
नीलिनी च वृहत्पत्रं शम्याकवलमासनम् ॥
चतुष्पलांशं क्वथिताष्टशेषं
स्नुह्यर्कदुग्धेन पलाष्टकेन ।
दत्वा पचेत्ताम्रमये च पात्रे
पले द्विरष्टे हविषस्तथैव ॥
अमूनि चूर्णानि च सिद्धशीते
क्षिपेत्तथा लोहरजःसमानि ॥१६४४॥
लवणानि च सर्वाणि क्षाराः पञ्चोपणानि च
मरिचं चाजमोदा च हिङ्गुभल्लातकानि च ॥
चित्रकस्तालमूली च गवाक्षी त्रिवृताऽमृता ।
वर्षाभू शूरणो माणो विडङ्गं दन्तिग्रन्थिकम् ॥
पलं माक्षिकचूर्णस्य कङ्कुष्ठस्य शिलाजतोः ।
गुग्गुलो र्गन्धकस्यापि पारदस्य पलं पृथक् ॥
शीते पलाष्टकं क्षौद्रं दत्वा मधुघृतान्वितम् ।

लोहदण्डेन सङ्घृष्य लौहपात्रे चिरं भिषक् ॥
विधिज्ञोक्तेन विधिना हिताहारविहारवान् ॥
अनुपानं तथा सात्म्यं कुर्वन्नित्यं निरामयः ॥
उदरेषु च सर्वेषु शोथेषु विविधेषु च॥१६५०॥
अर्शोरोगविशेषेषु गुल्मपाण्डौ सकामले ।
विधिनोक्तेन कुर्वाणो नरो रोगान्न विन्दति ॥
जलदोषेषु सर्वेषु गरेषु विविधेषु च ॥

र. र., र. का., उदराधिकारे।

भाषा—थूहर, आक, दन्ती, धव, चित्रक, फंजी (फाग), शोथारि (पुनर्नवा), पाश (वरुण), अशन, जिमीकंद, मानकंद (कासाळू-मराठी), जामात् (गजपीपल), कालिन्धी (निशोत), मनः (चमेली), चित्रक, कटसरैया, विडङ्ग, दाख, अपामार्ग, इन प्रत्येक का क्षार चार ४ पल और पलाशका क्षार सब की बराबर लेना, इन सब को चौगुने पानी मे उबालना और अष्टमांश शेष रहने पर इसमे उस लोह को डाल देना और उसमे ५ पल आक और थूहर का दूध डालकर तांबे के पात्र मे पचाना । सब खलास होने पर १६ पल (६४ तोले) घी डालकर पचाना, सब जलजाने पर उतार लेना । फिर स्वाङ्गशीतल होनेपर पाचों-नमक, पाचोंक्षार, सोंठ, मिर्च, पीपल और मिर्च, अजमोद, हींग, भिलावा, चित्रक, तालमूली (काली मुसली), इन्द्रायण की जड़, निशोत, गिलोय, इटसिट,सूरण, मानकंद, विडङ्ग, दन्तीमूल, पिपलामूल ये सब मिलाकर उस लोह के बराबर देना स्वर्णमाक्षिक, कङ्कुष्ठ, शिलाजतु, गूगल, गन्धक, पारा, ये सब एक २ पल डालना और ५ पल मधु डालकर मर्दन करके रख छोड़ना यह उदरारिलोह सिद्ध हुआ । इसमे से ६ रत्ती लोहे के पात्रमे डालकर दो आनेभर घी और चार आने भर मधु मिलाकर लोहे के डंडे मे मिलाकर चाट लेना। इस तरह पहिले दिन करके रोज़ एक एक रत्ती मात्रा बढ़ाते जाना, ३६ रत्ती तक बढ़ाना जिसमे कि रोज़ की खुराक मे ८ रत्ती लोहा आजाय फिर उसी क्रम से घटाना, यही इसका क्रम है । फकाराष्टक को छोड़ देना-अनुपान बुद्धि के अनुसार या किसी अच्छे वैद्य की अनुमति से कायम करैं, समस्त उदररोग, नाना तरहके शोथ, बवासीर, गुल्म, पाण्डु, कामला, जलके दोष और नानातरह के बनावटी जहरों मे सेवन करता हुआ आरोग्यको प्राप्त होता है ॥ ३९७ ॥

३९८ उदावर्तानाहहरो रसः

रसगन्धौ समौ ताभ्यां द्विगुणश्च कटुत्रिकम् ।
हिङ्गु सर्वसमं दत्वा जैपालः सूतपादिकः १६५२
मातुलुङ्गथस्नुग्मिनीरेण मर्दयेद्दिवसत्रयम् ।
शुण्ठीरामठयुक् शाणस्तूदावर्तविबन्धनुत् ॥

र., उदावर्ते ।

भाषा—शुद्धपारा और गन्धक समभाग, इन दोनों से द्विगुण त्रिकटु लेना और इनसब के बराबर भुनाहुआ हींग देकर पारे का चतुर्थभाग शुद्ध जमालगोटा देना, इन सब को इकट्ठा करके बिजोरे की जड़के रससे तीन दिन मर्दन करना, इसमे से ४ माशा लेकर इसमे चार ही माशा सोंठ और हींगका चूर्ण मिलाकर लेने से उदावर्त और विबन्ध नष्ट होते हैं। इस की मात्रा ४ माशे की मूलमे है परन्तु सब तीक्ष्ण वस्तुएं हैं इसलिये रोगी की प्रकृति देखकर काम लेना ॥ ३९८ ॥

३९९उद्दामाल्योरसः

सूतश्चार्के शाकवृक्षस्य नीरैः
सर्पाक्ष्यद्भिः पेषयेद्वासमेकम् ।
भूमेः कुर्यां पञ्चघवं पुटित्वा
युञ्ज्यात्तुल्यं चार्कजपालगर्भम्१६५४॥
उद्दामाल्यः स्याद्रसः सर्षपा यो
गुञ्जायुग्मं पित्तगुल्मं निहन्ति ।
द्राक्षापथ्याक्वाथ एवानुपानं
वर्ज्यं सर्वं पिच्छलं दाहकारि ॥१६५५॥

नि. र., र. र. टी., र. का., टो., वै. चि., उदरे

टि० वैद्यचिन्तामणौ शाकवृक्षस्थाने शद्दपुष्पी नियोज्य प्रमादाचार्कमित्यस्य स्थाने कर्णमिति पदं नियु-

ज्य उद्धूमाल्यरस इति नाम स्थापितम् । तत्सर्वमपि प्रमादविलसित प्रतिभाति उदररोगेषु शाकवृक्षस्यैव ज्यायस्त्वात् स रसोऽस्मादभिन्न एव ।

भाषा—पारा, ताम्रभस्म समभाग लेकर साग-वृक्षकी जड़ के रस अथवा क्वाथ से एक दिनभर मर्दन करके सर्पाक्षी के पानी से एक दिन मर्दन करे फिर इसको लघुपुट देवे । ऐसे पाच वार करके इस के वरावर शुद्ध जमालगोटा मिला दें यह उद्धामाल्य-रस सिद्ध हुआ। इसकी दो रत्ती की मात्रा घीके साथ देकर द्राक्षा और हरड़ों का क्वाथ पिलावें तो पित्तगुल्म नष्टहो ।पित्तकारक और दाहकारक सब पदार्थ वर्जित हैं ॥ ३९९ ॥

४०० उन्मत्तभैरवोरसः (प्रथमः)

पारदं दरदं शुद्धं गन्धकं कज्जलाकृतिम् ।
गजकणां वत्सनाभं शुण्ठी चोन्मत्तबीजकम् ॥
जातीफलं जातिपत्रं लवङ्गं मरिचं तथा ।
आकल्लकं समानं स्यान्मर्दयेच्च दिनत्रयम् ॥
आर्द्रकस्य रसेनैव गुटिकां वल्लसन्निभाम् ।
चपलामधुना चैव क्षयश्वासनिबर्हणः॥१६५८
कफरोगविनाशाय रस उन्मत्तभैरवः ।
अनुपानविशेषेण धातुपुष्टिकरः स्मृतः१६५९॥

यो. र., कासाधिकारे ।

भाषा—शुद्ध पारा, शिंगरिफ और गन्धक समभाग लेकर कजली करलेना । इसमे गजपीपल, वछनाग, सोंठ, धतूरे के बीज, जायफल, जावित्री, लौंग, मिरच और अकल्लकरा ये कजली के वरावर भाग डालकर अदरखके रस से ३ दिन मर्दन कर तीन तीन रत्ती की गोलियां बनाकर पीपल और मधुके साथ देने से क्षय और श्वासको दूर करता है। और तमाम कफरोगों का नाश तथा अनुपान विशेपसे धातुपुष्टि करता है ॥ ४०० ॥

४०१ उन्मत्तभैरवो रसः (द्वितीयः)

विषत्रयं जातिफलं लवङ्गं
कटुत्रयं धूर्तजजातिपत्री ।
आकल्लकश्च द्विजये हि सर्वं
समन्वितं खल्वपुटे निदध्यात्॥१६६०॥
उन्मत्तनामा यदि भैरवाख्यो
गुञ्जाद्वयं क्षौद्रयुतश्च दद्यात् ।
सितायुतं निम्बुरसेन पित्ते
सर्वज्वराणां मधुशृङ्गवेरम् ॥
ज्वरं कफं क्षिप्रमशीतिवातं
हिक्कां विषं हन्त्यतिसारमुग्रम्१६६१॥

रसायन स , सन्निपाते ।

भाषा—वछनाग ३ भाग, जायफल, लौंग, सोंठ, मिरच, पीपल, धतूरेके बीज, जावित्री, अकलकरा, अरणी और भाग ये सब एक एक भाग खरल मे डालकर अदरख या तुलसी के रस से गोली बना लेना अथवा वैसा ही घोटकर रख लेना। यह उन्मत्तभैरव नामका रस सिद्ध हुआ । इसकी २ रत्ती की मात्रा मधु के साथ कफ और वात-रोगोंमें देनी चाहिये, और पित्त रोगों मे नींबू के रस मे शक्कर मिलाकर उसके साथ देनी चाहिये । समस्त ज्वरोंमे सोंठ के चूर्ण और मधुके साथ देनी यह रस ज्वर, कफ, अस्सीवात, हिक्का, विष, अत्युग्र अतिसारको दूर करता है ॥ ४०१ ॥

४०२ उन्मत्तो रसः

रसं गन्धश्च तुल्यांशं धुस्तूरफलजैर्द्रवैः ।
मर्दयेद्दिनमेकन्तु तुल्यं त्रिकटुकं क्षिपेत् ॥
उन्मत्ताख्यो रसो नाम नस्ये स्यात्सन्निपातजित्
युक्तो नानाविधान् हन्यात्सन्निपातसमुद्भवान्॥

र. सं., वै. चि., वै. र., र. (मा.), र. चि., र. सं. क., र. क. ल , र. च., यो.. म , र. चिं , बृ. प्र., धा., र. का., र. प्र, सु , नि. र., भै धा., र. सु., रसायन. स , र. प्र , र. र म., र. म, र. को, सन्निपाते ।

भाषा—शुद्ध पारा, गन्धक समभाग लेकर धतूरे के फलके रससे एक दिन मर्दन करके उसकी वरावर त्रिकटु का चूर्ण मिलावें तो यह उन्मत्ताख्य रस सिद्ध होगा। इसका नस्य देने से सन्निपात की निक्षिप्तावस्था दूर होती है। यद्यपि यह रस

नस्य मे लिखा गया है परन्तु इसको अनुपानभेद से तीनतीन रत्तीकी मात्रामे पानकारम अथवा अदरख का रस अथवा अष्टादशाङ्ग क्वाथ प्रभृति से दिया जाय तो यह बहुत अच्छा काम करता है । रास्नादि क्वाथ से अगर दें तो सन्धिवात मे अत्यन्त ही काम करता है ॥ ४०२ ॥

४०३ उन्मादकुठारः

रसं गन्धं वचां ब्राह्मीं शङ्खिनीं विषधूर्तकम् ।
बचाधुत्तूरजे भाव्यं स्यादुन्मादकुठारकः १६६४

र का, उन्मादे ।

भाषा—शुद्ध पारा, गन्धक, वच, ब्राह्मी, शङ्खपुष्पी, शुद्ध बछनाग और धतूरे के बीज इनका बारीक चूर्णकर वच और धतूरेके स्वरस अथवा क्वाथ से यथाशक्ति भावना देकर इसकी दो दो रत्ती की गोलियें बनायर वचा अथवा ब्राह्मी के स्वरस अथवा क्वाथ से देने से उन्माद का नाश करता है। उन्माद कुठार इसका नाम है॥४०३॥

४०४ उन्मादगजकेसरी रसः (प्रथमः)

सूतगन्धशिलातुल्यं स्वर्णबीजं विचूर्णयेत् ।
भावयेदुग्रगन्धायाः क्वाथेन मुनिशः पृथक् ॥
ब्राह्मीरसेन सप्तैव भावयित्वा विचूर्णयेत् ।
रसः सञ्जायते नूनमुन्मादगजकेसरी॥१६६६॥
अस्य माषः ससर्पिष्को लीढो हन्ति हठाद्‌ध्रुवम् ।
उन्मादाख्यमपस्मारं भूतोन्मादमपि ज्वरम् ॥

वै र, र म, यो र, वृ यो त, र सु, र च, चि र म, नि. र, वै चि, उन्मादे ।

टि० भावनायां यत्रुत्रापि ब्राह्मीस्थाने रास्ना दृश्यते तत्रोन्मादस्य विशेषेण वातजत्व स्वीकृत्य त त्कृत प्रतीयते, उभयस्यापि भावनायामपि न कापि क्षति ।

भाषा—शुद्ध पारा, गन्धक, मैनसिल ये सम-भाग और इन तीनों की बराबर विशुद्ध धतूरे के बीज इन सबका बारीक चूर्णकर वच के क्वाथ और ब्राह्मी के रस से सात सात भावनायें देना। यह उन्मादगजकेसरी रस सिद्ध हुआ । इसकी १ माशे की मात्रा घी के साथ चाटने से उन्माद, अपस्मार, भूतोन्माद और ज्वर इनको हठ से निवृत्त करता है ॥

४०५ उन्मादगजकेसरी रसः (द्वितीयः)

शुद्धं सूतं वचाक्वाथै स्त्रिदिनं मर्दयेत्ततः ।
शङ्खपुष्पीरसै स्तद्वद्गन्धकं मर्दितं क्षिपेत् १६६८
गोमूत्रमर्दितं गोलं कृत्वा मूष्यां निरोधयेत् ।
सप्तधाऽऽलेप्य मृद्वस्त्रैः पुटितं स्वाङ्गशीतलम् ॥
चूर्णीकृतं चतुर्वल्लं समसर्षपचूर्णकम् ।
जीर्णघृतानुपानञ्च नस्ये स्नेहं तु सार्षपम्१६७०
कारयेत्तेन चाभ्यङ्गं दिनानामेकविंशतिम् ।
उन्मादापस्मृती हन्ति ह्युन्मादगजकेसरी१६७१

र च. क, र का, उन्मादे ।

भाषा—शुद्ध पारेको वचा के क्वाथ से ३ दिन मर्दन करें और इसी तरह उतने ही प्रमाण के गन्धकको शङ्खपुष्पी के रससे मर्दनकर दोनों को एक मे मिलाकर गोमूत्र मे मर्दनकर गोला बनावें । उसको मूषामे बदकर सात कपडमिट्टी का लेप देकर भूधरयन्त्र मे लघुपुट दें । स्वाङ्गशीतल होने पर बारीक पीस १२ रत्ती की मात्रा लेकर उसके बराबर पीली सरसों का चूर्ण मिलावें । इसको पुराने घी के साथ देवें। और सरसों के तेल का नस्य दें। और उसी से शरीर मे मालिश करावें । ऐसे २१ दिन के प्रयोग से उन्माद और अपस्मार को यह दूर करता है ॥ ४०५ ॥

४०६ उन्मादगजाङ्कुशो रसः (प्रथमः)

(उन्मादगजकेसरी रसः) (तृतीयः)

त्रिदिनं कनकद्रावै र्महाराष्ट्रीरसैः पुनः ।
विषमुष्टेश्च तोयेन समुत्थाप्यार्कचक्रिकाम् ॥
कृत्वा तत्तां सगन्धां वां युक्त्या यन्त्रनमाचरेत्
तत्समं कानकं बीजमभ्रकं गन्धकं विषम् १६७३
मर्दयेत् त्रिदिनं सर्वं वल्लमात्रं प्रयोजयेत् ।
यद्दोषजमपस्मारं तदुन्मादे च कीर्तितम्१६७४

भजेन्माक्षिकेण प्रयुक्तं वचाया,
रजःक्षारभक्ताशनो मानवो यः।
अपस्माररोगोऽविघात्योऽपिघोरः,
शमं याति तस्याशु नात्रास्ति शङ्का१६७५
उद्बद्धमानवगलास्त्रक्सिक्तमात्रां,
रज्जुं विदह्य निपुणेन कृतामपी या।
सा शीतलेन सलिलेन सयं निपीता,
पुंसामपस्मृतिविनाशकरी प्रदिष्टा १६७६॥

र. सि., र. स., भै. र., र. च., र. क., र. मु., र. चि., ध., र. का., रसकामधेनौ उन्मादाङ्कुश इति नाम।

भाषा—शुद्धपारा और शुद्ध तांबेका चूर्ण इन दोनोंको समभाग लेकर धतूरे के फलके रससे ३ दिन मर्दन करे, और उसी तरह महाराष्ट्री के रससे ३ दिन और जहर कुचिले के ताजे फलोंके रससे ३ दिन मर्दन करके उसकी चक्रिका करले। फिर उसको द्विगुण गन्धक के बीचमे रख लघुपुट दें जिसमे कि गन्धक जलजाय पारा न उड़े। ऐसे ७ या ८ वार करने से ताम्र सहित पारे की गोली बनजायगी, फिर उसके बराबर शुद्ध धतूरे के बीज, अभ्रक, गन्धक और बछनाग इनको मिलाकर तीन दिनतक मर्दन करलेवें, बस यह उन्मादगजकेसरी रस तैयार हुआ इसकी ३ रत्ती की मात्रा मधुके साथ देकर बचा का स्वरस या काढा पिलावें और बचाका चूर्ण और बचा का क्षार भोजन मे उपयुक्त करें तो उसको असाध्य से असाध्य भी अपस्मार हो तो भी शीघ्रही नष्ट होजाता है इसमें किसी तरह की शङ्का नहीं। जब आदमी को फांसी दीजाती है बस वक्त जो रस्सी रक्तसे भीग जाय उसे युक्ति से लाकर एकान्त स्थलमे जला देना उसकी भस्म ठढे पानीके साथ पीनेसे मनुष्य का अपस्मार नष्ट हो जाता है यह सिद्ध योग है॥ ४०६॥

४०७ उन्मादगजाङ्कुशः (द्वितीयः)

धूर्तबीजरसगन्धवङ्गकम्,
रौप्यहेमजटिला विडङ्गिनीम्।
मुस्तमोचरसशङ्खपुष्पिकाः,
भूतकेशतगरन्यकावनान्॥ १६७७॥
समभागानिमान्सर्वान् कटुब्राह्मीभवैर्द्रवैः।
पिष्ट्वा वल्लमिताङ्कृत्वा दापयेद्ब्राह्मिका श्रुतैः॥
नाशयेद्विविधोन्मादां स्तमांसीव दिवाकरः।
बलवर्णाग्निजननो रसायनवरः स्मृतः१६७९॥

न्. क., उन्मादाधिकारे।

भाषा—शुद्ध धतूरेके बीज, पारा, गन्धक, वङ्ग, सुवर्ण, चांदी, (इनकी भस्म) जटामांसी, विडङ्ग, नागरमोथा, मोचरस, शङ्खपुष्पी, भूतकेशी, तगर, और एलिया यह सब समभाग लेकर कटुब्राह्मी (नामके रससे मर्दन करके तीन तीन रत्तीकी गोलियें बनाकर ब्राह्मी (मण्डूकपर्णी) के क्वाथ मे देवें। इसके सेवनसे नानातरह के उन्माद इसतरह नष्ट होते हैं जैसे सूर्योदय से अन्धकार। यह बल, वर्ण और अग्निको पैदा करता है और उत्तम रसायन है॥ ४०७॥

४०८ उन्मादध्वंसनो रसः

तालकं शुल्वकं तुल्यं गन्धकेन विमर्दयेत्।
तन्मृतञ्च पुटे पश्चाद्दत्वा गन्धसमन्वितम्॥
गुञ्जाद्वयं प्रदातव्यमुन्मादे च वचायुतम्।
अपस्मारे च सततमुन्मादध्वंसनो रसः१६८१

र. म. मा., र. प्र., ना. वि., उन्मादाधिकारे।

भाषा—हरिताल, ताम्रका चूर्ण समभाग लेकर दोनों के बराबर गन्धक देकर ब्राह्मी के रससे मर्दन करलेना। फिर सम्पुट मे बन्द कर अच्छी तरह दोतीन कपड़मिट्टी देकर सुखाकर साधारण पुट देना। इसप्रकार बारम्बार करने पर जब ताम्रकी भस्म होजाय तब उस भस्मकी बराबर गन्धक मिलाकर दो रत्ती की मात्रा बचाके चूर्णके साथ देना। इससे अपस्मार और उन्माद का नाश होता है॥ ४०८॥

४०९ उन्मादभञ्जनो रसः

त्रिकटु त्रिफला चैव गजपिप्पलिका तथा ।
देवदारु विडङ्गश्च किरातः कटुकी तथा १६८२
कण्टकारी च यष्टीन्द्रयवं चित्रकमेव च ।
बला च पिप्पलीमूलं मूलञ्च वीरणस्य च ॥
शोभाञ्जनस्य बीजानि त्रिवृता चेन्द्रवारुणी ।
वङ्गं रूप्यकमभ्रञ्च प्रवालं समभागिकम् १६८४
सर्वचूर्णसमं लोहं सलिलेन विमर्दयेत् ।
उन्मादमपि भूतोत्थमुन्मादं वातजं तथा ॥
अपस्मारं तथा कार्श्यं रक्तपित्तं सुदारुणम् ।
नाशयेदविकल्पेन रसश्चोन्मादभञ्जनः १६८६

र. स., ध., र. ह., उन्मादाधिकारे ।

भाषा—त्रिकटु, त्रिफला, गजपीपल, देवदारु, विडङ्ग, चिरायता, कुटकी, भटकटैया, मुलहठी, इन्द्रजव, चित्रक, बला, पिपलामूल, खस, सहिजनके बीज, निशोत, इन्द्रायण की जड, वङ्ग, चांदी, अभ्रक और प्रवाल इन की भस्म सब सममाग लेकर सबकी बराबर बनते तक माह्मी प्रभृति बुद्धिवर्धक चीजों मे माराहुआ लोह डालकर माह्मी वगैरह के रस अथवा खाली पानी से घोटकर ३ रत्ती की मात्रा यथोचित अनुपानसे देनेसे उन्माद, भूतोन्माद, वातोन्माद, अपस्मार, कृशता, दारुणरक्तपित्त इनको अवश्य नष्टकरता है ॥ ४०९ ॥

४१० उन्मादभञ्जिनी वटी

शुद्धं मनःशिलाचूर्णं सैन्धवं कटुरोहिणी ।
वचा शिरीषबीजञ्च हिङ्गु च श्वेतसर्षपाः १६८७
करञ्जबीजं त्रिकटु मलं पारावतस्य च ।
एतानि समभागानि गोमूत्रे वटिकां कुरु ॥
गिरिमल्लीबीजसमां छायाशुष्कांश्च कारयेत् ।
प्रातःसन्ध्यानिशाकाले चक्षुषो रञ्जनं हितम्
मधुरादिरसेनाञ्ज्याद् रात्रावपि जलेन च ।
वटिकैका समाख्याता नाम्ना चोन्मादभञ्जिनी
चातुर्थिकमपस्मारमथोन्मादं विनाशयेत् ॥

र. स., र. च., र. ह., ध., उन्मादे ।

भाषा—शुद्ध मैनसिल, सैन्धव, कुटकी, बच, सिरस के बीज, हींग, पीली सरसों, करञ्जबीज, त्रिकटु, कबूतर की बीठ ये सब समभाग लेकर गोमूत्र में घोटकर मटरके बराबर गोली बनाकर छायामे सुखा लेना । प्रातःकाल, सन्ध्या और रात्रि मे इसका नेत्रमे अञ्जन करना । इसका उन्मादभञ्जिनी नाम हे । चातुर्थिक ज्वर, अपस्मार और उन्मादको नष्टकरती है ॥ ४०९ ॥

४११ उन्मादहरः

नैपालं शोधितं शुल्बं शिलागन्धकमारितम् ।
द्विगुणं स्वर्णसिन्दूरात् ताम्रतुल्या मनःशिला ॥
कृष्णधत्तूरबीजानामर्धं द्वेधा विषं वचा ।
मर्दिता भाविताः क्वाथे वचाजे वटिकीकृताः ॥
द्वित्रगुञ्जोन्मिता देया उच्यतेऽत्रानुपानकम् ।
येनानुपानयोगेन न च्यवन्तेस्वकात्फलात् १६९३
अन्तर्धूममहताऽऽकाशवल्लीकर्पेण मिश्रितः ।
उग्राद्वादशवर्षस्थगुडजातः कषायकः १६९४ ॥
चत्वारिंशतमब्दांश्च स्थापितेन घृतेनयुक् ।
नस्याऽर्हेणाऽपि पीतोऽश्चोन्मादापस्मृतिनाशकः
नागकेसरधुत्तूरवचाद्यै र्वल्लिसाधितः ।
सार्षपस्नेह उन्मादेऽपस्मृतौ नस्यतो हितः

र. सा., उन्मादे ।

भाषा—शुद्ध किये हुए नेपाली तांबे के चूर्ण को मैनसिल और गन्धक से मारना । यहां तककि चान्ति भ्रान्ति रहित हो जाय । फिर उससे आधा स्वर्णसिन्दूर लेना । शुद्ध मैनसिल, तांबेकी बराबर तांबे से आधे कालेधतूरेकेबीज और द्विगुण बछनाग और बच, इन सबको इकट्ठा करके पहिले स्वर्णसिन्दूर और ताम्रभस्म तथा मैनसिल को वचा के क्वाथ मे एक दिनभर घोटकर फिर विषको डालकर एक दिन घोटना। इसकी दो अथवा तीन गुञ्जा की गोली बनाकर रख छोडना । यह उन्मादहर रस तैयार हुआ । इस को नीचे लिखे अनुपानके साथ देना । अमरबेल को हांडीमे भरकर

कपडमिट्टी करके सुखा लेना और चूल्हेपर चढाकर ४ पहर की आच देना। स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर रख छोड्ना। इस भस्म के एक तोले के साथ एक गोली देना अथवा वचा और १२ वर्ष का पुराना गुड इनका काढा करके इसके साथ देना अथवा ४० वर्ष के पुराने घी के साथ देना अथवा नस्य देने के लिये बनाए हुए किसीभी घी के साथ देना अथवा नागकेसर, धतूरा, वचा, और आकाशवेल इनमे सिद्ध किये हुए क्वाथ के साथ देना। सरसोंका तेल नस्य मे उपयुक्त करना। इस से अपस्मार बहुत शीघ्र नष्ट होता है। इस तरह इस रसका उपयोग करनेसे आदमी कभी निष्फल नहीं होता ॥ ४११ ॥

४१२ उपदंशकुठारो रसः

कङ्कुष्ठं कुष्ठकञ्चैव तालकन्तु पृथक्पृथक् ।
तोलार्धं तुत्थकं ग्राह्यं शृङ्गवेररसेन तु १६९७॥
मर्दयित्वा वटीं कुर्याद्बदरास्थिमितां भिषक् ।
शृङ्गवेररसेनैव सायं प्रातश्च भक्षयेत्॥ १६९८॥
मधुराम्लं मत्स्यदुग्धं कूष्माण्डं च विवर्जयेत् ।
उपदंशकुठारोऽयं रसः सर्वत्र पूजितः१६९९॥

र च., वै. चि , उपदशाधिकारे ।

भाषा—शुद्ध मुर्दासङ्ग, कूठ, रसमाणिक्य ये अलग २ एक एक तोला, तुत्थ भस्म अथवा शुद्ध तुत्थ आधा तोला, इनको अदरखके रससे ३ दिन घोटकर उड़द के बराबर गोलियें बना लेना और अदरख के रस के साथ साय प्रातः देना। इस मे खट्टा, मीठा, मछली, दूध और कूष्माण्ड ये खाने को न देना। यह उपदंशकुठार है। नये और पुराने उपदश को दूर करता है ॥ ४१२ ॥

४१३ उपदंशगजकेसरी रसः (प्रथमः)

लवङ्गं पारदं शुद्धं मरिचं करहाटकम् ।
जन्तुघ्नं मस्तकीञ्चैव प्रत्येकं कर्षसम्मितम् ॥
चतुष्कर्षां यवानीं च गुडं तद्वद्विनिःक्षिपेत् ।
भल्लातकानां च शुभां विंशतिं द्विगुणां बुधः॥
चूर्णयित्वा तु तत्सर्वं गुटिकां कारयेद्भिषक् ।
निष्कमात्रां ततः खादेदेकां प्रातर्हि मानवः ॥
ताम्बूलं भक्षयेत्पश्चात्पथ्यं दुग्धौदनं हितम् ।
सप्ताहान्मुच्यते जन्तुः फिरङ्गाख्योपदंशतः ॥
सन्धिशोफास्थिशोफास्थिशूलं सन्धिरुजोऽपिच
उपदंशेभसिंहाख्यो रसोऽसौ शम्भुनेरितः ॥
सोपदंशनृणां चैव कुष्ठिनां च सुखाय वै१७०४॥

रसायन स , बृ यो. त., र. को , उपदशे ।

टि० रसायन स., बृ. यो. त , एतयोरुपदशेभकेसरीति नाम्ना द्वितीयो रसः पठित । तत्रापि वस्तून्येतान्येव एतत्प्रमाणान्येव च लिखितानि केवल भल्लातकाः न्यूनत्वेन निक्षिप्ताः । औषधपरिसेवणकालश्च त्रिगुणो निर्दिष्टः मात्राप्रमाणश्च अर्धतया निर्देशितः। अतः स रसान्तरता प्राप्तु नार्हत्येव ।

भाषा—लौंग, शुद्धपारा, मिरच, अकलकरा, विडङ्ग, मस्तगी ये प्रत्येक एक एक तोला, अजवाइन ४ तोला, गुड ४ तो०, भिलावे अच्छे ४० नग, इन सबको लेकर प्रथम पारे और अकलकरे को दो दिन घोटना। फिर लौंग, अजवाइन डालकर घोटना। जब एकदम पारा मिल जाय तब भिलावे और अजवाइन प्रभृति गुड के सिवाय मिलाकर कूटना जिस मे कि भिलावे की कणी नजर न आवे। फिर गुड डालकर एक आधा पहर कुटवालेना। इस की ४ माशे की गोलियें बनाकर प्रातःकाल पानी के साथ निगलवा देना। ऊपर से पानका बीडा खिला देना पथ्यमे दूध चावल देना। इस को सात दिन सेवन करने से फिरङ्गव्याधि (उपदश) से निर्मुक्त हो जाता है और सन्धियों की सूजन हड्डियों की सूजन, हड्डियोंका शूल, सन्धियों की पीडा ये सब निवृत्त हो जाते है। जिनको उपदश से कुष्ठ हुआ है उनके लिये यह परमौषध है। उपदंशगजकेसरी इसका नाम है ॥ ४१३ ॥

४१४ उपदंशगजकेसरी रसः (द्वितीयः)

शाणार्द्धं सूतराजस्य शाणं किर्माणिदीप्यकम् ।
भल्लातकानां त्रितयं गुडस्त्रैवार्षिकः स्मृतः ॥
रसभागः सर्वमेतदेकीकृत्य तु कुट्टयेत् ।
अतिसूक्ष्मं पिण्डितं तद्गुटिकाश्चणकोपमाः ॥
दध्नासह नियोक्तव्या आम्रसूक्तेन वासरम् ।
तैलं माषान् गुडं खण्डं वर्जयेन्मतिमान्नरः ॥
मुखपाकं विनैवैतदुपदंशं नियच्छति॥१७०७॥

रसायन, स, उपदंशे ।

भाषा०रसकपूर अथवा शुद्ध पारा दो मासे जीरा किरमानी ४ मासे मिलावे तीनअदद तीनवर्षका पुरानागुड पारद के बराबर इन सब को बारीक कूटकर चने जितनी गोली बनाके दहींमे कवलित करके निगल जाय अथवा आमके आचार मे देना। तिल, उडद, गुड, खाड, ये चीजे न खाय। यह रस मुखलानेके विना उपदंशको अच्छा करता है॥४१४॥

४१५ उपदंशघ्नोमोदकः

चोपचीनीं दशपलां गोदुग्धे चाढके पचेत् ।
दुग्धे जीर्णे क्षिपेत्तत्र सिताकर्पशतद्वयम्१७०८॥
एलां लवङ्गं कर्पूरं चातुर्जातं कटुत्रयम् ।
काश्मीरं जातिपत्रीं च तत्फलं मर्कटीभवम् ॥
कङ्कोलं मृगनाभिश्च शृङ्गाटं वंशजं तथा ।
मांसीं तेजःस्विनीं चैव जयां नीलोत्पलं तथा ॥
विदारीं मुसलीकन्दं भृङ्गराजं शतावरीम् ।
एतानि शुक्तिमात्राणि मृतं ताम्राभ्रकं तथा ॥
द्विकर्षं मोदकं कुर्यादेकैकं भक्षयेन्नरः ।
वातव्याधिषु सर्वेषु ह्यामवातकटीग्रहे १७१२॥
अपस्मारे तथोन्मादे पक्षाघातापतानके ।
शिरोरोगेषु सर्वेषु ग्रन्थिपीडागलग्रहे १७१३॥
अरोचके प्रतिश्याये कासे श्वासे क्षये तथा ॥
विकारा विलयं यान्ति यथा सूर्योदये तमः ॥
धातुक्षीणे बलक्षीणे ओजःक्षीणे विशेषतः ॥
उपदंशेषु सर्वेषु योजनीयं भिषग्वरैः॥१७१५॥
पथ्यं दुग्धं रसं मांसं तथा निर्वातसेवनम् ॥
चोपचीन्यादयं पाकः वृद्धवैद्येन भाषितः ॥

र. म. मा,

भाषा—१० तोले चोपचीनीको चार सेर दूध मे पकाना। जब दूध जलकर खोआ होजाय तब उसमे २०० तोला शक्कर डाल देना और इला-यची, लौंग, कपूर, चातुर्जात, त्रिकटु केसर, जा-वित्री, जायफल, केवाच के बीज, शीतलचीनी, कस्तूरी, सिंघाड़ा, वसलोचन, जटामासी, तेजबल, भाग, नीलोफर, विदारी, सफेदमुसली, भागरा, शता-वर, ताम्रभस्म और अभ्रकभस्म २ दो तोले डाल कर दोदो तोले के मोदक बनालेना। इनमे से एक एक खिलाना। इससे समस्त वातव्याधि, आमवात, कमरका जकड़ना, अपस्मार, उन्माद, पक्षाघात, खेंच, समस्त शिरोरोग, ग्रन्थिपीडा, गलग्रह, अरुचि, जु-काम, कास, श्वास, क्षय, धातुक्षीणता, बलक्षीणता, ओज क्षीणता, समस्त उपदंशविकार ये सब इस-तरह नष्ट होते हैं, जैसे सूर्योदय से अन्धकार। इसमे दूध, मासरस और निर्वात सेवन ये सब हितकर हैं। यह चोपचीन्यादिक पाक है ॥ ४१५ ॥

४१६ उपदंशहरयोगः

पारदटङ्कमानः स्यात्खदिरटङ्कसम्मितः ।
आकारकरभश्चापि ग्राह्यष्टङ्कद्वयोन्मितः १७१७
टङ्कत्रयमितं क्षौद्रं खल्वे सर्वं विमर्दयेत् ।
सम्मर्द्य तस्य सर्वस्य कुर्यात्सप्तवटीर्भिषक् ॥
स रोगी भक्षयेत्प्रातरेकैकामम्बुना वटीम् ।
मरिचरसाञ्जनमासजसीधुजटाः सर्वतुल्येन ॥
जीर्णगुडेन तु गुटिकाः खादेदचिरं फिरङ्गरो-
गार्त्तः ॥ १७१९ ॥
गोधूमजं विकारं त्याज्यं खादेदनम्ललवणश्च
छिन्नरन्ध्रकदोषा अपि ना नियमाद्भवेद्विगदः

यो. म, उपदंशे-

भाषा—शुद्धपारा ४ मासे, खैरसार ४ मासे, अकलकरा ८ मासे, तीनोंको खरल मे घोटकर१२

मासे शहद डालकर सात गोलियें वना लेना । इन मेंसे एक गोली प्रातः काल मे जलके साथ खाना। मिरच, रसौत, अर्जुनवृक्ष की छाल और ताड़वृक्ष की जड़ समभाग लेकर सबकी बराबर गुड़ मिलाकर गोलियें बना कर फिरङ्ग रोग से पीडित मनुष्य खावे। गेंहू की बनावट (पूड़ी, कचौड़ी वगैरह) खटाई और नमक छोड़कर आहार करना चाहिये। इससे छिद्र सहित सड़ाहुआलिङ्गभी अवश्य अच्छा होजाता है ॥ ४१६ ॥

४१६ उपदंशघ्नो रसः

शाणं पारदतोऽर्धगन्धममलं
ग्राह्या खुरासानिका,
कर्षद्वन्द्वमिता पुरातनगुडं
वह्नीन्दुकर्षोन्मितम् ॥
प्रस्थार्धेन कुमारिकाजरसतो
देयास्ततो भावनाः.
जाता माषयुगा वटीपरिहरे-
त्फैरङ्गिक मस्तकात् ॥ १७२१ ॥
आयसे निम्बदण्डेन घृष्टं कालत्रयं ददेत्।
गोधूममुद्गमघृतं पथ्यं स्यादुपदंशहा १७२२॥

चि. र. भ, उपदंशे।

भाषा—शुद्धपारा ४ माशा, शुद्धगन्धक २ माशा, खुरासानी अजवाइन दो तोले, पुराना गुड़ १३ तोले, डेढ़ेर पके हुए घीकुआर के ३२ तोले रससे भावना देना, इसकी २ मासे की गोली बनाकर लोहेके पात्रमे नीमके सोटेसे एक घण्टे तक घोटकर सुबह, दोपहर और शाम ऐसे तीन वक्त देना। गेहूंकी रोटी, मूगकी दाल, घी यह खाने को देना, यह उपदंशहा रस है ॥ ४१७ ॥

४१८ उपदंशघ्नोलेपः (प्रथमः)

पारदं गन्धकं तालं दरदश्च मनःशिला।
पृथक् कर्षं द्विकर्षश्च मृद्दारं शाङ्गजीरकम्॥
विधाय कज्जलीं श्लक्ष्णां मर्दयेत्तुग्मारसैः ।
छायाशुष्कां ततः कृत्वा पुनरुन्मत्तजद्रवैः ॥
विमर्द्याथ वटी कार्या उपदंशे प्रयोजयेत्।
गोघृतेन प्रलेपोऽयं व्रणानां रोपणे हितः ॥
योगवाहि रसान्सर्वान् सर्वरोगोदितानपि ।
उपदंशे प्रयुञ्जीत ध्वजमध्ये शिराव्यधः १७२६

रसायन स., उपदंशे।

भाषा—पारा, गन्धक, हरिताल, शिंगरिफ, मैनसिल, ये प्रत्येक एक एक तोला, मुर्दासङ्ग २ तोले, सङ्गजराहत २ तोले, इनसबकी कज्जली बनाकर तुलसी के रसमे मर्दन करके छायाशुष्क करलेना फिर धतूरेके रससे भावना देना, इसकी गोलियें बना रखना। गोघृत मे घिसकर लेप करने से उपदंशजव्रण तमाम अच्छे होते हैं। उपदंश रोगमे साधारणतः योगवाहि रस वे चाहे किसीभी-रोग मे कहे हों उनको देने से फायदा होता है। किसीतरह उपद्रव शान्त न होता देखे तो ध्वजके बीचमें शिरावेध करे ॥ ४१८ ॥

४१८ उपदंशघ्नोलेपः (द्वितीयः)

गुञ्जां दग्ध्वा कृतं भस्म हरितालं मनःशिलाम्।
तच्चूर्णमुपदंशानामाशु शान्तिकरं परम् ॥

र. क. ल.,

भाषा—सफेद अथवा लाल गुञ्जाको भस्मकर उसकी बराबर हरताल और मैनसिल डाल मर्दनकर रखदेना। इस को उपदंश के व्रणों मे उपयुक्त करना ॥ ४१९ ॥

४२० उपदंशघ्नोलेपः (तृतीयः)

कर्षार्धं पारदं शुद्धं तुलसीरसमर्दितम्।
रजनीं च निशां तुल्यं स्यादेरण्डजं फलम् ॥
प्रत्येकं कर्षमात्राणि ताम्रपात्रे घृतेन तत्।
घृष्ट्वा निम्बस्य काष्ठेन फिरङ्गेऽभ्यङ्गमाचरेत् ॥

र. क. ल, उपदंशे।

भाषा—शुद्धपारा ½ तो० लेकर तुलसी के रसमे मर्दन करे, इसमे मेंहदी, हल्दी, तूतिया, पथ्या, एरण्ड के बीजों की मज्जा, ये सब एक एक तोला लेकर खूब बारीक चूर्णकर ताम्रके पात्रमे

डाल देना और पुराना घी डालकर नीम के ताजे सोटे से यहांतक मर्दन करना कि वह एकदम मलहम जैसा होजाय, इसके सेवन से समस्त उपदंश के व्रण अच्छे होते हैं ॥ ४२० ॥

४२१ उपदंशघ्नवटी

कालाजाजी च कङ्कुष्ठं टङ्कत्रयमितं पृथक् ।
उभयोः सार्धगुणितं गुडं जीर्णविनिःक्षिपेत्
सञ्चूर्ण्य सर्वमेकत्र गुटीस्तिथिमिताः पृथक् ।
प्रातःसायं च भोक्तव्या गुटिका सप्तवासरम् ॥
गोधूमरोटिका सर्पियुक्ता भक्ष्या तु केवला ।
फिरङ्गजनिताः सर्वोपद्रवाः यान्ति संक्षयम् ॥
नास्त्यनेन समो योगः फिरङ्गजनिते गदे ॥

रसायन स., उपदंशे ।

भाषा—कालीजीरी, मुर्दासङ्ग ये तीन तीन टङ्क और इन सबसे डेढा पुराना गुड लेकर सबको खरल मे घोटकर १५ गोली बनावें। इनमे से सुबह शाम एक १ गोली खावे, पथ्य मे केवल घीके साथ गेंहूकी रोटी खावें उपदश जनित तमाम-रोग दूर होजाते हैं। फिरङ्ग रोगके वास्ते इससे बढ़-कर दूसरा योग नहीं है ॥ ४२१ ॥

४२२ उपदंशदावाऽऽसारोरसः

दरदतालकमल्लमनःशिलाः ।
रसविधुं विपदं शिरितुत्थकम् ॥
सममिदं सकलं सुरया समम् ।
नवशरावयुगोद्धृतपाचितम् ॥ १७२८ ॥
मुनिमितैश्चकृतै रसपातनैः
रसवरो विधुचन्द्रिकया समः ॥
युवतिदुष्टसमागमसम्भवान् ।
हरति सोमसमो विधिसेवितः १७२९

न. र.,

भाषा—सिंगरिफ, हरिताल, सोमल, मैनसिल, रसकपूर, दारचिकना, तुत्थक, इन सबको सम-भाग लेकर तीन ४ प्रहर की खींची हुई शराबमे ४ प्रहर खरल करके दो मिट्टी की कड़ाहियों को मुह घिसकर बराबर करलेना फिर नीचेवाली कड़ाही पर सुखा २ कर ७ कपड़मिट्टी करलेना इसीमे ऊपरवाली दवाको डालकर दूसरी कड़ाही को ऊपर रखकर खूब मजबूत कपड़मिट्टी करके सुखालेना। सूखनेपर चूल्हेपर चढाके नीचे बेरकी लकड़ीकी आंच चावल पकाने जैसी ॥ प्रहर देवै स्वाङ्गशीतल होने-पर ऊपर की कड़ाही मे उड़कर जो रस लगा है उसे खुरचके उतारलेना इसे नीचे वाली दवामे मिलाके फिर शराबमे खरल करके उडावे ऐसे ७ मर्तबः करके अखीरमे ऊपर उड़े हुए फूलों को जुदा रक्खै इसमे से १ वा २ चावल जितनी दवा, घी अथवा मक्खन अथवा सीरेमें कवलित करके रोज प्रातःकाल निगलजावे। खानेको गेहू चने की रोटी घी शक्कर के साथ देवै। और कुछभी खानेको न देवै झाडा रोज सफा आना चाहिए कदाचित् कबजियत रहे तो उपदंशवनकुठार मे कहे हुये जुलाबको रातमे लेना इसके सेवन करने से ७–या १४–या २१ रोजमे असाध्यसे असाध्यभी रोगी अच्छा होवै। मक्खन मे शीशेकी सलाईको चि-कनी करके इन फूलों पर फेरके इसपर जितनी दवा चढजाय उसको मस्सों पर दिनमे १ मर्तबः लगाना ऐसे ४–५ रोज लगानेसे मस्से फूटजायगे इसपर खट्टी छाछमे गेहूंके दलियेको पकाकर पुल्टिस बां-धनातो ३–४ रोजमे तमाम मुर्दार होजायगे चाहे तो उन्हें कचीसे काटदेना अथवा धीर २ अपनेहीसे मुर्दार होकर गिरपड़ेंगे नीचेकी कड़ाहीमे जो नीचे बँची हुई दवा है उसको पुनर्नवाके रसमे खरल २-३ दिन करके चने जितनी गोलियां बनालेना। इन-मेसे एकेक गोली पुनर्नवाके १ तोला कल्क के साथ देना तो २१ रोजमे कण्ठमाल बैठ जाती है। नाम-र्दको देनेसे पुरुषत्व को प्राप्तहोता है विशेष क्या कहना इसके सेवनसे तमाम रक्तकी खराबियां दूर होजाती हैं ॥ ४२२ ॥

४२३ उपदंशवनकुठारो रसः

तित्तिर्यैरण्डमज्जानो मुनिसङ्ख्याःपृथक्पृथक्।
भल्लाता बाणसङ्ख्याका गुडं सार्द्धाक्षमानकम्॥
तिलाश्च विषकर्पूरं कर्षं माषं यथाक्रमम्।
कणपेषणपर्यन्तं मर्दयेदतियत्नतः॥१७३६॥
दध्ना कवलितं कृत्वा निर्गिलेन्माषकत्रयम्।
प्रत्यूषे प्रत्यहं कुर्यात्स्वभूतं भक्षयेद्घृतम्१७३७
लवणं नोपयुञ्जीत जीर्णे गोधूमवैकृतम्।
उपदंशकृतानेष हन्ति रोगान्सुदुस्तरान् १७३८
कण्डूकुष्ठभवाऽसाध्यान् शतशः सुपरीक्षितः।
अयं दूषीविषे योज्यो गरेषु विविधेषु च १७३९

नू. क.,

भाषा—जमालगोटा और एरण्ड की मज्जा प्रत्येक सात सात नग, टोपी उतारे हुए ताजे भिलावें ५ नग, पुराना गुड १½ तोला, काले तिल १ तोला, दालचिकना १ माशा लेना पहिले भिलावें और तिलों को साथ मिलाकर कूटे यहातक कि भिलावें का अश मालूम नही फिर एरण्डकी मज्जा और जमालगोटों को डालकर कूटे। दालचिकने को, एक पहर अलग खरलकरके इस मे डालदे फिर गुड डालकरके एक पहर तक कूटे जब सब चीजें एक जगह मिलजाय तब जवान आदमी इसमे से ३ माशे की गोली बनाकरके प्रातःकालमे दहीमे लपेटकर निगलजावे ऊपरसे १ तोला दही और खावे इससे दो तीन झाड़े होते हैं जिसे झाड़े होंगे वह बहुतजल्दी अच्छाहोगा जिसे झाड़े न होवें उसको गुलाब के फूल २ तो०, कालीद्रा[illegible] २ तो०, सनाय २ तो०, इनको कूटकर ४० तोले पानीमे औटाकर १० तोला बाकी रहजानेपर रातको सोने समय पिलादेना। इससे सुबह तक दो तीन झाड़े आजायगे। अच्छीतरह भूख लगनेपर चाहे जिसप्रकार से गेंहू चने की अथवा केवल गेंहू की चीजें घी और शक्कर के साथ खाय इसमे नमक का उपयोग न करें। अथवा मूंगकी दालकी खिचड़ी सेन्धानमक और घी ये चीजें खानेको दे तब उसे दूध और रोटी न दे। ऐसे २१ रोजतक करने से असाध्यसे असाध्यमी उपदंशवाला रोगी अच्छा हो जाता है। उनंचास रोज इसका प्रयोग करनेसे जिसका शरीर एकदम काला पडगया है अथवा सर्वाङ्ग मे ददुजालने छालिया है अथवा कुष्ठसे सर्वाङ्ग गलने लगाहो तो सब अच्छे होजाते हैं। जिनको बहुत दिनका विष शरीरमे रहगया हो अथवा बनावटी जहर जिनको दिये गये हों उनकी तमाम शिकायतों को यह रस दूर करता है यह हजारों वार का अजमाया हुआ है। यह रस अथवा और कोई रस जिनमे भिलावा आता हो वे रस जिनका शरीर एकदम जीर्ण शीर्ण होगया हो या वृद्धों को नहीं देना। उनको देने से शरीर मे रक्ताभावसे किसी २ को शरीरमे छाले पड जाते हैं और वे फैलने लगते हैं मास उनका सड़ने लगता है इसलिये मरीज और परिचारक वगैरह तमाम घबड़ा उठते हैं इसलिये वैद्य को उसके उपद्रव शान्तकरने का मौका नहीं मिलता है क्यों कि भिलावा यह रसायनद्रव्य है। और रसायनद्रव्य एकदम धातुशून्यआदमीको देने से भयावह हुआ करते हैं। कदाचित् जवान आदमीको भिलावायुक्त दवा देने से कुछ उपद्रव हो जावें जैसे कि खुजली, जलन, मत्थेकाचक्कर इत्यादि उपस्थित होजावें तो वैद्यको घबड़ाना नहीं चाहिये उससमय अजवाइन का धुंआ सर्वाङ्ग मे देना बहुत उपकारक होता है यदि इससे भी किसीको शान्ति न हो तो चौलाई का रस और मूलीका रस इनको इकट्टा करके मधु और तिलका तेल मिलाकर सब शरीरमे मालिश करें॥ ४२३॥

४२४ उपदंशसूर्यो रसः

गन्धोपलं कोलमितं पलत्रिकं
क्षुद्रारसं निम्बुरसं तथैव।
लौहे कटाहे विनिधाय सर्वं
सघृष्य सत्वरपिचुमन्दजेन॥१७४०॥

दण्डेन यावद्धि घनीभवेच्च
　सिद्धो भवेन्मुद्गनिमां च मात्राम् ।
देयः फिरङ्गामयके भिषग्भिः
　स्वेच्छं निषेव्यं किल पथ्यमस्य ॥
तैलाम्लवर्ज्यं निखिलव्रणघ्नं
　घृतानुपानैरुपदंशशूर्यः ॥ १७४१ ॥

वृ. यो त., उपदंशे।

भाषा—आधा तोला सोमल लेकर ३ पल भटकटैयाके रस तथा ३ पल नीबू के रससे लोहे की कड़ाही मे छिड़के सहित नीमके सोटे से मर्दन करना कठिन होनेपर मिर्च बराबर गोलियें बनाउना एक एक गोली रोज घी के साथ देना। तैल, खटाई आदि वस्तुओं को छोड़कर व्रणघ्न पथ्य इच्छानुसार खाना ॥ ४२४ ॥

४२५ उपदंशहरो धूमः (प्रथमः)

पञ्मापं हिङ्गुलञ्चैव टङ्कणं दशमापकम् ।
आकारकरभ सिक्थं दशमापं पृथक्पृथक् १७४०
प्रोक्तसिक्थेन वटिका बदरीबीजसन्निमा ।
धूमपानाय देयैका प्रातर्बब्बूलजाग्निना १७४१॥
गोघृताक्ता यवस्यैव रोटिका लवणं विना ।
फिरङ्गिणे प्रदातव्या निशि ताम्बूलवीटिका ॥
यस्तु मापुफिरङ्गार्तः स नरः सुखभाग्भवेत् ।
चतुर्दशदिनैरेव निर्व्याधिः सुखमश्नुते ।

रसायन सं., उपदंशे।

भाषा—हिङ्गुल ६ मा०, सुहागा १० मा०; अकरकरा १० मा०; मोम १० मा० लेना। पहिले मोम को गलाकर दूसरी सब चीजें डालकर घोट लेना फिर बेरकी गुठली के बराबर गोलियें बनाकर गोरी बेर के कोयले चिलम मे रखकर पिलाना। घी के साथ बिना नमक केवल जव की रोटी देना और रातको १ पान खाने को देना। ऐसे १४ दिन करने से जो आदमी बाद फिरङ्गमें पीड़ित है वह सुखी हो जाता है ॥ ४२५ ॥

४२६ उपदंशहरो धूमः (द्वितीयः)

दरदं टङ्कमात्रं स्याद्यवचूर्णं त्रितोलकम् ।
टङ्कणं कर्षमेकं तु मर्दयेत त्रितयं क्षणात् १७४३॥
आबध्य वटिकां कुर्याद्बदरीप्रमितां बुधः ।
तस्या धूमं प्रगे दद्याद्बदरीकाष्ठवह्निना १७४४ ॥
आच्छादिताङ्गः सायञ्च गोदुग्धौदनसेवनः ।
चतुर्दशदिनैर्जन्तुस्ताम्बूलखदिराशनः ॥
फिरङ्गरोगान्मुच्येत चोपदंशाभिधाद् द्रुतम् ॥

रसायन सं., उपदंशे।　　॥ १७४५ ॥

भाषा—हिङ्गुल १ टंक, जव का आटा ३ तोला; सुहागा १ तोला; तीनों को थोडी देर पानीमें मर्दन कर बेर के बराबर गोली बनावें, बेर के कोयलों से कपड़ा ओढ़कर धूआ लेकर दिनभर मुंह न खोलें सायंकाल गायका दूध और चावल खांय ऊपर से कत्था डाला हुआ पान खांय, ऐसे १४ दिन करने से आराम होता है ॥ ४२६ ॥

४२७ उपदंशहरपञ्चकम्

रसार्करभव्योतिष्मतीहिङ्गुलफेनकम् ।
यवानीतपनावेकैकस्माद्गुञ्जाश्च विंशतिः १७४६।
गुडेन गुटिकास्तिस्र उपदंशहराः स्मृताः ।
रसदीप्यकमल्लातकुशमूलैः कृता वटी॥१७४७॥
बदरीफलमानेन नाशयेदुपदंशकम् ।
रसमल्लातकनिशायवान्यस्त्रिस्त्रिभागिकाः ॥
रसोनमल्लामापुत्रकलमप्युपकुञ्चिका ।
निम्बपत्राणि च त्रिस्त्रिः खदिराश्चतुरंशकाः ॥
पञ्चविंशतिशाणेन गुग्गुलोत्थगलेन च ।
गुडेन सह मर्द्य गुटिकास्तु चतुर्दश॥१७५०॥
प्रातःसायं तथैकैका हरेत्सद्योपदंशकम् ।
खादिरसारेण गुञ्जैकं सत्वं सोमलस्य च ॥
लवङ्गं रसकर्पूरमुपदंशहरं परम् ॥ १७५१ ॥

१ वा. उपदंशे ।

टि० अत्र चतुर्दशेति स्तुतमस्य गुञ्जा मात्रा निर्दिष्टा सा पञ्चानां मूर्द्धन्यनिर्देश प्रतीयते एवं मदिष्यमाणस्य तन्त्रस्थतया विज्ञस्य विज्ञौषध-

मिति न्यायेन औपदंशिकविषस्य विद्यमानत्वेन तस्य नाशकरत्वेन मल्लबलस्य क्षीणत्वान्न कापि क्षतिर्भविष्यतीति मत्वैव ग्रन्थे गुञ्जैकप्रमिता मात्रा प्रकल्पिता इति प्रतिभाति, पर प्रथमतः गुञ्जाचतुर्थांशादारम्भः करणीय इति पन्थाः श्रेयान् । पञ्चमयोगे च रसग्रन्थसम्प्रदायेन सम्पादितो रसकर्पूरः स्यात् तर्हि पञ्चगुञ्जा एव मात्राया योज्या. यदि च आपणादाहृत्य रसकर्पूरः नियुज्येत तर्हि माषकचतुष्टयपरिमितस्यापि दाने नकापि हानिर्भवति पर एकोना द्वौवा माषकौदेयौ । अत्र पञ्चस्वपि योगेषु पथ्ये सर्पिर्गोधूमसेवनमथवा चणकसर्पिषोरथवा दुग्धौदनस्य, क्षारा एकान्ततः वर्जनीया इति रहस्यम् ।

भाषा—पारा, अकरकरा, मालकांगनी, हिङ्गुल अफीम, अजवाइन, ताम्रभस्म इन प्रत्येक की २० बीस रत्ती लेकर सब के बराबर पुराने गुड़ के साथ खूब घोटकर ३ गोली बनाना एक एक गोली सुवह मे पानी के साथ निगलजाय । ३ रोज मे तमाम घाव सूख जायगे ॥ १ ॥

शुद्ध पारा, अजवाइन, भिलावा, कुशकीजड़ समभाग लेकर इनसबेर बरावर गुड मे गोलियें बनाले । एक एक गोली पानी या दही के साथ निगलजाना ॥ २ ॥

शुद्ध पारा, भिलावा, हल्दी, अजवाइन, लहसुन, समुद्रफल, मगरैल, नीमके पत्ते ये सब तीन २ माशे, कत्था ४ माशे गुड २५ शाण (८ तो० ४ माशे) इन सबको हावनदस्ते मे डालकर यहा तक कूटे कि भिलावा का कोई रेशा न रह जाय फिर गुड़ मिलाकर १४ गोलिया बनाले । सुबह शाम एक एक गोली दहीके साथ निगलवाना ॥३॥

तीन माशे कत्थेके साथ १ रत्ती सोमलका जोहर सुवह के समय देना । १४ दिन तक देनेसे उपदंश विकार जड़ से चले जाते है ॥ ४ ॥

३मारो लौंगोको पानी मे पीसकर भाग की सी लुगदी बना लेना इस मे १ माशे से ४ माशेतक रसकपूर का वारीक चूर्ण को उस मे कवलितकरके पानी के साथ निगलवा देना । इस से सात रोज के भीतर असाध्य से असाध्य उपदंश विकार नष्ट हो जाता है ॥ ५ ॥ ४२७ ॥

४२८ उपदंशहरो रसः

निष्कद्वयं पारदस्य तथा कर्षद्वयं पृथक् ।
तुषायवान्याः खदिरो गुडो जीर्णस्तथैव च ॥
भल्लातकानि सर्वेभ्यः कुट्टयेद्विधिपूर्वकम् ।
तावच्च कुट्टयेत्सम्यग्रसो यावद्विलीयते १७५३ ॥
चतुर्दश वटीः कृत्वा सप्ताहं भक्षयेत्ततः ।
गोधूमविकृतीः सर्वा भक्षयेद्घृतसंयुताः ।
शीतोदकं पिबेच्चैव व्यायामं स्वल्पमाचरेत्॥
तालौ शीर्णे वमौ दाहे गोदध्ना सह भक्षयेत् ।
शालीनाञ्च सुजीर्णानामोदनं नवमेऽहनि ॥
लवणं वर्जयेद्धीमान् चतुर्दश दिनानि च ।
मांसं व्यवायमम्लादि सार्धमासं विवर्जयेत् ॥

रसायन स , उपदंशे ।

भाषा—शुद्धपारा ५ मा., अजवाइनकी भूसी २ तो., कत्था २ तो., पुराना गुड़ २ तो., भिलावा २ तो. इन सबको युक्ति से मिलावें । पहिले भिलावे को खूब कूटलें जिसमे कि उसके रेशे न मालूम हों फिर उसमे गुड़देकर कूटें, दोनों एकजीव होनेपर अलग रखलेना, पारा और कत्थे को बारीक भूकी इन दोनों को एक जगह खरल करना । जब कि पारा उसमे मिलजाय तब अजवाइन की भूसी डालकर खरल करना, जब पारे की कुछभा चमक न मालूम पड़े तब गुड़ भिलावे में डालकर खूब कुटवाना । एकजीव होनेपर इसकी चौदह गोलियें बनाकर सुबह शाम एक २ गोली दहीमे लपेटकर निगल जावे । खानेको घी और गेहू चाहे जिस तरहसे खाय, पानी ठंढा पीवे, मिहनत थोडी करे । जिनका तालु गिर पड़ाहो, उल्टी और दाह होता हो तो गोलीके ऊपर थोडा सा दही और खिलाना, नवें रोज पुराने चावलोंका भात

घी के साथ देना नमक १४ दिन तक नहीं खाना, मांस मैथुन और खटाई इनका १५ दिनतक परहेज रक्खे तो उपदंश के समस्त उपद्रव दूर होवें ॥ ४२८ ॥

४२९ उपदंशहरो रसः (द्वितियः)

सगन्धकैलां मरिचं लवङ्गं
शुद्धं रसेन्द्रं च समं विचूर्ण्य ।
ताम्बूलतोयेन घृतेन युक्तं
लिह्यात्प्रयत्नेन च वल्लमात्रम् १७६०
पूर्णेन युक्तं घृतवर्जितं च
सर्वोपदंशान्विनिहन्ति चूर्णम् ।
दुग्धौदनाशी सकलोपदंशै-
र्विमुच्यते स्फोटसमन्वितैश्च १७६१ ॥

१. क. स., उपदंशे

भाषा—शुद्ध गन्धक और पारा, इलायची, मिरच, लौंग ये सब समभाग लेकर पारे गन्धक की कजली करलेना, शेष औषधि को कपडछान करके फिर सबको मिलाकर एक दिनभर पानके रस और घी की भावना देकर रख लेना । इस की ३ रत्तीकी मात्रा लवङ्गकावल्क अथवा गेहूंका सनाहुआ आटा या मलाई वगैरह किसीमे कवलित करके निगलजाय, इसपर दूध और भात खाय । घी बिल्कुल खाने को न देना चाहिये । इस तरह १४ दिन तक इसका सेवन करने से फुंसियां फुंसी सहित उपदंश नष्ट होता है ॥ ४२९ ॥

४३० उपदंशहरीवटी

रसं कर्षमितं गन्धं कर्षं वा पञ्चमाषकम् ।
दश भल्लातका ग्राह्या पिप्पलीमूलपिप्पली: ॥
आकल्लं गुरकं जातीपत्रिका देवपुष्पकम् ।
गुडं जीर्णं समान्येषां गुटिका गुञ्जसम्मिता ॥
घृतेन सह दातव्या पथ्यं लवणवर्जितम् ।
उपदंशहरी नाम गुटिका कीर्तिता बुधैः ॥

रसायनसं, उपदंशे

भाषा—शुद्ध पारा १ तो. अथवा ५ मासे मिलावा १० नग, पीपल, पिपरामूल, अकरकरा खुरासानी अजवाइन, जावित्री, लौंग ये प्रत्येक एक एक तोला, और पुराना गुड सबकी बराबर लेना । इसकी एक एक रत्ती की गोलियें बनाकर घी मे कवलित करके निगलवा देना, पथ्य मे नमक नहीं देना । यह उपदंशहरी वटी है इस के देने से उपदंशके सबरोग नष्टहोतेहैं ॥ ४३० ॥

४३१ उपदंशारिरसः (प्रथमः)

तुरुष्कः सार्धटङ्कश्च पारदस्तत्समो भवेत् ।
सार्द्धद्विटङ्को दीप्यश्च तथाऽऽकल्लः प्रकीर्तितः
भल्लातः पञ्चटङ्कश्च यवानी च तथा मता ।
अष्टादश दिनान्येवं सायं प्रातर्भजेदिदम् ॥
अनुपानं जलं देयं पथ्यं गोधूमशालिजम् ।
क्षाराम्लं वर्जनीयं च चन्द्रके स्फोटके हितम्॥
दुःस्पर्शक्वाथगण्डूषाः कार्याः पाके मुखस्य च
क्षारात्रास्थि तथोत्तारः शतशोऽनुमितं त्विदम्

वै. वि., रसायन सं., उपदंशे

भाषा—लोबान अथवा एलिया ६ मासे, शुद्धपारा ६ मा., अजमोद १० मा., अकरकरा १० मा., मिलावा २० मासा, अजवाइन २० मा., इन सबको युक्तिपूर्वक मिलाकर ३६ गोलियें बनाले । इनको पानके साथ देवे, इससे मुह आवेगा, यह असह्य होजाय तब जवासकेक्वाथसे कुल्ले कराना । अगर इससे भी शान्त न हो और उपद्रव बढ़ते ही जांय तब क्षार और आमकी गुठली खाने को देना इससे एकदम शान्त हो जायगा । यह सैकड़ों बार का अजमाया हुआ है इसके सेवन से घाव, फुंसियां फुंसी तमाम शान्त होजाते हैं इसके प्रयोग मे क्षार और खटाई नहीं देना इनके देने से रस निकम्मा होजाता है खाने को गेहूं और चावल देना ॥ ४३१ ॥

४३२ उपदंशारिरसः (द्वितीयः)

गन्धकेन हतं ताम्रं मृतं स्वर्णेश्च तत्समम् ।
पारदं गन्धकं लोहं त्रिफला माक्षिकं समम् ॥

पृथक्पृथक् ताम्रपादं सूक्ष्मचूर्णं प्रकल्पयेत् ।
मापमात्रं लिहेन्नित्यमुपदंशप्रशान्तये १७७० ॥
र. म. मा., उपदंशे ।

भाषा—गन्धकसे माराहुआ ताम्बा १ तोला लेकर उसीके बराबर स्वर्णभस्म लेना फिर पारा, गन्धक, लोह, त्रिफला और बावची ये सब तीन तीन माशे लेना, इनका बारीक चूर्ण करके सबको एक जगह दो दिनतक खरल करके शीशी मे रखदेना। यह उपदंशारि रस तैयार हुआ । इसमेसे १ माशा घृत वग़ैरह के साथ चाटने से तमाम उपदंश के रोग निवृत्तहोतेहैं ॥ ४३२ ॥

४३३ उपदंशेभसिंहः

कर्षमात्रं रसं शुद्धं द्विकर्षं गन्धकं स्मृतम् ।
विधिवत्कज्जलीं कृत्वा ताञ्च गोघृतसंयुताम् ॥
मापमात्रां प्रतिदिनं दद्यादेवं त्रिसप्तकम् ।
गोधूमाज्यं घृतं पथ्यं कारयेल्लवणं विना ॥
उपदंशापहः श्रेष्ठो योगोऽयममृतोपमः१७७२
रसायन स., उपदंशे ।

भाषा—शुद्धपारा १ तो., शुद्धगन्धक २ तो. लेकर विधिपूर्वक कज्जली करके रखना। इसमें से १ माशा गायके घी के साथ दररोज़ देना। २१ दिनतक इसका प्रयोग करना पथ्यमें गेहू की रोटी और घी खाना नमक बिल्कुल छोड़ देना। उपदंशके नाश करने के लिये यह योग श्रेष्ठ और अमृत के समान है ॥ ४३३ ॥

४३४ उमापति रसः

कृष्णाभ्रकस्य धान्याभ्रं कृत्वा भृङ्गाम्बुनि क्षिपेत्
तस्मिंश्च तुत्थकं देयं सूक्ष्मं ताप्यभवं रजः ॥
टङ्कणं चाग्निना भृष्टं तावदेव विनिःक्षिपेत् ।
छागास्थिसम्भवं चूर्णं चतुर्थांशेन निःक्षिपेत्॥
रसभस्माष्टमांशं च गुडगुञ्जे पुरस्तथा ।
पश्चाज्येन विनिष्पिष्य गोलीकृत्य विशोष्य च
ततो नूतनभाण्डस्थजलघृष्टेन पाण्डुना ।
विलिप्य वटिकाः सर्वा हरेत्सत्त्वं पुरोक्तवत् ॥
महाभ्रसत्वमेतत्स्यादेकमप्यखिलार्तिनुत् ।
त्रिफलाक्वथितैः सार्धं पुटितश्च शतावधि ॥
इत्थं महाभ्रसत्वं तन्मृतं शाणचतुष्टयम् ।
एकशाणमितं सम्यग्रसराजस्य भस्म च १७७८।
एकशाणमितं गन्धं त्रिफला च त्रिशाणिका ।
कान्तपात्रे क्षिपेदेतत्सर्वं घृतसितायुतम् १७७९॥
मर्दयेदतियत्नेन यावत्स्यात्प्रहराष्टकम् ।
तत्कल्कं निःक्षिपेत्कान्तलोहजातकरण्डके ॥
संसिद्धोऽयमुमापतिर्वररसो गुञ्जामितः सेवितो,
मासेनैव महामयान्प्रशमयेत्पथ्यादियुक्तिं विना।
नित्यं क्षीरघृताशनेन च पुनः संसेवितो नाशये-
दब्देनैव जरां वलीपलितकैर्दद्याच्छताब्दं वयः॥
उमापती रसः सोऽयमुमापतिरिवापरः१७८१॥
र. र. स., वाजीकरणे ।

भाषा—काले अभ्रक को धान्याभ्रक बनाकर भांगरे के पानी मे डाले और उसमे उतना ही तुत्थका बारीक चूर्ण करके डालें और उसी प्रमाण सोनामाखी और आगमे सिकाहुआ सुहागा डालें, इन सबका चतुर्थांश बकरे की हड्डियोंका चूर्ण डालें। पारेकी भस्म अभ्रक से अष्टमाश डालै और गुड, गुञ्जा और गूगल ये भी प्रत्येक अभ्रक से अष्टमाश डालें, फिर बकरीके दूध, दही, घी, लेंडी और मूत्र से उनको घोटकर बेर बराबर गोलियें बनाकर सुखा लेना। फिर कोरे घड़े के पानी से खड़िया मिट्टी को भिगोकर उन गोलियों पर लेपकर देना । फिर उन को सुखादेना और सत्व पातनकोष्ठीमे रखकर धमन करके सत्व निकाल लेना यह महाभ्रसत्व तैयार हुआ यह अकेला भी समस्त रोगोंको दूरकरसक्ताहै । इसको त्रिफला के काढेकी भावना देदेकर १०० बार गजपुट की आंच दे तो यह अभ्रसत्व मर जायगा। यह मरा हुआ अभ्रसत्व १६ माशे और इस मे पारेकी भस्म ४ माशे और उतनी ही गन्धक डाले और १२ माशे त्रिफला का चूर्ण डाले इन सब को

कान्त लोहेके पात्र मे डालकर घी और शक्कर अन्दाज से मिलाकर घोटना। ५ पहर तक मर्दन करके कान्तलोहके पात्रमे रखदेना यह उमापतिरस तैयार हुआ इसमेसे एक एक रत्ती रोज सेवन करने से बड़े २ असाध्यरोग नष्ट होते हैं इस मे कोई पथ्य करनेकी जुरूरत नहीं है। इस को दूध, घी के साथ सेवन करे तो यह एक वर्षभर मे बली पलित के साथ बुढ़ापे को दूर करता है १०० वर्षकी आयुको देता है यह उमापति रस साक्षात् दूसरा उमापति ही है ॥ ४३४ ॥

४३५ उमाप्रसादनो रसः

मेघपारदगन्धाश्मविषव्योषपटूनि च।
जीरकद्वयमेतानि समभागानि कारयेत् १७८२
सिन्दुवाररसेनापि लशुनस्य रसेन च।
अपामार्गरसेनापि सप्तरात्रं विमर्दयेत् १७८३
तत्पक्वं वालुकायन्त्रे गुञ्जामात्रं प्रयोजयेत्।
सनागवल्लीमरिचं ततः शीताम्बु पाययेत् ॥
उमाप्रसादनो नाम रसः शीतज्वरापहः।
चातुर्थिकं त्रिरात्रं वा नाशयेत्किमुतापरान् ॥

र. र. स, ज्वराधिकारे।

भाषा—शुद्ध अभ्रक, पारा, गन्धक, बछनाग, सोंठ, मिरच, पीपल, पाचों नमक, दोनों जीरे ये सब समभाग लेकर सम्भालू के रस, लशुन और अपामार्ग के रस से सात सात रोज मर्दन करके वालुकायन्त्रमे चार रोज पकावें। स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर नागरबेल के पानमे २१ कालीमिर्च के साथ रत्ती देकर खिलावें ऊपर से ठंढा पानी पिलावें यह उमाप्रसादन रस शीतज्वरको दूर करता है और त्र्याहिक को भी नष्ट करता है रुप अन्यज्वरों की चर्चाही क्या है ४३५॥

४३६ उमामाहेश्वरो रसः

संशुद्धं पारदं चाभ्रं समं खल्वे विमर्दयेत्।
काकजङ्घाकषायेण दिनमेकन्तु कज्जलीम् ॥
दोलायन्त्रे यामयुग्मं पाच्यं तीव्राग्निना ततः।
शिखिकुक्कुटपित्तैश्च मर्दयेद्यामयुग्मकम् १७८७
आर्द्रकस्वरसैर्देयो माषमात्रोज्वरापहः।
तक्रभक्तं भजेत्पथ्यं वृन्ताकफलसंयुतम् ॥
उमामाहेश्वरो नाम रसोऽयं श्रेष्ठ उच्यते१७८८॥

रसायन स, वै चि, ज्वराधिकारे।

भाषा—शुद्ध पारा और अभ्रक लेकर काकजङ्घा के क्वाथ से १ दिन मर्दन करके कजली बनाना फिर इसको दोलायन्त्र मे दोपहर तक अग्नि से स्वेदित करके गजपुट की आच देना। यद्यपि यहापर शुद्ध पारद और अभ्रक ही कहा गया है परन्तु पारे और अभ्रक की भस्म लेनी उचित है फिर इस को मयूर और मुर्गा के पित्तों से दो दो पहर मर्दन करे। इसका १ माशा अदरखके रससे देनेसे ज्वरों को नष्ट करता है। इसमे पथ्य छाछभात और वृन्ताक का शाक देना ॥ ४३६ ॥

४३७ उमाशम्भुरसः

तुल्याभ्ररसगन्धानां पृथग्भागान् समाहरेत्।
जम्बीरवारिणा पिष्ट्वा सप्तवार पुटेच्छनैः ॥
[illegible]
१७९०॥
कदलीभावनात्रिःस्युस्ततः सिद्धो भवेद्रसः।
बालकेषु प्रयोज्योऽयं मधुना वल्लमात्रकः ॥
दोषं तृष्णां च दौर्बल्यं शमयेद्बलवृद्धिदः।
आटरूषरसोपेतः सप्ताहात्सर्वमेहजित् ॥
ताम्बूलपत्रराम्भोभिः सितया सह योजितः।
मण्डलेन निहन्त्येष प्रमेहांश्च चिरन्तनान् ॥
मात्रावल्लचतुष्कं स्याच्छर्कराक्षीरभोजनः ॥
त्रिफलाक्वाथयोगेन मधुयुक्तेन सेवितः।
मण्डलाभ्यन्तरेणैव सर्वान् मेहान् व्यपोहयेत् ॥
नवनीतौदनं पथ्यं हितमत्र प्रयोजयेत्।
गोधूमाजरसेनैव सर्वमेहविनाशनः ॥१७९५॥

र. क. दो,

भाषा—शुद्ध तूतिया, अभ्रक, पारा और गन्धक ये सब समभाग लेना और जम्बीरीके रससे मर्दन करके सात हलके पुट देना, फिर राग, केशरी,

रिजोरा नींबू, मुलहठी, जीरा, शकर ईखका रस, त्रिफला इन प्रत्येक के स्वरस या क्वाथोंकी एक एक भावना देना। फिर कदली के रसकी तीन भावनाए देनेसे यह **उमाशम्भु** रस तैयार होगा। इसकी ३ रत्ती की मात्रा मधुके साथ बच्चोंको देनेसे बाल-रोग, अधिकप्यास और दुर्बलता इनको दूर करके अग्निवृद्धिको करता है। अडूसेके रसके साथ देनेसे सात दिन मे समस्त प्रमेहों को दूर करता हे। नागरवेलके पानके रसके सान मिश्री मिलाकर देनेसे एक मण्डल (१४–२१–वा ४८) दिनों मे पुराने प्रमेहोंको नष्टकरता है इसकी मात्रा जवानों के वास्ते १२ रत्ती की हे। पथ्य मे शक्कर ओर दूध के साथ भोजन कराना नमक न देना प्रहे ोंके लिये पथ्य मक्खनके सान भात देना इसा तरह गेहू के आटे के साथ भी प्रमेहों का नाश करता है ॥ ४३७ ॥

४३८ ऊरुस्तम्भारिरसः

पारदं गन्धकं ताप्यं ताम्रश्चैव समांशकम्।
शिग्रुपत्रैर्मर्दयित्वा पुटेद्गजपुटेन च ॥१७९६॥
शुण्ठ्याश्चूर्णानुपानेन प्रदद्याद्रक्तिकाद्वयम्।
भक्षणेन जयेच्छीघ्रमूरुस्तम्भं सुदुर्जयम् ॥
दिवा निद्रा चातिनिद्रा स्निग्धमाधावनं पदात्।
यानक्रोधव्यवायादीनुरुस्तम्भी परित्यजेत् ॥
र म मा, ना चि, ऊरुस्तम्भे।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, सोनामाखी और तांबा ये सब समभाग लेकर सहिजन के पत्तों के रस से ६–७ दिन इसतरह मर्दनकरे कि चमक बिल्कुल नष्ट होजाय। फिर टिकडी बना और सुखाकर सम्पुटकरके गजपुटमे आगदे स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर इसमेसे २ रत्ती प्रमाणमे सोंठके चूर्णके साथ देने मे बहुत जल्दी उरुस्तम्भको दूरकरताहै **उरुस्तम्भारि** इसका नाम है। इसरसका सेवन करनेवाला अधिकनिद्रा ज्याद चिकनाई और दौड़ना सवारी, क्रोध आर मथुनादिक इनको छोड़देवै।

४३९ उशीरादिचूर्णम्.

उशीरकालीयकलोध्रपद्मकं,
प्रियङ्गुका कट्फलशङ्खगैरिकम्।
पृथक्पृथक् चन्दनतुल्यभागिकं,
सशर्करं तण्डुलधावनाप्लुतम् ॥
सरक्तपित्तं तमकं पिपासां,
दाहं च पित्तं शमयेद्धि सद्यः १७९९
वै चि, रक्तपित्ते।

भाषा—खस, अगर, लोध, कमलगट्टा, मालकागनी, कायफल, शङ्ख, गेरू, सफेदचन्दन ये सब सम भाग लेकर इनकी बराबर शक्कर मिलाकर चावल के धोवनके सथ तीन तीन माशा देनेसे रक्तपित्त, तमकश्वास, पिपासा, दाह और पित्त ये सब तत्काल नष्ट होते हैं ॥ ४३९ ॥

४४० एकमूर्तिरसः (शीताङ्कुशः)

(द्विमूर्तिः त्रिमूर्तिः) शीतभञ्जी

शुद्धं मूषिकपाषाणं माक्षिकान्ते विपाचितम्।
याममात्रं समुद्धृत्य सूक्ष्मचूर्णन्तु कारयेत् ॥
सितायां चणमात्रं च देयं वान्तिर्भवेद्ध्रुवम्।
एकमूर्तिरसो नाम्ना शीतज्वरनिवारकः १८०१
वा, वै चि, शीतज्वरे।

टि० एकमूर्तिरसे मूषिकपाषाणमष्टगुणमाक्षिकान्त सक्षिप्य कुक्कुटपुट प्रदाय माक्षिकसहित विचूर्ण्य तनश्चणमात्र प्रदेयमिति रहस्यम्, यदत्र-मूषिकपाषाणसम जयपालबीज निक्षिप्यते तदा द्विमूर्तिरिति नाम। तत्र यदि च मूषिकपाषाणसम तुल्य-द्वय मिश्रय्य माक्षिकान्ते विपाच्य कारवल्लीरसैर्विमृद्य याममात्र दोलायन्त्रे (कारवल्लीरसे) विपाच्य पुनर्धत्तूररसैर्विमृद्य गुञ्जामात्र गव्यक्षीरानुपानेन दीयते तर्हि त्रिमूर्तिरिति नाम।

भाषा—शुद्ध सोमल को चौगुनी सोनामाखी के बीचमे दबाकर एक प्रहर की आच दे। स्वाङ्गशीतल होनेपर माक्षिक के साथ सोमलका बारीक चूर्ण करके धरले, इस को शक्कर मे मिलाकर १

चनेभर देना इस से उल्टी होकर शीतज्वर दूर हो जायगा । यहा पर चने मात्र इसकी खुराक लिखी है वह उल्टी होनेपर तो कुछ बाधा न करेगी कदाचित् उल्टी न हुई तो भयावह है इस लिये वैद्यको ध्यान रखना चाहिये । कदाचित् उल्टी न हो और मरीज ज्याद घबड़ाने लगे तो समुद्रफल (मींढोळ-म०) अथवा मैनफल आधा तोला घिसकर उस मे तीन मासे नमक डालकर गरम करके पिला देना तो दो तीन उल्टियां हो जायगीं ॥ ४४० ॥

४४१ एकसूतेश्वरो रसः

सूतात्पादिकमभ्रगन्धकुनटी-
लोहाहिताम्रं पृथक्
तापीजत्रपुणी च भावितमिदं
त्रिर्मातुलान्या रसैः
कृष्णान्मातुलतोऽपि तद्धि किल सूदो
मूषान्तरालेपचे,
दन्ते पारदमानदारदयुतं तत्ससधा भावयेत् ॥
मत्स्याक्षीत्रिकर्डद्रवैरपि तथा
ताभ्यां ततो धूपितं,
प्राड्मानेन विषेण सिद्धमहिमा
स्यादेकसूतेश्वरः ।
गुञ्जास्यार्द्रकवारिणासत्तिकृते
नान्येन वा केनचि.,
इन्या शैत्यककासपञ्चविषमा-
नन्यांश्च रोगाञ्जयेत् ॥१८०३॥

र. च., सन्निपातादौ ।

भाषा—शुद्ध पारा १ भाग, अभ्रक, गन्धक, मैनसिल, लोह, नाग, ताम्र, सोनामाखी और वङ्ग ये सब प्रत्येक पारे से चौथा भाग लेना । इन सबको यथासम्भव मारी लेना । इन सबको भागके रसकी तीन भावना देना । फिर काले धतूरे की तीन भावना देना, इसकी टिकड़ी बनाकर मिट्टी की मूषामे देकर अच्छी तरह कपड़मिट्टी करके लघुपुट की आच दे । स्वाङ्गशीतळ होनेपर पारेकी बराबर उसमे शुद्ध बछनाग मिलाकर मत्स्याक्षी, त्रिकटु, इनके काढेकी सातसात भावना दे । फिर मत्स्याक्षी और त्रिकटु इन्हीं से धूपित करके पहिले की बराबर बछनाग और मिलावे। यह एकसूतेश्वर नामका रस सिद्ध होगा, इसकी एक रत्ती अदरख के रस से मिश्री मिलाकर देनेसे अथवा किसी अन्य उचित अनुपान के साथ देने से शीतज्वर, पाच प्रकार की खासी, विषमज्वर और दूसरे असाध्य रोगोंको तत्काल नष्ट करता है ॥ ४४१ ॥

४४२ एकाङ्गवातघ्नो रसः

विषरसगन्धकभागाश्चतुर्गुणवर्धिताः क्रमशः ।
शिखितोयेन निघृष्टा वल्लस्त्वेकाङ्गवातघ्नः ॥
सैन्धवाग्निमरिचानिलतोजये-
दन्तभञ्जनमपि प्रभञ्जनम् ।
योगराजसहितोऽथवा शिवा-
मागधीमधुयुतोऽपि शस्यते ॥१८०५॥
वातारितैलेन विमर्दनं च
वातारियोगेन विमर्दनञ्च ।
वातारिसूतं परिसेवयेद्वा
वातारितैलेन मधुप्लुतेन ॥ १८०६ ॥
रास्नाश्वगन्धाहपुषागुडूची-
कृष्णावरीमर्कटकीसमांशैः ।
तुल्यैः पुरांशैर्वटिका घृताक्तैः
कर्षार्धमात्रा जयतीह वातान् १८०७॥
एकाङ्गरुद्धो किल जातवाते
तत्रापि वातारिरसो हितः स्यात् ।
वातारितैलेन समाक्षिकेण
लेपो वचासर्षपजैः प्रयुक्तः ॥१८०८॥
गोमूत्रसिद्धां तिलतैलयुक्तां
हरीतकीं सैन्धवतुर्यभागाम्
प्रातः पिबेद्यः स जयेदवश्य-
मेकाङ्गवृद्धिं चिरजां प्रवृद्धाम् १८०९॥

खुतैलसैन्धवाढ्यामभयां गोमूत्रसंसिद्धाम् ।
कोष्णोदकानुपानाद्वृद्धिं चिरजां जयत्याशु ॥
वराकषायेण चलारिसूतं
संसेवयेद्गोपयसा युतेन ।
मुष्काभिवृद्धिं स जयत्यवश्यं
तथार्कमूर्तिं चपलामधुप्लुतम् १८११॥

रसावतारे, एकाङ्गवाते ।

भाषा—शुद्ध बछनाग १ भा०, पारा ४ मा. और गन्धक १६ भा०, लेकर कजली करके चित्रकके क्वाथके साथ दोतीनदिन तक खरल करना यह एकाङ्गवातघ्न रस सिद्ध हुआ । इसको ३ रत्ती के प्रमाण मे सैंधव, चित्रक और मिरच इनके साथ देने से दन्तभञ्जनवायुको दूर करता है योगराजगुग्गुलु अथवा चरकोक्त योगराज अथवा हरड़, मधु और पीपल के साथ देनेसे एकाङ्ग वायुमे उत्तम काम करता है । इसका योग चलता हो तब एरण्ड तैल का मर्दन करना अथवा वातारि कोईभी योगहो उसका मर्दन करना अथवा एकाङ्गवातमे मधु मिले हुए एरण्ड तैलके साथ देना अथवा रास्ना, असगन्ध, हपुषा (मांई) गुडूची, पीपल, शतावरी, केवांचके बीज ये सब समभाग लेकर घी के साथ उतने ही गुग्गुलुको कुटवाकर द्रव होनेपर उस मे इन दवाओंके चूर्णको मिलाकर आधे आधे तोलेकी मात्रा बनाकर साथमे एकाङ्ग वातघ्नरसको देनेसे तमाम वायु दूर होते हैं। कदाचित् वायुके कारण एक अङ्ग अधिक प्रमाणमे बढ़ता हो जैसे कि अन्त्रवृद्धि वगैरह तो वहांपर भी इस रसका सेवन बहुत लाभ करता है। उसजगह मधुमिले हुए एरण्डतैलकी मालिश करना । गोमूत्रमे पकाई हुई हरड़ोंका चूर्ण तिलके तेल के साथ मिलाकर उसमे चतुर्थांश सैंधव नमक डालकर देनेसे एकाङ्गवात निवृत्त होता है । अथवा एरण्डका तैल, सैन्धव, और गोमूत्रसिद्ध हरड़ें इनका चूर्ण बनाकर गरम पानीके साथ देनेसे बहुत दिनकी जो अण्टवृद्धि है वहभी निवृत्त हो जाती है । त्रिफलाका काढ़ा और गायका दूध इकट्ठा मिलाकर इसके साथ देनेसे अण्डवृद्धिको अवश्य दूर करता है और इसीतरह पीपल और मधुके साथ अर्कमूर्ति रस देनेसे अण्डवृद्धिको दूर करता है ॥ ४४२ ॥

४४३ एकाङ्गवीरो रसः

शुद्धं गन्धं मृतं सूतं कान्तं वङ्गञ्च नागकम् ।
ताम्रं चाभ्रं मृतं तीक्ष्णं नागरं मरिचं कणाम् ॥
सर्वमेकत्र सञ्चूर्ण्य भावयेत् त्रिः पृथक्पृथक् ।
वराव्योषकनिर्गुण्डीवह्निकार्द्रकजै र्द्रवैः१८१३॥
शिग्रुकुष्ठद्रवेणापि ततो धात्र्या द्रवेण च ।
विषमुष्ट्यार्कहाटैश्च आर्द्रकस्य रसैस्तथा ॥
रसश्चैकाङ्गवीरोऽसौ सुसिद्धो रसराड् भवेत् ।
पक्षाघातं चार्दितञ्च धनुर्वातं तथैव च१८१५॥
अर्धाङ्गं गृध्रसीं वापि विश्वाचीमपबाहुकम् ।
सर्वान् वातामयान्हन्ति सत्यं सत्यं न संशयः॥

नि. र., र. सु., वातरोगे ।

भाषा—शुद्ध गन्धक और पारा कान्तलोह वङ्ग, नाग, ताम्र, अभ्रक, फोलाद इन सबकी भस्में, सोंठ, मिरच, पीपल ये सब समभाग लेकर एक जगह खरल करें। फिर त्रिफला, त्रिकटु, निर्गुण्डी, अदरख, सहजन, कूठ, आंवला, जहर कुचिला, आकको जड़की छाल, अकलकरा, और अदरख इनकी क्रमसे तीन तीन भावना देनेसे यह एकाङ्गवीर रस सिद्ध होगा इसकी ३ रत्तीकी मात्रा वातघ्न अनुपानके साथ देनेसे पक्षाघात (लकवा), धनुर्वात, अर्द्धाङ्गवात, गृध्रसी, विश्वाची, अपबाहुक और तमाम वातव्याधियां नष्ट होती हैं॥४४३ ॥

४४४ एकादशायसम्

मृतायः पुरुषः शुल्वं खगो दरदगन्धकौ ।
गगनं पुष्परागञ्च शोणितं रीतिकोरगौ ॥
विडङ्गं त्रिफला हिङ्गु यवानीं जीरकद्वयम् ।
स्वर्जी फलवचाशृङ्गीमरिचं पिप्पलीद्वयम् ॥

चव्यं दुरालभां चह्निं शुण्ठीद्रावै विमर्दयेत् ।
अण्डवातान्त्रवृद्धींश्च कृच्छ्रमूत्रगदापहम् ॥
अन्येऽप्यण्डगतारोगास्तान्सर्वानपकर्षति ॥
र. र., र. च., अण्डवृद्धौ ।

भाषा—लोह, पारा, ताबा, कसीस, हिंगरिफ, गन्धक, अभ्रक, पुखराज, माणिक्य, पीतल, और नाग (सबकी भस्में), विडङ्ग, त्रिफला, हींग, अजवाइन, दोनों जीरे, सज्जीखार, मैनफल, बच, काकड़ासींगी, मिरच, दोनों पीपल, चव्य, जवास, चित्रक ये सब समभाग लेकर धातु औषधियों को बारीक खरल करलेना और काष्ठौषधियोंका कपडछान चूर्ण करलेना । फिर सबको एकजगह मिलाकर सोंठके काढे से दो तीन दिन मर्दन करके एक एक माशेकी गोलियें बना लेना । इसको वातघ्न अनुपानसे देनेसे अण्डवात, अन्त्रवृद्धि, मूत्रकृच्छ्र, उरुस्तम्भ इसके अतिरिक्त तमाम वातरोग नष्ट होते हैं ॥ ४४४ ॥

४४५ एरण्डपाकः (प्रथमः)

प्रस्थं वातारिबीजं स्वसलिलसमं पाचितं धेनुदुग्धे,
पश्चादेरण्डतैले द्विपलपरिमिते सार्धप्रस्थार्धगव्ये
पश्चाद् व्योषं विडङ्गं वचतगरयुतं जीरकं धान्यदोग्घ्री,
बीजंमोचाश्वगन्धामुशलिकदलिका गोक्षुरं स्वग्दलं च ॥१८२०॥
एलाबीजं पलं श्रीजलनिधितनया रण्डकं तुल्यमागं,
वङ्गं ताम्राभ्रलोहं द्विपलमितिसकृच्चूर्णितं सर्वमेतत् ।
पश्चात्खण्डं विपाच्यं द्विगुणितममलं लोहपात्रे विधिज्ञ-
स्तद्द्रव्यं कुङ्कुमाद्यं निलुलितममलं स्थापयेत्सर्वमेव ॥ १८२१ ॥
आमघ्नं कृमिनाशनं बलकरं ब्रध्नामयध्वंसनं
शुक्रस्तम्भकरं रुजश्च सकला दूरीप्रकर्तुं क्षमम् ।
पुष्टयायुर्द्युतिवर्धनं सुमतिदं वातस्य संस्तम्भकम्,
कृत्वेशार्चनकं नियुज्य सततं सर्वार्थसिद्धिं व्रजेत् ॥ १८२२ ॥
र. का.,

भाषा—एरण्ड बीजकी मज्जा १ सेर (६४ तोले) को चौंसठ तोले एरण्ड के स्वरसमे स्वेदन करना फिर गायके दूधमे स्वेदन करके दोपल एरण्डके तेल मे सेकना । फिर ९६ तोले गायके घीमे सेककर सोंठ, मिर्च, पीपल, विडङ्ग, बच, तगर, जीरासफेद, धनिया, दूधीके बीज, मोचरस, असगन्ध, सफेद मुसली, केलेका कंद, गोखरू, तज, पत्रज, इलायचीके बीज और नारियल ये सब मिलाकर १ सेर । और बङ्ग, ताम्र, अभ्रक और लोह ये सब २ पल अर्थात् प्रत्येक दो दो तोले लेकर सबका बारीक पीस कपडछान करले फिर इन सब से दूनी मिश्री अथवा शक्कर लेकर चाशनी बनाले, चाशनीको उतारकर इनसबचीजोंको डालता हुआ घोटताजाय । फिर केशर, कस्तूरी, अम्बर ये गन्ध द्रव्य उचित प्रमाण से डालकर मिलादे । इसको १ तोलेसे लेकर दो तोले तक योग्यतानुसार मात्रा देकर दूध पिलावें, इस से आमवात, कृमि, निर्बलता, ब्रध्नरोग, आमरोग, शुक्रपात, समस्त शरीर की पीडा दूर होती है और पुष्टि, आयु, कान्ति, बुद्धि ये बढते हैं इसको महादेवजी या इष्टदेवकी पूजाकरके उपयुक्त करना चाहिये ॥ ४४४ ॥

४४५ एरण्डपाकः (द्वितीयः)

निस्तुषं बीजमैरण्डं पयस्यष्टगुणे पचेत् ।
तस्मिन् पयसि संक्षीणे तानि बीजानि पेषयेत्॥

पश्चाद्घृतेन संयुक्तं संपचेन्मृदुवह्निना ।
कटुत्रिकलवङ्गैले त्वक् पत्रं नागकेसरम् ॥१८२४
अश्वगन्धा शिफा रास्ना पङ्गन्धा रेणुका वरी ।
लोहं पुनर्नवा श्यामा ह्युशीरं जातिपत्रकम् ॥
जातीफलं त्वभ्रकञ्च सूक्ष्मचूर्णं तु कारयेत् ।
प्रतिकर्षद्वयश्चैतत्समं खण्डं विमिश्रयेत् १८२६।
मात्रां पलार्धकं तस्य प्रातरुत्थाय भक्षयेत् ।
अशीतिं वातरोगांश्च चत्वारिंशच्च पैत्तिकान् ॥
उदराणि तथा चाष्टावन्त्रवृद्धिञ्च नाशयेत् ।
विंशतिं मेहजान् रोगान् षष्टिं नाडीव्रणानपि॥
हन्त्यष्टादश कुष्ठानि क्षयरोगांश्च सर्वशः ।
पञ्चैव पाण्डुरोगांश्च पञ्च श्वासान् प्रणाशयेत् ॥
चतुरो ग्रहणीरोगान् दृष्टिरोगं गलग्रहम् ।
अनेकवातरोगांश्च तान् सर्वांश्च विनाशयेत् ॥
वातारिनामकः पाकः सर्वरोगनिवारकः ॥

वै. चि., चि. र. भ., वाताधिकारे ।

भाषा—एरण्डकी १ सेर (६४ तोले) मज्जा निकालकर अठगुने दूधमें पकावे । दूधका खोआ होजानेपर बीजोंको खूब बारीक पीस डाले फिर मावे से चतुर्थांश घृत देकर मन्द अग्निसे भूने । अच्छी तरह सिकजानेपर उतारकर त्रिकटु, लौंग, इलायची, तज, पत्रज, नागकेसर, असगन्ध, पिपलामूल, रास्ना, वच, रेणुका (अभावमें निर्गुण्डीके बीज) लोहभस्म, पुनर्नवा, शारिवा (अनंतमूल) खस, जावित्री, जायफल, और अभ्रकभस्म ये प्रत्येक दो दो तोले और इन सबकी बराबर शक्कर मिलाकर इसके एक एक तोले के लड्डू बनालेना । इसको वातघ्न अनुपानसे प्रातःकाल खानेसे अस्सी प्रकारके वातरोग, चालीस तरह के पित्तरोग, आठ प्रकार के उदररोग, अन्त्रवृद्धि, बीसप्रकारके प्रमेह, साठप्रकारके नाडीव्रण, अठारहप्रकारके कुष्ठ, सबप्रकारके क्षयरोग, पाचप्रकारके पाण्डु, पाच तरहकेश्वास, चारग्रहणीरोग दृष्टिरोग, गलग्रह और नाना तरहके वातरोग नष्ट होते हैं यह वातारिनामक पाक है ॥४४५॥

४४६ एरण्डलोहम्.

एरण्डवह्निशम्बूकवर्षाभूगोक्षुरं समम् ।
अन्तर्दग्धं समं लोहं तत्पिबेदुष्णवारिणा १८३१
प्लीहविद्रधिशूलानि गुल्मार्शांसि भगन्दरान् ।
प्रमेहारुचिशोफांश्च नाशयेदविकल्पतः१८३२॥

र. सा., शूलाधिकारे ।

भाषा—एरण्डके बीज, चित्रक, घोंघा, वर्षाभू (इटसिट) और गोखरू सब समभागलेकर एक हांडीमे बंद करना, उसको चूल्हेपर रखकर ४ पहरकी आंचदेना, स्वांगशीतल होनेपर उसकी बराबर लोहभस्म मिलाकर १ माशा गरमपानी के साथ देनाचाहिये इससे प्लीहा, विद्रधि, शूल, गुल्म अर्श, भगन्दर, प्रमेह, अरुचि और सूजन ये सब नष्ट होते हैं । एरण्डलोह इसका नाम है ॥४४६॥

४४७ ऐन्द्रीरसायनम् ।

ऐन्द्री मत्स्याक्षिको ब्राह्मी वचा ब्रह्मसुवर्चला ।
पिप्पल्यो लवणं हेम शङ्खपुष्पी विषं घृतम् ॥
एषां त्रियवकान्भागान् हेमसर्पिर्विषैर्विना ।
द्वौ यवौ तत्र हेम्नस्तु तिलं दद्याद्विषस्य च ॥
सर्पिषश्च पलं दद्यात्तदेकध्यं प्रयोजयेत् ।
घृतप्रभूतं सक्षौद्रं जीर्णे चान्नं प्रशस्यते १८३५॥
जराव्याधिप्रशमनं स्मृतिमेधाकरं परम् ।
आयुष्यं पौष्टिकं बल्यं स्वरवर्णप्रसादनम्१८३७
परमोजस्करं चैतत्सिद्धमेतद्रसायनम् ।
नैनं प्रसहते कृत्या नालक्ष्मी न विषं न रुक्॥
श्वित्रं सकुष्ठं जठराणि गुल्माः
प्लीहा पुराणो विषमज्वरश्च ॥
मेधास्मृतिज्ञानहराश्च रोगाः
शाम्यन्त्यनेनातिबलाश्च वाताः १८३८।

च. स., रसायनाधिकारे ।

भाषा—छोटीइलायची, मछेछी, ब्राह्मी, वच, ब्रह्मसुवर्चला (अप्रसिद्ध) पीपल, सैन्धव, और शङ्खपुष्पी ये प्रत्येक तीन तीन जव, सुवर्णभस्म २ जव, शुद्ध वछनाग १ तिल बराबर और घी १ पल

इन सबको मिलाकर खिलाना यह एक मात्रा है । इसके पचजानेपर अधिक घृतवाला अन्न मधुके साथ खानेको देना। यह बुढ़ापे तथा व्याधियों को दूरकरता है । स्मृति और मेधाको बढ़ाता है । आयु, पुष्टि, स्वर, वर्ण, ओज इन सबको देता है । और आदमी को यशस्वी बनाता है। इसके सेवन करनेवाले पर, कृत्या, दरिद्रता, जहर और व्याधियां असर नहीं करती हैं। श्वित्री, कुष्ठी, उदररोगी, गुल्मी, प्लीहामयी पुराणविषमज्वरी, ये इसका सेवनकरैं तो तत्तद्रोगनिवृत्ति होती है । मेधा, स्मृति और ज्ञानको हरण करनेवाले जो रोग हैं वे सब और प्रबल वातरोग सब नष्ट होजाते हैं ॥ ४४८ ॥

पितामहाद्यक्षरबद्धवीचिके
प्रसिद्धनानारसरत्नसंस्तरे ।
हरिप्रपन्नेन कृते क्रमान्विते
वृन्दः स्वराणां रसयोगसागरे ॥ १ ॥

इतिश्रीरसयोगसागरे स्वरादिरसाः समाप्ताः



अथ ककारादिरसाः

१ कङ्कालखेचरीवटी

शुद्धसूतस्य दातव्यं कलांशं मृतवज्रकम् ।
तत्सर्वमम्लवर्गेण तप्तखल्वे दिनत्रयम् ॥ १ ॥
मर्दयित्वा ततस्तेन लेपयेत्समभागतः ।
पक्वबीजस्य पत्राणि तानि भानुदलैः पुनः ॥२॥
वेष्टितानि निरुध्याथ निखनेच्चुल्लिगर्भतः ।
आच्छाद्य ज्वालयेत्तत्र काष्ठाग्निं दिवसत्रयम्॥३॥
उद्धृत्य द्वन्द्वलिप्तायां मूषायां तं निरोधयेत् ।
करीषाग्नौ पुटेत्पश्चादहोरात्रात्समुद्धरेत् ॥४॥
ग्रासनाबुभुक्षिते सूते तुल्यमेतद्विनिःक्षिपेत् ।
अम्लेन मर्दयेद्यामं जातं गोलं समुद्धरेत् ॥ ५ ॥
क्षिपेज्जम्बीरगर्भे तं वस्त्रे बद्ध्वा त्र्यहं पचेत् ।
दोलायन्त्रे सारनाले जायते गुटिका शुभा॥ ६ ॥
कङ्कालखेचरी नाम्ना वक्त्रस्था मृत्युनाशिनी ।
वर्षैकं धारयेद्यस्तु स जीवेद्ब्रह्मणो दिनम् ॥
गन्धकं गुग्गुलुं तुल्यमाज्यैः कर्षं लिहेदनु ॥७॥

र. खं., रसायने ।

भाषा—शुद्धपारे का सोलहवां हिस्सा मारा हुआ हीरा लेना दोनोंको इकट्ठाकर तप्तखरलमे किसीभी अम्लके साथ ३ दिन लगातार खरल करना इस मर्दन कियेहुए कल्कके बराबरभाग किसीभी बीजके पत्रों को लेपित करदेना और लेपन कियेहुए बीजपत्रोंको उनकी बराबरके तांबेके पत्रोंसे लपेटकर उपरसे तांबेका तार कसदेना । इस गोले को जहां रोज़ रोटी बनाते हों उस चूल्हे मे १ बालिस्त नीचा खोदकर गाड़देना फिर तीन दिनतक उसपर लकड़ीकी आंचजलाते रहना । फिर स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर द्वन्द्व (नाग और वङ्ग) लिप्त मूषामे उसको बदकर एकदिनरात करीषकी अग्नि देना और स्वाङ्गशीतल होनेपर निकाललेना ।

पारेके स्वेदनादि १९ संस्कार हैं जैसे कि स्वेदन १, मर्दन २, मूर्च्छन ३, उत्थापन ४, पातन ५ (ऊर्ध्व, अधः, तिर्यक्,) बोधन ६, नियमन ७, सन्दीपन ८, अनुवासन ९, गगनादिग्रास १०, चारणा ११, गर्भद्रुति १२, बाह्यद्रुति १३, जारण १४, रञ्जन १५, सारण १६, क्रामण १७ वेधन १८, भक्षण १९ ।

स्वेदनमर्दनमूर्च्छनोत्थापन-
पातननिरोधनियमाश्च ।
दीपनगगनग्रासप्रमाणमथ
चारणविधानञ्च ॥
गर्भद्रुतिबाह्यद्रुतिजारणरसरागसरणश्चैव ।
क्रामणवेधौ भक्षणमष्टादशधेतिरसकर्म ॥

रसहृदयतन्त्रे

ये अठारह पारेके संस्कार हैं इसमे कहींरहींपर दीपन संस्कारमे अग्नि और धूप स्थापन इसतरह दो भेद करनेसे केवल धूपमे जो मर्दन है उसे अनुवासन संस्कार करके मानाहै तब १९ संस्कार होते हैं तिसमे अनुवासन संस्कार तक ९ संस्कार करनेके बाद पारा ग्रासार्थी होजाता है उस ग्रासार्थी पारे मे तुल्यप्रमाणसे उपरोक्त औषधिको मिलाके और किसी खटाईसे एक पहर मर्दन करके उसका गोला बनालेना । उस गोलेको एक जम्भीरी नीबूमे रखदेना उस नीबूको एक कपड़ेमे बांधकर पोटली बनालेना । उस पोटलीको काञ्जीयुक्त दोलायन्त्रमे तीन दिनतक पकाना तो इसकी गोली बन जायगी उस गोलीका नाम कङ्कालखेचरी है । इसको दररोज़ मुंहमे रखनेसे मृत्युका नाश करती है। एकवर्ष अगर इसको धारणकरे तो वह चिरजीवी होजाता है इसका प्रयोग करनेवाला गन्धक और गुग्गुलु १ तोला, घीमे मिलाकर रोज चाटे यह इसका क्रामण है ॥ १ ॥

२ कज्जलीयोगः

वरुणादिकषायेण रसगन्धककज्जली ।
भुक्ता निहन्ति माषैका बाह्यमन्तश्च विद्रधिम् ॥
अपक्के तु तदुद्दिष्टं पक्के तु व्रणवत्क्रिया ॥८॥

वै. चि., विद्रधौ ।

टि०—वरुणादिर्यथा-वरुणार्तगलशिग्रुमधुशिग्रुतर्कारीमेषशृङ्गीपूतीकनक्तमालमोरटाग्निमन्थसैरेयकद्वयबिम्बीवसुकवसिरचित्रकशतावरीबिल्वाजशृङ्गीदर्भा बृहतीद्वयं चेति । सु० सू० अ० ३८ ।

भाषा—वरुणादि गण के काढे से पारे और गन्धककी कज्जली १ मासा खानेसे बाह्य और आभ्यन्तर विद्रधिको नष्टकरतीहै । यह अपक्व विद्रधिका उपाय है । अगर पक होगई हो तो उसमे व्रणकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २ ॥

टि०—वरुण, नीलकटसरैया अथवा नीलफूलका गुलेअब्बास, कडुवा सहिजन, मीठासहिजन, जैन, मेंढासींगी, घुइकरञ्ज, करञ्जा, मूर्वा, अरणी सफेद और लालफूलकी कटसरैया, कुन्दरू, मोलसिरी, अपामार्ग, चित्रक, शतावरी, बेल, चमारदूधी, बड़ा व छोटा कुश, दोनों कटेरी यह वरुणादि गण है ।

३ कज्जलीरसः

धात्रीस्वरसनिपीता
रसगन्धककज्जलीसितासहिता ।
हरति मदात्ययरोगान्गरुत्मानिवोरगान् सहसा

यो. र., वृ. यो त., रसायन स., र. च., र. सु., भै. र., नि.र., व रा., वै क, पानात्यये । वैद्यकल्पद्रुमेऽपचन्द्ररत्नाकरे च उपदेशे नियोजिता तत्रानुपान मोदन विहित, गोधूमान्न घृत पथ्य कारयेल्लवणवर्जिता इति च विशेष ।

भाषा—आंवले के रस से १ मासा पारे और गन्धककी कज्जली बूरेवरको डाकर डालकर पीने से मदात्ययरोगको इसतरह नष्ट करती है जैसे सपाटे के साथ गरुड सर्पोका नाश करता है॥ ३ ॥

४ कटुकाद्यं लोहम्

कटुकी त्र्यूषणं दन्ती विडङ्गं त्रिफला तथा ।
चित्रको देवकाष्ठश्च त्रिवृद्दारुणपिप्पली ॥१०॥
तुल्यान्येतानि चूर्णानि द्विगुणं स्यादयोरजः ॥
क्षीरेण पीतमेतत्तु श्रेष्ठं श्वयथुनाशनम् ॥११॥

र. चि., भै. र., र. र., र. सु., र. सं., र. का., र सि., रसायन सं., र. क., शोथाधिकारे ।

भाषा—कुटकी, सोंठ, मिर्च, पीपल, दन्ती, विडङ्ग, त्रिफला, चित्रक, देवदारु, निसोत और गजपीपल ये सब समभाग और इनसबसे दूनी लोहभस्म मिलाना । इसको १ मासाभर लेकर दूध के साथ पीने से शोथरोग बहुत जल्दी नष्ट होता है ॥ ४ ॥

५ कण्ठामयहरोरसः (गन्धराजः)

विमलेन निरुद्धरसेन्द्रवरं
घुमणिद्रुतिगर्भनियुक्तपरम् ।
सिन्दूरयुतं कटुत्रयसूतवरं
गलशुण्डिगलामयनाशकरम् ॥१२॥

यो. म , रसेन्द्रम., कण्ठामये ।

भाषा—माक्षिकसत्वसे बा गढ्ढा और तांबेकी द्रुति मिलाया हुआ पारा, सेंदुर, और त्रिकटु समभाग मिलाकर २ रत्तीकी मात्रा देनेसे गलशुण्डी प्रभृति तमाम गलेके रोग नष्ट होते हैं ॥ ५॥

६ कणाद्यं लोहम्

कणानागरपाठाभित्रिवृत्त्रिफलेन च ।
बिल्वचन्दनह्रीबेरैर्लौहोऽनुपानजिद्भवेत् १३॥
सर्वोपद्रवसंयुक्तामपि हन्ति प्रवाहिकाम् ।
नानेन सदृशं लोहं विद्यते ग्रहणीहरम् ॥१४॥

र. सा., र. का, र. चि , यो. म , अतिसारे ।

भाषा—पीपल, सोंठ, पाढ, निसोत, त्रिफला, बेलगिरी, चन्दन और नागरमोथा ये सब समभाग और सबकी बराबर लोहभस्म डालकर १ मासा छाछ अथवा पानीके साथ खानेसे प्रवाहिका को

यहरसनष्ट करता है । इसके बराबर सङ्ग्रहणीको दूर करनेवाला और दूसरा कोई प्रयोग नहीं है ॥ ६ ॥

७ कनकगिरिरसः (प्रथमः)

सूतटङ्कणविषं समांशकं
सूतकाद्‌द्विगुणितं च मौक्तिकम् ।
हेमभस्म रसपादभागिकं
गन्धकं निखिलतुल्यकं भवेत् ॥ १५ ॥
ताम्रभस्म ह्यपि तत्समानकं
भृङ्गराजरसमर्दितं दिनम् ।
पूर्ववत्सुपुटितं क्षयनुत्त्यै
जायते कनकपर्वतो रसः ॥ १६ ॥

र., अर्शोऽधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा, सुहागा, वछनाग ये सब समभाग और पारेसे दूने मोती, तथा सुवर्णभस्म पारे से चतुर्थभाग, गन्धक और ताम्रभस्म प्रत्येक सबकी बराबर लेकर भांगरे के रस से एकदिन मर्दन करके तीन तीन रत्तीकी गोलियें बनाकर मृगाङ्ककी तरह देनेसे क्षयरोगका नाश होता है ॥ ७ ॥

८ कनकगिरिरसः (द्वितीयः)

स्वर्णं कर्षमितं द्विसूतसहितो
गन्धोऽपि कर्षाष्टकः,
तावल्लोहभुजङ्गमाभ्रकलवाः
सम्मर्दयेद्वासरम्
पात्रेतरसिकताख्यकेप्रतिरसं
कुम्भीभपर्णी वचा-
चव्यग्रन्थिकशिग्रुकृष्णसुरसा-
व्याघ्र्यश्वगन्धाग्निभिः ॥ १७ ॥
गन्धाहिमारफलपूरबलाकुमारी-
तोयैः पृथङ्नखदशाग्निरसाग्निविश्वैः ।
त्रित्रिद्विपश्चनवसप्तगुणत्रिभिश्च
पूर्वाभिधं सुपच मासमितं यथावत् १८
पश्चात्पुटं गृहकुमारिरसेन देयं,
कुम्भाभिधं भवति हेमगिरिः सुसिद्धः ।
माषोन्मितो जयति पायुगदानशेषां-
स्तार्क्ष्यो यथाभुजगसङ्घमपाकरोति ॥१९॥
हन्त्यग्निमान्द्यगलगण्डवमिप्रमेह-
मेहोऽरुचिश्वसनकासहृदामयांश्च ।
उन्मादकण्ठगदमुष्कगुदाक्षयोनि-
वक्त्रश्रवोभवगदान् वनितागदांश्च ॥ २० ॥
क्षुद्ररोगांश्च निखिलान् गण्डमालार्बुदापचीः ।
नाशयत्येष सूतेन्द्रः स्वानुपानैर्नियोजितः२१॥

र., अर्शोधिकारे ।

भाषा—सुवर्ण १ तो., शुद्धपारा २ तो., शुद्ध गन्धक, लोह, नाग और अभ्रक ये प्रत्येक आठ आठ तोले लेकर एकदिन खरलमे मर्दन करके कंकड़के (अभावमे पत्थरके) पात्र मे डालकर कुम्भीकी २०, हस्तिकर्णपलाश १०, बचा ३, चव्य ६, पिपलामूल ३, सहिजन १३, कालीतुलसी ३, भटकटैया ३, असगन्ध २, चित्रक ५, गेंदुला ९ कनेर ७, बिजोरा ३, बला ३, घीकुआंर ३, इन सबकी क्रमसे ऊपर लिखे प्रमाण से भावना देकर सुखा लेना और आतशी शीशीमे भरदेना । इसको वालुकायन्त्रमे एकमहीनेनकली आंचसे धीरे २ पकाना फिर स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर घीकुंआरके रससे भावना देकर कुम्भ पुट देनेसे यह कनकगिरि नामक रस सिद्ध हुआ यह एक मारोकी मात्रामे देनेसे जैसे गरुड सर्पों के सङ्घको नष्ट करता है उसी प्रकार गुदाके समस्त रोगोंको नष्ट करता है और अग्नि-मांद्य, गलगण्ड, छर्दि, प्रमेह, अधिकमूत्र, अरुचि, श्वास, कास, हृदयके रोग, उन्माद, कण्ठरोग, अण्डरोग, अक्षिरोग, योनिरोग, मुखरोग, कर्णरोग, गण्डमाला, अर्बुद और अपची वगैरह समस्त रोगोंको अपने २ अनुपानके साथ देनेसे दूर करता है ८

९ कनकगिरिरसः (तृतीयः)
(रत्नगिरिः)

स्वर्णं माक्षिकलोहवङ्गकुटिलं वैक्रान्तरौप्यं रविं,
भागानष्ट च सूतराजजनितान्मर्द्य स्नुहीभानुभिः
अब्जान्तःपुटितश्चभावितमिदंव्योपद्रवैःसप्तधा,
सिद्धोऽयं रसराजहाटकगिरिः
सर्वानुगदान्हन्तिवै ॥ २२ ॥

वल्लद्वयं त्रयं चास्यानुपानवशतो भवेत् ।
अपरन्नाम विख्यातं रत्नपूर्वगिरिस्तथा॥२३॥

र. शि., सर्वरोगे ।

भाषा—सोना, सोनामाखी, लोह, वङ्ग, नाग, वैक्रान्त, रौप्य और तांबा ये सब प्रत्येक एक एक भाग, शुद्ध पारद ८ भाग; इन सबको पहिले कज्जली बनाकर फिर थूहर के दूधसे मर्दन करके पिट्टी बनाकर शङ्खमे भर देना। फिर किसी ठीकरे से शङ्खका मुख बंद करके चूना और थूहर के दूधसे सन्धि बंद करके एक कपड़मिट्टी किये हुए घड़े मे रखकर गजपुटमे फूंक देना । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर त्रिकटुके क्वाथकी सात भावना देना । यह कनकगिरी रस सिद्ध हुआ इसकी ६ या ३ रत्ती यथारोगानुपान से देनेसे समस्तरोग दूर होते हैं इसका दूसरा नाम रत्नगिरी है ॥ ९ ॥

१० कनकपोट्टलीरसः (प्रथमः)

काञ्चनामृतरसेन्द्रगन्धकान्
शुद्धितोऽग्निपयसा विमर्दयेत् ।
वासरं पृथुवराटकान् भृशं
पूरयेत्तदनुनिम्बुके क्षिपेत् ॥२४॥
गोमये च पुटयेच्च यत्नतो
रक्तिकार्धमितगर्लकोदरान् ।
निम्बुकोदरगतान् कपर्दकान्
मर्दयेत्क्षिप शुक्तिकोदरे ॥ २५ ॥
कीर्तितः कनकपोट्टलीरसः
पुष्टिवीर्यरुचिदीप्तिवर्धनः ।
वल्लयुग्मपरिमाणतः पिबेद्-
वल्लषट्कमरिचैर्घृतप्लुतैः ।
रोगराजमपि मासतो हरेद्
गुल्मशूलमचिराच्चिरज्वरम् ॥ २६ ॥

र. सा., र. दी., राजयक्ष्मणि ।

भाषा—सुवर्ण १ भा. वछनाग २ भा. पारा ३ भा. गन्धक ४ भा. लेकर चित्रकके क्वाथ से एक दिन मर्दन करे फिर बड़ कौड़ी मे इसको भर के निम्बू के अन्दर उन कौडोंको रखकर निम्बुओं को हांडीमे भर देना । हांडीको कपड़मिट्टी करके इतनी आच देनी चाहिये कि नीबू जलकर कौड़े जलते २ आग ठंडी पड़ जाय, स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर एकएक कौड़े पीछे आधीआधी रत्ती शुद्ध बछनाग मिलाकर खरल करके शीशी मे रख छोडना यह कनकपोट्टली रस तैयार हुआ इसको ६ रत्ती लेकर १८ रत्ती कालीमिर्च और १ तोला घीके साथ मिलाकर देनेसे एक महीनेमे राजयक्ष्मा को भी दूर करता है । गुल्म और शूलको बहुतही जल्दी दूर करता है ॥ १० ॥

११ कनकपोट्टलीरसः (द्वितीयः)

तिथिवर्णसुवर्णस्य द्राव्या गद्याणका दश ।
तस्य स्वच्छानि पत्राणि जलकोशदलानि वा२७
सौवर्णमाक्षिकं चूर्णं गद्याणैर्दशभिर्मितम् ।
काञ्चनारतरोर्मूलत्वचं श्रीखण्डमर्दितम्॥२८॥
तेनैव स्वर्णपत्राणां लेपो देयश्च पार्श्वयोः ।
तानि शरावपुटे कृत्वा सन्धौ देया च वस्त्रमृत् २९
हस्तमानमिते धार्यं गर्ते स्याच्छाणकैर्भृते ।
तद्गर्ते च पुटं मुक्त्वा वह्निं क्षिप्त्वा च ज्वालयेत्॥
न म्रियन्ते पुटेकेन तदा देयं द्वितीयकम् ।
म्रियन्ते हेमपत्राणि कर्तव्यो नैव संशयः ॥३१॥
प्रत्येकं पञ्च गद्याणा शुद्धगन्धकसूतयोः ।
हेमभस्मसमं सर्वं मधुना पेषयेद्दिनम्॥ ३२ ॥
कपर्देषु सुपीतेषु चूर्णं क्षेप्यं सुसूक्ष्मकम् ।
द्वाराण्येन कपर्दानां गोधूमानां तु पिष्टकैः॥३३॥
अश्मचूर्णेन संलिप्तमध्यमाण्डे विनिःक्षिपेत् ।
चूर्णलिप्तपिधानञ्च मुखे देयमधोमुखम् ॥३४॥
क्षिपेत्प्रागुक्तगर्ते च वेष्टितं वस्त्रमृत्स्नया ।
पूरयित्वा पुटं देयं स्वाङ्गशीतं विलोकयेत् ३५॥
दृश्यन्ते कृष्णवर्णास्ताः पुटं देयं द्वितीयकम् ।
द्वाराणि पूर्ववत्लिप्त्वा विना कर्पटमृत्स्निकम् ३६
स्वाङ्गशीतलतां प्राप्ताः पेषयेत्ताःसुसूक्ष्मिकाः ।
अभिधानेन निष्पन्नो रसः काञ्चनपोट्टली ३७॥

सर्वरोगेषु दातव्यं रसवल्लचतुष्टयम् ।
सप्तज्वरातिसारे च ज्वरयोः श्लेष्मवातयोः ३८
रसमुष्णोदकेनैव शीतेन पैत्तिके ज्वरे ।
विंशतौ च प्रमेहेषु ह्यजीर्णे क्षीणकान्तिषु ॥३९॥
मन्दाग्न्यावतिसारे च मरिचाज्यसमन्वितम् ।
द्वात्रिंशद्वासरैरेवं पश्चादेकादिवृद्धिकम् ॥ ४० ॥
मरिचानां शतं यावद्देयमेतेषु रोगिषु ।
मरिचाज्यादिकं नैव देयं सर्वज्वरेषु च॥४१॥

र. कं. ली., रस. चि., सर्वरोगे।

भाषा—उत्तम से उत्तम ५ तोले सुवर्णके गलाकर बारीक पत्र बना लेना जिसमे कि सूई से छिद्र हो जावे। फिर ५ तोला सोनामाखी लेकर कचनारकी जड़ की छाल का चूर्ण और चन्दनका कल्क मिलाकर घोट लेना, इस कल्कको सोनेके पत्रोंपर चढ़ा देना और उन पत्रोंको सम्पुटमे रखकर कपडमिट्टी करके सुखा लेना फिर एक हाथभर के गड्ढेमे जङ्गली कंडोंकी आच देदेना अगर वे पत्र एक पुटमे न मरें तो जबतक उनकी भस्म न हो जाय तब तक पुट देते ही जाना और हरएक पुटमे पूर्वोक्त क्रिया करते जाना। पहिले का जो स्वर्णमाक्षिकका चूर्ण है उसे जुदा करते जाना जब इनकी भस्म हो जाय तब इस भस्मकी बराबर अर्थात् २॥ तोला शुद्ध पारा और गन्धक लेकर इस मे मिलादे और मधु से मर्दन करके पिट्ठी जैसा बनालेना। इस पिट्ठीको एकदमपीलीकौड़ियोंमे भरकर उपरसे गेंहूके आटेसे बदकरके चूनेसे पोत देना फिर ६–७ कपड़मिट्टी देकर तैयार किये हुए घड़ेमे इनतमाम कौड़ियोंको रखदेना और चूनेसेपुतेहुए ढक्कनसे ढकदेना फिर इसको कपड़मिट्टी करके एकहाथके गड्ढेमे पुट देदेना स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर देखना अगर वे श्वेत होगई हों तो तैयार समझ लेना नहीं तो दूसरा पुट देना। उनका मुह पहिले की तरह बद करदेना पर ऊपरके शरावमे कपड़मिट्टी नहीं देना स्वाङ्गशीतल होनेपर उन कौड़ियों को बारीक पीसलेना यह कनकपोट्टली रस सिद्धहुआ। इसकी १२ रत्ती की मात्रा ७ प्रकार के ज्वर, अतिसार, आगन्तुक तथा दोषज ज्वर दूरकरतीहै, श्लेष्मवातज्वरमे गरमपानीकेसाथ और पित्तज्वरमे ठंढेपानीकेसाथ देना। बीसप्रकारके प्रमेह अजीर्ण, धातुक्षीणता, मन्दाग्नि, और अतिसारमे मिरच और घीके साथदेना ऐसा ३२ रोज़तक करना फिर एक एक मिरच प्रमाणमे इसरसको बढ़ाते जाना, जब तक सो मिरच जितना प्रमाण न हो। जब इसकी मात्रा बढ़ाने लगना तब घी और मिरच देना बंदकरदेना इसतरह करनेसे यह उपरोक्त तमाम रोगोंको दूर करता है ॥ ११ ॥

१२ कनकवज्रो रसः

रसगन्धकताम्राणि तुल्यानि द्विगुणं विषम् ।
द्वात्रिंशदंशकलिते हेमवज्रे विचूर्ण्य च ॥ ४२ ॥
लशुनत्रिफलाभृङ्गपूरजम्भीरजै रसैः ।
सप्ताहं मर्दितः कल्को मूषान्तश्चुल्हिकाऽहितः
सिद्धिमायाति सप्ताहाद्रसः कनकवज्रभृत् ।
गुञ्जामात्रोऽप्ययं दत्तः सर्वरोगवियोगदः ४४॥

र. (मा.,) सर्वरोगे।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, और ताम्र ये सब एकएक भाग, शुद्धवछनाग २ भाग, सुवर्ण $\frac{1}{32}$ भाग, हीरा $\frac{1}{32}$ भाग, इन सबको लेकर चूर्णकरके लशुन, त्रिफला, भगरा और बिजोरा इनके रसोंसे सातसात दिन मर्दनकरके गोला बनाकर सम्पुटमे रख चूल्हेके नीचे गाड़कर अग्नि देना। सातदिनके बाद यह कनकवज्र रस सिद्ध होगा, यह एकगुञ्जाभर देनेसे तमाम रोगोंको नष्ट करताहै ॥ १२ ॥

१३ कनकसङ्कोचो रसः

मृतस्वर्णाभ्रकं शुल्वं शुद्धसूतं त्रिभिःसमम् ।
अम्लैर्मर्दयन्तु तद्गोलं पिष्ट्वा तुल्यश्च गन्धकम् ४५
कटुतैलयुतं पच्यं लौहे च मृदुनाग्निना ।
द्रवे जीर्णे विचूर्ण्याथ वह्निमुस्ताकटुत्रिकैः ४६ ॥

रुविडङ्गविषैस्तुल्यैः त्रिगुणा त्रिफला विषात् ।
अजामूत्रे दिनं पिष्ट्वा गुञ्जैकां भक्षयेद्वटीम्॥४७॥
निष्कैकं वाकुचीतैलं पिबेद्विस्फोटकुष्ठजित् ।
रसः कनकसङ्कोचः द्विगुञ्जं योजयेत्क्रमात्॥४८॥

र. र., र. को., र. का., र. म., र. र कौ., कुष्ठे ।

भाषा—सुवर्ण, अभ्रक और ताबा इनकी भस्म १एकभाग, शुद्ध पारा ३भाग लेकर बिजोरे वगैरह के अम्लरससे मर्दन करके गोला बनालेना और इस गोलेके बराबर गन्धक को अम्लवर्गमे पीसकर गोलेपर लपेट देना, इसगोलेको लोहेके पात्रमे कड्वेतैल के अन्दर बहुत धीमी आच से पकाना जब तमाम गोलेका पानीकाहिस्सा जलजाय तब उसको उतार लेना । स्वाङ्गशीतल होनेपर गोलेको निकाल लेना और किसी कपडेसे तेलको पोंछ देना । फिर चित्रक, नागरमोथा, त्रिकटु, कुठ, विडङ्ग और बछनाग ये प्रत्येक स्वर्णकी बराबर लेना और त्रिफला स्वर्णसे तिगुनी लेकर बकरी के मूत्रमे तीन दिन तक गोले सहित पीस देना और एक एक रत्तीकी गोलियें बनाकर कुष्ठीको १ गोली रोज़ाना देकर ४ माशे बाकुचीका तेल पिलाना इस से विस्फोट और कुष्ठ दूर होते हैं । कनकसङ्कोच इस रसका नाम है ॥ १३ ॥

१४ कनकसिन्दूरो रसः

रसगन्धकनागाश्च रसको माक्षिकाभ्रके ।
कान्तविद्रुममुक्तानां वङ्गभस्म च तारकम् ॥
भस्म कृत्वा प्रयत्नेन प्रत्येकं कर्षसम्मितम् ।
सर्वतुल्यं शुद्धहेम भस्म कृत्वा प्रयोजयेत् ॥
मर्दयेत्त्रिदिनं सर्वं हंसपादीरसैर्भिषक् ।
ततो वै गोलकान् कृत्वा
काचकूप्यां विनिःक्षिपेत् ॥ ५१ ॥
दृढ्वा तत्काचकूपीं च सप्तवस्त्रैश्च वेष्टिताम् ॥
ततो वै सिकतायन्त्रे त्रिदिनं चोक्तवह्निना ॥
पचेत्तं स्वाङ्गशीतं च पूर्वोक्तरसमर्दितम् ।
विनिःक्षिप्य करण्डेऽथ सम्पूज्य रसराजकम्॥
महाकनकसिन्दूरो राजयक्ष्महरः परः ॥
पाण्डुरोगं श्वासकासौ कामलाग्रहणीगदान् ॥
कृमिशोफोदरावर्तगुल्ममेहगुदाङ्कुरान् ।
मन्दाग्निं छर्दिमरुचिमामशूलहलीमकान् ५५॥
ज्वरान् द्वन्द्वादिकान्सर्वान् सन्निपातांस्त्रयोदश
पित्तरोगमपस्मारं वातरोगान्निशेषतः ॥५६॥
रक्तपित्तप्रमेहांश्च स्त्रीणां रक्तस्रवांस्तथा ।
विंशतिं श्लेष्मरोगांश्च मूत्ररोगान्निहन्त्यसौ ५७
हेमवर्णश्च बल्यश्चायुष्यः शुक्रविवर्धनः ।
महाकनकसिन्दूरः काश्यपेन विनिर्मितः ५८॥

यो. र., र स ु, नि. र, वै. चि., क्षयाधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, नाग, खर्पर (जस्त) माक्षिक, अभ्रक, कान्तलोह, विद्रुम, मोती, रजत और वङ्ग ये यथासम्भव शुद्ध या मारे हुए प्रत्येक एकएक तोला लेकर सबकी बराबर सुवर्णभस्म डालकर ३ दिन हंसराज के रसमे मर्दन करके बेर बराबर गोलियें बनाकर और सुखाकर कपडमिट्टी की हुई आतशी शीशीमे भर देना फिर शीशीकामुंहभी डाटसे बंदकरके कपडमिट्टी करदेना सूखनेपर वालुकायन्त्रमे रखकर मन्द, मध्य और तीक्ष्ण अग्नि तीनदिनतक देना स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर हंसराज के रसमे दो तीन दिन मर्दन करके शीशीमे भरदेना यह कनकसिन्दूर रस तैयार हुआ यह राजयक्ष्मको दूर करता है । पाण्डु, श्वास, कास, कामला, संग्रहणी कृमि, शोथ, उदर, उदावर्त, गुल्म, प्रमेह, बवासीर, मन्दाग्नि, छर्दि, अरुचि, आम, शूल, हलीमक, ज्वर (एकज, द्वन्द्वज, सर्वज) पित्तरोग, अपस्मार, वातरोग, रक्तपित्त, तमाम प्रदर रोग, बीस प्रकार के श्लेष्मरोग और तमाम मूत्ररोग इससे नष्ट होते हैं । सुवर्णकी तरह वर्णको देता है बल्य है और शुक्रवर्धन है । काश्यप मुनिने इसको बनाया है ॥ १४ ॥

१५ कनकसुन्दरो रसः (प्रथमः)

कनकस्याष्टशाणाः स्युः सूतो द्वादशभिर्मितः ।
गन्धस्य द्वादश प्रोक्तास्ताम्रं शाणद्वयोन्मितम्
अभ्रकं च चतुःशाणं माक्षिकञ्च द्विशाणिकम्
वङ्गो द्विशाणः सौवीरं त्रिर्लोहवसुशाणकाः ॥
विषं त्रिशाणिकं कुर्याल्लाङ्गली पलसम्मिता ।
मर्दयेद्दिनमेकञ्च रसैरम्लफलोद्भवैः ॥ ६१ ॥
दद्यान्मृदुपुटं वह्नौ ततः सूक्ष्मं विचूर्णयेत् ।
माषमात्रो रसो देयः सन्निपाते सुदारुणे ६२॥
आर्द्रकस्वरसेनैव रसोनस्य रसेन वा ।
किलासं सर्वकुष्ठानि विसर्पञ्च भगन्दरम् ॥
ज्वरं गरमजीर्णञ्च जयेद्रोगहरो रसः ॥६३॥

शा., नि. र., र. प्र. सु., टो., र. म. मा., भै. सा. सं., र. सु., चि. र. भ., र. का., रसायन स. वा. वि., ज्वराधिकारे ।

भाषा—सुवर्ण ८ शाण, शुद्ध पारा १२ शाण, गन्धक १२ शाण, ताम्र २ शाण, अभ्रक ४ शा., सोनामाखी २ शा., बङ्ग २ शा., सफेद सुरमा ३ शा., लोह ८ शा., शुद्ध बछनाग ३ शा., और करिहारी ४ तोले लेकर सबका चूर्ण करके बिजोरे प्रभृति अम्लफलके रससे एकदिन मर्दन करके लघुपुट देकर स्वाङ्गशीतल होनेपर सूक्ष्म चूर्ण करलेना । भयंकर सन्निपातमे एक माशाकी मात्रामे अदरखकेरस अथवा लहसुनके रससे देना । सफेदकुष्ठ तथा तमाम कुष्ठ, विसर्प, भगंदर, ज्वर, गर, (बनावटी ज़हर,) अजीर्ण इन सबको यह यथानुपानसे नष्ट करता है कनकसुन्दर इसका नाम है ॥ १५ ॥

१६ कनकसुन्दरो रसः (द्वितीयः)
(कनकप्रभा)

रसस्य तुर्यभागेन हेमभस्म प्रकल्पयेत् ।
तालकं गन्धकं तुत्थं माक्षिकं रसकं शिलाम् ॥
रससाम्येन युञ्जीत तुत्थं भस्मीकृतं न्यसेत् ।
किञ्चिच्च टङ्कणं दत्वा मार्जारस्य विशायुतम् ॥
प्रथमं पुटयेद् दध्ना द्वितीयं मधुना सह ।
तालकं शोधयेदग्रे कूष्माण्डक्षीरपाचनात् ६६॥
तैले पचेत्ततः सम्यक् चूर्णे वाऽथ विशोधयेत्
गन्धकं शोधयेद् दुग्धे रसकं नरवारिणा ६७॥
माक्षिकं सिन्धुसंयुक्तं बीजपूररसे पचेत् ।
जयन्तीद्रवके पिष्ट्वा शिलां तत्रैव पाचयेत् ६८
एकीकृत्य ततः सर्वमर्कक्षीरेण मर्दयेत् ।
जयन्तीभृङ्गराजाभ्यां वासापाठाकुशानुभिः
अगस्त्यलाङ्गलीभ्यां च प्रत्येकं दिवसं शनैः
ततस्तं गोलकं बद्धा पचेत्पूर्ववदादृतः॥७०॥
चूर्णयित्वा ततः सम्यग् भावयेदार्द्रकाम्बुना ।
सप्तधा व्योषनिर्यासैः भावयेत्तदनन्तरम् ७१॥
गुञ्जात्रयं द्वयं खादेन्नामतः कनकप्रभाम् ।
पिप्पलीमधुना चापि मरिचैर्वा घृतान्वितैः ॥
लेहयेद्रोगिणं वैद्यो वयोबलविशेषवित् ।
कादिवर्ज्यं चरेत्पथ्यं वृष्यं बल्यं च पूर्ववत् ७२
सन्निपाते ददीतैनमार्द्रकस्वरसैर्युतम् ।
गुडूचीत्रिफलाक्वाथैः संस्कृतं गुग्गुलुं वरम् ॥

र.को., सन्निपाते वृ. यो. त., र, चि., रसायन सं., र. क. ल.,टो., यो. र., र. र. स., र.सु., र. का., ध., र. र.दी.,र. र. ,र. क., र. सं., क्षये ।

टि० रसकल्पलतायां भावनाया पाठा न दृश्यते रसद्रव्ययोगे टङ्कणश्च न दृश्यते तत्र भावनायां पाठा गृहीतव्या टंकणन्तुविचत एव तदवस्थानञ्चोचितमेव । रसेन्द्ररत्नकोशे कनकप्रभेति नाम स्थापयित्वा पाठान्तरं स्वीकृतम्, तुत्थादीनाच शुद्धिप्रकारः मूल एव प्रतिपादितः,. अतः सः पाठः न पाठान्तरतां भक्तुमर्हति । किन्तु सोऽप्ययमेव सर्वाङ्गसुन्दरः ।

भाषा—तुत्थमे चतुर्थांश टंकण देकर बिल्लीकी विष्ठाके साथ मर्दन करके एकपुटदेना फिर उसीतरह चतुर्थांश टंकण देकर दहीके साथ दूसरा पुट देना और तीसरा मधुके साथ देकर रखलेना हरितालको पहिले कूष्माण्डके पानीमे ४ पहर स्वेदित करलेना फिर तैलमे और चूनेके पानीमे स्वेदित करके

रखलेना। गन्धकको दूधमे शोधकर रखना खपरियाको नरमूत्रमे शोधकर रखना। माक्षिकको चतुर्थांश सैन्धव डालकर बिजौरे का रस देकर कड़ाहीमे पकाना जब तमाम रस जलकर खलास होजाय और कड़ाहीमेसे कुछ लपट निकलने लगे तब उतारकर स्वाङ्ग शीतल होजानेपर रखना। मैनसिलको जैतके स्वरसमे पीसकर उसीका रस देकर कड़ाहीमे पकाना जब कड़ाहीमेसे लपट निकलने लगे तब उतारकर ठढाकरके रखना। इसतरह उपरोक्त शुद्धिकरके शुद्धपारा १भाग, सुवर्णभस्म ½ भाग, रसमाणिक्य अथवा शुद्धहरिताल, गन्धक, तुथ, सोनामाखी, खपरिया (जस्तभस्म) और मैनसिल ये सब प्रत्येक पारेके बराबर लेकर आकके दूध, जैत, भंगरा, अडूसा, पाठा, चित्रक, अगस्य और कलिहारी इन प्रत्येकके यथासम्भव स्वरस या क्वाथसे एक १ दिन भावना देकर इसका गोला बनाकर लघुपुट मे पकाना स्वाङ्गशीतलहोनेपर खरल करके अदरखके रस और त्रिकटुकेक्वाथकी अलग २ सात सात भावनाएं देकर तीन अथवा दो रत्ती लेकर पीपल और मधुकेसाथ अथवा घी १ तोला, मिरच २९ नग, के साथ हृद्रोगीको वैद्य खिलावे। अवस्था और बलको देखकर मात्रा में उचित फेरफार करलें। कूष्माण्डादि ककारादि छोड़ दें। जो जो धातुओंको बढानेवाली चीजें हैं उनका सेवन करावें सन्निपातमें इसको अदरख के रस और गुग्गुलु के साथ देना। अथवा गुडूची और त्रिफला के क्वाथ से भावनादियेहुए गुग्गुलुके साथ देना उचित है॥ १६॥

१७ कनकसुन्दरोरसः (तृतीयः)

स्याद्रसं धौतमाक्षीकं कान्ताभ्रं नागहाटकम्।
पृथ्वीभटेन संयुक्तं सर्वतुल्यं च गन्धकम्॥७५॥
दत्त्वा विद्याधरे यन्त्रे पुटेदारण्यकोत्पलैः।
स्वाङ्गशीतलमुद्धृत्य त्र्यूषणेन विमिश्रयेत्॥७६॥

अर्शोव्याधौ कटीशूले चक्षुःशूले च दारुणे।
सन्निपाते क्षये श्वासे कासे मन्दानले ज्वरे ७७॥
कर्णशूले शिरःशूले दन्तशूले प्रयोजयेत्।
पीनसे प्लीहहृच्छूले ग्रन्थिवाते च दारुणे ७८॥
एकाङ्गे वा धनुर्वाते कम्पवाते च मूर्च्छिते।
ज्वरांश्च विषमान्सर्वान् हन्ति रोगाननेकधा ७९
सेवितः पथ्ययोगेन रसः कनकसुन्दरः।
गुञ्जामात्रं ददीतास्य यथा युक्तानुपानतः ८०॥
घृतेन संयुतो वाते मधुना पैत्तिके ज्वरे।
पिप्पल्या श्लैष्मिके देयं पित्तोद्भूते च चन्दनैः ८१
तैलेन श्लेष्मवातोत्थे वातपित्ते घृतान्वितम्।
श्लेष्मपित्ते चार्द्रकेण निर्गुण्ड्या सान्निपातिके॥
फलत्रयेण शूलेषु विषमेषु ज्वरेष्वथ।
आर्द्रकेणाथवा दद्याद्वह्निमान्द्ये विशेषतः॥८३॥
अभिष्यन्दे शिरः शूले गायत्रीघोलसंयुतम्।
पक्षिमांससमायुक्तं कफवाते च मूर्च्छिते ८४॥
एकाङ्गे च धनुर्वाते क्षीरयुक्तश्च पीनसे।
पाण्डुरोगे क्षये कासे मरिचाज्यैश्च कामले ८५
अजमोदविडङ्गैश्च नाभिशूलेऽग्निमान्द्यजित्।
रूक्षज्वरेऽरुचौ देयः कदलीफलसंयुतः॥८६॥
घोलेनार्धकटीशूले भाषितं नागबोधिना।
गुदरोगविनाशाय दातव्यश्च भिषग्वरैः॥८७॥

र. र. स., र. को., र. च., र. क. यो., वा., अर्शोऽधिकारे। चाहटे गन्धकस्थाने हाटकनियोजितम्, हाटकस्थाने गन्धको नियोजितः।

भाषा—शुद्ध पारा और शुद्ध माक्षिक, कान्तलोह, अभ्रक, नाग, सुवर्ण और सोमल ये प्रत्येक शुद्ध और यथासम्भव मारे हुए एक एक तोला, और शुद्ध गन्धक सबकी बराबर लेकर तुलसी, चित्रक, अदरख वगैरह किसीके रसमे एक दो रोज खरल करके विद्याधरयन्त्रमे पुट देवे, स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर बराबरके त्रिकटु के साथ मिलाकर रखछोड़े। इसमेसे एकरत्तीसेतीनरत्तीतक देनेसे बवासीर, कटिशूल, भयंकर चक्षुःशूल, सन्नि-

पात, क्षय, श्वास, कास, मन्दाग्नि, ज्वर, कर्णशूल शिरःशूल, दन्तशूल, पीनस, प्लीहा, हृच्छूल, गठिया, एकाङ्गवात, धनुर्वात, कम्पवात, मूर्च्छा, तमाम विषमज्वर तथा एवं प्रकारके अन्यभी तमाम रोग नष्ट होते हैं। वायुमे घीके साथ, पित्तज्वरमे मधु के साथ, श्लेष्मज्वरमे पीपलके साथ, अत्यन्तपित्तप्रकोपमे चन्दन के साथ, श्लेष्मवातरोग मे तैलके साथ, वातपित्तरोग मे घृतके साथ, श्लेष्मपित्तमे अदरख के साथ, सन्निपातमे निर्गुण्डीके साथ, तमाम शूल और विषमज्वरों मे त्रिफला के साथ, अग्निमान्द्यमेअदरख के साथ, अभिष्यन्द और शिरःशूल मे कत्था और एलिया के साथ, कफवात और मूर्च्छामे पक्षियोंके मांसके साथ, एकाङ्ग, धनुर्वात और पीनस इनमे दूध के साथ, पाण्डु, क्षय, कास और कामला इनमे मिरच युक्त घीके साथ, नाभिशूल और अग्निमान्द्यमे अजमोद और विडङ्ग के साथ, रूक्षज्वर और अरुचि मे केलेके साथ, आधी कमर के शूलमे एलिया के साथ देना। यह गुदरोग के लिये खास औषध है नागबोधिने इसको बनाया है कनकसुन्दर इसका नाम है ॥ १७ ॥

१८ कनकसुन्दरो रसः (चतुर्थः)

रससमकनकाख्यव्योमसत्त्वोत्थपिष्टिं,
द्विगुणबलिसमेतां गोलमध्ये विपाच्य।
त्रिकटुदहनवेल्लैर्वत्सनाभार्धभागैः
रससमविषमुष्टीदारुयुक्तैः समस्तैः ॥ ८८ ॥
अजसलिलविपिष्टे गुञ्जया तुल्यगोलः,
कुपितकफसमुत्थं हन्ति कुष्ठं गरिष्ठम्।
तदपरमथवातश्लेष्मजं त्वग्विकारं,
गुदगदमपि सर्वं हन्ति मान्द्यं सुनिन्द्यम् ८९
तुष्टेन शम्भुना दिष्टः सोऽयं कनकसुन्दरः।
त्वग्विकारविनाशाय कुबेराय महात्मने ॥९०॥

र. र. स, चि. क., विसर्पादौ।

टि० रसरत्नसमुच्चये विषमुष्टिरित्यस्य स्थाने नवशृङ्गी इति पाठो दृश्यते, तदा नवशृङ्गी शब्देन नूतनशृङ्गीविषं योज्यम्। कैश्चिन्महानुभावैस्तु आवर्तकीफलानि यानि प्राकृते मरोड़सींगीति नाम्ना व्यवह्रियन्ते तानि दातुं लिखितानि, परं शृङ्गी शब्देन तद्ग्रहणे चिकित्साक्रमकल्पवल्ल्यां विषमुष्टिशब्दो न प्रयुज्येत गुणसाधर्म्याभावात्। सधर्माण एव प्रतिस्थाने युज्यन्ते इति चिकित्सासम्प्रदायः। अत्र सुहृदां हृदयमेव साक्षिकमिति दिक्।

भाषा—शुद्ध पारा, सुवर्ण और अभ्रकसत्व इनको बिजौरे वगैरह के रससे मर्दन करके टिकड़ी बना लेना और इस टिकड़ीसे द्विगुण गन्धक लेकरखूब बारीक पीसकर किसी चिकनी कुल्हड़ीमे आधागन्धक नीचे देकर बीचमे टिकड़ी रखकर ऊपरसे बचे हुए आधे गन्धकको रखदेना, ऊपरसे ढकन देकर कुल्हड़ीपर कपड़मिट्टी करके लघुपुट की आंच दे देना जिसमेकि गन्धक मात्र जलजाय फिर स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर पीस डालना और इसमे त्रिकटु, चित्रक, विडङ्ग और शुद्ध बछनाग ये प्रत्येक पारेसे आधे २ भाग लेना और शुद्ध कुचिला, दारुहल्दी अथवा देवदारु (क्योंकि देवदारु और दारुहरिद्रा इन दोनोंके आदि और अन्त के शब्दोंको निकालनेसे दारुशब्द अवशिष्ट रहता है और योगके अनुकूल होनेसे दोनोंको ग्रहण करना कोई हानिकारक नहीं) ये प्रत्येक पारेकी बराबर लेकर कपड़छान कर पूर्वपिष्टी मे मिलाकर बकरीके ताजे मूत्र से दो तीन रोज़ खरल करके १ एक रत्तीकी गोलियां बनाकर योग्यानुपान के साथ देनेसे कुपित कफसे उत्पन्न हुए कुष्ठको और वात श्लेष्मज त्वग्विकार, समस्त बवासीर, दारुणमन्दाग्नि, इन सबको यह नष्ट करता है इसका नाम कनकसुन्दर है यह रस महादेवजी ने प्रसन्न होकर त्वग्रोग नाश करनेकेलिये कुबेरको बतलाया था ॥ १८ ॥

१९ कनकसुन्दरो रसः (पञ्चमः)
(हेमसुन्दरः—कनकप्रभा)

हिङ्गुलं मरिचं गन्धं टङ्कणं पिप्पलीं विषम्।
कनकस्य च बीजानि समांशं विजयाद्रवैः ॥

मर्दयेद्याममात्रन्तु चणमात्रा वटी कृता ।
भक्षणाद्ग्रहणीं हन्ति रसः कनकसुन्दरः ९२॥
अग्निमान्द्यं ज्वरं तीव्रमतिसारञ्च नाशयेत् ।
दध्यन्नं दापयेत्पथ्यं सदा तक्रौदनं हितम् ९३

र. का., रसायन स., र. स. क., र. सं., र. मं., वा., यो. चि., यो. र., र. क. ल., चि. र. अ., र. का., र. चि., ब. रा., र. र., र. घं., र. र. दी., र. (मा.), र. सु., र. चं., भै. सा. सं., नि. र., ना. वि., टो., र.सि., भै. र., र. को., वै. चि., र. क., र. र. स., र. प्र. सु., यो. म., र. क. यो., रस सं., अतिसारे । रसकामधेनौ हेमसुन्दरः ।

टि० कुत्रचिद्धिङ्गुलस्थाने पारदो नियोजितो दृश्यते यथा निघण्टुरत्नाकरे—कुत्रचिद्विजयास्थाने भृङ्गेण भावना प्रदत्ता यत्र कुत्रास्य कनकप्रभेति नाम यथा टोडरानन्दे ।

भाषा—शुद्ध शिंगरिफ, मिरच, शुद्ध गन्धक, भुना हुआ सुहागा, पीपल, शुद्ध बछनाग और दूधमें शोधेहुए धतूरेके बीज येसब समभाग लेकर कपडछान करके भांगके अङ्गस्वरस अथवा काथसे एकपहरतक मर्दनकरे। और चने प्रमाण गोली बनाकर यथानुपानसे देनेसे संग्रहणी, अग्निमान्द्य, ज्वर और दारुण अतिसार नष्ट होतेहैं इसमे दही-भात अथवा छाछभात खाना पथ्य है। कनकसुन्दर इसका नाम है ॥ १९ ॥

२० कनकसुन्दरो रसः (पञ्चः)

तिथिवर्णसुवर्णाद्धि शुद्धसूतं चतुर्गुणम् ।
खल्वे क्षिप्त्वा त्र्यहं मर्द्य
पिष्टिंकुर्यात्सुसूक्ष्मिकाम् ॥ ९४ ॥
काञ्जिकेन मृदः स्थाल्यां-
क्षिप्त्वाऽधो ज्वालयेद्दिनम् ।
कनकस्य रसेनैव दोलायन्त्रे दिनत्रयम् ॥९५॥
प्रत्यहं स्वेदयेत्तेन नूतने नूतने रसे ।
शुद्धगन्धकभागांश्च पञ्च तत्र क्षिपेदधः ॥९६॥
चित्रकस्याथ नीरेण दिनैकं मर्दयेत्ततः ।
दिनैकं चार्कदुग्धेन वज्रीक्षीरेण वासरम् ॥९७॥
मधुना दिनमेकञ्च क्रमात्पिष्टिं प्रमर्दयेत् ।
क्षिपेत्पीतकपर्देषु ततस्तद्यत्नतः सुधीः ॥९८॥
तन्मुखान्यश्मचूर्णेन मृत्वा संशोष्य चातपे ।
प्रत्येकं चाश्मचूर्णेन वेष्टयेत्पुरतश्च ताः ॥९९॥
सर्वाश्चातपसंशुष्काः पुनः कुर्यात् सुधाद्दृढाः ॥
मृन्मयं वर्तुलं पक्वमानेतव्यश्च भाण्डकम् १००
लिम्पेच्चूर्णेन तन्मध्यमधोङ्गुलकदाहकम् ।
भर्तव्यं चाश्मचूर्णेन मध्ये क्षिप्त्वा कपर्दिकाः॥
आवन्त्वधोमुखं दत्वा वेष्टयेद्वस्त्रमृत्स्नया ।
शुष्केशुष्के पुनः कुर्याद्वस्त्रमृद्वेष्टनं त्रिधा १०२
वेदास्रद्विभुजं गर्तं सर्वं वै छाणकै र्भृतम् ।
ततस्तां पिठरीं गर्ते मुक्त्वाग्निं ज्वालयेत्ततः ॥
स्वाङ्गशीतलतां प्राप्ताः समाकृष्याः कपर्दिकाः
स्फोटयित्वा ततश्चूर्णं खल्वे पिष्ट्वा सुसूक्ष्मकम्॥
यत्नेन प्रक्षिपेच्चूर्णं कुम्भके रसकुञ्जरः ।
हेमवर्णकृदङ्गानां जातः कनकसुन्दरः॥१०५॥
वल्लमेकं च मन्दाग्नौ द्वात्रिंशन्मरिचैः समम्॥
मधुरं भोजनं दद्याच्छाकं भक्षेद्घृतान्वितम् १०६
अतिसारे च मत्स्यण्डीसितासरगमसमन्वितम् ।
शाल्मलीजातनिर्यासैरामाऽतीसारनाशनम् १०७
मुस्ताया अपि चात्रैव देया वल्ला नवैवहि ।
मुस्ताहरीतकीभ्याञ्च सङ्ग्रहण्यां प्रयोजयेत् ॥
धातकीशृङ्गबेराभ्यां चत्वारः प्रतिभेषजम् ।
क्षये श्लेष्मणि वल्लैकमेतद्विज्ञो द्वयं तथा ॥
वेदाः पुष्करमूलस्य गन्धसौवर्चलस्य च ।
एवमेकादश प्रातर्ग्राह्या नित्यश्च रोगिणा ११०
क्षीयते विधिनाऽनेन क्षयरणमासमध्यतः ।
मासेनैकेन ते रोगाः प्रोक्ता नश्यन्ति च ध्रुवम्
बलवन्तश्च जायन्ते रसेनानेन नीरुजः ।
देहकान्तिः सुवर्णाभा स्यादारोग्यं प्रदर्पणा ॥
ये पश्यन्ति मुदं तेषां पापमुक्ता भवन्ति ते ॥

र. कं. ली., रसायने ।

भाषा—उत्तम सुवर्ण १ तो०, और शुद्ध पारा ४ तोळे, दोनोंको खरल मे डाळकर दो रोज

नीबू वगैरहके रससे खरलकर उसकी पिट्ठी बनाकर मिट्टीकी मजबूत हांडी मे कांजी डालकर इसको दोलायन्त्र मे लटकाकर १ दिन स्वेदित करे। बाद दूसरे नवीन वस्त्र मे बांधकर दूसरी हांडीमे धतूरेका अङ्गस्वरस भरकर तीनरोजतक स्वेदन करे, रस सूखनेपर नवीनडालताजाय इतना ध्यान रक्खेकि रस नीचे हांडीमे बैठकर जलने न पावे इस लिये उचित है कि रोज़ बर्तन बदलता जाय और उसमेरसभी ताज़ाताजाडालता जाय तीनरोज़केबाद उस टिकड़ीको निकालकर कपड़े से पोंछकर साफ करले और सुखादे। फिर उस टिकड़ी से पचगुना शुद्ध गन्धक लेकर दोनोंको इकट्ठेमर्दनकरके चित्रककेअङ्गस्वरस अथवा काढ़ेसे एकदिनमर्दनकरके आकड़ेकादूध, थूहरका दूध और मधु इनप्रत्येकसे एकएकरोज़ मर्दनकरे। द्रव सूखनेपर पीली कौड़ियोंको कांजीमे धोकर साफ करके उनमे भरदे। और उनका मुंह गुड़ चूना अथवा केवल चूनेसे बंदकर धूपमें सुखाकर उन सबपर चूनेका एक स्तर चढ़ाकर धूप मे सुखाकर कच्चे डोरे या रेशमसे लपेट देना। फिर भी एक चूनेका पोता देकर सुखा लेना। फिर एक मिट्टीका मज़बूत नया घड़ा लेकर उसपर ६–७ कपड़मिट्टी करकेसुखालेना और भीतरसे चूनेसे पोतकर सुखा लेना। इस घड़े के भीतर ½ अङ्गुल पिसा हुआ चूना बिछाकर कटोरीके समानवेदी बना देना, उस वेदीपर उन कौड़ियोंको अधोमुख रखकर ऊपरसे चूनेसे ढककर एक शराव ऊंधा मार देना जोकि तमामपर आच्छादित होजाय फिर उसकी सन्धिको गुड़ और चूने से बंद करके घड़े के मुंहपर ढकन देकर सुखा सुखाकर तीन कपड़मिट्टी करे फिर चोखूंटा दोहाथ गहरा गड्ढा खोदकर तमाम मे जङ्गली छाने भरदे और उस घड़ेको उसपर रखकर अग्निजलावे, जबस्वाङ्गशीतल हो जाय तब घड़ेको धीरज से खोलकर उन कौड़ियोंको निकालकर उन के चूनेको दूरकर सबको खरलमे पीस डाले और इसको यत्नसे शीशीमे धरले यह कनकसुन्दर रस तैयार हुआ। इसकी ३ रत्तीकी मात्रा ३२ कालीमिर्च के चूर्ण के साथ देवे और मधुरभोजन दे। शाक घी मे बनाकर दे। यह इसका साधारण अनुपान है। अतिसार मे राब, मिश्री और गुडूचीसत्वकेसाथदेना। मोचरस ३ माशे नागरमोथेका चूर्ण ३ माशेकेसाथ देनेसे प्रदर रोग और आमातिसार दूर होता है। मुस्तक, हर्रे, धातकी और सोंठ इनके एक एक माशे चूर्ण के साथ देनेसे संग्रहणी दूर होती है। हींग ६ रत्ती, पुष्करमूल १२ रत्ती, गन्धक ६ रत्ती, संचल ६ रत्ती और रस ३ रत्ती ये सब मिलाकर एक मात्रा बनाकर खाने से एक महीने के प्रयोगसे राजयक्ष्मा दूर होता है और राजयक्ष्मजनित उपद्रव सब एकमहीनेमे शांत होकर रोगी बलवान हो जाता है देहकी कान्ति सुवर्ण के समान हो जाती है और तमाम श्लेष्मरोग नष्ट हो जाते हैं॥ २०॥

२१ कनकसुन्दरोरसः (सप्तमः)

गद्याणद्वितयं सूतं गन्धकस्तत्समः स्मृतः।
तत्समं मरिचं चैव सङ्ग्राह्यश्चतथाभ्रकम्॥११३॥
शृङ्गीविषश्च गृहीयादेवमेतद्विमृश्य च॥
निर्गुण्डिकारसैः साकं मर्दयेदेकतः कृतम्॥११४॥
गोलकं कारयेद्गाढं तत्पश्चादुपरि न्यसेत्।
अन्धमूषागतं कृत्वा वालुका यन्त्रमध्यगम्॥११५॥
तस्योपरि भवेद्भृङ्गारसोनत्रिफलाजलैः।
आपूर्य तन्निरुध्याथ वह्निः स्यादिनसप्तकम्॥११६॥
पच्यते च शनैस्तावत्पश्चाच्छीतं समुद्धरेत्।
रक्तिकैकं द्वयं चाथ वल्लं वास्य प्रयच्छति॥११७॥
सन्निपाते समायाते मृतमेनं प्रयोजयेत्।
दुःस्थिते चाप्यतीसारे विज्वरे सज्वरेऽपि वा॥
अग्निमान्द्ये तथा दद्यादुदरे च महोदरे।
विद्रधौ रुद्ररूपे च सामे कामं च दीयते॥११९॥

ग्रहण्यादिविकारेषु कामलासु च पाण्डुके ।
अष्ठीलादिगदेष्वेव प्रयुक्तो हन्ति तान्गदान् ॥

रसचिं., र. का., अतिसारे ।

टि०—रसकामधेनौ गन्धकेन समो रविर्गृहीतः मरिचस्थानेसुवर्णगृहीतमितिविशेषः । निर्गुंडिकाद्यारम्य तस्योपरिमित्रेद्वृद्धा इत्यन्तः पाठः सन्दर्भशून्य इव प्रतिभाति ।

भाषा—शुद्ध पारा और गन्धक एक १ तोला दोनोंकी बराबर मिरच, अभ्रक और बछनाग देकर इन सबका चूर्ण बनाकर निर्गुण्डीके अङ्गस्वरससे खूब मर्दन करे । फिर इसका गोला बनाकर अन्धमूषामें धरके वालुकायन्त्रमें रखदेना । वालूके ऊपर पहिले भांगका रस डालना फिर लशुनका फिर त्रिफलाका, इसतरह तमाम वालूको तरकर देना फिर उसके ऊपर ढकन देकर ३–४ कपड़मिट्टी देदेना और सुखाकर आंचदेनाशुरू करदेना जब भीतरका द्रव सूखजाय तब कुछ आंच बढ़ावे पर तीक्ष्ण न करे, ऐसे ७ रोज तक आंच देवे फिर स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर एकदो अथवा तीन रत्ती योग्यतानुसार और योग्य अनुपान के साथ सन्निपात, ज्वरसहित वा ज्वररहित दारुणातिसार, विद्रधि, राजयक्ष्म, ग्रहणी, कामला, पाण्डु, अष्ठीला इत्यादि रोगोंमे देनेसे उनको नष्ट करता है । कनकसुन्दर इसका नाम है ॥ २१ ॥

२२ कनकसुन्दरोरसः (अष्टमः)

कनकं माक्षिकं तालं शिलां रसकगन्धकम् ।
समं च पारदं चैतदर्कक्षीरेण मर्दयेत् ॥ १२१ ॥
पृथक् प्रतिदिनं धीमान् भावयेच्च रसैस्ततः ।
भल्लातकजयागस्त्यचित्रमूलैश्च गोलकम् १२२॥
युक्त्या मृगाङ्कवच्चार्द्रद्रवेण सप्तधा पुटेत् ।
कटुत्रयाम्बुभिश्चैतत्क्षयरोगविनाशकृत्॥१२३॥

र. क. क्षये.,

भाषा—सुवर्ण, सोनामाखी, हरिताल, मैनसिल, खपरिया (या जस्तभस्म) गन्धक और पारा येसब शुद्धकियेहुए समभागमेलेकर आकके दूधसे मर्दनकरना फिर भिलावां, भांग, अगस्त्य और चित्रककीजड़ इनके स्वरसोंसे एकएकदिन भावनादेकर गोलाबनालेना और मृगाङ्क के समान ही अदरखका रसदेदेकर ७ बार पुटदेना, इस रसको त्रिकटुके क्वाथके साथ देनेसे क्षयरोग नष्ट होता है ॥ २२ ॥

२३ कनकसुन्दरोरसः (नवमः)

सूतं कान्तं समं शुद्धमभ्रकं नागभस्मकम् ।

[illegible]

यन्त्रे विद्याधरे तत्तु पुटमारण्यकोत्पलैः॥१२५॥
स्वाङ्गशीतलमुद्धृत्य गुञ्जामात्रं प्रयोजयेत् ।
कासं श्वासं क्षयं चैव ग्रहणीपाण्डुरोगजित् १२६।
वातव्याधिहरं गुल्मसर्वज्वरनिषूदनम् ।
उदरप्लीहमन्दाग्नौ कामलामेहपीनसे ॥
रक्तपित्तक्षये चैव रसः कनकसुन्दरः ॥१२७॥

र. क., यो. ।

भाषा—शुद्धपारा, कान्तलोह, अभ्रकभस्म, नागभस्म, तुत्थ, खपरिया या जस्तभस्म, और सोनामाखी ये सब समभाग लेना और इनसबके बराबर सुवर्णभस्म मिलाकर खरलमे तुलसीवगैरहके रसकेसाथ घोटना, फिर विद्याधरयन्त्रमे रखकर जङ्गली कण्डोंसे पुटदेना । स्वाङ्गशीतल होनेपर एकरत्तीकी मात्रामे यथोचित अनुपानसे देना । यह रस कास, श्वास, क्षय, ग्रहणी, पाण्डु, वातव्याधि, गुल्म, संपूर्णज्वर, उदररोग, प्लीहा, मन्दाग्नि, कामला, प्रमेह, पीनस, रक्तपित्त, और राजयक्ष्मा इनरोगोंको नष्ट करता है । इसका नाम कनकसुन्दररस है ।२३।

२४ कनकसुन्दरोरसः (दशमः)

गन्धकाभ्रकलोहानि सूतमाक्षिक मौक्तिकम् ।
नागभस्मप्रवालानि सर्वतुल्यश्च हाटकम् १२८
मर्दयेत्रिदिनं प्राज्ञो हंसपादीरसै भिषक् ।
तत्सर्वं गोलकं कृत्वा काचकूप्यां निवेशयेत् ।

पाचयेल्लावणे यन्त्रे चतुर्यामांश्छनैःशनैः
सेवयेदनुपानेन तत्तद्रोगान्विनाशयेत् ।
पञ्चकासांश्च गुल्मांश्च ग्रहणीं पाण्डुमुत्कटम् ।
यक्ष्माणमस्रपित्तञ्च विशेषाच्छ्वासकासजित् ॥
सर्वरोगान्निहन्त्याशु रसः कनकसुन्दरः १३१

वा., सर्वरोगे ।

भाषा—शुद्धगन्धक, अभ्रकभस्म, लोहभस्म, पारा, माक्षिक, मोती, नागभस्म, विद्रुम, ये सब बराबर लेना और सबकी बराबर सुवर्णभस्म मिलाकर तीनदिनतक हंसराज के रससे मर्दनकरना और सबका गोलाबनाकर सुखाकर आतशीशीशीमे रखकर ४ पहरतक मन्द अग्निसे लवणयन्त्रमे पकाना इसको यथारोगानुपानसे सेवनकरनेसे उनउनरोगोंको नष्ट करताहै। पाचप्रकारकी खासी, गुल्म, ग्रहणी बढाहुआ पाण्डु, राजयक्ष्मा और रक्तपित्त इनको दूर करता है विशेषतया श्वास और खासी को जीतता है यह कनकसुन्दर रस सबरोगोंका नाश करनेवाला है ॥ २४ ॥

२५ कनकसुन्दरोरसः (महान्)
(एकादशः)

गन्धाश्ममारितं कान्तं काञ्चनं जारितं रसे ।
चतुर्निष्कमिते चाथ स्वर्णं निष्कमितं मृतम् ॥
निक्षिप्य कान्तपात्रे तु पञ्चाशन्निष्कसम्मितम् ।
जारयेद्गन्धकं शुद्धं गन्धेन वडवाग्निना॥१३३॥
निष्कतुल्यमतश्चूर्णं श्लक्ष्णीकृत्य प्रयत्नतः ।
निःक्षिपेन्मधुसम्पूर्णे घृतसुस्निग्धभाण्डके ॥
अमुनैव प्रपूरेण पथ्यानां षष्टिसंयुतम् ।
त्रिशतं साधयेद्यत्नाच्छास्त्रदृष्टविधानतः१३५॥
त्रिधा विभक्ते तत्रैकं समादाय हरीतकीम् ।
एकपादं दिनाभ्यान्च द्वितीयं दिवसैस्त्रिभिः ॥
तृतीयञ्च ततः पादं चतुर्भिर्दिवसैर्भजेत् ।
एकैकाञ्च ततः पथ्यां भजेदावत्सरं नरः १३७॥
जीवेद्वर्षशतं साग्रं वलीपलितवर्जितः ।
सर्वव्याधिविनिर्मुक्तो नित्यं स्त्रीशतसेवित-१३८

बलवान् वीर्यवांश्चैव पूर्णसर्वेन्द्रियोदयः ।
जायते नात्रसन्देह आज्ञेयं पारमेश्वरी ॥ १३९॥
हन्यादक्षिगदांश्च कुष्ठमखिलं मासान्तमासेवितः
पाण्डुश्च ग्रहणी प्रमेहगुदजान्गुल्मांश्च शूलामयान्
स्थूलत्वञ्च तथामहाग्निसदनं रोगांस्तथैवापरान्
कुर्याद्दीपनपाचनं खलु नृणां भाव्यामयारोधनम्
अयं रसायनो दिव्यो महाकनकसुन्दरः १४०

र. र. स, रसायने ।

भाषा—स्वेदन, मर्दन, मूर्च्छन, उत्थापन, पातन, बोधन, नियमन, सन्दीपन, गगनादिग्रास चारण, गर्भद्रुति और बाह्यद्रुति ये पारे के बारह सस्कार करने के बाद कान्तलोह, और सुवर्ण इनको बीज बनाकर गन्धक के योगसे भस्म करके यथासम्भव पारेमे जारित करना । एतत्संस्कार सस्कृत १ तोला पारा लेकर उसको कान्तलोह के पात्रमे रखकर एक निष्क बीज बनाकर मारा हुआ सुवर्ण डालकर गर्भद्रुति सस्कार करके १२॥ तोले शुद्ध गन्धक जारितकर देना इस गन्धक रूपी वडवाग्निसे वह पारा शुद्ध हो जायगा अर्थात् सुवर्णके प्रमाणको अपनेमे लीन करके वही एक तोला बाकी रह जायगा। इस एक तोले पारेके चारहिस्से करदेना इनमेसे एक हिस्सा पारदको खरल करके जितने मधुमे ३६० बड़ी हरड़ोंका मुरब्बा रह सके उतना मधु, घीके चिकने घड़ेमे भरकर उस मधुमें डाल देना और अच्छीतरह हिला देना जिससे कि तमाम मधुमे पारा मिल जाय । फिर ३६० बड़ी हरड़ें लेकर बल्य और जीवनीय तथाहृष्य (गणसत्र चरकके चौथे अध्यायमेंहैं सूत्रस्थानमे वहा देखलेना) गणके काढ़ेमे इसतरह उबाले कि हरड़ें उष्णमित होकर उनमे सूई अनायास घुस सके बादमे हरड़ोंको काढ़े मेसे निकालकर कपड़ेसे पोंछकर थोड़ी देर हवामे पैला देना जिससे कि इनके ऊपरका पानी सूख जाय । फिर उसी पारे मिले हुए मधुमे डालकर सुरक्षित स्थानमे रख देवे । एक

महीनेके बाद यह मुरब्बा तैयार हो जायगा फिर शरीरका सशोधनकर अच्छे तिथि, नक्षत्र और मुहूर्त देखकर सुवर्ण या रजतपात्रमे उस मुरब्बेमेसे एक हरड निकालकर बाकी बचे हुए पारेके तीनहिस्सों मेसे एक हिस्सा उस पात्रमे रखकर हरडकी गुठली निकालकर फेंक दे और उस पारदमे अच्छीतरह मिलाकर दो गोलिया बनाले । उसमेसे एक गोलीको १ दिन लेकर ऊपरसे उस मुरब्बेवाली १हरड को खाजाय । फिर दूसरेदिन दूसरी गोली एकहरड के साथ खाजाय फिर तीसरे रोज १ भाग पारेको लेकर १ हरडके साथ मिलाकर उसकी तीन गोलियें बनावे और उनको दररोज एक २ हरड के साथ खाता हुआ ३ दिनमे समाप्त करे । फिर चौथे भागको एक हरडमे मिलाकर ४ गोली बनावे और इनकोभी एक एक हरडके साथ खाता हुआ ४ दिनमे समाप्त करे इस प्रकार ९ दिन समाप्त हुए। फिर दसवें दिनसे सिर्फ उस मुरब्बेकी हरड थोडेसे मधुके साथ मिलाकर खाजाय, यह ध्यान रखेकि वह मधु सालभर चलजाय बीचमे खलाम नहो इस प्रकार एक वर्षतक इसका प्रयोग करनेके बाद वलीपलित और समस्त व्याधियोंसे निर्मुक्त होता हुआ बल, वीर्य और इन्द्रिय शक्तियोंसे परिपूर्ण होकर १०० वर्षसे अधिक आदमी जीता है । यह शिवजीकी आज्ञा है इसका प्रयोग करनेके बाद रोज सोस्त्रीसेवन करनेकी शक्ति आजाती है पर यह ध्यान रखनाकि ऐसे प्रयोग विषयाभिलाषामे अगर किये जायगे तो उनकी परिसमाप्ति निर्विघ्न कभी नहीं होती है इस लिये ऐसे प्रयोग परलोकैषणा के लिये इन्द्रियोंको वशमे रखकर करने चाहियें । कदाचित् इसका सालभर सेवन न करके १ महाने ही भर सेवन करे तो तमाम नेत्ररोग, समस्त कुष्ठ, पाण्डु, ग्रहणी, प्रमेह, बवासीर, गुल्म, शूल, स्थौल्य, अत्यन्तअग्निमान्द्य इन सबको यह निःसन्देह दूर करता है और भावी जो रोग हैं उनको आने से रोकता है । यह महारसायन दिव्यकनकसुन्दर है ॥ २५ ॥

२६ कनकसुन्दरोरसः (द्वादशः)

शुद्धं च पारदं शुल्वं गन्धकं टङ्कणं कणाम् ।
काकजङ्घाकषायेण दिनमेकन्तु मर्दयेत् १४१॥
दोलायन्त्रे पचेद्यामं सम्यक् तीव्राग्निना ततः।
आर्द्रकस्यानुपानेन माषमात्रं पिबेदनु ॥
सुप्तवातं निहन्त्याशु सर्ववातनिकृन्तनः १४२॥

वै चि., ध रा, सुप्तवाते ।

भाषा—शुद्धपारा, ताम्रभस्म, शुद्धगन्धक, भुनाहुआ सुहागा, और पीपल येसब समभाग लेकर बारीकचूर्णकरके काकजङ्घाके काढेमे एकदिन मर्दनकरके गोलाबनाकर कपडेमे पोटली बाधलेना पोटलीबनाकर काकजङ्घाके अङ्गस्वरससे पात्रको भरकर १ पहर तीक्ष्णअग्नि देकर पकावे पर यह ध्यानरखना कि जोश खाकर पानीका सम्पर्क न हो केवल वाष्पमात्रलगे बादमे स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर एकएक मासेकी गोलियें बनाकर रखछोडे। इसमेसे एकगोली अदरखकेसाथ खानेसे सुप्तवातको दूरकरताहै और तमाम वायुओं को नष्टकरताहै कनकसुन्दर इसका नामहै ॥ २६ ॥

२७ कनकसुन्दरोरसः (त्रयोदशः)

पातितः स्वेदितः सूतो ग्रासार्थी च विनिर्मितः।
जारयेत्तत्र सूतेन्द्रे द्वात्रिंशांशेन काञ्चनम् १४३॥
दैस्येन्द्रं जारयेत्तावद्भस्मीकुर्याच्च पूर्ववत् ।
भस्मना तेन सूतस्य मर्दितेनाम्लयोगतः१४४॥
विलिम्पेत्स्वर्णपत्राणि पुटित्वा भस्मतां नयेत्।
एवं भस्मीकृतं हेम पलमेकं समाहरेत् ॥ १४५ ॥
त्रिपलं भस्म सूतस्य तालकं तुत्थकं नटीम् ।
गन्धकं रसकञ्चैव तुल्यं पारदमानतः ॥ १४६ ॥
शुद्धानि योजयेत्तानि वक्ष्यमाणक्रमेण वै ।
एकीकृत्याऽथ तत्सर्वमर्कक्षीरेण मर्दयेत् १४७॥
भृङ्गराजरसैः पश्चाज्जयन्तीरसतस्तथा ।
आटरूपरसैः पाठार्नीरैश्चित्रमवैरसैः ॥ १४८॥

मुनिनीरैश्च हलिनीरसैरेकैकशो दिनम् ।
मर्दयेत्सततं पश्चाद्रसं गोलं प्रकल्पयेत् ॥ १४९ ॥
निःक्षिप्य यन्त्रे सामुद्रे यत्नतो विपचेद्भिषक् ।
चतुःप्रहरमात्रं तं स्वाङ्गशीतं समाहरेत् ॥१५०॥
विचूर्णयेत्ततः खल्वे ह्यार्द्रकाम्भोभिराद्दतः ।
सप्तवारांस्त्रिकटुजैःक्वाथःसम्यग्विभावयेत् १५१
एवं सिध्यति सूतेन्द्रो दिष्टः कनकसुन्दरः ।
गुञ्जाद्वयप्रमाणेन त्रिगुञ्जामानतोऽथवा १५२॥
रसं प्रयोजयेद्धीमान् रोगराजक्षयाय वै ।
पिप्पलीमधुसंयुक्तं मरिचैर्वा घृतान्वितैः१५३
प्राशयेद्रोगिणं वैद्यो वयोबलविशेषवित् ।
तित्तिरीफलचूर्णै र्वा शुण्ठ्या गव्यघृताक्तया
ददीत शूलिने प्राज्ञो गुल्मिने च विशेषतः ।
कादिवर्ज्यं चरेत्पथ्यं हृद्यं बल्यं च पूर्ववत् ॥
सन्निपाते ददीतैनमार्द्रकद्रवसंयुतम् ।
उपचारश्च पूर्वोक्तो यथा बालमृगाङ्कके ॥१५६॥
माक्षिकं पुटयेत्पूर्वं बीजपूरेण सैन्धवैः ।
सम्मर्द्य कुक्कुटाख्येन पुटयेदेकविंशतिम् १५७
यावत्तत्पुटयेत्ताप्यं बीजपूराम्लसैन्धवैः ।
तच्चूर्णमम्लसंयुक्तं लोहे लिप्तं यदा व्रजेत् १५८
ताम्रतां तावता ताप्यं सुशुद्धं जायते ततः ।
भस्मीकुर्वीत तुत्थं तदष्टांशं टङ्कणं क्षिपेत् १५९
तद्द्वयं मर्दयेद् दध्ना ओतो विष्ठासमन्वितम् ।
दध्ना च पुटयेत्पश्चान्मधुना तदनन्तरम् १६०
सिद्धं तुत्थं भवेदेवं तालकं शोधयेत्ततः ।
पक्वकूष्माण्डनीरेण मर्दयित्वाऽथ सम्पचेत्
दोलायन्त्रे ततस्तैले चूर्णक्षारजलेन वै ।
एवं संशुद्धिमायाति तालं गन्धं विशोधयेत् ॥
अजादुग्धे सप्तवारान् गन्धकं शोधयेद्बुधः ।
रसकं स्वेदयेन्मूत्रे मानुषे सप्तयामरान् १६३
मनःशिलां शोधयेद्व जयन्तीरसमर्दिताम् ।
जयन्तीरसमध्यस्थां स्वेदयेदेकवासरम् १६४
एवं शुद्धानि सर्वाणि रसे कनकसुन्दरे ।
नियोजयेदन्यथा ॥ दोषमुत्पादयेद्रसः १६५

कनकसुन्दरनामाख्यं रसेन्द्रः परिकीर्तितः ।
स्वसंवेद्यानुसारेण विविच्य प्रतिपादितः १६६
रसाल.,

भाषा—पातन, स्वेदनादिवासनान्त संस्कार करके पारेको बुभुक्षित बनाकर उसमे ३२वां हिस्सा बीजबनाया हुआ सुवर्ण जारितकरके इसकी भस्म बनालेना । इसभस्मके बराबर विशुद्धसोनेके बारीक कण्टकवेधी पत्र बनालेना। पारेकीभस्मको किसी खटाईसे मर्दनकरके पत्रोंपर चढादेना और सम्पुटमे बन्दकर अग्निदेना इसकी भस्म होजायगी । यह-भस्म कियाहुआ सुवर्ण ४ तोले, पारेकीभस्म ३ तोले, हारिताल, तुत्थक, मैनसिल, गन्धक और खर्पर ये सब शुद्ध किये हुए प्रत्येक पारेकी बराबर मिलाकर सबको इकठे करके आकका दूध, भागरा, जैत, अडूसा, पाठा, चित्रक, अगस्त्य और करिहारी इनप्रत्येक के रसोंसे एक एक दिन मर्दन करके गोला बना लेना इस गोलेको लवणयन्त्रमे रखकर बहुत होशियारीके साथ ४ पहर पकावे। स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर अदरख के रस और त्रिकटुके क्वाथ से सात २ बार भावना देवै तो यह कनकसुन्दररस तैयार होगा। इसकी दो अथवा ३ रत्ती योग्यता देखकर पीपलमधुके साथ अथवा मिरच और घीके साथ देवै तो राजयक्ष्मा दूर हो । अवस्था और बलको विचारता हुआ वैद्य शूल अथवा गुल्ममे जमालगोटे के साथ अथवा घीका मोयण दीहुई सोंठके साथ देवे। ककारादि वर्ग इसमे वर्ज्य है । हृद्य और बल्य चीजोंको सेवन करै सन्निपातमे इसे अदरख के रसके साथ दे । इसका तमाम उपचार लघु मृगाङ्ककी तरह समझना अब इसमे जो चीजें आई हुई हैं उनको जिस २ तरह शुद्ध करके डालना वहविधि लिखी जाती है । सोनामाखीको षोडशांश सेंधव देकर बिजोरेके रससे घोटकर कुक्कुटपुटमे आंचदे इसतरह २१ पुट देने चाहियें। पुट देनेके बाद इसके चूर्णको खटाईमे

मिलाकर शुद्धलोहेके पत्रपर लेप करके सूखने दे जब वह पत्र बिल्कुल तांबे जैसा होजाय तब समझना चाहियेकि सुवर्णमाक्षिक शुद्ध हुआ । तुत्थको अष्टमांश टङ्कण मिलाकर दहीमे घोटकर कुक्कुटपुट दे । फिर उसीतरह अष्टमांश टङ्कण देकर बिल्लीकी विष्ठामे घोटकर पुट दे । इसके बाद इसीतरह दहीका और मधुका देवे, तुत्थ शुद्ध हो जायगा । हरितालको पकेहुए कूष्माण्डके पानीसेमर्दन करावे, फिर गोला बनाकर दोलायन्त्रमे कूष्माण्डके पानीमे ४ पहर स्वेदन करे तो हरिताल शुद्ध हो जायगा । गन्धकको लेकर सातवार बकरीके दूधमे अधःपातित करे । खर्परको सात दिन तक मनुष्यके मूत्रमे स्वेदन करे । मैनसिलको जैतके रसमे मर्दन करले । और जैतके ही रसमे एकदिनस्वेदितकरले । इस तरहसे शुद्ध किये हुए तमाम धातु इसमे डाले तो रस खराबी नहीं करेगा, नहीं तो यह उपद्रव करता है । यह **स्वसंवेद्य** के मतानुसारसे कनकसुन्दर रस कहा गया है ॥ २७ ॥

२८ कनकसुन्दरी वटी

कनकस्य च बीजानि मरिचानि विषं तथा ।
नागफेनेन संयुक्तं सर्वमेकत्र कारयेत्॥१६७॥
मर्दयेत्खल्वके सूक्ष्मं वटी मरिचमात्रिका ।
खदिरस्य कषायेण श्लेष्मरोगहरा शुभा १६८
ऊर्ध्वश्वासञ्च कासश्च कफश्चैव विनाशयेत् ।
सर्वरोगहरा रम्या नाम्ना कनकसुन्दरी १६९॥

र. सा. स., कफरोगे ।

भाषा—धतूरेके बीज, मिरच, बछनाग और अफीम येसब समभागलेकर खरलमे बारीक घोटकर अदरख वगैरहके रसमे मिरचके बराबर गोली बनालेना । खैरके क्वाथके साथ यह श्लेष्मरोगको दूर करती है । ऊर्ध्वश्वास कास, कफ तथा अन्य सब रोगोंको दूरकरती है । कनकसुन्दरीइसका नाम है ॥ २८ ॥

र. सा. २८

२९ कनकाम्बुदोरसः

जीवनीयघनवंशसेव्यकं
तुल्यभागमधुना समीकृतम् ।
तुल्यवारिदसुवर्णजं रजः
साज्यमाक्षिकलवेन मर्दितम् ॥ १७० ॥
लीढमाशु कुरुतेऽङ्गबृंहणं
रोगराजमुरसःक्षतञ्जयेत् ।
रक्तपित्तमथपीनसं भ्रमं
वर्णहानिमबलञ्च पावकम् ॥ १७१ ॥

बो. प. (स.) राजयक्ष्मणि ।

भाषा—जीवनीयगण, नागरमोथा, वंशलोचन और खस इन सबको समभाग लेकर मधुमे मिलाकर रखछोडे । फिर इन सबकी बराबर अभ्रक और सुवर्णकी भस्म डालकर घी, मधु और सैंधवके साथ मिलाकर खानेसे अङ्गवृद्धिको करता है । राजयक्ष्म, उरःक्षत, रक्तपित, पीनस, भ्रम, वर्णहानि और मन्दाग्नि इनको दूरकरता है । कदाचित् अभ्रक और सुवर्ण भस्मका अभाव मरीजकी शक्ति के अभाव से हो अथवा वैद्यके पास तैयार नहो वहांपर धन्वन्तरि भगवानका नाम लेकर नागरमोथा और शुद्ध किये हुए धतूरेके बीज डाल देना ॥ २९ ॥

३० कनकार्कोरसः

दाडिमार्धपलमूषणाभया-
शाणकं मगधजायवोद्भवम् ।
शाणकश्च गुडकं च सर्वत-
स्तुल्यमर्ककनकोद्भवं रजः ॥ १७२ ॥
एतदग्निबलमात्रया रजो
योजितं हरतिकासमुद्भवम् ।
श्वासयक्ष्मजठराग्निमार्दवं
पीनसं स्वरविघातमुल्बणम् ॥ १७३ ॥

बो. प., (स.,) कासेश्वासेच ।

भाषा—दाडिमकी छाल २ तो०, मिरच, हरें पीपल और इन्द्रजव४चार मासे और सबकी बराबर गुड लेना । गुड सहित सबकी बराबर तांबा और सुवर्णकी

भस्म मिलाकर रख छोड़ना। यह कनकार्क रस सिद्ध हुआ, इसको अग्निबल देखकर मात्रा कायम करके देनेसे बहुत बढ़ी हुई खांसी, श्वास, राजयक्ष्म मन्दाग्नि, पीनस और स्वरभेद इनको नष्ट करता है। कदाचित् सुवर्ण और ताम्र भस्मका अभाव मरी जकी अशक्तिसे हो अथवा वैद्यके पास तैयार न हो, वहांपर धन्वन्तरि भगवान्का नाम लेकर आकको जड़की छाल और शुद्ध किये हुए धतूरे के बीज डाल देना ॥ ३० ॥

३१ कनकावती वटी

शुद्धसूतं समं गन्धं तालसिन्धूत्थलाङ्गलीः ।
फलं तुम्ब्याःपलैकैकं लशुनश्च चतुष्पलम् ॥
कारवेल्या द्रवैर्मर्द्य दिनैकं वटकीकृतम् ।
गुञ्जामात्रां सदा खादेद्वायुजश्चापिनाशयेत् ॥
रक्तवातकफोत्थानि गुदजानि विनाशयेत् ।
गुञ्जामात्रां सदा खादेद्वटिकां कनकावतीम् ॥
भल्लातत्रिफलादन्तीवह्निचूर्णं समंसमम् ।
सैन्धवं सर्वतुल्यं स्याद्वर्जयेत्खर्परेऽचिरम् ॥
मृद्वग्निना भवेत्सिद्धं कर्षं तक्रं पिबेदनु १७७॥

र र, ध, अर्शोधिकारे।

भाषा—शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धक १ एक तोला, हरिताल, सेंधा, करिहारी और तुम्बीके फल ४ चार तोले, लहसुन १६ तोलेलेकर सबको बारीक पीसकर करेलेके स्वरससे मर्दन करके एकएक रत्तीकी गोलियें बनाकर यथानुपानसे खानेसे, वातज, रक्तवातज, कफोत्थ और गुदज समस्त रोग नष्ट होते हैं। कनकावती इसका नाम है। गोली खानेके बाद भिलावां, त्रिफला, दन्तीमूल, चित्रक, सब समभाग लेकर इनका चूर्ण बनाले। इस समाम चूर्णकी बराबर सेंधानमक लेकर नये ठीकरेमे सब-चीजें डालकर इनको धीरे २ आंचमे सेके, जब लाल हो जांय तब उतारकर रखछोड़े। इसमेसे १ तोला चूर्ण छाछमे मिलाकर गोलीके ऊपर पीना चाहिये ॥ ३१ ॥

३२ कन्दर्पजीवनो रसः (कन्दर्पकोकिलः)

कर्पूरजातीफलजातिपत्रिका-
सिन्दूरकाश्मीरजकौपहीरकान् ।
एलावराङ्गाश्मजतूनि वङ्गजं
समं समादाय विचूर्ण्य धन्वजैः १७८॥
वरीविदारीक्षुरशाल्मलीरसै-
र्विभाव्य वारान् मुनिसङ्ख्यया पृथक् ।
प्राश्यास्य निष्कं रमणीजनौघे
संलक्ष्यते काम इवापरोऽद्भुतम् १७९ ॥
धीधृतिस्मृतिसम्पन्नः शतायुष्को नरो भवेत् ।
कामसञ्जननो ह्येष नाम्नाकन्दर्पजीवनः॥१८०॥

र. क,

भाषा—कपूर, जायफल, जावित्री, रससिन्दूर केसर, अबरेशम, हीरेकीभस्म, इलायची, तज, शिलाजीत और वङ्गभस्म येसब समभागलेकर सबका बारीकचूर्णकर छोटीधामन, शतावरी, विदारी, तालमखाना, सेमलका मुसला इनके यथा सम्भव अङ्गस्वरस अथवा काथोंसे अलग २ सात सात भावना देनेसे कन्दर्पजीवन रस तैयार हुआ इसमेसे ४ माशे अथवा बलानुसार मात्रा खाकर दूध पीनेसे प्रौढाङ्गनासमुदायमे साक्षात् कामदेवही मालूम होता है। यह अत्यन्तही आश्चर्यकारक है। बुद्धि, धैर्य, स्मृति इनसे युक्त रहता हुआ सौवर्षकी आयु-को भोगता है। गतशुक्रको यह पुन शरीरमे लाता है इसवास्ते इसका नाम कन्दर्पजीवन है ॥ ३२ ॥

३३ कन्दर्पोरसः

रसं गन्धं प्रवालञ्च काञ्चनं गिरिमृत्तिका ।
वैक्रान्तं रजतं शङ्खं मौक्तिकं च समंसमम् १८१॥
न्यग्रोधस्य कषायेण भावयित्वा च सप्तधा ।
वल्लमानां वटीं कृत्वा त्रिफलाक्वाथवारिणा१८२
सुरप्रियस्यार्जुनस्य क्वाथेनामाम्भसाऽपिवा ।
औपसर्गिकमेहस्य शान्त्यर्थं विनियोजयेत्१८३

भै र, धा वि, र च, प्रमेहाधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, विद्रुम, सुवर्ण, गेरू, वैक्रान्त, रजत, शंख और मोती येसब यथासंभव शुद्धकिये हुए या मारेहुए समभाग लेकर, इकट्ठे बारीक खरलकर बटाङ्कुरके क्वाथसे सातभावना देकर तीनतीन रत्तीकी गोलियें बनाकर त्रिफलाके क्वाथ अथवा तुलसीके रससे अथवा अर्जुनके क्वाथसे अथवा बब्बूलके पत्तोंके रस या छालके क्वाथके साथ देनेसे औपसर्गिकप्रमेह (सुजाक) का नाशहोताहै ॥३३॥

३४ कन्दर्पसुन्दरो रसः

सूतो वज्रमहि मुक्ता तारं हेम सिताभ्रकम् ।
रसैः कर्षांशकानेतान्मर्दयेदिरिमेदजैः॥१८४॥
प्रवालचूर्णं गंधश्च द्विद्विकर्षं विमिश्रयेत् ।
ततोऽश्वगन्धास्वरसैर्विमर्द्य मृगशृङ्गके॥१८५॥
क्षिप्त्वा मृदुपुटे पक्त्वा भावयेद्धातकीरसैः ।
काकोली मधुकं मांसी बलात्रयविसेङ्गुदम् १८६
द्राक्षापिप्पलिवन्दाकं वरी पर्णीचतुष्टयम् ।
परूषकं कसेरुश्च मधूकं वानरी तथा॥ १८७॥
भावयित्वा रसैरेषां शोषयित्वा विचूर्णयेत् ।
एला त्वक् पत्रकं वांशी लवङ्गागुरुकेसरम् १८८॥
मुस्तं मृगमदः कृष्णा जलं चन्द्रश्च मिश्रयेत् ।
एतच्चूर्णैः शाणमितैः रसं कन्दर्पसुन्दरम् १८९ ॥
खादेच्छाणमितं रात्रौ सिता धात्री विदारिका।
एतेषां कर्षचूर्णेन सर्पिःकर्षेण संयुतम्॥ १९० ॥
तस्यानु द्विपलं क्षीरं पिबेत्सुस्थितमानसः ।
रमणी रमयेद्बह्वीः शुक्रहानिर्न जायते॥१९१॥

धा., वि. र. म., भै. सा. स., र. को., र. सु., र. प्र. सु., वाजीकरणे रसप्रकाशसुधाकरे तीक्ष्णवज्रावधिकौ प्रदत्तौ ।

भाषा—पारा, हीरा अथवा अभ्रक (काला), नाग,मोती, चांदी, सोना और अभ्रक (सफेद) ये सब शुद्ध और भस्म किये हुए एक एक तोला लेकर विट्खदिरके क्वाथसे एक दो दिन मर्दन करके प्रवालपिष्टी और गन्धक ये प्रत्येक दो दो तोला मिलादे फिर असगन्धके स्वरस अथवा क्वाथसे मर्दनकर मृगके सींगमें भरके कपड़मिट्टी देकर लघुपुटमें पकावे । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर धातकीके ताजे फूलोंके रससे अथवा क्वाथसे भावना देकर काकोली, मुलहठी, जटामांसी, बला, नागबला, वृद्धबला अथवा अतिबला, बिस (भसींड) इङ्गुदी, द्राक्षा, पीपल, बंदाल, शतावरी, माषपर्णी, मुद्गपर्णी, शालपर्णी, पृष्ठपर्णी, फालसा, कसेरू, महुआ और केवांच इन सबके यथासम्भवस्वरस अथवा क्वाथोंसे एकएक भावना देकर और सुखाकर चूर्ण करले । इसमें इलायची, तज, पत्रज, वंशलोचन, लौंग, अगर, केसर, नागरमोथा, कस्तूरी, पीपल, खस और कपूर ये सब प्रत्येक ४ चार माशे लेकर सूक्ष्मचूर्णकर पूर्ववाली दवामें मिलादे, यह कन्दर्पसुन्दर रस तैयार हुआ । इसरसमेंसे ४ माशे लेना और मिश्री, आंवला, बिदारीइनका चूर्ण १ तोलालेकर १ तोला घीके साथ चाटजाय उसके ऊपर आठतोले दूध पीवे । मनको रोकता हुआ स्त्रियोंके साथ रमणकरता हुआ शुक्रहानिको नहीं प्राप्त होता है ॥ ३४ ॥

३५ कपर्दपोट्टलीरसः (विश्वेश्वरः)

कपर्दतुल्यं रसगन्धकल्कं
तुल्याश्चमुक्ता द्विगुणश्च शङ्खम्
जयारनालेन दिनैकमानं
सम्मर्द्यचूर्णेन च वेष्टयित्वा ॥१९२॥
सामुद्रपूर्णे वरभाण्डके तं
पुटेत कन्याविजयारसेन ।
लोहस्य पात्रे घटिकाद्वयं तं
कुशानुतोयेन च पाचयित्वा॥ १९३॥
ददीत तं पोट्टलिकाभिधानं
विश्वेश्वरं सूतवरं ग्रहण्याम् ।
पिचोद्भवायां मधुपिप्पलीभि
र्वातोद्भवायां सघृतं मरीचैः ॥

श्लेष्मोद्भवायां विजयारसेन
कटुत्रयेणाज्ययुतेन दद्यात् ॥ १९४ ॥

र. दी., ग्रहण्यधिकारे।

भाषा— कौड़ी और पारे तथा गन्धक की कज्जली समभाग, दोनोंके बराबर मोती और मोतियोंसे द्विगुण शङ्खलेकर सबको कूटकपड़छान करके भांगकेस्वरस और कांजीसे एकएक दिन मर्दन करके गोला बनाकर ऊपरसे चूनेका पोता देदेना फिर लवणयन्त्रमे ४ पहर पकाकर स्वाङ्गशीतल होनेपर निकाललेना। फिर किसी छोटेकी कड़ाही वगैरहमे घीकुंआर, भांग और चित्रक इनके स्वरसों से दोदो घड़ी पकाकर और सुखाकर बारीक चूर्णकरके रखलेना। इस कपर्दपोट्टली रसको पित्तजन्य सङ्ग्रहणीमे पीपल और मधुके साथ, वातजसङ्ग्रहणीमे मिरच और घीके साथ, कफजन्य सङ्ग्रहणीमे भांगके रस अथवा घृतमिश्रित त्रिकटुके साथ देनाचाहिये। इसका दूसरा नाम विश्वेश्वरसूतमी है॥ ३५॥

३६ कपर्दरसः

मृतं वा मूर्च्छितं सूतं कार्पासपुष्पजै द्रवैः।
मर्दयेद्दिनमेकन्तु तेन पूर्या वराटिका॥१९५॥
निरुध्य चान्धमूषायां भाण्डे रुद्ध्वा पुटे पचेत्।
उद्धृत्य चूर्णयेच्छ्लक्ष्णं मरिचै द्विगुणैः सह १९६
गुञ्जिकैकं घृतै लेह्यं रक्तपित्तं नियच्छति।
कपर्दकरसो नाम्नाऽसाध्यञ्च साधयत्यलम्१९७
उदुम्बरफलं पक्वं घृतैः पाच्यं सितायुतम्।
भक्षयेन्मरिचै र्युक्तमनुस्याद्रक्तपित्तनुत १९८॥

र. सं., र. र., ध., र. सु., योगमहार्णवेकपर्देशइतिनाम। रक्तपित्ते।

भाषा—पारेकीभस्म अथवा रससिन्दूर या कज्जली लेकर कपासके फूलोंके रससे एकदिन मर्दन करके इसको कौड़ियोंमे भरदेना उनकौड़ियोंका मुंह गुड़ और चूनेसे बंद करदेना। उनकौड़ियोंको अन्धमूषामे रखकर चूनापुतीहुई छोटीहांडी मे थोड़ाचूना बिछाकर ऊपरसे मूषाको रखकर हांडीपर शराव रखकर दोतीन कपड़मिट्टीसे बंदकरके गजपुटकी आंच देदे। स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर बारीक चूर्णकरके रखछोड़े। यह कपर्दकरस तैयार हुआ। इसकी १ रत्तीकी मात्रा दोरत्ती कालीमिर्चकेचूर्णके साथ घीमिलाकर चटानेसे यहरस असाध्यरक्तपित्तको नष्ट करताहै। गूलरका पकाफल घीमे सेककर थोड़ी कालीमिर्च और मिश्री मिलाकर ऊपरसे खानेको देना॥ ३६॥

३७ कपिकच्छुपाकः (प्रथमः)

निस्तुषं वानरीबीजं कृत्वा विंशत्पलानि च।
त्रिंशत्पलां सितां दत्वा घृतं दत्वा पलाष्टकम्॥
दुग्धाढकसमायुक्तं मृदुना वह्निना पचेत्।
यावद्दर्वीप्रलेपः स्यात्तन्मध्ये चूर्णितं क्षिपेत्॥
जातीफलं त्रिकटुकं त्रिगन्धं देवपुष्पकम्।
अकल्करं जातिपत्री कोकिलाबीजकेसरम्॥
पुनर्नवा बले द्वे च मुसली साहिफेनकम्।
पारदं लोहचूर्णञ्च स्वभ्रकञ्च पलार्धकम् २०२
चन्दनागुरुकस्तूरी कर्पूरं शाणमात्रकम्।
पलार्धं भक्षयेत्तत्तु क्रमाद्वीर्यबलप्रदम्॥२०३॥

यो. र., वि. र. भ. (मदनमोदकः) रसायनसं., पा. व.,।

भाषा—२० पल केवांचके बीज लेकर उनको पोटली बनाकर दूधमे दोतीन रोज छोड़दे जिसमेकि वे तमामफूलजांय, अथवा दूधमे उनको वाष्पयन्त्रसे स्वेदित करले बादमे उनका छिलका निकाल डाले। फिर उनको कूटकर कल्क बनाले फिर आठसेर दूधमे १२० तोले मिश्री या शक्कर और घी ३२ तोले इकठा देकर मन्दअग्निसे धीरे २ पकावे, जब वह पाक कड़छीसे नलगे तब नीचे उतारकर जायफल, त्रिकटु, तज, पत्रज, इलायची, लौंग, अकलकरा, जावित्री, तालमखाना, केसर, पुनर्नवा, बला, नागबला, मुसली, अफीम, पारा, लोहभस्म और अभ्रकभस्म ये सब दोदो तोले, चन्दन, अगर, कस्तूरी, कपूर ये सब ४—४ माशे इन

सबको मिलाकर २ तोला अथवा प्रकृति और अग्निबल विचारकर उचितमात्रा कायमकरके देना ऊपरसे दूध पिलाना इससे वीर्य और बल बढ़तेहैं यह परम वाजीकर है । इससे पुरानी संग्रहणी अच्छी होती है ॥ ३७ ॥

३८ कपिकच्छुपाकः (द्वितीयः)

प्रस्थं पचेद्वै कपिकच्छुबीज-
मुष्णोदके यामचतुष्टयन्तु ।
सुघर्षयेद्वस्त्रदृढे सुगाढं
यावद्भजेन्निर्मलतां तुषैर्विना ॥ २०४ ॥
छायाविशुष्कं च तदेव चूर्णं
क्षीरेपचेद् द्रोणमितेङ्घ्रिशेषे ।
गव्यं घृतं प्रस्थयुगञ्च तस्मि-
न्विपाचयेन्मन्दहुताशनेन ॥ २०५ ॥
आकल्लकं नागरदेवपुष्पं
गोक्षूरकं कुङ्कुमहंसपाकम् ।
सारं कुबेरं घनतुर्यजातं
कक्कोलकं नागबलाप्रसूतम् ॥ २०६ ॥
वंशोद्भवं वङ्गमृताभ्रकञ्च
द्राक्षा सिता सर्वसमा प्रदेया ।
पलार्धमानं तु सदैव भक्ष्यं
अम्लं तु तस्योपरि वर्जनीयम्॥२०७॥
ये क्षीणशुक्राः प्रबलप्रमोहा-
स्तेषामिदं वीर्यविवर्धनञ्च ।
पुष्टिं बलं वृद्धिकरञ्च धृष्यं
निहन्ति सर्वानपि वातरोगान् ॥२०८॥

वि. र. भ,

भाषा—१ प्रस्थ केवांचके बीज लेकर पोटली बनाकर ४ पहर गरमपानी अथवा बाष्पयन्त्रमे पकावे । उसको निकालकर टाटवगैरहमे रखकर घर्षणकरे जिसमेकि उनके तमाम छिलके निकलजांय । फिर छायाशुष्क करके कूटकर कपड़छान करलेना । इसचूर्णको १६ सेर दूधमे डालकर पकाना, चतुर्थांश शेषरहनेपर उसमे दोसेर गायका घी डालकर धीरे २ घर्षणकरे । आंच बहुत मन्द रक्खे जिसमेकि नीचेलगने न पावे । जब मावेका पानी जलकर मावा लाल होजाय तब उसे नीचे उतारकर उसमे अकलकरा, सोंठ, लौंग, गोखरू, केसर, विशेषशुद्धिशुद्ध अथवा भस्म किया हुआ शिंगरिफ, लोह भस्म, लालचन्दन अथवा अजमोद, शुद्धकपूर, तज, पत्रज, इलायची, नागकेसर, शीतलचीनी, बीजबन्द, वंशलोचन, वङ्गभस्म, अभ्रकभस्म और द्राक्ष ये सब दोदो तोले डालकर सब दवाओंकी बराबर मिश्री अथवा शक्कर देकर सबको मिलाकर उसके दोदो तोलेके लड्डू बनाकर धर रक्खें। इसमेंसे एकेक लड्डू अथवा अग्निबल देखकर मात्रा स्थिर करके देवे, ऊपरसे दूध पिलावे, इसके खानेके समय खटाई बिल्कुल नहीं खानी चाहिये, इससे जिनका शुक्र क्षीण होगयाहो और प्रमेहोंसे पीडित हों उनके लिये यह परमौषध है, वीर्य, पुष्टि और बलको देता है समस्त वातरोगोंको दूर करताहै ॥ ३८ ॥

३९ कपिकच्छुपाकः (बृहन्) (तृतीयः)

प्रस्थद्वन्द्वं वानरीबीजमादा-
यम्बुन्युष्णे प्रक्षिपेद्वेदयामान् ।
निष्कास्यैनं पुष्टवस्त्रेऽन्तरस्थं
घर्षेद्यावन्निस्तुषत्वं समेति ॥ २०९ ॥
छायाशुष्कं चूर्णयित्वा तु गव्ये
क्षीरद्रोणे पाचयेत्पादशेषम् ।
ज्ञात्वा सर्पिः प्रक्षिपेत्प्रस्थयुग्मं
मन्दंमन्दं पाचयेद्वह्निनाऽमुम् ॥ २१० ॥
जातीपत्रीं जातिकोषं लवङ्गं
कङ्कोलागुर्वग्निमाकल्लकञ्च ।
इन्दुं शौण्डीं जीरकं च त्रिजात-
मन्त्येःशोषं नागरं नागकर्णम् ॥२११॥
भल्लीं किञ्चित्पाणिमानं च सर्वं
ग्राह्यं यत्स्याद्वक्ष्यमाणं पलार्धम् ।

नागं वङ्गं खं विशुद्धं गृहीत्वा
पश्चादेषां भस्म युञ्जीत पाके ॥ २१२ ॥
चीनीकन्दं मौशलं निल्वमानं
ग्राह्यं शुद्धं तीक्ष्णकं केसरं च।
आफूकाख्यं चेक्षुरं सूक्ष्मचूर्ण-
मेतेषां सत्संविधाय प्रयुञ्ज्यात्२१३ ॥
प्रस्थद्वन्द्वं चात्र योज्यं सितायाः
पाकं कृत्वा स्थापयेत्स्निग्धभाण्डे।
कर्पूराद्यै धूपिते तस्य मात्रा
देया सद्भिः कालमाज्ञाय सम्यक्२१४॥
द्राक्षामोचायाः फलं वा सुपक्वं
चारोर्मज्जा सर्पिषा शर्करा च।
अद्यात् पाकेऽस्मिंस्तिलाश्चाप्यभक्ष्या
ह्यम्ला नित्यं सेवकैरस्य पुंभिः २१५॥
रामात्यागारूढकामाः प्रकामं
कामेयुस्ते कामवत्कान्तिभाजः।
मेधां पुष्टिं संलभन्ते नरास्ते
पाकस्यास्यास्वादने बद्धतृष्णाः॥२१६॥
कासः श्वासो राजयक्ष्मा च पाण्डु-
र्मेदो हिक्का शोफकाद्याश्च रोगाः।
वीर्यक्षैण्यं खञ्जता वायुरोगा-
श्चैभि र्नित्यं निर्विमुक्ता भवेयुः॥ २१७॥

पा. व,

भाषा—दोसेर केंवांचके बीज लेकर ४ पहर खूब गरमपानीमे छोडदे अथवा वाष्पयन्त्रमे उबाले फिर इनको टाटवगैरहमोटेवस्त्रमे घर्षणकरे जिससे कि सब छिलके अलग होजाय। फिर छायामे सुखाकर चूर्णकरले इनको १६ सेर दूधमे डालकर पकावे, चतुर्थांश शेष रहनेपर दूसरी कड़ाहीमे दूध डालदे जिसमे कि उस कडाही में जलकर लग न गयाहो। फिर इसमे २ सेर गायका घी डालकर धीरे २ पकावे, जब पानी सूखकर मावा लाल होजाय, तब इसे उतारकर नीचे रखले। इसमे जाविनी, जायफल, लौंग, शीतलचीनी, अगर, चित्रक, अकलकरा, कपूर, गजपीपल, जीरा, तज, पत्रज, इलायची, समुद्रशोष (निघारेके बीज) सोंठ, मुईउम्हला, मिलावेकामगज, येसब एकैक तोला, नाग, वङ्ग और अभ्रक इनकी विशुद्धभस्म दोदो तोले, चोपचीनी, मुसली, लोहभस्म, केसर, अफीम, तालमखाना ये सब ४ चार तोले, इन सबको कूट छानकर मिलादेना, और दोसेर मिश्री या शक्कर की कड़ी चाशनी बनाकर मिलादेना और चिकने वर्तनमे धरके (जोकि कपूर वगैरहसे धूपितकियाहो) इसकी मात्रा काल और अग्निबल देखकर स्थिरकरके खिलाना, ऊपरसे दूध पिलाना, इसके खाने वालेके लिये द्राक्ष, केले, चिरोंजी, घी और शक्कर ये पथ्य हैं। तिल और अम्लरस वर्जित हैं इसके सेवन करनेसे जिन्होंने स्त्रीससर्गकी इच्छा बिल्कुल छोडदीहै वे एकदम कामग्रस्त होजाते हैं, और कामवत् कान्तिको प्राप्त होते हैं, मेधा और पुष्टिको प्राप्त होकर हमेशाँ स्त्रियोंमे बद्धतृष्ण होतेहैं। कास, श्वास, राजयक्ष्मा, पाण्डु, मेद, हिक्का, शोफ, वीर्यकी क्षीणता, खजता और वायुके रोगोंसे छूटकर नीरोग होते हैं ॥ ३९ ॥

४० कफकुञ्जरोरसः

रसगन्धौ समांशौ च स्नुह्यर्कपयसः पलम्।
पलञ्च पञ्चलवणमेकीकृत्यावचूर्णयेत्॥२१८॥
आलोड्य चार्कदुग्धेन पूरयेच्छह्खमध्यतः।
पिप्पलीभकणावारिचूर्णं कृत्वा प्रलेपयेत् २१९
प्रज्वालयेद्यामामात्रं सूक्ष्मचूर्णन्तु कारयेत्।
कर्पूरनागपत्रैश्च देया मात्रार्धगुञ्जिका॥२२०॥
श्वासं कासं च हृद्रोगं कफं पञ्चविधं तथा।
नाशयेत्सर्वरोगांश्च रसोऽयं कफकुञ्जरः २२१॥

यो. र, चि र म, यो चि, र सु, रसायनस कफरोगे।

भाषा—शुद्धपारा और गन्धक एकएक तोला, थूहर और आकका दूध ४ तोले, पाचोंनमक मिलकर ४ तोले, इनसबको खरलकरके सुखालेना फिर

आकके दूधसे सानकर शङ्खके भीतर भरदेना फिर पीपल, गजपीपल, सुगन्धवाला इनका चूर्णकर आकके दूधमे मिलाकर शङ्खपर लेपकरदे, फिर एकदो कपड़मिट्टी करके सुखाकर एकपहरकी आँच देना। स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर बारीकचूर्णकरके धर रक्खे बस यह कफकुञ्जररस तैयार हुआ। इसमे से आधी रत्ती लेकर कपूर १ रत्ती मिलाकर पानमे रखकर देवे तो यह श्वास, कास, हृद्रोग और हिचकी इनप्रत्येकपाच ५ प्रकारके रोगोंको दूर करता है और तमामकफके रोगोंको दूर करता है ॥ ४० ॥

४१ कफकुठाररसः (प्रथमः)

पारदं गन्धकं व्योपं मृतताम्रं मृतायसम् ।
कण्टकारीफलद्रावे भाव्यं तयामयुग्मकम् ॥
रोहिण्यास्तु रसेनैव धत्तूरस्वरसेन च ।
गुञ्जाद्वयं पर्णखण्डे देयं श्लेष्मज्वरापहम् २२३

र सु, र क (कफारि) कफाधिकारे ।

भाषा—पारा, गन्धक, सोंठ, मिर्च, पीपल, ताम्रभस्म, लोहभस्म, येसब समभागलेकर भटकटैया, कुटकी, धतूरा इनप्रत्येकके रसोंसे दोदो पहर खरलकरे। यह कफकुठार रस सिद्ध हुआ। इसको २ रत्ती पानमे देनेसे यह श्लेष्मज्वर और तमाम कफजन्य श्वासकासादि रोगोंको दूर करता है ॥ ४१ ॥

४२ कफकुठाररसः (द्वितीयः)

शुद्धं सूतं विषवलि समं शाणमानं हयारिः ।
बीजं रौक्मं पिचुपरिमितं टङ्कणं शाणयुग्मम् ।
जातीपुष्पं त्वकरकरमं सुष्टुवङ्गं पलैकम्;
देयं गुञ्जात्रिमात्रं गलगतकफध्वंसनोऽयकुठारः

र च, कफे ।

भाषा—शुद्धपारा, बछनाग और गन्धक ये प्रत्येक ४ चार मासे, लोहभस्म १२ मा., बीजसस्कारकी हुई सुवर्णभस्म १ तो, भुना हुआ सुहागा २ टक, जावित्री, अकलकरा, वङ्गभस्म ४ चार तोले, इनसबको इकट्ठे लेकर घोटकर रखछोड़े यह कफकुठार रस सिद्ध हुआ इसकी १ रत्ती पानवगैरहके साथ देनेसे गलेमे आया हुआ जो कफ है उसको नष्ट करता है ॥ ४२ ॥

४३ कफकुठाररसः (तृतीयः)

पारदञ्च मृतशुल्वगन्धकं
नागवल्लिजरसेन पेपितम् ।
पाचितञ्च मृदुवह्निनाघटी-
युग्ममेतदखिलं विचूर्णितम् ॥
भक्षितञ्च गुडमिश्रमार्द्रकैः
श्लेष्मदोषविनिवृत्तिदायकम् ॥ २२५॥

र प्र सु, र च, र म या, कफाधिकारे

भाषा—शुद्धपारा, ताम्रभस्म और शुद्धगन्धक समभाग लेकर पानके रसमे पीसकर गोलाबनाकर लघुपुटमे दोघडी आच देकर स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर चूर्णकर रखछोड़े यह कफकुठार रस सिद्धहुआ इसमेसे १ रत्ती गुड और अदरखकेसाथ मिलाकर खानेसे तमाम कफके रोग दूरहोतेहै ॥४३॥

४४ कफकेतुरसः (प्रथमः)

टङ्कणं मागधी शङ्खं वत्सनाभं समंसमम् ।
आर्द्रकस्य रसेनैव भावयेद्दिवसत्रयम् ॥२२६॥
गुञ्जामात्रं प्रदातव्यमार्द्रकस्य रसेन वै ।
पीनसं श्वासकासञ्चगलरोगं गलग्रहम्॥२२७॥
दन्तरोगं कर्णरोगं नेत्ररोगं सुदारुणम् ।
सन्निपातं निहन्त्याशु कफकेतुरसोत्तमः ॥

र स, र चि, भै र, र चं, र सु, र त, कफाधिकारे ।

भाषा—भुनाहुआ सुहागा, पीपल, शङ्खभस्म, बछनाग येसब समभाग लेकर खूब बारीक पीसकर अदरखके रसमे ३ दिनतक भावना देनेसे यह कफकेतु रस तैयारहोताहै। इसको १ रत्तीभर अदरखके रससे देनेसे पीनस, श्वास, कास, गलरोग, गलग्रह, दन्तरोग, कर्णरोग, भीषण नेत्ररोग, सन्निपात ये रोग बहुत शीघ्र नष्ट होते हैं ॥ ४४ ॥

४५ कफकेतुरसः (द्वितीयः)

दग्धशङ्खं त्रिकटुकं टङ्कणं समभागिकम् ।
विषञ्च पञ्चभिस्तुल्यमार्द्रतोयेन मर्दयेत्॥२२९॥
वारत्रयं रक्तिकाभां वटीं कुर्याद्विचक्षणः ।
प्रातः सायञ्च वटिकाद्वयमार्द्रकवारिणा २३०॥
कफकेतुः कण्ठरोगं शिरोरोगञ्च नाशयेत् ।
पीनसं कफसङ्घातं सन्निपातं सुदारुणम् २३१॥

भै. र., र. इ., कफरोगे ।

भाषा—शङ्खभस्म, त्रिकटु, सुहागा ये सब समभाग, बछनाग सबकीबराबर लेकर अदरखके रससे ३ भावना देकर एकएक रत्तीकी गोलियें बनालेना, यह कफकेतु रस तैयार हुआ। सुबह और शाम एकएक या दोदोगोली अदरखके रससे देनेसे यह रस कण्ठरोग, शिरोरोग, पीनस, कफसंघात और दारुणसन्निपातको दूर करता है ॥४५॥

४६ कफकेतुरसः (तृतीयः)

व्योषमिज्जलबीजञ्च शङ्खभस्म विषान्वितम् ।
मरीचसदृशं खादेत्कफकेतुं महारसम्॥२३२॥

र. सं., र. इ., कफे ।

भाषा—सोंठ, मिरच, पीपल, बेतके बीज, शङ्ख, बछनाग, ये सब समभाग लेकर सूखी अथवा अदरखके रस वगैरहमे पीसकर रख छोड़ना, इसकी एक एक मरिच बराबर मात्रा देनेसे तमाम कफरोग दूर होते हैं ॥ ४६ ॥

४७ कफकेतुरसः (चतुर्थः)

आकल्लकञ्च सविषं समुद्रफलसंयुतम् ।
प्रत्येकं समभागञ्च द्विगुणं मरिचं ततः॥२३३॥
आर्द्रकस्य रसेनैव मर्दयित्वा प्रयत्नतः ।
गुञ्जामात्रां वटीं खादेद्यथारोगानुपानतः ॥
श्वासकासप्रतिश्यायमुखा नश्यन्ति सत्वरम् ॥

र. इ., कफरोगे ।

भाषा—अकलकरा, बछनाग, समुद्रफल ये सब समभाग और मरिच सबसे दूनी लेकर अदरखके रससे एकदिन मर्दन करके गोली बनाले अथवा चूर्णही रक्खे । इसको अदरख प्रभृति यथोचित रोगानुपानसे देनेसे यह, श्वास, कास, प्रतिश्याय प्रभृति रोगोंको नष्ट करता है । कफकेतु इसका नाम है ॥ ४७ ॥

४८ कफकेतुरसः (पञ्चमः)

रसबलिरवितालान् पौष्करं हिङ्गु सिन्धू-
द्भवकटुकिरजस्तत्सर्वमेकत्र पिष्टम्
घनरवसुरदालीतिक्तकोशातकीभि-,
स्तदनु च नवभेव्याः कृष्णनिर्गुण्डिनीरैः२३५
कफगदकुलकेतुः स्याद्रसो माषमात्रः,
समधुरिति निहन्ति प्रोत्कटं श्लेष्मरोगम् ।
अनु भवति कषायो निम्बजः पेय एव,
यवजमशनमात्रं पथ्यमुष्णाम्बु सेव्यम् २३६॥

रसायनसं., र. र. दी., र. प्र., र. इ., र. कामधेनौ कफकुलकेतुरितिनाम-तदनुनवभेव्या इतिस्थाने तदनु यवजधाम्या इतिपाठः कृतोऽस्ति ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, रसमाणिक्य या हरिताल, पोहकरमूल, हींग, सेन्धानमक और कुटकी येसब समभाग लेकर मेघनाद (काटेवाली चौलाई), बन्दाल, कड़वी तोरई, पुनर्नवा, कालीनिर्गुण्डी इनके रसोंसे एकएक दिन भावना देनेसे यह कफ-केतु रस तैयार होताहै । कफरोगके समूहके लिये केतूकाकाम करताहै। इसलिये इसको कफकेतु कहतेहैं । इसकी १ माशेकी मात्रा मधुकेसाथ देनेसे अत्यन्त बढे हुए कफरोगको जल्दी दूर कर-देता है । इसके ऊपर नीमकी छालका काढा पिलाना, जबकी रोटीखिलाना गरम पानी पीनेको देना ॥ ४८ ॥

४९ कफकेतुरसः (षष्ठः)

दिवाकरायोभुजगन्धसूतं
निदिग्धिकाबीजकटुत्रयञ्च ।
विभाव्य शुङ्गार्द्रकवारिभिश्च
कफंद्विमाषो मधुना निहन्यात् ॥२३७॥

र. सा. सं., कफरोगे ।

भाषा—ताम्र, लोहा, नाग, गन्धक और पारा येसब यथासम्भव शुद्ध और मारेहुए, भटकटैयाके बीज, त्रिकटु, समभागलेकर बिजोरा और अदरखके रसोंसे एकएक दिन भावना देनेसे समस्त कफरोग दूर होते हैं ॥ ४९ ॥

५० कफचिन्तामणि रसः

हिङ्गुलेन्द्रयवं टङ्कं विजयाबीजमेव च ।
मरिचश्च समं सर्वं सूतभस्म त्रिभागिकम् ॥ २३८ ॥
आर्द्रकस्य रसेनैव मर्दयेद्याममात्रकम् ।
चणकाभा वटी कार्या सर्ववातप्रशान्तये ॥
कफरोगं निहन्त्याशु भास्करस्तिमिरं यथा ॥ २३९ ॥

र. सु., र. सु., र. चं., र. चि., कफाधिकारे ।

भाषा—शुद्धहिंगरिफ, इन्द्रजव, सुनाहुआ सुहागा, भांगके बीज (गांजेके बीज) और मरिच येसब एकएक भाग और पारेकी भस्म ३ भाग लेकर अदरखके रससे १ पहर घोटकर चनेप्रमाण गोली बनाकर यथानुपानसे देनेसे तमाम कफरोग और वायुरोगोंको यह इसतरह नष्ट करताहै, जैसेकि सूर्य अन्धकारको ॥ ५० ॥

५१ कफप्रशोषणोरसः

तालकं गन्धकं ताम्रं पारदं च समांशकम् ।
मर्दयेत्पञ्चकोलेन भावितं सप्तवासरम् ॥ २४० ॥
ततो गजपुटे पाच्यं स्वाङ्गशीतं समुद्धरेत् ।
गुञ्जाद्वयं प्रदातव्यमस्यार्द्रकरसेन वै ॥ २४१ ॥
घोरं कफज्वरं हन्यात्कफं निर्मूलयेद्बलात् ।
कफप्रशोषणो ह्येष रसः ख्यातो रसार्णवे ॥ २४२ ॥

रा वि,

भाषा—हमभागनिस्य या हरिताल, गन्धक, ताम्रभस्म, शुद्धपारद येसब समभाग लेकर पञ्चकोल (पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रक, और सोंठ) के काढेसे सातवार भावनाएं देकर गजपुटमें पकाना। स्वाङ्गशीतल होनेकेबाद निकालकर शीशीमें रखछोडे, यह कफप्रशोषण रस सिद्ध हुआ। इसको दोरत्ती अदरखके साथ देनेसे घोरकफज्वर को यह जड़से उखाड़ देता है यह रसार्णवमें कहागया है ॥ ५१ ॥

५२ कफवातारि रसः

मृतसूतं तीक्ष्णकान्तं तारं माक्षिकगन्धकम् ।
तुल्यांशं मर्दयेत्खल्वे शृङ्गवेरार्द्रकोद्भवैः ॥ २४३ ॥
भृङ्गजैः काकमाच्युत्थैः गिरिकर्णीद्रवैर्दिनम् ।
मर्दितं भाण्डगं रुद्ध्वा पचेन्मन्दाग्निना दिनम् ॥
व्योषाग्निगन्धकविषं सूरणामयटङ्कणम् ।
समांशं चूर्णितं मिश्रं तुल्यांशं पूर्वपाचितम् ॥
त्रिदिनं मर्दयेद्द्रावै मुण्डीनिर्गुण्डिभृङ्गजैः ।
अष्टगुञ्जामितं खादेत्कफवातनिकृन्तनम् ॥ २४६ ॥

वै. चि., व. र., वाताधिकारे ।

भाषा—पारेकीभस्म, लोहभस्म, कान्तभस्म, रजतभस्म, सोनामाखी, और गन्धक येसब समभाग लेकर दो रोजतक अदरखके रस अथवा सोंठके काढ़ेसे मर्दन करे। फिर भांग, काकमाची (मकोय) इन प्रत्येकके रसोंसे एकएक दिन घोटकर गोला बनाकर शरावसम्पुटमें बंद कर लघुपुटकी एक दिन आचदे। स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर त्रिकटु, चित्रक, गन्धक, बछनाग, सूरण, कुठ और सुहागा येसब समभाग चूर्णितकर प्रथम सम्पुटोद्धृत दवाकी बराबर मिलावे फिर गोरखमुण्डी, निर्गुण्डी, भांगरा इन प्रत्येककी एकएक भावना देकर ८ आठ रत्तीकी गोलियां बनाले। यह कफवातारि रस तैयार हुआ इसको यथोचितानुपानसे देनेसे कफ और वायुको दूर करताहै ॥ ५२ ॥

५३ कफविध्वंसनोरसः ।

विशुद्धं रसं तालकं ताम्रभस्म,
पृथग्भागमेकं सुगन्धं त्रिभागम् ।
विनिःक्षिप्य खल्वे दिनैकं सुसम्यक्,
पृथङ्मर्दयेत्कारवल्लीरसेन ॥ २४७ ॥
ततोगोलकोल्लोपयित्वा हि कूप्यां,
निरुध्याननं वस्त्रमृत्स्ना विलिप्य ।
पचेद्वालुकायन्त्रमध्ये त्रियामं,
रसेन्द्रेण तुल्यं मरीचं नियोज्यम् ॥ २४८ ॥

विषं चाष्टमांशं दिनं भृङ्गनीरै-,
दिनं मर्दयेच्छ्लेष्मविध्वंसनोऽयम् ।
कफे श्वासकासे तथा वातरोगे,
सशूले विसूच्यग्निमान्द्ये ज्वरेषु ॥
तथारोगराजे ग्रहण्यादिरोगे,
विशेषानुपानेन देयोद्विगुञ्जः ॥ २४९ ॥

रसायनस., कफाधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा, हरिताल, ताम्रभस्म ये प्रत्येक एकएक भाग, शुद्धगन्धक ३ भाग, इनको करेलेके रसमे एक दिन घोटकर गोला बनाकर धूपमे सुखाकर आतशी शीशीमे भरकर मुह बंद कर देवे । और दोतीन कपडमिट्टी मुहपर लगाकर बालुकायन्त्रमे तीनपहर पकाकर स्वाङ्गशीतल होनेपर निकाल्ले । इसरसकी बराबर कालीमिर्च और अष्टमांश शुद्ध बछनाग डालकर भांगरेके रससे एक दिन मर्दन करके रखछोडे; यह कफविध्वंसन रस तैयार हुआ इसकी २ रत्तीकी मात्रा यथा रोगानुपानसे देनेसे कफ, श्वास, कास वातरोग, शूल हैजा, अग्निमान्द्य, ज्वर, रोगराज (यक्ष्मा) ग्रहणी प्रभृति रोगोंको यह दूर करताहै ॥ ५३ ॥

५४ कफान्तकरसः

अमृतं टङ्कमानंस्यान्निशाटङ्कं द्विसप्तधा ।
टङ्कणं दशटङ्कं स्यात्कणा स्यात्तावदेव तु २५०
रक्तिकाद्वितयं खादेत्पर्णखण्डेन बुद्धिमान् ।
कफान्तकरसो ह्येष कासश्वासनिबर्हणः ॥२५१॥

र. का, कासश्वासयो ।

भाषा—शुद्धबछनाग १ टङ्क, हल्दी १४ टङ्क, सुहागा १० टङ्क, पीपल १० टङ्क लेकर सबको बारीक खरलकर रखछोडे । यह कफान्तक रस तैयार हुआ, इसकी २ रत्ती पानमे खानेसे तमाम कफके रोग और विशेषकर श्वासकास ये नष्ट होतेहैं ॥ ५४ ॥

५५ कफारि रसः

समांशं योजयेत्खल्वे रसं गन्धं शिलां विषम् ।
निर्गुण्डीस्वरसं मर्द्यं त्रिरात्रंचार्द्रकद्रवैः २५२॥
गुञ्जैकं भक्षयेत्पर्णे निर्गुण्डयुत्थद्रवैस्तथा ।
नित्यज्वरश्च विषमं नाशयेदविकल्पतः॥२५३॥

र क, कफे ।

भाषा—पारा, गन्धक, मेनसिल, बछनाग येसब समभागलेकर निर्गुण्डी और अदरख इनके रसोंसे तीनतीन दिन मर्दन करके रखछोडे, यह कफारिरस तैयार हुआ इसकी १ गुञ्जा पानमे अथवा निर्गुण्डीके रसमे लेनेसे नित्यज्वर और विषमज्वर ये सबरोग निःसंदेह दूर होजाते हैं ॥ ५५ ॥

५६ कमलाविलासो रसः(आज्ञासिद्ध-रसायनम्)

लोहाभ्रे श्वलिसूतहाटकपवीँस्तुल्यान् कुमारीरसे।
पक्वैरण्डदलै निरुध्य सुदृढं सद्धान्यराशौ त्र्यहम्,
क्षिप्त्वोद्धृत्य विचूर्णितंमधुवरा
युक्तं यथासात्म्यतः,
कृष्णात्रेयविनिर्मितं गदजरा निध्वंसि सौख्यप्रदं
आज्ञासिद्धमिदं रसायनवरं सर्वप्रमेहप्रणुत्,
कासं पञ्चविधं तथैव तनुगं पाण्डुश्च हिक्कां व्रणम्।
श्लेष्माणं पवनं हलीमरुगदं हन्याच्च मन्दानलं,
कण्डूकुष्ठविसर्पविद्रधिमुरापस्मारकाद्याञ्जयेत्॥
गोप्याद्गोप्यतरः सुखेन सुलभः सर्वत्रसिद्धस्त्वयं
येषांनांकमलाविलासकरसोऽत्यन्तं यशस्कारकः

र चं वाजीकरणे ।

टि०—कमलाविलास इति नाम रसचण्डांशुकर्त्रा कल्पितमेव नियोजितम्, मूले आज्ञासिद्धमिदं रसायनवरमिति वाक्येन निस्पष्टमेव तन्नाम । एतद्वचसैवा आज्ञासिद्धरसायनमिति नाम निरपेक्ष स्थापितम् । तद्गोपन कस्मात्कृतमिति रसचण्डांशुसङ्ग्रहीता एव प्रष्टव्य । नारायणविलासे च रसप्रदीपादिति प्रतीकमुद्धृत्य 'लोहाभ्रेशबलीश्वभास्वरतले खल्वे कुमार्या द्रवे' इति पाठो लिखित अयपाठ अशुद्धोऽस्ति अत्र लोहाभ्रेशबलीश्व भास्वरपत्री तुल्यं कुमार्या द्रवे इत्याकारेण भवितुमर्हति, तत्र "तदण्डमभवद्धैम सहस्रांशुसमप्रभ" मित्यादौ (मनुस्मृतौ) हेम्नो भास्वरसम्बन्धवर्णनेन अत्र भास्वर हेम ग्राह्यम्।

पत्रिस्तु वज्रे प्रसिद्ध एव, अन्यत्सर्वं समानम्। प्रतीकोद्धृतरसप्रदीपे अस्य पाठस्य अवस्थानमेव न दृश्यते अतो न ज्ञायते स. कस्तत्समये रसप्रदीप आसीदित्यलमतिप्रपञ्चितेन।

भाषा—लोह, अभ्रक, गन्धक, पारा, सोना, हीरा येसब यथासम्भव शुद्ध और भस्म किये हुए समभागलेकर कुमारीके रसमे एकदोरोज मर्दनकर गोलाबनाकर पकेहुए एरण्डके पत्तोंसे लपेटकर चावलवगैरहकी राशिमे तीनरोज़तक दबाकर निकालले और बारीक चूर्णकर शीशीमे धररक्खे यह **कमलाविलास** रस तैयारहुआ इसकी एकवा दो रत्तीकी मात्रा अग्निबल देखकर निर्धारण करके मधु और त्रिफलाके काथके साथ देनेसे ५ प्रकारके श्वास, कास, हिका, पाण्डु, व्रण, श्लेष्म, वायु, हलीमक, मन्दाग्नि, कण्डू, कुष्ठ, विसर्प, विद्रधि, और अपस्मार इनको यह नष्टकर सुखको देताहै तमामरोग और बुढापेको दूरकरताहै यह **आज्ञासिद्धरसायन** है और समस्त प्रमेहोंको दूरकरताहै।

टि०—इसका कमलाविलासः यहनाम कल्पित कियाहुआहै ग्रन्थीयनाम **आज्ञासिद्धरसायन**है देखो आकारमे **आज्ञासिद्धरसायन** रसको। परन्तु वहाका पाठ भ्रष्टहै सो उसको इसतरह सुधारलेना वहाका पाठ" लोहाभ्रेशबलींश्च भास्वरतले खल्वे कुमार्याद्रवै " इसतरहका दियाहुआहै उसजगह "लोहाभ्रेशबलांश्च भास्वरपवी तुल्य कुमार्या द्रवै" इसतरह करलेना। भास्वरकरके 'तद्दण्डमभवद्धैम सहस्रांशुसमप्रभम्' इसप्रमाणसे सुवर्णलेना 'पवि' वज्र लेना और सब यथास्थित रखना। यह मूलकिसतरह हुईहै यह खबरनहीं, यह बिगड़ा हुआ पाठ नारायणविलासमे है और नारायणविलासमे प्रतीक रसप्रदीपकी दीहै परन्तु इसवक्तजो रसप्रदीप मिलताहै उसमे इस **आज्ञासिद्धरसायन**का नाम भी नहींहै **रसचंडांशु**मे मूलमे आज्ञासिद्धरसायन यह नाम मौजूद रहनेपरभी इसको छिपाकर कमला विलास यहजो नाम दियाहै सो क्या अपनी कृति सिद्धकरनेके लिये या किसी और अभिप्रायसे दिया है यह वह जाने ॥५६॥

५७ कमलासनोरसः

रसाभ्रगन्धकं लोहं ताम्रभस्म समंसमम्।
मर्दितं निम्बुनीरेण त्रिदिनं गुलिकी कृतम्॥
काचकूप्यां विनिःक्षिप्य विशोष्य वस्त्रमृत्तिकाम्।
वालुकायन्त्रके पाच्यंसाध्यंमध्याद्यदुद्धृतम्२५७
चूर्णीकृत्य ततः खल्वे व्रीहिमात्रं प्रदापयेत्।
अनुपानविशेषेण सर्वदोषहरं परम् ॥२५८॥

वै चि (ल)

भाषा—शुद्धपारा, अभ्रकभस्म, शुद्धगन्धक, लोहभस्म, और ताम्रभस्म सब समभाग लेकर नीबूके रसमे तीनदिन घोटकर बेर बराबर गोलियें बनाकर सुखालेना फिर आतशी शीशीमे सातकपड़मिट्टी देकर सुखाकर उसमे गोलियों को भरकर खड़ियामिट्टी अथवा पक्की ईंटको घिसकर उसकी डाट तैयारकर शीशीका मुह बन्दकर दोतीन कपड़मिट्टी करके सुखालेना फिर वालुकायन्त्रमे रखकर ४ पहरकी आचदेना, स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर खरलकरके शीशीमे भररखना यह **कमलासनरस** तैयार हुआ इसमेसे एक चावलकीमात्रा तत्तद्रोगानुपानके साथ देनेसे समस्त रोगों को दूरकरता है ॥ ५७ ॥

५८ कम्पवातहा रसः (पिण्डीरसः)

पलानि पञ्च सूतस्य पलैकं ताम्रचूर्णकम्।
जम्बीराणांद्रवैः पिष्ट्वा गोलकं कारयेत्सुधीः
नागवल्लीद्रवैः पिष्ट्वा सूततुल्यं च गन्धकम्।
पूर्वगोलं प्रलिप्याथ यामं पाच्यं तु भूधरे २६०
आदाय चूर्णयेत्तुल्यैरूषणैः सह मिश्रितम्।
अर्धाङ्गकम्पवातार्तो भक्षयेत्तद् द्विगुञ्जकम्२६१

र सु, र स, ध, र चि, र च, व रा, वै चि, र क, नि. र, वातव्याधिकारे। अस्य रसस्य यथार्थनाम **पिण्डी रस** कम्पवातहा इति नामतु रसराजसुन्दरसम्प्रदीना नियोजित तत्र जम्बीराणां भावना चाधिका नियोजिता एतत्सर्वमपि स्वकृतत्वप्रख्यापनायेति बोद्धव्यम् वैद्यचिन्तामणौ,निघण्टुरत्नाकरेच रसेन्द्रचिन्तामणिनाम्ना एक पाठो लि-

विषं चाष्टमांशं दिनं भृङ्गनीरे-,
दिनं मर्दयेच्छ्लेष्मविध्वंसनोऽयम् ।
कफे श्वासकासे तथा वातरोगे,
सशूले विसूच्यग्निमान्द्ये ज्वरेषु ॥
तथारोगराजे ग्रहण्यादिरोगे,
विशेषानुपानेन देयोद्विगुञ्जः ॥ २४९ ॥

रसायनस., कफाधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा, हरिताल, ताम्रभस्म ये प्रत्येक एकएक भाग, शुद्धगन्धक ३ भाग, इनको करेलेके रसमे एक दिन घोटकर गोला बनाकर धूपमे सुखाकर आतशी शीशीमे भरकर मुह बंद कर देवे । और दोतीन कपडमिट्टी मुहपर लगाकर वालुकायन्त्रमे तीनपहर पकाकर स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालले । इसरसकी बराबर कालीमिर्च और अष्टमांश शुद्ध बछनाग डालकर भांगरेके रससे एक दिन मर्दन करके रखछोडे; यह कफविध्वंसन रस तैयार हुआ इसकी २ रत्तीकी मात्रा यथा रोगानुपानसे देनेसे कफ, श्वास, कास वातरोग, शूल हैजा, अग्निमान्द्य, ज्वर, रोगराज (यक्ष्मा) ग्रहणी प्रभृति रोगोंको यह दूर करताहै ॥ ५३ ॥

५४ कफान्तकरसः

अमृतं टङ्कमानंस्यान्निशाटङ्कं द्विसप्तधा ।
टङ्कणं दशटङ्कं स्यात्कणा स्यात्तावदेव तु २५०
रक्तिकाद्वितयं खादेत्पर्णखण्डेन बुद्धिमान् ।
कफान्तकरसो रोप कासश्वासनिबर्हणः ॥२५१॥

र. का., कासश्वासयो ।

भाषा—शुद्धबछनाग १ टङ्क, हल्दी १४ टङ्क, सुहागा १० टङ्क, पीपल १० टङ्क लेकर सबको बारीक खरलकर रखछोडे । यह कफान्तक रस तैयार हुआ, इसकी २ रत्ती पानमे खानेसे तमाम कफके रोग और विशेषकर श्वासकास ये नष्ट होतेहैं ॥ ५४ ॥

५५ कफारि रसः

समांशं योजयेत्तत्र्व रसं गन्धं शिलां विषम् ।
निर्गुण्डीस्वरसे मर्द्यं त्रिरात्रंचार्द्रकद्रवैः २५२॥
गुञ्जैकं भक्षयेत्पर्णे निर्गुण्ट्युत्थद्रवैस्तथा ।
नित्यज्वरश्च विषमं नाशयेदविकल्पतः ॥२५३॥

र. क., कफे ।

भाषा—पारा, गन्धक, मैनसिल, बछनाग येसब समभागलेकर निर्गुण्डी और अदरख इनके रसोंसे तीनतीन दिन मर्दन करके रखछोडे, यह कफारिरस तैयार हुआ इसकी १ गुञ्जा पानमे अथवा निर्गुण्डीके रसमे लेनेसे नित्यज्वर और विषमज्वर ये सर्वरोग निःसंदेह दूर होजाते हैं ॥ ५५ ॥

५६ कमलाविलासो रसः(आज्ञासिद्धरसायनम्)

लोहाभ्रे बलिसूतहाटकपवींस्तुल्यान् कुमारीरसे।
पक्वैरण्डदलैं निबध्य सुदृढंसद्धान्यराशौ त्र्यहम्,
क्षिप्त्वोद्धृत्य विचूर्णितंमधुवरा
युक्तं यथासात्म्यतः,
कृष्णात्रेयविनिर्मितं गदजरा विध्वंसि सौख्यप्रदं
आज्ञासिद्धमिदं रसायनवरं सर्वप्रमेहप्रणुत्,
कासं पञ्चविधं तथैव तनुगं पाण्डुश्च हिक्कां व्रणम्।
श्लेष्माणं पवनं हलीमकगदं हन्याच मन्दानलं,
कण्डूकुष्ठविसर्पविद्रधिमुखापस्मारकाद्याञ्जयेत्॥
गोप्याद्गोप्यतरः सुरेन सुलभः सर्वत्रसिद्धस्त्वयं
वैद्यानांकमलाविलासकरसोऽत्यन्तं यशस्कारकः

र. चं. वाजीकरणे ।

टि०—कमलाविलास इति नाम रसचण्डांशुकर्त्रा कल्पितमेव नियोजितम्, मूले आज्ञासिद्धमिदं रसायनवरमिति वाक्येन विस्पष्टमेव तन्नाम । एतद्वचसिना आज्ञासिद्धरसायनमिति नाम विस्पष्टं स्थापितम् । तल्लोपनं कस्मात्कृतमिति रसचण्डांशुसङ्ग्रहीता एव प्रष्टव्यः । नारायणविलासे च रसप्रदीपादिति प्रतीकमुद्धृत्य ' लोहाभ्रेबलिसूतभास्करदलैः खल्वे कुमार्या द्रवे ' रिति पाठो लिखित अपपाठः अशुद्धोऽस्ति अत्र लोहाभ्रेबलिसूत भास्करपत्री तुल्यं कुमार्या द्रवे रित्याकारेण भवितुमर्हति, तत्र "तदण्डमभवद्धैम सहस्रांशुसमप्रभम्" मित्यादौ (मनुस्मृतौ) हेम्नो भास्करस्वरूपवर्णनेन अत्र भास्करं हेम ग्राह्यम्।

पारिस्तु यत्रे प्रसिद्ध एव, अन्यत्सर्वं समानम्। प्रतीकोद्धृतरसप्रदीपे अस्य पाठस्य आख्यानमेव न दृश्यते अतो न ज्ञायते सः कस्तत्समये रसप्रदीप आसीदित्यलमतिप्रपञ्चितेन।

भाषा—लोह, अभ्रक, गन्धक, पारा, सोना, हीरा येसब यथासम्भव शुद्ध और भस्म किये हुए समभागलेकर कुमारीके रसमे एकदोरोज़ मर्दनकर गोलाबनाकर पकेहुए एरण्डके पत्तोंसे लपेटकर चावलगौरहकी राशिमे तीनरोजतक दबाकर निकालले और बारीक चूर्णकर शीशीमे धररक्खे यह कमलाविलास रस तैयारहुआ इसकी एकवा दो रत्तीकी मात्रा अग्निबल देखकर निर्धारण करके मधु और त्रिफलाके काथके साथ देनेसे ५ प्रकारके श्वास, कास, हिक्का, पाण्डु, व्रण, श्लेष्म, वायु, हलीमक, मन्दाग्नि, कण्डू, कुष्ठ, विसर्प, विद्रधि, और अपस्मार इनको यह नष्टकर सुखको देताहै तमामरोग और बुढापेको दूरकरताहै यह आज्ञासिद्धरसायन है और समस्त प्रमेहोंको दूरकरताहै।

टि०—इसका कमलाविलास यहनाम कल्पित कियाहुआहै ग्रन्थीयनाम आज्ञासिद्धरसायनहै देखो आकारमे आज्ञासिद्धरसायन रसको। परन्तु वहाका पाठ भ्रष्टहै सो उसको इसतरह सुधारलेना वहाका पाठ" लोहाभ्रेशनलैंध भास्वरतले खल्वे कुमार्याद्रवै" इसतरहका दियाहुआहै उसजगह "लोहाभ्रेशनलैंध भास्वरपत्री तुल्य कुमार्या द्रवै" इसतरह करलेना। भास्वरकरके 'तदण्डमभवद्धैम सहस्रांशुसमप्रभम्' इसप्रमाणसे सुवर्णलेना 'पवि' वज्र लेना और सब यथावस्थित रखना। यह भूलकिसतरह हुईहै यह खबरनहीं, यह बिगड़ा हुआ पाठ नारायणविलासमे है और नारायणविलासमे प्रतीक रसप्रदीपकी दीहै परन्तु इसवक्तजो रसप्रदीप मिलताहै उसमे इस आज्ञासिद्धरसायनका नाम भी नहींहै रसचंडांशुमे मूलमे आज्ञासिद्धरसायन यह नाम मौजूद रहनेपरभी इसको छिपाकर कमला विलास यहजो नाम दियाहै सो क्या अपनी कृति सिद्धकरनेके लिये या किसी और अभिप्रायसे दिया है यह वह जाने ॥५६॥

५७ कमलासनोरसः

रसाभ्रगन्धकं लोहं ताम्रभस्म समंसमम्।
मर्दितं निम्बुनीरेण त्रिदिनं गुलिकी कृतम्॥
काचकूप्यां विनिःक्षिप्य विशोष्य वस्त्रमृत्तिकाम्।
वालुकायन्त्रके पाच्यंसाध्यंमध्याद्युद्धृतम्२५७
चूर्णीकृत्य ततः खल्वे व्रीहिमात्रं प्रदापयेत्।
अनुपानविशेषेण सर्वदोषहरं परम्॥२५८॥

वै चि (ल)

भाषा—शुद्धपारा, अभ्रकभस्म, शुद्धगन्धक, लोहभस्म, और ताम्रभस्म सब समभाग लेकर नीबूके रसमे तीनदिन घोटकर बेर बराबर गोलियें बनाकर सुखालेना फिर आतशी शीशीमे सातकपड़मिट्टी देकर सुखाकर उसमे गोलियों को भरकर खड़ियामिट्टी अथवा पक्की ईंटको घिसकर उसकी डाट तैयारकर शीशीका मुंह बन्दकर दोतीन कपड़मिट्टी करके सुखालेना फिर वालुकायन्त्रमे रखकर ४ पहरकी आंचदेना, स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर खरलकरके शीशीमे भररखना यह कमलासनरस तैयार हुआ इसमेसे एक चावलकीमात्रा तत्तद्रोगानुपानके साथ देनेसे समस्त रोगों को दूरकरता है॥ ५७॥

५८ कम्पवातहा रसः (पिण्डीरसः)

पलानि पञ्च सूतस्य पलैकं ताम्रचूर्णकम्।
जम्बीराणांद्रवैः पिष्ट्वा गोलकं कारयेत्सुधीः
नागवल्लीद्रवैः पिष्ट्वा सूततुल्यं च गन्धकम्।
पूर्वगोलं प्रलिप्याथ यामं पाच्यं तु भूधरे २६०
आदाय चूर्णयेत्तुल्यैस्त्र्यूषणैः सह मिश्रितम्।
अर्धाङ्गकम्पवातार्तो भक्षयेद्वद् द्विगुञ्जकम्२६१

र सु, र स, ध, र चि, र च, व. रा, वै चि, र क, नि र, वातव्याधिकारे। अस्य रसस्य यथार्थनाम पिण्डीरस कम्पवातहा इति नामतु रसराजसुन्दरसम्रहीत्रा नियोजितं तत्र जम्बीराणा भावना चाधिका निवेशिता एतत्सर्वमपि स्वकृतत्वप्रख्यापनायेति बोद्धव्यम् वैद्यचिन्तामणौ,निघण्टुरत्नाकरेच रसेन्द्रचिन्तामणिनाम्ना एक पाठो लि-

स्थित सोऽप्यशुद्धिपूर्णतया अस्यैवविलास इति विभावनीय म् । रसरत्नसमुच्चयऽस्य त्र्यम्बकेश्वर इति नाम रसतरङ्गिण्यां प्येतदेव परन्तु तत्र ताम्रगन्धकगन्धकाना क्रमेण तोलकाष्टक पलपञ्चक चत्वारिंशताल्कमितभागा प्रकल्पिता सति तद्वा- जन्तु प्रकल्पयितु सकाशादेवाव गन्तव्यम् स्वतन्त्रग्रन्थस्या- कारे तु नानान्तरमेव करणीयम् । र. स, र क, र च, घ, र सु एषु ग्रन्थेषु दाहान्तकेति नाम दाहाधिकारे चास्ति वमवरा चार्यैवयमिन्तानप्यो जिह्वादवधाताङ्कुरेतिनाम । रस- चण्डांशौ रससारे रे च अर्धाङ्गवातारेरिति नाम्ना च पाठोऽस्ति सोऽप्ययमेव रस मोनवधानादन्यत्रेमुद्रित ।

भाषा—शुद्धपारद ५ पल, शुद्धताम्बेकाचूर्ण १ पल दोनोंको इकट्ठेकर जम्बीरका रसदेकर उसको खरलकरना, जब उसका गोला बधजाय तब उसको धूपमे सुखाकर ५ पलशुद्धगन्धक लेकर पानकेरसमे पीसकर इसगोलेके ऊपर लेपनकरके सपुटमे बन्द- कर कपडमिट्टी देकर सुखाकर इसको मूधरयन्त्रमे ४ पहरकी अग्निमे पकाकर स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर इसकी बराबर त्रिकटुका बारीकचूर्णकर उसकेसाथ इसको एक दिन खरल करडाले, यह कम्पवातहारस सिद्ध हुआ इसकी २ रत्ती महा- रास्नादि क्वाथ प्रभृतिवातघ्न अनुपानके साथ देनेसे सर्वाङ्गकम्प वगैरह रोगोंको नष्ट करताहै ॥ ५८ ॥

५९ कम्पवातारिरसः

सूतं सूतं सूतं ताम्रं मर्दयेत्कटुकीद्रवैः ।
एकविंशतिवारांस्तच्छोष्यं पेष्यं पुनःपुनः२६२
चणमात्रां वटीं खादेद्वातनाशनयोगतः ।
सर्वाङ्गिकाङ्गवाताश्च नश्यन्ति क्षणमात्रतः २६३

र सु, र च, र र, वातरोग । रसचण्डांशौ ताम्रस्थाने तीक्ष्णमित्युक्तिरन्यत्तुसमानमिति बन्हरप तीक्ष्णात्म- रसगुणविरुद्धमिन्वातघ्ने ।

भाषा—पारेकीभस्म, ताम्रभस्म समभाग लेकर कुटकीके अङ्गस्वरस अथवा क्वाथमे मर्दन और शोषण करते हुए २१ वार भावना देना । इसके बाद चनेप्रमाण गोटी बनाकर रखछोड़ना यह कम्पवातारि रस सिद्ध हुआ इसकी १ गोटी वातनाशन अनुपानके साथ खानेसे सर्वाङ्ग और एकाङ्ग तमाम वायुओंको नष्ट करती है ॥ ५९ ॥

६० कम्पिल्लको रसः

कम्पिल्लनागरकणात्रिवृताभयाभ्र-
गन्धस्य सूततवराजगुडायमानाम् ।
गोलः कृतो वमिरुपाज्वरपित्तभाजां
शीताशनादतिहितोऽभिहितो भिषग्भिः२६४॥

र. (मा) ।

भाषा—कमीला, सोंठ, पीपल, निशोत, हरडकीछाल, अभ्रक, गन्धक, पारा, वशलोचन और लोहभस्म ये सब समभाग लेकर बराबरका गुड डालकर उनकी एकएक माशे की गोली बना- कर रखदेना यह कम्पिल्लकरस तैयार हुआ इसको शीतानुपानसे देनेसे वल्टी, अधिक पिपासा, ज्वर और पित्तरोग नष्ट होते हैं । इसमे पथ्य शीत देना ॥६०॥

६१ करवालभैरवोरसः

हरवीर्यं रामठं च निक्षार कटुकत्रयम् ।
गन्धकं पञ्चलवणं क्षाराग्नित्रिफलाविषम् ॥
एतानि समभागानि ह्यर्कमूलकषायकैः ।
मर्दितं द्विदिनं चाथ वालुकायन्त्रके पचेत् ॥
द्वियामान्ते समुद्धृत्य शुनीपित्तेन भावयेत् ।
गुञ्जाद्वयं प्रदातव्यं नारिकेलानुपानतः २६७
अभिन्यासं हरेच्छीघ्रं दध्यन्न पथ्यमाचरेत्
प्रसिद्धः करवालाख्यः भैरवो रस उत्तमः ॥

वै चि, बा, सन्निपाते ।

भाषा—शुद्धपारा, सुर्नाहुई हींग, सज्जीखार, जवाखार, टकण, त्रिकटु, शुद्धगन्धक, पाचोंनमक और तिन्नी चीजोंके क्षार होसकें उतने, चित्रक, त्रिफला और शुद्धबछनाग येसब समभाग लेकर आकरी जड़की छालके काढेसे दोदिन मर्दनकरके गोलाबनाकर वालुकायन्त्रमे दोपहरतक अग्नि देकर स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर कुतियाके पित्तसे भावना देकर रखछोड़ना यह करवालभैरव रस सिद्ध हुआ इसकी २ रत्तीकी मात्रा नारियलके पानीसे देनेसे अभिन्यासको तत्क्षण नष्ट करताहै इसमे दहीभात पथ्य देना ॥ ६१ ॥

६२ करुणासागरोरसः

रसभस्म द्विधा गन्धस्तस्माद् द्विगं मृताभ्रकम् ।
दिनं सर्षपतैलेन पिष्ट्वा यामं विपाचयेत् २६९

रसै मार्कवमूलोत्थै निर्यासैः संविमर्द्य च ।
त्रिक्षारं पञ्चलवणं विषं व्योषाग्निजीरकैः२७०॥
सचित्रकैः समानांशं युक्तैः कारुण्यसागरः ।
माषद्वयं प्रयुञ्जीत रसस्यास्यातिसारके २७१॥
सज्वरे विषमे वाऽथ सशूले शोणितोद्भवे ।
निरामे शोषयुक्ते वा ग्रहण्यां सानुपानकम् ।
अनुपानं विनाप्येष कार्यसिद्धिं करिष्यति ॥

र. सु., रसायनसं., र. सं., र. चं., र. चि., नि. र., र.का., यो. म., र. क. यो., वै. चि., र.क., चि. र. म., र., को. अतिसारे क्वचित्कारुण्यसागरेतिनाम्ना व्यवहृतः ।

भाषा—पारेकीभस्म २ भाग, गन्धक और अभ्रकभस्म ४ चार भाग इन सबको एक दिन सरसोंके तेलमे मर्दन करके एक पहर वालुका यन्त्रमे पकाना, स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर भांगरेकी जडके रससे मर्दनकरके सज्जी, यवक्षार, सुहागा, पांचोंनमक, शुद्धबछनाग, त्रिकुटु, चित्रा, जीरा, ये सब मिलकर रसकी बराबर मिलाकर रखछोडे बस यह करुणासागर रस तैयार हुआ उसमेसे २ माशेकी मात्रा देनेसे यह रस साम अथवा निराम ज्वरातिसार, विषमज्वर, शूल, रक्तविकार, शोष और ग्रहणी इनरोगोंको तत्तद्रोगानुपानके साथ अथवा केवलही दूर करताहै ॥ ६२ ॥

६३ कर्णरोगहरः (श्रवणरोगहरः)

गगनायसगन्धकशुल्वरजः
छगलाम्बुसुभावितसूतसमम् ।
त्रिफलारससार्द्रकघृष्टवरं
श्रवणामयसर्वविनाशकरम् ॥ २७३ ॥

रसेन्द्रम., यो. म., कर्णरोगे ।

भाषा—शुद्ध गन्धक, अभ्रक, लोह, ताम्र, इन प्रत्येक की भस्म और बकरेके मूत्रमे २१ दिन घोटा हुआ पारा येसब समभाग लेकर त्रिफला और अदरखके रससे तीनतीन दिन भावना देकर रखछोडे यह कर्णरोगहर रस तैयार हुआ इसकी ३ रत्ती की मात्रा अदरख वा तुलसीके रसके साथ देनेसे यह कर्णरोगको दूर करताहै—कर्णस्रावमे जंगली सूरणकी डंडीका पुटपाकसे रस निकालकर कानमे डालनेसे भीषण और जन्मका स्राव मिटता है॥६३

६४ कर्णामयध्वंसीरसः

गन्धकं तालकं ताम्रं ताप्यश्चैव समांशकम् ।
मारितं मर्दयेत्खल्वे धुत्तूरोद्भववारिभिः २७४॥
त्रिदिनं शोषितं घर्मे ततो गजपुटे पचेत् ।
ततो गुञ्जाद्वयं खादेज्जातीफलसमन्वितम्
रसः कर्णामयध्वंसी पारंपर्यक्रमागतः ॥२७५॥
दध्यम्लकाञ्जिकदिवाशयनानि शोकम्,
स्नानं च शीतसलिलेन च दुष्टमद्यम् ।
अत्युच्चभाषणमपि श्रुतिरोगयुक्तः,
प्राणी त्यजेन्निधुवनञ्च तथा विरोधम् ॥ २७६॥

र. म. मा., भा. वि., कर्णरोगे ।

भाषा—शुद्ध गन्धक और हरिताल, ताम्रभस्म, सोनामाखीभस्म अथवा शुद्ध, येसब समभाग लेकर धतूरेके रससे ३ दिन घोटकर धूपमे सुखाकर गजपुटकी आंचदे । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर रखछोडे । यह कर्णामयध्वंसी रस सिद्ध हुआ इसकी २ रत्तीकी मात्रा जायफलके साथ खानेसे कर्णके रोगोंको दूर करती है यह रस परम्परासे चला आता है । दही, खटाई, कांजी दिनकासोना, ठंढेजलसे स्नान, दुष्टमद्य (बिगड़ा हुआ मद्य), अत्यन्तज़ोरसे भाषण और मैथुन तथा विरोध इनको कर्णरोगी त्याग दे ॥ ६४ ॥

६५ कर्णामृतरसः

वज्रवैकान्तविमलं तुत्थं नागविषान्वितम् ।
तुल्यं पारदगन्धाश्म माक्षिकं कज्जलीकृतम् २७७
लशुनार्द्रकशिग्रूणां सुरङ्गया मूलकस्य च ।
पृथग्रसैः कदल्याश्च सप्तधा परिभावयेत् ॥
एवं सुपिष्य वल्लैकः सेवितः कर्णरोगजित्२७८

र. को., र. क. ल., कर्णरोगे ।

भाषा—अभ्रक, वैक्रान्त, रजतमाक्षिक, तुत्थक, नाग, बछनाग, पारा, गन्धक, सोनामाखी

येमत्र यथायथ शुद्ध और मारेहुए समभाग लेकर लशुन, अदरख, सहिजन, सुरङ्गी, मूली, केला, इन दरेकके रसोंसे अलग २ सातसात भावनाए देना। यह कर्णामृतरस सिद्ध हुआ। इसकी ३ रत्तीकी मात्रा सेवन करनेसे यह कर्णरोगको दूर करताहै ॥ ६५ ॥

६६ कर्पूरतिलकोरसः

मातुलुङ्गलकुचाम्बुचितश्रीः
वत्सनाभहरितालसनाथः ।
कृष्णधूर्तरसमूर्च्छितो रसः
सोपकुल्यविपतिन्दुसमेतः ॥ २७९ ॥
आजपित्तलुलितो भृशमेप
सन्निपातमुपहन्त्युपयुक्तः ।
द्विनिवेदरसपाणिविभाग-
रत्नभेपजगणःपरिभाव्यः ॥ २८० ॥

र (भा), रससार, सन्निपाते ।

टि०—अत्र वत्सनाभतालकरसपिप्पलीनिपतिन्दुकाना क्रमेण द्वित्रिवेदरसपाणिविभागान् गृहीत्वा मातुलुङ्गलकुचाभ्यां भावना दत्त्वा अजपित्तेन भावयित्वा रसः सिद्धो भवतीति योजनीयम् ।

भाषा—शुद्ध बछनाग २ भाग, शुद्ध हरिताल ३ भाग, कालेधतूरेके रससे मूर्छित कियाहुवा पारा ४ भाग, पीपल ६ भाग, कुचिलाशुद्ध २ भाग लेकर खरलमे मर्दन करलेवे। फिर बिजोरा, बडहल और धतूरा इनके रसों से एकएकदिन भावना देकर सुखालेवे। फिर बकरेके पित्तसे कईवार भावना देकर रखलेवे। इसको यथोचित मात्रासे सन्निपातमे देवे, यह सन्निपातको शीघ्र नष्ट करता है ॥ ६६ ॥

६७ कर्पूरोरसः (प्रथमः)

कासीसं खटिका च सिन्धुलवणं
क्षुण्णं त्रिभागं रसात्,
मर्घं शुष्कमिदं दिनं मृदुतर विद्याधरे वह्निना,
ताम्रेणोर्ध्वविलीनशङ्खधवलं सङ्गृह्य रूप्यांन्यसेत्,
तद्वल्लं सुरपुष्पमध्यनिहितं भुक्तं फिरङ्गं जयेत् ॥

र का, उपदशे ।

भाषा—हीराकसीस, खड़ियामिट्टी और सेन्धानमक इन सबका चूर्णकर रससे तिगुने भागमे लेकर १ दिन मर्दन करे। फिर दो हडियोंमे कपड़मिट्टी देकर और सुखाकर उनमेंसे एक हडीमे इसको भरकर ऊपरसे दूसरी हडी उल्टी रख देना। दोनों हडियोंकी सन्धिको कपड़मिट्टीसे बन्दकरके चूल्हेपर चढ़ाकर एक दिन बहुत मन्द आचसे पकाना। स्वाङ्गशीतल होनेपर ऊपरकी हडीमे लगेहुएको ताबेके चम्मचसे निकालकर शीशीमे रखदेना। यह कर्पूररस सिद्ध हुआ। इसको ३ रत्ती लेकर पानीमे पिसे हुए लौंगके बीचमे कवलितकर खानेसे फिरङ्गरोग नष्ट होता है ॥ ६७ ॥

६८ कर्पूरोरसः (द्वितीयः)

भागाः षट् च रसस्य सिन्धुलवणा
त्सप्तैव सौराष्ट्रितः,
तद्वृद्ध्या च सुवर्णगैरिकभवा
भागास्तथा विंशतिः ।
एकीकृत्य रसेन मर्दितमिदं यन्त्रे सुविद्याधरे,
पक्त्वा षोडशयामके रसवर फैरङ्गिके योजयेत्॥

र. का, उपदशे ।

भाषा—शुद्धपारा ६ भाग, सेन्धानमक ७ भाग, सगमाटी (कच्छीनाम) अथवा फिटकडी ८ भाग, सोनागेरू २० भाग, इनसबको इकट्टेकर एकदोदिन मर्दन करके विद्याधरयन्त्रमे १६ पहर पकाकर रखलेवे, इस रसको यथानुपानसे फिरङ्गरोगीको देवे ॥ ६८ ॥

६९ कर्पूरोरसः तृतीयः)

कासीसं खटिका सुवर्णगिरिमृ-
द्वर्मीजिका मृत्तिका,
वल्मीकप्रभवा खटी च लवणं
सिन्धुः समं हण्डिका- ।

मध्ये न्यस्य तदूर्ध्वतश्च विमलं फेनस्य मूषाद्वयं,
मध्येऽस्मिन्रसराजकं विनिहितं दद्यात्तदूर्ध्वे पुनः
मृत्स्नान्तः परितो निरुध्य विमलं
पात्रं मुखं मुद्रितम्,
दद्याद्वासरसप्तकं दृढतरं वह्निं क्रमाद्वर्धितम्।
स्वाङ्गैः शीततरं विघट्य वदनं कुन्देन्दुकर्पूरभं,
ग्राह्यं तत्सुरकारणं रसवरं दद्याद्यथायोगतः ॥
र का, उपदंशे

भाषा—हीराकसीस, खडियामिट्टी, सोनागेरू, हिरमिजी, दीमककीमिट्टी, सङ्गजराहत, और सेन्धानमक इनसबका बारीकचूर्णकरले। इसमेंसे आधाचूर्ण कपड़मिट्टीकी हुई हांडीमें बिछाकर अफीम अथवा समुद्रफेनकी दो मूषी बनाकर उनके बीचमें ऊपर कही हुई मिट्टी वगैरहसे अष्टमांश पारा रखकर उसपर रखदे और आधी बचीहुई मिट्टी इसमूषीके ऊपर रखदे, ऊपरसे एक निर्छिद्र शराव ढककर ३–४ कपड़मिट्टीकरके सुखाले, फिर चूल्हेपर रखकर सातरोजतक खूब तीक्ष्ण अग्नि जलावे। स्वाङ्गशीतळ होनेपर मुहखोलकर भीतरसे चन्द्रमाके समान सफेद रसको निकालकर शीशीमें रखलेना। इसको उपदंशादि रोगोंमें यथारोगानुपानसे देना चाहिये ॥ ६९ ॥

७० कर्पूरोरसः (चतुर्थः)

सूतस्फटिकसिन्धूत्थस्फटिकाः क्रमवर्धिताः।
पक्त्वा चुल्ल्यां चतुर्यामं शुद्धं कर्पूरसुन्दरम् २८५
र का, उपदंशे।

भाषा—पारा, स्फटिकमणि, सेन्धानमक, और फिटकरी ये क्रमसे उत्तरोत्तर १ एक भाग बढे हुए लेकर खरलमें मर्दनकरके डमरूयन्त्रमें ४ पहरकी अग्निसे उड़ाकर रखले, यह शुद्ध और कपूरके समान सुन्दर कर्पूररस है ॥ ७० ॥

७१ कर्पूरोरसः (पञ्चमः)

भागैको नवसारटङ्कणफणी तुल्यांशिका तुवरी,
श्वेतागैरिकसम्भवं मलयजं सर्वैः समं पारदम्।
आकाशस्थितवल्लिकाक्षसुलता
तोयैस्त्रिभिर्मर्दयेत्,
कूप्यां न्यस्य निरोधयेच्छुभदिने
यन्त्रस्थितं पाचयेत् ॥
आदौ कुर्याच्चमन्दं तदनु दृढतरं
वेदसङ्ख्या दिनान्ते,
पश्चाच्छीतं करोतु स्फटिकमणिनिभं
जायते सूतभस्म ॥ २८६ ॥
र का, उपदंशे।

भाषा—नवसादर १ भाग, सुहागा १ भाग, अफीम १ भाग, फिटकड़ी ३ भाग खडियामिट्टी, ३ भाग, चन्दन ३ भाग, और पारा १२ भाग लेकर सबको एकदोदिन खरलमें मर्दन करना, फिर आकाशबेल, बहेड़ा और अनन्तमूल इनके स्वरसोंसे तीनतीन भावना देकर सुखालेना फिर इनसबको आतशी शीशीमें बन्दकर शुभदिन देखकर बालुकायन्त्रमें चढ़ाकर मन्द आंचदेनाशुरूकरना थोड़ी देरबाद-तीक्ष्ण आंचदेना। ४ दिनकेबाद स्वाङ्गशीतळ होनेपर शीशीको सँभालकर फोड़कर मुहमेलगेहुए स्फटिकके समान रसको निकालकर शीशीमें रखछोड़ना। इसको उपदंशघ्न अनुपानकेसाथ देनेसे उपदंशनष्ट होता है। और वृष्य योगोंकेसाथ देनेसे वाजीकरणका काम करताहै ॥ ७१ ॥

७२ कर्पूरोरसः (षष्ठः)

जातीफलं जातिपत्री चातुर्जातश्च हाटकम्।
एकैकेन क्रमाद्वृद्धं दरदं दशभागिकम् ॥२८७॥
रसकर्पूरसंज्ञस्य भागा द्वादशसङ्ख्यकाः।
खल्वे सुचूर्णितं कृत्वा वल्लैकं सितया सह २८८
सेव्यं कोष्णजलेनापि सायंप्रातर्द्विसप्तकम्।
गोधूमान्नं घृतं पथ्यं लवणं वर्जयेत्सदा २८९
औपदंशिकदोषोत्थं सन्धिवातं नियच्छति।
फिरङ्गसंज्ञितं रोगं नाशयेन्नात्र संशयः २९०
रसायनसं, उपदंशे।

भाषा—जायफल १ भाग, जावित्री २ भा., तज ३ भा, पत्रज ४ भा., इलायची ५ भा., नागकेसर ६ भा., अकलकरा ७ भा., शिंगरिफ १० भा., रसकर्पूर १२ भा., सबको खरलमे घोटकर तैयारकरलेना, फिर इसकी ३ रत्ती शक्करकेसाथ खिलाकर गरमपानी पिलाना। इसप्रकार सायंप्रातः दोनोंसमय चौदहदिनतककरना, पथ्यमे नमकविना गेहूंकीरोटी घीके साथ खानेसे उपदंशउत्तमामविकार और सन्धिवायु इनको यह रस दूरकरताहै इसमे सन्देहनहीं ॥ ७२ ॥

७३ कर्पूरोरसः (सप्तमः) (केशरादिवटी)

शुद्धसूतं समं कुर्यात्प्रत्येकं गैरिकं सुधीः।
इष्टिकां खटिकां तद्वत्स्फटिकां सिन्धुजन्म च।
वल्मीकं क्षारलवणं भाण्डरञ्जकमृत्तिकाम्।
सर्वाण्येतानि सञ्चूर्ण्य वाससा चापि शोधयेत्॥
एभिश्चूर्णैर्युतं सूतं यावद्यामं विमर्दयेत्।
तच्चूर्णसहितं सूतं स्थालीमध्ये परिक्षिपेत्॥२९३
तस्याःस्थाल्यामुखे स्थालीमपरांधारयेत्समाम्।
सवस्त्रकुट्टितमृदा मुद्रयेदनयो र्मुखम् ॥२९४॥
संशोष्य मुद्रयेद्भूयोभूयः संशोष्य मुद्रयेत्।
सम्यग्विशोष्यमुद्रां तां स्थालीं चुल्यां विधारयेत्
अग्निं निरन्तरं दद्याद्यावद्दिनचतुष्टयम्।
अङ्गारोपरि तद्यन्त्रं रक्षेद्यत्नादहर्निशम्॥२९६॥
शनैरुद्घाटयेद्यन्त्रमूर्ध्वस्थालीगतं रसम्।
कर्पूरवत्सुविमलं गृह्णीयाद्गुणवत्तरम् ॥ २९७॥
तद्देयकुसुमचन्दनकस्तूरीकुङ्कुमै र्युक्तम्।
खादन् हरति फिरङ्गं व्याधिं सोपद्रवं सपदि ॥
विन्दति वन्हेर्दीप्तिं पुष्टिं वीर्यं बलं विपुलम्।
रमयति रमणीशतकं रसकर्पूरसेवकः सततम् ॥
अनेन विधिना खादेन्मुखे शोथं न विन्दति।
गोधूमचूर्णं सन्नीय विदध्यात्सूक्ष्मकूपिकाम् ॥
तन्मध्ये निःक्षिपेत्सूतं चतुर्गुञ्जामितं भिषक्।
ततस्तद्गुटिकां कुर्याद्यथा न स्याद्रसो बहिः ॥
सूक्ष्मचूर्णं लवङ्गस्य तां वटीमवधूलयेत्।
दन्तस्पर्शो यथा न स्यात्तथा तामम्भसा गिलेत्
ताम्बूलं भक्षयेत्पश्चाच्छाकाम्ललवणांस्त्यजेत्।
श्रममातपमध्वानं विशेषात्स्त्रीनिषेवणम् ३०३॥

मा. प्र., चि. क., र. र. दी., र. सु., ध., रसायनसं., वै. द., आ. प्र., र. सा., र. कौ., फिरङ्गाधिकारे। पारदप्रकरणेच 'अनेन विधिना खादेन्मुखेशोथन्नविन्दति, इत्यादिपाठो रसकौमुद्यामधिकोदृश्यते।

भाषा—शुद्धपारा, गेरू, ईंट, खड़ियामिट्टी, फिटकड़ी, सैन्धव, दीमककीमिट्टी, रेह, काबिस (बर्तन रंगनेकी मिट्टी) इनसबको समभागलेकर कपड़छानकरले फिर पारामिलाकर एकपहरतकमर्दनकरे। इनसबको कपड़मिट्टीकीहुईहांडीमे रखकर दूसरीहांडीसे मुंहबंदकर सातकपड़मिट्टीदेना, प्रत्येककपड़मिट्टी सुखासुखाकरकरना। जब कपड़मिट्टीबिल्कुलसूखजाय तब चूल्हेपर रखकर दोपहरतक साधारण आंचदेकर फिर तीक्ष्णकरदे। चारदिनतक आंचबीचमे बंदनहोनीचाहिये। फिर चूल्हेहीपर पड़े२ स्वाङ्गशीतलहेनिदेना। स्वाङ्गशीतलहोनेपर धीरे २ उसको उघाड़कर ऊपरकी हंडीमे कपूरके समानलगाहुआरस निकालकर शीशीमे रखदेना। फिर लौंग, चन्दन, कस्तूरी, केसर इनको पानीमे पीसकर गोलीबनाकर उसकेभीतर तीन या चार रत्ती रसकर्पूरकी देकर बंदकर निगलवादेना। अथवा गेहूंके आटेकोसानकर उसकीएककूपिकाजैसीबनाकर उसकेभीतर ४ रत्ती रसकपूर इसतरहडाले जिसमेकि बाहरकिसीतरहनपड़े फिर उसकामुंहबन्दकरदे और उसको लौंगकेचूर्णमे रखकर इधरउधर पलटकर इसतरहनिगलजाने कि दांतोंमे न लगे। अगरननिगलीजायतो पानीकेसाथ निगलवादे, ऊपरसेपान खिलादे। शाक, खटाई, नमक, श्रम, धूप, रास्ताऔरस्त्रीनिषेवण इनको छोड़देतो यह कर्पूररस उपद्रवोंकेसाथ फिरङ्गव्याधिको दूरकरताहुआ अग्निदीप्ति, देहपुष्टि और बलको करताहै। इस-

कानिरन्तरसेवनकरनेवाला आदमी सैकड़ों स्त्रियोंके-साथ सम्भोग करसक्ताहै ॥ ७३ ॥

७४ कर्पूरोरसः (अष्टमः)

गैरिकतुवरीस्फटिकासैन्धवगडजं रजः कुडवम्। प्रत्येकं दृढहण्डयामाधायास्योपरि रसःस्थाप्यः कुडवमितोऽथतदूर्ध्वंदेयाहण्डीतदास्यायतमुखी अथ तत्सन्धे मुद्रा

कृत्वा तदधो हुताशनो ज्वाल्यः ३०५॥ अर्मणपङ्क्प्रमितै दारुभिरन्यूनातिदुर्बलस्थूलैः। अग्निं क्रमेण दद्याद्गुरुदर्शितवर्त्मना द्विनिशम् तदनु ततो यन्त्रवराद्युक्त्या कर्पूरसन्निभं सूतम्। आदाय काचभल्ले निधाय नवसादरं दद्यात् सम्मर्द्य चाथ काच्चैरर्धार्मणसम्मितैः पचेद्रसम्। चुल्लीडमरुकमध्यं वितस्तिचतुरङ्गुलावकाशं तु कर्तव्यं क्रमदहनं तदधः प्रज्वालयेन्मध्यम्। शशिधवलमुपरिलग्नं युक्त्या संगृह्य रक्षयेद्यत्नात् वल्लं वल्लार्धं वा गुडेन जीर्णेन रोगिणे दद्यात्। दुग्धौदनं तु पथ्यं देयं तस्मै च ताम्बूलम्३१०॥ हरति समस्तं रोगं कर्पूराख्यो रसो नृणाम् ३११ फिरङ्गकरिकेसरी सकलकुष्ठकालानलो- ऽखिलव्रणविनाशकृद्व्रणजगर्तपूर्तिप्रदः। सुवर्णसमवर्णकृद्बलहुताशतेजस्करः॥ समस्तगदतस्करो रसपतिः स कर्पूरकः ३१२॥

आ प्र, द यो त, टो, इष्टे। टोडरानन्दे शुद्ध कपूर, अनन्तमूल, रजतभस्म, कदलीकन्दरज, कक्कोल, कस्तूरिका, कुङ्कुमैलालवङ्गपुराणि, अनुपानत्वेनाधिकतया योजितानि, कामकल्पायां तानि उचितानि च।

भाषा—गेरू, फिटकड़ी, खड़िया, सैन्धव और खारीनमक अथवा साभर इनकाचूर्ण १६ सोलहतोले लेकर सबका चूर्णकरके कपड़मिट्टीकी हुई हडीमे आधाचूर्ण नीचे बिछाकर थोड़ासा उसमे गढ़ा करके उसमे १ कुडव पारा रखकर उसपर धीरेसे बचेहुए चूर्णको रखदेना। हडीपर मुहघिसकर बराबरकीहुई दूसरीहडी रखकर ७ कपड़मिट्टी सुखासुखाकरकरदेना और धूपमे यहातक सुखाना कि नमी की शङ्का बिल्कुल न रहजाय। फिर उसको चूल्हेपर रखकर अग्निजलाकर ६ मन बेर अथवा खैरकी लकड़ियोंकी आग दोदिनतक इस अन्दाजसे देना कि लकड़ियें दोदिनमे खलास हों, लकड़िया न बहुतमोटीहों और न बहुत पतली-हों, अग्नि चारपहरतकसाधारण देना। फिर १२ पहर सूवतीक्ष्णदेना। स्वाङ्गशीतल होनेपर युक्तिसे हडीको खोलकर ऊपरवाली हडीमेसे कपूरकेसदृश लगेहुए पारेको निकालकर उसकी बराबर बारीक पिसाहुआ नोसादर डालकर एक-दोपहर खूबमर्दनकरना फिर उसको दोचार कपड़मिट्टीकीहुईहडीमे डालकर ऊपरदूसरीहडी उल्टी रखकर तीन चार कपड़मिट्टीसे सन्धिबन्दकरके सुखालेना। इसको चूल्हेपर १ बालिस्त ऊचीरखकर क्रमसे (मन्द, मध्य) आधमनलकड़ी की इसतरह आंचदे कि वे दिनभरमे समाप्तहों। ध्यान रखना चाहिये कि इसमे नोसादर पड़ा हुआहै वह जब विघलताहै तब उसमेसे एकतरहकी वाष्प (गैस) निकलाकरतीहै वह तेज अग्निहोनेसे सम्पुटकी मुद्राको शिथिल करके बाहर निकलने लगेगी इस-लिये पहिले पहर–डेढ़पहर बहुतहीमंद आंच देना जिसमे कि नोसादर नीचेसे उड़कर हडीके आजू-बाजूमे लगजाय, इसके बाद मध्यआंचदेंगेतो पारा उड़कर ऊपरको हडीमे लगजायगा और नोसादर आजूबाजूमे रहजायगा। ऊपरलगेहुए कपूरसदृश-रसको युक्तिसे उठाकर धररक्खे, इसकी ३ रत्ती अथवा १½ रत्ती पुराने गुडके साथ देनेसे फिरङ्ग-जनितकुष्ठ और तमामउपद्रव तथा व्रणोंको दूरकरके मन्दाग्नि, वर्णहानि इनको नष्टकरताहै और इसे वाजीकर औषधियोंके साथदेनेसे अत्यन्तवाजी-करहै ॥ ७४ ॥

७५ कर्पूरोरसः(नवमः)

टङ्कण मधु लाक्षा च ऊर्णा गुञ्जा गुडो रसः। मर्दयेद् भृङ्गजद्रावे दिनैकञ्च धमेत्पुनः॥३१३॥

ध्मातो भस्मत्वमायाति शुद्धः कर्पूरसन्निभः ।
गुरुमार्गेण संसेव्यः फिरङ्गान्तकरो रसः २१४॥
गोधूमचूर्णमध्यस्थंकृत्वा शोथन्न विन्दति ।
दन्तस्पर्शो यथा न स्यात्तथा तमम्भसा गिलेत्

र कां, र. स, र म, यो म, ना वि, र च., फिरङ्गे ।

टि०—रसमञ्जर्यां भृङ्गजद्रावैरित्यस्य स्थाने भूगजद्रावैरिति पाठो दृश्यते, तत्र लेखकप्रमादात् सवृत्तश्चेत्तदा तु तत्र न कापि चर्चा, यदातु ग्रन्थकारेण ज्ञात्वैव पाठो लिखितस्तर्हि भूगजशब्देन भूनागा ग्राह्यास्तच्छरीरवर्तिशुद्धताम्रस्य सत्वेन तस्य केवलस्यापि कुष्ठादिहरणेऽव्याहतशक्तिमत्त्वात् तद्दान भद्रतास्त्येव । रसेन्द्रसारसङ्ग्रहे दिनैक च धमेत्पुन इत्यस्य स्थाने दिन सम्पुटमागन इति पाठो दृश्यते, स च साधीयानिति निस्पष्टमेव ।

भाषा—सुहागा, शहद, लाख, ऊन, गुञ्जा, गुड और पारा येसबसमभागलेकर खरलमे घोटना फिर भागरेकेरससे एकदिनभावना देकर अन्धमूषामे रखकर धमनकरना । जब मूषामे सफेद लपटनिकलने लगे तभी उतारकर रखदेना, शीतल होनेपर कपूरके समानसफेदभस्म निकालकर रखलेना । रसतत्ववेत्ता श्रेष्ठवैद्योंके कथनानुसार इसफिरङ्गनाशक रसका सेवनकरना, अन्यरसकपूरोंके खानेकाजो विधानहैइसतरह खानेसेमुहमे शोथनहींहोताजैसे गेहूंके आटेकी या लौंगकी कूपिकामे लपेटकर । इसको पानीकेसाथ इसतरह निगलनाचाहिये कि यह रस दांतोंको न लगे ॥ ७५॥

७६ कर्पूररसः (दशमः)

कर्पूरकं मङ्करनीयजातमेलालवङ्गोपणजातपत्र्यः
आर्द्रस्य नीरैं त्रिदिनं विमर्द्य
टङ्कप्रमाणास्य वटी प्रयुक्ता ॥२१६॥
आवेष्ट्य नित्यं घृतमाक्षिकाभ्यां
दुग्धौदनं पथ्यमलं प्रर्वीत् ।
नरस्य कुर्याच मनोजरोग-
फिरङ्गरोगादिविनाशमाशु ॥२१७॥

चि क., उपदंशे ।

भाषा—रसकपूर, इलायची, लौंग, त्रिकटु, जावित्री, येसब समभागलेकर खरलमे; बारीकचूर्णकरना फिर अदरखके रसकी ३ दिनतक भावना देकर चार ४ माशेकी गोलियें बनालेना । इनमेसे प्रतिदिन १ गोली घृत और शहदमे लपेटकर खाना पथ्यमे दूधचावलखाना, इससे उपदंश (फिरङ्ग) वग़ैरहरोग बहुतशीघ्र नष्टहोतेहैं ॥ ७६ ॥

७७ कर्पूररसः (एकादशः)

पिष्टं पांशुपटुप्रगाढममलं वज्रयम्बुना नैकदाः,
सूतं धातुयुतं खटीकवलितं सं सम्पुटे रोधयेत् ।
अंतःस्थं लवणस्य तस्यच तले प्रज्वाल्य वह्निं हठा
द्भस्म ग्राह्यमथेन्दुकुन्दधवलं भस्मोपरिस्थं शनैः
तद्वल्लद्वितयं लवङ्गसहितं प्रातः प्रभुक्तंनृणा,
मूर्ध्नं रेचयति द्वियाममसकृत्पेयं जलं शीतलम् ।
एतद्धन्ति च वत्सरावधिचिरं पण्मासिकं मासिकं
शैलोत्थं गरलंमृगेन्द्रकुटिलोद्भूतश्चतात्कालिकम्

र. स, र म., र क, र सा, यो म, र सु, र का, र च, रसकामधेनावेकस्मिन् स्थाने सुधानिधिरितिनाम स्थापितम् ।

भाषा—रेहनमक (अभावमे रेह) और पारा समभाग लेकर सेहुण्डके दूधकेसाथ खूब घोटकर गोला बनालेना, खड़ियामिट्टीकीमूषाबनाकर उसमे गेरू नीचे रखके ऊपर गोलेको रखदेना और ऊपरदूसरेगेरूसेढककर दूसरेखड़ियाके मूषेसेबदकरदेना । और उसे (मूषाको) हांडीके भीतर रखकर ऊपरसे नमकसे ढककर मुहघिसीहुई दूसरीहांडी ऊपरसे उल्टीरखकर कपड़मिट्टीसे संधि बदकरदेना । सूखनेपर हांडीको चूल्हेपर रखकर दोदिनतक तीव्र अग्निदेना, शीतलहोनेपर ऊपरलगीहुई चन्द्रमाके समानउज्वल भस्मको लेकर रखलेना । इसरसमेसे ६ रत्तीलेकर ७–८

लौंगको पानीमे पीसकर कूपीजैसीबनाकर उसमे रखकर प्रात.कालखाना । दोपहरतक या दोपहरके-बाद इससे जुलाब होगा और प्यासलगेगी तबबारम्बार थोड़ाथोड़ा ठंढा पानी पीना चाहिये । इसके सेवनकरनेसे १ वर्ष, ६ महीना १ महीनासे शरीरमे रहाहुआ विष, शैलोत्थविष (सोमल हरिताल वगैरह) सर्पविष और बिगड़ेहुए सिहकी दंष्ट्रादिजातविष, बनावटीविष येसब नष्ट होजातेहैं ॥ ७७ ॥

७८ कर्पूररस :(द्वादश:)

खटीइंटिगैरिकावल्मीमृत्तिका सैन्धवं समम् ।
भागद्वयमितो गन्धो रसभागद्वयं स्मृतम्३२०॥
हण्डिकायां विनिःक्षिप्य पार्श्वेपार्श्वे च खर्परान् ।
दत्त्वाऽथ हण्डिकां दत्त्वा द्विरष्टप्रहरं पचेत्३२१
मृतसूतं तु गृह्णीयाच्छुद्धकर्पूरसन्निभम् ।
कल्कादिवेष्टितं कृत्वा निर्गिलेदुपदंशके ३२२॥

र. म, यो. म., टो, रस चि, उपदशे ।

टि०-रसचिन्तामणौ भागद्वयमितो गन्धो रस-भागद्वयं स्मृतम् इत्यत्र भागत्रयमिदं श्लक्ष्ण रसो भागद्वयोन्मितः इति पाठो दृश्यते तत्रैव फलभागे " पुष्टयारोग्यप्रद तीक्ष्णं कामनीय सुखावहम् । बलप्रद विशेषेण दीर्घायु कारकं परम् ॥ इदमेकमहो भस्म गृह्णता राजवल्लभम् । हन्ति सर्वामयाश्चैतयद्वद तत्प्रकाशितम् ॥ इति विशेषः ॥

भाषा—खड़ियामिट्टी, ईंट, गेरू, दीमककी मिट्टी, सेन्धानमक येसब एक २ भाग, शुद्धपारा और गन्धक प्रत्येक दो २ भाग, इनसबको खूब बारीक मर्दनकरके कपड़मिट्टी कीहुई हंडीमे बिछादे। इसके ऊपर नवीन खपड़े ढकदे और दूसरी हांडीका मुँह घिसकरउसकेउपर उल्टी रखकर ३—४कपड़मिट्टी देकर सन्धिबंद करदेना फिर चूल्हेपर चढ़ाकर क्रमसे मन्द, मध्य और खर इसप्रकार १६ पहर अग्निदेना। स्वाङ्गशीतलहोनेपर बहुत आहिस्तेसे यन्त्रका मुह उघाड़कर ऊपरलगेहुए रसको धीरजसे निकाले। यदि ऊपरसे गिरकर खपड़ोंपर पड़जायतो उसकोभी लेलेना इसीलिये ये खपड़े हंडीमे दिये जाते हैं इनका औरकोई प्रयोजननहीं है ॥ ७८ ॥

७९ कर्पूररसः (त्रयोदश:)

नवभागो भवेत्सूतः स्फटिका दशभागिका ।
पटोरेकादशप्रोक्ताः खट्याश्च द्वादश क्रमात्
सिन्धोस्त्रयोदशं भागं जम्बीराम्लेन मर्दयेत् ।
पातनायन्त्रयोगेन यामकानां चतुष्टयम् ३२४॥
गुञ्जामात्रं तु दातव्यं लवणाम्लविवर्जितम् ।
सर्ववातोद्भवान् रोगान् व्रणरोगानशेषतः ॥
निहन्ति सप्तरात्रेण योगोऽयममृतोपमः ३२५

वृ. यो त, था., र. र की, उपदशे ।

भाषा—पारा ९ भाग, फिटकड़ी १० भाग, खारीनमक ११ भाग, खड़ियामिट्टी १२ भाग, सैन्धव १३ भाग., इनसबको इकट्ठेकर जम्भीरीके रससे १ दिनमर्दनकरके सुखालेना फिर कपड़-मिट्टीकीहुई हांडीमे डालकर मुहबन्दकर चार-पहरकी अग्निदेना । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर १ रत्तीभर इसको लौंग वगैरह किसीभी चीज़मे कवलितकरके देनेसे समस्तवायुरोग और तमामव्रण इनको यह सातरोज़मे नष्टकरताहै । यह अमृतके जैसायोगहै इसमे नमक और अम्लपदार्थ वर्जित हैं ॥ ७९ ॥

८० कर्पूररसः (चतुर्दश:)

सैन्धवञ्च नवसारटङ्कणं
　　स्फाटिकेयपिचुना नियोजितम् ।
शुद्धपारदपलैकमात्रकं
　　चित्रमूलरसमर्दितं दिनम् ॥३२६॥
पात्रनिहितं पिधाय बुद्धिमो-
　　ल्लवणवालुकायन्त्रमध्यगम् ।
पाचयेद्भवति वासरार्धके
　　पूर्णचन्द्रसदृशं तु शोभनम् ॥३२७॥
वल्लमात्रमवमोज्यरोगिणं
　　शूलवातगजमत्तकेसरी ।
सर्वरोगहरयोगमुत्तमं
　　तैलमम्लपटुजान्विवर्जयेत् ॥३२८॥

स्वादुयुक्तघृतभोज्यभेषजं
गोपनीयमिदमुत्तमं मतम् ॥
गन्धकान्नवनीतेन वर्तिना घृतमाहरेत् ३२९॥
तद्घृतं सेवयेन्नित्यं सूतदोषेषु पूजितम् ॥
सूतदाहे तालुदाहे कूष्माण्डरससेवनम्॥३३०॥
तथा कुमारीं रम्भां च योजयेत्सूतदोषनुत् ॥
तथा निम्बस्य तैलेन पानलेपनयोगतः ३३१॥
बृ. यो. त., उपदंशे ।

भाषा—सेन्धानमक, नोसादर, सुहागा और फिटकड़ी येसब प्रत्येक एक १ तोले, शुद्धपारा ४ तोले, इनसबको इकट्ठेकर चित्रककेरस अथवा क्वाथसे एकदिन घोटकर सुखाले; खूब सूखनेपर सम्पुटमे बन्दकर हंडीमे रखकर लवण अथवा बालूसे ढकदे और हाडीको ४ दिनतक अग्निदेवै । स्वाङ्गशीतलहोनेपर ऊपरकी हांडीमे लगेहुए कर्पूरसदृश इसरसको निकालकर रखलेना इसकी २ रत्ती देनेसे तमामरोगोंका नाश करताहै इसमे तैल, अम्ल और लवण ये वर्जितहैं । स्वादु और मिष्टान्न भोजन करावे । इसरसकर्पूरके देनेसे कदाचित् मुखपाक या व्रणवगैरह उपद्रवहोजाय तो गन्धकमे घी मिलाकर उसको कपड़ेपर पोतकर उसकी बत्ती बनाकर तैलको निकालकर उसतैलको यथाग्निबल दूधमे सेवनकरानेसे पारदजनित समस्तदोष दूर होते हैं । यदि पारेसे शरीरमे दाहहो या तालुदाहहो तो कूष्माण्डका रसपिलावे अथवा कुमारी, केला इनका रस पिलावे । शरीरमे दाहशान्त्यर्थ निम्बकातैल लगावे और पिलावे ॥ ८० ॥

८१ कर्पूरोरसः (पञ्चदशः)

रसगन्धौ च कर्षांशावर्द्धकर्षञ्च खर्परम् ।
विमर्द्य सप्त घस्रांश्च कुमारीरसतो बुधः ३३२॥
वालुकायन्त्रगं पाच्यमष्टप्रहरसङ्ख्यया ।
रसः कर्पूरनामायं फिरङ्गादिनिषूदनः॥३३३॥
र. चा., उपदंशे ।

भाषा—शुद्धपारा और गन्धक एक १ तोला, खर्पर ६ माशे लेकर सबको कुमारीके रसमे ७ रोजमर्दनकर और सुखाकर वालुकायन्त्रमे आठ पहरकी आंचदेनेसे कर्पूररस तैयार होगा । यह फिरङ्गादि रोगोंको यथोचितानुपानकेसाथ देनेसे अवश्यही नष्ट करताहै ॥ ८१ ॥

८२ कर्पूरोरसः (षोडशः)

खटिकास्फटिकालवणञ्च समं
वनमृद्दलदिष्टिरजोगिरिजम् ।
तलभाण्डधृतः स्फटिकोदरगो
रसराजवरो डमरूपिहितः ॥ ३३४
तलखर्परकेपिहितोनिहितो
विहितः सकलामयनाशकरः ।
रतिभोगपुरन्दरसुन्दरम-
न्दिरमादरकन्दरकंमुदितः ॥ ३३५ ॥
घनसारतुषारसुमौक्तिलवा
मृतराशिशशाङ्ककलाधवलः ।
कदलीनवकन्दकलाकलितो
मृगनाभिसुचन्दनकुङ्कुमयुक् ॥
सममैललवङ्गकुरङ्गपुरी-
युत एष मुदं तनुते त्वशिनः ॥ ३३६ ॥
र. का., वाजीकरणे ।

भाषा—खडियामिट्टी, फटकड़ी, सेन्धानमक, दीमककीमिट्टी, ईंटकाझामा और गेरू येसब समभागलेकर खूबबारीक पीसकर कपड़मिट्टीकीहुई हाडीमे बिठाकर फटकड़ीकी मूषाबनाकर उसपर रक्खे और उसमूषामे पूर्वचूर्णकी बराबर पारा डालदे और मूषाका मुह बंदकर उसके ऊपर खपड़े रखदे और दूसरीहाडीको उसके ऊपर रखकर ३-४ कपड़मिट्टीकर खूब सुखाकर चूल्हेपर चढ़ाकर १६ पहरकी अग्निदेवै । स्वाङ्गशीतलहोनेपर आहिस्तेसे हंडीको उघाड़कर उसमेसे कपूरके माफिक लगेहुए पारेकोलेकर रखलेवे यदि कुछ खपड़ोंपर पड़ाहोयतो उसकोभी लेलेना । इसको पकेहुए केलेके नये कन्दके टुकडेमे अन्दर १ रत्ती डालकर उसपर कस्तूरी, चन्दन, केसर, इलायची, लौंग और

वङ्गभस्म येसब प्रमाणसे डालकर खानेसे स्त्रियोंमे अत्यन्तहर्षकेयुक्त वाजीकरण होताहै और तत्तद्रोगानुपानकेसाथ खानेसे उन २ रोगोंको दूर करता है ॥ ८२ ॥

८३ कर्पूरोरसः (सप्तदशः) (सुधानिधिरसः)

स्फटिका खर्परिकेष्टा वल्मीकं गैरिकञ्च धूमरजः
स्नुग्दन्तीक ष्ठु स्वरसैः सूतं दृढं खल्वे॥३३७॥
सम्मर्द्य घस्त्रमेकं घर्मे शुष्कं विधाय परिपिष्टम् ।
स्थालीमध्ये चूर्णितं सैन्धवमध्ये क्षिपेद् द्विगुणे
तदपिनिरुध्याऽस्युच्चैरस्युच्चैश्चापि पक्वघटशकलैः
स्थालीमन्यामूर्ध्वे मुखतो रुन्ध्यात्कपर्दभस्मभरैः
मृत्कर्पटैश्च लेपः कार्यः स्थाल्योर्मुखादितो भूयः
छायामध्ये शुष्कं पूर्वं तीव्रातपे पश्चात् ३४०॥
कुर्यांङ्गमरुकमेतत्चुल्हीस्थभाण्डमध्यगतंगतम् ।
आगलमस्याः पिठयोः पूरितमनु वालुकापूरैः
तदधः क्रमाग्निदानं कुरुष्व दशपञ्चयामपर्यन्तम्
ऊर्ध्वस्थालीगभोस्तूतं शीताद्धरेच्छनकैः ३४२
प्रतिवल्लमितं सुरसुमनोमी रसेश्वरञ्चगृह्णीयात् ।
यःपिबति शीतमुदकं यामयुग्मं तं विरेचयति
अधिगतगरपण्मासत्रिकद्विकैकमासमाश्रितंविषम्
सर्वं निहन्ति सहसा शिववीर्यशक्तिसामर्थ्यात्
कुष्ठानिवातरक्तं जठरमुदावर्तमामवातरुजः ॥
अपहरति सप्तदिवसैः सुधानिधिः सुधोदन्वान्

र. का,

भाषा—फटकडी, खपड़े, ईंट, दीमककीमिट्टी, गेरू और गृहधूम येसब समभाग लेकर सबकी बराबर पारामिलाकर थूहरकादूध, दन्ती और कडुष्ठ (रेवनचीनी) केरस अथवा क्वाथोंसे क्रमसे एक-एक दिन मर्दनकरके खूब सुखाकर पीसडाले। फिर इसपिसीहुई दवासे दूना सेन्धानमकपीसकर कपड़मिट्टीकीहुई हाडीमे आधा बिछाकर इसपिसीहुई-दवाको उसपर बिछाकर बचाहुआनमक ऊपरसे बिछाकर दबादेना फिर खपड़ोंसे ढककर दूसरी-हाडीको मुखपर उल्टीरखदेना और कौड़ीकीभस्म पानीमे सानकर हण्डियोंकी सन्धि बन्दकर ऊपरसे २—४ कपड़मिट्टी लगाकर छायामे सुखालेना। फिर एकदोपहर धूपमे रखकर वालुकायन्त्रमे रखदेना यन्त्रमे बालू हाडीकेगलेतक भरना। फिर क्रमसे मन्द, मध्य और खर, १५ प्रहरकी आचदेवै। स्वाङ्गशीतल होनेपर ऊपरकीहडीमे लगेहुए रसको निकालकर रखछोड़ना इसमेसे ३ रत्ती रसको लौंगकी गोलीमे रखकर ठंढेपानीसे निगलजाय दोपहरतक इससे रेचनहोगा। बरस, ६ मास, ३ मास, २ मास १ मासका खाया हुआ ज़हर अथवा गर (बनावटी ज़हर) बहुत शीघ्र नष्ट होताहै कुष्ठ, वातरक्त, जठर, उदावर्त, आमवात इनसबको ७ दिनमे यह सुधानिधि रस दूर करताहै ॥ ८३ ॥

८४ कर्पूरोरसः (अष्टादशः)

विशुद्धं रसमादाय वह्निकूप्यां विनिःक्षिपेत् ।
चतुर्गुणं बलिद्रावं दत्वाऽङ्गारेष्वधिक्षिपेत्३४६
व्यजनेन धमेदग्निं धूमाच्छ्वासं च रक्षयेत् ।
शलाकया लोहमय्या मध्येमध्ये च चालयेत्
गन्धसारे क्षयं याते रसे कुन्देन्दुसन्निभे ।
दृष्टेऽवतारयेद्भूमौ कूपी न्युब्जां विधाय च ३४८
रसचूर्णं समाहृत्य तत्समानञ्च सैन्धवम् ।
मिश्रय्य सिकतायन्त्रे प्रहराभ्यांविपाचयेत्३४९
कूपिकामुखसंलग्नं रसं कर्पूरमाहरेत् ।
औपदंशिकरोगादौ स्वानुपानं नियोजयेत्३५०

नृ. क,

भाषा—विशुद्धपारेको आतशी शीशीमे डाल कर उसमे चतुर्गुणित गन्धककातेजाब डालकर अङ्गारोंपर रखदे और पङ्खेसे धौंकताजाय, बीच बीचमे लोहेकी शलाकासे चलाताजाय। तेजाब जल जाय और शीशीमेसे धुआं निकलना बिल्कुल बद होजाय तब लोहेकी शलाकासे ऊपरको उठावे, जब पारेकी सफेद भस्म होजाय तब शीशीको सडसीसे उठाकर चीनीके पात्रमे पल्टले, इसकी सफेदसफेद

शलाकाएं दिखाईदेंगीं इसके बराबर सेंधानमक डालकर आतशी शीशीमे रखकर मुंहबंदकर बालुकायन्त्रमे दोपहरकी आंच देनेसे तमामरस उड़कर शीशीके मुंहपर लगजायगा और नमक नीचे रह जायगा, ऊपरलगेहुए रसको लेकर शीशीम रखले। इसकी १ रत्ती अथवा ½ रत्ती लौंग वगैरह अनुपानकेसाथ देनेसे उपदंशके तमाम विकारोंको दूर करतीहै ॥ ८४॥

८५ कर्पूरोरसः (ऊनविंशः)

संशुद्धं पारदं कृत्वा पूर्वयुक्त्या तु षट्पलम् ।
शरावस्थं ततो विंशत्पलानि शुभगैरिकम् ३५१
लवणं तत्तृतीयांशं सौराष्ट्री लवणांशिका ।
तत्रादौ गैरिकार्द्धस्य चूर्णं स्थाल्युदरे क्षिपेत्
पश्चाच्छेषं गैरिकादि चूर्णं तदुपरि न्यसेत् ।
तस्योपरि शरावस्थं तं सूतं धारयेद्बुधः ३५३॥
तत्पार्श्वे खर्परं दत्त्वा हित्वा रसशरावकम् ।
यत्नपूर्वं ततोऽन्याश्च स्थालीं दत्त्वा च घर्षिताम्
खटिकाभिस्तयोरास्यसन्धौ मुद्रां प्रदापयेत् ।
एवं डमरुकाकारं यन्त्रं कृत्वा ऽग्निना पचेत्३५५
चुल्ल्यामारोप्य विधिना यावद्यामांश्चतुर्दश ।
स्वाङ्गशीतलमादाय तद्रसम पुलकोज्ज्वलम् ॥
युक्त्या निगृह्य तत्सर्वं काचकूप्यां विनिःक्षिपेत् ।
दृढं मृद्वस्त्रलिप्तायां तन्मुखं मुद्रितं भवेत् ३५७
वालुकायन्त्रगां ताञ्च कूपीं सम्पाचयेद्ध्रुवम् ।
क्रमाग्निना पुनस्तद्वत्प्रहरांश्च चतुर्दश ॥३५८॥
स्वाङ्गशीतलमादाय कूपीकण्ठगतं रसम् ।
कर्पूरपुलकाकारं सूर्यकान्तमणिप्रभम् ॥३५९॥
कर्पूरेण समं भक्ष्यं सेव्यमानं रसायनम् ।
द्वित्रिवल्लमितश्चैव रसं कर्पूरसंज्ञकम् ॥ ३६०॥
यो. म.

भाषा—६ पलपारेको एकशरावमे रक्खे, फिर २० पल गेरू और गेरूका तीसराहिस्सा नमक औरनमकेबराबरफिटकरी लेकर सबका अलग अलग चूर्णकरलेना और तीनोंके दोदोभागकरके रखना फिर एक कपड़मिट्टीकीहुई हण्डीमेक्रमसे तीनोंका एकएकभाग बिछाकर ऊपरशरावमे ६ पलपारेको रखकर उसके ऊपर बाकीबचेहुए तीनोंभागोंको रखदे अर्थात् पहिले फिटकड़ी फिर नमक उसके ऊपर गेरू बिछाकर नये खपड़ोंसे ढकदे फिर ऊपरसे दूसरीहंडी रखकर सन्धिको ३-४ कपड़मिट्टीसे बंदकर सुखाकर चूल्हेपर १४ पहरकी आंचदेना स्वाङ्गशीतल होनेकेबाद युक्तिसे ऊपरकी हंडीमे लगेहुए रसको उतारकर कपड़मिट्टीकीहुई आतशीशीशीमे रख बालुकायन्त्रमे २४ पहरकी आंचदेकर स्वाङ्गशीतलहोनेपर शीशीके मुंहपर लगेहुए रसको निकालकर शीशीमे रखछोड़े, इसमेंसे ३ रत्ती या ६ रत्ती योग्यतानुसार कपूरकेसाथ देनेसे रसायनका कामकरताहै ॥ ८५ ॥

८६ कर्पूरोरसः (विंशः)

शुद्धसूतं चतुःसङ्ख्यपलं खर्परके दृढे ।
क्षिप्त्वा तत्खर्परं युक्त्या चुल्यामारोप्य पाचयेत्
पुनर्नवामूलरसं क्षिप्त्वाक्षिप्त्वा क्रमाग्निना ।
तावत्प्रमाणं स्वरसं देयं मज्जति पारदः ३६२॥
एवं तावद्रसं देयं यावत्तद्भस्मतां व्रजेत् ।
हठाग्निं नैव कुर्वीत भिषग्रसविचक्षणः ॥
एवं सिद्धो भवेद्रम्यो रसः कुन्देन्दुसन्निभः ३६३
यो. म.,

भाषा—४ पल शुद्धपारेको नईमिट्टीकी कड़ाहीमे रखकर चूल्हेपर रख बहुतमन्दअग्नि जलावे और उसमे पारेके डूबनेतक पुनर्नवा (इटसिट) की जड़कारस भरदे और आंचलगाताजाय रस सूखनेपर उतनाही रस बारबार देताजाय जबतककि पारेकी भस्मनहोजाय भस्महोनेपर इसको निकालकर रखछोड़े यह कुन्दकेफूल अथवा चन्द्रमाके सदृश सफेदभस्म होतीहै इसमे खराग्नि भूलकरभी नहीं देना ॥ ८६ ॥

८७ कर्पूररसः (एकविंशः)

द्विपलौ रसकासीसौ ताभ्यां तुल्यं तु सैन्धवम्।
इष्टिकायाः पलं चूर्णं पारावतमलेन च॥३६४॥
धत्तूरलकुचद्रावैः सम्मर्द्य घटयन्त्रके।
पाचयेदर्कयामं तु कर्पूं भवति ध्रुवम्॥
त्रिवारं मर्दयेदेवं सर्वरोगेषु योजयेत्॥३६५॥

र. क यो,

भाषा—शुद्धपारा और कासीस प्रत्येक एक १ पल, सैन्धव २ पल, ईंटकाचूर्ण १ पल, इनको इकट्ठे मर्दनकर कबूतरकी विष्ठा, धतूरा और वडहर इनप्रत्येकके रसमे एकएकदिन मर्दनकर डमरूयन्त्रमे बदकर १२ पहरकी आचदेकर स्वाङ्गशीतल होनेपर ऊपरकी हडीमे लगेहुए रसको निकालकर फिर दोवक्त और इसीतरह उड़ावें फिर यथानुपानसे सबरोगोंमे देवें॥ ८७॥

८८ कर्पूररसः (द्वाविंशः)

शुद्धसूतं पलैकं तु कुमारीद्रवसंयुतम्।
मत्स्याक्षी हंसपादी च किंशुकद्वयमूलकम् ३६६
अर्कमूलं तु निर्गुण्डी वासा च वज्रवल्लिका।
कार्पासपुष्पतोयं च धुत्तूरस्य च मूलिका ३६७॥
चित्रकं कासमर्दं च प्रत्येकं च दिनंदिनम्।
मर्दनान्ते च तं सूतं काञ्जिकैः क्षालयेत्पुनः॥
तं रसं पातनायन्त्राद् द्विदिनान्ते समुद्धरेत्।
भाण्डद्वये तु संभृत्य रसं धुत्तूरपेषितम्॥ ३६९
तद्भाण्डस्य त्रिभागं तु सैन्धवेश्च प्रपूरितम्।
एरण्डपत्रमध्ये तु शुद्धसूतं विनिःक्षिपेत्॥३७०॥
भाण्डद्वयं तु सङ्घृष्य विलेप्याः सप्तमृत्तिकाः।
पचेद् द्वादशयामांस्तु क्रमेणैव भिषग्वरः॥
स्वाङ्गशीतलमुद्धृत्य रसः कर्पूरतां व्रजेत् ३७१॥

र क यो,

भाषा—शुद्धपारा १ पल लेकर कुमारी मत्स्याक्षी, हसराज, पलाश और कण्टकीपलाश की जड़, आककीजड़, निर्गुण्डी, वज्रवल्ली (तिधारी हड़साकळ) कपासके फूल, धतूरेकीजड़, चित्रक, कसौंदी, इन प्रत्येकके अङ्गस्वरस अथवा काढेसे एकएकदिन मर्दनकर काजीसे पारेको साफकरके दोदिन डमरूयन्त्रमे रखकर आचदेना। स्वाङ्गशीतल होनेपर पारेको निकालकर एकदिन धतूरेके रससे मर्दनकर कपड़मिट्टी कीहुई हाडीके ३भागोंको पिसेहुए सैन्धवसे भरकर उसपारेके गोलेको एरण्डपत्रसे लपेटकर उसपर रखकर नमकसे हाडीको भरदेना और दूसरी मुहघिसीहुई हाडीको उल्टी रखकर सात कपड़मिट्टी करदेना। इसको खूबसुखाकर १० पहरतक क्रमाग्नि (मन्द, मध्य और खर) देकर स्वाङ्गशीतल होनेपर ऊपरकी हडीमें लगेहुए रसको निकालकर रखछोड़ना। तत्तद्रोगानुपानके साथ देनेसे तमाम व्याधियोंको दूरकरताह॥ ८८॥

८९ कर्पूररसः (त्रयोविंशः)

शम्याककाञ्चनीधूर्तकुमारीकाञ्जिकद्रवैः।
सूर्यभक्ताग्निविश्वैर्मर्द्यः सूतः पृथक् पृथक्
रसः पलचतुष्कः स्यात्सैन्धवं द्विगुणं मतम्।
पारदार्धं गैरिकं तु तत्समा शुभ्रमृन्मता ३७३
ऐष्टिकं चूर्णमेकं तु तत्समा स्फटिका स्मृता।
तद्द्विभागं तु यवजं मर्द्यं जम्बीरजद्रवैः॥३७४॥
तत्सर्वं पारदे क्षिप्त्वा भाण्डमध्ये विनिःक्षिपेत्
ऊर्ध्वं डमरुगं सूतं कैतवद्रवलेपितम्॥ ३७५॥
मृत्पटेन समावेष्टय सप्तधा यन्त्रराजकम्।
चुल्ल्यां पचेच्चतुर्यामं मृदुना वह्निनाग्रतः ३७६॥
यामानष्टौ मध्यमेन चतुर्यामं खराग्निना।
सिक्तवस्त्रं क्षिपेदूर्ध्वमादौ यामचतुष्टयम् ३७७
स्वाङ्गशैत्यं यदास्य स्यात्तदा यन्त्रं समुद्घटेत्।
तं रसं तु समादाय मर्दयेच्च पुनःपुनः॥३७८॥
दन्तहर्षणनीरेण सिन्धुवाररसेन च।
तच्चूर्णं निःक्षिपेच्छिक्यपिष्टके समके भिषक्॥
मृत्कर्पटेन संवेष्टय सप्तधा च पुनःपुनः।
वालुकायन्त्रमार्गेण पचेद् द्वादशयामकैः३८०॥
सामुद्रेणापि यन्त्रेण पचेद्वा पूर्ववत्क्रमः॥
स्वाङ्गशैत्यं यदा जातं स्वीकृतं चन्द्रनामकम्॥

हन्ति क्षयान्गुल्मरोगान् पीनसश्वासकासकान् ।
तूनीं प्रतूनीं ग्रन्थिश्च वातकुण्डलिशूलनुत् ३८२
उदराणि च सर्वाणि हृद्रोगांश्च तथैव च ।
अशीतिं वातरोगांश्च मूत्ररोगभगन्दरान् ३८३॥
पाण्डुकुष्ठान्यशेषाणि पुराणज्वरकामलाः ।
वीर्यवृद्धिकरं पुंसां रतिदं मोदकारणम् ॥ ३८४॥
अनुपानविशेषेण सर्वरोगे प्रयोजयेत् ।
रसायनमिदं दिव्यं रहस्यं परमं विदुः ॥३८५॥

र. क. यो.,

भाषा—अमिलतास, हल्दी, धतूरा, कुमारी, काञ्जी, सोंठ, पिपलामूल इन प्रत्येकके अङ्गस्वरस अथवा क्वाथोंसे मर्दनकिया हुआ पारा ४ पल, सेन्धानमक ८ पल, गेरू और खड़िया दो २ पल, ईंटकाचूर्ण और फिटकड़ी एकएकपल, यवक्षार ३ पल, इनसबको इकट्ठेकर जम्बीरके रसमें एकदिन मर्दनकर पारेकेसाथ मिलाकर कपड़मिट्टी दीहुई हंडीमें बिछाकर ऊपरसे दूसरी हंडी जिसमेंकि भीतर धतूरेका रस पोतकर सुखाई हुई हो उसे उल्टी रखकर सन्धिको सातकपड़मिट्टीसे बंदकर धूपमें अच्छी तरह सुखाकर चूल्हेपर चार पहरकी मृदु, आठप्रहर मध्य और चार प्रहर खर अग्नि देना । हंडीके ऊपर पहिले ४ पहर-तक भिगोयाहुआ कपड़ा रखना फिर निकालदेना । सोलहपहर समाप्त होनेकेबाद स्वाङ्गशीतल होनेपर ऊपरकी हंडीमें लगेहुए पारेको निकालकर जम्बीरीनींबू और निर्गुण्डीके रसोंसे एक १ दिन मर्दनकरके शुद्ध धोडाबहुत सूखजाय तब इसचूर्णको इसकी बराबर गेंहूके आटेकी बाटीमें रखकर कपड़मिट्टी देकर सुखादे । फिर उसीतरह ७ कपडमिट्टी करके वालुकायन्त्र या लवणयन्त्रमें रखकर १२ पहरकी आंच देताजाय, स्वाङ्गशीतल होनेपर एकदम यह चन्द्रमाके सदृश उज्वल भस्म होगी यह तत्तद्रोगहरानुपानके साथ देनेसे क्षय, गुल्म, पीनस, श्वास, कास, तूनी, प्रतूनी, ग्रन्थि, वातकुण्डलिका, शूल, समस्त उदररोग और हृद्रोग, अस्सीप्रकारके वातरोग, मूत्ररोग, भगन्दर, पाण्डु, समस्तकुष्ठ, पुरानाज्वर, कामला इनसबको दूरकरके मनुष्योंकी वीर्यवृद्धिको करताहै । रति और मोदका कारणहै, उत्तम रसायनहै और वैद्योंको परम-गोपनीय वस्तु है ॥ ८९ ॥

९० कर्पूरोरसः (चतुर्विंशः)

शुद्धसूतं दिनैर्मर्द्यं कुमारीद्रवसंयुतम् ।
काकमाचीद्रवैश्चैव निर्गुण्ड्याश्च द्रवै र्दिनम् ॥
कासमर्दरसैश्चाह्नि दिनं धुत्तूरकद्रवैः ।
हंसपाद्यग्निजद्रावैः प्रत्येकं तु दिनंदिनम् ॥
वज्रवल्ल्या द्रवैर्युक्तं दिनैकेन विभावयेत् ।
एवमष्टदिनं कुर्यात्काञ्जिकैः क्षालयेत्ततः ३८८
तं च सूतं समुद्धृत्य भाण्डे लवणपूरिते ।
तन्मध्ये गोमयं क्षिप्त्वा पूर्वसूतं च निःक्षिपेत्
भाण्डं संघट्टयेत्तत्र धुत्तूररसलेपितम् ।
सन्धिं मृल्लवणै रुद्ध्वा सप्तधा च विशोषयेत् ॥
चुल्यामारोप्य यत्नान्मन्दमध्यखराग्निभिः ।
तद्भाण्डस्योर्ध्वभागं च ह्यार्द्रवस्त्रेण सेचयेत्३९१
एवं द्वादशयामान्ते स्वाङ्गशैत्ये समुद्धरेत् ।
घनसारसमं वर्णं सर्वरोगेषु योजयेत् ॥३९२॥
वल्लक्रममिदं सेव्यं सिताज्यमधुसंयुतम् ।
वलीपलितकध्वंसि कामदं सुखदं तथा ३९३॥
मेहमन्तर्गतं हन्ति सर्वकुष्ठरुजापहम् ।
वातादिग्रहणीशूलमूत्रघातादमरीहरम् ॥३९४॥
ज्वरमप्रतिवृष्यं च रतिदं मतिकारकम् ।
रसःकर्पूरनामाख्यः सर्वरोगहरः परः॥३९५॥

र. क. यो.,

भाषा—शुद्धपारेको कुमारी, काकमाची, निर्गुण्डी, कसौंजी, चित्रक, अग्निशिखा, वज्रवल्ली (निघारीहड़साकल) इन प्रत्येकके अङ्गस्वरस अथवा क्वाथोंसे एकएकदिन मर्दनकर काञ्जीसे धोकर साफकरले । फिर बारीकपिसेहुए नमकसे तीनहिस्से हंडीको भरकर उसके बीचमें ताजे गोबरका गर्त बनाकर उसमें उसपारेको रखकर ऊपर सेन्धानमक

देकर ऊपरसे धतूरेके रससे पुतीहुई हंडीको उल्टी रखकर सन्धिको मिट्टी और लवणसे बंद करके ऊपरसे सातकपड़मिट्टीकरदे । फिर चूल्हेपर रखकर क्रमसे चार४पहर मन्द, मध्य और खर अग्नि देवे । पहिले ४ पहरतक हंडीके ऊपर भीगाहुआकपड़ा रक्खे फिर स्वाङ्गशीतल होनेपर कपूरके सदृश ऊपरकी हंडीमे लगेहुए रसको निकालकर रखछोड़े, इसमेसे तीनतीनरत्ती शक्कर, घी और मधुके साथ देनेसे वलीपलितको दूरकरके काम और सुखको देताहै । पुराना प्रमेह, कुष्ठ, संग्रहणी, शूल, मूत्राघात, पथरी, ज्वर इनको दूरकरताहै । बुद्धि और रतिको देताहै ॥ ९० ॥

९१ कर्पूररसः (पञ्चविंशः)

सूतं चतुष्पलं शुद्धं लवणेन सुसंयुतम् ।
स्फटिका नवसारश्च समभागानि कारयेत् ३९६
कुमारी सुरसाद्रावे मर्दयेद्यामपञ्चकम् ।
पश्चादारोपयेच्चुल्यां शनैर्मृद्वग्निना पचेत् ३९७
यामद्वयं ततो धीमान् दशयामं खराग्निना ।
स्वाङ्गशीतं समुद्धृत्य रसराजः प्रकीर्तितः ३९८
सर्वरोगविनाशाय तमः सूर्योदये यथा ।
रसः कर्पूरनामायमश्विभ्यां परिकीर्तितः ३९९
वल्लक्रममिदं सेव्यं सिताज्यमधुसंयुतम् ।
वलीपलितविध्वंसि कामदं सुखदं तथा॥४००॥
मेहघ्नं पुष्टिदं सेव्यं परं शुक्ररसायनम् ।
[illegible]
रसः कर्पूरनामाऽयं सर्वरोगहरः परः ॥४०२॥

र. क. यो. ,

भाषा—शुद्धपारा, सेंधानमक, फिटकड़ी, नोसादर ये प्रत्येक ४ चार पललेकर घीकुआर और तुलसीके रसमे पांच५ पहर मर्दनकर सुखाकर कपड़मिट्टी दीहुई हंडीमे बिछाकर दूसरी हंडीको ऊपर उल्टी मारकर सन्धिको लवणमिलीहुई मिट्टीसे बन्दकर ऊपरसे ७ कपड़मिट्टी करके खूब सुखाकर चूल्हेपर दोपहरतक मन्दअग्नि देकर फिर १० पहरतक खूबकड़ी आँचसे पकावें । स्वाङ्गशीतल होनेपर ऊपरकी हंडीमे लगेहुए रसको निकालकर रखछोड़े । इसमेसेतीनतीनरत्ती शक्कर, घीऔर मधुके साथदेनेसे वलीपलित, प्रमेह, पाण्डु, ग्रहणी, शूल, मूत्राघात, पथरी, ज्वर इनसबकोनष्टकर कामऔर सुखसेयुक्तकरताहुआ रति और, कान्तिकोबढाताहै९१

९२ कर्पूररसः (षड्विंशः)

कासीसं सैन्धवं सूतं तुल्यंतुल्यं विमर्दयेत् ।
कासीसस्याष्टभागेन दातव्या पुष्पतुवरी४०३॥
स्तोकंस्तोकं क्षिपेत्खल्वे मर्दयेद्यामयामकम् ।
प्रत्येकं शतनिष्कं स्यादूनं नैवाधिकं भवेत् ४०४
स्थालीसम्पुटयन्त्रेण दिनं चण्डाग्निना पचेत् ।
ऊर्ध्वलग्नं ततश्चुल्यां मूर्च्छितश्चाहरेद्रसम् ४०५
कुरण्टकरसैर्भाव्यमातपे मर्दयेद्रसम् ।
लताकरञ्जपत्रैर्वा स्वाङ्गुष्ठेन विमर्दयेत् ॥४०६॥
दिनैकं मूर्च्छितं सम्यक् सर्वरोगेषु योजयेत् ।
अथ सूतस्य शुद्धस्य मूर्च्छितस्याप्ययं विधिः

र. र. , र. का., र. क. यो. ।

टि० रत्नाकरौषधयोगरसकामधेन्वो र्भर्जिता स्फटिका न दृश्यते स्फटिकादानेन गुणगौरवात् सोऽपि रसोऽत्रैवान्तर्भवति न पुना रसान्तरतां प्राप्तुमर्हति, अत्रैव उन्मत्तकाकमाचीरसाभ्यां भावनां दत्वा द्वितीयोरसः सम्पादितस्तस्याप्यत्रैवान्तर्भावः ।

भाषा—कसीस, सैन्धव और पारा येसब समभाग, और कसीससेअष्टमांशफूलीहुईफिटकड़ीदेकर थोड़ाथोड़ाखरलमे डालकर एकपहरतक मर्दनकरे । फिर सुखाकर कपड़मिट्टीकीहुई हंडीमे रखकर एकदिन खराग्निसे पकाकर स्वाङ्गशीतल होनेपर ऊपरकी हंडीमे लगेहुए रसको लेलेना । उसमे जितनारस मूर्च्छितहोगयाहो उतनेहीको लेकर पीलेकरसरैया और लताकरञ्जकेरससे अपने अङ्गुष्ठसे १ दिन मर्दनकरे । इसतरहमूर्च्छितकियाहुआपारा अथवा शुद्धपारेको मर्दनकरके सवरोगोंमे देसक्ते हैं ॥ ९२ ॥

९३ कर्पूररसः (सप्तविंशः)

सैन्धवं स्फटिकां सूतं कासीसं लकुचद्रवैः।
विघृष्टं खल्वमध्यस्थं सर्वं श्लक्ष्णं दिनत्रयम्॥
हण्डिकायां तदारोप्य काष्ठवह्निर्विधीयते।
दिनत्रये व्यतिक्रान्ते भस्मश्वेतं ध्रुवं भवेत्॥
तद्गुञ्जां भक्षयेत्प्रातः प्रथमं वह्निदीपनम्।
सबलाश्च तनुं कुर्यात्पुष्टिं ह्यतिमनामयम्॥

रसचिं,

भाषा—सेंधानमक, फिटकड़ी, कसीस, पारा इनको समभागलेकर बड़हरके रससे तीनदिन खरलकर सुखाकर कपड़मिट्टी दीहुई हाडीमे बिछाकर ऊपर दूसरी हण्डी रखकर कपड़मिट्टी देकर तीनदिनकी आचदेना। स्वाङ्गशीतल होनेपर ऊपरकी हंडीमे लगेहुए रसको निकालकर रखछोड़ना। इसमेसे एकएकरत्ती सुबहमे खानेसे पहिले अग्निको बढ़ाकर शरीरको रोगरहित और पुष्टकरदेताहै॥ ९३॥

९४ कर्पूररसः (अष्टाविंशः)

अङ्कोलमज्जस्वरसैरेरण्डकदलीजलैः।
मार्कवस्य द्रवैः सूतं काकमाचीरसैस्तथा॥
धुत्तूरपत्रस्वरसै र्भेकपत्रीरसैरपि।
तण्डुलीयकतोयेन कन्यकारसमर्दितः॥४१२॥
इष्टिकाकाञ्जिकेनाथ त्रिफलाक्वाथमर्दितः।
कण्टालिकारसेनापि देवदाल्या रसेन तम्॥
चपलारससम्पिष्टं गोक्षुरद्रवमिश्रितम्
चित्रकस्य रसै र्भृष्टं सेहुण्डपयसा तथा॥४१४॥
चिञ्चिकाद्रवसम्पिष्टं मूषाकर्णीद्रवैस्तथा।
आटरूषाम्भसापिष्ट कलिहारीरसै र्भृशम्॥
गण्डदूर्वारसेनामुं यामंयामं विमर्द्य च।
पलषट्कप्रमाणेन पारदो निम्बुकद्रवैः॥ ४१६
बहुशो मर्द्यते तापे भाव्यते च पुनः पुनः।
अथ तापीद्वयं नीत्वा समञ्च दृढमुत्तमम्॥
अधस्ताल्लेपयेचाप्योः वस्त्रकुट्टितमृत्स्नया।
पुनः पञ्चमृदो ग्राह्या मृन्मध्ये लघुगर्तिका॥
तन्मध्ये शिम्बिकापत्रधुत्तूरदलसम्भवाम्।
विरच्य मूषिकां गाढां तस्मिन्गर्ते निवेशयेत्॥
तस्यां सूतं विनिःक्षिप्य शिम्बीपत्ररसो रसे।
दीयते शेरमात्रोऽस्मिन् सूक्ष्मच्छिद्रशराविका॥
तत्पार्श्वे खर्परी देया निर्दोषा नूतना तथा।
तापिकामानयेचान्यां कन्याद्रवविलेपिताम्॥
पुनर्नोसादरेणाक्तामेकतः कुरु तद्द्वयम्।
कुरुसन्धे निरोधञ्च पश्चाच्चुल्योपरि क्षिपेत्
यथाग्निरुद्रवेचारु द्वयोस्ताप्योः समन्ततः।
यामषोडशकं यावद्वह्निं कुर्यान्निरन्तरम्॥४२३॥
तदा निष्पद्यते भस्म सूतकाच्छृणु यादृशम्।
हीरकेन च संकाशं प्रमाणे हीरकाकृति४२४॥
कचित्पर्पटिकाकारं क्वचित्कर्पूरसन्निभम्।
पिण्डरूपं कचित्साक्षाद्गलद्रूप्यप्रभं कचित्॥
कचिच्चन्द्रसमं साक्षाद् दृश्यते दृष्टिसौख्यदम्॥
भक्षयेद्रक्तिकामेकां मरिचेनाथवा समम् ४२६
गुडेनावेष्टय मतिमाञ्ज्वरनाशाय भक्षयेत्।
अरुचौ सह पिप्पल्या समं मोचरसेन तत्॥
ग्रहण्यामतिसारेऽथ समं बिल्वेनशस्यते।
त्रिफलाक्वाथसंयुक्तं पाण्डुरोगे नियुज्यते ४२८॥
तं भार्गीक्वाथसंयुक्तं कासेश्वासे प्रदापयेत्।
अनौपम्यवपुः श्रीमान्मतिमान्कान्तिमान्भवेत्।
बलवान् पुष्टिमान्वाग्मी दीर्घायुः सुप्रजायुतः।
चिरस्थायी भवेद्भूमौ प्रभया स्यान्मनोहरः॥
उत्साहवान्भवेत्प्रायो ह्यप्रधृष्यश्च मानवैः ४३०

रसचिं,,

भाषा—अङ्कोलकीमज्जा, एरण्ड, केला, भंगरा, मकोय, धतूरा, पुनर्नवा, काटेवालीचौलाई, घीकुंआर, ईंट, काञ्जी, त्रिफला, भटकटैया देवदाली पीपल, गोखरू, चित्रक, सेहुण्डकादूध, इमली मूषाकर्णी, अडूसा, कलिहारी, गण्डदूर्वा इनप्रत्येकके यथासम्भव स्वरस या क्वाथ अथवा चूर्णके साथ ६ पल पारेको एकएकदिन मर्दनकर नींबूके रसमे धूपमे मर्दनकरके भावनादेकर सुखालेना। फिर कपड़मिट्टीकीहुई हंडीमे रेह, गेरू, नमक, खड़िया-

मिट्टी और दीमककीमिट्टी इन पांचमिट्टियोंको बिछाकर बीचमे थोड़ासा गर्त बनाकर सेम और धतूरेके पत्तोंकी मूसी बनाकर उसमे ऊपरवाले पारेको रखकर सेमके पत्तोंकारस १ सेर भरदे । इसके ऊपर जिसमे बारीकबारीक छिद्रहों ऐसा शराव ढंकदे और उसके ऊपर खपड़े रखदे । फिर मुंह घिसीहुई हंडी जिसमेकि घीकुआंरका रस पोतकर नोसादर छिड़काहुआहो उसको ऊपर उल्टी रखकर सन्धिबंदकर सातकपड़मिट्टी देकर सुखाले और चूल्हेपर रखकर १६ पहरकी आंच देवे । स्वाङ्गशीतल होनेकेबाद युक्तिसे हंडीके मुंहको खोलकर देखे तो कहींपर हीरेजैसी, कहींचन्द्रजैसी, कहींपपड़ीजैसी, कहींकपूरजैसी, कहींथकाजैसी, कहींगली हुई चांदीजैसी, कान्ति नजर पड़ेगी। उसको निकालकर शीशीमे रखदे । इसमेसे १ रत्ती मिरच अथवा गुड़के साथ देनेसे ज्वर निवृत्त होताहै, पीपलके साथ अरुचि, मोचरसकेसाथ ग्रहणी, बिल्वकेसाथ अतीसार, त्रिफलाकेसाथ पाण्डुरोग, भारङ्गीकेक्काथकेसाथ देनेसे कास, श्वास येसब नष्टहोतेहैं । इसके सेवनकरनेसे मनुष्यका शरीर उपमारहित होकर श्री, बुद्धि, कान्ति, बल, पुष्टि, वाणी, दीर्घायु, अच्छीप्रजा, इनसे युक्त होकर भूमीमे बहुतदिनतक रहताहै । उत्साहयुक्तहोकर शत्रुवर्गोंसे अप्रधृष्यहोताहै ॥ ९४ ॥

९५ कर्पूरवटी

हिङ्गुलश्चाहिफेनश्च मुस्तकेन्द्रयवं तथा ।
जातीफलश्च कर्पूरं सर्वं सम्मर्द्य यत्नतः ४३१॥
जलेन वटिका कार्या द्विगुञ्जापरिमाणतः ।
ज्वरातिसारिणे चैव तथातीसाररोगिणे४३२॥
ग्रहणीषट्प्रकारेषु रक्तातीसार उल्बणे ।
तत्तद्रोगानुपानेन नियोज्योऽयं रसोत्तमः४३३

र. सु., भै. र., र. स., ज्वरातिसारे

टि. अत्र केचित् टङ्कणमप्येकभागमिच्छन्ति ।

भाषा—हिंगरिफ, अफीम, नागरमोथा, इन्द्रजव जायफल, शुद्धकपूर ये प्रत्येक समभागलेकर जलके साथ एकरोजघोटकर दोदोरत्तीकी गोलियां बनावेर ज्वरातिसार अथवा केवलातिसार, सबप्रकारकी ग्रहणी, उत्कटरक्तातिसारमे यथोचित अनुपानकेसाथ देनेसे यह वटी इनसबरोगोंको नष्टकरतीहै ॥९५॥

९६ कर्पूरसुन्दरीवटी

कर्पूरजातीफलजातिपत्री
धत्तूरबीजं जलराशिशोषम् ।
आकल्लकं च्योपमिदं समांशं
द्वीपान्तरोत्था च कुबेराक्षम्॥४३४॥
सर्वौषधार्धा विजया प्रदिष्टा
जीर्णाहिफेनश्च तथा समानम्
तदर्धभागं खलु वत्सनाभं
स्यादेकतश्चात्र विधाय चूर्णम् ॥४३५॥
तद्भावितं भृङ्गरसेन सम्यक्
कोलास्थिमात्रा गुटिका विधेया ।
सा शीतवाते ग्रहणीगदे च
अर्शोविकारे प्रबलातिसारे ॥
मन्दे च वन्हौ स्मरपुष्टिकर्त्री
साऽफेनसेवाऽऽकुलमुक्तिदात्री॥४३६॥

र. प्र. सु., र. म. मा., अतिसारे ।

भाषा—कपूर, जायफल, जावित्री, धतूरेके बीज, समुद्रशोष, अकलकरा, त्रिकटु, चोपचीनी और करञ्जबीज इनसबको समभाग, इनसबसे आधी भांग और अफीम, अफीमसे आधा बछनाग लेकर सबको इकट्ठेकर भांगरेकेरससे ६–७ भावना देकर झरबेरकी गुठलीके बराबर गोलीबनाकर रखलेना। इसका नाम कर्पूरसुन्दरी है । इसको वातग्रहणी, अर्शोविकार, प्रबलातिसार, मन्दाग्नि इनसबको यथोचितानुपानकेसाथ देनेसे नष्टकरतीहै कामदेवको बढ़ाती है, अफीमचियोंकी अफीमको छुड़ाती है ॥९६॥

९७ कर्पूरादिवटी (प्रथमा)

कर्पार्धं रसकर्पूरमिन्द्रवारुणिकाफलैः ।

द्विचत्वारिंशद्भिश्च वा कोमले रेकविंशकैः ॥
पीतैस्तेषां रसै र्मर्द्य गुडाः कार्याश्चतुर्दश।
एकः सायं प्रातरेकः शर्करासलिलेन च ॥
सेव्यः पथ्यं विना स्त्रीणां सङ्गमं वर्जयेद्बुधः।
चिरन्तनो नवीनो वा उपदंशश्च शाम्यति ॥
सप्तमे दिवसे रोगी यथापूर्वो भविष्यति ४३९
रसायनस, उपदंशे।

भाषा—१ तोला रसकपूरको पीले और पकेहुए इन्द्रायणके ४२ फलोंके रससे मर्दनकरे अथवा कोमलहोंतो २१ से मर्दनकरे। जब गोली बनने लगजाय तब उसकी चौदह गोलियें बनाकर सुबह शाम शक्करके शरबतकेसाथ लेवे। इसमें कोई पथ्य करनेकी जुरूरत नहींहै केवल स्त्रीसङ्ग छोड़देवे। इसके सेवनसे उपदंश नवीनहो अथवा पुरानाहो तोभी सातदिनकेभीतर अवश्य अच्छाहोजाता है९७

९८ कर्पूरादिवटी (द्वितीया)

भागैकं देवपुष्पस्य भागार्द्धं रसचन्द्रकात्।
उभयोः कज्जली कृत्वा ताम्बूलेन समं ददेत्॥
तस्योपरि च ताम्बूलमश्नीयात्पथ्यवान्नरः।
उपदंशः शमं याति नात्र कार्या विचारणा ॥
रसायनस, उपदंशे।

भाषा—लौंग १ भाग, रसकर्पूर भाग, इनदोनोंको रगड़कर चूर्णकरले और पानमें रखकर खावे ऊपरसे एकपान दूसराखावे। खटाई, नमक तेल इनको वर्जितकरताहुआ तमाम उपदंशके विकारोंसे निर्मुक्तहोजाताहै ॥ ९८ ॥

९९ कर्पूरादिवटी (तृतीया)

कर्पं रसशशाङ्कस्य कर्पपादं मरीचकम्।
आजेन पयसा शुक्तिमितेन परिमर्दयेत् ४४२॥
ताम्रपात्रे तु ताम्रेण यावत्सञ्जायते घनम्।
चणाभा गुटिका योज्या दुग्धेन पिण्डितेन च॥
दन्तस्पर्शं विना ग्राह्यं पथ्यं लवणवर्जितम्।
माषसूपं पोलिकाश्च कुर्यात्सप्तदिनं नरः ४४४॥
रसायन स, पूतिमेहोपदंशयो।

भाषा—रसकपूर १ तो, मिरच ¼ तोला लेकर २ तोले बकरीके दूधमे घोटकर तांबेके पात्रमे तांबेकेडंडेसेघोटकर रखदे जबतककि गाढ़ा नहो। गाढ़ा होनेपर चने प्रमाण गोलियें बनाकर मावेके बीचमे कवलितकर निगलजाय जिससे दांतसे स्पर्श नहो। लवण, तेल खटाई इनको छोड़कर उड़दकीदाल और गेंहूकीरोटी खाय ऐसे सातदिन करनेसे उपदंशसेरहित होजाताहै ॥ ९९ ॥

१०० कर्पूराद्योरसः

कर्पूरभङ्गे उन्मत्तबीजं जातीफलं तथा।
मृताभ्रं मृतलोहञ्च त्रपु नागरसौ तथा ४४५॥
एला पुन्नागधान्याकं विषं व्योपं लवङ्गकम्।
तालीसपत्रं पत्रञ्च जयाबीज त्वचं तथा ४४६
अकर्करं नागबला तुल्यांशेन समन्वितम्।
चूर्णयित्वा सिता तुल्यां दत्त्वा सेवेद्यथानलम्॥
श्वासं प्रमेहञ्च सरक्तपित्त
प्रस्वेदवातं बहुसन्निपातम्।
स्वरक्षयं चाशु जयेद्विचित्रं
कर्पूरसञ्ज्ञः कथितो रसोऽयम् ॥४४८॥
उन्मत्तबीजसम्भूतं तैलंवात्रापि पूजितं।
दद्यादग्निबलं वीक्ष्य मात्राऽमात्रे विचारयन्
र सु प्रमेहाधिकारे।

भाषा—कपूर, भाग, धतूरेकेबीज, जायफल अभ्रक, लोह, बङ्ग, नाग, और पारा इनकी भस्मे, इलायची, नागकेसर, धनिया, बछनाग, त्रिकटु, लौंग, तालीसपत्र, पत्रज, गाजेकेबीज, तज, अकलकरा और नागबला ये प्रत्येक समभाग लेकर सूक्ष्मचूर्णकर इनसबकी बराबर शक्कर मिलाकर अग्निबलदेखकर सेवनकरेतो श्वास, प्रमेह, रक्तपित्त, स्वेद, वातरोग, सन्निपात, स्वरभङ्ग इनसबको यहरस नष्टकरताहै। इसकेसाथ धतूरेके बीजोंका तैल अधिक उपकारी होताहै। उसे अग्निबल देखके मात्राका प्रमाण निर्द्धारितकरके देना चाहिये॥१००॥

१०१ कलधौतादिरसः

रसगन्धकलोहाभ्रतारमाक्षिकसंयुतम् ।
सूतपादमितं हेम मर्दयेत्कन्यकाद्रवैः ॥४२०॥
धान्यराशौ निशास्तिस्रो वासयेद्रसकर्मवित् ।
रसोऽयं कलधौतादि र्वल्लमात्रः प्रयुज्यते ४५१
वातव्याधीनपस्मारं यकृद्रोगं ज्वरं कृमीन् ।
क्लैव्यमुन्मादमत्युग्रं कासांश्चायं व्यपोहति ॥
धा. चि., यकृद्रोगे ।

भाषा—शुद्धपारा, शुद्धगन्धक, तथा लोह, अभ्रक, रजत और सोनामाखी इनसबकी भस्मे समभाग और पारेसे चतुर्थांश सुवर्णभस्म लेकर घीकुआंरके रससे घोटकर गोलाबनाकर एरण्डपत्रमे वेष्टितकर एकपहर धूपमे रखना फिर धान्यराशिमे तीनरोज़ रखकर निकाललेना यह कलधौतादि रस तैयारहुआ । इसकी ३ रत्तीकी मात्रा यथानुपानके साथ देनेसे वातव्याधि, यकृद्रोग, ज्वर, कृमि, क्लैव्य, अत्युग्रउन्माद और खांसी इनसबको यह दूरकरताहै ॥ १०१ ॥

१०२ कलायवटिका

कलायचूर्णभागौ द्वौ लौहचूर्णस्य चापरः ।
कारवेल्लपलाशानां रसेनैव विमर्दयेत् ॥ ४५३॥
कर्षमात्रां ततश्चैकां भक्षयेद्गुटिकां नरः ।
मण्डानुपानात्सा हन्ति जरत्पित्तं सुदुर्जयम्४५४
र. र., र.का., वृ. मा., टी., परिणामशूले। अत्र कलायो वर्तुलकलायः । लोहस्यैकभाग माषकादिक्रमेण भक्षणीय ।

भाषा—खिसारी अथवा मटर २ भाग, लोहचूर्ण १ भाग इनदोनोंको इकट्ठेकर करेलेकेपत्तोंकेरससे मर्दनकर एकतोलेकी मात्रा लेकर माडपीनेसे असाध्यसेअसाध्य जरत्पित्त (अम्लपित्त) को यह नष्ट करतीहै ॥ १०२ ॥

१०३ कल्पतरुरसः (प्रथमः)

शुद्धं शङ्करशुक्रमक्षतुलितं मारारिनारीरज-,
स्तानचानदुमापतिस्फुटगलालङ्कारवस्तु स्मृतम् ।
तावत्येव मनःशिला च विमला तावचयाटङ्कणम्
शुण्ठी द्व्यक्षमिता कणा च मरिचं
दिक्पालसङ्ख्याक्षकम् ॥ ४५५ ॥
विषादिवस्तूनि शिलोपरिष्टा
द्विचूर्णयेद्वाससि शोधयेच्च ।
ततस्तु खल्वे रसगन्धकौ च
चूर्णश्च तद्यामयुगं विमर्द्य ॥४५६॥
कल्पतरुनामधेयो यथार्थनामा रसः श्रेष्ठः।
समीरणश्लेष्मगदान्
हरतेमात्राऽस्य गुञ्जैका ॥ ४५७ ॥
आर्द्रकेण सममेष भक्षितो
हन्ति वातकफसम्भवज्वरम् ।
श्वासकासमुखसेकशीततां
वह्निमान्द्यमरुचिश्च नाशयेत् ॥४५८॥
नस्येनाश्वेव हरति शिरोर्तिं कफवातजाम् ।
मोहं महान्तमपि च प्रलापं श्वयथुं ग्रहम् ४५९॥
नि. र., र. सु., र. प्र , भा. प्र , र. को., र. क, ल., यो. म., ज्वराधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, बछनाग, मैनसिल, सोनामाखी और टङ्कण ये प्रत्येक एक १ तोला, मिरच ८ तोले, सोंठ और पीपल दो २ तोले लेकर प्रथम पारे और गन्धककी कज्जली बनाकर अन्यसबचीजोंका कपड़छान चूर्णकर कज्जलीमे मिलाकर दोपहरतक खरलकरनेसे यह कल्पतरु रस सिद्धहुआ, इसकी १ रत्तीकीमात्रा अदरखकेसाथ देनेसे वातश्लेष्मरोगोंको दूरकरताहै। इसमे सोंठ मिलाकर दीजाय तो वातकफज्वरको दूरकरताहै । और श्वास, कास, मुखप्रसेक, अङ्गशैत्य, अग्निमान्द्य और अरुचि इनकोभी नष्टकरताहै । इसकानस्यदेनेसे कफवायुसे जायमान शिरः पीडाको दूरकरताहै । घोरमोह, प्रलाप और छींककी रुकावट इनसबको बहुतजल्दी नष्टकरताहै ॥ १०३ ॥

१०४ कल्पतरुरसः (द्वितीयः)

रसं गन्धं विषं ताम्रं सममागं विचूर्णयेत् ।
भावयेत्पञ्चभिः पित्तैः क्रमशः पञ्चवासरान् ॥

निर्गुण्डीस्वरसेनैव मर्दयेत्सप्तवासरान् ।
आर्द्रकस्य रसेनैव भावयेच त्रिधा पुनः ४६१
सर्षपाभा वटी कार्या छायया परिशोषिता ।
ततः सप्तवटी योज्या यावन्न त्रिगुणाश्च ताः ॥
बुद्धा वयोऽग्निदोषादि प्रयोज्यो भिषजां वरैः
अनुपानं चोष्णजलं कज्जलीपिप्पलीयुतम् ४६३
पानावसाने प्रस्वाप्य वस्त्रै राच्छादयेन्नरम् ।
घर्माभ्यागमनं यावत्ततो रोगात्प्रमुच्यते४६४॥
रोगिणं स्वापयित्वा तु भोजयेत्ससितं दधि ।
एप कल्पतरु र्नाम रसः परमदुर्लभः ॥४६५॥
असाध्यं चिरकालोत्थं जीर्णञ्च विषमं ज्वरम् ।
हन्ति ज्वरातिसारौ च ग्रहणीं पाण्डुकामले ४६६
प्रदेयः श्वासकासे च शूलयुक्ते नरे तथा ।
गोपनीयः प्रयत्नेन न देयो यस्य कस्यचित्४६७

भै.र., र. सु.,व. रा., ज्वराधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, बछनाग, और ताम्रभस्म इनसबको समभागलेकर पांचों पित्तोंसे क्रमसे ५ पांच भावनाएं देकर निर्गुण्डीके रससे ७ दिन और अदरखके रससे ३ दिन भावना देकर सरसोंके बराबर गोलियें बनाकर छायामे सुखालेना इसकेबाद इसमेसे सात७गोलियें जबतक वे त्रिगुण न होजांय अर्थात् पहिलेरोज़ सात गोलियें देना । फिर १ गोली रोज़ाना बढाते जाना जब २१ होजांय तब समझलेनाकि इनकाप्रयोग समाप्तहुआ । इसका अनुपान १ माशा पीपल, २ रत्ती कज्जली मिलाकर गरमपानीके साथदेकर गरमकपड़े ओढ़ादेना । इससे पसीना आकर बुखार उतरजायगा । जब रोगी सोकर उठेतो शक्करमिलाकर दहीखानेको देना। यह कल्पतरु नाम अन्वर्थहै। क्योंकि बहुतदिनका असाध्य जीर्णज्वर और विषमज्वर, ज्वरातिसार, ग्रहणी, पाण्डु, कामला, श्वास, कास, शूल, इनसबको बहुतजल्दी काबूमे करताहै। यह प्रयोग भीषणहै इसलिये हरएकको नहीं बतलाना चाहिये । क्योंकि गवांरके हाथमे आनेसे ज्यादा अनर्थ होनेका सम्भवहै । इसकी मात्रा यद्यपि ७ वटीसे शुरूकरनी लिखीहै तोभी अवस्था, अग्निबल और दोपबलको देखकर अपनी बुद्धिसे वैद्य उचित फेरफार करसक्ताहै । यह टोटका नहीं है कि वैसाही करनेसे फलहोवै ॥ १०४ ॥

१०५ कल्पतरुरसः (तृतीयः)

कनकमाक्षिकतालकगन्धकं
धवलदारुमुखं सितसोमलम् ।
विषसमं कनकं नवसादरं
रससमं सुधया सह सस्यकम् ॥ ४६८॥
लवणखर्परिका घटयन्त्रगं
प्रथमजम्मविधूतमिदं न्यसेत् ।
दशदिनं कुरु वह्निमनाविलं
भवति शुक्रशशाङ्ककलोपमम् ॥४६९॥
ज्वरहरं कणया मरिचेन वा
समधुना मधुकेन घृतेन वा ।
विषमधातुगतं दिवसान्तरा-
न्वितमलं समलं सविलम्बितम्॥४७०॥
सहकृतं विकृतं सहजं चिरं
हरति भूतभवं हरजं तथा ।
बहुदिनं त्रिदिनावधिकं कचि-
त्कृतिकृतं विकृतिप्रकृतिस्थितम् ४७१

टो., का. वि., ज्वराधिकारे ।

भाषा—सोनामाखी, रसमाणिक्य अथवा हरिताल, गन्धक, दालचिकना, सफेदसोमल, येसब १ एकतोला, शुद्ध धतूरेके बीज और नोसादर दो २तोले चूना और तुत्थक तीन ३ तोले लेकर सबको बारीक पीस जम्भीरीनंबूके रसमे एकदोरोज़ मर्दन करके गोला बनाले, फिर ६—७ कपड़मिट्टी दीहुई हंडीमे आधेतक नमकभरकेऊपर इसगोलेको रखकर उसको नये ठीकरोंसे ढकदेना। और मुंह घिसकर बराबरकीहुई दूसरी हंडी उल्टीमारकर दोनोंकी सन्धि गुड़चूनेसे बंदकर ४-५ कपड़मिट्टी देकर सुखादेना। फिर चूल्हेपर रखकर मन्द, मध्य और तीक्ष्ण इसक्रमसे दस

दिनकी आंचदेना। बीचमे अग्नि बन्द न होनी चाहिये, दूसरे दिनकेबाद स्वाङ्गशीतल होनेपर ऊपरकी हंडीमे चन्द्रमाके सदृश लगेहुए रसको युक्तिसे निकालकर शीशीमे रखछोडे। यह कल्पतरु रस सिद्ध हुआ। इसमेसे दोचावलकी मात्रा पीपल अथवा मिरच या मधु या मुलहठी या घृत इनके साथ औचिती देखकर देनेसे, विषम, धातुगत, ऐकाहिक, द्व्याहिक, चातुर्थिक, निराम, साम, विलम्बित, अविलम्बित, प्राकृत, वैकृत, सहज, चिरकालज, भूतज, कृत्याज, पक्ष वा महीनेकी पारीवाला इत्यादि समस्त ज्वरोंको यह बहुतशीघ्र दूर करताहै ॥ १०५ ॥

१०६ कल्पतरुरसः (चतुर्थः)

निष्कमात्रं विषं दद्यान्मरिचं चाष्टनिष्ककम् ।
पलार्धं कारभं चूर्णं निष्कषट्कं कुलिञ्जनम् ४७२
जातीफलं पलार्द्धं च जातीकेसरकं तथा
समुद्रशोषं कर्षन्तु चूर्णयेत्सर्वमेकतः॥४७३॥
क्षौद्रेण संयुतं हन्ति चतुर्गुञ्जाप्रमाणतः ।
कासं श्वासं क्षयं कुष्ठं ग्रहणीं वह्निमन्दताम् ४७४
पुष्टिवीर्यबलोत्साहं भजते कामिनीशतम् ।
वातश्लेष्मभवान्रोगान् प्रमेहांश्चैव विंशतिम् ४७५
अनुपानविशेषेण निहन्ति विविधान्गदान् ।
रसः कल्पतरुर्नाम्ना शङ्करेण विनिर्मितः ४७६॥

र. सु., कासाधिकारे ।

भाषा—शुद्ध बछनाग १ टंक, मिरच ८ टंक, अकलकरा २ तोला, कुलिंजन ६ टंक, जायफल, जावित्री, नागकेसर, समुद्रशोष ये प्रत्येक दो २ तोले लेकर सबको बारीक पीसकर रखछोडे। इसमेसे ४ रत्ती मधुकेसाथ देनेसे श्वास, कास, क्षय कुष्ठ, ग्रहणी, अग्निमान्द्य, दौर्बल्य, वीर्यहानि, वात श्लेष्मरोग, बीसप्रकारके प्रमेह इन सबरोगोंको दूरकर स्त्रियोंमे रमणशक्तिको बढाताहै । कल्पतरु इसका नामहै ॥ १०६ ॥

१०७ कल्पतरुरसः (पञ्चमः)

मृतसुवर्णकराजतभास्करं ।
रसकगन्धकतालकमाक्षिकम् ।
शिखि मयूरशिलादरदं विषं
मृतरसं मृतलोहरजः समम् ॥४७७॥
शिखिरसेन दिनं परिमर्दय
तदनुचार्कदलैः सुरसाद्रवैः ।
त्रिकटुभृङ्गजलैस्त्रिफलाजलैः ।
सरसकान्तमये क्षिपभाजने ॥४७८॥
विमलकाचमये क्षिपसम्पुटे
रसनमृत्तिकया परिवेष्टितम् ।
सलवणेऽथघटे क्षिप भाजने
तदनुगन्धसमं परिमर्दयेत् ॥ ४७९ ॥
अमृतमत्रकलाप्रमितं क्षिपेत्
तदनुपित्तगणैः परिभावयेत् ॥
बृहतिकात्रिफलाग्निकुमारिका
दलजलैरनुमालतिकाफलैः ॥ ४८० ॥
मनुजतापहरो गदतापहा
भवति कल्पतरुः क्षितिमण्डले ॥
मधुकणासहितः क्षयरोगहा
श्वयथुपाण्डुगदे जयपालकः ॥४८१॥
त्रिकटुकार्द्रयुतैः सुरसान्वितैः
मधुफलत्रितयेन च कासहा ॥
अनिलपित्तकफोल्बणिताञ्जयेत्
त्रिकटुकार्द्ररसोनकषायतः ॥ ४८२ ॥
घृतमरीचयुतोऽप्यनिलं जयेद्
बलकरः शुभपुष्टिविवर्धनः ।
घृतमरीचकपर्दकभस्मना
रसवरः परिणामजशूलहा ॥४८३ ॥
मधुविडङ्गयुतः कृमिशूलहा
मधुपलाशजबीजयुतोऽथवा ।
धवलकामहरोऽश्मरिरोगहा
वरुणनिम्बपुनर्नविकारसैः ॥ ४८४ ॥
कुटिलनागविलीनममुं रसं
रुधिरकुष्ठगदेषु च योजयेत् ।
त्रिकटुनिम्बफलत्रितयान्वितो

निखिलमेहविनाशकरो रसः॥ ४८५ ॥
पुरुगुडत्रिफलासहितोऽर्शसां
प्रशमनः कटुवह्नियुतोऽथवा ।
ग्रहणिकालरसोऽयमजाजिका-
मधुयुतस्त्वथवा विजयान्वितः ४८६
मधुफलत्रितयेन कफज्वरे
त्रिकटुकार्द्रयुतस्त्वनिलज्वरे ।
मधुकणासहितस्तु खरेज्वरे
त्रिकटुयुक्तमजाजिकया युतम् ॥
अखिलरोगजये रससेवकः
भवति नैव पराभवसेवकः ॥४८७ ॥

यो. म., र. दी., र. क. यो., ज्वरे ।

टि०—रसदीपिकायोगमहार्णवयोस्त्रुटिततया निश्शृङ्खलितः पाठोऽस्ति, अतस्तस्याप्यत्रैवान्तर्भावो न पुना रसान्तरताया भ्रमितव्यम् ।

भाषा०—सुवर्णभस्म, रजतभस्म, ताम्रभस्म, खर्पर (जस्तभस्म) गन्धक, हरिताल, सोनामाखी, चित्रक या अग्निशिखा, तुत्थक, मैनसिल, शिंगरफ, बछनाग, पारदभस्म, लोहभस्म ये सब समभाग लेकर। चित्रक और अग्निशिखाके रससे एकएकदिन मर्दनकर। आकके पत्ते, तुलसी, त्रिकटु, भंगरा, त्रिफला इनके यथायथ स्वरस अथवा क्वाथोंसे एक एकदिन भावनादेकर कान्तलोहकी अच्छीनलिकामे रखकर। नलिकाको आतशीशीशीमे डालकर मुंह-समेत तमाम शीशीपर ६ कपडमिट्टी चढाकर सूख-सुखालेना। फिर बालुकायन्त्रमे रखकर ४ पहरकी अग्निमे पकाकर। स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर रसकी बराबर गन्धक और रसका सोलहवां हिस्सा बछनाग डालकर। ५ पित्तोंसे भावना देकर सुखालेना। फिर भटकटैया, त्रिफला, चित्रक, अग्निशिखा घीकुआंर और मालतीकेफल इनप्रत्येकसे एकएक दिन भावना देनेसे यह कल्पतरु रस सिद्धहोगा। इसको क्षयरोगमे मधु और पीपलकेसाथ, शोथ और पाण्डुरोगमे जयपालकेसाथ, खांसीमे त्रिकटु, अदरख, तुलसी, त्रिफला और मधुकेसाथ, वातपित्ताधिक्यातिसारमे त्रिकटु, अदरख, और लहसुन इनके काढेकेसाथ, वातरोगमे घी और मरिचकेसाथ, परिणामशूलमे घी, मिरच और कौडीभस्मकेसाथ, कृमिजन्यशूलमे मधु और विडङ्गकेसाथ अथवा मधु और पलाशबीजकेसाथ, बच्चोंकी कूकरखांसी और पथरीरोगमे वरुण, निम्ब और पुनर्नवा इनके रस अथवा क्वाथकेसाथ, रुधिरविकार और कुष्ठोंमे शङ्खभस्म और नागभस्मकेसाथ, समस्त प्रमेहोंमे त्रिकटु, निम्बमज्जपत्र और छालकेसाथ, बवासीरमे गुड और गुग्गुलकेसाथ, अथवा त्रिकटु और चित्रककेसाथ, ग्रहणीमे जीरा और मधु अथवा भांगकेसाथ, कफज्वरमे मधु और त्रिफलाके साथ, वातज्वरमे त्रिकटु और अदरखकेसाथ, अत्यन्त तीक्ष्णज्वरमे मधु और पीपलकेसाथ, समस्तरोगोंमे त्रिकटु अथवा जीरेकेसाथ इस कल्पतरु रसको देवे। युक्तिसे इसरसका प्रयोगकरता हुआ वैद्य तथा रोगी पराभवको प्राप्त नहीं होताहै॥१०७॥

१०८ कल्पद्रुमोरसः (प्रथमः)

प्रत्येकं रसगन्धखर्परशिला तुत्थालताप्यामृतम् ।
म्लेच्छाऽऽरण्डलचक्रमार्कनवरा
व्योषार्द्रकन्याग्निभिः ।
पिष्ट्वाऽरुध्य च लोहसम्पुटगतं सामुद्रभाण्डस्थितं
कृत्वा तीव्रपुटं विधाय च समं
गन्धं कलांशं विषम् ॥ ४८८ ॥
दत्त्वा तेन विभाव्य पित्तनिवहैः
कन्याग्निजातीफलैः,
क्षुद्राव्योषवराग्निभिः पृथगयं
कल्पद्रुमः स्याद्रसः ।
अर्कक्वाथकटुत्रयार्द्रकयुतोगच्छस्त्रिदोषादिषु,
प्रोक्तः साल्यपतिःस्वयोगकथितः
सर्वामयापापहः ॥ ४८९ ॥

टो., ज्वराधिकारे ।

भाषा०—शुद्धपारा, गन्धक, खर्पर (जस्त-भस्म) मैनसिल, तुत्थक, हरिताल, सोनामाखी, बछनाग, तांबा और हीरा येसब यथायथ शुद्ध और मारेहुए समभागलेकर। भागरा, त्रिफला, त्रिकटु, अदरख, घीकुआर, चित्रक अथवा अग्निशिखा, इनके स्वरस अथवा क्वाथोंसे एकएकदिन मर्दनकर गोलाबनाकर लोहके सम्पुटमे बंदकर दोतीन कपड़मिट्टीकर लवणयन्त्रके भीतर रखदेना। फिर यन्त्रपर अच्छीतरह कपड़मिट्टीकर और सुखाकर तीन दिनकी तीव्र आंचदेना। स्वाङ्गशीतल होनेपर सबकी बराबर शुद्धगन्धक और सोलहवा हिस्सा बछनाग देकर,पाचपित्तोंसे एकएक रोज भावना देकर सुखालेना। फिर घीकुआर, चित्रक, जायफल, भटकटैया, त्रिकटु, त्रिफला, चित्रक इनप्रत्येककी एकएकरोज भावना देकर सुखाकर रखछोड़ना। यह कल्पद्रुम रस तैयार हुआ। इसकी ३ रत्ती अदरख, त्रिकटु और आकडेकीजड़की छालके काढेके साथ देनेसे त्रिदोषज्वरको नष्ट करताहै और तत्तद्रोगहरानुपानके साथ देनेसे समस्तरोगोंको नष्ट करता हुआ सुखको देता है ॥ १०८ ॥

१०९ कल्पद्रुमोरसः (द्वितीयः)

सूतगन्धाहितरणिलोहमाक्षिकमौक्तिकैः।
सहिरण्यं विषं क्षिप्त्वा चित्रकार्द्रकजै रसैः ४९०
तद्गोलं कर्पटे क्षिप्त्वा पचेल्लवणयन्त्रके।
दिनं शीतं विचूर्ण्याथ सर्वमेहेषु योजयेत् ४९१॥
रोगानुपानैरथवा पिप्पलीमधुसंयुतः।
कल्पद्रुमरसो ह्येषः क्षयपाण्डूदरज्वरान् ॥४९२॥
गुल्मप्लीहग्रहण्यर्शःशूलमन्दानलानिलान्।
निशाक्षौद्रयुतं रात्रौ वल्लमानं प्रयोजयेत् ४९३॥

रसायनसं, र रा., प्रमेहाधिकारे।

भाषा०—शुद्धपारा, गन्धक, नाग, तांबा, लोह, सोनामाखी, मोती, सुवर्ण, बछनाग येसब यथायथ शुद्ध और मारेहुए समभागलेकर चित्रक और अदरखके रससे एकएकदिन मर्दनकर गोलाबनाकर गोलेसे १६ गुने चिथड़ोंमे लपेटकर लवणयन्त्रमें धरके एकदिनभरकी आंचदे। स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर रखछोड़े। यह कल्पद्रुम रस तैयार हुआ। इसको ३ रत्तीकी मात्रामे हल्दी और मधु मिलाकर देनेसे समस्तप्रमेह, क्षय, पाण्डु, ज्वर, गुल्म, प्लीहा सङ्ग्रहणी, बवासीर, शूल, मन्दाग्नि और वातरोग इनसबको दूरकरताहै। यद्यपि मूलमे सबरोगोंके लिये हल्दी औरगुडही अनुपान रक्खा है परन्तु यह अनुपान प्रमेहके लियेहै। अन्यरोगोंमे तत्तद्रोगोचित अनुपान वैद्य अपनी बुद्धिसे कल्पित करले। अथवा पीपल और मधुकेसाथदेवे॥ १०९ ॥

११० कल्पपादपोरसः

विंशभागमितं ताम्रं सूताद् भागत्रया शिला।
तावन्त्येव प्रमाणेन भव्यभल्लातकानि च ॥
भवन्ति तानि तावन्ति तन्मध्ये सकलानि च।
हण्डिकायन्त्रमध्यस्थं ताम्रे सर्वं समाक्षिपेत्।
द्विगुणं गन्धकं दत्त्वा अधस्तादोर्ध्वकं क्षिपेत्।
पञ्चयामावधि यावत्तावच्चुल्यां परिक्षिपेत् ॥
उत्तार्यते स्वयंशीतं तत्ताम्रं मृतमुच्यते।
पिप्पल्याः स्वरसेनादौ चिञ्चिकास्वरसेन तत्॥
भावनाश्च पुटान्दद्यात्प्रत्येकं पञ्चपञ्च च।
रेचनाय ततः स्थाप्यं किञ्चित्तस्माच्च ताम्रतः॥
पिप्पल्या सहितं दद्यात्समं पर्णेन मापकम्।
तदेतद्रेचयेत्सम्यग् यावद्यामावधि भवेत् ॥
नैव क्लेदो नातिमूर्च्छा वान्ति र्भ्रान्ति र्न विद्यते
अथान्यद्वद्धवेत्ताम्रं भावयेत्त्रिफलाम्बुभिः॥
काकमाचीरसस्याथ भावनात्रितयं त्रयम्।
धुत्तूरस्य रसस्यापि भृङ्गराजस्य भावनाः॥
चतुर्गुञ्जामितं दद्यात्त्रिकटुस्त्रिफला समा।
जातीफलं लवङ्गं च चूर्णं कृत्वाऽथ निःक्षिपेत्॥
पर्णखण्डेन तत्सार्धं पुनस्ताम्बूलचर्वणम्।
मुखशुद्ध्यर्थमेतस्य तत्फलश्रुतिरुच्यते॥
सन्निपातेऽपि सञ्जाते विषमे वाग्निनाशने।
कुष्ठे सकुष्ठे दुष्टे च सव्यये पवनात्यये॥

सामे निरामे कामे च दातव्योऽसौ महारसः ।
घस्मरे चाप्यपस्मारे कासे श्वासे विशेषतः ॥
पाण्डुरोगे च विड्भेदे उदरे अनलेऽपि च ।
घृतादिकञ्च यद्युक्तं तत्सर्वं भस्मसाद्भवेत् ॥
कालतः पलितं हन्ति खलितञ्च विशेषतः ।
वज्रकायो भवत्येव निरपायो निशेषतः ५०७॥
दीर्घायुः कामरूपी च स्त्रीणामत्यन्तवल्लभः ।
उत्साही स्मृतिमान् प्रायो मेधावी सुस्वरः परः
ब्रह्मास्त्रं यद्यसिद्धं स्याद्वरेथकञ्च निष्फलम् ।
शिवशूलमथायाति शक्रशस्त्रं निवर्तते ॥५०९॥
तदाऽयं सर्वरोगेषु प्रयुक्तः प्रतिहन्यते ।
स्वयं स्वयम्भू र्भगवान् यदि वेधा विधानवित् ॥
जानाति नो नूनमस्य रसराजस्य तन्महः ।
य एनं सेवते नित्यं न कालकलना व्रजेत् ५११॥
भृङ्गराजस्य यः कल्पो यः कल्पःशाल्मलीभवः
हरीतक्याश्च यः कल्पो दन्तीकल्पोऽपि विद्यते ॥
सोमराज्याः परः कल्पो रुदन्त्या अपि यः परः ।
भल्लातकस्य यः कल्पस्तथा निर्गुण्डिकाभवः ॥
लोहकल्पोऽपि यः प्रोक्तः कल्पो गोक्षुरकस्य च ।
ब्रह्मयोगोऽस्ति यो भूमौ विष्णुयोगो महोत्तमः ।
रुद्रयोगस्तु विख्यातो योगियोगोऽपि दृश्यते ।
गुटिका मूलिका मर्त्ये विद्यन्ते देहसाधने५१५॥
एतस्मात्परः सर्वे विद्यन्ते नाधिका रसाः ।
एवंसम्यग् हृदि ध्यात्वा स्मर्तव्यः कल्पपादपः॥

र का, रसायने ।

भाषा-ताम्रके बारीकपत्र २० भाग, शुद्धपारा २० भाग, मैनसिल ३ भाग, इनतीनोंकी बराबर मिलाया लेकर पहिले ताम्रकेपत्र और पारेको खरलमे डालकर निंबोरे अथवा जम्भीरीनीबूके रसमें यहांतक खरलकरे कि तमामपारा ताम्रके पत्रोंपर चढ़जाय फिर मिश्रोंको कूटकर आधा लुगदा कपड़मिट्टीकीहुई हांडीके बीचमे बिछाकर ऊपर तांबेसे द्विगुण गन्धकलेकर आधागन्धक मिश्रोंके उपर बिछावे, गन्धकके ऊपर आधी मैनसिल बिछादे । फिर उसपर ताम्रेकेपत्रोंको रखकर ऊपर फिर क्रमसे बचीहुई मैनसिल गन्धक और मिश्रे धरके सम्पुटकरके मुहपर तीन चार कपड़मिट्टी करदे और ५ पहरकी अग्नि देवै । स्वाङ्गशीतल होनेपर उतारकर इसमेरहुएताम्रेको रखछोडे । इसमे पीपल, इमली इनके स्वरसोंसे पांच २ भावनाए देकर थोड़ासा हिस्सा इसमेसे लेकर अर्थात् जितनेकी जुरूरतहो उतना रखछोड़ना, इसमेसे १ माशा ताम्र और १ माशापीपल पानमे रखकर खिलानेसे यह १ पहरतक अच्छीतरह रेचन करावेगा उसमे चित्तका मिचलाना, मूर्च्छा, वान्ति तथा भ्रान्ति ये कुछभी उपद्रव नहोंगे । या फीका बँचाहुआ जो ताम्र है उसको मकोय, धतूरा इन प्रत्येककी तीनतीन भावनाए देकर रखलेना यह कल्पपादप रस तैयारहोगया । इसकी ४ रत्ती त्रि-कटु, त्रिफला, जायफल, लौंग, येसब समभाग ले-कर इनके चूर्णमेसे १ माशाके साथ पानमे रख-कर खिलावे ऊपरसे लगाहुआ पान दे तो घोरसन्नि-पात, विषमज्वर, मन्दाग्नि, कुष्ठ, दुष्टव्रण, पवनकी अधिकता, सामअथवानिरामज्वर, कास, श्वास, पा-ण्डु, प्रवाहिका, वा विष्टम्भ उदररोग इनसबको यह नष्ट करताहै । घृतादियुक्तजो पथ्य भोजनहै उसको मात्रासे अधिक खालेनेपरभी यह भस्मसात् करदेता है । समयपर आये हुएभी वलीपलितको नष्ट करता-हुआ आदमीको वज्रकायबनादेताहै । इसके खाने-वाला दीर्घायु, कामरूपी, स्त्रियोंका अत्यन्तवल्लभ, उत्साही, स्मृतिऔर मेधावनऔरसुस्वर होजाताहै । यहरस बहुतही सुपरीक्षितनया कामको करताहै। इसी लिये इसकानाम कल्पपादप रक्खाहै । इसको योगानुपानके साथ देनेसे रोगहरण और रसायन इनदोनोंका काम करताहै इसलिये इसको समस्तरो-गोंमे तत्तद्रोगानुपानके साथ देकर वैद्यलोग अपने यशको कमावें । इसकी बराबरी करनेवाले रस बहुत कमहैं ॥ ११० ॥

१११ कल्परसः

गण्डदूर्वा भृङ्गराजः कुमारी कण्टकारिका ।
त्रिफला काकमाची च कदली वाजिगन्धिका
भार्गव्याश्च रसैरेतै र्मुसल्याश्च पुनर्नवैः
प्रत्येकं मर्दयेदेतैः पारदं प्रतिवासरम् ॥५१८॥
प्रस्थमानमतिश्लक्ष्णं गाढंगाढं निरन्तरम् ।
अनन्तरं सैन्धवेन प्रस्थद्वयमितेन च ॥५१९॥
एकैकं गैरिकं प्रस्थं स्फटिकामिष्टिकां तथा ।
कन्यकाद्रवमाकृष्य सरसं मर्दयेच्च तत् ॥५२०॥
दिनत्रयमतिश्लक्ष्णं नष्टपिष्टञ्च खल्वके ।
नलिकायन्त्रमारोप्य मुद्रयेत्तन्मुखं भृशम्५२१॥
त्रयोदशदिनं यावद्वह्निं कुर्यान्निरन्तरम् ।
यन्त्रादादाय सूतेन्द्रं प्रकुर्याचस्य पूजनम् ५२२॥
गुरूणां महतां पश्चाद्योगिनां क्रोधवर्जितः ।
मदमात्सर्यमुत्सृज्याऽहङ्कारं मानमेव च ५२३॥
ब्रह्मचर्यञ्च कर्तव्यं वैद्यवृन्दस्य पूजनम् ।
अर्द्धगुञ्जं रसं दद्याद्दिवसक्रमवर्धितम् ॥५२४॥
रक्तिकां कारयेद्दाहे नाधिकां तां कदाचन ।
भुक्तं भुञ्जीत भोज्यञ्च मुद्गान्नं चमृतंपयः ५२५
शर्करामधुखण्डानि पथ्यार्थं तत्र योजयेत् ।
एकविंशद्दिने याते तन्नखानिपतन्ति च ५२६॥
चत्वारिंशद्दिनेऽतीते तत्केशाः प्रक्षरन्ति च ।
एवंषष्टिदिनप्रान्ते त्वचोरोमाणि शीर्णताम् ॥
अशीतिदिवसस्यान्ते तद्दन्ताः प्रच्यवन्ति च ।
आलस्यमरुचि र्देहे जायते सप्तकद्वयात्॥५२८॥
अंशेन च भवेद्देहे छर्दनञ्च मुखेन च ।
भवेत्तन्मनुजस्यापि सेवनाच्च रसायनम्॥५२९॥
एवं षण्मासपर्यन्तं सेवयेत्तं रसेश्वरम् ।
मासत्रये समायान्ति नूतनाः केशसञ्चयाः ५३०
दृढा दन्ताश्च जायन्ते नवीनाः पुण्यभागिनः ।
पुनर्नवं वपुः कुर्याद्द्वितीयो मीनकेतनः ५३०॥
सिद्धमण्डलसिद्धाङ्गो ब्रह्मायुः कल्पपारसः ।
दन्तावलबलः प्राज्ञो हरिवेगो दृढेन्द्रियः५३२॥
निरामयो महोत्साहो महाशिवमनोहरः ।
वनितानां शतं गच्छेत्पुत्राणां शतमाप्नुयात् ॥
कालातिकुलसङ्काशकुटिलालकपल्लवः ।
विशालशालसद्बाहु र्मार्तण्डोरःस्थलः सदा ॥
कपालप्रतिमप्रौढः हृदयानिशोभितः ।
अत्युन्नतनपुर्येष्टि र्विलासी नयनाम्बुजः ५३५
निर्गुण्डिकापत्ररसे त्रिलोहमनुपाययेत् ।
औषधस्य क्षणं स्थित्वा फलताम्बूलचर्वणम् ॥
कर्पूरशकलं चास्ये निर्मले विनिवेशयेत् ।
अमले सुखदे तल्पे वामशायी भवेत्क्षणम् ॥
भारतं भारतं वापि भाव्यकाव्यकथासुखम् ।
गीतं सङ्गीतकञ्चापि रामायणपरायणः ५३९॥
नाटकं शाटकं चैव शृणोति च निरीक्षते ।
महागन्धयुतो भाति कुसुमैः सुमनोहरः
मनोभिरामा रामा वा निर्विकारसमा मताः ॥
अनुकूलमना कामं चित्रं वा वीक्षते सुखम् ॥
अनन्यस्यास्य कल्पस्य सेवनं कुरुतेऽनिशम् ।
अपथ्यं न च कर्तव्यमातपं सर्वमेव तत् ॥५४१॥
जायते तत्तदाकल्पे सत्त्वेष्वपि महत्स्वपि ।
अनिच्छा देहिनः शास्त्रे दौर्मनस्यं शुभेऽपि च
एतदर्थं निषेधोऽस्ति कथितः पूर्वसूरिभिः ।
कर्तव्यस्यापि कर्तव्यः संकल्पः कल्पपूर्ववत् ॥
भविष्यति न संदेहो मोह उत्सृज्यते यदि ।
अष्टादशानि कुष्ठानि वातरक्तं महामयम् ॥
साध्यासाध्यं नाशयति महाकल्परसो भृशम् ॥

र का. रसायने ।

भाषा—एकसेर पारेको लेकर गण्डदूर्वा, भंगरा, घीकुमार, भटकटैया, त्रिफला, मकोय, केला, असगन्ध, भारङ्गी, मुसली और पुनर्नवा इन प्रत्येकके रसोंसे एकएकरोज़ भावना देकर २ सेर सेंधानमक, गेरू, फिटकडी और ईंट इनसबको पारेमे मिलाकर परिपक्व कुमारीके रससे ३ दिनतक मर्दनकरे जब देखेकि पारेकी चमक बिल्कुल नष्ट होगई तब अच्छीतरह धूपसे सुखाकर ६–७कपड़मिट्टीकीहुई आतशीशीशीमे भरकर ६–७ कपड़मि-

ट्टीसे मुँह बदकरदे । फिर वालुकायन्त्रमे चढाकर तेरहदिनकी निरन्तर अग्निदेवे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर उसका पूजनकर गुरू, सचेपरमेश्वरभक्त और योगिजनोंका यथाशक्ति सत्कारकर क्रोध, मद, मात्सर्य, अहंकार औरमानको छोड़कर उसजगह जितने वैद्यहों उनसबकाभी पूजनकरे । बादमे इसरसकी आधीरत्ती यथारोगहरानुपानके साथ देकर आधीआधी रत्तीसे बढ़ावे, कदाचित् दाहहोनेलगेतो एकहीरतीपर स्थिरताकरे अगाडी भूलकर बढ़ावे नहीं । भोजनमे भात, मूंग, पकायाहुआदूध, शक्कर और मधुरपदार्थखावे, ऐसेकरतेहुए २१दिन गुजरनेकेबाद इसके नख गिरजातेहैं चालीसदिनकेबाद केशगिरपड़तेहैं,साठरोज़केबाद रोमगिरकर चमड़ीफट जातीहै । अस्सीदिनबाद दातगिर पड़तेहैं । आलस्य और अरुचि ये चौदहदिनके बादसे होनेलगतेहैं। सातवें रोज़से उल्टी होने लगतीहै । इसतरह ६महीनेतक इसपारदका सेवनकरे । तीनमहीनेबाद नये काले केश उत्पन्न होतेहैं। और नवीन मज़बूत दात उगआतेहैं और फिर नवीन शरीरको प्राप्तहोकर दूसरा कामदेव होजाताहै सिद्धोंके मण्डलमे जानेकी गतिहोजातीहै ब्रह्माने मनुष्योंके वास्ते जितनी अधिकसेअधिक आयुवनाईहै उसको भोगकर पूरी करता है । पराक्रममे हाथी, वेगमे घोड़ा, दिव्यदृष्टि, दृढेन्द्रिय और निरोगहोकर महोत्साही और मनोहर होजाताहै । अगरचाहेतो एकदिनमे २०० स्त्रियोंकेसाथ सङ्ग कर सक्ताहै और सैकड़ों पुत्रोंकी उत्पत्ति करसक्ताहै । इसदवाके खिलानेके बाद निर्गुण्डीके पत्तोंके रसमे सोना, चादी और ताम्र इनकीभस्म डालकर अनुपानरूपसे देकर ऊपर ताम्बूलमे कपूरका टुकड़ा रख खिलाना चाहिये । विशुद्ध और कोमल शय्यामे सुलाना चाहिये । इसके पूरापड़जानेपर तमामविद्याओंको शीघ्रपारकर नवीन ग्रन्थोंको तैयार करसक्ताहै । इसकल्पके समानगुणप्रद औरकल्प थोड़ेहैं। इसकेसेवनमे अपथ्य भूलकर नकरे। इसके कुछदिनसेवन करनेसे १८ कुष्ठ, वातरक्त, राजयक्ष्म और इनके सदृश और असाध्यव्याधियाँ सब नष्टहोजातीहैं ॥ १११ ॥

११२ कल्पलतारसः

अमृतं हिङ्गुलं धूर्तबीजं द्वादशरक्तिकम् ।
प्रत्येकमहिफेनञ्च षट्त्रिंशद्रक्तिकं नयेत् ५४५
पिष्ट्वा दुग्धेनगुञ्जैकां वटीं दुग्धेन पाययेत् ।
दुग्धं पाने भोजने च देयं न लवणं जलम् ५४६॥
ग्रहणीं चिरकालीनां हन्ति शोथं सुदुर्जयम् ।
चिरज्वरं पाण्डुरोगं नाम्ना कल्पलता वटी ४५७

भै र, वै. क, शोथयुक्तग्रहण्याम् ।

भाषा—शुद्ध बछनाग, शिंगरिफ, धतूरेकेबीज येप्रत्येक बारह १२ रत्ती, अफीम ३६ रत्ती, इनको दूधमे पीसकर एकएक रत्तीकी गोली बनाकर दूधकेसाथ देनीचाहिये । खानपानमे सबजगह दूधका सेवनकराना, लवण और जल भूलकरभी न देना । इसकेसेवनसे बहुतदिनकी सङ्ग्रहणी और दुर्जयशोथ, पुराना्ज्वर, पाण्डुरोग, येसब नष्ट होतेहैं ॥ ११२ ॥

११३ कल्पवृक्षोरसः

सूतं ताप्यं दरदकुनटी टङ्कणं तालकांशौ,
वल्यादित्यौ द्विगुणमयसस्तुल्यमम्लै र्विमर्द्य ।
स्वेद्यश्चाल्पं त्वसितविषयुक् षोडशांशेन गुञ्जा,
सर्वान् कुष्ठान् क्षपयति सलिलं
बाकुचीनां त्रिशाणम् ॥ ४५८ ॥
दौग्धं भक्तं सजलमथवा शाकमार्द्रं पटोलं,
दीर्घास्तापान्हरति सकलान् क्षौद्रयुक्तोऽथपाण्डुम्
शोफं शूलं सगुडशिवया सन्निपातेषु वाता-
नार्द्रातोयाद्धरति च तथा कल्पवृक्षो रसोऽयम् ॥
तालकं सोमराजी च छागमूत्रे दिनत्रयम् ।
स्थाप्यं दत्वा जपापुष्पं कासीसं भृङ्गराजकम् ॥
लेपाच्छ्वित्राणि नश्यन्ति मासादूर्ध्वं न संशयः

र. चि., कुष्ठे ।

भाषा—शुद्धपारा, सोनामाखी, शिंगरिफ, मैनसिल, सुहागा एक १ भाग, हरिताल, गन्धक और

सांठा ये प्रत्येक दो २ भाग, और इनसबकी बराबर लोहभस्मलेकर सबको नीबूवगैरहकी खटाईसे मर्दनकर गोलाबनाकर,थोड़ास्वेदनकरके सोलहवां हिस्सा शुद्धवछनाग मिलाकर एकएकरत्तीकी गोलियें बनाकर देनेसे। सबप्रकारके कुष्टोंको यह दूरकरताहै। इसके बाद ½ तोला बावचीके बीजोंका काढा बनाकर पीनाचाहिये। खानेको दूधभात अथवा जलभात, परवलकाशाक देना। इसको मधुके साथ देनेसे बहुतदिनोंके ज्वरोंको दूरकरता है। पाण्डु, शोथ, शूल इनको गुड और हरडोंके साथ देनेसे दूरकरताहै। अदरखके रसकेसाथ देनेसे सन्निपात और वायुके रोगोंको दूरकरताहै। इसका श्वेतकुष्ठमें प्रयोग चलताहोतो, हरिताल और बाकुचीके बीज इनको तीनदिन बकरीकेमूत्रमें पीसकर जपापुष्प (ओडहुलकाफूल,) कसीस और भंगरा इनको मिलाकर श्वित्रस्थानमे लेपकरनेसे एकमहीनेमे श्वेतकुष्ट दूर हो।

११४ कल्पसाधनम्

अथान्यत्सम्प्रवक्ष्यामि यथा सिध्यन्ति साधकाः।
लभन्ते भोगमतुलं मृत्युलोके न संशयः॥५५१॥
अभ्रकं कान्तलोहञ्च सूतकञ्च विमर्दयेत्।
वज्रतोयेन सम्मर्द्य तप्तखल्वोदरे प्रिये ॥५५२॥
धान्यराशीस्थितं मध्ये वर्षमेकञ्च धारयेत्।
अब्दान्ते जायते सूतो भस्मीभूतो न संशयः॥
भागन्तु रत्तिकायास्तु भक्षयेत्तं महारसम्।
अब्दमेकप्रयोगेण द्व्यष्टवर्षाकृतिर्भवेत्॥५५४॥
अक्षरश्चाजरश्चैव कामरूपी महाबलः।
स्वच्छन्दो गमने सो हि जायते नात्र संशयः॥

र. सि., वाजीकरणे।

भाषा—अभ्रक और कान्तलोह इनदोनोंकी भस्म और शुद्धपारा, येसब समभागलेकर तप्तखल्वमे वज्रोदक (वज्रोदकका विधान शिलोदककल्पमे कहाहुआहै) मेखरलकरके गोली बनाकर १ वर्षतक धानकीराशिमे रखदे। संवत्सर पूर्णहोनेके बाद पारा भस्महोजायगा। इसमेसे एकरत्ती रोजखानेसे एकवर्षके प्रयोगसे १६ वर्षकी आयुकेसमान आकृति होजायगी, अजर, अमर होकर कामरूपी और महापराक्रमवाला होकर स्वच्छन्दचारी होजायगा। उसीको कल्पकहा करते हैं जिसमे मनुष्यसिद्ध होकर अलौकिक शरीर तथा सामर्थ्यको प्राप्त होते हैं॥११४॥

११५ कल्याणभैरवो रसः

रसो विषा विषं गन्धो नागं वङ्गं कणां समम्
दिनैकं चित्रकद्रावै र्मर्दितं गुलिकीकृतम् ५५६
वज्रमूषागतं पाच्यं वालुकायन्त्रके दिनम्।
स्वाङ्गशीतलमुद्धृत्य मत्स्यपित्तेन भावितम्॥
चणमात्रं प्रदातव्यं कर्णिकं हन्ति तत्क्षणात्।
क्षीरान्नं शर्करायुक्तं पथ्यं दद्यात्प्रयत्नतः॥
भक्षयेदिक्षुखण्डानि रसः कल्याणभैरवः॥५५८॥

वै. चि., बा., सन्निपाते।

भाषा—शुद्धपारा, अतीस, शुद्ध बछनाग और गन्धक, नागभस्म बङ्गभस्मऔरपीपल येसब समभाग लेकर चित्रककेरसमे एकदिन मर्दनकरके वज्रमूषामें रखकर एकरोज वालुकायन्त्रमे पकाकर स्वाङ्गशीतल होनेपर निकाल कर मछलीके पित्तसे एकरोज भावना देकर चने प्रमाणकी गोली बनाकर देनेसे कर्णिक सन्निपातको यह तत्क्षण नष्टकरताहै। शक्करके साथ दूधभात पथ्यमे देना,अधिक दाह मालूम हो तो ऊख चूसनेको देना॥ ११५॥

११६ कल्याणरसः

तालकं ग्रन्थिकं तुल्यं शङ्खक्षारं समंसमम्।
मर्द्यं जम्बीरनीरेण दोलायन्त्रे दिनं पचेत् ५५९
तन्नीत्वा चूर्णितं कृत्वा देयं वल्लद्वयं हि तत्।
अनुपानविशेषेण सर्वज्वरहरं परम्॥
कल्याणरसनामाऽयं ब्रह्मणा निर्मितः पुरा ५६०

वै. चि. ज्वरे।

भाषा—रसमाणिक्य अथवा शुद्धहरिताल, पिपलामूल, शङ्खभस्म और सुहागा समभाग लेकर जम्मीरी नींबूके रसमे एकरोज मर्दनकर और जम्मीरीके रससे एकदिन दोलायन्त्रमे स्वेदनकरके ६—६

रत्तीकी गोलियें बनालेना। तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथ देनेसे समस्तज्वरोंको यह रस दूरकरताहै ॥११६॥

११७ कल्याणसुन्दराभ्रम्

वज्राभ्रमेकपलिकं पुटनैः सुजीर्णं,
धात्रीपयोदबृहतीशतमूलिकेक्षु- ।
बिल्वाग्निमन्थजलवामककण्टकारी,–
श्योनाक पाटलिवलाश्च रसैरमीषाम्॥५६१॥
सम्मर्दितं पलमितैः पृथगेकशश्च,
गुञ्जासमं सुघटितं वटिकीकृतञ्च ।
यक्ष्मक्षयौ सकलशोषनलासपित्तं,
श्वासं समीरमरुचिं सकलाङ्गसादम् ५६२॥
शोथं स्वरक्षयमजीर्णमुदर्दशूलं,
मेहं ज्वरं विषमुरोग्रहपाण्डुहिक्काः ।
कार्श्यं कृमिं बलविनाशनमम्लपित्तं,
प्लीहामयं सह हलीमकमस्रगुल्मम् ५६३॥
तृष्णामवातनिचयं ग्रहणीं प्रदुष्टां,
विस्फोटकुष्ठनयनास्यशिरोगदांश्च ।
मूर्च्छां वमिं विरसतां निनिहन्ति सद्यः,
कल्याणसुन्दरमिदं बलदं सुवृष्यम् ॥
मेध्यं रसायनवरं सकलामयानां,
नाशाय यक्ष्मनिवहे कथितं हरेण॥५६४॥
भै. र., वै. क , राजयक्ष्मणि ।

भाषा—बहुतसे पुटोंसे निश्चन्द्रभयाहुआवज्राभ्रक १पललेकर आँवला, नागरमोथा, वनभांटा, शतावर, ईख, बिल्व, अरणी, सुगन्धवाला, अडूसा, भटकटैया, सोनापाढ़ा, पाटला, बला, इनप्रत्येकके एक१ पलरससे भावना देकर गुञ्जाबराबरगोली बना कर तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथ देनेसे राजयक्ष्म, धातुक्षय, शोष, कफपित्त, श्वास, वातरोग, अरुचि, समस्तअङ्गकी शिथिलता, शोथ, स्वरभङ्ग, अजीर्ण, उदर्द, शूल, प्रमेह, ज्वर, विष, छातीकाजकडना, पाण्डु, हिचकी, कृशता, कृमि, बलक्षीणता, अम्लपित्त, प्लीह, हलीमक, रक्तगुल्म, पिपासा, आमवात, खराबग्रहणी, विस्फोट, कुष्ठ, नेत्रमुह औरशिरकेरोग, मूर्च्छा, वमि, मुहका बदज़ायका, इनसबको बहुतशीघ्र दूरकरताहै, वृषता व मेधाकेलिये यह अच्छीचीज़है। राजयक्ष्मके नष्टकरनेको महादेवजीने कहाहै ॥ ११७ ॥

११८ कल्याणसुन्दरोरसः

सिन्दूरमभ्रं तारञ्च ताम्रं हेम च हिङ्गुलम् ।
सर्वं खल्वतले क्षिप्त्वा मर्दयेद्वह्निवारिणा ५६५
हस्तिशुण्डयम्भसा पश्चाद्भावयित्वा च सप्तधा
गुञ्जामात्रां वटीं कृत्वा कोष्णतोयेन दापयेत्
उरस्तोयश्च हृद्रोगं वक्षोवातमुरोऽस्रकम् ।
फौफ्फुसान् हन्ति रोगांश्च रसः कल्याणसुन्दरः
भै. र, हृद्रोगे।

भाषा—रससिन्दूर, अभ्रक, रजतभस्म, ताम्रभस्म, सुवर्णभस्म, माराहुआ अथवा शुद्धकियाहुआ हिङ्गुल येसब समभागलेकर चित्रकके क्वाथसे भावनादेकर हस्तिशुण्डीके रससे सातबार भावनादेकर एकरत्तीप्रमाणकी गोली गरमपानीकेसाथ देनेसे उरस्तोय (प्ल्यूरसी अंग्रेजी) हृद्रोग हृदयकावायु, हृदयसे रक्तका निकलना इनको तथा इनके अतिरिक्त तमाम फुफ्फुसकी बीमारियोंको यह कल्याणसुन्दर रस नष्टकरताहै ॥ ११८ ॥

११९ कस्तूरीभूषणरसः

रसाभ्रटङ्कणंशुण्ठी कस्तूरी पिप्पली तथा ।
दन्तीमूलं जयाबीजं कर्पूरं मरिचं समम् ५६८॥
आर्द्रकस्वरसेनैव मर्दयेत्सप्तवारकम् ।
भृङ्गवेररसैर्युक्तं योजयेद्रक्तिकाद्वयम् ॥५६९॥
वातश्लेष्मणि मन्देऽग्नौ पित्तश्लेष्माधिकेऽपि च
त्रिदोषजनिते घोरे कासे श्वासे क्षये तथा ५७०॥
ऊर्ध्वजत्रुगरोगे च सशोथे विषमज्वरे ।
एष सर्वामयान्हन्ति शुक्रौजो बलवर्धनः५७०॥
भै र,

भाषा—शुद्धपारा, अभ्रकभस्म, भुनाहुआसुहागा, सोंठ, कस्तूरी, पीपल, दन्तीमूल, भांगकेबीज, कपूर और मिरच येसब समभागलेकर अदरखके

रससे सातबार भावनादेकर २रत्तीकी मात्रामें अदरखके रसके साथ देनेसे वातश्लेष्म, मन्दाग्नि, पित्त श्लेष्माधिकरोग, त्रिदोषजनित घोरकास, श्वास, क्षय ऊर्ध्वजत्रुगरोग, शोथ और विषमज्वर इनसबको यहरस नष्टकरके शुक्रऔर ओजको बढाताहै ।११९।

१२० कस्तूरीभैरवो रसः (स्वल्पः)

हिङ्गुलश्च विषं टङ्कं जातीकोषफले तथा ।
मरिचं पिप्पलीं चैव कस्तूरीं च समांशिकाम् ॥
रक्तिद्वयं ततः खादेत्सन्निपाते सुदारुणे ।५७२।

र स., ध, र. सु, भै. र., ज्वराधिकारे ।

भाषा—शुद्धशिंगरिफ और बछनाग, भुनाहुआ सुहागा, जायफल, जावित्री, मिरच, पीपल और कस्तूरी येसब समभागलेकर खूबमर्दनकरके रखछोडना, इसकी दोरत्ती यथारोगानुपानसे देनेसे दारुणसन्निपातको दूरकरताहै ॥ १२०

१२१ कस्तूरीभैरवोरसः (मध्यमः)

सूतं वङ्गं खर्परञ्च कस्तूरीस्वर्णतारके ।
एतेषां समभागेन कर्षमेकं पृथक् पृथक् ५७३ ॥
सूतं कान्तं पलं देयं हेमसारं द्विकार्षिकम् ।
रसभस्म लवङ्गश्च जातिकाफलमेव च ५७४॥
वक्ष्यमाणौषधैर्भाव्यं प्रत्येकं दिनसप्तकम् ।
द्रोणपुष्पीरसैर्वापि नागवल्ल्या रसेन च॥५७५
द्विश्चर्द्र त्रिकटुं दत्वा यत्नतो वटिकां चरेत् ।
वातात्मके सन्निपाते महाश्लेष्मगदेषु च ५७६
त्रिदोषजनिते घोरे सन्निपाते सुदारुणे ।
नष्टगर्भे नष्टशुक्रे प्रमेहे विषमज्वरे ॥ ५७७ ॥
कासे श्वासे क्षये गुल्मे महाशोथे महागदे ।
स्त्रीणां शतं गच्छतश्च न च शुक्रक्षयो भवेत् ।
एतान्सर्वान्निहन्त्याशु भास्करस्तिमिरं यथा ॥

र स , र सु , ध, ज्वराधिकारे ।

भाषा—वङ्गभस्म, खर्पर (जस्तभस्म) कस्तूरी, स्वर्णभस्म, और रजतभस्म येसब १ एकतोला, कान्तभस्म १पल, हेमसार (धतूरेकाघन), पारदभस्म, लौंग, जायफल येसब दोदोतोले लेकर सबको मर्दनकरके गूमा और नागरबेलके रसोंसे सात ७ दिन भावनादेकर २तोलेकपूर और २ तोले त्रिकटु डालकर २रत्तीसे १ माशेतककी गोली बनाकर देनेसे वातोल्बण सन्निपात, महाश्वास, श्लेष्मरोग, त्रिदोषजनित घोरसन्निपात, विकृतगर्भाशय और विकृत शुक्रप्रमेह, विषमज्वर, कास, श्वास, क्षय, गुल्म, महाशोथ और राजयक्ष्म इनसबको यह रस इसतरह दूरकरताहै जिसतरह कि सूर्य अन्धकारको नष्टकरताहै ॥ १२१ ॥

१२२ कस्तूरीभैरवोरसः (बृहन्)

मृगमदशशिसूर्या धातकी शूकशिम्बी,
रजतकनकमुक्ता विद्रुमं लौहपाठे ।
कृमिरिपुघनविश्वा वारितालाभ्रधात्री,
रविदलरसपिष्टं भैरवः कादिपूर्वः ॥ ५७९ ॥
कस्तूरीभैरवः ख्यातः सर्वज्वरविनाशनः ।
आर्द्रकस्य रसैः पेयो विषमज्वरनाशनः ॥५८०॥
द्वन्द्वजान्भौतिकान्वापि ज्वरान्कामादिसम्भवान्
अभिचारकृतांश्चैव तथा शत्रुकृतान् पुनः ।
निहन्यात्क्षणादेव डाकिन्यादिसुतांस्तथा ॥
बिल्वचूर्णं जीरकाभ्यां मधुना सह पानतः ।
आमातिसारं ग्रहणीं ज्वरातीसारमेव च५८३॥
अग्निदीप्तिकरः शान्तः कासरोगनिकृन्तनः ।
क्षपयेत्क्षणादेव मेहरोगं हलीमकम् ॥५८४॥
जीर्णज्वरं नूतनं वा द्विकालीनश्च सन्ततम् ।
आक्षेपं भौतिकं वापि हन्ति सर्वान्विशेषतः ॥
ऐकाहिकं द्व्याहिकं वा त्र्याहिकं चातुराहिकम् ।
पाञ्चाहिकं वा षाष्ठाहं पाक्षिकं मासकं पुनः ॥
सर्वाञ्ज्वरान्निहन्त्याशु भक्षणादार्द्रकद्रवैः ५८६

भै र, र र, ध, र सु, र च, र स, ज्वराधिकारे।

भाषा—कस्तूरी, कपूर, ताम्रभस्म, धावडीके फूल, केवांचकेबीज, चादीभस्म, मुक्ताभस्म या पिष्टी प्रवालभस्म, लोहभस्म, पाठा, विडङ्ग, नागरमोथा, सोंठ, सुगन्धबाला, हरिताल, अभ्रकभस्म, आंवले, येसब समभागलेकर आकके पकेहुएपत्तोंके रससे

एकदोरोज़ मर्दनकर तीन ३ रत्तीकीगोलियें बनाकर अदरखकेरससे देनेसे सर्वज्वर और विषमज्वर द्वन्द्वज, भौतिक, कामसम्भव, अभिचारकृत, शत्रुकृत, इनको दूरकरताहै । बिल्व, जीराऔरमधुकेसाथ देनेसे आमातिसार, सङ्ग्रहणी औरज्वरातीसार इनको दूरकरताहै । अग्निको दीप्तकर खासी, प्रमेह, हलीमक, जीर्णज्वर, सतत, नवज्वरआक्षेप, भौतिकऔरचातुर्थिकवगैरह समस्तज्वरोंको यह नष्टकरताहै ॥१२२॥

१२३ कस्तूरीरसः

लोहरजोगिरिजारज ईश्वरजोमृगजरेणवो वृद्धाः क्रमतः खल्वेपिष्टाः कणाद्भि र्भाविता दिवसम्
कृत्वा गोलममीषां शुष्कं यन्त्रे प्रवेश्य कच्छपके। कृतमुद्रं मृल्लिप्तं सिकतायन्त्रे पचेत्त्रिदिनम्५८८
मन्दाग्निना सुशीतायन्त्रादुद्धृत्यमेलयेन्मृगजैः। षोडशमगधामधुभिरनुपानं सर्वरोगेषु ॥५८९॥
कस्तूरीरससंज्ञो जराखर्जा नाशनोऽलवणभुजाम् अतिवृष्यो वाजीकृत् क्षुद्बोधी कामिनीवशकृत्॥
र. का. ।

भाषा—लोहभस्म १भाग, गधक २भाग, पारा३भाग, कस्तूरी४भाग, लेकर कस्तूरीको जुदीनिकालकर रखले बाकी सबचीजोंको खरलमे पीपलके क्वाथसे मर्दनकर गोलाबनाकर सुखाकर बालुका यन्त्रमे रखकर मुद्राकर ३रोज़ मन्दअग्निसे पकाना । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकाललेना और कस्तूरीमिलादेना इसमेंसे ३ रत्ती या अग्निबलदेखकर १६ पीपल और मधुकेसाथ सर्वरोगोंमे दे । अगर इसकासेवन लवणछोड़कर करायाजाय तो यह बुढापेको दूरकरताहै । अत्यन्तवृष्य और वाजीकरहै । क्षुधाको बढाकर स्त्रियोंको वशकरनेवालाहै ॥ १२३ ॥

१२४ कस्तूर्यादिचूर्णम्

कस्तूरिकामम्बरस्वर्णपत्र—
सुमौक्तिकं रौप्यदलं प्रवालम् ।
सर्वं सुचूर्णं दृढखल्वमध्ये
सम्मर्दयेच्छ्लक्ष्णतरञ्च यावत् ॥५९१॥
सर्वैः समा शुभ्रसिता प्रदेया
ग्राह्यं प्रभाते मधुसर्पिषाढ्यम् ।
सर्वान् प्रमेहान्विनिहन्ति सद्यः
पण्ढो भवेद्वाजिसमानवीर्यः ॥५९२॥
सर्वामयं हन्ति च सेवनेन
साग्रं शतं जीवति मानवोऽयम् ।
टङ्कैकप्रमिता मात्रा पथ्यं मिष्टान्नभोजनम्।
कादिवर्ज्यं न सेवेत सर्वान् रोगान् व्यपोहति ॥
रसायनस, प्रमेहाधिकारे ।

भाषा—कस्तूरी, अम्बर (आग्निजारस०) सोनेकेवर्क, मोती, चादीकेवर्क, प्रवाल येसब समभाग लेकर एकअच्छेखरलमे जोकि घिसनेवालानहो उसमे डालकर इनकाचूर्णबनाकर सबकीबराबर मिश्रीमिलाकर खानेसे यह तत्कालसमस्तप्रमेहोंको दूरकरताहै। औरनिरामयहोकर सौवर्षतकजीताहै । इसका खानेवाला नपुसकभी वाजीकी तरह रमणकरसक्ताहै। इसकीमात्रा ४मासेकी अथवा वयोबलऔरप्रकृतिदेखकर कायमकरे । कादिवर्गको छोड़कर औरसबचीजें पथ्यहै ॥ १२४ ॥

१२५ कस्तूर्यादि स्तम्भनम्.

एकभागा तु कस्तूरी द्विभागं कुङ्कुमं स्मृतम् । जातीफललवङ्गानां प्रत्येकं भागयुग्मकम् ५९४
अहिफेनं त्रिभागं स्याद्विजया सप्तभागिका । मधुना वटिका कार्या सेव्या नित्यं तु कामुकैः
सेव्या तेन प्रयत्नेन यस्यास्ति प्रमदाशतम्५९५
टो ।

भाषा—कस्तूरी १भाग, कश्मीरीकेशर २ भाग, जायफल१भाग, लौंग१भाग, अफीम३ भाग, भाग ७भाग, इनसबका बारीकचूर्णकरके ३रत्तीकीमधुमेगोलीबनाकर जिनकेघरमे सैकड़ोंऔरतेंहैं वेलोग खावें ॥ १२५ ॥

१२६ कक्षपुटो रसः

निर्गुण्डी नीलिका वज्री ब्रह्मदण्डी त्रिदण्डिका शतपुष्पा मुद्गपर्णी श्वेतार्को वानरी जया५९६॥

पेटारी कृष्णधत्तूरो विजया क्षीरकन्दकम् ।
एतैः समस्तैर्व्यस्तैर्वा द्रव्यैर्मर्द्यं दिनत्रयम् ९७
शुद्धसूतं तप्तखल्वे तत्कल्कं क्षीरकन्दके ।
वज्रकन्देऽथवा रुद्ध्वा तन्मज्जाभिर्मृदा पुनः ९८॥
तं कन्दं वज्रमूषायां रुद्ध्वा लघुपुटे पचेत् ।
पुनर्मर्द्यं पुनः पाच्यमित्येवं सप्तधा क्रमात् ९९
रसः कक्षपुटो नाम गुञ्जैकं मधुना लिहेत् ।
दीर्घायुरमितौजाः स्याद्वलीपलितवर्जितः ६००
वर्षैकेण न सन्देहो रसकायो भवेन्नरः ।
भल्लातबीजचूर्णञ्च हयगन्धाऽमृताघृतैः ॥
पलैकं भक्षयेच्चानु क्रामकं परमं हितम्॥६०१

र. ख, रसायने ।

भाषा—शुद्धपारेको तप्तखल्वमे रखकर निर्गुण्डी, नीली, थूहर, महादण्डी, त्रिदण्डी (मोरसेंडा—मराठी), सौंफ, मुद्गपर्णी, श्वेतआक, केवांचपैकेबीज, अरणी, कशी, कालाधतूरा, भाग, क्षीरविदारीकन्द इनप्रत्येकके अङ्गस्वरसोंसे एक एकदिन मर्दनकरे अथवा सबके मिलेहुएरससे तीन दिन मर्दनकरे । इसकागोलाबनाकर क्षीरकन्द अथवा वज्रकन्द (जङ्गलीसूरण अथवा मानकद) मेरखकर उसीकीमज्जासे खड्ढेको भरकर कपड़मिट्टीदेकर इससम्पुटको वज्रमूषामे बंदकर लघुपुटमे आचदे । इसप्रकार बारंवारस्वाङ्गशीतलहोनेपर निकाले औरमर्दनकरकरके आचेंदे । इसतरहसातवारकरनेसे यह कक्षपुटनामका रसतैयारहोगा । इसकी १रत्ती रोज़मधुकेसाथदेनेसे वलीपलितसे रहितहोकर विपुलपराक्रम और दीर्घायुवालाहोताहै । एकवर्षके प्रयोगसे आदमीकाशरीर रसमयहोजाताहै । भिलावेकी मज्जा, असगन्ध समभागलेकर चूर्णकर घीमिलाकर सब४तोलेके अन्दाज़ रसके ऊपर देनाचाहिये । इससे रसका शरीरमे क्रामणहोगा ॥ १२६ ॥

१२७ काकणघ्नवटी

लोहभस्म विषं वह्निः कटुका च कटुत्रयम् ।
समांशचूर्णितं भाव्यं क्वाथेनानेन तद्दिनम्
पथ्यानिम्बविडङ्गानि खदिरं वासकामृते ।
जलैरष्टावशेषैस्तु कषायो भावने हितः ॥६०३॥
माषमात्रं लिहेत्क्षौद्रैः काकणं हन्ति तद्वटी ।
इन्द्रवारुणिकामूलवाकुचीत्रिफलात्रयः॥६०४॥
निम्बभल्लातकौ शुण्ठी मरिचं चूर्णयेत्समम् ।
गोमूत्रैः पाययेत्कर्षमनुपानन्तु नित्यशः६०५ ॥

र. सा।२ र ८, र. को, कुष्ठे ।

भाषा—लोहभस्म, शुद्धवछनाग, चित्रक, कुटकी, त्रिकटु, येसब समभागलेकर बारीक कपड़छान चूर्णकर हरडें, नीमकीछाल, विडङ्ग, खदिरकासार, अडूसा, गिलोय, येसबसमभाग लेकर अष्टमांशावशेषकाढ़ाबनाकर भावनादे । इसकी एक १ माशेकी गोलिया बनाकर रखछोडे, यह काकणघ्नवटी तैयारहुई । इनमेसे एकएक गोली सुबहशाम मधुमे मिलाकर चाटे, ऊपरसे इन्द्रायणकीजड़, बाकुचीकेबीज, त्रिफला, चित्रक, नीमकीछाल, भिलावे, सोंठ और मरिच ये समभागलेकर बारीकचूर्णकर इसमेसे १ तोला चूर्ण गोमूत्रकेसाथखिलावेतो एकमहीनेमे काकणकुष्ठ जडसेचलाजाय ॥ १२७ ॥

१२८ काङ्क्षायनयोगः (शुक्रपूर्णरसः)

रसाभ्रकञ्च पिप्पल्यो लवङ्गं त्रिफलात्वचः ।
अश्वगन्धा वरी शुण्ठी कसेरु जातिपत्रिका ६०६
मुशली भृङ्गराजश्च मधुकं वंशलोचनम् ।
त्वगेला क्षुरकं रेणु गुडूचीसारमेव च ॥६०७॥
एतानि समभागानि द्विगुणा स्यात्पुनर्नवा ।
नलिनं चात्मगुप्ता च घृतशर्करयोः पचेत्॥६०८
एष काङ्क्षायनो योगो बलमांसविवर्धनः ।
कासे श्वासे प्रतिश्याये क्षतक्षीणे च रोगिणि६०९
प्रयुक्तो नरनारीणां दृढीकरणमुत्तमम् ।
कामाभिलाषसक्ताश्च न क्षीयन्ते कदाचन ६१०

रससारसङ्ग्रह, र (मा) रसायने ।

भाषा—शुद्धपारा, अभ्रकभस्म, पीपल, लौंग, त्रिफलाकीछाल, असगन्ध, शतावर, सोंठ, कसेरू,

जावित्री, मुसली, जलभंगरा, मुलहठी, वंसलोचन, तज, इलायची, तालमखाना, रेणुका, गिलोयका सत्त्व ये समभागले । और पारेसे द्विगुण पुनर्नवा, कमलगट्टा और केवांचकेबीज ये मिलावे । फिरइनसबसेदूनीशक्करकीचाशनीकरके दवाओंके प्रमाणका घी डालकर उतारले । यह काञ्चायनयोग सिद्ध हुआ । इसकी एकएक तोलेकी मात्रा अथवा अग्निबलके अनुसार देकर ऊपरसे दूध पिलानेसे यह बल और मांसको बढाता है । कास, श्वास, क्षतक्षीणता और प्रतिश्यायमे देनेसे यथार्थकाम करताहै । स्त्रीऔरपुरुषोंके अङ्गोंकोमजबूतकरनेका उत्तमसाधन है । इसकोखाकर विषयकरनेसे आदमीका शुक्रक्षीणनहीं होताहै ॥ १२८ ॥

१२९ काञ्चनलोहरसः

मृतसूतं मृतं ताम्रं काञ्चनं मर्दयेत्समम् ।
अर्कक्षीरपयदुग्धेन दिनान्ते वटिकीकृतम्६११॥
गुञ्जकं गुडसंयुक्तं तथागन्धसुवर्चलम् ।
निष्कंकं गुल्मशान्त्यर्थं रसं काञ्चनलोहकम्
विशाला कटुका मुस्ता कुष्ठमिन्द्रयवं शुभम् ।
चूर्णयेद्देवकाष्ठञ्च कर्षकं मधुना लिहेत् ६१३ ॥
गुल्मोदरज्वरश्वासमनुपानं निहन्त्यलम् ।
सैन्धवञ्च यवक्षारं त्र्यूषणं हिङ्गुदाडिमम्६१४॥
दशमूलयुतं चाज्यं पकान्तं पाययेद्घृतम् ।
कफगुल्मोदरं शोफं प्लीहशूलाच नाशयेत् ६१५

र. को, य. रा, गुल्माधिकारे । वंगसारीये " काञ्चनं मर्दयेन्मनम्" इत्यस्यस्थाने " काञ्चन्या मर्दयेद्रसं " इति पाठ नामच काञ्चनमोहनं स्थापितम् ।

भाषा—पारदभस्म, ताम्रभस्म, और सुवर्णभस्म येसबसमभागलेकर एकएकदिन आक औरसेहुण्डकेदूधसे मर्दनकर एकएकरत्तीकी गोली बनाकर गुल्मीको खिलाना । ऊपरसे ४–४ मासे गन्धक और संचरनमक देना । अथवा इन्द्रायण, इन्द्रजव, कुटकी और नागरमोथा, कूठ, इन्द्रजव, देवदारु समभागलेकर बारीकचूर्णकर इसमेंसे १ तोला मधुकेसाथचटाना । इससे गुल्म, उदररोग, ज्वर और श्वास येदूरहोतेहैं । यहरस पचजाय तब इसकेऊपर सेन्धानमक, यवक्षार, त्रिकुटु, हींग, अनारदाना और दशमूल इनकेकल्क और क्वाथसे तैयारकियाहुआ घी पिलाना इससे कफगुल्म, कफोदर, शोथ, शूल और प्लीह इनकानाश होता है ॥ १२९ ॥

१३० काञ्चनाभ्ररसः

काञ्चनं रससिन्दूरं मौक्तिकं लोहमभ्रकम् ।
विद्रुमञ्चाभयां तारं कस्तूरींचमनःशिलाम्६१६
प्रत्येकं कर्षमात्रन्तु सर्वं सम्मर्द्य यत्नतः ।
वारिणा वटिका कार्या द्विगुञ्जाफलमानतः६१७
अनुपानं प्रयोक्तव्यं यथादोषानुसारतः ।
क्षयं हन्ति तथा कासं श्लेष्मपित्तसमुद्भवम्६१८
प्रमेहं विविधञ्चैव दोषत्रयसमुत्थितम् ।
कफजान् वातजान्रोगान्नाशयेन्नाद्य एव हि६१९
बलवृद्धिं वीर्यवृद्धिं लिङ्गदार्ढ्यं करोति च ।
श्रीकरः पुष्टिजननः नानारोगनिषूदनः ॥
गहनानन्दनाथोक्तो रसोऽयंकाञ्चनाभ्रकः ६२०

र. सं., भै. र, ध., र मु, र. र, र. चं., यक्ष्मणि ।

भाषा—सुवर्णभस्म, रससिन्दूर, मोतीकीभस्म अथवा पिष्टी, लोहभस्म, अभ्रकभस्म, प्रवालभस्म, हरडें, रजतभस्म, कस्तूरी औरशुद्धमैनसिल येप्रत्येक एकएकतोले लेकर जलसेघुटवाईकरकर दो दो रत्तीकी गोलियां बनाकर यथादोषहरानुपानके साथ देनेसे क्षय, खांसी, श्लेष्मपित्तोद्भवरोग, प्रमेह, कफज और वातजरोगोंको बहुतही जल्दी नष्ट करता हुआ बल और वीर्यकी वृद्धि, दृढता, कान्ति, पुष्टि इनको करता है । अनेक रोगोंके नाशकरनेवाले इसरसको गहनानन्दने कहा है काञ्चनाभ्र इसका नाम है ॥ १३० ॥

१३१ काञ्चनाभ्रकरसः

काञ्चनं रससिन्दूरं मौक्तिकं लोहमभ्रकम् ।
विद्रुमं मृतवैक्रान्तं तारं ताम्रञ्च पन्नगम् ६२१

कस्तूरिका लवङ्गञ्च जातीकोषैलवालुकम् ।
प्रत्येकं कर्षमात्रञ्च सर्वं मर्द्यं प्रयत्नतः ॥६२२॥
कन्यानीरेण सम्मर्द्य केशराजरसेन च ।
अजाक्षीरेण सम्भाव्यं प्रत्येकं दिवसत्रयम् ६२३
चतुर्गुञ्जाप्रमाणेन वटिकां कारयेद्भिषक् ।
अनुपानं प्रयोक्तव्यं यथा दोषानुसारतः ॥६२४
क्षयं हन्ति तथा कासं यक्ष्माणं श्वासमेव च ।
प्रमेहान् विंशतिञ्चैव दोषत्रयसमुद्भवान् ॥
सर्वरोगान् निहन्त्याशुभास्करस्तिमिरंयथा६२५

र. सं., भै. र., ध., र. सु., र. र., यक्ष्मणि ।

भाषा—सुवर्ण, रससिन्दूर, मोती, लोह, अभ्रक, प्रवाल, वैक्रान्त, रजत, ताम्र और वङ्ग ये सब विशुद्ध और मारे हुए, कस्तूरी, लौंग, जायफल, इलायची और गेंहुला ये सब प्रत्येक एक एक तोला लेकर घीकुंआर, भृङ्गराज, बकरीका दूध इन प्रत्येक की तीन ३ दिन भावना देकर ४–४ रत्तीकी गोलियें बनाकर दोषके अनुसार अनुपान कायमकरके देनेसे यह रस धातुक्षय, खांसी, राजयक्ष्मा, श्वास, बीसप्रकारके प्रमेह, इनके अतिरिक्त और सबरोगोंको इस तरह नष्ट करता है जैसे अन्धकारको सूर्य नष्ट करता है ॥ १३१ ॥

१३२ काञ्चनायसरसः (हेमायसम्) (प्रथमः)

मागधीमधुकक्रष्णलोघ्रटा
 वस्तमोदकविदारिकारजः ।
सान्द्रचूर्णितवयस्थयान्वितं
 मुष्टिमानमखिलं पृथक्पृथक् ॥ ६२६॥
हेममुष्टिकुडवोन्मितायसो-
 श्चूर्णमाज्यमधुनान्वितञ्जयेत् ।
स्थावरं विषमथापि जङ्गमं
 स्त्रीसहस्ररतमातनोति च ॥ ६२७ ॥

लो. प. (स०) स्थावरजङ्गमविषे ।

भाषा—पीपल, मुलहठी, सफेदगुञ्जाकीजड़, उटिंगण, बनईकीजड़, विदारी, मोटीहर्रें, गिलोय और सुवर्णभस्म ये प्रत्येक ४–४ तोले, लोहभस्म ४ पल, इनसबको बारीककूट कपडछानकरके रख छोड़े। इसको १ मासेसे ४ मासे तक अग्निबल देखकर देनेसे स्थावर और जङ्गम दोनों प्रकारके विष तत्काल नष्ट होने हैं । हमेशां इसका सेवनकरनेवाला सैकड़ों स्त्रियोंके साथ रोज़ाना रमण करसक्ताहै१३२

१३३ काञ्चनायसरसः (द्वितीयः)

गोस्तनीककुभवल्कवानरी-
 बीजपिप्पलीबलाशटीयुतम् ।
भस्मितं विविधयोगराजके
 र्लोहकाञ्चनसमुद्भवं रजः ॥ ६२८ ॥
सर्वतुल्यसितया प्रयोजितं
 वह्निकालबलमात्रया कृतम् ।
हन्ति यक्ष्म सपरिग्रहं नृणां
 सेवयादुरितमच्युतो यथा ॥ ६२९ ॥

लो. प. (स.) राजयक्ष्मणि ।

भाषा—द्राक्ष, कहुवेकीछाल, केवांचकेबीज, पीपल, बला, कचूर, राजयक्ष्मनाशनगणोंसेमारी हुईलोहऔरसुवर्णभस्म, इनसबकोसमभागमेलेकर । सबकीबराबरशक्करमिलाकर २ मासे अथवाअग्निऔरसमयकेबलकोदेखकर उचित प्रमाणमेंदेनेसे यह उपद्रवोंकेसाथराजयक्ष्मको इसतरहनष्टकरताहै जैसे अपनीसेवाकरनेवालेके पापोंको परमेश्वर नष्टकरतेहैं ।

१३४ काञ्चनायसरसः (जातरूपायसम्) (तृतीयः)

भृङ्गपिप्पलीयुभैलवालुकं
 जीवनीयगणकं मुरान्वितम् ।
चूर्णितं सममनेन सम्मितं
 जातरूपकमयश्च साश्रितम् ॥ ६३० ॥
शर्कराज्यमधुयुक्तमाशितं
 मात्रया हितभुजा दिने दिने ।
वह्निनाशमरुचिं सपीनसं
 शोषमङ्गकृशतां नियच्छति ॥ ६३१ ॥

लो. प. (स.) अग्निमान्द्ये ।

भाषा—भंगरा, पीपल, गेंदुला, जीवनीयगण (देखोचरक अ. ४) मूर्वा येसबसमभाग, इनसबकी बराबर उत्तमरजतभस्म मिलाकर इसमेसे २ माशा लेकर शक्कर, घी और मधु, इनमे मिलाकर रोज़ २ खानेसे अग्निमान्द्य, अरुचि, पीनस, शोष, और अङ्गोंकी कृशता इनको यह दूरकरताहै ॥ १३४ ॥

१३५ काञ्चनार्करसः

जातिकाकललवङ्गपिप्पलीः
शाणसम्मितविभागकल्पिताः ।
कर्षभागमितचन्द्रवालिकां
शुक्तिसम्मितमथोषणन्तथा ॥ ६३२॥
शृङ्गवेरकपलद्वयान्वितं
सर्वसम्मितमिहार्ककाञ्चनम् ।
चूर्णमेतदखिलं समानमा—
योजितं च सितया निषेवितम् ॥६३३॥
हन्ति कासगुदजाग्निमार्दवं
श्वासगुल्ममरुचिं क्षयं ज्वरम् ।
प्लीहहानिमुदरातिसारकं
छर्दनग्रहणिकामयादिकम् ॥ ६३४ ॥

लो. प. (स.) कासे—

भाषा—जावित्री, अकलकरा, लौंग और पीपल ये प्रत्येक एकएकशाण, खड़ायाहुआकपूर १ तोला, मिरच १ शाण, सोंठ २ पल इनसबकी बराबर ताम्र और सुवर्णभस्म, इनसबको मिलाकर मर्दनकरके रखछोड़ना । इसकी २ माशा कीमात्रा २ माशा शक्कर अथवा मधु और दूधकेसाथ सेवन करनेसे खासी, बवासीर, अग्निमान्द्य, श्वास, गुल्म, अरुचि, क्षय, ज्वर, प्लीहाका सिकुड़ना, उदररोग, अतिसार, उल्टी और संग्रहणी इत्यादिरोग नष्टहोते हैं ॥ १३५ ॥

१३६ काञ्चनायनो रसः

मृतं सूतं समं गन्धं काकमाच्या द्रवैर्दिनम् ।
मर्दितं चान्धितं पच्यात्करीषाग्नौ दिवानिशम्
दिव्यौषधदलद्रावे दिनं मद्यं तमन्धयेत् ।
ध्मातं तस्मात्समुद्धृत्य तत्तुल्यं हाटकं मृतम् ॥
एकीकृत्य घृतै र्लेह्यं माषैकं वत्सरावधिम् ।
जरां मृत्युं निहन्त्याशु सत्यं काञ्चनसम्भवः ॥
काकमाचीद्रवै र्भाव्यं चूर्णं धात्रीफलोद्भवम् ।
मधुना भक्षयेत्कर्षमनुस्यात्क्रामकंपरम् ६३८॥

र. खं., रसायनसं. रसायने ।

भा०—पारेकी भस्म और गन्धक समभागलेकर मकोयके रससे एकदिन मर्दनकर गोलाबनाकर अन्धमूषामे रखकर एकअहोरात्रकरीषकी अग्निदेकर स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालके दिव्यौषधियों (दिव्यौषधिया रसेन्द्रचूडामणि वग़ैरहमे ६४ केलगभग बतलाईहैं उन्हींको रसप्रकाशसुधाकरमेभी लिखीहैं उनके यथालाभपत्तों) केरससे मर्दनकर अन्धमूषामे रखकर अग्निदे । इसप्रकारजितनीदिव्यौषधियांमिलें उतनीहीपुटदेकरस्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकरउसकी बराबर उत्तमसुवर्णकीभस्म डालकर रखछोड़े यह काञ्चनायन रसतैयारहुआ इसमेसे १माशेकीमात्रा घीके सायचाटनेसे बुढ़ापे औरमृत्युकोनष्टकरती है । इसके ऊपरमकोयके रससे कईबारभावना दिया हुआ आंवलेका चूर्ण १ तोला मधुके साथ भक्षण करे तो इस रसकाशरीरमे क्रामण होगा ॥ १३७ ॥

१३७ कान्तपिष्टीरसः

हलीमके प्रयोक्तव्या शुद्धकान्तस्य पिष्टिका ।
तीक्ष्णगन्धसमायुक्ता युक्त्या हन्ति हलीमकम्

रसेन्द्रम., हलीमके ।

भाषा—चुम्बकपत्थरसे निकालेहुएलोहकीभस्म बराबरके शुद्धपारेकेसाथ मिलाकर उसमे साधारणलोहभस्म और गन्धकमिलाकर दोतीनरोज़ घोटकर रख छोड़े । इसकी २ रत्तीकी मात्रा देनेसे हलीमक नष्ट होता है ॥ १३७ ॥

१३८ कान्तभस्मयोगः

दशमूलीकषायेण मधुना च समन्वितम् ।
कान्तायोभस्म हिक्कानां पञ्चानां पञ्चतां नयेत्

र. क. ऊ., र. सु., हिक्कायाम् ।

भाषा—कान्तलोहकी भस्म मधुके साथ ३ रत्ती चटाकर दशमूलका काढा पिलानेसे पांचों प्रकारकी हिचकियोंको दूर करती है ॥ १३८ ॥

१३९ कान्तयोगः

नीलज्योतिः कान्तचूर्णं रुदन्ती
धात्रीतोये भावयेत्त्रैफलोत्थैः ।
मध्वाज्याभ्यां वत्सरार्धं प्रयोगा-
त्कुष्ठं शुभ्रं रोगजालं निहन्ति ॥
देहे दार्ढ्यं दिव्यदृष्टिं बलञ्च
वीर्यं शौर्यं जायते दीर्घमायुः ॥ ६४१ ॥

र दी, र र म, रसायने ।

भाषा—बाकुचीके बीज, अपराजिताकी जड, कान्तभस्म, रुदन्ती ये प्रत्येक समभागलेकर आवले और त्रिफला इनकी अलग २ तीन तीन भावनाएं देकर। मधु और घीके साथ ३ माशेकी मात्रा खानेसे ६ महीनेमें सफेद कुष्ठ दूर हो। शिथिल पडे हुए अङ्गमजबूतहोकर दिव्य दृष्टि हो। बल वीर्य और शौर्यको प्राप्त होता हुआ दीर्घायुको प्राप्त हो॥१३९॥

१४० कान्तरसः

कान्तलोहस्य पत्राणि कण्टवेध्यानि कारयेत्।
तत्समश्च रसो गन्धष्टङ्कणो निम्बवारिणा
ततः सम्पेष्य तं कल्कं मर्दयेत्त्रिदिनं पुनः ।
रसतुल्येन मत्स्यस्य पित्तेन परिभावयेत्६४३॥
सिद्धकान्तरसो ह्येष प्रयोज्योऽभिनवज्वरे ।
शृङ्गबेरानुपानेन मात्रया भिषगुत्तमैः ॥६४४॥

र र स, र को, ज्वराधिकारे ।

भाषा—कान्तलोहके कण्टकवेधीपत्र बनाकर उसके बराबर पारेके साथ मिलाकर यहांतक मर्दन करे कि वे पत्र तमाम पारेमे एक जीव हो जावें। फिर उसमे पारेकी बराबर गन्धक और टङ्कण मिलाकर निम्बपत्रस्वरसदेकर ३ रोजमर्दनकरके सुखाकर सबकीबराबर मछलीकेपित्तसे भावनादेनेसे यह कान्तरस सिद्धहोगा । एकएकरत्तीकी मात्रासे यथानुपान अथवा अदरखके रसके साथ देनेसे नवज्वरको दूर करता है॥ १४० ॥

१४१ कान्तरसायनम् (अमृतलोहः)

कान्तं तुल्याभ्रसत्त्वश्रवणपरिमितं
हेम तत्तुल्यमर्कं,
वैक्रान्तं ताप्यरूप्यं क्रिमिरिपुकटुकै
स्तुल्यभागैः समेतम् ।
लीढं देवद्रुतैले प्रवितरति नृणां
देहसिद्धिं समृद्धां,
पथ्यं पूर्वोक्तवत्तद्धरति च सकलं
रोगपूगं जवेन ॥ ६४५ ॥
तदेतत्सर्वरोगघ्नं रम्यं कान्तं रसायनम् ।
स्वर्यं वृष्यं सुपुत्रीयं मङ्गल्यं दीपनं परम् ॥

र र स, र चू., रसायने ।

भाषा—कान्तलोह भस्म १ तो., अभ्रसत्व १ तो., सुवर्णभस्म ½ तो., ताम्रभस्म ½ तो., वैक्रान्त, सोनामाखी, रजतभस्म, विडङ्ग, सोंठ, मिरच पीपल ये सब एकएक तोला लेकर सबको चूर्णकर ३ रत्तीकीमात्रामे देवदारुकेतैलकेसाथ खानेसे मनुष्योंको देहसिद्धि प्राप्तहोतीहै । यह समस्त रोगोंको दूरकर मनुष्योंको दीर्घायुबनाताहै और पुत्रपौत्रादिवाला करताहै ॥ १४१ ॥

१४२ कान्तरसायनम्

रात्रौ कान्तशरावकस्थचणका-
भिर्वाजलैःस्वादुभिः,
प्रातर्मुष्टिमिताश्च ते प्रतिदिनं
षण्मासमासेविताः ।
हन्युः पित्तकफामयान्बहुविधान्
कुष्ठं प्रमेहांस्तथा,
पाण्डुं यक्ष्मगदञ्च कामलपदं
पथ्यञ्च तक्रं तथा ॥ ६४७ ॥
एतस्मादपुनर्भवं हि भसितं
कान्तस्य दिव्यामृतं,
सम्यक् सिद्धिरसायनं त्रिकटुकं
वेल्लाज्यमध्वन्वितम् ।
हन्यान्निष्कमितं जरामरणजं व्याधींश्चसत्पुत्रदं,

र्दिष्टं श्रीगिरिशेन कालयवनोद्भूत्यै पुरा तत्पितुः

र को., र र स, रसायने ।

भाषा—कान्तलोहकोनिरुत्थभस्मवनाकरत्रिकटु, विडङ्ग, मधु और घृतकेसाथखाकर रात्रिमे कान्तलोहके पात्रमे ४ तोले चने भिगोकर सुबहमे वे चने खाकर उस पानीको पीजावे । इस तरह ६ महीनेतक दररोज़ करनेसे यह कान्तरसायन सिद्ध होता है । इसमे तक्र पथ्य है । इसके खानेसे यह पाण्डु, राजयक्ष्म, कामला, जराव्याधि, इनको दूर करके अच्छी सन्ततिको देता है । यह प्रयोग महादेवजीने कालयवनकी उत्पत्तिके लिये उसके पिताको बतलाया था ॥ ६४९ ॥

१४३ कान्तलोहरसायनम्

गोमूत्रभृतकुम्भे तु स्थापयेत्त्रिफलार्मणम् ।
एकं द्वौ त्रींश्च सप्ताहान् यावत्सर्वं विलीयते ॥
रेतितं कान्तलोहस्य मणकं सूक्ष्मचूर्णकम् ।
त्रिफलामूत्रसंक्षुण्णं प्रक्षिपेच्छ्रानसम्पुटे ६५०॥
गर्ते हस्तप्रमाणे तु वेदाऽश्विच्छाणके भृते ।
गर्तगर्भे पुटं क्षिप्त्वा युक्ताग्निं ज्वालयेत्ततः ६५१
स्वाङ्गशीतलतां प्राप्तं चूर्णं सम्पेपयेत्ततः ।
क्षुण्णं तेनैव मूत्रेण क्षिपेत्तच्छानसम्पुटे ६५२॥
एकविंशतिवाराश्च देयो युक्त्यानया पुटः ।
सूक्ष्मं चूर्णं मुहुः कार्यं मूत्रं क्षुण्णं पुटेपुटे ६५३
चूर्णं कान्तायसन्नाम सिन्दूराभं पयस्तरम् ।
गद्याणकोऽस्य चूर्णस्य देयः सर्वेषु रोगिषु ६५४
यथौचित्येन रोगाणामौषधैः सहितः स हि ।
अष्टाष्टवल्लमाने द्वे गुडूचीसत्त्वशर्करे ॥६५५॥
शीतोदकसमं देयो गद्याणः पाण्डुरोगिषु ।
बलक्षीणे प्रमेहे च ताभ्यामेव विमिश्रितः ६५६
मुस्तामृत्त्वगुडूच्याश्च शर्करातिविषं तथा ।
वल्लाष्टकं पृथक् चैषां लोहञ्च मधुमिश्रितम् ॥
ज्वरमष्टविधं हन्यादतिसारेषु सर्वतः ।
नाशयत्येव रोगांश्च कान्तलोहरसायनम् ६५८॥

र. क., ग्र., रसायने, रसायने ।

भाषा—एक मज़बूतमिट्टीकेपात्रमे गोमूत्रभरके १ मनत्रिफलाकीछाल अधकुटीकर उसमे छोडदे, एक यादोयातीन सप्ताहतक प्रतीक्षाकरे, जबदेखे कि उसमे सब घुलगयी तब १ मन कान्तलोहकाचूर्ण रेतीसेबारीककरितवाकर उसमेडालदे । और उसको खूब मिलादे । १० दिनकेबाद उसमेसे १ सेरचूर्णको निकालकर कुछखरलमेघुटवाकर किसीसम्पुटमे बंदकर एकहाथभरके गड्ढेमे कण्डोंकेबीचमे रख अग्नि देवे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर फिरवहीगोमूत्रदेकर मर्दनकरे औरपुटदेवे । ऐसे २१ पुट देनेसे यह सिन्दूरकेरंगका **कान्तायस** तैयारहोगा जोकि पानीमे डालनेसे डूबेगानहीं । इसकी एकरत्तीसे शुरूकर ९ रत्तीतकमात्रा बढाकर तमामरोगोंमे ६ माशाखलास नहोतबतक देवे । आधातोलातक इसका पूर्णप्रयोगहै । अनुपानमे जसीयेग्यतादेखे वैसीदवाओंका कल्पनकरले, साधारणत २४ रत्ती गुडूचीकासत्व, २४ रत्ती शक्कर और ३ रत्ती कान्तायस मिलाकर पाण्डुरोगीको ठंडेजलकेसाथदेना । बलक्षीणताओरप्रमेहोंमेभी इसी अनुपानकेसाथदेना । नागरमोथा, गिलोयकासत्व, शक्कर, अतीस, ये प्रत्येक ८ आठ रत्ती और कान्तायस ३ रत्ती मिलाकर देनेसे ज्वरसहित अतिसार नष्टहोताहै अन्यभीरोग इसके सेवनसे दूर होतेहैं ॥ १४३ ॥

१४४ कान्तवल्लभो रसः

तीक्ष्णं पारदशुल्वगन्धककणः क्षारानलं पद्मकं
त्रायन्ती कुटजस्य बीजममृता भूनिम्बयुक्तां वटीं
कृत्वा पर्पटरुद्रवेग मरुतं पित्तं जयेदद्भुतं,
मुस्तोशीररसेन पर्पटरसेनैव स्वपथ्याशिनाम् ॥

र. रसेन्द्रस, ज्वराधिकारे ।

भाषा—फौलाद, पारा, तांबा, गन्धक, सुहागा, चित्रक, पद्मकाठ, त्रायमाण, इन्द्रजव, गिलोय, चिरायता, इनसबको समभाग लेकर चूर्णकर लेना फिर पित्तपापडे के काढेमे एकदिन मर्दनकर इसकी तीनतीन रत्तीकीगोली बनाकर नागरमोथा

औरखसकेकाढ़ेकेसाथ अथवा पित्तपापड़ेके रसके साथ देनेसे कफकेसाथबिगड़े हुए पित्तको यह वटी दूरकरती है॥ १४४ ॥

१४५ कान्तवल्लभो रसः

कान्तं षोडशभागं च लोहाच्चैव चतुर्दश।
किट्टं द्वादशभागञ्च दशभागं तु टङ्कणम् ६६०
मनःशिलामष्टभागां षड्भागं च शिलाजतु।
सर्वेण च समं सूतं गन्धकं चापि तत्समम् ६६१
अन्धमूषोदरे न्यस्य वालुकायन्त्रके क्षिपेत्।
पाचयेत्सप्तरात्रं तु सञ्चाह्यं सूक्ष्मचूर्णितम् ६६२
सेवितं मधुना युक्तं निष्कार्धेन समन्वितम्।
पाण्डुरोगं क्षयं गुल्मं ग्रहणीरोगनाशनम् ६६३
कासं श्वासं ज्वरं हिक्कां प्लीहोदरमरोचकम्।
मन्दाग्निं कुष्ठरोगं च मूलरोगं भगन्दरम् ६६४
वातशूलहरं वृष्यमत्यन्तमतिदीपनम्।
तुष्टिपुष्टिकरं कान्तिवर्धनं बलवर्धनम् ६६५॥
कान्तवल्लभनामायं विष्णुना निर्मितः पुरा।
सर्वपाण्डौ क्षये चैव लोकस्यारोग्यकारणम् ६६६

वै. चि., सर्वक्षये।

भाषा—कान्तभस्म १६ भाग, लोहभस्म १४ भाग, मण्डूर १२ भाग, सुहागा १० भाग, मैनसिल ८ भाग, शिलाजतु ६ भाग, इनसबकीबराबर पाराऔरगन्धक लेकर घीकुआरअथवा तुलसीकेरसमेंअथवा वैसेहीमर्दनकर अन्धमूषामें रखकर वालुकायन्त्रमें ७ दिनतकआंचदेकर पकावे। स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर बारीकचूर्णकर २ माशेप्रमाण मधुकेसाथ सेवनकरनेसे पाण्डुरोग, क्षय, गुल्म, ग्रहणी, श्वास, कास, ज्वर, हिचकी, प्लीहा, उदररोग, अरुचि, मन्दाग्नि, कुष्ठ, बवासीर, भयकरवातशूल, इनसबको यह दूर करता है। वृष्यता, तुष्टि, पुष्टि, कान्तिऔरबलकोबढ़ाता है कान्तवल्लभ इसकानाम है। हद्दरजेकेपाण्डु और क्षयकेलियेखास औषध है॥ १४५॥

१४६ कान्तादिवटी

अयस्कान्तञ्च कृष्णाभ्रं पञ्चनिष्कं पृथक्पृथक्।
अयोमलाश्च तत्तुल्यं तेषां द्विगुणिताम्भसा॥
एतच्चूर्णं परिस्राव्यं त्रिफलाक्वाथमर्दितम्।
निष्कमात्रां तु गुटिकां समभाकुलिबीजकम्॥
पिष्ट्वा तक्रेण मधुना सर्वमेहविनाशनम्॥६६८

वा, मेहे।

भाषा—कान्तलोहभस्म और कृष्णाभ्रकभस्म ५–५ निष्क, औरमण्डूरदोनोंकीबराबर औरइनसबसेदूना पानीलेकर इसमे इनकेचूर्णको डालदे और उसको थोड़ाहिलाकर थोड़ीदेरबाद पानीनिकालदे। फिरत्रिफलाकेकाथसे मर्दनकर १ टंककीगोलियें बना कर रखछोड़े। इसमेसे १ गोली औरडसीके बराबर अंकोलबीजकीमज्जा डालकर छाछमें पीसकर पीनेसे समस्तप्रमेह दूरहोते हैं॥ १४६॥

१४७ कान्ताभ्ररसायनम् (प्रथमम्)

कान्ताभ्रकशिलाधातुविषसूतकमाक्षिकम्।
शीलितं मधुसर्पिर्भ्यां व्याधिवार्धक्यमृत्युजित्

र. र. स., व्याधिवार्धक्ये।

भाषा—कान्तभस्म, अभ्रकभस्म, मैनसिल, बछनाग, पारा, सोनामाखी, येसबशुद्ध औरमारेहुए बराबरलेकर खूबबारीककरके इसमेसे १ या १½ रत्तीकी मात्रा मधु और घीके साथ खानेसे मृत्यु और बुढ़ापेको दूरकरती है॥ १४७॥

१४८ कान्ताभ्ररसायनम् (द्वितीयम्)

कान्ताभ्रत्रिफलाविडङ्गरजनी
ताप्याब्ददेवद्रुमम्,
व्योषैलाग्निपुनर्नवाद्रिगिरिजा-
ङ्कोलैः समं गुग्गुलुम्।
पिष्ट्वा भृङ्गजलेन सूक्ष्मगुटिकां
खादेद्यथासात्म्यतो,
मेदः श्लेष्मसमीरणोल्बणगदेष्वन्येषुवा पूरुषः॥

र. र. स., वातकफरोगे।

भाषा—कान्तभस्म, अभ्रकभस्म, त्रिफला, विडङ्ग, हल्दी, सोनामाखी, नागरमोथा, देवदारु, त्रिकटु, इलायची, पिपलामूल, पुनर्नवा, सोंठ, शिलाजतु, और अङ्कोल इनसबकी बराबर गुग्गुलु लेकर

भंगरेकेजलसे खूबसूक्ष्मपीसकर एकअथवा दोमाशेकी मात्रा मेद, श्लेष्म और वायुप्रबलरोगोंमें खानेसे आदमी निरोग होता है ॥ १४८ ॥

१४९ कान्ताभ्ररसायनम् (तृतीयम्)

शुद्धमभ्रसमं कान्तं मर्दयेदार्द्रकद्रवैः ।
कलांशं हेमचूर्णस्य बीजपूररसे पुनः॥ ६७१ ॥
मर्दयेत्खल्वमध्यस्थं यावत्सप्तदिनावधि ।
आटरूपरसेनैव तथा मुण्डीरसेन वा ॥ ६७२ ॥
तालमूलीरसेनैव दशमूलरसेन वा ।
तत्तद्रोगहरैः क्वाथै र्भावयेत्सप्तधा भिषक्
त्रिफलाव्योपचूर्णञ्च मध्वाज्याभ्यां प्रयोजयेत्।
पञ्चकर्मविशुद्धेन सेव्यमेतद्रसायनम् ॥६७४॥
पाण्डुशोफोदरानाहग्रहणीशोपकासजित् ।
सन्ततं सततञ्चैव पुराणं विषमज्वरम्॥६७५॥
निहन्यात्सर्वकुष्ठानि प्रमेहान्विंशतिञ्जयेत्।
कान्ताभ्रकमिदं श्रेष्ठं रसायनमनुत्तमम् ६७६ ॥
र. को., र. र. स, र. र. कौ., रसायने।

भापा—अभ्रकभस्म, कान्तभस्म, ये समभाग, लेकर अदरखके रसमे १ रोज़ मर्दनकर अभ्रकका सोलहवांहिस्सा सुवर्णभस्म डालकर बिजोरा, अडूसा, गोरखमुण्डी, तालमूली, दशमूल, इनप्रत्येकके रसोंसे अथवा खास किसी रोगके लिये तैयार करना हो तो तद्रोगहरौषधके रस अथवा क्वाथसे सातसात रोजभावना देकर उसमेसे २ रत्तीकी मात्रा त्रिफला, त्रिकटु एक एक माशा, मधु और घीमे मिलाकर खानेसे यह उत्तम रसायनका काम करता है। यह अगर पञ्चकर्म करके दिया जाय तो, पाण्डु शोफ, उदर, आनाह, ग्रहणी, शोष, कास, सन्तत, सतत, पुराना और विषमज्वर, तमामकुष्ठ और बीस प्रकारके प्रमेहोंको दूर करता है ॥ १४९ ॥

१५० कामकलारसः

मृताभ्रं पारदं स्वर्णं तुल्यं मर्द्यं दिनत्रयम् ।
मुशलीत्रिफलागन्धवाजिगन्धाकपायकैः ६७॥
कदलीकन्दजै र्द्रावैस्तद्गोलं चान्धितं पुटेत् ।
भूधरे दिनमात्रं तु समुद्धृत्याथ मर्दयेत्॥६७८॥
दिनैकं पूर्वजै र्द्रावै स्तद्वद्रुद्ध्वा पुटे पचेत् ।
पुन मर्द्यं पुनः पाच्यमेवमष्टपुटैः पचेत् ॥६७९॥
शाल्मलीजातनिर्यासैस्तुल्यं शर्करया सह ।
खादेन्निष्कद्वयं नित्यं द्रावयेद्वनिताशतम्६८०॥
गोक्षीरे मर्कटीबीजं पलार्धं पाययेदनु ।
सर्वाङ्गोद्वर्तनं कुर्यात्सयवैः शाल्मलीद्रवैः ॥
रसः कामकलाख्योऽयं महावीर्यकरो नृणाम्॥
र. सं., र. र., ध., वाजीकरणे।

भापा—अभ्रकभस्म, शुद्धपारद और सुवर्णभस्म सबसमभाग लेकर। मुसली, त्रिफला, असगन्ध और कदलीकन्द इनप्रत्येककेरसोंसे तीनतीनदिनमर्दनकरके इसकागोलाबनाकर अन्धमूषामे रखकर एकदिनपकाना। स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकरपहिलेकहेहुएरसोंसे मर्दनकर पुटदे। इसतरह बारम्बारकरताहुआ आठपुटदे। फिरइसमेसे १ माशा या दोमाशाकी मात्रालेकर बराबरभागमे मोचरसमिलाकर अन्दाज़से शक्करदेकर खिलानेसे यह सैकड़ों स्त्रियोंकेसाथ रमणकरासक्ताहै। इसरसको खानेकेबाद केवाचकेबीजोंकाचूर्णदोतोला गायकेदूधकेसाथ खिलाना। जवकाआटा सेमलकेरसमे सानकर तमामशरीरमे लगाना। यह कामकलाख्य रसहै यह अत्यन्तवीर्यको करनेवालाहै॥ १५० ॥

१५१ कामकलावटी

अङ्कोठमूलं त्रिफला कुण्डली मरिचं निशा ।
सप्तच्छदा कुटी कुष्ठं प्रत्येकं कार्षिकं भवेत् ॥
विडङ्गमुस्तकं काचं तालकं टङ्कणं त्रिवृत् ।
रसगन्धकलोहानां प्रत्येकार्द्धपलं क्षिपेत् ॥६८२
गुग्गुलुं त्रिपलं दत्त्वा घृतेन परिपेषितम् ।
वटी कामकला नाम गहनानन्दभाषिता ६८४॥
चतुर्माषा वटी खाद्या गोमूत्रेण जडीकृता ।
वातरक्तं निहन्त्याशु नानादोषसमुद्भवम् ६८५॥
दुष्टं नानाविधं हन्ति नानादोषसमुद्भवम् ।
दद्रुं कण्डूं विचर्चीश्च व्रणार्शो गण्डमालिकाः

भगन्दरोपदंशांश्च विद्रधीं गर्दभार्बुदे ।
श्लीपदं शोथशूलानि कासश्वासमरोचकम् ॥
प्लीहगुल्मोदराष्ठीलामेहमेदोगलामयान् ।
जीर्णज्वरं तथानाहं पाण्ड्वादि त्रितयं जयेत् ॥
सङ्ग्रहग्रहणीं दुष्टां बलवर्णाग्निवर्धनीम्॥६८८॥

र. र., कुष्ठाधिकारे—

भाषा—अङ्कोलकीजड़कीछाल, त्रिफला, गुडूची, मिर्च, हल्दी, सप्तपर्ण, कुटकीऔरकुठ येप्रत्येक १ तोला, विडङ्ग, नागरमोथा, काचभस्म, हरिताभस्म, सुहागा, निशोत, पारागन्धक औरलोह येप्रत्येक ½ पल, गुग्गुलु ३ पललेना। पहिलेगुग्गुलुको घीके साथ कुटवाना जबवह कुटतेकुटते पानीजैसाहोजाय तब उसमे अन्यऔषधियोंको बारीककरके धीरे२ डालना और कूटतेजाना जबसाराएकजीवहोजाय तब उसकी ४—४ माशेकी गोलीबनाकर गोमूत्रकेसाथ लेनेसे नानादोषोंसे भयाहुआवातरक्त, दद्रु, कण्डु, विचर्चिका, व्रण, बवासीर, गुल्म, गण्डमाला, भगन्दर, उपदंश, विद्रधि, गर्दभ, अर्बुद, श्लीपद, शोथ, शूल, कास, श्वास, अरुचि, प्लीहा, गुल्म, उदर, अष्ठीला, प्रमेह, मेद, गलेकेरोग, जीर्णज्वर, पाण्डु, हलीमक, कुम्भकामला, सङ्ग्रहग्रहणी इनसबको दूरकर बल, वर्णऔर अग्निको बढ़ातीहै ॥ १५१ ॥

१५२ कामचूडामणिरसः

मौक्तिकं माक्षिकञ्चैव स्वर्णभस्म पृथक्पृथक् ।
कर्पूरं जातिकोषञ्च जातीफलवङ्गकम्॥६८९॥
वङ्गभस्म तथा ग्राह्यं रूप्यं चापि तदर्धकम् ।
चातुर्जातञ्च सङ्ग्राह्यं सर्वमेकत्र चूर्णितम् ६९०
शतमूलीरसेनैव भावयेत्सप्तवारकम् ।
ततोगुञ्जाप्रमाणेन वटिका भिषजा कृता ६९१
अनुपानविशेषेण रोगाकरविनाशिनी ।
शीतं पयोऽनुपानञ्च कामिनीः कामयेच्छतम्
वीर्यहीनो भवेद्यस्तु यो वा स्यात्पतितध्वजः।
सोऽशीतिवार्षिको वापि युवेव रमतेऽङ्गनाः६९३
भेषजं र्निविधैः किं स्यादन्यैश्च शतसङ्ख्यकैः ।
फलं न किञ्चित्तत्रास्ति केवलं गौरवं मुहुः ॥
नातः परतरं किञ्चिदस्ति पुष्टिकरं भुवि ।
अतः सर्वप्रयत्नेन सेव्यं भूमिभुजा सदा ६९५
विशेषाद्ध्वजभङ्गांश्च सप्ताहेन विनाशयेत् ।
प्रमेहं मूत्ररोगञ्च मन्दाग्निं श्वयथुं तथा ॥
रक्तदोषञ्च नारीणां पानदोषं विनश्यति ६९६

आ. वि. शुक्रमेहे ।

भाषा—मोती, सोनामाखी, सुवर्णभस्म, कपूर, जावित्री, जायफल, लौंग, बङ्गभस्म, रजतभस्म सब एकएकभाग, इनसबसे आधाचातुर्जात (तज, पत्रज, इलायची, नागकेशर) लेकर सबकाबारीकचूर्णकर एकजगहमिलाकर शतावरकेरसकी सातभावनादेकर एकएकरत्तीकी गोलियें बनाकर तत्तद्रोगहरानुपानके साथ देनेसे तत्तद्रोगोंको दूरकरतीहै। इसकेऊपर ठंढादूधपीनेसे स्त्रियोंमे सम्भोगेच्छा बढ़तीहै। जो आदमी वीर्यहीनहैं किंवा गलध्वजहैं या अस्सीबरसके बुड्ढेहैं वेभी इसकेसेवनसे जवानजैसे मालूमपड़ते हैं। इसविषयमे बहुतसीदवाइयांहैं परउनके खानेसे केवल शरीरमे मेदबढ़नेके सिवाय औरकुछफलनहीं होता, इसकेसेवनकरनेसे आदमी अपनेमनोरथको पूर्णकरसक्ताहै। कष्टसाध्यसेअसाध्य ध्वजभङ्गको यहयोग सातदिनमे अच्छाकरसक्ताहै । प्रमेह, मूत्ररोग, मन्दाग्नि, शोथ, रक्तदोषऔरस्त्रियोंकेसमस्तरोग इससे नष्टहोतेहैं ॥ १५२ ॥

१५३ कामदो रसः

हेमबीजविषवङ्गसूतकं हंसपादकरभञ्च जारणम् ।
नागवल्लिदलजातभावितः
कामदःसकलमेहनाशनः ॥ ६९७ ॥

रसायनसं., र. स. क, रससारसङ्ग्रह, र. (मा.), प्रमेहाधिकारे । रससारसङ्ग्रहे, कनकसुन्दरीनाम ।

भाषा—धतूरेकेबीज, बछनाग, बङ्ग, पारा, शिंगरिफ, अकलकराऔर अभ्रक येसबसमभागलेकर पानकेरसमे एकदोरोजघोटकर एकएकरत्तीकी गोलियें बनालेना । यथोचितानुपानकेसाथदेनेसे यह तमाम प्रमेहोंका नाशकरताहै ॥ १५३ ॥

१५४ कामदीपकरसः

गन्धकस्य तु तोलैकं कृत्वा वै तण्डुलाकृतिम् ।
दत्त्वा भृङ्गद्रवं रौद्रे भावयेद्दिनसप्तकम् ६९८॥
तच्चूर्णं प्रक्षिपेत्तत्र प्रत्येकं मापकद्वयम् ।
जातीफलस्य कोपस्य तथा चन्द्रलवङ्गयोः६९९
ततः सगुडकं कृत्वा तस्य गुञ्जाचतुष्टयम् ।
अभ्यर्च्य भास्करं प्रात भक्षयेत्प्रत्यहं ततः ॥
आर्द्रकं सैन्धवोपेतं मरिचस्य च सप्तकम् ।
तच्चानु चर्वणं कृत्वा पिबेत्क्षीरपलद्वयम् ॥
अनेनैव प्रयोगेण स्थविरोऽपि युवायते७०१॥

र. र, ध., वाजीकरणे ।

भाषा—१ तोलेगन्धकको चावलके समान टुकडेकर भांगरेका रस देकर कडे धूपमे सातभावनादे। इस रसकी४ रत्तीकी मात्रामे जायफल, जावित्री, शुद्धकपूर और लौंग प्रत्येक २ दो मासे मिलाकर गुड देकर १ गोली बनावे। सूर्यनारायणकी पूजाकर प्रातःकाल १ गोली खावे, इसके ऊपर अदरख १ माशा, सैंधानमक ४ रत्ती, कालीमिर्च ७ नग, इनकोचबाकर दोपल दूध पीवे, इसप्रयोगसे बुड्ढाभी जवान जैसा होजाता है ॥ १५४ ॥

१५५ कामदुघा रसः (प्रथमः)

सुवर्णगैरिकं किञ्चिद्घृतभ्रष्टं विचूर्णयेत् ।
धात्रीफलरसेनैव सप्तवारश्च भावयेत्॥७०२॥
शुष्कं कृत्वा ततो घर्मे श्लक्ष्णचूर्णन्तु कारयेत्।
द्विवल्लप्रमिता मात्रा सिताज्यमधुना सह ७०३
रक्तवृद्धिं करोत्याशु पित्तरोगविनाशकृत् ।
प्रमेहं प्रदरश्चैव पाण्डुरोगं च कामलाम् ७०४॥
हलीमकं महाघोरमङ्गदाहं तृषं भ्रमम् ।
जीर्णज्वरहरश्चैव नात्रकार्या विचारणा ७०५॥
वैद्यानां जीवनार्थाय रोगिणाञ्च हिताय वै ।
अल्पमूल्यं बहुगुणं ग्रन्थेऽस्मिन्प्रकटीकृतम् ॥

रसायन स., ज्वराधिकारे ।

भाषा—सुवर्णगैरिक को घीमे सेककर हरे आंवलोंके स्वरसकी सात या २१ भावना देकर सुखाकर बारीकचूर्णकर रखछोडे । इसकी ६ रत्तीकी मात्रा शक्कर, घी और मधुकेसाथ देनेसे रक्तको बढाती है। और पित्तरोगोंका नाश करती है। प्रमेह, प्रदर, पाण्डुरोग, कामला, हलीमक, घोर अङ्गदाह, तृषा, भ्रम, जीर्णज्वर, इनसबको, यह तत्काल दूर करती है। अल्पमूल्य और बहुगुण यह दवाहै। इस लिये वैद्य और रोगियोंके हितके लिये यहां प्रगट की गई है ॥१५५ ॥

१५६ कामदुघा रसः (द्वितीयः)

गुडूचिकोद्भवं सत्त्वं पलमेकं प्रमाणतः ।
सुवर्णगैरिकं कर्पमभ्रकं कर्पमेव च ॥ ७०७ ॥
सुचूर्णं कारयेदेषां वल्लमात्रं प्रयोजयेत् ।
प्रदरे गव्यमत्स्यण्ड्यौ मत्स्यण्डी तण्डुलोदकम्
घृतमत्स्यण्डिका पित्ते तथा गव्यश्च शर्करा।
मधुपिप्पलिका मेहे मत्स्यण्डीतण्डुलोदकम् ॥
अनुपानविभेदेन सर्वरोगेषु योजयेत् ।
एषः कामदुघानाम प्रदरेषु प्रशस्यते ॥७१०॥

रसायनसं, अम्लपित्ते ।

भाषा—गुडूचीसत्व १ पल, सुवर्णगेरू १तो०, अभ्रकभस्म १ तो०, इनसबको इकट्ठे कर बारीक चूर्णकरके ३ रत्तीकी मात्रा देकर ऊपरसे प्रदरमे गायकादूधऔरराब अथवाचावलकाधोवन और राबदे। पित्तप्रकोपमे घी और राब अथवा दूध और शक्कर दे । प्रमेहमे मधु और पीपल अथवा चावल का धोवन और राब दे । अनुपानभेदोंसे देनेसे यह उष्णताजन्य तमामव्याधियोंको दूरकरताहै ॥ १५६ ॥

१५७ कामदुघारसः (तृतीयः)

मौक्तिकस्य प्रवालस्य मुक्ताशुक्तिभवस्य च ।
वराटिकायाः शङ्खस्य भस्मानि गैरिकं तथा ॥
गुडूचिकोद्भवं सत्त्वं समभागानि कारयेत्।
अजाजिकासिताभ्याञ्च गृह्णीयाद्रक्तिकाद्वयम्
जीर्णज्वरभ्रमोन्मादपित्तरोगेषु शस्यते ।
अम्लपित्ते सोमरोगे योज्यः कामदुघारसः॥

रसायनसं., अम्लपित्ते ।

भाषा—मोती, प्रवाल, मोतीकी सीप, कौडी, शङ्ख इन प्रत्येककी भस्में, सोनागेरू और गुडूचीसत्व ये सब समभाग लेकर। सबको इकट्ठेकर घोटकर रखलेना, इसमेंसे २ रत्तीकी मात्रालेकर जीरा ३ माशे, शक्कर ३ माशेके साथ देनेसे जीर्णज्वर, भ्रम, उन्माद, पित्तरोग, अम्लपित्त, सोमरोग, ये सब नष्ट होते हैं ॥ १५७ ॥

१५८ कामदेवचूर्णम्

विदारीं वरीं मार्कवंवाजिगन्धां
श्वदंष्ट्रेक्षुरं क्रौडमौशल्यकोलम् ।
त्वचं केसरं त्वमृताकुष्ठजाती
वराव्योपमाषं सिताचन्द्रमोचम्॥७१४
बलाभियुतं भावितं स्वस्वयूषै
रिदं कामदेवाख्यचूर्णं जयाशम्।
सखायोरसं मौक्तिकं हैमरौप्यं
सुवङ्गान्वितं सेवयेन्माक्षिकेण ॥
शतं क्षीरपो माषगोधूमभोजी
सितासर्पिषा मानिनीनां जयेद्धि ॥७१५

रो,

भाषा—विदारीकन्द, शतावर, भागरा, असगन्ध, गोखरू, तालमखाना, वाराहीकन्द, स्याहसफेद मुसली, मदनमस्त (कटूकोरदाँ-म०), तज, केसर, गुडूचीसत्व, कुष्ठ, जावित्री, त्रिफळा, त्रिकटु, उडद, शक्कर, शुद्धकपूर, मोचरस, चारोंबला, लोहभस्म, रससिन्दूर, मुक्ताभस्म, सुवर्णभस्म, रजतभस्म, वङ्गभस्म, इनसबको समभाग लेकर ऊपर कहीहुई तमाम काष्ठोषधियोंके अङ्गस्वरस अथवा क्वाथोंसे यथाशक्ति भावनादेकर। एकएक माशेकी गोली बनाकर रखछोडे। इसमेंसे १ गोली मधुमें मिलाकर खिलाकर ऊपरसे दूध पिलावे। और उडद, गेहूँ, घी और शक्कर, ये खानेको देवे तो, इसका खानेवाला सैकडों स्त्रियोंको सन्तुष्ट करसक्ता है। और तमाम प्रमेहोंको यह चूर्ण दूर करता है ॥ १५८ ॥

१५९ कामदेवोरसः(प्रथमः)

तारं वज्रं स्वर्णताम्रे च सूतं
लोहं गन्धं भागयुग्मं प्रकुर्यात् ।
कन्याद्रावे मर्दयेदेकयामं
चूर्णं कृत्वा काचकूप्यां निवेश्य ॥७१६॥
कूपीं चापि पूरयेत्सिन्धुचूर्णै
मुद्रां दत्त्वा शोषयेत्तां प्रयत्नात्।
वह्निं कुर्याद्वासरैकं प्रयत्ना-
च्छीतं जातं खल्लमध्ये विचूर्ण्य ७१७
अर्कक्षीरेणाथ भाव्यं हि सर्वं
कासस्यैवं पद्मकन्दस्य नीरैः ।
मौशल्या वै गोक्षुरस्य द्रवेण
त्रिस्त्रिर्वेलं भावनाश्च प्रदद्यात् ॥७१८॥
काकोल्या वै वाजिगन्धाशताह्वा
दुःस्पर्शानां स्वै रसै र्भावयेच्च।
चूर्णं कृत्वा मिश्रयेद् व्योषचूर्णं
कर्पूरं वै कुङ्कुमैलालवङ्गम् ॥ ७१९ ॥
कस्तूरी वै पूर्वचूर्णात् षडंशा
कार्या सर्वैः शर्करा वै समा च ।
भक्षेच्चैनं निष्कमात्रं प्रयत्ना
द्द्रोक्षीरं वै चानुपाने विधेयम् ॥७२०॥
मिष्टाहारं सेवयेच्चैव नाम्ल-
मोजस्तेजोवर्धते वै बलञ्च ।
सौन्दर्यं वै जायते सुन्दरीणां
वृद्धिः कामे नैव हानिश्च वीर्ये ॥
तस्मात्सेव्यः कामदेवो रसोऽयं
वृष्येपूक्तो योग एषो वरिष्ठः ॥७२१॥

र. प्र. सु, वाजीकरणे

भाषा—रजत, हीरा, सुवर्ण, ताम्र, पारा, लोह, गन्धक, ये यथायोग्य शुद्धकियेहुए और मारेहुए प्रत्येक दो भागलेकर घीकुआरकेरसकी एक दो रोज भावना देकर आतशी शीशीमें रखकर गुडचूर्णसे मुह बन्दकर कपडमिट्टी दे देना। सूखनेपर वालुकायन्त्रमें रखकर एकदिनकी आंचदेना, स्वाङ्गशी-

तल होनेपर निकालकर आककादूध, कास, पद्मकन्द, मुसली, गोखरू, काकोली, असगन्ध, सोंफ और जवासा इन प्रत्येकके दूध, अङ्गस्वरस अथवा क्वाथसे एक एक अलग २ भावना देकर। सुखाकर इसमे त्रिकटु, कपूर, केसर, इलायची, लौंग, कस्तूरी, इन सबका चूर्ण पूर्वरससे छठा हिस्सा मिलाकर सबकी बरावर शक्कर मिलावे। यह कामदेव रस तैयार हुआ। इसमेसे चार ४ माशेकी मात्रा देकर शक्कर मिलाहुआ दूध पिलावे। जीर्ण होनेपर मिष्टान्न खिलावे, अम्ल भूलकर न खाय, इससे ओज, तेज, वल सोन्दर्य ये बढतेहैं। स्त्रियोंका सम्भोग करनेपरभी वीर्यमें किसी तरहकी हानि नहीं पहुचती। इस लिये वृष्ययोगोंमे यह सबसे श्रेष्ठ योग है ॥ १५९॥

१६० कामदेवोरसः (द्वितीयः)

तारं हिङ्गुलसीसकाभ्रसहितं लोहञ्च वङ्गं तथा,
दृद्वाशै रसभस्मना विचिनुयात्सर्वं च खल्वे शुभे
मर्देद्धूर्त्तजयारसेन मुसलीनीरेण तत्सप्तधा,
सिद्धोऽयं किल कामदेवरसराड् राज्ञांभवेद्वल्लभः
वल्लैकप्रमितोऽनुपानसहितः सर्वान्गदान्नाशयेत्,
स्तम्भे निस्तुपभृष्टचाणकजया
जातीसिताज्यै र्युतम् ॥
पुष्टौ साज्यसिताविदारिमुसली
युक्तम्प्रभाते लिहेत् ॥
स्त्रीणायौवनदर्पगर्वितशतानां द्रावणे विक्रमम्

धृ यो त, वाजीकरणे

भाषा—पारदभस्म १भाग, रजतभस्म२भाग, शिंगरफ ३ भाग, नागभस्म ४ भाग, अभ्रकभस्म ५ भाग, लोहभस्म ६ भाग, वङ्गभस्म ७ भागलेकर सबको खरलमे डाल धतूरा, भाग, मुशली, इनप्रत्येकक्रेरससे सात२भावनादेकर सुखाकर धररक्खे। यह कामदेव रसतैयारहुआ यहराजालोगोंकेलिये वहुतहीप्रियहै इसको ३ रत्तीकीमात्रामे अपने२अनुपानके साथदेनेसे समस्तरोगोंको दूरकरताहै। यदिशुक्रस्तम्भनकेलिये इसकाप्रयोगकरनाहोतो छिलकेरहितसिकेहुएचने औरसिकीहुईभांग, जावित्री, शक्कर औरघीइनकेसाथ मिलाकर देनाचाहिये। पुष्टिकेलियेघीशक्कर, विदारीकद औरमुशलीके चूर्णकेसाथ प्रभातमेचटाकर दूधपिलानाचाहिये। अनुपानकाप्रमाण अग्निबलको देखकर कायमकरले। इसकोखानेवाला मदोन्मत्त सो स्त्रियोंसेभी नहीं हारता ॥ १६० ॥

१६१ कामदेवोरसः (तृतीयः)

मृतसूतत्रयोभागा भागैकं हाटकं मृतम् ।
कदलीकन्दजैर्द्रावैः शाल्मलीसम्भवै र्दिनम् ॥
गोक्षीरैश्च दिनं मर्द्यं क्षणेकं पाचयेद्धृतैः ।
तन्मध्ये शर्करां द्राक्षां धात्री रम्भाफलं मधु ॥
गोक्षीरं मुशलीमाषान् कोकिलाक्षस्य बीजकम्
सूताच्चतुर्गुणं क्षिप्त्वा मर्द्यं शाल्मलिकाद्रवैः ॥
तस्मवं दिनमेकन्तु कामदेवो रसो भवेत् ।
निष्कमात्रं सदा भक्षेद्गवां क्षीरं पिबेदनु ॥
मैथुने दृढलिङ्गः स्याद्द्रावयेद्वनिताकुलम्७२७

र ख, र र स, र को, वाजीकरणे।

भाषा—पारेकीभस्म३भाग, सुवर्णभस्म १भाग, इनकोकेलकंदकेरस कदलीकंदकारस, सेमलकीछालकारस औरगायकादूध इनप्रत्येकमे एकएकदिन मर्दनकर गोलीबनाकर घीमेयहातकपकानी कि गोलीलालहो जाय। फिरउसकोनिकालकर चूर्णकर शक्कर, द्राक्ष, आवला, केलेकाफल, मधु, गायकादूध, मुशली, उड़द, तालमखाना येसबपारेसेचतुर्गुणित डालकर एकदिनशाल्मलीके रससे मर्दनकरेतो यह कामदेवरस तैयारहोगा। इसकी ४ माशेकीमात्रा खाकर दूधपीनेसे स्त्रियोंमे दृढशक्ति होताहै ॥ १६१ ॥

१६२ कामदेवोरसः (चतुर्थः)

अभ्रं शुल्वं केशर लोहचूर्णं
जातीपत्रं सर्पफेनं लवङ्गम् ।
एलासूतं क्षीरकङ्कोलनागं
जातीजातं कङ्कबीजैश्च युक्तम् ॥७२८॥
अब्धेःशोषं यष्टिकाक्षप्रमाण-
क्षौद्रं मिश्रं मिश्रमारूरुकेन ।

क्षीणे वीर्ये रेतसां सागरोऽयं
दद्यात्प्रातर्वीटिकायांद्विवल्लम् ॥७२९॥
गच्छेन्नारी साध्ययोगात्सहस्रं
वृद्धो देही यातितारुण्यलक्ष्मीम्।
रामावश्यं सर्वकाले ऋतौ च
प्रोक्तो वैद्यैः कामदेवो रसोऽयम्७३०॥

चि र भ, वाजीकरणे।

भाषा—अभ्रकभस्म, ताम्रभस्म, केशर, लोह भस्म, जावित्री, अफीम, लौंग, इलायची, पारद-भस्म, क्षीरकाकोली, नागभस्म, जायफल, शीत-लचीनी, समुद्रशोष, अकलकरा, येसवसमभागले कर चूर्णकरके रखछोडे। यह कामदेवरस तैयार हुआ। इसमेसे ६ रत्तीकीमात्रा शहदमे खरलकर पानमेलगाकर देवे ऊपरसे दूधपिलावे, यह क्षीण वीर्यपुरुषोके लिये शुक्रसागरहै। कुछदिनोंतक इसका सेवनकरनेसे गतवीर्य औरवृद्धआदमीभी तरुणताको प्राप्तहोकर स्त्रियोंमे तरुणकेसमानही कामकरसक्ताहै। इसकेसेवनकरनेवालेके स्त्रियावशीभूत रहती हैं १६२

१६३ कामदेवोरसः (पञ्चमः)

सूतं गन्धं कान्तभस्मापि तुल्यं
यामं नीरैः शाल्मलीसम्भवोत्थैः।
गोलं कृत्वा वेष्टयित्वाऽथमाषै
राज्ये पक्त्वा काचकूप्यां निधाय ७३१
भूकूष्माण्डं नागवल्लीञ्च पिष्ट्वा
तोयं दद्याद्रात्रिमेका प्रयत्नात्।
सिद्धः सूतः कामदेवोऽस्य वल्लं
मध्वाज्याभ्यां योजयेच्चत्रिसप्तम् ७३२
खण्डं दुग्धं चानुपाने च दद्या-
द्रात्रौ दुग्धं शक्तिमानेन देयम्।
तिक्तं रूक्षं वर्जयित्वातिचाम्लं
पेयं नित्यं शाल्मलीनीरयुक्तम् ॥७३३॥
खण्डं धात्रीवानरीमूलदुग्धं
पुष्टिर्वीर्यं जायते तत्प्रभूतम्।
कुर्यान्नित्यं रम्यकान्ताविनोदं
कृत्वा दिव्यं कामदेवं रसेन्द्रम्॥७३४॥

र र, र ल, र सु, ध, र दी, वाजीकरणे। रसदीपिकाया मदनकामदेवनाम।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, कान्तभस्म, येस-बसमभागलेकर सेमलकीछालकेरससे मर्दनकर और-गोलाबनाकर उड्दकेआटेसे वेष्टितकर गोलेकोघीमे यहांतकपकावेकि ऊपरकाआटालालहोकर जलनेकी-तैयारीमेहोजाय फिर उसकोनिकालकर आतशीशी शीमे डालकर भुईकुम्हडाऔरपानकेरसकोशीशीमे-डालकर लघुवालुकायन्त्रमे रखकर रात्रिभरपकावे। सुबहमे गोलीकोनिकालकर पोंछकरधररक्खे। यह कामदेवरस तैयारहुआ इसकी३रत्तीकीमात्रा म-धुऔरघीमेमिलाकर २१रोजतकदेवे ऊपरसे खांड-मिलाहुआ दूधपिलावे। रातमेजितनाहूधहजमकरने-कीशक्तिहो उतना पीनेकोदे, तिक्त, रूक्षऔरअम्ल इनकोछोडकर सेमलकारसमिलाहुआ अथवा आंव-लाऔर केवांचकीजडकाचूर्णमिलाहुआदूध पीनेकोदे। इससे पुष्टिऔरवीर्य अत्यंतप्रमाणमे उत्पन्न होते हैं॥ १६३॥

१६४ कामदेवोरसः(षष्ठः)

सूतो माषमितःस्वदोषरहितस्तत्तुर्यभागो बलि-
स्तन्मानस्तुभुजङ्गफेनउदितःक्षुद्राफलस्याम्बुना
एतद्गोलकमाकलय्य विपचेत्क्षुद्राफलेहेमजे,
पिष्टाख्यात्पुटैःपचेदितिरसःश्रीकामदेवाभिधः
मात्रांसूर्योदयेगुञ्जामेकांयामचतुष्टये।
गुञ्जाचतुष्टयंदेयं नागवल्लीदलान्वितम्॥
दुग्धौदनं त्वलवणं रात्रौक्षीरयथेच्छया॥७३५॥

र सु टी, वाजीकरणे, टोडरानन्दे कामदेवस्तम्भननाम।

भाषा—सबदोषोंसेरहितपारा१माशा,शुद्धगधक ३ माशा,अफीम३ माशा लेकर भटकटैयाके फलकेरससे मर्दनकर गोलीबनाकर भटकटैयाके फलमेरखकरइसको धतूरेके फलमेरखदे उसपर उड्दका आटालपेटकर घीमे आटालाल होनेतक पकावे। फिर गोलीको निका

ल्कर पूर्ववत्पकावे। इसतरह आठवार पकानेसे यह कामदेवरस तैयारहोगा, इसकी १ रत्तीकीमात्रा सूर्योदय होनेकेबाद देनी चाहिये। ४पहरबीतनेके बाद पानमे ४ रत्तीकी मात्रा देकर दूध औरचावल नमकरहित खिलावे। रातमे जितनी इच्छाहो उतना दूधदे। इससे आदमी ध्वजभङ्गादिसे निवृत्तहोकर पुरुषत्वको प्राप्तहोतेहैं ॥ १६४ ॥

१६५ कामदेवो रसः (सप्तमः)

रसगन्धकताम्राणि काचं सीसं समंसमम्।
पिप्पली त्रिवृता शुण्ठी धान्याकञ्च हरीतकी ॥
रसस्तत्त्रिगुणो ग्राह्यः प्रत्येकं चूर्णमेव च।
रसपादं प्रदातव्यंहिङ्गुचैवयवानिका ॥ ७३८ ॥
अर्धमाषा वटीकार्याराद्रेदेकांयथाबलम्।
निहन्तिश्लीपदंरोगंदोषत्रयसमुद्भवम् ॥७३९॥
पैत्तिके भक्षयेद्यूषं श्लैष्मिके शुण्ठिमैन्धवम्।
वातिके तक्रभक्तानि विष्टम्भं परिवर्जयेत् ७४०
कामदेवरसश्चायं तद्वद्देहं करोत्यलम्।
श्रीमद्गहननाथेन रचितो विश्वसम्पदि ७४१॥

र र, श्लीपदे।

भाषा—पारा, गन्धक, ताम्रभस्म, काचभस्म, येसबसमभाग, पीपल, निशोत, सोंठ, धनिया, हरड़येप्रत्येक पारेसेतिगुने, हींगऔरअजवाइन पारेसेचतुर्थांश लेकर। पानअथवा अदरखकेरससे घोटकर आधेआधेमाशेकी गोलीबनाकर यथादोषानुपानसे देनेसे तीनोंदोषोंसे भयेहुएश्लीपदरोगको यहनष्टकरतीहै। पित्तप्रधानरोगमे इसपर मुद्गयूषदे, कफप्रधानमे सोंठऔरसैन्धवदे, वातप्रधानमे छाछभातदे औरविष्टम्भकरनेवाली चीजोंसे परहेजरक्खे। यहकामदेव रसहै कामजैसा शरीरबनादेताहै लोगोंकीशरीरसम्पत्तिकेलिये गहनानन्दने इसकोबनायाहै ॥ १६५ ॥

१६६ कामदेवोरसः (अष्टमः)

अहिफेनं चाब्धिशोषं त्रिसुगन्धञ्च पिप्पली।
जातीफलं धूर्तबीजं गान्धारीबीजसंयुतम् ७४२
तद्द्रवै र्भावयित्वा त्रिः सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत्।
सेवयेद्वल्लमात्रेण रमते कामिनीशतम् ॥७४३॥

टो, वाजीकरणे

भाषा—अफीम, समुद्रशोष, तज, पत्रज, इलायची, पीपल, जायफल औरमरसाकेबीज येसबसमभागलेकर मरसाकेरससे तीनभावनादेकर बारीकचूर्णकररक्खे, इसका ३ रत्तीचूर्ण दूधऔरशक्करके साथलेनेसे मनुष्य पुरुषत्वको प्राप्तहोताहै ॥ १६६ ॥

१६७ कामदेवोरसः (नवमः)

श्वेताङ्कोलरसेन पारदपलं सम्मर्द्य सप्ताहतस्तत्तुल्यं कनकं तयोःसमतुलं गन्धं विशुद्धं पुनः
मर्द्यं श्वेतहयारिरक्तदहनैस्तालीरसैः सप्तधा,
गोलं छागलमांसवेष्टितमथो माषैः प्रपिष्टैस्तथा
तप्ते तैलघृतेऽथवा विनिहितं सिन्दूरतुल्यं यदा,
जातं तत्क्षणमुद्धरेन्मधुसितासर्पिर्युतं क्षीरपः।
भोज्यंलड्डुकपायसं ह्यनुदिनं सेवेत वन्ध्यां स्त्रियं
भोगान्सर्वेऽस्त्रवद्भवान्सकुसुमान्
कन्दर्पकेलीप्रियान् ॥ ७४५ ॥

र प, वाजीकरणे।

भाषा—शुद्धपारा४तो०, सुवर्णभस्म ४ तो०, गन्धक८तो० श्वेतअङ्कोलकेरससे७ दिनतकमर्दनकरे, फिरश्वेतकनेरऔर चित्रककेरसोंसे सातसातभावनादेकर गोलाबनाले, उसगोलेको बकरेकेमासकी कीमामेरखकर उड़दकेआटेको भिगोकर उसकेऊपरलपेटदे। फिरइसगोलेको तैलऔरघृत समभागलेकर उसमे यहातकपकावे कि गोलाएकदमलाल होजायउसको तुर्तनिकालकर रखछोडे। इसमेसे ३ रत्तीलेकर मधु, शक्करऔरघीकेसाथ सेवनकरे औरऊपरसे दूधपीवे। खानेको लड्डू और दूधपाक खाय, वन्ध्यास्त्रीसे सम्भोगकरे ॥ १६७ ॥

१६८ कामदेवोरसः (दशमः)

सूतं गन्धकसम्मितं त्रिकटुकं क्वाथेन सम्मिश्रितं
गोलं क्षीरविदारिकन्दविवरे न्यस्तं प्रलिप्तं पुनः
माषै लिप्तमथोऽङ्गुलेन विमले गव्ये घृते पाचितं

तच्चूर्णं पलसम्मितं द्विपलकं सत्त्वं गुडूच्याः पुनः
द्राक्षाकच्छुफलं तिला वरिजये
प्रत्येककं पालिकम्,
मोचाया द्विपलं यवाःशरपला यष्टी द्विसुटिःशुभा
कृष्णाधात्रिबलात्रयेक्षुकदलीकन्दैःक्रमाज्ञात्रये-
स्सर्यं सप्तदिनं निवेश्य विमले पात्रे सितामिश्रितं
मापद्वन्द्वमितं भजेत्तिलघृतं दुग्धेन पिष्टं पिबे-
द्दृष्ये ग्राम्यकलिङ्कचच पतति श्रीकामदेवोरसः

र. प., वाजीकरणे ।

भाषा—पारा, गन्धक बराबरलेकर त्रिकटुके क्वाथसे दोतीनादिनतकमर्दनकर गोलीबनाकर क्षीरविदारीके कंदमे रखकर उसीकीमज्जासे मुंहबदकर देना। ऊपरसे उड़दके आटेका १ अङ्गुलमोटास्तर चढ़ाकर शुद्धगायकेघीमे उसकोपकावे । आटाजबलालहोजाय तबउसकोनिकालकर स्वाङ्गशीतलहोनेपर कंदमेसे निकालकर उसमेसे १ पललेकर गुड्चीकासत्व २ पल, द्राक्ष, केवाचकेबीज, तिल, शतावरी, मांगयेप्रत्येक एकएकपल, केलेकाकद२पल, जब छिलकेरहित५पल, मुलहठी२पल, इनसबको इकट्ठे लेकर खरलमे मर्दनकर पीपल, आंवला, बला, नागबला, अतिबला, केलेकाकंद इनप्रत्येकके स्वरसअथवा क्वाथकी सातसातभावनादेकर अच्छेपात्रमे रखदे । यह कामदेवरस तैयारहुआ, इसमेसे २माशेकीमात्रा लेकर इसमे शक्कर, तिल, घृत, इनसबको दूधमे घोटकरपीवेतो घरकीचिड़ियोंकीतरह काममकलामे प्रवृत्तहो ॥ १६८ ॥

१६९ कामदेववटी

कुष्ठं कट्फलसैन्धवं त्रिकटुकं मेथी यवानीद्वयं,
वासा मोचरसंविदारिमुसलीजातीफलंचित्रकम्
जीरश्चापरजीरकं गजकणा द्राक्षाभया वानरी,
तालीसं त्रिसुगन्धिकं त्रिलवणं चैमीतकं शृङ्गिका
रम्भाकन्दशतावरीहयगन्धायष्टीप्रियालाऽमृताः,
जातीपत्रलवङ्गकेसरजलं गोक्षुरकं शाल्मली ।
धात्रीमापपुनर्नवाथ कनकं शृङ्गाटकं मस्तकी,
मांसी चापित्रलात्रयंच नलदं भार्गीभ कर्णस्तिलाः
कङ्कोलं करहाटकं च विजयाश्रीरुग्रगन्धाकुटू-,
मज्जा पद्मकबीजमेतदखिलं चूर्णीकृतंस्निग्धकम्
एतत्कर्षमितं पृथक्पृथगथो तुर्यांशतुल्यां जयां,
तस्या अर्धमितं मृताभ्रकमहो वङ्गं तदर्धं क्षिपेत्
लोहं मारितमेतदर्धममलं सूतं तदर्धं मृतं,
सर्वेभ्यो द्विगुणा सिताऽथ मधुना
चाऽऽज्येन सम्मिश्रयेत् ।
कार्यास्तस्य पलार्धमानवटिकाःखादेद्यथाग्नि प्रगे
नक्तं चापि जराविपत्तिशमनीमेकाश्च दुग्धं पिबेत्
एषा सौगतसिंहनामभिषजा लोके प्रकाशीकृता,
हम्मीराय महीभुजे शतवधूसम्भोगभाजे भृशम्
एषा वीर्यकरी महामयहरी क्षुद्बोधतेजस्करी,
कान्ति स्थौल्यमतिप्रकाश
जननी चिन्तामयध्वंसिनी ॥
तारुण्योद्धतकामिनीजनमहादर्पद्विपानां महा,—
सिंही सर्वमनोविनोदनरती श्रीकामदेवाभिधा

यु. यो त., टी., वाजीकरणे । दोड्रानन्देसितासमभागेन योजिता द्विचतुर्वस्तुपुष्पत्शास्त्रास्तिनैतावता पाठान्तरता अतस्तस्याप्यत्रैवान्तर्भाव

भाषा—कुठ, कायफल, सैन्धव त्रिकटु, मेथी, अजवाइन, खुरासानीअजवाइन, अडूसा, मोचरस, विदारीकन्द, मुसली, जायफल, चित्रक, जीरा, स्याहजीरा, गजपीपल, द्राक्ष, हरड़ें, केंवाचकेबीज तालीसपत्र, तज, पत्रज, इलायची, साभर, सैन्धव, सचल, बहेड़ा, काकड़ासींगी, केलेकाकन्द, शतावर, असगन्ध, मुलहठी, चिरोंजी, गुड्ची, जावित्री, लौंग, केसर, खस, गोखरू, सेमलकामुसला, आंवले, उड़द, पुनर्नवा, सोना (अभावमे धतूरेकेबीज) सिंघाड़ा, मस्तगी, जटामासी, तीनों बला, सुगन्धबाला, भारङ्गमूल, श्वाशी, तिल, शीतलचीनी, अकलकरा, दन्ती, कौड़ियाजोगान, मचा, काढ़ूकेबीज, औरकमलगट्टा येसबसमभागलेकर बारीकचूर्णकर घीसेस्निग्धकरले । फिरइससे चतुर्थांश

सिकीहुईभाग, भागसे आधी अभ्रकभस्म, अभ्रकसे आधी बङ्गभस्म, बङ्गसे आधी लोहभस्म, लोहभस्मसे आधा रससिंदूर या. पारदभस्म, इससम्पूर्णऔषधसे दूनीशक्कर लेना इसमे मधु प्रमाणसे इलनादेनाकि जिसमे गोलीबनजाय । इसकी २ तोले अथवा यथाग्निबलदेखकर गोलीबनाकर प्रातः साय एकएक गोली खाकर दूधपीवे । इसके खानेसे बुढापा तथा अन्य रोग दूर होकर अग्नि अत्यन्त प्रदीप्त होती है। अत्यन्त स्थूलता और चित्तके विकारोंको दूरकर अत्यन्तमदोमत्त स्त्रियोंके चित्तको प्रसन्न करती है । इस गोलीको सौगतसिंह नामके वैद्यने बनाकर सो स्त्रियों के साथ सम्भोगकरनेवाले हम्मीर राजाको दी थी और लोकोपकारकेलिये प्रसिद्धकीथी॥ १६९ ॥

१७० कामदेवेशरसः

बलिं पारदं नागफेनं समांशं
विमर्द्याहिवल्लीरसै र्यामभात्रम् ।
गुटी वल्लमात्रा सिताढ्या हि सेव्या
पुनर्भोजनं नैव कार्यं तदन्ते ॥७५३ ॥
पयो माहिषं सेवनीयं निशादौ
भजेन्मैथुनं निम्बुनीरं सिताढ्यम् ।
पिबेद्बीजमुक्त्यै पुनर्मैथुनश्च
रसः कामदेवेशनाम्ना प्रसिद्धः ७५४॥

रसायनस., वृ यो त., वाजीकरणे । टि० अत्र रसे यद्यपि पारद साधारण लिखितस्तथापि न साधारणेन पारदेनैतत्कार्यं भवति, एतदर्थं पारदभस्म अथवा रससिन्दूराख्यं योजनीयमितिरहस्यम् ।

भाषा—शुद्धगन्धक, पारा, अफीम, ये सब समभाग लेकर नागरवेलके पके पत्तोंके रससे १ पहर मर्दनकर ३ माशेकी गोली बनाकर शक्करके साथ खाकर भैंसका औटायाहुआदूध रात्रिके शुरूमे पीवे। फिर रात्रिमे भोजन न करे। स्त्रीसङ्गकरनेके बाद अगर शुक्र स्खलित न हो तो नीबूका रस निकालकर शक्कर मिलाकर पीलेना चाहिये ॥ १७० ॥

१७१ कामधेनुरसः (प्रथमः)

शुद्धसूतं द्विधा गन्धं लोहपात्रे क्षणं पचेत् ।
शीतलं चूर्णयेत्पल्वे बद्ध्वा वस्त्रे चतुर्गुणे ७५५
आरनालघटान्तःस्थं दोलायन्त्रे चतुर्दिनम् ।
पाचयेच्छोपयेत्पश्चाद्द्वादशांशं वत्सनाभकम् ७५६
क्षिप्त्वा सर्वं त्र्यहं भाव्यं तैले वै वाकुचीभवे ।
कामधेनुं रसं खादेन्माषैकं मण्डलापहम् ७५७
गुग्गुलुं त्रिफलां गन्धं सममेरण्डतैलकम् ।
द्विनिष्कमनुपानं स्याद्रक्तमण्डलकुष्ठनुत् ७५८

चि. र. भ, वै चि, र. को, र. सु, र क ल, चिक, कुष्ठे।

भाषा —शुद्धपारा १ भाग, गन्धक २ भाग, दोनोंको लोहेके पात्रमे रखकर थोडीदेरतक पकावे, जबगन्धक पिघलकर जलने लगे तब उतारकर खुरचकर ■ गुने वस्त्रमे बाधकर काञ्जीमे दोलायन्त्रमे ४ दिनपकाकर सुखाले, इसमे बारहवा हिस्सा शुद्ध बछनाग डालकर ३ रोज बाकुचीके तेलमे घोटे । बस यह कामधेनुरस तैयार हुआ । इसमेसे गुग्गुलु, त्रिफला और गन्धक ये समभाग लेकर एरण्डीके तेलमे मिलाकर इसमेसे आठमाशेलेकर इसके साथ १ माशा कामधेनुरसको मिलाकर देनेसे रक्तमण्डल कुष्ठ दूर होता है ॥ १७१ ॥

१७२ कामधेनुरसः (द्वितीयः)

सूतं गन्धं विषं व्योषं लोहमभ्रं समांशकम् ।
मर्दयेत्त्रिफलाक्वाथैः सिद्धो भवति स रसः ॥
पिप्पलीमधुसंयुक्तं सेव्यं द्विवल्लमात्रकम् ।
धातुक्षयं पाण्डुरोगं पुराणं विषमज्वरम् ७६०
प्रमेहं रक्तपित्तश्च अम्लपित्तं तथैव च ।
सन्निपातं महावातं शूलगुल्मकृमींस्तथा ७६१
अर्शांसि ग्रहणीरोगान्नाशयेत्तत्क्षणादपि ।
कामधेनुरसो नाम सर्वरोगेषु दापयेत् ॥७६२॥

रसायनस, सर्वरोगे ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, बछनाग, त्रिकुटु, लोहभस्म, और अभ्रकभस्म ये सब समभाग लेकर त्रिफलाकेकाढेसे मर्दनकरके रखछोडे, यह कामधेनुरस तेयारहुआ, इसको ६ रत्ती प्रमाणमे मधु

औरपीपलकेसाथखानेसे धातुक्षय, पाण्डुरोग जीर्णज्वर, विषमज्वर, प्रमेह, रक्तपित्त, अम्लपित्त, सन्निपात, प्रचण्डवात, शूल, गुल्म, कृमि, अर्श, ग्रहणी, इन रोगोंको यह रस तत्क्षण नष्ट करता है । इसकानाम कामधेनु है। तत्तद्रोगहरानुपानके साथ देनेसे यह समस्तरोगोंको नष्टकरता है ॥ १७२ ॥

१७३ कामधेनुरसः (तृतीयः)

सिन्दूरमभ्रं नागञ्च कर्पूरं हेममाक्षिकम् ।
खर्परं रजतश्चापि मर्दयेत्कमलाम्भसा ॥७६३॥
ततो गुञ्जामिताः कृत्वा वटीश्छायाविशोषिताः।
एकैकां दापयेदासां कसेरुस्वरसेन च ॥७६४॥
प्रमेहान्विंशतिं हन्ति शुक्रमेहं विशेषतः ।
ज्वरं जीर्णञ्च यक्ष्माणं कामधेन्वभिधो रसः ।

भै. र., शुक्रमेहे ।

भाषा—रससिन्दूर, अभ्रकभस्म, नागभस्म, शुद्धकर्पूर, सोनामाखी, खर्पर (जस्तभस्म), रजतभस्म, इनसबकोसमभाग लेकर कमलपुष्पके रससे एकदोरोज़ मर्दनकरके रखछोडे । यह कामधेनु-रस तैयारहुवा । इसकी दोदोरत्तीकी गोलियां बनाकर छायामे सुखाकर एकएकगोली कसेरूके स्वरससे देनेसे बीसप्रकारके प्रमेह, खासकर शुक्रमेह, जीर्णज्वर, राजयक्ष्म, इनसबको नष्टकरतीहै ॥

१७४ कामधेनुरसः (चतुर्थः)

हेमाभ्रसत्त्वकान्ताख्याः प्रत्येकं पलमात्रकाः ।
एकत्र द्रावितं सर्वं कर्षभूनागसत्त्वयुक्॥७६६॥
पलविंशतिसूतेन तेन पिष्टिं प्रकल्पयेत् ।
शतधा पातयेत्सूतं पिष्टिं कृत्वा पुनश्च तैः ७६७
शिष्टं द्विपलिकं सूतं गन्धामाद्रसमतां नयेत् ।
भस्मीभूते रसे तस्मिंश्छिष्टे चैव पले ततः ७६८
वज्रं निष्कमितं चाभ्रसत्त्वं षट्पलिकं क्षिपेत्।
द्विपलं गन्धकं शुद्धं द्विदिनं मर्दयेत्ततः ७६९
तत्समं लोहजे पात्रे क्षिप्त्वा च मृदुवह्निना।
शाल्मलीमूलजं द्रवं चत्वारिंशत्पलोन्मितम् ॥
जारयेद्रसराजेऽत्र दत्त्वाद्रवान्समस्तकम् ।
नालीपातेन तत्क्वाथरजो दुग्धं प्रदापयेत् ७७१
स्वाङ्गशीतं रसं कृत्वा सुगाढं परिमर्दयेत् ।
ततः करण्डके क्षिप्त्वा यत्नेन स्थापयेत्खलु ॥
सोऽयं गुञ्जामितघृतयुतः सेवितो हन्ति रोगां-,
स्तत्तद्दोषप्रभवकुटिलान् दुःखसाध्यान्समस्तान्।
दद्याद्दीप्तिं जठरशिखिने स्त्रीशतं सेव्यमाने,
स्थैर्यं कुर्यादपि च वपुषो नामतः कामधेनुः७७३

र. र. स., वाजीकरणे ।

भाषा—सुवर्ण, अभ्रकसत्त्व, कान्त, ताम्बे सब एकएक पललेकर इनको इकठेकर मूषामेगला-कर एकतोला भैंनुभोंका तांना डालना फिर २०पल शुद्धपारा डालकर पिट्टी बनालेना । इसपिट्टीको डमरू-यन्त्रमे रखकर पारेको उडाले । दूसरीवार फिरमिला-कर उडावे, इसीप्रकार १०० बार ऊर्ध्वपातित करले । सौवार ऊर्ध्वपातितकरनेसे २ पलपारा रहजायगा, सिद्धौषधींके योगसे निरुत्थ भस्महोनेकेबाद १ पल उसका वजन होजायगा । इसमे हीराकीभस्म ४ मासे, अभ्रसत्त्व ६ पल, गन्धक २ पल, येसबदेकर २ दिनतक खरलमे खूबमर्दनकरना फिरलोहेकेपात्रमेरख अग्निपरचढादे और सेमरकीजडकीछालकाक्वाथ-४० पल इसरसके ऊपर सुखावे । उसकादेनेकेपीछे जो घन रहजायउसको चमचीसे उठाकर इसके ऊपर डालताजाय, जब तमामजलजाय तबतमामहोजाय तब ४० पल दूधजलावे । इसकेबाद स्वाङ्गशीतल होनेपर रसको निकालकर खूबमर्दनकर शीशीमे रखछोडे, यह कामधेनुरस तैयारहुआ । इससेमे १ रत्तीकीमात्रा घीकेसाथदेनेसे तत्तदोषोंसे भयेहुए दुःसाध्यरोगोंको यह बहुतजल्दी दूरकर जठराग्निको प्रदीप्तकरताहै और कामशक्तिको बढाता है ॥१७४ ॥

१७५ कामनायको रसः

शाल्मल्युत्थद्रवैर्मर्द्यः पलैकं शुद्धपारदः ।
शुद्धगन्धं निष्कार्धं तद्वत् मर्दयेत्पृथक् ॥७७४॥
समावेश्य पुनर्मर्द्यं पूर्व यामचतुष्टयम् ।
तद्गोलं सन्धयेद्रसं पूतं यामद्वयं पचेत्॥७७५॥

ततस्तं शाल्मलीद्रावै मर्दयेद्दिवसत्रयम् ।
निःक्षिपेत्काचकूप्यन्त र्वालुकायन्त्रगं पचेत् ॥
क्षिपेच्छाल्मलिजं द्रावं कूप्या गर्भे दिनावधिम् ।
सार्द्रमेव समुद्धृत्य मिश्र्यं तत्सितयासमम् ७७७
निष्कमात्रं सदा खादेद्रसोऽयं कामनायकः ।
मुशलीं ससितां क्षीरैः पलैकां पाययेदनु ॥
कामिनीनां सहस्रंतु क्षोभयेन्निमिषान्तरे ७७८

र. सं., र. सि., रसायन सं., वाजीकरणे । रसमङ्ग्रहसिद्धान्ते मदनकामदेवेति नाम ।

भाषा—शुद्धपारेको शाल्मलीके अङ्गस्वरससे १५ दिनमर्दनकरे । इसीतरह शुद्धगन्धकको २१ रोज़ मर्दनकरके दोनोंको समभागमिलाकर घीके साथ ४ पहरमर्दनकर गोलाबनाकर ■ तहकपड़ेमे लपेटकर घीमे दोपहर पकाकर निकाललेफिर शाल्मलीके रससे ३ दिनतक मर्दनकरके सुखाकर आतशीशीशीमे रखकर एकदिन बालुकायन्त्रमे रसकेसाथही पकावे । इसको गीलाही निकालकर उसकीबराबर शक्कर मिलाकर ४ माशाखाकर २० तोले दूधमे ४ तोलामुशली उबालकर उसमे अन्दाजसे शक्कर डालकर पीनेसे यह क्षणभरमे अनेक स्त्रियोंको क्षुब्धकरा देताहै । तमाम प्रमेहोंको नष्ट करता है॥ १७५॥

१७६ कामबाणोरसः

सूतेन्द्रामृतमब्धिशोषसुमनाजातीफलाकल्करा,
फेनाश्वाह्वजवाह्वदेवकुसुमं कर्पूरकस्तूरिकाम् ।
पिष्ट्वा तत्समभागिकंमुनिमितःकृष्णाहिवल्लीरसै,
र्गोल्यं पक्वफले निधायसजलेतन्नारिकेलोदरे ॥
क्षीरद्रोणयुगे विपाच्यविधिवत्तज्जीर्णदुग्धंहरेत्,
सूक्ष्मं स्वर्णयुतंविधाय पयसावल्लत्रयं सेवयेत् ।
ताम्बूलेन समं निशासु समये कामाग्निसन्दीपनं,
षण्ढोऽपिप्रमदांविजित्यतनुते
कान्तितनोतिस्त्रियाः ॥
वृद्धिं घातिबलं ददातिनितरांयुक्त्यानुपानैरयं,
वृद्धानां मदनोदयंवितनुतेस्यात्कामबाणोरसः ।

वृ. यो. त., वाजीकरणे ।

भाषा—पारा, बछनाग, समुद्रशोष, चमेली, जावित्री, जायफल, अकलकरा, अफीम, असगन्ध, अजवाइन, लौंग, कपूर, और कस्तूरी ये सब समभाग लेकर। खूबबारीक पीसकर कालेपानके रसमे इसका गोला बनाकर पकेहुए सजलनारियलमे रखकर मुंह बन्दकर १६ सेर दूधमे इसको पकावे । जब दूध तमाम जलजाय तब नारियलके खोपड़े सहित बारीक चूर्ण करलेना । इसको ९ रत्तीकीमात्रामे लेकर १ रत्ती स्वर्णभस्ममिलाकर खाकर दूधपीवे । रात्रिको ताम्बूलमे रखकर खानेसे यह कामाग्निको दीप्तकरता है इसको षण्ढ और वृद्ध आदमीभी खाकर स्त्रियोंकी अच्छीतरह तृप्तिकरसक्ते हैं ॥ १७६ ॥

१७७ कामलान्तकः (कपर्दकरसः)

रसभस्मसमं गन्धमेलावालुकटङ्कणम् ।
अमृतोशीरकुष्ठाब्दान् समभागान् विचूर्णयेत् ॥
आर्द्रकस्य रसैः खल्वे द्वियामान्तं विमर्दयेत् ।
जीरकस्य कषायेण द्विगुञ्जं भक्षयेत्सदा ॥
कामलापित्तनाशाय दाहशान्तिकरःपरः ७८२॥

वै. चि., व. रा., कामलायां । टि० अत्र ऐलवालुकटङ्कणमितिपाठं प्रकल्प्य ऐलवालुकशब्देन 'एलुवा'इति प्राकृते प्रसिद्धं कुमारीघनं केचित्प्रक्षिपन्ति तदानेन विरेचनं भविष्यतीति बोध्यम् ।

भाषा—पारेकी भस्म, गन्धक, इलायची, गेहुंला, सुहागा, गिलोय, खस, कुठ, नागरमोथा, ये सब प्रत्येक समभाग लेकर चूर्णकरके अदरखके रससे २ पहरमर्दनकर दोदोरत्तीकी गोलियां बनाकर रखछोड़े । यह कामलान्तक रस तैयार हुआ । इसमेसे १ गोली जीरेकेकाढ़ेके साथ लेनेसे कामला, पित्त और दाह इनका नाशहोवे ॥ १७७ ॥

१७८ कामलाप्रणुद्रसः

तीक्ष्णमाक्षिककान्ताभ्रशुल्बमृत रुतालकम् ।
देवदालीरसैः पिष्टं वालुकायन्त्रसाधितम् ७८३
अमृतोत्पलकल्हारकन्दद्राक्षासमन्वितम् ।
पिष्टंपश्चम्भसा क्षौद्रसिताभ्यां कामलाप्रणुत् ॥

र. चं., र. म. मा., कामलाधिकारे। र. म. मा. कामला हलीमकविध्वंसनं नाम । र. र, व. रा, वै. चि., र. श, र. का., एषु पञ्चास्य इति नाम । टि० रसराजसुन्दरे माक्षिकस्थाने गन्धकंनियोज्य तीक्ष्णादि रस इति नाम स्थापित तत्स्वकृतित्व प्रख्यापनाय भवेदित्यनुमीयते ।

भाषा—लोहभस्म, सोनामाखी, कान्त, अभ्रक, तांबा, पारा, हरिताल, येसवसमभागलेकर बंदालकेरससे मर्दनकर सुखाकर आतशीशीशीमे रख बालुकायन्त्रमे ४ पहरकीआंचदेना । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर गिलोय, सफेदकमल और लालकमल इनकाकंद, द्राक्षइनकेकाढेसे एकदोरोज मर्दनकरके रखछोड़ना । यह कामलाप्रणुत् रस सिद्धहुआ । मधु और शक्करमिलाकर इसको खाकर मुलहठीकाकाढापीनेसे कामलाका नाशहो ॥१७८॥

१७९ कामवर्धनोरसः (हर्षोदयः)

एककर्षमितं शुद्धं फणिफेनं विनिःक्षिपेत् ।
मरिचं रससिन्दूरं तान्मानं पृथक्पृथक् ७८५
वल्लमात्रं मृगमदं तन्मानं चन्द्रजं रजः ।
जातीपत्रफलात्कोलौ केशरादरदास्तथा॥७८६॥
नागवल्लीमातुलानीद्रवैस्त्रेधा विभाव्य च ।
वल्लमानां वटीं नागवल्लरीदलगर्भिताम्॥७८७॥
भुक्त्वा दुग्धं निषेवेत माहिषं पिच्छया युतम् ।
माषपिष्टमयान् भक्ष्यान् नित्यं सेवेत नूतनान्॥
रमणी रमयेद्वह्वी मांसमात्रनिषेवणात् ।
अतिसारग्रहणिकाविसूची नाशयेत्क्षणात् ७८९

नू. क..

भाषा—शुद्धअफीम, मिरचऔर रससिन्दूर एकएकतोला, कस्तूरीऔरकपूर तीनतीनरत्ती, जावित्री, जायफल, केशरऔरशिंगरिफ ये प्रत्येक आधाआधा तोला लेकर सबको बारीककूट कपड़छनकर नागरबेल औरभाग इनके स्वरसोंसे तीनतीनभावना देकर तीनतीन रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े, यह कामवर्धन रस सिद्धहुआ । इसकी १ गोली पानमे रखकर खाजाय ऊपरसे भैंसकादूध मलाईसहित शक्करडालकरपीवे । उड़दकेआटेके पदार्थ रोजर नयेनये बनाकरखावेतो २ महीनेकेसेवनसे अतिसार, सङ्ग्रहणी, विसूची, इनकानाशहोकर बहुतसीस्त्रियोंकेसाथ रमणकरसक्ताहै ॥ १७९ ॥

१८० कामविलासिनीवटी

एकभागो भवेचन्द्रो दरदश्चैकभागिकः ।
भागद्वयश्चाहिफेनं जातीपत्रन्तथैव च ॥७९०॥
गैरिका च त्रिभागा स्याद्वेदभागः पतङ्गकः ।
माषार्धं चूर्णितं तेन नागवल्ल्या दलै युतम् ॥
क्षीरं पिबेच्च तदनु रममाणो न मुह्यति ।
उत्तारो निम्बुनीरश्च वटी कामविलासिनी ॥

वै. वि., वाजीकरणे

टि० यत्रयत्र स्तम्भनप्रयोगेषु कर्पूरदानंविहितं तत्तत्र यदि रसकर्पूरोनिक्षिप्येत तर्हिचतुर्गुणाशक्तिरायाति परमयं प्रयोगो न सर्वदोपयोगी वैद्यैरेवयोजनीयश्चेति रहस्यम् ।

भाषा—शोधाहुआकपूर औरशिंगरिफ एकएकभाग, अफीमऔरजावित्री दोदोभाग, गेरू३भाग, पत्तङ्ग४भाग, येसब इकट्ठेकर पानकेरससे मर्दनकरके रखलेना । इसमेसे ४रत्तीकीमात्रालेकर पानमे रखकर खाकर ऊपरसेदूधपीवे । इसकेबाद सम्भोगमे प्रवृत्तहोतो वह असक्षहोजाताहै । कदाचित् किसीको अधिकस्तम्भनहोजायतो निम्बूकारसलेनेसे स्खलन होगा ॥ १८० ॥

१८१ कामसुन्दरो मोदकः

मेथी गुडूची मुशली शटी च
विदारिकन्दस्त्रिसुगन्धिसिन्धुः ।
धात्री लवङ्गेक्षुरगोक्षुराश्च
शतावरी मोचरसश्च पर्ण्यः ॥ ७९३ ॥
कृष्णाश्वगन्धा कदलीजकन्द-
नागाह्वजातीफलजातिपत्रम् ।
भृङ्गी धनीयाद्वयकट्फलञ्च
चूर्णान्मृताभ्रं द्विगुणं नियोज्यम् ७९४
सर्वेतुर्यांशविजया सर्वद्विगुणशर्करा ।
पिण्डितं मधुसर्पिभ्यां माशौ टङ्कोऽथवा मितिः

१ यो. त., वाजीकरणे

भाषा—मेथी, गिलोय, मुसली, कचूर, विदारीकन्द, तज, पत्रज, इलायची, सेंधानमक, आंवला, लौंग, तालमखाना, गोखरू, शतावर, मोचरस, शालपर्णी, पृश्निपर्णी, मुद्गपर्णी, माषपर्णी, पीपल असगन्ध, केलेकाकंद, नागकेसर, जायफल, जावित्री, काकड़ासींगी, धनियां, कायफल, येसबबराबर और इनसबसेदूनी अभ्रकभस्म, सबका-चौथाभाग भांग और सबसे दूनीशक्कर येसब विधिपूर्वक एकजगहमिलाकर १ माशा, ४माशे अथवा योग्यता देखकर मात्रादे। ऊपरसे दूधपीनेसे स्त्रियोंको अच्छीतरह सन्तुष्ट करसक्ताहै ॥ १८१ ॥

१८२ कामसुन्दरी गुटिका

स्वर्णचूर्णन्तु भागैकं त्रिभागं शुद्धपारदम् ।
पादभागं मृतं वज्रं तत्सर्वं क्षीरकन्दजैः ७९६॥
द्रवैश्च देवदाल्युत्थैस्तप्तखल्वे दिनावधिम् ।
मर्दयेत्कान्तचूर्णञ्च वज्रतुल्यं क्षिपेच्च वै ७९७॥
वज्रमूषान्धितं ध्माप्यं गुटिका कामसुन्दरी ।
जायते धारिता वक्त्रे वर्षान्मृत्युजरापहा ७९८
निष्कत्रयं ब्रह्मतैलं गवां क्षीरं पलद्वयम् ।
मिश्रितं पाययेद्यातु दीर्घायु जायतेनरः ७९९॥
र. सा, वाजीकरणे ।

भाषा—स्वर्णभस्म १ भाग, रससिंदूरअथवा शुद्धपारद ३ भाग, हीराभस्म ¼ भाग, लेकर सबको तप्तखल्वमे क्षीरविदारी और वन्दालके रससे मर्दनकर कान्तभस्म वज्रकी बराबर डालकर अन्धमूषामे रखकर धमन करावे तो इसकी गोली बनजायगी। इसका नाम कामसुन्दरी है। इसको १ बरसतक मुंहमे रखनेसे बुढापे और मृत्युको दूरकरती है। इसके ऊपर ३ मासे पलाशके बीजोंका तैल २ पल गायके दूधमे मिलाकर पिलानेसे आदमी दीर्घायु होता है॥१८२॥

१८३ कामाग्निसन्दीपनोमोदकः

कर्षो रसो गन्धकमभ्रकञ्च
द्विक्षारचित्रे लवणानि पञ्च ।
शटी यमानीद्वयकीटहारी-
तालीशपत्राण्यपरं द्विकर्षम् ॥ ८०० ॥
जीरं चतुर्जातलवङ्गजाती-
फलञ्च कर्षत्रयमेवमन्यत् ।
सवृद्धदारं कटुकत्रयञ्च
तथा चतुष्कर्षमितं निबोध ॥ ८०१ ॥
धन्याकयष्टीमधुरीकशेरु-
कर्षाः पृथक् पञ्च वरी विदारी ।
वरेभकर्णामलात्मगुप्ता-
बीजं तथा गोक्षुरबीजयुक्तम्॥ ८०२ ॥
सबीजपत्रेन्द्ररजः समानं
समा सिता क्षौद्रघृतञ्च तुल्यम् ।
कर्षैकमिन्दोरथ मोदकं तत्
कामाग्निसन्दीपनमेतदुक्तम् ॥ ८०३ ॥
वृष्यं स्वतः परतरं सततं न दृष्ट-
मेनं निषेव्य मनुजः प्रमदासहस्रम् ।
गच्छन्नलिङ्गशिथिलत्वमवाप्नुयाच्च
नागाधिपं विजयते बलतः प्रमत्तम् ॥
कान्त्याहुताशनमपि स्वरतो मयूरान्
वाहं जवेन नयनेन महाविहङ्गम् ।
वातानशीतिमथ पित्तगदं समग्रं,
श्लेष्मोत्थविंशतिरुजः परमग्निमान्द्यम् ८०५ ॥
दुर्नामकामलभगन्दरपाण्डुरोग-
मेहातिसारकृमिहृद्ग्रहणीप्रदोषान् ।
कासज्वरश्वसनपीनसपार्श्वशूल-
शूलाम्लपित्तसहितांश्चिरजान् समस्तान् ८०६॥
हत्वा गदानपि च तत् पुमपत्यकारि,
सर्वर्तुपथ्यमथ सर्वसुखप्रदायि ।
वृष्यं वलीपलितहारिरसायनं स्या-
च्छ्रीमूलदेवकथितं परमं प्रशस्तम् ॥ ८०७ ॥
भै. र., र. र. क., ध., यो. र., र. मु, र. क., वाजीकरणे ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, अभ्रक, ये एकएक तोला, सज्जीखार, जवाखार, चित्रक, पाचों नमक, कचूर, अजवाइन देशी, अजवाइन खुरासानी, विडङ्ग, तालीसपत्र ये सब दो दो तोले, जीरा, चातुर्जात

(तज, पत्रज, इलायची, नागकेसर), लौंग और जायफल ये प्रत्येक ३ तीन तोले, विधारा और त्रिकुटु चार चार तोले, धनियां, मुलहठी, सौंफ और कसेरू ये प्रत्येक ५-५ तोले, शतावरी, विदारी, त्रिफला, भुईकुम्हड़ा, बला, केवांचके बीज, गोखरू, मालके बीज और पत्ते सबकी बराबर, फिर सबकी बराबर शक्कर, घी और शहद । फिर कपूर १ तोला डालकर ४ माशेकी मात्रामें खाकर ऊपरसे दूध पीवे । इसके सेवनसे मनुष्य हजार स्त्रियोंसे सम्भोग करसक्ता है । इससे बढ़कर वृष्य दूसरा कोई नहीं है कामाग्निसन्दीपन इसका नामहे । कुछ दिनके सेवनसे अस्सी प्रकारके वातरोग, सम्पूर्ण पित्तरोग, बीसप्रकारके कफरोग, अग्निमान्द्य, बवासीर, कामला, भगन्दर, पाण्डुरोग, प्रमेह, अतिसार, कृमि, ग्रहणीदोष, खांसी, ज्वर, श्वास, पीनस, पार्श्वशूल और अम्लपित्त ये बहुतदिनके पुरानेरोग नष्ट होते हैं । पुत्रोत्पत्ति होती है। और वलीपलितको नष्ट करता है । वृष्य और रसायन है। मूलदेवने इसको कहा है१८३॥

१८४ कामाग्निसन्दीपनो रसः

पलपरिमितशुद्धं सूतकं गन्धतुल्यं,
दरदकुटिलतुल्यं भावितं शृङ्गवेरैः ।
तदनु कनकबीजे भावितं सप्तवारं,
तदनुमितनयन्त्या भृङ्गराजस्य भर्यम् ॥
दिनमुपरिशुष्कं काचकूप्यां निधाय,
पडदमुपरि पाच्यं वालुकायन्त्रकस्य ॥ ८०८ ॥
एलाजातीजचन्द्रैर्मृगमदममिलैः
सौपर्णः माषगन्धैः,
स्तुल्यं वल्लप्रमाणं प्रतिदिनमशितं
प्रातरुत्थाय शुद्धैः ॥
ओजःपुष्टिविवर्धनोऽतिबलकृत्सर्वेन्द्रियानन्दनः
सर्वानामयगो रसायनवरः कामाग्निसन्दीपनः ॥
मै० र०, र० क०, वाजीकरण ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, सिंगरफ और हीराभस्म येसबसमानलेकर अदरखकेरस, धतूरेकेबीज, सफेदजैत औरभृङ्गराज इनप्रत्येकमें सातसातभावना देकर सुखाकर कपड़मिट्टीकीहुई आतशीशीशीमें भरकर वालुकायन्त्रमें ६ रोजअग्निदेना । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर इलायची, जायफल, कपूर, कस्तूरी, मिश्री, मिर्च, असगन्ध इनकेचूर्णकेसाथ ३ रत्तीप्रमाणमें प्रातःकालमें खानेसे ओजऔर पुष्टिको बढ़ाताहुआ समस्तरोगोंको दूरकरताहुआ, समस्त इन्द्रियोंको बलदेताहुआ कामाग्निको सन्दीप्त करता है ॥ १८४ ॥

१८५ कामाङ्कुशो रसः

कालिन्दीसुफलोदरे विनिहितं स्वर्णं घनं रोचनां,
कृष्णोन्मत्तकमूलवारकुलिशं शुल्वायसं पुङ्खकम् ।
एतत्सूतसमन्वितं बुधजनैर्वेधेण संधार्यते,
वीर्यस्तम्भकरो विदग्धवनिताव्यामोहकामाङ्कुशः ॥
रसेन्द्र०, वाजीकरणे ।

भाषा—सुवर्णभस्म, अभ्रकभस्म, रोचना, कालेधतूरेकीजड़, रजतभस्म, हीराभस्म, ताम्रभस्म, लोहभस्म और शरपुङ्ख येसब समभाग, इनसबकी बराबर पारालेकर इन्द्रायणकेरसमें २१ दिनघोटकर गोलीबनाकर सुखालेना । फिरउसगोलीपर कपासूत लपटकर इन्द्रायणके फलकेभीतर रखकर उसीकी डाटसे बंदकरके दोतीनकपड़मिट्टी देकर २ सेरकण्डोंकी आंचदेना । फिरउसमेंसे निकालकर दूसरे दूसरेफलमें रखकर आंचदे। इसतरहसे आंच या कमसेकम २१ आंचदेनेसे यहगोली सम्पूर्णहुई। इसको मुंहमें रखनेसे वीर्यस्तम्भन होताहै। और कामकलामें निपुणस्त्रियोंके चित्तको वशकरताहै१८५॥

और दोनोंकीबराबर शक्कर मिलाकर उसमेंसे१तोला खाकर दूधपीवेतो बहुतसी स्त्रियोंकेसाथ सङ्गकरसक्ताहै ॥ १८६ ॥

१८७ कामिनीकामभञ्जनोरसः

पलंपलं पारदगन्धकञ्च कर्षांशके संमृतहेमताम्रे
मृतं तथा तालपलार्धभागं
मर्द्यं तु पञ्चामृतके दिनैकम् ॥८१२॥
तद्धर्मशुष्कं च पुटान्तरस्थं
पक्त्वा दिनेकं सिकताख्ययन्त्रे ।
पञ्चामृतेनाथ वटीं प्रकल्प्य
कोलास्थिमाना निशि भक्षयित्वा ८१३
वीर्याभिवृद्धिं कुरुते प्रकामं
वुद्धिं क्षुधां सञ्जनयेत्प्रकामम् ।
शतत्रयं गच्छति कामिनीनां
महारसः कामविभञ्जनोऽयम् ॥८१४॥

चि र म, वाजीकरणे ।

टि० द्वितीयानङ्गसुन्दरस्यैवाय द्विनवसुपुव्यत्यय कृत्वा प्रपय प्रतिभाति अनङ्गसुन्दरे क्रमेण रसगन्धहेमताम्रतारानि अष्टाष्टचन्द्राब्धिचन्द्रप्रमितानिमन्ति । अत्रतु रसगन्धहेमताम्रता नानिक्रमेण अष्टाष्टचन्द्रेन्दुवेदभागानि सन्ति तारस्थानेतालकस्थितिस्तु लेखकप्रमादादपिसम्भाव्येत, अन्यत्सर्वं समानम् ।

भाषा—शुद्धपारा और गन्धक एकएकपल, ताम्रभस्म और सुवर्णभस्म एकएकतोला, हरिताल भस्म २ तोले, इन सबको इकट्ठेकर पञ्चामृत (घृत, दूध, दही, मधु और शक्कर) मे १ दिन घोटकर सुखाकर सकोरोंमे बन्दकर कपडमिट्टीदेकर सुखाकर बालुकायन्त्रमे एकदिनभर पकाना । स्वाङ्गशीतलहोनेपर बेरकी गुठलीके बराबर गोलिया पञ्चामृतमे घोटकर बनावे । इसमेंसे एकएकगोली रात्रिमे लेनेसे वीर्य, वुद्धि और क्षुधा इनकीवृद्धिको करती हुई स्त्रीसङ्गप्टाको प्रकटकरतीहै बहुतसी स्त्रियोंके साथ रमणकरातीहै इसका कामिनीकामभञ्जन नामहै ॥ १८७ ॥

कामिनीमदभञ्जनोरसः

(मदनसुन्दर) इत्यस्याप्त सुन्दर

भै र, र म र सु० द्द यो त, रसायनस, चि. र. म वाजीकरणे । चि र म कामिनी कामभञ्जनेति नाम ।

टि० अयपाठोऽनङ्गसुन्दराद्भिनोऽतस्तत्रैवास्यपाठो द्रष्टव्य , अभिनवकामदेवमदनोदयारयरसाभ्यामस्यापातत. साम्यप्रतायते, पर तत्र भावनाया द्रव्यप्रक्षेपे च वैशेष्यात् पृथगेव तौ रसौ । गन्धकेन रस पिष्ट कल्हाररसमर्दित । विषक्रोवालुकायन्त्रे शृष्यो मदनसुन्दर इति रस रत्नसमुच्चये । र को र क यो, र स, इत्येतेषुमदनसुन्दरेति नाम्नापाठ कृतोस्ति सोप्यत्रैवान्तर्भवतीति ।

१८८ कामिनीमदविधूननोरसः

कज्जलीकृतसुगन्धकशम्भो-
स्तुल्यभागकनकस्य च बीजम् ।
मर्दयेत्कनकतैलयुतं स्या-
त्कामिनीमदनिधूननो रसः ॥ ८१५ ॥
अस्य वल्लयुगलं ससितश्चेत्
सेवितं हरति मेहगणौघम् ।
वीर्यदं करणं कमनीयं
द्रावणं निधुवने वनितानाम् ॥८१६॥

र कौ, चि र म, र च, या म, र ल, र क, वै. र, चि क, भै र, र स., (कामिनी दर्पघ्न) वाजीकरणे । रसराजमहृदे कामदेवेति नाम ।

भाषा—शुद्धपारे और गन्धककी कज्जली बनाकर उसकी बराबर धतूरेके बीज मिलाकर धतूरेके बीजोंके तेलसे मर्दनकर ६ अथवा ३ रत्तीकी गोलिया बनाकर रखछोडे । इसमेंसे एक गोली शक्करके साथ खानेसे सबप्रकारके प्रमेहोंको दूरकरतीहै । वीर्यको बढातीहै । औरसुरतमे स्त्रियोंका द्रावण करतीहै १८८

१८९ कामिनीविद्रावणो रसः

आकारकरभः शुण्ठी लवङ्गं कुम्भकं कणाम् ।
जातीफलञ्च तत्कोषं चन्दनं कार्षिकं पृथक् ॥
हिङ्गुलं गन्धकं शाणं फणिफेन पलोन्मितम् ।
गुञ्जात्रयमितां कुर्यात् संमर्द्य वटिकां भिषक् ॥
पयसा परिपीतोऽयं शुक्रस्तम्भकरो रसः ।
विद्रावणः कामिनीना वशीकरण एव च ८१९

भै. र, वाजीकरणे ।

भाषा—अकलकरा, सोंठ, लौंग, समुद्रशोष, पीपल, जायफल, जावित्री, औरचन्दन येप्रत्येक एकतोला, हिंगुलऔर गन्धक ॥ चारमाशे, अफीम ४ तोले सबकोमिलाकर तीनतीनरत्तीकी गोलियें बनालेना इसमेसे एकएकगोली दूधकेसाथ लेनेसे शुक्रको स्तम्भित करता है। स्त्रियोंको विद्रावणकर वशमेकरताहै १८९॥

१९० कामेशवत्सरसः

सौतं भस्मबलिप्रवालगजकं सूर्यं पृथग्भागिकं,
वैक्रान्ताभ्रकबङ्गमुक्तकनकं द्विघ्नं ततो मर्दयेत्
शाल्मल्यग्निकुमारिभीरुमुशलीभूशर्करामार्कवै–,
निर्गुण्डीत्रिपदीरसै र्मुनिमितैः
सम्भाव्य कूप्यां पचेत् ॥८२०॥
पूर्वैरेव रसैः पृथङ् मुनिमितै स्तूकृत्यघृष्टं ततः,
पक्त्वाग्नौ च मृगाङ्कवत्पुनरिदं कामेशवत्साधयेत्
पिण्डे मापमये निवेश्य सुदृढं तैले पुनर्भावयेत्,
सिद्धस्यास्यपुनःकणामधुयुतःसेव्यः सदावल्लकः
मेहश्वासचिरज्वरोदरमरुत्कासोदरार्शः क्षयं,
गुल्मासृग्दरपाण्डुकुष्ठसहितं हन्त्यस्रपित्तादिकान्
कन्दर्पेकिलवीर्यवृद्धिमधिकांनष्टेन्द्रियस्यापि च,
विश्वासं जनयत्यहर्निशमसौकान्ति च पुष्टिं बलम्
र. सा.,

भाषा—पारेकीभस्म, गन्धक, प्रवालभस्म, नागभस्म, ताम्रभस्म, येसब एकएकभाग, वैकान्त अभ्रक, बङ्ग, मोतीऔरसुवर्ण सबकी भस्में दोदोभाग, इनसबको इकट्ठेकर सेमल, चित्रक, घीकुआर लज्जावती, मुसली, दीमककाखासघर (जहा दीमककी विम्जी हुआ करतीहै । उसको दोतीन हाथ नीचे खोदनेसे एक गोला जैसा निकलताहै । उसमे एकमोटाजीव होता है । उसीको दीमककीरानी या राजा कहाकरतेहैं। उसगोलेकीमिट्टी अन्यमिट्टीकी अपेक्षा मीठी हुआ करतीहै । यहीमिट्टी भूशर्करा शब्दसे यहां विवक्षितहै । इस अकेलीकाभी प्रयोग लोग विशेषविधिसे कियाकरतेहैं) भगरा, निर्गुण्डी लज्जालु, अथवा हंसराज, इन प्रत्येकके रसोंसे सातसातभावना देकर और सुखाकर आतशी शीशीमे भरकर बालुकायन्त्रमे रख पारेसे सातसातगुना प्रत्येकरसदेकर सुखादेना । फिर शीशीमेसे निकालकर उन्हीं रसोंसे घोटकर सम्पुटमे बदकर ६–७ कपड़मिट्टीदेकर लघुपुटमे पकाकर स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर उड़दके आटेकेभीतर उसगोलीको रखकर तैलमे यहातकपकावे कि ऊपरकाआटा लालहोजाय । फिर उसमेसे निकालकर रखलें । इसमेसे तीनरत्ती मधुऔर पीपलकेसाथ देनेसे यह प्रमेह, श्वास, जीर्णज्वर, उदर, वातरोग कास, बवासीर, क्षय, गुल्म, प्रदर, पाण्डु, कुष्ठ, रक्तपित्त, इन्द्रियोंकी शिथिलता इनसबको नष्टकरताहुआ, कान्ति, पुष्टि औरबलको देनाहुआ कामकी वृद्धिकरताहै ॥ १९० ॥

१९१ कामेश्वरोमोदकः (प्रथमः)

सम्यङ्मारितमभ्रकंकटुफलं कुष्ठाश्वगन्धाऽमृताः
मेथी मोचरसो विदारिमुशली गोकण्टकेक्षूरकाः
रम्भाकन्दशतावरीह्यजमुदामसपास्तिला धान्यकं
यष्टी नागबला कचोरमदनं जातीफलं सैन्धवम्
भार्गी कर्कटशृङ्गिभृङ्गत्रिकटु द्वे जीरके चित्रकं,
चातुर्जातपुनर्नवे गजकणा द्राक्षा शणं वासकः
शाल्मल्यङ्ग्रिफलत्रिकंकपिभवं बीजंसमंचूर्णये–,
च्चूर्णांशा विजया सिता द्विगुणिता
मध्वाज्यमिश्रं तु तत् ॥ ८२४ ॥
कर्षार्धां वटिकां विलेहमथवा कृत्वासदा सेवये–
त्पेया क्षीरसिताऽनुरीयेकरणे
स्तम्भेऽप्यलं कामिनाम् ।
श्यामावश्यकरःसमाधिसुखदःसङ्गेऽङ्गनाद्रावकः
क्षीणे पुष्टिकरः क्षयक्षयकरो नानामयध्वंसकः॥
कासश्वासमहातिसारशमनो मन्दाग्निसन्दीपनः
ह्यर्शांसि ग्रहणीप्रमेहनिचयश्लेष्मातिमारप्रणुत् ।
नित्यानन्दकवैर्विशेषकवितावाचांविलासोद्भवः,
दत्तेसर्वगुणान्महास्थिरदशां ध्यानावसाने भृशम्
अभ्यासेननिहन्तिमृत्युपलितंकामेश्वरो वत्सरात्

सर्वेषां हितकारको निगदितः श्रीनित्यनाथेन वै।
वृद्धानामपि कामवर्धनकरः प्रौढाङ्गनासङ्गमे,
सिद्धोऽथोनववस्त्वमोघसुखदो
भूपैःसदासेव्यताम् ॥ ८२७ ॥
इत्येतदुक्तंबहुवीर्यवर्धनं
रात्रौसदाक्षीरसितासमन्वितम् ।
भुक्तोत्तरं सेवितमाशुकामिनां
विदग्धरामाकुलवश्यकारकम् ॥८२८॥

र. ख, र. चि, र. म., र. को., यो. म, टो., र. र. स, र. सि., र क, वृ यो त वाजीकरणे। भै र सग्रहण्याम्

भाषा—अच्छीतरहसे माराहुआ अभ्रक (निश्चन्द्र), कायफल, कुठ, असगन्ध, गुड्रची, मेथी, मोचरस, विदारीकन्द, मुसली, गोखरू, तालमखाना, कसेरू, शतावर, अजमोद, उड़द, तिल, धनियां, मुलहठी, नागबला, कचूर, मैनफल, जायफल, सैन्धव, भारङ्गी, काकड़ासींगी, भंगरा, त्रिकटु, सफेदजीरा, स्याहजीरा, चित्रक, चातुर्जात (तज, पत्रज, इलायची, नागकेसर) पुनर्नवा, गजपीपल द्राक्ष, शणकेबीज, अडूसा, सेमरकामुसला, त्रिफला और केवाचकेबीज येसब समभाग । चूर्णकर चतुर्थांश सिकीहुईभाग और सबसे दूनी शक्कर मिलाकर मधु और घीइसप्रमाणसे डाले कि गोलीबाधनेलायक होजाय । फिर आधेआधेतोलेकी गोलिया बनाले । अथवा घी और मधु अधिकडालकर अवलेह बनाले। यह **कामेश्वरमोदक** तैयारहुआ । इसमेसे १ गोलीलेकर ऊपरसे शक्कर डालाहुआ दूधपीवे, यह वीर्यके बढ़ानेमे औरशुक्रके रोकनेमे कामियोंके वास्ते बसहै। यह स्त्रियोंको वशकरताहै। योगियोंको समाधिमे सुखदेताहै । स्त्रियोंको पुरुष सङ्गमे द्रावित करताहै । क्षीणोंमे पुष्टिकरताहै। क्षयकोनष्टकरताहै। नानातरहके रोगोंको दूरकरताहै। खासी, श्वास, महातिसार, मन्दाग्नि, अर्श, ग्रहणीऔर श्लेष्मातिसार इनसबरोगोंको यह कुछदिनके अभ्याससे दूरकर वृद्धोंकोभी रतिसौख्य कराताहै ॥ १९१ ॥

१९२ कामेश्वरोमोदकः (द्वितीयः)

चूर्णांशं गगनं घनार्धविमलं गन्धश्च कुष्ठामृते,
मेथी मोचरसो विदारिमुसलीगोक्षूरकश्चेक्षुरः
भीरुश्चैव कशेरुकं यवनिका तालाङ्कुरं धान्यकं
यष्टीनागबलातिबलामधुरिकाजातीफलं सैन्धवम्
भार्गी कर्कटशृङ्गकं त्रिकटुकं जीरद्वयं चित्रकं,
चातुर्जातपुनर्नवा करिकणा द्राक्षाशटी कट्फलम्
शाल्मल्यङ्घ्रिफलत्रिकंकपिभवं बीजंसमंचूर्णयेत्,
चूर्णार्धाविजयासिताद्विगुणिता–
मध्वाज्यमिश्रन्तु तत् ॥
कर्पार्धा गुटिकाथ कर्षमथवा सेव्या सतासर्वदा,
पेयंक्षीरमनुस्ववीर्यकरणे स्तम्भेऽप्ययंकामिनाम्

भै. र., ध, वं. क, र. र., भ. सा., रसायनस, र.क., वाजीकरणे।

भाषा—कुष्ठ, गुड्रची, मेथी, मोचरस, विदारीकन्द, मुसली, गोखरू, तालमखाना, लज्जालुकेबीज, कसेरू, अजवाइन, तालाङ्कुर, धनिया, मुलहठी नागबला, अतिबला (गगेरन), सौंफ, जायफल, सेन्धा, भारङ्गी, काकड़ासींगी, त्रिकटु, दोनोंजीरे, चित्रक, चातुर्जात, पुनर्नवा, गजपीपल, द्राक्ष, कचूर, कायफल, सेमरकामुसला, त्रिफला, केवाचकेबीज येसब समभागलेकर चूर्णकरले । इसचूर्णका चतुर्थभाग अभ्रकभस्म औरअभ्रकसे आधा रजतमाक्षिक तथागन्धकलेवे, चूर्णहीसे आधीभागलेकर सबको मर्दनकरके चूर्णमे मिलादे । फिर सबसे दूनी शक्कर डालकर घीऔरमधुमे एकएकतोलेकी गोलियें बनाकर रखलेवे । इसमेसे एकगोलीखाकर ऊपरसे दूधपीवे । यह समस्तप्रमेह, बवासीर, मन्दाग्नि, श्वास, कास इनकोदूरकर यथेष्ट स्तम्भनकरताहै १९२

१९३ कामेश्वरोमोदकः(महान्) (तृतीयः)

कङ्कोलो बृहदेलिका गजबला वीरा वरीन्द्रीनरी,
वासावत्सकबीजवारणकणा विश्वोपकुल्योषणम्।
बीजानित्रपुसत्रिकण्टकशणाऽध्यण्डेक्षुराणां तथा
मज्जानोमदरीनिमीतकशिवाधात्रीप्रियालोद्भवा

स्तालीसंशिवलिङ्गिकामृतलता गाङ्गेरुकीबीजकं,
भृङ्गीधान्यकचित्रकंसमुसलीवीराशटीमेथिका ।
दार्वीयुग्मवृषभोऽथमेदसुमहामेदे च काकोलिका,
तद्वत्क्षीरकवायसी निगदिता वृद्धिस्तथा मृद्धिका
शाल्मलद्वयराजिकाद्वयपृथग्जीराजमोदाद्वयं,
श्रीखण्डद्वयमब्धिशोषमुसली
मांसीसवांशीमिसिः ।
जातीपत्रिलवङ्गमर्कटकरभः काश्मीरकं दाडिमं,
चातुर्जातककोलिका कुमुदिकाजातीफलंयष्टिका
द्राक्षा खाखसवल्कलं मदनकं शृङ्गाटकं त्र्यूषणं,
जम्बूपद्मकपुष्कराह्वकदलीकन्दाश्वगन्धास्तिलाः
माषाः शाल्मलिबीजवल्कलरसा मूलंचपौनर्नवं,
कर्षांशं सकलं सुभृष्टविजया देया तु पादांशिका।
रसरसकभुजङ्गास्तारतापीजवङ्गा,
गगनतरणिसारा वेदमुख्यास्तु साराः ।
द्विगुणितसितमेतच्चूर्णगोलं चिदध्या-
त्तदनुमधुहविर्भ्यां प्राश्य पेयं पयोऽनु ॥
भवति युवतिमत्तः कामरूपादरः स्या-
द्धरति सकलरोगान्कामदःकामुकानाम् ८३५
यक्ष्माणं ग्रहणीगदंगुदरुजामानाहगुल्मोदरा-
नुन्मादानलमान्द्यदीर्घकलनापस्मारमेहाश्मरीः
शूलश्वासमरोचकं ज्वरमुरोरोगं कृमिं कामलां,
पाण्डुत्वञ्च हलीमकञ्च जयति श्रीमानयंलीलया
रेतःक्षीणमलङ्करोति मदनोन्मादं महाबुद्धिदं,
नागेन्द्रञ्च पराक्रमेण तुरगं वेगेन तारापतिम् ।
कान्त्या चैवमृडोः पतिं चलबलं नादे मयूरं घनं,
नासत्याबधरीकरोतिवपुषालावण्यलक्ष्मीयुतः॥
नारीणाञ्च शतंशतंप्रतिदिनंवाजीवशक्तोरतौ,
श्रीकामेश्वरसेवयागतवयाआप्नोतियूनःश्रियम्

बृ. यो. त, र. क., पा, व., वाजीकरणे ।

भाषा—शीतलचीनी, बड़ीइलायची, नागबला, मुसली, शतावरी, गोरखमुण्डी, अडूसा, इन्द्रजव, गजपीपल, सोंठ पीपल, मरिच, खीरेकेबीज, गोखरू, शणकेबीज, केवाचकेबीज, तालमखाना, बेर-बिभीतक-हर्रे-आवले-चिरोंजीइनकीमज्जा, तालीस, शिवलिङ्गी अथवा कपूर, गिलोय, गंगेरनकेबीज, काकड़ासींगी, धनियां, चित्रक, स्याहमुसली, सालममिश्री, कचूर, मेथी, हल्दी, दारुहल्दी, अडूसा, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, मकोय, ऋद्धि, वृद्धि, सफेदऔरलालकमलकेकंद, छोटीऔरबड़ीराई, दोनोंजीरे, अजवाइन, अजमोद, लालचन्दन, सफेदचन्दन, समुद्रशोष, जटामांसी, बंसलोचन, काकजङ्घा, जावित्री, लौंग, अकलकरा, केसर, अनारकेबीज, चातुर्जात, बाराहीकंद, कुमुदकीजड़, जायफल, मुलहठी, द्राक्ष, पोस्तकेडोडे, मैनफल, सिंघाडे, त्रिकटु, जामुनकी मज्जा, पद्मकाठ, पोहकरमूल, केलेकाकंद, असगन्ध, तिल, उड़द, सेमलकेबीजऔरवल्कल, मोचरस, पुनर्नवाकीजड़, येसबएकएकतोला, इनसबसे चतुर्थांशभुनीहुईभांग, पारा, खर्पर (जस्त) नाग, रजत, सोनामाखी, बङ्ग, अभ्रक, ताम्रऔरलोह-इनसबकीभस्में बदाम, वगैरह मगजियात जितने मिलसकें चारचारतोले, सबसेदूनीशक्कर, घी, और मधु इतना लेना कि गोलीबंधजाय । इनको यथाविधि चूर्णकर एकतोला या आधातोलाकी गोलियें बनालेना । यह बृहत्कामेश्वरमोदक है। इसमेसे १ गोलीखाकर ऊपरसे दूधपीवेतो राजयक्ष्मा, ग्रहणी, बवासीर, आनाह, गुल्म, उदररोग, उन्माद, मन्दाग्नि, अपस्मार, प्रमेह, पथरी, शूल, श्वास, अरुचि, ज्वर, उरःक्षत, कृमि, कामला, पाण्डु, हलीमक, धातुकीकमजोरी, बुद्धिकीमन्दता, इनसबको यह दूरकर वीर्यसे परिपूर्णकरदेताहै ॥ १९३ ॥

१९४ कामेश्वरोमोदकः (चतुर्थः)

चातुर्जातं शटी नागो जातीपत्रं षडूषणम् ।
चारधत्तूरबीजानि कङ्कोलं जीरकद्वयम्॥८३८॥
जातीफलं लवङ्गं तु विडङ्गोशीररेणुकाः ।
चन्दनातिविषामेथ्यःशतपुष्पात्रयं फली८३९॥
पाठाद्वयं मोचरसो बालबिल्वं यवानिका ।

नताजमोदौ शैलेयं मांसी वांशीरसस्तुणिः८४०
विदारीपुष्करं भार्गी पारसीकयवानिका।
आकारकरभो दारुदार्वी हिंस्रेन्द्रवारुणी ८४१॥
पद्मतुम्बुरुकालिङ्गपद्मबीजाजगन्धिकाः।
कसेरु बिपतिन्दुश्च मुसलीगजपिप्पली॥८४२॥
सिन्धुशोपस्तवक्षीरी धात्री रजगुरुस्तथा।
कूष्माण्डवानरीबीजंमापथिक्षुरकोऽगुरुः ८४३॥
द्राक्षाशाल्मलिबीजानि गोक्षुरश्च शतावरी।
प्रत्येकं शाणिकानि स्युः पट्पट्शाणौ रसो बलिः
वङ्गभ्रासीसलोहानि शाणद्वादशकानि च।
विजया सर्वतुल्यांशा सर्वेभ्यो द्विगुणा सिता॥
पृथक् शाणश्च कर्पूरं कस्तूरी कुङ्कुमं तथा।
सर्वमेकत्र सञ्चूर्ण्य मध्वाज्याभ्यां विमिश्रयेत्॥
बदरीफलमानाश्च वटीं कृत्वा तु भक्षयेत्।
तस्य चानु पिबेत्क्षीरं साक्षात्स मदनो भवेत्॥
बृहत्कामेश्वरो ह्येष ततोऽधिकतरो गुणैः।
सूतगन्धकयोः स्थाने भस्मसूतोऽमृतोऽथवा॥
नागस्थाने तथा ताम्रं समानगुणदं भवेत्॥

भै. सा., वाजीकरणे।

भाषा—चातुर्जात, कचूर, नागभस्म, जावित्री, पट्पण (मरिच, पीपल, पिपलामूल, चव्य, चित्रक और सोंठ), चिरोंजी, धतूरेके बीज, शीतलचीनी, दोनो जीरे, जायफल, लौंग, विडङ्ग, खस, रेणुका, चन्दन, अतीस, मेथी, सौंफ, सौंफरूमी, सोआ, बहुफली, छोटी व बडी पाठा, मोचरस, बेलगिरी, अजवाइन, तगर, अजमोद, छरीला, जटामांसी, वंशलोचन, वेतके बीज, तुण, विदारीकन्द, पोहकर-मूल, भारङ्गी, खुरासानी अजवाइन, अकलकरा, देव-दारु, दारुहल्दी, हॅस, इन्द्रायण, कमलगट्टा, इन्द्रजव, पद्मकाठ, वनईकेबीज, कसेरू, कुचिला, मुसली, गजपीपल, सेन्धानमक, समुद्रशोष, तोंखुर, आवले, रजगुर, घुम्हडा, केंयाचकेबीज, उड़द, ताल्मखाना, अगर, द्राक्षा, सेमलका मुसला, बीज मोचरस गोखरू और शतावर ये प्रत्येक चार ४ मासे, पारा और गन्धक प्रत्येक १½ डेढ तोला, वङ्ग, अभ्रक, नाग, लोह इनकी भस्में ३ तीन तोले भाग सबकी बराबर, शकर सबसे दूनी, कपूर, कस्तूरीऔर केशर ये प्रत्येक ४-४ मासे लेकर सबको चूर्णकर मिला-कर मधुऔर घीकेसाथ बेरबराबर गोलीबनाकर रखछोड़े। यह कामेश्वरमोदक तैयार हुआ। इसमेंसे १ गोली खाकर ऊपरसे दूधपीवे तो प्रमेहादि समस्त व्याधियां दूर होकर मनुष्य वीर्यसे परिपूर्णहोजाता है। इसयोगमे पाराऔरगन्धककेठिकाने पारेकी भस्म अथवा रससिन्दूर प्रभृति मूर्छित पारद डालना औरनागकेस्थानमे ताम्रभस्म दे सक्तेहैं॥१९४

१९५कामेश्वरो मोदकः(महान्) (पञ्चमः)

चूर्णांशं शोधितश्चैव गगनं शुद्धमारितम्।
तदर्धं शुद्धलौहश्च लौहार्धं वङ्गभस्मकम् ८४९॥
जातीकोषफलश्चैव चूर्णांशं तत्र दापयेत्।
त्रिकटु त्रिफलामुस्तं चातुर्जातं ससैन्धवम्॥
भृङ्गी जीरकयुग्मश्च धान्याकं ग्रन्थिपर्णकम्।
मांसी शतावरी कुष्ठं तुगा द्राक्षा लवङ्गकम्॥
शालपर्णी च कण्टी च चित्रकं कुन्दुरु मुरा।
पुनर्नवाश्वगन्धाङ्घ्रिपद्मकं क्षुरबीजकम् ८५२
सितां तिलांश्च धान्याकं मेथिका हरिवालुकम्।
बलातिबलयो मूलं चव्यं च देवदारु च८५३॥
यमानी शतपुष्पा च मर्कटीबीजबिल्वकम्।
काकोली क्षीरकाकोली तालांकुरकशेरुकम्॥
भृङ्गी लवणकश्चैव कर्पूरं देवताडकम्।
एतेषां सममागानां चूर्णं कुर्यात्प्रयत्नतः॥८५५॥
शोधितं विजयाचूर्णं सर्वचूर्णार्धसंयुतम्।
शर्करां द्विगुणां दत्त्वा मोदकं परिकल्पयेत्॥
मध्वाज्यमिश्रितं कृत्वा कर्षमेकन्तु मोदकम्।
खादेत्प्रतिदिनश्चैव सर्वव्याधिविवर्जितम्॥
महाकामेश्वरो ह्येष महादेवेन निर्मितः ८५७॥

र. र., ध, वाजीकरणे।

भाषा—त्रिकटु, त्रिफला, नागरमोथा, चातुर्जात, सेंधानमक, काकड़ासींगी, सफेदजीरा, धनिया, मदन-

मस्त, (कडूकाँदा मराठी), जटामांसी, शतावर, कुठ, वशलोचन, द्राक्ष, लौंग, शालपर्णी, काटीकेफल, चित्रक कुन्दुरू, मुरामासी, पुनर्नवा, असगन्ध, पिपलामूल, पद्मकाठ, तालमखाना, शक्कर, तिल, धनिया, मेथी, गेहुँला, बच्छा, अतिबलाकीजड़, चव्य देवदारु, अजवाइन, सौंफ, केवाचकेबीज, बेलकी गिरी, काकोली, क्षीरकाकोली, तालके अकुर, कसेरू, मेढासींगी, साभरनमक, कपूर, बदाल, ये सब समभाग लेकर चूर्ण बनालेना ।

इसचूर्णसे चतुर्थांश जायफल तथा अभ्रकभस्म, अभ्रकसे आधी लोहभस्म, लोहसे आधी वङ्गभस्म, शोधितभांगका चूर्ण सबचीजोंसे आधा । शक्करसबसे दूनी, लेकर । घीऔर मधु मिलाकर आधे या १तोलेकी गोलियें बनाकर रक्खे । यह **कामेश्वरमोदक** सिद्धहुआ । इसमेसे १गोली खाकर ऊपरसे दूधपीनेसे सबरोगोंसे रहितहोकर अव्याहत स्त्रीसङ्ग करसक्ताहै । यह श्रीमहादेवजीका कहाहुआहै१९५॥

१९६ कामेश्वरोमोदकः(षष्ठः)

त्रिकटुत्रिफलाकुष्ठं त्रिसुगन्धं च चव्यकम् ।
केसरं चित्रकं शृङ्गी यष्टी भार्गी दुरालभा ॥
कट्फलोशीरकं दारु सैन्धवं मदनं फलम् ।
यमानी जीरके द्वे च कारवी गजपिप्पली ॥
जातीफलश्च पत्रश्च लवङ्गागुरु चन्दनम् ।
तालीसं तिलमाषौ च क्षुरकं गोक्षुरं तथा ॥
शतावरी शताह्वा च रम्भा दार्वी पुनर्नवा ।
निकुम्भकुम्भीमार्जारकन्दो नागबला तथा ॥
वासा मांसी मुरा मुस्तं पिप्पलीमूलमेव च ।
मुशलीवानरी ब्राह्मी शाल्मलीमूलमेव च ८६२
गजकणा मेथिका च कर्करा चाब्धिशोषकम् ।
माजूफलं चाश्वगन्धा द्राक्षा कर्पूरकं समम् ॥
शुद्धलोहरजो वङ्गौ क्षेप्यौ बहुगुणौ हि तौ ।
अभ्रकं द्विगुणं शुद्धं सूतगन्धकयो र्दलम् ८६४॥
सर्पिर्मधुभ्यां कुर्वीत मोदकानक्षसम्मितान् ॥
कर्पूरधूली कस्तूरीकुङ्कुमैरवचूर्णितान् ॥
प्रत्यहं भक्षयेदेकं भृतं चानु पिबेत्पयः ८६५॥
कासश्वासवलासनाशनकरं कामाग्नेबोधप्रदं,
रामावश्यकरं सुखातिसुखदं यक्ष्मादिरोगापहम्
बल्यं पाण्डुमहातिसारशमनं क्षुद्बोधनं शोधनं,
क्लृप्तो वैद्यवरेण राजपुरतः कामेश्वरो दुर्लभः ॥

र. क, वाजीकरणे ।

भाषा—त्रिकटु, त्रिफला, कुठ, त्रिसुगन्ध (कस्तूरी, अम्बर, और गोरोचन । अथवा तज, पत्रज इलायची), चव्य, केसर, चित्रक, काकड़ासींगी, मुलहठी, भारङ्गी, जवास, कायफल, खस, देवदारु सेंधानमक, मैनफल, अजवाइन, जीरा, स्याहजीरा, मगरैल, गजपीपल, जायफल, पत्रज, लौंग, अगर, चन्दन, तालीस, तिल, उड़द, तालमखाना, गोखरू, शतावर, सौंफ, केलेकाकन्द, दारुहल्दी, पुनर्नवा, दन्तीमूल, समुद्रशोष, मार्जारक (मार्जारकंदमराठी बिलाईकदहिंदी), नागबला, अडूसा, जटामासी, मुरामांसी, नागरमोथा, पिपलामूल, मुशली, केवाचकेबीज, ब्राह्मी, सेमरकामुसला, मेथी, गजपीपल, अकलकरा, समुद्रशोष, माजूफल, असगन्ध, द्राक्ष, कपूर, लोह और वङ्गभस्म, ये प्रत्येक एकएकतोला लेकर बारीक चूर्ण करलेना । सबचूर्णसे दूनी अभ्रकभस्म और चूर्णकी चतुर्थांश पारेगन्धककी कजली डालकर घीऔर मधु उचितप्रमाणमें मिलाकर दोदोमाशेकी गोलियें बनाले । कस्तूरी, कपूर, औरकेसर बारीक पीसकर गोलियोंपर छिड़कदे । यह **महाकामेश्वर मोदकतैयार** हुआ । इसमेंसे एकएकगोली लेकर दूधपीनेसे कास, श्वास, कफ, पाण्डु, राजयक्ष्मा, दारुणातिसार, येसब दूरहोतेहैं । यहरस स्त्रियोंको वशकराताहै । और मन्दाग्निको नष्टकरताहै ॥ १९६ ॥

१९७ कामेश्वरो मोदकः (अष्टमः)

पारदं दरदं गन्धमभ्रकं वङ्गताम्रकम् ।
लोहभस्म द्विगद्याणं प्रत्येकं तु समाहरेत्८६७॥
तोलकानां त्रयं व्योषाद् वत्सनाभं द्वितोलकम् ।

चातुर्जातं चतुस्तोलं द्वितोलं हेमबीजकम् ८६८
तोलैकं शुद्धकर्पूरं जातीपत्री फलं तथा ।
लवङ्गमब्धिशोषश्च कपिकच्छूः शतावरी ८६९॥
आकल्लकं कृष्णजीरं जीरं चैकैकतोलकम् ।
मुशली चित्रकश्चेति तोलकद्वयसम्मितान् ८७०
कक्कोलबीजं मूर्वाच खुरासानी यवानिका ।
अहिफेनं यष्टिमधु ज्योतिष्मती च केसरम् ॥
विषमुष्टी चोचटा च पिप्पलीमूलमेव च ।
एकैकं तोलकं सर्वं ग्राह्यं शुद्धं सुचूर्णितम् ८७२॥
कुलिञ्जनं द्विगद्याणं भर्जिता च यवानिका ।
द्वितोलकांस्तुसङ्गृह्य सिता च दशतोलका ८७३
त्रैलोक्यविजयापत्रसत्त्वं दशपलं क्षिपेत् ।
नागवल्लीदलद्रावैस्त्रेधा भाव्यं विजानता ॥
जीर्णं गुडं दशपलं दत्त्वा कार्यं तु मोदकम् ।
आमलक्याः प्रमाणेन गद्याणेकेन वासितम् ॥
कस्तूर्याः स्तम्भनकरं सिद्धं यामचतुष्टयम् ।
बल्यं पुष्टिकरश्चैतत्स्वानुभूतं रसायनम् ८७६॥
दुग्धान्नसेविनो नित्यं तेजोवृद्धिकरं परम् ।
स्वाद्वपेक्षा न कर्तव्या महान्तं गुणमिच्छता ॥
नित्यताप्यस्ति योगेऽस्मिन् गुणाधिक्यं हि वर्तते
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन अशनीयो हि कामुकैः ८७८

र. सि., स्तम्भने ।

भाषा—पारा, शिंगरिफ, गन्धक, अभ्रक, वङ्ग, ताम्र, लोहयेसब यथायोग्य शुद्ध और भस्मकियेहुए एकएकतोला, त्रिकटु २ तो०, वछनाग २ तो०, चातुर्जात ४ तो०, धतूरबीज २ तो०, शुद्धकपूर, जायफल, जावित्री, लौंग, समुद्रशोष, केवाच, शतावर, अकरकरा, स्याहजीरा, सफेदजीरा येप्रत्येक एकएक तोला, मुसलीऔर चित्रक २ दोतोले; शीतलचीनी, खुरासानीअजवाइन, अफीम, मुलहठी, मालकंगनी, शुद्धकुचिला, उटिंगन, पिपलामूल, कुलिंजन, केसर एकएकतोला, देशीअजवाइन-भुनीहुई २ तो०; शक्कर, भांगऔर गिलोयकासत्त्व दस१०तोले, इनसबको इकट्ठेकर नागरबेलकेपानके रससे, ३भावनादे । पुरानागुड़ ४० तोला डालकर ६—६माशेकी गोलीबनाकर ६माशाकस्तूरीसे वासितकर रखछोड़े । यह **कामेश्वरमोदक** तैयार हुआ। इसकी १गोली खाकर दूधपीनेसे ४पहरका स्तम्भनहोताहै, यह बल और पुष्टिको करता है। यह हजारोंवारका अनुभवकिया हुआहै । दुग्धान्नसेवनकरनेसे नित्यही तेजकी वृद्धि होतीहै । अधिकगुणकीइच्छाकरनेवालेको स्वादकीतरफ नहीं दौड़नाचाहिये । इसप्रयोगकेखानेसे कुछदिनबाद हमेशाकेलिये शक्ति कायमहोजातीहै । फिर इसको नखानेसेभी शक्तिमौजूद रहतीहै ॥ १९७ ॥

१९८ कामेश्वरो रसः (प्रथमः)

पलं सूतं पलं गन्धं पथ्याचित्रकयोः पलम् ।
मुस्तैलापत्रकाणाञ्च प्रतिसार्धपलं क्षिपेत् ८७९॥
त्र्यूषणं पिप्पलीमूलं विषश्चापि पलं न्यसेत् ।
नागकेसरकं कर्षमेरण्डस्य पलं तथा ॥८८०॥
पुरातनगुडेनैव तुल्येनैव विमिश्रयेत् ।
मर्दयेत्कनकद्रावैर्भावयेच घृतान्वितम् ८८१॥
वटिकां बदरास्थ्याभां कारयेद्भक्षयेन्निशि ।
पाण्डुरोगहरः सोऽयं रसः कामेश्वरः स्वयम् ॥

र. सं., वै. वि., र. र., र. का, र. सु, नि. र., र. र. स, र. को, चि. क., वै क, ना. वि, पाण्ड्वधिकारे । ना. विलासे पत्रकस्थाने त्रिफला दृश्यते ।

टि० रसराजसमुच्चये पथ्याचित्रकयोः पलमित्यस्य स्थाने वज्रीपथ्यात्रयंत्रयमिति पाठः सच पाण्डुशोफयो र्युक्तोऽपि प्रतीयते, । मृदुकोष्ठाना कृते यदा योग क्रियते तदातु वज्री नैव योजनीया मृदुकोष्ठाना तद्दानस्य निषेधात् । यदा क्रूरकोष्ठाना कृते योगो निष्पाद्यते तदा चित्रकवज्यो र्द्वयोरपि योजनाया भद्रतैव निष्पद्यते इति-रहस्यम् ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, हरड़ें, और चित्रक चारचारतोले, नागरमोथा, इलायची और पत्रज ६-६ तोले, त्रिकटु, पिपलामूल और शुद्धवछनाग ये ४—४तोले, नागकेसर१तोला, एरण्डमज्जा४तोले इनसबकी बराबर पुरानागुड़मिलाकर धतूरेके रससे मर्दनकर सुखाकर घीके संयोगसे बेरकीगुठलीके

बराबर गोलियें बनाकर रखछोड़े, यह कामेश्वर रस तैयारहुआ । इसकी एकएकगोली रातको खानेसे पाण्डुरोगका नाशहोताहै ॥ १९८ ॥

१९९ कामेश्वरो रसः (द्वितीयः)

जातीफलं च सौराष्ट्री कृष्णधत्तूरबीजकम् ।
जातीपुष्पमफेनश्च नागं हिङ्गुलमेव च॥८८३॥
एतानि समभागानि रसकाथेन मर्दयेत् ।
गुञ्जामात्रां च वटिकां सितया सह भक्षयेत् ॥
नाम्ना कामेश्वरः प्रोक्तो रमयेत्कामिनीशतम्

शो र, वै र, चि र. म, र. च., टो, वाजीकरणे । चिकित्सारत्नाभरणे सौराष्ट्रीस्थाने आयलक दृश्यते, नाम च कामेश्वरवटीति । टोडरानन्दे द्वितीयपाठे रसस्थाने शुण्ठी दृश्यते, उभयस्यापि भावनाया न कापि क्षति ।

भाषा—जायफल, फिटकड़ी, कालेधतूरेकेबीज, जावित्री, अफीम, नागभस्म, सिंगरफ, येसब सम-भागलेकर कपड़छानकरके खसके काढ़ेसे एकदिन मर्दनकर एकएक रत्तीकी गोलियें बनाकर एकगोली शक्करकेसाथ खाकर दूधपीनेसे यथेष्ट स्त्रीगमन कर-सक्ताहै ॥ १९९ ॥

२०० कामेश्वरो रसः (तृतीयः)

साभ्रं शुल्वं केसर लोहचूर्णं
जातीपत्रं सर्पफेनं लवङ्गम् ।
एलामूलं क्षीरकङ्कोलनागौ
जातीजातं चन्द्रबोधं कणाश्च ॥८८५॥
अन्यैः शोषं सत्वनेराक्षकेश्यौ
क्षौद्रैरेवं मिश्रमाकल्पपुक्तम् ।
क्षीणे वीर्ये रेतसः सागरोऽयं
कुर्वन्त्येवं कामदेवो रसोऽयम् ॥८८६॥
सायं भक्षेयो वटीनद्युग्मां
गच्छेन्नारीसङ्गमेतत्प्रसादात् ।
वृद्धो देहे याति तारुण्यभावं
रामारम्यं सर्वकाले रतिः स्यात्८८७॥

र. को., वाजीकरणे।

भाषा—अभ्रकभस्म, तांबाभस्म, केसर, लोह-भस्म, जावित्री, अफीम, लौंग, इलायची, शुद्धपारा, क्षीरककोल, नागभस्म, जायफल, चघुर, शीतल-चीनी, समुद्रशोष, कडाकेबीज, येसब कूटकपड़-छानकर मधुमें ६-६ रत्तीकी गोलियां बनाकर रखछोड़े। यह कामदेव रस तैयारहुआ । इसमेंसे १ गोली खाकर ऊपर दूध पीनेसे शुक्रस्तम्भित होकर स्त्रियोंमें यथेष्टरमणकरसक्ताहै ॥ २०० ॥

२०१ कामेश्वरो रसः(चतुर्थः)

लोहार्धं मृतताम्रश्च पारदं भागसप्तकम् ।
गन्धकं सर्वतुल्यांशं काचकूप्यां विनिःक्षिपेत् ॥
वालुकायन्त्रके पाच्यं यावद्द्वादशयामकम् ।
रसः कामेश्वरो नाम शम्भुना परिकीर्तितः८८९
गुञ्जापरिमितो देयो ह्यनुपानविशेषतः ।
स्त्रीणां शतसहस्रं तु रमयेन्नात्र संशयः ॥८९०॥

र म मा, वाजीकरणे ।

भाषा—लोहभस्म १ तो०, ताम्रभस्म ½ तो०, पारा७तो० और सबकीबराबर गन्धक लेकर सबको खरलमें मर्दनकर आतशीशीशीमें भरकर बालुकायन्त्रमें १२ पहरकी आंचदेना । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निका-लकर रखछोड़ना, यह कामेश्वर रस तैयारहुआ । इसकी १ रत्तीकीमात्रा अनुपानविशेषसे देनेसे यथेष्ट स्त्रीसङ्ग करसक्ता है ॥ २०१ ॥

२०२ कामेश्वरीवटी

हयारिरसमादाय पारदं तेन मर्दयेत् ।
कृष्णव्यालोदरे क्षिप्त्वा जलौकायन्त्रमाचरेत्॥
महाभोगपरे ग्रीवा समासात्कीर्तिता प्रिये ।
कामार्थी साधको यश्च मोक्षयेत्स्त्रीसहस्रकम् ॥
महाकामेश्वरी नाम्ना क्षोभयेद्भुवनत्रयम्८९२॥

र चि., वाजीकरणे।

भाषा—सफेदकनेरकी जड़कारसलेकर पारेको यहांतक मर्दनकरेकि नष्टपिष्टी होजाय । फिर इसकी गोली बनाकर काले सांपके पेटमें भरकर लवणयन्त्रमें ४ पहरपकाकर स्वाङ्गशीतल होनेपर गोलीको निका-लकर रखछोड़े। यह कामेश्वरी गुटिका तैयार हुई । इसगोलीको मुहमें रखनेसे अथवा कमरमें बांधनेसे

अथवा दूधमे उवालकर पीनेसे हजारों स्त्रियोंको प्रसन्न करसक्ता है ॥ २०२ ॥

२०३ काम्बायनोरसः

भस्मसूतं समं गन्धं स्वर्जिकाक्षारकाञ्चनी ॥
प्रत्येकञ्च द्विभागं स्यात्सर्वतुल्यै घृतैः सह ८९३
पिष्ट्वा मृद्वग्निना पाच्यंयावत्पिण्डत्वमागतम् ।
निष्कार्धं भक्षणाद्धन्ति कुष्ठं काम्बायनो रसः ॥
देवदाल्याः सुचूर्णन्तु मध्वाज्याभ्यां लिहेदनु॥

र. का., कुष्ठाधिकारे ।

भाषा—पारेकी भस्म, शुद्धगन्धक, सजीखार, हल्दी, येसब समभागलेकर सबकी बराबरघीडाल-गोलीबंधनेतक मर्दनकरे । इसमेसे २ माशेखाकर बन्दालकाचूर्ण आधातोला या योग्यतानुसार घी और मधुमिलाकर चाटनेसे यह समस्तकुष्ठोंका नाश-करताहै । काम्बायन इसका नामहै ॥ २०३ ॥

२०४ कारुण्यभैरवोरसः

पारदाभ्रं समं खल्वे भृङ्गनीरेण मर्दितम् ।
वालुकायन्त्रके पाच्यं मूषान्ते याममात्रकम्८९५
स्वाङ्गशीतलमुद्धृत्य वाराहशिखिपित्तकैः ।
भावितं माषमात्रञ्च दातव्यं च प्रलापजित् ८९६
तक्रभक्तं भवेत्पथ्यं नारिकेलजलं पिबेत् ।
सर्वे रोगा विनश्यन्ति रसात्कारुण्यभैरवात्८९७

धं. चि., बा., सन्निपाते ।

भाषा—शुद्धपारा और अभ्रकभस्म समभागले-कर भांगरेके रससे मर्दनकर सम्पुटमे बन्दकर दोचार कपड़मिट्टी देकर और सुखाकर वालुकायन्त्रमे एक-पहर पकाकर स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर सूवर, मोर अथवा मुर्गाके पित्तोंसे भावनादेकर एकएक-माशेकी गोलियां बनाकर रखछोड़े, यह कारुण्यभै-रव रस तैयारहुआ । इसकी १ गोली अदरख-वगैरहके साथदेनेसे प्रलापक सन्निपातको दूर करती-है । छाछऔरभातइसमे पथ्यदेना । अधिक दाहहोतो नारियलका जलपिलाना ॥ २०४ ॥

२०५ कार्श्यहर लौहम्

श्वेतापुनर्नवादन्तीवाजिगन्धात्रिकत्रयैः ।
शतमूलीबलायुक्तै रेभि र्लौहं प्रसाधितम्८९८
हिनस्ति नियतं कार्श्यमपि भृङ्गरसैः सह ।
नास्त्यनेन समं लौहं सर्वरोगान्तकं मतम् ॥
दीपनं बलवर्णाग्ने र्वृष्यदश्चोत्तमोत्तमम्८९९॥

र. सं., र. सु., कार्श्ये ।

भाषा—वच अथवा शिवक्रान्ता, पुनर्नवा, दन्तीमूल, असगन्ध, त्रिकटु, त्रिफला, त्रिजात, शतावर, बला, ये प्रत्येक १० तोले लेकर जवकु-टकर अष्टगुणितजलमे काढ़ाकर चतुर्थांशावशेष रह-नेपर स्वाङ्गशीतल होनेपर धीरेसे नितरे हुए पानीको २-३ बार छान लेना । इसमे अष्टमाश लोहभस्म अथवा मण्डूरभस्म डालकर मन्दाग्नि पर पकावे, जब इसकी गोली बंधनेलायक होजायतब उतारकर १--१ माशेकी गोलियें बनाकररखछोड़े । इसमेंसे १--१ गोली २ तोलेभंगरेकेरसकेसाथ देनेसे कृशता, मन्दाग्नि, धातुक्षीणता इनसबको यह अवश्य नष्ट करताहै । कृशताकोदूरकरनेवालाइसकीबराबरऔरलोह नहीं है ।

२०६ कालकचूर्णम् ।

गृहधूमो यवक्षारः पाठा व्योषं रसाञ्जनम् ।
तेजोह्वा त्रिफला लोहं चित्रकश्चेति चूर्णितम् ॥
सक्षौद्रं धारयेदेतद्गलरोगविनाशनम् ।
कालको नाम चूर्णोऽयं दन्तास्यगलरोगनुत् ॥

यो. र., भै. र., च., र. र. क, वृ. मा., कण्ठरोगे ।

भाषा—घरका धूंआं, यवक्षार, पाठा, त्रिकटु, रसौत, तेजबल, (अभावमे चिरफड़) त्रिफला, लोह, चित्रक, येसब समभागलेकर चूर्णकर मधुमे मिलाकर मुंहमे रखनेसे दान्त, मुंहऔरगलेके रोगोंको नष्ट-करताहै ॥ २०६ ॥

२०७ कालकण्टकोरसः (प्रथमः)

पारदाभ्रं मृतं तुल्यं द्वाभ्यां तुल्यं तु गन्धकम् ।
तत्सर्वं भृङ्गजै द्रवै र्मर्दयेद्दिनसप्तकम् ॥९०२॥

पश्चात् चाङ्कोलीतैलैः भावयित्वाऽथ भक्षयेत् ।
माषमात्रन्तु वर्षैकं रसोऽयं कालकण्टकः ९०३
पिष्ट्वा करञ्जपत्राणि गवां क्षीरैः पिबेदनु ।
जरामृत्युविनिर्मुक्तो जीवेद्ब्रह्मदिनं नरः ९०४

र स, रसायन स. ।

भाषा—पारदभस्म, अभ्रकभस्म, समभाग और दोनोंकी बराबर गन्धक इनको भागरेके रससे सात दिन मर्दनकरके अङ्कोलके तैलमे ६ बार भावना-देकर रखछोडे । यह कालकण्टक रस तैयारहुआ। इसमेसे १ माशाखाकर ऊपरसे करञ्जकेपत्ते गायके-दूधसे पीसकर पीनेसे बुढापा, मृत्यु, इनसे निर्मुक्त-होकर जितनी ब्रह्माने मनुष्यकेलिये आयु दीहै उतने समयतकजीवे ॥ २०७ ॥

२०८ कालकण्टकोरसः (द्वितीयः)

वज्रसूताभ्रहेमार्कतीक्ष्णमुण्डं क्रमोत्तरम् ।
मारितं मर्दयेदम्लवर्गेण दिवसत्रयम् ॥९०५॥
त्रिक्षारं पञ्चलवणं मर्दितस्य समं मतम् ।
दत्त्वा निर्गुण्डिकाद्रावे मर्दयेद्दिवसत्रयम्९०६॥
शुष्कमेतद्विचूर्ण्याथ विषं चास्याष्टमांशतः ।
टङ्कणं विषतुल्यांशं दत्त्वा जम्बीरजद्रवैः९०७॥
भावयेद्दिनमेकन्तु रसोऽयं कालकण्टकः ।
दातव्यो वातरोगेषु सन्निपाते विशेषतः९०८॥
द्विगुञ्जमार्द्रकद्रावे धृतै वा वातरोगिणाम् ।
निर्गुण्डीमूलचूर्णन्तु माहिषाक्षं च गुग्गुलुम् ९०९
समांशं मर्दयेदाज्ये तद्वटी कर्षसम्मिता ।
अनुयोज्या धृतं नित्यं स्निग्धमुष्णं च भोजनम् ॥
मण्डलान्नाशयेत्सर्वान् वातरोगान्न संशयः ।
सन्निपाते पिबेच्चानु रविमूलकषायकम् ९११॥

र. चि, र क, रसायनस, नि. र, र का, वै चि. वातरोगेषु ।

भाषा—हीरा १ भाग, पारा २ भाग, अभ्रक ३ भाग, सुवर्ण ४ भाग, ताम्रा ५ भाग, लोहा ६ भाग, मुण्ड ७ भाग, ये सब विशुद्ध और मारे हुए लेकर अम्लवर्गसे ३ रोज मर्दनकर, सज्जीखार, जवा-खार, टङ्कण और पञ्चलवण ये सब पूर्वदवाओंके बराबर लेकर निर्गुण्डीके रससे ३रोज मर्दनकर सुखाकर इनसबसे अष्टमाश बछनाग और सुहागा देकर जम्बीरके रससे १ दिन भावनादेनेसे । यह-कालकण्टक रस तैयार होगा । इसकी २ रत्तीकी मात्रा अदरखके रस अथवा घीसे वातरोगोंमें और सन्निपातोंमे देना । निर्गुण्डीकी जड, गूगल इनदो-नोंको घी डालकर खूब कुटवाना, दोनों एक जीव-होजानेपर एक २ तोलेकी गोली बनाकर घीकेसाथ इस रसके पीछेदेना । स्निग्ध और गरम भोजनखि-लाना, सात, चौदह या इकीस दिनमे यह तमाम वायुके रोगोंको नष्टकरता है । सन्निपातमे आकको जडकी छालका काढा पिलाना ॥ २०८ ॥

२०९ कालकण्टकोरसः (तृतीयः)

शुद्धसूतं मृतं गन्धं चाभ्रकं तीक्ष्णताम्रकम् ।
हंसपादीरसैः मर्द्य काचकूप्यां निवेशयेत्९१२॥
वालुकायन्त्रके पाच्यं पड्यामान्ते समुद्धरेत् ।
मासमात्रप्रयोगेण मन्दवातो विनश्यति ९१३॥

वै चि, ब रा, मन्दवाते ।

भाषा—शुद्धपारदभस्म, गन्धक, अभ्रकभस्म, लोहभस्म, और ताम्रभस्म येसब समभागलेकर हंस-राजके रससे दोतीन रोज मर्दनकरे । फिर सुखाकर कपडमिट्टीकीहुई आतशीशीमे भरकर ६ पहर तक पकावे । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर एक माशेकी मात्रा देनेसे मन्दवायु नष्ट होता है । मन्द-वातके लक्षण वैद्यचिन्तामणि अथवा बसवराजीयमे देखना ॥ २०९ ॥

२१० कालकण्टको रसः (चतुर्थः)

शुद्धं सूतं रसं गन्धं मरिचं टङ्कणं कणा ।
त्रिफला धूर्तबीजञ्च समभागं च खल्वके ९१४
तिन्दुको बृहती फल्गुः सोमवल्ली कपित्थकः ।
आर्द्रको भृङ्गराजश्च द्रवै मर्द्यं दिनत्रयम् ९१५
काचकूप्यां निवेश्याथ वालुकायन्त्रके पचेत् ।
यामद्वयं च मन्दाग्नौ स्वाङ्गशीतलमुद्धरेत् ९१६

वराहच्छागपित्ताभ्यां भावयेच्च दिनद्वयम् ।
गुञ्जामात्रं प्रदातव्यं पक्षाघातं विनाशयेत् ॥
त्रिकटुत्रिफलाक्वाथमनुपानं पिबेत्सदा ९१७

व रा., वै चि, पक्षाघात ।

भाषा—शुद्धपारा, बछनाग, गन्धक, मिरच, सुहागा, पीपल, त्रिफला, धतूरेके बीज ये सब समभाग लेकर। सेंद, मटकटैया, कठगूलर, लताकरञ्ज, कैथ, अदरख, भृगराज, इन प्रत्येकके रसोंसे तीन तीन दिन भावना देकर सुखाकर कपड़मिट्टीकी हुई काचकी शीशीमें रख दो पहर मन्द अग्निसे वालुकायन्त्रमें पकाना। स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर सूअर, बकरा इनदोनोंके पित्तोंसे दो२दिनभावनादेकर रखछोड़े। यह कालकण्टक रस तैयार हुआ। इसमेंसे एकरत्तीकी मात्रा त्रिकटु और त्रिफलाके क्वाथकेसाथ देनेसे यह पक्षाघातको दूर करताहै। ॥ २१० ॥

२११ कालकन्धरोरसः (पित्तहिंसकः-वातमुद्गरः)

विषं मनःशिलां सूतं गन्धकं टङ्कणं कणाम्
धूर्तबीजं समं खल्वे दिनं हंसपदीरसैः ९१८
मर्दित्वा कज्जलीं कृत्वा शरावेण पुटे पचेत् ।
आरण्यकोत्पलशतैः स्वाङ्गशीतलमुद्धरेत् ९१९
स्नुहीक्षीरैर्विमर्द्याथ मत्स्यपित्तेन भावयेत्
गुञ्जामात्रं प्रदातव्यं सर्वज्वरहरं परम् ॥९२०॥
अनुपानविशेषेण देयं दोषज्वरं हरेत् ।
पथ्यं देयं सुशाल्यन्नं मुद्गसूपेन संयुतम् ९२१
दाहे शीतजलं देयमिक्षुखण्डानि भक्षयेत् ।
हरिणा कथितः पूर्वं रसोयं कालकन्धरः ९२२

वै रि., व रा., सन्निपाते । टि० अस्यपाठस्तृष्णा पित्ते दैर्घ्यन्तार्म्यपरापराभ्यमो पित्ते हिंसकनाम्नापठित - तत्रमत्स्यपित्तभावनाया अभाव एतावानेव पाठभेदस्तस्या प्यरैषानलभंयः —

भाषा—शुद्धबछनाग, मैनसिल, पारा, गन्धक, सुहागा, पीपल, धतूरेकेबीज येसब समभागलेकर हंसराजकेरससे मर्दनकर कजली बनाकर सम्पुटमें बदकर ४–५कपड़मिट्टीदेकर १००जङ्गलीकण्डोंकी आंचदे। स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर थूहरके दूधमें मर्दनकर मछलीके पित्तसे भावनादेकर रखछोड़े। यह कालकन्धर रस तैयारहुआ, इसमेंसे १रत्तीकीमात्रा अनुपानविशेषसे देनेसे समस्तज्वरोंको दूरकरताहै। पथ्यमें शालीचावल, मूगके यूषकेसाथ देने चाहियें। दाहहोतो ठंढापानी, ईख वगैरहसे ठंढे उपचारकरे ॥ २११ ॥

२१२ कालकलान्तकवटी

शुद्धं सूतं मृतं वङ्गं तालसिन्ध्वत्थलाङ्गलीः ।
स्फटिका च पलैकैकं रसोनश्च चतुष्पलम् ॥
कारवल्या द्रवैर्मर्द्यं दिनैकं कारयेद्वटीः ।
गुञ्जातुल्याः सदा खादेद्गुदद्वारे च ताः क्षिपेत् ॥
रक्तवातकफोत्थानामर्शसां नाशनी ध्रुवम् ।
वटी कालकलान्तेयमनुपानञ्च कथ्यते ॥९२५॥
भल्लातं त्रिफला दन्ती वह्निचूर्णं समं समम् ॥
सैन्धवं सर्वतुल्यं स्याद्भर्जयेत्खर्परे चिरम् ॥
मृद्वग्निना भवेत्सिद्धं कर्षं तक्रैः पिबेदनु ९२६

नि र, वै क, अर्श चु।

भाषा—शुद्धपारा, बङ्गभस्म, हरिताल, सेन्धानमक, कलिहारी, फिटकड़ी येसब एकएकपल, लशुन ४पल, सबको इकट्ठेकर करेलेके रससे १दिन मर्दनकर एकएकरत्तीकी गोलियां बनाकर रखछोड़े, यह कालकलान्तक वटी तैयार हुई। इसमेंसे एकएकगोलीखाकर भिलांवा, त्रिफला, दन्तीमूल, चित्रक येसब समभाग, और सैन्धव सबकी बराबर लेकर नयेखपड़ेमें इसको मन्दआंचसेसेके, जबलालहोजाय तब उतारकर इसमेंसे एकतोलालेकर छाछमें डालकर ऊपरसे पीवे और १ गोली गुदाके भीतररक्खे। रक्तवात और कफसे भयेहुए बवासीरोंको यह गोली नष्टकरतीहै ॥ २१२ ॥

२१३ कालकूटरसः

रुद्रमहत्वरिषं चैव त्रिभागः मृत एव च ।
गन्धकः पञ्चभागः स्याच्छिला स्याद्द्विभागिका

ताम्रभस्म चतुर्भागमृतुभागश्च टङ्कणम् ।
तालकं रसंख्याकं वह्निमूलं तथैव च ९२८॥
त्रिकटो द्वादश ज्ञेयास्त्रिफला दशभागिका ।
हिङ्गुनश्चन्द्रभागः स्याद्वचायाश्च तथैव च ९२९
एवं खल्वे च संस्थाप्यमार्द्रकं वह्निमूलकम् ।
जम्बीरं लशुनञ्चैव शार्ङ्गेष्टार्कस्य मूलकम् ॥
लाङ्गली स्वर्णमूलञ्च सिन्धुनागदलं तथा ।
अङ्कोलशिग्रुमूलानि प्रत्येकं याममात्रकम् ९३१
पञ्चकोलकषायेण पञ्चमूलेन मर्दयेत् ।
गुञ्जामात्रप्रमाणेन वटकान् कारयेत्ततः ९३२
वटीमेकां प्रयुञ्जीत शृङ्गवेराम्भसायुताम् ।
सर्वज्वरहरो योगः सन्निपातकुलान्तकः॥९३३॥
स्नानं कुर्यात्प्रयत्नेन श्रीखण्डालेपमाचरेत् ।
दध्यन्नं दापयेत्पथ्यं खर्जूरादिफलान्यपि९३४॥
ताम्बूलचर्वणं कुर्यात्क्रमादेवं समाचरेत् ।
कालकूटरसो नाम महेशेन प्रकाशितः ॥९३५॥

व रा, रसायनस , वै चि, ज्वराधिकारे ।

भाषा—शुद्धवछनाग१भाग, शुद्धपारा३भाग, शुद्धगन्धक५भाग, शुद्धमैनसिल६भाग, ताम्रभस्म४भाग, सुहागा६भाग, हरिताल९भाग चित्रक९भाग, त्रिकटु १२ भाग, त्रिफला१०भाग, हींग और वचा एकएकभाग इनसबको कूटकपडछानकर खरलमे डालकर,अदरख, चित्रकमूल, जम्भीरी, लशुन,काकजङ्घा,आकडेकीजड, करिहारी, धतूरेकीजड, मद्रासीपान,अकोलकीजड, सहिजनकीजड, पञ्चकोल और पञ्चमूल इनप्रत्येकके अङ्गस्वरस अथवा काथसे एक एकपहरमर्दनकर एकरकत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे । यह कालकूट रस तैयारहुआ । इसकी१ रत्ती अदरखकेसाथ देनेसे सबप्रकारके ज्वर तथा सन्निपात इनकेकुलको नष्टकरताहै । यहगोली देनेकेबाद मरीजको स्नानकराना । औरशरीरमे चन्दनकालेपकरना । पथ्यमे दही,चावल,खजूरवगैरहदे,ताम्बूल भक्षणकरनेको देवे ॥ २१३ ॥

२१४ कालनाशनोरसः

ताम्रभस्म रसभस्म गन्धकं
लोहचूर्णजयपालगुग्गुलु ।
मर्दितश्च यवचिञ्चिकाद्रवै
र्भक्षितश्च चणकप्रमाणतः ॥
शोफपाण्डुविनिवृत्तिदं परं
श्वासमान्द्यबहुजं विनाशयेत् ॥९३६॥

र. दी, ।

भाषा—ताम्रभस्म,पारदभस्म,गन्धक,लोहभस्म, जमालगोटा, गूगल, इनसबको समभागलेकर यवचिञ्चिका (तितर्ली)के रससे भावनादेकर चनेके बराबर गोलियें बनाले, यह कालनाशन रस तैयारहुआ। इसमेसे एकएकगोली तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथ देनेसे शोथ,पाण्डु,श्वासऔर अग्निमान्द्य दूरहोतेहैं॥ २१४ ॥

२१५ कालभैरवोरसः

तालकं गन्धकं ताम्रं हरवीर्यञ्च टङ्कणम् ।
त्रिक्षार सैन्धवं बोलं मरिचं च समंसमम् ॥
सर्वं खल्वे दिनं मर्द्य दोलायन्त्रे दिनं पचेत् ।
मत्स्यवाराहमहिषकमठानां च पित्तकैः ९३८॥
दिनं सुभावितश्चाथ माषमात्रं प्रयोजयेत्।
आर्द्रकस्यानुपानेन सन्निपातविनाशकम्९३९॥
दोषज्वरं निहन्त्याशु ह्यनुपानविशेषतः ।
दध्यन्नं दापयेत्पथ्यं तक्रभक्तमथापि वा९४०॥
नारिकेलोदकं दाहे पिबेच्च शर्करोदकम् ।
भक्षयेदिक्षुखण्डानि ह्युपचारैः प्रकल्पयेत् ॥
सर्वे रोगा विनश्यन्ति रसाद्वै कालभैरवात्९४१

वै चि, सन्निपात ।

भाषा—शुद्धहरिताल, गन्धक, ताम्रभस्म, पारा, सुहागा,सज्जी,यवक्षार,टङ्कण,सेन्धानमक, बोल(एलुआ),मरिच, येसब समभागलेकर सबको एकदिन धतूरेकेरससे खरलकर गोलीबनाकर धतूरेकेरस अथवा अदरखके रस अथवा पानीमे दोलायन्त्रसे ४पहर पकाकर निकाललेना फिर मछली, सूअर,जङ्गलीभैंसा और कछुआ इनके पित्तोंसे एकएकरोज भावना

देकर रखछोडे, यह कालभैरव रस तैयारहुआ। इसकी १माशेकी गोली बनाकर अदरखके साथ देनेसे सन्निपातको दूरकरतीहे। और दूषित ज्वरोंको निवृत्त करतीहै। दही,छाछओरभात यह पथ्यदेना। दाहहोनेपर नारियलकापानी अथवा शक्करकाशरबत पिलाना और ईख चूसनेको देना। इसकालभैरव रससे प्राय सर्भारोग दूरहोतेहैं। २१५॥

२१६ कालभैरवीवटी

तालगन्धरसाहीन्द्रटङ्कव्योपं सहिङ्गुलम्।
पिष्ट तु नीरतः कुर्याद्वटिकां मुद्गमानतः॥
सा सेविता निहन्त्याशु वातश्लेष्मभवान्गदान्।
ग्रहणीमग्निमान्द्यार्शः सूचीवातं सशैत्यकम्॥

र क,

भाषा—हरिताल, गन्धक, पारा, नाग, इन्द्रजव, सुहागा, सोंठ, मिर्च, पीपलऔर शिंगरफ येसव समभागलेकर अदरखवगैरहके रस अथवा केवलपानीसे पीसकर मूंगबराबर गोलियें बनाकर रखछोडे, यह कालभैरवीवटी तैयार हुई, इसमेंसे एकएक गोली तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथ देनेसे वायु और श्लेष्मकेरोग, अग्निमान्द्य, अर्श, हैजा, शीताङ्ग इनको यह दूरकरतीहै॥ २१६॥

२१७ कालरसः (महान्) (प्रथमः)

मृतसूताभ्रकं तुल्यं मृतलोहं तयोः समम्।
लोहांशं शोधितं गन्धं भावयेद्दिनसप्तकम्॥
तत्सर्वं त्रिफलाकाथैर्भृङ्गशिग्रुत्यचित्रकैः।
द्रवैः पृथक्पृथग्भाव्यं सप्तधासप्तधा क्रमात्॥
सप्तधा कटुकीकाथैर्भावितं चूर्णयेत्पुनः।
चूर्णतुल्यं कणाचूर्णं पुरातनगुडैः समम्॥९४६॥
सर्वमेकीकृतं खादेन्निष्कं वत्सरावधिम्।
महाकालरसो नाम जराकालभयङ्करः॥
तिलकोरष्टपत्राणि गुडेन भक्षयेदनु॥९४७॥

रसायनम, र, स,

भाषा—पारदभस्म, अभ्रकभस्म समभाग, दोनोंकीबराबर लोहभस्म औरगन्धक, लेकर त्रिफला, भागरा, सहिजन, चित्रक इनप्रत्येकके काथोंसे सातसातरोज भावना देकर इसचूर्णकी बराबर पीपल और पुरानागुड डालकर चारचारमाशेकी गोलिया बनाकर रखछोडे। यह महाकालरस सिद्धहुआ, इसमेंसे चारचारमाशे रोज खानेसे एकबरसभरमे जरा और कालके भयसे रहित होजाताहे। इसके ऊपर तिलऔर कटूसरैयाके पत्ते गुडकेसाथ मिलाकर खाने चाहियें॥ २१७॥

२१८ कालरसः (महान्) (द्वितीयः)

गन्धार्द्धं तु सूतेन्द्रं सत्त्वं तालकसम्भवम्।
ताम्रभस्म च तुल्यांशमर्कक्षीरेण मर्दयेत्॥९४८॥
दिनश्च वाकुचीतैले गुञ्जामानश्च भक्षयेत्।
भूतारिवरमूलञ्च राजवृक्षत्वचा समम्॥९४९॥
गुडेन सह कर्षैकं भक्षयेदनुपानकम्।
गलत्कुष्ठहरः ख्यातो महाकालो महारसः९५०

र का, र को, र क, ल कुष्ठाधिकारे।

भाषा—रससिन्दूर,हरितालकासत्व औरताम्रभस्मयेसबसमभागलेकरआककेदूधऔरबाकुचीकेतैलसे-एकएकरोजमर्दनकरएकएकरत्तीकीगोलियाबना रक्खे, यह महाकालरस तैयारहुआ, इसकीएकएक गोलीखाकरऊपरसेभूतकेशी अमरा करञ्जकीजड और अमिलतासकी छाल दोनोंमिलाकर एकतोला गुडके साथमिलाकर खानेसे गलत्कुष्ठ दूरहोताहे २१८

२१९ कालरसः (महान्) (तृतीयः)

शुद्धसूतं मृतं ताम्रं कुष्ठं गन्धकटङ्कणम्।
पिप्पली च समं मर्द्य मातुलुङ्गद्रवै र्दिनम्९५१
त्रिफला सर्वतुल्या स्यादेकीकृत्याथ मर्दयेत्।
निष्ककं लेहयेचानु मध्वाज्यं वाकुचीरमम्॥
कुष्ठं वपादिकं हन्ति महाकालो रसो ह्ययम्॥

र, का, कुष्ठाधिकार।

भाषा—शुद्धपारा, ताम्रभस्म, कुष्ठ, गन्धक, सुहागा, और पीपल येसब समभागलेकर बिजौरेके रससे एकदिन भावना देकर इसचूर्णकी बराबर त्रिफलादेकर इसमेंसे ४ माशे मधु, घी और बाकु-

चीकारस इनके साथ खानेसे वैपादिक कुष्ठको यह दूरकरताहै । महाकालेश्वर इसका नामहै ॥ २१९ ॥

२२० कालरसः (महान्) (चतुर्थः)

शुद्धसूतं मृतं चाभ्रं मृतं ताम्रं विषं समम् ।
मर्दयेद्वाकुचीतैले यामैकं कृतगोलकम् ॥ ९५३ ॥
द्विगुणे पाचयेद्गन्धे सतैले लोहपात्रके ।
गन्धतैले विजीर्णे तु तद्गोलांशं मृतायसम् ॥
पञ्चाङ्गनिम्बसंयुक्तं मधुना गोलकीकृतम् ।
निष्कैकं किटिभं हन्ति वज्रपाणि र्महारसः ॥
निशा कणा नागरं च वेल्लचित्रकताप्यकम् ।
क्रमोत्तरगुणं पिष्ट्वा गोमूत्रेण पिबेदनु ॥ ९५६ ॥

वै चि, कुष्ठे चि सा, चि क, न रा, र का, वै चि, एषु वज्रपाणिरिति नामविषाऽभावश्च रसकामधेनावभ्र-स्थाने तालकमस्ति इति विशेष ।

भाषा—शुद्धपारा, अभ्रकभस्म, ताम्रभस्म, और शुद्धबछनाग येसब समभागलेकर बाकुचीके तैलमे मर्दनकर गोलाबनाकर द्विगुणगन्धकके गोलेमे रख-कर लोहेकीकड़ाहीमे तैलभरकर पकावे, जबगन्धक औरतैलजलकर खलास होयें तब इसगोलेको निका-लकर इसकी बराबर लोहभस्म और निम्बपञ्चाङ्ग-मिलाकर ४चारमाशेकी गोलिया बनाकर रखछोडे, यह महाकालरस तैयारहुवा । इसकी १गोली खाकर हल्दी१भाग,पीपल२भाग, सोंठ३भाग,विडङ्ग ४भाग,चित्रक५भाग,सोनामाखी६भाग,लेकर पीस-कर १तोलागोमूत्रके साथपिलानेसे किटिभ नामके कुष्ठको दूरकरताहै ॥ २२० ॥

२२१ कालवज्राशनि रसः

पारदं गन्धकं तुत्थं टङ्कणं रजनी समम् ।
देवदाल्या द्रवे मर्द्य दिनं शुष्कन्तु भक्षयेत् ॥
कालवज्राशनि र्नाम रसः सर्वविषापहः ।
नरमूत्रं पिबेच्चानु कालदष्टोऽपि जीवति ९५८ ॥

• कामरस, चि. सा, रसायनस, यो र र का, विषे । रसकामधेनौ कालवज्रेश्वरेतिनाम ।

भाषा—पारा,गन्धक,तुत्थ,टङ्कण औरहल्दी ये-सब समभाग लेकर बदालके रससे एकदिन मर्दन-कर सुखाकर रखछोडे, यह कालवज्राशनि रस तैयारहुआ । इसमेसे २माशे अथवा यथोचित देख-कर नरमूत्रके साथदेनेसे अगर साक्षात् कालनेभी काटाहोतोभी आदमी नहीं मरताहै ॥ २२१ ॥

२२२ कालवञ्चको रसः

मृतं सूतं मृतं नागं गन्धकं तुत्थटङ्कणम् ।
प्रत्येकमर्धनिष्कं स्यान्मृतशुल्वं द्विनिष्ककम् ॥
शङ्खं निष्कद्वयं चूर्णं नवनिष्का वराटिका ।
पूरयेत्पूर्वचूर्णेन पुटयेल्लोकनाथवत् ॥ ९६० ॥
ततोऽर्ककदलीद्रावै र्मर्द्य रुद्ध्वा पुटैः पचेत् ।
आदाय चूर्णयेच्छ्लक्ष्णं तुल्यांशमरिचै र्युतम् ॥
चूर्णाच्चतुर्गुणं गन्धमेकीकृत्य विचूर्णयेत् ॥
एकमाषं घृतै र्लेह्यमसाध्यं राजयक्ष्मजित् ॥
त्रिसप्ताहं न संदेहो रसोऽयं कालवञ्चकः ।
असाध्यं साधयेच्चैव राजरोगं न संशयः ९६३ ॥

र को, र सु, र क ल, र का, यो म, राजयक्ष्मणि ।

भाषा—पारदभस्म, नागभस्म, गन्धक, तुत्थ, सुहागा, येप्रत्येक दोदोमाशे,ताम्रभस्म४माशे,शङ्खचूर्ण ८माशे,कौडी३६माशे,लेना । सबऔषधियोंको पीस-कर कौड़ियोंमे भरकर सुहागा औरगुडसे उसका मुह बदकर लोकनाथकीतरह पकाना स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर आकका दूध,केलेकारस इनसे एकएकदिन मर्दनकर सम्पुटमे बदकर लघुपुटमे पकाना इसप्र-कार ३ बारपकाना । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर उसकी बराबर मिरचकाचूर्ण और चौगुना शुद्धगन्धक मिलाकर सबको इकट्ठेकर १माशालेकर घीमे मिला-कर, चाटनेसे असाध्यसेअसाध्यभी राजयक्ष्माको २१ दिनमेदूरकरताहै ॥ २२२ ॥

२२३ कालविध्वंसनो रसः (प्रथमः)

शुद्धं सूतं हेम तारं ताम्रं तुल्यञ्च मर्दयेत् ।
जम्बीरनीरसंयुक्तमातपे मर्दयेद्दिनम् ॥ ९६४ ॥
सर्वतुल्यं पुनः सूतं क्षिप्त्वा पिष्टिं प्रकल्पयेत् ।
धुत्तूरफलमध्यस्थं दोलायन्त्रे त्र्यहं पचेत् ९६५ ॥
धुत्तूराच्छद्रवै रेव भाण्डे पूर्णे प्रपाचयेत् ।

आदाय बन्धयेद्वस्त्र इष्टिकायन्त्रगं पचेत् ॥
जम्बीरै र्गन्धकं पिष्ट्वा स्वधश्चोर्ध्वञ्च दापयेत् ।
तुल्यं तुल्यं पुन र्देयं रुद्ध्वा लघुपुटे पचेत्॥९६७॥
शतधा गन्धके जीर्णे तदुद्धृत्य विचूर्णयेत् ।
लौहभस्मसमांशञ्च दत्त्वा मर्द्य द्रवै र्दिनम् ९६८
कण्टकार्या बृहत्याश्च तथाग्नीनां द्रवैरपि ।
प्रतिद्रवं दिनं मर्द्य पुटेत्पञ्चभिरुत्पलैः॥९६९॥
एवं नवपुटं देयं द्रावेद्रावे त्रिधात्रिधा ।
वह्न्यर्कचिरविल्वानां द्रवै र्द्विर्त्रिपुटे पचेत् ॥
अन्धमूषागतं पच्यादादाय चूर्णयेत्पुनः ।
दशांशेन विषं योज्यं गुञ्जामात्रं प्रयोजयेत् ॥
कालविध्वंसनो नाम रसः पाण्ड्वामयापहः ॥

र र, र र.स र को, र का, नि र रसायनस र र दी, चि र, र ल, चि क र (मा) पा ण्ड्वधिकारे । रसरत्नसमुच्चये–रुद्ध्वायकरिषाग्निस्य कपोताख्ये पुटे पचेदिति पाठो दृश्यते ।

भाषा०—शुद्धपारा, सुवर्ण, रजत, ताम्र, इनकी भस्में समभाग लेकर जम्भीरीकेरससे धूपमंतीनरोज-तक मर्दनकर सबकी बराबर दूसरापारा मिलाकर यहा तक घोटे कि इसकी पिष्टी बनजाय, फिर इसको धतूरेके पकेफलमे रखकर धतूरेकेरसमे ३रोज तक दोलायन्त्रसे पकावे, धुत्तूरद्रव सूखनेपर दूसरा भरताजाय, तीनदिनबाद इसको चारतह कपडेमे बाधकर पोटलीबनावे । और जम्भीरीके रसमे उसके बराबर गन्धक पीसकर ईंटमे खड्डा खोदकर आधी आधी गन्धक नीचे ऊपर देकर बीचमें उसपोटलीको रखकर लघुपुटकी आच दे । इसीतरह बराबर २ गन्धकदेकर १०० पुटदेवे बादमे उसका खूब बारीक चूर्णकर बराबरकी उत्तम लौहभस्म मिलाकर भटकटैया, वनभाटा, चित्रक, आक, पूतीकरञ्ज इनप्रत्येकके स्वरससे मर्दनकर अन्ध मूषामे बन्दकर पाँच २ जगलीकडोकी तीनतीन आचदेवे, फिर उसका चूर्णकर दशवाहिस्सा शुद्ध-बछनाग मिलाकर एकएकरत्ती तत्तद्रोगहरानुपानके साथ देनेसे समस्तरोग नष्ट होते है । विशेषकर *पाण्डुरोग के लिये यह अक्सीर उपाय है ॥२२३॥*

२२४ कालविध्वंसनोरसः (द्वितीयः)

चतुरो हेमगद्याणान् गालयेत्तिथिवर्णज्ञान् ।
पत्राणि कारयेत्तेषां विध्यन्ते कण्टकं यथा९७२
जलकोशदलानीर स्वस्थानेकाङ्कुलानि च ।
शुद्धसूतस्य चतुरो गद्याणांस्तानि च क्षिपेत् ॥
खल्वे दिनाष्टकं पिष्ट्वा पिष्टिःकार्याऽति सूक्ष्मिका
प्रत्येकं द्वौ च गद्याणौ शुद्धपारदरूप्ययोः ९७४
दिनैकं चतुरः पिष्ट्वा पिष्टिः कार्या द्वितीयका ।
खल्वे पिष्टिद्वयं क्षिप्त्वा मर्दयेद्दिनसप्तकम् ९७५
पश्चाद्धकनकं नित्यं कुट्टनीयमुलूखले ।
तद्रसेनैव कर्तव्या ह्याकण्ठस्थालिका मुहुः ॥
दोलायन्त्रेण तां पिष्टिं स्वेदयेद्दिनसप्तकम् ।
रसमग्नां त्विमां पिष्टिं स्वेदयेत्कानके रसे९७७
स्वेदितानन्तर पिष्टिं क्षिपेद्यन्त्रे च भूधरे ।
शुद्धगन्धकगद्याणं सपादं प्रक्षिपेन्मुहुः ९७८॥
शरावञ्च मुखे दत्त्वा लिप्त्वा वस्त्रमृदा मुहुः ।
छाणकैस्तुर्यतुर्येश्च वारम्वार नवं नवम् ९७९ ॥
पुटं युक्त्यानया देयमेवमेकोत्तरं शतम् ।
गुटीसिन्दूरवर्णा स्यात्खल्वे पिष्ट्वाऽतिसूक्ष्मिकाम्
शिग्रुमूलत्वचः पिष्ट्वा निःसहायां तु सूक्ष्मिकाम्
निम्बुकस्य रसेनैव दातव्याः सप्त भावनाः९८१
क्वाथेन त्रिकटोः पश्चादेकविंशतिभावनाः ।
त्रिफलाम्भसा च सप्तैव सप्त कण्टकशीलिनः ॥
आटरूपकपत्राणां रसेनैवेह सप्त च ॥
आर्द्रकस्य रसेनेत्थमेकविंशतिभावनाः॥९८३॥
निःसहाया रसेनैव भावनाश्च मुहुर्मुहुः ॥
भावनासप्तति र्याता एवं दशभिरौषधैः॥९८४॥
चूर्णं कुम्भे क्षिपेज्जातः कालविध्वंसनो रसः ।
वल्लयुग्मो रसः प्रात र्ग्राह्योऽमृतकलान्वितः९८५
कासे श्वासे च हिकाया वातपित्तकफादिषु ।
मन्देऽग्नौ त्रिषु शूलेषु समस्तेषु ज्वरेषु च ९८६ ॥
यक्ष्माख्यसन्निपातेषु द्वन्द्वजेषु विशेषतः ।

अष्टादशप्रमेहेषु कम्पवातामवातयोः ॥९८७॥
बलक्षीणे पित्तवर्गे वर्गयोः श्लेष्मवातयोः ।
रोगेष्वेतेषु दातव्यः समशीतजलेन चा ९८८
मासैकानन्तरं रोगा विलीयन्ते शनैर्ध्रुवम् ।
तैलक्षाराम्लवर्ज्यश्च भोज्यं मधुरभोजनम्९८९
देहकान्तिः सुवर्णाभा न रोगो रससेवनात् ।
ग्रस्यते नैव कालेन कालः स्वेनैव नश्यते९९०॥

र. कै ली,

भाषा—२ तोले उत्तम सुवर्णलेकर गलाकर उसके बारीक कण्टकवेधी पत्र बनाकर एकएक अङ्गुलके टुकड़े करले, उनमे बराबरका शुद्धपारा डालकर ८ रोज़तक मर्दनकरे। फिर १ तोला पारा और १ तोला चांदीको आपसमें घोटकर दोनों की पिष्टी बनाकर रखले, इनदोनों पिष्टियोंको खरलमे डालकर सातदिन धतूरेके पञ्चाङ्गके स्वरससे पीसकर उसका गोला बनाले, उसगोलेको धतूरेके फलमे रखकर तीन चार कपड़े लपेटकर धतूरेका रस हंडीमे भरकर दोलायन्त्रमे रसमे लटकाके ७ दिनतक स्वेदनकरे । स्वेदनके बाद ६ मासे शुद्धगन्धक अन्धमूषामे रखकर उसगोलीको उसीमें बन्दकर कपड़मिट्टी देकर भूधरयन्त्रमे चार चार कण्डोंकी आचदे, शराब नयानया बदलताजाय, इसतरह १०१ पुट होनेके बाद इसमेसे सिन्दूर रंगकी गोलीनिकलेगी, इसको अत्यन्त बारीकपीसकर नीबूकेरसकी सातभावना देकर त्रिकटुके काथसे २१, त्रिफलाके काथसे ७ भटकटैयाके रससे ७ अडूसेके पत्तोंके रससे ७, अदरखकेरससे २१ भावनाएं देना । इस तरह दश औषधोंसे ७० भावनाएं हुई । इसमे ध्यान रखनाचाहिये कि प्रत्यौषधभावनाकी समाप्तिमे दूसरी औषधिके आरम्भमे एकएकभावना अमरबेलकेरसकी देताजाय, यह कालविध्वंसन रस तैयार हुआ । इसकी ६ रत्तीकी मात्रा मधुतथाघृतके साथ देनेसे कास, श्वास, हिचकी, वात, पित्त, कफ, मन्दाग्नि, त्रिविधशूल, समस्तज्वर, राजयक्ष्म, सन्निपात, और द्वन्द्वजव्याधियां, १८ प्रकारके प्रमेह, कम्पवात, आमवात, बलक्षीणता, २० प्रकारकेकफरोग, ४० प्रकारके पित्तरोग, ८० प्रकारकेवातरोग इनसबको १ महीनेकेबाद अच्छाकरताहै । तैल, क्षार और अम्लको छोड़कर भोजनकरे, इसकेसेवनकरनेसे शरीर निरोग होकर देहकीकान्ति सुवर्णजैसी होजाती है, उसे काल नहीं खाता इसीलिये इसका नाम कालविध्वंसन रस है ॥ २२४ ॥

२२५ कालविध्वंसनो रसः (तृतीयः)

पृथगथ रसराजः क्ष्वेडयुक् षोडशांशः,
अजशिखितिमिपित्तैर्भावयेदस्य वल्लः ।
जयति सकलवातान् सन्निपातज्वरादीं-,
श्छिरसि सलिलयोगात् कालविध्वंसनाख्यः ॥
व्योषनिम्ब्वम्बुसितया क्षौद्रार्द्रकमथापि वा ।
विश्वांशगुडयुक्तो वा रसो हन्त्यखिलाञ्ज्वरान्
पथ्यं निरामे दध्यन्नं सामे मण्डोऽथ यूषकः ।
रसवीर्यविवृद्ध्यर्थंमृद्वीका वाऽथ दाडिमम्९९३

र. शि., सर्वरोगे ।

टि०—अत्र गन्धकाभावात् रसराजशब्देन पारदो भस्मरूपो ग्राह्यः सिन्दूरादिरूपो वा ग्राह्य इति रहस्यम् ।

भाषा—शुद्धपारा १६ भाग, शुद्धबछनाग, १-भाग, इनदोनोंको खूबबारीक पीस बकरा, मोर, मछली, इनके पित्तोंसे एकएकरोज़ भावना देकर तीनतीनरत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़ना, यह कालविध्वंसन रस तैयार हुआ । इसकी १गोली त्रिकटु, नीबूकारस, औरशक्करकेसाथ, मधु और अदरखकेरसकेसाथ, तथा सोंठऔरगुड़केसाथ देनेसे यह समस्तरोगोंको दूरकरताहै । निराम व्याधिमे दही भातदेना औरसामव्याधिमे मांड अथवा यूषदेना, रस और वीर्यकीवृद्धिकेलिये दाख और अनारदेनेचाहियें ॥ २२५ ॥

२२६ कालविध्वंसनो रसः (चतुर्थः)

पारदं त्रिपलं दत्त्वा गन्धकं त्रिपलात्मकं

पचेद्यामं च चुल्यां तु चूर्णयित्वा ततः पुनः ॥
गुडूचीसारमाधाय शुष्कं सप्तपलात्मकम्।
मर्दयित्वा ततः सर्वं मधुना गुटिकीकृतम् ॥
वासापत्रैः समावध्य मधुभाण्डे विनिःक्षिपेत् ।
एकैकां भक्षयेन्नित्यं शुष्कपाण्डुविनाशनम् ॥
कालविध्वंसनो नाम असाध्यं श्वयथुं जयेत् ॥
व. रा., पाण्डौ।

भाषा—शुद्धपारा ३ पल, गन्धक३पल इनदोनोंकी कज्जलीकर १पहर कड़ाहीमे मधुरआंचसे पकावे । गुड्चीकासत्त्व ७पलदेकर खूबबारीक कजली बनाकर मधुमे गोला बनाकर ऊपरसे अडूसेकेपत्र लपेटकर मधुपूर्णभाण्डमे डालदे । इसमेसे एकएकमाशेकी गोली बनाकर रोज़खानेसे शुष्कपाण्डु और असाध्यशोथ निवृत्त होते हैं । ॥ २२६ ॥

२२७ कालविध्वंसिका वटिका

कृष्णाभ्रकस्य सत्त्वं तु कान्तमाक्षिककाञ्चनम्।
तीक्ष्णं सौवीरचूर्णञ्च तुल्यं रुद्ध्वा धमेद् दृढम् ॥
तत्खोटं सूक्ष्मचूर्णन्तु द्रुतसूतसमं भवेत् ।
सूतार्धं मारितं वज्रं सर्वमम्लेन मर्दयेत् ९९८
दिनैकं तप्तखल्वे तु तं रुद्ध्वा भूधरे पचेत् ।
अहोरात्रात्समुद्धृत्य तत्समं पूर्वसूतकम् ९९९॥
दत्त्वा दिव्यौषधद्रावै मर्द्यं सर्वं दिनावधिम् ।
पूर्ववद्भूधरे पच्याद्द्रुतं सूतं पुनःसमम् ॥१०००॥
दत्त्वा मर्द्यं पुनः पच्यादित्येवं सप्तवारकम् ।
एतद्भस्मसमं गन्धं दत्त्वा चान्धे धमेद्दृढम् ॥
जायते गुटिका दिव्या कालविध्वंसिका परा ॥
यस्य वक्त्रेस्थिता ह्येषा तस्य कालः करोति किम्
(चर्पट्प्रयोगेण जीवेत्कल्पसहस्रकम् ।
तद्गात्रस्वेदमात्रेण सर्वलोहानि काञ्चनम् ॥
जायन्ते नात्र संदेहः शिवाम्बुक्रामकं पिबेत् ॥)
र. सं.,

भाषा—कालेअभ्रककासत्त्व कान्तलोह, सोनामाखी, सुवर्ण, फौलाद, सुरमा इनसबका चूर्ण बराबर लेकर खूबतीक्ष्णआंचमे धमनकरावे, यह एकतरहका झामाजैसा तैयारहोगा । यह झामा और द्रुतपारा समभाग, पारेसे आधा हीरा, इनसबको जम्भीरीवगैरह अम्लद्रवसे, तप्तखल्वमे एकदिन मर्दनकर सम्पुटमे बन्दकर भूधरयन्त्रमे एकअहोरात्रकी आंचदेना । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर इसकी बराबर फिर द्रुतपारादेकर दिव्यौषधियोंके अङ्गस्वरससे एकदिन मर्दनकर सम्पुटमे बंदकर भूधरयन्त्रमे पूर्ववत् पकाकर निकाले । फिर उसीकी बराबर पारा डालकर मर्दनकरपकावे, इसतरह सातबारकरे, यह अखीरमे भस्म तैयारहोगी । फिर इसकी बराबर गन्धकदेकर अन्धमूषामे बंदकर खूबधमनकरे तो इससबकी कालविध्वंसिका१ गोली तैयार होगी । यह गोली जिसके मुंहमे रहतीहै उसका कालकुछभी नहींकरसकता । ६ बरस इसका प्रयोग करनेसे हजारों वर्षकी आयु होजातीहै । इसके खानेवालेके प्रस्वेदसे लोहोंका रङ्गबदलजाताहै । इसके क्रामणकेलिये शिवाम्बु (हरड़ेंकाकाथ) पीवे । २२७

२२८ कालाग्निभैरवो रसः

शुद्धसूतं द्विधा गन्धं मर्दयेद्गोक्षुरद्रवैः ।
भावितश्च विशोष्याथ चूर्णयेदतिचिक्कणम् ॥
चूर्णतुल्यं मृतं ताम्रं ताम्रादष्टांशिकं विषम् ।
हिङ्गुलं रसभागश्च द्वौ भागौ कनकस्य च ॥
बाणभागोऽत्र गोदन्तः बाणभागा मनःशिला
टङ्कणं नेत्रभागश्च ऋतुभागश्च खर्परम्१००६॥
ब्रह्मभागश्च जैपालं नेत्रभागं हलाहलम् ।
माक्षिकश्चाग्निभागश्च लौहं चङ्गश्च भागिकम् ॥
सर्वान् खल्वोदरे क्षिप्त्वा क्षीरेणार्कस्य मर्दयेत्
दशमूलकषायेण मर्दयेद्याममात्रकम् ॥१००८॥
पञ्चमूलकषायेण तथैव च विमर्दयेत् ।
चणमात्रां वटीं कृत्वा बलं ज्ञात्वा प्रयोजयेत् ॥
सर्वं त्रिदोषजं हन्ति सन्निपातं सुदारुणम् ।
पूर्ववद्दापयेत्पथ्यं जलयोगश्च कारयेत् १०१०॥

पथ्यं शाल्योदनं ज्ञेयं दधिभक्तसमन्वितम् ।
कालाग्निभैरवो नाम रसोऽयं सुरिपूजितः ॥

मै. र, र. सु, ज्वराधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा १ भाग, गन्धक २ भाग, इनदोनोंको दोतीनरोज गोखरूकेरससे मर्दनकर सुखाकर अत्यन्त बारीकचूर्णकरले । फिर उसचूर्णके बराबर ताम्रभस्मदे । और ताम्रभस्मसे अष्टमांश विष, पारेकी बराबर हिङ्गुल, सुवर्णभस्म २ भाग, गोदन्ती हरिताल ५ भाग, मैनसिल ५ भाग, सुहागा २ भाग, खर्पर (जस्तभस्म) ६ भाग, शुद्ध जमालगोटा १ भाग, हालाहल (अभावमे सर्वविष) २ भाग, सोनामाखी ३ भाग, लोह और वङ्ग एकएकभाग, इनसबको इकट्ठेकर आकका दूध, दशमूलकाकाढा और पञ्चमूलकाकाढा इनसे १ एक-पहर घोटकर चनेकी बराबर गोलियें बनाले । इसमेसे एकएकगोली तत्तद्रोगहरानुपानसे देनेसे दारुण सन्निपातको दूर करती है । पथ्यमे शालीचावलकाभात दहीके साथ देना ॥२२८॥

२२९ कालाग्निरुद्रोरसः (प्रथमः)

सूतकान्ताभ्रतीक्ष्णानां भस्म माक्षिकगन्धकम् ।
वन्ध्याकर्कोटकीकन्दे क्षिप्त्वा लिप्त्वा मृदाबहिः
भूधराख्ये पुटे पच्यादिनैकं तद्विचूर्णयेत् ।
दशमांशं विषं योज्यं माषमात्रन्तु भक्षयेत् ॥
रसः कालाग्निरुद्रोऽयं दशाहेन विसर्पनुत् ।
पिप्पलीमधुसंयुक्तमनुपानं प्रकल्पयेत् १०१४॥

र. चि, र क, र च, व रा, र म, वै चि, र स र. का, भै सा, यो म, र सु, रसायनसं., र. क ल, र प्र, र. र क, ना वि, र म मा, विसर्पे ।

भाषा—पारा, कान्त, अभ्रक, फौलाद इन प्रत्येककी भस्म, सोनामाखी, गन्धक, ये सममागलेकर ककोडेकेकन्दमे डालकर दोचारकपडमिट्टीदेकर भूधरपुटमे एकरोजपकाकर निकाललेना । और दशवां हिस्सा शुद्धबछनाग मिलाकर चूर्णकर रखलेना, यह कालाग्निरुद्ररस तैयार हुआ इसकी १ माशाकी मात्रा पीपल और मधुकेसाथ देनेसे दसदिनमे विसर्पको यह अच्छा करताहै ॥ २२९ ॥

२३० कालाग्निरुद्रोरसः (द्वितीयः)

तुल्यास्तालरसरहरशिला भास्करोऽपि द्विभागः,
सर्वं यन्त्रे द्विगुणबलिना सैकते पाचयित्वा ।
साक्षादेष त्रिपुरविजयी कुष्ठकालाग्निरुद्रः,
सेवाभाजां हरति सकलं मण्डलेनैव कुष्ठम्१०१५

रसायनसं, यो म, र का, कुष्ठे ।

भाषा—हरिताल, पारा, मैनसिल, तांबा ये प्रत्येक २ भाग, इनसबसे दूनीगन्धक डालकर, एकदिन-खल्लमर्दनकर आतशीशीशीमे भरकर बालुकायन्त्रमे ४ पहरकी अग्निसे पकावे । शीतलहोनेपर निकालकर चूर्णकर रखलेना, यह कालाग्निरुद्ररस तैयार हुआ । इसकी १ रत्तीकीमात्रा कुष्ठहरानुपानकेसाथ देनेसे १ मण्डलमे (१४--२१ या ४९ दिनमे) समस्तकुष्ठ दूरहोतेहै ॥ २३० ॥

२३१ कालाग्निरुद्रो रसः (तृतीयः)

क्षारैश्चलवणैः सूतं मर्दयेद्दिवसं ततः ।
स्वेदयेद्राजिकाहिङ्गु विषमूषोदरस्थितम् १०१६।
काञ्जिके दोलिकायन्त्रे पुनस्तं मर्दयेद्रसम् ।
गिरिकर्णी तिलदला निर्गुण्डी काकमाचिका ॥
मण्डूकी कनकं भृङ्गः करवीरश्च चित्रकः ।
पाठा जयन्त्यार्द्रकश्च द्रवै रेषां क्रमाततः ॥
रससाम्येन योज्योऽत्र गन्धको मरिचानि च
भावयेत्पञ्चभिः पित्तैः पृथग्धर्मे दिनावधिम् ॥
रसः कालाग्निरुद्रः स्याद्गुञ्जः सन्निपातजित् ।
अनुपानं सिताशुद्रं शेषं प्राणेश्वरचरेत् १०२०

र र, रसायनसं, र सु, र का, र र दी, र. को, र क, यो, ज्वराधिकारे ।

भाषा—क्षार और लवणोंके साथ पारेको एकरोजमर्दनकर राई, हींग, बछनाग, और काञ्जीके गोलेम रखकर काञ्जीसे दोलायन्त्रमे एकरोजस्वेदनकर निकाललेना । फिर अपराजिता, हुरहुर, सभाद्द, मकोय, ब्राह्मी, धतूरा, भंगरा, सफेदकनेर, चित्रक,

पाठा, जॅन, अथवा अरणी, और अदरख इनके अङ्गस्वरस अथवाक्काथोंसे एकएकरोज मर्दनकर रसकी बराबरगन्धक औरमिरच देकर ५ पित्तोंसे एकएकरोज अलग २ भावनादेकर रखछोड़े, यह कालाग्निरुद्र रस तैयार हुआ । इसकी २रत्तीकीमात्रा शक्कर और शहदके साथ देनेसे सन्निपातको दूरकरताहै । इसमे पथ्य प्राणेश्वरकी तरहकरे ॥ २३१ ॥

२३२ कालाग्निरुद्रो रसः (चतुर्थः)

वज्रसूताभ्रस्वर्णार्कतारतीक्ष्णमिदं क्रमात् ।
भागवृद्धया मृतं सर्वं सप्ताहं चित्रकद्रवैः १०२१
मर्दयेन्मातुलुङ्गाम्लै र्जम्बीरैश्च दिनत्रयम् ।
शिग्रुमूलद्रवैश्चाथ कणाक्काथैस्त्र्यहं त्र्यहम् ॥
त्रिदिनं त्रिफलाक्काथैः शुण्ठीमरिचजैस्त्र्यहम् ।
जातीफललवङ्गैलावचापत्रककेशरैः ॥१०२३॥
कोलाञ्जनयुतैः क्काथैं र्भावयेद्दिवसत्रयम् ।
आर्द्रकस्यद्रवैः सप्त दिवसान् भावयेत्पुनः ॥
शोषिते चूर्णयेत्सूक्ष्मं चूर्णपादश्च टङ्कणम् ।
टङ्कणांशं वत्सनाभं चूर्णं कृत्वा विमिश्रयेत् ॥
त्रिकटुत्रिफलावह्निचातुर्जातकसैन्धवैः ।
सौवर्चलं धूमसारं चूर्णयेत्तत्समंसमम् १०२६
कृत्वा योज्यं च भागकं तत्सर्वं चार्द्रकद्रवैः ।
शिग्रूत्थै र्मातुलुङ्गाम्लै र्लोलयित्वा वटीकृतम् ॥
रसः कालाग्निरुद्रोऽयं त्रिगुञ्जं भक्षयेत्सदा ।
अग्निदीप्तिकरः ख्यातः सर्ववातकुलान्तकः ॥
स्थूलानां कुरुते कार्श्यं कृशानां स्थौल्यकारकः
अनुपानविशेषस्तु तत्तद्रोगेषु योजयेत्१०२९॥
लेपसेकावगाहादीन् योजयेत्कार्ययुक्तितः ।
साध्यासाध्यं जयत्याशु मण्डलान्नात्र संशयः ॥

र. मु., र. सु., भा., धाताधिकारे ।

भाषा—हीरा १ भाग, पारा २ भाग, अभ्रक ३ भाग, सोना ४ भाग, तांबा ५ भाग, चांदी ६ भाग, फोलाद ७ भाग, इस क्रमिक भागवृद्धिसे सबकीभस्मलेकर चित्रकके रसमे ७ रोज, बिजोरा और नींबूके रससे ३-३ रोज, सहिजन और पीपलके काथोंसे ३-३ रोज, त्रिफला, सोंठ, मरिच, जायफल, लौंग, इलायची, वचा, पत्रज, केशर, बेर, अञ्जनवृक्ष इनसबका इकट्ठा काढ़ाकर उससे तीनरोज, अदरखके रससे ७ रोज क्रमसे भावनादेकर सुखालें । इसचूर्णसे चतुर्थभाग भुनासुहागा, सुहागेसे चतुर्थांश शुद्धवछनाग मिलावे फिर त्रिकटु, त्रिफला, चित्रक, चातुर्जात, सैन्धव, संचल और गृहधूम समभाग लेकर चूर्णकर उपरोक्त औषधका चतुर्थांश मिलावे । इससबको अदरख, सहिजन और बिजोरा इनके रसोंसे क्रमसे मर्दनकर तीनतीन रत्तीकीगोली बनाकर रखछोड़े । यह कालाग्निरुद्र रस तैयार हुआ । इसको तत्तद्रोगहरानुपानके साथ देनेसे समस्तवात, अग्निमान्द्य, स्थौल्य, अत्यन्त कार्श्य इनको दूरकरता है । एकमण्डलइसकाप्रयोगकरनाचाहिये, इसमेलेप, अभिषेक, अवगाह जैसा जहां उचित समझें वैसाकरावें ॥ २३३ ॥

२३३कालाग्निरुद्रोरसः (महान्) (पञ्चमः)

हिङ्गुलं तालकं सूतं शिला टङ्कणगन्धकम् ।
समांशं योजयेत्सर्वं सर्वेभ्यस्त्रिगुणं विषम्१०३१
जम्बीरवारिणा पेष्यं मर्द्यं यामचतुष्टयम् ।
सर्षपाभा वटीकार्या छायाशुष्का दिनत्रयम् ॥
अनुपानविशेषेण सन्निपाताग्निहन्ति च ।
इक्षुखण्डं जलस्नानं दध्यन्नं पथ्यमाचरेत् ॥
नारिकेलोदकं पेयं द्राक्षाखर्जूरदाडिमम् ।
कुङ्कुमागुरुकर्पूरचन्दनेन विलेपनम् ॥१०३४॥
रोगिणां हितसंयुक्तमुपचारं भिषग्वरः ।
महाकालाग्निरुद्रोऽयं महादेवेन भाषितः ॥

वै. वि., सन्निपाते ।

भाषा—शिंगरिफ, हरिताल, पारा, मैनसिल, सुहागा, औरगन्धक येसब समभाग, इनसबसे तिगुना वछनागदेकर जम्बीरीकेरसमे ४ पहरमर्दनकर सर्षपके बराबर गोलीबनाकर तीनदिन तकछायामे सुखाकर रखछोड़े, यह महाकालाग्निरुद्र रस तैयार हुआ । इसमेसे १ गोली अथवा औचित्यके अनुसार गोलियें

देनेसे समस्तसन्निपातोंको दूरकरताहै । ईख, जल-स्नान, दध्यन्न, नारियलकाजल, द्राक्षऔरखजूर येसब पथ्यहैं । केसर, अगर, कपूर, औरचन्दन इनका लेपकरना ॥ २३३ ॥

२३४ कालाग्निरुद्रो रसः (षष्ठः)

त्रिक्षारं पञ्चलवणं शुद्धसूतं समं विषम् ।
सर्वं त्रिफलसारेण दिनानि त्रीणि मर्दयेत् ॥
पाचितं वालुकायन्त्रे दिनैकं वज्रमूषया ।
स्वाङ्गशीतलमुद्धृत्य पञ्चपित्तैश्च भावयेत् ॥
फणिपित्तेऽथवा भाव्यं गुञ्जामात्रं प्रदापयेत् ।
सन्निपातान्हरेद्घोरान् दध्यन्नं पथ्यमाचरेत् ॥
नारिकेलोदकं दाहे त्विक्षुखण्डानि भक्षयेत् ।
कालाग्निरुद्रनामायमीश्वरेण प्रकल्पितः १०३९

वै. चि., सन्निपाते ।

भाषा—सज्जी, यवक्षार, सुहागा, पांचोंनमक औरशुद्धपारा येसब बराबर, और इनसबकी बराबर बछनागलेकर सबकी कज्जलीकर त्रिफलाके काढेसे तीनरोज मर्दनकर वज्रमूषामें बन्दकर एकरोज़ वालु-का यन्त्रमें पकाकर स्वाङ्गशीतलहोनेपर पांच पित्तोंसे अथवा केवल फणिके पित्तसे भावनादेकर एकएक-रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे, यह कालाग्निरुद्र-रस तैयारहुआ । इसकी १ गोली सन्निपातहरानु-पानके साथदेनेसे बहुतशीघ्र उसेदूरकरताहै । दही और भात पथ्यमें देवे । रसके देनेपर यदि दाहहोतो नारियलका जल, ईख वगैरह देवे ॥ २३४ ॥

२३५ कालाग्निरुद्रो रसः (सप्तमः)

गन्धकाच्च द्वयं ताम्रं त्रिभागं टङ्कणं कणाम् ।
हिङ्गुलं च चतुर्भागं पञ्चभागामृतं भवेत् ॥
यावत्सर्वं मृतं सूतं हंसपादीरसेन च ।
भृङ्गवह्नी च निर्गुण्डी जयन्ती तिलपर्णिका ॥
अर्कमूलरसैरेकविंशतिः प्रतिभावनाः ।
मयूरमत्स्यवाराहमहिषप्रभवैस्तथा ॥ १०४२ ॥
पित्तैर्निभाव्य मतिमान् गुटिकाः कारयेत्ततः ।
वल्लमात्रप्रयोगेण शृङ्गवेररसैस्तथा ॥

र. सा. १८

कालाग्निरुद्रको नाम सन्निपातकुलान्तकः ॥

र. क. यो.,

भाषा—गन्धक १ भाग, ताम्र २ भाग, सुहागा ३ भाग, पीपल ३ भाग, शिंगरिफ ४ भाग, बछनाग, ५ भाग इनसबकी बराबर पारदभस्म देकर हंसराज, भंगरा, चित्रक, संभाळ, जैत, हुरहुर, आककी जड़, इनप्रत्येकके यथासम्भवस्वरस अथवा क्वाथसे तीनतीन भावनाएं देवे, पर हरएक औषधकी भावनाके अन्तमें मोर, मछली, सूअर, भैंसा इनके पित्तोंसे भावना देवे । और तीनतीन रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे यह कालाग्निरुद्र रस तैयार हुआ । इसमेंसे एक अथवा औचितीके अनुसार गोली अदरखके साथदेनेसे यह सन्निपातके कुलको नष्टकरताहै ॥ २३५ ॥

२३६ कालाग्निरुद्रो रसः (अष्टमः)

कांस्यचूर्णं गन्धतालं तुल्यमम्लेन मर्दयेत् ।
रुद्ध्वा पुटेद् गजपुटे पुनर्गन्धं च तालकम् ॥
दत्त्वा चाम्लैर्विमर्द्याथ रुद्ध्वा लघुपुटे पचेत् ।
त्रिंशांशं गन्धतालश्च दत्त्वाम्लैरथ मर्दयेत् ॥
रुद्ध्वा लघुपुटं दद्यादेवं विंशपुटैः पचेत् ।
अस्य तुल्यं शुद्धसूतं देवदाल्या द्रवं दिनम् ॥
मर्दयेच्छाययेत्पश्चाचतुरङ्गुलजै द्रवैः ।
भक्षयेन्निष्कमात्रन्तु गलत्कुष्ठहरः परः ॥
रसः कालाग्निरुद्रोऽयमनुपानं यथोचितम् ॥

र. सा., र. को, कुष्ठाधिकारे ।

भाषा—कांसेकाचूर्ण, गन्धक, हरिताल सब-समभागलेकर किसी अम्लरससे मर्दनकर सम्पुटमें बन्दकर दोचार कपडमिट्टीदेकर सुखाकर लघुपुटकी आंचदेना । स्वाङ्गशीतलहोनेकेबाद निकालकर ती-सवां हिस्सा गन्धक और हरितालदेकर अम्लमें म-र्दनकर पूर्ववत् लघुपुट देना और इसीतरह बीसपु-टदेनेके बाद इसकी बराबर शुद्धपारा मिलाकर वं-दाल्केरस और अमलतासकी छालके क्वाथमें एकएकरोज़ मर्दनकर तीनतीनरत्तीकी गोलियें बना-कर रखछोडे । इसको कुष्ठहरानुपानके साथ देनेसे

गलत्कुष्ठको दूरकरताहै। कालाग्निरुद्ररस इसका नाम है ॥ २३६ ॥

२३७ कालाग्निरुद्रो रसः (नवमः)

भस्म सूतस्यसङ्गृह्य पलमेकं नियोजयेत् ।
चतुष्पलं ताम्रभस्म गन्धकं च चतुष्पलम् ॥
तालकं पलमेकन्तु पलमेकन्तु टङ्कणम् ।
पलार्द्धं वत्सनाभं तु जम्बीराम्लेन पेषयेत् ॥
चित्रमूलरसेनापि मर्दयित्वा पृथक्पृथक् ।
हंसपादीरसेनापि मर्दयेद्यामप्रमात्रकम् १०५०
अयं कालाग्निरुद्रः स्यान्नाम्ना रोगार्तिनाशनः ।
व्रीहिमात्रप्रयोगेण ज्वरान् घोरान्निवर्तयेत् ॥
रसेन्द्रो हन्ति च व्याधीन् रसः सर्वत्र पूजितः ॥

सोमसत्त्वं निष्कनिष्कमर्कदुग्धेन मर्दयेत् ।
लिप्त्वा तेनार्कपत्राणि दाहयेत्प्रहरत्रयम् ॥
शरावसम्पुटे पश्चादूनपञ्चाशता पुटैः ।
अर्कक्षीरे च पक्त्वा च प्रतिकर्षमथान्वितम् ॥
आकारकरभं कृष्णा हरिद्रा मस्तकी तथा ।
शाणमात्रा वटी कार्या सितामध्वनुपानतः ॥
रसः कालाग्निरुद्रोऽयं सन्निपातहरः परः ।
क्षयपाण्डुश्वासकासहरो वार्धक्यमृत्युजित् ॥

र. का., सन्निपाते ।

भाषा—ताम्रकाचूर्ण १६ तोले लेकर इनको गोरखमुण्डी और भृङ्गराजके रसोंसे सातसातभावना देकर सम्पुटमे नीचेके सकोरेमे छेदकर जिसमे लोहेकातार रखकर तारपर ताम्रकी टिकियोंको रख-

२३९ कालानलो रसः (प्रथमः)

रसं गन्धं मृताभ्रञ्च टङ्कणं च मनःशिला ।
हिङ्गुलं गरलं दारुविषं ताम्रञ्च तत्समम् ॥
विडालपदमात्रन्तु सर्वं शुद्धं विचूर्णयेत् ।
भावना च प्रदातव्या लाङ्गलीमूलकैस्तथा ॥
घोषामूलं तथा देयं मूलं लोहितचित्रकम् ।
अपुष्पफलभूधात्रीमूलं स्योनाकहेमजम् ॥
छागवाराहमायूरामाहिषोमत्स्य एवच ।
एतेषाञ्च ददेत्पित्तमार्द्रकस्य रसेन च ॥
प्रत्येकं मर्दितं शुष्कं चणमात्रप्रमाणतः ।
अशेषान् सन्निपातान् हि क्षणमात्राद् व्यपोहति
वातश्लेष्मकृतान् रोगान् क्षणेनैव विनाशयेत् ॥

र. सु, भै र, ज्वराधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, अभ्रकभस्म, टकण मैनसिल, शिंगरिफ, सर्पविष, देवदारु या दारुहल्दी औरशुद्धबछनाग येसब समभाग और ताम्रभस्म इनसबकीबराबर डालकर कलिहारीकीजड़, कड़वी तरोई, लालचित्रक और पुष्प–फलरहितभुईऑंवलेकीजड़, सोनापाठाकीछाल, धतूरेकीजड़ इनके यथासम्भवस्वरस अथवा काढ़ेसे अलग२ एकएकदिनभावनादेकर सुखालेना। फिर बकरा, सूअर, मोर, भैंसा ओर मछली इनकेपित्तोंसे एकएकदिन भावनादेकर अखीरमे अदरखके रसकी १दिनभावनादेकर चनेप्रमाण गोलियें बनालेना । इसकी एकएकगोली अदरखवगैरहके रसकेसाथ देनेसे सन्निपातोंको क्षणमात्रमे दूरकरतीहै । वातश्लेष्मसे पैदाहुए रोगभी बहुतशीघ्रनष्टहोतेहैं । कालानलइसरसकानामहै २३९

२४० कालानलोरसः (द्वितीयः)

नागं वङ्गं समं सूतं खल्वे कृत्वा तु कज्जलीम् ।
हालाहलं त्रिभागं स्यादेकीकृत्य विचूर्णयेत् ॥
आटरूषकनिर्गुण्डीमहाराष्ट्री पुनर्नवैः ।
धत्तूरविजयामुण्डीजलशोषसमुद्भवैः॥ १०६८
एभि र्द्रवैः पृथग्भाव्यं शोष्यं पेष्यं पुनःपुनः।
मत्स्यमाहिषमायूरवाराहच्छागपित्ततः १०६९
चित्रमूलकषायेण मर्दयेद्दिवसाष्टकम् ।
पित्तैः समस्तै र्व्यस्तैर्वा सप्तधा भावयेत्पृथक् ॥
विषतैलैः शिग्रुतैलैः निम्बतैलैश्च मर्दयेत् ।
विविधे सन्निपाते च देयः कालानलो रसः ॥
माषमात्रप्रमाणेन ह्यार्द्रकस्वरसेन च ।
तदभावेभृङ्गजातैः सन्निपाते महागदे॥ १०७२॥
रसतापे क्षिपेन्नीरं यथेष्टं शीतलं भवेत्॥
मुनिना कथितो ह्येष वैद्यजीवनहेतवे १०७३॥
गुह्याद्गुह्यतमं प्रोक्तं गोपनीयं प्रयत्नतः ।
अनुपानविशेषेण रामतूणीरबाणवत् ॥१०७४॥

र क यो,

भाषा—नागभस्म और वङ्गभस्म समभाग, दोनोंकीबराबर पारालेकर कज्जलीबनाकर सर्पकाविष ३भागडालकर घोटकर सुखादे, फिर अडूस, सभालू, मराठी, पुनर्नवा, धतूरा, भाग, गोरखमुण्डी,समुद्रशोष, इनसबके यथासम्भवस्वरस अथवा क्वाथोंसे एक १ भावनादे पर हरएकभावना सुखासुखाकरदे । फिर मछली, भैंसा, मोर, सूअरऔरबकरा इनकेपित्तोंसे भावनादेकर चित्रककीजड़के काढ़ेसे आठरोजमर्दनकर पूर्वकथितपित्तोंसे ७ भावनादे, फिर बछनागकातैल, सहिजनकातैल, निम्बतैल, इनप्रत्येकसे एकएकरोज मर्दनकर एकएकमाशेकी गोलीबनाकर रखछोड़े । यह कालानलरस तैयारहुआ । इसकी १गोली अदरखकेरस अथवा भांगरेके रससे देनेसे सन्निपातनष्टहो। इसरसके देनेसे यदि दाह उत्पन्नहोजायतो उसकेमस्तकपर जबतकउसको ठंढ न लगे तबतक ठंढे पानीकीधारादे । यह योग बहुतगुप्तहै वैद्योंकी आजीविकाकेलिये प्रगटकियागयाहै । अनुपानविशेषसे यह रामबाणकीतरहकामकरताहै ॥ २४० ॥

२४१ कालानलोरसः (महान्) (तृतीयः)

वराटशङ्खमण्डूरशुक्तिमौक्तिकशुक्तयः ।
गोक्षुराश्चाजदन्ताश्च शशदन्ताश्च तत्खुरम् ॥
मृगदन्ताः श्वदन्ताश्च पुटयेदिन्धनेन च ।
वैक्रान्तकान्तशुल्वानां भस्मान्येतानि मेलयेत्

खल्वे निःक्षिप्य शार्दूलमृगाजमत्स्यपित्तकैः।
मत्स्येन्द्रशशसर्पाणां पित्तैश्च बहु मर्दयेत् १०७७
करण्डके विनिःक्षिप्य प्रमाणं सर्षपद्वयम्।
नारिकेलाम्भसा युक्तं त्रिदोषेषु प्रयोजयेत्
सद्यो ज्ञानतमो हन्ति तदाश्चर्यकरं भवेत्।
त्रिदोषराक्षसकुलं क्षिप्रमेव क्षयं नयेत् १०७९॥
तथा महाविदाहं च क्षुत्पिपासे च कारयेत्।
मद्यान्नेक्षुरसाद्यैश्च शर्कराजलशीतलैः १०८०॥
तद्दाहशान्तिं कुर्वीत देहे गन्धान्विलेपयेत्।
श्वासकासादिहृद्रोगपिपासां वातजां हरेत् ॥
महाकालानलरस इति नाम्ना प्रकाशते१०८१

र. क. यो., धा., र. कौ (ज्ञा.),

भाषा—कौड़ी, शंख, मण्डूर, सीप, मोतीकीसीप, गोखरू, बकरीकेदात, खरगोशकेदात औरखुर, मृगकेदात, कुत्तेकेदात, इनसबको इकट्ठेकर हंडीमे बंदकर जलादे, जितना वज़न इनकी राखकाहो उतने वज़नमे, वैक्रान्त, कान्तऔरताम्र इनकीभस्म मिलावे, फिर सिंह, मृग, बकरा, मछली, बड़ीमछली (जिसेअङ्ग्रेजीमेह्वेलकहतेहैं) खरगोश, साप, इनके-पित्तोंसे यथासम्भव मर्दनकरके दोदोसरसों जितनी गोलियें बनाकर रखछोडे। यह महाकालानलरस तैयारहुआ। इसको नरियलकेजलसे त्रिदोषमे देनेसे इसतरह जागृति छाताहै कि आदमियोंको आश्चर्य होजाताहै। होशमे आनेकेसाथ अत्यन्तदाह, क्षुधा औरप्यास मालूमपड़तीहैं। उससमय दाहकीशान्तिके-लिये मद्य, अन्न, इक्षुरस, शक्करकाशरबत, इनसे उसकीशान्तिकरनी उचितहै। औरदेहमे सुगन्धितप-दार्थोंका लेपकरे, इसकेप्रयोगसे श्वासकास, हृद्रोग, वातकीप्यास ये दूरहोतेहैं ॥ २४१ ॥

२४२ कालानलोरसः (चतुर्थः)

सूतं वङ्गमपक्वमेव कनकाद्वीजञ्च नागं समम्,
वस्वर्धं करहाटमर्कमपि तत्पादं च तर्यंशामृतम्।
वस्वंशं गरलश्च शुल्वमथवा सम्मर्दयेदेकतो,
निर्गुण्डीसलिलेनवल्लसुरसः स्यान्नामकालानलः
पीतोजीरकवारिणायमखिलान् मुद्गप्रमाणोज्वरान्,
सद्योहन्तिविसूचिकादिनिवहं प्राणान्गतानानयेत् ॥ १०८२ ॥

र. प. ज्वराधिकारे।

टि० अत्ररसे-वस्वंशं गरलञ्च शुल्वमथवाइतिपद्ये गरला-भावे शुल्वं नियोजितं तत्ताम्रचूर्णमेव नियोक्तव्यम् न तु भस्म, गरलाभावे नियोजितत्वेन गरलसाधर्म्यस्य यथास्थि-तताम्रे एव सत्वात्।

भाषा—शुद्धपारा, वङ्गभस्म, कच्चेधतूरेकेबीज, नागभस्म येसबसमभाग, इनसबसेचौथाभाग सुवर्ण अथवा अकरकरा, ताम्रभस्म औरवछनाग इनसबका आठवांहिस्सा सर्पविष अथवा तांबालेकर सम्भालूके रससे दोतीनरोज़ मर्दनकर मूंगबरावर गोलियें बनाकर रखछोडे, यह कालानल रस तैयारहुआ, इसकी १ गोलीजीरेके पानीसे देनेसे समस्तज्वरोंको दूरकरताहै। औरसद्यःप्राणापहारक विसूचिका (हैज़ा) विल-म्बिका और अलसक इनको तत्क्षण दूरकर गयेहुए प्राणोंको कालकेहाथसे बचाकर पीछेलौटाताहै। इस-लिये इसकानाम कालानल अन्वर्थहै। इसकेदेनेपर दाहनहोरहहोतो सब शीतोपचार करना ॥ २४२ ॥

२४३ कालान्तको रसः

कुर्याल्लोहमयीं मूषामुन्नतां द्वादशाङ्गुलाम्।
मर्दितं स्वर्णवाराहीगृहकन्यारसे रसम् १०८३
लशुनं सोमसारञ्च पिण्डीकृत्य निवेशयेत्।
कृत्वा पूर्वोक्तमूषायां सूतपादञ्च गन्धकम्१०८४
निर्गुण्डीरसमम्पिष्टं तन्मूषायां विनिःक्षिपेत्
आच्छाद्य लोहचक्रेण रुद्रयन्त्रेण जारयेत् ॥
एवमष्टगुणे जीर्णे समुद्धृत्य विचूर्णयेत्।
पञ्चगुञ्जामितं खादेदनुपानं मृगाङ्कवत् ॥
अयंकालान्तको नाम रसोऽयं राजयक्ष्मजित् ॥

नि. र., र. र., र. यो, क्षयाधिकारे।

भाषा—बारहअङ्गुलऊंचीलोहेकी मूषा बनाकर उसका पेचदार ढकन बनावे। फिर १ पलपारेको धतू-रा, वाराहीकन्द, घीकुंआर, लहसुन इनसबकेरससे

एकएकपहर मर्दनकर गोलाबनाकर उसमूषामे रखकर एकतोला शुद्धगन्धकको सम्भालूकेरसमे पीसकर पारेकीगोलीके ऊपररखकर उसको पेंचदारढकन लगाकर बंदकरदे। फिरइसको धोंकनीसे धोंके जिसमेकि गन्धक जलजाय। इसकेबाद फिर निकालकर घोटे और गन्धकजारणकरे, ऐसेअष्टगुणितगन्धकजारणहोनेपर निकालकररखछोड़े। यह कालान्तक रस तैयारहुआ इसको४रत्तीकीमात्रा मृगाङ्ककी तरह अनुपानभेदसे देनेसे राजयक्ष्माका नाशकर आदमीको तन्दुरुस्त बनाताहै ॥ २४३ ॥

२४४ कालारिरसः (प्रथमः)

त्रिशाणं पारदश्चैव गन्धकं टङ्कपञ्चकम् ।
त्रिशाणं वत्सनाभश्च पिप्पलीदशशाणिका ॥
लवङ्गं च चतुःशाणं त्रिशाणं कनकाह्वयम् ।
टङ्कणं वह्निशाणञ्च पञ्च जातीफलात्क्षिपेत् ॥
मरिचं पञ्चशाणं स्यादाकल्लञ्च त्रिशाणकम् । द्रु
करीरार्द्रकनिम्बूकै मर्दयेच्च दिनत्रयम् ॥१०८९
कालारिरसनामायं वातव्याधिविनाशनः ।
मर्दने भक्षणे नस्ये द्विगुञ्जं सन्निपातजित् ॥

चि. र. भ., यो. चि., र. क. ल., र. को., र. र. कौ., वातव्याध्यधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा ३ शाण, गन्धक ५ शाण, शुद्धबछनाग३शाण, पीपल१०शाण, लौंग४शाण, धतूरेकेबीज३शाण, सुहागा३शाण, जायफल५शाण, मरिच५शाण, अकरकरा३शाण, लेकर सबको कपड़छानकर करीर, अदरख, नीबू इनप्रत्येकके-रससे एकएकरोज़मर्दनकर दोदोरत्तीकीगोलियें बनाकर रखछोड़े। यह कालारिरस तैयारहुआ। इसको यथारोगानुपानकेसाथ खाने, लगानेतथा नस्यदेनेसे यह सन्निपातऔर वातव्याधियोंको नष्टकरताहै २४४

२४५ कालारिरसः (द्वितीयः)

शुद्धं सूतं मृतं ताम्रं गन्धकं नागरं विषम् ।
जातीफललवङ्गानि कनकं मरिचैः सह ॥
रसाच्चद्विगुणं ग्राह्यं टङ्कणं अष्टमेव च ।
पिप्पली करहाटश्च सर्वार्धं ग्राहयेत्ततः ॥
कर्षमात्राश्च सूताद्याः क्रमेण मरिचान्तिकाः ।
भावना निम्बुनीरेण नागवल्ल्यार्द्रकैस्तथा ॥
पिष्ट्वा सूक्ष्ममिदं योज्यं नस्ये वै भक्षणेऽपि च ।
वारत्रयं सदा देयो रसः कालारिनामकः ॥
सर्वे वाताः शिरोवाताः प्रमेहप्रभवास्तथा ।
सूतिकानाञ्च ये रोगाः सर्वे नश्यन्ति वेगतः ॥
शिरोग्रहः कर्णनादो मन्यास्तम्भो हनुग्रहः ।
धनुर्वातादयोप्येवं बाह्याः पामादयस्तथा ॥

रसायनसं., यो. चि., र. र. कौ, वातव्याध्यधिकारे। र. र. कौमुद्यां भावनायां नागवल्ल्याः स्थाने अहिफेनं दृश्यते ।

भाषा०—शुद्धपारा, गन्धक, विष, ताम्रभस्म, सोंठ, जायफल, लौंग, धतूरेकेबीज, मिरच येसब समभाग, भुनाहुआसुहागा पारेसे द्विगुण, पीपल और अकरकरा सबसे आधे प्रमाणमे ग्रहणकरे। इनसबको कूटकपड़छानकर नीबू, पान, अदरख इनकेरसोंसे एकएक भावनादेकर तीनतीनरत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। यह कालारिरस तैयारहुआ इसको यथानुपानसे खाने तथा नस्यमे दिनमे तीनवक्त देनेसे समस्त शिरोवात, प्रमेहजन्यवात, सूतिकारोग, शिरकाजकड़ना, कर्णनाद, मन्यास्तम्भ, हनुग्रह और धनुर्वातादि तथा बाहरके पामादि येसब नष्टहोतेहैं ॥ २४५ ॥

२४६ कालारिरसः (तृतीयः)

शुद्धसूतं समं गन्धं मृतं नागं सतुत्थकम् ।
जीरकं सैन्धवं तुल्यं तिक्तकोषातकीद्रवैः ॥
पिष्टं तल्लेपनाद्धन्ति भक्षणाच्च भगन्दरम् ।
रसः कालारिनामायं गुञ्जैकोमृत्युजिद्भवेत् ॥

यो. र., र. र., व. रा., भगन्दरे ।
यसवराजीयेऽस्यबाधाभिरुद्रइतिनाम

भाषा—शुद्धपाराऔरगन्धक, नागभस्म, तुत्थभस्म, जीरा, सेन्धा येसब समभागलेकर कड़वी तरोईके रससे एकदोरोज़ मर्दनकर इसकी एकएकरत्तीकी

खल्वे निःक्षिप्य शार्दूलमृगाजमत्स्यपित्तकैः ।
मत्स्येन्द्रशशसर्पाणां पित्तैश्च बहु मर्दयेत् १०७७
करण्डके विनिःक्षिप्य प्रमाणं सर्षपद्वयम् ।
नारिकेलाम्भमा युक्तं त्रिदोषेषु प्रयोजयेत्
सद्यो ज्ञानतमो हन्ति तदाश्चर्यकरं भवेत् ।
त्रिदोषराक्षसकुलं क्षिप्रमेव क्षयं नयेत् १०७९॥
तथा महानिदाहं च क्षुत्पिपासे च कारयेत् ।
मद्यान्नेक्षुरसाद्यैश्च शर्कराजलशीतलैः १०८०॥
तद्दाहशान्तिं कुर्वीत देहे गन्धान्विलेपयेत् ।
श्वासकासादिहृद्रोगपिपासां वातजां हरेत् ॥
महाकालानलरस इति नाम्ना प्रकाशते१०८१

र क यो, या., र. की (ज्ञा),

भाषा—कौड़ी, शख, मण्डूर, सीप, मोतीकीसीप, गोखरू, बकरीकेदात, खरगोशकेदात औरखुर, मृगकेदात, कुत्तेकेदात, इनसबको इकट्ठेकर हंडीमे बंदकर जलादे, जितना वजन इनकी राखकाहो उतने वज़नमे वैक्रान्त, कान्तओरताम्र इनकीभस्म मिलावे, फिर सिंह, मृग, बकरा, मछली, बड़ीमछली (जिसेअंग्रेजीमेह्वेलकहतेहैं) खरगोश, साप, इनके- पित्तोंसे यथासम्भव मर्दनकरके दोदोसरसों जितनी गोलियें बनाकर रखछोड़े। यह महाकालानलरस तैयारहुआ। इसको नरियलकेजलसे त्रिदोषमे देनेसे इसतरह जागृति लाताहै कि आदमियोंको आश्चर्य होजाताहै । होशमे आनेकेसाथ अत्यन्तदाह, क्षुधा औरप्यास मालूमपड़तीहैं। उससमय दाहकीशान्तिके- लिये मद्य, अन्न, इक्षुरस, शक्करकाशरबत, इनसे उसकीशान्तिकरनी उचितहै। औरदेहमे सुगन्धितप दार्थोका लेपकरे, इसकेप्रयोगसे श्वासकास, हृद्रोग, वातजप्यास ये दूरहोतेहैं ॥ २४१ ॥

२४२ कालानलोरसः (चतुर्थः)

मृतं वङ्गमपरमेव कनकाद्वीजञ्च नागं समम्,
यन्मध्यं करहाटमर्कमपि तत्तद्वाप तथैवामृतम्।
यन्मंशं गरलञ्च शुल्वमथवा सम्मर्दयेदक्ततो,
निर्गुंडीसलिलेनतन्नुदुरसः स्यात्रामकालानलः
पीतोजीरकवारिणायमखिलान्
मुद्गप्रमाणोज्वरान्,
सद्योहन्तिविसूचिकादिनिवहं
प्राणान्गतानानयेत् ॥ १०८२ ॥

र प ज्वराधिकारे।

टि० अत्ररसे-वत्सक गरलस्य शुल्वमथवाइतिरयो गरला भावे शुल्व नियोजित तत्ताम्रचूर्णमेव नियोक्तव्यम् न तु भस्म, गरलाभावे नियोजितत्वेन गरलसाधर्म्यस्य यथास्थि तताम्रे एव सत्वात्।

भाषा—शुद्धपारा, वङ्गभस्म, कच्चेधतूरेकेबीज, नागभस्म येसबसमभाग, इनसबसेचौथाभाग सुवर्ण अथवा अकरकरा, ताम्रभस्म औरबछनाग इनसबका आठवांहिस्सा सर्पविष अथवा ताम्रलेकर सम्भालूके रससे दोतीनरोज मर्दनकर मूगबराबर गोलियें बनाकर रखछोड़े, यह कालानल रस तैयारहुआ, इसकी १ गोलीजीरेके पानीसे देनेसे समस्तज्वरोंको दूरकरताहै। औरसब प्राणापहारक विसूचिका (हैज़ा) विल म्बिका और अलसक इनको तत्क्षण दूरकर गयेहुए प्राणोंको कालकेहाथसे बचाकर पीछेलौटाताहै। इस- लिये इसकानाम कालानल अन्वर्थहै । इसकेदेनेपर दाहवगैरहहोतो सब शीतोपचार करना ॥ २४२ ॥

२४३ कालान्तको रसः

कुर्याल्लोहमयीं मूषामुन्नतां द्वादशाङ्गुलाम् ।
मर्दितं स्वर्णवाराहीगृहकन्यारसे रसम् १०८३
लशुने योममात्रञ्च पिण्डीकृत्य निवेशयेत् ।
कृत्वा पूर्वोक्तमूषायां सूतपादञ्च गन्धकम्१०८४
निर्गुण्डीरसमस्पिष्टं तन्मूषायां विनिःक्षिपेत्
आच्छाद्य लोहचक्रेण रुद्रयन्त्रेण जारयेत् ॥
एवमष्टगुणे जीर्णे समुद्धृत्य विचूर्णयेत् ।
पञ्चगुञ्जामितं खादेदनुपानं मृगाङ्कवत् ॥
अयकालान्तको नाम रसोऽयं राजयक्ष्मजित्॥

नि र, र. र, र को, क्षयाधिकार।

भाषा—बारहअङ्गुलऊचीलोहेकी मूषा बनावे उसका पेचदार ढकन बनावे। फिर १ पलपारेको धतू- रा, वाराहीकन्द, घीकुंआर, लशुन इनप्रत्येकरसमे

एकएकपहर मर्दनकर गोलाबनाकर उसमूषामे रखकर एकतोला शुद्धगन्धकको सम्भालूकेरसमे पीसकर पारेकीगोलीके ऊपररखकर उसको पेंचदारढक्कन लगाकर बंदकरदे। फिरइसको धौंकनीसे धौंके। जिसमेकि गन्धक जलजाय। इसकेबाद फिर निकालकर घोटे और गन्धकजारणकरे, ऐसेअष्टगुणितगन्धकजारणहोनेपर निकालकररखछोड़े। यह कालान्तक रस तैयारहुआ इसकी५रत्तीकीमात्रा मृगाङ्ककी तरह अनुपानभेदसे देनेसे राजयक्ष्माका नाशकर आदमीको तन्दुरुस्त बनाताहै ॥ २४३ ॥

२४४ कालारिरसः (प्रथमः)

त्रिशाणं पारदञ्चैव गन्धकं टङ्कपञ्चकम्।
त्रिशाणं वत्सनाभञ्च पिप्पलीदशशाणिका ॥
लवङ्गं च चतुःशाणं त्रिशाणं कनकाह्वयम्।
टङ्कणं वह्निशाणञ्च पञ्च जातीफलात्क्षिपेत् ॥
मरिचं पञ्चशाणं स्यादाकल्लञ्च त्रिशाणकम्। ✱
करीरार्द्रकनिम्बूकैः मर्दयेच्च दिनत्रयम् ॥१०८९
कालारिरसनामायं वातव्याधिविनाशनः।
मर्दने भक्षणे नस्ये द्विगुञ्जं सन्निपातजित् ॥

चि. र. म., यो. चि., र. क. ल., र. को., र. र. कौ., वातव्याध्यधिकारे।

भाषा—शुद्धपारा ३ शाण, गन्धक ५ शाण, शुद्धबछनाग३शाण, पीपल१०शाण, लौंग४शाण, धतूरेकेबीज३शाण, सुहागा३शाण, जायफल५शाण, मरिच५शाण, अकरकरा३शाण, लेकर सबको कपड़छानकर करीर, अदरख, नीबू इनप्रत्येकके रससे एकएकरोज़मर्दनकर दोदोरत्तीकीगोलियें बनाकर रखछोड़े। यह कालारिरस तैयारहुआ। इसको यथारोगानुपानकेसाथ खाने, लगानेतथा नस्यदेनेसे यह सन्निपातऔर वातव्याधियोंको नष्टकरताहै २४४

२४५ कालारिरसः (द्वितीयः)

शुद्धं सूतं मृतं ताम्रं गन्धकं नागरं विषम्।
जातीफललवङ्गानि कनकं मरिचैः सह ॥
रसाच्चद्विगुणं ग्राह्यं टङ्कणं भ्रष्टमेव च।
पिप्पली करहाटश्च सर्वार्धे ग्राहयेत्ततः ॥
कर्षमात्राश्च सूताद्याः क्रमेण मरिचान्तिकाः।
भावना निम्बुनीरेण नागवल्ल्यार्द्रकैस्तथा ॥
पिष्ट्वा सूक्ष्ममिदं योज्यं नस्ये वै भक्षणेऽपि च।
वारत्रयं सदा देयो रसः कालारिनामकः ॥
सर्वे वाताः शिरोवाताः प्रमेहप्रभवास्तथा।
सूतिकानाञ्च ये रोगाः सर्वे नश्यन्ति वेगतः ॥
शिरोग्रहः कर्णनादो मन्यास्तम्भो हनुग्रहः।
धनुर्वातादयोप्येवं बाह्याः पामादयस्तथा ॥

रसायनसं., यो. चि., र. र. कौ. वातव्याध्यधिकारे। र. र. कौमुद्यां भावनायां नागवल्ल्याः स्थाने अहिफेनं दृश्यते।

भाषा०—शुद्धपारा, गन्धक, विष, ताम्रभस्म, सोंठ, जायफल, लौंग, धतूरेकेबीज, मिरच येसब समभाग, भुनाहुआसुहागा पारेसे द्विगुण, पीपल और अकरकरा सबसे आधे प्रमाणमे ग्रहणकरे। इनसबको कूटकपड़छानकर नीबू, पान, अदरख इनकेरसोंसे एकएक भावनादेकर तीनतीनरत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। यह कालारिरस तैयारहुआ इसको यथानुपानसे खाने तथा नस्यमे दिनमे तीनवक्त देनेसे समस्त शिरोवात, प्रमेहजन्यवात, सूतिकारोग, शिरकाजकड़ना, कर्णनाद, मन्यास्तम्भ, हनुग्रह और धनुर्वातादि तथा बाहरके पामादि येसब नष्टहोतेहैं ॥ २४५ ॥

२४६ कालारिरसः (तृतीयः)

शुद्धसूतं समं गन्धं मृतं नागं सतुत्थकम्।
जीरकं सैन्धवं तुल्यं तिक्तकोपातकीद्रवैः ॥
पिष्टं तल्लेपनाद्धन्ति भक्षणाच्च भगन्दरम्।
रसः कालारिनामायं गुञ्जैकोमृत्युजिद्भवेत् ॥

यो. म., र. र., व. रा., भगन्दरे।
वसवराजीयेऽस्यकालाग्निरुद्रइतिनाम

भाषा—शुद्धपाराऔरगन्धक, नागभस्म,तुत्थभस्म, जीरा, सेन्धा येसब समभागलेकर कड़वी तरोईके रससे एकदोरोज़ मर्दनकर इसकी एकएकरत्तीकी

गोलियें बनाकर यथानुपानकेसाथखानेतथालगानेसे भगन्दरको नष्टकरतीहैं ॥ २४६ ॥

२४७ कालेश्वरोरसः (महान्)

मृतं लोहं मृतं वङ्गं मृतार्कं मृतमभ्रकम् ।
शुद्धसूतश्च गन्धश्च माक्षिकं हिङ्गुलं विषम् ॥
जातीफलं लवङ्गश्च त्वगेलानागकेसरम् ।
उन्मत्तस्य च बीजानि जयपालश्च शोधितम् ॥
एतानि समभागानि मरिचं द्दरनेत्रकम् ।
सर्वं द्रव्यं न्यसेत्खल्वे लोहदण्डेन मर्दयेत् ॥
शक्रासनस्य स्वरसै र्भावयेदेकविंशतिम् ।
गुञ्जामात्रा प्रदातव्या चार्द्रकस्य रसैर्युता ॥
तदर्धं बालवृद्धेषु पथ्यं देयं यथोचितम् ।
पञ्च कासान् क्षयं श्वासं राजयक्ष्माणमेव च ॥
सन्निपातं कुष्ठरोगमभिन्यासमचेतनाम् ।
महाकालेश्वरो हन्ति कालनाथेन भाषितः ॥

र. चं., भै. र., वै. क., र. सु., र.रा., कुष्ठे ।

भाषा—लोहा,बङ्ग,तांबा,अभ्रक, इनसबकीभस्में शुद्धपारा, गन्धक औरबछनाग, सोनामाखी, शिंगरिफ, जायफल,लौंग,तज,इलायची, नागकेसर, धतूरेके बीज, औरजमालगोटा ये शुद्धकियेहुए, सबसमभाग, मरिच२भाग, इनसबकी भांग अथवा गाजेकेरससे लोहकेडंडेसे २१ रोज़ मर्दनकर एकएक रत्तीकीगोलियें बनाकर रखछोड़े, यह कालेश्वर तैयारहुआ । इसकी जवानोंकेलिये १ गोली औरबचे तथा बुड्ढोंकेलिये ½ गोली अथवा औचितीके अनुसार अदरखकेरसके साथदेनेसे पांचकास, श्वास, धातुक्षय, राजयक्ष्मा, सन्निपात, कुष्ठ, अभिन्यास, मूर्च्छा येसब दूरहोतेहैं यह कालनाथका बनाया हुआहै ॥ २४७ ॥

२४८ काश्मीरादिगुटिका

काश्मीरजं टङ्कणजातिपत्र्या-
वाकल्लकंहिङ्गुलरक्तयोलम् ।
जातीफलं शौण्डिलदेवपुष्पं
तथाहिफेनं सममेव कुर्यात् ॥११०५॥
सुनागवल्लीरसकेन मर्दितं
चणेन तुल्या वटिका कृता शुभा ।
अथास्निशादौ सहदुग्धशर्करां
रामाशतद्रावणके पटीयसीम्॥११०६॥

स्त्री. चि., वाजीकरणे ।

भाषा—केसर, सुहागा, जावित्री, अकरकरा, शिंगरिफ, एलिया, जायफल, बड़ालौंग, (नरलौंग) और अफीम येसबसमभागलेकर पकेहुएपानकेरसमे घोटकर चनेकेबराबरगोलियें बनाकर दूधऔरशक्कर- के साथ इसमेंसे १ गोलीरात्रिकेप्रारम्भमें खानेसे विदग्धस्त्रीको प्रसन्नकरसक्ताहै ॥ २४८ ॥

२४९ काश्यपीपोट्टली (कपर्दपोट्टली)

भस्मपारदयुतंबलियुग्मंगोजलेनपरिपेष्य वराटीः
पूरयेचखलुपीततमाश्चपिष्टटंकणविमुद्रितवक्त्राः
भाण्डमध्यमवरुध्यविमुद्रय
शुष्कं पचेद्गजसम्पुटमध्ये ।
स्वाङ्गशीतममुमाशुमरीचै
स्त्विभागतुलितैःपरिपेष्य ॥ ११०८॥
काश्यपेनमुनिनाभणितेयं
निष्कमात्रमशिता च घृतेन ।
अश्वगन्धकरजःपयसानुपानमत्रगदितंबलवृद्धयै
पोट्टलीकाश्यपीनाम्ना दुर्बलेमलकारिणी ।
बहिःस्थूलेन्तरेसत्त्वहीनानां साप्रशस्यते१११०

चि. क., व. रा., कार्श्ये । बसवराजीये कार्श्यपोटकः

भाषा—पारेकीभस्म१भाग, गन्धक२भा., गोमूत्रमेपीसकर पीलीकौड़ियोंमे भरकर सुहागेसे उनकामुंहबंदकरदेना । औरहंडीके बीचमेरखकर ६-७ कपड़मिट्टीदेकर सुखाकर गजपुटकीआंचदे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर उनसेदूनीकालीमिर्च मिलाकर खूबपीसकर रखछोड़े, यह काश्यपीपोट्टली रस तैयारहुआ इसकी४ माशेकीखुराक घीकेसाथचाटकर असगन्धकाचूर्ण १तोला दूधमेडाळकर पिलानेसे दुर्बलऔरबलहीनको बलकीवृद्धिहोतीहै बाहरसेस्थूल और भीतरसेनिःसत्त्व आदमियोंकेलिये यह मेदोवृद्धिको दूरकर बलकोदेतीहै ॥ २४९ ॥

२५० कासकर्त्तरीरसः

अमृतं पारदं गन्धं नेपालं च समांशकम् ।
अर्कमूलकषायेण मर्दयेद्याममात्रकम् ॥१११११॥
दोलायन्त्रे द्वियामान्तं पाचितं च समुद्धरेत् ।
गुञ्जामात्रं प्रदातव्यं पूर्वकासं नियच्छति ११११२

व. रा. कासे ।

भाषा—शुद्धबछनाग, पारा, गन्धकऔरजमालगोटा येसबसमभागलेकर आककीजडकेकाढेसे एकपहरमर्दनकर गोलाबनाकर आककीजडकेकाढेमे स्वेदनकर दोदोरत्तीकीगोलियें बनाकर यथानुपानसे देनेसे प्रारम्भकेकासको यहगोली दूरकरतीहै२५० ॥

२५१ कासकुठाररसः (प्रथमः)

हिङ्गुलं मरिचं गन्धो सव्योषं टङ्कणन्तथा ।
द्विगुञ्जश्चार्द्रकद्रावैः सन्निपातं सुदारुणम् ॥
कासं नानाविधं हन्ति शिरोरोगं चदारुणम्॥

र. स. र सु, कासे ।

भाषा—शिंगरिफ, मरिच, गन्धक, त्रिकटु, सुहागा इनको घोटकर २रत्तीकीमात्रा अदरखकेरसकेसाथदेनेसे दारुणसन्निपात, नानातरहकीखासी और शिरोरोगको दूरकरताहै ॥ २५१ ॥

२५२ कासकेसरीरसः

गन्धं त्रिकटुकं चाभ्रं रोहिणी तालकं समम् ।
पञ्चकोलकषायेण मर्दयेद्दिवसत्रयम् ॥१११४॥
मूषायां भूधरे पाच्यं स्वाङ्गशीतं समुद्धरेत्
मधुना चानुपानेन ह्यूर्ध्वकासं विनश्यति १११५

व. रा, वै चि ऊर्ध्वकासे ।

टि० वै. चिन्तामणौ मूषाया भूधरे पाच्यमित्यस्याग्रे भावनासु विशेष दृष्ट्वा नारायणरसइतिनाम स्थापितम्, द्रष्टव्यो वै चिन्तामणीयनारायणोरस ।

भाषा—शुद्धगन्धक, त्रिकटु, अभ्रकभस्म, कुटकी, रसमाणिक्य या शुद्धहरिताल इनसबको समभागलेकर कूटकपडछानकर पञ्चकोल (पीपल, पिपलामूल, चव्य, चित्रक, सोंठ)के काढेसे ३रोज़ मर्दनकर अन्धमूषामे रख भूधरयन्त्रमे लघुपुटसे पकावे। स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर इसकी २ रत्तीसे ३ रत्तीतक मात्रादेनेसे ऊर्ध्वश्वास, कास, रक्तविकार, त्वग्विकार वगैरह नष्टहोतेहै ॥ २५२ ॥

२५३ कासनाशनोरसः

ताम्रभस्मरसगन्धटङ्कणंवृद्धितस्तुजयपालकैःसह
आर्द्रकेण परिमर्द्य वल्लकं रेचनाय
यदि वा नियोजितम् ॥ १११६ ॥
त्र्यूपणेनतरुवल्लिकाभवं
काथमत्र पिब कासनाशनम् ।
आटरूषमथवा गुडान्वितं
त्र्यूपणेन गुडयुक्तमुण्डिकाम् ॥१११७॥
रक्तवान्तिशमने त्वलक्तकं
क्षौद्रकेण परिमिश्रितं पिबेत्
सर्ववान्तिशमनश्च काकिनीमूलचूर्ण
घृतहिङ्गुसंयुतम् ॥ १११८ ॥
शालिखण्डमथ गौरजीरकं
भृष्टमाज्यसहितं रुचौ हितम् ।
दुग्धिकापि विजयाऽप्यजाजिका
शालिखण्डमतिसारनाशनम् ॥१११९॥
तीव्रतापविनिवृत्तिदायकं
चन्द्रयुक्तरसराजसेवनम् ।
मत्स्यनेत्रघनशब्दपाटलामूलचूर्णमति
शोषनाशनम् ॥ ११२० ॥
वान्तिशोषशमनश्चचोरकं
मालतीफलमिहास्य शोधनम् ।
तापशोषविनिवर्तकःसितासंयुतश्च
यवविश्विकारसैः
कासरोधशमनी मुखेन वा माधवी
मधुयुता धृता निशि ॥ ११२१ ॥

र. दी , कासाधिकारे ।

भाषा—ताम्रभस्म १ मा०, शुद्धपारा २ मा०, गन्धक ३ मा०,सुहागा४मा० औरजमालगोटा५भाग लेकर सबकोअदरखकेरसमे एकदिनमर्दनकर तीनतीनरत्तीकीगोलियेंबनाकर रखछोडे, इसकी १ गोली-

देनेसे रेचनहोकर खासीऔरश्वासनष्टहोंगे। त्रिकटुके-साथदेकर आकाशवेलकाकाढापिलानेसे श्वासनष्टहों, अडूसकीपत्तीऔरगुड, अथवात्रिकटु, अथवागुडऔर-गोरखमुण्डी इनकेसाथदेनेसे श्वासनष्टहो । महावर (अलक्तक) केसाथ मधुमिलाकरदेनेसे रक्तकीवमन बंदहोतीहै । श्वेतगुञ्जाकामूल, हींगऔरघी इनकेसाथ देनेसे सबतरहकी वमन वदहोतीहै । माई, मुना स-फेदजीरा और घीके साथदेनेसे अरुचिका नाशहोता है । दूधी (नागार्जुनी), भाग, जीराऔरमाई, इनकेसाथदेनेसे अतिसारदूरहो, कपूरकेसाथदेनेसे ज्वरकाघोरदाह निवृत्तहो । मठेठी, नागरमोथा, पाटलाकीजड, इनकेसाथदेनेसे अत्यन्तशोषकानाशहो। चोरक खरजवायण केसाथदेनेसे मुखकीशुद्धिहोतीहै, शक्करऔरतितलीकेसाथदेनेसे तापकाशोषनिवृत्तहो, माधवीकेपुष्प औरमधुकेसाथ गोलीवनाकर मुहमेरख-नेसे सबप्रकारकी खासीनिवृत्तहोतीहै ॥ २५३ ॥

२५४ कासश्वासावधूननोरसः

रसभागो भवेदेको गन्धकस्तु द्विभागिकः ।
यवक्षारस्त्रिभागः स्यान्मुचकन्तु चतुर्गुणम् ॥
ऊषणं पञ्चभागश्च सर्वमेकत्र कारयेत् ।
सुधारसेन संसिक्तो वल्लः शर्करया युतः ॥
श्वासं कासं तथा हिक्कां हन्यात्पञ्चविधामपि ।
क्षयरोगं निहन्त्याशु तूलराशिमिवानलः ॥

रसायनस, नि र, र च., यो र, र सु, वै चि, र.,। वै. चि रसावतारयो रसेन्द्र इति नाम ।

भाषा—शुद्धपारा १भाग, गन्धक २ भाग, यवक्षार ३ भा., सचल ४ भा., मिरच ५ भा., सबको इकठे कूटछानकर थूहरकेदूधमे घोटकर तीनतीनर-त्तीकी गोलियें वनाले । इसकी १गोली शक्करके-साथदेनेसे श्वास, कास, पाचप्रकारकीहिचकी, क्षय-रोग, इनसबको यह इसतरहनष्टकरताहै जैसेकि रुईकेसमूहको अग्निनष्टकरताहै ॥ २५४ ॥

२५५ कासश्वासहरीगुटिका

रसभागो भवेदेको गन्धको द्विगुणो मतः ।
टङ्कणो रसभागः स्याद्यवक्षारस्त्रिभागिकः ॥
सर्वं खल्वे विमर्द्याथ स्नुहीक्षीरेण भावयेत् ।
सप्तधा सितया वल्लं द्विवल्लं वा नियोजयेत् ॥
हरेत्पञ्चविधं कासं श्वासं चैवातिदारुणम् ॥

रसायनस, कासे श्वासे च ।

भाषा—शुद्धपारा १ भाग, गन्धक२भाग, सुहा-गा१भा., यवक्षार ३ भाग, सबकोथूहरकेदूधसे मर्द-नकर सातभावनादे । इसकी६रत्ती अथवा योग्यता नुसार ३रत्तीकीगोलियें वनाकर देनेसे पाचप्रकारका-श्वास औरकास इनको नष्टकरतीहै ॥ २५५ ॥

२५६ कासंहारभैरवोरसः

रसगन्धकताम्राभ्रशङ्खटङ्कणलोहकम् ।
मरिचं कुष्ठतालीसं जातीफललवङ्गकम् ॥
कार्षिकं चूर्णमादाय दण्डेनामर्द्य भावयेत् ।
भेकपर्णीकेशराजनिर्गुण्डीकाकमाचिकाः ॥
द्रोणपुष्पी शालपर्णी ग्रीष्मसुन्दरकस्तथा ।
भार्गी हरीतकी वासा कार्षिकैः पत्रजै रसैः ॥
वटिकां कारयेद्वैद्यः पञ्चगुञ्जां प्रमाणतः ।
श्रीमद्गहननाथेन कासंहारभैरवः ॥ ११३०॥
रसोऽयं निर्मितो यत्नाल्लोकरक्षणहेतवे ।
वासाशुण्ठीकण्टकारीक्काथेन पाययेद्बुधः ॥
वातजं पैत्तिकं कासं श्लैष्मिकं चिरजं तथा ।
कासं नानाविधं हन्ति श्वासमुग्रमरोचकम् ॥
बलवर्णकरः श्रीदः पुष्टिदः कान्तिवर्धनः ॥

र स, र सु, र. च, ध, भै र., र र, कासे ।

भाषा—पारा, गन्धक, ताम्रभस्म, शङ्खभस्म, सुहागा, लोहभस्म, मिर्च, कुठ, तालीसपत्र, जाय-फल, लौंग येसब एकएकतोले लेकर ब्राह्मी, भगरा, सम्भालु, मकोय, गूमा, शालपर्णी, ग्रीष्मसुन्दर (हरमल), भारङ्गी, हर्रे, अडूसाइनसबके पत्तोका-रस एकएकतोलालेकर उसमे मर्दनकर पाचपांचरत्तीकी गोलियें वनाकर रखछोडे; यह गहननाथका कहाहुआ कास संहारभैरव है । इसकी १गोलीदेकर अडूसा, सोंठऔरमटकटैया इनकाकाढापिलानेसे वातज, पित्तज

औरकफज बहुतदिनके श्वासकास और अरुचि ये नष्टहोतेहैं, औरबल, वर्ण, लक्ष्मी, पुष्टि तथा कान्तिको देताहै ॥ २५६ ॥

२५७ कासहरो रसः

तारपिष्टौ शिलां क्षिप्त्वा हरितालञ्चतुर्गुणम् ।
वासागोक्षुरसाराभ्यां मर्दितः प्रहरद्वयम्११३३
प्रस्विन्नो वालुकायन्त्रे गुञ्जाद्वितयसम्मितः ।
कासं त्रिकटुनिर्गुण्डीमूलचूर्णयुतो हरेत्११३४

र. चं., कासे ।

भाषा—शुद्धपाराऔरचांदीकाचूर्ण इनकोमिलाकर किसीअम्लके योगसे रगड़कर पिष्टीबनालेना, उसमेपारेकीबराबर मैनसिल और चौगुनी हरितालडालकर अडूसाऔरगोखरू इनके स्वरस अथवा क्वाथोंसे दोपहरघोटकर शरावसम्पुटमे बन्दकर सुखाके वालुकायन्त्रमे स्वेदनकर २ रत्तीकी मात्रा संभालूकीजड़केचूर्ण और त्रिकटुकेसाथदेनेसे पांचप्रकारकी खासीको दूरकरताहै ॥ २५७ ॥

२५८ कासहरो योगः

शङ्खस्नुक्तुत्थगन्धालमरिचं विषटङ्कणम् ।
लौहे लौहेन मृदितं यामद्वादशकं दृढम् ॥
खण्डेनकासजित्तस्यमरिचेनसमा गुटी ११३५

र. का., कासे ।

भाषा—शङ्खभस्म, थूहरकादूध, तुत्थभस्म, शुद्धगन्धक, हरिताल, मरिच, शुद्धवछनाग और भुनाहुआसुहागा सबसमभागलेकर लोहेकीखरलमे लोहेकेडंडेसे बारहपहर घोटकर मरिचप्रमाणगोलीबनाकर खांडकेसाथ देनेसे तमामकासदूरहो २५८॥

२५९ कासाङ्कुशो रसः (प्रथमः)

पाठायवक्षारमधूकसार
रसालमाक्षीकनिशाकृशानवः ।
सव्योपसिंहीफलसिन्धुलाङ्गली-
विषाणि तुल्यानि निर्गिततानि ११३६
छायासु शुष्काण्यथवाऽऽर्द्रकाग्नि-
रसाचितानि प्रतिनिर्मितानि।
कोलास्थितुल्या गुटिका विकारं
प्रवासयेत्कासभवं नराणाम् ॥११३७॥

र० (मा०), कासाधिकारे ।

भाषा—पाठा, यवक्षार, महुआकाहीर, पारा, शुद्धहरिताल, सोनामाखी, हल्दी, चित्रक, त्रिकुटु, भटकटैयाकेफल, सैन्धव, कलिहारीकीजड़ औरवछनाग ये विशुद्ध औरसमभागलेकर चूर्णबनालेना । अथवा अदरखऔर चित्रकके रसोंसे घोटकर बेरकीगुठलीके बराबर गोलियें बनाकर छायामे सुखालेना । इसकी१गोलीदेनेसे यह मनुष्योंके कासरोगकोदेशनिकाला देदेताहै ॥ २५९ ॥

२६० कासाङ्कुशो रसः (द्वितीयः)

दरदं मरिचं मुस्तं टङ्कणं च विषं समम् ।
जम्बीराद्भिश्च सम्मर्द्यकुर्यान्मुद्गसमां वटीम् ॥
आर्द्रकस्य रसेनैव कासं श्वासं व्यपोहति ।
कासाङ्कुशरसो ह्येषः सर्वकासनिवारणः ११३९

चि.र.भ.,वै.चि., वैद्यचिन्तामणौकासकेसप्तीतिनाम ।

भाषा—शिंगरफ, मरिच, नागरमोथा, सुहागा, शुद्धवछनाग, येसब समभागलेकर जम्बीरीकेरसमे घोटकर मूंगकेबराबर गोलियें बनाकर अदरखके रसकेसाथदेनेसे यह कासऔरश्वासको दूरकरताहै । ॥ २६० ॥

२६१ कासान्तको रसः

सूतो गन्धो विषश्चैव शालपर्णी च धान्यकम्॥
यावन्त्येतानि चूर्णानि तावन्मात्रं मरीचकम् ॥
गुञ्जाचतुष्टयं खादेन्मधुना कासशान्तये११४०

र. स., ध., र. सु. कासे ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, वछनाग, शालपर्णी औरधनियां येसब समभाग औरइनसबकीबराबर मिरचलेकर सबका चूर्णबनाकर ४ रत्तीकोचूर्णकर मधुके साथ देनेसे सबप्रकारके कास नष्टहोतेहैं ॥ २६१ ॥

२६२ कासारिवटी (पित्तकासान्तक— त्रिनेत्र)

अभ्रकं दर्वीजश्च तीक्ष्णगुल्मसमन्वितम् ।

कासमर्दवरागस्तिवेतसाम्लै र्विभावयेत् ॥
चतुर्गुञ्जा वटी हन्ति कासं पञ्चविधं तथा

चि सा र सु, र. का (कासनाशन), रसायनस, र (कासघ्न) यो म (कासहावटी) रसावतारे भावनाया वेतसाम्लेन भावना न प्रदत्ता, रसेन्द्रम (कासमर्दनावटी)। कासे।

टि०—रसराजसुन्दरे अस्याश्चतुर्षुस्थानेषु पाठोस्ति तत्र पित्तकासान्तक कासारि,तिक्तत्रय, त्रिनेत्र, इतिनामानिस्थापितानि। तत्र कासारियव्या हरवीजस्थितिरस्ति अन्यत्र नास्ति। आधिक्ये कासमर्दवरारसै रित्यस्य स्थाने कासमर्दत्वचोरसैरितिदत्त कासमर्दस्याल्पक्षुपत्वात्सर्वस्यापिग्रहणमुचित न पुन स्त्वग्रहणमिति, त्वच इति तु वरास्थाने भ्रमाद्यन्यास समत्वनीति प्रतिभाति। पित्तकासान्तके र रा, र च, ध, वै चि,। त्रिनेत्रे र क, र को, र र., र व ल, व रा, नि र, । रसरत्नाकरे अगस्त्यस्थाने सागैगृहीत इतिविशेष। अत्रेद विचारास्पद यत्कासारियव्या पारदस्थितिरस्यत पारदप्रक्षेपेणगुणवृद्धिरेवास्ति न कापि हानिस्तांस्थतावितिं विचार्य सर्वेषामेकस्मिन्नेवरसेऽन्तर्भाव सर्वं पद हस्तिपदे निमग्नमिति न्यायमङ्गीकृत्य कासारिव ट्यामेव सर्वेषा समावेश कृतोस्ति। अस्य रसस्य कासारिवटी १, कासनाशन २, कासघ्न ३, कासहावटी ४, कासमर्दनीवटी ५, पित्तकासान्तक ६, तिक्तत्रय ७, त्रिनेत्र ८, इति विचारमह वाष्टसुस्थानेषु अष्टौपाठाविन्यस्ता सन्ति तेच महाभ्रमोत्पादकाएवेति सुधीभिर्विभावनीयमित्यलमति पल्लवितेन।

भाषा—अभ्रकभस्म, शुद्धपारा, लोहभस्म, ताम्रभस्म, येसब समभागलेकर कसौंजी, त्रिफला, अगस्तिऔरअम्लवेत इनके रसमे घोटकर चनेप्रमाणगोलीबनाकर मुहमे रखनेसेपांचप्रकारकी खासीको दूरकरती है ॥ २६२ ॥

२६३ कासीसपद्धो रसः

पलं रसं हि कासीसं युतं पञ्चगुणैः सह।
मर्दयेद्यामपर्यन्तमर्जुनस्य त्वचो रसैः ॥११४२
शरावसम्पुटे रुद्ध्वा पुटेत्क्रोडपुटेन हि।
रसः कासीसपद्धोऽयं मधुना वल्लतुल्यकः ॥
शाणो वाकुचिकायुक्तः सेवितो हन्ति निश्चितम्
त्रिभि र्मासैः किलासं हि दद्रूण्यपि विशेषतः ॥

र. र. स, र क, रि म, कुष्ट।

भाषा—शुद्धपारा१भाग, शुद्धहीराकसीस५भा. इनदोनोंको अर्जुनकीछालकेरस अथवाक्काथसे एकपहर मर्दनकर शरावमे बन्दकर वराहपुटकी आचदे; स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर ३रत्तीकी मात्रामे मधुकेसाथदेकर ऊपरसे ४माशे वाकुचीके बीजोंका चूर्णदेवे। इसतरह तीनमहीनेलगातार सेवनकरानेसे श्वेतकुष्ठ औरदद्रु इनको यह नष्टकरताहै ॥ २६३ ॥

२६४ कासीसादि रसः

कासीसं कृष्णनागं क्षितिधररुधिरं नीलमभ्रं सुकान्तं,
हेमाङ्गं भूमिसारं सलिलरिपुदलं मेहतिप्यारिबीजम्।
गोरेखा चारिभेदः क्षितिरुहसहितं श्वेतगुञ्जाङ्घ्रिबीजं,
कापित्थाश्मिमिश्रं क्षितिफलसहितं रोहिणी चाक्षमिश्रम् ॥ ११४५ ॥
सर्वं सम्पिष्य तोये करिविजयभुवा मोदकानक्षमात्रान्,
कुर्यात्तक्रेण देयं क्षपयति निखिलं मूत्ररोगं त्रिरात्रात्।
सप्ताहात्कल्पनाशं तृषमतिनहुलां हन्तिपक्षाद्विधत्ते,
मासात्सर्वाङ्गवृद्धिं मुनिभिरभिहितो मेहिनां गुह्ययोगः ॥ ११४६ ॥

र र स, र को (क्षयगुनी), र र का,।

भाष्यम्—अत्र (कासीसादिरसे)–मुनिभिरभिहिता मेहिनां गुह्ययोगा, इत्यनेनकृष्णनाग, क्षितिधररुधिरं, सुकान्त,हेमाङ्ग, भूमिसारं, सलिलरिपुदलं, मेहतिप्यारिबीज,गोरेखा,क्षितिरुहसहित, क्षितिफलसहितं, करिविजयभुव इत्यादिभिश्च अस्मिन्नरसे यद्द्रव्यजात निहितं तत्त्प्रायो लाक्षणिकमस्ति इति स्पष्ट योगघटयित्रा प्रतिज्ञातम्, तेन कासीसं प्रसिद्धम्। कृष्णनागमित्यत्र कृष्णश्च नागश्चेति समाहारद्वन्द्वे कृष्णशब्देन शिलाजतु, लोहभस्म,पिप्पली,मरिचाऽअदिकेनानि गृह्यन्ते।

नागेन निरुध्य नागभस्म,नागवल्ला च गृह्यते। क्षिति-धररुधिरमिति क्षितिधरा पर्वतास्तेषु रुधिरमिव रुधिरमिति व्युत्पत्त्या रुधिरं शरीरे धमनीस्थं रक्तवर्णं तिष्ठति शिरासु कृष्णतारक्तिमविशिष्टम्,तत्पुनरपि पार्वतपार्थिवभेदेन द्विविधम्—तत्र रक्तवर्णं माणिक्यादि रत्नजातम्। कृष्णतारक्तिमविशिष्ट गोमेदोगैरिकप्रभृति। वानस्पत्यं कम्पिल्लकम्—रोहिणीबीजक—शाल्मलीपलाशादिजातोनिर्यासनिकर। नीलंनीली, नीलमणीराजावर्तकश्च। अभ्रमभ्रकभस्म तदुत्पादकं पाषाणश्च, यस्य रसग्रन्थेषु घनपाषाणमिति नाम। गुर्जरे धापाणेति नाम्ना प्रसिद्धम्। वानस्पत्य-मुस्तक देवताडश्च। सुकान्तमिति. सुष्ठुकान्ति र्यस्मिन्यस्यानेनवेति व्युत्पत्त्या कान्तपाषाणभस्म कान्तलोहभस्म मौक्तिकञ्च गृह्यते। हेमाङ्गमिति हेम्नोऽङ्गमिति व्युत्पत्त्या रजतं ताम्रञ्च। द्वन्द्वमेलापके अन्यधात्वपेक्षया शीघ्रमिलनशीलत्वात्, हेम च तदङ्गञ्चेति व्युत्पत्त्या यत्रान्यस्य कस्यचिदप्युपस्थिति र्नास्ति तत्र स्वस्मिन्नङ्गशब्दव्यवहारो भवति, व्यपदेशिवद्भावात्। किञ्च उत्पाद्यमानरसापेक्षया तस्य रसाङ्गता अव्याहताऽस्त्येवेति, हेमभस्म ग्राह्यम्। हरिद्रा,दारुहरिद्रा,च। भूमिसारमिति—भूमि र्जम्बूद्वीपरूपा तत्र सारो जम्बूवृक्षस्तन्नाम्ना एतद्द्वीपस्य प्रख्याप्यमानत्वात्, तस्य सारस्तत्फलमज्जा 'सारो बले स्थिरांशे च मज्ञि पुंसि जले धने। न्याय्ये क्लीब त्रिषु' इति मेदिनीवाक्यात्। तदुक्तेष्वर्थेषु सारोऽथ च "सर्वत सारमादद्यात्पुष्पेभ्य इव मक्षिका इति' साराण्यतो वक्ष्यामीति, चरकीयरचनासादृश्यदस्य यत्किञ्चिद्विशेषमादाय सारस्यार्थनिपत्तीकरणं दुर्वारं। तथाप्यत्र प्रकरणस्यार्थनिश्चयीकरणेसर्वतोऽप्यर्हितत्वादत्र (कासीसादिरसे) प्रमेहप्रकरणात् यानि प्रमेहघ्नेऽत्रौ च शक्तिमन्ति द्रव्याणि, तानि सर्वाण्यपि सारशब्देन ग्राह्याणि—दोषोद्विचत्वौसमुपेत्यमूत्रं सन्दूष्य मेहाञ्जनयेद्यथास्वमितिचरकीयसिद्धान्तात्ययद्वस्तु मूत्रदोषहरणसमर्थं रसादिशुक्रान्तधातूनामविच्छिन्नानुकूलपरिणामपरम्परासम्पादकमोजस शीघ्रमुत्पादकञ्च तत्तत्सर्वमपि प्रमेहहरणसमर्थं भवतीति निष्कृष्ट सिद्धान्तादत्र प्रायो यद्यत्सारभूत तत्सर्वमप्यत्र नियुज्यते। शरीरे ओजोधातोस्सर्वधातुसाररूपत्वात। समानेन क्षीणा धातवो वर्धन्ते। तद्विपरीतेनतु क्षीयन्त इति चिकित्साशास्त्रसिद्धान्तात्। भूमिसारशब्देन प्रथमतो हेमादिधातवो गृह्यन्ते। धातुष्वपि रसेश्वरसिद्धान्तेन सर्वेषां धातूनामुत्पत्तिस्थितिलयकारणत्वात्पारद समुपतिष्ठति। तदनु लोहादय सर्वेऽपि। अथच भूम्या खनिरूपाया सारो रत्नसमुदायस्तत्रापि हीरक सारो वैक्रान्तश्च। यद्वा भूम्या सारो गन्धो गन्धवती पृथ्वीति तस्या स्वरूपस्य गन्धेनैव प्रकाश्यमानत्वात्, भूमिसारेण गन्धवर्गस्य ग्रहणम् वा। तेन यथोचितया एलाकुङ्कुमकस्तूरिकाऽम्बरादीनां ग्रहण कार्यम्, एलादिगण सुश्रुते सू० ३८ अ. २४ श्लो.,। यद्वा सितोपला,मधु,दुग्धघृतादयो ग्राह्यास्तेषां स्पष्टतया भूमिसारत्वात्। सलिलरिपुदलमिति—सलिलमितिजलराशिस्समुद्रस्तस्यरिपु रगस्त्य पुरा तेन समुद्रशोषणात्—समुद्रशोष। अथच अगस्त्याख्यो द्रुमस्तस्यदलानि पत्राणि बीजानि वा। शुष्कारस्थायां प्रायशो बीजाना दलनस्वभावत्वात्,तन्मज्जग्रहीतृभिर्वा बीजाना निर्विवाद दाल्यमानत्वात्। अथवा सलिल शुक्रार्तवरूपं तस्याधिकप्रमाणेन दोषवशात्प्रवर्तमानस्य रिपु अवरोधक शीतवीर्यं बब्बूलिकादि तदङ्ग—पत्रमिति वार्यं। मेहतिष्यारिबीजमिति मेहश्च तिष्यश्च तयोररिभूतं यद्बीजमिति समासे आर्षीभस्य द्वन्द्वान्तपातित्वान्मेहारिबीजं तिष्यारिबीजश्चेति सञ्जाते मेहस्यायुर्वेदे प्रसिद्धस्य नानादोषसत्वादिभेदेन विशतिभेदभिन्नस्य तस्यारिभूतानि बीजानि तुवरक, महानिम्बामलकाङ्कोलगोक्षुरकेशुरकलोद्विम्बकमञ्जवब्बूलादिजातानि ग्राह्याणि। 'तिष्य, कलियुगे ऋक्षे तिष्या धात्री च कीर्त्यते इति धरणिकोशात्तिष्याख्य. कलिस्तस्य 'कर्कोटकस्य सर्पस्य दमयन्त्या नलस्य च। ऋतुपर्णस्य राजर्षे कीर्तनं कलिनाश-

नमि'ति श्लोकोक्तानां बोधो भवति । कलेरिरित्येन तत्र लक्षणया कर्कोटक शब्देन कर्कोटकी तत्कन्दश्च ग्राह्यम्, तस्या बीजे कन्दे चेत्युभयत्र बीजशक्तिदर्शनात्। सर्पशब्देन गोनसी ग्राह्या, सा महाराष्ट्रे 'घोणसी, नाम्ना प्रसिद्धास्ति । तन्मूलेन केवलेनापि शर्करायुक्तेन असाध्यरूपा अपि प्रदरप्रमेहा नश्यन्ति । **दमयन्ती**शब्देन मल्लिकामूलानि ग्राह्याणि । **नलेन** सेव्यम्—अथच तद्वीजानि । ऋतुष्वविशेषात्सर्वर्तुषु यस्याः पर्णानि सन्तीति व्युत्पत्त्या कालानुसारिवा ग्राह्या, सा महाराष्ट्रे अनन्तमूलशब्देन. मध्यप्रान्ते च 'कपूरी'नाम्ना प्रसिद्धाऽस्ति । तन्मूलान्यपि प्रदर प्रमेहकृच्छ्रोपदंशविषोन्मादभूतबाधाप्रशमने अव्याहत शक्तिमन्ति सन्ति, अथवा करञ्जबीजानि ग्राह्याणि । **गोरेखेति**—गोरोचना अथच श्वेतमहासारिवा, या मगधादौ "गोलाखन" शब्देन, महाराष्ट्रे जाङ्गलभाषायां 'मोठीभूतमल्ली' शब्देनव्यवह्रियते । **अरिमेद** इति—अरिमेदोविट्खदिरस्तदर्बुद स्त्वचा ग्राह्या। द्वयोरपि मूत्रप्रमेहरक्तदोषहरत्वात् । **क्षितिरुहे**तिक्षित्यामतिशयितमालिङ्गितमिवरोहति-दशमूलं। तन्मूलानि ग्राह्याणि, सा मध्यप्रान्ते वनतम्बाकूइतिनाम्ना महाराष्ट्रे 'मोरवेंडेति' नाम्ना प्रसिद्धास्ति, तन्मूलानि, बालशोषे लालाप्रमेहे चाद्भुतकार्यकर्तृणि सन्ति, मूत्रकृच्छ्रे तु महाराष्ट्रे जाङ्गलाः प्रायश उपयुञ्जन्ति । अथवा अर्जुनवृक्षमूलत्वग्ग्राह्या । **श्वेतगुञ्जाङ्घ्रिबीज**मिति—श्वेताया गुञ्जाया मूलानि बीजानिच ग्राह्याणि इति स्पष्टम् । **कापित्थस्तमिश्रमिति**—कपित्थस्यायं तन्मज्जा ग्राह्य·—असृक्शब्देन केसरं ग्राह्यम् । **क्षितिफलमहित**मिति क्षितेस्तत्फलं भूमिकूष्माण्डं क्षीरविदारी च, उभयोरपि फलाकृतित्वे सति भूमिमध्यवर्तित्वात् । **रोहिणीचान्द्रमिश्र**मिति—अत्र वर्तमानपुस्तके रोहिणीचान्द्रमिश्रमितिपाठः समुपलभ्यते स लेखकप्रमादादिदोषादपभ्रष्ट इति बुध्यताम् । चाक्षशब्दग्रहणे रोहिणीशब्दस्य निर्विभक्तिकत्वापत्तेः—'च इत्यन्ययेन' व्यवधानात् । तस्माद्रोहिणीचान्द्रमिश्रमिति पाठः साधुः । तत्र **रोहिणी** मासरोहिणी कटुरोहिणी च ग्राह्या, तत्रमांसरोहिणीं मध्यभारते, गुर्जरे, महाराष्ट्रे सर्व एव जाङ्गला जना रोहणनाम्ना प्रख्यापयन्ति । आबालवृद्धेषु च प्रसिद्धतमा, सुश्रुते अ० ३८ सू० न्यग्रोधादिगणे च तस्याः पाठोऽस्ति तस्मिन् गणे सर्वे महाविटपिन एव परिग्रहीतास्सन्ति, रोहिण्यपि महाविटपा जम्बूपत्रसदृशपत्रा गृहास्तरणे अतीवोपयुक्तकाष्ठास्ति त्वचिच्छिन्नासती मांसमिवाऽऽरक्ताऽऽस्रावस्राविणी छिन्नमांसस्य झटित्यारोहणकर्त्रीत्वादुच्यते मासरोहिणीति । कटुरोहिणीतु कुटकीनाम्ना प्रसिद्धास्ति । सा हिमवदद्रिसम्भूतास्ति । **चान्द्रमिति**—चन्द्रस्येदं चान्द्रमिति व्युत्पत्त्या चन्द्रसादृश्याचयद्धातुपोषकं शुभ्र वस्तु तत्सर्वमपि गृह्यते तेन स्फटिकं नवनीतप्रस्तरम् (सङ्गजराहत) मुक्ता, रजतमित्यादीनि ग्राह्याणि । **करिविजयभुवा** इति— करिणो हस्तिनो विजयस्य भूः प्रधानं स्थानं शुण्डा तया हस्तिशुण्डीद्रवेणेत्यर्थ· । अथवा हस्तिनो जठराग्निशक्तेः परीक्षायाः स्थानं कपित्थफलम् तद्धि निर्गलितं हस्तिनोगुदद्वारायथावस्थितस्वरूपमेव निःसरति । तद्धि द्विधा भङ्क्त्वा दृश्येत चेज्जलेन धौतमिव कपालद्वयं दृश्यतेऽनुमीयते च हस्ति जठरानलप्रभावः । इतिकृत्वा भवति तत्करिविजयभूस्तत्तोयेन वा मोदकान्कुर्यादित्यर्थः सम्पद्यते । अक्षमितानिति—अक्षोऽत्र रुद्राक्षेषु तानि च भवन्ति नानाविधानि विविधप्रमाणवन्ति च तत्कथनात्प्रकृतिदोषदेशकालाग्निवयोबलादीन्निर्णीय तदनुकूलान्मोदकान् कुर्यादित्यर्थः समायाति, 'अक्षोज्ञानात्मशकटव्यवहारेषुपाशके । रुद्राक्षेन्द्राक्षयोःसर्पे बिभीतकतरावपि । चक्रे कर्षे पुमान् क्लीबं तुत्थे सौवर्चलेन्द्रिय' इति मेदिनी—

योगनिष्पादनसौकर्यार्थं द्रव्यकोष्टकं निःक्षिप्यते ऽतो निष्पाद्यन्तां स्वाभीप्सिता योगाः ।

कासीसम्—कासीसम्

कृष्णम्—शिलाजतु, लोहभस्म, पिप्पली, मरिचम्, अहिफेनं, कृष्णवैक्रान्तम् ।

नागः—नागबला, नागभस्म, भूनागाः, भूनागसत्वम्

क्षितिधररुधिरम्—माणिक्यं, गोमेदः, गैरिकं, कम्पिल्लकं, रोहिणीनिर्यासः (गूंद,) बीजकनिर्यासः (हीरादक्खिन), शाल्मलीनिर्यासः (मोचरस,) पलाशनिर्यासः (कमरकस)

नीलम्—नीलम, राजावर्तकः (लाजवर्द) नीली (गळी गु०) नीलोफर फा०, नीलोत्पलम्

अभ्रम्—अभ्रकभस्म, घनपाषाणं (गोदन्तीहरिताल हिं०—घापाण गु.) मुस्तकं, देवदाली (बंदाल हिं०—कूकड़वेला गु.—देवडांगरी म.)

सुकान्तम्—कान्तपाषाणभ., कान्तलोहभ., मौक्तिकम्, पीतवराटिका, वंशरोचना.

हेमाङ्गम्—हेमभस्म, सुवर्णमाक्षिकभस्म, रजतभ., ताम्रभ., हरिद्रा., दारुहरिद्रा,

भूमिसारम्—जम्बूमज्जा, पारदः, गन्धकः, एला, कुङ्कुमं, कस्तूरिका, अम्बरम्, नवनीतं, घृतं, शर्करा, एलादिवर्गः–सु. सू. ३८–२४ एला, तगरं,–कुष्ठ–मांसी–रोहिषं–त्वक्–पत्रकं–नागकेसरं–प्रियङ्गुः–रेणुका–व्याघ्रनखं शुक्तिः (नखला), चण्डा (हिङ्गुपत्री–डीकामाली म.), स्थौणेयकं (थुनेर), श्रीवेष्टकं (बिरोजा हिं.), चोचं (कल्मीतज.), चोरकं (खरजवायन हिं.), वालुकं (गेंहुला हिं.), गुग्गुलुः, राला, रसः, (बोल सं० हीराबोल-गु०—रंजनहिं, एलुआहिं. एतद्द्वयम्) तुरुष्कम् (लोबान हिं.) कुन्दुरुः, अगुरु, स्पृक्का, (अनन्तमूल) उशीरं, देवदारु, कुङ्कुमं, नागकेसरम्, इत्येलादिवर्गः ।

सलिलरिपुदलम्—समुद्रशोषबीजानि पत्राणि च, अगस्त्यमज्जा, पत्राणि च, बन्धूकिकापत्राणि बीजानि च।

मेहारिबीजम्—तुवरकमहानिम्बामलकाङ्कोलेक्षुरकवलीटिङ्गणकमलबुब्बूलादि जातं बीजम् ।

तिष्यारिबीजम्—कर्कोटकीबीजकन्दे, गोनसीमूलम् (घोणसी म.) मल्लिकामूलम्, उशीरन्तद्बीजानि-च, कालानुसारिवा, करञ्जबीजम्

गोरेसा—गोक्षुरकं, गोरोचना, गोलक्ष्मणा च, (गोत्राखनहिं०, मोठी भूतमट्टी म.)

अरिमेदः—विट्खदिरार्बुदं त्वचा,

क्षितिरुहम्—दशमूली (वनतमाखू हिं., मोरसेंडा म.), अर्जुनवृक्षमूलत्वग् ।

कापित्थं— कपित्थमज्जा

असृक्— केसरम्

क्षितिफलम्—विदारी, क्षीरविदारी च (भुंई कोहळा हिं.)

रोहिणी—मांसरोहिणी (रोहण हिं. म. गु.) कटुरोहिणी (कुटकी हि.)

चान्द्रम् (चाक्षम्)—स्फटिकं, चन्द्रमृत् (संगजराहत हि. संगजीरू गु०)कतकफलं चन्द्रवद्वर्तुलत्वात्, बिभीतकम् ।

करिविजयभूः—हस्तिशुण्डी–कपित्थत्वम् ।

उपरि निर्दिष्टानि द्रव्याणि व्यस्तानि समस्तानि च मूत्रोत्तकार्यकराणि भवन्ति तद्यथा-कासीसं मापत्रयमितं, हस्तिशुण्डया द्रवेण कर्षैकप्रमितेन कपित्थमज्जा साकं भक्षयित्वा यथेष्टं तक्रं पिबेत्तस्मिञ्जीर्णे तक्रौदनं दुग्धौदनं वा सेवयेत्—इत्येको योगः॥१॥अनेन मूत्रकृच्छ्राश्मर्यौ प्रशमं यातः। कासीसमुष्णमम्लञ्च तिक्तञ्च तुवरं तथा। वातश्लेष्महरं केश्यं नेत्रकण्डूविषप्रणुत्। मूत्रकृच्छ्राश्मरीश्वित्रनाशनं परिकीर्तितमिति भावप्रकाशवचनात्केवलस्यापि मूत्रकृच्छ्रादिहरणे अव्याहतशक्तिमत्वात् कासीस मापत्रयं शिलाजतु शाल्मलीबीजकनिर्यासौ (मोचरस—हीरादक्खिन) नीलोत्पल नीलीपत्राणि एतानि प्रतिद्विमापकाणि गृहीत्वा कपित्थस्वरसे हस्तिशुण्डीस्वरसेन वा मिश्रय्य तक्रेण सह पिबेदिति द्वितीयोयोगः ॥ २ ॥ कासीसशिलाजतुनीलोत्पलमहानिम्बबीजबब्बूलिकापत्राणि प्रतिद्विमापकाणि गृहीत्वा दुग्धेन जलेन वा पिष्ट्वा पिबेदिति तृतीयो योगः ॥ ३ ॥ कासीसशिलाजतुनागबलाबीजपत्रदशमूलीमूलानि प्रतिद्विमापकाणि तक्रेण दुग्धेन हस्तिशुण्डिकास्वरसेन कपित्थस्वरसेन वा पिष्ट्वा पिबेदिति चतुर्थः ॥ ४ ॥ कासीसनागबलापञ्चाङ्ग, समुद्रशोषपत्र, दशमूलीमूलैला, श्वेतगुञ्जापत्राणि प्रतिद्विमापकाणि गृहीत्वा पूर्ववत्पिबेदिति पञ्चमः ॥ ५ ॥ कासीसनीलोत्पलैलार्जुनमूलत्वक्केसरकम्पिल्लकानि प्रतिद्विमापकाणि० ॥ ६ ॥ कासीस मोचरसबीजकनिर्यासश्रीवेष्टकानि प्रतिद्विमापकाणि० ॥ ७ ॥ कासीसनागवल्लीटिङ्कणश्रीवेष्टकपलाशनिर्यास महानिम्बतुवरकबीजानि प्रतिद्विमापकाणि पूर्ववत्पिबेदित्यष्टमः ॥ ८ ॥ कासीसशिलाजतुनागबलामोचरसनीलीकान्तपापाणभस्म—मुस्तक—देवदाली—हरिद्राद्वय—जम्बूमज्ज—समुद्रशोष, तुवरक—महानिम्बबीज, गोनसीमूल, करञ्जबीज—गोक्षुरकारिमेदरक्तदशमूली (मोरसेंडा म.) श्वेतगुञ्जामूल-कपित्थमज्ज, केसरविदारीमांसरोहिणीत्वगिति अर्धार्धमापकाणि पूर्ववत् पिष्ट्वा पिबेदिति नवम.० ॥ ९ ॥ यद्वा विभक्त्यन्तानि प्रतिपदानि कासीसमिश्रितानि योगः—यथा—सकासीसं कृष्णनागम्। १। स. क्षितिधररुधिरम्। २। स. नीलम्। ३। स. अभ्रम्। ४। स. सुकान्तम्। ५। स. हेमाङ्गम्। ६। स. भूमिसारम्। ७। स. सलिलरिपुदलम्। ८। स. मेहतिष्यारिबीजम् ९। स. गोरेखा १०। स. अरिमेदः ११। स. क्षितिरुहम् १२। स. श्वेतगुञ्जाङ्घ्रिबीजम् १३। स.कपित्था० १४। स. क्षितिफलम् १५। स.अक्षमिश्रारोहिणी १६। स.रोहिणीचान्द्रम् १७। इतिसप्तदशयोगास्तक्रेण दुग्धेन यथाप्रबलं सेविताः त्रिरात्रान्मूत्ररोगं,सप्तरात्रात्कल्पस्य वमनविरेचनाख्यशोधनस्य नाशं हीनयोगाऽयोगमिथ्यायोगजनितमुपद्रवं (कल्पनाशं) कासीसस्य संशमनप्रधानतया क्षाररूपत्वाच्चायोगजनिताध्मानादीनामतियोगेनातिसारगुदवहिर्निर्गमनादीनामपि भवति यौगपद्येन निवृत्तिः। एतेषु योगेषु तक्रस्य दुग्धस्य च यथोचितं भोजनपानयोरुभयोरपि स्थानेयोगेकृते। सप्ताहाऽभ्यन्तरे एव स्वास्थ्यलाभो भवति—अत्र धातुवर्गोऽपि निर्दिष्टोऽस्ति, तस्य वनस्पतिवर्गस्य च मिलित्वा योगो निष्पादितश्चेत्सोऽलौकिकः प्रयोगो दृष्टप्रभावः सम्पत्स्यते, स च समस्तप्रमेहान् मधुमेहसहितान् हठान्नाशयिष्यति उत्तमोत्तमो वृष्यो वाजीकरश्च सम्पत्स्यते। अस्य (द्रव्यगणस्य) प्रमाणतारतम्येन शतशो योगा भविष्यन्ति तत्सर्वस्य विवरणे ग्रन्थविस्तर. स्यादतो दिङ्मात्रप्रदर्शनेनात्रैव विरम्यते। केश्चिन्महाशयैरसरत्नसमुच्चयस्य गुर्जरभाषाया टीकाकारैः कृष्णनागशब्देन कृष्णसर्पवसा, क्षितिधरशब्देन तद्रुधिरं गृहीतन्तत्तु न सम्यक्—यतः कृष्णसर्पं सर्पाशिनोऽपि न भक्षयन्ति, कृष्णसर्पविषेण तृष्णाभिवृद्धिर्भवति अयं प्रयोगस्तु तृष्णाप्रशमनार्थस्तत्र कथं तृष्णावर्धकद्रव्याणां प्रक्षेपो न्याय्यः स्यादिति प्रत्यक्षमेव विरोध.। तथाच सुश्रुतः—तत्र दर्वीकरविषेण त्वङ्नयननखदशनवदनमूत्रपुरीषदंशकृष्णत्वं रौक्ष्य—

शिरसोगौरव सन्धिवेदना कटीपृष्ठग्रीवादौर्बल्य जृम्भणम्, वेपथु स्वरावसादो घुर्घुरको जडता, शुष्कोद्गार कासश्वासौहिक्का–वायोरूर्ध्वगमन–शूलोद्वेष्टन–तृष्णा-लालास्राव फेनाऽऽगमन स्रोतोऽवरोधस्ता-स्ताश्चरातवेदना भवन्ति इति । सु.क.४–४२ । तथाच सविषकीटोत्पत्तौ " सर्पाणां शुक्रविण्मूत्रशवपूत्यण्डसम्भवा । वाय्वग्न्यम्बुप्रकृतय. कीटास्तु विविधा स्मृता ॥ सर्वदोषप्रकृतिभि र्युक्तास्ते परिणामत. । कीटत्वेऽपि सुघोरास्स्यु. सर्वे एव चतुर्विधा " सु० । इत्यनेन सर्पशवस्य महाननर्थकारित्व प्रतिपादितम् । अपिच–सौभाग्यार्थीत्रिय स्वेदं रजोनानाङ्गजान्मलान् । शत्रुप्रयुक्ताश्चगरान् प्रयच्छन्त्यन्नमिश्रितान् तैः स्यात्पाण्डु कृशोऽल्पाग्निर्गरश्चास्योपजायते । मर्मप्रधमनाध्मान हस्तयोरशोथलक्षणम् ॥ जठर ग्रहणीदोषा यक्ष्मा गुल्मः क्षयो ज्वरः । एव विधस्य चान्यस्य व्याधेर्लिङ्गानि दर्शयेत् ॥ इति कृष्णसर्परुधिरस्य भक्षणेन महाननर्थः स्यात् । यद्यपि चीनदेशीयाः–मध्यभारते "मुसहर" नाम्ना प्रसिद्धजाङ्गला जनाश्च ताक्षणव्यापादित निर्विषसर्पशवं खादन्ति पर कृष्णसर्पवर्जम् । क्षुधितं कृष्णसर्पशरीरन्तु चिल्हिकाप्रभृतिपक्षिणोऽपि दूरत. परिहरन्ति एतद्द्वयमस्माभिर्वारम्वारं प्रत्यक्षीकृतमस्ति अतो नास्त्यस्मिन्विषये वितण्डावकाशः॥ अहिबधादिरससम्पादने भवत्युपयोगः कृष्णसर्पशरीरस्य, पर तस्याग्नौ भस्मीभावो भवति केवलं तेन पारदस्य संस्कारमात्र भवति अतस्तद्दृष्टान्तदान नालम् । अर्धनारीनटेश्वरादौ यत्कुत्र स्थाने भावनामा यथाऽवस्थितं पित्तमवशिष्यते इति सत्यं, परन्तत्र साधरणावस्थाया प्रयुज्यते । अपितु दोषदूष्यसम्मूर्छनाऽवस्थया जातेनानिर्वचनीयरूपेण साऽवय्वव्यापारे क्षुब्धे शरीरे विषस्य विषमौषधमिति न्यायमङ्गीकृत्य पश्चपित्तकृष्णसर्पविषादिघटिता अतितीक्ष्णतमाश्च योगाः प्रयुज्यन्ते । परन्तु सर्परुधिरदानस्य तस्यामप्यवस्थायामायुर्वेदमात्रे न कुत्रापि दृष्टचरतास्ति । किंपुनः प्रमेहावस्थाया मूत्रकृच्छ्रे च कृष्णसर्पस्य रुधिरस्य अग्निकल्प दातुमुचित स्यादित्यलमतिप्रपञ्चितेन प्रकृतमनुसरामः ।

भाषा—कसीस, शिलाजीत, नागवला, मोचरस, नील, कान्तपाषाणभस्म, नागरमोथा, बदाल, हल्दी, दारुहल्दी, जामुनकीमज्जा; समुद्रशोष, तुवरक, बकायनकेबीजोंकीमज्जा, गोनसी, (घोणसी म०) कांजड़, करंजबीज, गोखरू, विट्खदिरकीछाल (गु.-आणियारकीछाल), दशमूली (जंगलीतमाखू हिं०, मोरसेंडा म०), सफेदगुञ्जाकीजड़, कपित्थकीमज्जा, नागकेसर, विदारीकंद, रोहणकीछाल, येसबआधेआधे माशे लेकर हाथीशुण्डीका रस, अथवा छाछ या दूध इनकेसाथ पीसकर पीवे । और खानेपीनेमे केवल छाछकाही उपयोग करे तो तमाम मूत्रव्याधियें तीनरोजमे नष्टहों । और सातरोजमे रिगड़ेहुए वमन विरेचनसे जायमान व्याधिया और अत्यन्त पिपासा नष्टहो । तथा पन्द्रह दिनमे सर्वाङ्गवृद्धिहो । यह प्रमेहियोंकेलिये मुनियोंने बहुत गुणयोग प्रकाशितकियाहै । रसरत्नसमुच्चयमे इस कासीसादि रसकी टीका गुजरातीभाषान्तर करनेवाले महात्माओंने अंडबंड लिखडालीहै जैसेकि कृष्णनागसे कालेसापकी चर्मी और क्षितिधररुधिरशब्दसे कालेसापका लोही इत्यादि० सो गुजराती भाषान्तर देखकर मेहरबानीकरके कोईभी इसयोगको तैयार नकरे। नहीं तो गुणकेबदले दूसरीहीबला गलेमे पडेगी । कासीसादिरसका विवरण बहुत लम्बाचौड़ाहै उसको इसके संस्कृत भाष्यमे देखलेना ॥ २६४ ॥

२६५ किन्नरकण्ठोरसः

रसं गन्धकमभ्रञ्च माक्षिकं लोहमेव च ।
कर्षप्रमाणं सङ्गृह्य वैकान्तं रसपादिकम् ॥ ११४७
वैक्रान्तार्द्धं तथा हेम रौप्यं हेमचतुर्गुणम् ।
वासायाश्च तथा भार्ग्या बृहत्योरार्द्रकस्य च ॥
स्वरसेन सरस्वत्या भावयित्वा पृथक्पृथक् ।
रक्तिद्वयमिताः कुर्याद्वटीश्छायाविशोषिताः ॥
स्वरभेदानशेषांश्च कासांश्चासांश्च दारुणान् ।

निखिलान्कफजान् व्याधीन्वातश्लेष्मसमुद्भवान् ।
हन्यात्किन्नरकण्ठाख्यो रसोऽसौ रुद्रनिर्मितः ।
किन्नरस्येव कण्ठस्य स्वरोऽस्य प्राशनाद्भवेत् ॥
आ. वि., र. चं., स्वरभङ्गे ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, अभ्रकभस्म, सोनामाखी, लोहभस्म येसब समभाग, वैक्रान्तभस्मरसकाचतुर्थांश, वैक्रान्तसेआधासुवर्ण, सुवर्णसेचारगुनीरजतभस्म, इनसबको इकट्ठेकर अडूस, भारङ्गी, भटकटैया, वनभांटा, अदरख इनप्रत्येकके अङ्गस्वरस अथवा क्वाथोंसे अलग२एकएकरोज़भावनादेकर दोदोरत्तीकी गोलियें बनाकर छायामेसुखाकर रखछोड़े। यह किन्नरकण्ठ रस तैयारहुआ । इसकी १ गोली तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथदेनेसे तमामस्वरभेद, कास, श्वास, समस्तकफजविकार, और वातश्लेष्मसमुद्भूतसब कण्ठके विकारोंको बहुतशीघ्र दूरकरताहै ॥ २६५ ॥

२६६ किटिभघ्नोरसः

तत्राशुशुद्धस्य च पारदस्य
भागैकमेव त्रयमेव गन्धात् ।
कटुत्रयं सूतसमं च चित्रं
प्रत्येकमारण्यभवस्य दुग्धैः ॥११५२॥
उदुम्बरस्य प्रहरं विमर्द्य
मधुप्लुतं माषमितञ्च खादेत् ।
चित्रस्य चूर्णैः सह वाकुचीनां
निम्बस्य पञ्चाङ्गसमं सदैवम् ॥
नाशाय नूनं किटिभस्य विद्वान्
पथ्याशनं नित्यमलं प्रकुर्वन् ॥११५३॥
चि. क. कुष्ठे ।

भाषा—शुद्धपारा१भा., गन्धक३भा., त्रिकुटु और चित्रक एकएकभाग, इकट्ठेघोटकर कज्जलीकर जङ्गलीगूलरके दूधसे एकदोरोज़घोटकर एकमासेकीमात्रा मधुमेमिलाकर खिलावेऔर इसकेसाथ चित्रक, बाकुची और निम्बपञ्चाङ्गकाचूर्ण अनुपानके तौरपर देनेसे निश्चयकरके किटिभकुष्ठका नाशहोताहै २६६

२६७ किटिभहरोलेपः

सूतगन्धकयोः कृत्वा कज्जलीं समभागयोः ।
तत्तुल्यं शङ्खजं भस्म तथैवोत्तरवारुणी ॥११५४
रजन्यौ क्षीरिणी चक्रमर्दो घनरवस्तथा ।
मुनिपुष्पं स्त्रीपयश्च गोमूत्रं काञ्जिकं तथा ।
सर्वमेकत्र संमर्द्य सर्वं तेन प्रलेपयेत् ।
दद्रूकिटिभकुष्ठानि मण्डलानि विचर्चिकाः ॥
सम्मर्दनान्नित्ययोगाद्विनश्यन्ति न संशयः ॥
र., कुष्ठे

भाषा—शुद्धपाराऔरगन्धक समभागलेकर कज्लीकर इनदोनोंको बराबर शंखभस्म और इन्द्रवारुणीकीजड़, दारुहल्दी, खिरनीकीछाल, चकवड़केबीज, अगस्त्यकीछालयाफूल, स्त्रीकादूध, गोमूत्र, काञ्जीयेसब इकट्ठेकर एकदोरोज मर्दनकर मलमजैसा बनाकर लेपकरनेसे दद्रु, किटिभ, मण्डल, विचर्चिका, येसब नष्टहोतेहैं ॥ २६७ ॥

२६८ किटिभारिरसः

मृतसूतं काकमाची वह्नि मुण्डी च वानरी ।
वाकुचीबीजकं तुल्यं गवां मूत्रेण पेषयेत् ॥
निष्ककं पाययेत्तेन किटिमारी रसस्त्वयम् ।
निशा कणा नागरञ्च वेल्लचित्रकताप्यकम् ।
क्रमोत्तरगुणं पिष्ट्वा गोमूत्रेण पिबेदनु ॥
र. का., चि. क., कुष्ठाधिकारे ।

भाषा—पारदभस्म, मकोय, चित्रक, केवांचकेबीज, बाकुचीकेबीज, येसबसमभागलेकर गोमूत्रमे एकदिनपीसकर चारचारमासेकी गोलियां बनारक्खे। इसको यथानुपानकेसाथ देवे और हल्दी, पीपल, सोंठ, विडङ्ग, चित्रक, सोनामाखी इनको क्रमवृद्धि सेलेकर गोमूत्रकेसाथ एकतोलामरपीनेसे किटिभकुष्ठ नष्टहोताहै ॥ २६८ ॥

२६९ किरातादिमण्डूरम्
(अष्टादशाङ्गलोहम्)

किराततिक्तं सुरदारु दार्वी
मुस्ता गुडूची कटुका पटोलम् ।

दुरालभा पर्पटकं सुनिम्बं
कटुत्रिकं वह्निफलत्रिकञ्च ॥ ११५९ ॥
फलं विडङ्गस्य समांशकानि
सर्वैः समं चूर्णमथायसञ्च ।
सर्पिर्मधुभ्यां वटिका विधेया
तत्रानुपानाद्द्विपजा प्रयोज्या ॥११६०॥
निहन्ति पाण्डुञ्च हलीमकञ्च
शोथं प्रमेहं ग्रहणीरुजञ्च ।
श्वासञ्च कासञ्च सरक्तपित्त-
मर्शांस्यथोर्वोर्ग्रहमामवातम् ॥
व्रणांश्च गुल्मान् कफविद्रधींश्च
श्वित्रञ्च कुष्ठं सततप्रयोगात् ॥११६१॥

नि र, भा प्र, यो म, वै चि, ग.नि, पाण्डुरोगे ।

टि० गदनिग्रहेऽस्यनवायसमितिनामस्थापितन्तदपिविचाराऽभावप्रयुक्तम् ।

भाषा—चिरायता, देवदारु, दारुहल्दी, नागरमोथा, गुडूची, कुटकी, परवल, जवास, पित्तपापड़ा नीमकीछाल, त्रिकटु, चित्रक, त्रिफला, विडङ्ग येसब समभाग, सबकीबराबर मण्डूरभस्म अथवालोहभस्म, सबको इकट्ठेघोटकर घीऔरमधुकेसाथ तीनमाशेकी गोलियें बनावें । इसकी एकगोली घीऔरमधु अथवादूधकेसाथ देनेसे पाण्डु, हलीमक, शोथ, प्रमेह, ग्रहणी, श्वास, कास, रक्तपित्त, ववासीर, ऊरुस्तम्भ, आमवात, तमामव्रण, गुल्म, कफविद्रधि, श्वित्र, कुष्ठ, इनसबको यह दूरकरताहै ॥ २६९ ॥

२७० किलासजेतारसः

रसस्यैकभागं बलेश्च द्विभागौ,
त्रिभागाश्च भानो विमर्द्याथ भृङ्गैः ।
द्रवै र्वाकुचीनां रसैः पेषयित्वा,
पुटे पाचितश्चामलक्याः कषायैः ॥
किलासारुणं मण्डलं हन्ति नित्यं,
निपीतो नितान्तं सुतक्राशिनाश्च ११६२

चि क, कुष्ठाधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा १भाग, गन्धक२भाग, ताम्रभस्म३भाग, सबकोइकट्ठेकर भंगरेकारस औरबाकुचीकारस इनसे एकएकरोजघोटकर लघुपुटकी आचदेना । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर आवलेकेकाढ़ेकेसाथ ३रत्तीदेनेसे किलास, लालऔर मण्डलकुष्ठको यह दूरकरताहै । इसके मरीजको बनतेतक छाछपर रक्खाजायतो अच्छाहै । अथवा छाछभातदेनाचाहिये ॥ २७० ॥

२७१ कीटारिरसः

शुद्धसूतकलिङ्गानि चाजमोदा मनःशिला ।
पलाशबीजं गन्धश्च देवदाल्या द्रवै दिनम् ॥
सम्मर्द्य विधिना नित्यं मुद्रपर्णीरसैः सह ।
सितायुक्तं पिबेच्चानु क्रिमिपातो भवत्यलम् ॥

भै. र, र सु, र. क. ल (कीटमर्द), र को (क्रिमिहर), र क,

रसकल्पलतायां गन्धकस्याभावो दृश्यते ।

भाषा—शुद्धपारा, इन्द्रजव, अजमोद, शुद्धमैनसिल, ढाककेबीज औरगन्धक येसमभागलेकर बन्दालकेरससे एकदोरोज घोटकर इसकी गोलियें बनाले । फिर मुद्गपर्णीके रसमें मिश्रीडालकर एकगोलीकेसाथ पिलानेसे सबतरहके कृमि नष्टहोजाते हैं ॥ २७१ ॥

२७२ कुटजादिलोहम्

लक्ष्मीफलप्रतिविषाम्बुबलासमङ्गा-
पाठेन्द्रबीजघनशाल्मलिधातकीनाम् ।
चूर्णैः समैः सममयः कुडवं सुसिद्धं
हैयङ्गवीनकुडवे गुडतुल्यमात्रम् ११६५
प्रस्थत्रयप्रमितवत्सकवारिपूरे
पक्त्वा त्रिजातकपलान्वितमेतदेव ।
शीतं युतञ्च मधुना कुडवोन्मितेन
हन्याच्चिरोत्थमचिरादतिसारमुग्रम् ॥

लो प, अतिसारे ।

भाषा—बेलगिरी, अतीस, सुगन्धबाला, बला, मजीठ या लज्जालु, पाठा, इन्द्रजव, नागरमोथा, सेमरकेफूल, धावड़ीकेफूल येसब एक १ तोलालेकर सबको कूटछानकर लोहभस्म १६ तोले, मक्खन १६ तोले

गुड़१६ तोले, कुरैयाकाक्वाथ २५६ तोलेमे डालकर घनबनाकर त्रिजातक (तज; पत्रज, इलायची) ४तो , मधु १६ तोले मिलाकर रखदे । इसकी ४ माशेकी अथवा बलाबल देखकर मात्रा कायमकर यथानुपानकेसाथ देनेसे बहुतदिनका पुराना अतिसार नष्ट होताहै ॥ २७२ ॥

२७३ कुबेरपाकः

कुबेरं प्रस्थनीरे च क्षिप्त्वा रात्रौ चतुर्गुणे ।
क्षीरे प्रातः पचेत्सम्यग् घृतेन मृदुवह्निना ॥
शीतं कृत्वा सुनिष्पन्नं मध्ये मधु नियोजयेत् ।
चातुर्जातं त्रिकटुकं जातीपत्रफले तथा ११६८॥
देवपुष्पं विडङ्गं च मिसीं जीरं घनं बलाम्
निशाद्वयं तथा लोहं शुल्वं वङ्गं पलार्धकम्११६९
प्रत्येकं चूर्णितं क्षिप्त्वा भक्षयेच्च पलं बुधः ।
सर्ववातामयान्हन्ति ह्यग्निमान्द्यं बलक्षयम् ॥
प्रमेहं मूत्रकृच्छ्रञ्च ह्यश्मरीगुल्मपाण्डुताः ।
पीनसं ग्रहणीदोषमतीसारमरोचकम्॥११७१॥
धन्यः कौबेरपाकोऽयं भक्षयेन्नितरां बुधः ।
कामवृद्धिकरस्तस्य धातुवृद्धिश्च जायते११७२॥

वै. चि., नि. र., वाताधिकारे ।

भाषा—कड़ेकेबीजोंकीमज्जा ६४ तोलेलेकर रात्रिकोपानीमे भिगोकर सुबहमे ४ सेरदूधमे डालकरपकावे । जब खोआतैयारहोजाय तब उसमे १६ तोले घीडालकर मृदुआंचसेसेके । जब खोआ लाल होजाय तब चातुर्जात (तज, पत्रज, इलायचीऔरनागकेसर) त्रिकटु, जावित्री, जायफल, लौंग, विडङ्ग, सौंफ, जीरा, नागरमोथा, बला, हल्दी, दारुहल्दी, लोह, ताम्रऔरवङ्ग इनकीभस्में, येप्रत्येकदोदोतोले, मधु ६४ तोले डालकर रखछोड़े । यह कुबेरपाक सिद्धहुआ । इसमेसे चारतोलेअथवा योग्यतानुसार देनेसे समस्तवायुरोग, अग्निमान्द्य, बलक्षीणता, प्रमेह, मूत्रकृच्छ्र, पथरी, गुल्म, पाण्डु, पीनस, ग्रहणीरोग, अतिसार, अरुचि, इनसबको यह नष्टकर कान्तिपुष्टिऔरबलकोबढ़ाताहै ॥ २७३ ॥

२७४ कुब्जविनोदो रसः

रसगन्धौ समौ शुद्धौ चाभया तालकं तथा ।
कटुकी च विषं व्योषं बोलजैपालकौ समौ ॥
भृङ्गराजरसै मर्द्यं स्नुह्यर्कस्वरसैस्तथा ।
गुञ्जाद्वयं भक्षयेच्च हृच्छूलं पार्श्वशूलकम् ॥
आमवाताढ्यवातादीन् कटिशूलञ्च नाशयेत् ।
अग्निञ्च कुरुते दीप्तं स्थौल्यञ्चाप्यपकर्षति ॥
रसः कुब्जविनोदोऽयं गहनानन्दभाषितः ॥

र. सं., र. म. मा., ध., र. मु., र. चं., र. क., टो., वाताधिकारे ।

टि० अस्य रसस्य बहुधा साम्यमश्वकञ्चुकीरसेन मिलति । परन्तु कटुकीबोलयोरधिकतया सत्त्वाद्भावनायाश्च स्नुग्यर्कस्वरसाभ्यामधिकतया निष्पादितत्वात्स्वतन्त्र एवायं रस इति प्रतिपत्तव्यम् ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, हर्रे, शुद्धहरिताल, कुटकी, शुद्धवछनाग, त्रिकटु, एलुआ, शुद्धजमालगोटा, येसबसमभागलेकर, भांगरेकारस, थूहरऔरआकके दूधसे क्रमसे एकएकभावनादेकर दोदोरत्तीकी गोलियें बनारक्खे । यह कुब्जविनोद रस सिद्धहुआ । इसकी १गोली यथारोगानुपानकेसाथ देनेसे हृदयशूल, पार्श्वशूल, आमवात, ऊरुस्तम्भ, कटिशूल, मन्दाग्नि, अतिस्थौल्य इनसबको यह दूरकरताहै । गहनानन्दका कहाहुआहै ॥ २७४ ॥

२७५ कुमारकल्याणरसः

सिन्दूरं मौक्तिकं हेम व्योमायोहेममाक्षिकम् ।
कन्यातोयेन सम्मर्द्य कुर्यान्मुद्गमिता वटी ॥
वटिकां वटिकार्द्धं वा वयोवस्थां विविच्य च ।
क्षीरेण सितया सार्धं बालेषु विनियोजयेत् ॥
कुमाराणां ज्वरं श्वासं वमनं पारिगर्भिकम् ।
ग्रहदोषांश्च निखिलान् स्तन्यस्याग्रहणं तथा ॥
कामलामतिसारञ्च कृशतां वह्निवैकृतम् ।
रसः कुमारकल्याणो नाशयेन्नात्र संशयः११७९

भै. र., र. चं., बालरोगे ।

भाषा—रससिन्दूर, मोती, सुवर्णभस्म, अभ्रकभस्म, लोहभस्म, औरसोनामाखी येसब समभागले-

कर घीकुआरके रससे एकदोरोज मर्दनकर मूंगबराबर गोलियें बनाकर रखछोडे, यह कुमारकल्याण रस तैयारहुआ। इसरसको देतेसमय अवस्था, हालतऔरसमयको देखकर एकयाआधीगोली दूधअथवाशकरकेसाथ बालकोंको देनेसे ज्वर, श्वास, कास, वमन, पारिगर्भिक (मातुः कुमारोगर्भिण्याः स्तन्यं प्रायः पिबन्नपि । कासाग्निसादवमथुतन्द्राकार्श्यारुचिभ्रमैः । युज्यते कोष्ठवृद्ध्या च तमाहुः पारिगर्भिक मितिबालरोगनिदाने ।।) ग्रहदोष, दूधका न पीना, कामला, अतिसार, अग्निमान्द्य, औरकृशता येसबरोग नष्टहोतेहैं ।। २७५ ।।

२७६ कुमारीपाकः

कुमारीकन्दमादाय पलविंशतिसङ्ख्यया ।
चतुर्गुणे च गोदुग्धे पाचयेन्मन्दवह्निना११८०
यावच्च जीर्यते दुग्धं तावत्पाचनकं कुरु ।
छायाशुष्कञ्च कुर्वीत चूर्णयेद्बुद्धिमान् भिषक् ॥
पिप्पली मरिचं शुण्ठी प्रत्येकञ्च पलत्रयम् ।
जातीफलं जातिपत्री लवङ्गं पलमेव च११८२॥
गोक्षुरं कर्कटीबीजं प्रत्येकञ्च पलंपलम् ।
चातुर्जातपलं चैव चित्रकञ्च पलं तथा११८३॥
सर्वेषां सूक्ष्मचूर्णञ्च कारयेद्बुद्धिमान् भिषक् ।
सितायाः पलविंशत्याः पलानि दश गोघृतात् ।
तत्समं महिषीदुग्धं तत्समं मधुमिश्रयेत् ।
लोहपात्रे विनिःक्षिप्य पाचयेन्मृदुवह्निना ॥
चूर्णं निक्षिप्य यत्नेन दर्व्या सम्यग्विचालयेत् ।
यावद्घृतञ्च दृश्येत तावत्सम्पाचयेद्बुधः ११८६
कर्षमेकं लोहभस्म सुवर्णं तत्समं ततः ।
सिन्दूरं कर्षमेकन्तु दापयेद्भिषगुत्तमः ११८७॥
कोलप्रमाणवटकान् भक्षयेद्बुद्धिमान्नरः ।
जीर्णज्वरं क्षयं कासं श्वासं सन्तापशूलनुत्११८८
अजीर्णमामवातघ्नं पञ्चप्रदरनाशनम् ।
स्त्रीणां वन्ध्यत्वहरणं पुत्रश्चैव प्रसूयते११८९॥
अण्डवृद्धिहरश्चैव स्त्रीणां रमयते शतम् ।
इदं गोप्यमिदं गोप्यमश्विनीदेवनिर्मितम् ॥
नि. र.,

भाषा—पकेहुएघीकुआरकीजड़ २५ पललेकर चौगुनेगायकेदूधमें मन्दआंचसेपकावे।जब दूधकाखोआ होजाय तब इसमेंसे जड़ोंकोनिकालकर छायामें सुखाकर चूर्णकरले, पिप्पली, मिरच, सोंठतीनतीनपल जायफल, जावित्री, लौंग, गोखरू, ककड़ीकामगज, चातुर्जात (तज, पत्रज, इलायचीऔरनागकेसर), चित्रक, येप्रत्येकएकपललेकर सबका बारीकचूर्णकरलेवे । फिर शक्कर२०पल, मधु२०पल, गायकाघी १०पल, भैंसकादूध१०पल, लेकरमन्दअग्निपर पकावे, अधपकाहोनेपर सबचूर्णडालकर धीरजसे कड़छुलसे रगड़ताहुआपकावे । जबतक तमामघी उसमें मिल न जाय तबतकपकावे । फिर उतारकर लोहभस्म, सुवर्णभस्म, रससिन्दूरये एकएकतोले डालकर खूब[illegible]कर आधेआधेतोलेकी गोलियां बनाकर यथानुपानसे देनेसे जीर्णज्वर, क्षय, कास, श्वास, सन्ताप, शूल, अजीर्ण, आमवात, पाचतरहकेप्रदर, वन्ध्यत्वदोष, एकान्ततःकन्याजनन और अण्डवृद्धि इनसबको यह पाक दूरकरताहै॥२७६॥

२७७ कुमारीवटी

कुमार्यम्बुभिर्हेम रौप्यं हरितालञ्च माक्षिकम् ।
शतशो भावयित्वाऽथ गुञ्जामात्रां वटीं चरेत् ।
आर्द्राम्भसा वटी सेयं कुमारीयोजिता हरेत् ।
निखिलान्स्नायुजान्रोगान्कुर्यात्तीक्ष्णं धनञ्जयम्
भै. र., स्नायुरोगे।

भाषा—सुवर्णभस्म, रौप्यभस्म, हरितालभस्म और सोनामाखी येसब समभागलेकर कुमारीकेरसकी १००भावनादेकर एकएकरत्तीकी गोलियें बनाकर आदलेकेरससे कुमारीकन्याकेहाथसे देनेसे समस्तस्नायुरोगोंको दूरकर अग्निको दीप्तकरतीहै ॥ २७७ ॥

२७८ कुमुदप्रकाशः

भार्गिका चाजमोदञ्च सैन्धवं चित्रमूलकम् ।
त्रिफला त्रिकटु मुस्ता कर्चूरं च तथा स्मृतम्॥

भागार्द्धं हेमबीजानां गन्धकं विषसूतकम् ।
विडङ्गं पिप्पलीमूलमेला जातीफलं समम्
अश्वगन्धा वचा हिङ्गु त्रिफला च तथा स्मृता ।
पूर्वभागसमं युक्तं शुष्कचूर्णं तु कारयेत् ११९५
वारिणाऽऽमर्द्य गुटिकां कुबेराक्षसमां विदुः ।
एकैकां भक्षयेत्प्राज्ञः सर्वरोगापनुत्तये ११९६॥
तृतीये क्रमवृद्धिः स्याच्चतुर्थे बलवर्धनम्
पञ्चमे चायुषो वृद्धिः षष्ठे सौभाग्यमेव च ॥
जल्पनं तैलपिष्टादि वर्जयेद्विजितेन्द्रियः ।
विकारान् हरते सर्वान् बुद्ध्यारोग्यबलप्रदम् ॥
कुमुदप्रकाशसंज्ञं वै सोमो यतिरभाषत ।
सुगोप्योयं रसः श्रेष्ठो गात्रे ह्यभयदायकः ॥

र. सा.,

भाषा—भारङ्गी, अजमोद, सैन्धव, चित्रकमूल, त्रिफला, त्रिकटु, नागरमोथा, कचूर येसब एकएकतोला, धतूरेकेबीज, शुद्धगन्धक, बछनाग और-पारा येसब ½ आधातोला, विडङ्ग, पिपलामूल, इलायची, जायफल, असगन्ध, वच, हींग और त्रिफला येसब एकएकतोलालेकर कूटकपडछानकर पानीसेपीसकर कंजेके बीजकीबराबर गोलियें बनाकर एकएकगोली तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथ देनेसे तमामरोगोंको यह दूरकरताहै । लगातार तीनमहीनेतक खानेसे गमनशक्तिबढे । चौथेमहीनेमेंबल, पांचवेंमे आयु, छठेमे सौभाग्य बढतेहैं । ज्यादा बोलना, तैल, पिट्ठीकीचीजें येसब छोडदेवेंतो यह समस्तरोगोंको दूरकर बुद्धि और आरोग्यको बढाता है । कुमुदप्रकाश इसका नामहै । सोमयतीने इसको कहाहै २७८ ॥

२७९ कुमुदेश्वरोरसः (प्रथमः)

पारदं शोधितं गन्धमभ्रकं च समंसमम् ।
तदर्धं दरदं दद्यात्तदर्धाञ्च मनःशिलाम् ॥
सर्वार्द्धं मृतलोहञ्च खल्वमध्ये विनिःक्षिपेत् ।
द्विःसप्तभावना देयाः शतावर्या रसेन च ॥
ततः सिद्धो भवत्येष कुमुदेश्वरसञ्ज्ञकः ।
सितया मरिचेनाथ द्वित्रगुञ्जाप्रमाणतः ॥
भक्षयेत्प्रातरुत्थाय पूजयित्वेष्टदेवताम् ।
यक्ष्माणमुग्रं हन्त्येव वातपित्तकफामयान् ॥
ज्वरादीनखिलान् रोगान् यथादैत्यान् जनार्दनः
सतताभ्यासयोगेन वलीपलितनाशनः ॥

वृ. यो. त., रसायनसं., र. चं., नि. र., वै. द., र.प्र., वै. क., यो. र., र. का., वै. र., वै. चि., चि. र. भ., र. कौ., र. क. ल., यक्ष्मणि ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धकऔरअभ्रकभस्म येसब एकएकतोला, शिंगरिफ १॥ तोला, मैनसिल १॥। तो., इनसबसे आधीलोहभस्म डालकर शतावरीके रसकी चौदहभावनादेकर दो या तीनरत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे। यह कुमुदेश्वर रस तैयार हुआ । प्रातःकालइष्टदेवताका पूजनकर एकएकगोली तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथ लेनेसे अत्यन्तभीषण-राजयक्ष्माको दूरकर वात, पित्तऔरकफकेरोगों तथा समस्तज्वरोंको इसतरह नष्टकरताहै । जिसतरह जनार्दनभगवान् दैत्योंको नष्टकरतेहैं ॥ २७९ ॥

२८० कुमुदेश्वरोरसः (समहेममृगाङ्कः) (द्वितीयः)

हेमभस्म रसभस्म तुल्यकं
मौक्तिकं तु रसपादटङ्कणम् ।
गन्धकं कुरुत सर्वतुल्यकं
काञ्जिकेन परिवेष्ट्य गोलकम् १२०५॥
मृत्स्नया च परिवेष्ट्य शोषितं
भाण्डके सलवणेऽथ पाचयेत् ।
एकरात्रमथ तं पुटेत वा
सिद्धिमेति कुमुदेश्वरो रसः ॥१२०६॥
वल्लमस्य मरिचैर्घृतप्लुतं
राजयक्ष्मपरिशान्तये पिबेत् ।
पिप्पलीभिरथवा मधुप्लुतै-
राज्यगव्यपयसा युतैस्तुवा ॥१२०७॥
पथ्यमस्य मधुमांसतश्चरे
च्छालिमुद्गघृतदुग्धमस्तुभिः ।
व्यञ्जनैश्च घृतपाचितैरति-

क्षारहिङ्गुरहितैर्घृतैरपि ॥१२०८॥
हृद्यमत्र बलदं हितं हिमं
द्वित्रियारमपि भोजयेद्भिषक् ।
तैलबिल्वमपि कारवेल्लकं
राजिकादि रसमारकं त्यजेत्॥१२०९॥
क्रोधकामपरिवर्जितः शिवं
चिन्तयेद्धिकरुणामृतार्णवम् ।
भग्नगात्रचिररोगिभोजनं
सक्तुकञ्च परिवर्जयेद्भिषक् ।
सत्त्वमस्ति यदि दैवयोगत
स्तर्हि शुद्धवपुषो रसं ददेत् ॥१२१०॥

र. सं., र. क., र. म. सु., ध., र. चं., र. सु., र. दी., यक्ष्मणि ।

टि० प्रथमयक्ष्मपाकमृगाङ्केणायं तुल्यः, केवलं तत्र गन्धको मौक्तिकसमो नियोजितोऽस्ति । अत्र तु सपादचतुर्गुणितोऽस्ति, सौभाग्यन्तु तत्राप्यस्ति । कुत्रचिद्ग्रन्थेषु रसपादश्च टङ्कणमिति न्यस्तं दृश्यते । रसपद्धत्या सकलपादटङ्कणमस्ति कुत्रचिद् रसत्रिभागमस्ति नैतावता विशेषेण रसान्तरतां प्राप्तुमर्हति । वस्तुतस्तु अयङ्कुमुदेश्वराख्य. प्रथममृगाङ्केऽन्तर्भावनीय इति दिक् ।

भाषा—सुवर्णभस्म, पारदभस्म सममाग, इनदोनोंकी बराबरमोती, पारेसे चतुर्थांशसुहागा औरसबकी बराबर गन्धकलेकर काञ्जीमे पीसकर गोलाबनाकर उसपर खालीकपड़ा लपेटकर दोतीनकपडमिट्टी चढ़ाकर सुखालेना । फिर लवणयन्त्रमे अथवा भूधरयन्त्रमे चारपहर पकाना । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकाललेना । यह कुमुदेश्वर रस तैयारहुआ । इसमेसे ३ रत्तीलेकर २९ कालीमिर्च औरघीकेसाथ अथवापीपलऔरमधुकेसाथ । चटानेसे अथवा घी, दूधऔर पीपलकेसाथ पीनेसे यहरस राजयक्ष्मको बहुतशीघ्र निवृत्तकरताहै । इसमेतैल, खटाईऔरतीक्ष्णपदार्थ न खाय । घीमेबनायेहुए व्यञ्जनदेना । परन्तु उनमे अत्यन्तक्षार औरहींग न हों । जो हृद्य और बलको देनेवाली चीजें हैं वे भूखलगनेपर दिनमेदोतीनदफाखिलाना । अजीर्ण नहोनाचाहिये इसकाध्यानरखना, तैल, बेल, करेला, राई, तथा इसकोमारनेवाले ककाराष्टक को छोड़देना । क्रोध, काम इनसे रहितहोकर परमेश्वरका ध्यानकरे । यदि मांसाहारीहोतो वह जिमपशुका अङ्गभग्नहै या चिररोगीहै उसको औरसत्तू नखाय । इसकाप्रयोग करतेसमय जिसरोगीका मन काबूमेहैऔरदैव-अनुकूलहै (अर्थात्ग्रहबलहै, मारकेशकीदशान्तरदशानहो) तोरोगीकी शुद्धिकरके यहरस देना २८०॥

२८१ कुमुदेश्वरोरसः (तृतीयः)

मृतताम्रस्य भागौ द्वौ भागैकं वङ्गभस्मकम् ।
यष्टीमधुरसै भाव्यं शुष्कं माषार्द्धकं शुभम् ॥
सेवयेच्चानुपानेन वक्ष्यमाणेन बुद्धिमान् ।
चन्दनं शारिवां मुस्तं क्षुद्रैलां नागकेसरम्१२१२
सर्वतुल्यां तथा लाजां पचेत् षोडशिकै र्जलैः
अर्द्धशेषं हरेत्क्वाथं सिताक्षौद्रयुतन्तु तत् ॥
छर्दिं तृष्णां निहन्त्याशु रसोऽयं कुमुदेश्वरः ॥

र. सं., र. सु., ध., र. चं., र. क., तृष्णायां ।

भाषा—ताम्रभस्म २ भाग, वङ्गभस्म १ भाग, इनकोइकट्ठेकर मुलहठीकेरस अथवा क्वाथसे कईरोज़ घोटकर सुखाकर रखछोड़े । यह कुमुदेश्वर रसतैयारहुआ । इसकी ४ रत्ती नीचेकहेहुए अनुपानकेसाथदेना—चन्दन, सारिवा, नागरमोथा, छोटीइलायची, नागकेसर येसब सममाग औरसबकीबराबर धानकी खीलें लेकर सोलहगुने पानीमे पकाकर आधाबाकीरहनेपर मिश्री औरमधु मिलाकर देनेसे उल्टी, अत्यन्तप्यास, इनको यह दूरकरताहै ॥ २८१ ॥

२८२ कुमुदेश्वरोरसः (चतुर्थः)

तारं वङ्गं हेम लोहं गगनं नागविद्रुमम् ।
वैक्रान्तं पारदं शङ्खं टङ्कणं गन्धकन्तथा१२१४
माक्षिकं रसकञ्चैव मौक्तिकं हिङ्गुलं समम् ।
समस्तं गव्यदुग्धेन चेक्षुवासारसेन च १२१५
मुसलीकेतकीरम्भाशाल्मलीगोक्षुरद्रवैः ।
वल्लमात्रं प्रयुञ्जीत सिताज्यमधुना सह १२१६
प्रमेहधामकामघ्नं ज्वरे जीर्णे प्रयोजयेत् ।
बलवीर्यकरं पुंसां तेजोवृद्धिकरं परम्॥१२१७

अकृत्वा मैथुनं रेतः स्फुटित्वा लोचनं हरेत् ।
कुमुदेश्वरनामायं मेहं जयति दुस्तरम्१२१८॥

रसायनम, र मु, र र. कौ, मेहे

भाषा—रजतभस्म, वङ्गभस्म, सुवर्णभस्म, लोहभस्म, अभ्रकभस्म, नागभस्म, प्रवालभस्म, वैक्रान्तभस्म, शुद्धपारा, शङ्खभस्म, भुनासुहागा, शुद्धगन्धक,सोनामाखी,खर्पर या जस्तभस्म, मोती,शिंगरफ, येसब समभागलेकर गायकादूध, ईखकारस, अडूसा, मुसली,केतकी,केलेकाकंद,सेमलकामुसला,औरगोखरू इनकेरसोंसे एकएकभावनादेकर तीनतीनरत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे । यह कुमुदेश्वर रस तैयार हुआ। इसको मिश्री, मधुऔरघीके साथदेनेसे प्रमेह, श्वास,कास,जीर्णज्वर,नल,वीर्यओरतेज इनकी हानिको यह दूरकरताहै।इसरसके सेवनकरनेमे स्त्रीसङ्गवर्जित न करे। इसकेवर्जितकरनेसे शुक्रआखोंमे आकर खराबी करेगा ॥ २८२ ॥

२८३ कुलवधूरसः

शुद्धसूतं मृतं ताम्रं मृतं नागं मनःशिलाम् ।
तुत्थकं तुल्यतुल्यांशं दिनमेकं विमर्दयेत्१२१९
द्रवैश्चोत्तरवारुण्याश्चणमात्रा वटी कृता ।
सन्निपातं निहन्त्याशु नस्यमात्रेण दारुणम् ॥
एषा कुलवधू र्नाम जले घृष्ट्वा प्रयोजयेत्१२२०

र स., रसरा, भै. र., वै क., र च र क ल, र. मु, र मा (कुलवधीति नाम्ना प्रथिता), र को,।

भाषा—शुद्धपारा, ताम्रभस्म, नागभस्म, मैनसिल,तुत्थभस्म येसब समभागलेकर इन्द्रायणके रससे १ दिनघोटकर चनेप्रमाण गोलीबनाकर छायाशुष्ककरके रखछोडना । यह कुलवधू रस तैयारहुआ । जलमेघिसकर इसकानस्यदेनेसे ज्वरको तत्क्षणनष्टकरताहै ॥ २८३ ॥

२८४ कुष्ठकालानलोरसः

गन्धं रसं टङ्कणताम्रलोहं
भस्मीकृतं भागधिकाममेतम् ।
पश्चाद्धनिम्बेन फलत्रिकेण
विभावितं राजतरो र्द्रवैस्तु ॥
नियोजयेद्वल्लयुगप्रमाणं
कुष्ठेषु सर्वेषु च रोगसङ्घे ॥ १२२१ ॥

र चि, र मु, र स रसायनस., र क, र का, यो म, र. दी, कुष्ठे ।

भाषा—शुद्धगन्धक औरपारा,सुहागा,ताम्रभस्म, लोहभस्म औरपीपल इनको समभागलेकर निम्बपञ्चाङ्ग,त्रिफलाऔरअमिलतास इनकेक्वाथसे एकएकरोजमर्दनकर ६ ६रत्तीकीगोलियें बनाकर रखछोडे ।यह कुष्ठकालानल रस तैयारहुआ । इसको तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथ देनेसे समस्तकुष्ठऔर तमामरोगनष्ट होवें ॥ २८४ ॥

२८५ कुष्ठकुठारोरसः (प्रथमः)

सूतभस्मसमं गन्धं मृतायस्ताम्रगुग्गुलुः।
त्रिफला विषमुष्टिश्च चित्रकश्च शिलाजतु १२२२
इत्येवं चूर्णितं कुर्यात्प्रत्येकं निष्कषोडश ।
चतुःषष्टिं करञ्जस्य बीजचूर्णं प्रकल्पयेत्
चतुःषष्टिं मृतं चाभ्रं मध्वाज्याभ्यां विलोडयेत्
स्निग्धभाण्डगतं खादेद्विमाषं सर्वकुष्ठजित्१२२४
रसः कुष्ठकुठारोऽयं गलत्कुष्ठनिकृन्तनः ।
पथ्यं तु मधुरं देयं तदभावे गुडौदनम् १२२५
पातालगारुडीमूलं मधुपुष्पी च धान्यकम् ।
सितया भक्षयेत्कर्षमतितापप्रशुत्तये ॥
लिङ्गानागनलामूलं मध्वाज्यै र्हन्ति तापकम् ॥

र र. स, र र, र स, रसायनम., र चि, शा., र. क. ल, र प्र. सु, चि क, भै रा, र यो स., र प्र, र क, र. को, र मु., टो, यो म, र का, र. र को, र (मा,) कुष्ठे।

टि०—र. चि., र. म, र क ल, रसायनसं, र र दी, र. च., र क, र सु., मा प्र., यो म., [illegible] दी, एषु ग्रन्थेषु गलत्कुष्ठारिनाम। रसेन्द्रसारसंग्रहे गलत्कुष्ठकुठार इति नाम केषुचित्पुस्तकेषु सूतभस्मसम गन्धमित्यादि पाठ विधाय समस्तमुदाय ताम्रस्य स्थिति पाठ्यनिष्कृता कृत्वा सर्वान्ते अभ्रक निष्कास्य तत्स्थाने चतु षष्टिं मृत ताम्र मध्वाज्याभ्या विलोडयेत् इति पाठ उल्लिखितोऽस्ति तत्र केषां काऽभिप्रायदृष्टि त एव महाशया जानन्ति । यदिच चतु षष्ठ निष्कप्रमाणेन ताम्र दातुमभिलषित चेत्तर्हि षोडश-

निष्कावर्धा पाने निष्कासितव्य , यदि चोभयमप्यभिलषित स्यात्तर्हि चतु षष्टि मृत ताम्रमित्यस्य स्थाने ताम्रदशीतिनिष्काणीत्येवरूपस्य पाठस्य ज्यायस्त्व स्यात्तच्छ्रोतॄणा प्रमादुत्पादकत्वादतोऽनुमीयते चतु षष्टिमृतञ्चाभ्रमिति पाटस्या पभ्रष्टत्वेन चतु षष्टि मृत ताम्रमिति पाठ दैववशादेनकेन कारणेन सधातस्तमविचार्यैवान्धस्येवान्धलम्भस्य विनिपात पदेपदे इति न्यायेन अविद्यामूलैवेय द्वितीयपाठस्थितिरिति वय मन्यामहे । भत्र सहृदयाना हृदयमेव प्रमाणमिति दिक् । चिकित्साकल्पतरुप्रचरया करञ्जबीजाभ्रयो प्रमाण प्रत्येक द्वात्रिंशन्निष्क समुद्दिष्टम् । भैषज्यसारामृतसंहितायां सूतभस्मादीनां प्रत्येकमष्टनिष्क प्रमाण निर्धार्य करञ्जबीजाभ्रयो प्रमाण प्रत्येक चतु षष्टिनिष्क निर्धारितम्, विषमुष्टिशब्दस्याभिधा महानिम्बे मत्वा महानिम्बस्यबीजानीति स्पष्ट प्रतिपादितम् रसादयस्समभागा , एतेषा चतुर्थांशेन अभ्रकम् करञ्जश्चेति रसावतारे माणिक्यचन्द्रजैन । अस्यमात्रा द्विनिष्कपरिमिता भमिहितास्ति परमनेकमापकादारभ्यशनै शनै मा वर्धनीया विषमुष्टिकमहानिम्बबीजानाविषमयत्वात्, धातुभस्मना समयोगत्वाच्चास्माभि द्विनिष्कस्थाने द्विमाप मितिपाठ परिवर्तित इति ।

भापा—पारदभस्म, शुद्धगन्धक, लोहभस्म, ताम्रभस्म, गुग्गुल, त्रिफला, शुद्धकुचिला, चित्रक, शिलाजतु येसब १६–१६शाण, करञ्जकेबीज औरअभ्रकभस्म येप्रत्येक६४शाण, इनसबको एकत्रितकूटकपडछानकर मधुऔरघृत अन्दाजमाफिकदेकर चिकनेवर्तनमे रखछोडे । यह कुष्ठकुठार रस तैयारहुआ । इसको २माशेकीमात्रा कुष्ठहरानुपानकेसाथ देनेसे यह रस गलत्कुष्ठको दूरकरताहै । इसमे पथ्यमधुरदेना, उसकेअभावमे गुड़औरचावलदेना । इसकेखानेसे अत्यन्तदाहहोनेलगेतो पातालगारुडीकीजड़, ओइहलकेफूल, धनियाऔरमिश्री येसबसमभाग मिलाकर १तोलादेवे । अथवा नागकेशरकीजड़काचूर्ण मधुऔरघृतकेसाथ चटावे ॥ २८५ ॥

२८६ कुष्ठकुठारोरसः (द्वितीयः)

रसस्य कर्पः कर्षौ द्वौ गन्धकात्कज्जलं तयोः ।
तिलपर्ण्यलिमुण्डीनां स्वरसैः कृतभावनम् ॥
कर्षकर्ष वचाधात्रीकणातीक्ष्णकृमिच्छिदान् ।
शाणं विषस्य कर्षार्धं जीरकस्य सितस्य च ॥
पलार्धं मृतताम्रस्य तथा शुण्ठ्याश्च मर्दितम् ।
भृङ्गाम्भसि घटे स्निग्धे पचेच्चणकसम्मिताः ॥
वटिकाः कुष्ठनिशाग्नित्रिफलासैन्धवान्विताः ।
कुर्यात्कुष्ठकुठाराख्यो रसोऽयं सर्वकुष्ठजित् ॥

र र स,

भापा—शुद्धपारा१तो., गन्धक२तो., दोनोंकीकज्जली बनाकर हुरहुर, भंगराऔरगोरखमुण्डी इनप्रत्येकके रसोंसे एकएकदिनमर्दनकरके वच, आंवला, पीपल, मिरच, विडङ्गयेसब एकएकतोला, शुद्धबछनाग४माशे, सफेदजीरा $\frac{१}{२}$ तोला केकाढ़ेमे घोटीहुईताम्रभस्म २तोले, इनसबको इकट्ठेकर सबसे अष्टगुणित भंगरेकेस्वरसको चिकनेवर्तनमे डालकर उसमेसबचीजें डालदे, औरबहुतमन्दआंचसेपकावे जब गोलीबंधनेलायकहोजाय तब कुठ, सोंठ, चित्रक, त्रिफला, सैंधवइनकाचूर्ण सबदवासे दशमाश डालकर खूबमर्दनकर चनेप्रमाणगोलियें बनाकर रखछोडे । यह कुष्ठकुठार रस तैयार हुआ । इसको कुष्ठहरानुपानकेसाथ १ माशेसे२माशेतक देनेसे समस्तकुष्ठदूरहोतेहैं ॥ २८६ ॥

२८७ कुष्ठकुठारोरसः (पञ्चामृतः) ३

रसगन्धकलोहानां प्रत्येकं तुल्यभागिकम् ।
मेलयित्वा क्षिपेत्तत्र समानञ्चाभ्रजं रजः ॥
षड्भागं तालकं दत्त्वा सर्वमेकत्र मर्दयेत् ।
पक्वनिम्बुकतोयेन धान्याम्लेन च मर्दयेत् ॥
ततस्तेन प्रकुर्वीत कोलमात्रमिता वटी ।
छायाशुष्कां प्रकुर्वीत क्षिपेत्काचकरण्डके ॥
एकैकां भक्षयेत्कुष्ठी हितपथ्यपरायणः ।
मण्डलेन निहन्त्याशु कुष्ठरोगान् सुदुस्तरान् ॥
श्वित्रादन्येषु रोगेषु कुष्ठरोगेषु शस्यते ।
अयं पञ्चामृतः प्रोक्तो रसः सर्वगदापहः ॥

रसमागरे, कुष्ठ । आरग्नल्पेपथवस्तुनिचयननतादा मपि न पचाननर्सज्ञा तत्र प्राप त्वम्रत्य तेर्दर्शनात् ।

भापा—शुद्धपारा, गन्धक, लोहभस्म समभाग, इनतीनोंकीवराबर अभ्रकभस्म, औरछभाग अर्थात्म-

भ्रकसेद्विगुणहरितालभस्म या रसमाणिक्य, मिलाकर पकेहुएनीवूकेरस और धान्याम्लसे एकएकरोजमर्दन-कर चारचार रत्तीकीगोलियें बनाकर छायमें सुखाकर शीशीमेंधररक्खे। इसमेंसे एकएकगोली कुष्ठहरानुपानकेसाथ देनेसे एकमण्डलमें श्वित्रकोछोड़कर अन्यसमस्तकुष्ठोंको यह दूरकरताहै। अनुपानभेदसे दूसरेभीसबरोगोंकोनष्टकरताहै ॥ २८७ ॥

२८८ कुष्ठकुलान्तकोरसः

मृताभ्रशुल्यकान्तानां सृतानां गन्धकं समम्।
तेषाश्चतुर्गुणश्चाज्यमेभिः क्वाथै र्विपाचयेत् ॥
अमृता मुशली शुण्ठी हस्तिकर्णा शतावरी।
अमुं पञ्चामृतं क्वाथं घृताद्द्वेदगुणं क्षिपेत् ॥
मार्कवो मधुजीवन्तीविदार्यो च कषायकम्।
पूर्वांशं निःक्षिपेज्जीर्णे अस्मिञ्जीर्णे त्विदं क्षिपेत्
मेदायुग्मं बृहत्यौ द्वे ऋषभं नाकुलीद्वयम्।
जीवकेन युतं सर्वं क्षिपेदाज्याच्चतुर्गुणम् ॥
श्रीपर्णी बृहती चैव गोक्षुरः शालिपर्णिका।
व्याघ्रीवसन्तदूती च पृश्निपर्णी च बिल्वकम् ॥
टुण्टुकोऽरणिका चेति दशमूलीकषायकम्।
घृताच्चतुर्गुणं योज्यं पाच्यं चाज्याऽवशेषितम् ॥
कटुत्रयं वह्निदण्डी चित्रकं चूर्णितं क्षिपेत्।
प्रत्येकं सूततुल्यं स्यात्सर्वतुल्य गुडं क्षिपेत् ॥
अवतार्य क्षिपेदुष्णे पलकं मृतसूतकम्।
गुडूचीसत्त्वसंयुक्तं द्वयोस्तुल्यं कटुत्रयम् ॥
आरक्तकचित्रमूलमभावेनिष्क कं विषम्।
त्रिफलायाः सप्तपलं सर्वमेकत्र मर्दयेत् १२४४
सितामध्वाज्यसंयुक्तं रसं कुष्ठकुलान्तकम्।
दशमाषमितं खादेत्त्रिकक्षादद्रुनाशनम् ॥
अष्टादशानि कुष्ठानि साध्यासाध्यानि हन्त्यलम्

र. का, र क. यो, वै. चि., व रा, अनयो कुष्ठारि-रितिनाम। कुष्ठाधिकारे।

टि॰—रसायनौषधयोः तुल्यस्थाने गुप नियोजित, सर्वतुल्य गुड क्षिपेदित्यस्य स्थाने सर्वतुल्यमयस्कर्मणि पठ कृतोऽप्यस्ति तत्र तुल्यस्थाने गुप्तनियोजन नातिवैचि-त्र्यावह पर गुडस्थाने गन्धकनियोजने दशमाषमितं खादे-दिति वाक्येन विरोध स्यादत प्रमादादय व्यत्यास सञ्जात इति प्रतीयते अतस्तन्न पाठान्तरता समायातीति बोद्धव्यम्।

"अमृतामृतजीवन्तीविदारीणा कषायकम्। पूर्वांशं नि क्षिपेज्जीर्णे तास्मिञ्जीर्णे त्विद क्षिपेदि"त्यतः पाठ विच्छिद्य "घृतावशेषक पक्त्वा सदासेवेत बुद्धिमान्। सर्वकुष्ठनि-हन्त्याशु कच्छपाश्च विनाशयेत्" इत्यत्र समापितमस्ति अत स्पष्टैव तत्र त्रुटिरितिकृत्वा तस्य पाठस्याप्यत्रैवान्तर्भावोऽ-स्ति, स पाठश्च वैद्यचिन्तामणिवसवराजीयमध्ये पूरणीय इत्यस्मात् विज्ञप्ति।

भाषा—शुद्धपारद, अभ्रक, ताम्र, कान्त इन-प्रत्येककीभस्म और शुद्धगन्धक येसब समभागलेकर इनसबसे चतुर्गुणित घीडालकर गुड्ची, मुसली, सोंठ, हस्तिकर्णपलाश (मुइकोंहडा), शतावर, इनसबका क्वाथ घृतसे चौगुना डालकर भंगरा, अर्कपुष्पी, क्षीरविदारी इनकाकाढा पहिलेकाढ़ेके जितनादेकर पकावे। इसके सूखजानेपर मेदा, महा-मेदा, भटकटैया, वनभाटा, ऋषभ, नाकुली, (नई; हिं—मभेजनो गुजराती औररास्ना), जीरक इनसबका काढा घीसेचतुर्गुणित डालकर पकावे। इसकेसूख-जानेपर गंभारी, वनभाटा, गोखरू, शालपर्णी, भट-कटैया, पाटला, पृश्निपर्णी, बिल्व, सोनापाठा, अरणी इसदशमूलके काढ़ेको घीसेचतुर्गुणितदेकर पकावे सूखजानेपर त्रिकटु, भिलावा, ब्रह्मदण्डी औरचित्रक इनसबकाचूर्ण पारेकीबराबर डालकर सबकीबराबर गुडमिलाकर गरमहीमें चारचारतोले पारेकीभस्म औरगुडूचीसत्त्व डाले। त्रिकटु ८ तोले, लालचित्रक ८ तोले (न मिलनेपर बच्छनाग ४ माशे डालना), त्रिफला ७ पल सबकोइकट्ठेमर्दनकर घीऔरमधु अन्दाजसेदेकर रखछोड़े यह कुष्ठकुलान्तक रस तैयारहुआ, इसकी दसमाशेकी मात्रा कुष्ठहरानुपान-केसाथदेनेसे तीसरे दर्जेमें पहुंचेहुए दद्रुऔर अठार-हप्रकारके साध्यऔरअसाध्यकुष्ठइनसबको यह नष्टक-रताहै ॥ २८८ ॥

२८९ कुष्ठगजकेसरीरसः(प्रथमः)

चत्वारः स्युः पृथग्भागाः शुद्धगन्धकसूतयोः
कलाख्याः शुद्धतालस्य मिलिता जिनसङ्ख्यकाः
धत्तूरकरसेनैतांस्त्र्यहं खल्वे विमर्दयेत् ।
चक्रीं कृत्वा च तां शुष्कां स्थालीमध्ये निवेशयेत्
अष्टभागेन ताम्रेण कर्तव्या च शराविका ।
पूपायाश्चोपरिस्थाप्याऽधोमुखी सा शराविका ॥
लवणं त्वश्मचूर्णञ्च जलपिष्टं सुसूक्ष्मकम् ।
तेन नीरन्ध्रयेत्सन्धिं स्थालीपात्र्योः समन्ततः ॥
स्थालिका कण्ठकं यावद्भर्तव्या लवणेन च ।
रक्षया च्छाणकानां वा शरावेण पिधाय च
वस्त्रमृत्तिकया पश्चात्सन्धिं नीरन्ध्रयेत्तयोः ।
चुल्यामारोपयेद्यामं मृद्वग्निं ज्वालयेदधः१२५१
यामत्रयं हठाग्निञ्च दद्यादुत्तारयेत्सुधीः ।
स्वाङ्गशीतां ताम्रपात्रीं चक्रीमिश्रां च पेषयेत्॥
पुनराम्रास्थिनीरेण चक्री कार्याऽथ सुन्दरि ।
कान्तलोहमये पात्रे घृताभ्यक्ते च तां क्षिपेत् ॥
चुल्यां तद्विन्यसेत्पात्रमाम्रास्थिजलपूरितम् ।
अधःसञ्ज्वालयेदग्निं यावच्छुष्यति तज्जलम् ॥
शुष्केशुष्के जले क्षेप्यं पुनराम्रास्थिजं पयः ।
इत्थं कृत्वा त्रिवेलञ्च पात्रमुत्तारयेत्ततः १२५५
गृहीत्वा लोहपात्राच्च खल्वे सम्पेषयेच्च तत् ।
निष्पन्नः कुष्ठनागानां केसरी नामतो रसः ॥
अष्टभिस्त्रिफलावल्लैः समो वल्लो रसस्य च ।
प्रातर्वैद्येन दातव्यः प्रत्यहं कुष्ठिनां सदा ॥
श्वेतवर्जितकुष्ठानि हन्ति सप्तदश ध्रुवम् ।
षण्मासे निश्चितं कुष्ठी कामदेवसमो भवेत् ॥
यदि संशोधनं कुर्यादष्टमे चाष्टमेऽहनि ।
पञ्चाङ्गा च यवासी स्यात्तत्समानेन्द्रवारुणी ॥
यवास्यर्धो त्रिवृच्चैव त्रिवृतोऽर्द्धा हरीतकी ।
सञ्चूर्ण्योष्णोदके दद्यान्द्राणकचतुष्टयम् ॥
विरेकाज्जायते शुद्धिः शनैः कुष्ठेन मुच्यते ।
षाष्टिकास्तण्डुलाः पथ्ये मकुष्ठा मुद्गगोघृतम् ॥
शाकमार्द्रकतुण्डीरी हरिद्रा तण्डुलीयकम् ।
कर्पटान्याज्यपक्वानि तैलं दूराद्विवर्जयेत् ॥
पथ्यैः संसेवितः कुष्ठगजानां केसरी रसः ।
नियुक्तः सर्वकुष्ठानि निहन्त्येव न संशयः ॥
कुष्ठादन्यत्र रोगेषु दातुमिच्छा भवेद्यदि ।
रसेनानेन संयोगमौषधानां वदाम्यहम् ॥
त्रिवृता वृद्धदारुश्च शङ्खपुष्पी कुबेरदृक् ।
लवणानि यवक्षारं स्वर्जिक्षारं च पत्रकम् ॥
चित्रको वेतसं कुष्ठं पौष्करं सयवासकम् ।
समभागानि चैतानि तत्समानेन्द्रवारुणी ॥
वज्रीचूर्णस्य त्रिंशच्च दन्त्याः पञ्चदशाथ वै ।
अस्य चूर्णस्य सर्वस्य गद्याणैर्वेदसम्मितैः ॥
वल्लं नित्यंरसस्यास्य दद्यादुष्णेन वारिणा ।
कालोत्थेन जलेनैतत्तक्रेण दधिमस्तुना ॥
मद्यादीनां यथालाभे सुरसाया रसादिभिः ।
रोगोक्तैरनुपानैश्च देयोऽयं कुष्ठकेसरी ॥
कोष्ठवातजलप्लीहरक्तगुल्मोदरादिषु ।
अष्टास्वपि यथार्हेषु मेहश्लेष्मादिसञ्चये ॥
दातव्यो विधिनानेन रोगानेतान्निहन्त्ययम् ॥

र. कं. ली.,

भाषा—शुद्धपाराऔरगन्धक ४-४ तोले,शुद्ध-हरिताल१६तोले, इनसबकीइकट्ठीकज्जलीकर धतूरेके-रससे तीनरोजमर्दनकर चकतीबनाकर खूबसुखालेना। उसकोकपडमिट्टीकीहुईहंडीमें रखकर वजनमें चक-तीसे अठगुनी तांबेकी कटोरीसे ढककर सैन्धवऔर-चूनेको पानीमें पीसकर उसकी सन्धिको बंदकरदेना। फिर हंडीकेमुहतक पिसाहुआनमक अथवा कण्डोंकी राखभरकर ऊपरढक्कनदेकर तीनचारकपडमिट्टी देदे-ना। सूखनेपर चूल्हेपर रखकर एकपहरकी मन्द-आंचदेना औरतीनपहरकी हठाग्नि देकर उतारकर रखदेना। स्वाङ्गशीतलहोनेपर तांबेकीकटोरीसहितरस-को पीसकर आमकीमजाकेपानीसे घोटकर चकतीबना कर घृताभ्यक्तकान्तलोहकेपात्रमें रखकर उसको चूल्हे-परचढाकर आमकीमजाके रससे कडाहीको भरकर नीचे जबतक रस न सूखे तबतक अग्निजलातारहे।

सूखनेपर फिर उसीपानीसे भरकरजलावे। इसप्रकार तीनवारकरके कडाहीको उतारकर रसको निकालकर पीसकररखलेना। यह कुष्ठगजकेसरी रस तैयार हुआ, इसकी२रत्तीकीमात्रा २४ रत्तीत्रिफलाकेचूर्णके साथ हमेश' सुवहमेंदेना। श्वेतकुष्ठकोछोडकर १७-कुष्ठोंको यह ६महीनेमे दूरकर कुष्टीकोकामदेवकेस-दृशवनादेताहै। बीच२मेअगरशोधनकरनाहोतो आ-ठवें२रोज़ नीचेकहाहुआजुलावदेवे, जवासा और इन्द्रायणकापञ्चाङ्गसमभाग, जवासेसेआधानिसोत, निसोतसेआधीहरैं, इनसबकावारीकचूर्णगरमजलके साथदोतोलेदेना, इससेझाड़ेलगकर कोष्ठकी शुद्धिहो जायगी। औरधीरे२कुष्ठसेनिवृत्तहोजायगा। साठीके चावल, मोठ, मूगऔरगायकाघीखानेकोदेना। शाकमे अदरख, कुंदरू, हल्दी, चौलाईऔररोटीदेना। तैलभूलकरभी न खाय। पथ्यकेसाथ अगरयह (कुष्ठ-गजकेसरी) खायाजायतो समस्तकुष्टोंको दूरकरताहै। कुष्ठके अतिरिक्त औररोगोंमे इसकोदेनाहोतो निशोत, निधारा, शखपुष्पी, कड़्जा, पाचोंनमक, यवक्षार, सज्जीक्षार, पत्रज, चित्रक, वेत, कुठ, पोहकरमूल, जवासयेसब एकएकभागलेवे और इनसबकीवरावर इन्द्रायणकीजड़ और उसमेथूहरकीजड़काचूर्ण-३०भाग, दन्तीकाचूर्ण१५भाग, इनसबको इकठेकर रखछोड़े। इसमेसे २तोलेचूर्णकेसाथ ऊपरवाले रसकी४रत्ती गरमपानीकेसाथ अथवा ताजेजलकेसाथ अथवा दहीकेतोड़ याछाछ अथवारोगानुकूलमर्योके-साथ, तुलसी—अदरखगोरहकेरसकेसाथ अथवा यथारोगहरानुपानकेसाथ दीजायतो कुष्ठ, वातरोग, वातकफसेउत्पन्नहुआरोग, प्लीह, गुल्म, रक्तदोप, उदररोग,प्रमेहऔरसन्निपात इनसबको यह नष्ट करताहै॥ २८९॥

२९० कुष्ठगजकेसरीरसः (द्वितीयः)

सूतं गन्धं तालकञ्च गगनं योज्यं दशांशं रसात्, धुर्योन्मत्तलिकां विमर्द्य दिवसं मुण्डीसुवर्णीरसे मञ्जिष्ठादिकषायकेण दिवसं मर्द्य दृढं धीमता, बीजं ब्रह्मतरोः समुद्रफलकं जातीफलं चैं नवम्॥ बीजं वैं विषतिन्दुजं रससमं जन्तुघ्नकं श्लक्ष्णकं चूर्णीकृत्य नियोज्य पारदसमं पालाशनिम्बत्वचम् वंशव्योषविडङ्गमुस्तकरसैः सप्ताहसम्मर्दनं, दूर्वायाः स्वरसैं निमर्द्य भिषजाकल्प्या वटीमाषभा एतां निम्बकषायकैः सहवटीं खादेद्द्विवारं पुमान् कुष्ठप्लीहमहोदराणिश्वयथुंनिर्णाशयेज्जान्तवम्। कान्तिं पुष्टिमनामयं वितनुते मूलामयध्वंसिनी, नाम्ना कुष्ठगजोत्थदुर्जयमदोत्कंसे यथाकेसरी

र र कौ, कुष्ठे।

भाषा—शुद्धपारा१भाग, गन्धक, हरिताल और अभ्रकभस्म येप्रत्येक दशवा भाग लेकर सबकीकज्जली-कर मूषाकर्णीके रस और मञ्जिष्ठादिकषायमे एक-एकदिन मर्दनकर पलाशबीज, समुद्रफल,नवीनजाय-फल, कुचिला, विडङ्ग येप्रत्येकपारेकी बरावरलेकर खूबचूर्णकर पूर्वबालेकल्कमें मिलादे। फिर पलाशकी-जड़कीछाल,नीमकीजड़कीछाल, वास,विडङ्ग, त्रिकटु-औरनागरमोथा इनकेक्वाथोंसे सातरोज़तक मर्दनक-रके श्वेतदूबकेरसमें घोटकर एकएकमाशेकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। यह कुष्ठगजकेसरी रस तैयार हुआ, इसगोलीको नीमकीछालकेकाढ़ेसे सुवहशाम-देनेसे कुष्ठ, प्लीहा, असाध्यउदररोग, शोथ इनसबको दूरकर कान्तिपुष्टिऔरआरोग्य इनको करतीहुई बवासीरकोदूरकरतीहै। यहरस कुष्ठको इसतरहनष्ट-करताहै जैसेगजोंकेमदको केसरीनष्टकरताहै॥२९०॥

२९१ कुष्ठघ्नोरसः (प्रथमः)

शुद्धं सूतं गन्धकं च द्विभागं
कन्यानीरे मर्दयेद्यामरेकम्।
शुद्धं लोहं मारितं भागमेकं
गोलं कृत्वा लोहपात्रे निधाय१२७४॥
किञ्चित्किञ्चिद्दीयतोजलं तत्रसिञ्चे
घृत्यामग्निं यामयुग्मं शनैश्च।
तीव्राग्निं वैं कारयेद्याममर्धं
स्वाङ्गशीतं चूर्णयेत्तत्प्रयत्नात्१२७५॥

वह्निः काष्ठोदुम्बरी सोमराजी
श्रेष्ठा तद्वद्राजवृक्षो विडङ्गम् ।
लेहं कृत्वा लेपयेद्दुष्टकुष्ठं
गुञ्जायुग्मं भक्षयेद्वै रसञ्च ॥
दद्रूकुष्ठं श्वेतकुष्ठं विचर्ची
सत्यंसत्यं नाशयेत्जग्मदांश्च ॥१२७६॥

र. प्र सु.

भाषा—शुद्धपारा१भाग, गन्धकर२भाग, इनदोनोंकी कजलीकर घीकुआरके रससे एकरोजमर्दनकर एकभाग लोहभस्ममिलाकर गोलीबनाकर लोहेकीकड़ाहीमें रखदे। फिरचूल्हेपर चढ़ाकर ऊपरसे थोड़ाथोड़ागोमूत्रकाचोआदे । अग्नि दोपहरमन्ददेकर आधे पहर तीव्रदेकररहनेदे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर सबको घोटकर रखदे । इसकी२रत्ती कुष्ठहरानुपानकेसाथ खानेकोदे और चित्रक, कठगूलर, बाकुची, त्रिफला, अमिलतासऔरविडङ्ग इनसबका लेपबनाकर दुष्टकुष्ठपरलेपकरनेसे यहरस दद्रु, श्वेतकुष्ठ, विचर्चीऔर चमड़ेकेसमस्तरोगोंको नष्टकरताहै ॥ २९१ ॥

२९२ कुष्ठघ्नोरसः (द्वितीयः)

पारदं शरशाणं च तत्समञ्चामृतं क्षिपेत् ।
गन्धकं त्रिगुणं सूतात्तालकञ्च चतुर्गुणम् ॥
ताम्रं पञ्चगुणं प्रोक्तमेकीकृत्य विचूर्णयेत् ।
वल्लैकं भक्षयेद्विद्वान् वरामधुसमन्वितम् ॥
कर्षैकं वाकुचीबीजं धर्मपत्तनकन्तथा ।
टङ्कटङ्कप्रमाणन्तु सेवयेद्यत्नतो बुधः ॥
क्षाराम्लरहितं पथ्यं कुष्ठनाशाय कल्पयेत् ॥

र. र कौ , कुष्ठाधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा५शाण, शुद्धवछनाग५ शाण, शुद्धगन्धक१५शाण, शुद्धहरिताल२०शाण, ताम्रभस्म२५शाण इनसबको इकट्ठेकर रखछोड़े। यह कुष्ठघ्न रस तैयारहुआ । इसकी२रत्ती त्रिफला और मधुमें मिलाकर खायऔरऊपरसे १ तोलाबाकुचीकेबीज और४-४माशेपवाड़और जवासेकाचूर्ण दूधवगैरहके साथदेवे क्षारऔर अम्ल बिल्कुलनखाय २९२ ॥

२९३ कुष्ठदलनोरसः

हेमाख्यमाक्षिकयुतं बलितीक्ष्णमभ्रं,
साम्यं ततोद्विगुणशङ्करवीर्यकञ्च ।
सत्कुञ्च दिग्लवमितं परिमर्दयेद्वै,
कुष्ठप्रसेननपरेण नरेण सेव्यम् ॥
मञ्जिष्ठादिकषायेण युक्तं कुष्ठनिबर्हणम् ।
वल्लद्वयमितं जग्ध्वा पथ्यं पूर्वोदितञ्चरेत् ॥

र. र. कौ , कुष्ठाधिकारे ।

भाषा—सुवर्णमाक्षिक, गन्धक, लोहभस्म, अभ्रकभस्म, येसब एकएकभाग, पारदभस्म ८ भाग सत्कुकविष अभावमें बछनाग १० भाग, इनसबको विडङ्ग, बाकुचीऔरमैंभाङ्ग इनकेरसोंसे एकएकदिन मर्दनकर ६-६रत्तीकीगोलियें बनारक्खे । इसमेंसे एकएकगोली मञ्जिष्ठादिकषायकेसाथ सुबहशामदेनेसे समस्तकुष्टदूरहों। अम्लक्षारवगैरहसे परहेज रक्खे२९३

२९४ कुष्ठनाशनोरसः

सूतभस्म द्विनिष्कं स्याद्गन्धकं च चतुष्पलम् ।
सार्धं चतुष्पलं चित्रं चतुर्विंशत्पलं भवेत् ॥
वाकुचीबीजचूर्णस्य द्वादशांशं मरीचकम् ।
सर्वमेकत्र संयोज्य निष्कद्वितयसम्मितम् ॥
मधुना लेहयेत्प्रातः सर्वकुष्ठविनाशनः ॥

र र स, र र- कौ., कुष्ठे ।

भाषा—पारदभस्म८माशे, गन्धक४पल, चित्रक४॥पल, बाकुचीकेबीज२४पल, मरिच१२पल, इनसबको कूटकपड़छानकर रखछोड़े । यह कुष्ठनाशन रस तैयारहुआ, इसकी ८ माशेकी मात्रा मधुकेसाथ सुबहशाम चटानेसे समस्तकुष्ठ नष्ट होवें २९४

२९५ कुष्ठनाशनोरसः

शुद्धसीसं समादाय खर्परोपरि निःक्षिपेत् ।
वह्निं चुल्यां समारोप्य ज्वालयेच्छनकैः शनैः
द्रुते नागे तदूर्ध्वञ्च तालचूर्णं प्रदापयेत् ।
किञ्चित्किञ्चित्विघृष्याथ लोहदर्व्या भिषग्वरः
कज्जलाभं भवेद्भस्म तदुत्तार्य प्रदापयेत् ॥
गुञ्जाद्वयमितं जग्ध्वा दद्रुघ्नो रजनी तथा ॥

बाकुचीबीजनिम्बत्वग्वाणपुङ्खानि चूर्णयेत् ।
क्षाराम्लरहितान्नश्च भोज्यं कुष्ठविनाशनम् ॥
र. र. कौ., कुष्ठे ।

भाषा—शुद्धसीसेको नवीनखपड़ेमे रखकर चूल्हेपरचढावे औरचूल्हेमे धीरे २ आचजलावे। द्रुतहोनेपर हरितालकाचूर्णदेकर लोहेकीकड़छीसे घर्षणकरे। जबयह कज्जलजैसा होजाय तबउतारकररखछोड़े। इसकी २ रत्तीकीमात्रादेकर पवाड़केबीज, हल्दी, बाकुचीकेबीज नीमकीछाल, सरफोंकेकी जड़लेकर बारीकचूर्णकर मात्रानुसार ऊपरसेलेवे। क्षारऔर अम्लकोछोड़कर भोजनकरेतो यह समस्तकुष्ठोंको दूरकरताहै॥ २९५ ॥

२९६ कुष्ठनिकृन्तनो रसः

शुद्धं सूतं विषं गन्धं तुल्यं ताप्यं शिलाजतु ।
शुल्वं तीक्ष्णं मृतं लोहं सर्वं मर्द्यं दिनत्रयम् ॥
काकमाच्या देवदाल्या कर्कोट्याश्चद्रवै र्दृढम् ।
रुद्ध्वाहर्भूधरे पाच्यं त्रिदिनश्च तुषाग्निना ॥
निष्कार्धं लेहयेत्क्षौद्रै रसः कुष्ठनिकृन्तनः ।
भल्लातवाकुचीपथ्याविडङ्गं लाङ्गली तिलम्॥
जीरकं बदरीमूलं तुल्यं तुल्यगुडेन तु ।
भक्षयेदनुपानोऽयं हन्ति कुष्ठं विचर्चिकाम् ॥
र. सु., वै. चि, चि क.,ध. रा ,र. र.,र. का , रसेन्द्रम, मसरराजीये कुष्ठान्तकेति नाम। रसेन्द्रमंगले कुष्ठेश्वरेतिनाम।

टि०-यद्यत्र अस्य रसस्य चर्मान्तक इति नाम स्थापितम्, पाठोऽपि परामर्शमद्दत्वा द्विस्थाने विन्यस्त , तत्कारणं प्रति ते एव महाशया. प्रष्टव्या । तत्र पाठे पुटपाकादुत्तर बाकुचीतैलस्य भावना प्रदत्ता इति विशेष —खादिरं बाकुचीबीजं मध्वाज्याभ्या लिहेदनु-इत्यनुपाने च विशेष स्तत्र साधारणचर्मरोगे खादिरबाकुचीबीजयो प्रयोग कर्त्तव्य । विचर्चिकायान्तु लिखितमेवास्त्यनुपान तेनानुपानेन सर्वत्र वा कार्यं स्यादतश्चर्मान्तकस्य न पृथक्मता इत्य त्यन्तप्रपञ्चितेन ।

भाषा—शुद्धपारा, बछनाग, गन्धक, सोनामाखी, शिलाजतु, ताम्रभस्म, फौलादभस्म, साधारणलोहभस्म, येसब समभागलेकर मकोय,बन्दाल, मेंढलसाकेरसोंमे एकएकरोजमर्दनकर सम्पुटकर भूधरयन्त्रमे तीनरोजतक तुषकीअग्निमे पकावे । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर रखछोड़े। यह कुष्ठनिकृन्तन रस तैयारहुआ। इसकी २ माशेकीमात्रा मधुमे मिलाकर देनेसे समस्तकुष्ठनिवृत्तहोतेहै। विचर्चिकाकुष्ठमे इसको देनाहोतो भिलावां, बाकुचीकेबीज, हर्रे, विडङ्ग, शुद्धकारिहारीकीजड़, कालेतिल, सफेदजीरा, बेरकीजड़कीछाल येप्रत्येक समभागलेकर बराबरप्रमाणमे पुरानागुड़मिलाकर ३ माशे या अग्निबलदेखकर अनुपानरूपमे देवे ॥ २९६ ॥

२९७ कुष्ठरुद्रेश्वरो रसः

पारदं गन्धकं घृष्ट्वा पलद्वयमितं पृथक् ।
शुद्धनागं तथा बङ्गं ग्रहणीयश्च शुल्वकम् ।
शुद्धपित्तलमप्येवं शुद्धं कान्तं पलंपलम् ।
चूर्णितं शुद्धलोहश्च तारं ताप्यं पलंपलम् ॥
एकीकृत्य च तत्सर्वं खल्वे घृष्ट्वाऽथ भाव्यते ।
विषस्यापि पलं देयं भाव्यते त्रिफलाम्भसा ॥
पुनश्च भृङ्गराजस्य राजवृक्षस्य भावना ।
बीजकस्य रसैः पश्चात्खदिरकाथमर्दनम्१२९४
महानिम्बस्य निम्बस्य काथैरेतद्विभाव्यते ।
अर्कसेहुण्डदुग्धस्य भावनाः पञ्चपञ्च च १२९५
दातव्याः शोषयेन्मूषे क्षिप्त्वाऽप्यन्धे पुटो महान्
देयः पश्चाद्गृहीतव्यं तच्च रूपेण सुप्रभम् १२९६
दीयते माषमेकं तन्न्यूनं वापि विचार्य च ।
पुनर्माषद्वयं दद्यादनुपानेन संयुतम् ॥१२९७॥
खदिरासनरोहीतकाथं कुर्यात्सुपाचितम् ।
छागमूत्रेण संपक्वमनुपानं शुभावहम् १२९८॥
मण्डलानां प्रणाशाय पूर्वोक्तं लिप्यते तथा ।
मरिचाद्यं दिनं घर्मे स्नातव्यं तैलसेवनम् ॥
तथ्ये पथ्येऽपि वर्तेत शिवभक्तिपरायणः ।
उत्पथं गतपूयस्य भवेद्व्रुचाटनं ध्रुवम्॥१३००॥
श्वयथुः सर्वदेहस्य शीघ्रमेव विनश्यति ।
मज्जधातुगतं वापि साध्यासाध्यं तथैव च१३०१
वैद्यवृन्दैः परित्यक्तं त्यक्तं शास्त्रपरैरपि ।
तत्कुष्ठं पूर्वकर्मोत्थं शीघ्रमेतद्विनाशयेत् १३०२

परं पथ्यविधिं कुर्याद्यथाप्रोक्तं तथा सदा ।
योगिनां सततं पूजां कुर्यात्तेषाञ्च तर्पणम् ॥
गुरूणां महतीं पूजां कुर्याच्च प्रमिताशनम् ।
कुष्ठरुद्रेश्वरो नाम रसोऽयं भुवि दुर्लभः१२०४
रसचिं ,

भाषा—शुद्धपारा, और गन्धकदोदोपल, शुद्धकिया हुआनाग, वङ्ग, ताम्र, पीपल, कान्त, साधारणलोह, चांदी, औरसोनामाखी येसब एकएकपललेना । इनमेंसे अग्निपरगलनेवाली चीजोंको गलाकर नीचेउतारकर उसमेंपाराडालदेना यहएकदम खरलमें पिसनेलायकहोजायगा । बाकीफोलादवगैरहजोकठिनचीजेंहैं उनकाबारीकरेताकरालेना, फिरसबको इकट्ठेकर खरलमें एकजीवकरलेना । फिरशुद्धचऊनाग काचूर्ण एकपल इसमेंडालकर त्रिफला, भांगरा, अमलतास, निजयसार, खैर, बकायन, नीम, आक, औरथूहरकादूध इनप्रत्येकसे एकएकरोजखूबमर्दनकर गोलानाकर सुखालेना । फिरसम्पुटमेंबंदकर भारी जपुटदेना । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर रखछोड़ना । यह कुष्ठरुद्रेश्वर रस तैयारहुआ, इसकी एकमाशेसेलेकर २माशेतककीमात्रा खैर, विजयसार, रोहिड़ाइनके काथमें पकाकर अथवा बकोंके मूत्रमें पकाकर देवेतो इससे मण्डलकुष्ठदूरहोवे । औरमरिचादितैलका (जोकिरसचिन्तामणिमेंकहागयाहै) लेपकर घूपमेंबैठनाचाहिये । सात्यबोलना, पथ्यसेरहना परमेश्वरकीभक्तिकरना कुष्ठीकेलिये येअत्यन्तहितकरहैं । इसरसकेदेनेसे तमामशरीरमें फैलाहुआपीब औरसूजन बहुतशीघ्रनष्टहोजेहैं । अधिकत्या जोकुष्ठसातोंधातुओंमें चलागयाहो, साध्य याअसाध्य अवस्थाहो औरवैद्योंने जिसकोछोड़दियाहो औरशास्त्रमेंभीजिसेअसाध्यकहाहो वहभी इससे अच्छाहोजाताहै । योगीजनऔरगुरुओंकीसेवा तथा प्रमितभोजनकरना उचितहै ।

महामरिचादितैलइसप्रकारसेहै —मरिच, दन्तीमूल, आकरादूध, निशोत, आकपेचोंकारस, देवदारु, हल्दी, दारुहल्दी, जटामासी, कुठ, चन्दन, इन्द्रायणकीजड़, सफेदकनेरकीजड़, हरिताल, मैनसिल, चित्रक, कलिहारीकीजड़, लाख, विडङ्ग, पवाड़केबीज, सिरसकीछाल, इन्द्रजव, कुटजकीछाल, नीमकीछाल, थूहरकादूध, धतूरा, गुडूची, अमलतास, करञ्जकीछाल व बीज, खैरसार, पीपल वच, मालकांगण येसब ४-४ तोले, लेकरबारीकचूर्णकर रात्रिकोदूनेपानीमें भिगोकर रखछोड़े । सुबह साफकड़ाहीमें उसकल्कको डालदे, और २० पलघी तथा८०पलसरसोंकातेल औरतेलसे चौगुनागोमूत्र डालकर धीरे२मन्दआंचसेपकावे रातको आंचबन्दकरदे । इसतरहचांथेरोज इसको बिल्कुलतैयारकरे । इसके कल्ककीगोलीचिकनीरहकर अग्निमें अधिकचड़चड़ाहट नकरे । उसवक्तउतारकर रखछोड़े । यह महामरिचादितैल तैयार हुआ इसको कुष्ठियोंके मर्दनकरनेमें काममेलेवें ॥ २९७ ॥

२९८ कुष्ठशैलेन्द्रवज्रो रसः

तालकं मरिचं कुष्ठं काचटङ्कनिशावचाः ।
कठिल्लनिम्ब निर्गुण्डी बीजं वा दलमेव वा ॥
प्रत्येकं तोलकं चूर्णं चूर्णतुल्यस्तु गुग्गुलुः ।
वाकुच्याः पलिकं ग्राह्यं पलं सूतश्च गन्धकम् ॥
लोहस्य द्विपलश्चात्र त्रिफलाजलशोधितम् ।
षण्माषा वटिका कार्या गोमूत्रेण निषेविता ॥
कुष्ठशैलेन्द्रवज्राख्यो लौहोऽयममृतोपमः ।
अष्टादशानि कुष्ठानि कण्डूदद्रुमकुष्ठकम्१२०८॥
विद्रधिं गण्डमालाञ्च गर्दभामुपगर्दभाम् ।
प्लीहगुल्मोदरान् हन्ति कासं श्वासं हलीमकम्
कामलापाण्डुरोगांश्च श्वयथुञ्चामवातजम् ।
चन्द्रनाथमुखाच्छ्रुत्वा गहनानन्दभाषितः ॥
एष लोहरसो दिव्यो मेधापुष्टिबलदायकः ।
कालदेशवयोवह्नीन् दृष्ट्वा या पुष्टिवर्धनम् ॥
अनुपानं प्रकर्तव्यं वातिके विषकुण्डली ।
पटोलमुद्गैः पित्ते च पर्पटेनापि वारिणा ॥

अङ्कोलदलनीरेण चक्रमर्दरसैः कफे ।
केवले वातिके पैत्ते गोमूत्रं परिवर्जयेत् ॥
मूत्रस्थाने प्रकर्तव्यं छागीदुग्धं न संशयः ॥
र र,

भाषा०—शुद्धहरिताल, मरिच, कुठ, स्फटिकमणि, सुहागा, हल्दी, बच, निर्गुण्डीकन्द (यह सभालूकीजडकानामहै । इसकी शकलकन्दाकृति होनेसे कहीं २ इसे निर्गुण्डीकन्दभी कहदियाकरतेहैं और यह चित्रकूटवगेरहमे होताहै । उसीकोलेना क्योंकि कल्पवगैरहम उसीका प्रयोगकियाजाताहै) अथवा समालूकीछाल, नीमकीछाल, करेलेकेबीज अपनापचे ये प्रत्येक एकएक तोला, गुग्गुल १० तोले, बावचीकेबीज, शुद्धपारा औरगन्धक ४ ४ तोले, त्रिफलाकेकाढेमे शोधाहुआ लोहकाचूरा ८ तोले, इनसबको कूटकपडछानकर गोमूत्र अथवा त्रिफलाके काढेमे घोटकर ६-६ माशेकी गोलियें बनारक्खे। यह कुष्ठशैलेन्द्रवज्र रस तैयारहुआ। इसकी एकएकगोली गोमूत्रकेसाथ खानेसे अठारहप्रकारके कुष्ठ, कण्डू, दद्रू, विद्रधि, गण्डमाला, गर्दभिका, जालगर्दभ, पाषाणगर्दभ (देखो निदान क्षुद्ररोगाधिकार),प्लीहा, गुल्म, उदररोग,श्वास,कास, हलीमक, कामला, पाण्डु, शोथ औरआमवात इनसबको यहलोह दूरकर मेधा, आयुऔरबलको बढाताहै । देश,काल, वयऔरअग्नि इनकोदेखकर इसकी मात्रामे जहांपरिवर्त्तनकरनाहो वहांपरिवर्तनकरलेवे । वातिककुष्ठमे सोंठऔरगुडूचीकाकाढा दे। पित्तप्रधानमे पर वलऔरमूंगकेयूषकेसाथ अथवा पित्तपापडेके पानीकेसाथ दे। कफप्रकोपमे अकोलके पत्तोंकेस्वरसकेसाथ अथवा पवाडकेरसकेसाथ देवे । केवलवातिक और पैत्तिक रोगमे गोमूत्र न दे, गोमूत्रकेस्थानमे बकरीके दूधसेकामचलावे ॥ २९८ ॥

२९९ कुष्ठहरोरसः

रसं गन्धं विषं तुल्यं तालकन्तु त्रिभिः समम् ।
मृतं ताम्रं तालतुल्यमेकीकृत्य विमर्दयेत् ॥
कुमारीस्वरसेनैव भावयित्वा त्रिपिष्टिकम् ।
वज्र्याः क्षीरेण चार्केण त्रिस्त्रिर्वारं विभावयेत् ॥
वल्लैकं दापयेत्पथ्यं तालकेश्वरवन्मतम् ।
हन्त्यष्टादशकुष्ठानि मासमात्रेण निश्चितम् ॥
र र कौ कुष्ठाधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धकऔरवछनागयेसब एकएकतोला, शुद्धहरितालऔरताम्रभस्म दोनों तीन२ तोलेलेकर सबको इकट्ठेकर घीकुआरके स्वरससे ६३ पुटें देकर थूहर व आकके दूधसे तीनतीनभावनाएं देकर तीनतीनरत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे । यह कुष्ठहर रससिद्धहुआ इसकी एकएकगोली कुष्ठहरानुपानकेसाथ देनेसे १८ प्रकारके कुष्ठोंको एकमहीनेमे यहरस दूरकरताहै ॥ २९९ ॥

३०० कुष्ठहरोरसः (तालकेश्वरः)

सूतो द्विस्तालकं त्रिश्च कणाधत्तूरकं त्रिकम् ।
सार्धभागं वत्सनाभं मरिचश्च चतुष्टयम् ॥
एकैकं निम्बधत्तूररसार्द्रकपुटं भवेत् ।
रसः कुष्ठहरः सेव्यः सर्वदा भोजनप्रियः ॥
हरदेवेन सम्प्रोक्तः सर्वकुष्ठविनाशनः ॥
र सि, कुष्ठे ।

भाषा—शुद्धपारा २ भाग, शुद्धहरिताल ३ भाग, पीपलऔर शुद्धधतूरेकेबीज ३-३ भाग,शुद्धबछनाग १॥ भाग, मरिच ॥ भाग, इनसबको इकट्ठेकर नीम, धतूरऔरअदरखइनके रसोंसे एकएक पुटदेकर १ रत्तीसे २ रत्तीतककीगोलियें बनाकर रखछोडे । इसको कुष्ठहरानुपानकेसाथ देनेसे समस्तकुष्ठनष्टहों ॥ ३०० ॥

३०१ कुष्ठहरयोगाः

नवनीतरूपयोगोरसेनजात्याःसमाक्षिकःपरमः।
सप्तदशकुष्ठघातीमाक्षिकधातुश्चमूत्रेण १३१८॥
गन्धकयोगःकथितःसुवर्णमाक्षिकयोगादेव ।
सर्वव्याधिविनाशनमयात्कुष्ठीरसश्चनिगृहीतम्

च० सू०, कुष्ठे टि० अत्र भविष्यन्त्यामयं जनानांप्रत्यादि मत्वन् प्रयोगवरं कथयस्यादित्यादि परसर्वव्याधिविनाशनमिति विशेषणस्य पारदमन्तराऽनभयाप्राप्तिमनार्थम् ग्राह्यमस्ति ॥

भाषा—चमेलीकारस, मक्खन, मधु १-१ तोला, सुवर्णमाक्षिक ३ माशे इनको मिलाकर सुबहशाम खानेसे श्वित्रसर्ज १७ कुष्ठोंकानाश होताहै। इसीतरह सुवर्णमाक्षिक अथवा गन्धक ६-६ माशे गोमूत्रकेसाथ लेनेसे अथवा पारेकी भस्मकुष्ठहरानुपानके साथ खानेसे समस्तकुष्ठ दूरहोतेहैं ३०१

३०२ कुष्ठहरयोगौ

वज्रं शिलाजतुमहितं सहितं वा योगराजेन ।
सर्वव्याधिहरणार्थमयात्कुष्ठी निगृह्य नित्यश्च ॥

च०. स०, कुष्ठे,

भाषा—हीरेकीभस्म १ सर्षपकेबराबर, अमावमे अभ्रककीभस्म १माशा, शिलाजतु १तोलेके साथखानेसे अथवा योगराज (चरकीय) के साथ खानेसे कुष्ठोंकी तमाम शिकायत निवृत्त होकर दिव्यकाय औरपरमपुरुषार्थयुक्त होजाताहै। ।३०२॥

३०३ कुष्ठहरलेपः (प्रथमः)

रसगन्धकयोः पिष्टिं कटुतैलेन मृङ्गजैः ।
द्रवैः सम्मर्द्य तल्लेपात्सर्वं कुष्ठं विनश्यति ॥

र ल,

भाषा—गन्धककोलोहेके पात्रमे रखकर तेलकेसाथ गलाकर उसकीबराबर पाराडालकर पिष्टीबनाले, जबगन्धक औरपारा एकजीवहोजाँय तब निकालकर भगरेके रससे खूबमर्दनकर मल्हमजैसा बनाले, इसकालेपकरनेसे समस्तकुष्ठदूरहों, इसमें तैलगन्धकसेदूना औरभगरेकारस चौगुनादेना ३०३

३०४ कुष्ठहरलेपः (द्वितीयः)

रसं सगन्धकं हेम मात्रकं कटुतैलतः ।
मर्दितं मर्दनाचस्य कुष्ठजातं विलीयते ॥

र ल,

भाषा—पारा, गन्धक, सुवर्णअथवा धतूरेके बीज येसब समभागलेकर इनमे चौगुनातेलदेकर घोटकर मल्हमजैसा बनाकर लेपकरनेसे समस्तकुष्ठ नष्टहोतेहैं ॥ ३०४ ॥

३०५ कुष्ठाङ्कुशोरसः

शुद्धं सूतं द्विधा गन्धं मर्दयेद्वाकुचीद्रवैः ।
निर्गुण्ड्याश्च द्रवैश्चाह्नस्तद्गोलं शोषयेत्ततः ॥
गोलतुल्ये ताम्रपात्रे हण्डिकान्तर्निरोधयेत् ।
लेपयेल्लवणं मृद्भिः शरावे तां निरोधयेत् ॥
सिकतां पूरयेद्भाण्डे रुद्ध्वा चुल्यां पचेल्लघु ।
पश्चात्स्वांगशीतमुद्धृत्य चूर्णं तत्त्रिफलासमम् ॥
त्रिफलांशं मृद्भिश्चूर्णं सर्वतुल्या च वाकुची ।
समं तत्र विचूर्ण्याथ संस्काराश्चात्र कथ्यते ॥
वह्नि निम्बं राजवृक्षं करवीरं करञ्जकम् ।
मूलकल्कसमं कृत्वा गोमूत्रेऽष्टगुणे पचेत् ॥
पादशेषं समुत्तार्य वस्त्रपूतं पुनः पचेत् ।
ताम्रपात्रे द्रवीभूते पूर्वचूर्णं पचेल्लघु ॥
तत्रैव खादिरं क्वाथं क्षिपेत्पालाशजं तथा ।
तुल्यैः क्वाथैः पचेत्तावद्यावत्पिण्डत्वमागतम् ॥
भक्ष्यं निष्कं निहन्त्याशु कृष्णविषपादिकं महत् ।
रसः कुष्ठाङ्कुशो नाम सर्वकुष्ठं नियच्छति ॥

र सु., र का, र. क. ल., कुष्ठे ।

भाषा—शुद्धपारा१भाग, गन्धक२भाग, इनदोनोंको बाकुचीऔरसभालूके स्वरस अथवा कायसे एकएकरोज मर्दनकर गोलाबनाकर सुखालेना। फिरगोलेकीबराबर तांबेकीकटोरीमे रखकर६—७कपड़मिट्टीकीहुई हांडीमे कटोरीको उल्टीरखकर नमकमिलीहुईमिट्टीसे सन्धिबन्दकरके एकशरावढकामारदेना। औरइसकीभीसन्धि नमकमिलीहुईमिट्टीसे बन्दकरदेना। ऊपरसे हांडीके मुहतकबालूभरकर चूल्हेपर चढाकर ६पहरतक मन्दअग्निदेना, स्वाङ्गशीतलहोनेपर धीरेसे बालूवगैरहनिकालकर दवाको निकाललेना । औरकटोरीसहित बारीककचूर्णकरलेना, कटोरीमे जोकचाअशरहगयाहो उसकोअलग निकालदेना । फिरउसकप्रमाणमे त्रिफलाकाचूर्ण औरत्रिफलासे चतुर्थांश भगरेकाचूर्ण औरसबकेबराबर बाकुचीकेबीजोंकाचूर्ण डालकर सबको एकत्ररखकर रखछोड़े । फिरचित्रक, नीमकीछाल, अमिलतासकी

छाल, कनेर व करञ्जकीछाल इनसबको त्रिफलासे आधालेकर अठगुनागोमूत्रडालकर धीरे २ पकाना। जबचतुर्थभागमूत्ररहजाय तबइनको मसलकर छानलेना। इसकाढेमे जोकचावचाहुआ कटोरीकाअश है उसेडालकर धीरेधीरेपकावे औरचलातारहे जबरस सूखनेपर आवे तबइसको छानले, तावाइसमे जितनागलनेसे बाकीरहगयाहो उसकोनिकालकर अलगरखछोड़े। औरइसछानेहुएकाढेमे पहिलेवाला चूर्णडालदेऔरअठगुना खैरकेहीरकाकाढा डालकर पकावे। जबयहकाढा जलजाय तबउतनाही पलाशकी जड़कीछालकाकाढा डालकर पकावे। फिरउसकी ४-४ माशेकीगोलियें बनाकर रखछोड़े। इसमेसे १ गोली कुष्ठहरानुपानकेसाथ देनेसे कालाकुष्ठ, वैपादिक कुष्ठ किंवा अन्यसमस्तकुष्ठ दूरहोतेहैं ॥ ३०५ ॥

३०६ कुष्ठाटवीकुठारो रसः

चन्दनरुजोपकुल्याः सूतगन्धौ सुसम्मर्द्य।
त्रिदिनं त्रिफलानीरैर्लुङ्गरसेन तावता मर्द्यम्॥
सिद्धोदितो रसेन्द्रः कुष्ठाटवीकुठारः स्यात्।
त्रिफलोदकेन माषः षण्मासात्तक्रभक्ताशी ॥
जयति च कुष्ठं सकलं हृद्धात्रीतैललेपेन।
हृद्धात्रीतक्रेणतु नवनीतेन,तत्सिद्धेन॥१२३४॥
र., र. ल,

भाषा—सफेदचन्दन,कुठ, पीपल, शुद्धपाराऔर गन्धक, सबसमभागलेकर कूटकपड़छानकर त्रिफला, बिजोराइनकेरसोंसे तीनतीनदिनमर्दनकर एकएक माशेकी गोलियें बनाकर रखछोड़ना, यह कुष्ठाटवीकुठार रस तैयारहुआ, इसकी एकएकगोली त्रिफलाकेकाढेकेसाथदेकर ६महीनेतककेवल छाछभातखिलावे, औरग्रैनसिलसे पकायेहुए तैलअथवा छाछअथवा मक्खनकी मालिशकरेतो यहरस समस्तकुष्ठोंको दूरकरताहै ॥ ३०६ ॥

३०७ कुष्ठाटवीकुठारो रसः

सूतं गन्धकटङ्कणाभ्रकममं ताम्रायसी तत्समे,
स्कृष्णे रसभागिके दृषदि तत्सम्मर्द्य वासारसे।
पञ्चाङ्गेन सुभद्रकेन वरया भूपट्टनीरैः पृथङ्,
मर्द्यः सप्तदिनं भवेद्रसवरः कुष्ठाटवीछेदनः॥
तद्वल्लद्वितयं वरारसयुतं स्वीयानुपानैस्तथा,
कुष्ठान् हन्त्यखिलान् यथा
हरिकथासंश्रावणात्पातकम्।
द्वे रात्र्यौ महिषाक्षदद्रु हननस्नुग्भानुदुग्धं जलं,
राजद्रोः सुरभीजलं च निखिलं तद्वासरं शोषितम्
लेपस्तेन कृतो हरत्यपि
महापामां गजाख्याकृतिं
दद्रुं सिध्मविसर्पमण्डल
महाकुष्ठानि त्रिः सप्तकात् ॥

र.। टि० भुव पट्टानीवेति व्युत्पत्त्या भूलागा गृह्यन्ते, कदलीतरुनिवासिमित्ते केवलैरपि विधिविशेषेण कुष्ठनदयति।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, सुहागा, अभ्रकभस्म येसबएकएकतोला, ताम्रभस्मऔरलोहभस्म ४-४ तोले, कुठऔरपीपलएकएकतोला, लेकर सबका-चूर्णकर निम्बपञ्चाङ्गकेक्वाथ, त्रिफलाकेक्वाथ औरकेंचुओंकेरससे ७ ७ रोज़मर्दनकरनेसे यह कुष्ठाटवीकुठार रस तैयारहुआ। इसकी ६ रत्ती त्रिफलाकेक्वाथकेसाथ अथवा तत्तत्कुष्ठहरानुपानोंकेसाथ देनेसे यह समस्तकुष्ठोंको इसतरह नष्टकरताहै जैसे परमेश्वरकी कथाकाश्रावण पातकोंकानाशकरताहै। गजचर्म, कुष्ठ, पामा, दद्रु, सिध्म, विसर्प, मण्डल औरमहाकुष्ठ इनमे हल्दी,दारुहल्दी,गुग्गुल, पवांडकेबीज,थूहरआककादूध, अमिलतासकीछालकास्वरस औरगोमूत्र सबकोइकट्ठाकर एकदिनधूपमेरख इसका लेपकरनेसे औरउपरोक्त रसखिलानेसे येसब बहुतजल्दीनष्टहोजातेहैं। कमसेकम इसका२१रोज़प्रयोगकरनाउचितहै ॥ ३०७ ॥

३०८ कुष्ठान्तको रसः

शुद्धसूतं द्विधा गन्धं निर्गुण्डीवाकुचीरसैः।
दिनैकं मर्दयेत्पाच्यं यामं लवणयन्त्रके १२३७
उद्धृत्य चूर्णयेत्तुल्यंत्रिफलावाकुचीफलैः।
तुल्यांशं भृङ्गचूर्णञ्च सर्वमेकत्र पाचयेत् १२३८

पलाशखदिरक्वाथे गोमूत्रे लौहभाजने ।
दिनैकान्ते वटीं कुर्यान्निष्कैकां भक्षयेत्सदा ॥
कुष्ठं विस्फोटकं हन्ति नाम्ना कुष्ठान्तको रसः
मर्दनं भानुतैलेन आतपे कारयेत्सदा॥१३४०॥

र. र, रसायनस., र. को., चि. क, र का., दो, चि. र. भ., कुष्ठे। रसायनसंग्रहे शुद्धसूतंद्विधागन्धमित्यस्यश्लोकस्यस्थाने "सूत स्वर्णाभ्रक शुल्वं सूतं शुद्धं त्रिभिः समम्। अम्लैर्मर्दयेत्तु तद्गोलं तेनतुल्यश्च गन्धकमितिपाठ प्रकल्पित ।

भाषा—शुद्धपारा१भाग, शुद्धगन्धक२भाग, इनकीइकट्ठीकज्जलीकर सभालू, और बाकुचीइनके अङ्गस्वरस अथवाक्वाथोंसे एकएकरोज़ मर्दनकर गोलाबनाकर लवणयन्त्रमे एकपहरपकाकर स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकाललेना । इसकेबराबर त्रिफला औरबाकुचीकेबीजोंका चूर्णदेना। और इनसबकीबराबर भंगरेकाचूर्णदेकर सबसेअठगुने पलाश, खैरइनकेकाढ़े औरगोमूत्र इनमे क्रमसेपकाकर एकदिनकेबाद ४-४माशेकीगोलियें बनाकररखछोड़े । यह कुष्ठान्तकरस तैयारहुआ । इसकी एकएकगोली कुष्ठहरानुपानकेसाथदेनेसे विस्फोटकऔरकुष्ठ दूरहोतेहैं । इसरसकेप्रयोगकेसाथ आककेदूधमे पकायेहुए तैलकामर्दनकर कुछदेरतक रोगीकोधूपमेबैठानाचाहिये ॥ ३०८ ॥

३०९ कुठारि रसः (प्रथमः)

रसगन्धकतालानि कर्षमानानि भागतः ।
प्रत्येकं स्याद्दशगुणं ताम्रं तन्मर्दयेद् दृढम् ॥
स्नुहीक्षीरेण भल्लाततैलेन दिनसप्तकम् ।
पञ्चषष्टिकयामांस्तु कवचीयन्त्रगं पचेत् ॥
रसोऽयं सर्वकुष्ठघ्न एकगुञ्जाप्रमाणतः१३४२॥

र. का., कुष्ठाधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धकऔरहरिताल येप्रत्येक १तोला, ताम्बेकाचूरा १० तोलेलेकर थूहरकेदूधऔरभिलावेकेतेलसे सातरोज़मर्दनकर बालुकायन्त्र अथवालवणयन्त्रमे ६५ पहरतकपकाकर स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर रखछोड़े। यह कुठारि रसतैयारहुआ । इसकीएकएकरत्ती कुष्ठघ्नअनुपानकेसाथ देनेसे यह तमामकुष्ठोंकोदूरकरताहै ॥ ३०९ ॥

३१० कुठारिरसः (द्वितीयः)

शुद्धसूतं चित्रकस्य रसैर्मासं विमर्दितम् ।
रसोनद्रवतो भल्लीतैलैरेतैः पृथक् पुनः ॥
कटभीधूर्तकौन्तीनां गुञ्जानां विषतस्तथा ।
मासैकं स्वेदयेल्लौहे ततो गन्धेन कज्जलीम् ॥
कृत्वा ततः काचकूप्यां पञ्चविंशतियामकम् ।
पाचितोऽयं सर्वकुष्ठदद्रुघ्नः परिकीर्तितः ॥

र. का., कुष्ठाधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारेको चित्रक, लहसुन, भिलावेकातैल इनसे पृथक्पृथक्एकएकमहीने मर्दनकरे । फिरमालकागणी, धतूरा, रेणुका, गुञ्जाऔर बछनाग इनके यथासम्भवस्वरस, तैल अथवाक्वाथोंसे १ महीनेस्वेदनकरे । फिर तुल्यगन्धककेसाथ कज्जलीकर आतशीशीशीमेरख २५ पहरकीआंच देनेसे यह कुठारि रस तैयारहोगा । इसकी१रत्ती कुष्ठहरानुपानके साथ देनेसे समस्तकुष्ठोंको यह दूरकरताहै॥३१०॥

३११ कुष्ठेभकण्ठीरवो रसः

वीर्यं पुरारे र्बलिना समानं
ताम्राभ्रलोहानि समानि ताभ्याम् ।
पुरं वरास्नुग्विषतिन्दुबीजं
शिलाजतुल्यकरपर्दवीजम् ॥ १३४६ ॥
विमर्दितं सर्वसमानभागं
निवेशयेत्तन्मधुनस्तु भाण्डे ।
गद्याणमात्रं मधुनावलिह्य
साज्याश्च पथ्यां पयसा ददीत ॥ १३४७ ॥
नीरेण वा स्त्री तु विवर्जनीया
मूलं बलायाः प्रपिबेज्जलेन ।
तापोपशान्त्यै मधुसर्पिषा च
कुष्ठेभकण्ठीरवकोऽर्द्धकर्षः ॥ १३४८ ॥
विनाशयेत्कुष्ठमनेकवर्णं
व्रणाङ्कितं पूतियुतं त्रिमार्गैः ।

हस्ताङ्घ्रिकर्णाङ्गुलिभिन्ननासं
भग्नस्वरं स्रस्तकर विकेशम् ॥ १२४९ ॥
र, कुष्ठे

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, एकएकतोला, ताम्रभस्म, अभ्रकभस्मऔरलोहभस्म येप्रत्येकदोतोले, गुग्गुलु, त्रिफला, थूहरकादूध, कुचिला, शिलाजतु, तज, पवांड्केबीज येसबएकएकतोलालेकर सबकीबराबरमधुमिलाकर चिकने या काचके वर्तनमे रखछोड़े। इसमेसे ६माशामधुकेसाथचाटकर घीमेहर्ड़ीकाचूर्ण ३माशेसे६माशेतक चाटकर-ऊपरसेदूधपिलावे। अथवा पानीकेसाथ हरडोंकाचूर्ण दे। इसकेखानेसे यदितापमालूमहोतो एकतोला बलाकाचूर्ण जलकेसाथ अथवा घीऔरमधुकेसाथ देवे। यहरस नानावर्ण, सड़नवाला, चकत्तोंवाला, हाथपैरकी अङ्गुलिया औरकान, नाकयेजिसमेगिरपड़ेहों, स्वरबैठगयाहो (औरहाथपैरप्रभृतिकाभी कुछ हिस्सागिर गयाहो तथाबालभीगिरपड़ेहों) उसकुष्ठ कोभी यह अच्छा करताहै। इसप्रयोगमे विशेषकर स्त्रीसङ्गको छोड़देनाचाहिये ॥ ३११ ॥

३१२ कूष्माण्डपाकः (बृहत्)

कूष्माण्डस्य तुलां निधाय विधिन-
स्स्विन्नां प्रपिष्टां पुन-
र्युक्तां कर्षमितैःसुचूर्णिततमैर्व्योषाब्दजीराग्निभिः
चातुर्जातवरावलात्रयवरीतालीसमेथीत्रिवृ-
द्दन्तीवारणपिप्पलीक्षुरतिलद्राक्षात्रिकण्टाम्बुदैः।
चव्याश्वामयचारवानरिशटीयष्टीतुगापिप्पली,-
मूलाब्जैः मलवङ्ग शाल्मलि जया-
कङ्कोल जातीफलैः
जातीकोशविदारिसिन्धुमुशलीशृङ्गाटकैःसर्पिषः
प्रस्थेनाभ्रपलेन चापि सितया सार्द्धं तुलामानया
युक्त्यासाधुविपाच्य भाजनगतंकृत्वायथाग्निक्रमे,
कूष्माण्डम्परसायनंमुलल्लितंशुद्धोनरःशीलयेत्।
वृष्यं बृंहणमग्निदीपनकरं यक्ष्माम्लपित्तापहं,
पाण्ड्वश्वासजिदम्लपित्तशमनंमेहादिरोगप्रणुत्॥
एतेनातिवलीवलीविरहितः स्त्रीणां युवेवव्रजे-,
वृन्दं वृद्धतरो नरोऽति ललितःप्रज्ञाप्रभापूजितः॥
वृ यो त, वाजीकरणे

भाषा—पकाहुआसफेदकोंहड़ा छीलकर बीज-औरगूदानिकालकरफेंकदे, फिर इसकेबारीक २ टुकड़ेकर बाष्पयन्त्रसे स्वेदनकरले, जिसमेंकिअच्छीतरहपकजाय, उसमेसे ४०० तोलेलेकर त्रिकटु, धनियां, जीरा, चित्रक, चातुर्जात (तज, पत्रज, इलायची, नागकेसर) त्रिफला, बला, नागबला, अतिबला, शतावरी, तालीसपत्र, मेथी, निशोथ, दन्ती, गजपीपल, तालमखाना, कालेतिल, द्राक्ष, गोखरू, नागरमोथा, चव्य, असगन्ध, कुठ, चिरोंजी, केवाचकेबीज, कचूर, मुलहठी, वंशलोचन, पीपल, कमलकंद, लौंग, सेमरकामुसला, भाग, शीतलचीनी, जायफल, जावित्री, विदारी, सभाडूके बीज, दोनोंमुसली, सिंघाड़े, येप्रत्येक१तोला, घी ८० तोले, अभ्रक ४तोले, शक्कर ४००तोले, इन सबकोइकट्ठेडालकर बहुतमन्द आचसे पकावे। और चलाताजाय जिसमे कि नीचेनलगनेपावे। जबइसकी गोलीबननेलगे तबउतारकर शीतलहोनेपर नये या चिकनेवर्तनमे भररक्खे। इसमेसे अग्निबलदेखकर १तोलाभरया आधे तोलेकीमात्रा कायमकर सुबहके समय खाकरदूधपीनेसे यह धातुओंको बढ़ाताहै। अग्निको दीप्तकरताहै। राजयक्ष्मऔरअम्लपित्तको नष्टकरताहै। पाण्डु, श्वास, प्रमेह इनरोगोंको दूरकर बलीपलितको नष्टकरताहै। अनेकस्त्रियोंकेसाथ जवानकीतरह सम्भोगकरताहुआभीमनुष्यइससे बुद्धि औरकान्तिसेयुक्तरहताहै ॥ ३१२ ॥

३१३ कूष्माण्डपाकः (महान्)

कूष्माण्डस्य पचेलिमस्य बृहतः
खण्डांस्तुलासम्मिता,
स्त्वग्बीजरहितस्य साधुविपचेन्मन्देनमन्दाग्निना।
पश्चात्किञ्चिदमूनमूढहृदयःपिष्ट्वाशिलायांशनैः,
स्तत्कल्कं सुरभीघृतेन गुडवद्वन्द्वेन सम्भर्जयेत्॥

शीते तत्र वरावरीशटिमिशीश्रीखण्डवांशीबलाः,
वेल्लाधान्यकपट्कद्गुसुरहयोशीराजमोदास्त्रिवृत्।
कुष्ठंकट्फलमूशलीगजकणास्तालीसजीरद्वयम्,
द्राक्षागोक्षुरवृद्धदारुहुतभुग्यष्टीलवङ्गाम्बुजम् ॥
शृङ्गी चारजवानरीकुसुदिकाः खर्जूरवैमीतकं,
कङ्कोलो हपुषा विदारिलवणश्रेष्ठं चतुर्जातकम्।
जातीकोशसुवर्णमाक्षिकयुगं शृङ्गाटकं शाल्मली,
त्वक्चैषांमृदुलंरजःपिचुमितं प्रत्येकमत्रक्षिपेत् ॥
अभ्रं वापि पलप्रमाणममलं ताम्रं सलोहं मृतं,
प्रत्येकं पिचुयुग्मकं च सितया साकं तुलामानया।
सम्पाच्यानलयोगतो विरचयेच्चक्रीं यथाग्निप्रभे,
तामद्यादपिसायमम्बुकियदाचामेच ताम्बूलभुक्
कूष्माण्डस्यरसायनं निगदितं वाजीकरंस्त्रीजुषा,
मश्विभ्यां कफवातपित्तगदजि-
च्छुक्रार्तवातङ्कजित्।
वृष्यं चाप्यतिबृंहणं क्षयहरं जीर्णज्वरघ्नं वमि,-
मेहच्छेदिचरक्तपित्तविजयिस्यादम्लपित्तापहम्
रक्तार्तौ च विडामयप्रदरयोःपाण्डौ प्रसूत्यामये;
मन्दाग्नौ जठरामयेऽरुचिशिरःपीडाङ्गपीडासु च
आवल्ये पलिते वलीषु नयनश्रोत्रामये शस्यते,
दाहे सर्वशरीरजेऽपि पवनासे पाण्डुकृच्छ्रेषु च ॥

र. यो. त, सर्वरोगे

भाषा—पकेहुएसफेदकोंहडेको छीलकर बीज औरबीजकोषको निकालकर फेंकदे, इसकोबाष्पयन्त्रसेस्वेदनकरके ४०० तोले लेकर शिलापर खूब बारीकपीसडाले। फिर४०तोलेगायकेघीमें सेकडाले। इसकेठंढेहोनेपर त्रिफला, शतावर, कचूर, सौंफ, नारियल, बंसलोचन, बला, समालूकेबीज, धनियां, षड्पण (सोंठ, मिर्च, पीपल, पिपलामूल, चव्य, चित्रक,) तालमखाना, असगन्ध, खस, अजमोद निसोत, कुठ, कायफल, दोनोंमुसली, गजपीपल, तालीसपत्र, दोनोंजीरे,द्राक्ष,गोखरू,विधारा, चित्रक, मुलहठी,लौंग,कमलगट्टा,कमलकीजड़, काकड़ासींगी, चिरोंजी, कैंचकेबीज, नीलोफर, छुहारा, बहेड़ा, शीतलचीनी, हाऊबेर, विदारी, सेंघानमक, चातुर्जात, जावित्री, स्वर्णमाक्षिक, रजत माक्षिक, सिंघाड़े, सेमरकामुसला, तज, येप्रत्येक १-१तोला अभ्रकभस्म ४तोले, ताम्रभस्म २तोला, लोहभस्म २तोला, शक्कर ४००तोले, लेकर सबको इकट्ठेकर मन्दआचसेपकाकर चासनी बनाले। जबगोली बनने लगे तब निकालकर कोरेअथवाचिकनेबर्तनमेंरखदे। अग्निबलदेखकर मात्राकायमकर सुबहमे खाकरदूध-पीवे। रात्रिमेंइसको खाकर पानीपीकरपानखाना-चाहिये, भोजन न करे। इसकेबाद स्त्रीसम्भोगमे स्त्रीकीयथेच्छतृप्ति करसकताहै। स्त्रीसम्भोगोत्तर भूख-लगनेपर दूधपीवे। इसकेसेवनसे, कफरोग, पित्तरोग, वातरोग, शुक्रऔरआर्तवदोष, क्षीणता, क्षय, जीर्णज्वर, वमि, प्रमेह, रक्तपित्त, अम्लपित्त, रक्तातिसार, मलदोष, प्रदर, पाण्डु, सूतिकारोग, मन्दाग्नि, उदररोग, अरुचि, शिर पीड़ा, शरीरपीड़ा, वलीपलित, नेत्र तथाश्रोत्रकेरोग, समस्तशरीरकादाह, मूत्रकृच्छ्र येसबरोग नष्टहोतेहैं ॥ ३१३ ॥

३१४ कूष्माण्डावलेहः

कूष्माण्डकात्पलशतं सुस्विन्नं निष्कुलीकृतम्।
प्रस्थश्च घृततैलस्य तस्मिंस्तप्ते निधापयेत् ॥
त्वक्पत्रधान्यकव्योषजीरकैलाद्विपानलम्।
पड्ग्रथा चव्यमातङ्गी पिप्पलीमूङ्गबेरकम् ॥
शृङ्गाटकं कसेरूणि प्रवालं तालमस्तकम्।
चूर्णीकृत्य पलांशश्च गुडस्य तुलया पचेत् ॥
शीतीभूते पलान्यष्टौ मधुनः सम्प्रकल्पयेत्।
कफपित्तानिलहरं मन्दाग्नीनाञ्च दीपनम् १२६२
कृशानां बृंहणं श्रेष्ठ वाजीकरणमुत्तमम्।
प्रमदासु प्रसक्तानां ये च स्युः क्षीणरेतसः ॥
क्षयेण च गृहीतानां परमेतद्भिषग्जितम्।
कासं श्वासं ज्वरं हिक्कां हन्ति छर्दिमरोचकम् ॥
ख्यातंकूष्माण्डजं लेह्यमश्विभ्यां समुदाहृतम् ॥

इ. यो. त, सर्वरोगे।

भाषा—कूष्माण्डको छीलकरउसकेबीजऔरकोष निकालकर ४००तोलेको ६४ तोलेघी और ६४-

तोलेतैलमेडालकर सेकना । फिर तज, पत्रज, धनियां, सोंठ, मिर्च, पीपल, जीरा, इलायची, नागकेसर, वच, चव्य, अदरख, सिंघाड़े, कसेरू, प्रवालभस्म, तालगोले येसब चारचारतोले लेकर सबकाकपड़छानचूर्णकर उसीमे डालदेना और चारसोतोलेगुड़डालकर चासनीबनालेना, जबगोलीबननेलायकहोजाय तब उतारकर ३२तोलेमधुडालदेना । अग्निबलादिदेखकर मात्राकायमकर इसकोसुबहशामखानेसे कफ, पित्त-औरवायु, मन्दाग्नि, कृशता, नपुंसकत्व, शुक्रकाक्षीणता, क्षय, श्वास, कास, ज्वर, हिक्का, छर्दिऔरअरुचि इनसबको यह दूरकरताहै ॥ ३१५ ॥

३१५ कुसुमाकरो रसः

सुवर्णाभ्रकरौप्यञ्च प्रवालं मौक्तिकानि च ।
एकैकभागसंयुक्तं ताप्यभस्म द्विभागिकम् ॥
सर्वतुल्यञ्च सिन्दूरं खल्वमध्ये विनिःक्षिपेत् ।
भावना गव्यदुग्धेन भृङ्गक्वाथेन मर्दितम् ॥
पृथग्दिनद्वयं मर्द्य गुटिकां कारयेद्भिषक् ।
द्विकालं वल्लयुग्मेन नानामेहनिवारणम् १३६७
व्रणजालं निहन्त्याशु भगन्दरहरं परम् ।
ज्वरांश्च विविधान्हन्ति मूत्रकृच्छ्रं तथाश्मरीम्॥
अशीतिवातरोगांश्च नाशयेन्नात्र संशयः ।
कामवृद्धिकरं पुंसां बलपुष्टिकरं भवेत् ॥
कुसुमाकरनामायं कश्यपोमुनिरब्रवीत् १३६९॥
रसायनसं. । वाजीकरणे ।

भाषा—सुवर्णभस्म, अभ्रकभस्म, रजतभस्म, प्रवालभस्म; मौक्तिकभस्मयेसब एकएकतोला; सुवर्णमाक्षिक२तोले, इनसबकीबराबर रससिन्दूरलेकर सबकोखूबखरलकरके गायकादूध, भंगरेकास्वरसयाकाढ़ा इनदोनोंसे दोदोदिनघोटकर ६-६रत्तीकीगोलियें बनाकर रखछोड़े । इसमेंसे एकएकगोली सुबहशामखानेसे व्रण, भगन्दर, नानातरहकेज्वर, मूत्रकृच्छ्र, पथरी; अस्सीप्रकारकेवातरोग, इनसबको नष्टकर कामकीवृद्धिऔरपुष्टिको करताहै। यह कश्यपमुनिका कहाहुआहै ॥ ३१५ ॥

३१६ कुसुमायुधोरसः

सूतस्य द्विपलं चतुष्पलमितो गन्धोऽमृतं काञ्चनं
पादन्यूनपलं सुवर्णविमलाताप्यं रसेनोन्मितम्
लोहंकान्तमलस्तथाऽसित घनंकर्षोन्मितञ्चैकशो,
हन्तव्यं दरदेन लोहमखिलं चूर्णं ततो मार्दितम् ॥
मूषायां विगतावृतौ सिकतया यन्त्रे कृते स्थापये-
द्ब्राह्मीवारिदिनं निधेहि तदनु प्रत्येकमेकं दिनम्
वासाकुञ्जरशुण्ठिकात्रिकटुकं मेषीचनिर्गुण्डिका,
तालीकुञ्जरशुण्डिकाहुत भुजस्तोयानिदत्त्वापचेत्
ततस्तं निखिलाम्भोभि र्विमर्द्य पुटयेल्लघु ।
निर्यासैः शाल्मलेर्ग्राह्यो वल्लत्रयमितो रसः ॥
वलीपलितनाशाय त्रिवारं मधुराशनः ॥१३७२
सुरतेषु सुलोचनाशते गतवीर्यस्य भृशंमनोयदि
तदमुंरसमाश्रयाश्रयं कुसुमास्त्रस्यचिरायधन्विनः

यदि सन्ति सहस्रशः स्त्रिय-
श्चतुराःश्लेषमनोहराः प्रसन्नाः ।
सुकवेरिव गुम्फना गिरां
सुरसोऽनेन युवा रसेन भूयात् १३७४॥

र. र. स.

भाषा—शुद्धपारा ८तोले, शुद्धगन्धक१६तोले, सुवर्णभस्म ३तोले, सुवर्णमाक्षिक ८तोले, रजतमाक्षिक ८तोले, शिंगरफसे माराहुआलोह, कान्ततथामण्डूर औरकालाअभ्रक येसब एकएकतोलालेकर सबकोइकट्ठे घोटकर प्रकटमूषामे रखकर बालुकायन्त्रमे रख नीचेसे अग्निजलावे । जबबाद गरमहो तब ब्राह्मीकास्वरस मूषामे देताजाय इसतरह १दिनरससुखावे। फिरअडूसा, गजपीपल, सोंठ, त्रिकटु, मेंढासींगी, संभालू, खजूरकीताड़ी, हाथीशुण्डी, चित्रक, इनका एकएकरोज़रससुखावे । इसकेबाद क्रमसे एकएकदिन इन्हींरसोंमें घोटकर पुटदेताजाय । यह कुसुमायुधरस तैयारहुआ इसकी ९रत्तीकी मात्रा दिनमे तीन बखतमोचरसकेसाथदेनेसे औरमधुरभोजनकरानेसे मनुष्यस्त्रियोंके साथजवानकीतरह आनन्दलेसक्ताहै । इस रसको येजोगगोपजिनके बहुतसीचतुरस्त्रियांहैं ३१६

३१७ कृमिकण्टकोरसः

त्रिकटु त्रिफला हिङ्गु जीरके द्वे यवानिके ।
वस्तमोदा च किर्माणी हिङ्गुपत्री विडङ्गकम् ॥
शतपुष्पा सैन्धवञ्च सौवर्चलककलिङ्गकम् ।
मुस्ता प्रतिविषा निम्बशलाकाश्च कुलाम्बिका ॥
किरातं कर्षमात्राणि ताम्रं शाणार्धकं क्षिपेत् ।
शाणमात्रमिदं चूर्णमुदकेनावलोडयेत् १३७७
ततः खर्परखण्डांश्च तापयित्वाशुलोहवत् ।
क्षिपेत्तस्मिंश्च तत्पात्रमन्येनच पिधापयेत्१३७८
वस्त्रपूतं च सङ्गृह्यपाययेत्तच्छिशून्प्रति ।
कृमिरोगं ज्वरं छर्दिमतीसारञ्च नाशयेत् ॥
वह्नेश्च कुरुते दीप्तिं कासश्वासौ विनाशयेत् ।
बहुधा ह्यनुभूतोऽयं बालानां सुखकारकः१३८०

रसायनस , क्रिमिरोगे

भाषा—त्रिकटु, त्रिफला, हींग, जीरासफेद, स्याहजीरा, देशीअजवाइन, खुरासानीअजवाइन, अजमोदा, किरमानीजीरा, हिङ्गुपत्री (डीकामाली म०), विडङ्ग, सौंफ, सेन्धानमक, सचल, इन्द्रजव, नागरमोथा, अतीस, नीमकीसींक, कुलाम्बिका (कोलम्बा यूनानी, कोलमचाकी मराठी) येसब एकएकतोला, ताम्रभस्म २माशेलेकर सबको कपडा छानकरलेना । यह कृमिकण्टक रस तैयारहुआ । इसमेसे ३ माशा या योग्यतादेखकर मात्राकायमकरले । इसको पानीमें डालकरघोलदे फिरदोतीन ठीकरी गरमकर इसमेबुझाकर दूसरेपात्रसे ढकदे, वाष्पशान्तहोनेपर छानकर बच्चेको पिलादे । इससेकृमिरोग, ज्वर, छर्दि, अतिसार, अग्निमान्द्य, कास, श्वास येसब दूरहों । यह बच्चोंके विषयमे कईबार अनुभवकियाहुआ है । बच्चोंकेउपकारकेलिये यहा प्रकटकियागयाहै ॥ ३१७ ॥

३१८ कृमिकालकूटोरसः

सूतेन्द्रगन्धाभ्रकलोहभस्म
वर्धिष्णुमात्रं प्रथमाद् द्वितीयम् ।
विषं रसेन्द्रेण समं विडङ्गं
समस्ततुल्यं कुटजत्वगर्धा ॥
सम्मर्दितोऽयं क्रिमिकालकूटः
कर्षार्धमात्रः कृमिपीडिताय ॥१३८१

रसायनसार, क्रिमिरोगे

भाषा—शुद्धपारा१भाग, शुद्धगन्धक २ भाग, अभ्रकभस्म३भा., लोहभस्म४भा , शुद्धवछनाग१भा., इनसबकीबराबरविडङ्ग, औरसबसेआधी कुडेकीछाल लेकर सबकोकूटछानकर रखछोडे । यह कृमिकालकूट रसतैयारहुआ । इसकीआधेतोलेकीमात्रा कृमिहरानुपानकेसाथदेनेसे यह कृमिरोगकोनष्टकरताहै ।

३१९ कृमिकालानलोरसः

विडङ्गं द्विपलञ्चैव विषचूर्णं तदर्धकम् ।
लोहचूर्णं तदर्धञ्च तदर्धं शुद्धपारदम् ॥
रसतुल्यं शुद्धगन्धं छागीदुग्धेन पेषयेत् ।
छायाशुष्कां वटीं कृत्वा खादेत् षोडशरक्तिकाः
धान्यजीरानुपानेन नाम्ना कालानलो रसः ।
उदरस्थान् कृमीन्हन्याद्ग्रहण्यर्शःसमन्वितान् ॥
अग्निदः शोथशमनो गुल्मप्लीहोदराञ्जयेत् ।
गहनानन्दनाथेन भाषितो विश्वसम्पदि ॥

र. सु , र च , ध., र स , कृमिरोगे ।

भाषा—विडङ्ग ८ तोले, शुद्धवछनाग ४तोले, लोहभस्म २तोले, शुद्धपाराऔरगन्धक१–१तोलालेकर सबकीइकठी कज्जलीकर बकरीकेदूधमे पीसकर छायामेसुखाकर १६–१६रत्तीकीगोलियें बनाकर रखछोडे । यह कृमिकालानल रसतैयारहुआ । इसकी १गोली धनियाऔरजीरेकेपानीसेदेनेसे यह उदरस्थकृमि,ग्रहणी,बवासीर, मन्दाग्नि,शोथ, गुल्म,प्लीहाऔर-उदररोग इनसबको नष्टकरताहै । लोककेउपकारकेलिये गहनानन्दनेकहाहै ॥ ३१९ ॥

३२० कृमिकाष्ठानलोरसः

विशुद्धं पारदं गन्धं वङ्गं तालं वराटकम् ।
मनःशिला कृष्णकाचं सोमराजी विडङ्गकम् ॥
दन्तीनीजञ्च जैपालं शिवा टङ्कणचित्रकम् ।
कर्षमानन्तु प्रत्येकं वज्रीक्षीरेण मर्दयेत् ॥

फलायसदृशीं कृत्वा वटिकां भक्षयेत्ततः ।
कृमिकाष्ठानलो नाम रसोऽयं परिनिर्मितः ॥
श्लैष्मिके श्लेष्मपित्ते च श्लेष्मवाते च शस्यते ॥
र स, ध कृमिरोगे

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, वङ्गभस्म, हरितालभस्म या रसमाणिक्य, कौड़ीभस्म, शुद्धमैनसिल, काल्काचर्काभस्म, कालीजीरी, विडङ्गऔरशुद्धजमालगोटा, हरें, भुनासुहागा, चित्रकये प्रत्येक १-१तो लेकर सबकोकूटकपडछानकर थूहरकेदूधमें एकरोजघोटकर मटरकेबराबर गोलियें बनाकर एकएक गोलीदेनेसे यह श्लैष्मिक, श्लेष्मपित्तजऔरश्लेष्मवातज कृमिरोगोंकोदूरकरताहै ॥ ३२० ॥

३२१ कृमिकुठारोरसः (प्रथमः)

रसगन्धौ च तालश्च माक्षिकश्च मनःशिला ।
पलाशरुद्रबीजञ्च विषतिन्दुकमालिके ॥
हिङ्गुपत्रं वचा शुण्ठी हस्तिपिप्पलिरामठम् ।
भल्लातकं जातिबीजं विडङ्गं पद्मकेशरम् ॥
मुस्ताजाती चित्रमूलं त्रिकटुः कटुरोहिणी ।
करञ्ज ईश्वरी पाठा पिचुमर्द फलत्रयम् ॥
अश्वगन्धाश्च सारश्च मधुकं कादार्विकम् ।
इन्द्रयवं कुष्ठबीजं प्रत्येकं चा सनिष्ककम् ॥
खल्वमध्ये सूक्ष्मचूर्णं हंसपादीरसान्वितम् ।
पाठा फलानि चेश्वर्याः पटोलं शिग्रुमूलकम् ॥
रोमाणि चात्मगुप्तायाः यष्टिदारु विडङ्गकम् ।
महानिम्ब कृष्णनिम्बं शुण्ठी ब्राह्मी हरीतकी ॥
प्रत्येकं वस्तुपञ्चेषुभावितञ्च शनैःशनैः ।
कुङ्कुमागुरुकस्तूरीपङ्कमारिचपुष्पकम् ॥१३९५
योजितं खल्वमध्ये तु मर्दितं माषमात्रकम् ।
पयसार्द्रकक्षौद्राभ्यां सेवयेद्रोगिणं तथा ॥
कृमिकुठारयोगोऽयमश्विनीदेवनिर्मितः १३९६
पै रि, क्रिमिरोगे

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, हरिताल, सोनामाखी, मैनसिल, पलाशऔरधतूरेकेबीज, कुचिला, दोनोमालीऔरदोनामालतीकेपत्ते, बच, सोंठ, गजपीपल, हींग, भिलावा, जायफल, विडङ्ग, पद्मकेसर, नागरमोथा, जावित्री, चित्रक, त्रिकटु, कुटकी, करञ्जबीज, ईश्वरी (इसरोल हिं. सापसद म., कीडामारी गु.), पाठा, नीमकीछाल,त्रिफला, असगन्ध,खैरसार, मुलहठी, दारुहल्दी, इन्द्रजव, कुठ, करञ्जकेबीज, येसबबराबरलेकर कूटछानकर एकरोज हंसराजकेरसकी भावनादेकर सुखालेना । फिर पाठा, ईश्वरीके फल, पटोल, शिग्रुमूल, केवाचकेरोम, मुलहठी, देवदारु, विडङ्ग, महानिम्ब (बकायन) कीमज्जा, नीमकीमज्जा, इनसबको समभागलेकर चूर्णकर उसीचूर्णमे मिलादेना । फिर गोरखमुण्डीके क्वाथकी आठ औरब्राह्मीकी५, हरोंकेक्वाथकी५ भावनाएंदेकर केसर, तगर, कस्तूरीइनकाकल्क औरमिरचियाकद येसब एकएकतोला डालकर खूबघोटकर एकएकमाशेकीगोलियें बनाकर रखछोडे । यह कृमिकुठार रस तैयारहुआ। इसकी१—१गोली दूधसेअथवा अदरखकेरसऔरमधुसे खिलानेसे उदरके कृमियोंका नाशहोताहै ॥ ३२१ ॥

३२२ कृमिकुठारो रसः (द्वितीयः)

कर्पूरश्चाष्टभागश्च कुटजश्चैकभागिकः ।
तत्समानं त्रायमाणमजमोदा विडङ्गकम् ॥
हिङ्गुलं विषभागश्च तत्समानं च केसरम् ।
सर्वं दद्यं च मन्मथं भृङ्गराजरसैस्तथा१३९८॥
पलाशबीजसम्मिश्रमुन्दुरीरसभावितम् ।
ब्राह्मीरसं ततो दत्वासिध्येत्कृमिकुठारकः ॥
वल्लमात्रां वटीं कुर्याद्याद्देमसमन्विताम् ।
कुर्यात्कृमिविनाशञ्च सर्वशः सप्तभिर्दिनैः ॥
नि. र, र. च, र सु, वै वि, कृमिरोगे ।

भाषा—शुद्धकपूर ८भाग, कुड़ेकीछाल, त्रायमाण, अजमोद, विडग, हिंगुल, शुद्धबछनाग, केसर-येसब एकएकभागलेकर सबकोकपड़छानकर भगराके रससे एकरोजभावनादेकर सुखाले, इनसबकीबराबर पलाशबीजकाचूर्णमिलाकर मूषाकर्णीके रससे भावनादेकर ब्राह्मीकेरसकी१भावनादेनेसे यह कृमि-

कुठार रस सिद्ध हुआ । इसकी३-३रत्तीकीगोली धतूरेकेरसके साथदेनेसे सातदिनमे सबतरहके कृमियोंकानाशहो ॥ ३२२ ॥

३२३ कृमिकुठारो रसः (तृतीयः)

शिवोद्भवं गन्धकदीप्यवेल्लं
पालाशबीजंविषतिन्दुबीजम् ।
भागोत्तरं चास्य ददीत माषं
क्षौद्रेण जन्तुञ्च निहन्ति शूलम् ॥ १४०१ ॥

र श, यो स, कृमिरोगे ।

भाषा—शुद्धपारा१भाग, गन्धक२भाग, अजवाइन ३ भाग, विडङ्ग४ भा., पलाशबीज ५ भाग, कुचिला६भाग, येसबक्रमबृद्धलेकर कज्जलीबनाकर रखले । इसकी १ माशेकीमात्रा मधुमेमिलाकरदेनेसे समस्तप्रकारके कृमिऔरशूल नष्टहोतेहैं ॥ ३२३ ॥

३२४ कृमिकुठारो रसः (चतुर्थः)

सूतायोरविगन्धटङ्कणयवक्षारंक्रमाद्वर्द्धितम्
पालाशं प्रसवं कटुत्रययुतं शङ्खं कपर्दाभिधम् ।
हिङ्गूषोडशभागिकान् विषयुतान्
खल्वे दिनं भावयेत्,
नान्दीवेल्लजहाटकाम्बुविजया
जाद्भ्यःकुठारोरसः ॥१४०२॥
वल्लैकं मधुवेल्लजै र्ज्वरहरो रोगानुपानै र्युतो,
हन्त्यर्शोग्रहणीकृमींश्चवमनं शूलातिसारादिकम्।
प्लीहाध्मानकगुल्मजन्तुजठरच्छेदेकुठारोरसः,
पथ्यं सोदनतक्रगव्यमथवा रोगानुसारं भवेत्॥

र श, कृमिरोगे ।

भाषा—शुद्धपारा१भाग, लोहभस्म२भा०, शुद्धगन्धक३भा०, सुनाहुआसुहागा४भा०, यवक्षार५भा०, पलाशबीज, त्रिकुटु, शङ्खभस्म, कौडीभस्म, सुनाहुआहींग, शुद्धबछनाग, इनसबको१६-१६भागलेकर सबकीइकट्ठीकज्जलीकर नन्दीवृक्ष, मरिच, धतूरा, भागइनकेरसोंसे एकएकदिनभावनादेकर ३-३रत्तीकीगोलियेंबनाकररखछोड़े । यह कृमिकुठार रसतैयारहुआ, इसकीएकएकगोली मधुऔरकालीमिर्चकेसाथदेनेसे ज्वरकोदूरकरतीहै और-तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथदेनेसे बवासीर, ग्रहणी, कृमिरोग, वमन, शूल, अतिसार, प्लीहा, आध्मान, गुल्म, कृमि, उदररोग, इनसबको यह नष्ट करतीहै इसमेछाछऔरभातपथ्यदेना, अथवा रोगानुसारदेना ॥ ३२४ ॥

३२५ कृमिकुठारो रसः (पञ्चमः)

सूतं गन्धं कुटिलसहितं भागवृद्धया क्रमेण,
भाव्यं साग्निं मरुबकवचानिम्बुतिन्दूकशिग्रोः ।
राजार्काम्भः कुटजविजयाबीजपूराग्नितोयैः
धान्याजन्तुक्रिमिरिपुसरुग्गोजलै र्वल्लयुग्मम् ॥

र मि, कृमिरोगे । टि० राजार्क मन्दार, तिन्दुक-टेंभुरणीम०, जन्तुहिङ्गु ।

भाषा—शुद्धपारा१भा०, गन्धक२भा०, शङ्ख-३भा०, लेकर सबकीकज्जलीकर चित्रक, मरुवा, बच, निम्ब, तेंद अथवाकुचिला, सहिजन, राजार्क, कुटज, भाग, विजोराइनकेस्वरस अथवाक्वाथोंसे एकएकभावनादेकर ६-६रत्तीकीगोलियें बनाकररखछोडे, यह कृमिकुठाररसतैयारहुआ, इसकीएक-एकगोलीधनिया, हींग, विडङ्ग, ओर कुठइनकेक्वाढेसे-देनेसे समस्तकृमि, मन्दाग्नि, अरुचि, प्लीहा, शूल, गुल्मयेसबदूरहों ॥ ३२५ ॥

३२६ कृमिघातिनीगुटिका (कृमिमुद्गरः—कीटमर्दः)

रसगन्धाजमोदानां कृमिघ्नब्रह्मबीजयोः ।
एकद्वित्रिश्चतुः पञ्चतिन्दो र्बीजस्य पट्ट क्रमात्
सञ्चूर्ण्य मधुना सर्वं गुटिकां कृमिघातिनीम्।
खादेत्पिपासुस्तोयञ्च मुस्तानां कृमिशान्तये ॥
आखुकर्णीकषायञ्च पिबेचानुसशर्करम् १४०६॥

र चि, र सि, र. श र क, रसायनस, र दी, भै. र., र क. ल र सु, र. स, वै. चि., र को, (कृमिनाशिनी) र र स, र च, (अग्नितुण्डीवटी) वै क., ध, चै. द, भै र, यो म, वृ यो त, नि र, यो र, भै सा, र कौ, र प्र, र र, व रा, चि र, र. क यो., चि., क. ।

टि० आखुपर्णी- प्रतिदेशे विभिन्नविभिन्नलतासु क्षुपेषु न प्रसिद्धिरस्ति परन्तु अत्र या मण्डूकपर्णी पत्रोपर्य्यर्द्धकर्तितपत्रास्ति सा ग्राह्या, कोंकणे सा उंदरकानी नाम्नाप्रसिद्धाऽस्ति क्रिमिविषयो प्रणाशे तस्या प्रयत्नप्रचारात् । कृमिमुद्गरे ब्रह्मबीजविषमुष्टिकयोः प्रमाणव्यत्यय विहाय नास्त्यन्यो विशेषस्तत्रन्या निष्कमात्रा तु नातिविचारपरिपूर्णेति नु स्पष्टएवदोषः अतस्तस्यात्रैवान्तर्भावउचितः । कीटमर्दरसे ब्रह्मबीजविषमुष्टिप्रमाणव्यत्ययं त्यक्त्वा नास्त्यन्यो विशेषोऽनस्तस्याप्यत्रान्तर्भावः

भाषा—शुद्धपारा१भाग, गन्धक२भा. अजमोद३भा., विडङ्ग४भा.,पलाशबीज५भा., कुचिलेकेबीज अथवाहेंदकेबीज ६ भाग, इनसबकीकज्जलीकर मधुमे तीनतीनरत्तीकीगोलियें बनाकररखछोडे । यह कृमिघातिनीगुटिका तैयारहुई । इसकीएकएकगोली मूषाकर्णीकेकाढेमे शक्करमिलाकर उसकेसाथ देनेसे समस्तकृमि दूरहों । इसके देनेसे अधिकप्यासलगेतो नागरमोथाऔरविडङ्गकाक्वाथपिलाना । इसकेभीदेनेसेकदाचित्प्यासनरुकेतोठंढापानीपिलाना ॥३२६॥

३२७ कृमिघ्नोरसः

क्रिमिघ्नकिंशुकारिष्टबीजं सुरसमस्मकम् ।
पल्लद्वयं चाखुपर्णीरसैः क्रिमिविनाशनम् ॥

र. सु., र. मु., ध., र. चं., कृमिरोगे ।

भाषा—विडङ्ग,पलाशबीज, रीठेकीमज्जा अथवा निम्बकीमज्जा, पारेकीभस्म येसबसमभागलेकर इनकीतीनतीनरत्तीकीमात्रा मूषाकर्णीके रसकेसाथदेनेसे समस्तकृमिदूरहोंवें ॥ ३२७ ॥

३२८ कृमिदावानलोरसः

हिङ्गुलं कर्षमानं स्यादन्तीबीजं तदर्धकम् ।
अर्कक्षीरेणमम्मर्द्य दापयेद्वागना दश १४०८॥
माषमात्रं प्रदातव्यमर्कमूलरसं पुनः ।
प्रपिबेद्धिङ्गुसंयुक्तं कृमिजालनिपातनम् ॥
कृमिदावानलो नाम नाशयेत्कृमिसञ्चयम् ॥

र. मु., नि. र., ना. वि., टो० (कृमिशत्रु-) कृमिरोगे ।

भाषा—सिंगरिफ१तो., जमालगोटा ½ तो., इनकोदमोकेदूधमे आकनिंदगमें मर्दनकर एकएकमाशेकी गोलियेंबनाकर रखछोडे । यह कृमिदावानल रसतैयारहुआ,इसकी १गोलीदेकर आककीजडकीछालकारस २तो., हींग १ माशाअथवा२माशे डालकर पिलानेसे क्रिमियोंकी कोथलीनिकलपडतीहै ३२८॥

३२९ कृमिद्रुमकुठारोरसः

शुद्धसूतं समं गन्धं कुर्यात्कज्जलिकां तयोः ।
अजमोदाविडङ्गानि तथा चोरयवानिका१४१०
प्रत्येकं कज्जलीतुल्यं पारिभद्रद्रवे दिनम् ।
मर्दयेत्सूर्पिणीनीरे स्तथाशेफालिकारसैः१४११
तच्च शुष्कं चतुर्वल्लं दद्यादुष्णेन वारिणा ।
मन्दाग्निं कृमिरोगञ्च नाशयेन्नात्र संशयः ॥
कृमिद्रुमकुठारोऽयं महेशेन विनिर्मितः १४१२

र. का., कृमिरोगे ।

भाषा—शुद्धपाराऔरगन्धक समभागलेकर दोनोंकीकज्जलीकर अजमोद, विडङ्ग, खुरासानीअजवाइन येप्रत्येककज्जलीकेबराबर लेकर कण्टकीपलाश (पांडिरवो गु०) अथवानिम्ब, शूर्पिणी (सताव), पारिजात इनप्रत्येकके रस अथवाक्वाथोंसे मर्दनकर बारहबारहरत्तीकीगोलियें बनाकर रखछोडे । यह कृमिद्रुमकुठार रसतैयारहुआ । इसकीएकएकगोली गरमपानीकेसाथदेनेसे मन्दाग्निऔरकृमिरोगदूरहों३२९

३३० कृमिधूलिजलप्लवोरसः

पारदं गन्धकं शुद्धं वङ्गं शङ्खसमंसमम् ।
चतुर्णा योजयेत्तुल्यं पथ्याचूर्णं भिषग्वरः१४१३
दण्डयन्त्रेण निर्मथ्य पटोलस्वरसं क्षिपेत् ।
कार्पासबीजसदृशीं कुर्याद्वै यत्नतो वटीम् १४१४
प्रातस्तिस्रो वटी भक्षेच्छीततोयं पिबेदनु ॥
केवले पित्तिकेयोज्यः कदाचिद्वातपित्तिके
श्रीमद्गहननाथोक्तः कृमिधूलिजलप्लवः१४१५

र. सं., र. मु., ध., क्रिमिरोगे.

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, वङ्गभस्म, शङ्खभस्म, येसबसमभाग, इनसबकीबराबर हर्रेकाचूर्णलेकर सबकोइकट्ठेमिलाकर पटोलपत्रके रससेघोटकर कपासकेबीजकीबराबर गोलियेंबनाकर रखछोडे ।

इसमेसे२गोलीठंडेपानीकेसाथदेनेसे केवलपैत्तिककृमिरोग अथवावातपैत्तिककृमिरोगको यहनष्टकरताहै यह गहनानन्दकाकहाहुआहै ॥ ३३० ॥

३३१ कृमिनाशनोरसः (कृमिरोगारिः)

सूतं गन्धं मृतं लोहं मरिचं विषमेव च।
धातकी त्रिफला शुण्ठी मुस्तकं सरसाञ्जनम् ॥
पाठा त्रिकटु मुस्ता च वालकं बिल्वमेव च।
भृङ्गाद्भिर्भावितःसम्यग्वल्लमात्रःक्रिमिप्रणुत् ॥

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, लोहभस्म, मरिच, शुद्धबछनाग, धायडीकेफूल, त्रिफला, सोंठ, नागरमोथा, रसोत, पाठा, त्रिकटु, मोथा, सुगन्धवाला (तगरगंठोला गु०) बिल्वमज्जा, इनसबको इकट्ठेकर कूटछानकर भंगरेके रसकीभावनादेकर तीन या छः रत्तीकी मात्राकृमिहरानुपानकेसाथदेनेसे कृमिरोगनष्टहो ॥ ३३१ ॥

३३२ कृमिविनाशनोरसः

शुद्धसूतं समं गन्धमभ्रं लोहं मनःशिला।
धातकी त्रिफला लोध्रं विडङ्गं रजनीद्वयम् ॥
भावयेत्सप्तधा सर्वं शृङ्गवेरभवं रसैः।
चणमात्रां वटीं कृत्वा त्रिफलारससंयुताम् ॥
भक्षयेत्प्रातरुत्थाय कृमिरोगोपशान्तये।
वातिकं पैत्तिकं हन्ति श्लैष्मिकञ्च त्रिदोषजम् ॥
नाम्नाकृमिविनाशोऽयं क्रिमिरोगकुलान्तकः ॥

र. सं., ध., र. सु., कृमिरोगे।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, अभ्रकभस्म, लोहभस्म, मैनसिल, धायडीकेफूल, त्रिफला, लोध, विडङ्ग, हल्दी, दारुहल्दी, समभागलेकर कूटछानकर ७दिनअदरखकेरसमे मर्दनकर चनेप्रमाणगोली बनाकर प्रातःकालत्रिफलाकेकाढेकेसाथ एकएकगोलीदेने से वातिक, पैत्तिक, श्लैष्मिकऔरत्रिदोषज कृमिरोग नष्टहोतेहैं ॥ ३३२ ॥

३३३ कृमिभैरवोरसः

रसेन्द्रगन्धकौ हिङ्गु कुबेराक्षं पृथक् समम्।
मर्दयेत्सूर्पिणीनीरैः शोभाञ्जनजटारसैः १४२१
तथा पलाशबीजानां तैलेन परिभावयेत्।
नागवल्लीपलाशेन कृष्णाचूर्णयुतो रसः १४२२
देयो वल्लत्रयमितः कृमिज्वरविनाशनः।
विडङ्गमाक्षिकाभ्यां वा दत्तः कृमिविकारनुत् ॥
कृमिभैरवनामायं कृमिरोगकुलान्तकः १४२३

र. का., कृमिरोगे।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, हींग, कञ्जाकेबीज, इनसबको समभागलेकर सतावरकारस, सहिजन, अमरबेल पलाशकेबीजोंकातैल औरपान इनकेसाथ १-१रोज़मर्दनकर रखछोड़े। यह कृमिभैरव रस तैयारहुआ इसकी ९रत्तीकी मात्राबराबरकेपीपलके चूर्णकेसाथ देनेसे अथवाविडङ्गऔरमधुकेसाथदेनेसे समस्तकृमिरोगदूर हों ॥ ३३३ ॥

३३४ कृमिविध्वंसनोरसः

(उदरजन्तुविध्वंसनः)

गन्धसूतौ समौ ताभ्यां तुल्यश्च मधुकं सिता।
आखुकर्णीरसं दत्त्वा मर्दयेद्दिवसद्वयम्१४२४॥
मधुकञ्च समं दत्त्वा क्षुद्रादिजनितेन च।
दिनकं मर्दयेचाथ भल्लातकथितै र्जलैः ॥
विषतिन्दुकबीजानि ब्रह्मभूरुहजानि च।
जातीफलं समुद्रस्य फलं तात्यकमेव च ॥
सर्वमेतत्समं कृत्वा सर्वतुल्यञ्च कैतवम्।
एतत्सर्वं विचूर्ण्याथ रसेन सह मेलयेत् ॥
विमृद्य सुरपुष्पस्यैश्च वेल्लस्याम्बुधरस्य च।
ततः सूर्पालिनीक्वाथैः स्रवा तश्च विभावयेत् ॥
चणकप्रमिता कार्या गुटिका जन्तुनाशिनी।
वचाम्बुपर्णीमुख्यानां नागरस्य कषायतः ॥
एका वटी प्रदातव्या जठरक्रिमिशान्तये।
रोहिषादिकषायं वा सर्वजन्तुनिपातनी ॥
तुवरीकथितं तोयं सवलं भोजने मतम् ॥

रसमागरे, कृमिरोगे।

भाषा—शुद्धपाराऔरगन्धक समभाग इनदोनों की बराबर मुलहठीऔरखांड लेकर सबकी इकट्ठी कजलीकर मूसाकर्णीके रससे २रोज़ मर्दनकर सबकी

बरावर मट्ठएदेकर क्षुद्रादिकाथ(देखोशार्ङ्गधर)औरमल्ला-तकतैलसे एकएकरोजमर्दनकर शुद्धकुचिले, पलाश-केबीज, जायफल, समुद्रफल, सोनामाखी, येसब समभागलेकर पूर्वचूर्णकीबराबर डालकर समस्त-कीबराबर शुद्धधतूरेके बीजोंकाचूर्णमिलाकर उसीके रसकीएकभावनादेकर जीरासपेद, जीरास्याह, काली-जीरी, बिडङ्ग नागरमोथा, स्ताब और भंगरा इनप्रत्ये-कके स्वरस अथवाकाथोंमें तीनतीन भावनादेकर चने-प्रमाणगोलीबनाकर रक्खे । इसकी १ गोली बच, मूषाकर्णी और सोंठ वगैरहके काढेसे देनेसे अथवा रोहिषादिकाथसे समस्त कृमियोंका नाशकरती है। अरहरका यूष तैल्डालकर भोजनमें हितकरहै॥३३४॥

३३५ कृमिविध्वंसनो रसः

रसं गन्धकं वस्तमोदेन्द्रबीजं
वचातिन्दुकंब्रह्मबीजं विडङ्गम् ।
गृहीत्वा क्रमाद्भागवृद्ध्या च सर्वं
वराशंखिनी कारवल्ली च पुष्टी १४३१
ततः शिग्रुमुस्तासुकर्णीकृमिघ्नं
घृपारोहिणीनिम्बलुङ्गद्रवैश्च ।
तथारिष्टगोधावतीकाकजङ्घाः
पृथङ्मर्दयेद्यामप्रमात्रं क्रमेण १४३२
तथाचार्द्रकं वल्लमात्रं प्रदद्या
ज्जयेदाशुदुष्टक्रिमीन् दुष्टतापान् ।
हरेज्जन्तुजालं तथा जन्तुशूलं
रसेन्द्रःकृमिघ्नंमनोज्यं प्रशस्तः १४३३

रसायनसं.

भाषा—शुद्धपारा,गन्धक,अजमोद,इन्द्रजव,वच, कुचिला,पलाशबीज,विडङ्ग, इनकोक्रमवृद्धभागसेलेकर त्रिफला,शंखपुष्पी,करेला, शरपुंख, सहिजन, नागर-मोथा, मूसाकर्णी,विडङ्ग,थूहर,कुटकी, नीम,बिजौरा, रीठा,पाषाणभेद, काकजङ्घाऔरअदरख इनप्रत्येकके रसोंमें दोदोपहरमर्दनकर ३–३रत्तीकीगोलियें बना-करखाओं। इसको कृमिनाशानुपानकेसाथदेनेसे दुष्ट-कृमियोंकानाशहोताहै ॥ ३३५॥

३३६ कृमिहरो रसः (प्रथमः)

शुद्धसूतमिन्द्रयवमजमोदां मनःशिलाम् ।
पलाशबीजं गन्धश्च देवदाल्या द्रवै दिनम् ॥
सम्मर्द्य भक्षयेन्नित्यं शालपर्णीरसैः सह ।
सितायुक्तं पिबेचानु कृमिपातो भवत्यलम् ॥

र. च, र. म., र. को, वै चि, नि. र, (पारदादि-योग.)। कृमिरोगे।

भाषा—शुद्धपारा,इन्द्रजव, अजमोद, मैनसिल, पलाशबीज, गन्धकसमभागलेकर बन्दालकेरसमेंएक-दिनमर्दनकर १माशेसे २माशेतककीगोलियें बनाकर रखछोडे। इसमेंसे एकएकगोली सुबहशामशालपर्णीके काढेकेसाथदेनेसे समस्तकृमियोंकानाशहो ॥३३६॥

३३७ कृमिहरो रसः (द्वितीयः)

सूतगन्धरविलोहरामठं चित्रकंकृमिहरं भवेद्रुजा
मल्लिका समलता विमर्दिता
नागरातिविषशक्रवारिभिः ॥ १४३६॥
तथाम्बुपर्णी सुरसेन्द्रवारुणी
लज्जावतीमेघवराथराम्बुभिः ।
विमर्दितो नाशयति द्विवल्लतोऽजमोदहिङ्गु-
क्रिमिशत्रुयुक् कृमीन् ॥ १४३७ ॥
पलाशबीजहिंग्वग्निवेल्लायुक्कृमिनाशनः ।
मल्लिकेन्द्रयवक्षौद्रयुक्तो वेल्लारणायुतः१४३८॥

र.

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, ताम्रभस्म, लोह-भस्म, हींग, चित्रक, विडङ्ग, कुठ, येसबसमभाग लेकर घुटकपड्छानकर चमेली, मालती इनके काढेसे एकरोज, सोंठ, अतीस, इन्द्रजव इनकेकाढेसे एकरोज और मिश्री, तुम्बी, इन्द्रायण, लज्जालु, नागरमोथा, गजपीपल, त्रिफला इनकेकाढेमेंएकरोज मर्दनकरे। यह कृमिहर रस तयारहुआ इसको ६ रत्तीभरमात्राअजमोद, हींग, विडङ्ग इनके चूर्णके साथ देनेसे अथवा पलाशबीज, हींग, चित्रक, मरिच, इनकेसाथदेनेसे अथवा चमेली, इन्द्रजव औरमधुकेसाथदेनेसे अथवा मरिच और निशोतकेसाथ देनेसेसमस्तकृमियोंकानाशहो ॥ ३३७ ॥

३३८ कृमिहरो रसः (तृतीयः)

सप्त स्यु र्देरदाद्भागा नेपालस्य तथैव च ।
विषमुष्टी चतुर्भागा पारसीकयवानिका १४३९
क्वाथेन मर्दयेत्सप्तवारं शोष्यं खरातपे ।
माषमात्रं प्रदातव्यं कृमिरोगहरं परम् १४४०॥
ना. नि.,

भाषा—शुद्धशिंगरिफ७भाग, शुद्धजमालगोटा ७भाग, कुचिला४भाग, इनसबकोइकट्ठेकर खुरासानीअजवाइनकेकाथसे सातभावनाएं देकर एकदमकडीधूपमे सुखाकर एकमाशेकी गोलीदेनेसे कृमिरोग नष्टहों ॥ ३३८ ॥

३३९ कृम्यङ्कुशोरसः

निम्बतैलेन सम्मिश्रः पारदोगन्धकस्तथा ।
कृमिजित्काथसंयुक्तः कृमिकोटिविनाशनः ॥
र. प्र. सु., ।

भाषा—शुद्धपाराऔरगन्धक समभागलेकर दोरोजतकघोटकर सूखीकजलीकर निम्बकेतैलसे ३–४ रोजमर्दनकर इसकीतीनतीनरत्तीकीगोलियें अथवा चूर्णहीबनारक्खें । इसमेसे अग्निवलदेखकर विडङ्गके काढेकेसाथ दोनोंवक्त उचितमात्रामे देनेसे, कृमिरोग नष्टहो ॥ ३३९ ॥

३४० कृष्णमाणिक्यरसः

तीक्ष्णं कान्तं माक्षिकञ्चाभ्रकञ्च
ताम्रं तुल्यं मारितं सर्वमेतत् ।
तीक्ष्णान्सूतं मारितं भागयुग्मं
पूर्वद्रव्यान्मानतो दिङ्मितांशम् १४४२
पिष्ट्वा सम्यक्कण्टकं दिग्जटानां
द्रावे घृष्ट्वा तद्दिनैकं ततश्च ।
कालाकार्यैश्चैकमेवं दिनं वै
घृष्ट्वा पश्चाद्वामहायनाख्यनीरैः ॥
पक्त्वा मूषामध्यतस्तन्निरुध्य
यन्त्रे सम्यग्वालुकाख्ये दिनैकम् ।
सम्यक्पाच्यं मन्दवह्निप्रयोगा-
न्माणिक्याख्यः कृष्णपूर्वः प्रसिद्धः ॥
चि. प्र., र. का., र. सु., रसेन्द्र., पुरे ।

भाषा—फौलादभस्म, कान्तपाषाणभस्म अथवा कान्तलोहभस्म, सोनामाखी, अभ्रकभस्म, ताम्रभस्म-येसब एकएकभाग, पारदभस्म २ भाग, इनसबसे दसवाहिस्सा मैनफलका चूर्ण मिलाकर आकाशबेलकेरसऔर कालीजीरी के काथ तथा वामरूपानीसे एक-एकरोज़मर्दनकर गोलावनाकर सुखाकर सम्पुटमेंबंदकर वालुकायन्त्रमे एकरोज़मन्द आंचसे पकाकर स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालले । इसकी ३–३ रत्ती कुष्ठहरानुपानकेसाथदेनेसे यह कुष्ठकोनष्टकरताहै ३४०

३४१ कृष्णमाणिक्यरसः

हेममाक्षिकगन्धाश्म तीक्ष्णकान्ताभ्रकं समम् ।
द्विगुणं हरवीर्यञ्च दशमांशञ्च सक्तुकम् ॥
मञ्जिष्ठादिकषायेण वालुकायन्त्रपाचितम् ।
कृष्णवर्णकसङ्काशमिदं भस्मैव कुष्ठजित् ॥
मञ्जिष्ठा घनदारु कुष्ठखदिरश्रेष्ठा वचा वाकुची,
पाठा पर्पटराजवृक्षकटुका यष्ट्याह्वमूर्वानिशाः ।
त्रायन्ती किटिमारवेल्लघृपकं निम्बामृतावत्सकं,
काकोली सदुरालभा च परमः कुष्ठक्षयघ्नो गणः
र. र. स., र. को., र,

भाषा—सुवर्णमाक्षिक, गन्धक, फौलादभस्म, कान्तलोहभस्म, अभ्रकभस्मयेसबसमभाग, शुद्धपारा २ भाग, सक्तुकविष दसवांभाग, इनसबकी इकट्ठीकजलीकर मञ्जिष्ठादिकाढेमे एकदोरोज़मर्दनकर वालुकायन्त्रमे ४ पहरपकानेसे काळेरङ्गकी भस्म तैयार होगी । उसमेसे तीनतीनरत्तीओमात्रा मजीठ, नागरमोथा, देवदारु, कुठ, खदिर, गजपीपल, वच, बाकुची, पाठा, पित्तपापडा, अमिलतासकागूदा, कुटकी, मुलहटी, मूर्वा, हल्दी, त्रायमाण कीदामारी, विडङ्ग अडूसा, नीमकीछाल, गुडूची, कुरैया, काकोलीऔरजवासाइनकेकाढेअथवा चूर्णकेसाथदेनेसे समस्तकुष्ठनष्टहों यह कुष्ठनाशक श्रेष्ठ गणहै ॥ ३४१ ॥

३४२ कृष्णायंलोहम्

कृष्णाभयालोहचूर्णं विलिहन्मधुसर्पिषा ।
परिणामभवं शूलं सद्यो हन्ति गुदाश्रयम् ॥
वृ. यो. त., यो. र., चि. र., यो. स., र. को., व. र., टो.

र. र., र. चि., यो. र., र., वृ. मा., परिणामशूले। लोहपद्न्यामनुपाने सिता अधिकाप्रदत्ता ।

भाषा—पीपल,हर्र, लोहभस्म समभाग मिलाकर इसकीएकएकमाशेकीमात्रा मधुऔरघीकेसाथचटानेसे परिणामशूलको यह तत्कालनष्टकरताहै३४२

३४३ केसरपाकः (प्रथमः)

केशरन्तु पलमेकमुज्ज्वल-
श्चाढकेनपयसा विपाचितम् ।
गोघृतञ्च कुडवार्धमुज्ज्वलं
शर्कराञ्च कुडवोन्मितां शुभाम्१४४९॥
सर्वदोषरहितं सुशीतले
माक्षिकञ्चकुडवं नियोजयेत् ।
औषधानि कथितानि योजये
द्रूपवर्ण सहितानि सन्ति चेत्॥१४५०॥
शुद्धसूतमृतवङ्गमभ्रकं
लोहशुल्बमहिफेनमिश्रितम् ।
नागभस्मसकलैः समांशकं
मानचञ्च दशबिल्वकं शुभम् ॥१४५१॥
त्र्यूषणागुरुलवङ्गपत्रकं
जीरकञ्च फलजातिवल्कलम् ।
चित्रकञ्च मुसलित्रिगन्धकं
चव्यकं फणिलतासमुद्भवम् ॥१४५२॥
आज्यदुग्धसहितं निषेवये-
द्वर्जयेच्चदधि तक्रमम्लकम् ।
सर्वमेहशमनञ्च भेषजं
श्वासकासहरणं कफापहम् ॥ १४५३ ॥
वातमेहकटिशूलनाशनं
हन्ति गुल्मगुदकीलवाहिकाः
कामवृद्धिजननञ्च कामिनां
कामिनीमदहरं कुतूहलम् ॥ १४५४ ॥

र. यो., मेहे ।

भाषा—४ तोले कश्मीरीकेशरको ४ सेरदूधमे औटाना, जबगाढाहोजाय तबउतारलो। १० तोले डालकर पहलेमन्दआंचमे पकाओ। औरइसमे २० तोले शक्करडालदे, जबखोआएकदम लालहोजाय तबउतारकर ठंढाहोनेकेबाद २०तोलेशहदडालकर रससिन्दूर,वङ्गभस्म,अभ्रकभस्म, लोहभस्म, ताम्रभस्म औरअफीम एकएकतोला, नागभस्म६तोले, गुग्गुल ४०तोले,सोंठ, मिर्च,पीपल,अगर,लौंग, पत्रज,जीरा, जायफल, जावित्री, चित्रक, दोनोंमुसली, कस्तूरी, अम्बर,जुन्दबिदस्तरयागोरोचन, चव्य, कुलिञ्जन इनसबको इकट्ठेकर मात्रेमेमिलाकर रखछोड़ना। इसकी आधेतोलेसे एकतोलेतक मात्रादेकर ऊपरसे बकरीकादूधपिलावेतो समस्तप्रमेह, श्वास,कास,कफ,वातप्रमेह,कटिशूल, गुल्म,बवासीर, पुरानीअसाध्यसंग्रहणी, औरपण्ढता इनसबको यह दूरकरताहै। इसमेविशेपकर दही, छाछऔरखटाईनखाय ॥ ३४३ ॥

३४४ केसरपाकः (द्वितीयः)

व्योषं चतुर्जातफलत्रिकञ्च
लवङ्गकृष्णागुरुचन्दनञ्च ।
इक्षूरबीजं करहाटकञ्च
जातीफलं मर्कटिकाफलञ्च ॥१४५५॥
शाल्मल्यनिर्यासबलाश्वगन्धा-
गोक्षूरबीजं मुसली कृमिघ्नम् ।
समुद्रशोषं विषपञ्जरञ्च
पुष्पं सुजातस्युद्भवकङ्कबीजम् १४५६
सर्वं समं योजय कुङ्कुमञ्च
सुचूर्णितं विंशतिभागयुक्तम् ।
कस्तूरिकाषोडशभागचूर्णं
खण्डं चतुर्भागयुतं विपक्वम् १४५७ ॥
वङ्गं रसेन्द्रं गगनं सुलोहं
कान्तं हि ताम्रं रविभागयुक्तम् ।
दलानि हेम्नो द्विशतानि दत्त्वा
तथैव देयानि च राजतानि ॥
एकत्र सर्वं विनिधाय वैद्यो
जयाष्टमागं विदधीत लेहम् ॥१४५८॥
जातीफलप्रमाणेन भक्षयेत्प्रातरुत्थितः ।
वीर्यवृद्धिःकरोत्येष सर्वव्याधिविनाशनः ॥

शतञ्च रमते स्त्रीणां कामतुल्यो भवेन्नरः ।
सर्वान् वातामयान्हन्ति प्रवृद्धं वातशोणितम् ॥
अस्थिरोगं शिरोरोगं सन्धिरोगञ्च नाशयेत् ।
अस्य सेवनमात्रेण वृद्धोऽपि तरुणायते ॥
धन्यं यशस्करं सम्यगायुरारोग्यवर्धनम् ।
काश्मीरकावलेहोऽयंबलकान्तिविवर्धनः१४६२

यो र, रसायनस, र को, वाजीकरणे।

भाषा—सोंठ,मिरच,पीपल,तज,पत्रज,इलायची, हरड़,बहेड़ा,आवला,लौंग,कालाअगर, सफेदचन्दन, तालमखाना,अकलकरा,जायफल,केवांचकेबीज,मोचरस बला,असगन्ध,गोखरू, दोनोंमुसली,विडङ्ग, समुद्रशोष,छुचिला, जावित्री, शीतलचीनी, येप्रत्येक एकएक तोला,केसर१२०तोले, कस्तूरी१६तोले, इनसबसे चौगुनी मिश्रीकीचाशनी, बङ्गभस्म,पारदभस्म,अभ्रकभस्म,लोहभस्म, कान्तपाषाणभस्म,कान्तलोहभस्म और ताम्रभस्म येप्रत्येक१२—१२तोले, सोनेकेवर्क२०० नग, चादीकेवर्क२००नग,भांग८तोले,इनसबको इकट्ठेमिलाकर रखछोड़े। इसमेंसे जायफलकेबराबरगोली बनाकर सवेरेखाकर ऊपरदूधपीवे औररातको यदिसम्भोगेच्छाकेलिये खानीहोतो एकगोलीखाकर ऊपरसेथोड़ादूधपीवे, अधिकभूखलगेतो सम्भोगोत्तर यथेष्टदूधपीवे। अन्न रातमें बिल्कुल नखाय,रोगनिवृत्यर्थ यथेष्टाहारकरे,यह केसरपाक समस्तवायुरोग, बढ़ाहुआवातरक्त, अस्थिरोग, शिरोरोग, सन्धिरोग, इनसबको दूरकर कामकीवृद्धिको करताहुआ अनेक स्त्रियोंकेसाथ रमणकराताहै। इसके सेवनसे वृद्धपुरुष तरुणअवस्थामें आजाताहै। आरोग्य औरबलको प्राप्तहोताहै॥ ३४४ ॥

३४५ केशरपाकः (तृतीयः)

कुङ्कुमात्कुडवं कृत्वा जावित्रीकुडवन्तथा ।
विदार्याः स्वरसे क्षीरे प्रत्येकं प्रस्थसम्मिते ॥
पक्त्वा दर्वीप्रलेपेऽत्र सितां प्रस्थोन्मितां क्षिपेत्।
कुङ्कुमं देवकुसुममहिफेनं घनं शुभम् १४६४॥
जावित्री शाल्मली सत्त्वं कृष्णा जातीफलन्तथा।
वराङ्गं मर्कटीबीजं सिन्धुशोषश्च मस्तकी १४६५
कक्कोलाकल्लकं कोलं पारदं गन्धकन्तथा ।
प्रत्येकं कार्षिकश्चैतत्सर्वं तत्र क्षिपेत्सुधीः ॥
सिद्धं शीते च कर्पूरं कर्षार्धं सूक्ष्मचूर्णकम् ।
लेहस्यास्य पलार्धं यत्प्रत्यहं भक्षयेन्नरः १४६७
क्षीरेणासौ चटकवद्दर्पेद्वाजीव योषिताम् ।
आरोहयेज्जयेन्मेहं धत्ते वर्णबलौजसाम् १४६८
शुक्रस्य शीघ्रमुत्सर्गं छर्दिं पञ्चविधां तथा ।
प्रभञ्जनमहाशैत्ये श्वासं पाण्डुमुरःक्षतम् १४६९
मूत्रातिसारमत्युग्रं मान्द्यं हुतभुजस्तथा ।
दृष्ट्वा कलौ हीनसत्त्वान् स्वल्पवीर्यनराञ्नरान् ॥
अग्निवेशेन मुनिना विहितश्च रसायनम् ।
गुणाः केसरपाकस्य मृत्युलोके सुदुर्लभाः ॥

चि र म, रसायने।

भाषा—केशर,जावित्रीप्रत्येक१६तोलेको विदारीकेस्वरस औरदूधएकएकसेरमें डालकर मन्दअग्निसे पकावे,जबकड़छीसे लगनेलगे तब१सेरशक्कर डालदेवे। फिर केशर, लौंग, अफीम, अभ्रकभस्म, जावित्री, मोचरस,पीपल, जायफल,तज, केवांचकेबीज, समुद्रशोष,मस्तगी,शीतलचीनी,अकरकरा, बेरकीमज्जा,पारा गन्धकयेसब एकएकतोला डालकर धीरे२पकावे। जब इसकी चाशनीहोकर गोलियेंबधनेलगें तबउतारकर ठंढाकरले। फिर आधा तोलाशुद्धकपूरडालदे। इसकी २तोलेकीमात्रा खाकर ऊपरसे दूधपीवेतो यह स्त्रियोंमें चटककीतरह पुरुषको प्रवृत्तकरदेताहै। प्रमेहको नष्टकर वर्ण, बल, ओजइनको पूरितकरताहै। शुक्रकाशीघ्रपात, पांचप्रकारकीवमन, वातरोग, अङ्गशैत्य, श्वास, पाण्डु, उर क्षत, अधिकमूत्र, अग्निमान्द्य इनसबकोदूरकरताहै ॥ ३४५ ॥

३४६ केसरादिवटी (चन्दनादिवटी)

कुङ्कुमं मरिचं रक्तचन्दनं रसपुष्पकम् ।
सितां लवङ्गं वर्षाभूमूलं सर्वं समांशकम् १४७२॥
पिष्ट्वा पुनर्नवानीरे वल्लमात्रा कृता वटी ।
प्रत्यहं नवनीतेन वेष्टिता भक्षिता जयेत्१४७३

उपदंशकृतात्रोगानग्निमान्द्यं भगन्दरान् ।
रक्तवैकृत्यजातांश्चपिवेत्कालानुसारिवाम् १४७४
नू. क.,

भाषा—केसर, मरिच, लालचन्दन, रसकपूर, मिश्री लौंग, पुनर्नवाकीजड़ येसवसमभागलेकर कूटकपड़छानचूर्णकरके पुनर्नवाके रसमे मर्दनकर तीनतीनरत्तीकी गोलियेंबनालेना । इसकी१गोलीमक्खनमे लपेटकर खिलानेसे उपदंशजन्यसमस्तविकार, अग्निमान्द्य, भगन्दर औररक्तविकार इनसबको यह दूरकरतीहै । गोलीकेऊपर अनन्तमूलकाकाढापिलावे ॥ ३४६ ॥

३४७ केसरादिवटी (द्वितीया)

केसरं सूतकुसुमं मरिचं रक्तचन्दनम् ।
जातीपत्रं शारिवाश्च लवङ्गं कर्षकं पृथक् १४७५
निम्बुनीरेण सम्मर्द्य वटीं गुञ्जात्रयोन्मिताम् ।
निर्गिलेदुपदंशादीन्नाशयेद्रोगसङ्करान् १४७६॥
नू., क., ।

भाषा—केसर, रसकपूर, मरिच, रक्तचन्दन, जावित्री, अनन्तमूलऔरलौंग येसबएकएकतोलालेकर नीबूकेरसमे मर्दनकर दो २ रत्तीकीगोलियें बनाकर एकएकगोली मक्खनवगैरहमे लपेटकर निगलवानेसे उपदशजनित तमामरोगोंको नष्टकरती है॥३४७॥

३४८ केशरावलेहः

प्रस्थार्धं च कणाचूर्णं काश्मीरञ्च तदर्धकम् ।
द्वादशप्रस्थमात्रं तु गोदुग्धं तत्र निःक्षिपेत् ॥
लौहे कटाहे सुदृढे एकीकृत्य निधापयेत् ।
मृद्वग्निना पचेत्तत्र घृतं दद्यात्पलत्रयम् १४७८
शर्कराया विशुद्धायाः पलानां दश निःक्षिपेत् ।
जातीफलं जातिपत्रीं कुबेराक्षं कबाबकम् ॥
शतावरीं वाजिगन्धां गोक्षुरं हपुषां शटीम् ।
वृक्षाम्लं नागरं धान्यं त्रिफलां वंशरोचनाम्॥
शृङ्गाटकं कसेरुश्च मुस्तां मोचरसं तथा ।
वृद्धदारुं देवदारुं तगरं च यवानिकाम् १४८१
कृष्णागुरुपद्मफलं तथा चेक्षुरबीजकम् ।
सर्वाण्येतानि सञ्चूर्ण्य पृथगर्धाक्षसम्मितम् ॥
अभ्रकञ्च तथा शुल्वं नागवङ्गौ तथायसम् ।
पयसा शोधितां दद्याच्चोपचीनीं तदंशतः ॥
काश्मीरकावलेहोऽयं दुर्बलानां बलप्रदः ।
बलौजसोश्च पुष्टेश्च सौकुमार्यस्य वर्धनः १४८४
क्षीणेन्द्रिया नष्टशुक्रा बलमांसविवर्जिताः ।
व्यायामरहिता ये च धातुवृद्धिविवर्जिताः ॥
वातिकाः श्लैष्मिकाश्चैव व्याधयः सम्भवन्ति ये ।
तेषां नाशकरः क्षिप्रं तिमिराणां यथा रविः ॥
पा. व.,

भाषा—पीपलकाचूर्ण ३२ तोले, केशर १६ तोले, इनको १२ सेर गायकेदूधमे लोहेकीकड़ाहीमे डालकर मन्दअग्निसेपकावे । जबखोआहोनेकी तैयारीमेहो तब इसमे १२ तोले घी डालकर सेके । फिर शक्कर ४० तोले, जायफल, जावित्री, कङ्काफीगिरी, शीतलचीनी, शतावरी, असगन्ध, गोखरू, माई, कचूर, कोकम, सोंठ, धनियां, त्रिफला, वंशलोचन, सिंघाड़े, कसेरू, नागरमोथा, मोचरस, विधारा, देवदारु, तगर, देशी अजवाइन, काला अगर, कमलगट्टा, तालमखाना, इनप्रत्येकका चूर्ण आधा आधा तोला, अभ्रकभस्म, ताम्रभस्म, नागभस्म, वङ्गभस्म, और लोहभस्म येसब आधाआधा तोला, दूधमे पकाईहुई चोपचीनी २॥ तोले, डालकर सबको मिलाकर रखदेना । इसकी १ तोलेसे २ तोलेकी मात्रा देकर ऊपरसे दूध पिलानेसे दौर्बल्य, क्षीणेन्द्रियत्व, नष्टशुक्रत्व, बलमासरहितत्व, वातिकरोग, श्लैष्मिकरोग, इनसबको यह शीघ्रनाशकरता है ॥ ३४८ ॥

३४९ कैशोरगुग्गुलुरसः

प्रागुक्तेन प्रकारेण रसेन्द्रं विनिपातयेत् ।
कृष्णाभ्रकस्य सत्त्वेन दशधा शुद्धतां व्रजेत् ॥
शुद्धं संस्वेदयेत्सूतं कलांशं हेम जारयेत् ।
दैत्येन्द्रं जारयेत्पश्चाद्रसाच्छतगुणं ततः ॥
भावितं मृगनीरेण स्विन्नं तेनैव भूरिशः ।
अभ्रकत्रितयं क्वापि न कदाचित्समाहरेत् ॥

वज्राख्यं कृष्णमतुलं यत्राग्नौ विकृतिं व्रजेत् ।
खल्वे तत्प्रक्षिपेदभ्रं काञ्जिकेन प्रमर्दयेत् ॥
तावद्यावद्भवेत्पिण्डं नवनीतसमं ततः ।
रक्तागस्त्यप्रसूनोत्थैः सलिलै मर्दयेद् दृढम् ॥
दिनानि सप्त यावत्स्युः खल्वादभ्रं समुद्धरेत् ।
वर्षद्वयोपरिक्रान्तं पक्वं सूरणमाहरेत्१४९२॥
तदन्तर्गतमारभ्य गर्ते तद्गगनं क्षिपेत् ।
अष्टोत्तरशतं गुञ्जामानेन तुलितं ततः ॥
रक्तकुम्भोद्भवभवप्रसूनसलिलैस्ततः ।
तद्गर्तं पूरयेद्यत्नात्पिधानं सौरणं क्षिपेत् १४९४
सम्मुद्र्य कर्पटमृदा सप्तवारं तु वेष्टयेत् ।
निर्वातसौरिकिरणवर्जिते स्थानके क्षिपेत् ॥
त्रिःसप्तदिनमानेन स्थापयित्वा समाहरेत् ।
तस्मादभ्रस्य गुञ्जानां शतमष्टोत्तरं भवेत् ॥
अथवा पौरुषं गर्तं खनित्वा तत्र निःक्षिपेत् ।
गोमयैः पूरयित्वाऽधमुपरिष्टाच्च पूरयेत् १४९७
तावन्मानो रसेन्द्रः स्यात्तावानेव बलिः स्मृतः।
तावन्त्य एव गुञ्जाः स्यु निस्तुषा सर्वमेकतः ॥
मर्दयेन्मधुना सम्यक् शोधितेन सुपाकिना ।
तेन कल्केन कुर्वीत वटिकास्त्रिंशताधिकाः ॥
षष्टयुत्तरास्ततस्तास्तु स्थापयित्वाऽथ सप्तकम् ।
दिनानां योजयेत्पश्चात्पश्चकर्मविशोधनः ॥
पथ्यभुक् क्षारलवणं शुष्कं काञ्जिकमम्लकम् ।
वर्जयित्वाऽथ मांसानि मैथुनं रात्रिजागरम् ॥
आदित्येऽनुदिते खादेद्वटीमेकां तिलानतु ।
कृष्णान् त्रिगद्याणमितान् धारोष्णं गोपयः पिबेत्
ललाटस्वेदसामर्थ्यं यदा जातं दिवाकरे ।
ततः पथ्यं नियुञ्जीत यथोक्तक्रमयोगतः ॥
संवत्सरेण नश्यन्ति वलयः पलितैः सह१५०३

रसालं,,

भाषा—पातनान्तपारदके संस्कारकरके कृष्णाभ्रकसत्त्व ६४वांहिस्सादेकर धमनकरे, फिरमूषामेमे गिराकर दूसरीबारहमीनरदकरे। इसप्रकारदसवार करनेसे यहपारा शुद्धहोजाताहै। अभावमे अभ्रकचूर्ण समभागदेकर काञ्जीमे मर्दनकरके डमरूयन्त्रमेऊर्ध्वपातनकरे, । इसप्रकार १० वारकरके चारदिनकाञ्जीमेंमर्दनकरे। फिरसोलहवां हिस्सा बीजसंस्कारकियाहुआ सुवर्णदेकर अन्धमूषामे रखकर जारणकरे, । इसीतरह इसपारेमे शतगुणित गन्धकजारणकर कस्तूरीकाकल्कदेकर मर्दन और स्वेदनकरे। इसतरह जितनीवारकरे उतना अच्छाहै। यहपारद तैयार हुआ। धान्याभ्रक कियेहुए वज्राभ्रकको काञ्जीकेसाथ यहांतकमर्दनकरेकि उसकी मक्खन जैसी पिंडी होजाय। फिर उसको सुखाकर रक्तागस्त्यके फूलोंके रससे ७ रोज़ मर्दनकर गोलाबनाकर २।३ वरसपुराना सूरणकन्दलेकर उसमे गर्तखोदकर गोलेको रखदे । पर यह विचार रक्खेकि यह अभ्रक १०८ रत्तीसे अधिक न होना चाहिये। फिर लालफूलके अगस्त्यकारस सूरणके गड्ढेमे भरकर सूरणकी डाट लगाकर ६–७ कपड़मिट्टीकरदे फिर। इससूरणको जहा हवा अथवा सूर्यकीकिरण न पड़तीहो ऐसेस्थानमें २१ रोज़तक धररक्खे, । सातदिनबाद इस सूरणमेसे अभ्रककेगोलेको निकालले । अथवा १ पुरुषभर गढा खोदकर उसको जङ्गलीकण्डोंसे आधाभरके उसके बीचमे रखकर आगलगादे। स्वाङ्गशीतल होनेपर अभ्रकको निकालकर उतनाही पूर्वसंस्कारयुक्त पारा और शुद्धगन्धक डाले। और इनतीनोंकी बराबर ठिलके निकालीहुई सफेदगुंजाका चूर्ण मिलावे। फिर मधु डालकर एक दोरोज़ घोटकर उसकी ३६० गोलियें बनाकर रखछोड़े। पञ्चकर्मसे देहको शुद्धकर इसमेसे एकएक गोली खाकर १॥ तोले, कालेतिलचबाकरऊपरसेधारोष्णदूधपीवे । यह प्रयोग सूर्यके उदय होतेही करे। मध्याह्नमे दूधभात खानेकोदे। ऐसे १ वर्षभरप्रयोगकरनेसे वलीपलित नष्टहोतेहैं । इसमे क्षार, लवण, शुष्कचीज, काञ्जी, अम्ल, मांस, मैथुन, रात्रिजागरण इनका सेवन न करे ॥ ३४९ ॥

३५० कोलादिमण्डूरम्

कोलाग्रन्थिकशृङ्गबेरचपलाक्षारैःसमं चूर्णितं,
मण्डूरंसुरभीजलेऽष्टगुणितेपक्त्वाऽथसान्द्रीकृतम्
तं खादेद्दशनादिमध्यचिरतौ प्रायेण दुग्धान्नभुग्
जेतुं वातकफामयान् परिणतं शूलञ्च शूलानि च
शृ मा, दो, भै. र., च द., यो म, र का, शूले ।

भाषा—चव्य, पिपलामूल, सोंठ, पपिल, सज्जीखार, यवक्षार, टङ्कण, येसब समभागलेकर सबकीबराबरमण्डूर मिलावे। और सबसे अष्टगुणित गोमूत्रमे डालकर धीरे २ मन्दअग्निसेपकावे इसकीतीनतीनमाशेकीगोलियें बनाकररखछोडे । इस मेसे एकएकगोली भोजनकेमध्यऔर अन्तमेदेवे औरप्राय. दूधभातखानेकोदे तो यह वातकफकेरोग- परिणामशूल तथाअन्य तमामशूलोंको नष्ट करताहै ॥ ३५० ॥

३५१ कौशिकादिगुटी

कौशिकष्टङ्कमात्रः स्यात्पारसश्चार्धकर्षकम् ।
कर्षपादमहेः फेनं हिङ्गुलं सार्धमाषकम् १५०५
खल्वे निधाय गुटिकां कारयेन्मतिमान्भिषक् ।
देया तण्डुलतोयेन कौशिकीयं वटी शुभा१५०६
आमशूलमतीसारं रक्तातिसृतिमेव च ।
ग्रहणीं दुस्तराश्चैव हन्यादेव न संशयः १५०७
रसायन स०,

भाषा—गुग्गुल ४ माशे, खसखस ६ माशे अफीम ३ माशे शिंगरफ १॥ माशा लेकर सबको पानवगैरहके रसकेसाथघोटकर मटरबराबर गोलियें बनाकर चावलके धोवनकेसाथ देनेसे यह गोली आमशूल, अतिसार, रक्तातिसार, दुस्तरग्रहणी इनसबको दूरकरतीहै ॥ ३५१ ॥

३५२ कांस्यपिष्टिकारसः

कांस्येन पिष्टिकां कृत्वा देवदालीरसाऽऽप्लुताम्
तीक्ष्णगन्धरजोयुक्तां युक्त्या हन्याद्धलीमकम्
र चि, र का, र सु, यो म, र सि., चि क, पाण्डुरोगे

टि॰ रसेन्द्रमगले हलीमके प्रयोक्तव्या शुद्धका तस्य पिष्टिका । तीक्ष्णगन्धसमायुक्ता युक्त्या हन्ति हलीमकमिति पाठः कृतोऽस्ति तत्र कान्तपिष्टिरितिनाम सा च कान्तपिष्टि नाम्ना पूर्वं गताऽस्ति परन्तु सा कांस्यपिष्टिरेव बहुग्रन्थस- वादात् । उदररोगे अधिककार्यकर्त्रीत्वाच । विशुद्ध कास्यज *भस्म तीक्ष्णज गन्धक तथा। सरस पेषित सर्वं युक्त्या हन्ति* हलीमकमिति रसावतारे पाठोस्ति नामच हलीमघ्नयोग स्थापित तत्रदेवदालीभावना नास्ति । कांस्यभस्म, कान्त- भस्म, तीक्ष्णलोहभस्म पारदगन्धकान् समभागान् गृहीत्वा देवदाल्या भावना दत्त्वा रस सम्पादनीय । इत्यस्माक सम्मति । एवकृते भवति सर्वेषामेकस्मिन्समावेश॰ ।

भाषा—शुद्धकांसेको गलाकर नीचे उतारकर उसकी बराबर पारा डालदेना, अथवा कांस्यभस्म और शुद्धपारा मिलाके दो तीनरोज नीबूके रससे घोटकर पिष्टि बनालेना । फिर इसमे फौलादभस्म और गन्धक दोनोंकी बराबर मिलाकर बदालकेरस अथवा काथसे १।२ रोज मर्दनकर एकएक रत्तीकी मात्रा देनेसे हलीमकरोग नष्ट होता है ॥ ३५२ ॥

३५३ क्रव्यादरसः (प्रथमः)

द्विपलं गन्धकं शुद्धं द्रावयित्वा विनिःक्षिपेत्।
पारदं पलमानेन मृतशुल्वायसी पुनः१५०९॥
कर्षमानेन सम्पिष्य पञ्चाङ्गुलदलेक्षिपेत् ।
ततो विचूर्ण्य यत्नेन निःक्षिप्यायसपात्रके१५१०
चुल्ल्यां निवेश्य यत्नेन चालयेन्मृदुवह्निना ।
पात्रे पात्रं हि जम्बीररसं तत्र प्रदापयेत्१५११
पञ्चकोलसमुद्भूतैः कषायैः साम्लवेतसैः ।
भावनाः खलु दातव्याः पञ्चाशत्प्रमितास्तथा ॥
भृष्टटङ्कणचूर्णेन तुल्येन सह मेलयेत् ।
तदर्धैः पञ्चलवणैः सर्वतुल्यमरीचकैः ॥१५१३
सप्तधा भावयेत्पश्चाच्चणकक्षारवारिणा ।
ततः संशोष्य सम्पेष्य कूपिकाभ्यन्तरे क्षिपेत्॥
अत्यन्तगुरुभोज्यानि गुरुमांसान्यनेकशः ।
भक्षेच्चाऽऽकण्ठपर्यन्तं ततो देयो रसोत्तमः ॥
चतुर्वल्लमितो देयस्तक्रैः सलवणैरपि ।
भुक्तं जीर्यति तत्क्षिप्रं जायते दीपनं परम्१५१६
रसः क्रव्यादनामायं प्रोक्तो मन्थानभैरवैः ॥
सिंहलक्षोणिपालाय भूरिमांसभुजे पुरा ॥

ततःक्रव्यादयंप्रोक्तोदृढंप्रत्ययकारकः १५१७॥
कुर्यादीपनमुद्धतं पवनजे देहे पर शोषणं,
तुन्दस्थौल्यनिबर्हणो गदहरो दुष्टव्रणार्तिप्रणुत् ।
कासश्वासविनाशनो ग्रहणिकाविध्वंसनःस्रंसनो,
गुल्मप्लीहजलोदरोपशमनः क्रव्यादनामा रसः।
विश्वहिङ्गुविडैः सार्धं क्रव्यादो भक्षितोरसः ।
गुल्मानशेषान् प्लीहानं विद्रधीनपि नाशयेत् ॥

यो र र मु, र श वै चि, भै सा, र स क धृ यो त, ना वि र स, र चि, भै र, या चि यो म, र च र र स, र मि, भा प्र, र म नि र, र सु, र की, र र रसायन स, र सा सं, टो, र र दी, र प्र, र का, र क र म मा, र को, ब रा, र क ल, चा, ।

टि०—१ योगमहार्णवे भृष्टटङ्कणचूर्णेन तुल्येन सहमेलये दित्यस्याग्रे मरिचेनापि तुल्येन तदर्धेन विडेन च इति पाठोस्ति तत्र पञ्चलवणानि नैव नियुक्तानि मरिचप्रमाणे च विशेषो दृश्यते

टि०—२ अत्र द्विप्रकार पाठो दृश्यत तत्र तावत्प्र थम पारदपलमानेन मृतशुल्वायसीपुन । कर्षमानेन सम्मिश्य इत्याकार पाठो यथा वर्तमानपाठोऽस्ति । द्वितीयस्तु मृतशुल्वायसी पुन । पलार्धमाने समिश्य इत्याकारकोऽस्ति अत्र पाठे मृतशुल्वायसी मिलित्वा पलार्धमाने इत्यर्थे कृते प्रकृतार्थो नातिरिच्यते, परमत्र शुल्वायसी पृथगर्धपलप्रमाणे इत्याकारके पाठे शुल्वायसो प्रमाण प्रत्येकशः कर्षद्वयात्मकमिति निर्विवाद पृथगितिपदापादानात्, इममेवाभिप्रायमङ्गीकृत्य योगमहार्णवे मृतलोह तथा ताम्र कर्षद्वयमितं पृथगिति स्पष्टरीत्या सन्दर्शितम्। अत्र पाठे जम्बीररसस्य पात्रपात्रमिति वीप्सया आढकद्वयप्रमाण गृहीत तेनाष्टाविंशत्यधिकपलशत प्रमाण जम्बीररसस्य प्रथमपाठेऽस्ति । अन्यत्र च पलशतमिति सुधीभि र्विभावनीयम् ।

भाषा—आठतोले शुद्धगन्धकको गलाकर इसमे शुद्धपारा ४तोले, ताम्रभस्म १तोला, लोहभस्म १तोला, डालकर खूबचलादे। एकजीवहोनेपर भैंसकेताजेगोबरपर रक्खेहुए एरण्डकेपत्तेपर डालकर दूसरेएरण्डकेपत्रसेदबादेवे, स्वाङ्गशीतलहोनेपर इनपपड़ियोंको निकालकर खूबबारीकचूर्णकर इसको कड़ाहीमे डालकर चूल्हेपररक्खे, इसमे चारचारसेर २ वारमे जम्भीरीकारसडालकर मन्दअग्निपरपकावे औरचलातारहे । रसमूखजानेपर पञ्चकोलकेकाढेकी औरअम्लवेतकेरसयाकाढेकी पचास ५०भावनाए देकर भुनेहुएसुहागेकाचूर्ण सबकीबराबर डाले औरउससेआधे पञ्चलवण (सैन्धव, सामुद्र, विड, सौवर्चल, औरऔद्भिद) औरसबकीबराबर मरिचकाचूर्णडालकर चणकक्षारकी सातभावनाए देकरसुखाकर डेढडेढमाशेकीगोलियें बनारक्खे । यह क्रव्यादरस तैयारहुआ । इसकीएकएकगोली भोजनकरनेके बाद लवणमिलेहुएतक्रकेसाथदेनेसे अत्यन्तभारीपदार्थ औरनानातरहकेमास ये कण्ठतकखायेहुएहों तोभीरसकेदेतेही जीर्णहोकरअग्निप्रदीप्तहोजाताहै और दूसरेभोजनकरनेकी इच्छाहोजातीहै, मेदस्वीपुरुषको अत्यन्तसुखाताहै । वायुकोनिवृत्तकरताहै दुष्टव्रण, श्वास, कास, ग्रहणी, गुल्म, प्लीहा, जलोदर, विद्रधि, इनरोगोंमे सोंठ, हींगऔरसञ्चल इनके चूर्णकेसाथ देनेसे सबकोनष्टकरताहै । यह रस मासभोजनमे अत्यन्तप्रीतिवाले सिंहलनरेशकेलिये मन्थानभैरवने बनाकर दियाथा ॥ ३५३ ॥

३५४ क्रव्यादरसः (लघुः) (द्वितीयः)

पारदाद् द्विगुणं गन्धं गन्धांशं मृतलोहकम् ।
पिप्पली पिप्पलीमूलमग्निशुण्ठीलवङ्गकम् ॥
लोहसाम्यं पृथक् कुर्याद्रससाम्यं सुवर्चलम् ।
टङ्कणं मरिचं चापि गन्धतुल्यं प्रदापयेत् १५२१
एतद्धिचूर्ण्य यत्नेन भावयेत्सप्तधाम्लकैः ।
एतद्रसायनं श्रेष्ठं माषमात्रं प्रदापयेत् १५२२॥
तक्रेण केवलं वापि दद्याद्भोजनपाचने ।
क्षिप्रं तज्जीर्यते भुक्तं दीपनं भवति ध्रुवम् ॥
सर्वाजीर्णप्रशमनं लघुक्रव्यादसंज्ञितम् १५२३॥

वृ या त, र च, नि र, वै चि, यो र, र कौ, र सु, रसायनम, अजीर्ण ।

भाषा—पारेसेदूनागन्धक औरगन्धकसे चतुर्थभागलोहभस्म, पीपल, पिपलामूल, चित्रक, सोंठ औरलौंग, येप्रत्येकलोहकीबराबर, सञ्चलनमकपारेकेबराबर, भुनासुहागा, मरिच येप्रत्येकगन्धककी बराबर लेकर सबकोबारीकपसकरके सातबार

खटाईकीभावना देकर एकएकमाशेकीगोलियें बना-रक्खे । इसमेसे १गोली छाछकेसाथ अथवाअकेली भोजनकेऊपर देनेसे खायाहुआतत्काल हज़महो-जाताहै इसकेलेनेसे समस्तअजीर्णनष्टहोतेहैं ३५४ ॥

३५५ क्रव्यादरसः (तृतीयः)

नैपालतोद्वादशकार्धभागं
तीक्ष्णंतदर्धं मरिचाधिकांशम् ।
भागद्वयं पारदगन्धकाभ्यां
तथा क्षिपेट्टङ्कणषष्ठभागम् ॥ १५२४ ॥
एतानि चूर्णानि कृतानि सम्यक्
निम्बूद्रवै:भावितमैनरश्मौ,
शताधिकं वापि सुवह्निदीपनं
सर्वाग्निरोगान् विनिहन्ति सद्यः १५२५

ना. वि., टो., अग्निमान्द्ये.

भाषा—शुद्धजमालगोटा६तो०, फौलादभस्म-३तो०, मरिच ६तो०, पारा २ तो०, गन्धकर२तो, भुनाहुआसुहागा १तोलालेकर सबकोकपड़छानकर नीबूकेरसकी १०० सेऊपरभावनाएंदेकर दोदोर-त्तीकी गोलियेंबनाकर भोजनकेऊपरदेनेसे यह तत्कालअग्निकोदीप्तकर समस्तरोगोंको दूरकर-ताहै ॥ ३५५ ॥

३५६ खगेश्वरो रसः

पलेन प्रमितः सूतः पलेन प्रमिता वसा ।
खगः पलमितः सर्वं मर्दयेदर्जुनद्रवैः १५२६॥
गोलीकृत्य विशोष्याथ गोलं कूप्यां निरुध्य च
ततस्तां सुदृढे भाण्डे मूषां क्षिप्त्वा निरुध्य च
पचेत्सार्धदिनं पश्चात्स्वाङ्गशीतं विचूर्णयेत् ।
खगेश्वरो रसो वल्लप्रमितः कुटजान्वितः ॥
श्वेतकुष्ठं निहन्त्याशु श्वासकासगदानपि ।
सघृतः पित्तजं कुष्ठं मधुना मेहमेव च ॥
पथ्यं दोषानुरूपेण बुद्धेन मुनिनोदितम् ॥

र. र. स., र. र. को., र. चं., र. को., कुष्ठे ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धकऔरकसीस४-४-तोलेलेकर अर्जुनकीछालकेकादेमे १-२रोज़मर्दनकर गोलाबनाकर अच्छीतरहसुखाले । फिरउसगोलेको ६-७ कपड़मिट्टीदीहुईचौड़ेमुंहकी आतशीशीशीमे रख उसका ईंटअथवाखड़ियामिट्टीकीडाटदेकर ४-५ कपड़मिट्टीसे मुंहबंदकरदेना—फिर इसशीशीकोकपड़-मिट्टीकीहुई हंडीमे रखकर वालूभरकर इसकाभीमुंह बंदकर खूबसुखाकर १॥ दिनकीआंचदे । फिरस्वाङ्ग-शीतलहोनेपर निकालकर घोटकर रखछोड़े । यह खगेश्वररस तैयारहुआ । इसकी२रत्तीकीमात्रा कुटज-कीछालकेचूर्ण अथवाकाथकेसाथ देनेसे श्वेतकुष्ठ, श्वास, कासइनको यह नष्टकरताहै । घीकेसाथदेनेसे पित्तकुष्ठको दूरकरताहै । मधुकेसाथप्रमेहको दूरकरताहै औरतत्तद्दोषहरानुपानकेसाथ देनेसे तत्तद्रोगोंको दूर-करताहै । किसीमहाशयने यहां खगकाअर्थ माक्षिक-कियाहै सोउचितनहींहै क्योंकि कुष्ठरोगकेलिये मा-क्षिक, कसीसकीतरहउपयुक्तनहींहै यह बुद्धमुनिका कहाहुआहै ॥ ३५६ ॥

३५७ खगेश्वरी गुटी

तुत्थकान्मूषकं कृत्वा स्थापयेत्तत्र पारदम् ।
अर्कसेहुण्डधुस्तूररसद्रोणेन पूरयेत् ॥ १५३०॥
सप्ताहं स्वरसैर्भाव्यः सिंहनेत्रीष्टकोद्भवैः
पश्चात्तदम्लयोगेन गोलकं शुक्रसन्निभम् ॥
धूर्तबीजस्य तैलेन ज्योतिष्मत्यास्तथैव च ।
गुञ्जाया लाङ्गलक्याश्च भल्लाताङ्कोलयोस्तथा॥
एतेषां तैलयोगेन गुटिकां विषमध्यगाम् ।
दोलायन्त्रे पचेदेवं चतुःषष्टिदिनानि च ॥
प्रत्येकमौषधीतैले राक्षसी गुटिकोत्तमा ।
स्वर्णादीन्यष्टलोहानि भक्षयेन्नात्र संशयः ॥
तारमध्ये यदा क्षिप्ता स्वर्णं भवति निश्चितम् ।
वङ्गमध्ये यदा क्षिप्ता रजतं जायते ध्रुवम् ॥
मुखे क्षिप्ता त्वदृश्यश्च नानाकौतुककारिका ।
खेचरी जायते सिद्धिर्मनः पवनवेगवत् ॥
जरां मृत्युं हरेद्रोगं विषं स्थावरजङ्गमम् ।
नानया सदृशं कापि त्रिषु लोकेषु विश्रुतम् ॥

नाम्ना खगेश्वरी देवी गुटिका सिद्धिसाधनम्॥

वै. द., र. सु.,

भाषा—४०तोले तुत्थकोपीसकर उसकी १मूषा-बनाकर कड़ाहीमेरक्खे औरउसमे२०तोले पाराखदे। फिरनीचेसे धीरे२अग्निजलावे, पारेपरऊपरसे आक, थूहरऔरधतूरेकारस१६सोलहसेर क्रमसेसुखावे रस-सूखनेके बाद पारामक्खनकेसमानहोजायगा, फिर-भटकटैया, इटसिट, इनकेरसोंसे क्रमसे७-७रोज़-तक स्वेदनकरे। फिरएकपक्की ईंटलेकर उसमे एकगढ़ा-खोदके उसे चूल्हेपररखकर उसमे उसगोलीकोधरकर नीचेसेधीरे२अग्निदेवे । औरस्वच्छकियाहुआ नींबूका-रस जञ्जहरीमें डालकर गोलीपरटपकावे। जिससेकि रस ज़्यादा नपड़े औरनसूखनेसे पाराहीउड़े। इस-तरह १६सेर रससुखावेतो यहगोली कड़ीहोजायगी उसगोलीको बछनागकेताजेकन्दमे गर्तबनाकर अ-भावमेबछनागको पीसकर उसकेलुगदेमे रखकर चारतहकपड़ेमे बांधकर धतूरेकेबीज, मालकांगनी-केबीज, गुञ्जा, करिहारीकेबीज, भिलावे, अङ्कोल-केबीज इनप्रत्येककेतैलमे ६४ दिनतकस्वेदनकरे। विषकन्द रोज़बदलताजाय, आंवबहुतमन्दरक्खे इस-तरहकरनेसे राक्षसी गुटिकातैयारहोगी । इसकेसाथ सुवर्णादिकिसीभी धातुको डालकर अन्धमूषामे बन्द-करधोंकनेसे यह तमामधातुओंको खाजातीहै । चांदी कोगलाकर उसकेबीचमे इसगोलीकोडालनेसे उस-कारंगसुवर्णसदृशहोजाताहै, बढ्ढमेडालनेसे उसकापा-नीसूखजाताहै । मुंहमेरखनेसे अदृश्यहोताहै। खेचरी-सिद्धि होतीहै । मनतथापवनकेसदृशवेगहोजाताहै औरजरा,मृत्यु, नानातरहकेरोग, स्थावरजङ्गमविष इन-सबकोदूरकर आदमीको नानातरहकीसिद्धिको देतीहै इसीलियेइसकानाम खगेश्वरीगुटिकाहै ॥ ३५७ ॥

३५८ खण्डकाद्यलोहम्

शतावरी छिन्नरुहा वृषमुण्डितिकाबलाः ।
तालमूली च गायत्री त्रिफलायास्त्वचस्तथा॥
भार्गी पुष्करमूलञ्च पृथक् पञ्चपलानि च ।
जलद्रोणे विपक्तव्यमष्टमांशावशेषितम् १५३९
दिव्यौषधहतस्यापि माक्षिकेण हतस्य वा ।
पलद्वादशकं देयं रुक्मलोहस्य चूर्णितम् ॥
खण्डतुल्यं घृतं देयं पलं षोडशिकं बुधैः ।
पचेत्ताम्रमये पात्रे गुडपाको यथा भवः ॥
प्रस्थार्धं मधुनो देयं शुभाश्मजतुकं त्वचम् ।
भृङ्गी विडङ्गं कृष्णा च शुण्ठ्यजाजी पलं पलम्
त्रिफला धान्यकं पत्रं द्व्यर्धं मरिचकेसरम् ।
चूर्णं दत्वा सुमथितं स्निग्धे भाण्डे निधापयेत् ॥
यथाकालं प्रयुञ्जीत विडालपदकं ततः ।
गव्यक्षीरानुपानश्च सेव्यो मांसरसः पयः ॥
गुरुवृष्यान्नपानानि स्निग्धं मांसादि बृंहणम् ।
रक्तपित्तं क्षयं कासं पक्तिशूलं विशेषतः ॥
वातरक्तं प्रमेहञ्च पीतं पित्तं वमिं क्लमम् ।
श्वयथुं पाण्डुरोगञ्च कुष्ठं प्लीहोदरं तथा ॥
आनाहं रक्तसंस्रावमम्लपित्तं निहन्ति च ।
चक्षुष्यं बृंहणं वृष्यं माङ्गल्यं प्रीतिवर्धनम् ॥
आरोग्यं पुत्रदं श्रेष्ठं कामाग्निबलवर्धनम् ।
श्रीकरं लाघवकरं खण्डकाद्यं प्रकीर्तितम् ॥

च. द., र. र. स., चि. क., यो. र., र. चि., टो., वै. द., लो. स. (प.) भे. र., यो. म., र. सु., र. का., र. क., रससागर, ह्रा. सं., रसायन सं., बृ. मा., चि. र., भा. प्र., नि. र., र. र., बृ. यो. त., ना. वि., पा. ब., रक्तपित्ता-धिकारे। हारीतसंहितायां काये वृद्धत्योरधिकःपाठो दृश्यते।

भाषा—शतावरी, गुडूची, अडूसा, गोरखमु-ण्डी, बला, तालमूली (कालीमुसली), खैर, त्रि-फलाकेदल, भारङ्गी, पोहकरमूल येप्रत्येक५–५पल-लेकर एकद्रोणपानीमे पकाकर अष्टांशाव्शेषउतारकर दिव्यौषधिवर्गसे (दिव्यौषधि ६४ हैं रसेन्द्रचूडाम-णिवगैरहमे देखलेना) अथवा माक्षिकसे माराहुआ रुक्मलोह १२ पल, खांड १२ पल, घृत १६ पल, इनसबकोइकट्ठेदेकर ताम्रकेपात्रमेपकावे, जबगुड़जैसा पाकहोजाय तबउतारकर ठंढाहोनेपर मधु ३२तोले, शुद्धशिलाजीत, तज, काकड़ासींगी, विडङ्ग, पीपल, सोंठ, जीरायेप्रत्येक ४–४ तोले, त्रिफला, धनियां,

पत्रज, मरिच, केसरयेप्रत्येक २ दो तोले, इनसबको इकट्ठेदेकर खूबमन्थनकर चिकनेवर्तनमेंधरदे, इसकोसुबहशाम एक १ तोलाखाकर गऊकादूधपीवे- मासरस, भारीऔरधातुओंको बढानेवाले अनुपानदे मासादिककोवढानेवाला स्निग्धपदार्थखिलावे। इसके खानेसे रक्तपित्त, क्षय, कास, पक्तिशूल, वातरक्त, प्रमेह, पीलापित्त, वमि, क्लम (थकावट), सूजन, पाण्डुरोग, कुष्ठ, प्लीह, उदररोग, आनाह, किसीभी रास्तेसेरक्तकाजाना, अम्लपित्तइनसबको दूरकरताहै नेत्रकीज्योति औरधातुओंकोबढाता है। तथापुष्टकरताहै, आरोग्यता औरकामाग्निकोबढाकर श्रेष्ठपुत्रको देताहै ॥ ३५८ ॥

३५९ खण्डसमकं चूर्णम्

त्रिफलाव्योषविल्वाब्दपिप्पलीमूलचित्रकैः ।
त्वगेलापत्रचविकातिन्तिडीकाम्लवेतसैः ॥
समांशैर्धातुमाक्षीकं सर्वैस्तुल्यं प्रदापयेत् ।
लोहचूर्णं समं तैश्च सर्वैः खण्डं समांशकम् ॥
चूर्णितं मधुना लेह्यं वटकान्वा समाक्षिकान् ।
भक्षयित्वा यथासात्म्यमनुपानं प्रयोजयेत् ॥
नाशयेत्कुष्ठमालस्यं प्रमेहोदरकामलाः ।
पाण्डुरोगं तथा कासं हलीमकशिरोरुजम् ॥
प्रसेकमरुचिं मूर्च्छां हृल्लासं मन्दवह्निताम् ।
रक्तपित्तं परीसर्पं श्वयथुञ्च नियच्छति१५५३॥

ग. नि.,

भाषा—त्रिफला, त्रिकटु, बिल्व, नागरमोथा, पिपलामूल, चित्रक, तज, इलायची, पत्रज, चव्य, तिन्तिडीक, अम्लवेत, येसबसमभागलेकर सबकीबराबर सोनामाखी औरलोहभस्म तथाइनसबकीबराबर खाडलेकर सबकोइकट्ठेकर तीनमाशे मधुमे मिलाकरचटावे। अथवामधुमिलाकर तीनतीनमाशेकी गोलियांबनारक्खे औरजिसकोजोअनुकूलहो वह अनुपानदे। यह खण्डसमक चूर्ण कुष्ठ, आलस्य,प्रमेह, उदररोग, कामला, पाण्डु, कास, हलीमक, शिरकीपीडा, प्रसेक, अरुचि, मूर्च्छा, हृल्लास (जी मिचलाना), अग्निमान्द्य, रक्तपित्त, विसर्पऔरशोथ इनसबको नष्टकरताहै ॥ ३५९ ॥

३६० खदिरादि वटी (प्रथमा)

पद्माह्वकागुरुकुङ्कुमैश्च
तुल्यांशकैः श्लक्ष्णशिलाविपिष्टैः
सर्वैः समः स्यात् खदिरस्य सारः
सारङ्गदर्पस्फटिकाधिवासिताः १५५४॥
वल्लप्रमाणा गुटिका विधेया-
स्ताः सेविता घ्नन्ति कफप्रमेहम् ।
हिक्काग्निसादारुचिपीनसांश्च
रोगानशेषान् खलु चास्यजातान् ॥ १५५५ ॥
सूताभ्रहेमसहितां पूर्वोक्तां भक्षयेत्प्रातः ।
नाम्ना खादिरवटिका कथितेयं सिंहगुप्तेन ॥

ग. नि.,

भाषा—कमलगट्टा, तगर, अगर, केशर येसब एकएकतोलालेकर सूक्ष्मचूर्णकर बराबरकाकत्था मिलादेना, फिरपारदभस्म, अभ्रकभस्म, सुवर्णभस्म प्रत्येक ४—४ माशेलेकर सबकोइकट्ठे डालखूबघोटकर इसमें कस्तूरीऔरस्फटिकभस्म येप्रत्येकआधा२ तोलाडालकर तीनतीनरत्तीकी गोलिया बनाकर रखछोडे। इसमेंसे एकएकगोली सुबहशामखानेसे कफजनितप्रमेह, हिचकी, अग्निमान्द्य, अरुचि, पीनस औरमुखकेतमामरोग नष्टहोतेहैं। यहसिंहगुप्तकी कही हुई है ॥ ३६० ॥

३६१ खदिरादि वटी (द्वितीया)

खदिरासनसारस्य तुलां द्रोणेऽम्भसः क्षिपेत्
अष्टमेऽहनि तत्तोयं पचेदादर्विलेपनात् ॥१५५७
त्रिफलार्धतुलाचूर्णं तत्पादेन तु वाकुचीम् ।
तदर्धं द्वीपिनो मूलं तद्वद्दार्वीसमार्कवाम् ॥
लोहक्रिमिघ्नं द्विप्रस्थं क्षिप्त्वा तद्वटकीकृतम् ।
कुष्ठमेहग्रहण्यर्शोभगन्दररिपु पूजितम् १५५९॥

अ. सं., कुष्ठाधिकारे ।

भाषा—खैरऔरअसनकाहीर १०० सो पललेकर खूबकूटकर कपडछानकरके १ द्रोणपानीमे डा-

लकर खूबचलाकररखदे, आठवेंदिन इसकोमन्दअग्नि-पर पकावे। जबपकते २ कड़छीसेलगनेलगजाय तब-उतारकर त्रिफलाकाचूर्ण ५० पल, बाकुचीकाचूर्ण १२॥ पल, चित्रककीजड, ब्राह्मीऔरभंगरायेप्रत्येक ६। सवाछः पल, लोहभस्म, विडङ्गयेप्रत्येक६ ४तो., डालकर खूबमिलादें। फिरतीनतीनमाशेकीगोलियें बना कररखछोड़े। यथारोगानुपानकेसाथ देनेसे कुष्ठ, प्रमेह, ग्रहणी, अर्श, भगन्दरइनसबको येवटी नष्टकरतीहैं।

३६२ खदिरलोहम्

पचेत्खदिरनिःक्वाथे विडङ्गाब्दान्ययोरजः।
बला तिक्ता सिता यष्टी त्रिफलारजनीद्वयैः॥
लेहं लिह्यात्समध्वाज्यं पाण्डुरोगहलीमकी।
स लेहः कामलां हन्यादपि संवत्सरोत्थिताम्॥

र. सु. पाण्डुधिकारे।

भाषा—खैरकाहीर, १००पललेकर अष्टगुणे-तजलमेडबाले, जब अष्टमांशावशेषरहे तबछानकर इसमे विडंग, नागरमोथा, लोहभस्म अथवा मण्डूरभस्म, बला, कुटकी, जेठीमध, त्रिफला, हल्दी, दारुहल्दीयेप्रत्येकएकएकपल, शकर १०पल, गोघृत २॥पल, कूटकपड़छानकर डालकर मन्दआचसेपकावे। जबवहगोलीबनानेलायकहोजाय तब उतारकरठंढाहोनेपर मधु ५पलमिलाकर चिकनेवर्तनमे रखछोड़े। इसकी ३माशेसे ६माशेतककीमात्रा सुबहशाम चाटनेसे पुरानापाण्डुरोग, हलीमक, कामला इनको यह नष्टकरताहै॥ ३६२॥

३६३ खर्जूरपाकः

खर्जूरस्याढकं ग्राह्यं गोदुग्धं चतुराढकम्।
कुडवं गोघृतं देयं शर्करा समभागिका॥
जीरके द्वे विडङ्गानि चातुर्जातं सकेशरम्।
सूतं वङ्गं मृतं ताम्रं कर्पूरं कनकाभ्रकम्॥
पलमात्रं प्रयोक्तव्यमुशीरं लोहमारकम्।
सत्त्वं गुडूच्याः शैलेयं सूक्ष्मचूर्णानि मिश्रयेत्
वातपित्ते रक्तपित्ते ह्यन्तर्दाहे विशेषतः।
धातुक्षये च मन्दाग्नौ सर्वव्याधौ सुदुस्तरे॥

पा. प.,

भाषा—४सेरछुहारेलेकर गुठलीनिकालकर कूट डालना। फिरगायकादूध ४सेर, गायकाघी ■ पल, शक्कर ४सेर, जीरा, स्याहजीरा, विडङ्ग, चातुर्जात (तज, पत्रज, इलायची, नागकेसर), केशर, पारदभस्म, वङ्गभस्म, ताम्रभस्म, शुद्धकपूर, सुवर्णभस्म, अभ्रकभस्म येसबएकएकपल, खस, लोहभस्म, गिलोयकासत्त्व, जटामासी इनसबकाबारीकचूर्णकर उसमे डालकर कड़छीसेघोटता-हुआ, पकावे। जबचासनीकीगोली बधनेलगे तबउतारकर रखछोड़े। अथवाखजूर, दूध, घीऔरशक्कर इनकीचाशनीबनाकर उतारले। फिरशेषऔषधियोंको डालकर खूबमिलाकर चिकनेवर्तनमे रखदे। इसमेसे ६माशेसेलेकर १तोलेतकखाकर दूधपीवे। इसकेखानेसे वातपित्त, रक्तपित्त, विशेषतः अन्तर्दाह, धातुक्षय, मन्दाग्निऔरधातुसम्बन्धी भयंकरसभीव्याधिया नष्टहोतीहैं॥ ३६३॥

३६४ खर्पररसायनम्

शङ्खनाभिजचूर्णञ्च सुराक्षारञ्च सैन्धवम्।
टङ्कणञ्च खटी शुभ्रा वराटोभयमाक्षिकम्॥
शणं गुडञ्च यशदं पूर्वोक्तं शुभ्रताम्रकम्।
तुरटी धूमसारञ्च नवसार निशा सिता॥
सर्वं समं गृहीत्वा तु ह्येकविंशतिभिर्दिनैः।
जलोपितञ्च तत्सर्वं स्थापयेद्विधिवित्क्षिपह्॥
ततउद्धृत्य सङ्कुट्य शिलायां पेषयेन्नरः।
पिष्टापिष्टा पुनः पिष्ट्वा स्निग्धां पिष्टिं च कारयेत्
शरेषु ताञ्च संलिप्य कोष्ठिकायन्त्रके पचेत्।
तीव्राग्निना दिनैकेन पक्वंपक्वं समाहरेत्॥
एतद्रसायनं दिव्यं खर्पराख्यं महोत्तमम्।
सर्वनेत्रामयान् हन्ति विषमज्वरनाशनम्॥

व. से.,

भाषा—शङ्खनाभि और शोराखार, सेन्धानमक सेकाहुआसुहागा, खड़ियामिट्टी, कौड़ी, सोनामाखी,

रूपामाखी, शणकेबीज, गुड़, जस्तकाचूरा, शुद्धताम्रकाचूरा, फटकड़ी, गृहधूम, नौसादर, हल्दीकेटुकड़े, मिश्री, सबकोसमभागलेकर कपड़छानकरके इसमेबराबरका पानीडालकर खूबचलाकर २१रोज़तक रहनेदे। बादमे धीरेसे उसपानीको निकालकर अलगरक्खे औरनीचेकीजो सीठीहै उसेशिलापर इसीपानीसे खूबपीसकर सरकण्डोंके टुकड़ोंपर लेपकरके सुखादे। फिरहंडीमेबन्दकर चूल्हेपर चढ़ाकरचारपहरकी कड़ीआचदे, स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर इसफोंजुदारखताजाय और बाकीबचीहुई को इसीतरह भस्मकरले। अगरउसमेसे पानीकुछ बचजायतो इसपानीसे इसभस्मको टिकियांबनाकर सुखावे औरशरावसम्पुटमे बन्दकर गजपुटकी आचदेदे, स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकररखछोड़े। इसको नेत्ररोगहरानुपानकेसाथ नेत्रमेलगानेसे और २ माशेसे ३ माशेतक मधुऔरघृतकेसाथ खिलानेसे तमाम नेत्ररोगदूरहों। अदरखअथवासंभाळूके रसकेसाथ ज्वरआनेके एकघण्टापहिले देनेसे विषमज्वरोंका नाश होताहै। औरयकृत्, प्लीह, कामला, हलीमक, मन्दाग्नि, संग्रहणी, इनसबको यह नष्टकरताहै ॥३६४॥

३६५ खसर्पणवटी

पक्वेष्टिकाहरिद्राभ्यामागारधूमकेन च।
शोधितं पारदश्चैव कर्षार्द्धं तुलयाधृतम् ॥
भृङ्गराजरसैः शुद्धं गन्धकं रससम्मितम्।
द्वाभ्यां कज्जलिकां कृत्वा भावयेच्चतु भेषजैः
सिन्धुवारदलाम्भोभी रसैर्मण्डूकपर्णजैः।
केशराजरसैश्चापि ग्रीष्मसुन्दरजैः रसैः॥१५७४
रसेऽपराजितायाश्च सोमराजीरसे तथा।
रक्तचित्रकपत्रोत्थे रसे च परिभावितम् ॥
रसमानसमानेन छायायां शोषयेद्भिषक्।
सर्षपाभाश्च गुटिकाः कारयेत्कुशलो भिषक् ॥
ततः सप्तवटी दद्याद्दधिमस्तुसमाप्लुताः।
नित्यं दध्ना च भोक्तव्यं कोष्ठदुष्टिनिवृत्तये ॥
ग्रहणीमतिसारञ्च ज्वरदोषञ्च नाशयेत्।
अग्निदार्ढ्यकरं श्रेष्ठमामपर्पटिकाह्वयम् ॥१५७८

र. सु., ग्रहण्याम्।

भाषा—पकीहुईईंट, हल्दीऔरगृहधूमइनप्रत्येकमे काञ्जीकेसाथ मर्दनकियाहुआपारा आधा तोला और भंगरेकेरसमे सातबारखुझायाहुआ गन्धक समभागलेकर इनकीकज्जलीबनाकर संभालू, मण्डूकपर्णी, कालाभंगरा, ग्रीष्मसुन्दर (हरमल) अपराजिता, बाकुची, रक्तचित्रक, इनसबकेपत्तोंकेरसोंसे क्रमसे एकएकरोज़ मर्दनकर छायामेसुखाले, मर्दनकरतेसमयप्रत्येकरसपारदके बराबरदेना, सब भावनाओंके अखीरमे इसकीसरसोंके बराबरगोलियें बनाकर दहीकेतोड़मे मिलाकर रोज़सातसातगोलियें देवे, इसकेलेनेसे पेटकी खराबी, ग्रहणी, अतिसार, ज्वर, अग्निमान्द्य इनसबको यह दूरकरतीहै ॥ ३६५ ॥

३६६ खेचरबद्धो रसः

शुद्धताम्रस्य भागैकं द्विपट् शुद्धरसस्य च।
त्रयं भूनागसत्त्वस्य भागमेकत्र कारयेत् ॥
सर्वं मर्द्यं तप्तखल्वे जम्बीराणां द्रवै र्दिनम्।
तत्सर्वं कच्छपे यन्त्रे क्षिप्त्वा तत्रैव गन्धकम् ॥
कासमर्दरसैः पिष्टं तुल्यं दत्त्वा निरुध्य च।
यावज्जीर्णं पुटे पच्यादेवं षड्गुणगन्धकम् ॥
जारयेत्क्रमयोगेन समुद्धृत्याथ मर्दयेत्।
यामं जम्बीरजै र्द्रवै स्ततो निश्चन्द्रमभ्रकम् ॥
अम्लवेतरसन्तुल्यं मर्दितं दापयेद्रसे।
षोडशांशं तप्तखल्वे चणकाम्लञ्च तालकम् ॥
कासीसञ्च दशांशेन दत्त्वा मर्द्यं दिनावधिम्।
तत्सर्वं पक्वमूषायां क्षिप्त्वा वस्त्रेण बन्धयेत् ॥
दोलायन्त्रे सारनाले त्र्यहं लघ्वग्निना पचेत्।
उद्धृत्य क्षालयेदुष्णैः काञ्जिकै र्जीर्यते यदि ॥
अजीर्णं चेत्पचेद्यन्त्रे कच्छपाख्ये विडान्वितम्।
एवं पुनः पुनर्जार्यं गगनं सूततुल्यकम् ॥
शिग्रिपिच्चप्रलिप्तानि स्वर्णपत्राणि तस्य वै।
चतुःषष्टयंशयोगेन दत्त्वा खल्वे विमर्दयेत् ॥
स्वेदयेत्पूर्ववद्यन्त्रे जीर्णे स्वर्णञ्च दापयेत्।

इत्येवं षोडशांशं तु स्वर्णञ्जार्यं रसस्य वै ॥
ततो जार्यं मृतं वज्रं षोडशांशञ्च हेमवत् ।
तालकासीसजम्बीरयुक्तं मर्द्यञ्च तत्परम् ॥
ततो दिव्यौषधद्रावैस्तं सूतं मर्दयेत्त्र्यहम् ।
वज्रमूषान्वितं धाम्यं बद्धं स्याच्चूर्णयेत्पुनः ॥
मधुशर्करया सार्धं गुञ्जामात्रञ्च भक्षयेत् ।
रसः खेचरबद्धोऽयं षण्मासान्मृत्युजिद्भवेत् ॥
वलीपलितनिर्मुक्तो महाबलपराक्रमः ।
सप्ताहं भृङ्गजैर्द्रावैर्नीली मुण्डी फलत्रयम् ॥
भावयेन्मधुसर्पिर्भ्यां कर्षमात्रं लिहेदनु१५९२॥
र. रा.,

भाषा—शुद्धताम्र१भाग, शुद्धपारा १२ भाग, केंचुओंकाताम्र३ भाग, इनसबको तप्तखल्वमे डालकर जंभीरीकारसदेकर १रोज़मर्दनकरे, फिर इसको कच्छपयन्त्रमेरख कसौंजीके रसमे पीसाहुआदोनोंकी बराबरगन्धक देकर जबतक गन्धक जलनजाय तबतक इसको पकावे, इसीतरह जबतकषड्गुणगन्धकजारण नहोतबतक इसीतरहसे करताजाय, फिरजम्भीरीके रससे मर्दनकीहुईनिश्चन्द्रअभ्रकभस्म, अम्लवेतकारस अभ्रककीबराबर उसमेघोटकर रसमेडाले, इसरससे सोलहवां हिस्सा शुद्धहरिताल औरचनेकाक्षारदे तथादशांशकसीसदेकर एकरोज़मर्दनकरे, चनेकाक्षार देताजाय, फिरइससबको पकीहुईमूषामेरक्खे औरउसमूषाको मोटेकपड़ेसे बांधकर काञ्जीकेभरेहुएघड़ेमे मन्दाग्निसे तीनरोज़तक स्वेदनकरके गरमकाञ्जीसे साफ़करले । अगरइसमेकुछअभ्रककाभागरहगयाहोतो कच्छपयन्त्रमे विड्क्षार (रसहृदयतन्त्रप्रभृतिसेदेखलेना) कोदेकरपकावे । इसतरह वारम्वारकरताहुआ अभ्रकभस्म पारेकीबराबर इसमे जारणकरे। फिरबहुतवारीकसोनेकेपत्रबनाकर उनपरमोरकेपित्तका लेपकर पारेसे चौसठवेंहिस्सेमे देकर तप्तखल्वमे मर्दनकरे । और प्रथमकीतरहस्वेदनकरे, सोनाजीर्णहोगयाहोतो दूसरादेदे इसतरह वारम्वारकरताहुआ षोडशांश सुवर्ण जारणकरे। इसीतरह पारदमे षोडशांशहीरेकी भस्म देकर उसीतरहजारणकरे फिरहरिताल, कसीसऔरजंभीरीकारसदेकर मर्दनकरे । इसकेबाद दिव्यौषधियोंका रसदेकर पारेकोतीनरोज़मर्दनकर वज्रमूषामे रखकर धमनकरावेतो इसकीगोली बंधजायगी, इसगोलीका चूर्णकररखछोड़े । इसको१रत्तीकीमात्रामे मधुऔरशक्करकेसाथखानेसे ६ महीनेकेबाद वलीपलितसेरहितहोकर महाबलऔरपराक्रमसेयुक्त होजाताहै । इसके खानेकेबाद नील, गोखरू, मुण्डीऔरत्रिफलाइनकेचूर्णको भंगरेकेरसकी सातभावनाएंदेकर उसका१तोलाचूर्णमधुऔरघीकेसाथ मिलाकर चटाना चाहिये यह इसकासंक्रामकहै ॥ ३६६ ॥

३६७ खेचरीगुटिका (प्रथमा)

रसं टङ्कत्रयं शुद्धं कृष्णधत्तूरबीजजे ।
तैले पलद्वये खल्वे मर्दयेद्दिनसप्तकम्॥१५९३॥
तावद्यावद्भवेत्तस्य जलौकारूपमुत्तमम् ।
माषान्नपिष्टकेनादौ दृढसूत्रेण वेष्टयेत् ॥१५९४
कनिष्ठिकासमं गाढं शोषयेद्रविणा च ताम् ।
दशप्रस्थमिते तैले सर्षपस्य विपाचयेत् १५९५
तैलक्षयो भवेद्यावत्तावत्साऽप्यवतार्यते ।
स्निग्धच्छाये निवेश्याऽथ शनैः सिद्धाश्वतां नयेत्
दुग्धेनापूरिते कुम्भे दृढे तत्र निवेशयेत् ।
विशुष्येत्सकलं दुग्धं गुटिकां धारयेत्ततः१५९७
छगलस्य मुखे पश्चाद्गुटिकां तां निवेशयेत् ।
प्रविष्टा तन्मुखस्यान्ते ज्वलमानेव दृश्यते१५९८
व्याकुलं कुरुते कामं देहस्वास्थ्यं न तस्य वै ।
उदरस्था यदा सा स्यात्तदाऽसौ म्रियते ध्रुवम् ॥
गुटिकायाः परीक्षाञ्च कर्त्तव्यं बुद्धिमान्नरः ।
स्वकीये वदने पश्चाद्धृत्वा शुभ्रां निरामयः ॥
योजनानां शतं गच्छेदप्रयासेन साधकः ।
स्त्रीणां शतं तथा गच्छेच्छुक्रस्तम्भकरी मता ॥
मुखस्थायामहो तस्यां प्रहारो नैव जायते ।
अन्यान्बहुविधान्रोगान्मुखस्था हन्त्यसंशयम् ॥
जिह्वातालुगता ये च कण्ठशालूकादयः ।
उपजिह्वाधिजिह्वाया द्विजिह्वापि सुदारुणा ॥

दग्धबिल्वं गुडेनैव कुर्यात्तदनुपानकम् १६२१॥
अजादुग्धेन वा पेयं जम्बूत्वक्क्वाथितं रसम् ।
अतिसारे ज्वरे घोरे ग्रहण्यामरुचौ तथा ॥
सामे सशूले रक्ते च पिच्छास्रावे भ्रमे तथा ।
शोथे रक्तातिसारे च सङ्ग्रहग्रहणीषु च १६२३
र. स., र. चं, अतिसाराधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, अभ्रकभस्म, लोहभस्म, कौड़ीभस्म, चादीभस्म, अतीस एकएक तोलालेकर धनिया तथा सोंठकेकाढ़ोंसे एकएक दिनभावनादेकर एकएकरत्तीकी गोलियें बनाकर गुरु, देवता, ब्राह्मण, इनका सत्कार करताहुआ सुबहउठकर १ एकगोली बेलफेकलकोराखगुड़के साथमिलाकर इसकेसाथखावे । अथवाबकरीका दूध पीवे । अथवा जामुनकीछालकेकाढेकेसाथ देवेतो घोर अतिसार, ग्रहणी, अरुचि, आम, शूल, रक्तका जाना, सफेदआम, भ्रम, शोथ, रक्तातिसार, सङ्ग्रह-ग्रहणी, इनरोगोंको यह रस दूरकरता है ॥ ३७४॥

३७५ गगनादि योगः

गगनममरवल्लीसत्त्वलोहत्रुटीनां,
प्रभवति ससितं यो माक्षिकेणैव चूर्णम् ।
अनु पिबति पयोवा कामिनीदर्पनाशं,
प्रथयति बहुपुत्रैर्वीर्यपूर्णोऽपि षण्ढः १६२४॥
चि. क, वाजीकरणे ।

भाषा—अभ्रकभस्म, गुड्चीसत्त्व, लोहभस्म, छोटीइलायची, इनसबकोसमभागलेकर बराबरकी शक्करमिलाकरचूर्णकर रखे । इसमेसे ३माशा चूर्ण मधुकेसाथचाटकर दूधपीवे कुछदिनतक सेवनकरनेसे षण्ढभी आदमीस्त्रियोंको सन्तुष्ट कर उनमे पुत्रोत्पत्ति करसकता है ॥ ३७५ ॥

३७६ गगनादि रसः

गगनकनकताम्रं शाणमात्रेण धृत्वा,
रसवरकृतपिष्टिः सौरभान्ते विपक्त्वा ।
समधुतकृतमेभिस्तालकं बोलताप्यं
विषमनलसुपर्णीः भृङ्गिका सिन्धुवारः १६२५॥
सुरभिमधुकसिन्धुक्षारटङ्कश्च वन्ध्या,
कलशिपिचुविशालाशृङ्गबेराम्लवेतम् ।
लघुबदरफलाभा छायया शोषिता हि,
हरति सकलजातं सन्निपातश्च कुष्ठम् ॥१६२६
रसेन्द्रमं, सन्निपातकुष्ठयो ।

भाषा—अभ्रकभस्म, सुवर्णभस्म, ताम्रभस्म, ये प्रत्येक एकएकशाणलेकर तीनोंके बराबरशुद्धपारे-में मिलाकर जम्भीरीकेरससे सूर्यकेप्रचण्डतापमें खरलखके दोतीनरोजमर्दनकरेतो इसकी पिष्टी तैयार होजायगी । फिरहरितालभस्म अथवा रसमाणिक्य, बोल (एलुआ), सुवर्णमाक्षिक, शुद्धबछनाग, चित्रक, बासकीछाल अथवा वशलोचन, काकडा-सींगी, संभालूकेपत्ते अथवा छाल, गन्धक, महाभरी-वचा, मुलहठी, सेन्धानमक, यवक्षार, भुनासुहागा, बाझखेखसाकीजड, शालपर्णी, नीमकीछाल इन्द्राय-णकीजड़, सोंठ, अम्लवेत, येसबचीजेंमिलकर उसपिष्टीकेबराबरलेना । इनसबकोकूटकपड़छानकर सबकोइकट्ठेमिलाय जभीरीअथवाअम्लवेतकेरसमे घोटकर छोटेबेरबराबरगोलियें बनाकर छायामेसुखाकर रखछोड़े, यह गगनादि रस तैयारहुआ इसकी-एकएकगोलीतत्तद्रोगहरानुपानकेसाथदेनेसे यह रस तमामसन्निपात औरकुष्ठोंको दूरकरताहै ॥ ३७६ ॥

३७७ गगनादिलोहम्

गगनं त्रिफला लोहं कुटजं कटुकत्रयम् ।
पारदो गन्धकश्चैव विषटङ्कणसर्जिकाः १६२७॥
तेजोपत्रं त्वगेलाच वङ्गं जीरकयुग्मकम् ।
एतानि समभागानि श्लक्ष्णचूर्णानिकारयेत् ॥
तदर्धं चैत्रकं चूर्णं त्रिमाषं मधुना लिहेत् ।
अवश्यं विनिहन्त्याशु मूत्रातीसारसोमकौ ॥
र. स., ध, र सि, र चि, र. मु, र. चं, सोमरोगे।
टि०—अस्यमूले कर्षैकं मधुना लिहेदित्यासीत्परंकर्षमितायां मात्राया एतस्मिन् समये सह्यायोगादस्माभिस्तत्स्थाने त्रिमाषमिति पाठ कृतोऽस्ति ।

भाषा—अभ्रकभस्म, त्रिफला, लोहभस्म, कुरैयाकीछाल, त्रिकटु, शुद्धपारा, गन्धक, बछनाग,

सुहागा, सज्जी, पत्रज, तज, इलायची, बङ्गभस्म, स्याहजीरा, सफेदजीरा, येसबसमभागलेकर कपड़छानचूर्णकर इससमामसेआधा चित्रकमूलका चूर्ण मिलाकर रखछोड़े। इसमेसे ३-३ मासे मधुकेसाथ चाटनेसे यह मूत्रातिसार औरसोमरोगको अवश्य नष्ट करता है ॥ ३७७ ॥

३७८ गगनामृतरसः

त्वग्दलैलकरिकेशरान्वितं
व्योषतुल्यसमवारिदायसम् ।
चूर्णितं समसितं प्रयोजितं
हन्तिपायुजमथाग्निमार्दवम् ॥१६३०॥

लो प. (स), अर्शस्सु।

भाषा—तज, पत्रज, इलायची, नागकेसर, त्रिकटु, अभ्रकभस्म, लोहभस्मइनसबको समभाग लेकर अथनाकाष्टौषधियोंकीबराबर अभ्रकभस्म और लोहभस्म लेवे। इनसबकीबराबर मिश्री मिलाकर रखछोड़े। इसमेसे२ मासे अथवा१॥मासायथारोगानुपानकेसाथदेनेसे बवासीर, मन्दाग्निवगैरह नष्टहोतेहैं ॥ ३७८ ॥

३७९ गगनायसचूर्णम्

त्रिकटु त्रिसुगन्धश्च लवङ्गं जातिकाफलम् ।
त्वगाक्षीरी शटी भृङ्गी वाजिगन्धा च दाडिमम् ॥
एतानि समभागानि सर्वतुल्यमयोरजः ।
आयसेन समं देयं गगनञ्च ततो बुधैः ॥
यावदेतानि सर्वाणि तावतीञ्च सितोपलाम् ।
ततो मात्रां प्रयुञ्जीत यथाग्नेन समन्विताम् ॥
कासं पञ्चविधं हन्ति सुरुच्यं वह्निदीपनम् ।
प्रमेहान् विंशतिश्चैव वाजीकरणमुत्तमम् ॥
स्वरभेदं निहन्त्याशु चूर्णंहि गगनायसम् ॥

यो ■ रसायनम, कासश्वासयो।

टि०—मूले मात्रायां विडाल्पदमात्रिकामितिपाठ आसीत्स्थाने समयनुप्रत्याऽस्माभि यथाग्नेन समन्वितामिति-पाठ इनोस्ति।

भाषा—त्रिकटु, तज, पत्रज, इलायची, लौंग, जायफल, वंशलोचन, कचूर, काकड़ासींगी, असगन्ध, अनारकीछाल, येसबसमभागलेकरसबको बराबरलोहभस्म और अभ्रकभस्म तथासबकीबराबर शक्करडालकररखछोड़े। इसको ६मासे अथवा ३मासेकीमात्रा यथारोगानुपानकेसाथ देनेसे पांचप्रकारकी खासी, अरुचि, मन्दाग्नि, प्रमेह, स्वरभेद, येसबदूरहोतेहैं औरउत्तमवाजीकरणहै ॥ ३७९ ॥

३८० गगनायसरसायनम्

कृत्वा धान्याभ्रकं श्लक्ष्णं मुस्ताक्वाथेन मर्दयेत्
दिनैकमातपे तप्तं चक्रीः कृत्वा ततः परम् ॥
शरावसम्पुटे क्षिप्त्वा देयश्चोपरि खर्परः ।
वस्त्रमृत्तिकया लिप्त्वापुटं दद्यात्ततः परम् ॥
स्वाङ्गशीतलतां याते तच्चूर्णं पेषयेत्पुनः ।
मुस्तानीरेण च क्षुण्णं चक्रीः कुर्यात्पुनःपुनः
एकविंशतिवारांश्च दद्याद्युक्त्याऽनया पुटम् ।
वारम्वारं च सञ्चूर्ण्य शरावस्थं तदभ्रकम् ॥
एवं हि पुटितं व्योम भवेन्निश्चन्द्रकं परम् ।
एवं कान्तायसं सिद्धमेतन्निश्चन्द्रमभ्रकम् ॥
समं क्षिप्त्वाऽथ खल्वे तद्द्वयं पिष्टिकृतां नयेत् ।
रसायनं द्वयोर्योगान्निष्पन्नं गगनायसम् ॥
प्रातरुत्थाय माषैको ग्राह्यः शीतजलान्वितः ।
माक्षिकेणाप्लुतोऽथ दद्याद्रोगानुपानतः ॥
अष्टादशसु मेहेषु वातश्लेष्मादिरोगिषु ।
अतिसारेषु पैत्तेषु देयमेतद्रसायनम्॥१६४२॥
प्रत्यहं प्रातरुत्थाय यः करोति सदा नरः
तेजस्वी बलवांश्शूरो बलेन गजसन्निभः ॥
स्तम्भितो तेन वा हस्ती पदमेकं न गच्छति

रसचिं०, रसक, यो म,

टि०—अभ्रमूले यथाग्नो भाष इत्यस्यस्थाने माषैकोमाह्य इतिपाठ स्थापित।

भाषा—कृष्णाभ्रककोधान्याभ्रकबनाकर नागरमोथेके काढेसे मर्दनकर एकरोजकडीधूपमे रखदे, गरमहोनेपर इसकीछोटीर टिकियां बनाकर धूपमे रखदे, सूखमूखजानेपर शरावअथवा मिट्टीकीरकाबीमे

रखकरभट्टीमेरखदे ऊपरसे एकखपड़ा राखमिलनेके वचावकेलिये रखदे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर फिर नागरमोथेके क्वाथमे टिकियाबनाकर फूके । इसतरह २१ बारकरनेसे अभ्रकनिश्चन्द्रहोजाताहै । इसीप्रकारकान्तलोहकोभीतैयारकरले, फिरइनदोनोंको सममागलेकर इकट्ठेखरलकर रखछोड़े । यह **गगनायस** तैयारहुआ। इसकी १ माशेकीमात्रा ठंढेपानीकेसाथ अथवामधुकेसाथअथवा तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथदेनेसे सबप्रकारकेप्रमेह, वातश्लेष्मरोग औरपैत्तिकअतीसारको नष्टकर तेजस्वी औरवलमेहाथीकेसमान बनादेताहै । अगर इसकाप्रयोग रसायनविधिसे कियाजायतो उससे पकड़ाहुआ हाथीछूटनहींसक्ताहै ॥ ३८० ॥

३८१ गगनायसम्

तत्र लोहगगनं पृथक् पलैः
पञ्चभिर्मिततयान्वितं पलैः ।
पञ्चभिश्च रजसोमृतावरा-
हस्तिकर्णकरिकेशरत्वचाम् ॥१६४४॥
जीवनीयघनतण्डुलीयक-
त्र्यूपणाग्नियवशूकसम्भवान् ।
जीवकद्वयमुकूलका बला-
ब्रह्मवृक्षफलविश्वगन्धकान् ॥१६४५॥
कैरलीमधुकतालमूलिका-
गोस्तनीत्रिलवणान् सचन्दनान् ।
जातिसस्यकदलीसितात्रिवृ
त्पिण्डखर्जुरफलात्सरोचनात् ॥ १६४६
पत्रकाच्च सहचन्द्रवालिका-
त्पाचयेत्पयसितत्पलाष्टके ।
आज्यषोडशपले तदुन्मिते
त्रैफलाम्भसि मृदौ हुताशने॥१६४७॥
मूषकोत्करनिभं यदा तदा
सिद्धमेतदवतार्य घट्टितम् ।
शुद्धलोहविधिना प्रयोजितं
तं तमेवकुरुते गुणोत्तरम् ॥ १६४८॥

लो. प (स०) रसायने ।

टि०—अस्मिन्योगे पाकोचितशर्कराया अभावान्माक्षिकप्रक्षेपस्याप्यदर्शनाच्चत्वारिंशत्पला शर्करा योजनीया, तदभावाद्योगस्य रक्षैव दुर्वारा स्यादिति सुधीभिर्विभावनीयम् ।

भाषा—लोहभस्म, अभ्रकभस्म ५-५ पल, गुडूची, त्रिफला, हस्तिकर्णपलाश, नागकेसर, तज, येसब ५ पल, जीवनीयगण (देखोचरक सू०, ४ अ०), नागरमोथा,काटेवालीचौलाईकीजड़, त्रिकटु, चित्रक, यवक्षार, इनकोमिलाकर ५पल, जीवक, ऋषभक, मुकूलक (चिलगोजा अथवाशुद्धजमालगोटा), पलाशबीज, गन्धक अथवाएलुआ या मुरामांसी, येसबमिलकर ५ पल,छोटीइलायची, मुलहठी स्याहमुशली, कालीद्राक्ष, सेन्धानमक, सामरऔरसञ्चलनमक तथाचन्दनइनकेमिलकर ५पल,जावित्री, केलेकाकन्द, सफेदनिशोत, पिण्डखजूर, गोरोचन, इनके ५ पल, पत्रजऔर बड़ी इलायची ५ पल, गायका दूध १६ पल, घी ३२ पल, त्रिफलाकाकाढ़ा ३२ पल, शक्कर ४० पल, इनसबको कूटकपड़छानकर लोहेकीकड़ाहीमे डालकर बहुतहीमन्दआंचसे पकानाचाहिये । जबइसकीगोलीबननेलगे तबइसकोखूबघोटकर शुद्धपात्रमे रखलेना । इसकी ३ माशेकीमात्रा अथवा योग्यतानुसारदेकर ऊपरदूधअथव ~त्द्रोगोचितानुपानकेसाथ देनेसे यह योग समस्तरोगोंको दूरकरताहै॥ ३८१ ॥

३८२ गगनार्कोरसः

कुष्ठचित्रकशिवायमानिका
विश्वपिप्पलीवचाः सशर्कराः ।
पूर्ववर्द्धितविभागयोजितास्तत्समाभ्रक
मथार्कजं रजः ॥ १६४९ ॥
साज्यमेतदवलीढमादरा-
त्कोष्णतोयमनुपायिनोऽचिरात् ।
हन्ति कोष्ठगतवायुजान्गदानग्नि-
मान्द्यमथवायुजानपि ॥ १६५० ।

लो प (स०) कोष्ठगतवायुरोगे ।

भाषा—कुठ १भाग, चित्रक२ भाग,हर्रे३भा०, अजवाइन४भा०,सोंठ ५भा०, पीपल ६भा० बच७

मा०, शक्कर ८मा०, येसबक्रमवृद्धभागसे इकट्ठेकर इन सबकीबराबर अभ्रकऔर लोहभस्मदेकर इकट्ठेकरलकर धररक्खे इसकी २ रत्तीसे ८ रत्तीतककीमात्रा घीकेसाथचाटकर गरमपानीपीनेसे कोष्ठगतवातरोग, अग्निमान्द्य औरबवासीर येसबनष्टहोतेहैं ॥ ३८२ ॥

३८३ गगनेश्वरो रसः

पारदो गगनं कान्तं तीक्ष्णं च मारितं समम् ।
भृङ्गधात्रीफलद्रावैश्छायायां भावयेत्त्र्यहम् ॥
सितामध्वाज्यकैस्तुल्यं सर्वं भाण्डे निरोधयेत् ।
धान्यराशौ स्थितं मासं ततो निष्कत्रयं समम्॥
भक्षयेच्च पिबेत्क्षीरं कर्षैकं त्रिफलामनु ।
रात्रौ शुण्ठीं कणां खादेद्वर्षैकादजरो भवेत् ॥
जीवेद्ब्रह्मदिनं वीरः स्याद्रसो गगनेश्वरः१६५३

र. चि., रसायनसं, रसायने ।

भाषा—शुद्धपारा, अभ्रकभस्म, कान्तपाषाणभस्म, कान्तलोहभस्म, फौलादभस्मयेसब समभागलेकर भांगरा, आंवलाइनप्रत्येकके स्वरससे ३—३रोज़ भावनादेकर औरसुखाकर बराबरभागमे मिश्री, घीऔर मधुमिलाकर स्निग्धभाण्डमे रखकर धान्यकीराशिमे दबादे, १ महीनेबादइसमेसे ३ टङ्कखाकर १ तोला त्रिफलाका चूर्णफंकाकर ऊपरसेदूधपिलावे, रात्रिमे सोंठऔरपीपलका चूर्णदेकर दूधपिलावे । एकवर्षतक लगातार प्रयोगकरनेसे आदमी बुढापेसेरहितहोकर ब्रह्माने मनुष्यकेलियेजितनाप्रमाणअधिकसेअधिकनियतकियाहै उतनेदिनतकजीताहै ॥ ३८४ ॥

३८४ गगनेश्वरो रसः

अभ्रं ताम्रं रसं लोहं प्रत्येकं संस्कृतं पलम् ।
सर्वमेतत्समाहृत्य गृह्णीयात्कुशलो भिषक् ॥
आज्ये पलद्वादशके दुग्धे तच्छरसंख्यके ।
पक्त्वा तत्र क्षिपेच्चूर्णं तण्डुलीयकमुस्तकम् ॥
विडङ्गत्रिफलावह्नित्रिकटूनां तथैव च ।
पिष्ट्वा पूर्वोन्मितानेतान्यथा सम्मिश्रितं नयेत् ॥
ततोघृष्टा शुभे भाण्डे स्थापयेत्तद्विचक्षणः ।
आत्मनः शोभने चाह्नि पूजयित्वा गुरुं रविम् ॥
घृतेन मधुना मद्यैः पाययेन्माषकादिकम् ।
अष्टौ माषान् क्रमेणैव वर्धयेत्सुसमाहितः ॥
अनुपानेन दुग्धेन नारिकेरोदकेन वा ।
शर्करादुग्धशाल्यन्नं मुद्गमांसरसादयः १६५९॥
तत्तद्रोगविरुद्धानि द्रव्याण्यन्यानि योजयेत्।
हृच्छूलं पार्श्वशूलं च ह्यामवातं कटिग्रहम् १६६०
गुल्मशूलं शिरःशूलं यक्ष्मशूलं विशेषतः ॥
अग्निमान्द्यं क्षयं कुष्ठं कासंश्वासं विचर्चिकाम्॥
अश्मरीं मूत्रकृच्छ्रञ्च योगेनानेन साधयेत् ।
दातव्यमनुपानेन शूलरोगहरं भवेत् १६६२॥

र. को., शूलाधिकारे ।

भाषा—अभ्रकभस्म, ताम्रभस्म, शुद्धपारा, लोहभस्मयेप्रत्येक एकएकपललेकर सबकोइकट्ठेकर घी १२ पल, दूध ६० पलमेंडालकर पकावे, जबदूधकाखोवाहोजाय तबनीचेउतारकर चौलाईकीजड़,नागरमोथा, विडङ्ग, त्रिफला, चित्रक, त्रिकटुयेप्रत्येक १—१ पललेकर चूर्णकर मिलाकर चिकनेबर्तनमे रखदे । अपनेजन्मनक्षत्रवगैरहकी अनुकूलतादेखकर गुरुऔरसूर्यकापूजनकर अग्निकी योग्यता देखकर १ माशावगैरहकीमात्रा नियतकर घी, मधुअथवामद्यकेसाथदेवे औरइसमात्राकोबढ़ाताहुआ ८ माशेतकलेजाय परजहांकुछविगाड़हो वहांपरमात्राको स्थिरकरदे आगेनबढ़े, अनुपान गायकादूधअथवा नारियलकापानीदेवे । इसकेपचजानेपर दूध, शक्कर, चावल,मूंग, मांसरसवगैरहदे । तत्तद्रोगको नष्टकरनेवालेजो द्रव्यहैं उनकाउपयोगकरे, इसकेसेवनसे हृदयशूल, पार्श्वशूल आमवात, कटिग्रह, गुल्मजनितशूल, शिरःशूल, यक्ष्मशूल, अग्निमान्द्य, क्षय, कुष्ठ, कास, श्वास, विचर्चिका, अश्मरी, मूत्रकृच्छ्रइनसबको यह दूरकरताहै ॥ ३८४ ॥

३८५ गगनेश्वरी वटी

टङ्कणं कर्कटास्थीनि चूर्णो चैव शिलाजतु ।
महिषीकर्णनेत्रोत्थं मलं स्त्रीस्तन्यकः समम् ॥
पिष्ट्वा तद्विमूषायामभ्रसत्त्वं क्षिपेद्भिषक् ।

रखकरभट्टीमेरखदे ऊपरसे एकखपड़ा राखमिलनेके वचावकेलिये रखदे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर फिर नागरमोथेके काथमे टिकियाबनाकर फूके । इसतरह २१ बारकरनेसे अभ्रकनिश्चन्द्रहोजाताहै । इसीप्रकारकान्तलोहकोभीतैयारकरले, फिरइनदोनोंको समभागलेकर इकट्ठेखरलकर रखछोड़े । यह **गगनायस** तैयारहुआ। इसकी १ माशेकीमात्रा ठढेपानीकेसाथ अथवामधुकेसाथअथवा तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथदेनेसे सबप्रकारकेप्रमेह, वातश्लेष्मरोग औरपैत्तिकअतीसारको नष्टकर तेजस्वी औरबलमेहाथीकेसमान बनादेताहै । अगर इसकाप्रयोग रसायनविधिसे कियाजायतो उससे पकड़ाहुआ हाथीछुटनहींसक्ताहै ॥ ३८० ॥

३८१ गगनायसम्

तत्र लोहगगनं पृथक् पलैः
पञ्चभिर्मिततयान्वितं पलैः ।
पञ्चभिश्च रजसोमृतावरा-
हस्तिकर्णकरिकेशरत्वचाम् ॥१६४४॥
जीवनीयघनतण्डुलीयक-
त्र्यूपणाग्नियवशूकसम्भवान् ।
जीवकद्वयमुकूलका चला-
ब्रह्मवृक्षफलविश्वगन्धकान् ॥१६४५॥
कैरलीमधुकतालमूलिका-
गोस्तनीनिलवणान् सचन्दनान् ।
जातिसस्यकदलीसितात्रिवृ
त्पिण्डखर्जुरफलात्सरोचनात् ॥ १६४६
पत्रकाद्य सहचन्द्रवालिका-
त्पाचयेत्पयसित्पलाष्टके ।
आज्यषोडशपले तदुन्मिते
त्रैफलाम्भसि मृदौ हुताशने॥१६४७॥
मूपकोत्करनिभं यदा तदा
सिद्धमेतदवतार्य घट्टितम् ।
शुद्धलोहविधिना प्रयोजितं
तं तमेवकुरुते गुणोत्तरम् ॥ १६४८॥
हो प. (स०) रसायने ।

टि०—अस्मिन्योगे पाकोचितशर्कराया अभावान्माक्षिकप्रक्षेपस्याप्यदर्शनाच्चत्वारिंशत्पला शर्करा योजनीया, तदभावायोगस्य रक्षैव दुर्वारा स्यादिति सुधीभिर्विभावनीयम् ।

भाषा—लोहभस्म, अभ्रकभस्म ५–५ पल, गुड्ची, त्रिफला, हस्तिकर्णपलाश, नागकेसर, तज, येसव ५ पल, जीवनीयगण (देखोचरक सू०, ४ अ०), नागरमोथा,काटेवालीचौलाईकीजड़, त्रिकटु, चित्रक, यवक्षार, इनकोमिलाकर ५पल, जीवक, ऋषभक, मुकूलक (चिलगोजा अथवाशुद्धजमालगोटा), पलाशबीज, गन्धक अथवाएलुआ या मुरामांसी, येसबमिलकर ५ पल,छोटीइलायची, मुलहठी स्याहमुशली, कालीद्राक्ष, सेन्धानमक, साभरऔरसञ्चलनमक तथाचन्दनइनकेमिलकर ५पल,जावित्री, केलेकाकन्द, सफेदनिशोत, पिण्डखजूर, गोरोचन, इनके ५ पल, पत्रजऔर बड़ी इलायची ५ पल, गायका दूध १६ पल, घी ३२ पल, त्रिफलाकाकाढ़ा ३२ पल, शकर ४० पल, इनसबको कूटकपड़छानकर लोहेकीकड़ाहीमे डालकर बहुतहीमन्दआंचसे पकानाचाहिये । जबइसकीगोलीबननेलगें तबइसकोखूबघोटकर शुद्धपात्रमे रखलेना । इसकी ३ माशेकीमात्रा अथवा योग्यतानुसारदेकर ऊपरदूधअथव ~तद्रोगोचितानुपानकेसाथ देनेसे यह योग समस्तरोगोंको दूरकरताहै॥ ३८१ ॥

३८२ गगनार्कोरसः

कुष्ठचित्रकशिवायमानिका
विश्वपिप्पलीवचाः सशर्कराः ।
पूर्ववार्द्धितविभागयोजितास्तत्समाभ्रक
मथार्कजं रजः ॥ १६४९ ॥
साज्यमेतदवलीढमादरा-
त्कोष्णतोयमनुपायिनोऽचिरात् ।
हन्ति कोष्ठगतवायुजान्गदानाग्नि-
मान्द्यमथपायुजानपि ॥ १६५० ।
यो प (स०) कोष्ठगतवायुरोगे ।

भाषा—कुठ १भाग, चित्रक२ भाग,हर्र३भा०, अजवाइन४भा०,सोंठ ५ भा०, पीपल ६भा० बच७

मा०, शक्कर ८भा०, येसबक्रमवृद्धभागसे इकट्ठेकर इन सबकीबराबर अभ्रकऔर लोहभस्मदेकर इकट्ठेखरलकर धररक्खे इसकी ४ रत्तीसे ८ रत्तीतककीमात्रा घीकेसाथचाटकर गरमपानीपीनेसे कोष्ठगतवातरोग, अग्निमान्द्य औरबवासीर येसबनष्टहोतेहैं ॥ ३८२ ॥

३८३ गगनेश्वरो रसः

पारदो गगनं कान्तं तीक्ष्णं च मारितं समम् ।
भृङ्गधात्रीफलद्रावैश्छायायां भावयेत्त्र्यहम् ॥
सितामध्वाज्यकैस्तुल्यं सर्वं भाण्डे निरोधयेत् ।
धान्यराशौ स्थितं मासं ततो निष्कत्रयं समम् ॥
भक्षयेच्च पिबेत्क्षीरं कर्षकं त्रिफलामनु ।
रात्रौ शुण्ठीं कणां खादेद्वर्षैकादजरो भवेत् ॥
जीवेद्ब्रह्मदिनं वीरः स्याद्रसो गगनेश्वरः १६५३

र ख, रसायनस, रसायने ।

भाषा—शुद्धपारा, अभ्रकभस्म, कान्तपाषाणभस्म, कान्तलोहभस्म, फौलादभस्मयेसब समभागलेकर भागरा, आंवलाइनप्रत्येकके स्वरससे ३—३रोज़ भावनादेकर औरसुखाकर बराबरभागमे मिश्री, घीऔर मधुमिलाकर स्निग्धभाण्डमे रखकर धान्यकीराशिमे दबादे, १ महीनेबादइसमेंमे ३ टङ्कखाकर १ तोला त्रिफलाका चूर्णफकाकर ऊपरसेदूधपिलावे, रात्रिमे सोंठऔरपीपलका चूर्णदेकर दूधपिलावे । एकवर्षतक लगातार प्रयोगकरनेसे आदमी बुढापेसेरहितहोकर ब्रह्माने मनुष्यकेलियेजितनाप्रमाणअधिकसेअधिकनियतकियाहै उतनेदिनतकजीताहै ॥ ३८४ ॥

३८४ गगनेश्वरो रसः

अभ्रं ताम्रं रसं लोहं प्रत्येकं संस्कृतं पलम् ।
सर्वमेतत्समाहृत्य गृहीयात्कुशलो भिषक् ॥
आज्ये पलद्वादशके दुग्धे तच्छरसंख्यके ।
पक्त्वा तत्र क्षिपेच्चूर्णं तण्डुलीयकमुस्तकम् ॥
विडङ्गत्रिफलावह्नित्रिकटूनां तथैव च ।
पिष्ट्वा पूर्वोन्मितानेतान्यथा सम्मिश्रितं नयेत् ॥
ततोघृष्टा शुभे भाण्डे स्थापयेत्तद्विचक्षणः ।
आत्मनः शोभने चाह्नि पूजयित्वा गुरुं रविम् ॥
घृतेन मधुना मद्यैः पाययेन्मापकादिकम् ।
अष्टौ मापान् क्रमेणैव वर्धयेत्सुसमाहितः ॥
अनुपानेन दुग्धेन नारिकेरोदकेन वा ।
शर्करादुग्धशाल्यन्नं मुद्गमांसरसादयः १६५९॥
तत्तद्रोगनिरुद्धानि द्रव्याण्यन्यानि योजयेत् ।
हृच्छूलं पार्श्वशूलं च ह्यामवातं कटिग्रहम् १६६०
गुल्मशूलं शिरःशूलं यक्ष्मशूल विशेषतः ॥
अग्निमान्द्यं क्षयं कुष्ठं कासंश्वासं विचर्चिकाम् ॥
अश्मरी मूत्रकृच्छ्रं च योगेनानेन साधयेत् ।
दातव्यमनुपानेन शूलरोगहरं भवेत् १६६२॥

र को, शूलाधिकारे ।

भाषा—अभ्रकभस्म, ताम्रभस्म, शुद्धपारा, लोहभस्मयेप्रत्येक एकएकपललेकर सबकोइकट्ठेकर घी १२ पल, दूध ६० पलमेंडालकर पकावे, जबदूधकाखोयाहोजाय तबनीचेउतारकर चौलाईकीजड़, नागरमोथा, विडङ्ग, त्रिफला, चित्रक, त्रिकटुयेप्रत्येक १—१ पललेकर चूर्णकर मिलाकर चिकनेबर्तनमे रखदे । अपनेजन्मनक्षत्रवगैरहकी अनुकूलतादेखकर गुरुऔरसूर्यकापूजनकर अग्निकी योग्यता देखकर १ माशावगैरहकीमात्रा निपवकर घी, मधुअथवामद्यकेसाथलेवे औरइसमात्राकोबढाताहुआ ८ माशेतकलेजाय परजहाकुछबिगाड़हो वहांपरमात्राको स्थिरकरदे आगेनबढ़े, अनुपान गायकादूधअथवा नारियलकापानीदेवे । इसकेपचजानेपर दूध, शक्कर, चावल, मूंग, मांसरसवगैरहदे । तत्तद्रोगको नष्टकरनेवालेजो द्रव्यहैं उनकाउपयोगकरे, इसकेसेवनसे हृदयशूल, पार्श्वशूल आमवात, कटिग्रह, गुल्मजनितशूल, शिर.शूल, यक्ष्मशूल, अग्निमान्द्य, क्षय, कुष्ठ, कास, श्वास, विचर्चिका, अश्मरी, मूत्रकृच्छ्रइनसबको यह दूरकरताहै ॥ ३८४ ॥

३८५ गगनेश्वरी वटी

टङ्कणं कर्कटास्थीनि क्षारो चैव शिलाजतु ।
महिषीकर्णनेत्रोत्थं मलं स्त्रीस्तन्यकैः समम् ॥
पिष्ट्वा वह्नितसूपायामसत्त्वं ।

सत्त्वतुल्यं क्षिपेत्तत्र पूर्ववद्द्रुतपारदम् ॥१६६४
द्रवं दिव्यौषधीनाञ्च दत्त्वा तत्रैव तद्धमेत् ।
मिलितो जायते बद्धः पूर्ववत्काचटङ्कणैः ॥
ध्मातो मूषागतेनायं तेजःपुञ्जो भवेद्रसः ।
वर्षैकं धारयेद्वक्त्रे शिवतुल्यो भवेन्नरः१६६६॥
अजरामरतां कुर्याद् गुटिका गगनेश्वरी ।
बिल्वबीजोत्थितं तैलं निष्कमात्रं पिबेदनु ॥
उदरे जायते वह्निः पिबेत्क्षीरं पुनःपुनः ।
साक्षाज्जातिस्मरत्वञ्च कवित्वं श्रुतधारणम् ॥
खेचरत्वमदृश्यत्वं जायते नात्र संशयः१६६८॥

र खं, रसायने ।

भाषा—सुहागा, केकड़ेकीहड्डी, ऊन, शिलाजतु, भैंसकेकानऔरआखोंकामल, स्त्रीकादूध, येसब समभागलेकर खूबनारीकपीसकर इसकावज्रमूषामे लेपदेकर उसमेअभ्रसत्त्वको डालकरधमनकरे, उसकेगलजानेपर अग्निस्थायीकियाहुआद्रुतपारा उतनाही डाले औरयथालाभदिव्यौषधियोंकारस डालकर इसकोधमनकरेतो यहपारा अभ्रसत्त्वके साथमिलकर बंधजायगा फिरइसमे काचऔरसुहागा डालकर १०० बार धमनकरनेसे एकदमयहगोली चमकीलीहोजायगी इसको १ वर्षतकमुहमे रखनेसे शिवकेसदृशहोकर अजरऔरअमरहोजाताहै । इसगोलीकोमुहमे रखनेकेबाद बिल्वबीजसे निकालाहुआतैल ४ माशेरोजपीनाचाहिये । इसकेपीनेकेबाद पेटमेअग्निबाढ्मपड़े उसवक्त बारम्बारदूधपीवे, इसतरहकरनेसे पूर्वजन्मकास्मरणहोनेलगताहै काव्यकरनेकीशक्तिआतीहै एकबारके सुनेहुएको नहीं भूलता इसीसेखेचरत्व औरअदृश्यत्व होताहै ॥ ३८५ ॥

३८६ गङ्गाधरचूर्णम्

बिल्वं मोचरसं पाठां धातकीं धान्यमेव च ।
समङ्गां नागरं मुस्तं तथैवातिविषां समम् ॥
अहिफेनंलोध्रकञ्च दाडिमं कुटजन्तथा ।
पारदंगन्धकञ्चैव समभागं विचूर्णयेत् १६७०॥
तक्रेण खादयेत्प्रातश्चूर्णं गङ्गाधरं महत् ।
ज्वरमष्टविधं हन्यादतीसारं सुदुस्तरम् ॥
ग्रहणीं विविधाञ्चैव कोष्ठव्याधिहरं परम् ॥

मै र, ग्रहण्याम् ।

भाषा—बेलगिरी, मोचरस, पाठा, धायईके फूल, धनिया, मजीठ, लज्जालुकेबीज, सोंठ, नागरमोथा, अतीस, अफीम, लोध, दाड़िमकीछाल, कुटज, पारा, गन्धक इनसबको समभाग लेकर सुबहकेसमयछाछकेसाथदेनेसे ८प्रकारकाज्वर दुस्तर अतिसार, संग्रहणी औरउदरकीव्याधियोंकोदूर करता है ॥ ३८६ ॥

३८७ गङ्गाधरो रसः (प्रथमः)

मुस्तं मोचरसं रोध्रं धातकीबिल्वकौटजम् ।
अहिफेनं रसं गन्धं सूक्ष्मचूर्णन्तु कारयेत् ॥
वल्लमात्रमिदं खादेद्गुडतक्रविमिश्रितम् ।
अतिसारे प्रवाहे च ग्रहण्यामपि योजयेत् ॥
अहिफेनं सुसंभृष्टं खर्परे मृदुवह्निना ।
पक्वातीसारशमनं भेषजं नास्त्यतः परम् ॥

र. सु , र. च., रसायन स., र प्र., वै र, नि. र, र.सि , रसायनसार, अतिसारे। टि०—रससग्रह सिद्धान्ते त्रुटित पाठोऽस्ति ।

भाषा—नागरमोथा, मोचरस, लोध, धावड़ीके फूल, बेलगिरी, इन्द्रजव, अफीम, पारा, गन्धक ये सब समभागलेकर खूबबारीकचूर्णकरके रखछोड़े । इसमेसे ३ रत्तीगुड़मिलाईहुई छाछकेसाथदेनेसे अतिसार, प्रवाहिका, ग्रहणीयेरोगनष्टहोतेहैं । पक्वातिसारको दूरकरनेकेलिये इससेबढ़कर दूसरीदवा नहीं है । इसमेजो अफीमदियाजायउसको मिट्टीके खपड़ेमे रखकर बहुतमन्द आंचसे सेककर देवै ॥ ३८७ ॥

३८८गङ्गाधरो रसः(द्वितीयः)(कुटजलेहः)

कुटजानाञ्च मूलानि बिल्वदाडिममूलकम् ।
कपित्थचूतमूलानि कुमुदानाञ्च मूलकम् ॥
कमलानाञ्च कन्दानि चन्दनं खदिरं तथा ।
वटोदुम्बरमूलानि सुगन्धाश्वत्थमूलकम्१६७६
एतानि समभागानि घटे क्षिप्त्वा प्रयत्नतः ।

भूधराख्यपुटेनैव तैलमुद्धृत्य यत्नतः ॥१६७७॥
विजयासिंहसालिश्वीबीजतैलं तथैव च ।
एततैलद्वयं तुल्यं तैलार्धं सूतभस्मकम् १६७८
तत्पादमेलाकर्पूरमेकीकृत्य भिषग्वरैः ।
नाभौ हस्ततले चाथ गुदे पादतले तथा ॥
गुञ्जार्धमात्रलेपेन प्रवाहिग्रहणीकुलम् ।
निवारयति वेलेव सामुद्रं जृम्भणं यथा ॥
रक्तामग्रहणीरोगे दध्ना सम्प्रयोजयेत् ।
सर्वान् ग्रहणिभेदांश्च नाशयेदेकरात्रतः १६८१
प्रमाणादधिकं योऽपि प्रयोगं कुरुते भिषक् ।
मलविष्टम्भनं तत्र भवेन्मासं च रेचयेत्१६८२
तदालोकोत्तररसप्रयोगं कुरुते भिषक् ।
मलं भेदयति क्षिप्रमलं टङ्कविदङ्कवत् १६८३॥
शृङ्गवेराम्भसा युक्तमामशूलं विनाशयेत् ।
गङ्गाधररसः सोऽयं यन्थको ग्रहणीगदे ॥

र. क. यो.,

भाषा—कुटज, बेल, दाडिम, कैथ, आम, कुमुद, कमल, चन्दन, खदिर, वट, गूलर, दोना, और पीपल, इनसबकीजड़याछाल सम भाग लेकर एकघड़ेमेभरदे औरभूधरपुटसे तैल निकालकर तैल-को अलगरखलेवे, फिरभाग, कनेरी, सरहंची इनके बीजोंकातैल निकालकर पूर्वकातैल बराबरभागमे लेकर इसमेमिलादे। फिरइनदोनों तैलोंकीआधी पारद-भस्ममिलाकर खूबखरलकरे । जिसमेकि एकजीवहोजाय फिरपारेसेआधे इलायचीऔरकपूरलेकर भस्ममे मिलाकर खूबघोटे फिरइसको नाभि, हस्ततल, गुदा, पादतल इनकिसीएकमे मालिशकरनेसे झड़ी औरग्रहणीको इसतरहबन्दकरताहै जिसतरह समुद्र-की भरतीको समुद्रकीमर्यादा बन्दकरतीहै । लाल-खूनकीआम औरसंग्रहणीमे दहीकेसाथ मिलावे एक रात्रिमे समस्त ग्रहणीरोगोंको दूरकरे, अगर आधी रत्तीसे अधिक भूलकर प्रयोगहोजाय तो एकदम मलरुकजायगा, इसघोरी २ एकमहीनेतक साधारणरेचन देताजाय । अगरइसको तिसीरेचकपदार्थ केसाथ दियाजाय तो यह जिसतरह छोहेकी टाकी पत्थरको तोड़देतीहै । उसीतरह पुरानेमलका भेदन करदेताहै, यदि अदरखकेरससे दियाजायतो आम-जनित शूलको निवृत्तकरताहै गङ्गाधर इसका नामहै ॥ ३८८ ॥

३८९ गङ्गाधरो रसः (तृतीयः)

शुद्धसूतं शुद्धगन्धमभ्रकं मारितं तथा ।
कुटजातिविषं लोध्रं बिल्वमज्जा च धातकी ॥
वासरत्रितयं मर्द्यमहिफेनस्य वल्कलैः ।
रसो गङ्गाधरो नाम देयं वल्लद्वयं सदा १६८६
गुडतक्रानुपानेन सोऽतिसारं विनाशयेत् ।
प्रवाहिकाश्च ग्रहणीं सायं प्रातश्च दापयेत् ॥

र का, अतिसारे।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, अभ्रकभस्म, कुडे-याकीछाल, अतीस, लोध, बेलगिरी, धायकेफूल, येसबसमभाग लेकर कूटकपड़छानकर पोस्तके-काढ़ेसे तीनरोज़मर्दनकर ६–६ रत्तीकी गोलियें बनारखले । इसमेसे एकएकगोली सुबहशाम गुड़-मिलीहुईछाछकेसाथदेनेसे अतिसार, प्रवाहिका और संग्रहणी नष्टहोतीहै ॥ ३८९ ॥

३९० गङ्गाधरो रसः (चतुर्थः)

जातीफलाहिफेनेशगन्धखर्जूरकान् समान् ।
नागवल्लीदलद्रावैर्मर्द्य वल्लमितां वटीम् ॥
दधिपिच्छायुतां दद्यात्सरिदेगं पिनह्ययेत् ।

न. क, प्रद्यातिसारादौ।

भाषा—शुद्धपारे औरगन्धककी नींबूवर्णकज्जलीकर अफीम, जायफल और छुहारे सबसमभाग-मिलाकर पानके रसमे खरलकर तीन ३ रत्तीकी गोलीयां बनाकर रखछोड़े । इसमेसे १–१ गोली दहीकीमलाईमें लपेटकर निगलजाय, खानेको दही-भातकेसिवाय और कुछनदे । इससेसंग्रहणी, आम, अतिसार, ये बहुतशीघ्र नष्टहोतेहैं । यह हजारों वारका अनुभूतहै ॥ ३९० ॥

३९१ गजविरेचनतैलम्

जैपालं कनकं समभ्र रजतं नागं सवङ्गं घनं,
लोहं सूतसमन्वितं नर वरं तुत्थं समं खर्परम् ।
सैलश्चैलसमन्वितं जलयुतं जैपालतैलान्वितं,
पिङ्गं साम्लमलङ्कृतंसुविधृतंप्राङ्गारिकेलोत्थितम्
तैलं तालमनः शिलामुनिवचाकोष्ठप्रकोष्ठामयं,
स्नुग्दुग्धेन विमर्दितंसममिदंसत्कांस्यपात्रेन्यसेत्
अङ्कोलान्वितमातपे विगलितं गुञ्जैकमात्रंनृणां,
नाभौ लेपनमाविरेककरणंसामान्तदोषापहम्॥
कण्ठे लेपितमम्लपित्तनिवहप्रोच्चाटकं वान्तितः
पामामाशुविनाशकारणमिदं सद्वैद्यकौतूहलम् ।
कण्डूकुष्ठविचर्चिकां विधुरिकांजीर्णज्वरंकामलां,
गुल्मप्लीहगुदाङ्कुरादि निवहंहन्याच्चदद्रुक्रिमीन्
तरुणं विषमं जीर्णं सन्निपातोद्भवं तथा ।
ज्वरक्षयेन्न सन्देहः कर्तव्यश्चात्र जानता ॥

वा. वि., विरेचने ।

भाषा—शुद्धजमालगोटा, सुवर्णभस्म, रजतभस्म, नागभस्म, वङ्गभस्म, अभ्रकभस्म, लोहभस्म, पारदभस्म, नोसादर, तुत्थक, खर्पर, इलायची, एलुआ, सुगन्धवाला, जमालगोटेकातैल, केसरअथवागन्धक, कोकम, नारियलकातैल, हरिताल, मैनसिल, अगस्त्यकेबीजोंकातैल, वच, मीठाकुठ, कड़वाकुठऔरअगुरु, येसबसमभाग औरइनसबकेबराबर-सफेदअङ्कोलकेबीज अथवासाधारणअङ्कोलकेबीज इनसबकोथूहरकेदूधमे एकरोज़मर्दनकर कांस्यकेपात्र-मेकिनारोंपर बहुतपतलालेपकर सूर्यकेसामने टेढ़ाकरकेरक्खे, इसमेसेजोतैलअलगहो उसेलेकरशीशीमे-रखछोडे । इसका नाभिपरलेपकरनेसे आमान्तमलको निकालताहै औरकण्ठमेलेपकरनेसे वमनकराके अम्लपित्तके समूहकोनष्टकरडालताहै पामा, कण्डू, कुष्ठ, विचर्चिका, हिचकी, दद्रु, कृमि, तरुणअथवा जीर्णतथाविषमज्वर, सन्निपातोद्भवज्वर इनसबको यहनष्टकरदेताहै पर यह अत्यन्तभीषणप्रयोगहोनेकीवजहसे इसकाप्रयोगकरतेसमयबड़ीसावधानीरखना उचितहै ॥ ३९१॥

३९२ गणेश्वररसः

हिङ्गुलं मरिचं गन्धं वत्सनाभं च तालकम् ।
दशमूलकषायेण मर्दितं वासरद्वयम् ॥१६९३॥
वटकान् वल्लमात्रांश्च शोषितानातपे खरे ।
काचसम्पुटसञ्छन्ने निदधीत करण्डके ॥
संपूज्य गणनाथञ्च सन्धिके सन्निपातके ।
आर्द्रकस्यानुपानेन सर्वज्वरनिवारणः १६९५॥

र. क. यो., ।

भाषा—शिंगरफ, मरिच, शुद्धगन्धक, बछनागऔर हरिताल इनसबकोसमभागलेकर दशमूलकेकाढ़ेसे २ रोज़मर्दनकर तीनतीनरत्तीकीगोलियें बनाकर कड़ीधूपमे सुखाकररखछोड़े । इसमेसे एक-एकगोली सुबहशाम अदरखकेरसकेसाथ देनेसे सन्धिकसन्निपातऔरसमस्तज्वर निवृत्तहोतेहैं ॥३९२॥

३९३ गण्डादिकुलान्तकरसः

पारदं गन्धकं तुल्यं ताम्रं ताप्यं समंसमम् ।
सर्वतुल्यं टङ्कणञ्च क्षारश्चैव प्रमर्दयेत् १६९६॥
त्वग्रसैः काञ्चनारस्य भावयेत्सप्तवासरान् ।
शरावसम्पुटे रुद्ध्वा पुनर्गजपुटे पचेत् ॥
एवं पुटत्रयं दत्त्वा दापयेद्रक्तिकाद्वयम् ।
काञ्चनारत्रिकटुकं क्वाथश्चानु पिबेत्सदा ॥

र. म. मा., वा. वि., गण्डमालायाम् ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, ताम्रभस्म, सोनामाखी येसब समभाग, इनसबकीबराबरसुहागा और यवक्षार इनकोकचनारके रससे ७ दिनमर्दनकर गोलाबनाकर सुखाकर सम्पुटमेबन्दकर गजपुटकी आंचदे फिरउसीतरहकाञ्चनारकेरसमे ७ दिनमर्दनकर आंचदेवे, ऐसे ३ पुटदेकर इसमेसे २–२ रत्तीकीमात्रा कचनारऔरत्रिकटुकेसाथदेनेसे गलगण्ड,गण्डमाला, अपची येसबरोग नष्टहोतेहैं ॥ ३९३ ॥

३९४ गण्डमालाकण्डनो रसः

कर्षं शुद्धस्य सूतस्य गन्धकं त्वर्धमुत्तमम् ।
सार्धकर्षं ताम्रभस्म मृतं किट्टं त्रिकर्षकम्
व्योषं पञ्चकर्षतुलितमक्षार्धं सैन्धवं सितम् ।
काञ्चनारत्वचचूर्णं पलत्रयमितं क्षिपेत् १७९९

पलत्रयं गुग्गुलोश्च शुद्धस्य समुपाहरेत् ।
एतद्युक्त्या तु सम्मेल्य सुरभीसर्पिषा दृढम् ॥
गण्डमालाकण्डनोऽयं रसो माषत्रयात्मकः ।
मुक्तो निहन्ति गण्डानि गण्डमालाश्च दारुणाम्

रसायनसं., नि. र., यो. र., वै.चि., व. रा., टो., र. चं., वृ. यो. त., गण्डमालायाम् ।

भाषा—शुद्धपारा १तो०, शुद्धगन्धकआधातो०, ताम्रभस्म १॥ तो०, मण्डूरभस्म ३ तो०, त्रिकटु ६ तो०, सफेदसेन्धानमक आधातो०, कचनारकी-छालकाचूर्ण १२ तो०, उत्तमगुग्गुलु १२ तोला येसबलेकरपहिले ऊखलमे थोड़ागायकेघीकाहाथफेर-कर पहिलेगुग्गुलको कुटावे, जबगुग्गुलुपतलाहोजाय तबधीरे २ चूर्णकोडालताजाय जबएकजीवहोजाय तबइसकी ३-३ माशेकी गोलियें बनाकररखछोड़े । इसकोकचनारऔरवरुणादिगण (देखोसुश्रुत सू. अ. ३ ८) केकाथकेसाथदेनेसे यह गलगण्ड, गण्ड-मालाऔरअपचीको नष्टकरताहै ॥ ३९४ ॥

३९५ गदमुरारिरसः (इच्छाभेदी) (प्रथमः)

रसबलिगगनार्कं शुद्धतालं विषञ्च,
त्रिकटु त्रिफलमेतत् टङ्कणं भृङ्गमेभिः ।
सममिहजयपालोद्भूतचूर्णं विमर्द्य,
द्विनिशमनिशमेतद्भृङ्गराजोत्थवारा १७०३
भवतिगदमुरारिःस्वेच्छयाभेदकोऽयं,
हरति सकलरोगान् सन्निपातानशेषान् ।
इह हि भवति पथ्यं मत्स्यमांसादि सर्वं
घृतविलुलितमस्मिन् भोजनं भूरि देयम् ॥

र. गं.,

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, अभ्रकभस्म, ताम्रभस्म शुद्धहरिताल, विष, त्रिकटु, त्रिफला, सुहागाऔरभंगरा येसब समभागलेकर इनसबकी बराबरशुद्धजमालगोटा लेकर दोदिनतकभांगरेकेरसमे घोटकर ३-३ रत्तीकीगोलियेंबनाकर धरलेवे यह गदमुरारि रस ऐसाहुआ इसकेसेवनसे आदमीअपनीइच्छामेंचाहे-जितना रेचनकरसक्ताहै, कारण यहहैकि जबनकठंढा पानीपीतारहेगा तबतकदस्तहोतेरहेंगे औरगरमपा-नीपीतेही बंदहोजावेंगे, यहरस समस्त सन्निपात मल-विष्टम्भजनित तमामरोगोंको नष्टकरताहै इसमे मत्स्य, मांस,औरअग्निकेऊपरपकाहुआभोजनपथ्यहै ॥३९५॥

३९६ गदमुरारिरसः (रोगमुरारिः) (द्वितीयः)

रसबलिशिललोहव्योमताम्रेण तुल्या,
न्यथ रसदलभागो वत्सनाभः प्रदिष्टः ।
भवति गदमुरारिश्चास्य गुञ्जार्द्धवारा,
क्षपयति दिवसेन प्रौढमामज्वराख्यम् ॥

नि. र., र. सं., टो., र. चि., रसचि., र. का., र. क., र. सु., वृ. यो. त., र. र. दी., ज्वराधिकारे ।

टि० केषुचित्पुस्तकेषु शिलास्थाने फणिग्रहणं कृतम्, तत्र शिलाया एव पाठो न्याय्यः प्रतिभाति ज्वरप्रकरणे तस्याएवाभ्यर्हितत्वात् । व्योमस्थाने व्योषग्रहणं दृश्यते तत्रापि व्योम्न एवाभ्यर्हितत्वम्, अभ्यस्तरसानाम्-निघण्टुरत्नाकरे च रसदलभाग- वत्सनाभः प्रयोजितः सोऽपि आमज्वरे उचित एव प्रतिभाति अतः रसबलिशिलालोहव्योमताम्रवत्सनाभयुक्तः पाठोऽस्माभि र्गृहीतः ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, मैनसिल, लोहभस्म, अभ्रकभस्म, ताम्रभस्मयेप्रत्येक एकएकतोला, शुद्धबछ-नाग पाव तोला, इनसबको खरलकरकरखछोड़े इसकी दोचावलकीमात्रा अदरखके रसकेसाथदेनेसे एकदिनमे पुराने दुष्ट आमज्वरको यह नष्टकरताहै ॥ ३९६ ॥

३९७ गदमुरारिरसः (तृतीयः)

सूतं गन्धञ्च ताम्रं सममथ हरजं
भागमेकं सुगन्ध-
स्याष्टौ भागा विमर्द्य त्रिदिनम-
नलजेन्धेन वाराऽपर्णे
संयोज्याजादिपित्तं विषमपि
हरजात् षोडशांशं प्रदद्या-
द्वेधो भल्लवाोऽयं सुरगद्दलनः
पानकन्यूषणेन ॥ १७०६ ॥

तैलाभ्यक्ताय कुर्यात्सलिलविधिमथो
भोजने दध्युपेतं,
अथात् पण्ढो मरीचै र्यदि
भवति मनोवासना पथ्यमुक्तैः ।
उद्धृतं सन्निपातं जयति लघुतरं
शैत्यतन्द्राविमोहं,
वातव्याधींश्च सर्वान्
कफजनितमहारोगनाशाय सिद्धः ॥ १७०७ ॥

रससारसंग्रह.,

भाषा—सुवर्णभस्म, रजतभस्म, ताम्रभस्म, शुद्धपारा येसबएकएकभाग, शुद्धगन्धक ८ भाग, इनसबकोकूटकपड़छानकर एकदिन चित्रकके रससे धूपमेमर्दनकर अजादिपांचपित्तोंसे भावनादेकर पारेसे सोलहवां हिस्साशुद्धवछनागदेकर रखछोड़े। इसमेंसे ६–६ रत्तीकीगोलियां बनाकर चित्रकऔरत्रिकुटुके-साथदेनेसे बिगड़ाहुआसन्निपात, शीताङ्ग, औरतन्द्रि-कतथासमस्तवातकफजव्याधियोंको यहनष्टकरताहै इसकेदेनेकेबाद तैलमालिशकरके जलधाराकाप्रयोग-करे अगरभोजनकी इच्छाहोतो दहीभातदेवे। यदि-पथ्यपूर्वकयहरस नपुंसककोमरिचकेसाथ दियाजायतो उसकोभी सम्भोगेच्छाउत्पन्नहोतीहै ॥ ३९७ ॥

३९८ गन्धककल्पः (प्रथमः)

चूर्णीकृत्य पलानि पञ्च नितरां
गन्धाश्मनो यत्नत-
स्तद्गुणं त्रिगुणे च मार्कवरसे
छायाविशुष्कीकृतम् ।
पथ्याचूर्ण समं तथा मधुघृतं
प्रत्येकमेकं पलं,
वृद्धो यौवनमेति माषयुगलं
खादेन्नरः प्रत्यहम् ॥ १७०८ ॥

वं. से., रसायनसं., नि. र., र. त., रसायने ।

भाषा—५ तोलेशुद्धगन्धकको तिगुनेभंगरेके रसमे घोटकर छायामेसुखाले, त्रिहरड़ौंकाचूर्ण, मधु-औरघृत येप्रत्येकएकएकपलदेकर सबकोमिलाकर रख-छोड़े इसमेसे २–२ माशेकीमात्रा खाकर ऊपरदू-धपीवेतोसालभरमे वृद्धकोजवानीप्राप्तहोतीहै ॥३९८॥

३९९ गन्धककल्पः (द्वितीयः)

यो वात्युग्रमतिःसुचूर्णितमिदंगन्धाश्मकृष्णासमं
पथ्यातुल्यमथापि पूजितगुरु र्भूतेशपूजारतः ।
आहारादिषु यन्त्रणाविरहितः
स्यात्पुष्टिशौर्यान्वितः,
प्रोत्फुल्लाम्बुजनेत्रएवमजर-
श्चामीकराभाश्रयः ॥ १७०९ ॥

वं. से., रसायनसं., नि. र., र. त., रसायने ।

भाषा—शुद्धगन्धक, पीपल, हरड़ोंकाचूर्ण ये-सबसमभागलेकर एकजगह खरलकररखछोड़े। इस-मेसेदोमाशेकीमात्राशहदमे चाटकर दूधपीनेसे और-गुरू, ईश्वरइनकीसेवाकरताहुआ औरआहारविहारा-दिककीयन्त्रणासे रहताहुआभी पुष्टिशौर्यऔरपराक्रम-युक्त तथा जरारोगसेरहितहोजाताहै ॥ ३९९ ॥

४०० गन्धककल्पः (तृतीयः)

भागा गन्धस्य चत्वारो द्वौ भागौ नागरस्य च ।
भागौ द्वौ त्रिवृतश्चापि सर्वं खल्वे विचूर्णयेत् ॥
आर्द्रकस्य रसैरादौ मर्दयेद्दिवसत्रयम् ।
कटुत्रयस्य सलिलै स्त्रिफलाया रसैस्तथा ।
अक्षमात्रां वटीं कुर्याद्भक्षयेत्तां दिनेदिने ।
आमवातं निहन्त्येव मासत्रयनिषेवणात्१७२२

वै. द., र. प्र., र. त., आम्वाते ।

भाषा—शुद्धगन्धक ४ भाग, सोंठ २ भाग, निशोत २ भाग, सबकाबारीकचूर्णकर अदरख, त्रि-कटु, त्रिफलाइनकेस्वरस अथवाक्वाथोंसे ३–३ रोज़-मर्दनकर एकएकतोलेकी गोलीबनाकर सुबहशाम-तीनमहीनेतकलगातार एकएकगोलीखानेसे दुस्तरआ-मवातदूरहोताहै ॥ ४०० ॥

४०१ गन्धककल्पः (चतुर्थः)

(कामधेनुरसः–हरशशाङ्कः)

गन्धमामलकीचूर्णं धात्रीरसविभावितम् ।
सप्तधा शाल्मलीतोयैः शर्करामधुयोजितम् ॥

लीढ्वा चानुपयःपानं प्रत्यहं कुरुते तु यः ।
एतेनाशीतिवर्षोऽपि शतधा रमते स्त्रियाम्
भै. र., र. मु. र. त., वाजीकरणे ।

भाषा—शुद्धगन्धकऔरआंवलेकाचूर्ण समभागलेकर आंवलाऔरसेमलकेरसोंसे ७–७ भावनाएंदेकर सुखाकर इसकोघरावरखकर औरमधुमिलाकर अग्निवलकेयोग्यमात्राखाकर ऊपरसेदूधपीनेतो इससे ८० वरसकाबुड्ढाभी जवानहोजाताहै ॥ ४०१ ॥

४०२ गन्धककल्पः (पञ्चमः)

गन्धकस्य पलञ्चैव सूतकस्य पलन्तथा ॥
गगनस्य पलञ्चैव त्रिफलानां पलत्रयम् १७१५
दिवसकं तु पक्षं वा षण्मासं वा प्रयोगतः ।
वलीपलितनिर्मुक्तः सर्वरोगविवर्जितः ।
दिव्यदृष्टिः प्रवर्तेत जीवेदब्दशतं नरः ।
धातारितैलसंयुक्तं त्रिफलागुग्गुलेन च १७१७
प. रा., रसायने ।

भाषा—शुद्धगन्धक, पारा, अभ्रकभस्म, येसव एकएकपल, त्रिफला३पल, लेकर सबकोइकट्ठेकर अग्निवलके अनुसार मात्राखाकर दूधपीनेसे १५रोज या६ महीनेके प्रयोगसे समस्तरोग औरवलीपलितसे निर्मुक्तहोकर दिव्यदृष्टिवाला औरदीर्घजीवी होजाताहै। इसकेऊपर एरण्डकेतैलकेसाथ त्रिफलाऔरगुग्गुल संतापकमेतौरपर पीनाचाहिये ॥ ४०२ ॥

४०३ गन्धककल्पः (षष्ठः)

गन्धकस्य पलञ्चैकं रसस्यार्धं क्षिपेत्तथा ।
कुमारीरससम्पिष्टं दिनैकं गोलकीकृतम् ॥
अन्धमूषागतं ध्मातं लेहयेन्मधुसर्पिषा ।
माषमात्रप्रयोगेण जरादारिद्र्यनाशनम् ॥
व. रा., नि. र., रसायनमे., वै. चि., रसायने ।

टि॰—भत्रअन्धमूषास्थापीयन्त्रसंधिर्दृढ्व. स्वीकार्यो वगवराभीये योगस्तु एकएव । वैद्यचिन्तामणौ भावनाया कुमारीरसभावना ■ दत्तं, कुमारीरसस्य प्रयोगमुनवदेनस्यानात्प्रागे न किंचिदिमुपलभ्यते ।

भाषा—शुद्धगन्धक १ पल, शुद्धपारद आधा पल इनदोनोंकोइकट्ठेकरके घीकुआरकेरसमे एकरोजमर्दनकर गोलावनाकर सुखालेना । फिरअन्धमूषामे बन्दकर धमनकराके एकमाशेकीमात्रा मधुऔरघीके साथचाटनेसे बुढापेको दूरकरताहै ॥ ४०३ ॥

४०४ गन्धककल्पः (सप्तमः)

घृतं गन्धं पलञ्चैव तदर्धं शुद्धसूतकम् ।
गन्धकं पलमात्रेण जराव्याधिविनाशनम् ॥
वाचस्पतिसमो बुद्ध्या षण्मासाचरणेन च ॥
व. रा., रसायने ।

भाषा—शुद्धगन्धक १पल, पारा आधा पल, गायकाघी१पललेकर खरलमेखूबघोटना इसकोअग्नियोग्यमात्राखानेसे ६महीनेमे बुढापेसे दूरहोकर अत्यन्तविद्वान् होजाताहै ॥ ४०४ ॥

४०५ गन्धककल्पः (अष्टमः)

गन्धकं त्रिफलायुक्तं घृतेन मधुना सह ।
भक्षितं तु महारोगं हन्ति मासेन दारुणम् ॥
व. रा., महारोगे ।

भाषा—शुद्धगन्धकऔरत्रिफला समभागलेकर मधुऔरघृतकेसाथ मिलाकर योग्यमात्रामे खानेसे १महीनेमे कुष्ठरोगको यह दूरकरताहै ॥ ४०५ ॥

४०६ गन्धककल्पः (नवमः)

अभ्रकं हरबीजञ्च षडंशेन तु काञ्चनम् ।
ध्मातं प्रकटमूषायां गन्धकेन सुसंयुतम् ॥
मूषां त्यक्त्वा समारोहेद्धूमेन्तु खगद्रुमः ।
राजिकार्धार्धमात्रेण पर्वतानपि वेधयेत् ॥
राजसर्षपमात्रेण तं रसं यदि भक्षयेत् ।
खेचरत्वमवाप्नोति क्रीडते निर्जरैः सह ॥
व. रा., रसायने ।

भाषा—अभ्रक, शुद्धअग्निस्थायीपारासमभागलेकर इनमे छठाहिस्सा सुवर्णडालकर खुलीहुई मूषामे डालकर धमनकरावे, धमनकेवाद इनमूषामे जोकुछ आजूबाजूलगाहुवारहजाय उसकोलेकर उसकी बराबरशुद्धगन्धक मिलाकर फिरधमनकरो, धमनके बादमूषेमेसे बचेहुए रसकोनिकालकर रखदीजे। इसमेंसे१सर्पप जितनीमात्रा खानेसे आकाशगामीहो

प्राप्तहोताहैऔर देवताओंकेसाथ रमणकरताहै और१ राईकेअन्दाज़सेदेनेसे अपनेसेकई हिस्से अधिकधातुओंका वेधनकरताहै ॥ ४०६ ॥

४०७ गन्धककल्पः (दशमः)

तुल्यसङ्ख्यं शुद्धसूतं गन्धराजेन रञ्जितम् ।
म्लेच्छं कमठयन्त्रेण क्षारेणैव पिधाय च ॥
क्रमाग्निना चैकदिनं स्वाङ्गशीतलमुद्धरेत् ।
सम्मर्द्य वल्लमात्रञ्च शर्कराघृतसंयुतम्॥१७२६॥
प्रातः सायं प्रदातव्यं सर्ववातविकारजित् ।
वातव्याधौ धातुशोषेऽतिसारे रसवैकृतौ ॥
अष्टादशसु कुष्ठेषु गव्याज्यं दधितक्रकम् ।
हैमगैरिकसंयुक्तं समांशं गन्धकं रसम् ॥
देवदालीरसेनैव रसस्य क्रामणं भवेत् १७२८॥

व. रा., वातविकारे ।

भाषा—संस्कारकियेहुयेपारेका तुल्यगन्धककेयोगसे ६-७शीशियाचढ़ाकर रससिन्दूरबनाले । फिरयहरससिन्दूर,गन्धक,शुद्धताम्रकारेता इनतीनोंकोकुमारीकेरसवगैरहसे ३—४रोज़घोटकर कज्जलीकोसुखाकर कपड़मिट्टीकीहुईशीशीमेडाल मुंहबन्दकर भस्मयन्त्रमे दबाकर एकरोज़मन्द, मध्यऔरखरअग्निमे पकाना । स्वाङ्गशीतलहोनेपरनिकालकर पीसकररखछोड़े, इसमेसे३रत्ती शक्करऔरघीकेसाथमिलाकर सुबहशामखानेसे समस्तवातविकार,धातुशोषऔर १८ प्रकारकेकुष्ठ इनकोयहदूरकरताहै । खानेकोगायकेघी, दहीऔरछाछकेसाथ हल्काभोजनदेवे । इसरसकेखानेकेबाद सोनागेरूऔरगन्धकदोनोंसमभागलेकर अग्निबलदेखकर आधेतोलेसे१तोलेतकदेवदालकेस्वरसअथवा काढ़ेसेदेवेतो इसका क्रामणहोताहै ॥ ४०७ ॥

४०८ गन्धककल्पः (एकादशः)

शुद्धसूतं समादाय धात्रीगन्धकसंयुतम् ।
संवत्सरप्रयोगेण चिरायुः पुरुषो भवेत् १७२९

व. रा., रसायने ।

भाषा—रससिन्दूरअथवाशुद्धपारा, गन्धकऔरआंवलेकाचूर्ण इनतीनोंको एकदोरोज़मर्दनकर एक माशेकीमात्रा मधु, घृतऔरमिश्रीकेसाथ अथवाउचितानुपानकेसाथ सेवनकरनेसे पुरुषचिरायु होताहै४०८

४०९ गन्धककल्पः (द्वादशः-त्रयोदशः)

मयूरकेण संयुक्तं पाण्डुरोगं विनाशयेत् ।
महाकालायसे युक्तं हरेत्कुष्ठान्यशेषतः १७३०

व रा., कुष्ठे ।

भाषा—शुद्धगन्धक३माशे,तुत्थभस्म १रत्तीमधुकेसाथदेनेसे पाण्डुरोग नष्टहोताहै । इसीतरह ३ रत्तीलोहभस्मकेसाथ ३माशेगन्धकको मधुमेमिलाकरदेनेसे कुष्ठरोगनष्टहोताहै ॥ ४०९ ॥

४१० गन्धककल्पः (चतुर्दशः)

शुल्वस्य गगनस्यापि हेमधातोरथापि वा ।
समांशं पिष्टकं कृत्वा अन्धमूषानिवेशितम् ॥
निम्बपञ्चाङ्गसंयुक्तं कुष्ठमौदुम्बरं जयेत् १७३१

व. रा., औदुम्बरकुष्ठे ।

भाषा—शुद्धतांबेकाचूर्ण, अभ्रकसत्वऔरसुवर्णकाचूर्ण इनतीनोंमेसे किसीएककेबराबरपाराऔरगन्धक लेकर, जंभीरीनीबूवगैरहकेयोगसे पिट्ठीबनाकर अन्धमूषामे बन्दकर धोंकनीमे धमनकराके उसमूषामेसेनिकालकर रखले । इसको निम्बपञ्चाङ्गकेसाथ खानेसे उदुम्बरकुष्ठ नष्ट होताहै ॥ ४१० ॥

४११ गन्धककल्पः (पञ्चदशः)

शशिरेखासमायुक्तं गन्धं भुक्त्वा समाहितः
घृतदुग्धाशनेनैव कल्पायुर्जायते नरः॥१७३२॥

व. रा. कुष्ठे ।

भाषा—शुद्धगन्धकआधातोला, बाकुचीकेबीज आधातोला, शक्करदोनोंकेबराबरमिलाकर दूधऔरघीकेसाथ खानेसे दीर्घायुहोताहै ॥ ४११ ॥

४१२ गन्धककल्पः (षोडशः)

गन्धकं घृतदुग्धाभ्यां त्रिवारं शोधयेद्भिषक् ।
ततः स्थूलामलकजैः रसैः पिष्टा च सप्तधा ॥
मात्रां त्रिमाषिकां युञ्ज्यादनुपानेन युक्तितः ।
वातरक्तं तथा कुष्ठं कण्डूं पामां विचर्चिकाम् ॥
अग्निमान्द्यं ग्रहणिकां जयेदेतद्भिषग्जितम् ।

उदर्द,पामा, विचर्चिका, कच्छू, कापालकुष्ठ, किटिभ, प्रमेह,प्रमेहपिडिका इनसेरहितहोकर कामरूपीहोजाताहै । नेउ,अम्लऔरक्षारइसमेनहींखाना ॥ ४१८ ॥

४१९ गन्धककल्पः (त्रयोविंशः)

योगन्धाश्मसुचूर्णितं पिबतिनातैलेनकर्षोन्मित—
मभ्यङ्गोष्णजलावसेचनरतः पेयं पयः प्रत्यहम् ।
सप्ताहान्नियतं निहन्ति सकलां पामादिमत्तांरुजं,
नित्याभ्यासवशाद्दिनष्टमकलङ्के शोपतापःपुमान् ॥

र दी, व से, रसायनच, यो म, र का, र. त, रसायने । पनइत्रचिद् तैलसद्गन्धकस्यौषधेन भवण निहितम् ।

टि०—यनइत्रचिदस्य मात्रा निष्कपरिमितानिहिता साचोचिता प्रारम्भे । यथा रसकामधेनौ "गन्धक तिलतैलेन निष्कमात्र सदापिबेत्" परन्तुतेन रसान्तरताकरणन्तु नोचितमेवेति स्पष्टम्—

भाषा—तीनतोलातक आधाआधातोलागन्धक तैलकेसाथपीवे, औरतैलकेसाथगन्धककोमिलाकर शरीरमेलगाकर धूपमेंबैठे औरदूधमातखावेतो पामा, खुजलीऔरविचर्चिकायेदूरहों ॥ ४१९ ॥

४२० गन्धकद्रुतिः (प्रथमा)

फलांशं व्योषसंयुक्तं गन्धकं श्लक्ष्णचूर्णितम् ।
अरत्निमात्रे वस्त्रे च विप्रकीर्य विवेष्टय तत् ॥
सूत्रेण वेष्टयित्वाऽस्य यामं तैले निमज्जयेत् ।
धृत्वा संदंशतो वर्तिमध्यं प्रज्वालयेच्च तम् ॥
द्रुतोनिपतितो गन्धो बिन्दुशः काचभाजने ।
तां द्रुतिं प्रक्षिपेत्पत्रे नागवल्ल्याखिरिन्दुकम् ॥
वल्लेन प्रमितं स्वच्छं सूतेन्द्रञ्च विमर्दयेत् ।
अङ्गुल्याऽस्य सपत्रां तां द्रुतिं सूतञ्च भक्षयेत् ॥
करोति दीपनं तीव्रं क्षयं पाण्डुञ्च नाशयेत् ।
कासं श्वासञ्चशूलार्ति ग्रहणीमतिदुर्धराम् ॥
आमं विनाशयत्याशु लघुत्वं प्रकरोति च१७४७

र. र ग., पं वि., रसायने., र त., नि र, ग्रहण्यारोगे ।

भाषा—१६ तोलेगन्धककाबारीकचूर्णकर इसमे १तोलात्रिकटुमिलाकर खूबमर्दनकर हाथभरगाढीके-कपडेपरबिछाकर उसपरथोडा २ गन्धकछिडककर वत्तीबनानाचाय,इसतरह तमामगन्धकसमाप्तहोनेपर इसकोसूतमे ढीलालपेटकर १पहरभर तैलमे डुबादे फिरउसकोतैलसेनिकालकर थोडीदेरतक लटकाएरक्खे। जिसमेकिअधिकप्रमाण काजातैलहोरहनिकलजाय।फिर-ऊपरकेभागमे सडसीसेपकडकर वत्तीकेरीचमे आगलगावे। जिसमेकि अग्निऊपरऔरनीचे एकसरखीपहुँचे, नहींतो एकतरफसे आगलगानेसे कुछहिस्साजलकर लकडीजैसीहोजायगी औरउसमेसे तैलटपकनानंदहोजायगा औरआगभीउपरतकनहींपहुँचेगी । उसकेनीचेकाचकाप्यालारखदे,इसप्यालेमे टपकर कातैलइकट्ठाहोगा, इसकोछानकर किर्मादाशीशीमेरखछोडे । इसतैलमेसेपकेहुएपानकेऊपर ३बूंदडालकर ३रत्ती शुद्धपाराअथवारससिन्दूरडालकर अङ्गुलासेलूबरगडे, एकजीवहोजानेपर उसपानकोखाजावे,उसकेऊपरगरमदूधपीवे । इसकेखानेसेमन्दाग्नि, क्षय, पाण्डु, कास, श्वास,शूल,असाध्यसंग्रहणी औरआमवातयेसब नष्टहोतेहैं ॥ ४२० ॥

४२१ गन्धकद्रुतिः (द्वितीया)

पलमिहगन्धकचूर्णं राजिकातःकर्षकलितमादाय
सितवरवसननिरुद्धं हविषा प्लुतशोषितं वर्त्तौ ॥
तद्द्रवमाज्ये मग्नं त्रिकटुकचूर्णककर्षसंयुक्तम् ।
मिलितंकशागमात्रं प्रातः खादं नियतपगम् ॥
वर्णबलयुतमेतज्जनयति कुरुते देहमुरसम् ।
सतताभ्यासवशादतिजनयतिसुधाधामलावण्यम्

व से., रसायने ।

भाषा—शुद्धगन्धक१पल,राई १तोला इनकाबारीकचूर्णकर१बालिस्तसफेदकपडेपर छिडकछिडककर वत्तीबनावे फिरउसकोडोरेसेबांधकर १पहरतक गरमघीमे डुबाकर सडसीसेपकडकरबीचमेअग्निलगावे, नीचे काचकागिलासरक्खे, इनकातैलनिकालकर एक तोलात्रिकटुकाचूर्णऔर १ तोलाघीमिलाकररखछोडे । इनमेसे१मासेखाकर ऊपरसेदूधपीवे । इसकेनिरन्तरअभ्यासमे वर्ण,बलऔरअग्नि येसब बढतेहैं॥४२१॥

४२२ गन्धकद्रुतिः (महाराजवीटिका)
(तृतीया)

बीजं ब्रह्मतरोर्विदार्य बहुधा खण्डं त्रियामोषितं
छागे दुग्धवरेऽथ शुष्कलवणद्वन्द्वेन निर्व्यञ्जिना।
युक्तं काचघटीस्थितं हुतभुजो योगेन कृत्वा ततः
सत्त्वं तस्य निगृह्य शाल्मलिदिने माह्येषुसंस्थापयेत्
तत्तैलं वल्लमात्रं ताम्बूलीपत्रं चरेत् ।
क्षिप्त्वा तत्र रसं वल्लमङ्गुल्यग्रेण मर्दयेत् १७५५
युक्त्या तां च जलीं कृत्वा ताम्बूलं भक्षयेत्ततु
शाकाम्लमाषशष्कुल्यादिवर्जितं पथ्यमाचरेत् १७५६
अनेन रसराजेन पञ्चाङ्गोऽपि पुनर्नवे ।
तत्पूर्ववत्कृतं गन्धेद्दलितताम्रसंनिगतात्१७५७
पुनोऽग्निनिर्वाणोऽस्यनेनवर्गो भवेत् ।
स रोगो नास्ति नानेन यः प्रशाम्यति देहिनः
वलीपलितविध्वंसी योगोऽयं क्षयकुष्ठजित् ।
वातपित्तकफोद्भूतद्वन्द्वसर्वसमुद्भवान् ॥
नास्त्यनेन समं लोके किञ्चिदन्यद्रसायनम् ॥

१ वा स., र. की., वा र.

भाषा—पलाशके बीजोंको [illegible] । [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] । [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] । [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] वली, पलित, [illegible] [illegible], क्षय, कुष्ठ, [illegible] । [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] । [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] नहीं ॥ ४२२ ॥

४२३ गन्धकद्रुतिः (राजवीटिका) ४
श्यामधुत्तूरशुण्ठीभिर्मद्रपुनर्नवाः ।
बिल्वमार्कवदूर्वे च पिप्पलीत्रिवृताग्निकाः ॥
शेलगर्जी चक्रमर्दतिन्दुपर्णीदिवाकराः ।
एतेषां स्वरसैस्त्रिस्त्रिः भावयेद्विमलाम्बरम् ॥
पश्चिमाह्ने च शुष्के च वस्त्रमार्गे विशुष्कतः ।
आतपे शोषयेद् बुद्ध्या प्रतिवारं गुणोत्तरैः ॥
ततः पलमितं गन्धं पेषयेच्चतुरो नरः ।
तस्मिन्ना लेपयेद्वस्त्रं वर्तिं तस्य प्रकल्पयेत्१७६०
अतः शलाकयाऽवलम्ब्यास्याः पुच्छं पुनःपुनः
प्रज्वाल्याधः स्थिते पात्रे तैलमानं समेक्षयेत्
गृहीत्वा काचपात्रे तु तस्याग्नेर्दिव्यमन्वितम् ॥
नागवल्लीदले तत्र चतुर्गुञ्जमितम् ॥
गृहीत्वा पारदं वल्लं शुद्धं तत्र च निःक्षिपेत् ।
अङ्गुल्या मृदु संमर्द्य तयोः कवलिकां चरेत् ॥
ताम्बूलवीटिकां प्रातः पथ्यं दुग्धौदनं लघु ।
दिनानि नवसंख्यानि पश्चान्मुद्गं समन्ववत् ।
दिनमाह्ने व्यतीते तु शाकमाषाम्लवर्जितम् ।
वर्जितान्यकर्महितं भोजनं पथ्यमुत्तमम् ॥
कुष्ठमष्टादशविधं प्रमेहश्वासकासजाः ।
क्षयोगदर्दरीपा कफपित्तवातसमुद्भवः ॥
ग्रहाश्च विविधाः सर्वे कृमिशूलानिलार्दितः ।
आमवातादिवर्धनकृत्त्यात्वद्भुतज्वराः ॥
जातिनाशश्च पाण्डुश्च रक्तपित्तं भगन्दरा ।
मूर्छा तन्द्रा महारोगा दद्रुग्रन्थिगतानि च ॥
अर्शांसि च नखानि वलयः पलितानि च ।
नश्यन्त्यनेन योगेन सत्यं शिववचो यदि ॥
नास्त्यनेन समो योगो भूयः कुत्रापि भूतले ।

३ वा स., र. की., ० स र. र., । [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ।

भाषा—काला धतूरा [illegible] [illegible], पुनर्नवा, [illegible], [illegible] [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], चक्रवड, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] । [illegible] [illegible]-

बत्तीबनाकर ढीलेसूतसेन्पेटकर बीचमे सडसीसे पकडकर दोनोंतरफआगलगावे, नीचेकाचकी थाली रखदे । इसमेसे व्हाल्रङ्कधी नीचेगिरेगा उसको इष्टमन्त्रसे अभिमन्त्रित करकेरखछोडे । इसमेसे पकेपानपर४रत्तीडालकर ऊपरसे२रत्तीशुद्धपाराअथवा रससिन्दूरडालकर अङ्गुलीसेमर्दनकर खिलाकर ऊपरसे दूधपिलावे । खानेको दूधचावलके सिवाय कुछभी न दे, इसतरहचौदहरोजकरनेकेबाद मूग सेंधे-नमककेसाथदे, २१रोजकेबाद शाक, उडद, अम्ल औरककारादिवर्गकोछोडकर पथ्यभोजनकरे । इसके सेवनसे१८प्रकारके कुष्ठ, प्रमेह, क्षय, कामला, हृद्रोग, ग्रहणी, पाण्डु, कास, श्वास, भगन्दर, नानाप्रकारकेव्रण, कृमिरोग, शूल, वातरोग, आम वात, आख, मुह, कान और गलेकेरोग, अग्नि-मान्द्य नपुसकता, रक्तपित्त, भ्रम, तृषा, मूर्च्छा, तन्द्रा, हृद्रोग, समस्तउदररोग, तमामअजीर्ण, बली औरपलित येसब नष्टहोतेहै । यहबहुत उत्तमप्रयोगहै ॥ ४२३ ॥

४२४ गन्धकपर्पटीरसः

भृङ्गराजरसेनैव लोहपात्रेऽग्निना पचेत् ।
द्रावयित्वा विनिःक्षिप्य मायूर इव जायते ॥
जयादलरसेनापि वर्धमानरसेन च ।
भृङ्गेररसेनापि काकमान्यारसेन वा ॥
रसगन्धद्वयं लब्धं लोहपात्रे प्रियोत्तमे ।
एकीकृत्य च तानच खल्वयेदतियत्नतः
यावच नीलवर्णं स्यात्कोलाङ्गारैश्च पाचयेत् ।
गोमयस्यालवालेन स्थापिते कदलीदले १७७२
ढालयेत्पाकवित्प्राज्ञस्ततस्तु प्राशयेन्नरः ।
एवं सति सुराधार्थ पथ्यभुग्भिः प्रसेव्यते ॥
गान्धिकी पर्पटी चैपा सिद्धा कालस्य सिद्धिदा।
दुर्नामग्रहणीमामशूलञ्च ग्रहणीगदम् ॥
कामलां पाण्डुरोगञ्च प्लीहगुल्मजलोदरम् ।
भस्मकं चामवातञ्च कुष्ठानि च ध्रुवं जयेत् ॥
एवमादीनि जित्वैव वपुषा निर्मलः सुखी ।
जीवेद्वर्षशतं पूर्णं वलीपलितवर्जितः ॥
सर्वव्याधिचिकित्सायां कल्कोऽयमतिदुर्लभः
व से, र का, र सु, रसायने ।

भाषा—गन्धककोलोहेकेपात्रमेपिघलाकर भगरे-कारसडालकर पकावे । फिरयथाक्रमसेभाग, एरण्ड, अदरख,मकोयइनकेरसोंसे पकावे । फिरशुद्धपाराओर-गन्धकको मिलाकर कज्जलीकरके जबतकनीलवर्णनहो तबतकघोटे । फिरबेरकेकोयलोंपर इसकोलोहेकेपात्रमे गलाकर ताजेगोबरपररक्खेहुए केलेकेपत्तेपर डालकर ऊपरसेदूसरेपत्रसे दबाकरगोबररखदे । स्वाङ्गशीतल-होनेपर निकालकररखछोडे इसमेसे अग्निबलदेखकर एकएकरत्ती तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथदेवे । औरमात्राको रोजएकएकरत्ती बढावे, बीसरत्तीतकबढजानेपर उसी-क्रमसे ह्रासकरेतो इससेबवासीर,ग्रहणी, आमशूल, कामला, पाण्डुरोग, प्लीह, गुल्म, जलोदर, भस्मक, आमवात, कुष्ठइत्यादि सबरोगनष्टहों । वलीपलित-रहितहोकर आदमी १०० वर्षतकजीताहै इसकेप्र-योगमे केवलदूधपररखना अत्युत्तमहोताहै यदिकेवल-दूधपर न रहसकेतो दूधभातअथवा छाछभातऔर फलदेवे ॥ ४२४ ॥

४२५ गन्धकपिष्टिरसः

गन्धकं पलमादाय तुलसीरसपेषितम् ।
द्विदिनं गोजले पश्चात्तथैवार्द्रेण पेषयेत् १७७८
तत्समं पारदं क्षिप्त्वा मार्कवेण दिनत्रयम् ।
मर्दयित्वाजमूत्रेण तथैव परिशोधितम् १७७९
मेलयेत्तेन द्रावेण शोधितेन द्वयं ततः ।
एकीकृत्य रसैः पिष्टं जम्बीरस्य दिनत्रयम्॥
अष्टमांशेन नेपालं तत्र विन्यस्य वारिभिः
आर्द्रकस्य त्र्यहं पिष्टं भवेद्गन्धकपिष्टिका ॥
ता पिष्टिका प्रयुञ्जीत चतुर्वल्लप्रमाणतः ।
जम्बीरार्द्रकनीराभ्या धनुर्वातादिकान्गदान् ॥
सप्तरात्रप्रयोगेण सोन्मादतिमिराञ्जयेत् ।
वातश्लेष्मोद्भवान् रोगान् हन्यादेवं न संशयः
शर्करार्द्रकसिन्धूत्थं युक्तं पित्तोत्तरा जयेत् ।

तत्तदौषधयोगेन तत्तद्रोगनिबर्हणः ॥१७८४॥
जिह्वास्तम्भं हनुस्तम्भमूरुस्तम्भापतानकान् ।
निर्गुण्डीसैन्धवोपेता हन्तिगन्धकपिष्टिका ॥

र क यो, व रा, वा, वातरोगे।

भाषा—१ पल शुद्धगन्धकको तुलसी,गोमूत्र-औरअदरखइनके रसोंसे दोदोरोजपीसकर उसकी बराबरपारेको भंगराऔरचकरीकेमूत्रसे तीनतीनरोजमर्दनऔरस्वेदनकर उसगन्धकमेमिलाकर फिरपूर्वोक्तसमस्तरसोंसे ३ रोज़मर्दनकर जम्भीरीकेरससे तीनरोज़मर्दनकरे। इसमे पिष्टीकाअष्टमांश शुद्धजमालगोटा डालकर अदरखकेरससे तीनरोजतकमर्दनकरनेसे यह गन्धकपिष्टी तैयारहोगी इसमेसे १।२रत्तीपिष्टी जम्बीरऔरअदरखकेरससे देनेसे धनुर्वात, उन्माद, तिमिर, वातश्लेष्मोद्भवरोग येसब सातरोगमे नष्टहोतेहैं। शक्कर,अदरखऔरसेंधानमककेसाथ देनेसे पित्तरोगोंको यहपिष्टीनष्टकरतीहै। औरअधिकक्या, तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथदेनेसे यह समस्तरोगोंको दूरकरतीहै ॥ ४२५ ॥

४२६ गन्धकपिष्टि योगषट्कम्

सूतं गुञ्जामानं खल्वे क्षिप्त्वा गन्धं तत्तुर्यांशम्।
घर्षेत्तोयंदत्त्वा बद्ध्वाऽथचतन्निदध्यात्सुमूषायाम्॥
क्षिप्त्वा गन्धं पिष्टीतुर्यांशं सर्पिषा संयुक्तम्।
मूषावक्त्रं रुद्ध्वा कण्ठावधि तां
निखात्य वसुधायाम् ॥ १७८६ ॥
छगणैस्ततश्च पाकं कुर्याद्रक्ताभा सा स्याद्यावत्।
खल्वे तप्ते गुञ्जामानं क्षिपेद्रसं तत्तुल्यांशम् ॥
गन्धं शुद्धं कण्ठे ताप्यं यत्नादेवं पिष्टी स्यात्।
ततश्च वस्त्रे बद्ध्वा पाकं कुर्यात्पुनश्च पूर्वोक्तम् ॥
पिष्ट्वा ताम्रं लिप्त्वा रुद्ध्वा पुटे तदा स्याच्चन्द्रसम।
गुञ्जामानं दद्याद्रोगे हन्यात्सर्वांस्तस्य योगः ॥
एवं पिष्ट्वा वङ्गं दत्त्वा तारं यद्वा दद्यान्मेहे ॥
मेहप्रोक्तैर्योगैः स्त्रीणां रक्तस्रावे दद्यात्तावत्॥
पिष्ट्वा स्वर्णं दत्त्वा गुञ्जामानं तद्यात्खण्डाज्ये॥
पुष्टिं वीर्यं बुद्धिं दीप्तिं कुर्याद्रोगान्हन्यात्सर्वान्

र. दी., रसायने।

भाषा—तप्तखरलमे एकतोलापारा डालकर और चतुर्थांश गन्धक मिलाकरपानी देकर तबतकमर्दनकरे कि पिष्टी होजाय, उसपिष्टीको वस्त्रमेबांधकर मूषाकेभीतर रखकर पिष्टीका चतुर्थांश घीमिलाहुआगन्धकडाले। औरमूषेका मुंहबन्दकर उसकोज़िमीनमे खड्डाखोदकर गलेतकदबाकर ऊपरछाने सुलगादे। जिसमेकि गन्धकजलजाय। फिर उसको निकालकर औरउसीतरह घीमिलाहुआगन्धकडालकर मुंहबन्दकरपुटदे। इसतरह जबतककि वहगोली लालनहोजाय तबतकपुटदेताजाय, लालहोनेकेबाद पुटदेनाबन्दकरदे यह प्रथम गन्धकपिष्टियोग तैयारहुआ (१)

तप्तखल्वमे एकतोलापाराडालकर उसमेचतुर्थांश गन्धकडालकर पानीसे यहांतकमर्दनकरेकि उसकी गोली बंधजाय, उसगोलीको वस्त्रमे बांधकर मूषामे रखकर ऊपरसे गन्धककीबराबरसोनामाखी घीमेमिलाकर डालकरमुंहबन्दकरदे। फिरउसको गलेतकज़िमीनमेगाड़कर उतनेकण्डोंकी आंचदे जिसमेकि अन्दरका कपड़ाजलजाय। इसतरह जबतक गोलीलालनहो तबतक बारम्बारकरे। यह दूसरा गन्धकपिष्टीयोग तैयारहुआ। (२)

इसीतरह चतुर्थांशगन्धकयुक्तपारेको तप्तखरलमे पीसकर उसकीबराबरकेतांबेके पत्रपरलेपदेकर उसको कपड़ेमे बांधकर मूषामेरखदे। उसमूषाको कण्ठतकज़िमीनमेगाड़कर मुंहबंदकर यहांतक अग्निदे जिसमेकि कपड़ाजलजाय, इसतरह जबतकतांबेकी भस्मनहोजाय तबतकबारम्बारकरे।(३)इसीतरहवङ्ग, (४)चांदी(५)तथासोना(६)इनकी भस्मबनाले। इन६ योगोंको अलगअलगखरलमे बारीकपीसकर रखलेवे। इनमेसेजहां जिसकी औचितीसमझे वहां १ रत्तीसे२ रत्तीतक प्रमेहहरानुपानोंकेसाथ अथवाखांडऔरघीके साथ प्रमेहमे, रक्तस्रावमे, औरस्त्रियोंके प्रदरमे देवे। अथवातत्तद्रोगहरानुपानकेसाथदेवेतो पुष्टि, वीर्य,

बुद्धिऔरअग्निदीप्ति इनसबको यह योगयक्त पैदाकरताहै। औरसमस्तरोगोंको दूरकरताहै, यह वैद्योंके बहुत कामकी चीनहै ॥ ४२६ ॥

४२७ गन्धकरसायनम् (प्रथमम्)

शुद्धो बलि र्गोपयसा विभाव्य -
स्ततश्चतुर्जातगुडूचिकाद्भिः।
पथ्याक्षधात्र्यौषधभृङ्गराजै
र्भाव्योऽष्टवारंपृथगार्द्रकेण॥१७९३॥
सिद्धे सितां योजय तुल्यभागां
रसायनंगन्धकपूर्वकं स्यात्।
माषद्वयं सेवितमाशुकुर्या
द्वीर्यस्य वृद्धिं दृढदेहमग्निम् १७९४ ॥
कण्डूं सपामां विषदोषमुग्रं
सपाण्डुरोगं सहमुष्कवृद्धिम्।
जीर्णज्वरं मेहगणश्च तीव्रं
वातामयांश्च सकलान्निहन्ति ॥१७९५॥
समस्तगदगृञ्जनं मृगदृशां मनोरञ्जनं,
सहेमरससंयुतं भजति यो नरो वत्सरम्।
न तस्य यमराड्भयं भवति वत्सराणांशतं,
बलं भवति कामिनीप्रबलदर्पविद्रावणम्॥
एतद्रसायनवरं खलु गन्धकाख्यं,
संसेवितं सुविधिना मनुजेन नित्यम्।
पथ्यं सखण्डमनुषष्टिकमोदनञ्च,
गव्यं घृतं सकदलीफलसैन्धवञ्च ॥ १७९७ ॥
आमं सचोचं मधुमांसयुक्तं
ताम्बूलवल्लीदलपूगवादिरम्।
एतद्रसायनवरं समखण्डमिश्रं
दृष्टिप्रदं क्षपयति ग्रहणीविकारान्॥
धातुक्षयं प्रदररोगमुदग्रवेगं
सोमाभिधंगुदगदञ्च सकीलकञ्च।
हन्ति प्रमद्य पवनं कफपित्तयुक्तं
मेधाकरञ्च जठरानलवर्धनञ्च १७९९॥
आमातिसारमुदरार्तिविनाशनञ्च
कर्पोन्मितं सकलमेहगणापहारी।
व्यायामं मैथुनायासं गन्धसेवी सदा त्यजेत् ॥

रसायनस, वै, र, वै चि र सा, नि र, व रा, वृ यो त, र त, यो र वै चि रसायने। रसायनसारे भल्लातकस्नेहवराक्वाथाभ्यामधिका विशुद्धि कृतास्ति।

भाषा—शुद्धगन्धककोगोदुग्ध, चातुर्जात, गुडूची, हर्रे, बहेडा, आवला, भगरा, अदरखइनप्रत्येककेरससे आठआठवार भावितकर सुखालेना, इसमें तुल्यभागशक्करमिलानेसे यह गन्धकरसायन तैयारहोताहै। इसमेंसे दोदोमाशेसुबहशाम यथारोगानुपानकेसाथ खानेसे कृशता, कण्डू, पामा, विषदोष, पाण्डु, मुष्कवृद्धि, जीर्णज्वर, प्रमेह, वातरोग इनको दूरकर सुन्दरस्त्रियोंके मनको हरणकराताहै। सुवर्णभस्म औरपारदभस्मकेसाथ इसकोअगर १ वर्षतक खायतो उसको १०० वर्षतक यमराजकाभयनहीं रहता। इसमे खाड, साठीचावल, गायकाघी, केला, सेन्धनमक, आम, तज, मधु, मास, ताम्बूल, सुपारी, खैर येपथ्यहैं। इसके सेवनकरनेसे ग्रहणीविकार, धातुक्षय, उग्रप्रदर, सोमरोग, बवासीर, वातरोग, कफरोग, मन्दाग्नि आमातिसार, उदरकीपीडा येसबरोगदूरहोतेहैं। गन्धकसेवनकरने वाला कसरतऔर मैथुनको छोड़देवे ॥ ४२७ ॥

४२८ गन्धकरसायनम् (द्वितीयम्)

पलैकं त्रिफलाचूर्णं पलार्धं गन्धकस्य तु।
लोहभस्म तु कर्षकं सर्वं सञ्चूर्ण्य मिश्रयेत् ॥
कर्षार्धं मधुसर्पिभ्यां लेहयेत्सर्वशूलनुत् ॥
वातविस्फोटकान् हन्ति सेवनात्तु त्रिमासतः॥
गताः केशाः पुनर्यान्ति गन्धकस्य रसायनात्

नि र., रसायनम., धं र, वै. चि, चि. र. म, र र कौ, र. म सा, वृ॰।

भाषा—त्रिफलाचूर्ण१पल, गन्धक आधा पल, लोहभस्म एक तोला, सबकोकूटछानकर एकजगह मिलाकर रखछोडे, इसमेंसे आधाआधा तोला मधुऔरघीके साथ सुबहशामखानेसे सबप्रकारकेशूलोंसे निवृत्तिहोतीहै। तीनमहीनेसेवनकरनेसे वातविस्फोटक

नष्ट होतेहैं । बहुतदिनतक गन्धक सेवनकरनेवालेके सफेद बाल कालेहोजातेहैं ॥ ४२८ ॥

४२९ गन्धकरसायनम् (तृतीयम्)

आम्रामृतात्रिवृत्तुल्यं गन्धकञ्च कुमारिका-
रसै र्विमर्द्य द्वौ माषौ साज्यौ पञ्चशताब्दवान्
आग्नेयपुराणे

भाषा—आमकीमज्जा, गिलोयकासत्व, निसोत औरगन्धकसमभागलेकर घीकुआंरकेरसमें मर्दनकर धररक्खे । इसमेंसे२माशा घीकेसाथ सुबहशामखानेसे औरदूधभातपथ्यमेंलेनेसे आदमी ५००वर्षजीसक्ताहै ॥ ४२९ ॥

४३० गन्धकरसायनम् (चतुर्थम्)

गन्धं पलशतं ग्राह्यं सूक्ष्मचूर्णञ्च कारयेत् ।
भाण्डगर्भे क्षीरपूर्णे तन्मुखे वस्त्रबन्धनम् १८०४
गन्धं तस्योपरि क्षिप्त्वा ततो भाण्डमधोमुखम् ।
तत्सन्धिबन्धनं कृत्वा तदूर्ध्वे वह्निदीपनम् ॥
यामार्धे पुटसंयुक्त स्वाङ्गशीतलमाहरेत् ।
तद्गन्धं चूर्णितं कृत्वा अजाक्षीरेण भावयेत् ॥
इक्षुदण्डरसैश्चैव ह्यमृतामधुगोक्षुरैः ।
वाराहीमधुकं कुष्ठं भृङ्गराजो हरिप्रिया १८०७
एकैकस्वरसेनैव भावयेद्दशवासरम् ।
घर्षयेद्भावयेन्नित्यममृतीकरणं यथा १८०८ ॥
पिप्पली पिप्पलीमूलं लवङ्गं नागकेसरम् ।
त्रिफलां पद्मकं बीजं समांशं च विनिःक्षिपेत्
शर्करामधुसंयुक्तं माषमात्रञ्च सेवयेत् ।
शाल्यन्नञ्च सगोधूमं घृतं क्षीरं सशर्करम् ॥
सकृण्णंसेवयेन्नित्यं वलीपलितनाशनम् ।
जरां तु नाशयेत्पुंसां पण्ढत्वं वह्निमन्दताम् ॥
कुष्ठानाञ्च दशाष्टानां वाताशीते निवारणम् ।
विंशतिश्च प्रमेहाणां मूत्रकृच्छ्राणि षोडश ॥
व्रणराजिं गण्डमालां गुदकीलं भगन्दरम् ।
गुल्मप्लीहविकारघ्नं रजोदोषं हलीमकम् ॥
स्तम्भनं वृष्यमायुष्यं सर्वामयनिवारणम् ।
शुक्रमेहादिदोषाणां नाशनं परमं मतम् ॥
देहं सुवर्णवर्णाभं दिव्यत्वञ्च न संशयः ।
सर्वभूतहितं गोप्यं गन्धकाख्यं रसायनम् ॥
वृ यो त वै चि, रसायने ।

भाषा—गन्धक१००पललेकर उसकाचूर्णकर एकबड़ेवर्तनमें दूधभर उसकेऊपर एकखादीकाकपड़ा बांधकर उसपर उसगन्धकको बिछादे । और एकमिट्टीकीकड़ाहीसे ढककर सन्धिबन्दकरदे । ऊपरसे५सेरकण्डोंकीआंचदे तो वहगन्धकगलकरदूधमे जा गिरेगा, स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर कपड़ेसे पोंछकर छोटे२टुकड़ेकर धूपमेसुखादे । खूबसूख जानेपर बकरीकादूध, ईखकारस, गुड़ूची, मधु, गोखरू, वाराहीकन्द, मुलहठी, कुठ, भगरा, तुलसीइनप्रत्येककेरसोंसे दसदसरोजमर्दनकरे जिसमेंकि इसकाअमृतीकरणहोजाय फिर पीपल, पिपलामूल, लौंग, नागकेसर, त्रिफला, कमलगट्टा येसब समभागलेकर गन्धककीबराबर मिलाकर शक्कर और मधुकेसाथ इसमेंसे १माशा अथवाअग्निबलकेअनुसार खाकर ऊपरदूधपीवे । जीर्णहोनेपरपीपलकेयोगसे साठीचावल, गेहूं घी, दूधऔरशक्कर येसेवनकरे तो वली,पलित,जरा, पण्ढत्व,अग्निमान्द्य, अठारहकुष्ठ,अस्सीवातरोग, बीसप्रमेह, समस्तमूत्रकृच्छ्र,समस्तव्रण, गण्डमाला, बवासीर, भगन्दर, गुल्म, प्लीहा, रजोविकार, हलीमक, वीर्यकाशीघ्रपात, शुक्रमेह इन सबको यह रसायन दूरकर आदमीको सुवर्णजैसीकान्तियुक्त बनादेताहै ॥ ४३० ॥

४३१ गन्धकरसायनम् (पञ्चमम्)

गन्धकं षट्पलं शुद्धं त्रिफलाचित्रतण्डुलान् ।
त्रिकटुं त्रिसुगन्धञ्च कणामूलञ्च जीरकम् ॥
चित्रकञ्च पलैकञ्च चूर्णितं वस्त्रगालितम् ॥
एकनिष्कं द्विनिष्कं वा त्रिनिष्कं भक्षयेद्दिनम्॥
दिनादौ मधुना चाथ नवनीतेन वा लिहेत्
कदलीफलसारेण शर्करासहितं तथा १८१८॥
दीर्घायुः कुञ्जरबलस्तुरङ्ग इव वेगवान् ।
तस्य मूत्रपुरीषाभ्यां शुल्वं भवति काञ्चनम् ॥

कुष्ठानष्टादशान्हन्ति ग्रहणीश्च चतुर्विधाम् ।
मन्दाग्निं बलहानिश्च गुल्ममष्टविधं तथा ॥
प्रमेहं मूत्रकृच्छ्रञ्च वातरोगं तथा क्षयम् ।
नारीशतानि रमयेत्स्तम्भनं बलवर्धनम् ॥
मनुष्याणां हितञ्चैव गन्धकाख्यं रसायनम् ॥

रसायनस, वै चि, व. रा., रसायने । वसवराजीये गन्धककल्पइतिनाम, कणामूलञ्च जीरकमित्यस्य स्थाने घणभगतजीरकमिति प्रमादात्पाठ सञ्जात इति।

भाषा—शुद्धगन्धक ६पल, त्रिफला, चित्रक, विडङ्गतण्डुल, त्रिकटु, त्रिसुगन्ध (तज, पत्रज, इलायची) पिपलामूल, जीरा, लालचित्रक, येसब प्रत्येक एकएकपललेकर कूटकपड़छानकर धररक्खे। इसमेसे ३मासे या ६मासे या ९मासे अग्निबल-देखकर रोज़खाकर ऊपरसेदूधपीवे अथवा मधु या मक्खनकेसाथचाटे, अथवा पकेकेले औरशक्करकेसाथ खायतो दीर्घायु औरकुञ्जरबलहोय, वेगमेअश्वके समानहोवे । अधिक दिनतकप्रयोग करनेवालेके मूत्रमें तावेकोबुझानेतो तविकारङ्गबदल जाताहै । यह १८प्रकारकेकुष्ठ, ४प्रकारकीसंग्रहणी, निर्बलता, समस्तगुल्म, प्रमेह, मूत्रकृच्छ्र, वातरोग, क्षय इन-कोनष्टकर शुक्रका स्तम्भनकरताहै । यह मनुष्योंके लिये अत्यन्तहितकरहै ॥ ४३१ ॥

४३२ गन्धकरसायनम् (षष्ठम्)

गन्धकात् षट्पलं चूर्णं त्रिफलाचित्रतण्डुलाः ।
शुण्ठीमरीचवैदेही षण्णां टङ्कं पृथक्पृथक् ॥
चित्रकस्य पलैकन्तु चूर्णितं वस्त्रगालितम् ।
एकनिष्कं द्विनिष्कं वा तदासाद्य पिबेद्धृतम् ॥
चिरायुः कुञ्जरबलो दिवा पश्यति तारकान् ।
तस्य मूत्रपुरीपाभ्यां शुल्वं भवति काञ्चनम् ॥
हन्त्यष्टादश कुष्ठानि ग्रहणीश्च चतुर्विधाम् ।
मन्दाग्निमतिसारञ्च गुल्ममष्टविधन्तथा ॥
मनुष्याणां हितार्थाय पूज्यपादेन निर्मितम् ।

वा., टि०—पूर्वयोगाद्वस्तुनि न्यूनीकृत्य स्वकृतित्वप्रख्यापनाय योगोऽयघटित, वस्तुतस्तु न पूर्वस्माद्भिन्न इति ।

भाषा—शुद्धगन्धक६पल, त्रिफला, सफेदचित्रक, विडङ्गतण्डुल, सोंठ, मरिच, पीपल, येसब १–१ टकऔरलालचित्रक १ पललेकर सबकोकूटकपड़छानकर धररक्खे, इसमेसे ३मासे या६मासे अथवाअग्निबलदेखकर खाकर ऊपरसेघीपीवेतो दीर्घायुऔरकुञ्जरकेसमानबलवालाहोजाताहै । दिनमेतारोंको देखनेकीशक्तिहोजातीहै । इससे १८प्रकारके कुष्ठ, ४प्रकारकी ग्रहणी, मन्दाग्नि, अतिसारऔर सबप्रकारकेगुल्म नष्टहोतेहैं ॥ ४३२ ॥

४३३ गन्धकरसायनम् (सप्तमम्)

शुद्धसूतपले द्वे च चत्वारो गन्धकस्य च ।
वालुकायन्त्रगं पक्वं जायते भस्मसूतकम् ॥
तस्य सूतस्य भागैकं तत्समं कुरु गन्धकम् ।
गन्धकेन समं शुल्वं शुल्वतुल्यमयो मृतम् ॥
पिप्पलीञ्च क्षिपेत्तस्मिन् सर्वमेकत्र कारयेत् ।
मातुलुङ्गरसैः पेष्यं लेहयेन्मधुसर्पिषा ॥
संवत्सरप्रयोगेण वज्रकायो भवेन्नरः॥१८२८॥

र को, रसायने ।

टि०—दशमगन्धककल्पेनाय सदृश परमत्र कृष्णाचूर्णं योभस्मनो योगोऽधिकोऽस्ति,मातुलुङ्गभावनाचाधिकाऽस्ति, अयं व्यत्यास. कस्मात्समजनीति न ज्ञायते । स्वानुभवेन परिवर्तनमिति चेदस्तु, परनाम तु गन्धककल्प इत्येवोचित प्रतीयते व्यामोहाकरणात् ।

भाषा—शुद्धपारा२पल, शुद्धगन्धक४पल, इनकीकज्जलीकर आतशीशीशीमेभर वालुकायन्त्रमें ३–४रोजपकाकर रससिन्दूरबनाले, इसरससिन्दूरका १भाग, गन्धक१भाग, ताम्रभस्म १भाग, लोहभस्म १भाग, पीपल १भाग इनसबको इकट्ठेकर बिजोरेकेरसकी भावनाएदेकर मधुऔरघीकेसाथ ४रत्तीकी मात्रा एकसालतकखानेसे आदमी दृढकाय होजाता है॥ ४३३ ॥

४३४ गन्धकलोहम्

गन्धं लौहं भस्म मध्वाज्ययुक्तं
सेव्यं वर्षं वारिणा त्रैफलेन ॥
शुक्ले केशे कालिमा दिव्यदृष्टिः

पुष्टिर्वीर्यं जायते दीर्घमायुः ॥१८२९॥
र चि, यो म, रसायनस, र के, र च, र सि, वृ यो त, र कौ, र र स, र र कौ, र म मा, र दी, रसायने। रसरत्नमणिमालाया 'गन्धलौह' इत्यस्य स्थाने 'नाग लौह' इति पाठो दृश्यते।

भाषा—शुद्धगन्धक आधेतोलेसे १तोला और लोहभस्म ३रत्तीसे ६रत्तीलेकर त्रिफलाकेकाढेसेरोज सेवनकरे औरदूधभातखानेकोदे तो सफेदबालकालेहोजा तेहैं। औरगईहुईआखोंकीज्योति चलीआतीहै। शरीरपु ष्टहोकर वीर्यबढजाताहै। औरदीर्घजीवीहोताहै ४३४

४३५ गन्धकवटी (प्रथमा)

शुद्धगन्धकभागैकं सत्त्वं शुण्ठ्याश्चतुर्गुणम्।
निम्बुनीरेण सम्मर्द्य सप्तवार विशेषतः ॥
पुनश्च सैन्धवं क्षेप्यं यथारुचि भिषग्वरैः।
चणकप्रमितां कुर्याद्वटिकां रुचिदायिनीम् ॥
भोजनान्ते सदा देया गन्धकाख्या वटी शुभा
र सु, अरुच्याम्।

भाषा—शुद्धगन्धक १भाग, सोंठकासत्व ४ भाग इनदोनोंकोनीबूकेरसकीसातभावनाएंदेकर सेंधा-नमक रुचिप्रमाणसे डालकर चनेकीबराबरगोलियें बना-कर रखछोडे। इसमेंसे१-१गोली भोजनके अन्तमेखा-नेसे अग्निकोप्रदीप्तकरतीहै औररुचिको बढातीहै ४३५

४३६ गन्धकवटी (द्वितीया)

गन्धकस्यार्धपलकं चित्रकं मरिचं कणा।
प्रत्येकं कर्षमात्राणि पलार्धं विश्वभेषजम् ॥
यवक्षारं त्रिलवणं कोलमात्राणि कारयेत्।
निम्बुनीरेण वटिकां कुर्यात्कोलमितां बुधः ॥
क्षुद्बोधनी शूलहरा ग्रहणीदोषपाचनी।
आमदोषप्रशमनी गुल्मोदावर्तनाशिनी ॥
र सु जठररोगे।

भाषा—गन्धक आधा पल, चित्रक,मरिच, पीपल, येप्रत्येक१-१ तोला, सोंठ आधा पल,यवक्षार, सैन्धव, सचलऔरसामरयेसब आधाआधातोलालेकर नीबूकेरसकी भावनादेकर बेरबराबर गोलियें बनाकर रखछोडे। इसमेंसे एकएक गोली भोजनकेअन्त अथवाआदिमे खानेसे मन्दाग्नि, शूल, ग्रहणीदोष, आम, गुल्मऔरउदावर्त येसब नष्टहोतेहैं ॥ ४३६ ॥

४३७ गन्धकवटी (तृतीया)

रसार्धं गन्धकं शुद्धं शुण्ठीचूर्णश्च तत्समम्।
लवङ्गं मरिचं चापि प्रत्येकन्तु पलं भवेत् ॥
सैन्धवं त्रिपलं ग्राह्यं त्रिपलञ्च सुवर्चलम्।
चणकाम्लं पलं क्षारद्वन्द्वं मूलकजन्तथा ॥
मर्दयेन्निम्बुकद्रावे यामान्सप्त खरांशुभिः।
बदरप्रमाणमात्रा सर्वाजीर्णप्रणाशिनी
चणकामलकाभावे चुक्रं देयं मनीषिभिः१८३७
र सु, अजीर्णे।

भाषा—शुद्धपारा १ पल,गन्धक आधा पल, सोंठ आधा पल, लौंगऔरमरिच १-१ पल, सेंधाऔरसञ्च लप्रत्येक ३ पल, चनेकाक्षार अथवाचुक्र औरमूली-काखार २ दो पल, इनसबको नीबूकेरससे सातरोज मर्दनकर कडीधूपमें सुखावे। फिरआठवेंदिन बेरबरा-बर गोलियें बनाकररखछोडे। इसकीएकएकगोली खानेसे समस्तअजीर्ण दूरहोतेहैं॥ ४३७ ॥

४३८ गन्धकवटी (चतुर्थी) (राजवटी)

शुण्ठ्याः पलं पलार्द्धश्च गन्धकं सैन्धवन्तथा।
निम्बूकरससम्बद्धा हन्त्यजीर्णं विसूचिकाम् ॥
यो चि अग्निमान्द्ये।

भाषा—सोंठ १ पल, शुद्धगन्धक औरसेंधा-नमक आधा आधा पल, लेकरनीबूकेरसकी भावनाए देकरबेरबराबर गोलियें बनाकर भोजनान्तमेदेनेसे अजीर्णऔरहेजाकानाशहोताहै ४३८ ॥

४३९ गन्धकवटी (पञ्चमी)

पलैकं द्रावयेन्निम्बरसे गन्धकमग्निना।
निष्कद्वादशकं तस्य श्वेतां तुल्यां गुटीत्रयम् ॥
तद्गुटीभिः सप्तभिश्च मेहा नश्यन्ति सर्वशः।
भक्तं शशस्य मांसेन पथ्यं देयं भिषग्वरैः१२४०
र का प्रमेहाधिकारे।

भाषा—१ पलगन्धकको गलाकर नीमकेरसमे डाले ऐसे ६-७ बारकरकेनिकाललेवे। इसगन्धक-

मेसे १२ टङ्क, मिश्री १२ टंकलेकर नींमकेरससे तीनगोलियें बनावे, इसतरहकी सातगोलियोंकेखानेसे सातरोजमे सबप्रमेहनष्टहोजातेहैं । इसकेजीर्णहोनेपर खरगोशके मासकेसाथ भातदे ॥ ४३९ ॥

४४० गन्धकवटी (राजवटी) (षष्ठी)

नागरञ्च चतुर्भागं तदर्धं सैन्धवं विषम् ।
गन्धकं भागमेकञ्च सुपथ्या गन्धकं समम् ॥
निम्बूरसस्य सप्ताहं पुटं दद्याद्विशारदः ।
विसूचिकाऽजीर्णशूलं मन्दाग्निं वमनं हरेत् ॥
एतां गन्धवटीं नाम्ना कोलमात्रान्तु भक्षयेत् ॥

यो. चि., चि. र. भ , अग्निमान्द्ये ।

भाषा—सोंठ ४ भाग, सेंधा आधा भाग, विष, गन्धक, हरेंऔरहींग येसब एकएकभागलेकर सबको कूटकपड्छानकर नीबूकेरसकी धूपमे सातभावनाएं-देकर रखछोड़े । इसमेसे बेरकेबराबर एकएकगोली खानेसे हैज़ा, अजीर्ण, शूल, मन्दाग्नि, वमनयेसब-नैष्टहों ॥ ४४० ॥

४४१ गन्धकवटी (सप्तमी)

वराऽग्निरम्भाचणकाऽर्कजातं
क्षारश्च पुष्पं नवसादरस्य ।
सुधाऽम्बुघृष्टं पुटितं वितस्तौ
पुटे समानं पटुपञ्चकञ्च ॥ १८४३ ॥
तदर्धगन्धं च चतुर्गुणाश्च
व्योषाग्निसम्भर्जितजीरवाल्हीः ।
घृष्ट्वाऽऽज्यभृष्टे लशुनेऽम्लनीरे
वटीः करोत्यग्निमयीरजीर्णे ॥१८४४॥

र. सा., अजीर्णे ।

भाषा—त्रिफला, चित्रक, कदलीकन्द, चनाऔर आकइनसबकेक्षार औरउड़ायाहुआनोसादर येसब समभागलेकर थूहरकेदूधसे मर्दनकर एकबालिश्त भरकेपुटमे इसकोपुटदे । स्वाङ्गशीतलहोनेकेबाद निकालकर इसमेबराबरकेपांचोंनमक औरआधागन्धक तथा इससेचतुर्गुणत्रिकटु, चित्रक, सिकाहुआजीरा औरहींग देकर थोड़े घीमेसेकलेवे फिरक्रमसे लशुन और नीबूके रसकी एकएकभावना देकर बेरबराबर गोलियें बनाकररखछोड़े । इसकी एकएकगोली खानेसे मन्दाग्नि, अजीर्ण, गुल्म, यकृत्, प्लीहाऔरअरुचि येसबनष्टहोतेहैं ॥ ४४१ ॥

४४२ गन्धकवटी (अष्टमी)

गन्धकं मरिचं चुक्रं सौवर्चलसमन्वितम् ।
टङ्कप्रमाणा गुटिका बद्धकोष्ठेऽग्निदीपनी १८४५

वै. र., अग्निमान्द्ये ।

भाषा—शुद्धगन्धक, मरिच, चूकाकी भाजी अथवाचूक, संचलयेसब समभागलेकर इसकी ३–३ माशेकीगोलियें बनाकरदेनेसे बद्धकोष्ठवालेका अग्निदीप्तहोकर बद्धकोष्ठता मिटजातीहै ॥ ४४२ ॥

४४३ गन्धकवटी (नवमी)

(विसूचिकाविध्वंसिनी–त्रिकटुरसायनम्)

लशुनगन्धकजीरकसैन्धवं
त्रिकटुहिङ्गुभिरत्र समीकृतम् ।
विरचिता गुटिका किल जम्भजे
हरति शूलविसूचिवमिक्रिमीन् १८४६॥
निम्बार्द्रकरसे क्षिप्त्वा सिन्धुसौवर्चलं शुभम् ।
अनेन ह्यनुपानेन योजयेद्गुटिकां भिषक् ॥

रसायनसं., र. का., वै. चि., विसूचिकायाम् । र. कामधेनौ जीरकस्थाने यवानी गृहीता ॥

भाषा—लशुन, शुद्धगन्धक, जीरा, सेंधानमक, त्रिकटु, हींगयेसब समभागलेकर कूटकपड्छानकर जम्भीरीकेरसकी २–४ भावनाएंदेकर बेरबराबरगोलियें बनाकररखछोड़े । इसकी १ गोलीदेकर नीबूऔरअदरखकेरसमे सेंधाऔरसंचलनमकडालकर ऊपरसेपिलावेतो यह वटी शूल, हैज़ा, वमन, कृमिइनसबको नष्टकरतीहै ॥ ४४३ ॥

४४४गन्धकाजीर्णबद्धो रसः (गन्धबद्धः)

वृत्तञ्च ह्यङ्गुलाकारं दीर्घोच्चं षोडशाङ्गुलम् ।
सम्पुटं मृन्मयं पक्वं कारयेत्सुदृढं शुभम् ॥
पूरयेद्वालुका भाण्डे यावत्स्याद्द्वादशाङ्गुलम् ।
चुल्ल्यामारोप्य तद्भाण्डमधो मन्दाग्निना पचेत्

पलैकं चूर्णितं गन्धं सम्पुटान्ते विनिःक्षिपेत्।
शुद्धसूतं पलं पश्चात्ततो गन्धं पलं क्षिपेत् ॥
आच्छाद्य पाचयेत्तावद्यावन्निर्धूमगन्धकम् ।
काकमाच्या द्रवैः पूर्यं सम्पुटश्चाथ पाचयेत् ॥
जीर्णे द्रावे पुनः पूर्यं नागवल्ल्या दलद्रवैः।
तज्जीर्णे धूर्तजद्रावैर्मेघनादद्रवैः पुनः ॥
एवं पुनः पुनर्देयं यावज्जीर्यति गन्धकम् ।
स्वभावशीतले ज्ञात्वा भित्त्वा सम्पुटमाहरेत् ॥
गन्धकाजीर्णबद्धोऽयं सर्वरोगहरो रसः ॥

यो. म., र. शि., र. र., सर्वरोगे । रसराजशिरोमण्या रसरत्नाकरे च मेघनादो न दृश्यते ।

भाषा—लम्बा, चौडाऔरगोल १६ अङ्गुलका मिट्टीकामजबूत मूषबनाकर मिट्टीकीकड़ाहीमेंरखकर १२ अङ्गुलतकबालूसे ढकदे औरउसकड़ाहीको चूल्हेपरचढ़ाकर धीरेधीरे अग्निजलावे । जबसम्पुटगरमहोनेलगे तबउसयन्त्रमें खूबबारीक पीसकर एक पलगन्धकछोड़दे । औरउसकेभीतर १पलशुद्धपारा डालकर उपरसे एकपलगन्धककाचूर्णऔरडालदे । यन्त्रपर खपड़ेवगैरह रखदे । औरयहध्यान रक्खे कि जिससमय गन्धकाधूंआ निकलना बन्दहो उसी समयमकोयकेरससेयन्त्रकोभरदे, औरआचदेताजाय उसरसकेसूखनेपर पानकारसभरदे, उसकेसूखनेपर धतूरेकेपत्तोंकारसडाले, उसकेसूखनेपर काटेवालीचौलाईकारसडाले, इसतरह गन्धक एकदम न जलजाय तबतककरताजाय । गन्धकजलनेकेबाद स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर रखछोड़े । इसमेंसे२–३रत्ती तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथ देनेसे यह रस समस्तरोगोंको नष्टकरताहै ॥ ४४४ ॥

४४५ गन्धकादिचूर्णम्

गन्धकं कर्षमात्रञ्च शिवायाः कर्षपञ्चकम् ।
द्विकर्षं माक्षिकञ्चैव गोघृतञ्च पलोन्मितम् ॥
एकीकृत्य ततः सर्वं कर्षकञ्च पिबेत्पुनः ।
गोमूत्रेणैव संयुक्तं गलरोगं विनाशयेत् ॥

र. मं., गलरोगे ।

भाषा—गन्धक १ तोला, हर्रे ५ तोले, माक्षिक २ तो०, गोघृत १ पल इनसबको इकठेकर रखछोड़े। इसमेंसे एकएकतोला गोमूत्रकेसाथ सुबह शामपीनेसे गलेकेतमामरोगनष्टहों ॥ ४४५ ॥

४४६ गन्धकादिपोट्टलीरसः

गन्धकं तालकं ताप्यं शिलाह्वं पिप्पलीकृते।
कषाये भावयेत्स्नुह्याः क्षीरे मूत्रे च सप्तशः ॥
निष्कार्धमस्याःपोट्टल्याः कर्षार्धं साज्यमाक्षिकम्
प्रयोज्यं सयकृत्प्लीह्नि पञ्चकोलकलांशिकम् ॥
वर्षाभूः कारवी शौण्डी सूचीवचफलासनम् ।
तिलाः क्षिप्रतमा वाणा निशाकर्कन्धुसूरिकाः ॥
रक्तागस्त्येन्दुरेखाब्दनीलज्योतिरयो मृतम् ।
वरुफलं बहुवल्ल्याः कृष्णाकाम्भोजिकाफलम् ॥
गवाक्षी रजनी कृष्णा निम्बवेल्लकठिल्लकम् ।
मणिकांशं पृथक् क्षुण्णं तुल्यं भृङ्गशर्करायुतम् ॥
त्रिफलाबीजतैलेन भावितं कर्षसम्मितम् ।
प्राह्णे घृतेन मध्याह्ने गुडेन मधुना निशि ॥
पादं पादार्धमात्रं वा पोट्टल्याश्च रजो भवेत् ।
हैयङ्गवीनशाल्यन्नकृष्णागोक्षीरभोजनः ॥
एवं वर्षत्रयं कुर्यात्स्याद्वलीपलितोज्झितः ।
प्रत्यहं मण्डलं खादेत्पथ्यं त्यक्त्वा ततः परम्॥
इष्टाहारविहारीच सहस्रायुर्भवेत्परम् ॥

र. र स, रसायने ।

भाषा—शुद्धगन्धक, हरिताल, सोनामाखी, मेंनसिल येसबसमभागलेकर इनको पीपलकाक्वाढ़ा, थूहरकादूध औरगोमूत्र इनसेसातसातबारघोटकर गोलीबनाले । इसमेंसे २ मारोलेकर २ माशेघी और २ माशेमधुकेसाथमिलाकर इसमेंसोलहवां हिस्सा पञ्चकोलकाचूर्णडालकर यकृत्औरप्लीहावालेको चटावेतो इससे यकृत्, प्लीह, गुल्म, मन्दाग्नि, वातशूल जीर्णज्वर, भ्रमयेसबनिवृत्तहों । बहुतदिनसेवनकरनेसे रसायनका काम करतीहै ।

अथवा सफेद पुनर्नवा, कलौंजी, गजपीपल, कुशकीजड़, वचा, त्रिफला अथवा मैनफल, विजय-

सार, तिल अथवा हुरहुर, अमरबेल, शरपुख, हल्दी, वेरकीमज्जा, ब्राह्मी, रक्तागस्त्यकेफूल अथवा छाल, बाकुची, नागरमोथा, कालादाना अथवा अपराजिता, लोहभस्म, तज, गुडूचीकेफल,पीपल, सफेदगुञ्जा, इन्द्रायणकीजड, दारुहल्दी, पीपल, नीमकीछाल, विडङ्ग, लालपुनर्नवा येसबचीजें एकएकतोलालेकर इनकासूक्ष्मचूर्णकर इनकीबराबर भूशर्करा (दीमककामूलघर अथवा बाराहीकन्द) औरघीडालकर त्रिफलाकीमज्जाकेतैलसे एकभावनादेकररखछोडे । इसमेंसे १ तोला यहअवलेहलेकर इसमे २ माशेया ४ माशे पोट्टलीकाचूर्णमिलाकर रोज़सवेरे गायकेघीकेसाथखाय, दोपहरको गुडकेसाथ और रातको मधुकेसाथ खावे । इसकेजीर्णहोनेपर मक्खन, सफेदचावल,काली गायकादूध, इनकाभोजनकरे । इसतरह लगातार ३ वर्षप्रयोगकरनेसे बलीपलितसेरहितहोकर दीर्घायु होताहै। किसीरोगकीनिवृत्तिकेलिये इसकाप्रयोगकियाजायतो एकमण्डलअर्थात् ४९ रोजपथ्ययुक्तसेवन करनेसे रोगसेनिर्मुक्तहो, उसकेबाद यथेष्टाहारविहारकरे, पर रसायनार्थीकोतो तीनबरसतक बराबरयन्त्रणामेरहनाचाहिये ॥ ४४६ ॥

४४७ गन्धकानुपानम् (प्रथमम्)

ज्योतिष्मत्यास्तैलमाज्यं सगन्धं
गुञ्जावृद्धया सेवयेन्मासमात्रम् ।
यावच स्याद्यस्तु सः प्राप्यमूर्ति
मेधायुक्तो दिव्यदृष्टिर्नियक्ष्मा १८६४॥

र र. स, र र., की, र म. मा मेधावृद्धयै।

भाषा—३माशेगन्धकको मालकागनीकेतैल औरघीकेसाथ मिलाकर चाटनाशुरूकरे। औररोज१-१ रत्तीबढाताजाय ऐसेएकमहीनेतककरनेसे बुद्धिऔरदिव्यदृष्टि प्राप्तहो तथासबरोगनष्टहों ॥ ४४७ ॥

४४८ गन्धकानुपानम् (द्वितीयम्)

सेवेद्गन्धं राजवृक्षान्वितं तल्लेपाच्चूर्णं
याति नाशं विसर्पः ।
यद्वा रक्तं सुष्ठु निःसार्य लेपा

द्राजीबीजे र्भर्जिते राज्यमिश्रैः १८६५

र. दी , विसर्पे ।

भाषा—३माशेगन्धकको अमिलतासकेकाढेकेसाथ खिलानेसे औरलेपकरानेसे विसर्पनष्टहोताहै । अथवाविसर्पस्थानसे रक्तनिकालकर बाकुचीकेबीजोंकोसेककरघीमेमिलाकर लेपकरनेसे विसर्पदूरहोताहै ॥ ४४८ ॥

४४९ गन्धकानुपानम् (तृतीयम्)

गन्धकं मरिचं साज्यं पिबेद्वातकफापहम् ।
गन्धकं घृतपानेन श्वासयक्ष्मक्षयापहम् ॥

र र , श्वासकासे ।

भाषा—३माशेगन्धकको मरिचऔरघीकेसाथपीनेसे वातकफकानाशहो । केवलघीकेसाथपीनेसे श्वास, राजयक्ष्मा औरक्षयकानाशहो ॥ ४४९ ॥

४५० गन्धर्वरसः

गन्धकाष्टगुणं सूतं शुद्धं मृद्वग्निना क्षणम् ।
पक्त्वाऽवतार्य सञ्चूर्ण्य चूर्णतुल्याभयायुतम् ॥
सप्तगुञ्जमिदं खादेद्वर्धयेच्च दिने दिने ।
गुञ्जैकैकं क्रमेणैव यावत्स्यादेकविंशतिः ॥
क्षीराज्यशर्करामिश्रशाल्यन्नं पथ्यमाचरेत्
कम्पवातप्रशान्त्यर्थं निर्वाते निवसेत्सदा ॥
गन्धर्वाख्यो रसो नाम त्रिपक्षात्कम्पवातनुत्॥

र सि , कम्पवाते ।

भाषा—शुद्धपारा१भाग, शुद्धगन्धक८भाग इनदोनोंकी कज्जलीकर कडाहीमेडालकरगलालेवे, गलनेपरउतारकर उसेखूबघोटे यहातककिउसकीफिरकज्जलीहोजाय फिरइसकज्जलीकी बराबर हरडोंकाचूर्णमिलाकर सातरत्तीमधुवगैरहकेसाथखावे, २१दिनतकएकएकरत्तीबढाताजाय, दूध, चावलऔरशक्करखानेकोलेवेतो कम्पवातनिवृत्तहो । निवातस्थानमे रहनाचाहिये, यदि २१रोजमेबराबरअरोगता नहोतो २१रोजकेबादजिसप्रकारवृद्धिकीहै वैसेहीह्रासकरे । इसप्रकार१॥महीनेतककरनेसे अवश्यही कम्पवायुदूरहो ॥ ४५० ॥

४५१ गन्धाभ्रकम्

अथाभ्रकं शोधितगन्धतुल्यं
करीषवह्नौ लघुना पुटेन ।
सिद्धं भजेत् त्र्यूषणहिङ्गुयुक्तं
यथावयोवह्निबलप्रमाणम् ॥ १८७० ॥
जयत्यतीसारमुदाररूपं
हुताशमान्द्यं ग्रहणीविकारम् ।
अर्शांसि मेहानथ पाण्डुरोगं
प्लीहान्त्रवृद्धिं परिणामशूलम् १८७१

को. प., (स०) (अग्निमान्द्ये)।

भाषा—शुद्धगन्धक औरअभ्रकभस्म समभागले-कर पानवगैरहके रससेघोटकर गोलीबनाकर और सुखाकर शरावसम्पुटमे बन्दकर लघुपुटदेवे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर इसकीबराबरत्रिकटुऔर-भुनाहींगमिलाकर योग्यतानुसारमात्राकायमकर खानेसे उद्धतअतीसार, अग्निमान्द्य, ग्रहणी, बवासीर, प्रमेह, पाण्डु, प्लीहा, अन्त्रवृद्धि(हार्निया), परिणामशूल, इनको यह दूरकरताहै ॥ ४५१ ॥

४५२ गन्धामृतो रसः (प्रथमः)

भस्मसूतं द्विधा गन्धं क्षणं कन्याविमर्दितम् ।
रुद्ध्वा लघुपुटे पाच्यमुद्धृत्य मधुसर्पिषा १८७२॥
निष्कं खादेज्जरामृत्यू हन्ति गन्धामृतो रसः ।
समूलं भृङ्गराजं तु च्छायाशुष्कं विचूर्णयेत् ॥
तत्समं त्रिफलाचूर्णं सर्वतुल्या सिता भवेत् ।
पलैकं भक्षयेचानु तच्च मृत्युजरापहम् १८७४॥

र. म., र. सु, र. ख, यो म., भै. र, रसायनसं, र चि, रसायने।

भाषा—पारेकीभस्म १ भाग, शुद्धगन्धक दो भागलेकर घीकुऔंरकेरसमे थोड़ीदेरमर्दनकर गोली-बनाकर सुखाकर सम्पुटमेबन्दकर लघुपुटकीआचदे। स्वाङ्गशीतलहोनेपर इसमेसे ४ माशेमधुऔरघीके साथखानेसे बुढ़ापाऔरमृत्युनष्टहो । इसकेऊपरजड़ सहितभंगरेकोछायामुशुष्ककर इसकीबरावर त्रिफलाको वारीकपीसकर दोनोंकीबराबर शक्करमिलाकर ४ तोले खाकरऊपरसेदूधपीवे ॥ ४५२ ॥

४५३ गन्धामृतो रसः (द्वितीयः)

रसं गन्धश्च तैलेन मर्दयेत्पादटङ्कणम् ।
तत्पिण्डं बन्धयेद्वस्त्रे गन्धं जारयेच्च पूर्ववत् ॥
चूर्णलिप्तेष्टिकायन्त्रे यावज्जीर्यति षड्गुणम् ।
योगवाह्यौषधद्रावैः पिष्ट्वा लेप्यश्च स्वेदयेत् ॥
अयं गन्धामृतो नाम रसो हिक्कां विनाशयेत् ।
गुञ्जात्रयं लिहेत्क्षौद्रैः कषायश्च पिबेदनु ॥
अमृताग्निकुलत्थैश्च पाययेत्क्वथितै र्जलैः ॥

र. को, यो म., व. रा, र. का, हिक्कायाम्।

भाषा—शुद्धपाराऔरगन्धक १–१ तोला, सुहागा ३ मासे, लेकर तेलसेमर्दनकर गोलाब-नाकर वस्त्रमेंबांधकर पकीईंटमे गर्तबनाकर चूनेकालेपदेकर उसमेउसपोट्टलीकोरखऊपरदीईंसे ढककर सन्धिकोबन्दकरदे । ऊपरसे इतनीअग्निदे कि भीतरकाकपड़ाजलजाय, इसतरह वारम्वारकरता-हुआ षड्गुणगन्धकजारणकरे। फिरइसको योगवाहीऔ-षधोंकेरसोंसेमर्दनकरगोलाबनाकर औरगोलेपरयोगवा-हीऔषधोंकालेपकर कपड़ेमेबांधकर योगवाहीऔषधों-हींकेरसमे दोलायन्त्रसे १–२ रोज़स्वेदनकरके रखछोड़े यहगन्धामृत नामरस तैयारहुआ । इसमेसे ३ रत्ती मधुमेमिलाकरचाटकर गिलोय, चित्रक, कुलथीइनका काढ़ापिलानेसे असाध्यहिचकी नष्टहोतीहै ॥४५३॥

४५४ गन्धाश्मगर्भो रसः (प्रथमः)

गन्धं रसेनाष्टगुणं विमर्द्य
कृशानुतोयेनविपाचयेत ।
मृद्वग्निना लोहमयेऽथपात्रे
विषेणपश्चादपि सिद्धिमेति ॥१८७८॥
गन्धाश्मगर्भोहि रसोऽस्य सर्व-
स्पर्शप्रणुत्यैभज वल्लयुग्मम् ।
सक्षीरमन्नं सघृतञ्च भोज्यं
वर्ज्यञ्च सर्वं परिवर्जनीयम् ॥१८७९॥

र. र. स, र. को, र. दा, कम्पस्पर्शवातयो. ।

भाषा—गन्धक ८ भाग, शुद्धपारा १ भाग, लेकर दोनोंकीकज्जलीकर चित्रककाआठगुनारसदेकर बहुतमन्दआंचसेपकावे। रसकेसूखजानेपर इतनाही-वछनागकाकाथदेकर सुखानेसे यह गन्धाश्मगर्भ रसतैयारहोताहै। इसमेसे ६ रत्तीमधुकेसाथदेकर दूध-पिलावेतो कम्पवातऔरस्पर्शवातनष्टहो, इसमे दूध, चावलऔरघीइनकेसिवाय औरकुछनखाय ॥ ४५४ ॥

४५५ गन्धाश्मगर्भो रसः (द्वितीयः)

गन्धकं चूर्णितं कृत्वा सूक्ष्मवस्त्रोपरि न्यसेत्।
भाण्डे गोदुग्धकं दत्त्वा द्राव्यं वा खर्परेण च॥
अग्निं प्रज्वालयेदूर्ध्वं पश्चाच्छीतं समुद्धरेत्।
गन्धकाष्टकभागेन रसं दत्त्वाऽथ पाचयेत् ॥
मृदग्निना शीतभूमावुत्तार्योत्तार्य यत्नतः ।
यावद्गन्धकरूपस्य पूर्वस्य ह्यन्यथा भवेत्१८८२
सप्तगुञ्जं ददीतास्य यावत्स्यादेकविंशतिः ॥
प्रत्यहं तु हरीतक्या गुञ्जानामेकविंशतिम् ॥
सक्षीरं सघृतं चान्नं भोजयीत सशर्करम् ।
निर्वाते चावतिष्ठेत कम्पस्पर्शापनुत्तये ॥
गन्धाश्मगर्भसंज्ञोऽयं योगिभिः परिकीर्तितः॥

र. र. स., र. को., र. दी., कम्पस्पर्शवातयोः ।

भाषा—घडेमेदूधभर उसपर खादीकाकपडा बांधकर उसपरबहुतबारीकपिसाहुआ गन्धक बिछाकर ऊपरढकनदेकर सन्धिबन्दकरके ऊपरसे इतनी आंचदेकि वहगन्धककपडेसेछनकर नीचेदूधमेजा गिरे। फिर ठंढाहोनेकेबाद इसगन्धककोनिकालकर कपडेसेसाफकर इसमेआठवांहिस्सा शुद्धपारादेकर कज्जलीबनाकर कडाहीमेरखकरगलावे, गलनेपर कडाहीको उतारकर खूबघोटे औरफिरअग्निपररक्खे जब-तकगन्धककारंग न बदलेतबतकइसीतरह करताजाय जबगन्धककारंग बिल्कुलबदलजायतो तबइसको उतारकर खूबघोटकर रखछोडे। इसमेसे ७रत्ती लेकर २१ रत्तीहरीतकीचूर्णकेसाथ मधुवगैरहमे मिलाकर चटावे। ऐसे २१ रोजतककरनेसे कम्पवात, और स्पर्शवात येदोनों नष्टहों। इसदवाके प्रयोगकरनेवालेको निर्वात-स्थानमे रखनाचाहिये, दूध, घी, अन्न, शकर इनके सिवाय औरकुछन खिलावे ॥ ४५५ ॥

४५६ गरनाशनोरसः

शुद्धसूतं मृतं स्वर्णं संशुद्धं हेममाक्षिकम् ।
त्रयाणां गन्धकं तुल्यं मर्द्यंकन्याद्रवै दिनम् ॥
तच्छुष्कमसितं क्षौद्रं माषकं लेहयेत्सदा ।
वह्निमूलं मृतं क्षीरैरनुस्याद्गरनाशनम् १८८६॥

रसायनसं., र. चं., गरविषे ।

भाषा—शुद्धपारा, सुवर्णभस्म, शुद्धसुवर्ण-माक्षिक एकएकभाग, गन्धकसबकीबराबरलेकर घीकुं-आरकेरससे एकरोज़मर्दनकर सूखजानेपर धररक्खे। इसमेसे १ माशादवामधुकेसाथ चाटकर चित्रकका-काथपीनेसे बनावटीज़हरका नाशहोताहै ॥ ४५६ ॥

४५७ गरुडध्वजरसः
(वातशार्दूल–रसेन्द्रगुटी–वातवज्रः)

विषमूताभ्रगन्धञ्च व्योषं हिङ्गुलसैन्धवम् ।
लवङ्गं पिप्पलीमूलं तुल्यंतुल्यं विमर्दयेत्१८८७
दिनं हंसपदीद्रावैः कुक्कुटीपुटपाचितम् ।
चूर्णीकृतं ततो देगमनुपानं विशेषतः ॥
माषमात्रं ज्वरं हन्ति रसोऽयं गरुडध्वजः ॥

वै. चि., ब. रा, ज्वरे प्रभावाते च ।

टि०—वैद्यचिन्तामणौ बसवराजीये च अयमेव पाठः प्रभावाते लिखितोऽस्ति, तन्नाम च वातशार्दूल इति स्थापितम्, वै. चिन्तामणावुभयं-बसवराजीये केवलो वातशार्दूल इति स्वर्तव्यम्, पाठस्तु एक एवास्ति वातशार्दूले वचास्ति, गरुडध्वजे तु व्योषमस्ति तत्रोभयत्रापि व्योषदाने न हानिः यथाव्योषञ्च वचाञ्चोभयमपि प्रक्षेप्यमित्यस्माकं सम्मतिः, बसवराजीयेकासाधिकारे वातशार्दूलस्य रसेन्द्रगुटीति नाम। अयं पाठो वातवज्रनाम्ना वैद्यचिन्तामणिबसवराजीययोः शाखवाते पठितस्तत्र लवङ्गस्थाने विडं प्रदत्तं, विडङ्गवाधिकतया प्रक्षिप्तं तदुभयोरपि मूलपाठे प्रक्षेपात्काप्यनुपपत्तिरनयोस्त्वाप्यर्थवान्न भावः ।

भाषा—शुद्धवछनाग, पारा, अभ्रकभस्म, शुद्धगन्धक त्रिकटु, वच, शुद्धसिंगरफ, सेंधानमक, लौंग, पिपलामूल येसबसमभागलेकर हंसपदीकेरससे एक

दिनमर्दनकर गोलाबनाकर सुखालेना औरकुक्कुटपुटमे आंचदेना। स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर खूबबारीक पीसकर रखछोड़ना, इसकोज्वरमे ज्वरघ्नानुपानकेसाथ, प्रभापातमेपित्तघ्नानुपानकेसाथदेना। लेपप्रभृतिभी तमामपित्तशामककाक्रियायें करना ॥ ४५७ ॥

४५८ गरुडाऽगदोरसः(प्रथमः)

सूतगन्धकशिलानवसारं
हल्लुतालवण तैत्तिरामृतम् ।
अर्कजत्रिकटु तैत्तिराऽऽम्लिके
मर्दयेत्खरतरं दिनाष्टकम् ॥ १८८९ ॥
अङ्गमर्मनिहितो गरुडोऽयं
हन्ति शूलपवनोल्वणमौढयम् ।
सन्निपाततनुभङ्गमशेषं
हन्तिजङ्गमविषं व्रणपीडाम् ॥१८९०॥

र. सं. विषे।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, मैनसिल, नोसादर, अमलोनिया (खाटीभाजी), सेंधानमक, शुद्धजमालगोटा, और बछनाग येसब समभागलेकर कूटकपड़छानकर आकऩादूध, त्रिकटु, चित्रक,इमलाइनकेरसोंसे खूबकड़ीधूपमे ८ रोज़मर्दनकर दोरत्तीसे ३ रत्तीतक मात्रा विषघ्नऔरसन्निपातघ्न अनुपानकेसाथदेवे तथा नाभि, हृदयऔरमस्तकपरलेपकरे । मूर्च्छावस्थाहोतो नस्यदे। इससे वातप्रधानबुद्धिभ्रंश, घोरसन्निपात, लकवा, अर्धाङ्ग, रक्तका किसीभीमार्गसेनिकलना, व्रण औरजङ्गमविष, येसब नष्टहोतेहैं नेत्रमेअञ्जनतथानस्य देना, अत्यन्तमूर्च्छितअवस्थामे मस्येपरपाछदेकर रक्तनिकलनेपर घिसना ॥ ४५८ ॥

४५९ गरुडाऽगदोरसः (द्वितीयः)

बीजं पलाशजं गुञ्जा निशा दन्तिफलं तथा ।
क्षारद्वयश्चातिविषा कन्दश्चामरसंज्ञकम्
रसोनं टङ्कणश्चूर्णं तुत्थैकं दरदं विषम् ।
भागोत्तरमिदं कृत्वा गोमूत्रेण विभावितम् ॥
योजयेन्निम्बुकद्रावे ज्ञात्वा मलबलाबलम् ।
ज्वरान्सर्वान्निहन्त्याशु सन्निपातान्महोत्कटान्॥
श्लेष्मणः सम्भवत्रोगांस्तथा वै सर्ववातजान्
अमोघवीर्यमेतच्चागदोऽयं गरुडोमतः १८९४॥

र. का., सन्निपाते।

भाषा—पलाशकेबीज १ भाग, सफेदगुञ्जादो-भाग, हल्दी ३ भाग, जमालगोटा ४ भाग, सज्जीखार ५ भा०, जवाखार ६ भा०, अतीस ७ भा०, अमरकन्द ८ भा०, लशुन ९ भा०, सुहागा १० भाग, तुत्थ ११ भाग, शिंगरिफ १२ भा०, शुद्धबछनाग १३ भा०, लेकर गोमूत्रसेघोटकर एकएकरत्तीकीगोलियां बनाकररखछोड़े, इनमेंसेरोगीऔररोगका बलाबलदेखकर एकवादोगोली नीबूकेरसमेदेनेसे समस्तज्वर, अत्यन्तबढ़ेहुएसन्निपात, श्लेष्मरोग, वातरोग औरजङ्गमविष इनको यह नस्य, लेपऔर पानसेदूरकरताहै ॥ ४५९ ॥

४६० गर्भचिन्तामणिरसः (प्रथमः)

रसं तालं तथा लौहं प्रत्येकं कर्षमात्रकम्।
कर्षद्वयं तथा चाभ्रं कर्पूरं वङ्गताम्रकम् १८९५
जातीफलं तथा कोषं गोक्षुरश्च शतावरी ।
बलातिबलयो मूलं प्रत्येकं तोलकं शुभम् १८९६
वारिणा वटिका कार्या द्विगुञ्जाफलमानतः ।
सन्निपातं निहन्त्याशु स्त्रीणाञ्चैव विशेषतः ॥
गर्भिण्या ज्वरदाहञ्च प्रदरं सूतिकामयम् १८९७

भै. र., ध., र. सं., र. सु., र. र., व. रा., सूतिकारोगे। रसेन्द्रसारसङ्ग्रहरससराजसुन्दरयोस्तारं गृहीतम्। अन्यत्र तालंगृहीतं तत्र समचीतोष्ण्यात्तारमेवोचितं प्रतिभाति।

भाषा—शुद्धपारा, हरिताल औरलोहभस्म येप्रत्येक एकएकतोला, अभ्रकभस्म २ तो०, कपूर, वङ्गभस्म, ताम्रभस्म, जायफल, जावित्री, गोखरू, शतावर,बला और अतिबलाकीजड़ ये प्रत्येकएकतोलालेकर सबकोकूटकपड़छानकर शतावरकेमूलस्वरस अथवाकेवलपानीसेमर्दनकर दोदोरत्तीकीगोलियां बनाकर रखछोड़े, इसमेंसे एकएकगोली उचितानुपानकेसाथ देनेसे सन्निपातनिवृत्तहो औरखासकर स्त्रियोंकीगर्भिण्यवस्थाके ज्वर, दाह, प्रदरऔरसूतिकारोग येसबनष्ट होतेहैं ॥ ४६० ॥

४६१ गर्भचिन्तामणिरसः (द्वितीयः)

जातीफलं टङ्कणञ्च व्योषं दैत्येन्द्ररक्तकम् ।
तच्चूर्णं समभागेन मर्दितं प्रहरद्वयम् १८९८ ॥
जम्बीररसयोगेन वटीं कुर्याद्विचक्षणः ।
गुञ्जाद्वयप्रमाणान्तु वैद्यः कृत्वा प्रयत्नतः ॥
आर्द्रकस्य रसेनैव भक्षयेदुष्णवारिणा ।
निहन्ति सर्वरोगञ्च भास्करस्तिमिरं यथा ॥

र. सं., र. र, र. सु., व. रा., सर्वरोगे।

भाषा—जायफल, सुनासुहागा, त्रिकटु, गन्धक शिंगरिफ, येसवसमभागलेकर कूटकपड़छानकर जम्भीरीकेरससे दोपहरमर्दनकर दोदोरत्तीकीगोलियें बनाकर रखछोड़े। इसमेसे १-१ गोलीअदरखकेरसअथवा गरमपानीकेसायदेनेसे यह ज्वरादिसमस्तउपद्रवोंको इसतरहनष्टकरताहै जैसे सूर्यअन्धकारको नष्टकरताहै ॥

४६२ गर्भचिन्तामणिरसः (बृहन्) (तृतीयः)

सूतं गन्धं तथा स्वर्णं लौहं रजतमाक्षिकम् ।
हरितालं वङ्गभस्माप्यभ्रकं समभागिकम् ॥
भावना खलु दातव्या रसैरेषां पृथक्पृथक् ।
ब्राह्मी वचा भृङ्गराजपर्पटं दशमूलकम् ॥
सप्तधा भावयेद्द्यो गुञ्जामात्रां वटीं चरेत् ।
गर्भचिन्तामणिरयं पूर्ववत्कथिता गुणाः ॥

र. म., र. र., व. रा., र.सु., व., भै र., सूतिकारोगे धन्वन्तरि भैषज्यरत्नावल्योः गर्भपीयूषवल्लीति नाम ।

भाषा—शुद्धपाराऔरगन्धक, सुवर्णभस्म, लोहभस्म, रजतभस्म, सोनामाखी, हरितालभस्म अथवा रसमाणिक्य, वङ्ग०, अभ्रक०, येसवसमभागलेकर ब्राह्मी, वच, भांगरा, पित्तपापड़ा, दशमूल (बेल, सोनापाठा, गंभारी, पाटला, अरणी, शालपर्णी, पृश्निपर्णी, दोनोंकटेरी, गोखरू) क्रमसेइनके स्वरसअथवाक्वाथोंसे सातबारभावनादेकर एकएक रत्तीकीगोलियेंबनाकर रखछोड़े । इसमेंसेएकएकगोली उचितानुपानकेसाथ देनेसे गर्भिणीकेसमस्तरोगदूरहोतेहैं ॥ ४६२ ॥

४६३ गर्भपालरसः (प्रथमः)

रसं विमर्द्य त्रिदिनं जयन्ती-
सच्छाल्मलीतुल्यरसेन तस्य ।
पलं वरात्र्यूषणपट्पलानि
प्राग्वद्विमर्द्याथ वटीं विदध्यात् ॥
तां वारिणाघृष्य सगर्भयोपि-
न्नाभिप्रदेशे विहितोऽतिलेपः ।
वान्त्यग्निमान्द्यार्तिशिरोव्यथादी-
नरोचकञ्चापि निहन्ति सद्यः ॥१९०५
घृतोपणैर्वल्लमितः प्रयुक्त-
स्तानेवरोगाञ्जयति प्रगाढम् ।
सशर्कराक्षीरयुतो नराणा
मुपद्रवाँल्लङ्घनसंभवांश्च ॥ १९०६ ॥

र. ल., र. को., र. र. की., र. सं.,

भाषा—१पलशुद्धपारदको३रोज़जैतऔरशाल्मलीके बराबररससे मर्दनकर त्रिफला, त्रिकटु३पललेकर बारीकचूर्णकर उसमे मिलाकर पूर्वस्वरसोंसे, खूबमर्दनकर ३-३रत्तीकीगोलियेंबनाकर रखछोड़े, इसमेसे१गोलीपानीकेसाथघिसकर गर्भिणीकीनाभिपरलेपकरनेसे वान्ति, मन्दाग्नि, सिरकीपीड़ाऔरअरुचि येसब तत्क्षणनष्टहोते हैं। इसीतरह १ गोली घी और-मरिचकेसाथखिलानेसेभी यह उन्हींरोगोंकोदूरकरताहै। शक्करऔरदूधकेसाथमनुष्योंकोदेनेसे अतिलङ्घनकृत-उपद्रवदूरहोतेहैं ॥ ४६३ ॥

४६४ गर्भपालरसः (द्वितीयः)

हिङ्गुलं नागवङ्गौ च त्रिजातञ्च कटुत्रयम् ।
धान्यकं कृष्णजीरञ्च चव्यं द्राक्षा सुरद्रुमः ॥
कर्षमानं पृथक् सर्वं कर्षार्धं लोहभस्म च ।
सप्ताहं मर्दयेत्खल्वे विष्णुक्रान्तारसेन च ॥
गुञ्जामात्रा च वटिका द्राक्षाकाथेन योजयेत् ।
मासप्रथममारभ्य नवमामान्तमेव च ॥
गर्भिणीरोगनाशार्थं गर्भपालरसः स्मृतः ॥

र. चं., र. म. मा., वै. चि. (छ.), गर्भिणीरोगे, र. म. मालायां सर्वपमर्धं लोह इत्यत्रे ।

भाषा—शुद्धहिंगरिफ, नागभस्म, बङ्गभस्म त्रिजात (तज, पत्रज, इलायची) त्रिकटु (सोंठ, मिर्च, पीपल,) धनियां, स्याहजीरा, चव्य, द्राक्ष, देवदारुये प्रत्येक १ तोला, लोहभस्म आधा तोलालेकर सबकोकूट-कपड़छानकर७रोज़विष्णुकान्ताके रससेमर्दनकरएक-एकरत्तीकी गोलियेंबनाकर रखछोडें । इसमेंसे १-१ गोलीप्रथममहीनेसेलेकर ९ महनितक द्राक्षकेक्काथके साथदेनेसे गर्भिणीके समस्तरोग नष्टहोकर खूबपुष्ट-बच्चा पैदाहोताहै ॥ ४६४ ॥

४६५ गर्भविनोद रसः

त्रिभागं त्रिकटुं दद्याच्चतुर्भागं च हिङ्गुलम् ।
जातीकोषं लवङ्गं च प्रत्येकञ्च त्रिकार्षिकम् ।
सुवर्णमाक्षिकञ्चैव पलार्धं प्रक्षिपेद्बुधः ।
जलेन मर्दयित्वाऽथ चणमात्रा वटी कृता ॥
निहन्ति गार्भिणीरोगं भास्करस्तिमिरं यथा ॥

र. चिं., र. सं., र. र., व. सा., र. च., गर्भिणीरोगे ।

भाषा—त्रिकटु ३ तोले, शुद्धहिंगरिफ४तोले, जावित्री३तो०, लौंग ३ तो०, सोनामाखी२तोला, इनसबको कूटकपड़छानकर जलकेसाथघोटकर चने-प्रमाणगोलियें बनाकर रखछोडे। इसमेसे १-१ गोली उचितानुपानकेसाथदेनेसे गर्भिणीके रोगोंको इस-तरहनष्टकरताहै जैसे सूर्यअन्धकारको ॥ ४६५॥

४६६ गर्भविलासरसः(गर्भचिन्तामणिः)

रसगन्धकतुल्यञ्च त्र्यहं जम्बीरमर्दितम् ।
त्रि र्भावितं त्रिकटुना देयं गुञ्जाद्वयोन्मितम् ॥
गर्भिण्याः शूलविष्टम्भज्वराजीर्णेषु केवलम् ।
तुल्यस्थाने यदि स्वर्णं चिन्तामणिरसः स्मृतः

भै. र., र. चं., मा. वि., र. क., र. र., व. रा., र. चं., रसायन सं., नि. र., र. लि., र. चि., र. सं., टो , र. का., र. सु., र. छे., यो म., गर्भिणीरोगे । रसेन्द्रचिन्ता-मणिरसराजसुन्दररसेन्द्रसारसंग्रहेषु सूतिकाविनोद इतिनाम।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धकबोरतुल्य इनकोती-नतीनरोज़ जंभीरीऔरत्रिकटुकेक्काथसे मर्दनकर दो-दोरत्तीकीगोलियां बनाकररखछोडे । इसमेंसे एकए-कगोली उचितारस्यानुपानकेसाथ देनेसे गर्भिणीके शूल, विष्टम्भ, ज्वर, अजीर्ण, अरुचि, अग्निमान्द्य-प्रभृति समस्तरोग निवृत्तहों । इसरसमे तुल्यके स्था-नमें यदि सुवर्ण देवेंतो इसकानाम गर्भचिन्तामणि होताहै ॥ ४६६ ॥

४६७ गलगण्डनुद्रसः

पारदं विमलं तार्प्यं त्रिकटुं ताम्रसैन्धवम् ।
तुल्यं गव्यजलैः पिष्टं सुखोष्णं लेपयेन्मुहुः ॥
त्र्यहं कण्टकशालूकं गलशुण्डीश्च नाशयेत् ॥
कृष्णगन्धार्कभक्ताभ्यां लेपोऽस्यगलगण्डनुत् ॥

र. म. मा.,

भाषा—शुद्धपारा, रूपामाखी, सोनामाखी, त्रिकटु, ताम्रभस्म, सेंधानमक सबसमभागलेकर गोमूत्रमेंपीसकर कदुष्णलेपकरनेसे तीनरोज़में गलक-ण्टक, शालूक, गलशुण्डीइनको यहरस नष्टकरताहै इसहुरसौरसहिजनकेसाथ लेपकरनेसे गलगण्डको निवृत्तकरताहै ॥ ४६७ ॥

४६८ गलत्कुष्ठहरोरसः (ताण्डवः)

माक्षिकं गन्धकं तालं कुष्ठं मृतरसं समम् ।
श्वेतापराजिताद्रावै र्मर्दयेद्दिवसत्रयम् ।
धात्रीफलरसेनैव सप्तधा भाव्यमातपे ।
अन्धमूषागतं रुद्ध्वामूषामूर्ध्वे च छिद्रयेत् ॥
कुक्कुटाख्ये पुटे पक्त्वागोमूत्रे मर्दयेद्दिनम् ।
द्विगुञ्जं वह्निवांमूत्र-गलत्कुष्ठहरं लिहेत् ॥

र. क. ल., र., को., र. रा., गलत्कुष्ठे ।

टि०--रसरामपेवी त्रुटितं पाठं विन्यस्य धात्रीबीज-कसौदमित्यनुमानं विरोधो दर्शितः पाठस्त्रुत्रुटित एवास्ति ।

भाषा—शुद्धसोनामाखी, गन्धक, हरिताल, कुठ, पारदभस्मयेसब समभागलेकर सफेदअपराजिताके-रससे ३ रोज़मर्दनकर आंवलेकेरससे धूपमेंसातभावना देकर अन्धमूषामेंबन्दकर ऊपरके ढकनमें छेदकर कुक्कुटपुटमेंआंचदे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर गोमूत्रसेएकरोज़मर्दनकर सुखाकर रखछोडे इसमेसे २--२रत्तीसुबहशाम गोमूत्रकेसाथ देनेसे यह गलत्कु-ष्ठको निवृत्त करताहै ॥ ४६८ ॥

४६९ गान्धारीवटिका

लोहपात्रे द्रुते गन्धे पादांशं पारदं क्षिपेत् ।
किञ्चिचाल्यं तु काष्ठेन मुहूर्तादवतारयेत्१९१९
शतावरीक्षीरकन्दो वज्रवल्लीन्द्रवारुणी ।
पाठा पुनर्नवा चिञ्चा लाङ्गली सुरदालिका ॥
एतासां वस्त्रपूतैश्च द्रवैर्मर्द्य दिनत्रयम् ।
तस्मिन्पात्रे लोहमुष्ट्या छायाशुष्कं वटीकृतम्
लोहसम्पुटगं रुद्ध्वा सन्धिं मृल्लवणै र्दृढम् ।
तं धमेत्खदिराङ्गारै र्यावदारक्तमुद्धरेत् १९२२
उत्खन्योत्खन्यतन्मध्यादुद्धरेत्तद्रसं पुनः ।
काचटङ्कणसंयुक्तं मूषायां चान्धितं पचेत् ॥
गान्धारीगुटिकासिद्धा वर्षं वक्त्रे स्थिता सदा ।
काकतुण्डीबीजतैलं कर्षैकं नस्यमाचरेत् ॥
क्रामकं ह्यनुपानं स्याज्जीवेद्वर्षसहस्रकम्१९२४

र. खं., रसायने ।

भाषा—लोहेकीकड़ाहीमे शुद्धगन्धकको गलाकर उसमे चतुर्थांशपारादेकर नीमकीहरीलकड़ीसे चलावे, जबपाराऔरगन्धक एकजीनहोजावें तवचूल्हेपरसे उतारकर शतावर, बाराही, तिधारीथूहर, इन्द्रायण,पाठा,पुनर्नवा,इमली,करिहारी,देवदाल इनकाकपड़छनकियाहुआ अङ्गरसदेकर तीनरोज़उसी लोहेकी कड़ाहीमेलोहेके सोटेसे मर्दनकर गोलावनाकरसुखाकर लोहेकेसम्पुटमेबन्दकर मिट्टीऔरलवणसे सन्धिबन्दकर खैरकेकोयलोंसे मूषालालहोनेतकधौंककेनिकालले । स्वाङ्गशीतलहोनेपर सम्पुटमेसे खुरचखुरचकर तमाम रसनिकालकर उसमे चतुर्थांशकाचऔरटङ्कणदेकर अन्धमूषामेरखकर साधारणपुटदेतो इसकीगोली बनजायगी । उसगोलीको १ वर्षतक मुंहमे रखे औरकाकनासाकेबीजोंके१ तोले तेलका नस्यदे यहइसका क्रामकअनुपानहै इसप्रयोगसे मनुष्य दीर्घायुहोताहै ॥ ४६९॥

४७० गुञ्जागर्भरसः (प्रथमः)

निष्कत्रयं रसस्यास्य गन्धकस्तुर्यभागिकः ।
गन्धकेन जयाचूर्णं निम्बबीजं समानकम् ।
गुञ्जाबीजं तदर्धं स्यात्तदर्धं जयपालकम् ।
निम्बुद्रवेण सम्मर्द्य काकमाच्या दिनान्तकम्
धत्तूरकजयन्तीभ्यां गुटिकां कारयेत्सुधीः ।
गुञ्जागर्भरसो नाम्ना दातव्यो घृतसंयुतः ॥
हिङ्गुसैन्धवसंयुक्तं मण्डं पथ्याय दापयेत्१९२७

र. चि., नि. र., र. सि., चि. सा., रसायनसं.,यो.र.,

भाषा—शुद्धपारा १ टंक, गन्धक, भांग, नीमकीमज्जा येप्रत्येक पारेसेचतुर्थांश, गन्धकसेआधे सफेदगुञ्जाकेबीज,औरबीजोंसे आधाशुद्धजमालगोटादेकर नीबूकारस, काकमाची,धतूराऔर जैत इनप्रत्येककेस्वरससे १–१ रोज़मर्दनकर ३-३ रत्तीकीगोलियां बनाकररखछोड़े । इसमेसे एकएकगोली घीकेसाथदेनेसे नवीनज्वर, विषमज्वर,जीर्णज्वर, और बारीकेज्वर, यकृत्प्लीहवृद्धि, मन्दाग्नि, अरुचि येसब नष्टहों ॥ ४७० ॥

४७१ गुञ्जागर्भरसः (द्वितीयः)

निष्कत्रयं शुद्धसूतं निष्काद्द्वादश गन्धकात् ।
गुञ्जाबीजश्च षण्णिष्कं जयन्तीनिम्बबीजकम्
प्रत्येकं निष्कमात्रन्तु निष्कं जैपालबीजकम् ।
जयाजम्बीरधुत्तूरकाकमाचीद्रवै र्दिनम् ॥
भावयित्वा वटीं कुर्याच्चतुर्गुञ्जाप्रमाणतः ।
गुञ्जाभद्ररसो नाम हिङ्गुसैन्धवसंयुतः १९३०
शमयत्युल्बणं दुःखमूरुस्तम्भं सुदारुणम् ।
शिलाजतु गुग्गुलुं वा पिप्पलीमथ नागरम् ।
ऊरुस्तम्भे पिबेन्मूत्रे दशमूलीरसेन च १९३१

र. सं., र. र., भै. र., र. मु., र. च., ध., वै. चि.,व. रा., र. त., ऊरुस्तम्भे ।

टि०—वैद्यचिन्तामणौ प्रक्षेपे जयन्तीस्थाने जया नियोजिता, जैपालबीजमेकमाषप्रमितं, भावनायाञ्च जयास्थाने जाती गृहीता, मात्रायां गुञ्जाद्वयप्रमाणं, अनुपाने घृतेनसार्धं "गुञ्जाबीजञ्च षण्णिष्कं" इत्यस्यस्थाने "गुञ्जाबीजं निषं निष्कं"इति पाठः दृश्यते पथ्येन सार्कं हिङ्गुसैन्धवमयचारितम् नत्वनुपाने इति विशेषः ।

भाषा—शुद्धपारा३टंक, शुद्धगन्धक१२ टंक शुद्धसफेदगुञ्जाकेबीज६टंक, जैत, नीमकेबीज, शुद्ध-

जमालगोटायेसव १-१टकलेकर कूटकपड्छानकर भाग, जभीरी, धतूराऔरकाकमाची इनके स्वरससे एकएकरोज मर्दनकर ४-४रत्तीकीगोलियें बनाकर रखछोडे। यह गुञ्जागर्भरस तैयारहुआ इसकी १-१ गोली हींगऔरसैन्धवकेसाथ देनेसे अत्यन्तभीषणऊरु स्तम्भ दूरहोताहै शिलाजीत अथवागुग्गुल,पीपलअथवा सोंठ इनको ऊरुस्तम्भमे दशमूलके काढेकेसाथ पीनाचाहिये।

४७२ गुञ्जागर्भरसः (तृतीयः)

बीजानि श्वेतगुञ्जाया गवां दुग्धे विपाचयेत् ।
त्वगङ्कुरै र्विहीनानि सूक्ष्मचूर्णीकृतानि च ॥
मागधीरससिन्दूररजतानि पृथक् समम् ।
मातुलानीं सर्वसमां पिष्टानागदलद्रवैः ॥
गुञ्जाद्वयां वटीं भुक्त्वा दुग्धमुष्णं पिबेदनु ।
रेतसस्तम्भनं श्रेष्ठमतिसाराग्निमान्द्यनुत् ॥

न, क, वाजीकरणे ।

भाषा--सफेदगुञ्जाकेबीजोंको गायकेदूधमे दोपहर,पेदनकर छिल्के औरअङ्कुरनिकालकरखूबबारीकचूर्णकरले। उसमेपीपल, रससिन्दूरऔररजतभस्म येप्रत्येक समभागलेकर कूटकपड्छानकर सबकीबराबर भागमिलाकर पानकेरससे घोटकर२-२रत्तीकी गोलिया बनाकरखावे औरऊपरसे गरमदूधपीवेतो इससे उत्तमस्तम्भनहोताहै । अतिसारऔरअग्निमान्द्यको दूरकरताहै ॥ ४७२ ॥

४७३ गुटिकाचन्धरसः

चतुर्विंशतिधान्यानां संक्षुण्णं रजतं स्मृतम् ।
शुल्यमष्टादशमितं रुक्मं सार्धचतुष्टयम् ॥
एतद्यन्त्रे समुत्काल्य कूपिकां कारयेद् दृढाम् ।
सूचीमुखप्रमाणेन पूर्वोक्तं सूतकं क्षिपेत् १९३६
ततस्तु मुद्रणं कृत्वा तेन त्रितयकेन तु ।
मादयेच्चच्छुभे योगे निर्गच्छेद्गुदमार्गतः१९३७
पुनः प्रक्षाल्य तद्भक्षेत्प्रयत्नेन च धीमता ।
देहं हाटकवत्तस्य षण्मासाज्जायते ध्रुवम् ॥
वीर्यस्तम्भो न शस्त्राणि प्रहृतानि लगन्ति हि।
संवत्सराद्भवेत्सिद्धिः शृणु कौतूहलं परम् ॥
वक्त्रे निःक्षेपमात्रेण सर्वसिद्धिः प्रजायते ।
यंयं प्रार्थयते कामं तं तमाप्नोति निश्चितम् ॥
वह्निं स्तम्भयते सम्यङ् नात्र कार्या विचारणा।
लभते भाग्ययोगेन नान्यथा यतिरब्रवीत् ॥

र श, रसायने ।

भाषा--शुद्धचांदी२४मासे, ताम्र१८मासे, सोना ४॥ मासेलेकर सबकोमूषामेगलाकर एक गोली इसतरहकी बनावे जिसमेकि सूईजानेलायक मध्यतकछिद्ररहे। इसछिद्रमे सुईकेमुखकेबराबर सूतराक्षस (*देखो सकारादिरसोंमे सूतराक्षसकापाठ*) को डालकर मुहकोउपरोक्तमिलीहुईधातुओंसे बन्दकरइसकोशुभदिनमे निगलजाय, यहगोली झाडेजातेसमय गुदासे निकलेगी । इसको फिरमाजधोकर निगलजाय । इसतरह हमेश. करतारहेतो ६महीनेकेबादउसकाशरीर सुवर्णकेसदशहोकर शुक्रकास्तम्भन होजायगा । इसकेऊपरशस्त्रकाप्रहार खराबीनहींपहुचाताहै, १वर्षगुजरनेकेबाद इससे अद्भुतसिद्धिहोतीहै इसकोमुखमेरखकर जिस२पदार्थका चिन्तनकरे वह अकस्मात् प्राप्तहोजाताहै । वह्निकोगलाकर इसगोलीकोउसमेरखनेसे उसकापानी सूखजाताहै । परयह वटी भाग्ययोगसेमिलतीहै ॥ ४७३ ॥

४७४ गुडमण्डूरम्(प्रथमम्)

गुडामलकपथ्यानां चूर्णं प्रत्येकशः पलम् ।
त्रिपलं लौहकिट्टस्य तत्सर्वं मधुसर्पिषा१९४२॥
समालोड्य समश्नीयादक्षमात्रप्रमाणतः ।
आदिमध्यावसानेषु भोजनस्य निहन्ति तत् ॥
अन्नद्रवं जरत्पित्तमम्लपित्तं सुदारुणम् ।
परिणामसमुत्थश्च शूलं संवत्सरोत्थितम् १९४४

भा प्र, लि र, वै चि, चि र म, र च, च द, वै र, यो म, रसायन स, ना वि, चि. क्र, र का, र प्र, र र, बृ मा, बृ यो त, टो, परिणामशूले ।

टि०-कुत्रचिद्धिभीतकमधिकं प्रक्षिप्य त्रिफलालोहेति नाम स्थापितम्, कुत्रचिद्गुडामलकपथ्यानामित्यस्य स्थाने गुडामलकशुण्ठीनामिति पाठ, वै चिन्तामणौ भीममण्डूरेति नाम रसकामधेनौ अक्षादिलोह, रसप्रदीपे गुडादियोग ।

भाषा—गुड, आंवला, हर्रे इन प्रत्येकका चूर्ण ४-४तोला, मण्डूरभस्म १२तोला, इनसबको इकट्ठे खरलकर मधु और घीमे मिलाकर एकतोलारोज भोजनके आदिमध्यतथाअन्तमे खानेसेयहअन्नद्रव, जरत्पित्त, भयंकरअम्लपित्त, परिणामशूल और एकवर्षसे उत्पन्नहुआशूल इनको यह नष्टकरताहै।४७४

४७५ गुडमण्डूरम् (द्वितीयम्)

गुडनागरमण्डूरतिलांशान्मानतः समान् ।
पिप्पलीं द्विगुणां कुर्याद्गुटिका पाण्डुरोगनुत् ॥

वै. क., र. का.,

भाषा—गुड, सोंठ, मण्डूरऔरतिलयेप्रत्येकसमभागलेकर सबसेदूनीपीपलमिलाकर ४-४मासेकीगोलियेंबनाले । इनमेसेएकएकगोली पाण्डुरोगमे खानेसे आरामहोताहै ॥ ४७५ ॥

४७६ गुडलोहम्

शुभानि लोहपत्राणि जले त्रैफलके क्षिपेत् ।
सन्ताप्य सप्तवाराणि सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत् ॥
ततः पलं समादाय लोहचूर्णन्तु साधयेत् ।
त्रिवार्षिकं ततः क्षिप्त्वा गुडस्य कुडवं शुभम् ॥
तीव्रातपे च यत्नेन दिनानि खलु पञ्चच ।
ततः पञ्चदिनादूर्ध्वं शुष्कचूर्णन्तु कारयेत् ॥
चूर्णं टङ्कप्रमाणेन पाचयेत्त्रिफलाम्बुना ।
भक्षयेत्साधितं लोहं रोगानीकप्रभेदनम्१९४९
प्रभाते पाययेदेतद्भोजनं कारयेत्ततः ।
यामद्वये व्यतीते च तृतीयं नैव लङ्घयेत्१९५०
विशेषरोगनाशार्थं यत्प्रोक्तं भेषजं बुधैः ।
पथ्ययोग्यञ्च यल्लोहं सर्वरोगविनाशनम् ॥

रससागरे, पाण्डुरोगे ।

भाषा—लोहेकेबहुतबारीकपत्रबनाकर अग्निसात्कर त्रिफलाकेकाढेमे बुझावे, इसतरहसातबारकरनेके बाद जितनालोहेकाचूरात्रिफलाके काढेमेपडाहो उसकोनिकालकर त्रिफलाकेकाढेसे ६-७ रोजघोटकरसुखाले । इसमेसे४तोलाचूर्णलेकर उसमेतीनवर्षकापुरानागुड़ सोलहतोले डालकर कड़ीधूपमे ५रोजतक घुटावे फिरइसचूर्णकोसुखादे सूखनेपर इसमेसे३-मासेचूर्णलेकर अष्टमांशावशेष त्रिफलाकेकाढ़ेमे डाल करपकावे जबलेहजैसाहोजाय तब इसकोसुबहकेसमयचाटलेवे दोपहरकेबाद उचितभोजनकरावे ।इस तरह रोजरोजकरनेसे यथासम्भवसभीरोग खासकर-पाण्डु, यकृत्, प्लीहा, गुल्म, इनको यह नष्टकरता है । इसकेप्रयोगमे सुबहसेतीनप्रहरकेभीतरही भोजनकरनाचाहिये ॥ ४७६ ॥

४७७ गुडूचीमोदकः

गुडूचीं खण्डशः कृत्वा कुट्टयित्वा सुपेषयेत् ।
शिलायां जलयोगेन सुसूक्ष्मं कल्कवद् दृढम् ॥
सुवस्त्रे जलयोगेन भावयेत्तच्छनैः शनैः ।
विमलीकृत्य तचोयमच्छमच्छं जलं नयेत् ॥
अधःस्थं तु घनीभूतं छायाशुष्कं विधाय च ।
शुभ्रखण्डनिभं चूर्णं गुडूच्याः सत्त्वमुच्यते ॥
उशीरं बालकं पत्रं कुष्ठं धात्री च मौशली ।
एला हरेणुका द्राक्षा कुङ्कुमं नागकेसरम् ॥
पद्मकन्दश्च कर्पूरं चन्दनद्वयमिश्रितम् ।
व्योषं मागधिकामूलं वाजिगन्धां शतावरीम्॥
गोक्षुरं कर्कटीबीजं जातीफलकोलचव्यकम् ।
रसाभ्रवङ्गं लोहञ्च सम्मिश्रं कारयेद्बुधः ॥
एतानि समभागानि द्विगुणामृतशर्करा ।
मत्स्यण्डयाज्यमधूपेतं भक्षयेत्प्रातरुत्थितः ॥
क्षयञ्च रक्तपित्तञ्च पाददाहमसृग्दरम् ।
मूत्राघातं मूत्रकृच्छ्रं वातकुण्डलिकां तथा ॥
प्रमेहान् दारुणान् सोमरोगञ्चैव तथाविधम् ।
जीर्णज्वरादिकांश्चैव निहन्यात्सत्त्वमोदकः ॥
बल्यो वृष्यतरो मेध्यो राजव्याधिविनाशकः
देवानाममृतं यद्वन्मनुष्याणां तथैव सः ॥
गुडूचीसत्त्वपिण्डोऽयं सप्तर्ष्योदिनिषेवितः ।
संवत्सरं प्रयोगोऽस्य उत्तमः परिकीर्तितः ॥
षण्मासिको मध्यमस्तु शेषा हीनफलाः स्मृताः
पथ्यं गोधूम शाल्यन्नं मुद्गाढकिमसूरकाः ॥

शाकं त्वदोपलं स्वल्पं क्षाराम्लादि त्यजेद्बहु ।
दुग्धं सशर्करं सेव्यं स्वादु स्वल्पञ्च गोदधि ॥
पा. व, यो र, नि र., रसायने ।

भाषा—जोकि अत्यन्तमोटीयापतलीनहो ऐसी ताजीगुडूचीलाकर पानीमेंधोडाले। औरउसकेछोटेछोटे टुकडेकर ऊखलमेंखूबकूटदे। फिरमिट्टीकीनादमेंडालकर सोलहगुनापानीभरदे औरचलादे । एकरोजबाद इसकोउसपानीमेंखूबमथे; औरनवीनखादीकेवस्त्रसे इसतमामपानीकोछानले, यहध्यानरक्खेकि नादमे सफेदआटा न रहगयाहो फिरइसपानीको दोतीनदिन स्थिररखकर बहुतधीरे २ ऊपरकापानीनिकालकर अलगरखदे। औरनीचेसफेदआटेकीतरहजमेहुए पदार्थको कासेअथवाचादीकी परातमेंनिकालकर सुखाले इसे गुडूचीसत्वकहतेहैं । फिर खस, सुगन्धबाला, पत्रज, कुठ, आवले,दोनोंमुसली, इलायची, रेणुका, द्राक्ष, केसर, नागकेसर, पद्मकन्द, शुद्धकपूर, सफेदऔरलालचन्दन, त्रिकटु, पिपलामूल, असगन्ध, शतावर, गोखरू, कैवांचकेबीज, जायफल, शीतलचीनी, चव्य, रससिन्दूर, अभ्रक, बङ्गऔर लोहयेसबसमभाग, औरइनसबसेदूना गिलोयकासत्व लेकर सबकीबराबर खाडमिलाकर घीऔरमधुइतना देकि यह अवलेहजैसाहोजाय फिरइसको किसी चिकनेबर्तनमेंरखदे। इसमेंसे अग्निबलदेखकर आधे तोलेसे एकतोलेतक खाकरऊपरसे दूधपीवेतो क्षय, रक्तपित्त, पाददाह, रक्तप्रदर, मूत्राघात, मूत्रकृच्छ्र, वातकुण्डलिका, दारुणप्रमेह, सोमरोग, जीर्णज्वर, निर्बलता, कृशता, निर्बुद्धिता औरराजरोग इनसबको यह नष्टकरताहै । जैसेदेवताओंको अमृतहै वैसेही यहमनुष्योंकेलियेगुणकारकहै । इसका१वर्षकाप्रयोग उत्तमहोताहै ६ महीनेकामध्यम औरइससे नीचे हीनहुआकरते हैं । गेहूँ, चावल, मूग, अरहर, मसूर येइसमे पथ्यहैं। औरजो अग्निदीपककारकशाक नहींहैं वेभीअल्पमात्रामेंपथ्यहैं। क्षारऔरअम्लइनसबको छोडदेवे । शकरडालाहुआदूध औरमीठादहीखाय । सत्वनिकालतेसमयजोऊपरकानिकालाहुआपानीहै इस मे दूसरीगुडूचीकाकल्क डालकर अग्निपरचढाकर काढाकरले ठढाहोनेपर इसमेंउसगुडूचीकोखूबमसल डाले औरछानकर फिरउसकागुडकीतरहबननेतक जबउसकीगोली बधनेलगे तबउतारकर ६४ तोले लेकर रससिन्दूर, अभ्रकभस्म, बङ्गभस्म औरलोहभस्म येप्रत्येकदोदोतोलेडालकर खूबमर्दनकर इसकी चनेप्रमाणगोलियें बनाकर छायामेंसुखाकर रखछोडे। इसमेंसे एकएकगोली वा योग्यतानुसार दूधकेसाथ देनेसे मन्दाग्नि, संग्रहणी, जीर्णज्वर, प्रमेह, सुजाक, भगन्दर, बवासीर, येसबनष्टहों ॥ ॥ ४७७ ॥

४७८ गुडूचीलोहम्

गुडूचीसारसंयुक्तं त्रिकत्रययुतं त्वयः ।
वातरक्तं निहन्त्याशु सर्ववातहरं परम् १९६५॥
र स, र चि, र र, र कौ, र का, र सु, रसायनस भै र, यो म, वातरक्ते ।

भाषा—गुडूचीसत्व, त्रिकटु (सोंठ, मिर्च, पीपल,) त्रिफला (हर्रं, बहेडा, आवला,) त्रिजात (तज, पत्रज, इलायची,) येसबसमभागलेकर कूटकपडछानकर सबकीबराबरलोहभस्मडालकर इकट्ठाखरलकर रखछोडे । इसमेंसे १माशा वातरक्तहरानुपानकेसाथ खानेसे असाध्यभी वातरक्त अच्छा होवै ॥ ४७८ ॥

४७९ गुणमहोदधिरसः (महोदधिः)

सूतकं गन्धकं लौहं विषञ्चापि वराङ्गगम् ।
ताम्रकं वङ्गभस्मापि व्योमकश्च समांशकम् ॥
पत्रं त्रिकटुकं मुस्तं विडङ्गं नागकेसरम् ।
रेणुकामेलकञ्चैव पिप्पलीमूलमेव च १९६७॥
एषाञ्च द्विगुणं दद्या मर्दयित्वा प्रयत्नतः ।
भावना तत्र दातव्या जलपिप्पलिनिम्बुभिः ॥
मात्रा चणकतुल्या तु वटिकेयं प्रकीर्तिता ।
हन्ति कासं तथा श्वासमर्शांसि च भगन्दरम्॥
हृच्छूलं पार्श्वशूलञ्च कर्णरोगं कपालिकम् ।

द्विगुञ्जामानतो दद्याद्वातगुल्मविनाशिनीः ॥
उग्रगन्धा त्रिभागा स्याद्वत्सनाभस्त्रिभागिकः।
त्रिकटोश्च त्रयो भागा स्त्रिफलायास्त्रयो मताः
भार्ङ्गी मुस्ताकीटशत्रो रनलस्य तथाऽपरः ॥
गुडेन सर्वतुल्येन वटिका रचयेद्बुधः।
चणकस्य प्रमाणेन योजयेदनुपानके २००३॥
गुल्मेभकेसरी नामा रसेन्द्रोऽयं प्रकीर्तितः।
वातगुल्मभवं शूलं निहन्त्येष रसेश्वरः ॥
पक्तिजे च तथाशूले योजितव्यो रसेश्वरः।
उदरोत्थविकारेषु तथार्शांसि निवारयेत् ॥

रसार्ण, गुल्मशूले।

भाषा—पारेकेपातनादिवुभुक्षान्त संस्कारकरके उसमेचौंसठवाहिस्सासुवर्ण और ६ गुनागन्धकजारण करके चतुर्थांश अभ्रकसत्त्वकेसाथ खरलमेडालअमर-बेल औरवाकुचीके रसोंसे सातसातरोज़ रातदिन-लगातारमर्दनकर इसकागोलाबनाकर ६-७ कपडमि-ट्टीकीहुई आतशीशीशीमे रखकर मुखबन्दकर वालुका-यन्त्रमेरख एकदिनमन्दअग्निदेवे, इसकेबाद ६ रोज़तक प्रचण्ड अग्निदेवे। स्वाङ्गशीतलहोनेपर भस्महुएपारेको निकालले फिर इसभस्ममेसे१भाग शुद्धगन्धक, अभ्र-कभस्म, ताम्रभस्म, और त्रिकुटा येप्रत्येक १ भागलेकर वारीकपीसकर चित्रकेका रस, जैन, लाजवाली, अडूसा, अरणी, धुवेला, बनई, महाराष्ट्री (मराठी), कालाधतूरा, वछनाग, गुडूची, जामुनकीछाल, तगरमूल, पत्रपत्र, नौशेकर, इनसबके रसोंमे क्रमसे १-१ रोज़मर्दनकर इसमे बराबरका सैन्धव डालकर घोटकर शरावसम्पुटमेबन्दकर २-३अंगुली कण्डोंकीआंचदे ऐसे ५ पुट देनेकेबाद अदरखके रससे घोटकर २ २ रत्तीकीगोलियांबनाकर रखछोडे, इसमेसे १-१ गोलीका वच, शुद्धवछनाग त्रिकुटु, त्रिफला ३-३ भाग, भार्ङ्गी, नागरमोथा, विडङ्ग, १-१ भागलेकरचूर्णकरउसमे बराबरकागुड मिलाकर चनेप्रमाणगोलियेंबनाकर १-१ गोली अनु-रसे दोषानुसारमे खानेसे वातगुल्मसे होनेवाला-शूल, पक्तिशूल, पार्श्वशूल, उदरक्षत औरबवासीर इनसबको यहरस नष्टकरताहै ॥ ४८५ ॥

४८६ गुल्मतमोपहारी क्षारः

क्षारत्रयं स्याल्लवणानि पञ्च
गन्धत्रयं सूतकृशानुमूलम्।
एतानि सर्वाणि समानि कृत्वा
निम्बूरसेन प्रविभावयेच्च ॥ २००६ ॥
त्रिसप्तकं सूरणकन्दमध्ये
निक्षिप्य संवेष्टय मृदा च कन्दम्।
तीव्रे ततो गोमयवह्निमध्ये
क्षारोभवेद्गुल्मतमोपहारी ॥२००७॥
मरीचचूर्णेन घृतप्लुतेन
दद्यात्तगद्याणसमं त्रिसप्त।
अर्शांसि मान्द्यञ्च विनाशयेत
पुष्टिंरुचिंदीप्तिमपि प्रकुर्यात् ॥२००८॥

र. दी, र सु, गुल्मे। रससुधाकरे या गुल्मारिनाम।

भाषा—सज्जीखार, जवाखार, सुहागा, पांचों-नमक, शुद्धगन्धक, हरिताल, मैनसिल, शुद्धपारा, चित्रककीजड़, येसबसमभागलेकर नीबूकेरससे २१ भावनाए देकर सूरणकन्दमे रखकर उसीकीडाटमे मुंहबन्दकर ६-७ कपड़मिट्टीदेकर सुखाकर इसको कण्डोंकीतीव्रअग्निमेरखदे, जबइसमेसे धूआंनिक-लनाबन्दहो जाय तबआगसे निकालकर तथा निकाल कर स्वाङ्गशीतलहोनेपर बारीकचूर्णकर रखछोडे। इस-मेंसेआधातोलाचूर्ण मरिचकेचूर्णकेसाथ २ तोलेघीमे मिलाकर देनेसे बवासीर, अग्निमान्द्य, कृशता, अरुचि, येसब दूरहोतेहैं ॥ ४८६ ॥

४८७ गुल्मनाशनो रसः

गन्धकं रसतुल्यश्च द्वौ भागौ सैन्धवस्य च।
त्रिभागं टङ्कणं प्रोक्तं चतुर्भागश्च तुत्थकम् ॥
पञ्चभागं वराटं स्यात् षड्भागं शङ्खजं तथा।
वह्निमूलकषायेण त्रिरविन्द्यरसेन च ॥२०१०॥
आर्द्रकस्य रसेनापि प्रत्येकेन पुटत्रयम्।
तत्समं मारिचं चूर्णं माषार्धं भक्षयेन्नरः ॥

पञ्चगुल्मान् क्षयं श्वासं मन्दाग्निं चाशु नाशयेत्॥
र. र. स., र. च., र. क, रसचि, चि. क, (गुल्म-धातु०) गुल्मे ।

भाषा—शुद्धगन्धक और पारा १-१ भाग, सेंधानमक २ भाग, भुनाहुआसुहागा ३ भाग, तुत्थ ४ भाग, कौडीभस्म ५ भाग, शङ्खभस्म ६ भाग, इनसबकोइकट्ठेकर चित्रकमूल, करञ्ज, अदरख इनप्रत्येककी ३-३ भावनाएंदेकर सुखाकर उसकी बराबर मरिचकाचूर्णमिलाकर दो माशे यथारोगहरानुपानकेसाथलेनेसे यहरस पांचगुल्म, क्षय, श्वास-औरमन्दाग्निको नष्टकरताहै ॥ ४८७ ॥

४८८ गुल्मवज्रिणी वटी

रसगन्धकताम्रञ्च कांस्यं टङ्कणतालकम् ।
प्रत्येकं पलिकं ग्राह्यं मर्दयेदतियत्नतः ॥
तद्यथाग्निबलं खादेद्रक्तगुल्मप्रशान्तये ।
निर्मिता नित्यनाथेन वटिका गुल्मवज्रिणी ॥
गुल्मप्लीहोदराष्ठीलायकृदानाहनाशिनी ।
कामलापाण्डुरोगघ्नी ज्वरशूलविनाशिनी ॥
र. सा, र. चं., र. सु., र. चि, ध., गुल्माधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, ताम्रभस्म, कांस्यभस्म, भुनाहुआसुहागा, हरिताळभस्म अथवारसमाणिक्य येसबसमभागलेकर अदरखगेरहकेरससे १-२ रोजघोटकर रखछोडे । इसमेसे २ रत्ती रास्नादिकाथकेसाथ खानेसे रक्तगुल्म नष्टहोताहै यह नित्यनाथकी बनाईहुईवटीहै । इससे रक्तगुल्म, साधारणगुल्म, प्लीहा, उदररोग, अष्ठीला, यकृत, आनाह, कामला, पाण्डु, ज्वरऔरशूल येसब नष्टहोतेहैं ॥ ४८८ ॥

४८९ गुल्मशार्दूलो रसः

रसं गन्धं शुद्धलोहं गुग्गुलोः पिष्टितं पलम् ।
त्रिवृता पिप्पली शुण्ठी शटी धान्यकजीरकम्॥
प्रत्येकं पलिकं ग्राह्यं पलार्धं कानकं फलम् ॥
सञ्चूर्ण्य वटिका कार्या घृतेन वल्लमानतः ॥
आर्द्रकोष्णाम्बुना भक्षेद्वटीद्वयमतन्द्रितः ।
हन्ति प्लीहयकृद्गुल्मकामलोदरशोथकम् ॥
वातिकं पैत्तिकं गुल्मश्लैष्मिकं राधिरं तथा
गुल्मशार्दूलको ह्येष गहनानन्दभाषितः२०१८
र. सं, ध., र. चं., र. चि., र सु, गुल्मे ।

भाषा—शुद्धपाराऔरगन्धक, लोहभस्म, घीमें कुटाहुआगुग्गुल, निसोत, पीपल, सोंठ, कचूर, धनिया, सफेदजीरायेप्रत्येक १-१पल, धतूरेकेबीज आधापल, इनसबकोकूटकपडछानकर घीमिलाकर ३-३रत्तीकीगोलियें बनाकर रखछोडे । इसमेसेएक-एकगोली अदरखकेरसमेंदेनेसे प्लीहा, यकृत, गुल्म, कामला, उदरशोथ, औरसम्पूर्णगुल्म नष्टहोतेहैं४८९॥

४९० गुल्मशूलविनाशिनीवटी
(हरीतक्यादिवटी)

हरीतकी त्रिकटुकं कुचिला हिङ्गु सैन्धवम् ।
गन्धकञ्च समं सर्वं वटीं कुर्यात्सुखावहाम् ॥
लघुकोलप्रमाणान्तु भक्षते प्रातरेव हि ।
एकैका वटिका ग्राह्या गुल्मशूलविनाशिनी ॥
ग्रहण्यामतिसारे च साजीर्णे मन्दपावके ।
योजयेदुष्णपयसा सुखमाप्नोति निश्चितम् ॥
सुवर्णश्च भवेद्देहं सत्वोत्साहयुतं नृणाम् ॥
ध, वै. चि, र. स, अग्निमान्द्ये, । र. (मा.) गुल्मशूले ।

भाषा—हर्रे, सोंठ, मिर्च, पीपल, शुद्धकुचिला, भुनाहींग, सेंधानमक, शुद्धगन्धकयेसबसमभागलेकर कूटकपडछानकर नीबूकेरससे घोटकर छोटे बेरबराबरगोलियें बनालेवे इसमेसे प्रातःकाल अथवा भोजनोत्तर१-१गोलीगरमदूधकेसाथ अथवागरमपानीकेसाथ देनेसे गुल्म, शूल, ग्रहणी, अतिसार, मन्दाग्नि, इनसबको यह दूरकर मनुष्यकोउत्साहयुक्त बनाती है ॥ ४९० ॥

४९१ गुल्मशूलहररसः (प्रथमः)

जयाजयन्तीविषतिन्दुवासा-
भृङ्गेन्दुरेखाविषधूर्तपिष्टः ।
शिलाजवाप्यार्कसुवर्गसूतः
मर्द्यो हरत्कोऽस्यति गुल्मशूलं२०२२॥

गुञ्जाचतुष्टयं चास्य शुण्ठीघृतविमिश्रितम् ।
शश्वदास्वादयेत्सम्यग्द्विदलञ्च विवर्जयेत् ॥
र (मा.) गुल्मशूले ।

भाषा—भाग, जेत, शुद्धकुचिला, अडूसा, भगरा, बावची, शुद्धबछनाग, धतूरेकेबीज, शुद्ध-मैनसिल, हरिताल, सोनामाखी, ताम्रभस्म, सुवर्ण-भस्म, पारदभस्मअथवारसिन्दूर इनसबको पान-वगैरहकेरससे घोटकररखछोड़े । इसकी४रत्तीकीमात्रा ४माशेसोंठऔर१तोलाघीमेमिलाकर देनेसे गुल्मऔर शूल नष्टहों, इसमे दालनहींखानी चाहिये ॥४९१॥

४९२ गुल्मशूलहररसः (द्वितीयः)

अनूक्तेन प्रकारेण सूतभस्म प्रकल्पयेत् ।
रसभस्मार्कभस्माथ सौवीरं माक्षिकन्तथा ॥
शिलाजत्विति सर्वञ्च प्रत्येकं समभागिकम् ।
दैत्येन्द्रं द्विगुणं दत्त्वा मर्दयेत्सर्वमेकतः२०२५
जम्बीरवारिणा दद्यात्पुटं पारावताह्वयम् ॥
कौक्कुटं वा स्वाङ्गशीतं रसेन्द्रं सम्प्रचूर्णयेत् ॥
स्थापयेद्भाजने शुद्धे ताम्रजे लोहजेऽथवा ।
गुल्मरोगे प्रयोक्तव्यः शिलाजतुसमन्वितः
गुल्मशूलहरो नाम रसः परमदुर्लभः ।
सर्वेषामेव शूलानामनुपानेन योजयेत्॥२०२८
रगाल , गुल्मशूले ।

भाषा—पारदभस्म, ताम्रभस्म, सफेदसुरमा-भस्म, सोनामाखी, शिलाजीत येसब १-१भाग, गन्धक २भाग, लेकर सबको इकट्ठेखरलकर जम्भी-रीकेरससे घोटकर गोलाबनाकर कुक्कुटपुटदेवे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर तांबे अथवा लोहेके-पात्रमेरक्खे, इसमेसे ३रत्तीलेकर ३मारो शिलाजीत-केसाथ देनेसे गुल्मऔरशूलनष्टहोतेहैं ॥ ४९२ ॥

४९३ गुल्महरोरसः
(गुल्मोदरारण्यकृशानुमेघः)

रसं सुगन्धं नयपालबीजमेलालवङ्गं लवणत्रयञ्च
सर्वेण तुल्यं कटुनिम्बचूर्णं
क्षौद्रेण सम्मृद्य वटीं विदध्यात् ॥
गद्याणमानाञ्च ददीतपित्त-
गुल्मप्रशान्त्यै सितया समेताम् ॥
र. दी , र , गुल्मे ।

टि०—रसालङ्कारे वल्लमिता मात्राऽभिहिता सा मृदौ कोष्ठे कार्यकारिणी न क्रूरे, गुल्मिनश्च भवन्ति प्राय क्रूर-कोष्ठा अतो गद्याणमिता मात्रा श्रेयस्करी हि, स्वजमोदकानु पानन्तुयुक्तमेव, तत्रास्य गुल्मोदरारण्यकृशानुमेघ इतिनाम स्थापितम् ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धकऔरजमालगोटा,इला-यची, लौंग, सेंधानमक, साम्भरऔरसंचल येसब समभाग, इनसबकीबराबर नीमकेपत्तेलेकर सबको एकजगहकूटकपडछानकर मधुमिलाकर ६-६माशे-कीगोलीबनाय शक्करकेसाथदेनेसे पित्तगुल्म शान्त होताहै ॥ ४९३ ॥

४९४ गुल्महरोरसः(द्वितीयः)

शिलया निहितं ताम्रं वान्तिक्लेदादिवर्जितम् ।
भार्ङ्गीक्वाथेन चूर्णेन नागरेणापि वा पुनः ॥
रक्तिकाद्वितयं खादेत्सर्वगुल्मप्रशान्तये २०३०
ना वि., गुल्मे ।

भाषा—मैनसिलसेमाराहुआताम्र जोकि वान्ति, भ्रान्त्यादिरहितहो उसकी २ रत्तीकीमात्राभारङ्गीके क्वाथअथवासोंठके चूर्णकेसाथदेनेसे समस्तगुल्म नष्ट होवें ॥ ४९४ ॥

४९५ गुल्महरोरसः (तृतीयः)

कांस्यं चूर्णीकृतं सूतं पूर्वयोगविधानतः ।
भक्षितं क्रमयोगेन सर्वगुल्मं व्यपोहति २०३१
रसेन्द्रम.,गुल्मे

भाषा—कांसेकेचूर्णमे बराबरकापाराऔरगन्धक मिलाकर जम्भीरीकेरसमे घोटकर सम्पुटमेबन्दकर लघुपुटकी दसपन्द्रहआंचदेनेसे यह भस्म होजायगा। इसकी२रत्ती गुल्महरानुपानकेसाथदेनेसे समस्त-गुल्मनष्टहों ॥ ४९५ ॥

४९६ गुह्यरोगारिरसः

पारदं टङ्कणं गन्धं पृथक्तुल्यं समाहरेत् ।
सौम्यं वा नलिनीकन्दं वेदभागं विमर्दयेत् ॥

लुङ्गीरसेन तत्सर्वं दिनसत्रितयं बुधः ।
मधुनाभावितं पश्चात्खादेद्वल्लचतुष्टयम् २०३३ ॥
कर्षं सितापलंक्षीरमनुपानं पिबेदनु ।
प्रदर योनिरोगांश्च रक्तातीसारमुल्बणम् ॥
रक्तमेहं मूत्रकृच्छ्रं त्रिदिनान्नाशयेद् ध्रुवम् ॥
र क्षा, र दी, वै चि, र च रसायनस गुह्यरोगे।

भाषा—शुद्धपारा, सुहागाऔरगन्धक येसब १-१भाग, सुगन्धार्जक (फागली-म०) अथवा कमलकन्द४भाग, लेकर सबको बिजोरेकेरसमे तीन दिनतकमर्दनकर १२रत्तीमधुकेसाथ खाकर ४तोले दुधमें १तोलाशाकरडालकर पीने । इससेप्रदर, योनिरोग, भयकररक्तातिसार, रक्तप्रमेह, मूत्रकृच्छ्र येसब तीनदिनमें नष्ट होते हैं ॥ ४९६ ॥

४९७ गुल्मारिरसः

अमृतवराटकमरिचत्रिपञ्च
नवभागयोजितैः क्रमशः ।
सोरकतोरीसादरसोमजसिन्धूत्थकिट्टयवक्षारैः
प्रतिपञ्चभागयुक्तैः रसैकभागं गवां मूत्रे ।
सम्मर्द्य घस्रमेकं गुल्महरो रस इति प्रोक्तः ॥
र च, गुल्माधिकारे।

भाषा—शुद्धवछनाग३भा., कौडीभस्म ५भा, मरिच९भा, शोरा, फिटकडी, नोसादर, काली-जीरी, सेन्धानमक, मण्डूर, यवक्षार येप्रत्येक५-५ भाग, रससिन्दूरअथवाशुद्धपारा १भागलेकर सबको इकठेकर गोमूत्रमेएकदिनघोटकर तीनतीनमाशेकी गोलियें बनाकररखछोडे । इसमेंसे एकएकगोली गोमूत्रगौरहगुल्महरअनुपानकेसाथदेनेसे यह गुल्म रोगको दूरकरताहै ॥ ४९७ ॥

४९८ गोधूमपाकः

भर्जयित्वा घृतप्रस्थे वरीस्वरसमाधिते ।
तुलां स्वार्धपयःपिण्डां शुद्धगोधूमचूर्णिकाम् ।
द्विप्रस्थखण्डतन्तुल्यां शीतायाञ्च क्षिपेद्धिताम् ।
ततो यथार्थं चैषश्चूर्णानीमानि दापयेत् ॥
जातीफलं जातिपत्रीं व्योषं पुष्पं त्वचं दलम् ।
प्रत्येकं कोलमात्राणि मुञ्जातं मुसली चरीम् ॥
पृथग्द्वितोलमानानि त्रिपुटा च त्रितोलका ।
कुङ्कुमं शाणिकं माषं कस्तूर्यम्बरचन्द्रतः ॥
वातादं नालिकेरञ्च मुकूलञ्च पृथक् पलम् ॥
वङ्गप्रवालहेमाभ्रं पृथग्गद्याणसम्मितम् २०४१॥
सर्वं सम्मेल्य तन्तुल्या ढालयेद्रौप्यभाजने ।
इत्येषः साधितः पाकः स्वर्णपत्रैरलङ्कृतः ॥
एनं आश्रय पुरा कृष्णः स्त्रीसहस्राण्यरीरमत् ।
सि से म सा, वाजीकरणे ।

भाषा—शतावरकेरसमपकायेहुए १ सेरघीमे-गेहूकी सूजी ४०० तोलको सेके, अच्छीतरहसि-कजानेपर उसमे २०० तोले खोआ डालकर सेके, जब खोआभीसिकजाय तब दोसेरखाडकीलड्डूकी-चाशनीबनाकर उसमे डालकर नीचे उतारले फिरजाय-फल, जावित्री, त्रिकटु, नागकेसर, तज, पत्रज ये प्रत्येक ६ माशे, सालम, दोनों मुशली, शतावर ये प्रत्येक २ तोले, इलायची ३ तोला, केशर ३ माशे कस्तूरी, अम्बर, कपूर १–१ माशा, बादाम, नारि-यल, पिस्तायाचिलगोजा येप्रत्येक ४ तोला, वङ्गभस्म प्रवालभस्म, सुवर्णभस्म औरअभ्रकभस्म येप्रत्येक ६–६माशे, येसब चाशनीमेमिलाकर चांदीकेथालमे जमादेने। औरऊपरसे सोनेकेवर्कलगाकर एकएकतो-लेकी चकतीकरके रखले। इसमेंसे अग्निबलदेखकर एकअथवादोचकती खाकर ऊपरसे दूधपीनेसे सब प्रकारके प्रमेह, शुक्रपातशीघ्रपात, प्रदर, वातरोग, इनसबको यह दूरकरताहै ॥ ४९८ ॥

४९९ गोपीजलम्

जेपालाष्टौ द्विको गन्धः शुण्ठीमरिच चित्रकम्
एकः सूतः समो भागो गोपीजलमिति स्मृतः
शूलव्याध्युदरान्गुल्मान्कोष्ठादादर्शपैत्तिकान्
भगन्दरादिहृद्रोगान्नाशयेदेव भक्षणात् २०४४
र सं, र मु, प, र. चि, भावप्रकाश।

भाषा—शुद्धजमालगोटा ८ भाग, शुद्धगन्धक २ भाग, सोंठ, मिरच, चित्रक, पारा येसब १–१

भाग, लेकर सबको पानीमें घोटकर ३–३ रत्तीकी गोलियेंबनालेवे । इसमेंसे १–१ गोलीउचितानुपानकेसाथदेनेसे शूलव्याधिके आश्रितगुल्म भगन्दर हृद्रोग नष्टहोतेहैं ॥ ४९९ ॥

५०० गोमूत्र मण्डूरम् (प्रथमम्)

गोमूत्रसिद्धमण्डूरचूर्णं सगुडमश्नतः ।
पाण्डुरोगः क्षयं याति पक्तिशूलश्च दारुणम्
गुडूचीपत्रकल्कं वा पिबेत्तक्रेण कामली ।
गोमूत्रेण पिबेत्कुम्भकामलायां शिलाजतु ॥
पाण्डुरोगप्रशान्त्यर्थं पयसाऽथ पिबेन्नरः२०४६

यो. म., वै. चि., पाण्डुरोगे ।

भाषा—गोमूत्रमेंभस्मकियाहुआमण्डूर १ माशा, पुरानागुड ३ माशेमिलाकर सुबहशामखाकर कामलावाला गुड्चीकेपत्तोंकाकल्क छाछकेसाथऊपरपीवे । कुम्भकामलावालागोमूत्रकेसाथशिलाजतुपीवे । पाण्डुरोगी होय तो इसमण्डूरको दूधकेसाथसेवनकरे५००

५०१ गोमूत्रमण्डूरम् (द्वितीयम्)

अयोमलन्तु सन्तप्तं भूयोगोमूत्रसाधितम् ।
मधुसर्पिर्युतं चूर्णं सहभक्तेनभोजयेत् ॥
दीपनश्चाग्निजननं शोथपाण्ड्वामयापहम् ॥

यो. म., पाण्ड्वधिकारे

भाषा—गोमूत्रमेंभस्मकियाहुआमण्डूर यथोचितमात्रामेलेकर मधुऔरघीकेसाथमिलाकरभातकेसाथ देनेसे अग्निकीवृद्धिहोतीहै । शोथऔरपाण्डुरोगनष्टहोतेहैं । पथ्यमे हलकाभोजनदेना ॥५०१॥

५०२ गोमूत्रमण्डूरम् (तृतीयम्)

गोमूत्रसिद्धं मण्डूरं सुरभीरसभावितम् ।
मानकार्द्रककन्दानां रसैश्चापि विभावयेत्२०४८
त्रिफलाकटुचव्यानां चूर्णं पाणितलद्वयम् ।
क्षिपेत्सुसिद्धपाके तु मधुनश्च पलद्वयम् ॥
निहन्ति सर्वजं शोथं सर्वाङ्गञ्च विशेषतः२०४९

वृ. यो. त., नि. र., यो. र., र. कौ., शोथाधिकारे ।

भाषा—गोमूत्रमेंफुकेहुएमण्डूरको गोमूत्रकी वहुतसीभावनाएँदेकर मानकन्द (कासाळू.म.), अदरख, सूरणइनकेरसोंसे १–१ भावनादेकर त्रिफला, कुटकी, चव्यइनप्रत्येकका चूर्ण २-२ तोले औरमण्डूरसबकीबराबर डालकर सबसेअठगुनागोमूत्रदेकर पकावे जबइसकीगोलियें बननेलगें तबनीचे उतारले, स्वाङ्गशीतलहोनेपर मधु ८ तोले डालकर खूबमिलाकर रखछोड़े, पुनर्नवादिकाथवगैरहकेसाथ इसमेंसे ३–३ माशेसुबहशामखानेसे सन्निपातज औरसर्वाङ्गव्यापी शोथको यह दूरकरताहै ॥ ५०२ ॥

५०३ गोमेदकरसायनम्

गोमेदं गन्धयोगेन लकुचद्रवयोगिना ।
पुटित्वा दशवारैश्च जातं भस्म पलोन्मितम् ॥
सुवर्णं रजतं कान्तं सर्वमौषधमारितम् ।
क्रामणं पादपादेन ग्रसितं चूलिकाम्बुना२०५१
पुटितं तापिगन्धर्वतैलेन दशवारकम् ।
निरुत्थं जायते भस्म सर्वथैव गुणाधिकम् ॥
तदर्धसूतगन्धाभ्यां घृतकाश्चलिकाद्रवैः ।
पूर्वभस्मत्रयं क्षिप्त्वा विनिष्पिष्य समाहरेत् ॥
विचूर्ण्य मुण्डिकाद्रावै भावयेत्सप्तवारकम् ॥
पटचूर्णं विधायाथ क्षिपेदन्तःकरण्डके २०५४
इदं हि परमश्रेष्ठं गोमेदकरसायनम् ॥
योज्यं सर्वेषु रोगेषु तत्तद्रोगानुपानतः २०५५
करोति दीपनं तीव्रं सर्वाहश्च प्रियंकरम् ॥
पादयेत्परमां पुष्टिं बलं भीमबलोपमम् ।
परमं वृष्यमायुष्यं नेत्र्यं मुखगदापहम्२०५६॥

र. चू., रसायने ।

भाषा—गोमेदको अग्निमेंतपाकर बड़हरकेरसमें सातवार बुझानेतो इसके टुकड़ेहोजायगे फिरउसचूर्णको रसमेंसे निकालकर बराबरकागन्धकदेकर बड़हरकेरससे एकदोरोज़मर्दनकर शरावसम्पुटमें बन्दकर लघुपुटकीआचदे इसतरह दसआचदेनेसे इसकीभस्महोजायगी इसमेंसे ४ तोलेलेकर रखना फिरसुवर्ण भस्म, रजतभस्म, कान्तपाषाणभस्म और सिंगरिफसे माराहुआकान्तलोह येसब ४–४ तोले लेकर अलगरखना । फिरमैनसिलसेमाराहुआनाग,

हरितालसेमाराहुआरङ्ग, शुद्धवछनाग, शुद्धशिंगरिफ, सोनामाखीसेमाराहुआताम्र, माक्षिकसत्व, सोनागेरू येसब१-१ तोलालेकर इनसातचीजोंको हाथीकेमद अथवाघीकुआरके रससे मर्दनकर शरावसम्पुटमे बन्दकर लघुपुटकीआचदे। इसप्रकारदसआचदेने-केबाद आकड़े केबीजोंकातैल औरलालएरण्डकेबीजोंकातैल इनप्रत्येकमे घोटघोटकर दस १० बार लघुपुटदेनेसे इनकीनिरुत्थभस्महोजायगी। इसभस्मसे आधापारा औरगन्धक, पूर्वकीतीनोंभस्में (अर्थात् गोमेद,औरसुवर्णादि,तथानागादि) सबएकजगहमिलाकर घीकुआरकेरससे अच्छीतरहपीसकर सुखाकर गोरखमुण्डीकेस्वरसकीसातभावनाए देकर सुखाकर कपड़ेमे छानकर रखछोडे। यह **गोमेदकरसायन** तैयारहुआ। इसकी १ रत्तीसे ३ रत्तीतकमात्रा-तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथ देनेसे मन्दाग्नि, समस्तप्रमेह, वार्धक्य, कृशता, निर्बलता, धातुशोष, राजयक्ष्म, जीर्णज्वरतथासमस्तरोग, औरसुखकेतमाम रोगनष्टहोतेहैं ॥ ५०३ ॥

५०४ गोरक्षवटी

रसभस्मार्कलोहस्य भावितस्य त्रिसप्तधा।
क्षुद्राफलरसे मुद्गतुल्या कार्या वटी शुभा ॥
मुखस्था हरते सर्वं स्वरभङ्गमसंशयम्।
गोरक्षनाथैर्गदिता स्वरभेदे कृपालुभिः ॥

वृ.यो त, धं र, र कौ, वैं चि, रसायनस, चिर,र सु, चि र भ, र च, यो र, स्वरभङ्गे। चिर-भ. गोरक्षनाथ इति नाम।

भाषा—रसभस्म, ताम्रभस्मऔरलोहभस्म सम-भागलेकर इकट्ठेकर भटकटैयाकेफलोंकेरससे इक्कीस दिनमर्दनकर मूगजैसीगोलियें बनाकर मुखमेरख-नेसे मुखकेरोग खासकर स्वरभङ्ग नष्टहोताहै॥५०४॥

५०५ गोक्षुरपाकः

प्रस्थं गोक्षुरसूक्ष्मचूर्णमुदितं दुग्धाढकेपाचितं,
जातीपत्रलवङ्गलोहमरिचं कर्पूरमाकल्लकम्।
अब्धेः शोषमजाजियुग्ममुसलीधात्रीकणाकेसर

जातीकोषफलैलदीप्यनलदं शुण्ठीकुबेराक्षजम्
त्वक्पत्रोत्पलकेसर गजकणाराशिवंलाबीजकं,
चीनीकन्दयवानिकुङ्कुमतुगाकर्षद्वयं योजयेत्।
तुल्यं शर्करया तदर्धविजयां प्रस्थार्धकं गोघृतं
युक्त्या वैद्यवरेण निर्मितमिदं प्रौढाङ्गनादर्पनुत्
वीर्यस्तम्भनतुष्टिपुष्टिजनकं वाजीकरं कामिना-,
मुक्तोगोक्षुरपाक एष हरिणीनेत्राविलासास्पदम्

वृ यो त, पा व, वाजीकरणे।

भाषा—१ सेरगोखरूकेचूर्णको ■ सेर दूधमे-पकावे, जबखोआहोजाय तब आधसेरघीडालकर खूबसेककर उतारकर इसमेचमेलीकेपत्ते,लौंग,लोहभस्म, मरिच, शुद्धकपूर, अकलकरा, समुद्रशोष,दोनोंजीरे. दोनोंमुसली, आंवले, पीपल, नागकेसर, जावित्री, जायफल, इलायची, अजवाइन, अजमोद, खस,सोंठ, कबाबची मज्जा, तज, पत्रज, कमलकेसर गजपीपल, हल्दी बीजबंद, चोपचीनी खुरासानी अजवाइन, केसर, औरबंशलोचन प्रत्येकदोदो तोलेलेकर कूटकपड़छानकर मिलादेना। फिर सबकोबराबर शक्कर औरशक्करसेआधीभुनी भाग मिलाकररखछोड़े। इसमेसे ३ माशेसे १ तोलेतक योग्यतादेखकर देनेसे षण्ढत्व, धातुक्षीणता,राजयक्ष्म, समस्तप्रमेह, जीर्णज्वर, सुजाक, प्रदरयेसब दूरहोते हैं। औरस्त्रियोंमे अत्यन्तअभिलाषा बढ़तीहै॥५०५॥

५०६ गोक्षुरादिचूर्णम्

श्वदंष्ट्रा सकणा मुस्ता गुडूची फल्गुपल्लवाः॥
दर्भाङ्कुरास्तु गण्डीरी रोहितस्य च पल्लवाः।
काला पुनर्नवा श्यामा शारिवा देवदारु च।
निवृता भृङ्गराज्ञश्च विडङ्गं मरिचानि च॥
पाठा कम्पिल्लकं भार्ङ्गी द्वे हरिद्रे निदिग्धिका।
एरण्डमूलं दन्ती च चित्रकं कटुरोहिणी॥
एतानि सममागानि सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत्।
यावन्त्येतानि चूर्णानि स्युस्तावत्स्यादयोरजः
ततो विडालपदकं पिबेदुष्णेन वारिणा।
अलाभे चापि मद्यानां प्रमेहान् हन्ति विंशतिम्

श्वयथुश्च तथार्शांसि पाण्डुरोगं हलीमकम् ।
औदराण्यथ शूलानि प्लीहानश्चापकर्षति ॥
एभि गोमूत्रपिष्टैस्तु गुटिकां कारयेद् भिषक् ।
रोगेष्वेतेषु मुख्याः स्यु र्बलमांसविवर्धनाः ॥

भा प्र., ग्रहणीरोगे।

भाषा—गोखरू, पीपल, नागरमोथा, गिलोय, अंजीरकेपत्ते, दर्भकेअंकुर, गण्डीरी (गरमल गु० अथवा कौड़गन्दल पं०)रोहिडाके पत्ते,असगन्ध,पुनर्नवा, लाखन, सारिवा, देवदारु, निसोत, सोंठ, विडङ्ग, मरिच, पाठा, कमीला, भारङ्गी, हल्दी, दारुहल्दी, भटकटैया, एरण्डकीजड़, दन्ती, चित्रक, कुटकी येसब समभागलेकर कूटकपड़छानकर सबकीबराबरलोहभस्म मिलाकर गोमूत्रमेंपीसकर गोलियां बनालेवे अथवाचूर्णहीरक्खे । इसमेसे १ माशेसे ३ माशेतक गरमपानीकेसाथ अथवामट्ठेकेसाथदेनेसे बीसप्रकारकेप्रमेह, शोथ, बवासीर, पाण्डुरोग, हलीमक, उदररोग, शूल, प्लीहा येसब नष्टहों ॥ ५०६ ॥

५०७ गौडो रसः

शुद्धसूतं मृतं तीक्ष्णं गन्धं भागसमन्वितम् ।
चूर्णं तयो र्भावयित्वा शतावर्या रसेन च ॥
धात्र्या गुडूच्यास्त्रिदिनं खल्वे मर्द्यं पुनः पुनः
गुञ्जाचतुष्टयं खादेद्धृतेन मधुना पयः ॥
अनुपानं पिबेत्प्रातः सर्वशूलनिवारणम् ।
वातरोगान्पित्तरोगान् कफरोगान्सुदुस्तरान् ।
त्वग्दोषदेहकार्श्यञ्च दाहमुग्रं निवारयेत् ।
गौडो रसः समुद्दिष्टो बलवर्णाग्निवर्धनः ॥

र. र., रसायने।

भाषा—शुद्धपारा, लोहभस्म,शुद्धगन्धक, समभागलेकर शतावरीआंवलाऔरगिलोयकेरससे तीनतीनरोज भावनादेकर चारचाररत्तीकीगोलियेंबनाले। इसमेसे १—१गोलीमधुमेमिलाकरचटाकर ऊपरसे दूधपीनेसे समस्तशूल, वातरोग, कफरोग, पित्तरोग, त्वग्दोष, कार्श्य, दाह इनसबको यहदूरकर बल, वर्णऔरअग्निको बढ़ाताहै ॥ ५०७ ॥

५०८ ग्रहणीकपाटपञ्चाननो रसः

पारदं गन्धकं नागं कपर्दं मरिचं तथा ।
रसाद्द्विगुणमेकैकं चूर्णं कृत्वा तु मेलयेत् ॥
युक्त्या कृतस्तु ग्रहणीकपाटमुखपञ्चकः ॥

र. का., ग्रहण्यधिकारे।

भाषा—शुद्धपारा १ भाग, गन्धक २ भाग, नागभस्म ४ भाग, कौडीभस्म ८ भाग, मरिच १६ भागलेकर सबकोखरलकररखछोड़े । इसमेसे १ माशेसे३माशेतककीमात्रा ग्रहणीहरानुपानकेसाथदेनेसे यह ग्रहणीरोगको दूरकरताहै ॥ ५०८ ॥

५०९ ग्रहणीकपाटो रसः (प्रथमः)

विषामृते रक्तकवङ्गबिल्वं
जातीफलं मोचरसं सिता च ।
सधातुकीसर्जरसश्चलोध्रं
चूर्णं समं वै शशिनागफेनम्॥२०७३॥
भाव्यं त्रिभि र्जीरकमस्तुनीरै-
र्धत्तूरकैः शालिजलैश्च दद्यात् ।
दुष्टातिसारे ग्रहणीविकारे
मात्राप्रदत्तो ग्रहणीकपाटः

यो. चिं., र. को., ग्रहणीरोगे।

भाषा—शुद्धवछनाग, गिलोय, हिंगरिफ, बङ्गभस्म, बेलगिरी, जायफल, मोचरस, मिश्री, धावडीकेफूल, राल, लोधऔरअफीम, सबसमभागलेकर कूटकपड़छानकर जीरेकाक्वाथ, दहीकातोड़, धतूरेकारस इनकीएकएकभावनादेकर ३ रत्तीसे ६ रत्तीतककी गोलियाबनाकररखछोड़े, इसमेसे १-१गोली चावलोंकेधोवनकेसाथ देनेसे दुष्टातिसारऔर, ग्रहणीरोगको यह दूरकरताहै ॥ ५०९ ॥

५१० ग्रहणीकपाटो रसः (द्वितीयः)

तारमौक्तिकहेमानि सारश्चैकैकभागिकाः ।
द्विभागो गन्धकः सूतस्त्रिभागो मर्दयेदिमान् ॥
कपित्थस्वरसं गाढं मृगशृङ्गे ततः क्षिपेत् ।
पुटेन्मध्यपुटेनैव तत उद्धृत्य मर्दयेत् २०७६ ॥
चलारसैः सप्तवेलमपामार्गरसैस्त्रिधा ।

लोध्रं प्रतिविषामुस्तधातकीन्द्रयवामृताः ॥
प्रत्येकमेषां स्वरसैर्भावनाः स्यात्त्रिधात्रिधा ।
माषमात्रो रसो देयो मधुना मरिचैस्तथा ॥
हन्यात्सर्वानतीसारान् ग्रहणीं सर्वजामपि ।
कपाटो ग्रहणीरोगे रसोऽयं वह्निदीपनः ॥

धा सं., रसायनस, र श, र. (भा), यो च, र. चि, र क, वै चि, र म, चि र, र. सु, भै सा, भै. र, र का, र. स, नि र, यो र, यो म., ग्रहण्याम्।

भाषा—रजतभस्म, मोतीभस्म, सुवर्णभस्म, लोहभस्म येप्रत्येक१-१भाग, गन्धक २भाग, शुद्धपारा३भागइनसबको कैथकेरससे ४ पहरमर्दनकर मृगकेसींगमें रखकर तीनचार कपड़मिट्टीकर मध्यपुटकीआचदेवे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर बलाकेरससे सात, औरअपामार्ग, लोध, अतीस, नागरमोथा, धावड़ीकेफूल, इन्द्रजव, गुडूचीइनप्रत्येककेस्वरस अथवाक्वाथोंकी तीनतीनभावनाएं देकर सुखाकररखछोड़े । यह ग्रहणीकपाटरस तैयारहुआ इसमेंसे एकएकमाशेकीमात्रा मधु औरमरिचकेसाथ देनेसे तमामअतिसार, संग्रहणी, येसबदूरहोतेहैं५१०

५११ ग्रहणीकपाटोरसः (तृतीयः)

भागः शुद्धस्य सूतस्य द्वौभागौ गन्धकस्य च।
अभ्रकस्य त्रयो भागा धूर्तबीजस्य भागकम्॥
अहिफेनस्य भागोऽपि मेलयित्वाप्रयत्नतः ।
कज्जलीभञ्जनाभां च कारयित्वाभिषग्वरः
नागवल्लीदलद्रावैः पुटत्रितयकं मतम् ।
भृङ्गराजरसैस्तद्वदङ्कोलस्य तथा रसैः २०८२॥
अत्यन्तं मर्दनं कृत्वा वटकं मुद्गसन्निभम् ।
कृत्वा तत्रेण सेवेत ग्रहणीनाशकारकम् २०८३
सायं प्रातः पिबेद्यत्नाद्ग्रहणीक्षयहेतवे ।
ग्रहणीकपाटनामा ज्ञानज्योतिमिरीरितः ॥

र रा, ग्रहण्याम्।

भाषा—शुद्धपारा १भाग, गन्धक २ भाग, अभ्रकभस्म ३भाग, धतूरेकेबीजऔरअफीम १-१ भाग इनसबकोइकट्ठेकर पान, भंगरा औरअङ्कोठ इनप्रत्येकके अङ्गस्वरस अथवाक्वाथोंसे तीनतीन भावनाएंदेकर मूंगबराबरगोलियें बनाकररखछोड़े । इसमेंसे १गोलीसे ३गोलीतक योग्यतानुसार छाछके साथ सुबहशामदेनेसे ग्रहणीरोगदूरहो ॥ ५११ ॥

५१२ ग्रहणीकपाटो रसः (चतुर्थः)

शुद्धैः कर्कवराटकैर्गणनया भल्लातकांस्तत्समान्
प्रोतान् बुब्बुलकण्टकैर्लघुपुटे
दत्त्वाद्विभागं रसम् ।
लेलीतेन समं विचूर्ण्य जयया
सप्तानुभाव्यं शिवा-
प्रोक्तोऽयं ग्रहणीकपाटकरस-
स्त्वैवल्लकः स्वौषधैः ॥ २०८५ ॥

र स, नि. र, र. को, र. [illegible], ग्रहण्याम्।

टि०—अयमेव पाठो रसराजशङ्करे अपभ्रष्टतया स्थित अत्र सर्वं सम्मिश्रय्य विजयारसभावना प्रदत्ता, रसराजशङ्करे तु पारदगन्धकज्जलीं विजयारसेन सुनिरुह्य्यया विभाव्य एकभागेन नियोजिता इति विशेष । रसराजशङ्करे वल्लद्वयी मात्राऽभिहिता, विजयानीर-मधूलि-अनुपानतया नियोजितानि । कारचण्डीश्वरीयोऽथ ग्रहणीकपाट ।

भाषा—कौड़ीऔरपीलीकौड़ीबीसबीसनग,भिलावे ४०नग बब्बूलकेकांटोंसे बिंधेहुए, लेकर सबको १हंडीमेंबंदकर लघुपुटकीआचदेवे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर इसचूर्णसेचतुर्थांशपारा औरगन्धक मिलाकर भांगकेरस अथवाक्वाथकीसातभावनाएं देकररखछोड़े । इसकी ९-९ रत्तीकीमात्रा ग्रहणीरोगहरानुपानकेसाथदेनेसे यहग्रहणीरोगको दूरकरताहै ॥ ५१२ ॥

५१३ ग्रहणीकपाटो रसः (पञ्चमः)

मृतसूताभ्रकं गन्धं यवक्षारं सटङ्कणम् ।
अग्निमन्थं वचां कुर्यात्सूततुल्यानिमान्सुधीः ॥
ततो जयन्तीजम्बीरभृङ्गद्रावैर्विमर्दयेत् ।
त्रिवासरं ततो गोलं कृत्वा संशोष्य धारयेत् ॥
लवणान्तर्गतं लोहपात्रे मन्यग्निमुद्रयेत् ।
अधोवह्निं शनैः कुर्याद्यामार्धेश्च तदुद्धरेत् २०८८
रसतुल्यामतिविषां दद्यान्मोचरसं तथा ।

क्षयथुश्च तथार्शांसि पाण्डुरोगं हलीमकम् ।
औदराण्यथ शूलानि प्लीहानञ्चापकर्षति ॥
एभि र्गोमूत्रपिष्टैस्तु गुटिकां कारयेद् भिषक् ।
रोगेष्वेतेषु मुख्याः स्यु र्बलमांसविवर्धनाः ॥

भा प्र, ग्रहणीरोगे।

भाषा—गोखरू, पीपल, नागरमोथा, गिलोय, अर्जुनकेपत्ते, दर्भकेअंकुर, गण्डीरी (गरमल गु० अथवा कौदगन्दल पं०)रोहिडाके पत्ते,असगन्ध,पुनर्नवा, लाखन, सारिवा, देवदारु, निसोत, सोंठ, विडङ्ग, मरिच, पाठा, कमीला, भारङ्गी, हल्दी, दारुहल्दी, भटकटैया, एरण्डकीजड, दन्ती, चित्रक, कुटकी येसब समभागलेकर कूटकपडछानकर सबकीबराबरलोहभस्म मिलाकर गोमूत्रमेंपीसकर गोलियां बनालेवे अथवाचूर्णहीरक्खे । इसमेंसे १ माशेसे ३ माशेतक गरमपानीकेसाथ अथवामठेके-साथदेनेसे बीसप्रकारकेप्रमेह, शोथ, बवासीर, पाण्डुरोग, हलीमक, उदररोग, शूल, प्लीहा येसब नष्टहों ॥ ५०६ ॥

५०७ गौडो रसः

शुद्धसूतं मृतं तीक्ष्णं गन्धं भागसमन्वितम् ।
चूर्णं तयो र्भावयित्वा शतावर्या रसेन च ॥
धात्र्या गुडूच्यास्त्रिदिनं खल्वे मर्द्यं पुनः पुनः
गुञ्जाचतुष्टयं खादेद्धृतेन मधुना पयः ॥
अनुपानं पिबेत्प्रातः सर्वशूलनिवारणम् ।
वातरोगान्पित्तरोगान् कफरोगान्सुदुस्तरान् ।
रक्तदोषदेहकार्श्यञ्च दाहमुग्रं निवारयेत् ।
गौडो रसः समुद्दिष्टो बलवर्णाग्निवर्धनः ॥

र. र., शूलेन ।

भाषा—शुद्धपारा, लोहभस्म,शुद्धगन्धक, समभागलेकर शतावरीआंवलाऔरगिलोयकेरसमे तीन-तीनरोज भावनादेकर चारचाररत्तीकीगोलियेंबनाले । इसमेंसे १-१गोली घृतशहदमेंमिलाकरचाटकर ऊपरसे दूध-पीनेसे सबशूल, वातरोग, कफरोग, पित्तरोग, रक्तरोग, कृशता, दाह इनसबको दूरकरता, बल, वर्णऔर अग्निको बढाता है ॥ ५०७ ॥

५०८ ग्रहणीकपाटपञ्चाननो रसः

पारदं गन्धकं नागं कपर्दं मरिचं तथा ।
रसाद्द्विगुणमेकैकं चूर्णं कृत्वा तु मेलयेत् ॥
युक्त्या कृतस्तु ग्रहणीकपाटसुरपञ्चकः ॥

र. का., ग्रहण्यधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा १ भाग, गन्धक २ भाग, नागभस्म ४ भाग, कौडीभस्म ८ भाग, मरिच-१६ भागलेकर सबकोखरलकररखछोड़े । इसमेसे १ माशेसे३माशेतककीमात्रा ग्रहणीहरानुपानकेसाथ-देनेसे यह ग्रहणीरोगको दूरकरताहै ॥ ५०८ ॥

५०९ ग्रहणीकपाटो रसः (प्रथमः)

विषामृते रक्तकवङ्गबिल्वं
जातीफलं मोचरसं सिता च ।
सधातुकीसर्जरसश्चलोध्रं
चूर्णं समं शशिनागफेनम्॥२०७३॥
भाव्यं त्रिभि र्जीरकमस्तुनीरै-
र्धत्तूरकैः शालिजलैश्च दद्यात् ।
दुष्टातिसारे ग्रहणीविकारे
मात्राप्रदत्तो ग्रहणीकपाटः

यो. र., र. को., ग्रहणीरोगे ।

भाषा—शुद्धबच्छनाग, गिलोय, शिंगरिफ, बङ्गभस्म, बेलगिरी, जायफल, मोचरस, मिश्री, धायकेफूल, राल, लोधऔरअफीम, सबसमभागलेकर कूटकपडछानकर जीरेकाक्वाथ, दहीकातोड, धतूरेकारस इनकीएकएकभावनादेकर ३ रत्तीसे ६ रत्तीतककी गोलियांबनाकररखछोडे, इसमेसे १-१गोली चावलोंकेधोवनकेसाथ देनेसे दुष्टातिसारऔर, ग्रहणीरोगको यह दूरकरताहै ॥ ५०९ ॥

५१० ग्रहणीकपाटो रसः (द्वितीयः)

तारमौक्तिकहेमानि सार्धैकैकभागिकाः ।
द्विभागो गन्धकः सूतस्त्रिभागो मर्दयेदिमान् ॥
कपित्थस्वरसै र्गाढं मृगशृङ्गे ततः क्षिपेत् ।
पुटेन्मध्यपुटेनैव तत उद्धृत्य मर्दयेत् २०७६ ॥
पलाशमैः सहेलमपामार्गस्त्रिधा ।

लोध्रं प्रतिविषामुस्तधातकीन्द्रयवामृताः ॥
प्रत्येकमेषां स्वरसैर्भावनाः स्यात्त्रिधात्रिधा ।
माषमात्रो रसो देयो मधुना मरिचैस्तथा ॥
हन्यात्सर्वानतीसारान् ग्रहणीं सर्वजामपि ।
कपाटो ग्रहणीरोगे रसोऽयं वह्निदीपनः ॥

शा स, रसायनस, र क्ष, र (मा) यो च, र चि, र क, वै चि, र म, चि र, र मु, भै सा, भै र, र का, र स, नि र, यो र, यो म ग्रहण्याम्।

भाषा—रजतभस्म, मोतीभस्म, सुवर्णभस्म, लोहभस्म येप्रत्येक१-१भाग, गन्धक २भाग, शुद्धपारा२भागइनसबको कैथकेरससे ४ पहरमर्दनकर मृगकेसींगमें रखकर तीनचार कपडमिट्टीकर मध्य पुटकीआचदेवे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर बलाकेरससे सात, औरअपामार्ग, लोध, अतीस, नागरमोथा, धावडीकेफूल, इन्द्रजव, गुडूचीइनप्रत्येक केस्वरस अथवाक्वाथोंकी तीनतीनभावनाए देकर सुखाकररखछोडे । यह ग्रहणीकपाटरस तैयारहुआ इसमेंसे एकएकमाशेकीमात्रा मधु औरमरिचकेसाथ देनेसे तमामअतिसार, सग्रहणी, येसबदूरहोतेहै५१०

५११ ग्रहणीकपाटोरसः (तृतीयः)

भागः शुद्धस्य सूतस्य द्वौभागौ गन्धकस्य च।
अभ्रकस्य त्रयो भागा धूर्तबीजस्य भागकम्॥
अहिफेनस्य भागोऽपि मेलयित्वाप्रयत्नतः ।
कज्जलीमञ्जनाभां च कारयित्वाभिषग्वरः
नागवल्लीदलद्रावैः पुटत्रियकं मतम् ।
भृङ्गराजरसैस्तद्वदङ्कोलस्य तथा रसैः २०८२॥
अत्यन्तं मर्दनं कृत्वा वटकं मुद्गसदृशम् ।
कृत्वा तक्रेण सेवेत ग्रहणीनाशकारकम् २०८३
सायं प्रातः पिबेद्यत्नाद्ग्रहणीक्षयहेतवे ।
ग्रहणीकपाटनामा ज्ञानज्योतिमिरीरितः ॥

र शा, ग्रहण्याम्।

भाषा—शुद्धपारा १भाग, गन्धक २ भाग, अभ्रकभस्म ३भाग, धतूरेकेबीजऔरअफीम १-१ भाग इनसबकोइकट्ठेकर पान, भंगरा औरअङ्कोल इनप्रत्येकके अङ्गस्वरस अथवाक्वाथोंसे तीनतीन भावनाएंदेकर मूगबराबरगोलियें बनाकररखछोडे । इसमसे १गोलीसे ३गोलीतक योग्यतानुसार छाछके साथ सुबहशामदेनेसे ग्रहणीरोगदूरहो ॥ ५११ ॥

५१२ ग्रहणीकपाटो रसः (चतुर्थः)

शुद्धैः कर्कटराटकैर्गणनया भल्लातकांस्तत्समान्
प्रोतान् बुब्बुलकण्टकैर्लघुपुटे
तस्याङ्घ्रिभागं रसम् ।
लेलीतेन सम विचूर्ण्य जयया
सप्तानुभाव्यं शिवा-
प्रोक्तोऽयं ग्रहणीकपाटकरस-
स्त्वेनल्कः स्वौषधैः ॥ २०८५ ॥

र ल, नि र, र को, र क्ष, ग्रहण्याम्।

टि०—अयमेव पाठो रसराजशङ्करे अपभ्रष्टतया स्थित अत्र सर्व सम्मिश्रय्य विजयारसभावना प्रदत्ता, रसराजशङ्करे तु पारदगन्धकज्जली विजयारसेन मुनिसङ्ख्यया विभाव्य एकभागेन नियोजिता इति विशेषः । रसराजशङ्करे वल्लद्वयी मात्राऽभिहिता, विजयानीर मधूनि अनुपानतया नियोजितानि । कारुवर्णडीश्वरीयोऽय ग्रहणीकपाट ।

भाषा—केकड़ाऔरपीलीकौडीबीसबीसनग,भिलावे ४०नग बब्बूलकेकाटोंसे बिंधेहुए, लेकर सबको १हडीमेंबदकर लघुपुटकीआचदेवे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर इसचूर्णसेचतुर्थांशपारा औरगन्धक मिलाकर भागकेरस अथवाक्वाथकी सातभावनाएं देकररखछोडे । इसकी ९-९ रत्तीकीमात्रा ग्रहणीरोगहरानुपानकेसाथदेनेसे यहग्रहणीरोगको दूरकरताहै ॥ ५१२ ॥

५१३ ग्रहणीकपाटो रसः (पञ्चमः)

मृतसूताभ्रकं गन्धं यवक्षारं सटङ्कणम् ।
अग्निमन्थं वचां कुर्यात्सूततुल्यानिमान्सुधीः ॥
ततो जयन्तीजम्बीरभृङ्गद्रावैर्विमर्दयेत् ।
दिवासरं ततो गोलं कृत्वा संशोष्य धारयेत् ॥
लवणान्तर्गतं लोहपात्रे सम्यग्निमुद्रयेत् ।
अधोग्निं शनैः कुर्याद्यामार्धंश्च तदुद्धरेत् २०८८
रसतुल्यामतिविषां दद्यान्मोचरसं तथा ।

कपित्थविजयाद्रावै भावयेत्सप्तधाभिषक् २०८९
धातकीन्द्रयवौ मुस्तालोध्रबिल्वगुडूचिकाः।
एतद्रसै र्भावयित्वा वारैकञ्च विशोषयेत् २०९०
रसं वज्रकपाटाख्यं माषैकं मधुना लिहेत्।
वह्निः शुण्ठी विडं बिल्वं लवणञ्चूर्णयेत्समम्॥
पिबेदुष्णाम्बुना चानु सर्वजां ग्रहणीञ्जयेत्॥

र म., यो च, र. का, र प्र, र क, र र दी, र. को, चि र, व रा, वै द, वै वि, टो, र चि, यो म, ग्रहण्याम्।

भाषा—पारदभस्म, अभ्रकभस्म, शुद्धगन्धक, यवक्षार, भुनाहुआसुहागा, अरणी, औरवचइनसबको-समभागलेकर कूटकपडछानकर जेत, जमीरी, भगरा इनप्रत्येककेरसमे एकएकदिनमर्दनकर गोलाबनाकर सुखालेवे ओरलोहेकेपात्रमे गोलेको नीचेऊपर लवणदे-कर आधेपहर बहुतहल्कीआचदेवे। स्वाङ्गशीतलहोने-परनिकालकर इसकीबराबर अतीसऔर मोचरसमि-लाकर कैथऔरभागकेस्वरसोंसे सातसातभावनाऐंदेकर धायडीकेफूल, इन्द्रजव, नागरमोथा, लोध, बेलगिरी, गिलोयइनकेरसोंसे एकएकभावनादेकर सुखाकररख-छोडे। इसमेसेएकएकमाशा सुबहशाममधुसेचाटकर चित्रक, सोंठ, सचल, बेलगिरी, सेंधानमक इनस-बकोसमभागमिलाकर इसमेसे तीनतीनमाशे गरमपा-नीकेसाथदेनेसे सबप्रकारकीसङ्ग्रहणी दूरहोतीहै॥

५१४ ग्रहणीकपाटो रसः (षष्ठः)

रसगन्धकयोश्चापि जातीफललवङ्गयोः।
प्रत्येकं शाणमानञ्च श्लक्ष्णचूर्णीकृतं शुभम्॥
सूर्यावर्तरसेनैव बिल्वपत्ररसेन च।
शृङ्गाटकस्य पत्राणां रसैः प्रत्येकशः पलैः॥
चण्डातपेन संशोष्य वटिकां कारयेद्भिषक्।
बिल्वपत्ररसेनैव दापयेद्रक्तिकाद्वयम्॥२०९४॥
ग्रहणीकपाटनामा रसः परमदुर्लभः।
ज्वरग्रहण्यतीसारपाण्डुशोथप्रणाशनः॥
पथ्यं दधियुतं भक्तं दापयेद्युक्तितः॥

वै क., र क, र र, भै र र, ग, र सु, ग्रहण्याम्

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, जायफल, लौंग, येप्रत्येक ३माशेलेकर बारीकचूर्णकर हुरहुर, बिल्व-पत्र, सिंघाडेइन प्रत्येकके पत्तोंकेरसोंसे एकएक भावना देकर कडीधूपमे सुखाकर बेरबराबरगोलियें बनाकररखछोडे। इसमेसे १-१ गोलीबिल्वपत्रके रसकेसाथदेनेसे ज्वर, ग्रहणी, अतिसार, पाण्डु, शोथइनसबको दूरकरताहै पथ्यदहीभातदेना॥५१४॥

५१५ ग्रहणीकपाटो रसः (सप्तमः)

टङ्कणक्षारगन्धाश्मरसजातीफलानि च।
बिल्वं खदिरसारश्च जीरकं श्वेतधूनकम्॥
कपिहस्तकबीजञ्च अवाक्पुष्पी तथैव च।
एषां शाणं समादाय श्लक्ष्णचूर्णञ्च कारयेत्॥
बिल्वपत्रककार्पासफलं शालिञ्चदुग्धिका।
शालिञ्चमूलं कुटजत्वचं कञ्चटपत्रकम्॥
सर्वेषां स्वरसेनैव वटिकां कारयेद्भिषक्।
माषकैकप्रमाणेन खादयेद्दिवसत्रयम्॥२०९९॥
दधिमण्डस्ततः पेयः पलमात्रप्रमाणतः।
अपि योगशताक्रान्तां ग्रहणीमुद्धताञ्जयेत्॥
आमशूलं ज्वरं कासं श्वासं शोथं प्रवाहिकाम्।
रक्तस्रावकरं द्रव्यं योज्यं नैवात्र जानता॥
कृष्णवार्ताकुमत्स्यञ्च दधि तैलञ्च शस्यते।
ज्ञात्वा वायो र्गतिं तत्र जलं तैलं प्रदापयेत्॥
ग्रहणीकपाटनामा कपाटघटनादिव॥

र र, र सु, ध, र क, भै. र, र. स, ग्रहण्याम्।

भाषा—भुनासुहागा, सज्जीखार, जवाखार, शुद्धगन्धक, पारा, जायफल, बेलगिरी, कत्था, जीरा, सफेदराल, कैथकेबीज अथवाकेंाचकेबीज और-सर्पाक्षी येप्रत्येक ३-३ माशेलेकर सबकासूक्ष्मचूर्ण-कर बिल्वकेपत्ते, कपासकीमज्जा, सरहची, दूधी, सरहचीकीजड, कुरैयाकीछाल, मरसाकेपत्ते, दही-कापानी, इनप्रत्येकके रसोंसेक्रमसे एकएकरोजमर्द-नकर एकएकमाशेकी गोलियेंबनाकर १पलदहीके तोडकेसाथदेनेसे जिसमे हजारोंवैद्य हजारोंनुस्खे अजमाचुकेहों औरअच्छानहुआहो ऐसा दुस्तरग्रहणी

रोग दूरहोतादै । इनमे कालावेगल, मठली, दही, और तैल येसवदेनेहितकरहैं । अथवा वायुकीगतिको देखकर जलऔरतेलकाप्रयोगकरे ॥ ५१५ ॥

५१६ ग्रहणीकपाटो रसः (अष्टमः)

मुक्तासुवर्णं रसगन्धटङ्कं
 धनंकपर्दोऽमृततुल्यभागम् ।
सर्वैः समं शङ्खकचूर्णयुक्तं
 खल्वे च भाव्योऽतिविषाद्रवेण २१०३
गोलञ्च कृत्वा मृतकर्करस्थं
 संरुध्य चाग्नौ हि पचेद्दिनार्धम् ।
गुञ्जाद्वयीतो रस एष भाव्यो
 घनूरचैवंमुशलीद्रवैश्च ॥ २१०४ ॥
लोहस्य पात्रे परिपाचितश्च
 सिद्धो भवेत्सद्ग्रहणीकपाटः ।
वातोत्तरायां मरिचाज्ययुक्तः
 पित्तोत्तरायां मधुपिप्पलीभिः २१०५॥
श्लेष्मोत्तरायां विजयारसेन
 कटुत्रयेणापि युतो ग्रहण्याम् ।
क्षये ज्वरेऽप्यर्शसि विड्विकारे
 सामातिसारेऽरुचिपीनसे च ॥
मोहे च कृच्छ्रे गतधातुवृद्धौ
 गुञ्जाद्वयञ्चापि महामयघ्नम् २१०६॥

र. मं., र. प्र. सु., र. सु., र. क., भै. र., र. च., ग्रहण्याम् ।

भाषा—मोती, सुवर्णभस्म, शुद्धपारा, गन्धक, औरसुहागा, अभ्रकभस्म, कौडीभस्मऔरशुद्धवछनाग, येसबसमभागलेकर सबकेसमान शंखचूर्णमिलाकर सबकोइकट्ठेकर अतीसकेरस अथवाक्वाथमें एकदिनमर्दनकर गोलाबनाकर मुखालेवे । किरतनको सम्पुटमेंबन्दकर दोपहरअग्निमेंपुटदे स्वाङ्गशीतल होनेकेबाद निकालकर लोहेकेपात्रमें डालकर धतूरा विजयाऔरमुसली, इनकेरसअथवाक्वाथोंमें भावितकर लोहेकेपात्रमें बन्दकर दुसरीआंचदेवे, स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकररखछोडे, यह ग्रहणीकपाट रस तैयारहुआ । इसमेंसे २-२रत्तीकीमात्रा वातप्रधानग्रहणीमें मरिचऔरघीकेसाथदेवे । पित्तप्रधानमें मधुऔरपीपलकेसाथ, कफप्रधानमेंभांगके रसकेसाथ अथवा साधारणतः त्रिकटुकेसाथदेवे । यहरस क्षय, ज्वर, अर्श, विड्विकार, सामातिसार अरुचि, पीनस, मूर्च्छा, मूत्रकृच्छ्र, धातुक्षय इन सबमें त्रिकटुकेसाथ दोदोरत्तीदेनेसे सबको नष्ट करताहै ॥ ५१६ ॥

५१७ ग्रहणीकपाटो रसः (नवमः)

रसेन्द्रगन्धातिविषाभयाभ्रं
 क्षारद्वयं मोचरसो वचा च ।
जया च जम्बीररसेन पिष्टं
 पिण्डीकृतंस्याद्ग्रहणीकपाटः ॥२१०७॥
तस्याद्वल्लान्मधुना प्रभाते
 शम्बूकभस्माज्यमधूनि लिह्यात् ।
सक्षीरिणी जीरकमाषिमन्य-
 तीक्ष्णानिचाद्याद् दधिभोजनञ्च२१०८॥

र. र. स., र. का., यो. र., र. यो. त., रसायनसं., नि. र., र. सु., आ. वि., वै. वि., र. क. ल., र. र. की., ग्रहण्याम् ।

भाषा—पारा, गन्धक, अतीस, हर्रे, अभ्रकभस्म, सज्जीखार, यवक्षार, मोचरस, वच, भांग, सबसमभागलेकर जंभीरीकेरसमें एकदिनघोटकर तीनतीनमासेकीगोलियें बनाकर रखछोडे, इसमेंसे एकएकगोलीसुवहशाम मधुकेसाथ चाटकर घोंघेकी भस्म१माशा, घी ६मासे, मधु ३मासेमिलाकर ऊपरसे चाटे, औरखिरनी, जीरा, चनेऔरतीक्ष्णपदार्थ खाकर दहीखातारहे ॥ ५१७ ॥

५१८ ग्रहणीकपाटो रसः (दशमः)

मुद्राहिफेनवलिमृतकपर्दभस्म
 हालाहलोषणविशुद्धसुवर्णरीतैः ।
अम्भोधिपिष्टिकृतशैलयराटिका-
 स्त्वेशनिभृर्गिततस्तु ग्रहणीकपाटः २१०९
वल्लोऽस्य हन्ति मधुना सह जीरकेण

भुक्तोऽतिसारमपि सङ्ग्रहणीमुदग्राम् ।
आमं विपाच्य सहसा जनयत्यवश्यं
वैश्वानरं जठरवर्तिनमर्तिभाजः २११०॥

बृ. यो. त., र. च, रसायन सं., र. कौ., र. सु., र. का., ग्रहण्याम् ।

भाषा—शुद्धअफीम४भाग, गन्धक१० भाग, पारा२भाग, कौड़ीभस्म७भाग, शुद्धवछनाग१भाग, मरिच८भाग, शुद्धधतूरेकेबीज २०भागलेकर सबको कूटकपड़छानकर रखछोड़े। इसमेंसे २रत्तीकीमात्रा ३माशाजीराऔरमधुकेसाथमिलाकर सुबहशामखानेसे अतिसार औरप्रचण्डसंग्रहणी दूरहोतीहै । यहआमदोषको पकाकर जठराग्निको प्रदीप्तकरताहै ॥५१८॥

५१९ ग्रहणीकपाटो रसः (एकादशः)

पारदाद्द्विगुणोगन्धस्ताभ्यां तुल्यं कटुत्रिकम् ।
अजाजी टङ्कणं धान्यं हिङ्गुजीरयवानिकाः ॥
प्रत्येकं द्विगुणं सूताङ्कुचकञ्च चतुर्गुणम् ।
सर्वपाञ्च समा देया दग्धा शुद्धा वराटिका ॥
सर्वमेकीकृतं चूर्णं माषद्वयमितं ततः ।
तक्रेणालोड्य मतिमान् भक्षयेत्सततं नरः ॥
ग्रहणीकपाटको ह्येष हितः स्याद्ग्रहणीगदे ।
पाचनो दीपनो हृद्यो चतुर्धा ग्रहणीञ्जयेत् ॥

चि. र., नि. र., र. सु, वै. र., ग्रहण्याम् ।

भाषा—शुद्धपारा १ भाग, गन्धक २ भाग, त्रिकटु ३ भाग, जीरा, भुना सुहागा, धनियां, भुनाहींग, स्याहजीरा, अजवाइन येप्रत्येकपारेकीबराबर, और सब्रल ४ भाग, इनसबकीबराबर कौड़ीकीभस्मलेकर इकट्ठेकूटकपड़छानकर रखछोड़े। इसमेंसे २ माशेकीमात्रा छाछमेंमिलाकर पीनेसे अग्निकोप्रदीनकरयह ग्रहणीरोगको दूरकरताहै ॥ ५१९ ॥

५२० ग्रहणीकपाटो रसः (द्वादशः)

तुल्यं कान्तं रसं तालं माक्षिकं टङ्कणं तथा ।
सपादनिष्कं प्रत्येकं पञ्चनिष्कं वराटकम् ॥
द्विनिष्कं गन्धकं मर्द्यं पिष्ट्वा जम्बीरजै द्रवैः ।
अर्धभारकरीषेण पुटितं भस्म शोभनम् ॥
प्रदद्याद्ग्रहणीगुल्मक्षयकुष्ठप्रमेहके ॥ २११६ ॥

र. स., र. क, ग्रहण्यधिकारे ।

भाषा—कान्तभस्म, शुद्धपारा, हरितालभस्म अथवारसमाणिक्य, शुद्धमाक्षिक, भुनासुहागा, येसबप्रत्येक सवाटंक, कौड़ीभस्म ५ टंक, शुद्धगन्धक २ टंक, इनसबको जम्भीरीकेरसमें एकरोजपीसकर गोलाबनाय सम्पुटमेंबन्दकर २॥ मनकरीषकी आंचदे। स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर १ माशेसे २ माशेतक ग्रहणीहरानुपानकेसाथदेनेसे ग्रहणी, गुल्म, क्षय, कुष्ठ, प्रमेहइनसबको यह दूरकरताहै ॥ ५२० ॥

५२१ ग्रहणीकपाटो रसः (त्रयोदशः)

रसाभ्रगन्धान् क्रमवृद्धियुक्तान्
जह्वारसेन त्रिदिनं विमर्द्य ।
जयन्तिकाभृङ्गकलम्बनीरै-
र्दिनंयवक्षारसटङ्कणञ्च ॥ २११७ ॥
क्षिप्त्वा तु गन्धस्य च तुल्यभागं
वातारितैलेन युतं पुटित्वा ।
गुडूचिकाशाल्मलिकारसेन
जयारसेनापि विमर्द्य शाणम्॥२११८॥
सार्द्धं मरीचैः मधुनासमेतं
ददीत पथ्यं दधि भक्तकञ्च ।
शिवोदितोऽयं जगतां हिताय
महारसोऽयं ग्रहणीकपाटः ॥ २११९॥
सौवीरकं जीरकयुग्मधान्यं
यवामवारीणि च नागरञ्च ।
कपित्थसारेण समं प्रगृह्य
ददीत चूर्णं निशि तीव्रतापे ॥
गद्याणमात्रं मधुरखण्डयुक्तं
गुडेनयुक्तञ्च रुचिप्रदं द्वयं ।
वातप्रधाने च कफप्रधाने
रात्रौ कषायं कुटजस्य दद्यात् ॥
कृशानुजातीद्वयमाक्षिकेण
कटुत्रयेणापि युतं ददीत ॥ २१२१ ॥

र. सं., र. क., र. च., र. दी., ग्रहण्याम् । र. को., र.-र. स., र. र. कौ., रसरत्नकौमुद्यां ग्रहण्यर्गलेति नाम । रसदीपिकाया सुदर्शनेतिनाम । रसरत्नकौमुद्यां तु पाठस्त्रुटितोस्ति ।

भाषा—शुद्धपारा १ भाग, अभ्रकभस्म २ भाग, शुद्धगन्धक ३ भाग, इनकोकाकजङ्घाकेरसमे ३ रोज़घोटकर जैत, भांगरा, नाड़ी, इनकेस्वरसोंसे एकएकदिनमर्दनकर यवक्षार, सुनाहुआसुहागा, प्रत्येक ३-३ भागलेकर सबको एरण्डकेतैलमेघोटकर गोलाबनाकर ५ सेर कण्डोंकी आंचदेना । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर गिलोय, सेंमल औरभांग इनके रसोंसे एकएकरोज़ मर्दनकर रखछोड़े । इसमेसे ३ माशेरसलेकर ३ माशे मरिचकेसाथ मधुमेमिलाकर देवे औरदहीभातपथ्यमेखिलावे । इससे सबतरहका ग्रहणीरोगदूरहो । कदाचित् इसको देतेहुए आदमीको तीव्रज्वरहोजायतो गोदन्तीहरिताल, दोनोंजीरे, धनियां, जवास, सुगन्धवाला, सोंठ, कैथकीमज्जा, येप्रत्येकसमभागलेकर सबकाचूर्णबनाकर ६-६ माशेमधुअथवाखांडकेसाथदेवे । अरुचिहोजायतो इसीचूर्णको गुड़केसाथदेवे । वातऔरकफप्रधानसंग्रहणीरोगमे कुरैयाकीछालकाकाढा अथवाचित्रक, जायफल, जावित्री, इनकेचूर्णकेसाथ या त्रिकटुकेसाथदेवे॥५२१

५२२ ग्रहणीकपाटो रसः (चतुर्दशः)

श्वेतसर्जस्य शुद्धस्य गन्धकस्य रसस्य च ।
शुभेऽह्नि पृथगादाय चूर्णं माषचतुष्टयम् ॥
एकीकृत्य शिलाखल्वे दद्यात्तत्र शुभं रसम् ।
सूर्यावर्तस्य विल्वस्य शृङ्गाटस्य च पत्रजम् ॥
प्रत्येकं पलमेकैकं दापयेद्ग्रहणीगदे ।
दापयेत्सततं यत्नादधिभक्तं समाचरेत् ॥
असंवृतगुदद्वारं कपाटमिव ढक्कयेत् ।
ततश्च ग्रहणीरोगकपाटोऽयं रसः स्मृतः ॥

र. चं., र. [illegible]., ग्रहण्याम् ।

भाषा—सफेदराल, शुद्धगन्धकऔरपारा ये प्रत्येक एकएक टंक लेकर सबकीअच्छीतरह कजलीकर उसमेक्रमसे हुरहुर, बेलऔरसिंघाड़े इनकेपत्तोंका वस्त्रसेछानाहुआरस १-१ पलडालकर सुखावे फिर ३ रत्तीसे ६ रत्तीतककीगोलियांबनाकर संग्रहणीहरानुपानकेसाथदेनेसे यह समस्त संग्रहणीरोगोंको नष्टकरताहै ॥ ५२२ ॥

५२३ ग्रहणीकपाटो रसः (पञ्चदशः)

जातीफलं टङ्कणमभ्रकञ्च
धुत्तूरबीजं समभागचूर्णम् ।
भागद्वयं स्यादहिफेनकस्य
गन्धालिकापत्ररसेन मर्द्यम् ॥२१२६॥
चणप्रमाणा वटिका विधेया
यत्नाद्विदध्याद्ग्रहणीगदेषु ।
सामेषु रक्तेषु सशूलकेषु
पक्केष्वपक्केषु गुदामयेषु ॥ २१२७ ॥
रोगेषु दद्यादनुपानभेदै-
र्मधुप्रयुक्तो ग्रहणीगदेषु ।
पथ्यं सुदध्योदनमत्र देयं
रसोत्तमोऽयं ग्रहणीकपाटः ॥२१२८॥

र. सं., भै. र., र. चं., ग्रहण्याम् ।

भाषा—जायफल, सुनासुहागा, अभ्रकभस्म, शुद्धधतूरेकेबीज, येसब १-१ भाग, शुद्धअफीम २ भाग, इनसबकोइकट्ठे खरलकर अर्जक (फांगली म०) अथवाकुकरोंधेकेरसमे एकदोरोज़मर्दनकर चनेप्रमाणगोलीबनाकर रखछोड़े । इसकोमधुकेसाथ ग्रहणीरोगमेदेवे, पथ्यमे दहीभातदेवे । और साम, सरक्त, सशूल, पक्कअथवाअपक्कग्रहणीरोग और गुदरोग इनसबमे अनुपानभेदसेदेनेसे यह सबकोदूर करताहै ॥ ५२३ ॥

५२४ ग्रहणीकपाटो रसः (षोडशः)

मृताभ्रसूतौ बलिटङ्कणौ च
तयोः समा चापि जया वचा च ।
जयन्तिका भृङ्गभवद्रवैश्च
सर्वं विमर्द्याथ दिनत्रयं तत् ॥२१२९॥
यामार्धकं लोहविनिर्मिते हि
पात्रेतु संस्वेद्य सजीरकन्तु ।

सम्पेष्य तच्छाल्मलिजै र्द्रवैश्च
समैस्तथा चातिविषासमञ्चा॥२१३०॥
रम्भाद्रवैः सप्त पुटानि दद्यात्
पुन र्विनिष्पिष्य कृतं सुसूक्ष्मम् ।
निष्कार्धमानो मधुनान्वितश्च
जन्तुघ्नविश्वानलविश्वपर्दैः॥२१३१॥
युतश्च तप्तोदकमेव पश्चा-
द्द्यैस्तुपानं समुदाहृतं वै ।
रसः प्रसिद्धो ग्रहणीकपाटो
नामानुकूल्येनगुणान्विदध्यात्२१३२॥

चि. क, ग्रहण्याम् ।

भाषा—अभ्रकभस्म, पारदभस्म, शुद्धगन्धक औरसुहागा येप्रत्येक एकएकभाग, भागऔरवचप्रत्येक २-२भाग, लेकर सबकोकूटकपड़छानकर जैत, और भागराके रसोंसे ३-३ रोज़मर्दनकर गोला-बनाकर लोहेकेपात्रमे बन्दकर इतनीआंचदेवोकि रसजलकरसूखजाय, फिरस्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर सेंमर, कुठ, अतीस, केलेकाजड इनप्रत्येकके स्वरसोंसे सातसातपुटदेकर सुखाकररखछोड़े। इसमेंसे २ माशेकीमात्रा मधुमेमिलाकर चाटकर विडङ्ग, सोंठ, चित्रक, संचल इनका चूर्ण ३ माशेसे ६ माशेतक फंकाकर ऊपरगरमपानीपिलावेतो यह ग्रहणीरोगोंकोदूरकरे ॥ ५२४ ॥

५२५ ग्रहणीकपाटो रसः (सप्तदशः)

लवङ्गजातीफलहिङ्गुलोहि-
फेनंसिता मोचरसं समांशम् ।
गुटीं विदध्याचणकप्रमाणां
सर्वातिसारग्रहणीगदेषु ॥ २१३३ ॥

रसायनस., ग्रहण्याम् ।

भाषा—लौंग, जायफल, शिंगरिफ, अफीम, मिश्री, मोचरस, येसबसमभागलेकर भांगरयेरहके रससेघोटकर चनेबराबरगोलीबनाकर सबग्रहणीहरानुपानकेसाथ देनेसे सबप्रकारकी ग्रहणीऔरअतिसार नष्टहोतेहैं॥ ५२५ ॥

५२६ ग्रहणीकपाटो रसः (अष्टादशः)

रसगन्धकयोश्चापि जातीफललवङ्गयोः ।
प्रत्येकं शाणमानञ्च श्लक्ष्णचूर्णीकृतं शुभम् ॥
सूर्यावर्तरसेनैव बिल्वपत्ररसेन च ।
शृङ्गाटकसमुद्भूतस्वरसेन च मर्दयेत् ॥
चण्डातपेन संशोष्य वटिकां कारयेद्भिषक् ।
बिल्वपत्ररसेनैव दापयेद्रक्तिकाद्वयम् ॥
दध्ना च सम्प्रदातव्यो ग्रहणीरोगनाशनः ।
पाण्डुरोगमतीसारं शोथं हन्ति तथा ज्वरम् ॥
अयञ्च ग्रहणीरोगे कपाटो रस उत्तमः ॥

र. सं., र. सु., ग्रहण्याम् ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, जायफलऔरलौंग येसबसमभागलेकर इकट्ठाचूर्णकर हुरहुर, बिल्वपत्र, सिंघाड़ेइनकेरसोंसे एकएकरोज़ मर्दनकर कड़ेधूपमें सुखाकर २-२रत्तीकीगोली बनाकर रखछोड़े। इसमेंसे १-१गोली दहीकेसाथ देनेसेयह ग्रहणी, पाण्डु, अतिसार शोथ औरज्वर इनकोनष्टकरता है ॥ ५२६ ॥

५२७ ग्रहणीकपाटो रसः (ऊनविंशः)

त्र्यूषणं टङ्कणं पारदं गन्धकं
सत्कपर्दं विषं निम्बुजैर्मर्दयेत् ।
माषमात्रं मरीचाज्ययुक्तं भजे-
त्सद्ग्रहाख्ये गदे शर्करामिश्रितम् ॥

रसायनसं, वै वि, ग्रहण्याम् ।

भाषा—त्रिकटु, भुनाहुआसुहागा, पारा, शुद्धगन्धक, कौड़ीभस्म, शुद्धबछनागयेसबसमभागलेकर कूटकपड़छानकर नीबूकेरसमें एकदोरोज़मर्दनकर एकएकमाशेकी गोलियेंबनाकर मरिच, घीऔरशक्कर केसाथदेनेसे यह सग्रहणीरोगको दूरकरताहै ५२७॥

५२८ ग्रहणीकपाटो रसः (एकविंशः)

कृष्णं रं दिवसत्रयं दृढतरं सम्मर्द्य निम्ब्वम्बुना,
गोलं तस्य विधाय टङ्कणरजोयुक्तश्च मूषान्तरे,
मृत्स्नामुद्रिकचीवरे र्दृढनिमितंसंवेष्टयतीनेऽनले,
ध्मातं मृत्युमुपैति तत्तु गगनं भार्गकमानं हरेत्

तत्तुल्यं रसभस्म हेमजनितं भस्मापि तुल्यं ततः,
सर्वैस्तुल्यगुणांक्षिपेद्बलिवसांसम्मर्दयेद्वासरम्।
पश्चात्कान्तदलंविलिप्यसघृतं सम्पाच्यरम्भादले
स्थाप्यंपर्पटिकेव गोमयचयं तस्योर्द्ध्वपात्रे क्षिपेत्
स्वाङ्गे शीतलतामुपागतमिदं सम्मर्दयेद्भृङ्गिका-
नीरेणत्रिदिनंततस्त्वतिविषातोयेनषड्वासरान्।
शक्राह्विस्वरसेन वासरयुगं पाठारसैं र्वासरं,
सिद्धःस्याद्ग्रहणीकपाटहरजःख्यातःक्षितेर्मण्डले
वल्लद्वयश्चातिविषामधुभ्यां
गुडेन मालूरफलेन दध्ना ।
तक्रेण पथ्यं सुरभीभवेन
दध्नाद्यवैः कोलकुलत्थयूषैः ॥
कृताकृतै र्वापि मसूरकाद्यै-
र्विलेपिका तक्रयुता हिता स्यात् ॥
चुक्रिका कारवेल्लश्च विम्बी कोशातकी तथा।
गोजिह्वा गिरिकर्णी च शाकार्थमुपकल्पयेत् ॥

र., महण्याम्।

भाषा—धान्याभ्रककियेहुए कालेअभ्रकको नींबूकेरसमैदोतीनरोज़ अच्छीतरहघोटकर गोलाबनाकर सुखाले, फिरनीचेऊपर सुहागादेकर सम्पुटमेंबन्दकर ४-५वपडमिट्टीदेकर तीक्ष्णअग्निमें धमनकरेतो इसकीभस्महोजायगी। यहभस्म १भाग, पारदभस्म १ भाग, सुवर्णभस्म१भाग, इनसबकीबराबर गन्धक देकर एकदिन मर्दनकर कान्तिसारकीकड़ाहीमें घी चुपडकर अग्निपररख कज्जलीकोगलाकर भैसकेताजे गोबरपररखेहुए केलेकेपत्तेपर डालकर ऊपरसे दूसरापत्रदबाकर दूसरागोबररखदे। स्वाङ्गशीतलहोने पर इसकीपपड़ियोंको निकालकर भांगरेकेरससे ३ रोज़मर्दनकर अतीसकेरससे ६रोज़मर्दनकरे। फिरभांगकीजडकेस्वरससे दोरोज़मर्दनकर पाठाकेरससे १ दिनमर्दनकर सुखाकर रखछोड़े। इसमेंसे ६रत्ती अतीसऔरमधुकेसाथ अथवा गुड, गूलरकेकच्चेफल औरदहीकेसाथदेवे। पथ्यमें गायकादही, जव, वेर, कुलथीकायूष, कृतऔरअकृतमसूरकायूष, अथवा पतलीखिचड़ी छाछकेसाथदेवे। चूका, करेला, कुंदरू, तोरी, वनगोभी, अपराजिता इनका शाकदेवे इसके सेवनसग्रहणी रक्तातिसारप्रभृति तमामरोगनष्टहोवें ॥ ५२८॥

५२९ ग्रहणीकपाटोरसः (द्वाविंशः)

सूतायोभ्रकतालताप्यवलयःक्षारास्त्रयोमी समाः
शुक्तिःशङ्खकपर्दकाःसमलवाःसूतार्धभागंविषम्।
मुस्तोशीरयवेन्द्रशृङ्गविजयाहेमाजमोदाम्बुभिः,
[illegible]

वल्लैकं ग्रहणीगदेतिसरले रक्तातिसारे ज्वरे ।
देयोऽयं ग्रहणीकपाटरचितो वम्यग्निमान्द्यक्षये,
प्लीहार्शोविकृतौ कणामधुयुतः स्वीयानुपानैरपि

र. सं., महण्याम्।

भाषा—शुद्धपारा, लोहभस्म, अभ्रकभस्म, हरितालभस्म या रसमाणिक्य, शुद्धसोनामाखी औरगन्धक, सज्जीक्षार, यवक्षार, सुहागा, सीप, शङ्खऔरकौड़ीयेसबसमभाग, पारेसे आधाशुद्धबछनाग, इनसबको कूटकपड़छानकर नागरमोथा, खस, इन्द्रजव, काकड़ासींगी, भांग, धतूरेकेबीज, अजमोद, नीमकीछाल औरबला इनसबकेस्वरस अथवा क्वाथोंसे २१भावनाएंदेकर गोलाबनाकर कदलीपत्रकेसम्पुटमेंरखकर कपड़मिट्टीदेकर एकअङ्गुलमोटा लेपकर पुटपाक करे। स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर वारीकचूर्णकर रखछोड़े। इसमेंसे ३ रत्तीपीपल औरमधुकेसाथ अथवातत्तद्रोगहरानुपानकेसाथ देनेसे उल्टी, अग्निमान्द्य, क्षय, प्लीहा, बवासीर, येसब दूरहोतेहैं ॥ ५२९॥

५३० ग्रहणीकपाटोरसः (त्रयोविंशः)

सूताभ्रताप्यकृतशुद्धिकपर्दलोहं
तालं लवा बलिविषालवमेकभागम् ।
मुस्ताविषेन्द्रयवबिल्वबलालिवालैः
प्रत्येकशः प्रकृतिकाः किल भावनाः स्युः

एभिश्च सप्त विजयापटुनिम्बघोरा-
निर्यासकैरथ पुटेद्यवचूर्णलिप्तम् ।
गोलं लघुः प्रभवति ग्रहणीकपाटो-
गुञ्जामितो मधुयुतो दधियुक्तपथ्यम् ॥
र श, ग्रहण्याम् ।

भाषा—शुद्धपारा, अभ्रक, सोनामाखी, कौड़ी, लोह, हरिताल इनसबकीमसमें तीन २ भाग, गन्धक, अतीस येएकएकभागलेकर कूटकपडछान कर नागरमोथा, अतीस, इन्द्रजव, बेलगिरी, बला, भंगरा, सुगन्धबाला, इनप्रत्येककेस्वरस अथवा काढे की २१भावनाएंदेकर भागरेकेरससे ७ नमक, नीम, बन्दाल, मोचरस इनकी एकएकभावनादेकर गोलाबनालेना फिरउसपर जवका आटा १ अङ्गुल-मोटालगाकर अग्निमे सेकना, जब खूब सिककर बाटी फटजाय तब दवाको निकालकर घोटकर १-१ रत्तीकीगोलियेंबनाकर मधुकेसाथदेना औरपथ्यमे दहीभातदेनेसे तमामसग्रहणी दूरहोतीहै ॥ ५३० ॥

५३१ ग्रहणीकपाटो रसः (स्वल्पः) २४

दरदं गन्धपाषाणं तुगाक्षीर्यहिफेनकम् ।
तथा वराटिकाभस्म सर्वं क्षीरेण मर्दयेत् ॥
रक्तिकायुग्ममानेन छायाशुष्कां वटीं चरेत् ।
ग्रहणीं विविधां हन्ति रक्तातीसारमुल्वणम् ॥
भै र, र [illegible], रक्तातिसारे ।

भाषा—शुद्धशिंगरिफ, गन्धक, वशलोचन, अफीम, कौड़ीभस्म, येसब समभागलेकर दूधसे एकदोरोज मर्दनकर दोदोरत्तीकीगोलियेंबनाकर छाया-मेसुखाकररखछोडे । इनमेसे १-१ गोलीसुबहशाम ग्रहणीहरानुपानकेसाथदेनेसे यह सबप्रकारकेग्रहणी-रोगकोदूर करताहै ॥ ५३१ ॥

५३२ग्रहणीकपाटोरसः(जातीफलरसः)२५

पारदाभ्रकसिन्दूरं विषं जातीफलं तथा ।
कुटजस्य च बीजानि धूर्तबीजानि टङ्कणम् ॥
व्योषमुस्ताभयाचूतफलबीजं तथैव च ।
बिल्वमातङ्गबीजानि दाडिमारलुजीरकैः ॥
एतानि समभागानि निःक्षिपेत्खल्वमध्यतः ।
कपित्थस्वरसेनैव मर्दयेच्छ्लक्ष्णचूर्णकम् ॥
गुञ्जामात्रप्रमाणेन वटकान् कारयेद्भिषक् ।
एवं कुटजमूलत्वक्स्वरसं च प्रयोजयेत् ॥
आमग्रहणिकां हत्वा कुरुते दीपनं परम् ।
तक्रेण मधुना चैव रक्तग्रहणिकां जयेत् ॥
शुण्ठीकषायसंयुक्तमतिसारं निवारयेत् ।
सविशेषानुपानैश्च ग्रहणीषु प्रयोजयेत् ॥
र क यो र स, र कौ (ज्ञा०), र सु, भै र, ध, र. च, । ग्रहण्यधिकारे ।

टि० भै र, र सु, ध, र च ,रसेन्द्रसारसमहेच 'विष जातीफलं इत्यस्यस्थाने' गन्धजातीफलमिति'पाठो दृश्यते भावनाया कपित्थस्थाने विजया गृहीता, उभयभावनायां न कापिक्षति ।'दाडिमारलुजीरकै' मित्यस्य स्थाने दाडिमीफल बिल्वक्रमत्रापिदाडिमीफलारलुबिल्वजीरकाणा सर्वेषामपि योगे गुणवृद्धिरेव । उक्तग्रन्थेषु नामच जातीफलरस इति ।

भाषा—शुद्धपारा, अभ्रकभस्म, रससिन्दूर, शुद्धवछनाग, जायफल, इन्द्रजव, शुद्धधतूरेके-बीज, भुनाहुआसुहागा, त्रिकटु, नागरमोथा, हर्रे, आमकीमज्जा, बेलगिरी, अजमोद अथवागज-पीपल, अनारऔरअरलूकीछाल तथाजीरायेसब सम-भागलेकर कूटकपडछानकर कैथकेफलकेरससे एक दोदिनमर्दनकर एकएकरत्तीकीगोलियें बनाकररखछोडे इसमेसेएकएकगोली कुरैयाकीजड़कीछालकेरससे देने-से आमग्रहणीनष्टहोकर अग्निप्रदीप्तहोताहै । दहीऔर-मधुकेसाथ देनेसे रक्तग्रहणीको दूरकरताहै । जैसीजहां योग्यताहो वेसाअनुपान योजितकरे ॥ ५३२ ॥

५३३ ग्रहणीकपाटो रसः (षड्विंशः)

तुल्यंजातिफलं विशोधितरसं व्योषामृतं गन्धकं
सम्पिष्टं सहकारकोमलफलद्रावैश्च गुञ्जामितम् ।
नाम्नाऽसौग्रहणीकपाटउदितः श्रीकालदेवादृतः
सर्वांश्च ग्रहणीगदान्बहुविधानशीस्यसौ नाशयेत् ॥
वै चि, ग्रहण्यधिकारे ।

भाषा—जायफल, शुद्धपारा, गन्धक, विषऔर त्रिकटु, येसब सम्भागलेकर पहिलेपारेऔरगन्धककी

कज्जलीकरलेवे फिरमबचीजोंके चूर्णकोमिलाकर आमकंकचेफलोंके रससेकईबारभावनादेकर १-१ रत्तीकीगोलियें बनाकररखछोडे । इसमेसे १-१ गोली ग्रहणीहरानुपानकेसाथदेनेसे सबतरहकीग्रहणी, अति-सारऔरबवासीर इनसबको यह दूरकरताहै ॥५३३॥

५३४ ग्रहणीकपाटो रसः (सप्तविंशः)

शलाजमोदाजन्तुघ्नमोचभृङ्गककेसरम् ।
जातीपत्रीफलं नागं हंसपाकसमन्वितम् ।
भक्षयेत्सर्वरोगेपुमर्णातीसारनाशनम् २१५७ ॥

रससारसंग्रहे, ग्रहण्याम् ।

भाषा—सफेदराल, अजमोद, विडङ्ग, मोचरस, भंगरा, केसर, जायफल, जावित्री, नागभस्म, शिंगरिफ येसबसमभागलेकर भांगवगैरहकेरससे १-२ रोजघोटकर एकएकमाशेकीगोलियें बनाकररखछोडे । इसमेसे १-१ गोलीग्रहणीहरानुपानकेसाथ देनेसे सबप्रकारका ग्रहणीरोगदूरहो ॥ ५३४ ॥

५३५ ग्रहणीगजकेसरी रसः (प्रथमः)

गन्धं पारदमभ्रकञ्च दरदं लोहञ्च जातीफलं, बिल्वंमोचरसंविषंप्रतिविषं व्योषं तथा धातकीम् भङ्गामप्यभयां कपित्थजलदंदीप्यानलौ दाडिमं टङ्काद्रसम् कलिङ्गकं कनकजंबीजञ्च यक्षेक्षणम् एतत्तुर्यमफेनमेतदखिलं सम्मर्द्य सञ्चूर्णये-द्धत्तूरच्छदजै रसैश्च मतिमान्कुर्यान्मरीचाकृतिम् दत्ता सा ग्रहणीगदं सरुधिरं सामं सशूलं चिरा-तीसारंविनिहन्तिज्वरसहितातीतां विसूचीमपि दुःसाध्यामपि विग्निर्शीं परिहरेदुक्तानुपानैरयं, नाम्ना तु ग्रहणीमतङ्गजमदध्वंसीमकण्ठीरवः

वै. र, नि. र., यो. र., रसायनस, वै चि., बृ.यो त, र. च., चि. र म, ग्रहण्याम् ।

भाषा—शुद्धपारा, शुद्धगन्धक, अभ्रकभस्म, शुद्धशिंगरिफ, लोहभस्म, जायफल, बेलगिरी, मोचरस, शुद्धबछनाग, अतीस, त्रिकुटु, धावडीकेफूल, हरडे, भांग, कैथकीमज्जा, नागरमोथा अजवाइन, चित्रक, अनारकेबीज, सुहागा, इन्द्रजव, शुद्धधतूरेके बीज, कैजावर्दमज्जा येसबसमभाग, इनसबसे चतुर्थांश अफीमदेकर सबकोकूटकपडछानकर धतूरेकेपत्तोंकेरससे १-२ रोज मर्दनकर मरिचबराबरगोलियेंबनाकर रखछोडे । इसमेसे सुबहशामएकएकगोली ग्रहणीहरानुपानकेसाथ-देनेसे रुधिरकेसाथ सामसंग्रहणी औरशूलसहितअतिसार, ज्वर, भयकरहैजा, दुःसाध्यप्रवाहिका इनसबको यह बहुतशीघ्रदूरकरताहै ॥ ५३५ ॥

५३६ ग्रहणीगजकेसरी रसः (द्वितीयः)

रसं गन्धं विषं व्योषं टङ्कणं लोहभस्म च ।
अजमोदाहिफेनौ च सर्वतुल्यं मृताभ्रकम् ॥
चित्रकस्य कषायेण मर्दयेद्यामसात्रकम् ।
मरिचाभां वटीं कृत्वा खादेदेकां जयेदसौ ॥
चतुर्विधां च ग्रहणीं रहस्यं तदिदं स्मृतम् ॥

बृ यो. त, र. कौ, रसायनस., ग्रहण्याम् ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, बछनाग, त्रिकुटु, भुनासुहागा, लोहभस्म, अजमोद, अफीम, येसबसमभाग, इनसबकी बराबर अभ्रकभस्मलेकर सबको इकट्ठेकर चित्रकोरससे १ पहरघोटकर मरिचबराबर गोलियेंबनाकर रखछोडे । इसमेसे एकएकगोली ग्रहणीहरानुपानकेसाथ देनेसे चारप्रकारकी संग्रहणीको यह दूरकरताहै ॥ ५३६ ॥

५३७ ग्रहणीगजकेसरी रसः (तृतीयः)

पारदं व्योम गरलं हिङ्गुलः सुरभि र्बलिः ।
आयसं टङ्कणश्चैव धूर्तबीजं सनागकम् ॥
व्योषं चित्रकणाजाजीनयःस्यादयभस च ।
अजमोदा अतिविषा कुबेराक्षी तथैव च ॥
कपित्थबिल्वपेशाचमेते च समभागिनः ।
एतत्समसफेनञ्च धुस्तूररसमर्दितम् ॥२१६४॥
वासरं मर्दितं कल्कं मरीचस्य प्रमाणतः ।
माक्षिकेण लिहेदेवं शुण्ठीरसमन्वितम् ॥
ज्वरातिसारग्रहणीगुल्मशूलमजीर्णकम् ।
रक्तातिसारप्रदरं विसूचीपाण्डुरोगनुत् ॥
दीपनं कुरुतेऽप्यौव ग्रहणीगजकेसरी ॥२१६६॥

भ रा. ग्रहण्यधिकारे।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, शिंगरिफ, बछनाग, अभ्रकभस्म, लोहभस्म, भुनासुहागा, शुद्धधतूरेकेबीज

इन्द्रजव, त्रिकुटु, चित्रक, पीपल, जीरा, हरडे-कीभस्म, अजमोद, अतीस, कजेकीमज्जा, कैथकीमज्जा, बिल्वमज्जा, मोचरस, येप्रत्येकसमभाग, इनसबकी बराबर अफीमलेकर धतूरेकेरसमें १ रोजमर्दनकर मरिचबराबरगोलियें बनाकररखछोड़े । इसमेसे-एकएकगोली मधुऔरसोंठकेकाढेकेसाथ देनेसे ज्वरातिसार, संग्रहणी, गुल्म, शूल, अजीर्ण, रक्तातिसार, प्रदर, हैज़ा, पाण्डुरोग, मन्दाग्नि इनसबको यह दूरकरताहै ॥ ५३७ ॥

५३८ ग्रहणीगजकेसरीरसः (चतुर्थः)

रसगन्धकयोः कृत्वा कज्जलीं तुल्यभागयोः ।
द्रावयित्वाऽऽयसे पात्रे रसतुल्यं विनिःक्षिपेत्
चराचरभवं भस्म तत्रमाक्षिकसम्भवम् ।
गन्धपाषाणसहितं पात्रे लोहमये क्षिपेत् २१६८
तत्काष्ठेन विलोड्याथ निक्षिपेत्कदलीदले ।
स्वर्णं समांशकं कृत्वा रसेनार्धांशिकं क्षिपेत् ॥
चराचरभवं भस्म गन्धपाषाणसाधितम् ।
तत्काष्ठेन विलोड्याथ निक्षिपेत्कदलीदले ॥
तत आच्छाद्य सञ्चूर्ण्य निधायाऽऽयसभाजने।
अक्षमात्रं क्षिपेद्भस्म तत्र माक्षिकसम्भवम् ॥
सम्यङ् निश्चन्द्रतां नीतं व्योमभस्म पलोन्मितम्।
विषं विषाञ्च गान्धारीं मोचसारं सजीरकम् ॥
सर्वं समांशकं कृत्वा रसेनार्धांशतः क्षिपेत् ।
सर्वमेतन्मर्दयित्वा भावयेदतियत्नतः॥२१७३॥
जयन्त्या च महाराष्ट्र्या गजाह्विन्याऽश्वगन्धया॥
पञ्चकोलकषायैश्च कुर्याच्चूर्णं ततः परम् २१७४
इति सिद्धो रसः सोऽयं ग्रहणीगजकेसरी ।
नामतो नन्दिना प्रोक्तः कर्मतश्च सुधानिधिः ॥
वल्लेन प्रमितश्चायं रसः शुण्ठ्या घृताक्तया ।
सेवितो ग्रहणीं हन्ति सत्सङ्ग इव निग्रहम्२१७६
पथ्यमत्र प्रदातव्यं स्वल्पाज्यं दधितक्रयुक् ।
हितं मितञ्च विशदं लघुग्राहि रुचिप्रदम्२१७७
पाचनो दीपनोऽत्यर्थमामघ्नो रुचिकारकः ।
तत्तद्योगयोगेन सर्वातीसारनाशनः ॥
बध्नात्यपिमलं शीघ्रं नाऽऽध्मानं कुरुते नृणाम्

र. र. स, र. र. का., ग्रहणीरोगे।

टि०— अत्र रसे पाठोऽपभ्रष्टस्तदनुवादकर्त्रा रसरत्नकौमुदीकारेणापि पद्यान्तरे निबद्धो भ्रमवारणाय । परं तत्र स्वयमपि भ्रमगह्वरे निपत्य द्वितीया स्वर्णपर्पटी परित्यक्ता,अत्र पर्पटीद्वयसम्मेलनेनायं रसः सम्पादितस्तत्र प्रथमारसपर्पटी--द्वितीया [illegible] स्वर्णपर्पट्यस्ति, 'स्वर्णं समांशकं कृत्वा रसेनार्धांशिकं क्षिपे'दित्यस्य स्थाने 'सर्वं समांशकं कृत्वा' इति लेखकादिप्रमादात्पाठः सञ्जातः । स एव भ्रमकारणमिति रहस्यम् ।

भाषा—शुद्धपारा औरगन्धक एकएकतोला लेकर कज्जलीबनाकर कड़ाहीमेंथोड़ाघीदेकरगलावे, गलनेपर कौड़ीकीभस्म, शुद्धमाक्षिकये प्रत्येकपारेकी बराबरडालकरमिलादे, जबएकजीहोजाय तब भैंसके ताज़ेगोबरपर रक्खेहुए केलेकेपत्रपर डालकर दूसरा केलेकापत्तादेकर ऊपरगोबररखदे औरइसकीपपड़ियां निकालकररखछोड़े । फिर १ तोलेपारेमें एकतोला सुवर्णभस्म अथवासोनेकेवर्क डालकर एकदोरोज़मर्दनकर पारेकीबराबर गन्धकडालकर कज्जलीबनाले, इसको पहलेकीतरह कड़ाहीमेंगलाकर उसमेंपारेसे आधीकौड़ीकीभस्म डालकर लकड़ीसेचलावे जबएकजीहोजाय तबपहिलेकीतरह इसकीपर्पटीबनाले । स्वाङ्गशीतहोनेपर इसेनिकालकर पूर्वपर्पटीकेसाथ खरलकर सोनामाखीभस्म १ तो०, निश्चन्द्रअभ्रकभस्म ४ तो०, शुद्धबछनाग, अतीस, हींग, मोचरस, जीरा, येप्रत्येक आधा तोलालेकर सबको-इकट्ठेखरलकर जैत, मराठी, सफेदगुञ्जा, असगन्ध, पञ्चकोलइनकेकाथोंसे एकएकदिन भावनादेकर तीन-तीनरत्तीकीगोलियें बनाकररखले यह ग्रहणीगजकेसरी रस सिद्धहुआ इसकीएकएक गोली घीमेंसिकीहुई सोंटकेचूर्णकेसाथदेनेसे यहग्रहणीको इसतरहनष्टकरताहै जैसेअच्छेपुरुषोंकासङ्ग लड़ाईको शान्तकरताहै । इसमेंपथ्य थोड़ाघीऔरदही छाछयुक्तहित-औरमित, हल्का, रुचिकारकअन्न देनाचाहिये । यह पाचनऔरदीपनहै। अत्यन्तरुचिकारकहै। औरअनुपान-

भेदसे समस्तअतिसारोंको दूरकरताहुआभी आध्मानको नहींकरताहै ॥ ५३८ ॥

५३९ग्रहणीगजकेसरीरसः (पञ्चमः)

शुद्धसूतं विषं गन्धं टङ्कणं लोहभस्मकम् ।
जातीफलं धातकी च मरालं चित्रमूलकम् ॥
जीरकं नागरं सिन्धुभूतबीजञ्च पिप्पली ।
मोचसारं बिल्वमज्जा मुस्ता चातिविषं समम्॥
समभागमफेनञ्च सर्वतुल्यं मृताभ्रकम्।
बदरीबीजतुल्यन्तु खादेद्वह्निकरं परम् ॥
अनुपानविशेषेण ग्रहणीञ्च चिरन्तनाम् ।
सर्वाजीर्णं प्रशमयेदनुपानन्तु माक्षिकम् ॥
गजकेसरिको नाम ग्रहणीगदनाशकः २१८२

वै. चि., ग्रहण्यधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक औरबछनाग, सुनासुहागा, लोहभस्म, जायफल, धावईकेफूल, शिगरिफ, चित्रकमूल, जीरा, सोंठ, सेंधानमक, आमकीमज्जा, पीपल, मोचरस, बिल्वमज्जा, नागरमोथा, अतीस, येसबसमभाग, अफीम७भाग, अभ्रकभस्मसबकीबराबरलेकर सबकोघोटकर गुञ्जाकीबराबर गोलियें बनाकर रखछोडे । इसमेंसेएकएकगोलीमधुकेसाथ अथवा ग्रहणीरोगहरानुपानकेसाथ देनेसे यह बहुतपुरानी संग्रहणी औरअजीर्णको दूरकर समस्तप्रमेह, धातुक्षय, वातरोग सन्निपातइनसबको नष्टकरता है। और उत्तमवाजीकरणहै ॥ ५३९ ॥

५४० ग्रहणीगजेन्द्रवटिका

रसगन्धकलोहानि शुद्धटङ्कणरामठम् ।
शटी तालीसमुस्तानि धान्यजीरकसैन्धवम् ॥
धातक्यतिविषा शुण्ठी गृहधूमो हरीतकी ।
तेजःपत्रं च भल्लातं जातीफललवङ्गकम्२१८४
त्वगेलावालुकं बिल्वं मेथी शक्राशनं समम् ।
छागीदुग्धेन वटिका रसनेपेन कारिता ॥
गहनानन्दनाथेन भावितेयं रसायने ।
वटी गजेन्द्रसंज्ञेयं श्रीमता लोकरक्षणे ॥
ग्रहणीं विविधां हन्ति ज्वरातीसारनाशिनी ।
शूलगुल्माम्लपित्तानि कामलाञ्च हलीमकम् ॥
बलवर्णाग्निजननी सेविता च चिरायुषे ॥
कण्डूं कुष्ठं विसर्पञ्च गुदभ्रंशं कृमिञ्जयेत् ॥
माषद्वयां वटीं खादेच्छागीदुग्धानुपानतः ॥
वयोऽग्निबलमावीक्ष्य युक्त्या वा त्रुटिवर्द्धनम् ॥

र. सं, र. च., र. र., र. सु, भै. र., ग्रहण्याम् ।

भाषा— शुद्धपारा, गन्धक, लोहभस्म, शङ्खभस्म, सुनासुहागाऔरहींग, कचूर, तालीसपत्र, नागरमोथा, धनिया, जीरा, सेंधानमक, धावईकेफूल, अतीस, सोंठ, घरकाधूआं, हर्रे, पत्रज, भिलावां, जायफल, लौंग, तज, गेंहुला, बेलगिरी, मेथी, गांजाअथवा भाग येसब समभागलेकर कूटकपडछानकर बकरीकेदूधसे मर्दनकर २ माशेकी गोलियें बनाकररखछोडे । इसमेंसे एकएकगोली अथवा अवस्थाऔरअग्निबलदेखकर मात्राकायमकर देनेसे नानातरहकी संग्रहणी, ज्वरातिसार, शूल, गुल्म, अम्लपित्त, कामला, हलीमक, बलवर्णाग्निनाश, कण्डू, कुष्ठ, विसर्प, गुदभ्रंश, कृमि, इनसबको यह दूरकरतीहै । अनुपान बकरीकादूधहै ॥ ५४० ॥

५४१ ग्रहणीगुटिका

चतुर्गुणा धूर्तवधूश्च विश्वा
तीक्ष्णंतदर्धेन रसोऽर्धमस्य ।
कपित्थतोयेन चणप्रमाणा
गुटी ग्रहण्यां भक्षिता हिताऽस्मा२१९०॥

र. (मा.) ग्रहण्याम् ।

भाषा—भांगऔरसोंठ४–४तोले, लोहभस्म २ तोले, पारदभस्मअथवा रससिन्दूर १तो० इनसबको कैथकेरससे ३–४रोज़मर्दनकर चनेप्रमाणगोली बनाकर रखछोडे । इसमेंसे १–१गोलीखायकेसाथदेनेसे यह तमामसंग्रहणीकेरोगोंको दूरकरताहै ॥ ५४१ ॥

५४२ ग्रहणीघ्नो रसः

हेमभस्म रसभस्मकं समं
मौक्तिकं कुक्कुटनमानकम् ।
लोहटङ्कणमृताभ्रकाद्द–

तुल्यभागमिलितं सकलेन ॥२१९१॥
गन्धकोऽपि निखिलेन समांशो
वासरश्च विजयाविमर्दितः।
तस्य गोलकविधिं रचयित्वा
चीरमृल्लवणकैः परिलिप्य ॥ २१९२ ॥
सम्पचेल्लवणयन्त्रमध्यगं
स्वाङ्गशीतमपि चोद्धरेद्द्रुतम्।
धातकीकनकभृङ्गिकाविषा
शक्रमूलकरसैः परिमर्थ ॥ २१९३ ॥
द्वित्रिपञ्चघनविश्वसम्मितो
जायते रसवरो ग्रहणीघ्नः।
वल्लयुग्ममशितोऽम्बुजविश्वा-
शक्रचित्रकमदातिविषाभिः ॥२१९४॥
पथ्यं हितं स्याद्ग्रहणीकपाटव-
द्वृतश्च योज्यं बृहदग्निसञ्ज्ञकम्।
शुण्ठीघृतं शीतलचन्दनादिभि-
र्युक्तं घृतं वापि शतावरीघृतम् २१९५

र, ग्रहण्याम्।

भाषा—सुवर्णभस्म, पारदभस्म १-१तोला, मोती २तोला, शुद्धगन्धक ८तोला, इनसबकोभागकेरससे एकरोजमर्दनकर इसका १गोलाबनाकर उस परबरावर प्रमाणसे कपडेलपेटकर ऊपरदोतीनकपड मिट्टी देकर नमकऔरमिट्टीमे कपडेकोभिगोकर लपेटदे फिरसुखाकर लवणयन्त्रमे एकरोजकी आच देके स्वाङ्गशीतलहोनेपर धावडीकेफूल, धतूरा, भगरा, अतीस, कुरैयाकीजड, इनप्रत्येकके स्वरसोंसे क्रमसे २--३--५--२--१ भावनाएदेकर ६—६ रत्तीकी गोलियेंबनाकररखछोडे। इसमेसे एकएकगोली कमल, सोंठ, कुरैया, चित्रक, मागऔरअतीस इनके चूर्णकेसाथदेनेसे समस्तग्रहणीविकारनष्टहोवें। ग्रहणी वालेको अग्निघृत, शुण्ठीघृत, चन्दनादिघृतऔर शतावरीघृत इनकाघृतकेस्थानमेउपयोगकरना। इन घृतोंकापाठ चक्रदत्तमेहै वहनीचेदियागयाहै। चन्दनादितैलकीदवाओंसेघृतपकालेना।

अग्निघृतम्

पिप्पलीपिप्पलीमूलं चित्रको हस्तिपिप्पली।
हिङ्गु चव्याजमोदे च पञ्चैव लवणानि च ॥
द्वौ क्षारौ हपुषा चैव दद्यादर्धपलोन्मितम्।
दधिकाञ्जिकशुक्तानि स्नेहमात्रासमानि च ॥
आर्द्रकस्वरसप्रस्थं घृतप्रस्थं विपाचयेत् ॥ इति ॥

शुण्ठीघृतम्

विश्वौषधस्य गर्भेण दशमूलजले शृतम् ॥
घृतं निहन्यात् श्वयथुं ग्रहणीं सामतामयम् ॥

शतावरीघृतम्

शतावरीदाडिमतिन्तिडीक-
काकोलिमेदे मधुकं विदारीम्।
पिष्ट्वा च मूलं फलपूरकस्य
घृतं पचेत्क्षीरचतुर्गुणं ज्ञः ॥
कासज्वराऽऽनाहविबन्धशूल-
तद्रक्तपित्तं च घृतं निहन्यात् ॥ ५४२ ॥

५४३ ग्रहणीमदवारणसिंहोरसः

सुरभिपारदहिङ्गुलचित्रकान्
गगनभर्जितटङ्कणजातिजान्।
कनकबीजमथोतिविषाकटु-
त्रयहरीतकिभस्मसुदीप्यकान् ॥२१९६
गरलबिल्वकलिङ्गकपित्थका-
ञ्जलदमोचकदाडिमधातकीः।
जलदशाल्मलिपिच्छयुतान्समान्
कनकसाम्यमफेनमिदं दृढम् ॥२१९७
कनकपत्ररसैः परिमर्दये-
न्मरिचमानवटी मधुसंयुता।
विनिहरेद्ग्रहणीगदमुत्कटं
ज्वरयुता मसतीश्च विसूचिकाम् २१९८
अनलमान्द्यविबन्धकशूलजित्
सकलपाण्डुहरस्त्वथ गुल्महा।
सरुधिराममतीवसमुत्कटं
ग्रहणिकामदवारणकेसरी ॥२१९९ ॥

नि र, र. सु, वै चि, व रा, र क यो, ग्रहण्याम्।

भाषा—शुद्धगन्धक, पारा, शिंगरफि, चित्रक, अभ्रकभस्म, भुनासुहागा, जायफल, शुद्धधतूरेके बीज, अतीस, त्रिकटु, हँरकीभस्म, अजवाइन, शुद्धबछनाग, बेलगिरी, इन्द्रजव, कैथकीगिरी, खस, केलेकाकन्द, अनारकेदाने, अथराछाल, धायईके फूल अथराछाल, नागरमोथा, मोचरस, अफीम ये सबसमभागलेकर कूटकपड़छानकर धतूरेकेपत्तोंके रससे एकरोजमर्दनकर कालीमिरचबराबरगोलियें बनाकररखछोड़े। इसमेंसेएकएकगोली मधुकेसाथदेनेसे एकदमबढ़ाहुआ ज्वरसहितग्रहणीरोग, भयकरहैजा, मन्दाग्नि, शूल, विबन्ध, गुल्म, उत्कटपाण्डुरोग, रुधिरयुक्तआमातिसार, इनसबको यह नष्टकरताहै ॥ ५४३ ॥

५४४ ग्रहणीवज्रकपाटो रसः (प्रथमः)

मृतसूताभ्रकं गन्धं यवक्षारं सुटङ्कणम्।
अग्निमन्थं वचां कुर्यात्सूततुल्यानिमान्सुधीः ॥
ततो जयन्तीजम्बीरभृङ्गद्रावै विमर्दयेत्।
त्रियामरं ततो गोलं कृत्वा संशोष्य धारयेत् ॥
लोहपात्रे शरावञ्च दत्त्वोपरि विमुद्रयेत्।
अधो वह्निं शनैः कुर्याद्यामार्धं तत उद्धरेत् ॥
रसतुल्यां अतिविषां दद्यान्मोचरसं तथा।
कपित्थविजयाद्रावै र्भावयेत्सप्तधा भिषक् ॥
धातकीन्द्रयवा मुस्ता लोध्रं बिल्वं गुडूचिका।
एतद्रसै र्भावयित्वा वेलैकैकं च शोषयेत् २२०४
रसं वज्रकपाटाख्यं शाणकं मधुना लिहेत्।
वह्निं शुण्ठीं विडं बिल्वं लवणं चूर्णयेत्समम् ॥
पिबेदुष्णाम्बुनाचानुसर्वजां ग्रहणीजयेत्२२०५

यो च, धा., र प्र,र का, र क., र म., चि- र, वै द., व रा., टी, र मी, र चि, र स., वै चि., रसायनस, यो म, र प्र सु., र को, र म मा, र र स., नि र, र मु, र र दा, चि र, ग्रहण्याम्। रसेन्द्रसारसङ्ग्रहे भावनायां कपित्थस्थाने शाल्मली नियोजिता। उभयोरपि भावनाया न कापि हानि।

भाषा—पारदभस्म, अभ्रकभस्म, शुद्धगन्धक, यवक्षार, भुनासुहागा, अरणी, बच, येसब समभाग लेकर पहिलेपारदऔरगन्धककी कज्जलीकर फिर सबचीजें मिलाकर जैत, जमीरी, भागरा, इनप्रत्येककेरसोंसे एकएकरोजमर्दनकर गोलाबनाकर सुखादेना। फिरलोहेकीकड़ाहीमें रखकर ऊपरसे ढक्कन रख उसकीसन्धि गुडचूनेसे बन्दकर नीचे आधे पहर मन्दमन्दआचदेना। स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर सबकीबराबर अतीसऔर मोचरस डालकर कैथ औरभागकेरसोंसे सातसातभावनाएं देकर धायईकेफूलअथराछाल, इन्द्रजव, नागरमोथा, लोध, बेलगिरी गुडूची इनप्रत्येककेरसोंसे एकएक भावनादेकर चारचारमाशेकीगोलियें बनाकररखछोड़े अथवासुखाकर चूर्णहीरक्खे। इसमेंसे १गोलीअथवा ४मारोचूर्ण मधुकेसाथ चाटकर ऊपरसे चित्रक, सोंठ, विडङ्ग, बेलगिरी, सेंधानमक, येसबबराबर चूर्णकर इनमेंसे आधातोलाचूर्ण गरमपानीकेसाथ पीनेसे सबतरहकी ग्रहणीदूर होतीहै ॥ ५४४ ॥

५४५ ग्रहणीवज्रकपाटोरसः (द्वितीयः)

पारदं गन्धकञ्चैव नागफेनं समोचकम्।
त्रिकटुं त्रिफलाञ्चैव सममेकत्र कारयेत्२२०६
भङ्गाभृङ्गद्रवैश्चैतद्भावयेच्च पुनःपुनः।
रक्तित्रयं ततश्चास्य मधुना सह भक्षयेत् ॥
असाध्यां ग्रहणीं हन्ति रसोवज्रकपाटकः२२०७

र स र च, ग्रहण्याम्।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, अफीम, मोचरस, त्रिकटु, त्रिफला, येसबसमभागलेकर कूटकपड़छान कर भांगऔरभांगरेके रसोंसे भावनायेदेकर ३-३ रत्तीकीगोलियेंबनाकररखछोड़े। इनमेंसे एकएकगोली मधुकेसाथदेनेसे असाध्यसङ्ग्रहणीभी नष्टहोतीहै ॥

५४६ ग्रहणीशार्दूलचूर्णम्

रसगन्धकलोहाभ्रं हिङ्गुलवणपञ्चकम्।
हरिद्रे कुष्ठकञ्चैव वचामुस्तविडङ्गकम् २२०८॥

त्रिकटुत्रिफलाचित्रमजमोदायवानिका ।
गजोपकुल्याक्षाराणि तथैव गृहधूमकम् २२०९
एतेषां कार्षिकश्चूर्णं विजयाचूर्णकं समम् ।
माषद्वयमिदं चूर्णं शालितण्डुलवारिणा २२१०
भक्षयेत्प्रातरुत्थाय ग्रहणीगदनाशनम् ॥
अग्निश्च कुरुते दीप्तं वडवानलसन्निभम्२२११
सर्वातिसारशमनं तृष्णाज्वरविनाशनम् ॥
पक्वापक्वमतीसारं नानावर्णं सवेदनम् २२१२
आमातिसारमखिलं विशेषाच्छ्वयथुञ्जयेत् ।
असाध्यां ग्रहणीं हन्ति पाण्डुप्लीहचिरज्वरान् ॥
चूर्णं ग्रहणिशार्दूलं सर्वरोगकुलान्तकम्२२१३

वै. क., ग्रहण्याम्

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, लोहभस्म, अभ्रकभस्म, भुनाहींग, पाचोंनमक, हल्दी, दारुहल्दी, कुठ, बच, नागरमोथा, विडङ्ग, त्रिकटु, त्रिफला, चित्रक, अजमोद, अजवाइन, गजपीपल, यवक्षार, सज्जी, सुहागा, घरकाधूआ येसब १—१ तोला, भागसबकीबराबर लेकर सबकाबारीकचूर्णकर रखछोडे। इसमेंसे २ माशाचूर्ण चावलकेधोवनकेसाथ सुबहदेनेसे ग्रहणीरोगको नष्टकर वड्वानलकीतरह अग्निको दीप्तकरताहै। समस्तअतिसार, अधिकप्यास, ज्वर, पक्वअथवाअपक्वनानारंगकाअतिसार, आमातिसार, विशेषकरशोथ, असाध्यग्रहणी, पाण्डु, प्लीह, जीर्णज्वरइनसबको यह दूरकरताहै ॥ ५४६ ॥

५४७ ग्रहणीशार्दूलरसः

रसगन्धकयोश्चापि कर्षमेकं सुशोधितम् ।
द्वयोः कज्जलिकां कृत्वा हाटकं षोडशांशतः॥
लवङ्गं निम्बपत्रञ्च जातीकोषफले तथा ।
एतेषां कर्षचूर्णेन सूक्ष्मैलां सहमेलयेत् ॥
मुक्तागृहे तु संस्थाप्य पुटपाकेन साधयेत् ।
गुञ्जापञ्चप्रमाणेन प्रत्यहं भक्षयेन्नरः २२१६॥
सूतिकां ग्रहणीरोगं हरत्येष सुनिश्चितम् ।
अर्शोघ्नो दीपनश्चैव बलपुष्टिप्रसाधनः ॥
कासश्वासातिसारघ्नो बलवीर्यकरः परः ।
दुर्वारं ग्रहणीरोगं चामशूलञ्च नाशयेत् ॥
संसारलोकरक्षार्थं पुरा रुद्रेण भाषितः २२१८

र. म, र, चं, ग्रहण्याम् ।

टि०—अस्मिन्नसे निन्धुवारदलप्रक्षेपणेन सर्वाङ्गसुन्दर इति नाम सिन्धुवारदलरहितस्य, अथ चमुवर्णरहितस्य महागन्धकमिति नाम।

भाषा—शुद्धपाराऔरगन्धकसमभागलेकर दोनोंकी कज्जलीकरलो और सोलहवां हिस्सा सुवर्णभस्म डालकर लौंग, निम्बपत्र, जायफल, जावित्रीऔरइलायची एकएकतोला लेकर निम्बपत्रोंकेस्वरस अथवा दाडिमकेरससे खूबघोटकर मोतीकीसीपोंके अन्दरसम्पुटकर कपडमिट्टीदेकर पुटपाकविधिसे उसको इसतरहपकावे जिसमेंकि दवानजले, स्वाङ्गशीतहोनेपर इसकोनिकालकर औरखूबघोटकर ५-५ रत्तीकीगोलियें बनाकररखछोडे। इसमेंसे एकएकगोली तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथदेनेसे यह सूतिकारोग, ग्रहणी, बवासीर, मन्दाग्नि, बलऔरपुष्टिकाह्रास, कास, श्वास, अतिसार, बलवीर्यकीक्षीणता, औरआमशूल इनसबको बहुतशीघ्रनष्टकरताहै॥ ५४७ ॥

५४८ ग्रहणीशार्दूलवटिका

जातीफलं देवपुष्पमजाजीकुष्ठटङ्कणम् ।
विडं त्वगेला धुत्तूरं फणिफेनं समं समम् ॥
प्रसारिणी रसेनैव सम्मर्द्य वटिका कृता ।
यथादोषानुपानेन सेविता ग्रहणीं हरेत् ॥
नानावर्णमतीसारं दारुणाञ्च प्रवाहिकाम् ।
मता ग्रहणीशार्दूलवटिका ग्राहिणी परम् ॥

भै. र., र. सु, ग्रहण्याम् ।

भाषा—जायफल, लौंग, जीरा, कुठ, भुनासुहागा, संचल, तज, इलायची, शुद्धधतूरेकेबीज और अफीम येसबसमभाग लेकर प्रसारिणीके रससे मर्दनकर एकएकरत्तीकीगोलियें बनाकर उचितानुपानके साथ देनेसे नानातरहके अतिसारऔरभीषणप्रवाहिका दूरहोतीहै ॥ ५४८ ॥

५४९ ग्रहणीसेतु रसः (प्रथमः)
रसं गन्धं विषं मोचं समं सर्वं सटङ्कणम् ।
मर्द्यं बिल्वदलद्रावैर्भावयेदेकविंशतिम् ॥
मुस्ताचातिविषा शृङ्गी द्रावैः सप्त पृथक्पृथक् ।
मात्रा वल्लद्वयञ्चैव घृतञ्च पलमानकम् ॥
पाययित्वा समुद्रिक्तग्रहणीरोगनाशनम् ।
आमरक्तातिसारस्य दुर्निवारस्य शान्तये ॥
रसोऽयं ग्रहणीसेतु रसाख्यां साधयेद्ध्रुवम् ।
दध्योदनं सदा पथ्यं शाकथीफलवर्जनम् ॥
गुर्वन्नञ्च त्यजेन्नित्यं चणान्नं चैव माषकम् ।
सेवयेदेकमूलानां शाकं कूष्माण्डकं तथा ॥

१. धं., ग्रहण्यधिकारे

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, बछनाग, मोचरस, और शुद्धखपरिया येसबसमभागलेकर बेलगिरीके-काढेसे २१ भावनाएं देकर नागरमोथा, अतीस, काकड़ासींगी इनकेकाढ़ेसे सातसातभावनाएंदेना फिर६-६रत्तीकीगोलियें बनाकर रखलेना, इनमेसे १-१ गोली ४ तोलेघीकेसाथ देनेसे एकदमबढ़ाहुआ सद्ग्रहणीरोग, आमातिसार, रक्तातिसारइनको यह नष्टकरदेताहै, दही औरभातखानेकोदेना । शाकऔरभारीयेक भारीअन्न, चना, उदद, इनको छोड़देवे, एकजडवाले शाक औरकूष्माण्डदेवे॥५४९॥

५५० ग्रहणीसेतु रसः (द्वितीयः)
मृतहेमघनलोहताप्यकं
ताप्यकंगन्धपरजेन्द्रयशाल्यम् ।
शुक्तिशङ्खलघुशङ्खमौक्तिकं
स्वर्जिकार्णवकफं कपर्दिकाम् ॥ २२२७
तुल्यभागमिलितं विमर्दितं
सर्वकल्पमपि मूलसमांशम् ।
पामरोत्रितयकं जयारसैः
शक्रमूलकरसेनदिनेद्वे ॥
पानरस्य रसतो दिनयुग्मं
पामरं त्रितिविपाककरसेन ॥ २२२७ ॥
पिष्टः कामठे यन्त्रे सिद्धिं याति रसेश्वरः ।
ग्रहणीसेतुसञ्ज्ञः स्यात्सर्वसङ्ग्रहणीहरः ॥
अनुपाने जयार्द्राद्रं शालिकण्डमधुप्लुतः ।
रक्तसुतो वल्लमात्रो बालबिल्वगुडान्वितः ॥

१. ग्रहण्याम्

भाषा—शुद्धपारा, स्वर्णभस्म, अभ्रकभस्म, लोहभस्म, रजतभस्म, सोनामाखी, गन्धक, इन्द्रजव, यवक्षार, सीपभस्म, शङ्खभस्म, घोंघाभस्म, मोती, सज्जीक्षार, समुद्रफेन, कौड़ीभस्म, अफीम येसबसमभागलेकर सबकोभागकेरसकी ३ औरकुड़ेकीजड़केरससे २, सुगन्धवालाऔरअतीसकेकाथसे १-१ भावनादेकर सुखाकर आतशीशीशीमे भरकर चारपहरकीमन्दअग्निसे पकावे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालले, इसमेसे २-२रत्तीभांगऔरमधुकेसाथ अथवा शालिपण्ड (हिं० मर्हि. गु० पहयास) और मधुके साथ, रक्तातिसारमे बेलगिरी औरगुड अथवा बेलगिरीकेमुरब्बेकेसाथदेना ॥ ५५० ॥

५५१ ग्रहणीहरो रसः (चण्डसङ्ग्रहगदैककपाटः) (प्रथमः)
समाकर्षितो हिङ्गुलस्थो रसेन्द्र-
स्तथाटङ्कणक्षारगन्धाग्रयुक्तः ।
समं कोकिलाक्षस्य बीजेन युक्तो
दृढं मर्दितो लोहपात्रे घृताक्तैः२२३१ ॥
ततो ढालयेत्पर्पटीं युक्तियुक्तः-
कणार्धाद्रयुग्मद्वन्द्वरक्तो हि भुक्तः ।
महासङ्ग्रहे नाशयत्येव मास
प्रयाक्त नापममगुनिश्च ॥ २२३२ ॥
अर्शांसि गुल्मानि तथा प्रमेहं
शोथञ्च पाण्डुं जयति प्रमध ।
तक्रौदनश्चास्य दिनश्च पथ्य
मम्बानुपानं कुटजाष्टकश्च ॥२२३३ ॥
सरक्तग्रहणीरोगे विषमज्वरनिराकृते ।
मधुदेन धीमानेन योज्यः सङ्ग्रहणीहरः ॥
॥ कुटजाष्टकम् ॥
तुलां गृहीत्वा गिरिमल्लिकाया-

जलेन पक्त्वा रसमाददीत ।
तस्मिन्सुपूते पलसम्मितानि
श्लक्ष्णानि पिष्टा सह शाल्मलेन २२३५
पाठा समङ्गातिविषा च मुस्ता
बिल्वञ्च पुष्पाणि च धातकीनाम् ।
प्रक्षिप्य भूयो विपचेत्तु याव-
द्दर्वीप्रलेपस्तुरसस्य तावत् ॥ २२३६ ॥
पित्ती च मद्येन जलेन वापि
मण्डेन लाजापयसा सतक्रम् ।
निहन्ति सर्वं त्वतिसारमुग्रं
कृष्णं सितं लोहितपीतकञ्च ॥२२३७॥
दोषं ग्रहण्या विविधञ्च रक्त-
मर्शांसि सर्वाणि सशोणितानि ।
असृग्दरंचैवमसाध्यरूपं
निहन्त्यवश्यं कुटजाष्टकोऽयम् ॥२२३८

र., र. सु., र. र. स., र. र. की., र. को., र. शं., (ग्रहणीकपाटः) संग्रहण्याम् ।

टि०—रसरत्नसमुच्चये "गन्धटङ्कणमृताभ्रकतुल्यं कोकिलाक्षमथ चायसखल्वे" इत्यस्य व्याख्यानावसरे कैश्चिद्वुधबन्धुभिर्गुजरभाषायांरसरत्नसमुच्चयस्यटीकांकुर्वद्भिः कोकिलाक्षमित्यस्य कोकिलाक्षरसेन भावना दातव्येत्यर्थःकृतोऽस्ति सः कस्मात्ते महानुभावै र्लब्धः,इति तु त एव प्रष्टव्याः । तेषां सन्देहापाकरणायैव रसावतारीयः पाठोऽस्माभिरुद्धृतः । रसावतारे गन्धकटङ्कणमृताभ्रकसहितस्य पारदस्य तुल्यं कोकिलाक्षबीजं गृहीतम् । रसरत्नसमुच्चयीयपाठादपि टङ्कण-गन्धक-मृताभ्रकतुल्यं कोकिलाक्षमिति त्रिभिस्तुल्यतायां दुर्वारतया त्रिभागं कोकिलाक्षबीजमथवा पारदेन सहितसमुदायेन तुल्यता चेद्विवक्षिता तर्हि चतुर्भागं कोकिलाक्षबीजं समायाति इति स्पष्ट एवार्थः घृतोऽस्ति नास्त्यत्र शङ्कालेशः, । रसावतारे पारद-गन्धक-टङ्कणाभ्रकाणां कज्जले द्रवंविधायान्ते कोकिलाक्षबीजं प्रक्षिप्य कदलीदलपातनेन पर्पटिका विधेया इत्यभिप्रायः । रसरत्नसमुच्चयीयपाठे तु कज्जल्या द्रवं विधाय कोकिलाक्षबीजं प्रक्षिप्य तावद्धर्षणं विधेयं यावत्कज्जल्या द्रवशोषः इतिपरस्परं मतभेदोऽस्ति, कोकिलाक्षरसेन भावना तु कस्मिंश्चिदपि ग्रन्थे नैव प्रदत्ताऽस्ति । इत्यलमतिप्रपञ्चितेन । र. रा. शं., कोकिलाक्षबीजानि नैव दृश्यन्ते, तथा पाठो भ्रष्टः ।

भाषा—हिङ्गुलसेनिकालाहुआपारा,भुनासुहागा, यवक्षार, गन्धक, अभ्रकभस्म येसबसमभागलेकर एकदोरोज़कज्जलीकरावे । जबकज्जलीनीलवर्णहोजाय तबलोहेकीखूबसाफकड़ाहीको बेरकेकोयलोंपर चढ़ाकर उसमेथोड़ासा घीदेवे जिसमेकिउसकामध्य चिकनाहोजाय, उसमे इसकज्जलीको डालकर धीरे २ लोहेकी शलाकासेचलावे जबयह बिल्कुलपानीकी तरह द्रुतहोजायतब इसमेतालमखानेका बहुतबारीक चूर्ण सबकीबराबर डालकर चलावे, जबएकजीव होजाय तब ताज़ेगोबरपररक्खेहुए केलेकेपत्तेपर डालकर दूसरेकेलेकेपत्तेसे दबाकर ऊपरदूसराताज़ागोबर रखदे । स्वाङ्गशीतलहोनेकेबाद इनपपड़ियोंको निकालकर खूबबारीक घोटकर रखछोड़े । इसमेसे ६ रत्तीलेकर १माशाचौंसठपहरीपीपल अथवासाधारण पीपल औरमधुकेसाथ खि़लानेसे यह अत्यन्तभीषण संग्रहणी औरतीनमहीनेसेलगातार चलताहुआज्वर रक्तातिसार, बवासीर, गुल्म, प्रमेह, शोष, पाण्डु, इनसबको बहुतजल्दी नष्टकरताहै । इसके खिलाने केबाद छाछभातखानेको देना अथवाऔरकोईचीज़ हितऔरपथ्य अनुकूलपड़े वह देना । रक्तयुतग्रहणी औरपित्तग्रहणीमे गुड़औरबेलगिरीकेसाथ इसको देकर कुटजाष्टकदेना । कुटजाष्टक इसप्रकारहै कि कुटजकीछाल४००तोलेकोकूटकर १६सेरपानीमे घर्षणकरताहुआपकावे, जबइसकाचतुर्थांशपानी रह जायतब उतारकररखछोड़े, एकदम नितरनेकेबाद छानकर कढ़ाहीमे डालदेवे । फिरउसमेमोचरस, पाठा, मजीठ, लज्जालु, अतीस, नागरमोथा, बेलगिरी, धावड़ीकेफूल याछाल, इनसबका बारीक चूर्णकर डालकर फिरसेपकावे । जबकड़छीसे यहलगनेलगेतब चाहेतो२-२माशेकीगोलियें बनालेवे । या वैसेहीबरनीमेभरदेवे । इसमेसे ३ माशेकीमात्रा मद्य, जल, मांड, लाजकापानी अथवा छाछ किसीएकमेंघोलकर पिलादेवे । इससे अत्यन्तबढ़ाहुआ काला, लाल औरपीला अतिसार तथा

नानातरहकी ग्रहणी, खूनीबवासीर, असाध्यरक्तप्रदर इनसबको यह कुटजाष्टक नष्टकरताहै ॥ ५५१ ॥

५५२ ग्रहणीहरोरसः (द्वितीयः)

रसं गन्धकं नीलकं ताम्रमभ्रं
शिलामाक्षिकं हिङ्गुलं लोहभस्म ।
विषं सर्वमेतत्समांशं विदध्या-
त्क्षिपेच्छङ्खभस्माद्धं कलाभागिकञ्च २२३९
दृढं मर्दयेत्कज्जलाभं समस्तं
ददीतास्य वल्लं जयाजीरकाभ्याम् ।
जयाजातिजातीफलैश्च प्रयुक्तो
जयेत्तत्क्रयोगात्त्रयस्यापि योगात्
ग्रहण्यग्निमान्द्यं क्षयं गुल्मशूला-
न्यभिन्यासमुग्रान् महावायुरोगान्
स्वकीयानुपानैर्जयेत्सर्वरोगान्
शिवानीक्षणाद्दैत्यवृन्दं यथाऽऽशु २२४१

र. का, ग्रहण्यधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, नीलम, ताम्रभस्म, अभ्रकभस्म, मैनसिल, सोनामाखी, शिंगरिफ, लोहभस्म और शुद्धबछनाग, येसबसमभागलेकर इनकासोलहवां हिस्सा शङ्खभस्म मिलाकर एकदोरोज़यहांतक मर्दन करेकि इसकारङ्ग एकदमनीलाहोजाय इसमे जो नीलमआया है उसकोअग्निमे तपाकर गुलाबके जलमे सातबारबुझानेसे उसकाचूराहोजायगा उसको उसीमेखरल्करांके फिरइसमेमिलाना । इसमेसे२रत्ती भाग औरजीरेकेसाथ अथवाभांग, जावित्रीऔर जायफलके साथदेनेसे औरढाढके ऊपररखनेसे यह संग्रहणी, मन्दाग्नि, क्षय, गुल्म, शूल, अभिन्यास, समस्तवायुरोग, इनको नष्टकरताहै । औरसभीरोगोंमे तत्तिरोंकानुपानकेसाथ देनेसे उनको इसतरह नष्ट करताहै जैसेपरमेश्वरीके निरीक्षणसे दैत्योंकावृन्द नष्टहोताहै ॥ ५५२ ॥

५५३ ग्रहणीहरोरसः (तृतीयः)

शुद्धं सूतं त्रिधा गन्धं जम्बीरे मर्दयेद्दिनम् ।
मरिचं जीरकम्भूकं मरिचं मधुसंयुतम् ॥
निष्केकेणनिहन्त्याशुग्रहणीं कफजातजाम् ॥

र. का, ग्रहण्यधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा १ भाग, शुद्धगन्धक ३ भाग, इनदोनोंकीकज्जलीकर जम्भीरीकेरसमे १ रोज़मर्दनकर दोनोंकेबराबर घोंघाभस्म औरमरिच डालकर खूबमर्दनकर रखछोड़े । इसमेसे ३-३ माशेमधुकेसाथ देनेसे कफवातसे होनेवालीसंग्रहणी दूर होतीहै ॥ ५५३ ॥

५५४ ग्रहण्यरिरसः (प्रथमः)

शुद्धं सूतं समं गन्धं सूतांशं मृतमभ्रकम् ।
मर्दयेन्मातुलुङ्गाम्लैः शोष्यं पेष्यञ्च सप्तधा ॥
त्र्यूषणं नीलिकामूलं धुत्तूरस्य च बीजकम् ।
एकैकं सूततुल्यं स्यात्सर्वं वह्निजयाद्रवैः ॥
श्वेतापराजिता कन्या मत्स्याक्षी काकमाचिका
आर्द्रकः पर्पटो वह्निः कदली तालमूलिका ।
द्रवं दिनत्रयं भाव्यं माषमात्रञ्च भक्षयेत् ॥
ग्रहण्यरिरसो नाम ह्यसाध्यं साधयेद्ध्रुवम् ।
द्विपलं जीरककाथमनुपानं प्रदापयेत् ॥२२४६
श्वासं ज्वरं च शूलास्रमतिसारं चिरन्तनम् ।
अरुचिं राजयक्ष्माणं मन्दाग्निञ्च निनाशयेत् ॥

र मु . र को , रा , व रा, वधवरात्नीये ग्रहण्यङ्कुशेति नाम

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, अभ्रकभस्मइनतीनोंको बिजौरेकेरसमे सातदिनतकमर्दनकर त्रिकटु, नीलकीजड़, धतूरेकेशुद्धबीज, येप्रत्येकपारेकेबराबरलेकर इनकाचूर्णकर पूर्वरसमेमिलाकर भांग, सफेदअपराजिता, घीकुआर, मछेछी, मकोय, अदरख, पित्तपापड़ा, चित्रक, केलेकाकन्द, स्याहमुसलीइनप्रत्येकके स्वरसअथवाक्वाथोंमे तीनतीनरोजमर्दनकर एकएकमाशेकी गोलियेंबनाकररखछोड़े । इनमेसे१-१ गोली ८ तोलेजीरेके क्वाथकेसाथ देनेसे असाध्यग्रहणीको दूरकरताहै । श्वास, ज्वर, शूल, औररक्तयुक्तपुरानाअतिसार इनसबको यह नष्टकर अरुचि, राजयक्ष्मऔरमन्दाग्निको दूरकरताहै ॥ ५५४ ॥

५५५ ग्रहण्यरिरसः (द्वितीयः)

जातीफलं लवङ्गञ्च गान्धारी कनकन्तथा ।
अहिफेनं हिङ्गुलञ्च समांशं मर्दयेद्भिषक् ॥
चणमात्रा वटी कार्या गुडेन मधुनापि वा ।
सर्वातिसारग्रहणीशूलानाहान्नियच्छति ॥

रसायनस , ग्रहण्याम् ।

भाषा—जायफल, लौंग, हींग, धतूरेकेबीज, अफीम, शिंगरिफ, इनसबकोसमभागलेकर भागवगैरहकेरससे पीसकर चनेप्रमाणगोलियें बनाकररखछोड़े । इसमेंसे १-१ गोलीगुडअथवामधुकेसाथ देनेसे समस्तअतिसार, शूल, औरआनाह दूरहोनेहैं ५५५ ॥

५५६ घनगर्भरसः

मनःशिलातालकमम्बरं घनं
पीताम्बरं तीक्ष्णरजश्च कुञ्जरम् ।
तापीरुहं कान्तरजो रसेनतत्
कुमारिवन्ध्यासुरदालिजेनच २२५०॥
घृष्ट्वा सुपक्वं करिपानलेन
पुटेन दग्धं वरभस्मतत्स्यात् ।
तद्भस्म सौतञ्च गुदामयेषु
भगन्दरे चापि हितं वदन्ति ॥२१५१

रसेन्द्रम , भगन्दरे ।

भाषा—शुद्धमैनसिल, हरिताल, अम्बर, अभ्रक, शुद्धगन्धक, लोहभस्म, नागभस्म, सोनामाखी, और कान्तपाषाणभस्म येसबसमभाग मिलाकर घीकुआर, खेखसा, वन्दालइनकेरसोंसे १—१ रोजमर्दनकर गोलाबनाकर शरावमेंरखकर ६-७ कपड़मिट्टीदेकर सुखाकर करसीकीआंचदेकर स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर इसकीबराबर पारदभस्म मिलाकर३-३रत्तीशुकरोंधावगैरहकेरसके साथदेनेसे यह तमामभगन्दरोंकोदूरकरताहै ॥ ५५६ ॥

५५७ घनसङ्कोचरसः

घनस्य पिष्टिका कार्या भास्करस्याऽथवाशुभा ।
गन्धकान्तः स्थिता पाच्या सर्पिषा संयुतं यथा
निम्बपञ्चाङ्गचूर्णञ्च विडङ्गश्चित्रकन्तथा ।
कटुत्रयं वचा मुस्ता व्याधिघातं तथैव च२२५३
समभागानि चैतानि पथ्या च त्रिगुणा भवेत् ।
अजामूत्रेण सम्पिष्य गुटिकाः कारयेद्भिषक् ॥
पञ्चगुञ्जाप्रमाणेन देयैका पित्तकुष्ठहा ।
सबले द्वे प्रदातव्ये क्षीणे चार्धा प्रदीयते ॥
एकविंशद्दिनैरेव पित्तकुष्ठं विनाशयेत्२२५५॥

रसेन्द्रम , कुष्ठे ।

भाषा—अभ्रकसत्वअथवाअभ्रकभस्मको बराबरके पारेकेसाथ बिजोरेवगैरहकेरसकेसाथ घोटकर पिष्टीबनावे । अथवाताम्रेकीभस्मकीपिष्टीबनावे, इस पिष्टीकी चक्रिकाको पिष्टीसेचतुर्गुणितगन्धककेबीचमे रखकर उसमेगन्धककीबराबर घीडालकर १ पहरतक पकावे । फिर निकालकर गन्धकको अलगकर पिष्टीकोपीसलेवे । फिरनिम्बपञ्चाङ्ग, विडङ्ग, चित्रक, त्रिकटु, वच, नागरमोथा, अमलतास येसब समभागलेकर सबसेतिगुनीहर्रे डालकर सबकोबकरीके मूत्रमे १—२ दिन पीसकर ५—५ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। इसमेंसे १—१ गोली पित्तहरानुपानकेसाथ देनेसे यह पित्तकुष्ठको दूरकरताहै । सबलरोगीमे २—२ गोलियां देवे औरहीनबलमे आधीआधी गोलीदेवेतो २१ रोजके अदर पित्तकुष्ठ दूरहो ॥ ५५७ ॥

५५८ घृतज्वरारिरसः (प्रथमः)

लोहेन तारेण च ताम्रवङ्गयोः
सूतं समांशं प्रविमर्द्य भस्मसात् ।
पक्त्वा त्रियामं पुटपाकवह्निना
दग्ध्वा प्रदेयास्तदनु त्रिभावनाः २२५६
भार्ङ्गीः कुमारी शिवपुष्पमम्भवैर्-
जम्बीरनारायणिकामनाम्बुभिः ।
निपस्यचकां प्रविधायभावनां
क्षीश्वरस्तत्पयमात्ररीशुना ॥२२५७॥
दुग्धस्यवह्नीरसभावयोगा-

द्वल्लप्रमाणा गुटिकाविधेया ।
घृतेनदेयाज्वरिणांसदाऽऽद्ये
पथ्यञ्चतेपांपयउष्णतायुक्॥२२५८॥
जीर्णज्वरो महातापशूलं मान्द्यं स्वभावतः ।
मला दुष्टाः शमं यान्ति घृतज्वरारिपानतः ॥
र. (मा.), ज्वरे ।

भाषा—लोहा अथवा चांदी, ताम्रा अथवा बङ्ग इनमेसे चाहेजिसके बराबर पारा मिलाकर उसकी पिट्ठीबनाकर कपड़ेमेंबांधकर उसपिट्ठीकेबराबर एक कुल्हड़ीमें नीचेगन्धकरखकर ऊपरसे पोटलीकोरखकर ऊपरसे २तोले गन्धकरखदे । औरउसपरकपड़मिट्टीकरके कुल्हड़ीको गर्दनतक ज़िमीनमेंगाड़कर ऊपरइतनेकण्डोंकी आंचदे जितमेंकि अन्दरकाकपड़ा जलजाय । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर फिरउसी तरहकरे । इसतरहजनतक पिट्ठीकीभस्म न होयजाय तबतककरताजाय । फिरउसकोघीकुआर, धतूरा, जमीरी, शतावरी, बछनाग, अपामार्ग, गम्भीकादूब दूधी (नागार्जुनी) इनकेयथा सम्भवरस अथवा कार्थोंसे १–१ भावनादेकर ३–३ रत्तीकी गोलियें बनाकाररखछोड़े । इसमेंसे १–१ गोलीघीकेसाथ चढ़तेज्वरमेंदेनेसे ज्वरशीघ्रउतरजाताहै । भूखलगनेपर गरमदूधदेना । जीर्णज्वर, प्रचण्डताप, अग्निमान्द्य, दुष्टमलयेसब इसकेसेवनसे नष्ट होते हैं॥ ५५८ ॥

५५९घृतज्वरारिरसः (द्वितीयः)
तारं विशुद्धं रसभस्म ताम्रं
समानभागान् प्रविधाय सर्वान् ।
खल्वेसुसूक्ष्मान् विनिधायधूर्त-
राजेन्द्रचित्रापिसमुत्थनीरैः २२६० ॥
सम्भाव्य पूर्वोक्तरसैस्तथैव
ब्राह्मया रसेनापि च दुग्धवल्लया ।
गुट्यो विधेया सहसर्पिषा च
देया समाच्छाद्य च धौतवस्त्रैः ॥
आसेचयेच्च वरकाञ्जिकेन
देयश्च दुग्धं किलपोलपेयाः॥२२६१॥
र. (मा.), रससारसंग्रहे, ज्वरे ।

भाषा—रजतभस्म, पारदभस्म, ताम्रभस्म ये प्रत्येक समभागलेकर सबको इकट्ठे मर्दनकर धतूरा चित्रक, अपामार्गकेरसोंसे औरपूर्वघृतज्वरारिमें कहेहुएरसोंसे एकएकभावनादेकर ब्राह्मी, दूधी, इनकी अलगिमें भावनाएं देकर ३–३ रत्तीकी गोलियां बनाकर घीकेसाथदेकर रोगीकोसुलाकर धोएहुएवस्त्रोंसे शरीरकोढककर काञ्जीसे सेचनकरे । दूध, छाछ औरपेया पीनेको देवेतो बुखार जल्दी उतरकर आराम होजाताहै ॥ ५५९ ॥

कन्दर्पकान्ताकमलाकलाकुले
प्रसिद्धनानारसरत्नसंस्तरे ॥
हरिप्रपन्नेन कृते क्रमान्विते
जातः कवर्गो रसयोगसागरे ॥

इतिकवर्गरसाः समाप्ताः ।

अथ चकारादिरसाः



१ चक्रधरो रसः

ताम्रचक्रे रसं वङ्गं तुल्यं गन्धं विषं क्षिपेत्।
मर्दयेद्वह्निघनजैः गुडूचीसुरसाद्रवैः ॥ १ ॥
पिप्पलीजीरतोयैश्च त्रिक्षारं पटुपञ्चकम्।
सूततुल्यं पृथग्योज्यं रम्भाम्भोमर्दितं क्षणम् २
ततो लोहस्य पात्रेऽग्निरसैः संस्वेदितः क्षणम्।
गुञ्जाद्वयं ददीतास्य शुण्ठ्याज्येनार्द्रकेण वा ॥
यद्वा रोगानुमारेण ज्वरान् सर्वान्विनाशयेत् ३

र चि, ज्वराधिकारे।

भाषा—रससंख्या १२५ (अनलरस) मे कहे-हुएकेअनुसार पारेकोबांधकर उसमे वङ्गभस्म, शुद्ध-गन्धकऔरविषदेकर चित्रक, नागरमोथा, गुड्ची, तु-लसी, पीपल, जीराइनकेस्वरस अथवाक्वार्थोसे अलग२ एकएकरोज़मर्दनकर उसमेसज्जीखार, जवाखार, सुहागा, पाचोंनमक येप्रत्येकपारेकीबराबरडालकर केलेके कन्दकेरससे सबचीज़ोंको इकट्ठाखरलकर गोलाबनाकर लोहेकेपात्रमे चित्रककाकाढाभरदे, उसमेउसगोलेको २—३ घटेस्वेदनकर निकालकर २—२ रत्ती-कीगोलियें बनाकर रखछोड़े। इसकी १—१ गोली-सोंठअथवाघी याअदरखकेरसकेसाथ देनेसे समस्त-ज्वर दूरहों ॥ १ ॥

२ चक्रबद्धो रसः (प्रथमः)

गन्धं सूतं निम्बुपालाशतोयै-
र्घृष्ट्वा यामं ताम्रचक्रेण बद्ध्वा।
गन्धं दत्त्वा सूततः पादभागं
लौहे पात्रे पाचयेद्वह्निनीरैः ॥ ४ ॥
यामार्धार्धं मोहिनीशिग्रुनीरै-
र्वल्लं दद्यादाज्यमारीचयुक्तम्।
वीर्यं पुष्टिं दीपनं देहदार्ढ्यं
कुर्यान्मासाच्छेपपर्ण्या रसेन्द्रः ॥
यद्वं सूतं ताम्रचक्रेण दद्या-
द्धात्रीपथ्यायष्टिकाक्षौद्रयुक्तम् ॥ ५ ॥

र. दी. रसायने।

भाषा—रससं० १२५ (अनलरस) मेकहे-हुएकेअनुसारसंस्कारकियेहुए ताबेकेपत्रपर शुद्धपारेको बांधकर नींबूकेरसऔरपलाशकेक्वाथसे १ पहरतक-घोटकर पारेकाचतुर्थांश शुद्धगन्धकदेकर उसकी-पिट्ठीबनाकर लोहेकीकड़ाहीमेरख चित्रक, भागऔर-सहिजनकेकाढेमे क्रमसे आधेपहरतकपकावे। रस-इतनादेवेकि आधेपहरमेसूखजाय, एकरसके सूखनेपर दूसरादेवे। फिरउसकोघोटकर ३—३ रत्तीकी गोलियें-बनाकररखछोड़े। इसमेसे १—१ गोली मरिचऔर-घीकेसाथदेनेसे यह वीर्य, पुष्टि, अग्निदीप्ति, देहकी मज़बूतीको करताहै। इसकोपानकेसाथ अथवा आवला, हर्रे, मुलहठी औरमधुकेसाथ देना ॥ २ ॥

३ चक्रबद्धोरसः (द्वितीयः)

दिनत्रयं गन्धसमं रसेन्द्रं
विमर्दयेच्छ्वेतवसुद्रवेण
ताम्रस्य चक्रेण निरुध्य वह्नि-
हरीतकीभृङ्गरसैर्विमर्द्य ॥
कटुत्रयेणास्य ददीत गुञ्जा-
द्वयं मरुत्पायुरुजः प्रशान्त्यै ॥ ६ ॥

र चि, रसायनख, र दी, र. सु, नि. र, यो. म, र का, अर्शोऽधिकारे।

टि॰—रसदीपिकायां 'घृतेनसिन्धूत्थयुतेन लिप्त्वा गुदे क्षिपेन्नाशदल निरोधे। वातारितैलन कटुत्रयेण निरोधशा-न्त्यै यदि वा पिबेच्च। इत्यधिक पाठ ॥

भाषा—रसस १२५ (अनलरस) मे कहेहुएके अनुसारसंस्कारकियेहुएताबेकेपत्रपर पारेकोबाधकर उसमेबराबरकागन्धकदेकर सफेदपुनर्नवाकेरसकेसाथ तीनरोज़तकमर्दनकर चित्रक, हर्रे, भागरा इनकेरसोंसे एकएकरोज़मर्दनकर इसकी२—२रत्तीकीगोलियें बना-कररखछोड़े। इसमेसे १-१ गोलीत्रिकटुकेसाथदेनेसे यह वायुकेबवासीरोंको नष्टकरता है ॥ ३ ॥

४ चक्रबद्धोरसः (तृतीयः)
(प्राणरक्षाविधायीरसः)

सूतं गन्धं निम्बपालाशतोयै-
 र्घृष्ट्वा यामं ताम्रचक्रेण बद्ध्वा ।
भस्मीभूतं लोहकिट्टं समानं
 दद्यादग्धं क्षुद्रशङ्खश्च तुल्यम् ॥ ७ ॥
भाव्यं सर्वं पूर्वतद्द्रवपङ्क्तैः
 दद्यात्पुटयै दीप्तये रोचनाय ।
शूलेपाण्ड्वामम्लके रोगराजे
 कासे श्वासे गुल्ममेहज्वरेषु ॥
अर्शोरोगे तद्वदुदामार्थयोगे-
 र्योज्यः सूतः प्राणरक्षाविधायी ॥ ८ ॥

१ दी., अर्शोसि ।

भाषा—रससं० १२५ (अनलरस) मेकहेहुए-केअनुसार संस्कारकियेहुए तांबेकेपत्रपर बनाईहुई-पारेकीपिष्टी १तो०, गन्धक १तो०, लेकरदोनोंको नीम, पलाशइनप्रत्येकके रससे एकएकपहरघोटकर इसपीबराबर मण्डूरभस्मदेवे । औरइनदोनोंकीबराबर घोंघेकीभस्मदेकर चित्रक, भांग, सहिजनइनके रसोंसे आधाआधापहर लोहेकेपात्रमेंपकावे, एकरसकेसूखने-पर दूसरारसदेवे, इसकी २। माशेकीगोलियांबनाकर रखछोडे । इसमेंसे १–१ गोली दूधऔरशहदकेसाथ-देनेसे यह कृशता, मन्दाग्नि, अरुचि, शूल, पाण्डु, अम्लपित्त, राजयक्ष्म, कास, श्वास, गुल्म, प्रमेह, ज्वर, बवासीरइनसबकोनष्टकरताहै ॥ ४ ॥

५ चक्रबद्धोरसः (चतुर्थः)

लोहार्कचक्रेण निबध्य सूतं
 विमर्द्य वह्नित्रिफलारसेन ।
पुटाष्टकशम्य दद्दीत तेन
 गुडूचिकाभृङ्गपुनर्नवद्रवेण ॥ ९ ॥
निर्गुण्डिकासूरणकन्दतोयैः
 पुटानि तावन्ति ददीत पश्चात् ।
कलायमाणेन निबध्य दद्या
 कथानुतोयेन पचेद्भिषग्वरः ॥
दद्दीत वल्लं कथितानुपानैः
 सर्वार्शसां शान्तिकरं रसेन्द्रम् ॥ १० ॥

१ दी., अर्शांसि ।

भाषा—लोहऔरतांबेकेचक्रोंसे पारेकोबांधकर चित्रक, त्रिफलाइनकेरसोंसे १–१ रोजमर्दनकर गोला-बनायसम्पुटमेंरख कपडमिट्टीदेकर लावपुटकी आंचदे । ऐसे ८ पुटदेकर गुडूची, भांगरा, पुनर्नवा, संभालू, सूरणऔरमानकन्द इनकेरसोंसे घोटघोटकर आठपुटें-देवै । स्वाङ्गशीतलहोनेपर लोहेकीकढाहीमेंडाल चित्र-कका काढाडालकर घनहोनेतक पकाकरउतारले । स्वाङ्गशीतलहोनेपर ३–३ रत्तीकीगोलियें बनाकर रखलेवे । इसकी १–१ गोली घीऔरमरिचकेसाथ अथवापानकेसाथ अथवाआंवलेहर्रे, मुलहटीऔरमधु-केसाथदेनेसे यह समस्तबवासीरोंको नष्टकरताहै ॥ ५ ॥

६ चक्ररसः (प्रथमः)

शम्भोः कण्ठविभूषणं समरिचं तालं तथापारदं
देवीबीजयुतं सुशोधितमिदं जैपालबीजोत्तमम्
दन्तीमूलयुतं समागधिफलं सर्वं समांशं नयेत्,
तत्सर्वं परिमर्द्य चार्द्रकरसे गुञ्जाप्रमाणं रसम् ॥
दद्याद्धोरतरे त्रयोदशविधे दोषे च चक्राह्वयम् ।
तन्द्रादाहसमन्विते च कृपया सम्पीडिते मानवे

भै. र., र सु., ज्वराधिकारे ।

भाषा—शुद्धबछनाग, मरिच, हरिताळभस्म अथवा रसमाणिक्य, शुद्धपारा, गन्धक, जमालगोटा, दन्तीमूल, पीपल, येसबसमभागलेकर चूर्णकरदशा-मेंतर अदरखकेरसमें एकरोजघोटकर एकएकरत्तीकी-गोलियां बनाकररखछोडे । इसमेंसे एकएकगोली तेरहप्रकारकेसन्निपातोंमें यथोचितानुपानकेसाथ देनेसे तन्द्रा, दाह, तृषाइनसेयुक्त सन्निपात दूरहो ॥ ६ ॥

७ चक्ररसः (द्वितीयः)

मृतसूताभ्रकान्तं ताम्रं कांस्यं समं समम् ।
गर्भतुल्येन गन्धेन दिनं मर्द्यानवद्रवैः ॥ १२ ॥
मर्दयेद्यत्नतः पश्चाद्वटीं कुर्याद् द्विगुञ्जिकाम् ।
भक्षणाद्दुर्जान्हन्ति द्वन्द्वजान् सर्वजानपि १३

१. दी., अर्शोभिदारे।

भाषा—पारदभस्म, अभ्रकभस्म, वैक्रान्तभस्म, ताम्रभस्म, कास्यभस्म, येसबसमभाग औरसबकी बराबर शुद्धगन्धकलेकर मिलाकेतैलसे २–३ रोज़ मर्दनकर २–२ रत्तीकीगोलियें बनाकर रखछोडे। इनमेंसे एकएकगोली उचितानुपानकेसाथदेनेसे द्वन्द्वजऔरसान्निपातिक सबप्रकारकी बवासीरोंको यह नष्टकरताहै ॥ ७ ॥

८ चक्रिकारसः

रसं गन्धं विषश्चैव धुस्तूरं मरिचं तथा।
शोधितञ्च तथा तालं माक्षिकञ्च समांशिकम् १४
दन्तीक्वाथेन सम्भाव्य गुञ्जामात्रा तु चक्रिका।
साध्यासाध्यान्निहन्त्याशु सन्निपातांस्त्रयोदश ॥
भै. र., र. सु, सन्निपाताधिकारे।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, वछनाग और धतूरेकेबीज, मरिच, शुद्धहरिताल औरमाक्षिकयेसब समभागलेकर पहिलेपारेगन्धककीनीलवर्णकज्जलीकर सबचीजेंमिलाकर दन्तीमूलकेरस अथवाक्वाथसे- एकदोरोज़मर्दनकर एकएकरत्तीकीगोलियें बनाकर- रखछोडे। इसमेसे १–१ गोली उचितानुपानकेसाथ देनेसे यह तेरहप्रकारकेसन्निपातोंको दूरकरताहै ॥८॥

९ चक्रिकायन्धरसः

गन्धकः पलमात्रश्च पृथगक्षौ शिलालकौ।
त्रिदिनं मर्दयित्वाऽथ निदध्यात्कज्जलीं शुभाम्
विषाणाकारमूषायां कज्जलीं निःक्षिपेत्ततः।
द्विपलस्य च ताम्रस्य तन्मुखे चक्रिकांन्यसेत् ॥
सन्निरुद्ध्यातियत्नेन सन्धिरन्ध्रे विशोषिते।
ततः करिपुटार्धेन पाकं सम्यक् प्रकल्पयेत् १८
स्वतः शीतं समुद्धृत्य चक्रिकां परिचूर्णयेत्।
स्थापयेत्कूपिकामध्ये वस्त्रेण परिगालितम्१९॥
रसोऽयं चक्रिकाबन्धस्तत्तद्रोगहरौषधः।
दातव्यः शूलरोगेषु मूले गुल्मे भगन्दरे २०
ग्रहण्यामग्निमान्द्येच विद्रधौ जठरामये
नागोदरे तथैवोपविष्टके जलकूर्मके ॥ २१ ॥
स्कन्देनामन्दकृपया त्रैलोक्यत्राणहेतवे।
चक्रिकाबन्धनामायं प्रसूतस्त्रीगदापहः ॥२२॥
र च, र. र स, र को, स्त्री वि, र.र. कौ, स्त्रीरोगे।

भाषा—शुद्धगधक ४ तोले, शुद्धमैनसिल औरहरिताल २–२ तोले, इनसबकोतीनरोज़मर्दन कर कज्जलीबनाकर सींगकेआकारकीमूषामेंभरकर ८ तोले शुद्धताम्रकीटीकड़ी इसमेंलसेबनावेकि उस- मूषाकेऊपरढकनकीतरहआजाय औरहवाजानेलाय- ककोरास्ता न रहे। फिरउसढकनकोबैठाकर सन्धिको चूनागुड़वगैरहसे बन्दकर औरसुखाकर आधेगजपु- टकीआंचदे। स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर भस्म हुईटिकड़ीको निकालकर बारीकचूर्णकर रखलेवे, इसमेंसेएकएकरत्ती तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथदेनेसे यह शूलरोग, बवासीर, गुल्म, भगन्दर, ग्रहणी, अग्निमान्द्य, विद्रधि, उदररोग, नागोदर, उपविष्टक, जल कूर्म, प्रसूतास्त्रीकेतमामरोग, इनसबको यह नष्ट- करताहै। लोककीरक्षाकेलिये कृपाकरके स्कन्दने इसकाप्रचारकियाहै ॥ ९ ॥

१० चक्रेश्वरोरसः (प्रथमः)

मृतसूतस्य चत्वारि पञ्च गन्धकटङ्कणात्।
त्रिदिनं मर्दयेत्सर्वं द्रवैः श्वेतपुनर्नवैः ॥ २३ ॥
मूषायां गोलकं तन्तु क्षिप्त्वा ताम्रस्य चक्रके।
रसगन्धसमे रुद्ध्वा चान्धमूषापुटे पचेत् ॥२४॥
चक्रिकां चूर्णयेत्पश्चादभयाभृङ्गजै द्रवैः।
दिनैकं भावयेत्तस्मिन् सिद्धश्चक्रेश्वरो रसः २५
द्विगुञ्जं भक्षयेन्नित्यं जयेद्वातार्शसां क्षणात्।
सिन्धूत्थं मागधीं वह्निं शुण्ठीं तक्रैः पिबेदनु
भोजनं स्निग्धमुष्णञ्च मर्दनञ्च प्रशस्यते।
सञ्जाते सतिविष्टम्भे स्नुहीक्षीरेण भावयेत् २७
मरिचैः सततं युक्तं निशायाञ्च प्रयोजयेत्।
विडङ्गं त्रिफलाव्योषं त्रिवृन्मूषिकपर्णिका २८॥
कम्पिल्लं नलिनीचूर्णं तुल्यं क्षौद्रेण शीलयेत्।
गुडेन सितया वाऽथ वातरोगान्विनाशयेत् ॥
र. र., र. सु., अर्शोधिकारे।

भाषा—पारदभस्म ४तोला, शुद्धगन्धकऔर सुहागा ५-५ तोले लेकर तीनरोजसफेदपुनर्नवाके रससेमर्दनकर श्रृङ्गाकारमूषामें इसकेगोलेकोरखकर पाराऔरगन्धकदोनोंकीबराबर ताबेका ढक्कनलगाकर सन्धिकोगुड़चूनावगैरहसेबन्दकर ऊपरसे ३–४ कपड़मिट्टीदेदेवे । सूखनेपर आधेगजपुटकीआचमे पकावे । अथवा पारेऔरगन्धककीबराबर तावेकी चद्दरमे इसगोलेकोलपेटकर मूषामेरक्खे औरऊपरसे जिसकीमूषावनीहै उसीकाढकनलगाकर कपड़मिट्टी करसुखाकर आधेगजपुटकीआचदे । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर तावेकी चद्दरसहित खरलमेपीसकर हरैऔरभागरा इनदोनोंकेरसोंसे एकएकरोज भावना देकर दोदोरत्तीकी गोलियेंबनाकर रखछोडे । इनमेसे १–१गोलीलेकर ऊपरसेसेंधानमक, पीपल, चित्रक, औरसोंठयेसवसमभागलेकर इनकाचूर्ण आधेतोलेसे १तोलेतकछाछकेसाथलेवे । स्निग्धऔरउष्ण भोजन तथा तैलवगैरहका अभ्यङ्गकरेतो यह वातार्शोको नष्टकरताहै । इसकेदेनेसे अगरअत्यन्तविष्टम्भहोनेलगे तो इसकोथूहरकेदूधकी भावनादेकर इसमेकाली मिर्च मिलाकर रात्रिमेदेवे । औरविडङ्ग, त्रिफला, त्रिकटु, त्रिवृत्, मूषाकर्णी, कमीला, कमलकन्द इनकाचूर्ण मधुकेसाथ अथवा गुड़केसाथदेनेसे तमाम वातरोगोंको यह नष्ट करताहै ॥ १० ॥

११चक्रेश्वरोरसः (द्वितीयः)

ताम्रं गन्धं समं सूतं शुद्धं मर्द्य दिनत्रयम् ।
नागवल्लीमेघनादपाठापुनर्नवाद्रवैः ॥ ३० ॥
गोमूत्रे मर्दयेद्गाढं चक्रयन्त्रे दिनं पचेत् ।
माषैकं भक्षयेदेतच्छ्लीपदं हन्ति दुस्तरम् ॥३१
खदिरं पद्मकाष्ठञ्च मधुकञ्चाष्टमाषकम् ।
गवांमूत्रैः समं पिष्ट्वा पिबेच्छ्लीपदशान्तये ३२
गर्तादधो भवेद्वह्निर्मध्यगर्तान्तरं कुरु ।
चक्रयन्त्रमिदं सिद्धं वाह्यगर्ताद्वहत्पुटम् ॥३३॥

र. र., श्लीपदे ।

भाषा—शुद्धतामेकाचूर्ण, गन्धक औरपारा तीनोंको समभागलेकर पान,कांटेवालीचौलाई, पाठा, पुनर्नवाइनकेरस औरगोमूत्रसे तीनतीनरोजमर्दनकर गोलाबनायसम्पुटमेबन्दकर एकगजपुटकागढा खोदकर उसकेमध्यभागमें इतना गर्तबनावेकि यह सम्पुटउसमेआजाय औरऊपर ४ अङ्गुलखालीरहे, इस ४ अङ्गुलखाली जगहमे बालू भरदे । फिर इसमध्यगर्तकेनीचे बाजूसेऐसीसुरङ्गलगावे कि जिसमेमध्यगर्तपर कुछइजा नपहुंचे औरउसकेनीचेसे तमाममिट्टीनिकलजाय । अगरयहमिट्टीपर नहोसकेतो लोहेकीसीक वगैरहलगाकर इसचक्राकृतिगर्तको तैयारकरावे, फिरइसकेनीचेअग्निभरदे जिसमेकि सम्पुटके नीचे आगलगती रहे औरऊपरसे मिट्टीभी पड़ीरहे । फिरबड़ेगर्तमे गजपुटकीआचदेवे इसीकानामचक्रयन्त्रहै । इसमेबन्दोवस्तऐसारक्खे जिस मेकि एकअहोरात्रमे अग्निशीतलहोजावे, शीतलहोनेके बाद इसकोनिकालकर रखछोडे । इसमेसे१मासामधु वगैरहकेसाथचटाकर ऊपरसे खैरसार, पद्मकाठ, मुलहठीयेसबसमभागलेकर इनके ८ मासेचूर्णको ४ तोलेगोमूत्रकेसाथ पिलावे । ऐसारोजानाकरनेसे श्लीपदनिवृत्तहो ॥ ११॥

१२ चञ्चत्कुठारोरसः

रसगन्धकलौहानां प्रत्येकं भागयुग्मकम् ।
दन्ती त्रिकटु कुष्ठैकं पड्भागं लाङ्गलस्य च ॥
क्षारसैन्धवटङ्कानां प्रत्येकं भागपञ्चकम् ।
गोमूत्रस्य च द्वात्रिंशत्स्नुहीक्षीरं तथैव च ३५
यावच्च पिण्डितं सर्वं तावन्मृद्वग्निना पचेत् ।
माषद्वयं ततः खादेद्दिग्रा स्वप्नादि वर्जयेत् ॥
रसश्चञ्चत्कुठारोऽयमर्शसां कुलनाशनः॥ ३६ ॥

र. सं., र. र., टी., अर्शोऽधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, लोहभस्म येप्रत्येक २ भाग, दन्तीमूल, त्रिकटु, औरकुठ येप्रत्येक १ भाग, शुद्धकरिहाराकीजड़ ६ भाग, सज्जीखार, जवाखार, सेंधानमकऔरसुहागा ये प्रत्येक ५ भाग, गोमूत्रऔर थूहरकादूध ३२–३२ भाग, इनसबको

इकट्ठेमिलाकर कडाहींमेंबहुतमन्द आचसे पकावे, जब इसकीगोलियें बननेलगें तब २–२ मासेकी गोलियें बनाकर रखछोडे। यह चञ्चत्कुठार रस तैयारहुआ। इसमेंसे १–१ गोली उचितानुपानसे देनेसे सम्पूर्ण बवासीर नष्टहोतेहैं ॥ १२ ॥

१३ चण्डभानुरसः (प्रथमः)

एकभागं क्षारतुर्थं द्विभागं शुद्धतालकम् ।
चतुर्भागं शिलाक्षारं कुमारीरसमर्दितम् ॥
वज्रमूषागतं पाच्यमेककुक्कुटके पुटे ।
गुञ्जाद्वयं प्रदातव्यं जीरकस्यानुपानतः ॥
चण्डभानुरसो ह्येषः शीतज्वरनिवारणः ॥

रसायन स, वै. चि, धा, ज्वराधिकारे ।

भाषा—यवक्षार, सज्जीक्षार, सुहागा और तुल्य येसब १–१ भाग, शुद्धहरिताल २ भाग, चूना ४ भाग, इनसबको बराबरपीस घीकुंआरके रसमे १ दिनमर्दनकर गोलाबनाय वज्रमूषामें बन्दकर कुकुटपुटकी १ आचदे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर इसमेंसे २–२ रत्ती मधुवगैरहमे चटाकर अथवा जीरेके चूर्णकेसाथफकाकर पानी न दे तो यह शीतज्वरका निवारणकरताहै ॥ १३ ॥

१४ चण्डभानुरसः (द्वितीयः)

सूतात्त्रैगुण्यगन्धैः परिमितममृतं
तीक्ष्णकं भानुनेत्रं
तालं स्यात्तचतुष्कं गगनमथयुगं
मारिचं सर्वतुल्यम् ।
एतं दद्यान्निहन्ति ज्वरवनदहन-
स्तामसाहैः खगेन्द्रः,
कासश्वासापहन्ता क्षयतरुदहनः
पाण्डुरोगापहन्ता ॥ ३९ ॥
वातव्याधीभसिंहो ह्युदरजलनिधेः
शोषको वाडवाग्निः.
नष्टामेर्दीपकःस्याज्जठरमलमहा
क्लेश हृद्रोगहारी ।
मूलव्याध्यन्धकारप्रशमनतपनः
कुष्ठरोगापहन्ता,
नाम्नायं चण्डभानुः सकलगदहरो
भाषितः पूज्यपादैः ॥ ४० ॥

व. रा.,

भाषा—शुद्धपारेसे तिगुनाशुद्धगन्धक और बछनाग, लोहभस्म २ भाग, हरिताल ४ भाग, अभ्रकभस्म, २ भाग, मरिचसबके बराबर लेकर सबकोमिलाकर दोरोज़घोटकर रखछोडे । यह चण्डभानुरस तैयारहुआ। इसकी ३ रत्तीकीमात्रा तत्तद्रोगहरानुपानके साथदेनेसे श्वास, कास, क्षय, पाण्डु, उदररोग, वातव्याधि, हृद्रोग, बवासीर, कुष्ठ इनको नष्टकरताहैं ॥ ४ ॥

१५ चण्डभास्करोरसः

हरबीजामृतं गन्धं प्रत्येकं निष्कमेव च ।
टङ्कणं दशनिष्कन्तु जैपालं विंशतिस्तथा ॥
सर्वं खल्वे विनिःक्षिप्य निर्गुण्डीरसमर्दितम् ।
मुद्गप्रमाणवटकान् गुडमिश्रं तु भक्षयेत् ॥
पाण्डुशोफोदरार्शश्च गुल्मप्लीहयकृत्क्रमीन् ।
पुराणज्वरमेहांश्च मूत्रकृच्छ्राश्मरीव्रणान् ॥
सर्वव्याधींश्च हरति रसोऽयं चण्डभास्करः ॥

वृ. यो. त, सर्वरोगे ।

भाषा—शुद्धपारा, बछनाग औरगन्धक येसब ४–४ मासे, भुनासुहागा १० टंक, शुद्धजयपाल २० टंक इनसबकोसभालूके रसमे २ रोज घोटकर मूंगबराबर गोलिया बनाकररखछोडे। इसमेंसे १–१ गोली गुड़केसाथ खानेसे पाण्डु, शोथ, उदररोग, बवासीर, गुल्म, प्लीहा, यकृत्, कृमि, जीर्णज्वर, प्रमेह, मूत्रकृच्छ्र, पथरी, व्रण इनसबको यह नष्टकरताहै ॥ १५ ॥

१६ चण्डभैरवोरसः (प्रथमः)

हेमपादं मृतं सूतं टङ्कं खल्वे विमर्दयेत् ।
शोभाञ्जनं विषं तुल्यं मर्दयेच्च गोक्षुरद्रवैः ॥
देवदाल्या द्रवैश्चाद्वि तद्गोलं पाचयेद्दिनम् ।
गन्धकोत्थेन तैलेन तत उद्धृत्य चूर्णयेत् ॥

वल्लिकं भक्षयेन्नित्यं पिबेद्ब्राह्मीघृतं ह्यनु ।
सर्वभूतग्रहं हन्ति रसोऽयं चण्डभैरवः ॥
र. र., उन्मादाधिकारे ।

भाषा—सुवर्णभस्म ४ तोला, पारदभस्मऔर भुनासुहागा १-१तोला, सहिजनकेबीज अथवा छाल औरशुद्धवछनाग येप्रत्येकसबकी बराबरडाल कर गोखरू, बन्दालइनकेरस अथवाक्वाथोंसे एकएकदिनमर्दनकर इसकागोलाबनाय सम्पुटमे बन्दकर एकदिनमध्यपुटमे पकाकर स्वाङ्गशीतलहोने पर निकाललै । फिरगन्धकके तैलसेमर्दनकर इसकी ३ रत्ती ब्राह्मीकेघीकेसाथदेनेसे समस्तभूतग्रहोंको यह नष्टकरताहै ॥ १६ ॥

१७ चण्डभैरवोरसः (द्वितीयः)

द्विपलं सूतकं शुद्धं पलमङ्कोलबीजकम् ।
चत्वारः कान्तभूत्याथ गन्धकं दशपालिकम् ॥
मृताभ्रकं सूततुल्यं त्रिफला कृष्णजीरकम् ।
सर्वं भृङ्गद्रवे मर्द्यं दशांशं खल्वके दृढम् ॥
तिलतैलं तु सर्वांशं तैलांशं भृङ्गजद्रवम् ।
सर्वं मृद्वग्निना पाच्यं पिण्डितं स्निग्धभाण्डके॥
सप्ताहं धान्यराशिस्थं समुद्धृत्य विमिश्रयेत् ।
तुल्यं कृष्णाङ्कुलीबीजं तिलपिण्याकसंयुतम् ॥
भक्षयेन्निष्कमात्रञ्च रसोऽयं चण्डभैरवः ।
वाकुचीबीजपञ्चाङ्गं त्रिफलातुल्यचूर्णकम् ॥
मध्वाज्याभ्यां लिहेत्कर्षमनुस्यात्सर्वकुष्ठनुत् ॥
रसायनस , र. का , कुष्ठाधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा २पल, अंकोलकेबीज१पल, कान्तपाषाणभस्म४पल, शुद्धगन्धक१०पल, अभ्रक भस्म२पल, त्रिफला, कालीजीरी येप्रत्येकसबका दशमांशलेकर सबकोबारीककर भंगरेकेरससे एक दोरोजमर्दनकर इसमेंसबकीबराबर तिलकातैल और भंगरेकारस डालकर मन्दअग्निसेपकावे, जबयह गोलियें बंधनेलायक होजावे तबइसकागोलाबनाय घीकेबर्तनमेरख मुहबन्दकर सातरोजनाजकीराशिमे रखकर आठवेंरोजनिकालकर इसमेकालेअङ्कोलका माज औरतिलकीखल येदोनों सबकीबराबर मिलाकर रखछोडे।इसमेंसे ३-४मासेखाकरबाकुचीकेबीज अथवा पञ्चाङ्ग औरत्रिफला समभागलेकर चूर्णकररक्खे इसमेसे १-१ तोला दवाखेनेकेबाद मधुऔरघीके साथचाटेतो सबप्रकारके कुष्ठनष्टहोवें ॥ १७ ॥

१८ चण्डभैरवोरसः (तृतीयः)

रसभस्मत्रयोभागा हेमभस्मैकभागिकम् ।
टङ्कणं रविदुग्धेन समं सर्वञ्च खल्वके ॥
द्वियामं मर्दयेत्सम्यगुद्धृत्य गोलकं तथा ।
काचकूप्यां निवेश्याथ सप्त वस्त्रमृदो न्यसेत् ॥
वालुकायन्त्रमध्यस्थं द्वियामं मन्दवह्निना ।
स्वाङ्गशीतलमुद्धृत्य द्विगुञ्जं वटकीकृतम्
शर्करामधुसंयुक्तमुन्मत्तपित्तनाशकृत् ॥ ५४ ॥
व. रा , वै. चि., उन्मादे ।

भाषा—पारदभस्म ३भाग, सुवर्णभस्मऔर भुनासुहागा १-१भागलेकर सबकोइकट्ठेखरलकर आककेदूधसे २पहरघोटकर गोलाबनाकर छःसात कपड़मिट्टीदीहुई चौड़ेमुंहकी शीशीमेरखकर मुंहबन्द करसुखाकर बालुकायन्त्रमेरख दोपहरमन्दाग्निसे स्वेदनकर स्वाङ्गशीतलहोनेकेबाद निकालकर उसमेसे २-२ रत्तीशक्करऔरमधुकेसाथ मिलाकर खानेसे उन्मादऔरपैत्तिकरोग निवृत्तहों ॥ १८ ॥

१९ चण्डालिनीयोगः (कामदीपकरसः)

सितं पुनर्नवामूलं शाल्मलीरसभावितम् ।
शाल्मलीसत्त्वनिर्यासं दद्यात्तत्रसमंसमम्॥५५॥
गन्धकं सर्वतुल्यञ्च भक्षयेच्छाणमात्रकम् ।
अनुपानं प्रकुर्वीत ततः क्षीरं पलद्वयम् ॥५६॥
अयं चण्डालिनीयोगोऽगम्याऽप्यत्रहि गम्यते ।
निपधान्निधनं याति करणात्कामरूपधृक्॥५७॥
भै. र , र. सु र. र, ध , ध्वजभङ्गे । र. सु., विहाय सर्वेषु अन्येषु कामदीपकेति नाम ।

भाषा—सफेदपुनर्नवाकीजड़केचूर्णको सेमरकी-छालकेरससे ६-७ भावनाएंदेकर अत्यन्तकोमल सेमलकामुसलाऔरमोचरसयेदोनों समभागमेमिलावे ।

फिरइनसबकोमिलाकर शुद्धगन्धकमिलाकररखछोडे।इस-मेसे ४–४ माशे ८तोलेदूधकेसाथलेवे। इसकेखानेसे आदमीकामान्धहोजाताहै इसमेस्त्रीकापरहेनकरनेसे नुकसानहोताहै इसलियेइसयोगमेस्त्रीसङ्गकापरहेजनहीं-करनाचाहिये ॥ १९ ॥

२० चण्डेश्वरो रसः (प्रथमः)

रसं गन्धं विषं ताम्रं मर्दयेदेकयामकम्।
आर्द्रकस्वरसेनैव मर्दयेत्सप्तवारकम् ॥ ५८ ॥
निर्गुण्ड्याः स्वरसे पश्चान्मर्दयेत्सप्तवारकम्।
गुञ्जैकार्द्ररसेनैव दत्तो हन्ति ज्वरं क्षणात् ॥
वातजं पित्तजं श्लेष्मद्विदोषजमपि क्षणात्।
सुशीतलजले स्नानं तृषार्थे क्षीरभोजनम्॥६०॥
आम्रञ्च पनसञ्चैव चन्दनागुरुलेपनम्।
एतत्समो रसो नास्ति वैद्यानां हृदयङ्गमः ॥
एष चण्डेश्वरो नाम सर्वज्वरकुलान्तकृत्॥६१॥

भै र, र सु र क या., र स, र ठ, य रा, र का, र सा र च, यै क, रसायनस, ज्वराधिकारे।

टि०—र स, रसगन्धकविषनीय गौरीपाषाणा नि योजित । रसेन्द्रसारसंग्रहे ताम्रस्थाने शिला नियोजिता, पुनः शिलाजतुरं चण्डेश्वरो नाम्ना अभिहितः । रसायनसङ्ग्रहे दरद आधसप्तमा दत्ता नियाव आर्द्रकरस भावना न दत्तानि। रसराजमहोदधे ताम न दत्तमेतस्य जान कम कारणेन निरा-

कर्षद्वयमितं सर्वं खल्वे निःक्षिप्य मर्दयेत्।
वह्निरसेन दिवसं गुटिकां कारयेद्बुधः ॥ ६३ ॥
गुञ्जाप्रमाणां तां खादेद्वह्निनीरानुपानतः।
ऐकाहिकं द्व्याहिकञ्च त्र्याहिकञ्च चतुर्थकम् ॥
ज्वरान् सर्वाञ्जयेदाशु राजचण्डेश्वराभिधः।
अभ्यङ्गोद्वर्तनं स्नानं तक्रौदननिषेवणम् ॥६५॥
घनचन्दनलेपञ्च तथा ताम्बूलचर्वणम्।
इक्षोः स्वरसपानञ्च कुर्याद्वै राजचण्डके ॥६६॥

रसायनस, ज्वराधिकारे।

भाषा—ताम्रभस्म, शुद्धपारा, गन्धकऔरनाग-भस्म येप्रत्येक १ तोला, शुद्धशिंगरिफ २ तोला लेकर सबकी मीलखर्णकज्जलीकर चित्रकफेकाढेसे एक रोजमर्दनकर एकएकरत्तीकीगोलियें बनाकररख छोडे । इसमेसे १–१ गोलीचित्रकफेरस अथवा काढेकेसाथ२-२घटकेबाददेनेसे ऐकाहिक, द्व्या हिक, त्र्याहिकऔरचातुर्थिक प्रभृति सबविषम-ज्वरोंको यह दूरकरताहै। इसमे अभ्यङ्ग, उद्वर्तन, शीतलजलसेस्नान, छाछभातकासेवनकरना। कपूर औरचन्दनकालेपदेना। तथा पानखानेकोदेना, अरि-कष्यासलगनेपर ईखकारसपीनेकोदेना ॥ २१ ॥

२२ चतुरङ्गलोहम्

मरिचभृङ्गतुरङ्गमसादया
त्रिफलजातिफलैललवङ्गकैः।
दलनेभवलातिबलाबला-
वरणनाम्बनगीरणतो रजः
सममनेन समञ्च समाक्षिका
जलदताम्रनलोहदिवाकराः।
समसिता असिता अथ सेविताः
किमिह रोगनयं न जयन्त्यमी ॥६८॥

स प.. स्वर्गाग।

नागबला, गंगेरन, बला, गजपीपल, वरना, खस, येप्रत्येक७तोले, अभ्रकभस्म, सुवर्णभस्म, लोहभस्म, औरताम्रभस्मयेप्रत्येक १तोलेलेकर सबको कूटकपड़छानकर सबकीबराबरशक्कर मिलादे। अथवावैसाही-रखछोड़े । इसमेंसे२मारो अथवा६मारो दूधकेसाथदेवे, शक्करमिलीहुई होतो६माशेसे १तोलेतकदेवे । इसके सेवनसे कौनऐसारोगहै जोकि नष्टनहो । इसयोगको बनातेसमय अभ्रकादिकी उपस्थिति रोगीकी अश-क्तिसे अथवा वैद्यकेपासनहोनेकीवजहसे नहोतो धन्वन्तरिभगवान्‌कानामलेकर बन्दाल, शुद्धधतूरेके-बीज, असलीअगर औरआककीजड़कीछाल डालकर कामचलालेना। जहांपररोगीको दस्तलगतेहों वहांपर-बन्दालकीजगह नागरमोथाडालना ॥ २२ ॥

२३ चतुराननो रसः

चूर्णं नागस्य वङ्गस्य ग्राह्यञ्च शुल्वलोहयोः ।
एतानि समभागानि नागवल्लीदलद्रवैः ॥६९॥
धत्तूरस्य च तोयेन काञ्जिकेन तथातपे ।
तथाच तुलसीनीरैः पुटं दद्यात्रिसप्तकम् ॥
निशाद्वं तरुणीमूलं नेत्रकं विश्वभेषजम् ।
कर्पूरश्च लवङ्गानि एलात्वक्पत्रभद्रकम् ॥७१॥
गन्धकं शुद्धसूतश्च समभागेन योजयेत् ।
तन्मर्द्यमभयाद्रावै भागांशो चित्रमूलकात् ॥
माषस्य च प्रमाणेन कुर्याद्वै वटकानि च ।
एकैकं भक्षयेत्प्राज्ञः सर्वव्याधिविनाशनम् ॥
चतुराननसंज्ञो वै रसो ख्यातो यतीश्वरैः ॥

१ ज्ञा, सर्वरोगे ।

भाषा—शुद्धनाग, वङ्ग, तांबेऔरलोहेकाचूर्ण इनसबको समभागलेकर नागऔरवङ्गकोगलाकर उसमेंपोस्तकाचूर्ण डालकर ताज़ेकाटेहुए बब्बूलके-डंडेसे चलाचलाकर४पहरमेंभस्मकरले औरउसमेंतांबे-औरलोहेकाचूर्णडालदे । इसकोपान, धतूरा, कांजी, तुलसीइनकेरसोंसे क्रमसेएकएकरोजघोटकर, गजपु-टकीआंचदेताजाय, इसप्रकार२०आंचदेवे । अखीरमे इनचारोंकेद्रवसे १रोज़घोटकर महागजपुटकी आंच-देवे, स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकररखलेवे । अथवा ऊपरकी चारोंधातुओंकीभस्मलेकर उपरोक्तरसोंसे धूपमें२१भावनाएंदेकर रखलेवे । फिरइसमें हल्दी, कपासकीजड़, सुगन्धवाला, सोंठ, उड़ायाहुआकपूर, लौंग, छोटीइलायची, तज, पत्रज, नागकेसर अथवा नागरमोथा, शुद्धगन्धक औरपारा येसब१-१भाग-लेकर पहिलेपारेगन्धककीकज्जलीकर ऊपरसे बाकी-सबचीजोंके चूर्ण तथा उपरोक्तभस्मऔरसबसे चतु-र्थांशचित्रककीजड़केचूर्णको मिलाकर एकपहरहरेंके-रसमें घोटकर १-१माशेकी गोलियें बनाकररखलेवे । इसमेंसे१-१गोलीतत्तद्रोगहरानुपानकेसाथदेनेसे यह समस्तरोगोंकानाशकरताहै ॥ २३ ॥

२४ चतुर्भद्ररसः

जातरूपरसगन्धकायसं
तुल्यमग्निपुटितं लघौ पुटे ।
कौकुभेन रजसा समीकृतं
सर्पिषा सहविलीढमादरात् ॥ ७४ ॥
यक्ष्मकासमपहन्ति हृद्रुजं,
रक्तपित्तगुदकीलपाण्डुताः ।
श्वासपीनसमुरःक्षतारुचि-
प्लीहशूलमनलस्य मार्दवम् ॥ ७५ ॥

लो प, यक्ष्मणि ।

भाषा—रजतभस्म, शुद्धपारदऔरगन्धक, लोह-भस्म येसबसमभागलेकर चित्रककेरससे १-२रोज़ घोटकर गोलाबनाय सुखाकर सम्पुटमेंबन्दकर लघु-पुटमेंआंचदेवे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर इसमें अर्जुनकीछालकाचूर्ण इसकीबराबर डालकर रखछोड़े । इसमेंसे १माशालेकर १तोलेघीमें मिला-कर चाटनेसेराजयक्ष्मजनितखांसी, हृद्रोग, रक्तपित्त, बवासीर, पाण्डुरोग, श्वास, पीनस, उरःक्षत, अरुचि, प्लीह, शूल, मन्दाग्नि येसब नष्टहोतेहैं ॥ २४ ॥

२५ चतुर्भद्रकरसः

मृतलोहदिननायगन्धकं
चारटीनिजरसेन भावितम् ।

पूर्ववत्पुटविधानमाधितं
त्र्यूपणेनसह भक्षितं नरः ॥ ७६ ॥
पक्तिशूलमुदराणि कामलां
शोथमामपवनातिसारकान् ।
वह्निमान्द्यमथ पायुकीलक-
प्लीहगुल्ममपि नाशयेदिदम् ॥ ७७ ॥
लो. प., पक्तिशूले ।

भाषा—शुद्धपारा, लोहभस्म, ताम्रभस्म, शुद्धगन्धक, येसबसमभागलेकर नीबूकेरसमे एकरोज़ मारनदिकर गोलाबनाकर सुखाकर लघुपुटमें आंच देवे । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर रखछोडे । इसमेसे ३रत्तीकीमात्रा त्रिकटुके३माशे चूर्णकेसाथ मधुमिलाकरखानेमे पक्तिशूल, उदर, कामला, शोथ आम, वातरोग, अतिसार, मन्दाग्नि, बवासीर, प्लीह, गुल्मइनको यहनष्टकरताहै ॥ २५ ॥

२६ चतुर्भुजो रसः (प्रथमः)

मृतसूतस्य भागौ द्वौ भागैकं हेमभस्मकम् ।
शिलाकस्तूरिकातालं प्रत्येकं हेमतुल्यकम् ॥
सर्वं खल्वतले क्षिप्त्वा कन्यया मर्दयेद्दिनम् ।
एरण्डपत्रैरावेष्ट्य धान्यगर्भे दिनत्रयम् ॥
संस्थाप्य च तदुद्धृत्य सर्वरोगेषु योजयेत् ।
एतद्रसायनवरं त्रिफलामधुमर्दितम् ॥ ८० ॥
वयथाग्निबलं खादेद्वलीपलितनाशनम् ।
अपस्मारे ज्वरे कासे शोषे मन्दानले क्षये ॥
हस्तकम्पे शिरःकम्पे गात्रकम्पे विशेषतः ।
वातपित्तसमुत्थांश्च कफजान्नाशयेद्द्रुतम् ॥८२॥
सर्वौषधिप्रयोगैर्ये व्याधयो न प्रसाधिताः ।
कर्मभिः पञ्चभिश्चैव मन्त्रौषधिप्रयोगतः॥८३॥
सर्वांस्तान्नाशयत्याशु वृक्षमिन्द्राशनिर्यथा ।
चतुर्भुजरसो नाम महेशेन प्रकाशितः ८४ ॥
र. सं., र. र., र. च., च., सर्वरोगे ।

बनाकर एरण्डकेपत्रोंसे अच्छीतरह लपेटकर धान्यराशिमें तीनरोज़रखकर निकालले । इसमेसे तीनतीनरत्ती त्रिफलाऔरमधुकेसाथखानेसे वली, पलित, अपस्मार, ज्वर, खांसी, शोष, मन्दाग्नि, क्षय, हाथ, सिरऔरतमामशरीरकाकम्प, वातजऔरकफजरोग, इन सबको यह नष्टकरताहै । जोरोग बहुतसीदवाओंके प्रयोगसे, पञ्चकर्मसे औरमन्त्रोषधियोंकेप्रयोगसे शान्त न हुएहों उनरोगोंको यह इसतरहनष्टकरताहै जैसे कि वृक्षोंको बिजली नष्टकरतीहै ॥ २६ ॥

२७ चतुर्भुजोरसः (द्वितीयः)

मृतकाभ्रसुवर्णगन्धकं
साधितं लघुपुटाग्निना समम् ।
योजितं समवराग्रमीकृतं
क्षौद्रलीढमखिलान् गदाञ्जयेत् .
लो. प., सर्वरोगे ।

भाषा—शुद्धपारा, अभ्रकभस्म, सुवर्णभस्म, शुद्धगन्धक, येसबसमभागलेकर घीकुंआरकेरसके रससेघोटकर गोलाबनाय लघुपुटकीआंचदेवे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर बराबरका त्रिफलाकाचूर्ण डालकर रखछोडे । इसमेसे १ माशामधुकेसाथ चाटनेसे यह समस्तरोगोंकोनष्टकरे ॥ २७ ॥

२८ चतुर्मुखोरसः (प्रथमः)
(चिन्तामणिचतुर्मुखः)

रसगन्धकलोहाभ्रं समं सूताद्धि हेम च ।
सर्वं खल्वतले क्षिप्त्वा कन्यास्वरसमर्दितम् ॥
त्रिफलातुलसीब्राह्मीरसैश्चापि विमर्दयेत् ।
एरण्डपत्रैरावेष्ट्य धान्यराशौ दिनत्रयम् ॥
संस्थाप्य च तदुद्धृत्य त्रिफलारससंयुतम्
एतद्रसायनवरं सर्वरोगेषु योजयेत् ।
वयथाग्निबलं खादेद्वलीपलितनाशनम् ॥
पौष्टिकं बलमायुष्यं पुत्रप्रसवकारकम् ॥
क्षयमेकादशविधं कासं पंचविधं तथा ।
दुष्टमेकादशविधं पाण्डुरोगान् प्रमेहकान्

शूलं श्वासञ्च हिकाञ्चमन्दाग्निञ्चाम्लपित्तकम्
अपस्मारं महोन्मादं सर्वाशांसि त्वगामयान् ॥
क्रमेण शीलितं हन्ति वृक्षमिन्द्राशनि यथा
जगताञ्च हितार्थाय चतुर्मुखमुखोदितः ॥

र स, ध, यो म, र मु, भै, र, वै क, र का, र चि, र क, वै. वि, रसचि., यो र, र. य, रसायन स, र च, वातव्याध्यधिकारे,रसेन्द्रकल्पद्रुमे पञ्चामृतेति नाम ।

टि०- भैषज्यरत्नावल्या धन्वन्तरौ च विशुद्ध रससिन्दूर तदर्धलौहमभ्रकमित्यादि पाठ लिखित्वा केवलकन्यारसेन भावना प्रदाय अयमेव पाठो लिखितः । पर तत्र लौहाभ्रयो सूतार्धभाग कृतोऽस्ति नामच चिन्तामणिचतुर्मुख स्थापित । सोऽपि छात्राणा व्यामोहापादक , पारदस्थाने सर्वत्रैव यदि रससिन्दूरो नियुज्येत तर्हि गुणाधिक्य तथापि भस्मप्रयोगे तदपेक्षयापि गुणाधिक्यमतोऽत्रैव रससिन्दूरं निक्षिप्य निष्पादितामय रस इति । तस्याप्यत्रैवान्तर्भाव , तत्र गन्धकस्थाने विशुद्धमिति पाठस्तु प्रमादजात ।लोहाभ्रयो प्रमाणेऽर्धापेक्षया सम्पूर्णदानेऽपि गुणाधिक्यमस्ति।

भाषा— शुद्धपारा, गन्धक, लोहभस्म, अभ्रकभस्म, येसबसमभाग औरपारेसेचतुर्थांश सुवर्णभस्म लेकर सबकीकजलीबनाकर घीकुआर, त्रिफला, तुलसीऔरब्राह्मी इनकेरसोंसे क्रमसेएकएकरोज़मर्दनकर गोलाबनाकर एरण्डकेपत्तोंमे लपेटकर सूतसे बाधकर धान्यराशिमे तीनरोजरखकर निकालले। फिर इसकीबराबर त्रिफलाकाचूर्णडालकर रखछोडे । इसमेंसे ½ माशा अथवा १ माशा मधुघृतवगैरहके साथ खानेसे वली, पलित, निर्बलता, बलहानि, एकादश लक्षणयुक्तक्षय, पाचप्रकारकाकास, क्षुद्रकुष्ठ, पाण्डु, प्रमेह, शूल, श्वास, हिक्का, मन्दाग्नि, अम्लपित्त, अपस्मार, भयंकर उन्माद, बवासीर, चमड़ीकेरोग, इनसबको यहनष्टकरदेताहै ॥ २८ ॥

२९ चतुर्मुखोरसः (द्वितीयः)

मृतं सूतं मृतं स्वर्णं द्वाभ्यां तुल्यां मनःशिलाम्
विमर्दयेच्च तैलेन चातसीसम्भवेन च ॥९३ ॥
तद्गोलं वस्त्रतो बद्ध्वा लेपयेच्च समन्ततः ॥
अतसीफलकल्केन दोलायन्त्रे त्र्यहं पचेत् ।
उद्धृत्य धारयेद्वक्रे जिह्वादन्तास्यरोगनुत् ॥[९४]

र. स, र च, र मु, मुखरोगे ।

भाषा—पारदभस्म,सुवर्णभस्मसमभाग,दोनोंकी बराबर शुद्धमैनसिल, इनसबको इकट्ठेकर अलसीके तेलसे एकदोरोजमर्दनकर गोलाबनाकर वस्त्रमेबांध अलसीकेकल्कमे चारोंतरफलपेटकर तीनरोज इसको दोलायन्त्रसे अलसीकेतैलमे ३ रोजपकाकर निकालकररखछोडे । इसमेसेमधुवगैरहमे गोलीबनाकर मुहमेरखनेसे मुह जिह्वा, तथादातकेसबरोग नष्टहोतेहैं॥

३० चतुर्मुखोरसः (तृतीयः)

मृतसूताभ्रकं तुल्यं राजावर्तं शिलाजतु ।
गुग्गुलुश्च शिला चैवं समांशं मधुमिश्रितम् ॥
भक्षयेन्माषमेकन्तु मुखवातप्रशान्तये ॥९५ ॥

ध रा., वै वि , मुखवाते ।

भाषा—पारदभस्म, अभ्रकभस्म, राजावर्त (लाजवर्द) शिलाजीत, गुग्गुल, मैनसिल, येसब समभागलेकर मधुमेमर्दनकर एकएकमाशेकी गोलीबनाकररखछोडे । इसमेसे एकएकगोलीमुहमेरखनेसे मुखकेतमामरोग नष्टहोवें ॥ ३० ॥

३१ चतुर्मुखोरसः (चतुर्थः)

ताप्यं खं द्विरदं क्ष्वेडं मृत्युञ्जयोक्तभावितम् ।
गुञ्जैका सन्निपातादिज्वरघ्नः श्रीचतुर्मुखः ॥
वरुणाश्वत्थराजार्कशिग्रुदारुनिशायुतम् ।
ज्वरविद्रधिपूरकार्थं पुरयोलोत्कर पिबेत् ॥

र चि , ज्वराधिकारे ।

भाषा—शुद्धसोनामाखी, अभ्रकभस्म, नागभस्म औरशुद्धबछनागइनको खरलकरके त्रिकटुऔरसमुद्रफलकेकाढ़ेकी सातसातभावनादेकरनिर्गुण्डीकेपत्तों केस्वरसकीदशभावनादेवें। फिरअमलोनिया, हरें और अदरखइनप्रत्येकके स्वरस अथवाकाढ़ोंकी तीनभावनायेंदेकर बकरा, मोर, औरमछलीके पित्तोंकीतीनतीनभावनायें देकरएकएकरत्तीकीगोलीबनाकेरखछोडे । इसमेसे१-१गोली तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथ देनेसे यह ज्वर, विद्रधि इनको नष्टकरताहै । इसको

पूर्ववत्पुटविधानसाधितं
त्र्यूषणेनसह भक्षितं नरैः ॥ ७६ ॥
पक्तिशूलमुदराणि कामलां
शोथमामपवनातिसारकान् ।
वह्निमान्द्यमथ पायुकीलक-
प्लीहगुल्ममपि नाशयेदिदम् ॥ ७७ ॥
लो. प, पक्तिशूले।

भाषा—शुद्धपारा, लोहभस्म, ताम्रभस्म, शुद्धगन्धक, येसबसमभागलेकर नीलकेरसमे एकरोज भावनादेकर गोलाबनाकर सुखाकर लघुपुटमें आंच देवे। स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर रखछोडे। इसमेसे ३रत्तीकीमात्रा त्रिकटुके३माशे चूर्णकेसाथ मधुमिलाकरखानेसे पक्तिशूल, उदर, कामला, शोथ आम, वातरोग, अतिसार, मन्दाग्नि, बवासीर, प्लीह, गुल्मइनको यहनष्टकरताहै ॥ २५ ॥

२६ चतुर्भुजो रसः (प्रथमः)

मृतसूतस्य भागौ द्वौ भागैकं हेमभस्मकम् ।
शिलाकस्तूरिकातालं प्रत्येकं हेमतुल्यकम् ॥
सर्वं खल्वतले क्षिप्त्वा कन्यया मर्दयेद्दिनम् ।
एरण्डपत्रैरावेष्ट्य धान्यगर्भे दिनत्रयम् ॥
संस्थाप्य च तदुद्धृत्य सर्वरोगेषु योजयेत् ।
एतद्रसायनवरं त्रिफलामधुमर्दितम् ॥ ८० ॥
तद्यथाग्निबलं खादेद्वलीपलितनाशनम् ।
अपस्मारे ज्वरे कासे शोषे मन्दानले क्षये ॥
हस्तकम्पे शिरःकम्पे गात्रकम्पे विशेषतः ।
वातपित्तसमुत्थांश्च कफजान्नाशयेद्ध्रुवम् ॥५२॥
सर्वौषधिप्रयोगैर्ये व्याधयो न प्रसाधिताः ।
कर्मभिः पञ्चभिर्थैर मन्त्रौषधिप्रयोगतः॥५३॥
सर्वांस्तान्नाशयत्याशु वृक्षमिन्द्राशनि र्यथा ।
चतुर्भुजरसो नाम महेशेन प्रकाशितः ५४ ॥
र. सं., र. सु., र. च., ध., उन्मादाधिकारे।

भाषा—पारदभस्म २भाग, सुवर्णभस्म, शुद्धमैनसिल, कस्तूरी, हरताल येप्रत्येक१भागलेकर सबकोखरलमेंडाल घीकुआरकेरससेमर्दनकर गोला बनाकर एरण्डकेपत्रोंसे अच्छीतरह लपेटकर धान्यराशिमें तीनरोजरखकर निकालले। इसमेसे तीन-तीनरत्ती त्रिफलाऔरमधुकेसाथखानेसे वली, पलित, अपस्मार, ज्वर, खासी, शोष, मन्दाग्नि, क्षय, हाथ, सिरऔरतमामशरीरकाकम्प, वातजऔरकफजरोग, इन सबको यह नष्टकरताहै। जोरोग बहुतसीदवाओंके प्रयोगसे, पञ्चकर्मसे औरमन्त्रौषधियोंकेप्रयोगसे शान्त न हुएहों उनरोगोंको यह इसतरहनष्टकरताहै जैसे कि वृक्षोंको बिजली नष्टकरतीहै ॥ २६ ॥

२७ चतुर्भुजोरसः (द्वितीयः)

सूतकाभ्रसुवर्णगन्धकं
साधितं लघुपुटाग्निना समम् ।
योजितं समवरासमीकृतं
क्षौद्रलीढमखिलान् गदाञ्जयेत्.
लो. प, सर्वरोगे।

भाषा—शुद्धपारा, अभ्रकभस्म, सुवर्णभस्म, शुद्धगन्धक, येसबसमभागलेकर घीकुआरगैरहके रससेघोटकर गोलाबनाय लघुपुटकीआंचदेवे। स्वाङ्गशीतलहोनेपर बराबरका त्रिफलाकाचूर्ण डालकर रखछोडे। इसमेसे १ माशामधुकेसाथ चाटनेसे यह समस्तरोगोंकोनष्टकरे ॥ २७ ॥

२८ चतुर्मुखोरसः (प्रथमः)
(चिन्तामणिचतुर्मुखः)

रसगन्धकलौहाभ्रं समं सूताङ्घ्रि हेम च ।
सर्वं खल्वतले क्षिप्त्वा कन्यास्वरसमर्दितम् ॥
त्रिफलातुलसीब्राह्मीरसैश्चानु विमर्दयेत् ।
एरण्डपत्रैरावेष्ट्य धान्यराशौ दिनत्रयम् ॥
संस्थाप्य च तदुद्धृत्य त्रिफलारससंयुतम्
एतद्रसायनवरं सर्वरोगेषु योजयेत् ।
तद्यथाग्निबलं खादेद्वलीपलितनाशनम् ॥
पौष्टिकं बल्यमायुष्यं पुत्रप्रसवकारकम् ॥
क्षयमेकादशविधं कासं पंचविधं तथा ।
कुष्ठमेकादशविधं पाण्डुरोगान् प्रमेहकान्

शूलं श्वासञ्च हिकाञ्चमन्दाग्निञ्चाम्लपित्तकम्
अपस्मारं महोन्मादं सर्वाशांसि त्वगामयान् ॥
क्रमेण शीलितं हन्ति वृक्षमिन्द्राशनि यथा
जगताञ्च हितार्थाय चतुर्मुखसमुदोदितः ॥

र स, ध, यो म र सु, भै. र, वै क, र का, र चि, र क, वै. चि, रसचि, यो र, र प, रसायन स, र च, वातव्याध्यधिकारे रसेन्द्रकल्पद्रुमे पञ्चामृतेति नाम ।

टि०- भैषज्यरत्नावल्या धन्वन्तरौ च विशुद्ध रससिन्दूर तदर्धलौहमभ्रकमित्यादि पाठ लिखित्वा केवलन्यासेन भावना प्रदाय अयमेव पाठो लिखित । परं तत्र लौहाभ्रयो सूतार्धभाग कृतोऽस्ति नामच चिन्तामणिचतुर्मुख स्थापित । सोऽपि ज्ञानाणा व्यामोहापादक, पारदस्थाने सर्वत्रैव यदि रससिन्दूरो नियुज्येत तर्हि गुणाधिक्य तत्रापि भस्म प्रयोगे तदपेक्षयापि गुणाधिक्यमतोऽत्रैव रससिन्दूर नि क्षिप्य निष्पाद्यतामम रस इति । तस्याप्यत्रैवान्तर्भाव, तत्र गन्धकस्थाने विशुद्धमिति पाठस्तु भ्रमात्सञ्जात । लोहाभ्रयो प्रमाणेऽर्धापेक्षया सम्पूर्णदानेऽपि गुणाधिक्यमस्ति।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, लोहभस्म, अभ्रकभस्म, येसबसमभाग औरपारेसेचतुर्थांश सुवर्णभस्म लेकर सबकीकज्जलीबनाकर घीकुआर, त्रिफला, तुलसीऔरब्राह्मी इनकेरसोंसे क्रमसेएकएकरोजमर्दनकर गोलाबनाकर एरण्डकेपत्तोंमें लपेटकर सूतसेबांधकर धान्यराशिमे तीनरोजरखकर निकालले ।फिर इसकीबराबर त्रिफलाकाचूर्णडालकर रखछोड़े । इसमेंसे ½ माशा अथवा १ माशा मधुघृतऔरहवेसाथ खानेसे वली, पलित, निर्बलता, बलहानि, एकादश लक्षणयुक्तक्षय, पांचप्रकारकाश्वास, क्षुद्रकुष्ठ, पाण्डु, प्रमेह, शूल, श्वास, हिक्का, मन्दाग्नि, अम्लपित्त, अपस्मार, भयकर उन्माद, बवासीर, चर्मकेरोग, इनसबको यहनष्टकरदेताहै ॥ २८ ॥

२९ चतुर्मुखोरसः (द्वितीयः)

मृतं सूतं मृतं स्वर्णं द्वाभ्यां तुल्या मनःशिलाम्
विमर्दयेच्च तैलेन चातसीसम्भवेन च ॥९३ ॥
तद्गोलं वस्त्रतो बद्ध्वा लेपयेच्च समन्ततः ॥
अतसीफलकल्केन दोलायन्त्रे त्र्यहं पचेत् ।
उद्धृत्य धारयेद्वक्त्रे जिह्वादन्तास्यरोगनुत् ॥९४॥

र. स., र च, र सु, मुखरोगे ।

भाषा—पारदभस्म,सुवर्णभस्मसमभाग,दोनोंकी बराबर शुद्धमैनसिल, इनसबको इकट्ठेकर अलसीके तैलसे एकरोजमर्दनकर गोलाबनाकर वस्त्रमेंबांध अलसीकेकल्कमे चारोंतरफलपेटकर तीनरोज इसको दोलायन्त्रसे अलसीकेतैलमें ३ रोजपकाकर निकालकररखछोड़े । इसमेंसेमधुबरावरहमे गोलीबनाकर मुहमेरखनेसे मुह जिह्वा, तथादांतकेसबरोग नष्टहोतेहैं॥

३० चतुर्मुखोरसः (तृतीयः)

मृतसूताभ्रकं तुल्यं राजावर्तं शिलाजतु ।
गुग्गुलुश्च शिला चैवं समांशं मधुमिश्रितम् ॥
भक्षयेन्माषमेकन्तु मुखवातप्रशान्तये ॥ ९५ ॥

व रा, वै चि, मुखवाते ।

भाषा—पारदभस्म, अभ्रकभस्म, राजावर्त (लाजवर्द) शिलाजीत, गुग्गुल, मैनसिल, येसब समभागलेकर मधुमेंमर्दनकर एकएकमाशेकी गोलीबनाकररखछोड़े । इसमेंसे एकएकगोलीमुहमेंरखनेसे मुखकेतमामरोग नष्टहोवें ॥ ३० ॥

३१ चतुर्मुखोरसः (चतुर्थः)

ताप्यं रसं द्विरदं क्ष्वेडं मृत्युञ्जयोक्तभावितम् ।
गुञ्जैका सन्निपातादिज्वरघ्नः श्रीचतुर्मुखः ॥
वरुणाश्वत्थराजार्कशिग्रुदारुनिशायुतम् ।
ज्वरविद्रधिपूत्कार्थं पुरगोलोत्कर पिबेत् ॥

र चि, ज्वराधिकारे ।

भाषा—शुद्धसोनामाखी, अभ्रकभस्म, नागभस्म औरशुद्धबछनागइनको खरलकरके त्रिकटुऔरसमुद्रफलकेकाढेकी सातसातभावनादेकरनिर्गुण्डीकेपत्तों केस्वरसकीदशभावनादेवें। फिरअमलोनिया, हर्रे औरअदरखइनप्रत्येकमेस्वरस अथवाकाथोंकी तीनभावनायेंदेकर बकरा, मोर, औरमछलीके पित्तोंकीतीनतीनभावनायें देकरएकएकरत्तीकीगोलीबनाकेरखछोड़े । इसमेंसे १-१गोली तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथ देनेसे यह ज्वर, विद्रधि इनको नष्टकरताहै। इसको

देनेकेबाद वरुण, पीपल, बड़ाआक, सहिजन, देवदारु, हल्दीइनकाकाढ़ाबनाकर उसमे गुग्गुलुऔरएलुआडालकरपिलानाचाहिये ॥ ३१ ॥

३२ चतुर्मुखोरसः (पञ्चमः)

शुद्धगन्धकरसाभ्रकायसं
क्षीरिसद्भजरसैः परिप्लुतम् ।
गोकरीषपुटितं लघौ पुटे
सेवितञ्च मधुना-यथाबलम् ॥ ९८ ॥
हन्ति शोथमतिसारपाण्डुतां
पक्तिशूलमुदराणि कामलाम् ।
वह्निमार्दवमुरःक्षतक्षयं
पायुजग्रहणिकामयादिकान् ॥ ९९ ॥
लो. प., अग्निमान्द्ये ।

भाषा—शुद्धगन्धक, पारा, अभ्रकभस्म, लोहभस्मयेसब समभागलेकर क्षीरीवृक्षोंके (अश्वत्थोदुम्बरप्लक्षवटनान्द्यादिभूरुहाः) दूधसेमर्दनकर गोला बनाय सम्पुटमे बंदकर लघुपुटकी आंचदेना । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर रखछोड़ना । इसमेसे १ रत्तीसे ३ रत्तीतक अग्निबलदेखकर मधुकेसाथदेनेसे शोथ, अतिसार, पक्तिशूल, उदररोग, कामला, मन्दाग्नि, उरःक्षत, ग्रहणी येसबरोग नष्टहोतेहैं३२॥

३३ चतुर्मुखोरसः (षष्ठः)

सूतहेमाभ्रकान्तानि गवां क्षीरेण मर्दयेत् ।
त्रिदिनं क्षीरकाकोल्या मर्दितं दिवसत्रयम् ॥
ततोलघुपुटं दद्याद्गुञ्जामात्रं प्रयोजयेत् ।
सितामधुभ्यामथवा त्रिफलाक्षौद्रसंयुतम् ॥
वीर्यवृद्धिं बलं पुष्टिं कान्तिञ्चापि करोति च ।
मेहानां नाशनं श्रेष्ठं परं वृष्यं रसायनम् ॥
टो., रसायने ।

भाषा—शुद्धपारा, सुवर्णभस्म, अभ्रकभस्म, कान्तलोहभस्म सब समभागलेकर गायकेदूध और क्षीरकाकोलीकेरससे तीनतीनरोज़मर्दनकर गोलाबनाकर सुखाकरलघुपुटमे आंचदेवे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर रखछोड़े । इसमेसे एकएकरत्ती शक्करऔर मधुकेसाथ अथवा त्रिफलाऔरमधुकेसाथ देनेसे बल, वीर्यऔरकान्तिइनका अभाव, कृशता, प्रमेह और क्षय इनको यह नष्टकरताहै ॥ ३३ ॥

३४ चतुर्मुखोरसः (सप्तमः)

आदौ धान्याभ्रकं कृत्वा तुषाम्ले भावयेत्ततः ।
समाकृष्य द्वितीयेऽह्नि पेषयेच्च शिलातले ॥
पुनर्ध्मातं क्षिपेत्क्षीरे पेषयेत्तदनन्तरम् ।
क्षीरेण पेषयेद्धर्मे धारणं पुटनं तथा ॥१०४॥
भूयोभूयो विधातव्यं यावन्निश्चन्द्रकं भवेत् ।
भावयित्वा क्षिपेद्धर्मे कन्यकादलवारिणा ॥
एवं जयन्तिकाद्रावै भावयित्वा क्षिपेत्ततः ।
शुष्के सति पुटं देयं यावन्निश्चन्द्रकं भवेत् ॥
पुटेत्पुटाद्विनिष्कृष्य रुचकेन तुषाम्बुना ।
वङ्कनालेन तीव्राग्नौ ताडयित्वा प्रपिष्य च ॥
ततः सूतं समं गन्धं व्योम सौवर्चलन्तथा ।
एतच्चतुष्टयं तुल्यं कृत्वा खल्वेन मर्दयेत् १०८
मूषामध्ये विनिःक्षिप्य वक्त्रं तस्य निरुध्य च ।
ततः पुटं प्रदातव्यं कुञ्जराख्यं प्रयत्नतः ॥
स्वाङ्गशीतलमुद्धृत्य चूर्णं कृत्वा सदा बुधैः ।
भागाः पञ्च विभीतस्य धात्री च द्विगुणा मता ।
चतुर्गुणा भवेत्पथ्या वसुभागावशेषित ।
क्काथेन तेन तच्चूर्णं रसस्य परिभावयेत् ॥१११
पञ्चविंशतिवारांश्च शोषयित्वा पुनःपुनः ।
मार्कवस्य निजैस्तोयैस्तावद्वारान्विभावयेत् ॥
एवं भावितसूतस्य रक्तिकाः पञ्च भक्षयेत् ।
मधुना प्लवितश्चूर्णं प्रातःप्रातर्दिनेदिने ॥ ११३
यावद्भवेद्रसोऽजीर्णस्त्र्यूपणं भक्षयेत्तदा ।
गुञ्जाषट्कप्रमाणेन रसाजीर्णनिवृत्तये ॥११४
शालयो मुद्गयुक्ताश्च गोधूमा भक्षणे हिताः ।
घृतं गवां तथा क्षीरं रसपथ्यमुदाहृतम् ॥
हन्ति वातं कफं शूलमम्लपित्तमरोचकम् ।
कामलां पाण्डुरोगञ्च यक्ष्माणं चापि कर्षति ॥
ज्वरं पञ्चविधं गुल्मं कासं श्वासं हलीमकम् ।
क्षयश्चतुर्मुखः श्रीमान् सर्वरुक्शान्तिकारकः ॥
रससागरे, सर्वरोगे ।

भाषा—वज्राभ्रककोपहिलेथान्याभ्रककर तुषाम्लमेएकरोज़डुबाकर दूसरेरोज़निकालकर शिलापरअच्छीतरह पीसकरटिकड़ियाबनालेवे,औरसुखाकर धमनकरावे, लालहोनेपर दूधमेबुझावे फिरउसीदूधमे मर्दनकराकेटिकड़िया बनाकर सुखाकरधमनकराके दूधमेबुझावे। इसतरहजबतकनिश्चन्द्रनहो तबतक करताजाय फिर घीकुंआरऔरजैतकेरसोंसे मर्दनकरके टिकड़ीबनाकर सुखाकर धमनकरावे औरबुझावे। इसतरह बारम्बारकरे। फिरबिजोरा, तुषाम्बुइनमेबुझावे औरपेषणकरे, फिरइसकाबहुततीव्रअग्निमेंधमनकरावे।फिरशुद्धपारा, गन्धक, पूर्वकीहुईअभ्रकभस्म औरसंचलइनचारोंको समभागलेकर खूबमर्दनकर अन्धमूषाकेभीतररखकर मुंहबन्दकर गजपुटकीआंचदे। स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर इससेपचगुनाबहेड़ा, द्विगुणआंवले औरचारगुनी हर्रे इनकोजरकुटकर अठगुनापानीदेकर इसकेसमभागावशिष्टकाढ़ेसे पूर्वरसको मर्दनकरे औरसुखावे। इसतरह पचीसबारकरे। इसकेबाद इसीतरहभंगरेके रसकी पचीसभावनाएदेकर सुखाकरखरलकरके रखछोड़े।यह चतुर्मुख रस तैयारहुआ इसमेसे ५–५ रत्ती मधुकेसाथमिलाकर रोज़सुबहकेसमयखावे, कदाचित् रसकाअजीर्णहोजायतो ६ रत्तीत्रिकटुकाचूर्णखावे, पथ्यमे सफेदचावल, मूंग, गेहूं, औटायाहुआगायकादूधऔरमांसरसदेवे। इसकेसेवनसे कफशूल, अम्लपित्त, अरुचि, कामला, पाण्डु, यक्ष्मा, ज्वर, पाचप्रकारकागुल्म, कास, श्वास, हलीमकऔरक्षय, ये सबरोगनष्ट होते है ॥ ३४ ॥

३५ चतुर्मूर्तिरसः

सूतकं गन्धकं लोहं विषं चित्रकपत्रकम् ।
विदारी रेणुका मुस्ता एला ग्रन्थिककेशरम् ॥
फलत्रयं त्रिकटुकं शुल्बभस्म तथैव च ।
एतानि समभागानि सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत् ॥
ग्रहण्यां पाण्डुरोगे च दातव्यं मधुना सह ।
अतिसारे क्षये कासे प्रमेहे विषमज्वरे ॥
नानानुपानै र्दातव्यश्चतुर्मूर्ती रसोत्तमः ॥१२०

यो. र. ग्रहण्यधिकारे।

भाषा—शुद्धपाराऔरगन्धक, लोहभस्म, शुद्धबछनाग, चित्रक, पत्रज, विदारी, रेणुका, नागरमोथा, इलायची, पिपलामूल, केसर, त्रिफला, त्रिकटु, ताम्रभस्मयेसब समभागलेकर पहिलेपारदगन्धककीनीलवर्णकज्जलीकरके सबचीजें मिलाकररखछोड़े। इसमेसे४रत्तीसेलेकर ८रत्तीतक मधुकेसाथदेनेसे संग्रहणी, पाण्डु, अतिसार, क्षय, कास, प्रमेह, विषमज्वर इनसबको यह दूरकरताहै। इसमेअनुपान तत्तद्रोगोचितीदेखकर बदललेना ॥ ३५ ॥

३६ चतुःसममण्डूरम्

शुद्धा लोहमलाज्यमाक्षिकसिता-
भागाः समा मानतः,
पात्रे ताम्रमये दिनान्तमथितं
संस्थापयेदातपे ।
पश्चात्तद्घनतां प्रणीय रजनीमेकां बहिः स्थापयेत्
पात्रे ताम्रमये निधेयमथवा पात्रे हविर्भाविते ॥
पश्चान्माषचतुष्टयं प्रतिदिनं
जग्ध्वा जलं शीतलं
पेयं भोजनमध्यमादिविरतौ
स्वच्छन्दभोज्यै र्नरैः ।
जेतुं शूलहुताशमान्द्यकसनश्वासाम्लपित्तज्वरो-,
न्मादापस्मृतिमेहसर्वजठराजीर्णादिसर्वा रुजः

भै. र., ध., शूलाधिकारे।

भाषा—मण्डूरभस्म, घी, मधु, शक्करयेसबअतिस्वच्छ समभागलेकर ताम्बेकेपात्रमे एकदिनमन्थनकरके धूपमेरखछोड़े। जबगाढ़ाहोजाय तबएकरातओसमेरखदे, फिरताम्बेकेपात्रमेघीलगाकररखले। इसमेसे रोज़४-४माशे सुबहखाकर ऊपरठंडापानीपीवे अथवाभोजनकेआदि, मध्यऔरअवसानमे लेवे। इसमे भोजनमेंपरहेजकी कोई रुकावटनहींहै। इसकेसेवनकरनेसे शूल, मन्दाग्नि, कास, श्वास, अम्लपित्त,

ज्वर, उन्माद, अपस्मार, प्रमेह, समस्तउदर, अजीर्ण येसबनष्टहोते हैं ॥ ३६ ॥

३७ चतुःसमरसः (प्रथमः)

सूतगन्धकदिवाकराम्बुदा-
स्तुल्यभागमिलिता लघौ पुटे ।
साधिताखिरुद्रशङ्खभस्मना
तुल्यभागमिलितेन संस्थिताः ॥ १२३
योजिता घृतलवेन मर्दिताः
कोष्णमम्बु पिबतोऽनु पायुजान् ।
हन्ति वह्निजडतातिसारकं
पक्तिशूलमथ साममारुतम् ॥ १२४ ॥

लो प, (स) सामवाते ।

भाषा—शुद्धपारागन्धकऔरताम्रभस्म, अभ्रकभस्म येसबसमभागलेकर जङ्गलीसूरणकेरस अथवापानीसे घोटकर गोलाबनाकर शरावसम्पुटमेरख दो सेरकण्डोंकीआचदेना । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर त्रिकटु, शङ्खभस्म येप्रत्येकपूर्वकल्ककी बराबर मिलाकर ६–६रत्तीकीमात्रा घीमे मिलाकर चाटकर थोड़ागरमपानी पीनेसे बवासीर, मन्दाग्नि, पक्तिशूल औरसामवायु इनसबको यह नष्टकरताहे ॥ ३७ ॥

३८ चतुःसमरसः

सूतगन्धकविषंवराटकं मर्दयेतसमभागतोदिनम् चित्रकार्द्रपयसाऽथशोपयेत्प्रतिक्षिपेचतत्सुदृढेऽथभाजने ॥ ताम्रपत्रममलं न्यसेन्मुखेमृत्स्नया च कुरु सन्धिरोधनम् ।
याममेकमथ तं पचेच्छनै र्निक्षिपेचजलमूर्ध्वभाजने ॥ ताम्रपात्रकुहरे रसो भवेच्छूलजन्तुहरणोजरापहः ॥ १२६ ॥

र. दी, शू ।

भाषा—शुद्धपारा,गन्धकऔरबछनाग,कौडीभस्म येसब समभागलेकर चित्रकऔरअदरखकेरससेपीसकर गोलाबनाकर सुखाकर इसगोलेकेबराबर बहुतपतलाताम्बेकापत्र लपेटकर हडीमेरखदे । औरहडीकेऊपरसीधाढकनदेकर कपडमिट्टीकर चूल्हेपरचढाकर ढकनमेपानीभरदे । औरनीचेसे साधारणआचदेवे । पानीगरमहोनेपर निकालकर ताज़ाभरदे,स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर रखछोड़े । इसमेसे १–१ रत्तीअदरखकेसाथ अथवा किसीभीशूलहरानुपानकेसाथदेनेसे यह शूलऔरकृमियोंको नष्टकरताहै ॥३८

३९ चतुःसमलोहम्

अभ्रं ताम्रं रसं लौहं गन्धकं संस्कृतं पलम् ।
सर्वमेतत्समाहृत्य यत्नतः कुशलो भिषक् ॥
आज्ये पलद्वादशके दुग्धे वस्वरसङ्ख्यके ।
पक्त्वा तत्र क्षिपेच्चूर्णं सुपूतं घनवाससा ॥
विडङ्गत्रिफलावह्नित्रिकटूनां तथैव च ।
पिष्ट्वा पलोन्मितानेतानथ सम्मिश्रितान्नयेत् ॥
ततः पिष्ट्वा शुभे भाण्डे स्थापयेच विचक्षणः ।
आत्मनः शोभने चाह्नि पूजयित्वा रविं गुरुम् ॥
घृतेन मधुनालोड्य भक्षयेन्मापकादिकम् ।
अष्टौ मापान् क्रमेणैव वर्धयेच समाहितः ॥
अनुपानं प्रयोक्तव्यं नारिकेलजलं पयः ।
जीर्णे लोहितशाल्यन्नं मुद्गमांसरसं तथा ॥
भक्षयेद्घृतसंयुक्तं सद्यः शूलाद्विमुच्यते ।
हृच्छूलं पार्श्वशूलञ्च सामवातं कटीग्रहम् ॥
गुल्मशूलं शिरःशूलं योगेनानेन नाशयेत् ॥

र स, ध, र क, रसायनस, भै र, र सु, र र., नि र, चि म, र च, र चि, वै क, र का, यो त, यो र, शूलाधिकार ।

भाषा—अभ्रकभस्म, ताम्रभस्म, शुद्धपाराऔरलोहभस्म येसबएकएकपल, शुद्धगन्धक४पल, इनसबकी नीलवर्णकज्जलीकर १२पलघीऔर ६० पल गायकादूध डालकर छोटेकीकड़ाहीमे पकावे । जबदूधका खोआहोजायतब विडङ्ग, त्रिफला, चित्रक, त्रिकटु,इनप्रत्येककाचूर्ण एकएकपल डालकर सबकोअच्छीतरहमिलादे । फिरचिकनेबर्तनमे रखछोड़े औरअपनेजन्मनक्षत्रमेग्रहशुद्धिदेखकर सूर्यऔरगुरुकीपूजाकरके घीऔरमधुकेसाथ १माशामिलाकर खाय औरइसकोधीरे२बढ़ाकर ८माशेतकलेजाय । इसकाअनुपान नारियलकाजलहै । भोजनमे लाल

चावल,मूंग,मांसरस, अधिकघीडालकरखावे । इसके- सेवनसे बहुतजल्दी शूल,हृच्छूल,पार्श्वशूल,आमवात, कटिग्रह,गुल्मजन्यशूल,शिर शूल येसब नष्टहोतेहैं ॥

४० चतुःसागरो रसः

हेमभानुरसगन्धकं समं
काकमाचिरसेन्द्रवाप्लुतम् ।
साधितं लघुपुटेकेदूधमेऽके
योजितं नाकर रखछोड़ामामयम् ॥१३४॥

को प (?) धुकेसाथ मिलाक

भाषा— प्रभृति स्म, ताम्रभस्म, शुद्धपाराऔर गन्धक येसबसमभागलेकर सबकोकज्जलीकर मकोयकेरसमेघोटकर गोलाबनायसुखाकर सेरभरकण्डोंकी आचदेवे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर इसकी १-१रत्ती तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथदेनेसे यह समस्त रोगोंको दूरकरताहै ॥ ४० ॥

४१ चन्दनादिलोहम्

रक्तचन्दनबर्हिष्ठपाठोशीरकणाशिवाः ।
नागरोत्पलधात्रीभिस्त्रिमदेन समन्वितम् ॥
लोहं निहन्ति विविधान्समस्तान्विषमज्वरान् ॥

र स, र छु, र च, भै र, विषमज्वरे । र चि, यो म, ? सि., विषमज्वराङ्कुशलोहमितिनाम ।

भाषा—लालचन्दन, सुगन्धवाला (तगरगठोला गु०), पाठा, खस, पीपल, हर्रे, सोंठ, कमलगट्टा, आवले, चित्रक, विडङ्ग, नागरमोथा येसबसमभाग, इनसबकीबराबर लोहभस्मलेकर सबकोमिलाकररखछोड़े । इसमेसे १माशाभाग, भटकटैया, धतूरेकेपत्र इनके कल्ककेसाथ देनेसे यह समस्तविषमज्वरोंको नष्टकरताहै ॥ ४१ ॥

४२ चन्द्रकलारसः (महान्)

प्रत्येकं तोलमादाय सूतं ताम्रं तथाभ्रकम् ।
द्विगुणं गन्धकञ्चैव कृत्वा कज्जलिकां शुभाम्॥
मुस्तादाडिमतोयेन केतकीमूलवारिणा ।
सहदेव्याः कुमार्याश्च पर्पटोशीरमागधि१३७॥
श्रीखण्डं सारिवा चैषां समानं चूर्णकं क्षिपेत्।
द्राक्षाफलकषायेण सप्तधा परिभावयेत् १३८॥
छायाशुष्कं विधायाथ वटी कार्या चणोपमा ।
महाचन्द्रकला नाम्ना रसेन्द्रोऽयं निरूपितः ॥
अम्लपित्तप्रशमनः प्रदरध्वंसकारकः ।
अन्तर्बाह्यमहादाहविध्वंसनघनाघनः ॥१४० ॥
ग्रीष्मकाले शरत्काले विशेषेण प्रशस्यते ।
रसमूर्च्छारक्तपित्तपित्तज्वरदवानलः ॥१४१॥
मूत्रकृच्छ्राणि सर्वाणि प्रमेहानपि दुस्तरान् ।
हरत्येष रसो नूनं देहेचन्द्रकलाप्रदः १४२॥

र. को., रसचि, र क ल, र च, वै चि, र. प्र, नि र, व. रा, र सु, वै. चि, (ल), र. र स, रक्तपित्ताधिकारे । यो. र, रसायनस, नि र, मूत्रकृच्छ्रे । वै र, टो, यो त, दाहाधिकारे । तथाच चन्द्रकलानाम-क्रान्तिसूतस्थाने कान्त नियोजितम् ।

भाषा—शुद्धपारा, ताम्रभस्म, अभ्रकभस्म ये प्रत्येक १-१ तोला, शुद्धगन्धक २तोला, लेकर पहिले पारे औरगन्धककी नीलवर्णकज्जलीकर सबचीजेंमिलाकर नागरमोथा, अनार, केतकीकी जड़, सहदेवी, घीकुआर इनकेरसोंसे १-१ रोज मर्दनकर पित्तपापड़ा, खस, पीपल, चन्दन, सारिवा इनप्रत्येकका एकएकतोलाचूर्ण इसमे मिलाकर द्राक्षकेकाढ़ेकी सातभावनाएं देकर छायामे सुखाकर चनेप्रमाणगोलियें बनाकररखछोड़े । यह महाचन्द्रकलारस तैयारहुआ । इसमेसे अग्निबलदेखकर १ गोलीसे ३ गोलीतक पित्तहरानुपानकेसाथ देनेसे अम्लपित्त, प्रदर, बाहरऔरभीतरकादाह, रसजन्यमूर्च्छा, रक्तपित्त, पित्तज्वर, समस्तमूत्रकृच्छ्र, समस्तदुर्जयप्रमेह येसब नष्टहोतेहैं ॥ ४२ ॥

४३ चन्द्रकलावटी (प्रथमा)

एला सकर्पूरसिता सधात्री
जातीफलं शाल्मलिगोक्षुरौ च ।
सूतेन्द्रवङ्गायसभस्मसर्व-
मेतत्समानं परिभावयेच ॥ १४३ ॥
गुडूचिकाशाल्मलिकाकषायै-
र्निष्क्वार्धमाना मधुना ततश्च ।

यद्वा गुटी चन्द्रकलेति नाम्ना
मेहेषु सर्वेषु नियोजनीया ॥ १४४ ॥

र. सं. क., र. क, यो. र., भै. र., वै. चि., यो. म., र. दी., र. प्र., रसायनसं., र. का., र. मु., यो. चि., नि. र., र.र.दी., चि. र. म., र. सं. टी., र. क. ल., वृ. यो. त., र. कौ., प्रमेहाधिकारे।

टि०—टोडरानन्दादिषु ग्रन्थेषु प्रमेहकुठारेति नाम। वै. चिन्तामणौ कर्पूरसितास्थाने कस्तूरीसितेतिपाठः। यो. म. सितास्थाने सुधानियोजिता तदज्ञानाद्वास्यात्पाठभ्रंशाद्वा स्यात्।

भाषा—इलायची, कपूर, मिश्री, आंवले, जायफल, मोचरस, गोखरू, शुद्धपारा अथवा रससिन्दूर, वङ्गभस्म, लोहभस्म, येसबसमभागलेकर गिलोय, सेमल, इनके क्वाथोंसे १-१ भावनादेकर दोदोमाशेकीगोलियां बनाकर मधुकेसाथदेनेसे समस्त प्रमेहदूरहोतेहैं ॥ ४३ ॥

४४ चन्द्रकलावटी (द्वितीया)

तारञ्च हेम त्रपुनागशुल्वं
शुद्धं रसेन्द्रं गगनञ्च लोहम्।
कटुत्रयं वत्सकहेमबीजं
कर्पूरजातीफलवंशजातम् ॥ १४५ ॥
कस्तूरिकाचन्दनजातिपुष्प-
सितासमानं विजया च चान्द्रम्।
सनागवल्लीरसपाभपुष्पं
यद्वा वटी टङ्कमिता विधेया ॥१४६॥
देया दिनान्ते घृतदुग्धयुक्ता
नपुंसकानाञ्च करोति वीर्यम्।
यामद्वयं वीर्यविबन्धनाय
सेयं गुटी चन्द्रकलेति नाम्ना ॥ १४७

रसायनसं.,

भाषा—रजतभस्म, सुवर्णभस्म, वङ्गभस्म, नागभस्म, ताम्रभस्म, शुद्धपारा, अभ्रकभस्म, लोहभस्म, त्रिकटु, इन्द्रजव, अथवा कुरैयाकी छाल, धतूरेकेबीज, शुद्धकपूर, जायफल, वंशलोचन, कस्तूरी, चन्दन, जावित्री, मिश्री, भांग, बाकुचीके बीज, येसब समभागलेकर कूटकपड़छानकरलेना, पारेको धातुओंऔरवंशलोचनकेसाथ १-२ दिन घोटना, जिसमेंकिपाराअलगनरहे, फिरसबचीजें मिलाकर १-२ पहरघोटकर पानकेरससे दोपहर घोटकर चारचारमाशेकी गोलियें बनाकर रखछोड़े इनमेंसे सन्ध्याकेसमय १ गोली देकर घीऔर दूध पिलावेतो इससेनपुंसकोंकोभीधर्क पलकामेच्छा उत्पन्न होकर दोपहरतक वीर्यस्तः कुशल नाहै ॥ ४४ ॥

४५ चन्द्रकान्तरसः (दुग्धे वत्सरसः)

पलत्रयं मृतं ताम्रं सूतमेकं [illegible] घनवास म्।
त्रिकटुत्रिफलाचूर्णं प्रत्येकञ्च पलंपलम् ॥१४८
निर्गुण्ड्याश्चार्द्रकद्रावे वह्निद्रावे विमर्दयेत्।
दिनैकं तद्विशोष्याथ तुषाग्नौ स्वेदयेद्दिनम् ॥
समुद्धृत्य विचूर्ण्याथ वाकुचीतैलमर्दितम्।
त्रिदिनं भावयेत्तेन निष्कैकं भक्षयेत्सदा १५०
चन्द्रकान्तरसो नाम्ना कुष्ठं हन्ति न संशयः।
तैलं [illegible]बीजोत्थं वह्निगन्धकसैन्धवैः॥
अनुपानं प्रकर्तव्यं कल्कं वा वाकुचीभवम्

र. चि., चि. क., र. क. ल., र. मं., र. मो., र. मु., र. का., कुष्ठाधिकारे। रसकल्पलतायां काकणकुष्ठे।

भाषा—ताम्रभस्म३पल, पारदभस्मअथवारससिन्दूर १पल, शुद्धगन्धक२पल, त्रिकटु, त्रिफला १-१ पल, इनसबको इकठेकर संभालू, अदरख औरचित्रक, इनके रससे १-१रोज़मर्दनकर गोला बनाय सुखाकर सम्पुटमेंबन्दकर एकदिनतुषोंकी अग्निमें स्वेदनकरे। स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर बाकुचीकेतैलमें ३रोजमर्दनकर इसमेंसे४-४माशेकी मात्राकरजनीजकेतैलकेसाथदेवे । इसकेसेवनमें समस्तकुष्ठ नष्टहोतेहैं ॥ ४५ ॥

४६ चन्द्रकान्तरसः (द्वितीयः)

मृतसूताभ्रकं तीक्ष्णं ताम्रं गन्धं समंसमम्।
स्नुहीक्षीरे दिनं मर्द्यं ततस्तु माषमात्रकम् ॥
मधुना मर्दितं सेव्यं लोहपात्रे दिनेदिने।
सूर्यावर्तादिकांस्तूर्णं शिरोरोगान्विनाशयेत् ॥

र. सं, र. क., र. चं, र. सु., र. क. ल., यो. म., टि०—रसकल्पलताया मृतसूताभ्रकं तीक्ष्णं ताम्रं गन्धं समं समम् इत्यस्य स्थाने मृतसूताभ्रकं तीक्ष्णं मुण्डं ताम्र मृतं समम् इतिपाठान्तरम्, तथाच श्रीसूर्येति नाम स्थापितम्, यो. म., पञ्चामृतेति नाम।

भाषा—पारदभस्म, अभ्रकभस्म, लोहभस्म, ताम्रभस्म और शुद्धगन्धक येसबसमभागलेकर इनकीनीलवर्णकज्जलीकर थूहरकेदूधमे १रोज़मर्दनकर एकएक माशेकी गोलियांबनाकर रखछोडे। इनमेसे १गोली लोहेकेपात्रमे मधुकेसाथ मिलाकर खानेसे सूर्यावर्त, अर्धावभेदक प्रभृति शिरकेरोगोंको यह दूरकरताहै ॥ ४६ ॥

४७ चन्द्रकान्तरसः (तृतीयः)

रसगन्धकवैक्रान्तं तारहेम समंसमम्।
त्रिगुणं लोहकान्ताभ्रं त्रिफलावारिमर्दितम् ॥
गोलकं छायया शुष्कं त्रिपुटं स्वाङ्गशीतलम्।
उशीरचन्दनाम्भोभिस्त्रिःसप्त च विभावयेत् ॥
एकगुञ्जमिदं सेव्यं द्राक्षाखर्जूरमाक्षिकैः।
स्त्रीणां प्रदरदोषञ्च कुष्ठमेहञ्च नाशयेत् १५६॥
कटिशूलं चाङ्गवातं दाहतापञ्च नाशयेत्।
अनुपानविशेषेण वातपित्तहरं परम् ॥
प्रोक्तो मदनगोपालैश्चन्द्रकान्तरसो ह्ययम् १५७

र. क. यो.,

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, वैक्रान्तभस्म, रजतभस्म, सुवर्णभस्म, येसबसमभागलेकर लोहभस्म, कान्तपाषाणभस्मऔर अभ्रकभस्म येसबतीनतीनभाग लेकर इनसबकी नीलवर्णकज्जलीकर त्रिफलाकेकाढ़ेसे एकरोज़मर्दनकर गोलाबनाय सुखाकर सम्पुटमेबन्दकर लघुपुटकीआंचदेवे। ऐसेतीनपुटदेकर स्वाङ्गशीतलहोनेकेबाद निकालकर खसऔरचन्दनकेकाढ़ेसे २१ भावनाएं देकर१-१ रत्तीकी गोलियें बनाकररखछोडे। इनमेसे१-१गोली द्राक्ष-छुहारेऔरमधुकेसाथ खानेसे स्त्रियोंकाप्रदर, कुष्ठ, कटिशूल, अङ्गवात, दाहयुक्तज्वर, इनको यह नष्टकरताहै। अनुपानविशेषसेवायुऔरपित्तको नष्टकरताहै ॥ ४७ ॥

४८ चन्द्रप्रभो रसः (सङ्कोचगोलः) १

पलत्रयं सूतकगन्धकस्य
पलान्यथ त्रीणि कटुत्रयस्य।
निःक्षिप्य खल्वे त्रिदिनानि घृष्टं
खरांशिकाचित्रकविश्वतोयैः।
तं मूकमूषास्थितगोलकञ्च
पचेद्दिनैकन्तुपवह्नियोगात्।
गुञ्जाद्वयं रक्तविकारजाते
सङ्कोचगोलाख्यरसोऽयमुक्तः १५९ ॥

रसेन्द्रम, र., रक्तविकारे।

भाषा—शुद्धपाराऔरगन्धक ३-३पल, त्रिकटु-३पल, सबकोखरलमेडाल कठगूलर चित्रकऔर अदरख इनके काढ़ोंसे एकएकरोज़मर्दनकर गोलाबनाय-सुखाकर अन्धमूषामेरखकर तुषाग्निमे एकरोज़पकावे। स्वाङ्गशीतलहोनेपर २-२रत्तीकीमात्रा मधुवगैरहके साथदेनेसे समस्तरक्तविकार दूरहोतेहैं ॥ ४८ ॥

४९ चन्द्रप्रभोरसः (द्वितीयः)

पलं सूतात्तथात्रीणि गन्धकात्कल्कयेत्खलु।
त्र्यूषणाच्च तथा त्रीणि चित्रकस्य पलन्तथा ॥
काकोदुम्बरिकाक्षीरैः सर्वमेकत्र मर्दयेत्।
मर्दयित्वा च गुटिकां मधुना सह कारयेत् ॥
माषमात्रश्च सूतोऽयं सर्वकुष्ठनिवारणः।
देहशुद्धिं पुरा कृत्वा गुटिकाञ्च ततो भजेत् ॥
एष चन्द्रप्रभो नाम सर्वकुष्ठहरो रसः।
दृष्टप्रत्ययकः साक्षाद्देवीशास्त्रानुसारतः १६३॥
हन्ति श्वासं तथा कासं क्षयं पाण्डुं सकामलम्
अर्शांसि क्षैण्यशूलानि सन्निपातान्सुदारुणान् ॥

रससागरे, सर्वरोगे।

भाषा—शुद्धपारा १पल, शुद्धगन्धक३पल, इनकी नीलवर्ण कज्जली बनाले फिर त्रिकटु३पल, चित्रक१पल, इनसबको इकट्ठेकर कपड़छानकरके कठगूलरकेदूधसे एकरोज़ मर्दनकर सुखाकर मधुके-साथ १माशेकीगोलियें बनाकर रखछोड़े। पञ्चकर्मसे

देहकोशुद्धकर इनमेसे १-१गोली कुष्ठहरानुपानके-साथदेनेसे यह समस्तकुष्ठ, श्वास, कास, क्षय, पाण्डु, कामला, बवासीर, क्षीणता, शूलऔर सन्निपात इनसबको दूरकरताहै ॥ ४९ ॥

५० चन्द्रप्रभारसः

चन्द्रप्रभां तुगाक्षीरीं सैन्धवञ्च शिलाजतु ।
कौशिकञ्चाक्षमानन्तु हेमारं रौप्यमभ्रकम् ॥
माक्षिकं शाणमात्रञ्च मधुना परिमर्दयेत् ।
ततो द्विवल्लमानेन वटिकाः परिकल्पयेत् ॥
अनुपानविशेषेण योजितोऽयं महारसः ।
सर्वान् क्षुद्रगदान्हन्ति प्रमेहानपि दुस्तरान् ॥
वातव्याधीनशेषांश्च पित्तजान् कफसम्भवान् ।
चिरप्रणष्टमग्निञ्च दीपयेज्जनयेद्बलम् ॥१६८॥

श्रा वि, भै. र, क्षुद्ररोगे।

भाषा—बाकुची, कचूर, वशलोचन, सेंधानमक, शिलाजतु, गुग्गुलयेप्रत्येक १—१तोला, सुवर्णभस्म, पीतलभस्म,रौप्यभस्म,अभ्रकभस्म,सोनामाखी, येसब ४-४ माशेलेकर मधुसेमर्दनकर ६—६ रत्तीकी गोलियें बनाकररखछोडे ।१—१गोलीअनुपानविशेषसे देनेसे समस्तक्षुद्ररोग, दुस्तरप्रमेह, तमामवातव्याधि, पित्तज औरकफजव्याधि, दुस्तरमन्दाग्नि इनको यह दूरकरताहै ॥ ५० ॥

५१ चन्द्रप्रभावटी (प्रथमा)

मृतलोहं पलद्वन्द्वं लोहांशः शुद्धगुग्गुलुः ।
द्वयोस्तुल्या सिता योज्या त्रिभिस्तुल्यं शिलाजतु
तवक्षीर पलैकन्तु ह्यन्ये कर्षांशकाः शृणु ।
विडङ्गं त्रिफला त्र्यूषं भूनिम्बो गजपिप्पली ॥
द्वे निशे पिप्पलीमूलं देवदारु सुवर्चलम् ।
सैन्धवं धान्यकं ताप्यं कर्चूरोऽतिविषाऽमृता ॥
ताप्यं स्वर्जी यवक्षारं वचा मुस्ता च पत्रकम् ।
दन्ती त्रुटिः सूक्ष्मचूर्णं मधुना गुटिकां कृताम् ॥
निष्कमात्रां सदा खादेन्नाम्ना चन्द्रप्रभां वटीम् ।
सर्वार्शांसि निहन्त्याशु पाण्डुरोगं भगन्दरम् ।
कृच्छ्रान्मेहान् क्षयं कासं नानारोगहरा परा ॥

वै चि, प्रमेहे।

टि०—अस्या मात्रा एककार्षिकयुक्ता तथाप्येतस्मिन् समये अस्या मात्राया न सन्ति सर्व भाजनान्यतो निष्कप्रमाणादारम्भ कर्तव्य इत्यस्माक सम्मतिरतो मूले कर्षस्थाने निष्क स्थापित ।

भाषा—लोहभस्म, शुद्धगुग्गुलु२—२पल,मिश्री ४पल, शिलाजीत८पल, वशलोचन१पल, विडङ्ग, त्रिफला,त्रिकटु,चिरायता, गजपीपल, हल्दी,दारुहल्दी, पिपलामूल,देवदारु,सचल, सेंधानमक, धनिया,सोनामाखी,कचूर,अतीस,गुडूची, रजतमाक्षिक, सज्जीखार, जवाखार,वच,नागरमोथा, पत्रज, दन्तीमूल, इलायची, येप्रत्येक १—१तोलालेकर कूटकपडछानकर मधुमे १—२रोजघोटकर ४—४माशेकीगोलियें बनाकररखछोडे । इनमेसे एकएकगोली तत्तद्रोगहरानुपानके-साथदेनेसे सबप्रकारकेबवासीर, पाण्डु, भगन्दर, मूत्रकृच्छ्र,प्रमेह,क्षय,कासइनसबको यह नष्टकरतीहै ॥

५२ चन्द्रप्रभावटी (द्वितीया)

चन्द्रप्रभा वचा मुस्तं भूनिम्बामृतदारुकम् ।
हरिद्रातिविषा दार्वी पिप्पलीमूलचित्रकौ ॥
धान्याकं त्रिफला चव्यं विडङ्गं गजपिप्पली ।
व्योषं माक्षिकधातुश्च द्वौ क्षारौ लवणत्रयम् ॥
एतानि शाणमात्राणि प्रत्येकं कारयेद्बुधः ।
त्रिवृद्दन्तीपत्रकञ्च त्वगेला वंशरोचना ॥
प्रत्येकं कर्षमात्रञ्च कुर्यादेतानि बुद्धिमान् ।
द्विकर्षं हतलोहं स्याच्चतुः कर्षा सिता भवेत् ॥
शिलाजत्वष्टकर्षं स्यादष्टौ कर्षास्तु गुग्गुलोः ।
एभिरेकत्र संचूर्णैः कर्तव्या गुटिका शुभा ॥
चन्द्रप्रभेति विख्याता सर्वरोगप्रणाशिनी ।
प्रमेहान्विंशतिं कृच्छ्रं मूत्राघातं तथाश्मरीम् ॥
विबन्धानाहशूलानि मेहनग्रन्थिमर्बुदम् ।
अण्डवृद्धिं तथा पाण्डुं कामलाञ्च हलीमकम् ॥
अन्त्रवृद्धिं कटेःशूलं कासं श्वासं विचर्चिकाम्

कुष्ठान्यर्शांसि कण्डूश्च प्लीहोदरभगन्दरौ १८१
दन्तरोगं नेत्ररोगं स्त्रीणामार्तवजां रुजम् ॥
पुंसां शुक्रगतान्दोषान्मन्दाग्निमरुचिं तथा ॥
वायुं पित्तं कफं हन्याद्बल्या वृष्या रसायनी ।
चन्द्रप्रभायां कर्षस्तु चतुः शाणो विधीयते ॥

भै. र, धा, चि र भ, नि र, ग नि, वृ यो- त, वं र, र क, र चि, र कौ, रसायनस, र का, चि क, भा प्र, यो र, यो म, टो, एषुग्रन्थेषुप्रमेहाधिकारे, नि र, र च, ध, र को, र स, र. सु, र र, यो म, एषुग्रन्थेषुअर्शोऽधिकारे । केचित्सूतम- न्धाभ्र प्रत्येकं पलमितं ददति गुणोत्कर्षाय । यमकुत्रचिदनु- पानविषये पठन्ति । "भक्तस्य पूर्वं सततं प्रयोज्या तदा- नुपान त्वथ मस्तुपानम् । आनो रसो जाङ्गलजो रसो वा पयोऽथवा शीतजलानुपानमिति ।

भाषा—वायुवीर्जबीजअथवाकचूर, वच, नागर- मोथा,चिरायता,गिलोय,देवदारु, हल्दी, अतीस, दारु- हल्दी,पीपल, पिपलामूल, चित्रक, धनिया, त्रिफला, चव्य,विडङ्ग,गजपीपल, त्रिकुटु,सोनामाखी,सज्जीखार, यवक्षार,सेंधा, साभर, सचलयेप्रत्येक३माशे, निशोत, दन्तीमूल,पत्रज,तज, इलायची, वंशलोचन,येप्रत्येक१ तोला,लोहभस्म२तो., मिश्री४तो., शुद्धशिलाजीत ८ तो.,शुद्धगुग्गुल८तो.,लेकर पहिलेगुग्गुलको दश- मूलअथवा गुडूचीकेक्वाथमे गलाकर सबचीजें इसमेमिलाकर २–३रोजघोटे जिसमेकि इसकारग एकदमकालाऔरचमकदारहोजाय फिर१माशासे २ माशेतककी गोलियें बनाकररखछोडे । इनमेसे १–१ गोली लत्तद्रोगहरानुपानकेसाथ देनेसे २०प्रकारके प्रमेह,मूत्रकृच्छ्र,मूत्राघात,पथरी,विबन्ध, आनाह,शूल, मेहनग्रन्थि,अर्बुद,अण्डवृद्धि,पाण्डु, कामला, हलीमक, अन्त्रवृद्धि, कटिशूल,कास, श्वास, विचर्चिका,तमाम- कुष्ठ,बवासीर, कण्डू,प्लीहा, उदर, भगन्दर, दन्तरोग, नेत्ररोग, स्त्रियोंकेआर्तवकीपीडा, पुरुषोंकेशुक्रगतदोष, मन्दाग्नि, अरुचि, वात, पित्तऔरकफकृतरोगोंको यह दूरकरतीहै ॥ ५२ ॥

५३ चन्द्रप्रभावटी (तृतीया)

मृतसूताभ्रकं लोहं नागं वङ्गं समंसमम् ।
एलाबीजं लवङ्गश्च जातीकोषफलन्तथा १८४॥
मधुकं मधुयष्टी च धात्री दाडिमशर्करे ।
कर्पूरंखादिरंसारंशताह्वाकण्टकारिका ॥१८५॥
अम्लवेतसकं तुल्यं दैनिकं लाङ्गलीद्रवैः ।
भावयेद्दधिदुग्धेन नागवल्ल्यारसै दिनम् ॥१८६
वटिका बदरास्थ्यामा कार्या चन्द्रप्रभा परा ।
भक्षयेद्वटिकामेकां सर्वमेहकुलान्तिकाम् १८७॥
धात्रीपटोलपत्रोत्थं कषायं चामृतायुतम् ।
सक्षौद्रं भक्षयेच्चानु सर्वमेहप्रशान्तये ॥ १८८ ॥

र चि., ध, र स, र. का, र सु, प्रमेहाधिकारे ।
टि०–मृतसूताभ्रक लोहमिति श्लोकस्य स्थाने रसकाम- धेनौ मृतसूतक कासीसमेलाजातीफलन्तथा इत्यर्धश्लोक एव दृश्यते तत्र त्रुटिरस्तीति प्रतिभाति, बहुग्रन्थसम्वादादयमे- वपाठ साधु ।

भाषा—पारद-अभ्रक-लोह-नाग-वङ्गइनकीभ- स्में,इलायची,लौंग, जावित्री, जायफल, दोनों मुलहठी (अभावमेद्विगुण), आमले, अनार, शक्कर, कपूर, कत्था,सौंफ,भटकटैया, अमलवेतयेसब समभागलेकर सबकोकूटकपडछानकर कलिहारी, दही, दूध,पानका- रसइनसबसे १–१रोजमर्दनकर छोटेबेरबराबर गोलि- येंबनाकर रखछोडे । इनमेसे१–१गोलीखाकर ऊपरसे आंवले,पटोलपत्रऔरगिलोय इनप्रत्येकके १–१तोलेकाचतुर्गुणितजलमे क्वाथकरके चतुर्थां- शावशेषरहनेपर ठढाहोनेपर इसमे१तोलामधुमिलाकर पीवेतो सबप्रकारके प्रमेह इससे नष्टहों ॥ ५३ ॥

५४ चन्द्रप्रभावटी (चतुर्थी)

बोलं जातिफलं मधूकयुगलं सारं तथा खादिरं
कर्पूरामलकेशटीमहसुताघोण्टाऽम्लसारःसिता ।
कासीसं भवबीजदाडिमसहा सर्वं समं कल्पितं,
प्रत्येकं दधिदुग्धलाङ्गलिरसैस्तुम्बस्य मुद्गस्य च
रसेन भावितं तस्य गुटिका सम्प्रकल्पिता ।
जयेच्चन्द्रप्रभा नाम तीव्रान्मेहादिकान्गदान् ॥

र र. स, र क ल, व वा, यो म, र सु, र. को, र. र, र क, र का, प्रमेहे । यो म, बोलस्थाने एला नियोजिता, र. कामधेनौ चन्द्रप्रभ नाम ।

भाषा—बोल (एलुआ अथवा हीराबोल) जायफल, महुआ, खैरकाहीर अथवा कत्था, कपूर, आंवला, कचूर, शतावर, सुपारी, अम्लवेत, मिश्री, कसीस, धतूरेकेबीज, अनार, मुद्गपर्णी, माषपर्णी, येप्रत्येक समभागलेकर कूटकपड़छानकर दही, दूध, करिहारी, तुम्बी, भृङ्गराजकेस्वरस अथवाक्वाथोंसे १-१ रोज़मर्दनकर १-१ माशेकीगोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेसे १-१ गोलीदुग्धवगैरहके साथदेनेसे अत्यन्तबढ़ेहुए प्रमेहोंको यह नष्टकरती है ॥ ५४॥

५५ चन्द्रप्रभावटी (पञ्चमी)

शुद्धसूतं द्विधा गन्धं मर्द्यं निम्बुमयूरयोः।
दृढं द्रवैः सगोमूत्रै र्दिनैकं वाकुचीद्रवैः ॥
मुस्तपिण्डे विनिःक्षिप्य तं रुद्ध्वा भूधरे पचेत् ॥
पश्चादुद्धृतन्तु तचूर्णं चूर्णाद्दशगुणं क्षिपेत्।
चूर्णितं वाकुचीबीजं गोमूत्रे मर्दयेद्दिनम्।
द्विनिष्कां वटिकां खादेच्छ्वित्रकुष्ठविनाशिनीम्।
ख्याता चन्द्रप्रभा ह्येषा कुर्याचक्रेणभोजनम्
काष्ठोदुम्बरिकामूलं जलं घृष्टं पिबेदनु ॥

र. का., र. र. म., वै. चि., वृष्टे।

टी०—वैद्यचिन्तामणौ एतस्मिन्स्थानेऽस्य रसस्य चन्द्रप्रभारस इतिनामस्थापितमत्र च वटीति, तत्र रसाच्छतगुणं बाकुचीबीजमत्र च दशगुणमिति भेदः कृतोऽस्ति, स तु लेखकप्रमादाच्छुद्धः पाठस्तैः समागादिति इति बोद्धव्यम्।

भाषा—शुद्धपारा १ भाग, शुद्धगन्धक २भा., इनदोनोंकी कज्जलीकर नीबू, अपामार्गइनकेरस, गोमूत्र, बाकुचीस्वरस इनसे एकएकरोज़क्रमसे मर्दनकर नागरमोथेके पिण्डमेंरखकर सम्पुटमेंबन्दकर भूधरपुटमे रखकर १०-१५ सेर कण्डोंकी आंचदे। स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर इससेदशगुणी बाकुचीकेबीजोंकाचूर्णडालकर गोमूत्रसे १ रोज़मर्दनकर आठ ८ माशेकीगोलियें बनाकररखछोड़े। इनमेंसे १-१ गोली कठगूलरकीजड़ १ तोलेपानीमेंपीसकर इसकेसाथदेवे, हलकेखानपभोजनदेवेतो इनसेश्वेतकुष्ठजाताहै॥ ५५ ॥

५६ चन्द्ररुद्रोरसः

एकवीरा शङ्खपुष्पी गोजिह्वा हरिणीक्षुरी।
विष्णुक्रान्ता कण्टकारी जीवन्ती क्षीरसारिवा ॥
मेघनादो देवदारु ब्राह्मी वीरा तु दन्तिका ॥
सर्पाक्षी वेतसं नीला पनसं काकमाचिका ॥
मुनिपत्रद्रवैस्तेषां द्वित्राणां चार्द्रकै र्दिनम्।
मर्दयेत्सूतकं गाढं मृत्पात्रे तै द्रवैः पचेत् ॥
करीषाग्नौ दिवारात्रौ स्वाङ्गशीतलमुद्धरेत्।
एतत्तुल्यं शुद्धगन्धं मर्द्यं वाकुचिकाद्रवैः १९८
तद्बीजोत्थैः कषायै र्वा दिनान्ते वटकीकृतम्।
चन्द्ररुद्रो रसो नाम्ना निष्कार्द्धश्चर्चिकापहः ॥

र. सु, र. का., वृष्टे।

भाषा—वाह्मखेखसा, शङ्खपुष्पी, जङ्गलीगोभी, हिरणखुरी, विष्णुक्रान्ता, भटकटैया, जीवन्ती, अनन्तमूल, कांटेवालीचौलाई, देवदारु, ब्राह्मी, क्षीरविदारी, दन्तीमूल, सर्पाक्षी, बेत, नील, पलाश, मकोय औरअगस्त्यपत्र इनके यथाप्राप्ति रसोंसेमर्दनकर मिट्टीकेपात्रमेंडालकर इन्हीं रसोंकाचौथाईकरपकावे। जब पकतेपकतेगोलाबनजाय तबगोलेकोसम्पुटमेंबन्दकर अच्छीतरह ३-४कपड़मिट्टीदेकर सुखाकर कुक्कुटपुटमें करीषकी(८पहर)आंचदेवे। स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर बराबरकागन्धकमिलाकर बाकुचीकेकाढ़ेसेमर्दनकरे, दशभावनाबीजोंकेकाढ़ेसे भावनादेवे फिरइसकी २-२माशेकीगोलीबनाकर बाकुचीकेक्वाथकेसाथदेनेसे यह विचर्चिकाकुष्ठको दूरकरताहै॥५६॥

५७ चन्द्रशेखरो रसः (प्रथमः)

अभ्रकं लोहताम्रञ्च मण्डूरं लोहभस्मकम्।
सामान्यं रोचनं बाला समभागञ्च चूर्णितम् ॥
गिरिकर्णीरसे यामं मर्दयेन्माषमात्रकम्।
बालज्वरहरः प्रोक्तो रसोऽयं चन्द्रशेखरः ॥

रसायनसं, बालज्वरे।

भाषा—अभ्रक-लोह-ताम्र-मण्डूर-कान्तलोहइनसबकोभस्में, सुनासुहागा, गोरोचन, सुगन्धवाला (तगरगंठोड़ागु०) येसब समभागलेकर इकट्ठाखरलकर

अपराजिताकेरसमे १पहरमर्दनकर एकएकमाशेकी-गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेसे १-१ गोली अपराजिताकेरसकेसाथ अथवामुद्राबकेरसकेसाथ अभावमे सभाल्लूकेरसकेसाथदेनेसे यह बालकोंकेज्व-रको नष्टकरताहै ॥ ५७ ॥

५८ चन्द्रशेखरो रसः (वृहन्) (द्वितीयः)

सूतटङ्कणमरिचं तुल्यं द्विगुणगन्धकः ।
सर्वैस्तुल्या सिता पित्तै र्भावयेच्छागमाहिषैः ॥
मात्स्यैस्तथा शिवापित्तै र्भूयोभूयस्तथा द्रवैः॥
मुण्डी ब्राह्मी गदव्यालौ गिरिकर्णी गवादिनी
सर्वज्वरहरश्चायं विशेषादग्निवर्धनः ।
आर्द्रकस्य रसेनैव दद्याद्रक्तिद्वयं पुनः॥२०४॥
शर्करोत्थं पिबेच्चानु शीतं वा सर्वदा पिबेत् ।
ये रसाः पित्तसंयुक्ताः प्रोक्ताः सर्वत्र शम्भुना
जलसेकावगाहाद्यै र्बलिनस्ते तु नान्यथा२०५॥

र. क., रसचि., र. र. स., र. क. यो., र. को., ज्वराधिकारे।

टि०-रसचि., र. र. स., र. क यो , र. को., एषुग्रन्थेषु जलमञ्जरीतिनाम। तस्मिन्नसौ गन्धकसममानः । अन्यानि वस्तूनि सर्वाण्यपि समानानि । रोहितमत्स्य, ब्राह्मी-कुष्ठमुण्डी-चित्रकेन्द्र-वारुणीनिर्गुण्डीरसैः क्रमशः सप्तभावनाः सन्ति। अत्र (चन्द्रशेखरे)तदपेक्षया पित्तत्रा ब्राह्म्यादिजाश्च सन्ति अधिकाः भावनाः । अतः स रसोऽत्रैवान्तर्भावनीयः, द्विगुणगन्धके भक्तिश्चेत्ति क्षिप्यतामत्रैव स इति सर्वं समञ्जसम्।

भाषा—शुद्धपारा,भुनासुहागा,मरिच१-१तोला, शुद्धगन्धक२तोला,मिश्रीसबकेबराबर मिलाकर बकरा, भैंसा,मछली,लोमड़ी इनके पित्त गोरखमुण्डी, ब्राह्मी, कुठ, चित्रक अपराजिता,इन्द्रायणइनप्रत्येककी १-१ भावनादेकर दोदोरत्तीकीगोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेसे १-१गोली अदरखकेरसकेसाथदेकर शकर-काशरबत पिलानेसे समस्तप्रकारके ज्वरनिवृत्तहोकर अग्निबढ़ताहै।इसरसकेदेनेकेबाद रोगीकेशिरपरजलकी धारादेनी अत्यावश्यकहै । क्योंकिजोपित्तघटितयोगहैं वे जलसेकावगाहनकेबिना अपना ठीककाम नहीं करते ॥ ५८ ॥

र. धा. ५५

५९ चन्द्रशेखरो रसः (तृतीयः)

शुद्धसूतं द्विधागन्धं सर्पाक्षी शङ्खपुष्पिका ।
गोजिह्वा क्षीरिणी नीली पलाशश्च रुदन्तिका
मुनिर्निम्बःकाकमाची विष्णुक्रान्ता च मुस्तकम्
सर्वं सम्मर्दयेद्द्रावै र्दिनैकं तप्तखल्वके ॥२०७॥
पर्पटीरसवत्पाच्यं गन्धं ताप्यं क्षिपेत्पुनः ।
प्रत्येकं पर्पटीतुल्यं सहदेवीविदारिका २०८॥
हस्तिकन्दामृतामुण्डीद्रवैरत्तं मर्दयेद्दिनम् ।
कषाये दशमूलस्य पुटेत्तुल्येन पिण्डितम् ॥
समूलपत्रशाखाश्च देवदालीं विचूर्णिताम् ।
त्रिफलां वाकुचीबीजं पञ्चाङ्गोत्तरवारुणीम्
छायाशुष्कं समश्चूर्णं पुंमूत्रेण पिबेत्सदा ।
शतारुष्के गलत्कुष्ठे ह्यनुपानं सुखावहम्॥२११

र. का, कुष्ठाधिकारे।

भाषा—शुद्धपारा१भाग, गन्धक२भाग, लेकर नीलवर्णकज्जलीकर सर्पाक्षी, शङ्खपुष्पी, वनगोभी, खिरनी, कालादाना, पलाश, रुदन्ती, अगस्त्य, निम्ब, मकोय, अपराजिता, नागरमोथा, इनसबके यथासम्भव स्वरसअथवाक्वाथोंसे तप्तखल्वमे एकए-करोज़मर्दनकर पर्पटीकीतरह जातिकापाहीमेगलाकर गन्धकऔरसुवर्णमाक्षिक बीररसमर्दितराबरडालकर एकजीवहोनेपर उतारकरवल्लयार्द्रकेण।मेंकिफिरसेक जलीहोजाय, फिरस मर्दयेद्यामसाशेद, हस्तिकन्द गिलोय, गोरखमुण्डलुपानविशेष इनप्रत्येकके यथासम्भवस्वरसअथवाक्वाथोंसे१-१रोज़मर्दनकर ब-न्दालकापञ्चाङ्ग, त्रिफला, बाकुचीकेबीज, और-इन्द्रायणकापञ्चाङ्ग इनकोछायाशुष्ककर समभागलेकर कज्जलीकेबराबरमिलाकर १-२रत्तीभरकर रखछोड़े। इसमेसे ३माशेमधुवगैरहमेचाटकर ऊपरसेपुरुषका-मूत्रपिलावेतो शतारुष्क औरगलत्कुष्ठ नष्टहोतेहैं ५९

६० चन्द्रसुधारसः

स्वर्णसिन्दूरताम्राभ्रवङ्गलोहकमाक्षिकाः ।
भस्मितास्तुल्यमानास्ते शुद्धकर्पूरमर्दिताः ॥
मुस्तापर्पटकोशीरचन्दनोदीच्यनागरैः ।

भाविताखिस्ततः कृष्णाद्राक्षैलायष्टिमाक्षिकैः ॥
ससितैरवलीढास्ते रक्तिकाद्वयमात्रकाः ।
घोरां तृष्णां ज्वरं दाहं मूर्च्छां हिक्कां वमिं तमिम्
हन्याच्चन्द्रसुधा नामप्रदद्याल्लाजलेपिकाम् २१४

रसायनसार,

भाषा—स्वर्णसिन्दूर, ताम्र-अभ्रक-वङ्ग-लोह-सोनामाखीइनकीभस्में, येसबसमभागलेकर नागरमोथा, पित्तपापड़ा, खस, चन्दन, सुगन्धवाला, सोंठ इनके क्वाथोंसे तीनतीनभावनाएंदेकर दोदोरत्तीकी-गोलियें बनाकररखछोड़े । इनमेंसे १-१गोली पीपल, द्राक्ष, इलायची, मुलहठी, शक्करऔरमधुकेसाथदेनेसे घोरतृष्णा, दाहपूर्वकज्वर, मूर्च्छा, हिक्का, वमन, तम इनसबको यह दूरकरताहै । पथ्यमें खीलोंकीपेयादेनी ॥ ६० ॥

६१ चन्द्रसूर्यरसः (प्रथमः)

तुत्थेन तुल्यः शिवजश्च गन्धो
जम्बीरनीरेण विमर्दनीयः ॥
दिनत्रयं मेलय तेन तुल्यं
व्यो. रं. ..पिध्यति चन्द्रसूर्यः२१५॥
वल्लो त्रिचिन्तामणी एचलम्बं
दलेमत्स्यापितमनषगाल्यवल्लयाः ।
दुग्धं हि च दशगुणमि वः पाटस्तैः सामारैयर-
रसेन ये: ॥ २१६ ॥
-शुद्धपारा १ भाग
तक्रं सग... ..... नास्तु
द्राक्षाम्बुना पथ्यमनन्तरोक्तम् ।
रोधे:वरायाः सलिलेन शूले
जम्बीरनीरेण वराजलेन ॥ २१७ ॥
अपस्मृतावत्र नियोजनीय-
मभ्यञ्जनं निम्बपयोभवाभ्याम् ।
घृतौदनं सादिह भोजनाय
जम्बीरनीरेण निहन्ति गुल्मम् २१९॥
हिङ्ग्वम्लिकानिम्बुरसेन देयं
प्लीहोदरे स्यादिह तक्रभक्तम् ।
स्तम्भार्थमस्मिन्ससितं पयःस्या-
द्गुडो नियोज्यो वमनप्रशान्त्यै ॥

र. र. स., र. सु., र. क. यो. (चन्द्रार्कः),

भाषा—शुद्धतुत्यक, पाराऔरगन्धक समभागलेकर जंभीरीकेरसमे तीनदिनमर्दनकर सुखाकर इसकीबराबर त्रिकटुकाचूर्णमिलाकर खूबमर्दनकररखछोड़े । यह चद्रसूर्यरसतैयारहुआ । इसकीतीनरत्तीपानकेसाथ१घंटापहिलेदेनेसे विषमज्वर नष्टहोतेहैं । इसकेऊपरपथ्यदूधदेना । शीतज्वरमे अदरखकेरसकेसाथदेकरछाछपिलाना । सगर्भास्त्रीको द्राक्षाकेक्वाथकेसाथदेकरछाछपिलाना, मलावरोधमे त्रिफलाकेकाढ़ेकेसाथदेना । निम्बपत्रकल्कअथवातन्मज्जाकेतैलको मक्खनमेमिलाकर अभ्यङ्गकरना, घीकेसाथभातपथ्यमेदेना । जम्भीरीकेरसकेसाथगुल्मकोनष्टकरताहै, हींगऔरइमलीकेरसकेसाथप्लीहमेदेना । औरछाछभातखिलाना । मलरोकनेकेलिये शक्करऔरदूधकेसाथदेना वमनकेलिये गुड़केसाथदेना ॥ ६१ ॥

६२ चन्द्रसूर्यरसः (द्वितीयः)

तुत्थदीप्ये समे योज्ये सूर्यक्षीरेण सप्तशः ।
भावयेन्माषकं देयं वान्तिमाप्नोति शीघ्रतः ॥
रेचनात्यन्तिके वान्त्या सुखी भवति मानवः ।
काकमाचीरसे दत्ते शीघ्रतो वशमाप्नुयात् ॥

र. क. यो. वमनात्ययिके

भाषा—तुत्यऔरअजवाइनदोनोंसमभागलेकर सातबार आकके दूधसे भावनादेकर १ माशा पानीके साथदेनेसे तत्क्षणवमनहोगी । रेचनकेअतियोगमे इससेउल्टीहोकर आदमी सुखी होगा । वमनका अतियोगहोजायतो३—४तोला मकोयकारसदेनेसेबन्द होजायगा ॥ ६२ ॥

६३ चन्द्रसूर्यात्मको रसः

सूतकं गन्धकं लोहमभ्रकञ्च पलंपलम् ।
शङ्खटङ्कवराटौ च प्रत्येकार्धपलं हरेत् ॥ २२२॥
गोक्षुरबीजचूर्णं च पलैकं तत्र दीयते ।
सर्वमेकीकृतं चूर्णं वाष्पयन्त्रे विभावयेत् २२३
पटोलं पर्पटं भार्गी विदारी शतपुष्पिका ।

कुण्डली दण्डिनी वासा काकमाचीन्द्रवारुणी ॥
वर्षाभूः केशराजश्च शालिश्ची द्रोणपुष्पिका ।
प्रत्येकार्धपले द्रावैः भावयित्वा वटीं कुरु २२५
चतुर्दश वटीः खादेच्छागीदुग्धानुपानतः ।
गहनानन्दनाथोक्तश्चन्द्रसूर्यात्मको रसः २२६
हलीमकं निहन्त्याशु पाण्डुरोगश्च नाशयेत् ।
जीर्णज्वरं सविषमं रक्तपित्तमरोचकम् ॥२२७
शूलं प्लीहोदरानाहमष्ठीलागुल्मविद्रधीन् ।
शोथं मन्दानलं कासं श्वासं हिक्कां वमिं भ्रमम् ॥
भगन्दरोपदंशौ च दद्रुकण्डूव्रणापचीः ।
ऊरुस्तम्भं दाहतृष्णेआमवातंकटीग्रहम् २२९॥
युक्त्या मद्येन मण्डेन मुद्गयूषेण वारिणा ।
गुडूचीत्रिफलानासाकाथनीरेण वा क्वचित् ॥

भै. र, र. क., र चं., र स, र सु., भ, पाण्डुविकारे ।

टि०—मूले समस्तस्य चतुर्दशवटिकाविधानमुक्तं परन्तद्वर्तमानसमयविरुद्धमत कल्पसाधनप्रकारेण कोष्ठशुद्धिं विधायानन्तर छागीपयोभुग्भूत्वा अर्धकर्षादारम्भ करणीय इत्यस्माकं सम्मति । कैश्चिन्महाशयैर्गुञ्जैकमानवटिकाविधान लिखित तत्तु चतुर्दशवटी खादेदिति वाक्याद्वटीविधानप्रमाणान्तराभावाच्चतत्कथनमुन्मत्तप्रलपनमिव प्रतिभाति ।

भाषा—शुद्धपाराऔरगन्धक, लोहभस्म, अभ्रकभस्म येप्रत्येक १-१पल, शङ्ख सुहागा, कौड़ी इनकीभस्म आधा २ पल, गोखरू १ पललेकर सबकोकूटकपड़छानकर कपड़ेमेपोटलीबान्ध दोलायन्त्रसेगरमपानीमे १-२ पहरस्वेदनकर निकालकर कटुपरवल, पित्तपापड़ा, भारङ्गी, विदारी, सौंफ, गुडूची, ब्रह्मदण्डी, अडूसा, मकोय, इन्द्रायण, इटसिट, भंगरा, सरहटी, गूमा इनप्रत्येकका २-२ तोलेरसडालकर घोटकर आधेआधेतोलेकी गोलियेंबनाकर (यद्यपिइससमस्तकीमूलमे १४ गोलीबनानीलिखी है परयह आजकलके ज़मानेकेलिये असह्यमात्रा है । क्योंकि १ गोलीमे १ तोलेसे अधिकतोधातुओंकीभस्मआवेगी जोआजकलकेज़मानेमे २-४ सेरअन्नकी जिसकीखुराकहो वहभलेंही हज़मकरसक्ताहै औरकेलियेतो यहअसम्भवजैसाहै) रखछोड़े । इनमेसे कोष्ठशुद्धिकरके एकएकगोली बकरीकेदूधकेसाथ रोज़सुबहमेलेवे औरखानेमे केवल बकरीकेदूधहीपररहे, गोलीकीमात्राबढ़ाताजाय, जहांपर असह्यमालूमहो वहांपर उसमात्राको नियतकरले उससेआगेनबढ़ावे । इसप्रयोगको १४ दिनकरनेसे हलीमक, पाण्डु, जीर्णज्वर, विषमज्वर, रक्तपित्त, अरुचि, शूल, प्लीह, उदररोग, आनाह, अष्ठीला, गुल्म, विद्रधि(ज़हरबात) शोथ, मन्दाग्नि, कास, श्वास, हिक्का, वान्ति, भ्रम, भगन्दर, उपदंश, दद्रु, कण्डू, खराबघाव, अपची, दाह, तृष्णा, ऊरुस्तम्भ, आमवात, कटिग्रह येसब नष्टहों । इसमे रोगकीऔचितीदेखकर अनुपानमे मद्य, माड, मुद्गयूष, पानी, गुडूची, त्रिफला, अडूसा इनकेक्वाथकाप्रयोगकरसक्तेहैं ॥ ६३ ॥

६४ चन्द्रहासरसः (चन्द्रग्रहः)

द्विभागं पारदं दद्यात् षड्भागं शुद्धगन्धकम् ।
दरदं तु द्विभागश्च चतुर्भागं तु टङ्कणम् ॥
अमृतं तु द्विभागश्च शिला स्याच्च द्विभागिका ।
सुराकारं चतुर्भागं व्योषं षोडशभागिकम् ॥
लवङ्गैलेद्विभागे च त्रिभागं जातिकाफलम् ।
दन्तीबीजं समञ्चैव जम्बीररसमर्दितम् ॥२३३
भृङ्गराजेन निर्गुण्डीनागवल्ल्याद्रकेण च ।
त्रिफलायाः कषायेण मर्दयेद्याममात्रकम् ॥
प्रत्येकं मर्दनं कृत्वा ह्यनुपानविशेषतः ।
ज्वरमष्टविधं हन्ति सन्निपातांस्त्रयोदश ॥२३५

वै, चि, र. क. यो, या, ज्वराधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारद२भाग, शुद्धगन्धक६भाग, शुद्धशिंगरिफ२भाग, भुनासुहागा४भाग, शुद्धवछनाग२भाग, मैनसिल२भाग, शोरा४भाग, त्रिकटु१६भाग, लवङ्गऔरइलायची२-२भाग, जावफल३भाग, शुद्धजमालगोटेसबकोबराबरलेकर इनकोजम्भीरी, भंगरा, निर्गुण्डी, पान, अदरख, त्रिफला इनप्रत्येकेरसोंसेयथाक्रमतीनचारघण्टेमर्दनकर एकएकरत्तीकीगोलियें बनाकररखछोड़े । इनमेसे१-१गोली

ठण्डेपानीकेसाथदेनेसे ८प्रकारकेज्वर, १३प्रकारके-सन्निपात नष्टहोतेहैं ।

६५ चन्द्राननोरसः

सूतव्योमाभ्रयस्तुल्या स्त्रिभागो गन्धकस्तथा ।
काकोदुम्बरिकाक्षीरैः सर्वमेकत्र मर्दयेत् ॥
माषमात्राश्च गुटिकां कृत्वा तस्य प्रयोजयेत् ।
देहशुद्धिं पुरा कृत्वा सर्वकुष्ठानि नाशयेत् २३७
एष चन्द्राननो नाम साक्षाच्छ्रीभैरवोदितः ।
हन्ति कुष्ठं क्षयं श्वासं पाण्डुरोगं हलीमकम् ।
अर्शांस्यजीर्णशूलानि सन्निपातं सुदारुणम् ॥

रसायनस , र. सं., र. चं., यो. म., र., कौ., र, को , र. सु , र. सि , र. चि , पुष्टे ।

टि०—रससागरीयचन्द्रप्रभेण समानोऽयं योगः । चन्द्रप्रभे व्योमस्थाने व्योष वर्तते, लेखकप्रमादाद्व्योषस्थाने-व्योमशब्दस्य बहुधाऽपभ्रंशेन सम्भावनं न युक्तिबहिष्कृतम्। अत्रा भिशब्देन चित्रको भल्लातकश्चेति द्वय ग्राह्यम् ।

भाषा—शुद्धपारा, अभ्रकभस्म, चित्रकऔर-भिलावा येसब १-१ भाग, शुद्धगन्धक ३ भाग इनसबकोइकट्ठेमर्दनकर कठगूलरकेदूधमे एकदोदिन-मर्दनकराके १-१ माशेकीगोलियें बनाकररखछोड़े । पहिले पञ्चकर्मसेशरीरकोशुद्धकर इनमेसे १-१ गोली दूधकेसाथअथवा कुष्ठहरानुपानकेसाथदेनेसे यह तमा-मकुष्ठ, क्षय, श्वास, पाण्डु, हलीमक, बवासीर, अजीर्ण, शूलऔरभयंकरसन्निपात इनको नष्टक-रताहै ॥ ६५ ॥

६६ चन्द्रामृतरसः (वृहत्) (प्रथमः)

रसगन्धकयो ग्राह्यं कर्षमेकं सुशोधितम् ।
अभ्रं निश्चन्द्रकं दद्यात्पलार्धञ्च विचक्षणः ॥
कर्पूरशाणकं दद्यात्स्वर्णं तोलकसम्मितम् ।
ताम्रञ्च तोलकं दद्याद्विशुद्धं मारितं भिषक् ॥
लौहं कर्षं क्षिपेत्तत्र वृद्धदारकजीरकम् ।
विदारीशतमूली च क्षुरकश्च बला तथा ॥
मर्कट्यतिबलाचैव जातीकोषफले तथा ।
लवङ्गं विजयाबीजं श्वेतसर्जरसस्तथा ॥२४२॥
शाणभागं समादाय चूर्णीकृत्य प्रयत्नतः ।
मधुना मर्दयेत्तावद्यावदेकत्वमागतम् ॥
चतुर्गुञ्जाप्रमाणेन वटीं कुर्यात्प्रयत्नतः ।
भक्षयेद्वटिकामेकां पिप्पलीमधुना सह ॥

र स., ध., र. सु , यक्ष्माधिकारे ।

भाषा—शुद्धपाराओरगन्धक १-१ तोलेलेकर नीलवर्णकज्जलीकर उसमे अभ्रकभस्म २ तोला, कपूर ३ माशे, सुवर्णभस्म, ताम्रभस्म, लोहभस्म १–१ तोला, विधारा, जीरा, विदारीकन्द, शतावर, तालमखाना, बला, केवांचकेबीज, गंगेरन, जायफल, जावित्री, लौंग, भांगकेबीज, सफेदराल येप्रत्येक ४-४ माशेलेकर सबकोइकट्ठे मधुमेमिलाकर खूबमर्दनकरे । इसकी ४–४ रत्तीकीगोलियां बनाकररखछोड़े । इसकी १-१ गोली, मधुऔरपीपलकेसाथ खानेसे-राजयक्ष्मदूरहोताहै ॥ ६६ ॥

६७ चन्द्रामृतरसः २ (चन्द्रायुधः)

शुद्धसूतं द्विधा गन्धं सूततुल्यञ्च सैन्धवम् ।
शमीश्वेतादलद्रावै र्मर्दितं गोलकीकृतम् ॥२४५
नागवल्लीदले वेष्ट्यं पाच्यं डमरुयन्त्रके ।
दिनान्तमूर्ध्वलग्नं तद् ग्राह्यंभक्ष्यं त्रिगुञ्जकम् ॥
पर्णखण्डेन संयुक्तं मासैकाद्राजयक्ष्मनुत् ।
रसश्चन्द्रामृतो नाम ह्यनुपानं मृगाङ्कवत्२४७॥

र. र., नि. र., र. का., र. को., राजयक्ष्मणि, र. को. चन्द्रोदयेति नाम ।

टि०—अस्मिन्नसे प्रतिपुस्तकं दृश्यते पाठभेद । स यथा 'पात्यंपातनयन्त्रके' इतिरसेन्द्ररत्नकोषे । तत्राऽस्यचन्द्रोद-येति नाम दत्तम् । तदेकान्ततोविचारशून्यम् । ऊर्ध्वपात-नेनगन्धकयोगाद्बद्धितपारदस्य सिन्दूरवर्णत्वाद्रससिन्दूरेति नामास्ति, तस्मिन्सुवर्ण दत्त्वोर्ध्वपातनं क्रियते तदा चन्द्रो-दय इति सुवर्णसिन्दूर इति च रसशास्त्रीयसङ्केत । अन्यथा व्यवहारदुर्घटता स्यात्। रसकामधेनौ तु शुद्धसूतं समं गन्ध सूततुल्यञ्च सैन्धवम् । शमीश्वेतदलायुक्तं दम्भा-सादाद्यक्ष्मनुदिति महानिग्रहक्लिन्नस्त्रुटित पाठोऽस्ति । निघण्टु रत्नाकरे च दिनपातनयन्त्रस्य पर्णोर्ध्वस्थ रसे शुभमितिपाठस्तत्र च रसगिन्दूरेपुत पाठाप्रास्ति रसगिन्दूरत्वे घट्टा। रसरत्नाकरीय पाठस्तु, सम्पूर्णं समीचीनोऽस्ति अत्र पातालयन्त्रके पाच्यमिति । ऊर्ध्वलग्नमिति च द्वय पर-

सरविरुद्धं नागवल्लीदलानिवेष्टयित्वा पड्ङ्गुलेयन्त्रे यथा चिन्तामणिरस पाच्यते । न तत्र ऊर्द्धपातनं भवति किन्तु स्वेदनमात्रजायते दरयता सप्तदशचिन्तामणिरस । अस्मिन्पाठे ऊर्द्धलग्नमित्यस्य स्थाने स्वाङ्गशीतमित्याकारेण पाठेन भवितव्यम् । तत्रच पातालयन्त्रेण पातनपक्षे शुद्धसूतेनरससिन्दूरो ग्रहीतव्यश्चिन्तामणिरसवत्सर्वापि प्रक्रिया आश्रयणीया । यदातु ऊर्द्धपातनेनरस सम्पादयितुमिच्छाचेत्तर्हि पाच्यपातालयन्त्रके इत्यस्य स्थाने वालुकायन्त्रग पचेदिति-पाठ करणीय इतिदिक् ।

भाषा—शुद्धपारा १ भाग, शुद्धगन्धक २ भाग, सेंधानमक १ भाग, इनसबकीनीलवर्णकज्जलीकर शमीऔरशिग्रुक्रान्ताकेपत्तोंके रससे १–१ रोजमर्दनकर गोलाबनाय पर्केपानोंमेंअन्दर लपेटकर डमरूयन्त्रमेंरखकर ४ पहरकीकड़ीआचदे । ऊपरकेउ-ढ़ेपर पानीसेभीगाहुआ १ पहरतककपड़ारक्खे फिर १ पहरबाद कपड़ेकोहटादे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर ऊपरकेघड़ेमे लगेहुए रसकोनिकाशकर रखछोड़े । इसमेंसे ३–३ रत्तीपानकेसाथ देनेसे यह राजयक्ष्मको दूरकरताहै । इसमेंअनुपान वगैरह मृगाङ्ककीतरह समझना ॥ ६७ ॥

६८ चन्द्रामृतरसः (तृतीयः)

शुद्धसूताभ्रतं गन्धं दन्तीबीजं समांशकम् ।
अर्कमूलकषायेण मर्दितश्च त्रियामकम् २४८॥
दोलायन्त्रे याममात्रं पाचितश्च समुद्धरेत् ।
गुञ्जामात्रं प्रदातव्यमामकासं नियच्छति ॥
अयं चन्द्रामृतो नाम चन्द्रनाथेन निर्मितः ॥

व रा., वै चि , आमकासे ।

भाषा—शुद्धपारा, बछनाग, गन्धकऔरजमालगोटा येसबसमभागलेकर आककीजड़कीछालकेकाढ़ेसे ३ पहर मर्दनकर उसीकाढ़ेमे दोलायन्त्रकर एकपहरपकाकर निकालले । इसकी १–१ रत्तीकी गोलीबनाकर जलवगैरहकेसाथ देनेसे यह आमकासको निवृत्तकरताहै ॥ ६८ ॥

६९ चन्द्रामृतलोहम्

त्रिकटु त्रिफला धान्यं चव्यं जीरकमेन्धवम् ।
दिव्यौषधिहतस्यापि तत्तुल्यमयसो रजः २५० ।
नवगुञ्जाप्रमाणेन वटिकां कारयेद्भिषक् ।
प्रातःकाले शुचि र्भूत्वा चिन्तयित्वाऽमृतेश्वरीम्
एकैकां वटिकां खादेद्रक्तोत्पलरसाऽऽप्लुताम् ।
नीलोत्पलरसेनैव कुलत्थस्यरसेन च ॥ २५२॥
निहन्ति विविधं कासं दोषत्रयसमुद्भवम् ।
वातिकं पैत्तिकञ्चैव गरदोषसमुद्भवम् ॥२५३॥
सरक्तमथ नीरक्तं ज्वरश्वाससमन्वितम् ।
भ्रमतृड्दाहशूलघ्नं रुच्यं वह्निप्रदीपनम् २५४॥
बलवर्णकरं वृष्यं जीर्णज्वरविनाशनम् ।
इदं चन्द्रामृतं लोहं चन्द्रनाथेन निर्मितम् ॥

र स , भ , र. सु , कासाधिकारे ।

भाषा—त्रिकुटु, त्रिफला, धनिया, चव्य, जीरा सेंधानिमक समभाग औरदिव्यौषधियोंसे (दिव्यौषधि ६४ हैं वे रसेन्द्रचूडामणि वगैरहमेंदेखलेना) मराहुआलोह इनसबकोबराबरलानकर कमलकेफूलकेरससे घोटकर ९–९ रत्तीकीगोलियें बनाकररखछोड़े प्रातःकाल पवित्रहोकर अमृतेश्वरीकाध्यानकर इनमेसे १–१ गोली लालकमलकेफूलोंकेरसकेसाथ अथवा नीलकमलकेरसकेसाथ अथवा कुलथीकेयूषकेसाथ देनेसे सबतरहके वातिक, पैत्तिक, श्लैष्मिक, सान्निपातिक, गरदोषज, सरक्त अथवा नीरक्त, ज्वर और श्वासयुक्तखासीको यह निवृत्तकरताहै । भ्रम, तृषा, दाह, शूल, अरुचि, मन्दाग्नि, बलवर्णहानि, जीर्णज्वर इनसबको यथानुपानकेसाथ देनेसे नष्टकरताहै ॥ ६९ ॥

७० चन्द्रामृतवटी

त्रिकटु त्रिफला चव्यं धान्यजीरकसैन्धवम् ।
प्रत्येकं तोलकं भागं छागीक्षीरेण गोलयेत् ॥
रसगन्धकलोहानां प्रत्येकं कार्षिकं शुभम् ।
टङ्कणस्य पलं दत्त्वा मरिचस्य पलार्धकम् ॥
नवगुञ्जाप्रमाणेन वटिकां कारयेद्भिषक् ।
प्रातःकाले शुचि र्भूत्वा चिन्तयित्वाऽमृतेश्वरीम्
एकैकां वटिकां खादेद्रक्तोत्पलरसाऽऽप्लुताम् ।
नीलोत्पलरसेनापि कुलत्थस्य रसेन वा ॥

पिप्पल्या मधुना वापि शृङ्गवेररसेन वा ।
हन्ति पञ्चविधं कासं वातपित्तसमुद्भवम् ॥
वातश्लेष्मोद्भवं दोषं पित्तश्लेष्मोद्भवं तथा ।
वातिकं पैत्तिकञ्चैव नानादोषसमुद्भवम् ॥
रक्तनिष्ठीवनञ्चापि ज्वरश्वाससमन्वितम् ।
तृष्णां दाहं भ्रमं हन्ति जठराग्निप्रदीपिनी ॥
बलवर्णकरा क्षेपा प्लीहगुल्मोदरापहा ।
आनाहकृमिहृत्पाण्डुजीर्णज्वरविनाशिनी ॥
इयं चन्द्रामृता नाम चन्द्रनाथेन निर्मिता ।
वासा गुडूची भार्गी च मुस्तकं कण्टकारिका॥
सेवनान्ते प्रकर्तव्या गुटिका वीर्यधारिणी ॥

भै. र., र. सु, र. चं, र. स, ध, र. र., ।र. र. रसराजसुन्दरयो राजयक्ष्माधिकार ।अन्येषु कासाधिकार ।

भाषा—त्रिकटु, त्रिफला, चव्य, धनिया, जीरा, सेंधायेप्रत्येक १—१तोलालेकर बकरीकेदूधमे घोटकर गोलाबनाले । फिरशुद्धपारा, गन्धक,लोह१—१तोला, भुनासुहागा१पल,मरिचआधापल येसब पूर्वगोलेमे-मिलाकर ९—९रत्तीकीगोलिया बनाकररखछोडे । प्रात कालस्नानादिसेपवित्रहोकर अमृतेश्वरीकाध्यानकर इनमेसे १—१गोली लालअथवानीलेकमलकेरससे, अथवा कुल्थीकेयूषसे अथवापीपलऔरमधुसे, अथवाअदरखकेरससेदेनेसे ५ प्रकारकीखासीजोकिवातपित्तज,वातश्लेष्मज, वातिक,पैत्तिक, नानादोषसमुद्भव, रक्तयुक्त अथवा रक्तरहित,ज्वरऔरश्वासयुक्तको यह नष्टकरे प्यास,दाह,भ्रम, मन्दाग्नि, बलवर्णह्रास, प्लीह, गुल्म,उदररोग,आनाह,कृमि, हृद्रोग, पाण्डु,जीर्णज्वर, इनसबकोनष्टकरतीहै । इसकेसेवनकेबाद अडूस, गिलोय, भारङ्गी, नागरमोथा, भटकटैया, इनकाकाढा अथवा कल्कदेनाचाहिये ॥ ७० ॥

७१ चन्द्रांशुरसः

रसमभ्रमयो वङ्गं गन्धकं कन्यकाम्बुना ।
मर्दयित्वा वटीं कुर्याद्गुञ्जाद्वन्द्वप्रमाणतः ॥
जीरकाथेन पीतोऽयं रसश्चन्द्रांशुसंज्ञकः ।
जरायुदोषानखिलान् योनिशूलं सुदारुणम् ॥
योनिकुण्डुं स्मरोन्मादं योनिविक्षेपणन्तथा ।
निराकरोति सन्तापं चन्द्रांशु देहिनां यथा ॥

भै. र, र. च, योनिव्यापत्सु, भै र, परिशिष्टे ।

भाषा—शुद्धपाराऔरगन्धक, अभ्रक, लोहऔर-बङ्गभस्म, येसबसमभागलेकर घीकुंआरकेरसमे मर्दन-कर दोदोरत्तीकीगोलिया बनाकररखछोडे । इनमेसे-१—१गोलीजीरेके काथसेदेनेसे यहसमस्तजरायुदोष योनिशूल, योनिकण्डू, कामोन्माद, योनिकीलस्तता औरसन्ताप इनको चन्द्रमाकीतरह नष्टकरताहै॥७१॥

७२ चन्द्रिकाबद्धरसः

द्वाभ्याञ्च रसगन्धाभ्यां कज्जलीं कारयेद्बुधः ।
निशाभां कारयेन्मूषां कज्जलीं तां विनिःक्षिपेत् ।
पलैकां शुद्धताम्रस्य पत्रिकां तत्र निःक्षिपेत् ।
सम्यङ्निरुध्य संशोष्य क्षिपेत्कुक्कुटके पुटे ॥
स्वाङ्गशीतलमुद्धृत्य धमेट्टङ्कणसंयुतम् ।
काचटङ्कणयोगेन धमेत्तञ्चाष्टधा पुटे ॥
ईषद्वङ्गसमायोगः समावर्तिततारके ।
सार्धं तेनैव भागेन निष्कमात्रेण योजयेत् ॥
गोजलैरष्टधा भिन्नं स्वल्पगन्धकसंयुतम् ।
मूषिकायां विनिक्षिप्य रुद्ध्वा तं प्रधमेत्ततः ॥
द्वित्रिवारं कृते ह्येवं तत्तारं तत्र जीर्यति ।
जीर्णसुवर्णमानञ्च तत्र नागं नियोजयेत् ॥
तद्गोलं तत्र चादाय कटुत्रितयकट्फलैः ।
चूर्णितैः सह संयोज्य तुल्यमात्रं निषेवितम् ॥
श्वासं कासं क्षयं शूलं प्लीहगुल्माग्निमन्दताम् ।
वातरोगमशेषञ्च कफरोगमनेकधा ॥ २७५ ॥
ज्वरनानाविधञ्चैव पीडामुदरसम्भवाम् ।
ग्रहणीं श्वयथुञ्चैवमर्शांसि च भगन्दरम् ॥
यकृद्वृद्धिं तथा प्लीहमेदोवृद्धिञ्च विद्रधिम् ।
एवमन्यान् हरेद् व्याधींस्तमः सूर्योदये यथा॥
तत्तद्रोगहरं योगं योजनीयः सदा रसः ।
चन्द्रिकाबद्धसूतोऽयं जलदोषनिवारणः ॥
स्वस्थानां नित्यमेवात्र देहलाघवकारकः ॥

र र, टि०—१ अत्र तारेण कायनं भाव्यं न पुना स्वर्तं । जीर्णसुवर्णमानमेति लिङ्गात् ।

भाषा—दोदोतोले शुद्धपारेऔरगन्धककीनील-वर्णकज्जलीबनाकर इसकोअन्धमूषामेडालकर इसके बराबर शुद्धताबेकीचक्रीबनाकर मूषाकेऊपर ढकनकीतरह लगायसन्धिबन्दकर सुखाकर कुक्कुटपुटकी आंचदेवे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर टङ्कणदेकर धमनकरावे । उसकेबादसफेदकाचऔरसुहागादेकर धमनकरे इसतरहआठबार धमनकर इसकोवज्रमूषामे गलाकर बीजसंस्कारकियाहुआसुवर्णऔरवङ्गयेदोनों ४—४माशे उसमेदेकर चक्करखिलावे फिरउसकोगोमूत्रमे डालदेवो उसके टुकडेटुकडेहोजायगे । इनसबटुकडोंको निकालकर उसमेषोडशांशगन्धकदेकर मूषामबन्दकर धमावेऔरगोमूत्रमेडाले ऐसे २—३ बारकरनेसे वह सुवर्णऔरवङ्ग उसमेजीर्णहोजायगा, फिरबीजसंस्कार कियाहुआनाग ४ माशे और षोडशांशगन्धकदेकर उसीतरहगलाकर गोमूत्रमेछोडे । ऐसे २—३ बार करनेकेबाद त्रिकटु, कायफल, इनकाचूर्णरसकीबराबरमिलाकर मधुकेसाथखावेतो श्वास, कास, क्षय, शूल, प्लीह, गुल्म, मदाग्नि, वातरोग, कफरोग, नानाप्रकारकेज्वर, उदरपीडा, ग्रहणी, शोथ, बवासीर भगन्दर, यकृत्प्लीह, मदोद्धदि, विद्रधि इत्यादि रोगोंको यह तत्तद्रोगहरानुपानोंकेसाथदेनेसे नष्टकरताहै । इसकेदेनेसे दुष्टजलजातरोग, निवृत्तहोताहै स्वस्थआदमीइसको सेवनकरैतो उसके शरीरमे स्फूर्ती देताहै ॥ ७२ ॥

७३ चन्द्रेश्वरो रसः

नागं टङ्कचतुष्टयाग्निगलितं तत्तुल्यसूतं क्षिपेत्
कृत्वा मेलनमेतयोस्सुविमलं कर्षद्वयं टङ्कणम् ।
एला टङ्कचतुष्टया लघुयुता कर्पूरगद्याणकं,
दत्त्वाखल्वतलेविमर्द्य रुपिधासम्भाव्य चार्द्रे रसे
चणकाभां वटीं कृत्वा कासश्वासकफ हरेत् ।
प्रमेहं कामलां पित्तं रक्तपित्त तथाऽश्मरीम् ।
मूत्रकृच्छ्रं चाम्लपित्तं कफपित्तभवं गदम् ।
हृद्रोगं पीनसंतद्वद्वटीयं सिद्धभाषिता २८१

२ सि , कफरोगे ।

भाषा—४ टकशुद्धनागकोगलाकर उसमे बराबरका पाराडालकर सुहागा २ तोले, छोटीइलायची ४ टक, शुद्धकपूर आधा तो , देकर सातरोजअदरखकेरसमे मर्दनकर चनेप्रमाणगोलीबनाकररखछोडे । इनमेसे १—१ गोली यथारोगहरानुपानकेसाथदेनेसे श्वास, कास, कफ, प्रमेह, कामला, पित्त, रक्तपित्त पथरी, मूत्रकृच्छ्र, अम्लपित्त, कफपित्तभवरोग, हृद्रोग, पीनस इनसबको यहरस दूरकरताहै ॥७३॥

७४ चन्द्रोदयो रसः

पलं मृदु स्वर्णदलं रसेन्द्रा-
त्पलाष्टकं षोडश गन्धकस्य ।
शोणैः सुकार्पासभवैः प्रसूनैः
सर्वंविमर्द्याथ कुमारिकाद्भिः २८२ ॥
तत्काचकुम्भे निहितं सुगाढं
मृत्कर्पटैस्तद्दिवसत्रयञ्च ।
पचेत्क्रमाग्नौ सिकताख्ययन्त्रे
ततो रसः पल्लवरागरम्यः ॥ २८३ ॥
सङ्गृह्य चैतस्य पलं पलानि
चत्वारि कर्पूररजस्तथैव ।
जातीफलं सोषणमिन्द्रपुष्पं
कस्तूरिकाया इह शाण एकः ॥२८४॥
चन्द्रोदयोऽयं कथितोऽस्य वल्लो
भुक्तोऽहिवल्लीदलमध्यवर्ती ।
मदोद्धतानां प्रमदाशतानां
गर्वाधिकत्वं श्लथयत्यवश्यम् ॥२८५॥
शृतं घनीभूतमतीव दुग्धं
गुरूणि मासानि समण्डकानि ।
माषान्नपिष्टानि भवन्ति पथ्या
न्यानन्ददायीन्यपराणि चात्र ॥
रतिकाले रतान्ते वा सेवितोऽयं रसेश्वरः ।
मानहानिं करोत्येष प्रमदानां सुनिश्चितः ॥
कृत्रिमं स्थावरञ्चैव जङ्गमञ्चैव यद्विषम् ।
न विकाराय भवति साधकेन्द्रस्य वत्सरात् ॥

यथामृत्युञ्जयोऽभ्यासान्मृत्युञ्जयति देहिनाम् ।
तथाऽयं साधकेन्द्रस्य जरामरणनाशनः ॥
वलीपलितनाशनस्तनुभृतां वयः स्तम्भनः ।
समस्तगदखण्डनः प्रचुररोगपञ्चाननः ॥
गृहे च रसराडयं भवति यस्य चन्द्रोदयः ।
स पञ्चशरदर्पितो मृगदृशां भवेद्वल्लभः ॥
इन्द्रपुष्पं लवङ्गं स्यात्कार्पासकुसुमद्रवैः ।
तन्त्रान्तरेप्रसिद्धोऽयं मकरध्वजनामतः २९१॥

र. सं., भै. र., र. म. मा., र. चं., र. र. दी., र. क., र. क. यो., वै. चि., (ल), यो. चि., र. मु., वृ. यो. त., यो. र., चि. र. भ., र. सु., र. कां., र. प्र., भै. सा., ध., रसाधि., धा., र. चि., वै. र., र. र., रसायनसं., व. रा., वै. चि., र. मं., टी , रसायनसार, यो. म., र. को., र. रा., रसायनवाजीकरणे—र. कौ., रसायनसं, व. रा., वै. चि., एतेषु ग्रन्थेषु पूर्णचन्द्रोदयनाम, धाहटे कर्पूरचन्द्रोदयेति नाम, कैश्चित्तन्त्रान्तरे मकरध्वजनाम्ना व्यवह्रियते यथा—भै. र., र. म. मा., र. त., इत्यादिषु । रसायनसारे भावना षट्शरोद्दैःप्रदत्ता ।

· भाषा—सुवर्णकेवर्क १ पल, सुमुक्षान्तसंस्कारकियाहुआपारा ८ पल, शुद्धगन्धक १६ पल, इनतीनोंकी नीलवर्णकज्जलीकर लालकपासके फूलोंके रसऔरघीकुंआरके रससे ३–३ रोज़मर्दनकर सुखाकर ६–७ कपड़मिट्टीदीहुईइतनीवड़ी आतशी शीशीमे डालेकि इसकज्जलीसे १भागभरकर शीशीके तीनभागखालीरहें फिरवालुकायन्त्रमे रखकर पहिले मन्दआंचदे । जबकज्जलीगलजाय औरधूंआंबाहरआनेलगे तबयत्तलोहेकीशलाका गरमकर शीशीकेभीतरफेरे । जिससे गलेमे आयाहुआगन्धकगलजाय तथाजलकरऊपरउड़जाय । ऐसे आधेआधेघण्टेपरकरताजाय । जबइसमेसे पीलाधूंआ निकलनाबन्दहोजाय औरलालसीक नीचेपेंदेपरडालनेपरभी कुछधूंआंनदे औररात्रकोमुंहपरलगीहुई कज्जलीकारंग बाहरनिकालतेहीएकदमगलनिकले । उससमयनीचेकीलकड़ियां निकालकर पकीहुईईंट अथवाखड़ियामिट्टीकी डाटइसअन्दाज़सेघिसे कि शीशीकामुंहएकदमबन्दहोजाय, फिरगुड़औरचूनाअथवागुड़औरखड़ियामिट्टीको पानीकेसाथपीसकर डाटपरअच्छीतरहलगादे । औरइसीमेकपड़ेकीलीरोंको भिगोकर शीशीकेमुंहपरसेलेकर २–३ अङ्गुलनीचेतकलपेटकर महादेवजैसा वनादे एकदोघण्टेइसीतरहरहनेदे । जबवहकपड़मिट्टी बिलकुलसूखजाय तबलकड़ीदेकर आंचलगानीशुरूकरे । इसमे १ रोज़साधारणअग्निदे दूसरेरोज़मध्यम औरतीसरेरोज़ एकदमखराग्निदे । फिरचौथेरोज़लकड़ी लगानाबन्दकरदे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर शीशीकोधीरजसेनिकालकर ऊपरकीकपड़मिट्टी चाकूसेअलगकरदे औरशीशीको भींगेहुएकपड़ेसे पोंछडाले । जिसमेकि मिट्टीकाअंशबिलकुलनरहे । फिरघासलेटमे सुतलीडुवाकर शीशीपरलपेटकरआगलगादे । जबवहजलजाय तबशीशीपरभीगेहुएकपड़ेकापोताफेरदे तो शीशीके टुकड़ेअलगहोयजांयगे । इसतरहकरनेसे उसमेकाचमिलनेकासम्भवनहींरहता अन्यथाकाचमिलजानेपर खानेसेनुकसानकरताहै । इसमेऊपरएकगोलाकृतिलटकताहुआ रसकालालवर्णका पिण्डमिलेगा । उसको निकाललेना, शीशीमेलगाहुआजोरसहै उसकोचाकूसे खुरचकर निकाललेना । कभी २ गन्धकजारणमे कसररहजातीहैतो एकदमशीशीके मुंहपरलगीहुई कुछ गन्धकरहजातीहै । उसको अलगनिकालदेना । एकदम शीशीकेपेंदेमे सफेदभस्ममिलेगी इसभस्मकोकाचके ग्लासमे भरकर पानीभरदेना औरचलाकर १ दोरोज़ रक्खीरहनेदेना स्थिरहोनेपर धीरजसेपानीऔरराखको अलगपात्रमें निकाललेना नीचेकुछचमकतीहुई अर्धपक्वसुवर्णभस्ममिलेगी । उसकोनिकालकर तुलसीकेरसमें ३–४रोज़घोटकर गजपुटमें फूंकदेना । फिरनिकालकर कचनारकेरसकी ३–४पुटेंदेदेना । अखीरमे तुलसीकेरसमेघोटकर यहांतकआंचदेना किजिसमे ३–४रोज़तकगड्ढेमेआगकीलपटें उठतीरहें । स्वाङ्गशीतलहोनेपर इसकोनिकालकर रखछोड़ना । यह उत्तम पीतरंगकी स्वर्णभस्म तैयारहोगी । फिरयहभस्म और ऊपरकानिकलाहुआसिन्दूर एकजगहमिलाकर ३–४ रोज़घोटकर रखछोड़ना । यह असल चन्द्रोदय तैयार

होगा औरजोचन्द्रोदयकेगुणहैं वे इसमेंसबकेसबहीमिलेंगे जो लोगनहींजानतेहैं वे इस नीचेबैठेहुईभस्मको साधारणराख समझकर फेंकदियाकरतेहैं । औरखाली सिन्दूरको चन्द्रोदयकहकर देयाकरतेहैं । उससेउतना गुणनहोनेपर कहाकरतेहैं वथाकहें शास्त्रझूठाहै । इस लियेशास्त्रकोझूठाकहनेका मौका न आवे इसतरह करनाचाहिये । मुख्यप्रकारतो इसका यहहैकि पारदकेबुभुक्षान्तसंस्कारकर बीजसंस्काराकियाहुआ सुवर्ण ६४वांहिस्सा उसमेंदेकर उसकोविडोंसे जारण करें। औरस्वेदनकरे । यह जीर्णहोजानेपर दूसराग्रास देवे, ऐसेअष्टमांशसुवर्णजारणकरनेकेबाद इसमेंगन्धक देकर फिरउक्तक्रिया करेतो नीचेसुवर्णनहींरहताहै । उस समयनीचेकीविभूतिको सुवर्णभस्मबुद्धिसे संगृहीत नकरे । किन्तु यह अनुपानविशेषसे श्वासकासादिक को नष्टकरतीहै इसलिये उसकाममेंलगावे । यह चन्द्रोदय१पल, शुद्धकपूर४पल, जायफल, समुद्रशोष, लौंग, कस्तूरी, येसब ४-४माशेमिलाकर रखछोडे । इसमेंसे २-२ रत्तीपानमें रखकरखानेसे मदोन्मत्तस्त्रियोंकेगर्वको एकदमशिथिलकरदेताहै । और क्षय, धातुक्षय, औरसमामदुःसाध्यव्याधियां नष्टहोकर बलीपलितकेसहित बुढापा दूर होकर मनुष्य फिरसे जवानहोजाताहै । कामुकोंकेलिये इसका सेवनरतिके समय अथवारातिकेअन्तमें करनाउचितहै । औरलोगों- को सुबहशामखाकर ऊपरदूधपीनाचाहिये । इसका प्रयोग अगरलगातार सालभरतकचले तो उसके शरीरमें स्थावर, जङ्गमऔरबनावटीज़हर असरनहीं करतेहैं । इसकेखानेवालेको अघौटादूध, अत्यन्त भारीमांस, उड़दकेपदार्थ, येसब पथ्यहोतेहैं । अर्थात् जठराग्नि इतनाप्रदीप्तहोताहै कि समस्तभारीपदार्थ अनायाससे जीर्णहोजातेहैं ॥ ७४ ॥

७५ चन्द्रोदयोरसः (द्वितीयः)

हेमतारं विषं सूतभस्म गन्धं समांशकम् ।
चित्रकार्द्ररसेनैवं मर्दयित्वा दिनं पचेत् ॥
लोहपात्रे ततो याममग्नौ संसाधयेद्रसम् ।

शुष्कः सञ्चूर्णितः शुद्धः स्मृतश्चन्द्रोदयाभिधः
गुञ्जैकः पिप्पलीक्षौद्रैर्युक्तो हन्ति महाक्षयम् ॥
ज्वरं जीर्णं प्रमेहञ्च पाण्डुं ग्रहणिकान्वया ॥
अतीतवयसां पुंसां पुमर्थापेतकर्मणाम् ।
अद्भुता जायते शक्ती रसस्यास्य प्रभावतः ॥
र. क., क्षये ।

भाषा—सुवर्णभस्म, रजतभस्म, शुद्धवछनाग पारदभस्मऔरगन्धक येसबसमभागलेकर इनकी नीलवर्णकज्जलीकर चित्रकऔरअदरखकेरससे १-१ रोजमर्दनकर सुखाकर लोहेकीकड़ाहीमें इसकोगला- कर द्रवबनावे फिरकडाहीको नीचे उतार निरन्तर मर्दनकरे, जबउसकीफिरसेकज्जली होजाय तबरख छोड़े यह चन्द्रोदय रस तैयारहुआ । इसमेंसे १-१ रत्ती पीपलऔरमधुकेसाथ खानेसे यह भयंकरक्षय, जीर्णज्वर, प्रमेह, पाण्डुऔरग्रहणी इनको दूरकरता है अत्यन्त बुड्ढेऔर पुरुषत्वसे हीन पुरुषोंको इसके सेवनसे अद्भुत शक्ति प्राप्त होतीहै ॥ ७५ ॥

७६ चन्द्रोदयो रसः (तालादिः) (तृतीयः)

बुभुत्सुता चेत्सुगुरुका न वैद्य-
विधानवद्ये ननु हिङ्गुलोत्थम् ।
सूतं विमर्देदथसप्तवारान्
क्षाराम्लयुक्तेन विषेण शिष्यः २९६
उत्थाप्य चैनं डमरुक्रियातः
संस्वेद्य दत्त्वा कवलञ्च हेम्नः ।
ततः प्रदिष्टं विधिमाददाति
तेनापि तत्तुल्यफलं लभेत ॥ २९७ ॥
यन्त्राधरस्थापितनान्दिकायां
सुवर्णभस्माप्युपलभ्यतेऽत्र ।
तथापि तद्योगवशेन सूतो
भवेद्बलीयान्दरजग्धहेमा ॥ २९८ ॥
सूतः स्वभावेन च हिङ्गुलोऽपि
सौवर्णयोगं समवाप्य किञ्चित् ।
सत्त्वं वरं हैमनमाददाति
किं जातसंस्कारविधिस्तु भूयः २९९

सुवर्णसिन्दूरविधौ तु वैद्याः
प्रयुञ्जते हिङ्गुलुजं रसेशम् ।
हेम ग्रसित्वा मकरध्वजस्तु-
सिद्धो भवत्युग्रगुणःसदैव ॥ २०० ॥

रसायनसार । सर्वरोगेषु

भाषा—पारेमेंबुभुक्षुताकरनीदु.साध्यमालूमपड-तीहोतो हिंगुलसेपारेकोनिकालकर क्षारोंऔरविषोंसे काञ्जीयुक्तमर्दनकरके डमरूयन्त्रमेंउडावे। फिरकाञ्जीमे ४ पहरस्वेदनकर पारेमे ६४ वाहिस्सा सुवर्णग्रास-देकर निंबोंसे खटाईकेसाथमर्दनकर डमरूयन्त्रसे उड़ावे। औरबचेहुएसुवर्णकोफिरउसीमेंदेकर खरलकरे औरस्वेदनकरऊर्ध्वपातनकरे। इसतरहसातवारकरनेसे यह बुभुक्षितपारेकेसदृशहीफलदेगा। यहविधिकरनेसे यद्यपि पूर्वचन्द्रोदयकीतरह इसकोउड़ानेसे नीचेसुव-र्णभस्ममिलतीहै तोभी सुवर्णकेयोगसे यह बलवान्-होजाताहै। औरपारेमेंस्वभावतः सुवर्णग्रासकरनेकी ताकतहै यह विनाही संस्कारके सुवर्णको थोड़ाबहुत खाजाताहै। यदि संस्कारकियाहुआपारदलियाजायतो फिरउसकेविषयमेंकहनाहीक्या? वैद्यलोगस्वर्णसिन्दूर-बनानेकेलियेसाधारणतः हिंगुलोत्थ पारद लियाकरतेहैं। सुवर्णकेग्रासको खायाहुआसिन्दूर मकरध्वजकहलाताहै औरसाधारणतया सुवर्णप्रक्षेपकरकेजो बनायाजाताहै वहसुवर्णसिन्दूर कहलाताहै ॥ ७६ ॥

७७ चन्द्रोदयोरसः ४ (तलस्थ,हरगौरी)

प्रयोज्यं भस्म सूतस्य गद्याणकचतुष्टयम् ।
प्रमाणं गन्धकस्यापि तादृक् शुद्धस्य कल्पयेत् ॥
अर्धगद्याणकं हेम्नो रौप्यस्यापि प्रयोजयेत् ।
रसगन्धकयोः कुर्यात्कज्जलीं बुद्धिमान्भिषक् ॥
मेलयित्वा ततः सर्वं निःक्षिपेत्काचकूपके ।
तस्मिन्निनिश्चला देयाः सप्तकर्पटमृत्तिकाः ॥
कूपिकाया मुखं युक्त्या रुद्ध्वा चातपशोषितम् ।
तत्क्षिपेद्वालुकायन्त्रे सुश्वेदुपरि सद्धटीम् ॥
आरोप्य चुल्लके यामांश्चतुरो ज्वालयेत्ततः ।
मन्दवह्निविधानेन तं ततः स्वाङ्गशीतलम् ॥
उत्तार्य रक्षणीयश्च हरगौरी रसो महान् ।
देशकालबलापेक्षो दातव्योऽयं यथाविधि ॥

क्षये प्रमेहे बलहीनतायां
जीर्णज्वरे कासिनि वह्निमान्द्ये ।
वल्लप्रमाणः प्रवितीर्ण एषः
सशर्करो वा घनसारयुक्तः ॥ २०७ ॥
तक्रं पेयं केवलं सम्सरात्रं
नो वा युक्त्या शर्करामृक्षणाभ्याम् ।
किंवा पण्ढो वर्धमानप्रमाणं
पेयंशीतेनाम्बुना मासमेकम् ॥ २०८॥

रससारसङ्ग्रह, र (मा) रसायने ।

भाषा—पारेकीभस्म २ तोला, शुद्धगन्धक २ तोला, हेमभस्म, रजत भस्म १–१टङ्कलेकर पहिले पारे और गन्धककी नीलवर्णकज्जलीकरके दूसरी चीजोंकोमिलाकर कुमारीकेरसवगैरहसे दोतीनरोज-मर्दनकर सुखाकर कूपीमेंभरकर कूपीकामुहबन्द-कर सुखाकर वालुकायन्त्रमेंरखकर चूल्हेपरचढाकर मन्द, मध्यऔरखर इसप्रकार ४ पहरकीआंचदेवे। स्वाङ्गशीतलहोनेपर इसकोनिकालकर रखछोड़े। इसमेंसबचीजोंकीभस्म शीशीकेपेंदेमेंमिलेगी क्योंकि-पारेकीभस्मडालीगईहै। इसलियेंयहउड़ेगानहीं केवल गन्धकउड़कर ऊपरलगाहुआमिलेगा। उसकोनि-कालकरअलगरखछोड़ना। औरगन्धकके काममेंलेना फिरनीचेवालारस ३ रत्ती, शक्करअथवाकपूरकेसा थ अथवाशक्करऔरमक्खनकेसाथ सात दिनतक-देनेसे औरकेवलछाछकाप्रयोगकरानेसे यह क्षय, प्रमेह, निर्बलता, जीर्णज्वर, कास, अग्निमान्द्य, पण्ढत्व इनसबरोगोंको दूरकरताहै अथवावर्धमान पिप्पलीप्रयोगकेसाथ ठंढेजलसेएकमहीने इसका सेवनकरनेसे यह उपरोक्त गुणोंको करताहै ॥ ७७ ॥

७८ चन्द्रोदयो रसः (पञ्चमः)

अभ्रकं गन्धकं सूतं वङ्गभस्म समांशकम् ।
शिलाजतु त्रटिश्चैव रम्भासारेण मर्दयेत् ॥

प्रमेहान्विंशतिं हन्यात्कामलापित्तनाशनः ॥
व. रा., नि. र., प्रमेहे।

भाषा—अभ्रकभस्म, शुद्धगन्धकऔरपारा, बङ्गभस्म, शिलाजीत, इलायची येसबसमभागलेकर पहिलेपारेऔरगन्धककीनीलवर्णकज्जलीबनाकर उसमे औरचीजोंकोमिलाकर केलेकेकन्दकेपानीसे ४-५रोज़ मर्दनकर ३-३रत्तीकीगोलियेंबनाकर रखछोडे। इनमेसे १-१गोली तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथदेनेसे यह बीसप्रकारकेप्रमेह कामलाऔरपित्त इनको नष्ट करताहै ॥ ७८ ॥

७९ चन्द्रोदयो रसः (षष्ठः)

रसगन्धौ तथा वङ्गमभ्रकं समभागतः।
मेलयित्वा तु वङ्गेन समं सूतं विमर्दयेत् ॥
तत्रैकीकृत्य गन्धाभ्रे पेष्यं जम्बीरवारिणा।
सामान्यपुटमादद्यात्सप्तधा साधितं रसम् ॥
कुमार्या चित्रकेणापि भावयित्वाऽथसप्तधा।
गुडेन जीरकेणापि ज्वरे जीर्णे प्रयोजयेत् ॥
कासे श्वासे कुमार्या च त्रिफलाकाथयोगतः।
उन्मादश्च धनुर्वातममृताकाथयोगतः ॥
इत्येवं रोगतापघ्नो रसश्चन्द्रोदयाह्वयः ३१२॥
र र. स., र. क. यो, वै. चि, रससारसङ्ग्रह, र. सु ज्वराधिकारे।

भाषा—शुद्धपारद, गन्धक, बङ्गऔरअभ्रकभस्म सबसमभाग लेकर बङ्गकोगलाकर उसमेपारामिलाकर जंभीरीके रसमेंखूबमर्दनकर सुखादे। फिरगन्धकदेकर कज्जलीकरके अभ्रकमिलादे। फिरजंभीरीकेरससेमर्दन कर गोलाबनाकर शरावसम्पुटमे बंदकर ३-४ कण्डोंकीआंचदे। इसतरहसातआंचें देकर कुमारी औरचित्रककीसातसातभावनाएंदेकर पुरानेगुडऔर जीरेकेसाथ जीर्णज्वरमेदेवे। श्वासकासमे घीकुंआरके रसकेसाथ अथवा त्रिफलाकेकाढ़ेकेसाथदेवे। उन्माद औरधनुर्वातमे गुर्वेकेकाथकेसाथदेवे ॥ ७९ ॥

८० चन्द्रोदयो रसः ७ (मकरध्वजः)

जातीफलं लवङ्गश्च कर्पूरं मरिचं तथा।
प्रत्येकं तोलकं दत्त्वा सुवर्णस्य च माषकम् ॥
अण्डजं माषमानञ्च सर्वतुल्यमथेश्वरम्।
यत्नतो मर्दयेत्खल्वे चतुर्गुञ्जां वटीं चरेत् ॥
एष चन्द्रोदयो नाम रसो वाजीकरः परः।
हन्ति रोगानशेषांश्च बलवीर्याग्निवर्धनः॥३१६॥
भै. र, ध्वजभङ्गे।

भाषा—जायफल, लौंग, उड़ायाहुआकपूर मरिच येप्रत्येक १-१तोला, सुवर्णभस्म कस्तूरी १-१माशा, इनसबकीबराबर पारदभस्मअथवारस-सिन्दूर देकर लालकमलकेरससे मर्दनकर ४रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे, इनमेसे १-१गोली यथो-चितानुपानकेसाथलेनेसे समस्तरोगोंको दूरकरबल औरवीर्यको बढ़ाताहै ॥ ८० ॥

८१ चपलरसः (प्रथमः)

श्वेतं रक्तं तथा पीतं श्यामं कृष्णं च कर्बुरम्।
जायते चपलं श्रेष्ठमेकवर्णं क्रमेण वै ॥३१७॥
सर्वेषां चोत्तमं कृष्णं पारदेन समन्वितम्।
पीतं गन्धकसंयुक्तं कुमारीरससंयुतम् ॥३१८॥
कृष्णवर्णं भवेद्भस्म देवानामपि दुर्लभम्।
सर्वरोगेषु दातव्यं योगवाहि रसायनम्।
रसेन्द्रम. रसार्णवे, सर्वरोगे।

भाषा—श्वेत, रक्त, पीत, श्याम, कृष्णऔर कर्बुरइसक्रमसे एकवर्णचपल उत्तरोत्तरश्रेष्ठहुआ करताहै। इनमेभी सबसेउत्तम कृष्णवर्णवालाहोता है। इनमेसे कालेरङ्गकाचपल, शुद्धपाराऔरगन्धक तीनों सममागमिलाकर कुमारीके रसमेमर्दनकर गोलाबनाकर शरावसम्पुटमे बन्दकर कपडमिट्टी-देकर गजपुटकी आंचदेतो कालेरङ्गकी भस्म होतीहै इसमेसे १—१रत्ती तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथ देनेसे यह समस्तरोगोंको दूरकर बुढ़ापेको दूरकरताहै। चपलको वर्तमानसमयमे कोईकोईलोग बिसमुथ (Bismuth) कहतेहैं यहबहुत दिनोंसे लुप्तप्राय हो रहाहै ॥ ८१ ॥

८२ चपलरसः (द्वितीयः)

निर्गुण्डीरससंयुक्तश्चपलेन समन्वितम्।

रक्तवर्णं भवेद्रस्म दाडिमीकुसुमोपमम् ॥
रसेन्द्रमं. रसार्णवे., सर्वरोगे ।

भाषा—रक्तवर्णकाचपल, शुद्धपारा और-गन्धक समभागमिलाकर निर्गुण्डीके रससे मर्दनकर गोलाबनाय पूर्ववत् पुटदेनेसे रक्तवर्णभस्म होताहै इसमेसे १-१रत्ती तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथ देनेसे यह समस्तरोगोंको दूरकर बुढापेको दूरकरताहै ॥ ८२ ॥

८३ चपलरसः (तृतीयः)

वाराहीरससंयुक्तश्चपलेन समन्वितः ।
श्यामवर्णो भवेत्सूतो वलीपलितनाशनः॥२२१॥
रसेन्द्रमं. रसार्णवे, सर्वरोगे ।

भाषा—श्यामवर्णचपलकी बराबर शुद्धपारा औरगन्धक मिलाकर वाराहीकन्दके स्वरससे १-२ रोज़मर्दनकर गोलाबनाय पूर्ववत् गजपुटकी आंचमे पकावे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर रखछोड़े । इसमेसे १-१रत्ती तत्तद्रोगहरानुपानके साथदेनेसे यह समस्तरोगोंको दूरकरताहै ॥ ८३ ॥

८४ चपलबद्धरसः

श्वेता कृष्णा रक्तपीताश्चपलाः स्युश्चतुर्विधाः ।
क्रमयोगेन चैतेषां रसबन्धस्तु जायते ॥
लाङ्गलीकरवीरं च चित्रकं गिरिकर्णिका ॥
स्त्रीस्तन्यं टङ्कसौवीरं मूपालेपं तु कारयेत् ॥
चपलाद्द्विगुणं सूतं सूताद्द्विगुणकाञ्चनम् ॥
नष्टपिष्टं तु तत्कृत्वा अन्धमूपागतं धमेत् ॥
तत्रस्थस्य रसेन्द्रस्य खोटं भवति शोभनम् ॥
शतांशं तदहिं विध्येद्गुञ्जावर्णं करोति च ॥
तेन नागशतांशेन शुल्वं रक्तनिभं भवेत् ॥
तेन शुल्वशतांशेन तारं विद्धं च काञ्चनम् ॥
यथा लोहे तथा देहे नान्यथा जायते क्वचित् ॥
रसेन्द्रमं. रसार्णवे, सर्वरोगे ।

भाषा—करिहारी, सफेदकनेरकीजड़, चित्रक, अपराजिता, स्त्रीकादूध, सुहागा, सफेदसुरमा इन सबको समभागलेकर बारीकपीस अन्धमूपामे आधा अङ्गुलमोटालेपकर सुखाकर इसमे सफेद, कृष्ण, रक्तऔरपीत इनमेसे किसीरङ्गका चपल १ भाग, शुद्धपारा २भागऔरसुवर्णकाबारीकरेता अथवा वर्क २भागलेकर लाङ्गलीवगैरहके रसोंसे १-१रोज़मर्दन कर गोलाबनाय सुखाकर उसमूपामे बन्दकर ३-४ कपड़मिट्टीदेकर दोपहरतकधमनकरेतो इसका खोट बनजाताहै । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर रखछोड़े इसमेसे सोवां हिस्सा लेकर गलाएहुएनागमे डालनेसे उसका गुञ्जाकीतरह रक्तवर्ण होजायगा । उसनागमे सोवांहिस्सा ताम्रमे देनेसे रक्तवर्णहोजायगा । उस ताम्रमेसे सोवां हिस्सा रजतमे देनेसे काञ्चन हो जायगा । जिसतरह यह आठ लोहोंका वेधकरताहै उसीतरह शरीरमें वेधनकरताहै ॥ ८४ ॥

८५ चम्पकपारदः

पञ्चकर्षमितं सूतं तत्समं गन्धकं क्षिपेत् ।
खल्वे कज्जलिकां कृत्वा मर्दयेच्चम्पकद्रवैः ॥
शतद्वयं तु पुष्पाणां सङ्ख्या प्रोक्ता भिषग्वरैः ।
शरावसम्पुटे कृत्वा भूधरे कारिपाग्निना ॥
यामाष्टकेन सिध्येत सर्वरोगहरो भवेत् ।
सिद्धियोगः समाख्यातो नाम्ना चम्पकपारदः॥
र. सि., सर्वरोगे

भाषा—शुद्धपारा औरगन्धक ५-५ तोलेले-कर दोनोंकीनीलवर्णकज्जलीकर सुवर्णचम्पकके२०० फूलोंकेरससेमर्दनकर गोलाबनाय शरावसम्पुटमेबन्द-कर भूधरयन्त्रमे आठपहरकी करीषाग्नि देवे । स्वाङ्ग-शीतलहोनेपर निकालकर रखछोड़े, इसमेसे ३-३ रत्ती तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथदेनेसे यह समस्तरो-गोंको दूरकरता है ॥ ८५५ ॥

८६ चर्मभेदीरसः (कुष्ठान्तपर्पटी)

शुद्धसूतं द्विधा गन्धं सूतांशं मृतशुल्वकम् ।
सूतपादं विषाचूर्णं पचेद्यावद्द्रुतं भवेत् ॥
लोहपात्रे घृताभ्यक्ते पातयेत्कदलीदले ।
अभावाद्वा पुटे स्निग्धे ह्यादाय भावयेत्त्र्यहम् ॥
वाकुच्युत्थेन तैलेन निष्कपादश्च भक्षयेत् ।
त्रिफला बाकुचीबीजं खदिरं राजरोहिणः ॥

मूलचूर्णं घृतं क्षौद्रं कर्षैकमनुपाययेत् ।
चर्मभेदी रसो नाम मण्डलाचर्मकुष्ठनुत् ३३३

र सु, र का, र को, र क ल, र, र र स, व रा, रसेन्द्रम, वै चि, कुष्ठाधिकारे र को र क ल, रसपर्पटीतिनाम । रसरत्नसमुच्चये कुष्ठान्तपर्पटी नाम ।

टि०—रसराजसुन्दरे पाठद्वय न्यस्तम् । परमेकस्मिन् स्थाने केवल पर्पटीति नाम स्थापित, रसघटनद्रव्याणामेक प्रमाणत्वान्निष्पादनप्रकारस्याप्येकत्वाच नाथ रसान्तर । वसवराजीये वैद्यचिन्तामणौ च लङ्केश्वरेति नाम, कुष्ठान्त पर्पट्या बाकुचीतैलभावनानास्ति, त्रिफलाद्यनुपानञ्च नास्ति अतस्सर्वे ते पाठा खण्डिता विज्ञेया । कुष्ठान्तपर्पटी, रस प, च भे, लङ्केश्वर इतिचरवार्यस्यनामानि । रसेन्द्रमगले सूतकस्यपलग्राह्य तुर्यांश शङ्कविषमित्यादिना पर्पटीनाम्नाएक पूर्वपाठोऽस्तिस अस्मिन् (चर्मभेदीरसे) अन्तर्भूत तदनन्तर "सूतकस्यपलग्राह्य तुर्यांशपीतगन्धकम् । तत्समशुल्वचूर्णञ्च कज्जलीकारयेद्बुध ॥ विषस्यप लमेकञ्च चत्वारिपीतगन्धकात् । घृताभ्यक्तनु त कृत्वा पचेदायसभाजने ॥ निक्षिपेत्कदलीपत्रे पर्पटीसञ्ज्ञकोरस । नश्यन्ति सर्वकुष्ठानि गजचर्म विशेषत ॥ इति ॥ अथ द्वितीय पाठोऽस्ति तस्मिन्विषस्यपलमेक चत्वारिपीत गन्धकमनेनैवश्लोकार्द्धेन पूर्वयोगाद्भेद प्रतीयते । परन्तु अन्त्ये पाठे ऐलकादिप्रमादात्पिचुस्थाने पलमितिसञ्जातप्र तिभाति।पीतगन्धकादित्यस्यस्थानेपीतग न्धकमितिसवृत्तमिति प्रतिभाति यदा विषस्यपिचुमेकञ्च चत्वारिपीतगन्धकादित्या कार पाठ आद्रियेत तदाचर्मभेदि रसात्रिकर्षा गन्धकस्य न्यूता समायान्ति । यथावस्थितपाठस्वीकारे सूतसमविष सूतात्सपादचतुर्भागोगन्धक समायाति इतिमहान्विशेष । परंतत्रविषस्य प्रमाणातिरेकतया भयावह प्रयोग सम्पत्स्यते अत पलस्थानेपिचुरेवास्ति इति निश्चीयते, अत त्रिकर्षगन्धकस्याधिक्यतयाप्रक्षेपेचर्मभेदिना। सहसाम्य समायाति अथवा चत्वारिपीत गन्धकादित्यस्य स्थाने सर्वतुल्यच गन्धकमित्येवपाठ करणीयोऽन्यथा यसवादात्तदातुशङ्काऽवकाश एव नास्तीति विद्वद्भिर्विभावनीयम् ।

भाषा—शुद्धपारा ४ तो०,शुद्धगन्धक ८तो० ताम्रभस्मऔरशुद्धवछनाग १—१ तोला लेकर पारेऔरगन्धककी नीलवर्णकज्जलीकर घृतलिप्तलोहेकीकड़ाहीमे डालकर वेरकेकोयलोंके ऊपररक्खे । और लोहेकी सलाईसे धीरे २ चलाताजाय, जबएककदम पानीकीतरह गलजाय तब इसमे ताबाऔरविषडालकरचलावे । एकजीवहोनेकेबाद ताजेगोबरपर रक्खे हुएकेलेकेपत्तेपर इसकोडालकर दूसरेपत्तेसेदबाकर दूसरागोबरऊपररखदे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर इनपपड़ियोंकोरखलेवे, भाग्यवशसे कहींऐसी जगहचलाजायकि जहांकिलानमिलसक्ताहो वहापरकिसीभीवृक्षकास्निग्धपत्रहो उसपरइनपपड़ियोंकोजमाले । फिरइनकोखरलमेडालकर बाकुचीकेतैलसे ३ रोजमर्दनकररखछोड़े । इसमेसे ४–४ मारोखाकर त्रिफला, बाकुचीकेबीज, खैरसारअथवाकत्था, अमिलतासकीजड़कीछाल इनकाचूर्णकरके उसमेघीऔरमधुइसअन्दाजसे मिलावे कि चाटनेलायकहोजाय, इसमेसे १-१ तोलाऊपरसे लेनेसे तमामचर्मरोग एकमण्डलमे नष्टहोतेहैं । अधिकदिनइसकासेवनकियाजायतो यह समी॰ कुष्ठोंको दूरकरसक्ता है ॥ ८६ ॥

८७ चविकादिमण्डूरम्

लोहकिट्टपलान्यष्टौ गोमूत्रेऽष्टगुणे पचेत् ।
चविकानागरक्षारपिप्पलीमूलपिप्पलीः ॥३३४
सञ्चूर्ण्य निक्षिपेत्तस्मिन् पलांशाः सान्द्रतां गते ।
गुटिकाः कल्पयेत्तेन पक्तिशूलनिवारिणीः ॥

च द, र, रससागर, र क यो (मण्डूरवटक), र को, र का, यो म, टो॰, र क ल, शूलाधिकारे । रस॰ कामधेनौ चपलमण्डूरेति नाम, रसावतारे चविकास्थाने अभया दृश्यते । योगमहार्णवे चविकास्थाने धान्य दृश्यते ।

भाषा—मण्डूर ८ पललेकर अठगुनेगोमूत्रमे पकावे, जबवहगाढ़ा होनेलगे तबउसमेचव्य, सोंठ, सज्जीखार, जवाखार, पिपलामूल, पीपल इनप्रत्येकका ४-४ तोलेचूर्णडालकर खूबघोटकर नीचेउतारलेवे । शीतलहोनेपर तीनतीनमारोकी गोलिया बनाकररखछोड़े, इनमेसे भोजनके आदिमध्य तथा अवसानमे औचितीदेखकरदेनेसे पक्तिशूल नष्ट होताहै ॥ ८७ ॥

८८ चव्यादिलोहम्

चव्यं पलाष्टकं देयं खदिरं चार्द्रमेव च ।
पलानि पञ्च वन्हेः स्युस्तालमूलीच तत्समा ॥
त्रिफला प्रस्थसंयुक्ता जलद्रोणे विपाचयेत् ।
अष्टभागावशेषेण कषायमवतारयेत् ॥

आज्यात्पलाष्टकं देयं रुक्मलोहस्य षोडश।
पचेत्ताम्रमये पात्रे सुशीते चावतारयेत् ॥
त्रिवृद्दन्ती विडङ्गानि पथ्या चामलकानि च।
शुण्ठी विभीतकी कृष्णा चासां देयं पलार्धकम्॥
शर्करा मधुनो वेदाः स्निग्धभाण्डे निधापयेत्।
गुरुवृष्यान्नपानानि पयो मांसरसो हितः॥
दुर्नामकुष्ठश्वयथुपाण्डुप्लीहोदरापहम्।
हृच्छूले गुदशूले च परिणामकृते हितम्॥
बलवर्णकरं वृष्यमग्निसन्दीपनं परम्।
करीरं काञ्जिकञ्चैव काकमाचीं विवर्जयेत्॥

घ., र. र., र. का., अर्शोऽधिकारे।

भाषा—चव्य ८ पल, खैरकासार अथवा कत्था ४ पल, चित्रक और तालमूली ५–५ पल, त्रिफला १ सेर (६४ तोले) लेकर सबकोकूटकपड़छानकर १६ सेरपानीमेंपकावे। अष्टमांशावशेषरहनेपर उतारकर इसमेंगोघृत ८ पल, रुक्मलोहभस्म, (फौलादभस्म) १६ पल, देकर ताँबेकेपात्रमेंपकावे, घट्ट होनेपर उतारकर ठंढाहोनेपरनिशोत, दन्तीमूल, विडङ्ग, हर्रे, आँवले, सोंठ, बहेड़ा, पीपलइनप्रत्येकका २तोलाचूर्णदेवे। फिरशकरऔरमधु४–४ पलदेकर खूबमन्थनकर चिकनेबर्तनमेंधररक्खे। इसकी ३ माशेसेआधेतोलेतककीमात्रा अग्निबलदेखकरदेवे। इसमेंभारीऔरवृष्यअन्नपान, दूधऔरमांसरस हितकारकहोताहै। इसकेसेवनसे बवासीर, कुष्ठ, शोथ, पाण्डु, प्लीह, उदररोग, हृदयशूल, गुदशूल, परिणामशूल, बलवर्णकीहानि, मन्दाग्निइनसबको यह दूरकरताहै। करीर, काञ्जीऔरमकोय येचीजें नखाय८८

८९ चातुर्थिकगजाङ्कुशः

स्याद्रसेन समायुक्तो गन्धकः सुमनोहरः।
हृद्वल्लिका त्रिगुणिता निर्गुण्डीरसमर्दितः॥
सप्तवारांश्च तद्योज्यमार्द्रकस्वरसेन तु॥
सन्ततादिज्वरं हन्याच्चातुर्थिकगजाङ्कुशः॥

र. र. स., र. को., र. सु., चातुर्थिके।

भाषा—शुद्धपाराऔरगन्धकसमभाग, खट्टीतिपतियादोनोंसे तिगुनीदेकर संभालूऔरअदरखकेरसोंसे सातसातवारमर्दनकर एकएकमाशेकीगोलियें बनाकररखछोड़े। इनमेंसे १–१ गोली धतूरेकेपत्ते, भटकटैयाकीजड़औरभांगयेप्रत्येक १–१ माशे लेकर २तोले पानीमेंपीसकर इसकेसाथ ज्वरआनेमे १ घंटापहिले देनेसे चातुर्थिकज्वरको यह शर्तियाबन्दकरतीहै। इसीतरह तिजारीवगैरह जितनेबारीके ज्वरहैं औरजोकि महीनेमहीने अथवादोदोमहीनेकेबाद नियतसमयपर आतेहैं उनसबकोभी नष्टकरतीहै॥ ८९॥

९० चातुर्थिकनिवारणः

त्रिभागं तालकं विद्यादेकभागन्तु पारदम्।
तदर्धं गन्धकञ्चैव तदर्धा तु मनःशिला॥३४५
कारवल्लीदलरसैः मर्दयेत्प्रहरत्रयम्।
पाचितो वालुकायन्त्रे चातुर्थिकनिवारणः॥

र. र. स., र. सु., र. र. मै., र. को., र. क. ल., चातुर्थिके, र. र. मै. ज्वरगजाङ्कुशेति नाम।

भाषा—शुद्धहरिताल ३ भाग, शुद्धपारा १ भाग, पारेसेआधाशुद्धगन्धक, औरगन्धकसे आधीमैनसिल, इनसबकी पहिले सुरमाजैसीकज्जलीकर जङ्गलीकरेलेकेरसमें ३ रोजमर्दनकर ६–७ कपड़मिट्टीदीहुईआतशीशीशीमें डालकर शीशीकामुंहबन्दकर चारपहरकीआंचदेकर स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर रखछोड़े, इसमेंसे यथोचितमात्रा ऊपरवालेअनुपानकेसाथदेनेसे यह चातुर्थिकज्वरकोदूरकरताहै॥९०॥

९१ चातुर्थिकारिरसः (प्रथमः)

हरितालं शिलां तुत्थं शङ्खचूर्णञ्च गन्धकम्।
समांशं मर्दयेत्प्राज्ञः कुमारीरसभावितम् ३४७
शरावसम्पुटे कृत्वा पश्चाद्गजपुटे पचेत्।
कुमारिकारसेनैव वल्लमात्रा वटी कृता॥३४८
दत्त्वा शीतज्वरं हन्ति चातुर्थिकमशेषतः।
मरिचैर्घृतयोगेन तक्रं पीत्वा चरेद्वटीम्॥
एतया वमनं भूत्वा ज्वरश्शीघ्रं विनश्यति ३४९

र. सं., र. सु., र. क., र. चं., व. रा., चातुर्थिकज्वरे।

भाषा—शुद्धहरिताल, मैनसिल, तुत्थ, शंख-

चूर्ण, शुद्धगन्धक येसब समभागलेकर कूटकपड़छानकर घीकुआरकेरसमे २–३ रोजमर्दनकर शरावस म्पुटमेरख गजपुटकीआचदे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर धुमारीकेरससे घोंटकर तीनतीनरत्तीकी-गोलियें बनाकर पूर्वोक्तअनुपानसे अथवाऔरयोग्यअनुपानके साथदेनेस चातुर्थिकज्वर नष्टहोताहै। अथवा खूबपेटभरछाछपीकर ऊपरसेमरिचऔर्धांकेसाथ इसवटीकोलेनेसे एकदम वमनहोकर ज्वरनिकलजायगा ॥

९२ चातुर्थिकारिरसः (द्वितीयः)

दरदःपारदश्चैव सितमल्लश्च तालकः ।
समभागानि सर्वाणि गुन्द्रानीरेण मर्दयेत् ॥
मुद्गमात्रां वटीं कृत्वा सितया शीतवारिणा ।
गिलेच्चातुर्थिके योज्यं कृसरां घृतसंयुताम् ॥
भक्षयेत्रिदिनं रोगी ज्वरः शाम्यति निश्चितम् ॥

धृ यो त, रसायन स, भै वि ज्वराधिकारे ।

भाषा—शुद्धहिंगरिफ, पारा, सफेदसंखिया-औरहरिताल येसब समभागलेकर कूटकपड़छानकर नीमप्रभृतिकेगोंदकेपानीसे १–२ रोज मर्दनकर मूग बराबर गोलियेंबनारक्खे, ज्वरआनेसे १ घंटेपहिले इनमेंसे १—१ गोली शक्करकेसाथदेकर ठढापानी पिलावे । उसकेबादतुर्तही घीऔरखिचड़ी पेटभरकर खिलादे ऐसे वारीके तीनरोजकरे औरदूसरेबीचकेदिनोंमेखाली १—१ गोलीदियाकरे तोतीनवारीकेअन्दर ज्वरजड़से चलाजाताहै ॥ ९२ ॥

९३ चातुर्थिकारिरसः (तृतीयः)

रसगन्धकलौहाभ्रहरितालं समांशकम् ।
रसार्द्धप्रमितं हेम सर्वं खल्वोदरे क्षिपेत् ॥
कृष्णधत्तूरपयसा मुनिपुष्परसेन च ।
भावयित्वा वटी कार्या द्विगुञ्जाफलमानतः
चम्पकद्रवयोगेन सेवितोऽयं रसेश्वरः ॥
चातुर्थिकादीन्निखिलान्निहन्याद्विषमज्वरान् ।

भै र ज्वराधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, लोहभस्म, अभ्रक भस्म, हरिताल, समभागलेकर पारेसेआधीसुवर्णभस्म डालकर कालेधतूरेकेरससे ओरअगस्त्यकेपत्रोंकेरससे १–१ रोजमर्दनकर २-२ रत्तीकीगोलिया बनाकर स्वर्णचम्पाकेरससे १-१ गोलीदेनेसे चातुर्थिकादिसमस्तविषमज्वरोंको यह नष्टकरताहै ॥ ९३ ॥

९४ चातुर्थिकारिरसः (चतुर्थः)

शिलालताम्रं रविदुग्धमर्दितं
निधाय सच्छिद्रशरावसम्पुटे ।
विपाचयेदासितधूमदर्शना
द्विधायरोधं स्वयमेव शीतलम् ॥
गृहाण वल्लं सितया समन्वित
क्षीरोदनाशी चतुराह्निकञ्जयेत् ॥ ३५५

र च, र चि, ज्वराधिकारे ।

भाषा—मैनसिल, हरिताल, ताम्रभस्म, समभागलेकर आकके दूधसे १ दिनमर्दनकर छिद्रसहित शरावेमेंसम्पुटकर कण्डोंमेरक्खे। जबसफेदधूआं निकलनेलगे तबनिकालले ओरइसके छिद्रको बन्दकरदे। स्वाङ्गशीतलहोनेकेबाद निकालकर इसमेंसे २ रत्तीकी मात्राशक्करकेसाथदेवे औरऊपरसे दूधभातखिलावेतो-यह चातुर्थिकज्वरको नष्टकरताहै ॥ ९४ ॥

९५ चातुर्थिकारिरसः (पञ्चमः)

पलद्वयं तालकस्योन्मत्ताद्भिर्मर्दयेत्रिधा ।
वटभस्मार्मणे चूर्णमध्ये निक्षिप्य गोलकम् ॥
शरावेण विमुद्याथ वह्निर्यामाष्टकं भवेत् ।
तद्भुक्ता खण्डसंयुक्ता दुग्धभक्ताशनेन च ॥
चातुर्थिकारिरपरो वमनावमनेन च ॥३५७॥

र का ज्वरे ।

भाषा—२पलशुद्धहरितालको धतूरेकेरसमे ३रोजतकमर्दनकर इसकागोलाबनाकर सुखाले फिर-१मनवटकीभस्मकेमध्यम रखकर घड़ेकामुह शरावसे बदकर आठपहरकी आचदेकर स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर रखछोड़े, इसकी१रत्ती शक्करकेसाथदेकर ऊपरसेदूधभातखिलानेसे यह चातुर्थिकज्वरको नष्टकरताहै ॥ ९५ ॥

९६ चातुर्थिकारिरसः (षष्ठः)

एकवर्णगवां मूत्रघटे तुत्थालकं पलम्।
तच्चूर्णं कथनाच्छुष्कं ज्वरहारी रसो भवेत्॥
नवज्वरे तथा जीर्णे गुञ्जामानेन दीयते।
उक्तानुपानसंयुक्तः सर्वज्वरहरः परः॥३५९॥

र. क., ज्वराधिकारे।

भाषा—एकवर्णकीगायके १६सेरमूत्रमे एक-एकपल तुत्थ औरहरितालका वारीकचूर्णदेकर पकावे, जबगोमूत्र सूखजाय तब इसको खुरचकर कपडछानकर रखछोडे। इसमेसे १-१रत्तीशक्करकेसाथ-देकर दूधभातखिलानेसे यह नवज्वर तथा जीर्णज्वरको नष्टकरताहै॥ ९६॥

९७ चातुर्थिकारिरसः (सप्तमः)

शैलूषमण्डनरजः पुरुषानुरूपं
शुभ्राङ्गवत्ससुरभीपयसा निपीतम्।
आवृत्य पालिभवधस्तमहो नरस्य
चातुर्थिकं सुचिरजं हरति क्षणेन॥

र. क., ज्वराधिकारे।

भाषा—रसमाणिक्य अथवाशुद्धहरितालका वारीकचूर्ण रोगीकीयोग्यतानुसारदेकर जिससफेदगायका बछडा सफेदहो उसकामूत्र अथवादूधपिलानेसे यह चातुर्थिक ज्वरको नष्टकरताहै॥ ९७॥

९८ चातुर्थिकारिरसः (अष्टमः)

शिलालचपलाकान्ताः विमलोष्णकराभ्रकाः।
सार्कभतीक्ष्णं सम्मर्द्य निर्गुण्ड्या च पुनर्नवैः॥
कारवेल्लककासघ्नी पारिजातमुनिद्रवैः।
एतै रसैः पृथङ् मर्द्य वालुकायन्त्रपाचितम्।
व्रीहिमात्रं प्रयुञ्जीत घोरे चातुर्थिके ज्वरे॥

र. क. यो., ज्वरे।

भाषा—शुद्धमैनसिल, हरिताल, यशदभस्म, कान्तपाषाणभस्म, औरकान्तलोहभस्म, रजतमाक्षिक, ताम्रभस्म, अभ्रकभस्म, आककीजडकीछाल, नागभस्म, फोलादभस्म, येसबसमभागलेकर संभालू, पुनर्नवा, करेला, कसोंदी, हारसिंगार, अगस्त्यइनके स्वरसोंसे एकएकरोजमर्दनकर गोलाबनाकर अथवा-चूर्णको कपडमिट्टीकीहुईआतशीशीशीमे डालकर वालुकायन्त्रमे ४पहरकीमध्यआग्निदेकर पकावे। स्वाङ्गशीतलहोनेकेबाद निकालकर रखछोडे, इसमेसे १ चावलभरमात्रा शक्करकेसाथदेनेसे घोरचातुर्थिकज्वर नष्टहोताहै॥ ९८॥

९९ चाक्षुषपाकः

क्षीरद्रोणयुतं त्वसालकुडवं मन्दाग्निना पाचितं,
यावत्पाकमुपागतं परिहितं प्रस्थं गुडं निक्षिपेत्
चातुर्जातलवङ्गजातिफलकं मुस्तातुगाधान्यकं,
शुण्ठीमागधिकोपणाख्यमभयालोहैश्चमिश्रीकृतं
हृद्रोगक्षयकासमारुतगदान् हिकामसृक्शोपकान्
मूत्रमेहशिरोविकारशमनो रोगानशेषाञ्जयेत्

पा. व., सर्वरोगे।

भाषा—१६सेरदूधमेपावभरचंसुरडालकर पकावे जबदूधकाखोआहोजाय तब१सेरगुडडालकर चातुर्जात (तज, पत्रज, इलायची, नागकेसर), लौंग, जायफल, नागरमोथा, वशलोचन, धनिया, सौंफ, पीपल, मरिच, हर्रे, लोहभस्म येप्रत्येक४-तोलेडालकर चासनीहोनेकेबाद उतारकररखछोडे। इसमेसे १-१तोलादूधकेसाथदेनेसे हृद्रोग, क्षय, कास, वातरोग, हिचकी, रक्तदोष, शोथ, वीसप्रकारकेप्रमेह, समस्तमस्तककेरोग, इनसबको यह नष्टकरताहै ९९

१०० चिञ्चालेहः

चिञ्चापत्रस्य तुलया ह्यायसञ्च तदर्धकम्।
तदर्धं चित्रमूलञ्च तदर्धं चार्द्रकं तथा॥३६४॥
मरुभूदेवदारुश्च तेन तुल्यं पृथक् पृथक्।
चव्यं ग्रन्थिकमूलं तु कुडवं च पृथक्पृथक्॥
दशमूलं पलञ्चैव पचेत्तोये चतुर्गुणे।
चतुर्भागावशेषेऽस्मिन् कषाये च परिस्रुते॥
ततो निःक्षिप्य शुद्धञ्च गुडं वै तुलया युतम्।
बीजपूररसप्रस्थं प्रस्थञ्च सुनिषण्णकम् ३६७॥
सुपक्वे लेहतां याते यवानी त्रुटिदीप्यकम्।
व्योषं त्रिजातकञ्चैव क्रिमिघ्नञ्च पलं पलम्॥

अयोरजश्च त्रिपलं किट्टस्य तु पलद्वयम् ।
भृङ्गस्य स्वरसं प्रस्थं सूक्ष्मचूर्णन्तु कारयेत् ॥
शीते पूते तु लेहेऽस्मिन् क्षौद्रं प्रस्थद्वयं क्षिपेत्
एतच्चिञ्चादिकं लेह्यं शोफपाण्ड्वामयापहम् ॥
श्वासकासक्षयं हन्ति पीनसञ्च विशेषतः ।
पार्श्वशूलं प्रमेहञ्च गुल्महृद्रोगकावपि ॥३७१॥

वै. चि., शोफे ।

भाषा—इमलीकेपत्ते ४००तोले, लोहेकेखीले २०० तोले, चित्रकमूल १००तो., अदरख५० तो., फरासकीछाल ५०तो., चव्य, पिपलामूल, ये प्रत्येक १६तो., दशमूल ४तो., इनसबको चौगुनेपानीमेपकाकर चतुर्भागावशिष्टकरकेछानले, फिरइसमे गुड ४००तोले, बिजोरेकारस१सेर, सुरवारीकारस १सेर डालकर मन्दआंचसेपकावे, जबगोलीकरनेकी चाशनीहोजायतब अजवाइन, बड़ीइलायची, अजमोद, त्रिकटु, त्रिजात, विडङ्गयेप्रत्येक १–१पल, लोहभस्म ३पल, मण्डूर २पल, भंगरेकारस १सेर, इनकोडालकर फिरपकावे । जबभंगरेकारसजलजाय तब उतारकररखले । शीतलहोनेकेबाद दोसेरमधुडालदे औरखूबचलाकर चिकनेबर्तनमेरखदे । यह चिंचालेह तैयारहुआ इसमेसे आधेतोलेसे १ तोलेतक दूधयगैरहकेसाथदेनेसे यह सूजन, पाण्डु, श्वास, कास, क्षय, पीनस, पार्श्वशूल, प्रमेह, गुल्म औरहृद्रोगइनसबको नष्टकरताहै ॥ १०० ॥

१०१ चिञ्चालेहः (लघुः)

चिञ्चापत्रस्यतुलामर्धतुलां कृष्णलोहशकलानाम्
द्विद्रोणेऽपां विपचेद्वसुभागगतेऽथगुडपलान्यत्र
प्रक्षिप्यपञ्चविंशतिमार्द्रकशकलानिषोडशपलानि
पुनर्नवारसं प्रस्थं विपाच्य सान्द्रं पुनस्तत्र ॥
त्रिकटुकजीरकचूर्णं चतुष्पलं तत्समञ्च मण्डूरम्
दत्त्वावतीर्णधान्ये निधाय पक्षं ततो लीढम् ॥
विनिहन्ति पाण्डुशोफग्रहणीमेहप्लीहरोगांश्च ।
इदमश्विभ्यां दिष्टं ह्रस्वं चिञ्चादिकं लेहम् ॥

वै. चि., शोफे ।

भाषा—इमलीकेपत्ते ४००तोले, लोहेकेखीले २०० तोले, लेकर ३२सेरपानीमेऔटाकर आठवांभागबाकीरहनेपर छानकर उसमे २५पलगुड़ और१६ पलअदरखकेटुकड़े, पुनर्नवाकारस १सेर, लेकरसबकोमन्दअग्निसेपकावे, जबगोलीबंधनेलायकचाशनीहोजायतब त्रिकटु, जीराइनकाचूर्ण ४–४पल, मण्डूरभस्म ८तो., मिलाकर चिकनेबर्तनमेरखके मुहबंदकर धान्यकीराशिमे १५रोज़रखकर निकालकाररखछोड़े।यह चिञ्चावलेहतैयारहुआ । इसमेसे आधेतोलेसे १तोलेतक खानेसे यह पाण्डु,शोथ, ग्रहणी,प्रमेह, प्लीह, इनसबको नष्टकरताहै ॥ १०१ ॥

१०२ चित्रकादिचूर्णम्

शुद्धलोहमलाचूर्णं षट्पलं पञ्चकार्षिकम् ।
हरीतक्याः खटिन्याश्च रसगन्धकयोः पृथक् ॥
अर्धकर्षं ततः कर्षं कणानागरचित्रकात् ।
तमालपत्रं सूक्ष्मैलावाप्याल भद्रमुस्तकम् ॥
यवानी धान्यकं धूपं बिभीतक्यामलक्यपि ।
विडङ्गं शङ्खनाभिश्च बीजकार्जुनयोस्त्वचः ॥
अपामार्गभवं मूलं सर्वमेकीकृतं शुभम् ।
पीठोपरि पदं न्यस्य प्राशयेद्धृतभाजने ३७९॥
भुक्तोपरि च तच्चूर्णं कर्षं कर्षार्धमाचरेत् ।
तप्तोदकानुपानञ्च ताम्बूलं भक्षयेत्ततः ३८० ॥
पादचङ्क्रमणं किञ्चित्कृत्वा तिष्ठेद्यथासुखम् ।
प्रत्यहं भक्षयेद्भक्त्या वह्निसन्दीपनं परम् ॥
शूलमष्टविधं हन्ति विशेषात्परिणामजम् ।
अन्नद्रवकृतं शूलं गुल्मशूलञ्च नाशयेत् ॥
कटीपार्श्वभवं शूलं यकृत्प्लीहकृतञ्च यत् ।
शूलानामपि सर्वेषामौषधं नास्ति तत्परम् ॥
कामलापाण्डुरोगघ्नं हलीमकविनाशनम् ॥
मानवानां कृपाहेतो र्देवदेवेन निर्मितम् ॥
चित्रकाद्यमिदं चूर्णं सर्वशूलान्तकं मतम् ॥

र. र., शूले ।

भाषा—शुद्धमण्डूरकाचूर्ण २८ तोला., हर्रं, खड़ियामिट्टी, शुद्धपाराऔरगन्धक ये प्रत्येक आधा

आधा तोला, पीपलसोंठऔरचित्रक १—१ तोला, पत्रज, छोटीइलायची, बीजबन्द, नागरमोथा, अजवाइन, धनिया, देवदारु, बहेड़ा, आमला, विडङ्ग, शङ्खनाभि, असन, अर्जुनकीछाल, अपामार्गकीजड़ येप्रत्येक १—१ तोलालेकर सबकोकूटकपड़छानकर मिलाकर रखछोड़े। इसमेसे आधेतोलेसे १ तोला भोजनकरनेकेवास्तेबैठकर पहिलेआधाचूर्णघीमे मिलाकरखावे औरआधा भोजनकरनेकेबादखावे ऊपरसे गरमपानीपीकर उठजाय औरपानखाकरथोईदेरटहले। फिरजैसीइच्छाहो उसतरह आरामकरे। इसतरह रोजरोजकरनेसे अग्निकीदीप्ति होतीहै। आठप्रकारका शूल, खासकरपरिणामशूल, अन्नद्रवशूल, गुल्मशूल यकृत्प्लीहशूल, कामलापाण्डु, हलीमक इनसबको यह नष्टकरताहै॥ १०२॥

१०३ चित्रकादिलोहम्

चित्रकं नागरं वासा गुडूची शालपर्णिका।
तालपुष्पमपामार्गो मानकं कार्षिकत्रयम्॥
लौहमभ्रकणाताम्रं क्षारको लवणानि च।
पृथक् कर्षांशमेतेषां चूर्णमेकत्र चिक्कणम्॥
चतुष्प्रस्थे गवां मूत्रे पचेन्मन्देन वह्निना।
सिद्धं शीतं समुद्धृत्य माक्षिकं द्विपलं क्षिपेत्॥
चित्रकादिरयं लौहो गुल्मप्लीहोदरामयान्।
यकृद् ग्रहणिकां हन्ति शोथं मन्दानलं ज्वरम्॥
कामलां पाण्डुरोगश्च गुदभ्रंशं प्रवाहिकाम्।
अर्शांसि नाशयेच्छीघ्रं सत्यं गुरुवचो यथा॥

भै र., ध, प्लीहयकृदधिकारे।

भाषा—चित्रक, सोंठ, अडूसा, गुडूची, शालपर्णी, ताडवाली, अपामार्ग, मानकन्द (कासालू म०) प्रत्येक १—१ तो., लोहभस्म, अभ्रकभस्म, पीपल, ताम्रभस्म, सज्जी, यवक्षार, पांचोंनमक ये प्रत्येक १—१ तो., लेकर सबकोकूटकपड़छानकर चारसेरगायकेमूत्रमे मन्दआंचसेपकावे, जबगोलीबांधनेलायकहोजाय तबउतारकर ठंढाहोनेपर २ पल मधुडालकर चिकनेबर्तनमेरखछोड़े। यह चित्रकादिलोह तैयारहुआ। इसमेसे ३ माशेसे आधेतोलेतक देनेसे, गुल्म, प्लीह, उदररोग, यकृत्, ग्रहणी, शोथ मंदाग्नि, ज्वर, कामला, पाण्डु, गुदभ्रंश और प्रवाहिका इनसबको यह नष्टकरताहै॥ १०२॥

१०४ चित्रकारिरसः

अथो समौ गन्धकशुद्धसूतौ
भल्लातकत्रैफलवाकुचीभिः
सभृङ्गराजैः पिचुमन्दबीजैः
कृष्णैस्तिलै भृङ्गरसैश्च भूयः॥ ३९०॥
सम्मर्द्य संशोष्य पुनस्त्रिसप्त-
दिनानिनिम्बेन च भावनाभिः।
निष्कप्रमाणं घृतमाक्षिकाभ्यां
खादेद्रसोऽयं किल चित्रकारिः॥
संसेवनादस्य च वातकुष्टं
श्वेतं विनश्यत्यचिरेण पुंसाम्॥३९१॥

चि क, कुष्ठे।

भाषा—शुद्धपारा औरगन्धक इनकीनीलवर्णकज्जलीकर मिलावा, बाकुची, भागरा, निम्बबीज, कालेतिल, कालाभागरा इनसबके स्वरसअथवाकाथोंसे एकएकरोज मर्दनकर सुखाकर निम्बकेस्वरससे २१ भावनाएं देकर रखछोड़े। इसमेसे ४—४ माशे घी औरशहदकेसाथ खानेसे वातकुष्ठ, औरश्वेतकुष्ट, इनको यह जल्दीनष्टकरताहै॥ १०४॥

१०५ चित्रनागान्तको रसः

शुद्धसूतं समं गन्धकं तुत्थकं
तत्समं मारितं ताम्रकं पेषयेत्।
वाकुचीकाथयुक्तं दिनं निष्ककं
भक्षितं चित्रकंनाशयेचक्षुवम्॥३९२॥
चित्रनागान्तकं यो रसं भक्षये-
द्वाकुचीतैलकर्षं तथा माक्षिकैः।
सानुपानं नरो नित्यमेतद्भजे-
चित्रकुष्ठस्य नाशाय नित्यं परम्॥३९३॥

चि. क, कुष्ठे।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, तुत्थ, ताम्रभस्म, इनसबकी नीलवर्णकज्जलीकर बाकुचीकेबीजोंकेकाथसे १ दिनमर्दनकर ४-४ माशेकीगोलियें बनाकर-रखछोडे । इनमेसे १—१ गोली बाकुचीकेतैलऔर-मधु १-१ तोलेकेसाथखानेसे यह चित्रकुष्ठकोनष्ट-करताहै ॥ १०५॥

१०६ चित्राम्बरो रसः (त्रिसुन्दरः)

शुद्धसूतं मृतश्चाभ्रं गन्धकं मर्दयेत्समम् ।
लोहपात्रे घृताभ्यक्ते यामं मृद्वग्निना पचेत् ॥
चालयेल्लोहदण्डेन अवतार्य विभावयेत् ।
त्रिदिनं जीरककाथैर्माषकं भक्षयेत्ततः ॥
रसश्चित्राम्बरो नाम ग्रहणीं रक्तसंयुताम् ।
शमयेदनुपानेन आमशूलं प्रवाहिकाम् ३९६॥

रसायनसं., व. रा., र. सु., मै. रा., नि. र., ना. वि., र. मं., र. को., र. (मा.), र. क., र. का., र. क. ल., वै. चि., मह्ण्यधिकारे । र.चि.,र. कौ. यो म., एषु मन्थेषु त्रिसुन्दरेति नाम ।

रसायनसङ्ग्रहे द्वितीयपाठे रविसुन्दरेति नाम स्थापितम् । एकस्यैवयोगस्यविविधनामदानं भ्रमोत्पादकत्वादनुचितम् ।

भाषा—शुद्धपारा, अभ्रकभस्मऔरशुद्धगन्धक ये-सबसमभाग लेकर घीसेपुतीहुईकड़ाहीमे डालकर बेर-केकोयलोंपर रखकरगलावे, लोहेकेडंडेसेघोटतारहे, जबपानीजैसाहोजायतब उतारकर खूबघोटकर कज्जलीबनाले । फिरजीरेकेक्वाढ़ेसे ३ रोज़तक घोटकर माशेमाशेकी गोलियेंबनाकररखछोडे । इनमेंसे १—१ गोली ग्रहणीहरानुपानकेसाथखानेसे रक्तसहितग्रहणी, आमशूलऔरप्रवाहिका येसब नष्ट होतेहैं ॥ १०६ ॥

१०७ चिन्तामणितैलम्

गन्धेशौ दशभागौ च दशभागन्तु टङ्कणम् ।
टङ्कणाद्द्विगुणं दद्याच्छ्वेताङ्कोलस्य बीजकम् ॥
बीजैः समञ्च जैपालं खल्वे चैकत्र मर्दयेत् ।
दन्त्यम्बुना दिनैकन्तु छायायाञ्च विशोषयेत् ॥
मधुना प्लावयेत्सर्वं नालिकेरोदकं त्यजेत् ।
तन्नारिकेलमध्ये तदौषधं सुविनिक्षिपेत् ॥
उद्धृत्य सप्तरात्रोर्ध्वं कांस्यपात्रे च विन्यसेत् ।
कार्तिके चैत्रवैशाखे सुतीक्ष्णे तापके न्यसेत् ॥
तद्धुत्थं निश्चितं तैलं स्थाप्यं काचस्य भाजने ।
नाभौ च कारयेल्लेपं रेचयत्येव निश्चितम् ॥
कण्ठे लेपं प्रकुर्वीत वमनं जायते ध्रुवम् ।
स्तम्भनं ससितं दुग्धं क्षालयेन्निम्बुनो रसः ॥
हरीतकीं मासमेकं तत्र तैले विनिःक्षिपेत् ।
यत्सङ्ख्यं नासिकाघ्रातं तावत्सङ्ख्यं विरेचयेत्
आघ्राय दक्षनाड्यां तु विरेकं याति निश्चितम्
वामनाड्यां च वमनं राजयोग्यं विरेचनम् ॥
नवज्वरे च विषमे वातरोगे गलग्रहे ।
रेचनाद्वमनाच्चैव सर्वरोगान् व्यपोहति ॥
इदं कौतूहलं तैलं चिन्तामणिविरेचनम् ॥

ना. वि., र. र. कौ., विरेचने ।

भाषा—गन्धक, पारा, औरसुहागा १०-१० भाग, सफेद अंकोलकीमज्जा औरजमालगोटा २०-२० भाग, सबकोलेकर पहिलेपारेऔरगन्धककीनी-लवर्णकज्जलीकरके दूसरीचीजेंमिलाकर एकदोपहर-खालीमर्दनकर दन्तीमूलकेस्वरससे१ रोज़मर्दनकर छायामेसुखावे। फिरउसमेमधुइतनादेवेकिवहगीलाहोजाय फिरपानीवालानारियललेकर उसकापानीफेंकदे और-उसमेइसकोभरकर उसीकीडाटसेमुंहबन्दकर सातरोजतक धान्यसगैरहमे रखदे । आठवेंरोज़ नारियलमेंसे दवाको निकालकर कांसेकी नवीनथालीमे एक किनारेपर इसकालेपकर सूर्यकेतापमे इसतरहरक्खेंकि सूर्यकी तमाम कड़ीकिरणें इसदवापरपडें । इसको कार्तिक या वैशाखमेकरेइसमेंसेजो तैलनिकले उसको संभालकर कांचकीशीशीमे रखले । इसतैलका-नाभिपर लेपकरनेसे रेचनहोताहै । कण्ठमेलेपकरनेसे वमनहोताहै। अधिकरेचन अथवावमनहोनेलगेतो नी-बूकेरससेदवाको धोडालना औरमिश्रीडालकर दूधपि लावेतो झाड़ेऔरवमन बन्दहोजातेहैं । इसतैलमे १ महीनेतकहर्रेको रखकरफिरबाहरनिकालकररखछोडे । इसहर्रेको जितनीबार नाकसेखूबजोरसेसूंघेगा उतनेही झाड़ेहोंगे, दाहिनेनाककेछिद्रसे सूंघनेसे रेचनहोताहै

औरवामछिद्रसेसूंघनेसे वमनहोताहै । इसकोदेनेसे नव ज्वरऔरवातरोग, गलग्रह, इत्यादिकोंमे रेचनऔरवमनसे समस्तरोगतमाशेमे निकलजातेहैं इसीलिये इसका नाम चिन्तामणिविरेचन है॥ १०७॥

१०८ चिन्तामणिभैरवः

रसस्यैको विषाद्द्वौ च हिडिम्ब्याकारतस्त्रिकौ।
गन्धजैपालजौ तुर्यौ निर्विषालकटङ्कणात् ॥
मरिचात्पञ्चषड्भागा गोमलात्सप्त नागरात्।
अष्टौ कणायास्तत्सर्वमार्द्रकस्य पुटैस्त्रिभिः ॥
सर्वरोगे पूजितश्च स्याच्चिन्तामणिभैरवः।
सर्वज्वरं कुष्ठगुल्मोदरार्शः शोथहृत्परम् ४०८॥

र. का., सर्वज्वरे।

भाषा—शुद्धपारा १ भाग, शुद्धबछनाग २ भाग, दन्तीमूल ६ भाग, शुद्धगन्धकऔरजमालगोटा ४—४ भाग,निर्विषी,शुद्धहरिताल, सुहागा, मरिच ५—५ भाग, गायकागोबर ६ भाग, सोंठ ७भाग, पीपल ८ भाग, इनसबको कूटकपड़छानकर और गन्धकतथापारेकी नीलवर्णकज्जलीकर मिलावे। फिर अदरखकेरससे तीनरोज़मर्दनकर दोदोरत्तीकीगोलियें बनाकररखछोड़े। इनमेंसे एकएकगोली तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथदेनेसे सबप्रकारकेज्वर, कुष्ठ, उदररोग, बवासीर, शोथ, इनसबको यह नष्टकरताहै ॥ १०८

१०९ चिन्तामणिरसः (प्रथमः)

रसविषगन्धकटङ्कणताम्रयवक्षारकञ्च सव्योषम्।
दन्तीफलत्रयञ्च क्षौद्रं दत्त्वा शतं वारान् ॥
सम्मर्द्य रक्तिविमितावटिकाकार्याभिषग्वरैःप्राज्ञैः
शुण्ठीपिष्टेन समं चैकां द्वे वाऽथवा तिस्रः ॥
सम्प्राश्य नारिकेलीजलमनुपेयंप्रयुञ्जीत
भेदाऽनन्तरमेव प्रक्षालितभक्तंतक्रञ्च ।
सैन्धवजीरकसहितं तक्रं पाने प्रयोक्तव्यम् ॥
प्रशमयतिसन्निपातज्वरंतथाजीर्णकज्वरंविषमम्
प्लीहानं चाध्मानं कासं श्वासं वह्निमान्द्यम् ॥
चिन्तामणीरसोऽयं किलस्वयंभैरवेण निर्दिष्टः॥

र. सं.,र. सु, ध., भै. र., ज्वराधिकारे।

भाषा—शुद्धपारा, बछनाग, गन्धक, सुहागा, ताम्रभस्म, यवक्षार, त्रिकटु, शुद्धजमालगोटा त्रिफलाये सब समभागलेकर पारेगन्धककीनीलवर्णकज्जलीकर सबचीजेंमिलाकर कुछेदररखकर थोड़ाथोड़ाशहददेकर- १०० भावनाएं दे। फिर१-१रत्तीकी गोलियेंबनाकर रखछोड़े। इसकी १-२अथवा३ गोलियां योग्यता देखकर सोंठकेकल्ककेसाथलेकर नरियलकाजलपीवे, जुल्लाबहोनेकेबाद मांडनिकालाहुवाभात और छाछदेवे पीनेको सेंधानमक औरजीराडालकर छाछदेवेतो इससे सन्निपात, जीर्णज्वर, प्लीहा, आध्मान, कास, श्वासऔरमन्दाग्नि येसब नष्टहोतेहैं ॥ १०९ ॥

११० चिन्तामणिरसः (द्वितीयः)

रसं गन्धं विषं लौहं धूर्तबीजं समंसमम्।
द्वौ भागौताम्रवह्न्योश्च व्योषचूर्णन्तु तत्समम्॥
जम्बीरस्य च मज्जाभिरार्द्रकस्य रसे युतम्।
अस्यानुपानेन वटी ज्वरे देया प्रयत्नतः ॥
गुञ्जाद्वयां वटीं खादेत्सद्योज्वरविनाशिनीम्।
वातिकं पैत्तिकञ्चापि श्लैष्मिकं सान्निपातिकम्॥
ऐकाहिकं द्व्याहिकञ्च चातुर्थिकविपर्ययम्।
असाध्यञ्चापि साध्यञ्च ज्वरञ्चैवातिदुस्तरम् ॥
अग्निमान्द्येऽप्यजीर्णे च आध्मानेऽनिलसम्भवे।
अतिसारे छर्दिते च अरोचकनिपीडिते ॥
ज्वरान्सर्वान्निहन्त्याशु सर्वज्वरकुलान्तकः ॥

र. सं., ज्वराधि०।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, बछनाग, लोहभस्म, शुद्धधतूरेकेबीज, येसबसमभाग, ताम्रभस्मऔरचित्रकर—२भाग, त्रिकटु४भाग, इनसबकोकूटकपड़छानकर पारेऔरगन्धककीनीलवर्णकज्जलीकरे। फिरसबकोइकट्ठेमिलाकर जंभीरीकेरससेमर्दनकर २-२रत्तीकीगोलियें बनारक्खे। इनमेंसे १-१गोलीअदरखकेरसकेसाथदेनेसे वातिक, पैत्तिक, श्लैष्मिक, सान्निपातिक, ऐकाहिक, द्व्याहिक, चातुर्थिक विपर्यय, साध्यऔरअसाध्यज्वर, अग्निमान्द्य, अजीर्ण,

आध्मान, अतिसार, उल्टी, अरुचिइनसबको अन्धकारकोसूर्यकी तरह यह नष्टकरताहै ॥११०॥

१११चिन्तामणिरसः (बृहत्) (तृतीयः)

रसं गन्धं विषश्चैव त्रिकटु त्रैफलन्तथा ।
शिलाह्वा रौप्यकं स्वर्णं मौक्तिकं तालकं समम्॥
मृगकस्तूरिकायाश्च ग्राह्यं षाण्माषिकं भिषक् ।
भृङ्गराजरसेनैव तुलस्याः स्वरसेन वा॥४२०॥
आर्द्रकस्य रसेनैव वटीं कुर्याद् द्विगुञ्जिकाम् ।
चिन्तामणिरसो ह्येष सर्वरोगकुलान्तकः ॥
सन्निपातज्वरहरः कफरोगं विनाशयेत् ।
एकजं द्वन्द्वजञ्चैव विविधं विषमज्वरम् ४२२॥
अग्निमान्द्यं शिरःशूलं विद्रधिं सभगन्दरम् ।
एतान्येष निहन्त्याशु भास्करस्तिमिरं यथा ॥

र. सं., ज्वराधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, बछनाग, त्रिकटु, त्रिफला, मैनसिल, रजतभस्म, सुवर्णभस्म, मोती, रसमाणिक्य येसब१-१तोला, कस्तूरी६मासे, लेकर पहिलेगन्धकऔरपारेकी नीलवर्णकज्जलीकर कस्तूरीकेसिवायसबचीजें मिलाकर भांगरा, तुलसी, अदरखइनसबकेरसोंसे १-१रोज़मर्दनकर आखीरमे कस्तूरीमिलाकर दोपहरघोटकर दोदोरत्तीकीगोलियें बनाकररखछोड़े । यह चिन्तामणि रस तैयारहुआ। इनमेसे१-१गोली तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथदेनेसे सन्निपातज्वर, कफरोग, एकज, द्वन्द्वज, औरविविधप्रकारकेविषमज्वर, मन्दाग्नि, शिरःशूल, विद्रधि, भगन्दर, इनसबको यह नष्टकरताहै ॥ १११ ॥

११२ चिन्तामणिरसः (चतुर्थः)

द्वेऽजाज्यौकणविश्वपञ्चलवणामारीचगन्धाभ्रकं,
त्रिक्षारं च समं पृथग्विषरसावर्धार्धभागौतथा
क्षिप्त्वाचार्द्रकनागवल्लिजरसैर्बद्धा त्रिगुञ्जावटी।
सामे सज्वरसान्निपातिकमहामेहाद्युदावर्तके ॥

यो. चि., र. को., र. क. ल., चि. र. भ., ज्वराधिकारे ।

भाषा—दोनोंजीरे, पीपल, सोंठ, पाचोंनमक, मरिच, गन्धक, अभ्रकभस्म, सज्जीखार, जवाखार, सुहागा१-१तोला, पाराऔरबछनागआधाआधा तोला, लेकर पहिले पारेऔरगन्धककी नीलवर्णकज्जलीकर सबचीजेंमिलाकर अदरखऔरपानके रसोंमे एकएकरोज़मर्दनकर ३-३रत्तीकीगोलियांबनाकर रखछोड़े । इनमेसे१-१गोलीपानअथवा अदरखकेसाथ देनेसे सामअथवानिराम सन्निपात, सबतरहकेप्रमेह, उदावर्त इनसबको यह दूरकरताहै ॥ ११२ ॥

११३चिन्तामणिरसः ५शुद्धचिन्तामणिः

व्योषं गन्धरसेन्द्रविषमपिलवणंनागवङ्गंतथाभ्रं
सारंत्रिक्षारयुक्तं गजकणचविकेसाग्निकेजीरके द्वे
पथ्यावाचूर्णयेत्तन्मसृणितमखिलंनागवल्लीकरीर
निम्बूकार्द्रैर्विमर्द्य न्त्र्यमितगुणः
शुद्धचिन्तामणिः स्यात् ॥ ४२५ ॥

यो., चि., र. को., चि. र. भ., ज्वराधिकारे ।

भाषा—त्रिकटु, शुद्धगन्धक, पारा, बछनाग, सेंधानमक, नाग, वङ्ग, अभ्रक, लोहभस्म, सज्जीक्षार, यवक्षारऔरसुहागा, गजपीपल, चव्य, चित्रक, दोनोंजीरे, हर्रे येसबसमभागलेकर पहिले पारेगन्धककीनीलवर्णकज्जलीकरे।फिरसबकोकूटकपड़छानकर कज्जलीमेमिलाकर पान, करीर, नीबूऔरअदरखइनके रसोंसे १-१दिन घोटकर ३-३ रत्तीकीगोलियेंबनाले, यह चिन्तामणि रस तैयारहुआ। इसीरसमे त्रिक्षारान्त वस्तुगणको इनरसोंकीभावनादेकर रसतैयारकरेंतो उसकानामशुद्धचिन्तामणि होताहै । इसकी १-१ गोली तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथ देनेसे यह प्रायः वातजऔरकफज रोगोंको तथाप्रमेहरोगको नष्ट करताहै ॥ ११३ ॥

११४ चिन्तामणिरसः (षष्ठः)

हाटकं रजतं तालं मुक्ता गन्धकपारदौ ।
त्रिकटुः कुनटी चैव कस्तूरी च पृथक्पृथक् ॥
जलेन वटिका कार्या द्विगुञ्जाफलमानतः ।
चिन्तामणिरसो ह्येष ज्वराष्टकनिकृन्तनः ॥

र. स., र. चं., ज्वराधिकारे ।

भाषा—सुवर्ण, रजत, हरितालइनकीभस्में, शुद्धमोती, गन्धकऔरपारा, त्रिकटु, मैनसिल, कस्तूरी ये प्रत्येकसमभागलेकर गन्धकपारेकीनीलवर्ण कज्जलीकर सबचीजेंमिलाकर जलसे घोटकर२–२ रत्तीकी गोलियें बनाकर उचितानुपानकेसाथ देनेसे यह आठप्रकारकेज्वरोंको नष्टकरताहै ॥ ११४ ॥

११५ चिन्तामणिरसः (सप्तमः)

रसं गन्धं विषं शुल्वं मृतमभ्रं फलत्रिकम्।
त्र्यूषणं दन्तिबीजञ्च समं खल्वे विमर्दयेत् ॥
द्रोणपुष्पीरसै र्भाव्यं शुष्कं तद्वस्त्रगालितम्।
चिन्तामणिरसोऽजीर्णे होष वै शस्यते सदा ॥
ज्वरमष्टविधं हन्ति सर्वशूलहरः परः।
गुञ्जको वा द्विगुञ्जः स्यादामरोगहरः परः ॥

र. सं., ना. वि., र. सु., र. सि., र. च., यो. म., भै. र., वै. वि., ज्वराधिकारे।
नि. र., रसायनसं., र. प्र., र. कौ., र. चि., वै. र., भै. सा., र. म., र. क., ब. रा., र. (भा.) ज्वराधिकारे।
ना. वि., अजीर्णाधिकारे।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धकऔरवच्छनाग, ताम्र औरअभ्रकभस्म, त्रिफला, त्रिकटु, शुद्धजमालगोटा येसबसमभागलेकर पारेगन्धककी कज्जलीकर सब-चीजें मिलाकर गूमाकेरसमे १–२ रोजमर्दनकर २–२ रत्तीकीगोलियें बनाकररखछोड़े। अथवा कपड़छानकरकेचूर्णहीरक्खे, इसमेसे १–१ गोली या २–२ रत्तीचूर्ण तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथदेनेसे अजीर्ण, शूल, आम, आठप्रकारकेज्वर येसब नष्ट होतेहैं ॥ ११५ ॥

११६ चिन्तामणिरसः ८ (बृहन्)

रसगन्धकलोहानि ताम्रं तारं हिरण्यकम्।
हरितालं खर्परञ्च कांस्यं वङ्गञ्च विद्रुमम् ॥
मुक्ता माक्षिककासीसं शिला च टङ्कणं समम्।
कर्पूरञ्च समं दत्वा भावना सप्तसप्तकम् ॥
भार्गी वासा च निर्गुण्डी नागवल्ली जयन्तिका
कारवेल्लं पटोलञ्च शक्राशनपुनर्नवे ॥ ४२३ ॥
आर्द्रकञ्च ततो दद्यात्प्रत्येकं वारसप्तकम्।
चिन्तामणिरसो नाम्ना सर्वज्वरविनाशनः ॥
वातिकं पैत्तिकञ्चैव श्लैष्मिकं सान्निपातिकम्।
द्वन्द्वजं विषमाख्यञ्च धातुस्थञ्च ज्वरञ्जयेत् ॥
कासं श्वासं तथा शोथं पाण्डुरोगं हलीमकम्।
प्लीहानमग्रमांसञ्च यकृच्चैव विनाशयेत् ॥

र. सा., ज्वराधिकारे।

टि॰—अत्र टङ्कणं समं कर्पूरञ्च सममिति सन्दर्भेण प्रतीयते कर्पूरे सर्वसमता। परन्तु उभयत्र समप्रयोगस्यफलं पादपूर्तिरेव प्रतीयते, भावनाया भावना सप्तसप्तकमिति प्रत्येकं सप्तसप्तकमिति द्विरावृत्तपाठात्तदेव निश्चीयते अतः तथैवानुवादः कृतोऽस्ति न पुनः कर्पूरस्य सर्वसमता नियोजिता।

भाषा—शुद्धपाराऔरगन्धक, लोह, ताम्र, रजत, सुवर्ण, हरिताल, खर्पर, कांस्य, वङ्ग, विद्रुम-मोती, सुवर्णमाक्षिक, कसीस, मैनसिल, इनसब-कीभस्में, सुहागाभुनाहुआ औरकपूरयेसब समभाग लेकर पहिले पारेगन्धककीकज्जलीकर दूसरीसब-चीजोंको मिलाकर भारङ्गी, अडूसा, संभालु, नाग-बला, जैत, करेला, कटुपरवल, गांजा, पुनर्नवा, अदरखइनप्रत्येककेरसोंकी सातसातभावनाएं देकर तीनतीनरत्तीकी गोलियें बनाले। इनमेसे१-१गोली तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथदेनेसेवातिक, पैत्तिक, श्लैष्मिक, सान्निपातिक, द्वन्द्वज, विषमऔरधातुस्थज्वर, कास, श्वास, शोथ, पाण्डु, हलीमक, प्लीह, अग्र-मांस, यकृत्, इनसबरोगोंको यह नष्टकरताहै ॥

११७ चिन्तामणिरसः (नवमः)

कर्षकं रससिन्दूरं तत्समं मृतमभ्रकम्।
तदर्धं मृतलोहञ्च स्वर्णं शाणं क्षिपेद्बुधः ॥
कन्यारसेन सम्मर्द्य गुञ्जामानां वटींश्चरेत्।
अनुपानादिकं दद्याद् युक्त्या दोषबलाबलम् ॥
हन्ति श्लेष्मान्वितं वातं केवलं पित्तसंयुतम्।
हृल्लासमरुचिं दाहं वान्तिं भ्रान्तिं शिरोग्रहम् ॥
प्रमेहं कर्णनादञ्च ज्वरंगद्गदमूकताम्।
बाधिर्यं गर्भिणीरोगमश्मरीं सूतिकामयम् ॥

प्रदरं सोमरोगश्च यक्ष्माणं ज्वरमेव च ।
बलवर्णाग्निदः सम्यक्कान्तिपुष्टिप्रसाधकः ॥
चिन्तामणिरसश्चायं चिन्तामणिरिवापरः ॥

र म, र च, र सु, घ, वातव्याध्यधिकारे ।

टि०—प्रथमचतुर्मुखेनाय पाठ समान पर तत्र गन्धकलोहाभ्राणि समानतया नियोजितानि, अत्र तु लोहमर्धभागेन, गन्धकाभावो धन्यत्राशो स्थापनाभावश्चास्तीति इत्वा तस्मादस्य रसान्तरता, परन्तु सर्वं पदं हस्तिपदे निमग्नन्यायात्तस्मिन् रसे विद्यमाने अस्य निर्माणं व्यर्थमिति बोद्धव्यम् ।

भाषा—रससिन्दूरऔर अभ्रकभस्म १–१ तोला, लोहभस्मआधातोला, स्वर्णभस्म४माशेलेकर सबको घीकुआरकेरसमे एकदोरोज मर्दनकर १–१ रत्तीकी गोलियें बनाकररखछोडे । इनमेसे१-१गोलीरोगका बलाबलदेखकर समयोचितानुपानकेसाथदेनेसे श्लेष्म वात, केवलपित्त, हल्लास, अरुचि, दाह, वान्ति, भ्रान्ति, शिरोग्रह, प्रमेह, कर्णनाद, ज्वर, तोतलापन, मूकता, बधिरता, गर्भिणीकेरोग, पथरी, सूतिकारोग, प्रदर, सोम, राजयक्ष्म, ज्वर, येसब नष्टहोवें । बल, वर्ण, कान्तिऔरपुष्टि येसब बढ़तेहैं ।

११८ चिन्तामणिरसः (दशमः)

रसभागो भवेदेको गन्धश्च द्विगुणंभवेत् ।
टङ्कणस्य त्रयोभागा शृङ्गवेरं चतुर्गुणम् ॥
मरीचं पञ्चभागश्च षड्भागा च हरीतकी ।
जयपालं सप्तभागं सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत् ॥
भृङ्गराजरसेनैव खल्वे निःक्षिप्य मर्दयेत् ।
चणप्रमाणां वटिकां गुडेन सह भक्षयेत् ॥
उष्णं सेकादिकं कुर्यादुष्णं वारि पिबेदनु ।
आमान्तं रेचनं कुर्यादजीर्णज्वरनाशनम् ॥
जलोदरं कामलाश्च शोफशूलविनाशनम् ।
रसश्चिन्तामणिः ख्यातः शूलपाण्डूदरं जयेत् ॥

र च, ज्वराधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा१भाग, शुद्धगन्धक २भाग, भुनासुहागा३भाग, सोंठ४भाग, मरिच५भाग, हर्रे६भाग, शुद्धजमालगोटा७भाग, लेकर पहिले पारेगन्धककीनीलवर्णकज्जलीकर सबचीजेंमिलाकर भंगरेकेरसमे एकदोरोजमर्दनकर चनेप्रमाणगोलियें बनाकर एकएकगोली गरमपानीकेसाथदेकर गरमपानीकासेक देनेसे औरबारम्बारगरमपानीपानेसे जीर्णज्वर, जलोदर, कामला, शोथ, शूल, पाण्डुऔर उदररोगइनको यह रस नष्टकरताहै ॥ ११८ ॥

११९ चिन्तामणिरसः (एकादशः)

पारदं गन्धकश्चाभ्रं लोहं वङ्गं शिलाजतु ।
समंसमं गृहीत्वा च स्वर्णं सूताङ्घ्रिसम्मितम् ॥
स्वर्णस्य द्विगुणं रौप्यं सर्वमेकत्र मर्दयेत् ।
चित्रकस्य द्रवेणापि भृङ्गराजाम्भसा ततः ॥
पार्थस्याथ कषायेण सप्तकृत्वो विभावयेत् ।
ततो गुञ्जामिताः कुर्याद्वटीश्छायाप्रशोषिताः ॥
एकैकां दापयेदासां गोधूमक्काथवारिणा ।
हृद्रोगानखिलान्हन्तिव्याधीन् फुफ्फुसजानपि
प्रमेहान्विंशतिं श्वासान्कासानपि सुदुस्तरान् ।
बलपुष्टिकरो हृद्यो रसश्चिन्तामणिः स्मृतः ॥

भै र, हृद्रोगे ।

भाषा—शुद्धपारा,गन्धक, अभ्रकभस्म,लोहभस्म वङ्गभस्म,शिलाजतु, येसबसमभाग, सुवर्णभस्मपारेसे चतुर्थभाग, सुवर्णसेद्विगुणरजतभस्म लेकर पारेगन्धककीनीलवर्णकज्जलीकर सबचीजेंमिलाकर चित्रक, भांगरा,अर्जुनइनप्रत्येककेरसोंसे सातसातभावनाए देकर एकएकरत्तीकीगोलियें बनाकर छायामेंसुखाकर रखछोडे । इनमेसे १–१गोली गेंहूकेकाढ़ेकेसाथदेनेसे समस्तहृद्रोग,वातव्याधि,फुफ्फुसव्याधि,सबप्रमेह, श्वास,कासयेसब दुस्तर रहनेपरभी इससे नष्टहोजातेहैं औरआदमीबलिष्ठहोजाताहै ॥ ११९ ॥

१२० चिन्तामणिरसः (द्वादशः)

रसेन्द्रवैक्रान्तकरौप्यताम्र
सलोहमुक्ताफलगन्धहेमाम् ।
त्रिर्भावितं चार्द्रकभृङ्गवह्नि-
रसैरजाक्षीरपयसा तथैव ॥ ४५२ ॥
अर्शः क्षयं श्वासमरोचकञ्च

जीर्णज्वरं पाण्डुमपि प्रमेहान्।
गुञ्जाप्रमाणं मधुमागधीभ्यां
लीढं निहन्याद्विषमञ्च वातम् ॥४५३॥
चिन्तामणिरितिख्यातःपार्वत्यानिर्मितः स्वयम्
सर्वलोकोपकारायदयादिष्टं शिवाज्ञया ॥४५४॥

नि. र., वै. क., यो. र., र. सु., वै. चि., क्षयाधिकारे। र. र. कौ. ज्वराधिकारे।

भाषा—शुद्धपारा, वैक्रान्त,रजत,ताम्र,लोह,सुवर्णइनकीभस्में,शुद्धगन्धकऔरमोतीयेसब समभागलेकर पारेगन्धककीनीलवर्णकज्जलीकर सबचीजेंमिलाकर अदरख,भांगरा, चित्रकवकरीऔरगायकामूत्र इनसेतीनतीनभावनाएंदेकर एकएकरत्तीकीगोलियें बनाकररखछोड़े। इनमेंसे १—१गोलीमधुऔरपीपलकेसाथलेनेसे बवासीर,क्षय, श्वास, अरुचि, जीर्णज्वर, पाण्डु,प्रमेह,विषमवातयेसबरोग नष्टहोतेहै ॥१२०॥

१२१ चिन्तामणिरसः (त्रयोदशः)

पञ्चाहं रसगन्धकं शुकफले निम्बाम्बुगोलीकृतं
सूतंसार्कजसम्पुटस्थितमधस्तुल्यांशवह्नौ स्थितम्
कृत्वाधायघटे कणाढ्यसहितेतच्छागपित्ते तथा
तप्त्वा विंशतिधा निमज्यविधिव-
चिन्तामणिः स्याज्ज्वरे ॥ ४५५ ॥

टो., ज्वरे।

भाषा—शुद्धपाराऔरगन्धकको नीमकेपानीसे ५दिनतकमर्दनकर गोलाबनाकर सुखालेना फिरइसगोलेकीबराबर ताम्रेकीडिब्बियामे डालकर इसडिब्बीकोअनारकेबीचमे रखदेना। फिर अनारसहितडिब्बीकेबराबरकण्डोंकी आंचमे पुटदेना फिरबकरेकेपित्तमे घी औरपीपलडालकर इससम्पुटको गरमकरके बुझाना इसप्रकारबीसबारकरनेसे यह डिब्बीसहितभस्म होजायगा। फिरसमस्तको खरलकररखछोड़े। इसमेंसे एकएकरत्ती समयोचितानुपानकेसाथदेनेसे यह समस्तज्वरोंको दूरकरताहै। अगरइसकेदेनेसे दाहवगैरहहोंतो शीतजलावगाहादि उपचारकरना ॥ १२१ ॥

१२२ चिन्तामणिरसः (चतुर्दशः)

रसवज्ररविहेमतारककान्तं
गगनं मृतानि सह मौक्तिकगन्धम्।
कुनटी प्रवालहरितालकशङ्खं
सुविशुद्धमेतदखिलं समभागम् ४५६॥
परिभावयेन्मुनिदिनानि कषायै-
र्दहनत्वचस्त्रिदिवसं रविदुग्धे।
अथ सूरणेन्द्रसुरसद्रववज्रि-
प्रभवाच्छदुग्धपरिभावितमेवम् ४५७॥
तदिदं निधाय शुभपीतवराटे-
ष्वहरीशदुग्धयुतटङ्कणलिप्तान्।
विपचेदमून्सुदृढभाण्डनिरुद्धान्
स्वत एव शीतलतनूनभिचूर्ण्य ॥ ४५८
अथ तुल्यसूतभसितं परिमर्द्य
मुनिवारमेतदपि शिग्रुजटोदैः॥
अथ मूर्च्छनाप्रमितमम्बिकषायै-
र्मुनिवारमार्द्रकरसै र्विजयोत्थैः ॥४५९
सलिलैस्त्रिवारमथ जम्भजलैस्त-
त्फलपूरकाम्लकजलैश्च विभाव्यम्॥
स्वरवारमेतदखिलाङ्घ्रिमिदं
स्यादिह टङ्कणं विषमथोपणमेवम् ४६०
सुरसूननागरकणाभयजाती
फलतः पृथग्विषचतुर्थविभागम्।
रुचकद्रवैः परिचूर्ण्य तदेत
न्मृगनाभिभावितमुपैति हि सिद्धिम्॥
अथ वल्लयुग्ममुचितौषधयुक्तं
प्रतियोजयेद्भिषगमुष्य विलोक्य।
ऋतुदेशसात्म्यमुखमेष हि चिन्ता-
मणिसंज्ञको रस इति प्रदिष्टः॥

यो. च., र. कौ.,

भाषा—शुद्धपारा, हीरा, तांबा, सुवर्ण, रजत, कान्तलोह, अभ्रक, इनसबकीभस्में, शुद्धमोती, गन्धक, मैनसिल, प्रवाल, हरिताल, शङ्ख, येसबसमभागलेकर सबकोइकट्ठेखरलकर चित्रककी छालके-

काढ़ेसे सातदिन, औरआकके दूध, सूरणकन्द-कुरैया, तुलसी, थूहरकादूधइनप्रत्येकसे ३–३दिन, मर्दनकर पीलीकौड़ियोंमेंभरकर आकके दूधमेंपिसे-हुएसुहागेसे इनकामुंहबन्दकर ६–७कपड़मिट्टीदीहुई-हंडीमें इनकोरखकर हंडीकामुंहभी बन्दकर गज-पुटकीआंचदे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर चूर्णकर इसकीबराबर पारेकीभस्ममिलाकर सातबार-सहिजनेकी जड़केकाढ़ेसेभावनादेकर चित्रकके काढ़ेसे इक्कीस, अदरखसे सात, भांगसेतीन औरजंभीरी, बिजोरा, आंवले इनप्रत्येककी सातसातभावनाएंदे-कर सबकाचतुर्थांशसुहागा, शुद्धबछनाग और-मीरचमिलाकर लौंग,सोंठ,पीपल,हर्रे, जायफलयेप्रत्येक विषकेचतुर्थांशडालकर बिजोरेकेरससेघोटकर कस्तू-रीकेद्रवकी १ भावनादेनेसे **चिन्तामणि** रस तैयार-होगा। इसमेंसे ६रत्ती ऋतु, देशवगैरहकी सानुकू-लताको देखकर तत्समयोचितअनुपानकेसाथदेनेसे यह तमामरोगोको दूरकरताहै ॥ १२२ ॥

१२३ चिन्तामणिरसः (पञ्चदशः)

रसाभ्रकृष्णाक्रमिशत्रुगन्ध
नेपालदन्तीत्रिवृताम्रतानाम् ।
कल्कोऽहिवल्लीबहुपत्रगर्भः
क्ष्मान्तर्गतश्चोर्ध्वपुटेन पक्वः ॥ ४६३ ॥
समुद्धृतश्चाथ निजाङ्गशीतः
सम्भावितो वज्ररसेन भूयः ।
स्विन्नस्तथैवार्द्ररसेन मिश्र-
श्चिन्तामणि नाम रसोऽभिरामः ॥४६४
ज्वरग्रहण्यल्परुचित्रिदोष-
दुर्नामशूलोदरविद्रधींश्च ।
वल्लार्धमात्रोऽपि कृतोनिहन्ति
रोगानुसारेण कृतानुपानः ॥ ४६५ ॥

र. (मा.) ज्वरे ।

भाषा—पारा,अभ्रकभस्म, पीपल, विडङ्ग,शुद्ध-गन्धक,जमालगोटा, दन्तीमूल,निशोत, बछनाग, ये-सबसमभागलेकर जंभीरीवगैरहके अम्लद्रवमेंघोटकर गोलाबनाकर ६ अङ्गुलके गड्ढेमें पकेपानबिछाकर उनपरइसगोलेकोरख ऊपरबहुतसेपत्तेदेकर गड्ढेपर-सफेदअभ्रककाटुकड़ारख ऊपरढक्कनदेकर सन्धिब-न्दकरकुक्कुटपुटकीआंचदे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर नि-कालकर जङ्गलीसूरणकेरससे अथवाथूहरकेदूधसेघोट-कर पूर्ववत्गोलाबनायस्वेदनकर स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर रखछोड़े। इसमेंसे ३–३रत्ती अदरखकेरस अथवातत्तद्रोगहरानुपानकेसाथदेनेसे ज्वर, ग्रहणी,अ-रुचि, सन्निपात, बवासीर, शूल, उदररोगऔरविद्रधि इनसबको यह नष्टकरताहै ॥ १२३ ॥

१२४ चिन्तामणिरसः (षोडशः)

रसं गन्धं मृतं ताम्रमभ्रकं लोहमेव च ।
जयपालं त्रिवृद्दन्ती तुम्बिनीबीजमेव च ४६६
व्योषं कनकबीजानि गिरिकर्णी तथा विषम् ।
एतानि समभागानि मर्दयेदतियत्नतः ॥४६७॥
मुण्डीकासार्द्रकाकिण्या विशालाशिग्रुभृङ्गकैः ।
नागवल्लीद्रवैरेषां भावना सप्तधा पृथक् ॥४६८
गुटिकां वल्लमात्राश्च कारयेत्सुप्रबुद्धिमान् ।
द्वात्रिंशन्मरिचै युक्तं दापयेदुष्णवारिणा ॥४६९
छादयेच्च दृढं सम्यग्यावत्स्वेदोऽतिजायते ।
स्वेदादूर्ध्वं चरेत्पथ्यं जागरं च ततः परम्
रसश्चिन्तामणि नाम ज्वरं शीघ्रञ्च नाशयेत्४७०

र. मा., ज्वरे ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, ताम्र, अभ्रक, लोहभस्म, शुद्धजयपाल, निशोत, दन्तीमूल, तूम-डीकेबीज, त्रिकटु, धतूरेकेशुद्धबीज, अपराजिता, शुद्धबछनाग येसब समभागलेकर पारेगन्धककीनील वर्णकज्जलीकर सबचीजेंमिलाकर गोरखमुण्डी, कास, अदरख, भाग, इन्द्रायण, सहिजन, भंगरा, पान, इनप्रत्येकके रसोंकी सातसातभावनाएं देकर ३–३ रत्तीकी गोलियें बनाकररखछोड़े । इसकी १–१ गोली ३२ कालीमिर्चकेसाथ गरमपानीसेदेकर गरम कपड़ेओढादे । उससेअत्यन्तपसीनाहोकर बुखार

उतरजायगा, पसीनाहोनेकेबाद तुर्तही उचितपथ्य- लेकर सोजानेसे ज्वरबहुतशीघ्रउतरजाताहै ॥१२४॥

१२५ चिन्तामणिरसः (सप्तदशः)

अभ्रगन्धकसूतानां तोलैकैकं पृथक्पृथक् ।
गृहीत्वा विषतोलार्द्धं तोलार्द्धं तित्तिरीफलम् ॥
यावत्तच्छ्लक्ष्णतां याति द्रवैरम्लैर्विमर्दयेत् ।
विस्तारपरिणाहेन गर्तं कृत्वा षडङ्गुलम् ॥
फणिवल्लीदलान्यत्र गर्तायां प्रक्षिपेदथ ।
गर्तायाश्च ततो देयं पुटमारण्यकोत्पलैः ॥
स्वाङ्गशीतलमुद्धृत्य भृङ्गवेरैर्विमर्दयेत् ।
तोलार्धममृतं दत्त्वा तोलार्धं तित्तिरीफलम् ॥
स्थापयेत्खलितं खल्वे योजयेद्गुञ्जमात्रया ॥
भृङ्गवेराम्भसा युक्तं व्योषचित्रकसैन्धवैः ॥
सन्निपाते महावाते त्रिदोषे विषमज्वरे ।
अग्निमान्द्ये ग्रहण्याञ्च तथा देयोऽतिसारिणे ॥
वाताधिक्ये यथा कुर्यादुदकं ढालयेत्तदा ।
एष योगवरः श्रीमान् प्राणिनां प्राणदायकः ॥
चिन्तामणिरिति ख्यातो रसः सर्वाङ्गसुन्दरः॥

र. सां., रससागर, रसाल., सर्वरोगे । र. सं., चि. क., र. प., र. (मा.) रससार स., र. क. यो., अतिसारे ।

टि०—र. क. योगे ज्वरचिन्तामणीति नाम ज्वराधिकारेच। रसपद्धत्यां विषं द्विभागं नियोजितम्, नेपालबीजानि षड् यथा विशति निक्षिप्तानि, आर्द्रकरसेन तिस्रो भावनाश्च दत्ता इति- विशेषः । रसेन्द्रसारसङ्ग्रहे रसपद्धत्यां च ताम्रमधिकतया प्रक्षिप्तम्। रसगारसङ्ग्रहे माणिक्यचन्द्रीयरसावतारे रसाभ्र- गन्धविषनेपालान् प्रथमसमान् नियोज्य पुटपाकानन्तरं वि- षदन्तीबीजे नैव नियोजिते, तत्र कश्चिद्विशेषं नोपलभामहे, अतस्तस्याग्रेवान्तर्भावः, पाकानुत्तरप्रक्षेपे तु वीर्योत्कृष्टता स्पष्टेव परम् । भै. र., र. मु , र. क., रसायनस., र. चि., र. ल., बृ. यो. त., र. सां., र. को ,र. का., र. चि., र., एषु पुस्तकेषु 'सूतं गन्धकमभ्रकं समलवं सूतार्धभाग विषं तत्तुल्यं जयपालमम्लमृदितमि—त्यादिशार्दूलविक्रीडित- च्छन्दसि अयं योग उद्धृतः, तत्र तत्तुल्यं जयपालमित्यस्य स्थाने तत्त्र्यंशमिति ज्ञानाद्वा भ्रमाद्वा पाठः संवृत्तः, तदेकर्वाजं रसग्रन्थान्तरेष्वनुपलभ्यते । परं तत्र तत्तुल्यमित्येव पाठः स- मीचीनः पद्यप्रबन्धसाम्यात् । पुटपाकोत्तरं भागार्धं जयपा- लं सविषमं तुल्यमपेक्षया अर्धभागं पूर्वं नियोजितमवशिष्टं च भागार्धमत्र नियोजनीयमिति कवेरभिप्रायः, त- त्रापि भागार्धशब्दस्य पूर्वनिक्षिप्तविषस्य विषभागादर्धभागं मत्वा ते सर्वे भ्रमगह्वरे पतिताः, नान्यत्किञ्चिद्बीजमुप- लभामहे । अनुपाने च गुञ्जाभ्यूषणसिन्धुचित्रकयुता इत्यत्र एकपदे आगमनाद्गुञ्जामप्यनुपानत्वेन मत्वा ते बभ्रमुः । परं तत्र गुञ्जा इति भक्षणमात्रात्वेन निहितास्ति नत्वनुपानत्वेन । विशेषे अनुपाने मरिचमधिकमस्ति, तदप्यकिञ्चित्करम् अनु- पानानामनैकान्तिकत्वात् । अत. स योगः अत्रैव समावि- शति इति सुधियो विभावयन्तु । अत्र पाठे रसकामधेनौ ज्वरभैरवेति नाम स्थापितम्, भ्यूषणस्थाने यत्रकुत्र केव- ल नागरमेव गृहीत दृश्यते । रसराजशङ्करे शूलाधिकारे पठितः ।

भाषा—अभ्रकभस्म, शुद्धगन्धक, पारा येप्रत्येक १तोला,शुद्धबछनागऔरजमालगोटा आधाआधातो- लालेकर पारेऔरगन्धककीनीलवर्णकज्जलीकर जंभी- रीअथवा बिजौरेकेरससे १—२रोज़मर्दनकर गोलाब- नाकर ज़िमीनमें ६अङ्गुलगहराचौड़ा औरगोलगड्ढा- खोदकर उसमेंपकेपानबिछाकर उनपर इसगोलेको रखकर पकेपानोंसे आच्छादितकर गड्ढेकेऊपर सफेद अभ्रकका ढकनदेकर अथवामिट्टीकासकोरासीधारख- कर सन्धिबन्दकरदे, इसकेबाद २सेरजङ्गलीकण्डोंकी आंचदेवे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर पानोंस- हित घोटकर इसमेंआधाआधातोला शुद्धजमालगोटा औरबछनाग डालकर अदरखकेरससे १—२रोज़मर्द- नकर १—१रत्तीकीगोलियेंबनाकर छायामेंसुखाकर रखछोड़े । इनमेंसे १—१गोली अदरखकेरसमें त्रि- कटु, चित्रकऔरसेंधानमकडालकर इसकेसाथदेनेसे घोरसन्निपात, त्रिदोषविकार, विषमज्वर, अग्निमान्द्य, ग्रहणी, अतिसार, प्रबलवातप्रकोप येसब बहुतशी- घ्र नष्टहोतेहैं । इसकेदेनेसे अगर अधिकदाहमालूम- होतो सिरपरठंढेपानीकीधारादेना, यह तत्तद्रोगहरा- नुपानकेसाथदेनेसे तमामरोगोंको दूरकरताहै । रसप- द्धतिमें बछनाग २भाग डालागयाहै औरपुटपाकके बाद केवलउत्तीसजमालगोटेकेबीजडालनेकोलिखेहैं इ- सलिये इसपाठमें केवलताम्रअधिक डालकर तैयार- करनेसे सबपाठोंकासारआजायगा । ताम्रके डालनेसे

गुणकीअधिकताछोड़कर किसीतरहकीखराबीनहीं है ॥ १२५ ॥

१२६ चिन्तामणिरसः १८ (ज्वरादिः)

विषगन्धकनेपालं दरदं ताम्रसूतकम् ।
मनःशिला मागधी च टङ्कणं कटुरोहिणी ॥
सर्वं जम्भाम्भसा मर्द्यं ताम्बूलीपत्रवेष्टितम् ।
गर्ते षडङ्गुले धृत्वा वालुकाद्यैः पिधापितम् ॥
कौकुटञ्च पुटं दद्यात्स्वाङ्गशीतं समुद्धरेत् ॥
गुञ्जाप्रमाणगुटिकां सेवयेदार्द्रकाम्भसा ॥४८०
ऐकाहिकं द्व्याहिकञ्च त्र्याहिकञ्च चतुर्थकम् ।
विषमज्वरदोषञ्च ज्वरान् सर्वान्निहन्ति च ।
चिन्तामणिरसो नाम ह्यनुपानविशेषतः ४८१

र. क. यो., ज्वरे ।

भाषा—शुद्धवछनाग, गन्धक, जमालगोटा, शिंगरिफ, पाराऔरमैनसिल, ताम्रभस्म, पीपल, भुनासुहागा, कुटकीयेसब समभागलेकर पारेगन्धककीनीलवर्णकज्जलीकर सबचीजोंकोमिलाकर जंभीरीकेरससेमर्दनकर गोलाबनाकर ६ अङ्गुलके गोलगड्ढेमे पकेपानबिछाकर उसमेइसगोलेको रखकर दूसरेपानोंसे अच्छीतरह ढककर गड्ढेपरअभ्रकका टुकड़ाधरके सन्धिबन्दकरदे। अथवा गड्ढेकोवालूसेभरदे औरऊपरकुक्कुटपुटदेवे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर पत्तेसहितअदरखकेरससेमर्दनकर १–१ रत्तीकीगोलियें बनाकररखछोड़े । इनमेंसे १–१ गोली अदरखकेसाथदेनेसे ऐकाहिक, द्व्याहिक, त्र्याहिक औरचातुर्थिक इत्यादिसमस्तविषमज्वरोंको यह नष्टकरताहै । जहाजैसीयोग्यतादेखना वहांवैसा हीअनुपान बदलदेना ॥ १२६ ॥

१२७ चिन्तामणिरसः (ऊनविंशः)

सूतञ्च गन्धं द्विगुणं विमर्द्य
कोरण्टनिम्बूत्थरसैर्दिनं तत् ।
चिञ्चात्वचःक्वाथजलेन चैकं
दिनं च गोलं रचिमम्पुटस्थम् ॥४८२
लिप्त्वा मृदा शुष्कमतीव कृत्वा
साम्बुद्रयन्त्रेण पुटं ददीत ।
उद्धृत्य शीतं रसपादभागं
प्रक्षिप्य गन्धं विपचेन्मनाक् च ॥४८३
त्रिपञ्च दत्त्वा रसपादभागं
लोहस्य पात्रे तु कृशानुतोयैः ।
रसस्तु चिन्तामणिरेष उक्तो
वातारितैलेन समाक्षिकेण ॥ ४८४ ॥
वल्लेन मानं प्रददीत चाम्लं
तैलञ्च शीतं परिवर्जयेच्च ।
आध्मानगुल्मौ च विबन्धशूले
तूनीप्रतून्यौ विलयंप्रयान्ति ॥४८५॥

र. र. स., र. दी., र. को., शूले ।

भाषा—शुद्धपारा १ भाग, गन्धक २ भाग, इनकीनीलवर्णकज्जलीकर पीयावासा, नीबू, इमलीकीछाल, इनकेस्वरसअथवाकाथोंसे एकएकरोज मर्दनकर गोलाबनाय इसगोलेकेप्रमाणकीतांबेकी डिब्बीमे रखकर ऊपरमिट्टीलपेटकर सुखाकर लवणयन्त्रमेबंदकर चारपहरकीआंचदेवे । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर पारेसेचतुर्थांश इसमे गन्धक डालकर घृताभ्यक्तलोहेकी कढाहीमेडालकरथोड़ी देरतकअग्निदेवे जिसमेकिइसकारसहोजाय फिरउतारकरचित्रककेकाढ़ेसे १–२ दिन घुटवाकर सुखाकर रखछोड़े । यह चिन्तामणिरस तैयारहुआ इसमेसे २–३ रत्ती मधुमिलेहुए एरण्डकेतेलकेसाथ अथवा तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथ देनेसे यह आध्मान, गुल्म, विबन्ध, शूल, तूनी, प्रतूनीइत्यादिकव्याधियोंको नष्टकरताहै ॥ १२७ ॥

१२८ चिन्तामणिरसः (वृद्धः) (विंशः)

शुद्धं सूतं विषं गन्धं दरदं टङ्कणं शिलाम् ।
त्र्यूषणं मेन्धवं जातीफलाकरहाटकम् ॥
पारसीकयवानीं च जीरकञ्चाजमोदकम् ।
गृहधूमगन्धाश्रीपुष्पंसमभागं विचूर्णयेत् ॥
भावनात्रितयं दद्याद्भृङ्गराजरसेन च ।

नागवल्ली रसेनैव तथार्द्रकरसैस्त्रिधा ॥४८८॥
ततः शुष्कं विधायाथ यथारोगं प्रयोजयेत् ।
सामं निरामं विज्ञाय दद्याद्गुञ्जाचतुष्टयम् ॥
महावातेऽपतन्त्रे च शून्यत्वे सर्वगात्रजे ।
सर्वज्वरहरः श्रेष्ठः सन्निपातांस्त्रयोदश ॥
हन्ति शीतं तथा स्वेदं श्वासञ्च प्रबलं कफम् ।
प्रलापञ्चातिनिद्राञ्च रोमहर्षारुची तथा ॥

र. सु. वातव्याध्यधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, वछनागऔरहिंगरिफ, सुनासुहागा, हर्रे, त्रिकटु, सेंधानमक, जायफल, ताम्रभस्म, अकलकरा, खुरासानीअजवाइन, जीरा, अजमोद, काकड़ासींगी, असगन्ध, लौंग, येसब समभागलेकर पारेगन्धककीनीलवर्णकज्जलीकर सबकोकूटकपड़छानकर एकमेंमिलाकर भंगरा, पान, अदरखइनकेरसोंमें क्रमसे ३–३भावनादेकर सुखाकर रखछोड़े अथवा ४–४ रत्तीकी गोलियांबनारक्खे । इनमेंसे ४ रत्तीअथवा १ गोली तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथदेनेसे महावातव्याधि, अपतन्त्र, सर्वाङ्गशून्यता, १३प्रकारकेसन्निपात, अत्यन्त पसीना, श्वास, प्रबलकफ, प्रलाप, अतिनिद्रा, रोमहर्षऔरअरुचि इनको यह रस दूरकरताहै ॥१२८॥

१२९ चिन्तामणिरसः (एकविंशः)

रसगन्धाभ्रार्धविषं त्रिक्षारं पटुपञ्चकम् ।
द्वे जीरे त्र्यूषणञ्चेति ताम्बूलरार्द्रवारिणा ४९२
शोधयित्वा गुलान् भावयित्वा चिन्तामणिरसञ्जयेत् ।
जीर्णज्वरञ्च ग्रहणीं मन्दाग्निं श्वासकासकौ ॥

र. सा., ग्रहण्यधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धकऔरअभ्रकभस्म, सज्जीखार, जवाखार, सुहागा, पांचोंनमक (काच, सैंधव, सामुद्र, बिड़औरसौर्चल), दोनोंजीरे, त्रिकटुयेसब १–१ तोला, विष १॥ तो., इनमें पहिलेपारेगन्धककीनीलवर्णकज्जलीकर सबचीजें मिलाकर पान औरअदरख इनकेरसोंमें ३–३ बारभावनादेकर ६–६ रत्तीकी गोलियां बनाकररखछोड़े । इनमेंसे एकएकगोलीतत्तद्रोगहरानुपानके साथ देनेसे यह जीर्णज्वर, ग्रहणी, मन्दाग्नि,श्वासऔरकास इनको दूरकरताहै ॥ १२९ ॥

१३० चिन्तामणिरसः (द्वाविंशः)

रसं गन्धं विषञ्चैव हरितालञ्च टङ्कणम् ।
त्रिकटु त्रिफला चैव प्रत्येकं कर्षसम्मितम् ॥
सर्वेषाञ्च समं ग्राह्यं दन्तीबीजं सुशोधितम् ।
खल्वे चैतानि निःक्षिप्य मर्दयेद्भृङ्गजैर्द्रवैः ॥
पुटं षष्टिमितं देयं वटीं कुर्याद्विचक्षणः ।
क्षुद्रप्रमाणवटिकाभक्षणाद्रेचनं भवेत् ॥४९६॥
आमवातरुजं हन्ति सन्धिवातञ्च निश्चितम् ।
ज्वरं पुरागमखिलं शूलमष्टविधञ्जयेत् ४९७॥

र. र. कौ., आमवाते ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, वछनाग, औरहरिताल, सुनासुहागा, त्रिकटु, त्रिफला ये प्रत्येक १–१ तोला, इनसबकीबराबर शुद्धजमालगोटालेकर पहिले पारेगन्धककीनीलवर्णकज्जलीकर सबचीजेंमिलाकर भंगरेकेरसकीसाठपुटदेकर मूंगबराबर गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेंसे योग्यतानुसार १–२ या ३ गोलियेंदेनेसे रेचनकराके आमवात, सन्धिवात, जीर्णज्वर, औरआठप्रकारकाशूल, इनको यह नष्टकरताहै ॥ १३० ॥

१३१ चिन्तामणिरसः (त्रयोविंशः)

सूतं गन्धकहेमवाररसकं ताम्राभ्रकान्तायसं,
नागं वङ्गसुवर्णताप्यविमलानिकान्तरजं मृतम् ।
नीलं मौक्तिकविद्रुमं मरकतं माणिक्यगोमेदकं,
राजावर्तसुपुष्परागभिदुरं शुद्धं वराटाञ्जनम् ॥
तुत्थं तालशिलाशिलाजतु विषं कङ्कुष्ठनेपालकं,
श्यामाव्योषनिकुंभपूर्तगिरिकर्णीश्वाकुबीजःसमं
भृङ्गाद्रोदरनागवल्लिजरसैरेतैः पृथक् सप्तधा,
शुद्धः सिद्धरसेश्वरोऽह्निगुभे
सम्पूज्य धन्वन्तरिम् ॥ ४९९ ॥
देयो वल्लमितोऽम्बुतोयमरिचैर्द्वात्रिंशकैर्भृङ्गकैः,
स्वेदं मज्जनपेयभाविनिचयाद्दुःसन्निपाताञ्जयेत्

पुंसामष्टविधज्वरौघशमनः सामं निरामं पृथग्,
द्वन्द्वं सर्वसमुद्भवं सुविषमं जीर्णं महायक्ष्मकम्॥
शारीरागममानसञ्च सहजं शापाभिचारोत्थितं
भूतप्रेतपिशाचराक्षससुरावेशज्वरं नाशयेत् ।
रक्तस्थं गिरिसम्भवं सुविषमं स्यात्स्थावरं जङ्गमं,
चाखूत्थं व्रणजंज्वरञ्चसजयेदारोग्यचिन्तामणिः
वृद्धानां मदनोदयोदयकरः प्रौढाङ्गनासङ्गमे,
सद्यः प्रत्ययकारकोमम मतो,
राजन् सदा सेव्यताम् ॥ ५०१ ॥

र. चि., वाजीकरणे.

भाषा—शुद्धपाराऔरगन्धक, सुवर्ण, रजत, खपरिया, ताम्र, अभ्रक, कान्त, लोह, नाग, वङ्ग, सुवर्णमाक्षिक, रजतमाक्षिक, वैक्रान्त, हीरा, नीलम, मोती, प्रवाल, पन्ना, माणिक्य, गोमेद, राजावर्त (लाजवर्द), पुखराज, लसणियां, शंख, कौड़ी, तुत्थ, हरिताल, मैनसिल, येसब यथायोग्यशुद्ध अथवाभस्मकियेहुए, शुद्धशिलाजीत, वछनाग, कडुए जमालगोटा, त्रिकटु, दन्तीमूल, निशोत, धतूरकेबीज, अपराजिता, कडवीतूमड़ीकेबीज, येसबसमभागलेकर खलोंकोगरमपत्थरके सातसातवार गुन्धावजलमे घुटावे फिरगुल्मावजलहीमे घोटकर पिट्टीबनाले । हीरेकोभी १०८ वार गुन्धावजलमे बुझाकर फिरइसीमेंघोटकर टिकड़ीबनाकर सम्पुटमेंरख महागजपुटकीआंचदेवे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर कुमारीकेरसमेंमर्दनकर गजपुटमेंफूके। ऐसेसात आंचदेनेसे इसकीउत्तमोत्तमभस्महोगी । इसकोभी रत्नोंकीपिट्टीमेंमिलादे फिरपारेऔरगन्धककी कज्जलीकरसमानचीजोंको इसमें मिलाकर भांगराऔरनागरबेलके रसोंमे सातसातभावनादेकर २–२ रत्तीकी गोलियें बनाकररखछोडे । इनमेंसे १ गोली धन्वन्तरिभगवानकोपूजनकरके ३२ कालीमिर्चमेंगेरकेरसमेंडालकर उसकेसाथ अथवा पानोंकेसाथदेनीचाहिये । इसके प्रभावसे पसीनाहोकर मनुष्यके सबज्वरमिटजाते, आठप्रकारकेज्वर, साम अथवानिराम, द्वन्द्वज, त्रिदोषज, विषम, जीर्ण, राजयक्ष्मज, शारीरिक, मानसिक, सहज, शापाभिभूत, कृत्याजनित, भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, देवावेश, रक्तस्थ, पहाड़की तलहटीमेंहोनेवाला, (मलेरिया) विषम, स्थावर, जङ्गम चूहेकेविषसेहोनेवाला, अभिघातज इनसबज्वरोंको यह तत्कालदूरकरताहै औरबुड्ढेको प्रौढाङ्गनाओंके सङ्गकरनेमें समर्थकरताहै यह बहुतही चमत्कारिक रसहै ॥ १३१ ॥

१३२ चिन्तामणिरसः (चतुर्विंशः)

रसं गन्धकं ब्रह्मवृक्षस्य बीजं
समं मर्दयेदम्लनीरेण यामम् ।
क्षिपेत्सम्पुटे ताम्रजे सूततुल्ये
मृदा वेष्टयेत्सम्पुटं तं क्षिपेत ॥५०२॥
निदाघे खरे पञ्चरात्रं ततस्तं
धमेट्टङ्कणेनाज्ययुक्तं प्रयत्नात् ।
ततो जायते गोलकः कृष्णवर्णः
सुतप्तं क्षिपेद्वल्लनामस्य नीरे ॥५०३॥
प्रतप्तं तथवाजपित्तेऽथ चिन्ता-
मणिः सूतराजो भवेत्सिद्ध एषः ।
खरे सन्निपातज्वरे वातरोगे
महाश्लेष्मरोगे च गुञ्जाप्रमाणम् ५०४
मरीचार्धसिन्धूत्थवह्निप्रयुक्तं
ददेत्तिक्तं यहूतेन यस्यातुरस्य ।
प्रयोगं प्रयुञ्ज्यात्स एतेन युक्तो
निहन्ति द्रुतं सर्वरूपां रुजञ्च ॥५०५॥

र. दी., सर्वरोगे.

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, पलाशकेबीज, तीनोंसमभागलेकर अम्लद्रवमें १ पहर मर्दनकर पारेकेबराबरके ताम्रसम्पुटमें बन्दकर कपड़मिट्टीमेंबन्दकर कड़ेधूपमें ५ दिनतकरखकर पीछेसम्पुटमेंसे घर उपरलीचेजुड़ाआशेचीदेकर धमनकरनेसे इस गोलेकाबन्द पड़जाहोजायगा । फिरउसगरमगोलेकर वल्लनामकेरसमें मानकर औरबकरीकेपित्तमें सातवार बुझानेसे यह चिन्तामणि रस तैयारहोगा । इस-

मेसे १–१ रत्तीकीमात्रालेकर मरिचकाचूर्ण १भाग, सेंधाऔरचित्रकआधाआधाभागलेकर कूटकपड़छानकर ३ माशे इसचूर्णकेसाथ देनेसे घोरावस्थामे प्राप्त जोसान्निपातहै उसको यह जल्दीनिवृत्तकरदेताहै। और रोगोंकीतो चर्चाहीक्याहै ॥ १३२ ॥

१३३ चिन्तामणिरसः (ज्वरादिः) २५

अभ्रकामृतनेपालं गन्धपारदसंयुतम्।
नागवल्लीदलैः पिष्ट्वा कूष्माण्डान्तर्गतं पचेत् ॥
नानाव्याधिहरश्चायमनुपानविशेषतः।
चिन्तामणिरितिख्यातो योगराजो महीतले ॥

र. क. यो., सर्वरोगे।

भाषा—अभ्रकभस्म, शुद्धवछनाग, जमालगोटा गन्धकऔरपारा येसबसमभागलेकर पहिलेपारेगन्धककीनीलवर्णकज्जलीकर सबचीजेंमिलाकर पानके रसमेपीसकर गोलाबनाकर कूष्माण्डके अन्दररख कपड़मिट्टीकर साधारणपुटमेपकावे। स्वाङ्गशीतलहोनेकेबाद निकालकररखछोड़े। इसमेसे ३ रत्तीकी मात्रा तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथदेनेसे यह समस्तरोगोंको दूरकरताहै ॥ १३३ ॥

१३४ चिन्तामणिरसः (षड्विंशः)

वत्सनाभं तुवरिकां मरिचं समभागिकम्।
वत्सनाभाद्द्विगुणितं चुल्लिकालवणं क्षिपेत् ॥
तत्समौ रसगन्धौ च पिष्ट्वा सर्वं समाहरेत्।
वल्लमात्रः प्रदातव्यश्चिन्तामणिरसोत्तमः ५०९
अजीर्णेषु त्रिदोषेषु प्रमेहगुल्मयोरपि।
हृद्रोगे वातरोगे च योगोऽयं सिद्ध भाषितः ॥

र. सि., अजीर्णे.

भाषा—शुद्धवछनाग, फिटकड़ीऔरमरिच समभाग वछनागसेदूना नौसादर, पाराऔरगन्धक लेकर पहिलेपारेगन्धककी नीलवर्णकज्जलीकर सब चीजेंइकट्ठीमिलाकर रखछोड़े। इसमेसे २–२ रत्ती तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथ देनेसे अजीर्ण, त्रिदोष, प्रमेह, गुल्म, हृद्रोग, वातरोग, येसब नष्टहोतेहैं ॥

१३५ चिन्तामणिरसः (सिद्धाद्यः)२७

सूतं गन्धकटङ्कणं समरिचं शुण्ठी विषं पिप्पली,
स्वर्जीक्षारफलान्वितश्च लवणं पञ्चाभ्रकं जीरकम्
यावक्षारसमं समांशकमिदं खल्वे शनैर्मर्दयेत्,
स्यान्निम्बूकभुजङ्गमार्द्रकरसैः
सिद्धाख्यचिन्तामणिः ॥ ५११ ॥

र. को., ज्वराधिकारे.

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, भुनासुहागा, त्रिकटु शुद्धवछनाग, सज्जीखार, त्रिफला, पांचोनमक, अभ्रकभस्म, जीरा, यवक्षार येसबसमभागलेकर पारेगन्धककीनीलवर्णकज्जलीकर सबचीजेंमिलाकर नीबू, पान, अदरख, इनसबकीएकएकभावनादेकर रखछोड़े इसमेसे २–२ रत्तीकीमात्रा तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथदेनेसे तत्तद्रोगोंको यह दूरकरताहै ॥ १३५ ॥

१३६ चिन्तामणिवटी (प्रथमा)

लवङ्गं चित्रकं शुण्ठी जैपालश्च समंसमम्।
टङ्कणश्च प्रदातव्यं वृद्धदारु च कार्षिकम् ॥
सूतश्च गन्धगरलं मरीचं मेलयेत्समम्।
दन्तीद्रवैः प्रकर्तव्या भावनाश्च चतुर्दश ॥
वृद्धदारोश्च दातव्यं भावनासप्तकन्तथा।
निम्बूनीरैः प्रकर्तव्यं भावनात्रितयं तथा ॥
माषमात्रा प्रकर्तव्या वटिका ज्वरनाशिनी।
वटीत्रयञ्च पूर्वाह्णे शीतं तोयं पिबेदनु ॥
जीर्णज्वरप्रशमनी पथ्यादेव नियच्छति ५१५

र. का., ज्वराधिकारे।

भाषा—लौंग, चित्रक, सोंठ, शुद्धजमालगोटा, भुनासुहागा, विधारा, शुद्धपारा, गन्धक, वछनाग औरमरिच येसब १–१तोलालेकर पारेगन्धककी नीलवर्णकज्जलीकर दन्तीकेस्वरसकी १४, विधारेकी ७, नींबूकेरसकी ३भावनाएंदेकर १–१माशेकीगोलियें बनाकररखछोड़े। इनमेसे प्रातःकाल ३ गोली या ५गोली ठंढेपानीकेसाथदेनेसे जीर्णज्वर दूरहोताहै ॥ १३६ ॥

१३७ चिन्तामणिवटी (द्वितीया)

रसं गन्धं विषं तालं टङ्कणञ्च हिङ्गिम्बिका।

हिङ्गुलं जयपालश्च त्रिकटु त्रिफला तथा ॥
आकल्लमहिफेनश्च कालीयश्च बृहद्दला ।
ज्योतिष्मती लवङ्गैले पत्रं नागेन्दुकं मदः ॥
सर्वश्चूर्णं भृङ्गरसैर्मर्दयेदेकविंशतिम् ।
चतुर्दशाथवा सप्त दिनानि त्रीणि वा भिषक् ॥
इयं चिन्तामणिवटी रक्तिका सर्वरोगजित्
हरेद्वातज्वरं धूर्तबीजैः कन्यारसैरथ ॥५१९॥
पित्तज्वरञ्च ताम्बूलीपत्रोत्थैः शर्करायुतैः ।
विषेण वा सन्निपातं द्रोणपुष्प्या च जीर्णकम् ॥
सर्वज्वरान् खण्डजीरसंयुता गुटिका जयेत् ।
तृतीयकं कुष्ठयुता हरत्येव न संशयः ॥
एवं तत्तत्क्रामकेण तत्तद्रोगहरी भवेत् ॥५२१
र. का, सर्वरोगे ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, बछनागओरहरिताल, भुनासुहागा, दन्तीमूल, शिंगरिफ, शुद्धजमालगोटा, त्रिकटु, त्रिफला, अकलकरा, अफीम, अगर, कागसी, मालकागनी, लौंग, इलायची, पत्रज, नागकेसर, शुद्धकपूर, कस्तूरी, येसब समभागलेकर पारेगन्धककी नीलवर्णकज्जलीकर सबचीजें इकट्ठीकर भंगरेकेरससे २० अथवा १४ अथवा ७ यातीन भावनाए देकर एकएकरत्तीकीगोलियेंबनाकररखछोड़े। इनमेसे १—१गोलीधतूरेकेबीजोंकेसाथ अथवा घीकुआरकेरसकेसाथ देनेसे वातज्वरको । पानकेरसमे शकरामिलाकर उसकेसाथदेनेसे पित्तज्वरको । मरिचकेसाथदेनेसे कफज्वरको, सोंठकेसाथशीतज्वरको, आवलेकेरसकेसाथ अथवात्रिकटुऔरत्रिफलाकेसाथदेनेसे दाहज्वरको । बछनागकेसाथदेनेसेसान्निपातको, गूमाकेसाथदेनेसे जीर्णज्वरको, खाडऔरजीरेकेसाथदेनेसे तमामज्वरोंको, कुठकेसाथतृतीयकको । इसीप्रकार तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथदेनेसे सभीरोगोको नष्टकरतीहै ॥ १३७ ॥

१३८ चूडामणिरसः (प्रथमः)

मृतं सूतं प्रवालञ्च स्वर्णं तारञ्च वङ्गकम् ।
शुल्वं मुक्ता तीक्ष्णमभ्रं सर्वमेकत्र योजयेत् ॥
पिष्ट्वा जलेन वटिका कार्या वल्लप्रमाणतः ।
धातुस्थं सन्निपातोत्थं ज्वरं विषमसम्भवम् ॥
कामशोकसमुद्भूतं त्रिदोषजनितं तथा ।
कासं श्वासञ्च विविधं शूलं सर्वाङ्गसम्भवम् ॥
शिरोरोगं कर्णशूलं दन्तशूलं गलग्रहम् ।
वातपित्तसमुद्भूतं ग्रहणीं सर्वसम्भवाम् ॥
आमवातं कटीशूलमग्निमान्द्यं विसूचिकाम् ।
अर्शांसि कामलां मेहं मूत्रकृच्छ्रादिकञ्च यत् ॥
तत्सर्वं नाशयत्याशु विष्णुचक्रमिवासुरान् ।
चूडामणिरसो ह्येष शिवेन परिकीर्तितः ५२७
र. स, र. च, ज्वराधिकारे ।

भाषा—पारद, प्रवाल, सुवर्ण, रजत, बङ्ग, ताबा, मोती, लोहा, अभ्रक, इनसबकीभस्में एकएकतोलालेकर सबइकट्ठेकर पानीकेसाथ अथवा पानखैरहकेरससे १-२ रोज़घोटकर ३—३ रत्तीकी गोलियें बनाकररखछोड़े । इसकी १—१ गोली तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथदेनेसे धातुस्थ, सन्निपातज, विषम, कामशोकज, ज्वर, कास, श्वास, नानाप्रकारकेशूल, शिरोरोग, कर्णरोग, दन्तशूल, गलग्रह, वातपित्तजनितशूल, सबप्रकारकी सङ्ग्रहणी, आमवात, कटिशूल, अग्निमान्द्य, विसूचिका, बवासीर, कामला, प्रमेह, मूत्रकृच्छ्रप्रभृति समस्तरोग, इनसबको यह बहुतशीघ्रनष्टकरताहै ॥ १३८ ॥

१३९ चूडामणिरसः (द्वितीयः)

द्विनिष्कं रससिन्दूरं तदर्धं हेम जारितम् ।
निष्कद्वयं गन्धकञ्च मर्दयेच्चित्रकद्रवैः ॥५२८
कुमारिकाद्रवै र्यामं छागीदुग्धैस्त्रियामकम् ।
मुक्ताविद्रुमवङ्गानां निष्कंनिष्कं विमिश्रयेत् ॥
गोलकं पूरयेद्भाण्डे रुद्ध्वा गजपुटे पचेत् ।
स्वाङ्गशीतं विचूर्ण्याथ भक्षयेद्रक्तिकाद्वयम् ॥
मधुना क्षयरोगघ्नं वातपित्तसमुद्भवम् ।
अजाघृतञ्चानु पिबेच्छर्करामधुसंयुतम् ॥५३१
भै. र., यक्ष्मणि ।

भाषा—रससिन्दूर २ टंक, सुवर्णभस्म १ टंक,

गन्धक २ टंक, सबको चित्रकऔरघीकुंआरकेरससे १–१ पहरमर्दनकर बकरीकेदूधसे ३ पहरतक मर्दनकरे फिर मोती, प्रवालऔरबङ्ग इनकीभस्में १–१ टंकमिलाकर गोलीबनाय शरावसम्पुटमे बन्दकर गजपुटकीआंचदे । स्वाङ्गशीतलहोनेपरनिकालकर इसमेसे २ रत्ती मधुकेसाथदेनेसे वातपित्तसे होनेवाले क्षयरोगको दूरकरताहै । ऊपरसे घीऔरशकर डालाहुआनकरीकादूधपिलाना चाहिये ॥ १३९ ॥

१४० चूडामणिरसः (बृहन्) (तृतीयः)

कस्तूरिकाविद्रुमरौप्यलोहं
तालं हिरण्यं रसभस्म दद्यात् ।
सुवर्णसिन्दूरलवङ्गमुक्ता
चोचं घनं माक्षिकराजपट्टम् ॥५३२॥
गोक्षूरजातीफलजातिकोपं
मरीचकर्पूरकतुल्थकञ्च ।
प्रगृह्य सर्वं हि समं प्रयत्ना-
दथाश्वगन्धां द्विगुणां हि वैद्यः ५३३

वक्ष्यमाणौषधै र्भाव्यं प्रत्येकं मुनिसङ्ख्यया ।
निर्गुण्डीफञ्जिकावासारविमूलत्रिकण्टकैः ५३४
तद्वीर्यं कथयिष्यामि वातिकं पैत्तिकं ज्वरम् ।
कफोद्भवं त्रिदोषोत्थं सर्वोपद्रवसंयुतम् ॥
सन्ततं सततं हन्ति तृतीयकचतुर्थकौ ॥
ऐकाहिकं द्व्याहिकञ्च विषमं भूतसम्भवम् ।
नाशयेदचिरादेव वृक्षमिन्द्राशनि र्यथा ।
चूडामणिरसो ह्येष शिवेन परिभाषितः ५३७

र. स., ज्वराधिकारे ।

टि०—रसेन्द्रसारसंग्रहे अस्मादग्रे बृहज्ज्वरचूडामणिरिति नाम्ना पाठोऽस्ति तत्र केवलो मरीचाभाव । तत्स्थाने ताल्मूली नियोजिता । शाल्वं [illegible] चूर्णमादाय इति वाक्येन अश्वगन्धा परामृश्य स एव योगो निष्पादितश्चेत्तर्हि नास्ति तत्र रसान्तरता । यदि च शाल्वे तु इति तु शब्द केवलः पादपूर्त्यर्थः न तेनाश्वगन्धापरामर्शः क्रियते । तदा भवतु नाम रसान्तरमितिदिक् ।

भाषा—कस्तूरी, प्रवाल, रजत, लोह, हरिताल सुवर्ण, पारा, इनकीभस्में, स्वर्णसिन्दूर, लौंग, मोती, तज, अभ्रक, माक्षिक, लाजवर्द इनतीनोंकीभस्में, गोखरू, जायफल, जावित्री, मरिच, शुद्धकपूर, तुत्थ, भस्म येसबसमभागलेकर सबकोइकट्ठेखरलकर इनसबसे दूनाअसगन्धकाचूर्णमिलाकर संभालू, फांग, अडूसा, आककीजड़, गोखरू इनप्रत्येककीसातसात भावनाएं देकर १–१ माशेकीगोलियें बनाकररखछोड़े, इनमेंसे १–१ गोली तत्तद्रोगहरानुपानके साथ खानेसे वातिक, पैत्तिक, श्लैष्मिक, सन्तत, सतत, तृतीयक, चातुर्थिक, ऐकाहिक, द्व्याहिक, विषम, भूतज, इनसबज्वरोंको इसतरहनष्टकरताहै जैसे बिजली दरख्तकोनष्टकरतीहै ॥ १४० ॥

१४१ चूडामणिरसः (चतुर्थः)

रसस्य पञ्च भागाः स्यु र्गन्धकस्य तथैव च ।
सुवर्णताम्रलोहानां तारं वङ्गञ्च सीसकम्५३८॥
वैक्रान्तमाक्षिकशिलानीलाञ्जनकतुत्थकम् ।
रसकं मौक्तिकञ्चैकमानकं संहरेद्भिषक् ५३९
प्रत्येकं वज्रिदुग्धेन भावनाः सप्त दापयेत् ।
टङ्कणेन तथा पिष्ट्वा रविदुग्धेन माक्षिकम् ॥
भावयित्वा तथा सप्त दापयेद्वज्रमृत्तिकाः ।
कूपीं छादय यत्नेन ततस्तां विनिरोधयेत् ॥
लावणे सैकते वापि ततो गजपुटं ददेत् ।
स्वाङ्गशीतलमुद्धृत्य दापयेत्खल्वमध्यतः ५४२॥
ततस्तन्मर्दयेत्खल्वे सुश्लक्ष्णं कज्जलप्रभम् ।
गुञ्जाचतुष्टयं चास्य भक्षितञ्च यथाविधि ॥
पाण्डुरोगं रक्तपित्तं वासया मधुना सह ।
कपिकच्छुकचूर्णेन ग्रहण्याञ्च तथैव च ५४४॥
अर्कमूलरसेनाशुमचिरजज्वरिणे तथा ।
अतिसारेषु सर्वेषु दुग्धिकामधुना सह ५४५॥
मधुना रुबुतैलेन शूलिने गुल्मिने तथा ।
वज्रीदुग्धेन दग्धाच अग्निमान्द्येषु योजयेत् ॥
कपित्थमूलकल्केन सघृतेन नियोजयेत् ।
वीर्यवृद्धौ तथाश्वानां नागानां तु नृणां तथा ॥
एष पानानुपानाद्यैः सद्यः प्रत्ययकारकः ।

रसश्चूडामणि र्दिव्यो सेव्यते च नृभिः सदा॥

र. च., पाण्डुरोगे ।

भाषा—शुद्धपाराऔरगन्धक ५–५भाग, सुवर्ण, ताम्र, लोह, रजत, वङ्ग, नाग, वैक्रान्त, सोनामाखी, मैनसिल, नीलाञ्जन, तुत्थ, खपरिया, मोती, इनप्रत्येककीभस्मे १–१तोलालेकर पारेगन्धककीनीलवर्णकज्जलीकर सबचीजें इकट्ठीमिलाकर थूहरकेदूधकी ७, सुहागेकेपानीकीसात, आकके दूधमें सोनामाखी पीसकर इससेसातभावनाएदेकर सुखाकर ६–७कपड़मिट्टीकीहुई शीशीमेंभरकर डाटलगाकर अच्छीतरहसेबन्दकर लवणयन्त्र अथवावालुकायन्त्रमे ४ पहरपकाकर फिरउक्तचीजोंसेमर्दनकर गजपुटकीआचदेवे। स्वाङ्गशीतलहोनेपरनिकालकर बहुतबारीकपीस४ रत्तीकीमात्रा अद्रकेरसमेमधुमिलाकर इसकेसाथदेनेसे पाण्डुरोगऔर रक्तपित्तको नष्टकरताहै। सङ्ग्रहणीमे केवाचकेबीजोंकेचूर्णकेसाथदेना, आकड़ेकीजड़केरससे जीर्णज्वरीकोदेना। समस्त अतिसारोंमे छोटीबूटीऔरमधुकेसाथदेना। शूलकेलिये मधुमिलेहुए ऐरण्डतैलकेसाथ, गुल्ममेथूहरकेदूधकेसाथ अथवा थूहरकीराखकेसाथ, समस्तअग्निमान्द्योंमे कपित्यमूलकेकल्कमे घृतमिलाकर उसकेसाथदेना। वीर्यवृद्धिकेलिये घोड़ोंको, हाथियोंको तथाराजाओंको उचितानुपानके साथदेना ॥ १४१ ॥

१४२ चैतन्यभैरवोरसः (प्रथमः)

सूतं गन्धं शिलां तालं सम्मर्द्य निम्बुजै र्द्रवैः ।
लिप्त्वा ताम्रकपत्राणि यन्त्रे भस्माभिधे क्षिपेत् ॥
यामानष्टौ ददेताग्निं स्वाङ्गशीतं समुद्धरेत् ।
विशोषणं चतुर्थांशं दत्वा वल्लमिता गुटी ५५०
देवदालीरसे देया रसश्चैतन्यभैरवः ।
दत्वार्द्रकरसैः सर्वसन्निपातनिघातकृत् ॥५५१॥
भूमौ गतं निसंज्ञञ्च शीतार्तं तन्द्रितं नरम् ।
तत्क्षणात्बोधयेदाह कुर्याच्छीतोपचारकान् ॥
कोलमायूरमहिषमत्स्यच्छागसमुद्भवैः ।

मायुभिर्भावितश्चापि देयश्चैतन्यभैरवः ॥५५३॥

र. स. क., र. को., रसायनस., र. का., ज्वराधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, मैनसिल, औरहरिताल येसबसमभाग लेकर सबकीकज्जलीकर नीबूकेरसमे १–२ रोजमर्दनकर इनसबकी बराबर बहुत बारीकताम्बेके पत्रोंपर लेपकर ६–७ कपड़मिट्टीदीहुईहंडीमेरखकर ऊपरएकशरावसेढककर सन्धिको चूनाऔरगुडसे बन्दकर ऊपरसे कपड़ेसेछानीहुई एकदमसफेदराखभरकरदबादे औरहंडीपर शरावदेकर ३–४ कपड़मिट्टीकरके सुखाकरआठपहरकीअग्निदेवे स्वाङ्गशीतलहोनेपर धीरजसे राखकोनिकालकर रसको निकालले औरचतुर्थांशकालीमिर्चोंका चूर्णमिलाकर बदालकेरससेघोटकर ३–३ रत्तीकी गोलियें बनाकररखछोड़े। इनमेसे १–१ गोली अदरखकेरससेदेनेसे सबप्रकारके सन्निपात, बेहोशी, अत्यन्तशैत्य, तन्द्राइनसबको यह बहुतजल्दीनष्टकरताहै। दाहमालूमपड़ेतो शीतोपचारकरनाचाहिये, बराह, मोर, भैंसा, मछलीऔरबकराइनकेपित्तोंसे इनकोभावितकरनेपरभी इसकानामचैतन्यभैरवहै बसहाउतमे इसकावीर्यबहुतउग्रहोजायगा ॥ १४२ ॥

१४३ चैतन्यभैरवो रसः (द्वितीयः)

विषार्कदरदं फेनं कृष्णां पञ्चकपित्तयुक् ।
राजिकामात्रतोदद्याद्रसश्चैतन्यभैरवः ॥५५४॥
सन्निपातान्निहन्त्याशु घोररूपाननेकशः ।
रसतापे समुत्पन्ने कुर्याच्छीतोपचारकम् ५५५॥

र. का., सन्निपाते ।

भाषा—शुद्धबछनाग, ताम्रभस्म, शिंगरफ, अफीम, पीपल, येसबसमभागलेकर बारीकचूर्णकर पाचपित्तोंसे भावनादेकर बड़ीराईकेबराबर गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेसे १–१ गोली समयोचितानुपानकेसाथदेनेसे यह घोररूपनानाप्रकारके ज्वरोंको नष्टकरताहै। इसकेदेनेसे अगरदाह उत्पन्न होतो शीतोपचारकरना ॥ १४३ ॥

१४४ चैतन्योदयोरसः

हेमाभ्रं मौक्तिकं सूतं गन्धकं जतुकायसी।
तुगाक्षीरं शशाङ्कञ्च भावयित्वा वराम्भसा ॥
रक्तिमाना वटीः कृत्वा च्छायायां परिशोषयेत्
शतावर्यम्भसा शान्त्यै तत्रोन्मादस्य पाययेत् ॥
शतधौतघृताभ्यङ्गोऽसमे च मधुसर्पिषी।
आज्यं सलिलमिश्रञ्च भ्रममोहे परौषधम् ५५८
कदाचित्ताडनाद्यैश्च भ्रममोहः प्रशाम्यति।
गदे स्वप्रकृते तस्मिन् प्रहार एव भेषजम् ॥
अपस्मारहरं यच्च वातव्याधिहर तथा।
घृततैलादिकं सर्वं भ्रममोहे प्रशस्यते ॥५६०॥
धारोष्णं गोपयः शस्तं शालयश्च पुरातनाः।
यवमुद्गतिलाश्चापि निखिलश्चानुलोमनम्५६१॥
परिहासः प्रियैः सार्धं प्रियाभिश्च सहासनम् ॥
इत्येतानि हितान्यत्र विपरीतानि शर्मणे ५६२

था ॰ वि, तत्वोन्मादे।

भाषा—सुवर्ण, अभ्रक, मोती इनकीभस्में, शुद्धपाराऔरगन्धक, शिलाजीत, लोहभस्म, वंश-लोचन, कपूरयेसत्रसमभागलेकर पारेगन्धककी नील-वर्णकज्जलीकर सबचीजोंकोमिलाकर त्रिफलाकेक्वाथसे ३ रोजमर्दनकर २ अथवा ३ रत्तीकी गोलियेंबना-कर छायामेंसुखाकर रखछोड़े। इनमेंसे १—१ गोली शतावरीकेस्वरससे देनेसे अदद्वैराग्य (जो किपुत्रकळत्रवगैरहकेमरनेसे अथवा भारीनुकसान-होनेसे हुआहो) नष्टहोताहै। इसमें शतधौतघृतका अभ्यङ्गकरना औरविषमप्रमाणमें मधुऔरघीपिलाना अथवागरमपानीमें घीमिलाकर पिलाना अदद्वैरा-ग्यका परमौषधहै। कभी २ मारनेसेभी अदद्वै-राग्य नष्टहोजाताहै औरयनावटीवैराग्यकातो डंडेबाजी परमौषधहै। अपस्मार औरवातव्याधिको नष्टकरने-वाली जोघृततैलादिकदवाएहैं वेसब अदद्वैराग्यको शान्तकरतीहैं इसमेंपथ्य धारोष्णदूध, पुरानेचावल, जव, मूंग, तिल औरअनुलोमन तमामचीजें, प्रिय-मित्रोंकेसाथहसी, प्रियस्त्रियोंकेसाथ बैठना येसब इनकोशान्तकरनेवालीहैं इनसे विपरीतसब बढाने वालीहैं ॥ १४४ ॥

१४५ चोडसिद्धोरसः (पीयूषसुन्दरः)

द्वौ भागौ दरदस्य टङ्कणकणाशुण्ठीमरीचैरपि,
स्याद्भागस्तु समस्ततोऽपि तुलितः
स्यात्तिन्तिरीमज्जतः।
सम्मर्द्य द्विदिनं दृढं मृदुतरं श्रीचोडसिद्धं रसं,
दद्यात्तन्तु नवज्वरे च मतिमान्
दुःसन्निपाते भिषक् ॥ ५६३ ॥

र क यो, ज्वरे

भाषा—शुद्धशिंगरिफ २भाग, भुनासुहागा, पीपल, सोंठ, मरिच, येसब १—१भाग, इनसब-कीबराबर शुद्धजमालगोटालेकर पानी वगैरहमेंपीसकर एकएकरत्तीकीगोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेंसे ए-कएकगोली नवज्वरऔरखराबसन्निपातमेंदेनेसे यह तत्क्षणउनको नष्टकरताहै ॥ १४५ ॥

१४६ चोपचीनीपाकः

चोपचीनीं दशपलां गोदुग्धे चाढके पचेत्।
दुग्धे जीर्णे क्षिपेत्तत्र सिताकर्षशतद्वयम् ॥
एलालवङ्गकर्पूरं चातुर्जातं कटुत्रयम्।
काश्मरी जातिपत्री च मालतीपुष्पमर्कटी ॥
काकोली मृगनाभिश्च शृङ्गाटं वंशजं तथा।
मांसी तेजस्विनी चैव जाती नीलोत्पलन्तथा ॥
विदारी मुसलीकन्दं कङ्कोलश्च शतावरी।
एतानि शुक्तिमात्राणि मृतं ताम्राभ्रकन्तथा ॥
द्विकर्षं मोदकं कुर्यादेकैकं भक्षयेन्नरः।
वातव्याधिषु सर्वेषु आमवातेऽतिदारुणे ॥
अपस्मारे तथोन्मादे पक्षाघातेऽपतानके।
शिरोरोगेषु सर्वेषु सन्धिपीडाकटिग्रहे ॥
अरोचके प्रतिश्याये कासे श्वासे क्षये तथा।
धातुक्षय्ये बलक्षय्ये योज्यःक्षीणे विशेषतः ॥
उपदंशेषु सर्वेषु योजनीयो भिषग्वरैः।
पथ्यं दुग्धं रसं मांसं तथा नियोमसेवनम् ॥

चोपचीनीयपाकोऽयं सुवैद्यपरिशीलितः ॥

पा व, वाजीकरणे ।

भाषा—चोपचीनी ४० तो० को ४ सेरदूधमेपकावे, दूधकाखोआहोजानेपर २००तोलेशक्करडालकर चाशनीकरे। चाशनीहोजानेपर इलायची, लौंग, कपूर, चातुर्जात (तज, पत्रज, इलायची, नागकेसर), त्रिकटु, गमारीकेफल, जावित्री, मालतीकेपुष्प, केवाच, काकोली, कस्तूरी, सिंघाड़े, वंशलोचन, जटामासी, तेजबल, जायफल, नीलोफर, विदारी, मुसली, कङ्कोल, (शीतलचीनी), शतावर, ताम्रभस्म, अभ्रकभस्म, येप्रत्येक २तोलेलेकर सबकोकूटपीसकर चाशनीमे अच्छीतरह मिलाकर २-२ तोलेकेलड्डूबनाकररखछोडे । इनमेसे १-१तोला दूधकेसाथलेनेसे समस्तवातव्याधि, भीषणआमवात, अपस्मार, उन्माद, पक्षाघात, खैंच समस्तशिरोरोग, सन्धिपीडा, कटिग्रह, अरोचक, प्रतिश्याय, कास, श्वास, क्षय, धातुक्षीणता, बलऔरओजकीक्षीणता, सम्पूर्णउपदंश इनसबको यह दूरकरताहै इसकासेवनकरनेवाला वायुसे बँचकररहे । दूध, मांसरस ये इसकेलिये उपकारकहैं ॥ १४६ ॥

इति चकारः समाप्तः

अथ छ-कारादिरसाः

१४७ छर्दिसंहारोरसः

अजाजीधान्यपथ्याभिः सक्षुद्राभिः कटुत्रिकैः ।
एभिः सार्धं भस्मसूतः सेव्यो वान्तिप्रशान्तये ॥

र स, रसायनस, मे र, ध, र का छर्द्यधिकारे र र दी, र क ल, (सूतभस्म)।

भाषा—जीरा, धनिया, हर्रे, भटकटैया, त्रिकटु, समभागलना । इनके ३ मासेचूर्णकेसाथ २रत्ती पारेकीभस्म देनेसे वान्तिनष्टहोतीहै ॥ १४७ ॥

१४८ छर्दन्तकरसः

रसभस्म पलांशं स्यात्तत्पादः स्वर्णभस्मनः ।
ताम्रं भुजङ्गवङ्गे च मौक्तिकं तत्समांशकम् ॥
तेषां सममयश्चूर्णमभ्रकं तत्समं भवेत् ।
तत्समं गन्धकं दत्त्वा बीजपूरार्द्रकाम्बुना ५७४
सर्वं खल्वे विनिःक्षिप्य मर्दयेत्रिदिनावधि ।
तत्कल्कं भावयेत्सप्तदिनान्यामलकद्रवैः ५७५॥
पश्चात्तन्मूकमूषायां रुद्ध्वा भाण्डे त्रिनि क्षिपेत् ।
पांसुभिःपरिपूर्याथ क्रमवृद्धेन वह्निना ॥५७६॥
पचेद्यामत्रयं चुल्यां स्वाङ्गशीतलमुद्धरेत् ।
ततः सर्वं समाकृष्य चूर्णयेत्पट्टगालितम् ५७७
अजाजी दीप्यकं व्योषं त्रिफला कृष्णजीरकम् ।
कृमिशत्रुर्वराङ्गश्च प्रत्येकं निष्कमानकम् ५७८
ततः सर्वं चूर्णयित्वा योजयेत्पूर्वभस्मना ।
इत्थं पञ्चरसैरेष प्रोक्तश्छर्दन्तको रसः ॥
तत्तद्रोगहरैर्द्रव्यैर्देयाद्वल्लप्रमाणतः ।
अम्लपित्तमसृक्पित्तं छर्दि गुल्ममरोचकम् ॥
आमवातश्च दुःसाध्यं प्रसेकच्छर्दिहृद्रुजम् ।
सर्वलक्षणसम्पूर्णं विनिहन्ति क्षयामयम् ॥
स्वस्थोचितो हितकरः सर्वेषाममृतोपमः ॥

यो र, छर्द्यधिकारे

भाषा—पारदभस्म १पल, स्वर्ण, ताम्र, नाग, वङ्ग, मोतीइनसबकीभस्में १-१तोला, इनसबकीबरावर लोहभस्म औरअभ्रकभस्म, औरइनदोनोंकीबरावर शुद्धगन्धकदेकर बिजोरेकेरससे ३रोजमर्दनकर आंवलेकेरससे सातरोजभावनादेकर इसकागोलाबनाकर सुखाकर मूकमूषामें बन्दकर अच्छीतरहशीशीमेंबन्दकर वालुकायन्त्रमे क्रमवृद्धअग्निसे ३प्रहरपकावे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर पीसकर इसमेंजीरा, अजमोद, त्रिकटु, त्रिफला, कालीजीरी, विडङ्ग, तज ४-४ मासे, इनकाचूर्ण मिलाकर रखछोड़े । इसमेसे तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथ ३-३ रत्तीदेनेसे यह अम्लपित्त, रक्तपित्त, उल्टी, गुल्म, अरुचि, दुःसाध्यआमवात, प्रसेक, हृद्रोग, समस्तलक्षण वान्, क्षय, इनसबको नष्टकरताहै । स्वस्थऔररोगियोंकेलिये अमृतजैसाकाम करताहै ॥ १४८ ॥

१४९ छुरिकारोरसः (प्रथमः)

भागोत्तरं भवजगन्धकवत्सनाभं
विश्वाम्भसार्कजयपालफलं विमर्घ ।
वल्लोन्मितः कणशिवारसशृङ्गवेरैः
सामज्वरादिषु भवेदिह सूरिकारः ॥

र. धं, ज्वरे.

भाषा—शुद्धपारा १ भाग, गन्धक २ भाग, बछनाग ३ भाग, तांबा ४ भाग, जमालगोटा ५ भाग, लेकरसबको अदरखकेरससे मर्दनकर ३-३ रत्तीकी गोलियें बनाकररखछोडे । इनमेंसे १-१ गोली पीपल, हर्रेमिलेहुए अदरखकेरससेदेनेसे सामज्वरको यह सरोतेकीतरहकाटडालताहै ॥ १४९ ॥

१५० छुरिकारोरसः (द्वितीयः)

गन्धकेन समः सूतो मृतं शुल्वं द्वयोः समम् ।
सर्वतुल्यन्तु जैपालं स्नुक्क्षीरेण विभावयेत् ॥
ग्रन्थिकस्य रसेनैव दन्तीमूलरसेन च ।
त्रिवृत्तोयेन सम्भाव्यो वज्रतोयेन भावयेत् ॥
सिद्धः स्यात्सूरिकाराख्यो कम्पिल्लेन प्रदापयेत्
वल्लमात्रो जयेद्रोगांस्त्रिवृत्तोयेन वा पुनः ५८५
कामलां पाण्डुरोगञ्च शूलं शोथञ्च दारुणम् ।
आनाहञ्च जयेच्छीघ्रं ज्वरं घोर तथैव च ॥
सन्निपातं तथा वातं श्लेष्माणमपि दारुणम् ।
रेचयित्वा जयेदाशु सूरिकारो महारसः ५८७

र, पाण्डुधिकारे.

भाषा—शुद्धपाराऔरगन्धकसमभाग, ताम्रभस्म दोनोंकीबराबर, शुद्धजमालगोटासबकीबराबर लेकर पारदगन्धककीनीलवर्णकज्जलीकर थूहरकादूध, पिपलामूलयाकाढा, दन्तीमूलस्वरस, निशोतकास्वरस, जङ्गलीसूरणकारस इनप्रत्येकसे १-१ भावनादेकर ३-३ रत्तीकीगोलियें बनाकररखछोडे । इनमेंसे १-१ गोली ३ रत्तीकमीलेकेसाय अथवा ३ रत्तीनिशोतकेसाथ देनेसे कामला, पाण्डुरोग, शूल, भयङ्करशोथ, आनाह, घोरज्वर, सन्निपात, वातव्याधि, भयङ्करश्लेष्मा, इनसबको झाड़ेकराकर साफकरदेता है ॥ १५० ॥

१५१ छुरिकारोरसः (तृतीयः)

गन्धकेन हतं सूतं मृतं शुल्वं च तत्समम् ।
तयोस्तुल्यञ्च नेपालं सर्वमेकत्र कारयेत् ॥
त्रिवृता ग्रन्थिकं दन्ती तुम्बुरुं त्रिफलां तथा ।
व्याधिवातश्च गन्धश्च विशालां वज्रिकापयः ॥
भावनात्रितयं दत्त्वा वल्लमात्रां गुटीं कुरु ।
एकैकां भक्षयेत्प्राज्ञो जलंशीतं पिबेदनु ॥
ज्वरे त्रिदोषजे शूले वाते वा सान्निपातिके ।
गुल्मप्लीहोदरादीनां नाशनं कुरुतेऽनिशम् ॥
पञ्च श्वासांश्च कासांश्च मूत्रकृच्छ्रं गुदामयान् ।
हरेदेहच्छुरीकारो रसो दिव्यमहौषधम् ५९२॥

र. (मा) उदराधिकारे

भाषा—रससिन्दूर, गन्धकसेमाराहुआताबा समभागदोनोंकीबराबर शुद्धजमालगोटालेकर सबको इकट्ठेखरलकर निशोत, पिपलामूल, दन्तीमूल, तुम्बुल, त्रिफला, अमिलतास, मरुआ, इन्द्रायण, थूहरकादूध, इनप्रत्येकसे ३-३ भावनाएंदेकर ३-३ रत्तीकीगोलियें बनाकररखछोडे । इनमेंसे १-१ गोली ठंढेजलकेसाथदेनेसे त्रिदोषजज्वर, शूल, वायु, सन्निपात, गुल्म, प्लीहा, उदररोग, पांचोंकासऔर श्वास, मूत्रकृच्छ्र, बवासीर इनसबको यह सरोतेकी-तरह काटदेताहै ॥ १५१ ॥

१५२ छुरिकारोरसः (चतुर्थः)

हिङ्गुलनेपालकदन्तिमूलैः
सटङ्कणैश्च त्रिवृतोषणाभ्याम् ।
मरीचमाना गुटिका विधेया
सर्वे गदा यान्ति विरेचनेन ॥ ५९३॥

र. (मा.) रससारसमहे, विरचने ।

भाषा—शुद्धशिंगरिफ, जमालगोटा, दन्तीमूल, भुनासुहागा, निशोत, कालीमिर्च येसबसमभागलेकर पानीमेंगेरहसे खूबघोटकर मिरचबराबर गोलियें बनाकररखछोडे । इनमेंसे १-१ गोलीठंढेपानीके साथलेनेसे रेचनहोकर सबरोग नष्टहोजातेहैं १५२

१५३ छुरिकारोरसः (पञ्चमः)

रसो गन्धोऽभया शुण्ठी शुद्धं जैपालमेव च ।
क्रमवृद्धियुतं ग्राह्यं सर्वमेकत्र मर्दयेत् ५९४ ॥
छुरीकाररसो नाम सप्तगुञ्जो गुडे युतः ।
अनुपानं प्रदातव्यं तप्ततोयं विचक्षणैः ५९५॥
रेचना च्छूलगुल्मघ्नं मन्दाग्निज्वरनाशनम् ।
सर्ववातविकाराणा मलजानाञ्च शोधनम् ५९६

ना वि, विरेचने ।

भाषा—शुद्धपारा १ भाग, गन्धक २ भाग, हर्रे, ३भाग, सोंठ ४ भाग, जमालगोटा ५ भाग, लेकर पारेगन्धककीनीलवर्णकज्जलीकर सबचीजोंकेबारीकचूर्णमेंमिलाकर अदरखवगैरहकेरसके साथघोटकर सातसातरत्तीकी गोलियेंबनाकर रखछोड़े । इनमेंसे १–१ गोली गरमपानीकेसाथदेनेसे शूल, गुल्म, मदाग्नि, ज्वर, समस्तवातऔरमलजरोग येसब नष्ट होतेहैं ॥ १५३ ॥

१५४ जगन्मोहनरसः

नवरत्नाष्टलोहानां भस्म सूतस्य भस्म च ।
कृत्वा समांशं तत्सर्वं मेलयित्वा विचक्षणः ॥
तत्त्रिंशांशं विषं कुष्ठं त्रिकटु त्रिफला तथा ।
टङ्कणं गन्धकश्चैव माक्षिकञ्च मनःशिला ५९८
एतत्सर्वं विनिःक्षिप्य मर्दयेच करण्डके ।
तस्य सर्षपमानन्तु भिषङ्मात्रांप्रयोजयेत्
श्लेष्मज्वरेषु भृङ्गस्य रसेन गुडसंयुतम् ।
पित्तज्वरेषुवैलेयरसशर्करयान्वितम् ॥ ६०० ॥
वातज्वरेषु स्वरसैं नागवल्या दलस्य च ।
ऐकाहिकेद्व्याहिके च भूधात्रीस्वरसेन च ६०१
त्र्याहिकेत्वाजदुग्धेन तथा चातुर्थिके ज्वरे ।
विषमेषु ज्वरेष्वेवं निम्बपत्ररसेन च ॥६०२॥
अभिघातेतु गोजिह्वारसेन मधुना सह ।
दोषज्वरे च वासायाः शिग्रुमूलरसेन च ६०३॥
तत्तन्निमित्तोत्पन्नेषु ज्वरेषु कण्टकीरसैः ।
त्रिदोषजेषुसर्वेषु ज्वरेष्वार्द्ररसेन च ॥ ६०४॥
ईदृग्विधानुपानैश्च ज्वरेषु च प्रयोजयेत् ।
सर्वाङ्गवातिकेत्वर्कमूलानां स्वरसेन च ६०५॥
धनुर्वाते च निर्गुण्ड्याः पक्षाघाते च पथ्यया ।
सुप्तवाते च गोमूत्रैः शुष्कवातेतु पूर्ववत् ६०६
तथा वृश्चिकवातेतु शृङ्गकेशरकान्वितम् ।
तदन्येषु च कुष्ठेषु मधुना सम्प्रयोजयेत्६०७॥
जलोदरेतु भूदन्तीमूलानां स्वरसान्वितम् ।
महोदरे च भूदन्तीवज्रतैलेन योजयेत् ६०८॥
अन्येषूदररोगेषु गिरिकर्णिकया समम् ।
अश्मर्यां शर्करायुक्तमश्मभेदि रसेन च ६०९॥
बहुमूत्रे च कण्टक्या मूलाना स्वरसेन च ।
मधुशुक्लेक्षुमेहेषु तलपोटकसंयुतम् ॥ ६१० ॥
रक्तमेहेतु गोक्षीरैर्नवनीतेन वा तथा ।
गोमूत्रैस्तक्रमेहस्य ह्युदुम्बररसेन वा ६११ ॥
तदन्येषु च मेहेषु तिलपिष्टरसान्वितम् ।
अर्शस्सु गुडयुक्तेनकाकोदुम्बरिकान्वितम्६१२
शुण्ठ्यार्द्रकरसे युक्तं शूलेषुच प्रयोजयेत् ।
गुल्मेषुच कुबेराक्षीचिश्चाभस्मरसेन च ॥६१३
वह्निचूर्णेन पाण्डौच क्षयशोफेतु गोपयः
क्षये च गोघृतेनैव कदलीरससंयुतम् ॥६१४॥
कामलायां निशायुक्तं कण्टकीस्वरसेन च ।
शिरःशूलादिरोगेषु शुण्ठ्या नस्यं प्रदीयताम् ॥
व्रणेषुचाखिलेष्वेनं लेपयेद्गोघृतेन च ।
तुलसीरससंयुक्तो नाशयेत्सर्ववातिकम् ॥६१६
महागदेषु सर्वेषु सेवयेदेकमण्डलम् ।
अर्धमण्डलमात्र तदन्येषु सम्प्रयोजयेत् ॥६१७
महारोगप्रयोगेषुह्यौषधं सर्षपद्वयम् ।
त्रिमासं सेवयेन्नित्यं देहसिद्धिर्भवेद्ध्रुवम् ६१८
त्रिसंवत्सरमात्रेण जरामरणवर्जितः ।
पातालमधुगोक्षीरनवनीतानुपानकैः ॥ ६१९ ॥
सेवयेच्छर्करायुक्तं तत्पथ्यनियमं विना ।
सेवयेद्बुद्धिमान् मर्त्यो ब्रह्मकल्पं स जीवति ॥
जगन्मोहननामाय रसो लोके प्रकीर्तितः ६२०

र की, (ख) र क यो, ज्वरे

भाषा—नवरत्न (हीरा मोती-माणिक नीलम-

पन्ना-गोमेद-पुखराज-लसणिया-मूगा), अष्टलोह (सोना-चांदी-तांबा-बङ्ग-नाग-कान्तिसार-तीक्ष्णलोह फोलाद) औरपाराइनकांभस्में समभागलेना और-बछनाग, कुठ, त्रिफला, त्रिकटु, भुनासुहागा, शुद्ध-गन्धक, सोनामाखीऔरमैनसिलये प्रत्येकपूर्वोक्तधातु-समुदायका तीसवाहिस्सालेकर पहिले सबकोइकट्ठे-कर पानगौरहकेरससे एकदोरोजमर्दनकराके सुखाकर रखछोडे। इसमेसे ४--४सर्षपबराबरमात्रा श्लेष्मज्वरमे गुडऔरमगरेके रसकेसाथ,पित्तज्वरोंमे एलियाऔरश-करकेसाथ,वातज्वरोंमेपानकेरसकेसाथ, ऐकाहिकतथा-द्व्याहिकमे भुंईआमलेकेरसकेसाथ, त्र्याहिक औरचातु-र्थिकमें बकरीकेदूधकेसाथ त्रिपमज्वरोंमे निम्बपत्रसके-साथ, अभिघातज्वरोंमे वनगोभीकेरसऔरमधुकेसाथ, दोपज्वर (चैपीबुखार) मे अडूसाऔर सहिजनकीजड़-केरसकेसाथ, साधारणज्वरोंमे भटकटैयाकेरसकेसाथ, तमामसन्निपातोंमे अदरखकेरसकेसाथ, सर्वाङ्गवातमे आकडेकीजडकीछालकेकाढेकेसाथ, धनुर्वातमे सभा-लुकेरसकेसाथ, पक्षाघातमे हरेंकेसाथ, सुप्तवातऔर-शुष्कवातमे गोमूत्रकेसाथ, वृश्चिकवातमे सीगकी के-सरकेसाथ, समस्तकुष्ठोंमे मधुकेसाथ, जलोदरमेछोटी दन्तीकीजडकेसाथ, महोदरमेदन्तीकी जड और जङ्गली-सूरणकेतैलकेसाथ, अन्यउदररोगोंमे अपराजिताके-साथ, पथरीमे शकरमिलेहुए पाषाणभेदकेरसकेसाथ, बहुमूत्रमें भटकटैयाकी जडकेकाथकेसाथ, मधु--शुक्र-औरइक्षुमेहोंमे तुवरककेसाथ,रक्तमेहमे गायकेदूधअथ-वामक्खनकेसाथ, तक्रमेहमे गोमूत्रकेसाथ अथवागूल-रकेरसकेसाथ, साधारणमेहोंमे तिलपिष्टीकेरसकेसाथ, बवासीरोंमे गुडयुक्तगूलरकेफलोंकेसाथ, शूलमेगोरख-मुण्डीऔरअदरखकेरसकेसाथ, गुल्ममेकुआंरीइम-लीकीभस्मकेपानीकेसाथ, पाण्डुमे चित्रककेचूर्णकेसाथ, क्षयपुक्तशोफमे गायकेदूधकेसाथ, क्षयमे घी अथवा, केलेकेरसकेसाथ, कामलामे हल्दीअथवाभटकटैयाके-रसकेसाथ, शिर शूलादिरोगोंमे सोंठकेसाथ नस्यदेना, समस्तव्रणोंमे गोघृतकेसाथ लेपकरना, समस्तवात-विकारोंमे तुलसीकेरसकेसाथ, बडेरोगोंमे १मण्डल (४९रोज) तक, और साधारणरोगोंकेलिये आधे मण्डलतकपिलाना । महारोगोंकेलिये ओषध २सर्प-पकेबराबरदेना, इससे ३महीनेसेदेहसिद्धि होतीहै रसायनकेलिये पातालमधु, गायकेदूधऔरमक्खनके-साथदेना । तीनवरसतकखानेसे जरामृत्युसेरहितहो-जाताहै, इसमे पथ्यकरनेकीजुरूरतनहीहै । अगरइस कोहमेशासेवनकरेतो ब्रह्माने मनुष्यकेलिये जितनी त्रिकसेअधिकआयुबनाईहै उससमयतक जीसकताहै ॥ १५४ ॥

१५५ जठराग्निदीपनोरसः

लोहहिङ्गुलघनं च मागधी
विश्वभेषजमिदं क्रमैधितम् ।
शुक्तमामलकतोयमर्दितं
सद्य एव जठराग्निदीपनम् ॥ ६१

वा वि , अग्निमान्द्ये ।

भाषा--लोहभस्म १भाग, शिंगरफ २भा अभ्रकभस्म ३भाग, पीपल ४भाग और सोंठ ५भा लेकर सबको कूटकपड़छानकर आमलेकेरसमे दे कर बेरबराबर गोलियेंबनाले । इनमेसे १-१ खानेसे तत्काल जठराग्नि प्रदीप्तहोता है ॥ १५५

१५६ जन्तुघ्नीवटी

सूतगन्धौ समौ ताभ्यां मण्डूर समभाग
विधाय कज्जलीमाखुकर्ण्या सम्मर्दयेद्
ततो मण्डूरमानेन क्षुद्रदीर्घं विनिःक्षि
आरुष्करकषायेण दिनमेकं विमर्दयेत्
ब्रह्मबीजं समुद्रस्य फलं जातीफलन्तथा
निपतिन्दुकबीजञ्च ताप्यं सूर्यं समाशकम्
विडङ्गं सममेतैश्च सूक्ष्मचूर्णं प्रकल्पयेत् ।
रसतुल्यं हि तच्चूर्णं रसेन सह मेलयेत् ॥
वासा च निम्बत्वग्मुस्ता वेलपोपाम्बुदं
एषां क्वाथेन सप्ताहं त्र्यहं मूर्वाद्रवो रसे ॥
भावयित्वा चणप्रायाः कर्तव्याः वटिकाः
अथनिम्बादिक्वाथे प्रदत्तैका वटी शुभा ।

पातयेज्जठराज्जन्तून्सर्वदेहगदान्हरेत्।
कुष्ठं जन्तून्निहन्त्याशु द्वित्रिवारप्रयोगतः॥
र. र स, विसर्पकुष्ठे।

भाषा—शुद्धपारा और गन्धक समभाग, इनसे सप्तमांश मण्डूरभस्म देकर नीलवर्ण कज्जलीकर मूषाकर्णीके रसमे दोरोजमर्दनकर मण्डूरकी बराबर किरमानी जीराडालकर भिलावेके काढ़ेसे एकरोज़ मर्दनकर पलाशके बीज, समुद्रफल, जायफल, कुचिला, सोनामाखी ये प्रत्येक पारेकोबराबर, और सबकीबराबर निडङ्गदेकर पूर्ववालेखुगदेमेमिलाकर अडूसा, नीमकीछाल, वासकीछाल, वन्दाल, त्रिकटु, नागरमोथा इनप्रत्येकके काढ़ेसे सात ७ भावनाएंदेकर ३-३ दिन मूर्वाऔरअदरखकेरसमे मर्दनकर चनेप्रमाणगोलियें बनाकररखछोड़े। इनमेसे १-१ गोलीअश्वगन्धादि औरनिम्बादि गणकेक्वाथोंसेदेनेसे पेटकेतमामकृमियोंको निकालकर कुष्ठको दूरकरतीहै॥ १५६॥

१५७ जयन्तीवटी

विषं पाठाश्वगन्धा च वचा तालीसगन्धकम्।
मरिचं पिप्पली निम्बमजामूत्रेण तुल्यकम्॥
वटिका पूर्ववत्कार्या जयन्तीयोगवहिका॥

जयाजयन्तीवटीप्रयोगविधिः—

जयन्ती वा जया वाऽथ क्षीरैः पित्तज्वरापहा।
मुद्गामलकयूषेण पथ्यं देयं घृतं विना॥६३०॥
जयन्ती वा जया वाऽथ सक्षौद्रमरिचान्विता॥
सन्निपातज्वरं हन्ति रसश्चानन्दभैरवः॥६३१
जयन्ती वा जया वाऽथ विषमज्वरनुद्घृतैः।
सर्वज्वरं मधुव्योषैः गवां मूत्रेण शीतकम्॥
चन्दनस्य कषायेण रक्तपित्तज्वरापहा।
जयन्ती वा जया वाऽथ माक्षिकेणचकासजित्॥
जयन्ती वा जया क्षीरैः पाण्डुशोथविनाशिनी।
जयन्ती वा जया वाऽथ तण्डुलोदकपानतः॥
अश्मरीं हन्ति नो चित्रं मूत्रकृच्छ्रन्तु दारुणम्
जयन्तीं वा जयां वाऽथ गोमूत्रेण युतां पिबेत्॥
हन्त्याशु काकणं कुष्ठं सुलेपेन च तद्द्रुतम्।
द्विनिष्कं केतकीमूलं पिष्ट्वा तोयेन पाययेत्॥
जयन्ती वा जया वाऽथ मेहं हन्ति सुराह्वयम्।
जयन्ती वा जया वाऽथ मधुना मेहजिद्भवेत्॥
लोध्रमुस्ताभयातुल्यं कट्फलश्च जलैः सह।
क्वाथयित्वा पिबेच्चानु मधुना सर्वमेहजित्॥
जयन्तीं वा जयां वाऽथ गुडैः कोष्णजलैः पिबेत्
त्रिदोषोत्थं हरेद्गुल्मं रसश्चानन्दभैरवः ६३९॥
जयन्ती वा जया हन्ति शुण्ठ्या सर्वं भगदरम्।
जयन्ती वा जया वाऽथ तक्रेण ग्रहणीमपुत्॥
जयन्ती वा जया वाऽथ रसश्चानन्दभैरवः।
रक्तपित्ते त्रिदोषोत्थे शीततोयेन पाययेत्॥
जयन्ती वा जया वाऽथ घृष्ट्वा स्तन्येन चाञ्जयेत्
स्रावणं सर्वदोषोत्थं मांसवृद्धिश्च नाशयेत्॥
र. स, र च., र. र स, ज्वराधिकारे। र. र. समुच्चये मुस्ता अजामूत्रं निष्कासितम्।

भाषा—शुद्धबछनाग, पाठामूल, असगन्ध, वच, तालीसपत्र, शुद्धगन्धक, मरिच, पीपल, निम्बपत्र येसबसमभागलेकर इनकाखूबबारीकचूर्णकर भेडकेमूत्रमे १-२ रोजमर्दनकर चनेप्रमाणगोलियें बनाकररखछोड़े। यह वटी औरजयावटी योगवाहिकाहै अर्थात् जैसेअनुपानकेसाथ दीजायगी वैसाकामकरेगी। इनकेअनुपान कुछनीचेदियेजातेहैं, दूधकेसाथ इनमेसे कोई भी दीजायतो पित्तज्वर शान्त होता है पथ्यमे आंवलेसहित मूंगका यूष देना। मधु और मरिच के साथ जयन्ती, जया और आनन्दभैरव ये सन्निपातको दूर करते हैं, घृतके साथ विषम ज्वरको, त्रिकटु और मधुकेसाथ समस्त ज्वरोंको, गोमूत्रके साथ शीतज्वरोंको, चन्दनके काढ़ेसे ज्वरसहित रक्तपित्तको, मधुकेसाथ खासीको, दूधकेसाथ पाण्डु और शोथको, चावलोंके पानीसे पथरी और भयकर मूत्रकृच्छ्रको, गोमूत्रमे लेप करनेसे और पिलानेसे काकणकुष्ठको, २ टक केतकीकीजड पानीमे पीसकर इसके साथ देनेसे सुरामेहको, मधुकेसाथ गोली देकर ऊपरसे लोध्र, नागरमोथा, हर्रे, काय-

फल, इनका चतुर्थांशावशेष क्वाथ मधु मिलाकर देनेसे समस्त प्रमेहोंको, गुड़ और गरमपानीके साथ जया, जयन्ती अथवा आनन्दभैरवको देनेसे घोर-गुल्म नष्ट होता है । सोंठके साथ घोर भगन्दरको छाछके साथ ग्रहणीको, शीतजलकेसाथ त्रिदोषोत्थ रक्तपित्तको, स्त्रीके दूधसे घिसकर अञ्जन करनेसे सर्व दोषोत्थस्राव और मांसवृद्धिको नष्ट करती है १५७॥

१५८ जयमङ्गलोरसः (प्रथमः)

हिङ्गूलसम्भवं सूतं गन्धकं टङ्कणं तथा ।
ताम्रं वङ्गं माक्षिकञ्च सैन्धवं मरिचन्तथा ६४३
समं सर्वं समाहृत्य द्विगुणं स्वर्णभस्म च ।
तदर्धं कान्तलौहञ्च रौप्यभस्मापि तत्समम् ॥
एतत्सर्वं विचूर्ण्याथ भावयेत्कनकद्रवैः ।
शेफालीदलजैश्चापि दशमूलरसेन च ॥६४५॥
किराततिक्तककाथैस्त्रिवारं भावयेत्सुधीः ।
भावयित्वा ततः कार्या गुञ्जाद्वयमिता वटी ॥
अनुपानं प्रयोक्तव्यं जीरकं मधुसंयुतम् ।
जीर्णज्वरं महाघोरं चिरकालसमुद्भवम् ६४७॥
ज्वरमष्टविधं हन्ति साध्यासाध्यमथापि वा ।
पृथग्दोषांश्च विविधान्समस्तान्विषमज्वरान् ॥
मेदोगतं मांसगतमस्थिमज्जगतन्तथा ।
अन्तर्गतं महाघोरं वहिःस्थं च विशेषतः६४९
नानादोषोद्भवञ्चैव ज्वरं शुक्रगतन्तथा ।
निखिलं ज्वरनामानं हन्ति श्रीशिवशासनात् ॥
जयमङ्गलनामायं रसः श्रीशिवनिर्मितः ।
बलपुष्टिकरश्चैव सर्वरोगनिवर्हणः ॥ ६५१ ॥

भै. र., व. रा., र. सु., ध., ज्वराधिकारे।

भाषा—शिंगरिफसे निकालाहुआपारा, शुद्धगन्धक, भुनासुहागा, ताम्र-वङ्ग-माक्षिक इनकीभस्में, सेंधानमक और मरिच ये सब समभागलेकर इनसबसे दूनीसुवर्णभस्म, सुवर्णभस्मसे आधीलोहभस्म और रजतभस्म, इनसबको इकट्ठे घोटकर धतूरा, हारसिंगार, दशमूल, चिरायता, इनप्रत्येकके स्वरस अथवा क्वाथोंसे तीनतीनवार भावना देकर २—२ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेंसे १—१ गोली जीरा और मधुकेसाथ देनेसे बहुत दिनका जीर्णज्वर, साध्यासाध्य अष्टविधज्वर, पृथक् अथवा त्रिदोषज्वर, नानाप्रकारके विषमज्वर, धातुगत, बाह्य-वेग, अन्तर्वेग, इनसब ज्वरोंको यह नष्टकरताहै बल और पुष्टिको देताहै ॥ १५८ ॥

१५९ जयमङ्गलोरसः (द्वितीयः)

भस्मसूताभ्रकं तारं मुण्डतीक्ष्णालमाक्षिकम् ।
वह्निटङ्कणकं व्योषं समं संमर्दयेद्दिनम् ॥६५२
पाठा निर्गुण्डिका यष्टी बिल्वमूलकषायकैः ।
ततो मूषागतं रुद्ध्वा विपचेद्भूधरे पुटे ॥
माषैकं दशमूलस्य कषायेण प्रयोजयेत् ।
अञ्जनेनाथवा न स्यात्सन्निपातं जयेद्ध्रुवम् ॥

र. स , नि. र., र. का., र. सु., रसायनसं., र. क., र. कौ., र. चि., यो. म., र. क. यो., सन्निपातज्वरे ।

भाषा—पारद, अभ्रक, रजत, मुण्ड (विडलोह) फौलाद, हरिताल, सोनामाखी, इनसबकी भस्में, चित्रक, भुनासुहागा, त्रिकटु, सब समभागलेकर कूटकपड़छानकर पाठा, संभाळू, मुलहठी, बिल्व-मूल इन प्रत्येकके काढ़ेसे १—१ रोज़ मर्दनकर गोला बनाय सुखाकर भूधरपुटमें ४ पहरकी आंच देकर स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर दशमूलके काढ़ेसे एकएक माशा देनेसे और अञ्जन करनेसे यह सन्निपातको अवश्य नष्ट करताहै ॥ १५९ ॥

१६० जयमङ्गलोरसः (तृतीयः)

तालं ताप्यजगन्धकं च विमलं
कान्ताऽऽरतीक्ष्णाऽभ्रकम् ।
मण्डूरं कुलिशं सुराऽऽयसघनं
चैभिः समं सूतकम् ॥ ६५५ ॥
वन्ध्याकन्दससिन्धुवारमधुकं
गृह्णीविषं टङ्कणम् ।
चोलंचित्रकलाङ्गलीसुमरिचं
विश्वोपकुल्याविषाः ॥ ६५६ ॥
एभिः सर्वसमांशकैस्सुविधिना
बद्धा द्विगुञ्जा वटी,

माधूकेन रसेन दोषनिचये
नस्ये च पाने हिता ॥ ६५७ ॥
कृत्वा नेत्रयुगेऽञ्जनं च विधिना
तत्सन्निपातंजये-
द्वैधैस्त्यक्तमचेतनञ्च विषमं
सञ्जीवयेन्मानवम् ॥ ६५८ ॥

रसेन्द्रम, सन्निपाते ।

भाषा—हरितालभस्म अथवा रसमाणिक्य, सोनामाखी, शुद्धगन्धक, रौप्यमाक्षिक, कान्तपाषाण, कान्तलोह, पित्तल, अभ्रक, मण्डूर, हीरा, सुवर्ण, इनप्रत्येककी भस्में, और बन्दाल, ये प्रत्येक एक भाग पारा इनसबकी बराबर अर्थात् १२ भाग, बाझखेखसाराकन्द, सभाळूके पत्ते, मुलेठी, शुद्धवछनाग, भुनासुहागा, एलुआ, चित्रकमूल, कलिहारीकाकन्द, मरिच, सोंठ, पीपल, अतीस, ये प्रत्येक दो भाग इनसबको कूटकपड़छानकर महुवेके फूलोंके अङ्गस्वरस अथवा क्वाथोंसे २—३ रोज मर्दनकर दोदो रत्तीकी गोलिया बनाके रखछोड़े । एकेक गोली बन्दाल, अदरख प्रभृतिके रसमे घिसकर खिलावे । और नासिकामे फूके । इसके प्रयोगसे जिस सन्निपाति तथा विषव्यासको वैद्योंने मृतप्राय समझके छोड़दिया है । वह तत्काल चेतन होजाताहै । और चातुर्थिक वगैरह विषमज्वरोंको यह तत्काल नष्ट करताहै ॥ १६० ॥

१६१ जयमङ्गलोरसः (चतुर्थः)

स्वर्णं तालकताप्यगन्धविमलं तारञ्चतीक्ष्णाभ्रकं
मण्डूरं कुलिशं समांशमिलितं तद्भागिकं पारदम्
तत्तुल्या वनकन्यकाऽथ सुरसा शृङ्गी विषा टङ्कणं
वेल्लाग्नित्रिकटुग्रयष्टयतिविषाः सम्मर्द्य चैषांद्रवैः
गुञ्जायुग्ममितो जयेदभिनवा-
न्दीन्सन्निपातात् दृढा ,
न्सूतोऽसौ जयमङ्गलः प्रथमितः
पीतश्च नेत्रामयान् ।
भक्तं तक्रयुतं कुलित्थकमथो यूषोऽथवा मुद्गजो,
चिल्लीवास्तुकतुण्डिकाफलकृताः
शाका ज्वरेऽन्ये तथा ॥ ६६० ॥

र, सन्निपाते ।

टि० अय पाठो रसेन्द्रमङ्गलादेवोद्धृत परं तदभिप्रायज्ञाने जातोभ्रमोमन्यकारस्य तेनप्रक्षेपवस्तुना भावनाद्रव्येणसङ्कयन कृतम् । बोलस्थाने वेल्लगृहीत—आरस्थानेतार, देवदालीस्थानेशून्यताकृताऽस्ति एतत्सर्वमप्यभिप्रायाज्ञानविलसितमस्यतो रसेन्द्रमङ्गलीय एव पाठ साधु ।

भाषा—सुवर्ण, हरिताल, सोनामाखी, रजतमाक्षिक, रजत, लोह, अभ्रक, मण्डूर, हीरा इनसबकी भस्में और शुद्धगन्धक ये सबसमभाग, पारदभस्म और खेखसेकाकन्द इनसबकी बराबर लेकर सबको इकट्ठे खरलकर घीकुवार, तुलसी, काकड़ासींगी, बछनाग, सुहागा, विडङ्ग, चित्रक, त्रिकटु, बच, मुलहठी, अतीस, इनप्रत्येकके स्वरस अथवा क्वाथोंसे एकएक रोज मर्दनकर २—२रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेसे १—१गोली अदरख वगैरहके रसकेसाथ खिलानेसे तथा नस्य देनेसे समस्तसन्निपात और नेत्ररोगोंको यह दूरकरता है । पथ्यमे छाछभात, कुलथी अथवा मूगका यूष, खरथुआ, बथुआ, कुदरू ऐसे ऐसे शाकोंको देना इसके देनेसे समस्त ज्वर और प्रमेह नष्टहाते हैं ॥ १६१ ॥

१६२ जयवटी

सूते शिलातालशिवारजांसि
समानि सर्वाण्यमिले प्रमर्द्य ।
ताम्रस्य भस्मापि समस्ततुल्यं
मन्दारदुग्धेन रसेन वापि ॥ ६६१ ॥
व्याघ्रीगुडूचीत्रिफलाग्निचव्य—
क्वाथेन सम्मर्द्य विधाय गोलम् ।
संशोष्य दद्याद्दशमृत्पटानां
योगान् परेरक्तकुडनामधेये ॥६६२॥
विषं कणां भर्जितटङ्कणञ्च
विल्वं समस्तार्धमथापि शुद्धम् ।
जैपालचूर्णञ्च तदर्धमेन
निम्बूकनीरेण च मर्दयेत ॥ ६६३ ॥

आर्द्राम्बुना चापि वटी विधाय
मुद्गप्रमाणा ज्वरिशर्महेतोः ।
श्वासेषु कासेषु च वह्निमान्द्ये
चार्शःसु पाण्डौ च भगन्दरेषु ॥६६४
बहूपकर्त्री वटिका मलानां
संशोधने तु प्रवरा मताः स्युः ।
योग्यानुपानेन समस्तरोगान्
जयन्ति शीघ्रञ्च नयन्ति शर्म॥६६५॥

र. सा., सर्वरोगे।

भाषा—शुद्धमैनसिल, हरिताल और गन्धक समभाग, पारासबसे आधाभाग, ताम्रभस्म सबकी बराबर लेकर पारेगन्धककी नीलवर्ण कज्जलीकर आकका दूध, भटकटैया, गुडूच, त्रिफला, चित्रक, चव्य, इनके कार्थोंसे १–१रोज़ मर्दनकर सुखाकर शरावमें बन्दकर ऊपर दसकपड़मिट्टी देकर सुखाकर २ सेर कण्डोंकी आंचदेना । स्वाङ्गशीतल होनेपर इसमे शुद्ध बछनाग, पीपल, भुनासुहागा, मरिच-बेलगिरि ये सब सबसे अर्धभाग, और इससे आधा-जमालगोटा देकर नीबू और अदरखके रससे १-१ रोज़ मर्दनकर चने बराबर गोलियें बनाकर तत्तद्रोग-हरानुपानकेसाथ देनेसे यह गोली श्वास, कास, मन्दाग्नि, बवासीर, पाण्डु, भगन्दर इनसबको नष्टकरती है और पुराने मलको खारिज करती है ॥ १६२ ॥

१६३ जयविक्रमरसः

विषं मनःशिला तालं गन्धकं टङ्कणं समम् ।
सर्वं जम्बीरनीरेण दिनानि त्रीणि मर्दयेत् ॥
दोलायन्त्रे पचेद्यामं तन्नीत्वा चूर्णयेत्ततः ।
मत्स्यपित्ते दिनं भाव्यं देयं गुञ्जाप्रमाणतः ॥
सन्निपातान्निहन्त्याशु रसोऽयं जयविक्रमः ॥

मै. चि., सन्निपाते ।

भाषा—शुद्धबछनाग, मैनसिल, हरिताल, गन्धक और सुहागा सब समभागलेकर इकट्ठेबारीक पीसकर तीनदिन जंभीरी नीबूके रसमे घोटकर गोलाबनाय जंभीरीके रसमें दोलायन्त्रसे १पहरपकाकर सुखाकर १रोज़ मछलीके पित्तमे घोटकर १–१रत्ती-की गोलियें बनाय अदरखकेरस या समयोचितानु-पानके साथ देनेसे सम्पूर्ण सन्निपातोंको नष्टकरता है ॥ १६३ ॥

१६४ जयसुन्दरोरसः

सुवर्णं रजतं ताम्रं तार्प्यं सत्त्वश्च वैक्रतम् ।
एकैकं निष्कमानेन संशुद्धं परिमारितम् ॥
एतच्चतुर्गुणं सूतं सूताद्द्विगुणगन्धकम् ।
मर्दयेल्लक्ष्मणातोयै र्बन्धुजीवरसैरपि ॥६६९॥
काचकूप्यां ततः क्षिप्त्वा ताम्रपात्रं मुखे न्यसेत्
विलिम्पेदभितः कूपीमङ्गुलोत्सेधया मृदा ॥
विशोष्य च पुटं दद्याद्भूमौ निःक्षिप्य कूपिकाम्
गजाख्यपुटपर्याप्तैः शाणकर्षमितोत्पलैः ॥
स्वाङ्गशीतं विचूर्ण्याथ भावयेल्लक्ष्मणाद्रवैः ।
सप्तवारं विशोष्याथ करण्डान्तर्विनिःक्षिपेत् ॥
अश्वगन्धारजोयुक्तस्ताम्रगोक्षुरसंयुतः ।
सेवितो गुञ्जया तुल्यः सितया च रसोत्तमः ॥
मासत्रयप्रयोगेण वन्ध्या भवति पुत्रिणी ।
पुत्रिण्याः स्नानशुद्धाया रजः कौशिकचक्षुषी ॥
गव्याज्येन च संसाध्य तत्तदानीं हि भोजयेत् ।
ऋतावृताविदं देयं यावन्मासत्रयं भवेत्॥६७५॥
रसेन्द्रः कथितः सोऽयं चम्पकारण्यवासिभिः ।
पूर्णामृताख्ययोगीन्द्रै र्नामतो जयसुन्दरः ॥
सेवितेऽस्मिन्रसे स्त्रीणां न भवेत्सूतिकागदः ।
भवेत्पुत्रश्च दीर्घायुः पण्डितो भाग्यमण्डितः ॥

र. र. स., र. म. मा., र. को., र. चं, स्त्री. वि.,र. र. कौ., वन्ध्यारोगे ।

टि॰—पुत्रिण्याऽइति-एतद्रसद्वयस्याऽलाभादसंगदोषाद्वा उपयोगमदोचत्तत्र आमन्त्रणपूर्वकं शतावरी कन्दान्याहृत्य छायाशुष्कचूर्णंविधाय गुगुलु वालकं समानं नियुज्यतरपानाय दातव्यमिति रहस्यम् ।

भाषा—सुवर्ण, रजत, ताम्र, सुवर्णमाक्षिक-सत्त्व, वैक्रान्त इनसबकी भस्में १–१ टंक, इन-सबसे चतुर्गुणित पारा और पारेसे दूना गन्धक, लेकर लक्ष्मणा और दुपहरियाके रसोंसे १–१ रोज़

मर्दनकर सुखाकर ६–७ कपडमिट्टी दीहुई काचकी शीशीमे भरकर इसकामुंह तविके पत्रकीडाटसे बन्दकर शीशीके चारों तरफ एक अङ्गुल ऊंची कपडमिट्टी करके सुखाकर जिमीनमे खड्डा खोदकर उसमे शीशीको रख ऊपर ४ अङ्गुल वालू देकर कंडोंके छोटे २ टुकडे जो कि ४ मासेसे लेकर १ तोले तक वजनसे अधिक न हों उनसे गजपुटकी आचदे। स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर लक्ष्मणाके स्वरससे सात रोज़ मर्दनकर सुखाकर घोटकर रखछोडे। इसमेसे १–१ रत्ती, असगन्धका चूर्ण, ताम्रभस्म और गोखरू इनको समभाग लेकर इसमेसे १ माशा चूर्ण शकर मिलाकर खानेसे ३ महीनेतक लगातार देनेसे बांझस्त्रीके गर्भ होता है पुत्ररती स्त्रीका स्नानसे शुद्ध होनेकेबादका रज और धुग्गूके नेत्र ये गायके घीमे सेककर बन्ध्या स्त्रीको खिलाने चाहियें। ऐसे ३ महीनेतक लगातार इस रसके साथ देनेसे अवश्य बन्ध्याके पुत्र होता है। यह चम्पकारण्यवासी पूर्णामृत योगीका कहा हुआ है इस रसके सेवन करनेसे स्त्रियोंको सूतिका रोग नहीं होता और पुत्र दीर्घायु होकर भाग्यशाली और पण्डित होता है ॥ १६४ ॥

१६५ जयावटी

विषं त्रिकटुकं मुस्तं हरिद्रा निम्बपत्रकम् ।
विडङ्गं गन्धकं चूर्णं छागमूत्रैः समंसमम् ॥
चणकाभा वटी कार्या स्याज्जया योगवाहिका ॥

र.सं.,र. रा.सु., र.च., र चि., यो. म., ज्वराधिकारे।

टि०—र. रा., रक्तिमात्रा योगवाहीति नाम। यो. म. "आदौ गन्धकेन शुल्बं पश्चात्तुत्थादिपारदम्। त्रिनेत्रो दर्शितः पिट. सातवार्योऽल्पगन्धकः॥ उपानेतुत्थगन्धेन कुर्यात्तस्मै परं ... । देहसिद्धिकरो येन गर्भरोगनिकृन्तनः" इति पाठदर्शनाद्गन्धकेन शुल्बं पारदेनाथ तत्त्वितमाद्यर्धमात्रे गन्धके पर्पटी विधाय ... नियोजयेत्। न हि त्रिनेत्र रस इति सम्यग् रूपेण न च पर्पटी ... भवति शुल्वेन गन्धेन पर्पटी कृत्वा निर्मितनाम एव रसः परन्तु ग्रन्थबोधे ... मर्दनमुक्तस्य गमनम्। अत्र जयन्त्या जयावाय गन्धकेनैषोरस्य योगवाहीतायाँ दर्शनाद्योगस्थोचितत्वात्तया कृत्वा स्वयमनुभूतकार्यात्स्माभिर्मूले एव गन्धकसमावेशः कृतोऽस्ति इति भिषजोऽवगच्छन्तु।

भाषा—शुद्ध बछनाग, त्रिकटु, नागरमोथा, हल्दी, निम्बपत्र, विडङ्ग, शुद्धगन्धक इनसबका कपडछान चूर्णकर बकरेके मूत्रमे एकरोज़ पीसकर चनेप्रमाण गोलियें बनाकर छायामे सुखाकर रखछोडे। यह जयावटी योगवाहिका है इसको जयन्तीमे कहेहुए अनुपानोंकेसाथ देनेसे यह तत्तद्रोगोंको दूर करती है ॥ १६५ ॥

१६६ जरामरणहररसः

ताम्रवर्णश्च वैक्रान्तं हिङ्गुलेन समन्वितम् ।
मर्दितश्चाम्लवर्गेण हेमाद्यै र्भस्मकारकः ६७९॥
तद्भस्मना युतं सूतं बन्धमायाति नान्यथा ।
तेनैव स्पर्शमात्रेण सर्वलोहानि विध्यति६८०॥
वैक्रान्तस्य पलं चैकं हेम्नः स्याच पलन्तथा ।
पारदस्य पले द्वे तु खल्वे संस्थापयेद्बुधः ६८१
बालरण्डारजोमूत्रे मर्दयेच विचक्षणः ।
अथवा द्वे महौषध्यौ कटुतुम्बीन्द्रवारुणी ६८२
भूधात्रीमधुजीवन्त्यौ व्याघ्री चोत्पलसारिवा।
अञ्जनी चेक्षुरासिद्धे सर्पाक्षी शरपुङ्खिका ॥
नाडताडनिके वापि सोमवल्ले चेन्द्रवारुणी–
युगले च यथालाभं स्त्रीमूत्रे पेषयेद्बुधः ६८४
नष्टपिष्टश्च गुप्तकन्तदन्धमूषास्थितं कुरु।
कर्पूतुषाग्निना भूमौ मृदुस्वेदेन योजयेत् ६८५
अहोरात्रं त्रिरात्रं वा शोभनं भस्म जायते ।
रक्तिकार्धप्रमाणेन भक्षयेन्मधुसर्पिषा ॥६८६॥
त्रिकटुत्रिफलायुक्तं ज्ञात्वा चाग्निबलाबलम् ।
मर्त्यं तद्भक्षयेद्यावद्जरामरताफलम् ॥ ६८७ ॥

रसेन्द्रमं, रसायने।

भाषा—ताम्रवर्णका वैक्रान्त और हिंगलू ये दोनों समभाग लेकर अम्लवर्गमे मर्दनकर धतूरा थोहरके दूधकेसाथ धातु और रत्नोंको मारनेवाली औषधे हैं उनके रसमे बन्दकर गजपुटमे रखकर दोषेर फूल ... , इन्द्रायण जयन्तक ...

नहोतबतक वारम्वारकरताजाय वहभस्म पारेमे डालनेसे पाराबंध जाता है। और उसवधे हुए पारेके स्पर्शमात्रसे सवधातुओंका वेधहोता है। वह वैक्रान्तभस्म १ पल, सुवर्णभस्म १पल, शुद्धपारा २पल खरलमे डालकर बालरंडाकेरज और मूत्रमे मर्दनकरे फिर कड़वीतूंबी, इन्द्रायण, भूधात्री, मीठीजीवन्ती, भटकटैया, उत्पलसारिवा, अजनी, इक्षुरा, सिद्धा, सर्पाक्षी, शरपुंखा, नाई, ताइनिका, दोतरहकी अमर वेल, इन्द्रायण, महर इनममे जितनी मिलसकें इनकोबालरंडास्त्रीके मूत्रमे पीसकर उपरोक्त औषधमे डालकर मर्दनकरना वह नष्टपिष्ट (भूका) होजायगा उसको अन्धमूषामे रखकर करीष अथवा तुषाग्निकी १रात या तीनरात तक आंचदे जिससेकि मृदुस्वेदन होजाय, इसकी बहुत उत्तमभस्म होजायगी इसमेसे आधीरत्ती लेकर त्रिकटु, त्रिफलाके चूर्ण के साथ घी और मधुमिलाकर खानेसे मनुष्य अजरामर होजाताहै और तमाम रोगोंसे रहित होजाता है ॥ १६६ ॥

१६७ जराव्याधिहरोरसः

श्वेतवर्णं तु वैक्रान्तं अम्लवेतसभावितम् ।
मर्दितं सप्तवारेण तेनैव द्रवतां व्रजेत् ॥
तं द्रवं शुद्धसूतञ्च मधुना सह मर्दयेत् ।
तेन भक्षितमात्रेण मासेनैकेन जायते ॥
पुरुषो नात्र सन्देहो द्विरष्टहायनाकृतिः ॥६८९

रसेन्द्रमं., रसायने ।

भाषा—सफेदरङ्गके वैक्रान्तको अम्लवेतके रससे सात या इक्कीस रोज़ भावित करके उसीरससे सातरोज़ निरन्तर मर्दनकरनेसे उसकी द्रुतिहोजाती है। उसद्रुति और शुद्धपारेको लेकर मधुमे मर्दनकर ६रत्ती खानेसे १महीनेमे सोलहवर्षकी उम्रहोजायगी ॥ १६७ ॥

१६८ जलचूडामणिरसः

सूतभस्मसमं गन्धं गन्धात्पादं मनःशिला ।
माक्षिकं पिप्पली व्योषं प्रत्येकं शिलया समम् ।
चूर्णयेद्भावयेत्पित्तै र्मत्स्यमायूरसम्भवैः ।
सप्तधा भावयेच्छुष्कं देयं गुञ्जाद्वयं हितम् ॥
तालपर्णीरसश्चानु पञ्चकोलशृतोऽथवा ।
जलचूडो रसो नाम सन्निपातं नियच्छति ॥
जलयोगश्च कर्तव्यस्तेन वीर्यं भवेद्रसे ॥६९२॥

शा, नि. र., र का., र., यो. म., भै. सा., र. फ. यो., र. चि, र. को, र. क., टो., बृ. यो. त., र. शि., रसायनसं., र. चं., र. सु., सन्निपाते । भै. सा. संहितायां जलबुद्धा इतिनाम, र. क. यो. जलबोध, र. का., यो. म., र. चि., र. क., र. शि., रसायनसं., र. च., एषु ग्रन्थेषु जलयोगि इति नाम स्थापितम्। र. को., टो., र. सु., एषुग्रन्थेषु जलस्थायीति नाम ।

भाषा—पारदभस्म, शुद्धगन्धक समभाग, गन्धकका चतुर्थांश शुद्धमैनसिल, और मैनसिलकीबराबर सोनामाखी पीपलतथा त्रिकटु, इनसबको इकट्ठेकर मछली और मयूरके पित्तकी सातसात भावनाएं देकर सुखाकररखछोड़े। इसमेसे २रत्तीकीमात्राताळपर्णीके रससे अथवा पञ्चकोलके काढेसे देनेसे तमाम सन्निपातोंको यह दूरकरता है। शीतजलावसेकादि इसमे कराना क्योंकि पित्तयुक्तरस विना जलप्रयोग के बलवान् नहीं होते ॥ १६८ ॥

१६९ जलजामृतरसः

त्वक्षीरं शिलाधातुवङ्गकुण्डलिसत्त्वकम् ।
मेहारिबीजसंयुक्तं विदारीजीवनीरसैः ॥६९३
भावयेत्त्रिवारं तु सितोपलसमन्वितम् ।
जलजामृतविख्यातो रसोऽयं मेहकृच्छ्रनुत् ॥

नि. र., यो. र., रसायनसं यो. चि., मेहे ।

भाषा—वंशलोचन, मैनसिल, वङ्गभस्म, गुड़चीसत्त्व, वकायनकेबीज ये सब समभागलेकर विदारी, जीवनीयगण इनसे तीनतीन वार भावना देकर बराबरकी मिश्री मिलाकर रखछोड़े। यह जलजामृतरस सिद्ध हुआ। इसमेसे ३ माशे दूध वगैरहकेसाथ खानेसे प्रमेह और मूत्रकृच्छ्रको दूरकरताहै ॥ १६९ ॥

१७० जलसेवीरसः

दश ताम्रस्य गद्याणास्तेषां पत्राणि कारयेत् ।
जलकोपद्लानीव स्वच्छान्येकाङ्गुलानि च ॥
शुद्धसूतस्य गद्याणैस्त्रिभिर्लेप्यानि च पृथक् ।
दशानां निम्बुकानाञ्च खण्डानि च शतं क्षिपेत्
ताम्रपत्राणि च स्थाल्यां क्षिप्त्वा संस्वेदयेद्दिनम्
शुद्धगन्धकगद्याणाश्चूर्णिताः पञ्चविंशतिः ॥
निम्बूकस्वरसे पिष्ट्वा कुर्याच्चक्रीद्वयं बुधः ।
तदन्तस्ताम्रपत्राणि क्षिप्त्वा कुर्याच्च चक्रिकाम्॥
स्थाल्यन्तश्चक्रिकां क्षिप्त्वा वारिमग्नां समाचरेत्
दत्त्वा चाधोमुखं श्रावं वज्रलेपेन वेष्टयेत् ६९९
चुल्ल्यां स्थालीं समारोप्य यामार्धं पाचयेद्ध्रुवम्
प्रातस्ताम्रं ग्रहीतव्यं सर्वदोषोज्झितं भवेत् ॥
तच्चूर्णं सर्वतः शुद्धं क्षोदयेन्मधुना समम् ।
क्षिप्त्वा पीतकपर्दीषु चूर्णेनावेष्टयेच्च तत् ॥७०१
शरावसम्पुटं कृत्वा शुष्कं सम्यग्विनिःक्षिपेत् ।
गर्तायां घनहस्तायां छगणैश्च मुहुर्मुहुः ॥७०२
एकविंशतिवारांश्च दातव्यानि पुटानि च ।
स्फोटयित्वा तु तच्चूर्णं कपर्दास्ताम्रसंयुतम्७०३
खल्वे पिष्ट्वा च तच्चूर्णं प्रक्षिपेत्कुम्भके सुधीः ।
अभिधानेन निष्पन्नो जलसेवी ह्ययं रसः ॥
अष्टौ मरिचचूर्णस्य पञ्चैवास्य रसस्य च ।
शीतेन वारिणा प्रात र्ग्राह्या वल्लास्त्रयोदश ॥
अष्टादशप्रमेहेषु समस्तेष्वपि वायुषु ।
समस्तेषु च कुष्ठेषु त्रिविधेष्वपि शूलिषु ७०६
आमवाते च मन्दाग्नौ गुल्मयो रक्तवातयोः ।
बद्धकोष्ठे बलक्षीणे सर्वेषु श्लेष्मरोगिषु ॥७०७
ग्राह्योऽयं मरिचैर्योऽयं ज्वरयोः श्लेष्मवातयोः ।
तैलक्षाराम्लवर्ज्यैश्च भोज्यं मधुरभोजनम् ।
मासैकानन्तरं रोगा विलीयन्ते क्रमाद्ध्रुवम् ॥

र. क ली., रसायने ।

भाषा—पाच तोले शुद्धताम्रके कण्टकवेधी एक-एक अङ्गुलके पत्र बनाकर डेढ़ तोले शुद्धपारा लेकर पारेमे एकएक टुकड़ा ताम्रका डालकर मसले, जब पारा पत्रोंपर चढ़जाय तब ६–७ कपड़ मिट्टीकीहुई हंडीमे पकेहुए दसनीबूलेकर पाच नीबुओंके दसदस टुकडेकर नीचे बिछादे। उसपर उन पत्रोंको रखकर पाच नीबुओंको उसीतरह दसदस टुकड़े करके रखदे। फिर हंडीका मुंह शरावसे बन्दकर चूल्हेपर रखकर इतनी मन्द आचदे कि दिनभरमे नीबूपसीजकर उनका रस सूखजावे परन्तु साफ खाक न हों अथवा इस हंडीको खड्डा खोदकर जिमीनमे गाडकर ऊपर भूधरयन्त्रकीतरह पुटदेवे जिसमेकि दिनभर कडोंकी आचरहे । स्वाङ्गशीतल होनेपर तांबेके पत्रोंको निकालकर १२॥ तोले शुद्धगन्धकके साथ खरलमे डालकर नीबूका रस देकर घोटदेवे फिर उसका गोला बनाकर हडीकेभीतर रख। हंडीको पानीसे भरकर मुंहपर अधोमुख ढक्कन देकर वज्रलेप करदे । जिसमेंकि उबाल आनेपरभी भाफ बाहर न निकलसके । लेप सूखनेपर हडीको चूल्हे-पर रखकर आधे पहरतक अग्निजलाकर उसीपर रहनेदे । स्वाङ्गशीतल होनेपर हंडीमेसे पत्रोंकी पिट्ठीको निकाललें, यह ताम्र सब दोषोंसे रहित होजायगा । फिर इसको खरलमे पीसकर मधु मिला-कर पीली कौड़ियोंमे भरदे, कौड़ियोंका मुंह गुड़-चूनेसे बन्दकर सुखाकर ६–७ कपडमिट्टी दियेहुए सम्पुटमे बन्दकर गजपुटमे फूंकदे । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर कौड़ियोंसहित पीसकर मधुमे घोटकर टिकिया बनाकर पुटदेवे । इसतरह इक्कीस पुट देनेके बाद खरलकर शीशीमे रखछोड़े। यह जलसेवी रस तैयार हुआ । इसमेसे १५ रत्ती रस और २४ रत्ती मरिचका चूर्ण लेकर प्रात.काल ठंडे पानीकेसाथ लेनेसे २० प्रकारके प्रमेह, समस्त वायुरोग, समस्तकुष्ठ, नानाप्रकारके शूल, आमवात, मन्दाग्नि, गुल्म, वातरक्त, बद्धकोष्ठता, बलक्षीणता, श्लेष्मरोग वातज्वर इन सबको यह १ महीनेके बाद धीरे २ नष्ट करताहै। तैल, क्षार, अम्ल इनको छोड़कर मधुर भोजन देना ॥ १७० ॥

१७१ जलाग्निगर्भरसः

अग्निजाररसमूर्च्छितो रसः
साग्निकाष्ठरसपित्तफेनिलः ।
सूचिकामुखकृतोऽर्कमत्तमो
हन्ति दोषनिचयं निषेवितः ॥७०९॥
लम्भितवह्निजरायुरसाभिषेकेन मूर्च्छितः सूतः ।
एकोऽपि हि त्रिदोषजलधिशोषवाडवः ख्यातः
र. (मा), रससारसङ्ग्रह ।

टि०—अग्निजारोऽग्निगर्भाशयो जरायुसदृशो महासमुद्रे असङ्ख्यातकोऽर्धफलकाकृतिश्चतुर्वर्णरूपश्चतुर्विधो भवति । स नौचरेषु जलाग्निरिति प्रतीत। तस्य रसेन मर्दित सूतो भस्मीभवति। पित्तानि प्रसिद्धानि। फेनोऽहिफेन एतान्येकत्र राजीप्रमाणा गुटिका कार्या । उपरि शीतोपचार ।

भाषा—अग्निजार यह समुद्रमे एक जानवर होता है जिसका जरायु अम्बरके नामसे आता है उसके स्वरससे अभ्रकमे अम्बरसे पारेको मर्दन करके भूधर यन्त्रमे स्वेदन करनेसे पारेकी भस्म होजातीहै। फिर अग्निशिखाके रसमे मर्दनकर टिकड़ी बनाकर भूधर यन्त्रमे स्वेदनकर उसकी बराबर फिर अम्बर, अग्निशिखाका चूर्ण और अफीम समभाग मिलाकर ५ पित्तोंकी (बराह,महिष, मयूर, बकरा, मछली) भावना देकर राईके बराबर गोलियें बनाकर-रखछोड़े । इनमेसे १–१ गोली अदरखप्रभृतिके रससे देनेसे जैसे सूर्य अन्धकारको नष्ट करता है उसीतरह यह त्रिदोषसङ्घोंको नष्ट करता है अग्निशिखा और अग्निजरायुके रसमे घोटाहुआ पारा अकेलाभी त्रिदोषरूपी समुद्रके शोषण करनेमे बड़वानल जैसा काम करता है और वह विधिपूर्वक बनाया गया हो तो फिर कहनाही क्या है। अत्यन्त मूर्च्छितावस्थामे मस्तकमे काकपद देकर रक्त निकालकर एक सुईके अग्रभाग जितना यह रस लेकर लोहीकेसाथ मसलनेसे आदमी तत्क्षणहोशमे आजाता है ॥१७१॥

१७२ जलोदररोगहरो रसः (सूतवरः)

जलोदरारण्यकृशानुरूपी
निगद्यते सूतवरः प्रसिद्धः ।
रसेशगन्धाभ्रकहिङ्गुलाय-
स्समानभागं परिमर्दनीयम् ॥ ७११ ॥
जम्बीरवासार्कहयारिदन्ती–
स्नुग्वह्निवेल्लाविषमुष्टितोयैः ।
पृथक्पृथग्भावय सप्तरात्रं
विधाय गोलं सिकताख्ययन्त्रे ॥७१२॥
पचेद्दिनं शाणयुगं विषं तत्
पञ्चान्धिका त्र्यूपणमत्र देयम् ।
सिद्धस्य गुञ्जा जठरामयघ्नी
कणार्द्रकाभ्यां मधुरामठाभ्याम् ॥७१३
हन्त्युन्मादापस्मृतीसन्निपातं
प्रत्यष्ठीलामामवातञ्च शूलम् ।
गुल्मं पाण्डुं मान्द्यमुग्रञ्च खल्लीं
तूनी शोथं सूतिकारोगमुग्रम् ॥७१४॥
र,

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, अभ्रकभस्म, शिंगरिफ, लोहभस्म ये सब एकएक तोला लेकर सबकी कज्जलीकर जमीरी, अडूस, आकका दूध, कनेर, दन्तीमूल, थूहरका दूध, चित्रक, मरिच, कुचिला, इन प्रत्येकके रससे सातसात भावनाए देकर सुखाकर बालुका यन्त्रमे ४ पहरकी अग्नि देकर इसमे शुद्धवछनाग, बच, त्रिकुटु, ये प्रत्येक २–२ टङ्क मिलाकर रखछोड़े । इसमेसे १–१ रत्ती पीपल और अदरखकेसाथ अथवा मधु और हींगकेसाथ देनेसे यह उन्माद, अपस्मार, सन्निपात, प्रत्यष्ठीला आमवात, शूल, गुल्म, पाण्डु, मन्दाग्नि, खल्ली, तूनी, शोथ, उत्कटसूतिकारोग इन सबको यह नष्ट करता है ॥ १७२ ॥

१७३ जलोदरारिरसः (प्रथमः)

पिप्पलीमरिचं ताम्रं रजनीचूर्णसंयुतम् ।
स्नुहीक्षीरै र्दिनं मर्द्यं तुल्यं जैपालबीजकम्७१५
वल्लं खादेद्विरेकः स्यात्सद्यो हन्ति जलोदरम् ।
रेचनानाञ्च सर्वेषां दध्यन्नं स्तम्भने हितम् ॥
दिनान्ते च प्रदातव्यमन्नं वा मुद्गयूपकम्७१६

र सु, र मु, र त, टो, वृ यो त, रसायनसं, र चि, र का, र म, र र कौ, र प्र, नि र, र च, र श., यो र., यो म., जलोदरे।

टि०—कुत्रचिज्जपाल द्वितोलकमित प्रपाठ त्रिवृत्का यमावनयाऽस्य निष्पादित एतत्करणे फलापकर्षातिरिक्तो न कश्चिल्लाभ प्रतिभाति। कुत्रचि मरिच न दृश्यते तथा रस प्रदीपे-निष्कपरिमिता मात्रा विहिता तथापि विचारपुरस्सरं प्रयोगो विधेय, यत्र जलोदरे किञ्चिदपि विरेचनकार्य न करोति तत्र निर्भीक प्रयोज्योऽन्यत्र तु वल्लमात्रप्रयोगा ज्यायान्, अतो मूले निष्कस्थाने वल्लोऽस्माभि निवेशित।

भाषा—पीपल, मरिच, ताम्रभस्म, हल्दी ये सब समभाग लेकर सबको कूट कपड़छानकर थूहरके दूधमे एकरोज मर्दनकर इन सबकी बराबर शुद्धजमालगोटा मिलाकर धररक्खे। इसमेसे जिस जलोदरीको एकदम निष्टम्भहो उसको ४ माशेकी मात्रा ठढे पानीकेसाथ देना। और दूसरी जगह ३ रत्तीका प्रयोग करना। इससे तमाम मल निकलकर जलोदर बहुत शीघ्र शान्त होजाता है। अधिक योगमे अधिक रेचन होने लगे तो दहीभात खानेको देना। साधारणत शामको खिचड़ी या मूगका यूप देना उचित है॥ १७३॥

१७४ जलोदरारि रसः (द्वितीयः)

नागं पारदगन्धौ च स्नुहीक्षीरेण मर्दयेत्।
चणकप्रमिता हन्याज्जलोदरकठोदरे ॥७१७॥

चि र भ, जलोदरे कठोदरे च।

भाषा—नागभस्म, शुद्धपारा और गधक समभाग लेकर थूहरके दूधमे १–२ रोज मर्दनकर चनेप्रमाण गोली बनाकर उदरहरानुपानकेसाथ देनेसे जलोदर और कठोदरको यह नष्ट करता है॥१७४॥

१७५ जलौकायोगः (प्रथमः)

शुद्धसूते विनिःक्षिप्य स्वर्णं वा नागमेव वा।
अष्टमांशेन तत्सर्वं मर्दयेत्तप्तखल्वके ॥७१८॥
शाल्मल्याश्चैव पञ्चाङ्गरस तत्र विनिःक्षिपेत्।
श्लेष्मातस्य फलं पक्व कोकिलाक्षस्य बीजकम्
तिलपिण्याकचूर्णन्तु दत्त्वा तावद्विमर्दयेत्।
जलौका जायते यावत्ततः कर्पूरटङ्कणम् ७२०
कपिकच्छुकरोमाणि वाकुचीतैलकं पटु।
मागधीश्च जलैः पिष्ट्वा तत्सर्वं तप्तखल्वके॥
क्षिपेत्पूर्वजलौकां च त्रिसप्ताहं विमर्दयेत्।
सा योज्या कामकाले तु नारीणां योनिगह्वरे
मददर्पहरा तासां मदविह्वलकारिका।
बाल्ये षडङ्गुला योज्याऽप्रगल्भानां जलौकिका
यो वा तां धारयेन्मूर्ध्नि वीर्यं तस्य स्थिरं भवेत्

रसायनस, विद्रावणे।

भाषा—शुद्धसुवर्ण अथवा नाग गलाकर उसमे ८ भाग शुद्धपारा मिलाकर उतारले। फिर तप्त खरलमे डालकर शाल्मलीके पञ्चाङ्गके स्वरससे एकरोज मर्दनकर लसोड़ाके पके फल, तालमखानेके बीज, तिलकी खली, ये थोड़ेथोड़े देकर तबतक मर्दनकरे जबतककि गोली न बनजाय फिर शुद्धकपूर, सुहागा, केवाचके रोम, वाकुचीका तैल, सेंधानमक, पीपल, इन सबको पानीमें पीसकर तप्तखल्वमे डालकर २१ रोजतक खरलकरे फिर इसको गोलीके आकारमे बनाकर रखछोडे। उसको रतिसमयमे स्त्रियोंकी योनिमे रखनेसे उनका मद और दर्प सब ढीला पड़के कामविह्वला होजातीहैं। बारह वर्षके बाद सोलह वर्षतककी स्त्रियोंके लिये जो कि प्रगल्भा नहीं हैं उनके लिये ६ अङ्गुलकी जलौका रखनी चाहिये। जो इस जलौकाको मस्थेपर रखता है उसका वीर्य स्खलित नहीं होता॥ १७५॥

१७६ जलौकायोगः (द्वितीयः)

पारदादष्टमांशेन सुवर्णं नागमेव वा।
योजयेत्तप्तखल्वे तु शाल्मलीत्वङ्निजद्रवैः॥
मुनिपत्ररसैर्नीलीमूलद्रावैश्च मर्दयेत्।
श्लेष्मातकफलं पक्वं कोकिलाक्षस्य बीजकम्॥
मज्जा सुपक्वा बिल्वस्य क्षिपेत्तत्रैव मर्दयेत्।
जलौका जायते यावत्ततस्तस्मात्समुद्धरेत् ७२६
त्रिसप्ताहं तप्तखल्वे कर्पूराद्यैश्च पूर्ववत्।
मर्दयेच्च फलं तद्वज्जायते नात्र संशयः॥७२७॥

रसायनस, विद्रावणे।

भाषा—सुवर्ण अथवा नागको गलाकर इसमे आठभाग शुद्धपारेको डालकर उतारले और तप्तखल्वमे डालकर सेमरकी छाल, अगस्त्यके पत्र, नीलकीजड़ इन प्रत्येकके स्वरससे १–१ रोज् मर्दनकर लसोडेके पके फलका लुआब और तालमखानेके बीज, बेलकी ताजी पकी गिरी डालकर तबतक मर्दनकरे जबतककी बत्ती न होजाय। इसकेबाद पूर्वयोगमे कहेहुए कपूर वगैरह डालकर २१ रोज़तक मर्दनकर इसकी ६-६ अङ्गुल लम्बी, पतली बत्तिया अथवा गोलगोलियां बनाकर रखछोड़े और प्रथमकी तरह प्रयोगकरनेसे वहीफल होता है ॥ १७६ ॥

१७७ जलौकायोगः (तृतीयः)

रसादष्टमभागन्तु सुवर्णं नागमेव वा।
योज्यं च त्रिफला भृङ्गी शुण्ठी छागपयो घृतम्
क्षौद्रं गोमूत्रकं चैव सर्वं सप्तदिनावधि।
मर्दयेत्तदवच्छिन्नं जलौका यावता भवेत् ॥
कर्पूराद्यैः पुनर्मर्द्य तप्तखल्वे तु पूर्ववत्।
पूर्ववज्जायते सिद्धिस्तद्वद्योगे न संशयः ७३०

रसायनसं., विद्रावणे।

भाषा—पूर्वयोगकीतरह सुवर्ण अथवा नागको गलाकर आठवांभाग पारा मिलाकर तप्तखल्वमे डाल त्रिफला, भांगरा, सोंठ, बकरीका दूध, मधु, गोमूत्र इनप्रत्येकमे सातसातरोज़ मर्दनकर कपूरादिकोंसे तप्तखल्वमे २१ रोज़ मर्दनकरनेसे जलौका तैयार होगी और पूर्ववत् काम करेगी ॥ १७७ ॥

१७८ जलौकायोगः (चतुर्थः)

त्रिदिनं मर्दयेत्खल्वे सूतं निष्कचतुष्टयम्।
त्रिफलायास्तु निर्यासं स्तोकंस्तोकं विनिःक्षिपेत्
पयश्चैव महाभृङ्गया दातव्यं मर्दनक्षमम्।
जलौका मदनाख्येयं जायते सुखदा नृणाम् ॥
रामाणां मदमत्तानां द्राविकाऽग्नौ घृतं यथा।
पूर्ववत्क्रमयोगेन वीर्यस्तम्भकरी भवेत् ॥७३३

रसायनसं., विद्रावणे।

भाषा—एक तोले पारेको तप्तखल्वमे डालकर त्रिफलाका थोड़ा थोड़ा काढा देकर मर्दनकरे फिर चमारदूधीका दूध डालकर मर्दनकरे। यह मदननामकी जलौका तैयार होगी। इसको मदमत्त स्त्रियोंके योनिछिद्रमे रखनेसे उनको अग्निमे घीकी तरह द्रावित करती है। और प्रथम योगकी तरह स्तम्भन करती है ॥ १७८ ॥

१७९ जातीपत्रीपाकः

जातिपत्रीं नवां प्रस्थं चूर्णयित्वा तु चालयेत्।
कटाहे निक्षिपेत्तद्वद्गोदुग्धस्य तुलां शुभाम् ॥
तुलार्द्धां शर्करां श्वेतां शनैर्मृद्वग्निना पचेत्।
यदा दर्वीप्रलेपः स्याद्घृतस्य कुडवं क्षिपेत् ॥
कटुषट्कं चतुर्जातं लवङ्गं मस्तकीं नतम्।
मोचाह्वं मुशलीद्वन्द्वं स्वयंगुप्तां च गोक्षुरम् ॥
पूगकं कुङ्कुमश्चन्द्रं कङ्कोलं नलदं हिमम्।
खुरासानीं कुबेरञ्च कङ्कोलं सिन्धुशोषणम् ॥
कनकं व्यालफेनञ्च वङ्गं ताम्राभ्रमायसम्।
चतुर्विंशन्मितानाञ्च पृथक् चूर्णानि कर्षयेत् ॥
निक्षिपेच्छोभने भाण्डे भक्षयेत्कर्षमात्रया।
बलवीर्यकरो वृष्यः प्रमदाल्हादकारकः ७३९
मतिकान्तिस्मृतिकरो वाजिवेगं करोति सः।
धात्वोजस्करप्रजननः रमयेत्सुन्दरीशतम् ७४०
प्रमेहविंशतिं हन्याच्छ्वासकासान्सुदारुणान्।
जीर्णज्वरश्च यक्ष्माणं वह्निमान्द्यमरोचकम् ॥
नाशयेत्सकलान् रोगाञ्जातिपत्र्यवलेहकः।
प्राणाचार्येण रचितो ह्यात्रेयैश्चैव पूजितः ७४२

पा. व., वाजिकरणे.

भाषा—नवीन जावित्री सेरभर (६४ तोले) लेकर कूटकपड़छानकर कड़ाहीमे डालकर ४०० तोले गायका दूध और २०० तोले शक्कर डालकर औटावे जब वह कड़छीसे लगनेलगे तब पावभर घी डालकर इसकी चाशनीकर उतारले। फिर इसमे षड्षण (पीपल, पिपलामूल, चव्य, चित्रक, सोंठ, मिरच), चातुर्जात (तज, पत्रज, इलायची, नागकेसर), लवङ्ग, मस्तगी तगर, मोचरस, दोनोंमुशली,

केवांचके बीज, गोखरू सुपारी, केशर, शुद्धकपूर, शीतलचीनी, खस, सुगन्धवाला, खुरासानी अजवाइन, करजके बीज, कपूरकाचरी, समुद्रशोष, सुवर्णभस्म, अफीम, वङ्ग, ताम्र-अभ्रक-लोह इनकी भस्में, ये ३४ चीजें एकएक तोले लेकर कूट कपड़छानकर उसमे मिलाकर खूब घोटे । एक जीव होनेपर इसकी एकएक तोलेकी अथवा यथाप्रिवल गोलियां बनाकर रखछोड़े । इसकी एकएक गोली दूधकेसाथ देनेसे बलवीर्यका अभाव, बुद्धिकान्ति स्मृतिका नाश, धातु और ओजका अभाव, २० प्रकारके प्रमेह, दारुणकास, जीर्णज्वर, राजयक्ष्म, अग्निमान्द्य, अरुचि इन सबको दूरकर बहुतसी स्त्रियोंकेसाथ रमण करनेकी शक्तिको देता हुआ मनुष्यको अश्वनेग करता है ॥ १७९ ॥

१८० जातीफलादिपुटपाकः
(अतीसारस्तम्भन-जीरकादिवटी)

जातीफलं सर्पफेनं टङ्कं गन्धकजीरके ।
एतानि समभागानि बालदाडिमबीजकैः ॥
पेपयेत्तेन कल्केन पूरयेद्दाडिमीफलम् ।
अङ्गारे तच्च गोधूमचूर्णेनालेपितं पचेत् ॥
अतिसारस्तम्भनं वै परं दीपनपाचनम् ॥७४४

वै. वि, रसायनस, अतिसारे ।

भाषा—जायफल, अफीम, सुहागा, शुद्धगन्धक और जीरा ये सब समभाग लेकर इन सबको कच्चे अनारके बीजोंके रसकेसाथ पीसकर गोलाबनाय पके अनारके भीतर रख गेहूंके आटेमें लपेटकर अङ्गारोंपर सेके, जब यागी सिककर फटजावे तब इसको आटेमेंसे निकालकर दाडिमसहित पीसकर छोटेबेर बराबर गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेसे १—१ गोली छाछ वगैरहके साथ देनेसे अतिसारको बदकर अग्निको प्रदीप्त करती है ॥ १८० ॥

१८१ जातीफलादिवटी (प्रथमा)

जातीफलं पीतवराटकञ्च
मयूरकण्ठं सितपूगयुक्तम् ।

र. सा. ६१

एतानि चत्वारि पृथक् च कोल-
मितानि गुञ्जामृगनाभिजायाः ॥७४५
वराटतुत्थौ सन्ताप्य शमयेन्निम्बुजे रसे ।
तथैव पूगजात्योश्च फले कृत्वा तु रत्नयेत् ॥
ताम्बूलेन सहाश्नीयादुपदंशप्रपीडितः ।
पथ्ये देया भिषग्भूपै घृतयुक्ता च रोटिका ॥

रसायनस., उपदंशे ।

भाषा—जायफल, पीलीकौड़ी, शुद्धतुत्थक, सफेद सुपारी, येसब ६–६ माशे, कस्तूरी १ रत्ती लेकर कौड़ी और तुत्थको गरमकरके नीबूके रसमे बुझावे फिर सुपारी और जायफलके काढ़ेमे बुझावे फिर सबको इकट्ठेकर पानके रसमे खरलकर १४ गोली बनावे । इनमेसे १—१ गोली पानकेसाथ खानेसे सबप्रकारके उपदंश निवृत्त होते हैं । पथ्यमे घीकेसाथ चने अथवा गेंहूंचनेकी रोटी बिना नमककी देना ॥ १८१ ॥

१८२ जातीफलादिवटी (द्वितीया)

विशुद्धसूतस्य च गन्धकस्य
प्रत्येकशो माषचतुष्टयञ्च ।
विधायशुद्धोपलपात्रमध्ये
सुकज्जलीं वैद्यवरः प्रयत्नात् ॥ ७४८ ॥
जातीफलं शाल्मलिवेष्टमुस्तं
सटङ्कणं सातिविषं सजीरम् ।
प्रत्येकमेतन्मरिचस्य शाण-
प्रमाणमेकं विषमाषकञ्च ॥ ७४९ ॥
विचूर्ण्य सर्वैरवमर्द्य पश्चा-
द्विभावयेत्पत्ररसैरमीषाम् ।
वंशाग्रमद्रोत्कटकञ्चटाना-
मिन्द्राणिकेन्द्राशनकालजम्बु ॥७५०॥
जयन्तिका दाडिमकेशराज-
मविद्धकर्णापि च भृङ्गराजः ।
विभाव्य सम्यग्गटिका विधेया
कोलास्थिमानाय यथानुपानम् ॥ ७५१

सोमं निहन्त्यत्र बहुप्रकारं
सूतीविकारं श्वयथुं समग्रम्।
कासञ्च पञ्चात्मकमम्लपित्त-
मियं निहन्याद्ग्रहणीं प्रवृद्धाम् ॥७५२॥
अभ्यस्य जीयाद्गुदजानसाध्या-
नामानुबन्धं ह्यतिसारमुग्रम्।
श्वासं तथा पाण्डुगदं निहन्ति
चिरोद्भवां च ग्रहणीं प्रदुष्टाम् ॥ ७५३
जयेत्कृशं योगशतैरसाध्यां
विवर्जनीया इह दुष्टमत्स्याः।
मत्स्यास्तथा पाण्डुरवर्णकाश्च
रम्भाफलं मूलमथो दलञ्च ॥ ७५४॥
बुधै विधेयं न कदाचिदत्र
जातीफलाद्या वटिका च हृद्या।
यशोऽर्थिनो वैद्यवरस्य विद्या
ह्यनेकसम्भावितमर्त्यलोके ॥
नानाविधव्याधिपयोधिनौका
निर्णाशयेन्मृत्युमति प्रसिद्धा ॥ ७५५॥

र. ८., र. क., र. सु., भै. र., ग्रहण्यधिकारे।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक ४–४ माशे लेकर नीलवर्ण कज्जलीकर जायफल, मोचरस, नागरमोथा भुनासुहागा, अतीस, जीरा, मिर्च, येप्रत्येक ४–४ माशे, शुद्धवछनाग १ माशा सबको कूटकपड़छानकर इकट्ठे मिलाकर बांस, आम्र, चन्दन, ऊँटकटाला, जलपीपल, इन्द्रायण, गांजा अथवा भांग, कास, जामुन, जैत, अनार, कालाभंगरा, पाठा, पीला अथवा सफेद भंगरा, क्रमसे इनप्रत्येकके रसोंसे १–१ भावना देकर बेर बराबर गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेसे १–१ गोली दूध वगैरह अनुपानके साथ देनेसे स्त्रियोंका सोमरोग, नानातरहका प्रसूतिरोग, सबप्रकारका शोथ, पांचप्रकारकी खांसी अम्लपित्त, बढ़ीहुई ग्रहणी, बवासीर, अतिसार, श्वास, पाण्डु, इनको यह दूर करती है। बिगड़ी हुई जो कि हजारों वैद्योंकी छोड़ी हुई ग्रहणी है उसको यह नष्ट करती है। खराबमछली तथा सफेद रंगकी मछली, केलेका फल, मूल और पत्ता इनका इसमे किसीतरहभी प्रयोग न होना चाहिये १८२॥

१८३ जातीफलादिवटी (तृतीया)

जातीफलार्ककरहाटलवङ्गशुण्ठी-
कङ्कोलकेसरकणा हरिचन्दनञ्च।
एतत्समानमहिफेनमचन्द्रमभ्रं
सर्वैः समं न सहते रतिबिन्दुपातम् ॥

बृ. यो. त., वाजिकरणे। घृतमधुभ्यां वटिका बद्धमिता।

भाषा—जायफल, ताम्रभस्म, अकलकरा, लौंग, सोंठ, कंकोल (शीतलचीनी), केसर, पीपल, सफेद चन्दन समभाग, इनसबकी बराबर अफीम और निश्चन्द्र अभ्रक भस्म लेकर पानवगैरहके रससे घोटकर ३–३ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेसे १–१ गोली रतिसमयसे १ घंटा पहिलेलेनेसे यथेष्ट स्तम्भन होता है ॥ १८३ ॥

१८४ जातीफलादिवटी (चतुर्थी)

जातीफलं लवङ्गञ्च पिप्पली सैन्धवं तथा।
शुण्ठी धुत्तूरबीजञ्च दरदं टङ्कणं तथा ॥
समं सर्वं विचूर्ण्याथ जम्भनीरेण मर्दयेत्।
वटी जातीफलाद्येयमर्शोऽग्निमान्द्यनाशिनी ॥

र. सं., अर्शोऽधिकारे।

भाषा—जायफल, लौंग, पीपल, सेंधानमक, सोंठ, शुद्धधतूरेके बीज, शिंगरिफ, भुनासुहागा येसब बराबर लेकर जंभीरीके रसमे मर्दनकर बेर बराबर गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेसे १–१ गोली तत्तद्रोगहरानुपानके साथ देनेसे बवासीर और मन्दाग्नि नष्ट होती है ॥ १८४ ॥

१८५ जीरकादिचूर्णम्

जीरकं टङ्कणं मुस्तं पाठाबिल्वं सधान्यकम्।
बालकं शतपुष्पा च दाडिमं कुटजं तथा ॥
समङ्गा धातकीपुष्पं व्योपञ्चैव त्रिजातकम्।
मोचरसः कलिङ्गश्च व्योमगन्धकपारदौ ७६०
यावन्त्येतानि चूर्णानि तावज्जातीफलानि च।

एतत्प्राशनमात्रेण ग्रहणीं दुस्तराञ्जयेत् ॥७६१
अतिसारं निहन्त्याशु सामं नानाविधं तथा ।
कामलां पाण्डुरोगञ्च मन्दाग्निञ्च विशेषतः ॥
जीरकाद्यमिदंचूर्णमगस्त्येन प्रकाशितम् ॥७६२
भै. र., वै. क., ग्रहण्यधिकारे ।

भाषा—जीरा, भुनासुहागा, नागरमोथा, पाठा बेलगिरी, धनियां, सुगन्धवाला, सोंफ, अनारदाना कुरैयाकी छाल, लज्जालु अथवा मजीठ, धावड़ीके फूल, त्रिकटु, त्रिजात, मोचरस, इन्द्रजव, अभ्रक भस्म, शुद्धगन्धक और पारा येसब सममाग, सबकी बराबर जायफल डालकर चूर्णकर रखछोड़े। इसमेंसे २--२ माशे तत्तद्रोगहरानुपानके साथ देनेसे दुस्तर ग्रहणी और साम अथवा निराम अतिसार, कामला पाण्डुरोग, मन्दाग्नि इनसबको यह दूर करताहै १८५

१८६ जीरकादिपुटपाकः

जीराहिफेनकरमद्रुमसारगन्ध-,
जातीफलं सुनवदाडिमबीजतोयैः ।
पिष्ट्वा तदीयपुटपक्कमिदं निहन्या-
च्छीद्रं सुतण्डुलजलैरतिसारमुग्रम् ॥ ७६३ ॥
रसायनसं., अतिसारे.

भाषा—जीरा, अफीम, अफलकरा, मोचरस, अथवा राल, गन्धक, जायफल, ये सब सममाग लेकर अच्छेपके अनारके रससे पीसकर जातिफलादि पुटपाककीतरह पुटपाक करके यथोचित मात्रासे गोली बनाकर चावलोंके पानीकेसाथ देनेसे घोर अतिसारको यह नष्ट करता है ॥ १८६ ॥

१८७ जीरकादिमोदकः (प्रथमः)

श्लक्ष्णचूर्णीकृतं जीरं पलाष्टकमितं शुभम् ।
तदर्धं विजयाबीजं भर्जितं वस्त्रपूतकम् ॥७६४
अयश्चूर्णं तथा वङ्गमभ्रकं कर्षमानतः ।
मधुरिकाञ्च तालीसं जातीकोषफले तथा ७६५
धान्यकं त्रिफला चैव चातुर्जातलवङ्गकम् ॥
शैलेयं चन्दने द्वे च मांसी द्राक्षा शटी तथा ॥
टङ्कणं कुन्दुरु यष्टी तुगा कङ्कोलवालकम् ।
गाङ्गेरुस्त्रिकटुश्चैव धातकी विल्वमर्जुनम् ॥७६७
शतपुष्पा देवदारु कर्पूरं सप्रियङ्गुकम् ।
जीरकं शाल्मलश्चैव कटुका पद्मनालकम् ७६८
एषां कर्षसमश्चूर्णं गृह्णीयात्कुशलो भिषक् ।
शर्करामधुनाज्येन मोदकञ्च विनिर्मितम् ॥७६९
खादेत्कर्षसमं तस्य प्रत्यहं प्रातरुत्थितः ।
शीततोयानुपानेन सर्वग्रहणिकाञ्जयेत् ॥ ७७० ॥
अम्लदोषावृते पित्ते वह्निमान्द्ये तथैव च ।
रक्तातिसारेऽतीसारे प्रयोज्यो विषमज्वरे७७१
सशब्दघोरं गम्भीरं हन्ति सद्यो न संशयः ।
अम्लपित्तकृतं दोषमुदरं सर्वरूपिणम् ॥७७२॥
सर्वातीसारशमनं सङ्ग्रहग्रहणीञ्जयेत् ।
एकजं द्वन्द्वजश्चैव दोषत्रयकृतं तथा ॥७७३ ॥
विकारं कोष्ठजश्चैव हन्ति शूलमरोचकम् ।
भाषितं वृष्णिनाथेन जन्तूनां हितकारकम् ॥
भै. र., ग्रहण्यधिकारे ।

भाषा—पीसाहुआ सफेद जीरा ८ पल, भांगके बीज सेककर छानेहुए ४ पल, लोह—बङ्ग और अभ्रक भस्म १—१ तोला, सोआ, तालीसपत्र, जावित्री, जायफल, धनिया, त्रिफला, चातुर्जात, लौंग, छरीला, दोनोंचन्दन, जटामांसी, द्राक्ष, कचूर, भुनासुहागा, कुदरू, मुलहठी, बंसलोचन, शीतलचीनी, सुगन्धवाला, गंगेरन, त्रिकटु, धावड़ीके फूल और छाल, बेलगिरी, अर्जुनकी छाल, सोंफ, देवदारु, कपूर, गेहुला, जीरा मोचरस, कुटकी, भसींड, ये प्रत्येक १—१ तोला, इन सबको कूट कपड़छानकर सबसे दूनी शकर और उचितप्रमाणमे घीमिलाकर १—१ तोलेके लड्डू बनाकर रखछोड़े। इनमेसे एकएक लड्डू सुबहमे ठंढे पानीकेसाथ देनेसे सब प्रकारकी ग्रहणी, आम, अग्निमान्द्य, रक्तातिसार, विषमज्वर, गम्भीरज्वर, अम्लपित्त, सब तरहके उदररोग, सङ्ग्रहग्रहणी, शूल, अरुचि, इन सबको यह नष्ट करता है ॥ १८७ ॥

१८८ जीरकादिमोदकः(बृहन्) द्वितीयः

जीरकं कृष्णजीरश्च कुष्ठं शुण्ठी च पिप्पली ।
मरिचं त्रिफला त्वक्च पत्रमेला च केसरम् ॥
शुभा लवङ्गं शैलेयं चन्दनं श्वेतचन्दनम् ।
काकोली क्षीरकाकोली जातीकोषफले तथा ॥
यष्टी मधुरिका मांसी मुस्तं सचलकं शटी ।
धान्याकं देवताडश्च मुरा द्राक्षा नखी तथा ॥
शतपुष्पा पद्मकश्च मेथी च सुरदारु च ।
सजलं नलिका चैव सैन्धवं गजपिप्पली॥७७८।
कर्पूरं वनिता चैव कुन्दरोटी समांशकम्॥—
लौहमभ्रकवङ्गानां द्विभागं तत्र दापयेत्॥७७९
सर्वचूर्णसमं देयं भृष्टजीरकचूर्णकम् ।
सिता द्विगुणिता देया मोदकं परिकल्पयेत् ॥
घृतेन मधुना मिश्रं मोदकश्च भिषग्वरः ।
भक्षयेत्प्रातरुत्थाय यथादोषबलानलम्॥७८१॥
गव्यं सशर्करश्चैवानुपानाय प्रयोजयेत् ।
अशीतिं वातजान्रोगांश्चत्वारिंशच्च पैत्तिकान् ॥
सर्वांस्तान्नाशयत्याशु वृक्षमिन्द्राशनि र्यथा ।
नानावर्णमतीसारं विशेषादामसम्भवम् ॥
शूलमष्टविधं हन्या दर्शोरोगं चिरोद्भवम् ।
जीर्णज्वरञ्च सततं विषमज्वरमेव च ॥७८४॥
स्त्रीणाञ्चैवानपत्यानां दुर्बलानाञ्च देहिनाम् ।
पुष्पकृत्पुत्रकृच्चैव बलवर्णकरं परम् ॥ ७८५ ॥
सूतिकारोगमत्युग्रं नाशयेन्नात्र संशयः ।
प्रदरं नाशयत्याशु सूर्यस्तम इवोदितः ७८६॥
दाहं सर्वाङ्गगञ्चैव वातपित्तोत्थितञ्च यत् ।
अयं सर्वगदोच्छेदी जीरकाद्यो हि मोदकः ॥

भै. र, ग्रहण्यधिकारे। टि०—चल शिलारस. स्वार्थे-कप्रत्यये चलकस्तेनसहित सचलकमिति ।

भाषा—जीरा, स्याहजीरा, मीठीकुठ, सोंठ, पीपल, मिर्च, त्रिफला, तज, पत्रज, इलायची, नागकेसर, वंसलोचन, लवङ्ग, छरीला, चन्दन, सफेद चन्दन, काकोली, क्षीरकाकोली, जावित्री, जायफल, मुलहठी, सोआ, जटामासी, नागरमोथा, शिलारस, कचूर, धनिया, बन्दाल, मुरा, द्राक्ष, नख, सौंफ, पद्मकाठ, मेथी, देवदारु, सुगन्धवाला, लोवान, सेंधा, गजपीपल, कपूर, गेंहुला अथवा अनन्तमूल, कुंदुरु ये सब एकएक भाग, लोह–अभ्रक वङ्गभस्म २–२ भाग लेकर सबको कूट कपडछानकर सब चूर्णकी बराबर भुनेहुए जीरेका चूर्ण मिलाकर सबसे दूनी शक्कर और उचित प्रमाणमे घी और मधु मिलाकर १–१ तोलेके लड्डू बनाकर रखछोड़े । इनमेसे एकएक लड्डू शक्कर डालेहुए दूधकेसाथ लेनेसे ८० वातरोग, ४० पित्तरोग, नानावर्ण अतिसार, विशेषकर आमातिसार, ५ प्रकारका शूल, पुराना बवासीर, जीर्णज्वर, सतत और विषमज्वर, सूतिकारोग, प्रदर, सर्वाङ्ग-दाह इन सबको यह दूरकर कृश और वाझस्त्रि-योंके ऋतुको लाता है और बलवर्णको करता है ॥

१८९ जीर्णज्वरहररसः

नागं वङ्गं रसं ताम्रं गन्धकं टङ्कणं तथा ।
रसकं क्ष्वेडनेपालं हरितालं समं तथा॥७८८॥
वटक्षीरेण संमर्द्य सर्वं कुर्यात्तु गोलकम् ।
तं गोलं भाण्डमध्ये तु पाचयेद्दीपवह्निना ॥
शीतलं तु समाकृष्य भृङ्गराजेन मर्दयेत् ।
आर्द्रकस्य रसेनापि मर्दयेच्च पुनः पुनः ७९०
चणप्रमाणान् वटकान् दापयेदार्द्रकाम्भसा ।
गुञ्जाद्वयप्रमाणेन ज्वरं जीर्णं हरत्यसौ ॥ ७९१

र. र. स., र को, र. सु, जीर्णज्वरे । रसरत्नसमुच्चये जीर्णज्वरारिरितिनाम ।

भाषा—नाग-वङ्ग-ताम्र इनकी भस्में, शुद्धपारा, गन्धक, सुहागा, खपरिया, वछनाग, जमालगोटा, और हरिताल ये सब समभाग लेकर वटके दूधमे १–२ रोज घोटकर इनका गोला बनाकर सुखाकर हडीमे रख मुंह बन्दकर दीपककी अग्निसे चार पहर पकावे । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर भंगरा और अदरखके रससे १–१ रोज मर्दनकर दोदोरत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेसे

एकएक गोली अदरखके रसकेसाथ देनेसे यह सर्व प्रकारके जीर्णज्वरोंको नष्ट करता है ॥ १८९ ॥

१९० जीर्णज्वराङ्कुशोरसः

मृतसूताभ्रनागार्ककांतवैक्रान्तमेव च ।
हिङ्गुलं टङ्कणं गन्धं विषं कुष्ठं समांशकम् ॥
त्रिकटुत्रिफलामुस्ताभृङ्गनिर्गुण्डिकाद्रवैः ।
भावयेत्त्रिदिनंश्चैव माषमात्रानुमानतः ॥७९३
जीर्णज्वरं क्षयं कासं दोषान्मन्दानलं तथा ।
पाण्डुं हलीमकं गुल्ममुदरश्चार्दितंजयेत् ॥
ग्रहणीं विविधांश्शूलानरोचकमनेकधा ।
कान्तिं तेजोनलं पुष्टिं वीर्यं वर्णं विवर्धयेत् ॥
साध्यासाध्यांश्निहन्त्याशु रसो जीर्णज्वराङ्कुशः
ति र, र च, जीर्णज्वरे ।

भाषा—पारा अभ्रक-नाग-ताम्र-कान्तलोह वैक्रान्त इनकी भस्में, शुद्धसिंगरिफ, सुहागा, गन्धक और विष, कुठ ये सब समभाग लेकर कूट कपड़छानकर पारेगन्धककी नीलवर्ण कज्जलीकरके मिलादे। फिर त्रिकटु, त्रिफला, नागरमोथा, भांगरा, सभाल इन प्रत्येकके रसोंसे तीन रोज़ भावना देकर उड़द बराबर गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेसे १—१ गोली तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथ देनेसे जीर्णज्वर, क्षय, कास, मन्दाग्नि, पाण्डु, हलीमक, गुल्म, उदररोग, अर्दित, नानाप्रकारकी ग्रहणी और शूल, नाना प्रकारके अरोचक, इन सबको यह नष्ट कर कान्ति, बल और वीर्यको बढ़ाता है ॥ १९० ॥

१९१ जीर्णज्वरारिरसः

मृतं सूतं मृतं ताम्रं तुल्यभागं प्रकल्पयेत् ।
अस्य गुञ्जाद्वयं खादेन्मधुना मरिचैः सह ॥
पिबेत्तदनुकर्षैकं तुलस्याः स्वरसं वरम् ।
जीर्णज्वरकफध्वंसी कासश्वासविनाशनः ॥
अग्निमान्द्यविबन्धारी राजयक्ष्मविमर्दनः ।
धातुपुष्टिकरश्चैव बलदः कान्तिकारकः ॥
जीर्णज्वरारिनामायं रसः परमदुर्लभः ॥७९८
र प्र., जीर्णज्वरे ।

भाषा—पारदभस्म, ताम्रभस्म समभाग लेकर इकठे मिलाकर रखछोड़े । इसमेसे २—२ रत्ती मरिचका चूर्ण डालकर मधुकेसाथ खानेसे और ऊपरसे १ तोला तुलसीका रस पीनेसे यह जीर्णज्वर, कफ, कास, श्वास, अग्निमान्द्य, विबन्ध, राजयक्ष्म, इन सबको नष्टकर धातु—बल और कान्तिको बढ़ाता है ॥ १९१ ॥

१९२ जीर्णमण्डूरचूर्णम्

जीर्णमण्डूरचूर्णपशुसलिलमृतंभृङ्गराजार्कवासा-
मत्स्याक्षीमेघनादेक्षुरसप्रविलसा-
ग्रक्षमूषामृतानाम् ।
वर्षाभूशिग्रुनीलीहुपनहुदलाशेफकन्यार्द्रकाणां,
भृष्टं श्रेष्ठं रसेन त्रिकटुवरनिशादारुदार्व्यग्निवेल्लैः
एभिस्तुल्यंसमांशंदधिमधुपयसाकुष्ठतोयार्द्रनीरैः
प्रातः पीत्वा निहन्यात्क्षयकसनरुजः
श्वासपाण्डुग्निमान्द्यम् ॥ ७९९ ॥
व रा, पाण्डौ

भाषा—सोवर्षसे ऊपरके मण्डूरको बहेड़ेके कोयलोंमे गरम करके गोमूत्रमे यहांतक बुझावे कि उसका बारीक चूर्ण होजाय । फिर उसी गोमूत्रमे पीसकर पुटदेवे, जब इसकी वारितर भस्म होजाय तब भगरा, नीलार्क, अडूसा, मत्स्याक्षी, फांटेवाली चौलाई, ऊख, जहरी सूरण, तिधारीहड़जोड़, ब्राह्मी, मूर्वा, गिलोय, पुनर्नवा, सहिजन, नील, ब्राऊ, प्याज, हारसिंगार, घीकुमार, अदरख इन प्रत्येकका रस मण्डूरकीबराबर कड़ाहीमे देकर भूने । फिर त्रिकटु, हल्दी, देवदारु, दारुहल्दी, चित्रक, विडङ्ग, इन सबका चूर्ण मण्डूरकी बराबर देकर दहीका तोड़, मधु, दूध, कुठका काढा और अदरखका रस इनमेसे किसी एकके साथ १—१ माशेकी मात्रा देनेसे क्षय, कास, श्वास, पाण्डु और मन्दाग्नि इनको यह नष्ट करता है ॥ १९२ ॥

१९३ जीवनानन्दाभ्रम्

वज्राभ्रं मारितं कृत्वा कर्षयुग्मं विचूर्णितम् ।

जीरं कनकबीजञ्च कर्ष वासारसेन च ॥८००
कण्टकारीरसेनैव धात्रीमुस्तरसेन च।
स्वरसेन गुडूच्याश्च पलांशेन पृथक्पृथक् ॥
मर्दयित्वा वटी कार्या गुञ्जामात्रा प्रयोजिता।
विषमाख्यान्ज्वरान्सर्वान् प्लीहानञ्च यकृद्वमी
रक्तपित्तं वातरक्तं ग्रहणीं श्वासकासकौ।
अरुचिं शूलहृल्लासान्र्शांसि च विनाशयेत् ॥
जीवनानन्दनामेदमभ्रं वृष्यं बलप्रदम्।
रसायनमिदं श्रेष्ठमग्निसन्दीपनं परम् ॥८०४॥

भै र, र सु, ज्वराधिकारे।

भाषा—अभ्रकभस्म २ तो., जीरा, धतूरेके बीज १–१ तोला, लेकर बारीक चूर्णकर अडूसा, भटकटैया, आवले नागरमोथा, गुडूची, इनके १–१ पल रसमें क्रमसे मर्दनकर सुखाकर १–१ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे। इनमेंसे १–१ गोली यथोचितानुपानकेसाथ देनेसे विषमादि समस्तज्वर, प्लीहा, यकृत्, वमि, रक्तपित्त, वातरक्त, ग्रहणी, श्वास, कास, अरुचि, शूल, हृल्लास, बवासीर, इन सबको दूरकर यह धातु और बलको बढाकर अग्निको दीप्त करता है ॥ १९३ ॥

१९४ जीवितवर्धनोरसः

निर्वाप्य त्रिफलाक्वाथे लोहपत्राण्यनेकशः।
तद्रजो मधुसर्पिर्भ्यां लीढं जीवितवर्धनम् ॥

ग, नि, जीवितवर्धने।

भाषा—लोहेके बारीक पत्रोंको त्रिफलाके काढेमे यहांतक बुझावे कि उनका बारीक चूर्ण होजाय, उस चूर्णको त्रिफलाके काढेमे घोटकर पुटदेकर वारितर भस्म करके मधुमे मिलाकर खानेसे यह आयुको बढाता है ॥ १९४ ॥

१९५ ज्योतिःपुञ्जरसः

मृतसूतसमं तथाभ्रकं परिमर्द्याथ सुबिल्वजद्रवैः
अथ नीलिकयाग्निकीलया
पिचुमन्दस्य च कट्टुणीभवैः ॥८०६॥
परिमर्द्य ततश्च तैलकैरपि कार्पाससुबीजसम्भवैः
अथ माषमितञ्च भक्षितं
परिलिप्तं गजचर्मनाशनम् ॥ ८०७ ॥
ज्योतिःपुञ्जाभिधोऽयं सकल-
गदहरो निम्बराजद्रुमूल-
क्वाथैरङ्कोलयुक्तैः सुखदिरमहितैश्चानुपानप्रयुक्तैः
कुष्ठं हन्यात्समस्तन्निखिल-
गदहरे वैद्यभूपप्रयुक्तः
तत्तद्रोगानुपानैस्सकलगदहरं योजयेद्वैद्यराजः

चि क, र सु, र का, कुष्ठे।

भाषा—पारदभस्म और अभ्रकभस्म समभाग लेकरबिल्व, नील, चित्रक, अग्निशिखा, नीम, मालकांगण इनके रसोंसे तथा कपासके बीजोंके तैलसे क्रमसे १–१ रोज मर्दनकर १–१ माशेकी गोलियें बनाकर रखछोडे। इनमेंसे १–१ गोली अङ्कोल अथवा खैरके काढेकेसाथ देनेसे और शरीरमे लगानेसे गजचर्म (खरजुआ) और समस्तकुष्ट नष्ट होते हैं १९५

१९६ ज्वरकालकेतुरसः

रसं विषंगन्धकताम्रकञ्च
मनःशिलारुष्करतालकञ्च
निमर्द्य वज्रीपयसा समांशं
गजाह्वयं तत्र पुटं निदध्यात् ॥ ८०९॥
द्विगुञ्जमस्याथमधुप्रयुक्तं
ज्वरं निहन्त्यष्टविधं महोग्रम्।
पुरा भवान्यै कथितो भवेन
नृणां हिताय ज्वरकालकेतुः ॥ ८१० ॥

भै र, र सु, ज्वराधिकारे

भाषा—शुद्धपारा, बछनाग, गन्धक, ताम्रभस्म, मैनसिल, भिलावे, और हरिताल ये सब समभाग लेकर थूहरके दूधमे मर्दनकर गोला बनाय गजपुटकी आचदेवे। स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर २ रत्तीकी मात्रा मधुकेसाथ देनेसे ५ प्रकारके ज्वरोंको यह नष्ट करता है ॥ १९६ ॥

१९७ ज्वरकुञ्जरपारीन्द्ररसः

मूर्च्छितं रसकर्षैकं तदर्धं जारिताभ्रकम्।

तारं ताप्यञ्च रसजं रसकं ताम्रकं तथा ॥८११
मौक्तिकं विद्रुमं लोहं गिरिजं गैरिकं शिला ।
गन्धकं हेमसारञ्च पलार्धञ्च पृथक्पृथक् ॥
क्षीरिणी सुरवल्ली च शोथघ्नी गणकारिका ।
झिण्टी मल्ली ज्योत्स्निका च सतिक्तातु सुदर्शना
अग्निजिह्वा पूतितैला शूर्पपर्णी प्रसारणी ।
प्रत्येकस्वरसं दत्त्वा मर्दयेत्रिदिनावधि ॥८१४
भक्षयेत्पर्णखण्डेन चतुर्गुञ्जाप्रमाणतः ।
महाग्निकारको रोगसङ्घघ्नः प्रयोगराट् ८१५
सन्ततं सततान्येद्युस्तृतीयकचतुर्थकान् ।
ज्वरान् सर्वान्निहन्त्याशु भास्करस्तिमिरं यथा
कासं श्वासं प्रमेहञ्च सशोथं पाण्डुकामले ।
ग्रहणीं क्षयरोगञ्च सर्वोपद्रवसंयुतम् ।
ज्वरकुञ्जरपारीन्द्रः प्रथितः पृथिवीतले॥८१७

भै र, र सु, ज्वराधिकारे ।

भाषा—रससिन्दूर १ तो., अभ्रकभस्म ½ तो., रजतभस्म, सोनामाखी, रसाञ्जन, खपरिया, ताम्रभस्म, मोती, प्रवाल, लोहभस्म, शिलाजीत, गेरू, मैनसिल, गन्धक, तुल्य ये प्रत्येक २–२ तोले लेकर सबकी कज्जलीकर सत्यानाशी अथवा चमारदूधी, गिलोय, पुनर्नवा, अरनी, कटसरैया, कुरैया, मालकगुनी, कुटकी, सुदर्शन, सताव, करञ्ज, शालपर्णी, प्रसारिणी, इन प्रत्येकके स्वरसोंसे एकएक रोज मर्दनकर ४–४ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेसे एकएक गोली पानमे रखकर खानेसे सतत, सतत, अन्येद्युष्क तृतीयक, चातुर्थिक, श्वास, कास, प्रमेह, शोथ, पाण्डु, कामला, ग्रहणी, इन सबको यह ऐसे नष्ट करता है जैसे कि सूर्य अन्धकारको नष्ट करता है॥ १९७ ॥

१९८ ज्वरकुलान्तकरसः (वातादि)

पारदं टङ्कणं भृष्टं गन्धकञ्च कटुत्रयम् ।
सर्वतुल्यं दन्तिबीजं शुद्धं गाढं विमर्दयेत् ॥
माषतुल्यः प्रदातव्यो शुण्ठीचूर्णेन धीमता ।
रसोऽयं प्रथितो नाम्ना वातज्वरकुलान्तकः ॥
तरुणं मध्यमं जीर्णं सद्यो हन्ति न संशयः ।
गुरूंश्च सिद्धमधुरान् कषायान् श्वसनज्वरे ॥
आहारं दोषपक्त्यर्थं प्रायशः परिवर्जयेत्८२०

ना. वि, वातज्वरे ।

भाषा—शुद्धपारा और गन्धक, भुनासुहागा, त्रिकटु येसबसमभाग, इनसबकी बराबर शुद्धजमालगोटा लेकर सबको अदरखकेरस अथवा पानीसे-घोटकर एकएक माशेकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेसे १–१गोली ३माशे सोंठके चूर्णके साथ देनेसे यह तरुण, मध्यम, अथवा जीर्णवातज्वरको नष्टकरताहै । इसके ऊपर तरुणज्वरमे मधुर और सिद्धकषाय देने उचित हैं । प्राय. करके आमदोषको पचानेके उद्देश्यसे इसमे खानेको नहीं देना १९८

१९९ ज्वरकेसरीरसः (प्रथमः)

शुद्धसूतं विषं व्योषं गन्धं चैव फलत्रयम् ॥
जयपालं समं कुर्याद्भृङ्गतोयेन मर्दयेत् ॥८२१॥
वटिकां गुञ्जमात्रां तु कृत्वा वैद्यः प्रयत्नतः ।
प्रमाणे सर्षपाकारां बालानाञ्च प्रशस्यते॥८२२
नारिकेलाम्बुना वापि सर्वज्वरविनाशिनी ।
नारिकेलजलं शस्तं त्रिकर्षं पाययेत्तु ॥८२३॥
सितया च समं पीता पित्तज्वरविनाशिनी ।
मरिचेन च पीता सा सन्निपातज्वरञ्जयेत् ॥
पिप्पलीजीरकाभ्यान्तु दाहज्वरविनाशिनी ।
विषमज्वरभूतोत्थं ज्वरं प्लीहानमेव च ८२५॥
अग्निमान्द्यमजीर्णञ्च श्वयथुं च सुदारुणम् ।
शूलाजीर्णं तथागुल्मं पित्तकुष्ठमशेषतः ॥
ज्वरकेसरिकाख्याता तरुणज्वरनाशिनी ८२६॥

र. सं, र च, भै र, ध, र. क यो, र. सु, नि. र, ज्वराधिकारे । नि रत्नाकरे द्रोणपुष्प्या भावना प्रदत्ता युक्तचैतद्भृङ्गापेक्षया ज्वरापहरणे तस्याधिकशक्तित्वात् ।

भाषा—शुद्धपारा, बछनाग और गन्धक, त्रिकटु त्रिफला, शुद्धजमालगोटा येसब समभागलेकर पारे गन्धककी नीलवर्ण कज्जलीकर और चीजोंका कपड छान चूर्णकर कज्जलीमे मिलाकर भागरेके रससे

१ रोज़ मर्दनकर १–१ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े, बालकोंके लिये सरसोंके बराबर गोलियें बनानी चाहियें। इनमेसे १–१ गोली ३ तोले नारियलके जलकेसाथ देनेसे यह सब ज्वरोंको नष्ट करती है। शक्करके साथ पित्तज्वरको। मरिचके साथ सन्निपातको, पीपल, जीरा के साथ दाहज्वरको और उचितानुपानके साथ देनेसे विषम, भूतोत्थज्वर, प्लीहा, मन्दाग्नि, अजीर्ण, भयङ्कर शोथ, शूल, गुल्म १८ कुष्ठ इनसबको यह रस नष्ट करता है १९९

२०० ज्वरकेसरीरसः (द्वितीयः)

पूर्वोक्तसिद्धिसम्पन्नं रसं सम्मर्दयेद्बुधः।
शङ्खचूर्णै र्यवक्षारै राजिका निचुलानलैः ८२७
पुष्पैरम्भाभवै र्व्योषैः पटुगोमूत्रकाञ्जिकैः।
स्वेदयेत्त्रिदिनं पश्चात्त्रिफलाचित्रकैस्ततः॥
संस्वेद्याथ रसं खल्वे क्षिप्त्वा पश्चात्प्रमर्दयेत्।
अर्कक्षीरेण यत्नेन कृष्णधत्तूरकद्रवैः॥८२९॥
चन्द्रवल्लीरसै र्मेघस्तुरुटक्षीरकैस्तथा।
एतैश्चतुर्भिः क्रमशो व्यत्यासेनापि मर्दयेत्॥
त्रिः सप्तदिवसान् पश्चाद्यन्त्रे सोमानले क्षिपेत्
तीक्ष्णाग्निं ज्वालयेत्त्रीणि दिनान्यथ समुद्धरेत्
पुनः सम्मर्दयेत्तत्तु पुनर्यन्त्रे पचेत्तथा॥
पुनः प्रमर्दनं पाकस्तथैव स्यात्तु मर्दनम् ८३२
इत्थं कुर्यात्सप्तवारान् निरुत्थं भस्म जायते॥
एवं भस्मीकृतः सूतः सर्वलोहान् प्रमारयेत्॥
एवं सिद्धो रसो ग्राह्यः शीतवातविवर्जितः॥
स्थाप्यो वन्ध्यामधूकस्य काष्ठजेऽथ करण्डके॥
वातजे श्लेष्मजे पित्ते द्विजे वाऽथ त्रिजेऽपि वा
ज्वरे नवेऽथवा जीर्णे विषमे त्र्याहिके द्विके॥
ऐकाहिके वा चातुर्थे देयः सूतेश्वरस्तथा॥
निःशङ्कमेव वैद्येन्द्रै र्वल्लमात्रस्त्वतन्द्रितैः ८३६
कर्पूरेण प्रदेयोऽयमनुपानं ततो भजेत्॥
भद्रमुस्तां पर्पटकं समभागं समाहरेत् ८३७॥
अष्टावशेषं प्रकाथ्य तं काथं पाययेदनु॥
सद्यो निवर्तते वेगो ज्वरस्य न हि संशयः॥
ततः प्रस्वापयेद्वस्त्रैः सम्यग्देहं पिधापयेत्॥
ततः सञ्जायते स्वेदो देहे लाघवमुत्तमम्॥
शिरस्तोदः क्षणादेव निवर्तेत न संशयः
ततः पथ्यं प्रयुञ्जीत मुद्गयूषं मसूरजम् ८४०॥
तद्दिने न घृतं योज्यं द्वितीये कामचारतः॥
ज्वराणामेव सर्वेषां विनिवारणदक्षिणः ८४१॥

रसाल., सर्वज्वरे.

भाषा—सप्तकञ्चुकी रहित पारेको तप्तखरलमे डालकर शङ्खचूर्ण, यवक्षार, वेत, राई, चित्रक, केलेकेफूल, त्रिकटु, सेंधानमक, गोमूत्र और काञ्जी इनमे एकएक रोज़ मर्दनकर काञ्जीसे धोकर गाढे चारतह कपड़ेमे बाधकर त्रिफला, और चित्रकके क्वाथोंसे ३–३ रोज़ स्वेदनकर तप्तखरमे डालकर आकका दूध, काले धतूरेका रस, बाकुचीद्रव, तुवरकका दूध इनमे २१ रोज़तक मर्दनकर सुखाकर डमरू यन्त्रमे रख तीन रोज़तक कड़ी आंचदेवे। स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर नीचे ऊपरके सब पारेको इकट्ठाकर फिर उसीतरह चारों चीजोंसे मर्दनकर आचदे। इसतरह ७ बार करनेसे इस समस्तकी निरुत्थभस्म होजायगी। यह सूतभस्म और आठों लोहोंकी भस्म (सोना-चांदी-तांबा-नाग वङ्ग, कान्त, बिडलोह और तीक्ष्णलोह इनकी भस्में) समभाग लेकर इकट्ठी मिलाकर बांझमहुएके हीरकी डिब्बीमें रखकर ऐसी जगह रक्खे कि जहां सर्दी और बायु न लगे। इसमेसे ३–३ रत्ती थोड़ा कपूर मिलाकर देवे और ऊपरसे नागरमोथा पित्तपापड़ा ये दोनों एकएक तोला लेकर इनका अष्टावशेष क्वाथ बनाकर पिलानेसे ज्वरका वेग तत्क्षण नष्ट होजायगा। इसके बाद खूब कपड़े ओढ़ाकर सुलादेवे तो पसीना होकर ज्वरका समस्तांश निकलकर शिर एकदम हल्का होजायगा फिर मूंग अथवा मसूरका यूष देना चाहिये। उस दिन घी बिल्कुल नहीं देना, दूसरे रोजसे यथेष्ट भोजन देवे॥ २००॥

२०१ ज्वरकेसरीरसः

शिलाश्मतुत्थचूर्णञ्च पेषयेत्समभागतः ।
वारिणा चातपे तप्तं न्यसेच्चुल्याञ्च खर्परे ८४२
मुहूर्तं ज्वालयेदग्निं लोहदर्व्या विचालयेत् ।
निर्धूमत्वं समायाति तथैव घटिकाद्वयम् ८४३
चालयेत्युञ्जया सर्वं छादयेच्च प्रणीतया ।
निर्वाप्यन्ते यदाङ्गारास्तावच्चुल्यां निधापयेत् ॥
अर्धगुञ्जामिता मात्रा प्रतिवापो घृतं सिता ।
दधि वा तिलतैलञ्च क्षाराम्लञ्च विवर्जयेत् ॥
अष्टज्वरेषु योगोऽयं कथितो मुनिपुङ्गवैः ।
मात्रात्रयेण निःशेषं ज्वरस्योत्क्रन्तनं भवेत् ॥
सद्योज्वरविनाशाय रोहिणी चार्धटङ्किका ।
पादटङ्का भवेत्तिक्ता द्विवल्ला च हरीतकी ॥
एतैः सार्धं भजेन्मात्रां गुञ्जामानमितां ततः॥
कौतुकार्थं पुन र्देहे ज्वरमामन्त्रयेत्ततः ८४८॥
पादटङ्कं कणामूलं तथाऽऽकल्लोऽर्धटङ्ककः ।
मात्रा गुञ्जामिता सा च प्रदेया रोगिणे ततः
ज्वरस्तु जायते देहे दारुणस्तु पुनस्तदा ।
दाहो यदा भवेद्देहे सातलाफेनलेपतः ८५० ॥
शर्मं याति पुन र्देया मात्रा निःसारणाय च ।
गोप्योऽयं रसराजश्च सर्वदा ज्वरकेसरी ॥८५१

वै. वि., ज्वरे.

भाषा—मैनसिल, सोमल, तुत्थ, ये सब सम भाग लेकर पानीसे खूब घोटकर धूपमे एक रोज़ रखकर मिट्टीके खपडेमेरख चूल्हेपर चढाकर २ घडी अथवा पानी सूखनेतक अग्नि देवे। और लोहेकी कड़छीसे चलाता जाय । इसके बाद लोहेका कटोरा उलटा मारके, २ घण्टे और अग्नि रहनेदे । जबतक चूल्हेके अङ्गारे सब ठंढे न होजाय तब तक उसीपर रहनेदे। स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर रखछोड़े । इसमेंसे आधीआधी रत्ती घी, शकरके साथ देनेसे ८ प्रकारके ज्वर नष्ट होते हैं। इसमे दही, तिल, तैल, क्षार और अम्ल ये सब चीजें नहीं देनी चाहियें । इसकी तीन मात्राओंमे ज्वर निकल जाता है। सद्योज्वरमे २ माशे कुटकीके चूर्णकेसाथ १ मात्रा देकर १ घंटेबाद १ माशा कुटकी और ६ रत्ती हर्रेके चूर्णकेसाथ १ रत्तीकी मात्रा दे तो तत्क्षण उतर जाता है। अगर कौतुक दिखाना होतो १ माशा पिपलामूल, २ माशा अकलकरा और ३ रत्ती रसकी रोगीको देनेसे घोरज्वर आजाता है और दाह उत्पन्न होता है । उस दाहकी शान्तिकेलिये सीकाकाईका फेन शरीरपर लगाना और ज्वरको निकालनेकेलिये वही कुटकीकेसाथ दूसरी मात्रा देनी चाहिये यह रस अत्यन्त गोपनीय है ॥

२०२ज्वरगजसिंहरसः(ज्वरगजहरीरसः)

दरदजलदयुक्तं शुद्धसूतञ्च गन्धं,
प्रहरमथ सुपिष्टं वल्लयुग्मञ्च दद्यात् ।
ज्वरगजहरिसंज्ञं शृङ्गवेरोदकेन,
प्रथमजनितदाहे क्षीरभक्तेन भोज्यः ॥८५२॥

र. र. स., यो. र., वै. चि., व. रा., नि. र., रसायनसं., र. को., टो., र. सु., ना. वि., वै.चि.,(ल.), र. क. यो., ज्वराधिकारे । यो. र., वै. चि., व. रा., नि. र., रसायनसं , एषु ग्रन्थेषु चन्द्रकलेति नाम स्थापितम्-टो., ज्वरेभकेसरी, र.क.यो., र.र.स., र.को., र.सु., ज्वरगजहरीति नाम । र. क. योगे दरदस्थाने विषमियोजितम् । भावनायाञ्च सुरसभावनाधिका दृश्यते ।

भाषा—शिंगरिफ, अभ्रक, शुद्धपारा और गन्धक सब समभाग लेकर एक पहर अच्छीतरहसे घोटकर रखछोड़े । इसमेसे ६–६ रत्ती अदरखके रसकेसाथ देनेसे समस्तज्वर नष्ट होते हैं। इसको देनेकेबाद कदाचित् दाह हो तो दूधभात खानेको देना ॥ २०२ ॥

२०३ ज्वरगजाङ्कुशः (तरुणादिः) १

सूतनागार्कधान्यानि हिङ्गु चैव समंसमम् ।
चित्रकार्द्रकनिर्गुण्डीरसै र्मर्द्यं द्विवासरम् ॥
शृङ्गबेराम्भसा योज्यो रसोऽयं तरुणज्वरे ।

र. क. यो., ज्वरे.

भाषा—शुद्धपारा, नाग, और ताम्रभस्म, धनियां भुनाहींग, ये सब समभाग लेकर, चित्रक, अदरख,

संभालू इनके रसोंसे दो दो रोज़ मर्दनकर तीनतीन रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेंसे १-१ गोली अदरखके रसकेसाथ देनेसे तरुणज्वर निवृत्त होता है ॥ २०३ ॥

२०४ ज्वरगजाङ्कुशः (वातादिः) २

रसतालकताप्याभ्रलाङ्गलीवह्निरामठान् ।
पथ्यापटोलनिर्गुण्डीसुगन्धानिम्बपल्लवान् ॥
पाठाविडङ्गमुस्तैलाचोलधत्तूरतण्डुलान् ।
भृङ्गीमधुकसारञ्च जम्बीराम्लेन पेषयेत् ८५५
कुर्यात्कतकमानेन वटिकां सन्नियच्छति ।
सस्वेददाहाभिन्यासं वातज्वरगजाङ्कुशः॥८५६

र. क. यो., ज्वराधिकारे.

भाषा—शुद्धपारा, हरिताल, सोनामाखी, अभ्रकभस्म, करिहारीकीजड़, चित्रक, हींग, हर्रे, पटोल, संभालू, तुलसी और नीमके पत्ते, पाठा, विडङ्ग, नागरमोथा, इलायची, एलुआ, धतूरेके बीज, भंगरा, मुलहठी सवसमभाग लेकर पारेगन्धककी नीलवर्ण कज्जलीकर सबके चूर्णको इकट्ठा मिलाय जंभीरीके रससे १ रोज़ मर्दनकर निर्मलीके बीज बराबर गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेंसे १-१ गोली अदरखके रसकेसाथ देनेसे स्वेद, दाह और अभिन्यास इन सबको यह नष्ट करता है ॥ २०४ ॥

२०५ ज्वरगजाङ्कुशः (सर्वादिः)(तृतीयः)

रसाम्लसारगन्धञ्च जैपालबीजटङ्कणम् ।
दन्तीक्वाथे विमर्द्याथ मुद्गमात्रा वटीकृता ॥
चणमात्राऽथवा ज्ञेया नागवल्लीदलान्विता ।
देया सर्वज्वरान्हन्ति सन्ततं तरुणज्वरम् ८५८
शर्कराक्षीरदधिभिः पथ्यञ्चैव प्रदापयेत् ।
पूज्यपादोपदिष्टोऽयं सर्वज्वरगजाङ्कुशः ८५९॥

प. रा., र. क. यो., वा., र. प्र., ज्वरे।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, जमालगोटा, और भुनासुहागा येसब समभाग लेकर दन्तीमूलके काढ़ेसे मर्दनकर मूंग अथवा चने बराबर गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेंसे प्रकृत्यवस्थादि देखकर १-१ गोली पानके साथ देनेसे सन्तत, तरुणज्वर इत्यादि समस्त ज्वरोंको यह नष्ट करता है। इसमे शक्कर दूध और दही इनके साथ पथ्य देना उचित है॥२०५॥

२०६ ज्वरगणविध्वंसनरसः (अर्द्धयामिकः)

सूतं गन्धकतालकं जयफलं भागोत्तरेणामृतं,
खल्वे प्रस्तरके निकुम्भजलतो यामत्रयं मर्दयेत्।
गुञ्जैकश्चपलार्द्रकेण सहितंहन्यात्त्रिदोषज्वरान्
सश्वासभ्रमतृड्विदाहविषमान् शोषज्वरांश्छीतका
नत्याश्चर्यकरं रसायनवरं सर्वज्वरौघापहं,
कृष्णात्रेयविनिर्मितं ज्वरगणध्वंसो रसो नामतः

रसायनसं, वा., ज्वरे। टि०—याहदे श्यामाया अधिका भावना प्रदत्ता सत्र नाम च अर्धयामिक इति स्थापितम्।

भाषा—शुद्धपारा, १ भाग, गन्धक २ भा., हरिताल ३ भा., जमालगोटा ४ भा., वछनाग ५ भा., लेकर दन्तीके काथसे १ पहर मर्दनकर १-१ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेंसे एक२क गोली पीपल और अदरखके साथ देनेसे त्रिदोषज्वर, श्वास, कास, भ्रम, तृषा, विदाह, विषमज्वर, शोषज्वर और शीतज्वर इनको यह नष्ट करता है। ज्वरगणको नष्ट करनेमे यह अत्यन्त आश्चर्यकारक है ॥ २०६ ॥

२०७ ज्वरघ्नीगुटिका

भार्गकः स्याद्रसाच्छुद्धाद्देलीयः पिप्पलीशिवा।
आकारकरभो गन्धः कटुतैलेन शोधितः ॥
फलानि चेन्द्रवारुण्याश्चतुर्भागमिता शमी ।
एकत्र मर्दयेच्चूर्णमिन्द्रवारुणिकारसे ॥ ८६२॥
माषोन्मितां गुटीं कृत्वा दद्यात्सर्वज्वरे बुधः ।
छिन्नारसानुपानेन ज्वरघ्नी गुटिका मता ॥

शा. सं., रसायनसं., यो. र., र. प्र. सु., रससारसङ्ग्रह, र. सु., र. का., नि. र., यो. म., भा. प्र., र. चो., ज्वरे।

भाषा—शुद्धपारा १ भाग, एलुआ, पीपल, हर्रे, अकलकरा, कड़वे तेलमे शोधाहुआ गन्धक,

इन्द्रायणके फल येप्रत्येक ४-४ भाग, लेकर पहिले पारे गन्धककी नीलवर्ण कज्जलीकर और सबके सूक्ष्म चूर्णमे मिलाकर इन्द्रायणके स्वरससे मर्दनकर १-१ माशेकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेसे १-१ गोली गुडूचीके रसके साथ देनेसे यह तत्क्षण ज्वरको दूर करता है ॥ २०७ ॥

२०८ ज्वरधूमकेतुरसः
(ज्वराऽऽरण्यदावानलः)

भवेत्समं सूतसमुद्रफेनं
हिङ्गूलगन्धं परिमर्द्य यत्नात् ।
नवज्वरे वल्लमितं त्रिघस-
माद्रोम्बुनाऽयं ज्वरधूमकेतुः ॥८६४॥

र स, र, र प्र, र श, रसायनस, र का, र च., चि क, भा प्र वै चि, र चि. र क, भै. र, र क ल, वै क, र र दी, वै द नि र., र सु, र सि, यो, र को, यो म, ज्वराधिकारे। चि क कल्पवल्या ज्वरारण्यदावानलेति नाम।

टि०—रसावतारे अयोभस्माधिक नियुज्यास्य ज्वरदावणरस इतिनाम स्थापित, विचारमकृत्वा रसकल्पद्रुमे ज्वरधूमकेतो पृथक् तस्यापि पाठ उद्धृतस्तदज्ञानविलसितमतस्तस्मिन्नास्ति रसान्तरता। अन्यो शुद्धज्वराङ्कुशनाम्ना पाठोऽस्ति तत्र ताम्रमधिकतया प्रक्षिप्त स पाठ र चि, रसायन स, र का, एषु उद्धृतोऽस्ति रसकामधेनौ सर्वज्वरहरेति नाम स्थापितम् अत्रायस्ताम्रयो र्द्वयोरप्यधिक प्रक्षेपेणापि योगसम्पादने नकाप्यनुपपत्ति । भावना च सप्तदिवसे दातव्या तर्हि भवति सवया समावश ।

भाषा—शुद्धपारा और गन्धक, समुद्रफेन, शिंगरिफ, सब समभाग लेकर गन्धक पारेकी नीलवर्ण कज्जलीकर अदरखकेरससे मर्दनकर ३-३ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेसे १-१ गोली अदरखके रसकेसाथ ३ रोज लगातार देनेसे यह ज्वरकेलिये धूमकेतुका काम करता है ॥२०८॥

२०९ ज्वरध्वान्तदिवाकररसः

पारदं गन्धकं ताम्रं जैपालं त्रिवृतां कणाम् ।
नलिकां कटुकीं पथ्यां विषतिन्दुकबीजकम् ॥
समभागं समादाय सूक्ष्मचूर्णन्तुकारयेत् ।
वज्रीक्षीरेण सम्मर्द्य पश्चादुन्मत्तवारिणा ॥
आर्द्रकस्य रसेनैवं श्लक्ष्णं गुञ्जाचतुष्टयम् ।
नवज्वरे प्रयोक्तव्यो ज्वरध्वान्तदिवाकरः ॥
आमान्वशोधनात्पश्चात्पथ्यं मुद्गौदनं हितम् ॥

र का, ज्वराधिकारे।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, जमालगोटा, ताम्रभस्म, निशोत, पीपल, लोबान, कुटकी, हर्रे, शुद्धकुचिला ये सब समभाग लेकर पारदगन्धककी नीलवर्ण कज्जलीकर सबके सूक्ष्म चूर्णमे मिलाकर थूहरका दूध, धतूरेका रस, अदरखका रस इन प्रत्येकमे एकएक रोज मर्दनकर ४-४ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेसे एकएक गोली अदरखके रसकेसाथ अथवा उचितानुपानकेसाथ देनेसे यह आमान्तरेचन करके ज्वरको शान्त करता है। इसमे पथ्य मूगकी दालभात देना ॥ २०९ ॥

२१० ज्वरनागमयूरचूर्णम्

लौहाभ्रं टङ्कणं ताम्रं तालकं वङ्गमेव च ।
शुद्धसूतं गन्धकञ्च शिग्रुबीजं फलत्रिकम् ८६८
चन्दनातिविषा पाठा वचा च रजनीद्वयम् ।
उशीरं चित्रकं देवकाष्ठञ्च सपटोलकम् ॥८६९
जीवकर्षभकाजाज्यस्तालीसं वंशरोचना ।
कण्टकार्याः फलं मूलं शटीपत्रं कटुत्रयम् ॥
गुडूचीसत्त्वधान्याकं कटुका क्षेत्रपर्पटी ।
मुस्तकं वालकं बिल्वं यष्टीमधु समंसमम् ॥
भागाच्चतुर्गुणं देयं कृष्णजीरस्य चूर्णकम् ।
तत्समं तालपुष्पञ्च चूर्णं दण्डोत्पलाभवम्८७२
कैरातं तत्समं देयं तत्समञ्चपलाभवम् ।
एतच्चूर्णं समाख्यातं ज्वरनागमयूरकम् ॥ ८७३
प्रतिमाषमितं खाद्यं युक्त्या वा त्रुटिवर्धनम् ।
सन्तातादिज्वरं हन्ति साध्यासाध्यं न संशयः ॥
क्षयोद्भवञ्च धातुस्थं कामशोकोद्भवं ज्वरम् ।
भूतावेशज्वरञ्चैवमभिचारसमुद्भवम् ॥ ८७५ ॥
दाहशीतज्वरं घोरं चातुर्थादिविपर्ययम् ।
जीर्णञ्च विषमं सर्वं प्लीहानमुदरन्तथा ८७६

कामलां पाण्डुरोगञ्च शोथं हन्ति न संशयः ।
भ्रमं तृष्णाञ्च कासञ्च शूलानाहौ क्षयंतथा ॥
यकृद्गुल्मौ च शूलञ्च आमवातं निहन्ति च ।
त्रिकपृष्ठकटीजानुपार्श्वानां शूलनाशनम् ॥
अनुपानं शीतजलं न देयमुष्णवारिणा ॥८७८

भै. र., ज्वराधिकारे ।

भाषा—लोह, अभ्रक, ताम्र, वङ्ग इनकी भस्में, सुनासुहागा, शुद्धहरिताल, पारा और गन्धक, सहिजनके बीज, त्रिकुटा, चन्दन, अतीस, पाठा, वच, हल्दी, दारुहल्दी, खस, चित्रक, देवदारु, कटुपरवल, जीवक, ऋषभक, जीरा, तालीसपत्र, वंशलोचन, भटकटैयाके फल और जड़, कचूर, पत्रज, त्रिकुटु, गुडूचीसत्त्व, धनिया, कुटकी, पित्तपापड़ा, नागरमोथा, सुगन्धवाला, बेलगिरी, मुलहठी ये सब समभाग, इन सबसे चौगुना कालीजीरीका चूर्ण और इन सबकी बराबर ताड़वाली, गोरखमुण्डी और इन सबकी बराबर चिरायता और इन सबकी बराबर पीपल लेकर सबको कूट कपड़छानकर पारे और गन्धककी नीलवर्ण कज्जली बनाकर सबको एक जगह मिलाकर रखछोड़े। यह नागमयूर चूर्ण तैयार हुआ। इसमेंसे १–१ माशा अथवा जैसी औचिती समझे उस प्रमाणसे देनेसे साध्यासाध्य सातादि विषमज्वर, क्षयज, धातुस्थ, कामशोकोज्वर, भूतावेशज, अभिचारज, दाहपूर्व, शीतपूर्व, चातुर्थिकादिविपर्यय, जीर्णज्वर, प्लीहा, उदररोग, कामला, पाण्डु, शोथ, भ्रम, तृषा, कास, शूल, आनाह, क्षय, यकृत्–गुल्मशूल–त्रिक–पृष्ठ–कटी–जानु–पार्श्वशूल, इनसबको यह नष्ट करता है। इसमें अनुपान ठंढा जल है गरम जल भूलकर नहीं देना ॥ २१० ॥

२११ ज्वरनाशकरसः (प्रथमः)

पारदं निष्कमात्रं स्याद्गन्धकञ्च द्विनिष्ककम् ।
निष्कञ्च टङ्कणक्षारं निष्कं वैतालकं तथा ॥
एतेषां समभागानि दन्तीबीजानि मर्दयेत् ।
नागवल्लीदलैर्वल्लगुञ्जामात्रं प्रदापयेत् ॥
पथ्यं क्षीरोदनं दद्याद्रसोऽयं ज्वरनाशनः ॥

व. रा., ज्वरे ।

भाषा—शुद्धपारा १ टंक, गन्धक २ टंक, सुनासुहागा १ टंक, हरिताल १ टंक, इनसबकी बराबर शुद्धजमालगोटा देकर पारे गन्धककी नीलवर्ण कज्जलीकर और चीजें डालकर पानके रसमें एक रोज मर्दनकर १–१ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेंसे १–१ गोली पानके रसके साथ देनेसे समस्त ज्वरोंको यह नष्ट करता है। इसमें पथ्य दूधभात देना ॥ २११ ॥

२१२ ज्वरनाशंकररसः (द्वितीयः)

नेपालकं टङ्कणपारदौ च
तुत्थं तथा चामलगन्धकञ्च ।
सर्वैः समांशं रस एव सिद्धो–
ज्वरेषु सर्वेषु च नित्यमिष्टः ॥८८१॥
रसः प्रदेयः स्फुटमेकगुञ्जा
पथ्यं सितातण्डुलमुद्गयूषाः ।
श्रीपूज्यपादैः कथितो रसोऽयं
सद्योज्वरश्चापि निहन्ति सत्यम् ८८२॥

यो. चि., ज्वरे ।

भाषा—सुनासुहागा, तुत्थ, शुद्धजमालगोटा पारा, और गन्धक येसब समभागलेकर सबकी कज्जलीकर अदरख वगैरहके रसमें घोटकर रखछोड़े इसमेंसे १–१ रत्ती यथोचितानुपानके साथ देनेसे यह समस्त ज्वरोंको नष्ट करता है। शक्कर, चावल, और मूँगका यूष इसमें पथ्य है। सद्योज्वरके लिये यह रामबाण है ॥ २१२ ॥

२१३ ज्वरपञ्चाननोरसः

शुद्धंरसं गन्धकनागहेम–
बीजं समं कोलकणाजगन्धैः ।
विमर्दयत्त्रिदिनं शुनेश
जम्बीरनिम्बार्ककारिणा नन् ॥८८३॥

वल्लः सिताचन्द्ररसेन देयः
सर्वज्वरान्नाशयति क्षणेन ।
सर्वेषु रोगेष्वथ सन्निपाते
दध्योदनोऽस्मिन् खलु पथ्यहेतुः ८८४

र. क., ज्वराधिकारे।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, नागभस्म, धतूरेके बीज येसब समभागलेकर नीलवर्ण कज्जलीकर त्रिकटुके क्वाथकी ३ रोज भावना देकर जंभीरी, निम्ब और अदरखके रसकी १–१ भावना देकर ६–६ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेंसे १–१ गोली सुगन्धवालाके काढ़ेमे शक्कर मिलाकर अथवा कमीलेके काढ़ेमे शक्कर मिलाकर उसके साथ देनेसे सब प्रकारके ज्वरोंको यह नष्ट करता है । इसमे पथ्य दही चावल देना ॥ २१३ ॥

२१४ ज्वरपञ्चाननोरसः

तैलादिना नागवङ्गौ शोधितौ द्रावितौ समौ ।
तत्रैकभागं सूतेन्द्रं क्षिप्त्वा समवतारयेत् ॥
रसे विषं शुद्धमेतन्मेलयित्वा विमर्दयेत् ।
कज्जलाभं दिनं खल्वे स्थापयेद्दन्तभाजने ॥
आर्द्रकस्य रसेनैव गुञ्जामात्रो ज्वरापहः ॥
अतितापे सन्निपाते विहितोऽयं रसोत्तमः ॥
मुहूर्तद्वितयात्तीव्रं ज्वरं नाशयति स्फुटम् ।
ज्वरपञ्चाननो नाम नवज्वरविनाशनः ८८८॥

र क, ज्वराधिकारे।

भाषा—तैलादिकसे शुद्धकिये हुए समभाग नाग और वङ्गको गलाकर उसमे १ भाग पारा डालकर उतारले । इसमे पारा और शुद्धबछनाग एकएक भाग मिलाकर कज्जलीकरे। जब एकदम चमकरहित होकर काला होजाय तब उसको हाथीदांतके वर्तनमे रखछोड़े । इसमेसे १–१ रत्ती अदरखके रसके साथ देनेसे यह समस्त ज्वर और सन्निपातोंको दूर करता है। २ घण्टेके भीतर यह अपनेउ बढ़ेहुए ज्वरको साफ उतार देता है ॥ २१४ ॥

२१५ ज्वरभेदीरसः

गन्धटङ्कणविषोषणदन्ती-
बीजकट्फलयुतेतरसार्धम् ।
मर्दयेदार्द्रकजलैरथ माषं
तत्सितार्द्ररसयुग्ज्वरभेदी ॥ ८८९ ॥

यो. च., ज्वरे।

भाषा—शुद्धगन्धक, भुनासुहागा, बछनाग, मरिच, जयपाल, कायफल, येसब आधा आधा तोला शुद्धपारा १तो०, लेकर पहिले पारे गन्धककीनीलवर्ण कज्जलीकर सबचीजें मिलाकर अदरखके रससे १–२रोजघोटकर १–२माशेकीगोलियें बनाकर रख छोड़े । इनमेंसे १–१गोली अदरखऔर शक्करके साथ लेनेसे तमामज्वरोंको दूरकरता है ॥ २१५ ॥

२१६ ज्वरभैरवचूर्णम्

नागरं त्रायमाणा च पिचुमन्दं दुरालभा ।
पथ्या मुस्ता वचा दारु व्याघ्री भृङ्गी शतावरी
पर्पटं पिप्पलीमूलं विशाला पुष्करं शटी ।
मूर्वा कृष्णा हरिद्रे द्वे लोध्रं चन्दनमुत्पलम् ॥
कुटजस्य परं वल्कं यष्टीमधुकचित्रकम् ।
शोभाञ्जनं बला चातिविषा च कटुरोहिणी ॥
मुसली पद्मकाष्ठञ्च यवानी शालपर्णिका ।
मरिचं चामृता बिल्वं वालं पङ्कस्य पर्पटी ॥
तेजःपत्रं त्वचं धात्री पृश्निपर्णी पटोलकम् ।
गन्धकं पारदं लोहमभ्रकं च मनःशिला ॥
एतेषां समभागेन चूर्णमेवं विनिर्दिशेत् ।
तदर्धं प्रक्षिपेत्तत्र चूर्णं भूनिम्बसम्भवम् ॥८९५
मात्रामस्य प्रयुञ्जीत दृष्ट्वा दोषबलाबलम् ।
चूर्णं भैरवसंज्ञं तु ज्वरान्हन्ति न संशयः ८९६
पृथग्दोषांश्च विविधान् समस्तान्विषमज्वरान् ।
द्वन्द्वजान्सन्निपातोत्थान्मानसानपि नाशयेत् ॥
प्राकृतं वैकृतं चैव सौम्यं तीक्ष्णमथापि वा ।
अन्तर्गतं बहिःस्थञ्च निरामं सामभेव च८९८
ज्वरमष्टविधं हन्ति साध्यमाध्यं न संशयः ।
नानादोषोद्भवश्चैव वारिदोषभवं तथा॥८९९॥

विरुद्धभेषजभवं ज्वरमाशु व्यपोहति ॥
अग्निमान्द्ययकृत्प्लीहपाण्डुरोगानरोचकम् ॥
उदराण्यन्त्रवृद्धिश्च रक्तपित्तं त्वगामयम् ॥
श्वयथुश्च शिरःशूलं वातामयरुजाञ्जयेत् ॥
ज्वरभैरवसंज्ञं तु भैरवेण कृतं शुभम् ॥९०१॥

र. रा., भै. र., ज्वरे।

भाषा—सोंठ, त्रायमाण, नीमकीछाल, जवास, हरें, नागरमोथा, वच, देवदारु, भटकटैया, काकड़ासींगी, शतावर, पित्तपापड़ा, पिपलामूल, महर, पुष्करमूल, कचूर, मूर्वा, पीपल, दोनोंहल्दी, लोध, चन्दन, कमलगट्टा, कुरैयाकी छाल, मुलहठी, चित्रक, सहिजन, बला, अतीस, कुटकी, मुसली, पद्मकाष्ठ, अजवाइन, शालपर्णी, मरिच, वच, गिलोय, बेलगिरी, सुगन्धवाला, तलावकीपपड़ी, पत्रज, तज, आंवले, शारिवा, पटोलपत्र, शुद्धगन्धक, पारा, लोहभस्म, अभ्रकभस्म, शुद्धमैनसिल, ये सबसमभाग, लेकर चूर्णकरले, इसचूर्णसे आधा चिरायतेका चूर्ण मिलाकर रखछोडे। इसमेंसे दोषादिकका बलाबल देखकर ३मासेकी मात्रा यथोचितानुपानकेसाथ देनेसे साधारण ज्वर, विषम, द्वन्द्वज, सान्निपातिक, मानसिक, प्राकृत, वैकृत, ठंढा, गरम, अन्तर्वेग, बहिर्वेग, निराम, साम, जलदोषोद्भव, विरुद्धऔषधजज्वर, अग्निमान्द्य, यकृत्, प्लीह, पाण्डु, अरोचक, समस्तउदररोग, अन्त्रवृद्धि, रक्तपित्त, चर्मरोग, शोथ, शिरःशूल, वातिकरोगइनसबको यह नष्टकरता है॥ २१६ ॥

२१७ ज्वरभैरवोरसः
(नवज्वरहरीवटी) (प्रथमः)

त्रिकटु त्रिफला टङ्कविषगन्धकपारदम् ।
जयपालसमं मर्द्यं द्रोणपुष्पीरसैर्दिनम् ९०२॥
ताम्बूलेन समं ह्यस्य स्याद्गुञ्जामितां वटीम् ।
मुद्गयूपं शिखरिणीं पथ्यं देयं प्रयत्नतः ९०३॥
नवज्वरं त्रिदोषोत्थं जीर्णञ्च विषमज्वरम् ।
दिनैकेन निहन्त्याशु रसोऽयं ज्वरभैरवः९०४॥

र. सु., भै.र., ध., वृ.यो.त., र. सु., भा.प्र., यो. म., (नवज्वरहरी) र. क. ल., (नवज्वरारिः), ज्वराधिकारे।

टि०—नवज्वरहरवट्या इदानींतनपाठे टङ्कणं न दृश्यते तत्प्रमादादपगतम्।

भाषा—त्रिकटु, त्रिफला, भुनासुहागा, शुद्धबछनाग, गन्धक, पारा, और जमालगोटा, सब समभाग लेकर पारेगन्धककी नीलवर्ण कज्जलीकर सब चीजोंके चूर्णमे मिलाकर गूमाके रसमे १ रोज घोटकर १-१ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे। इनमेसे १-१ गोली पानके रसकेसाथ देनेसे नवीन, त्रिदोषोत्थ, और विषमज्वर इन सबको यह नष्ट करता है। इसमे मूंगका यूप और शिखरन पथ्यमे देना उचित है ॥ २१७ ॥

२१८ ज्वरभैरवोरसः (द्वितीयः)

रसस्य भाग एकस्तु गन्धको द्विगुणो मतः ।
मनस्विनी त्रिकटुकं कुष्ठं श्वेतवहस्तथा ॥९०५
वचैलीयकमेतेषां भागः सूतसमः स्मृतः ।
श्लक्ष्णं चूर्णीकृतं सर्वं भावयेच्च दिनत्रयम् ॥
जयन्त्या नागवल्ल्यास्तु शृङ्गवेररसैः सह ।
ज्वरभैरवनामासौ वल्लयुग्मो निषेवितः ॥
सर्वज्वरविनाशाय मरिचं दशभि र्युतः ॥९०७

र. को., यो. र., ज्वरे।

टि०—रसेन्द्रसारसंग्रहे "अर्धधूमेन दुग्धेन मस्तये वटिकोऽग्निम्। विषम् जीर्णज्वरे दद्याच्छ्रेयस्करकैर्" इत्यधिकः पाठोऽस्ति न च योग्योऽस्ति।

भाषा—शुद्धपारा १ भाग, गन्धक २ भाग, मैनसिल, त्रिकटु, कुठ, सफेद अर्जुनकी छाल, बच, एलुआ १-१ भाग, लेकर पारद गन्धककी नीलवर्ण कज्जलीकर सब चीजोंके बारीक चूर्णमे मिलाकर जैंत, पान, अदरख इन प्रत्येकके स्वरसमे तीनतीन दिन मर्दनकर ६-६ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे। इनमेसे १-१ गोली १० मरिचकेसाथ देनेसे समस्तज्वरोंको यह नष्ट करता है ॥ २१८ ॥

२१९ ज्वरभैरवोरसः (तृतीयः)

पलैकं पारदं शुद्धं गन्धकञ्च पलोन्मितम् ।
मर्दितं कज्जलाभासं क्षिपेत्ताम्रस्य सम्पुटे ॥
कृत्वा तां पिठरीमध्ये शरावेण पिधापयेत् ।
सन्धिलेपं ततः कृत्वा भस्मना परिपूरयेत् ॥
मन्दादिवह्निना यामषट्कं तद्विपचेद्भिषक् ।
स्वाङ्गशीतं समुद्धृत्य पलार्धं वलिना दृढम् ॥
मर्दयित्वा शुक्तिकायाः स्वरसेन विभावयेत् ।
तक्रेण मर्दयेत्किञ्चित्स्वेदयेत्तच्छनैः शनैः ।
भावयेत्तुलसीनीरे दशवारं प्रयत्नतः ।
वलात्रयस्य रसतो भावितः शुद्धिमाप्नुयात् ॥
नागवल्लीरसेनैव त्रिगुञ्जासम्मितो ज्वरे ।
जन्तो जीर्णज्वरे देयः पथ्यं मुद्गौदनं हितम् ॥
शूलमन्दानलं गुल्ममतिसारं गुदाङ्कुरान् ।
कासं श्वासं जयेच्छीघ्रं तत्तद्रोगानुपानतः ॥
ज्वरभैरवनामायं निर्मितो रससागरे ॥९१४॥

र. का., ज्वराधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा और गन्धक १-१पल लेकर नीलवर्ण कज्जलीकर बिजौरे वगैरहके रसमे घोटकर गोला बनाकर इसकी बराबर ताम्रेके सम्पुटमे रखकर बंद करदे । और इस सम्पुटको हंडीके भीतर बन्दकरके ऊपर एक शरावसे ढंककर सन्धिको गुडचूनेसे बन्दकर ऊपर भस्मसे हंडीको भरकर मुंहपर ढकयन देकर १—२ कपडमिट्टी देकर चूल्हेपर रख क्रमसे ६ पहरकी आंच देवे । स्वाङ्गशीतल होनेकेबाद ताम्रेके सम्पुटको निकालकर दो तोले नया गन्धक देकर चूकेके रससे १ रोज मर्दनकर गोला बनाकर छाछमे ४ पहर स्वेदन करे । फिर तुलसीके रसमे १० और नागवलाके रससे ३ भावनाएं देकर २—२ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे । इनमेंसे १—१ गोली पानके रसकेसाथ देनेसे जीर्णज्वर, शूल, मन्दाग्नि, गुल्म, अतिसार, बवासीर, कास, श्वास, इन सबको यह उचितानुपानकेसाथ देनेसे नष्ट करता है पथ्यमे मूंगकी दाल भात हितकर है ॥ २१९ ॥

२२० ज्वरभैरवोरसः (चतुर्थः)

रसेन्द्रगन्धकव्योषवह्निस्फाटिकटङ्कणम् ।
फलमारुष्करं भृङ्गजयपालं समांशकम् ॥ ९१५
भागद्वयं विषश्चात्र दत्वा सर्वं विमर्दयेत् ।
भावयेन्मार्कवरसैः सप्तधा रवितापतः ९१६ ॥
शर्करार्द्रकनीराभ्यां दद्याद्गुञ्जाद्वयं भिषक् ।
श्वासं नवज्वरं जीर्णं विषमं कफपित्तजम् ॥
वह्निमान्द्यं तथा शूलं जयेद्रोगानुपानतः ९१७

र. का., ज्वराधिकारे

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, त्रिकुटु, चित्रक, फिटकड़ी, सुहागा, भिलावा, भंगरा, जमालगोटा ये सब समभाग लेकर २ भाग बछनाग डालकर सबको इकठेकर भांगरेके रसकी धूपमे सात भावनाएं देकर दो दो रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे । इनमेसे १—१ गोली अदरखके रसमे शक्कर मिलाकर इसकेसाथ देनेसे श्वास, नवज्वर, जीर्ण, विषमज्वर, कफपित्त, अग्निमन्दता, शूल, इन सबको यह नष्ट करता है ॥ २२० ॥

२२१ ज्वरभैरवोरसः (पञ्चमः)

रसगन्धकतालेन्दुमल्लटङ्कणकं विषम् ।
आरुष्करं द्विद्विभागं कृष्णधूर्तफलं त्रिधा ९१८
जैपालञ्च समुद्रञ्च जीरकञ्च विभावयेत् ।
तुलस्यां गुटिका गुञ्जा रसोऽयं ज्वरभैरवः ॥
तप्तोदकेन सकलाञ्जयेज्जीर्णज्वरान्भृशम् ।
हिङ्गुर्दाप्यवचाभिस्तु सुतक्राभिः स शूलजित् ॥
त्रिकुटुत्रिफलाचित्रं वातं पित्तं फलत्रिकैः ॥
महदेवीभृङ्गशुण्ठीब्राह्मीनिर्गुण्डिकारसैः ।
सगव्यदुग्धं जयति सर्वरोगानशेषतः ॥९२१॥

र. का., ज्वराधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, हरिताल, सोमल, बछनाग, कपूर, सुनासुहागा, भिलावा ये सब १—१ भाग, काले धतूरेके फल ३ भाग, शुद्धजमालगोटा और जीरा ४—४ भाग, लेकर पारेगन्धककी कज्जलीकर सबके चूर्णमे मिलाकर तुलसीके

रससे मर्दनकर एकएक रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेसे एकएक गोली गरम पानीकेसाथ देनेसे जीर्णज्वरको नष्ट करता है। हींग, अजवाइन, वच, इनका चूर्ण छाछमे डालकर इसकेसाथ लेनेसे शूलको दूर करता है। त्रिकटु, त्रिफला चित्रक इनकेसाथ वातको तथा त्रिफलाकेसाथ पित्तको और सहदेवी, भंगरा, सोंठ, ब्राह्मी, संभालु इनका रस दूधमे मिलाकर इसकेसाथ देनेसे तमाम रोगोंको नष्ट करता है ॥ २२१ ॥

२२२ ज्वरमत्तेभकेसरीरसः

पूर्ववच्छोधितं सूतमाहरेत्पलमात्रकम् ।
शुद्धं बलिं वरां तस्य द्विगुणीकृत्य योजयेत् ॥
पलञ्च शुद्धं बाह्लीकं मर्दयेद्द्विपले जले ।
तेन पञ्चदिनं मर्द्य रसं पश्चात्समुद्धरेत् ॥९२३
तं कल्कं गोलकं कृत्वा दृढे भाण्डे निवेशयेत् ।
दृढेनाथ शरावेण गोलकं तं निरोधयेत् ॥
सन्धिलेपं दृढं कृत्वा मन्थवेन प्रपूरयेत् ।
द्वितीयेनैव भाण्डेन मुखंयत्नात्सुसन्धयेत् ॥
दिनानि पञ्च सन्ताप्य मृदुमध्योत्तमक्रमात् ।
यर्हि ज्ञात्वा स्वतः शीतं रसभस्म ततः शिवम्
हिङ्गुनीरेण सम्भाव्य पञ्चविंशतिसङ्ख्यया ।
प्रपुटेत्कुक्कुटाख्येन पुटेन च विचक्षणः ९२७
एवं शुद्धो भवेत्सूतो ज्वरमत्तेभकेसरी ।
अस्य सूतस्य भागैकं वचाभागचतुष्टयम् ९२८
मरीचस्य तथा भागाश्चत्वारः परिकीर्तिताः ।
हिङ्गुनीरेण सम्मर्द्य वटिकाश्चणकोपमाः ९२९
छायाविशोषिताः पश्चाज्ज्वरार्तानां प्रदापयेत् ।
वटिकादानमात्रेण ज्वरवेगो निवर्तते ॥
नवज्वरं वा जीर्णं वा विषमं नाशयेद्ध्रुवम् ॥
टी., रसाले., ज्वरे। रसाल्ङ्कारे ज्वराङ्कुशेति नाम।

भाषा—बुभुक्षान्त संस्कार कियाहुआपारा १ पल, शुद्ध गन्धक २ पल, लेकर दोनोंकी नीलवर्ण कजलीकरले फिर १ पल उत्तमहींग लेकर २ पलपानीमे घोटे। फिरइसपानीमे उसकज्जलीको ५ दिनतकमर्दन करके गोलाबनायसुखाकर कपड़मिट्टीकी हुईहंडीमे बहुत बारीकसेन्धानमक गलेतक भरकर ऊपर ढकन देकर गुड़चूनेसे मुहबन्दकर ३–४ कपड़मिट्टी करकेसुखादे सूखनेपर चूल्हेपर रखकर ५ दिनतक मन्द, मध्य और खर इसक्रमसे आंचदेवे। स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर ऊपरकी हंडीमे सफेद रंगकी लगीहुई भस्मिमिलेगी इसको धीरजसे निकालकर हींगके पानीसे २५ भावनाएं देकर गोला बनायसुखाकर सम्पुटमेबन्दकर कुक्कुटपुटकी आंच देवे। स्वांगशीतल होनेपर पीसकर रखलेवे। इसमेसे १ भाग, बच ४ भाग, मरिच ४ भाग, सबको इकडे मिलाय हींगके पानीसे १–२ रोज़घोटकर चने प्रमाण गोलियें बनाकर छायामे सुखाकररखछोड़े। इनमेसे १–१ गोली उचितानुपानके साथदेनेसे नवज्वर, जीर्णज्वर, विषमज्वर येसब नष्टहोते हैं ॥ २२२ ॥

२२३ ज्वरमातङ्गकेसरीरसः

पारदं गन्धकञ्चैव हरितालं समाक्षिकम् ।
कटुत्रयं तथा पथ्या क्षारौ द्वौ सैन्धवं तथा ॥
निम्बस्य विषमुष्टेश्च बीजं चित्रकजं तथा ।
एषां माषमितं भागं प्रत्येकं प्रति सुसंस्कृतम् ॥
द्विमाषं कानकफलं विषञ्चापि द्विमाषिकम् ।
निर्गुण्डीस्वरसेनैव शोषयेत्तत्प्रयत्नतः ॥९३३॥
माषरक्तिप्रमाणेन वटी कार्या सुशोभना ॥
सर्वज्वरहरी चैषा भेदिनी दीपनाशिनी ९३४
आमाजीर्णप्रशमनी कामलापाण्डुरोगहा ।
वह्निदीप्तिकरी चैषा जठरामयनाशिनी ९३५॥
उष्णोदकानुपानेन दातव्या हितकारिणी ।
भाषितो लोकनाथेन ज्वरमातङ्गकेसरी ९३६॥
भै. र., र. सु., ज्वरे।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक और हरिताल, सोनामाखी, त्रिकटु, हर्रे, यवक्षार, सज्जीक्षार, सेंधानमक, हींग, नीमकी मज्जा, शुद्धकुचिला, चित्रकके बीज ये प्रत्येक १–१ माशा, शुद्धवत्सनाग और

धतूरेके बीज २-२ माशे लेकर परिगन्धककी नीलवर्ण कज्जलीकर सबचीजोंके बारीक चूर्णमेमिलाकर सभाइके रससे भावना देकर १॥ डेढ़ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे । इनमेसे १-१ गोली उचितानुपानके साथ देनेसे आमाजीर्ण , कामला, पाण्डु, समस्त ज्वर इनको यह नष्ट करताहै । गरमपानीके साथ देनेसे उदरके रोगोंको नष्टकर अग्निको दीप्तकरताहै ॥

२२४ ज्वरमारीरसः

शुद्धं भस्मीकृतं सूतं तोलकैकं बलेर्द्वयम् ।
मृताभ्रताम्रलोहानां प्रत्येकं तोलकं हरेत् ॥
समस्तमेकतः कृत्वा दिनानि त्रीणि मर्दयेत् ।
शुष्कमर्दनयोगेन ततो वटरसैः रसम् ९३८ ॥
दिनमेकं कर्णिनीरै रजमोदोद्भवै रसैः ।
यवानीसलिलै मर्द्यो अयन्तीजैश्च चिकणैः ॥
तर्कारीसलिलै मर्द्यो मण्डूकीनीरतस्तथा ।
तथा शीतलिकानीरै र्निम्बूजैस्तिलपर्णिजैः ॥
चित्रजैः शिग्रुजै र्हस्तिमूलजैः कृष्णधूर्तजैः
भृङ्गराजरसैः श्वेतविष्णुक्रान्तारसैः पुनः ॥
प्रत्येकमेभिरेकैकं दिनं मर्द्यो यथाक्रमम् ।
गोलिकां बदरस्थूलां कृत्वा सम्यग्विशोषयेत् ।
नवज्वरे महाघोरे सन्निपातेऽतिदारुणे ॥
प्रदद्याद्वटिकामेकामार्द्रकद्रवसंयुताम् ॥९४३॥
आर्द्रकस्यानुपानन्तु विदधीत विचक्षणः ॥
रसप्रयोगमात्रेण ज्वरो नश्यत्यसंशयम् ९४४॥
सन्निपातं क्षयं याति रसेन्द्रस्य प्रभावतः ॥
ज्वरो वा सन्निपातो वा न हन्याद्रससे विनम्॥
ज्वरमारीति विख्यातो रसेन्द्रः स तु दुर्लभः
मुद्गयूषेन भक्तंहिरसेऽस्मिन् सम्प्रयोजयेत्
दृष्टप्रभावः सृष्टोऽत्र लोकोपकृतिहेतवे ॥
देवीशास्त्रानुसारेण विविच्य प्रतिपादितः ॥
रसाल , ज्वरे

भाषा—शुद्धकरके माराहुआ पारा १ तोला, शुद्धगन्धक २ तोला, अभ्रक-ताम्र-लोह इनकी भस्में १-१ तो., लेकर सबको इकट्ठेकर ३ दिनतक सूखे रगडकर वटकी जटाओंके क्वाथसे एक रोज़ मर्दनकर हस्तिकर्णपलाश, अजमोदा, अजवाइन, जैत, बला, अरणी, ब्राह्मी, जङ्गली कपास, नीबू, हुरहुर, चित्रक, सहिजन, हस्तिकर्णपलाश, काला धतूरा, भृङ्गराज, सफेद फूलकी अपराजिता इन प्रत्येकके रससे १-१ रोज़ मर्दनकर बेरबराबर गोलियें बनाकर छायामे सुखाकर रखछोडे । इनमेसे १-१ गोली अदरखके रसकेसाथ देनेसे घोरनवज्वर सन्निपात इनको यह नष्ट करता है । यह बहुतही अनुभूत प्रयोग है लोगोंके उपकारकेलिये लिखागयाहै

२२५ ज्वरमुरारिरसः (प्रथमः)

शुद्धं सूतं शुद्धगन्धं विषञ्च दरदं पृथक् ।
कर्षप्रमाणं कर्षार्धं लवङ्गं मरिचं पलम्॥९४८॥
शुद्धं कनकबीजञ्च पलद्वयमितं तथा ।
त्रिवृताकर्षमेकञ्च भावयेद्दन्तिकाद्रवैः ॥९४९॥
सप्तधा च ततः कुर्याद्गुटीं गुञ्जामितां शुभाम् ।
ज्वरमुरारिनामायं रसो ज्वरकुलान्तकः९५०
अत्यन्ताजीर्णपूर्णे च ज्वरे विष्टम्भसंयुते ।
सर्वाङ्गग्रहणे गुल्मे चामवातेऽम्लपित्तके ९५१
कासे श्वासे यक्ष्मरोगेऽप्युदरे सर्वसम्भवे ॥
गृध्रस्यां सन्धिमज्जस्थे वाते शोथे च दुस्तरे ॥
यकृति प्लीहरोगे च वातरोगे चिरोत्थिते ।
अष्टादशसु कुष्ठेषु सिद्धो गहननिर्मितः ॥९५३॥
र. सु., भै. र., सन्निपाते ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, बछनाग और शिगरफ १-१ तोला, लौंग आधा तोला, मरिच १ पल, शुद्धधतूरेके बीज २ पल, निशोत १ तोला, लेकर परिगन्धककी नीलवर्ण कज्जलीकर सब चीजोंके बारीक चूर्णमे मिलाकर दन्तीमूलके क्वाथसे सात भावनाएं देकर, १-१ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे । अत्यन्त अजीर्ण और विष्टम्भयुक्तज्वर, सब अङ्गका जकड़ना, गुल्म, आमवात, अम्लपित्त, कास, श्वास, राजयक्ष्म, उदर, गृध्रसी, सन्धि और मज्जस्थवायु, दुस्तरशोथ, यकृत् और प्लीहरोग, बहुत

दिनका वातरोग, १५ प्रकारका कुष्ठ इन सबको यह नष्ट करता है ॥ २२५ ॥

२२६ ज्वरमुरारिरसः (द्वितीयः)

हिङ्गुलञ्च विषं व्योषं टङ्कणं नागराभये ।
जयपालसमायुक्तं सद्योज्वरविनाशनम् ९५४

र. सं., भै. र., र. सु., ज्वराधिकारे ।

भाषा—शुद्धशिंगरिफ और बछनाग, त्रिकटु, सुनासुहागा, सोंठ, हर्रे, जमालगोटा ये सब समभाग लेकर कूट कपड़छानचूर्णकर रखछोड़े । इसमेंसे २ रत्तीकी मात्रा देनेसे यह सद्योज्वरको दूर करता है।

२२७ ज्वरमुरारि रसः (तृतीयः)

शुद्धे ताम्रस्यपात्रे द्विपलपरिमिते,
हिङ्गुलं वह्निभागं,
निक्षिप्यावृत्तसन्धौ लवणभृतियुते,
भाजने सम्पचेत्तत् ।
यामान्साम्बुद्रसंख्यान् तदनुचमृदितं,
पात्रयुक्तंजयाम्भः,
आनीयात्कथिदेनञ्ज्वरमुरदमनं सद्गुरोरङ्घ्रिभक्त्या
गुञ्जा देयाऽस्यार्द्रवारा प्रभूते शर्करां तथा ।
विषमे वह्निमान्द्ये च कणाक्षौद्रानुपानतः ९५६

र. सं., ज्वरे ।

भाषा—२ पल शुद्धतांबेका सम्पुट बनाकर उसमे ३ पल शिंगरिफ डालकर सन्धिबंदकर ३–४ कपड़मिट्टीकीहुई हंडीमे रखकर ऊपरसे बारीक पिसा हुआ नमक भरकर हंडीपर ढक्कन रख कपड़मिट्टी देकर सुखाले । फिर चूल्हेपर रख ४ रोजकी खूब कड़ी आंचदे । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकाल-कर तांबेके सम्पुटको खूब खरलकरके भांगके रसमे सातरोज़ मर्दनकर १–१ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेसे १–१ गोली शक्करमिले हुए अदरखके रसके साथ देनेसे यह तमाम ज्वरोंको दूर करता है विषमज्वर और मन्दाग्निमे पीपल और मधुके साथ देना चाहिये ॥ २२७ ॥

२२८ ज्वरमुरारिरसः (चतुर्थः)

मनुजमूत्रविभावितखर्परं
गरलतालकताप्यसुवाप्ययुक् ।
सुलघुनिम्बुकचुक्रकभावितं
झटिति हन्ति नवज्वरमुल्बणम् ॥
ज्वरमुरारि रयं समयं विना
हरति नात्र कदापि विचारणा ॥९५७॥

टो., नवज्वरे ।

भाषा—खर्परको २१ रोज़ नरमूत्रमे भावित करके उसकी बराबर का ताज़ा मक्खन मिलाकर नींबूकारस देकर यहांतक घोटेकि उसकी चिकनाई सब निकलजाय । फिर शुद्धबछनाग, रसमाणिक्य सोनामाखी और कुठ, इनसबको समभागलेकर कागज़ी नींबू और चूकेके रससे ३–४ रोज़ मर्द-नकर १--१रत्तीकी गोलियां बनाकर रखछोड़े । इन-मेसे वात और कफजात नवज्वरमे सोंठ अथवा तुलसीके रसके साथ, पित्तजमे धनियां, पित्तपापड़ा, मुलहठी और द्राक्षके हिमके साथ देनेसे यह समयकी अपेक्षा न करके तत्क्षण ज्वरको उतार देता है॥

२२९ ज्वरराजरसः (चातुर्थिकनिवारणः)

भागैको रसराजः स्याद्भागः स्याद्धेममाक्षिकात्
भागद्वयं शिलायाश्च गन्धकस्य त्रयो मताः ॥
तालस्याष्टादशैव स्युः शुल्वं स्याद्भागपञ्चकम् ।
भल्लातकास्त्रयो भागा सर्वमेकत्र चूर्णयेत् ९५९
वज्रीक्षीरप्लुतं कृत्वा दृढे मृन्मयभाजने ।
विधाय सुदृढां मुद्रां पचेद्यामचतुष्टयम् ९६०
स्वाङ्गशीतलमुद्धृत्य मर्दयेत्सुदृढं पुनः ।
गुञ्जाचतुष्टयञ्चास्य पर्णखण्डेन दापयेत्९६१॥
ज्वरराजः प्रसिद्धोऽयमष्टज्वरनिवारणः ।
प्रातःकाले प्रयोक्तव्यः पथ्यं तक्रौदनं भजेत्
तुल्यभागेन संयुक्तश्चातुर्थिकनिवारणः॥९६२॥

रसायनसं., ना. वि., र. मं., र. म. मा, यो. म., र. सु., भै. र., र. का., विषमज्वरे । रसायनसङ्ग्रहेऽस्यद्वितीय पाठः ज्वरहस्तिहरिः, इतिनाम्ना स्थापित. । र. सु.

भैषज्यरत्नावल्या च **रसराजेति** नाम। र. का., **ज्वरारिरिति** नाम, *तथाच रसार्द्धंमाक्षिकं नियुज्य शिलास्थाने सिता नियोजिता।*

भाषा—शुद्धपारा और सोनामाखी १–१भाग, शुद्धमैनसिल २भाग, शुद्धगन्धक३भाग, शुद्धहरिताल १८भाग, ताम्रभस्म ५भाग, मिलावे और अभ्रकभस्म ३-३भाग,इनसबको इकट्ठेकर गन्धकपारेकी-नीलवर्ण कज्जलीकर और सबचीजोंको बारीकपीसकर मिलावोंको उस चूर्णकेसाथ कूटे। फिर इसे थूहरके दूधसे तरकर तीनचार कपड़मिट्टी दीहुई मजबूत मिट्टीकी हंडीमेधरकर ऊपर ढकन लगाय सुंहपर ३–४कपड़मिट्टी देकर सूखनेपर ४पहरकी अग्निदेवे। स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर खूबबारीक मर्दनकर रखछोड़े। इसमेसे ४ रत्ती पके पानके साथ देनेसे ८ प्रकारके ज्वरोंको यह नष्टकरताहै। प्रातः कालमे इसका प्रयोगकरना उचित है छाछ, दूध खानेको देना। इसी रसमेपारेकी बराबर तुत्थमिलादिया जायतो यह चातुर्थिक ज्वरको निवृत्तकरता है उसवक्त इसकानाम **चातुर्थिकनिवारण** होगा॥ २२९॥

२३० ज्वरारिपुरसः

रसस्यैकं भागं दरदशपपित्तामृतबलीन् ,
द्विभागान् सौभाग्यं त्रिरथ मरिचंवेदतुलितम्।
विमर्द्यार्द्रद्रावै र्ज्वरसुररिपुश्चेद्विरचितो ,
ज्वराणाञ्जेतास्यं नियतदिवसेपूद्भवताम् ॥
जडिम्न्यार्द्रद्रावैः ससितजरणाम्भोभिरपरैः,
तृतीयादौ युक्तः सुरसदलवार्भिः समरिचैः॥

र. प., ज्वरे।

भाषा—शुद्धपारा १ भाग, शुद्धशिंगरिफ, मछलीकापित्त, बछनाग और गन्धक २-२ भाग, सुनासुहागा ३ भाग, मरिच ४ भाग, लेकर पारे गन्धककीनीलवर्ण कज्जलीकर सबको इकट्ठे मिलाकर अदरखके रससे १–२ रोज़ घोटकर ३–३ रत्तीकी गोलियें बनाकररखछोड़े। इनमेसे १–१ गोली-अदरखके साथ अथवा जीरेके पानीमे शक्कर मिलाकर उसके साथ अथवा मरिच डालेहुए तुलसीके रसके साथ देनेसे तृतीयक वग़ैरह विषमज्वरोंको यह नष्टकरताहै। इस अकेले योगसे सबतरहके ज्वर नष्टहोतेहैं फिरवैद्योंको दो चार योगोंके रखनेकी कोई ज़ुरूरत नहीं॥ २३०॥

२३१ ज्वरवैरिवटकः

रसो गन्धकनाभी च बीजमुन्मत्तसम्भवम्।
द्वे द्वे पलेतथैतानि होकाशुण्ठी च पिप्पली९६४
पलानि पञ्च मरिचान्मर्दयेद्गुडवारिणा।
गुञ्जामात्रं प्रकुर्वीत गुडेनैव प्रयुज्यते॥९६५॥
उष्णोदकानुपानेन भेषजं ज्ञानपारगैः।
ज्वरवैरीति विख्यातं सर्वज्वरविनाशनम् ९६६

व. रा., वै. चि., ज्वरे।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, कस्तूरी, शुद्ध धतूरेके बीज ये प्रत्येक २–२ पल, सोंठ और पीपल १–१ पल, मरिच ५ पल, इनसबको लेकर पारे गन्धककी कज्जलीकर सबके बारीक चूर्णमे मिलाकर गुड़के पानीसे १–२ रोज़ मर्दनकर १–१रत्तीकी गोलियें बनाकर १–१गोली गरमपानीके साथ देनेसे सबज्वरोंको नष्टकरताहै॥ २३१॥

२३२ ज्वरशूलहररसः

रसगन्धकयोः कृत्वा कज्जलीं भाण्डमध्यगाम्।
तत्राधोवंदनां ताम्रपात्रीं संरुध्यशोपयेत् ९६७॥
पादाङ्गुष्ठप्रमाणेन चुल्यां काष्ठेन तां पचेत्।
यामद्वयं ततस्तत्स्थं रसपात्रं समाहरेत् ॥९६८
सञ्चूर्ण्य गुञ्जायुगलं त्रितयं वा विचक्षणः।
ताम्बूलदलयोगेन दद्यात्सर्वज्वरेष्वमुम् ॥९६९
जीरसैन्धवसंलिप्तवक्त्राय ज्वरिणे हितम्।
स्वेदोद्गमो भवत्येव देवि सर्वेषु पाप्मसु॥९७०
चातुर्थिकादीन्विषमान्नवमागामिनं ज्वरम्।
साधारणं सन्निपातं जयत्येव न संशयः॥९७१

र. चि., र. सु., भै. र., र. का., ज्वराधिकारे।

भाषा—शुद्धपारे गन्धककी नीलवर्ण कज्जली-कर ३–४ कपड़मिट्टी दीहुई हंडीके बीचमे रखकर कज्जलीकी बराबर तांबेकी कटोरीसेढककर सन्धिको गुड़चूनेसे बन्दकरदे। फिर पैरकेअंगूठेके बराबर अग्नि बेरकी लकडीकी दवे। दोपहरकेबाद लकड़ी निकालकर हंडीको चूल्हेहीपर रहनेदे। स्वाङ्गशीतल होनेपरनिकालकर कटोरीसहित बारीक चूर्णकर रखछोडे। जीरे और सेंधेनमकके कल्कसे रोगीका मुह पोतकर इसमेसे २–३ रत्ती पानकी बीड़ीमे देनेसे एकदम पसीना होकर चातुर्थिक वगैरह विषमज्वर और सन्निपात येसब नष्ट होते हैं॥ २३२ ॥

२३३ ज्वरसिंहरसः

पारदं गन्धकं तालं भल्लातकमथैव च।
वज्रीक्षीररसमायुक्तमेकत्र च विमर्दयेत् ॥९७२
मृत्तिकाभाजने स्थाप्य मुद्रितव्यं विचक्षणैः।
अग्निं प्रज्वालयेत्तत्र प्रहरद्वयसङ्ख्यया ॥९७३॥
शीतलं मर्दयेत्तत्र भावना च प्रदीयते।
भृङ्गराजरसैरण्डगण्डदूर्वाभवै रसैः ॥ ९७४ ॥
चित्रकस्य रसेनापि भावना दीयते पुनः।
पश्चात्तं चूर्णयेद्यत्नात्कूपिकायाञ्च धारयेत् ॥
ज्वरमुत्पद्यते यस्य चतुर्थे चापरे पुनः।
माषैकश्च रसो देयस्तत्क्षणान्नाशयेज्ज्वरम् ॥
ज्वरशान्त्यै परं पथ्यं देयं मुद्गौदनंपयः ॥९७६
र मु, ज्वरे.

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, हरिताल और भल्लातक येसबसमभाग लेकर पारेगन्धककीनीलवर्ण कज्जलीकर सबचीजें एकमे मिलाकर थूहरकेदूधमे १–२दिन मर्दनकर गोलाबनाकर शरावसम्पुटमे रखकर नीचेसे दोपहरतक अग्निजलावे। स्वाङ्गशीतल, होनेपर निकालकर भागरा, एरण्ड, बड़ीदूब, चित्रक, इन प्रत्येकके रसोंसे १–१भावनादेकर सुखाकर बारीकचूर्णकररखछोड़े। इसमेसे १- १माशा चढ़ेहुए-चातुर्थिक ज्वरमे अथवा अन्यज्वरोंमे देनेसे उसीसमय ज्वर उतरजाताहै। इसकेबाद मूगकी दाल और भातका पथ्य देना चाहिये॥ २३३ ॥

२३४ ज्वरसूदनरसः

समेभ्यो रसटङ्केभ्यो द्विगुणान् जयपालकान्।
पिष्ट्वा नवज्वरे देयं वल्लं जम्भाम्भसाऽथवा ॥
चिञ्चाक्षारेण खण्डेन शीतज्वरविनाशकृत्।
अयमामानिलहरःशिवागुडयुतोरसः ॥९७८॥
टो, र र दी, ज्वरे।

भाषा—शुद्धपारा, खपरिया और सुहागा येसब समभाग, इनसबसे दूने जमालगोटे लेकर सबको २–३रोजतक यहांतकखरलकरे कि पारा दीखनेसे रहजाय, अथवा पारेकीभस्म या रससिन्दूरदें। इसमेसे ३–३रत्ती जभीरीकेरस अथवा इमलीकेक्षार अथवा खाडकेसाथ देनसे नवज्वर और शीतज्वर नष्टहोंगे। यह अगर हर्रे और गुडकेसाथ दियाजायतो आमवातकोदूरकरता है॥ २३४ ॥

२३५ ज्वरहरोरसः (प्रथमः)

पातयेद्दशनारांस्तु शुल्वपिष्ट्या रसेश्वरम्।
यन्त्रे सोमानले भूयस्तस्मिन्नेवनिधाय तत् ॥
पाचयेद्यत्नतोवैद्योदिनानामेकविंशतिम्।
पक्वं यन्त्रात्समुद्धृत्यकज्जलीनलिना समाम्९८०
क्षिपेत्तां यत्नतोधीमान्नवे सम्पुटके दृढे।
ताम्रपात्रिकया तान्तु पिदध्यादधरास्यया ९८१
रसद्विगुणताम्रेण पात्री शुद्धेन कारयेत्।
दत्त्वाऽथ सुदृढं लेपं सम्पुटं रचयेद् दृढम् ॥
चुल्यामारोपयेद्धीमान् मन्दाग्निं ज्वालयेत्ततः
प्रहरद्वितयं यावत्स्वाङ्गशीतलमुद्धरेत् ॥९८३॥
निर्भिद्य सम्पुटं पश्चाद्रसो ग्राह्यः प्रयत्नतः।
ताम्रपात्रीगतां सूतपर्पटीं मतिमान्भिषक् ९८४
पर्पटीं चूर्णयित्वा तां पूजयित्वा च भैरवम्।
करण्डे स्थापयेत्तं तु रसेन्द्रं ज्वरवारणम् ९८५
विनियोगप्रकारोऽत्र रसेन्द्रस्य निगद्यते।
नवे ज्वरे वा जीर्णे वा निःशङ्कं दीयतां रसः॥
जीरकं सैन्धवञ्चैव समभागेन चूर्णयेत्।
तेन चूर्णेन वदनं ज्वरितस्य विघर्षयेत् ९८७॥
ततो रसं ददीतास्मै ज्वरितायाथ वल्लकम्।

वल्लद्वयं वा विज्ञाय रोगमानं भिषग्वरः ॥९८८
फणिवल्लीदलेनैव तच्चूर्णं चानुपानकम् ।
वल्लद्वयप्रमाणेन नागवल्लीदले क्षिपेत् ॥९८९॥
ज्वरितं शाययेन्मञ्चे सर्वाङ्गं सम्पिधापयेत् ।
एवं विहितमात्रेण प्रस्वेदो जायते क्षणात् ॥
ततः पथ्यं प्रयुञ्जीत कोलमुद्गादि यत्नतः ।
सर्वस्मिन् स प्रयोक्तव्यः पित्तजे श्लेष्मवातिके
सन्निपातेऽथवा देयः सर्वज्वरहरो रसः ॥
एकान्तरे त्र्यन्तरे वा द्वयाहिके च चतुर्थके॥
ज्वरं निवर्तयेदेव रसेन्द्रो नात्र संशयः ॥
अयं ज्वरहरो नाम्ना रसः सर्वाङ्गसुन्दरः ॥
रसाल., ।ज्वरे

भाषा—ताम्बेकेचूर्णकी बराबर शुद्धपाराडालकर जंभीरीके रसकेसाथ मर्दनकर पिट्ठीबनाकर डमरूयन्त्रमे पारे को उड़ावे, फिर वही ताम्रदेकर पिट्ठीकरले और उड़ावे। ऐसे १०वार करके उसकी बराबर गन्धकदेकर कज्जलीबनाय नईहंडीमे रख ऊपर पारेगन्धकके बराबर तांबेका ढक्कन देकर चूनागुड़से सन्धिबन्दकर हंडीमे नमक, बालू या राखभरकर २–३कपड़मिट्टीदेकर सुखाकर २१ रोज़ कीअग्निदे। स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर इसके बराबर शुद्धगन्धकदेकर नीलवर्णकज्जली बनाय हंडीमेबन्दकर हंडीपर शराव ढककर १–२कपड़मिट्टीकरके सुखादे। फिर चूल्हेपर रख तीनपहरतक मन्दाग्निमेंलाकर रहनेदे। स्वाङ्गशीतल होनेपर घोटकर रखछोड़े इसमेसे ३–३ रत्ती रोगीकी अवस्थादेखकर उचितमात्रामे देनेसे यह नवीनअथवा जीर्ण सब प्रकारके ज्वरोंको तत्काल उतार देताहै। जीरा और सेंधा समभागलेकर चूर्णकर सर्वाङ्गमे इसका घूड़ाकरके इसमेसे ३रत्ती अथवा ६रत्ती पानकेरस अथवा पानके साथ देकर ज्वरीको खाटपरसुलाकर कपड़ेओढ़ादे। इससे उसके तमामशरीरमे पसीनाहोकर ज्वरतुर्त उतरजायगा। इसकेबाद बेर और मूंगका यूपदेवे। यह पित्तज्वर, श्लेष्मवातिक, सन्निपात, एकान्तरित और त्र्याहिक वगैरह सबज्वरोंको नष्टकरता है२३५

२३६ ज्वरहरोरसः

(सर्वादिः) (द्वितीयः)

रसं विषं टङ्कणश्च द्वौ क्षारौ मरिचानि च ।
भावयेन्निम्बुकद्रावैः सर्वज्वरहरो रसः ९९४
र. का., ज्वरे ।

भाषा—रांगेकीभस्म, शुद्धबछनाग, सुनासुहागा, सज्जीखार, जवाखार और मरिच ये सब समभागलेकर नीबूके रससे दोतीन भावनाएं देकर १–१ रत्तीकीगोलियेंबनाकर रखछोड़े। इनमेसे १–१गोली उचितानुपानकेसाथ देनेसे यह ज्वरोंको नष्टकरताहै॥

२३७ ज्वरहरोरसः (सर्वादिः)(तृतीयः)

नेपालमूताऽमृतटङ्कणानि
कटुत्रयं त्रीणि फलानि तालम् ।
एतानि सर्वाणि समानि कुर्या
द्भृङ्गीरसाढयं चणकप्रमाणम् ॥ ९९५॥
सन्निपाते ज्वरे जीर्णे विषमे धातुसंस्थिते ।
तत्तद्रोगानुपानेन सर्वरोगहरोरसः ॥९९६॥
वा , सर्वज्वरे ।

भाषा—शुद्धजमालगोटा, पारा, बछनाग और सुनासुहागा, त्रिकटु, त्रिफला, रसमाणिक्य अथवा शुद्धहरिताल ये सबसमभाग लेकर कूटकपड़छानकर भंगरेके रसमे १–२रोज़ मर्दनकर चनेबराबर गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेंसे १–१गोली उचितानुपानकेसाथ देनेसे सन्निपात, जीर्ण, विषम और धातुस्थज्वरोंको यह नष्टकरताहै ॥ २३७ ॥

२३८ ज्वरहरोरसः (सर्वादिः) (चतुर्थः)

रसबलिटङ्कणनागरकणानाञ्च
पञ्च पञ्च भागाःस्युः ॥
जैपालाद्विंशत्या लोहे लोहेन मर्दयेत्सुदृढम्
शरयामान्निम्बुद्रवैः पश्चात्सेव्यश्चगुञ्जैकः
पथ्येन पथिधृततः सर्वज्वरहृद्रसो भवति ९९८
र. का., ज्वराधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, सुहागा, सोंठ और पीपल ये प्रत्येक ५तोला, शुद्धजमालगोटा २०तो०

लेकर लोहेके खरलमे ५पहरतकजभीरी नीबूके रससे मर्दनकर १--१ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेसे १--१गोली ठंढेपानी वगैरह उचितानुपानके साथ देनेसे यह समस्तज्वरों को नष्टकरताहै २३८

२३९ ज्वरहरोरसः (सर्वादि) (पञ्चमः)

वङ्गं जैपालदरदं वृद्धया दन्त्यम्बुना सह ।
भावयेन्मुनिसङ्ख्यातं छायाशुष्कन्तु कारयेत् ॥
गुञ्जैकं सितया युक्तं सर्वज्वरहरं परम् ।
आध्मानमलविष्टम्भं हरते नात्र संशयः ॥

र. क., ज्वरे ।

भाषा—वङ्गभस्म १ भाग, शुद्धजमालगोटा २ भाग, शिंगरिफ ३ भाग लेकर दन्तीमूलकेस्वरससे सात भावनाएंदेकर एकएकरत्तीकी गोलियें बनाकर छायामे सुखाकररखछोड़े । इनमेसे १—१ गोली ठंढेपानीवगैरहउचितानुपानकेसाथ देनेसे यह समस्तज्वरोंको नष्ट करता है ॥ २३९ ॥

२४० ज्वरहरोरसः (सामादि) (षष्ठः)

शुद्धसूतसमं गन्धं सूतात्त्रिगुणटङ्कणम् ।
चतुर्गुणं वराचूर्णं त्रिगुणं यवशूकजम् १००१
दरदं द्विगुणं सूर्यभागं जैपालमुत्तमम् ।
सप्तभागं त्रिकटुकं त्रिभागं चोरसञ्ज्ञकम् ॥
नलिकायास्त्रयोभागास्त्रिवृतश्च तथैव च ।
एतत्सर्वं राजवृक्षमूलकाथेन मर्दयेत्॥१००३॥
सप्तधा मतिमान् घर्मे वज्रीक्षीरेण भावयेत् ।
शृङ्गवेरजयावह्निभृङ्गोत्थैः भावयेद्रसैः ॥१००४॥
नागवल्लीदलान्तःस्थं स्वेदयेद्भूधरे शनैः ।
नागवल्लीदलयुतं श्लक्ष्णं खल्वे विमर्दयेत् ॥
वल्लद्वययुतां मात्रां ददीतार्द्रकनीरतः ।
सामज्वरे प्रयुक्तोऽयं रेचयेत्क्षणमात्रतः १००६
गोतक्रसहितं पथ्यं दद्याद्यामद्वयादनु ।
वराविश्वगुडूचीभिः पाचनं प्राक् प्रदापयेत्॥
चणकक्काथसहितं दद्याद्वा शालिमुद्गकम् ॥

र. का., ज्वराधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा १ भाग, गन्धक १ भाग, सुनासुहागा ३ भाग, त्रिफलाका चूर्ण ४ भाग, यवक्षार ३ भाग, शिंगरिफ २ भाग, शुद्धजमालगोटा १२ भाग, त्रिकटु ७ भाग, चोरक ३ भाग, रेवनचीनी ३ भाग, निशोत ३ भाग, लेकर पारेगन्धककी नीलवर्ण कज्जलीकर सबके चूर्णमेमिलाकर अमिलतासकी जड़, थूहरकादूध, अदरख, अरणी, चित्रक, भागरा इनके यथासम्भवस्वरसअथवाक्वाथोंसे सातसातभावनाएंदेकर पानके दोनेमे रख ६ अङ्गुलके भूधरयन्त्रमे पानीविछाकर उसपरइसगोलेकोरख ऊपर पानोंसे ढककर मुंहपरसफेद अभ्रकके टुकड़ेसे गर्तकामुहबन्दकर ऊपर मिट्टीकाढक्कन देकर दोसेर जङ्गली कण्डोंकीआचदे । स्वाङ्गशीतलहोनेपरनिकालकर पानसहित घोटकर ६—६ रत्तीकी गोलियेंबनाकर छायामेसुखाकर रखछोड़े । इनमेसे १—१ गोली अदरखके रसकेसाथदेनेसे सामज्वरको यह नष्टकरताहै । दोपहरके बाद गायकी छाछके साथ पथ्यमेभात देना । त्रिफला, सोंठ और गुडूचीके साथदेनेसे ज्वरका पाक होता है । चनेके यूपके साथसफेदचावलकाभात पथ्यदेना ॥ २४० ॥

२४१ ज्वरहरोरसः (सप्तमः)

अंशाः षोडश भारशृङ्गभसिताद्ष्टौ हलिन्यङ्घ्रित-
श्चत्वारो गरलाच गन्धद्विपदो द्वौ पारदादेकतः।
एकत्रिंशदमूंल्लवानितिचतुस्त्रिंशत्पलान्यार्द्रका-
देकीकृत्यविमर्दितोज्वरहरो नाम्नारसःसिध्यति
गुञ्जायुग्ममुष्य विश्वपयसा भुञ्जीत तीव्रज्वरे,
तैलस्निग्धतनुः कदुष्ण
सलिलस्नातो दिनान्मुच्यते ।
अथात्पष्टिकभक्तमेवपयसा भुक्तोऽपितस्मिन्दिने
नूनंनाशयतिज्वरान्त्रसवरो घोरानयंसेवितः ॥

र. प , ज्वरे ।

भाषा—शृङ्गभस्म १६ भाग, कलिहारीकी शुद्धजड़ ८ भाग, शुद्धवछनाग ४ भाग, शुद्धगन्धक २ भाग, शुद्धपारा १ भाग, लेकर पारे गन्धककी

नीलवर्ण कज्जलीकर सबके चूर्णमे मिलाकर ३४ भाग अदरख देकर सबको सूखने तक मर्दनकरे अथवा दो दो रत्तीकी गोलिया बनाकर रखछोड़े । इनमेसे १-१ गोली अदरखके रसकेसाथ देनेसे १ दिनमे तीव्रज्वरसे निर्मुक्त होता है । ज्वर उतरनेके बाद तैलाभ्यङ्ग करके गरम पानीसे स्नान कराके साठी चावल और दूध खिलाना चाहिये ॥ २४१ ॥

२४२ ज्वरहरोरसः (अष्टमः)

पोडशांशेन कनकं जारितोऽपि यदा रसः ।
स्यान्मूर्च्छितः कपायेण सर्वाङ्गीणज्वरापहः

र., ज्वरे ।

भापा—पारेके बुभुक्षान्त संस्कार करके पोडशांश सुवर्ण जारित करके ज्वरघ्नकपायोंसे उसकी नष्टपिष्टीकरके उचित मात्रामे देनेसे समस्तज्वरोंको यह नष्ट करता है ॥ २४२ ॥

२४३ ज्वराग्निरसः

कृष्णं खमारोटरसेन तुल्यं
विमर्दयेच्छक्रयवस्य नीरैः ।
दिनत्रयं डामरुके विपाच्यं
स्यात्पूर्ध्वगं भस्म गृहाण सिद्धम् ॥
रसो ज्वराग्निः कलमार्धमात्रो
जिह्वाग्रलभो जयति ज्वरौघम् ।
शीतोपचारं विदधीत धीमान्
दध्योदनं पथ्यमिह प्रशस्तम् १०१२

र, ज्वरे ।

भापा—बुभुक्षान्त संस्कार किया हुआ पारा अथवा रससिन्दूर, निश्चन्द्र अभ्रकभस्म, दोनों समभाग लेकर इन्द्रजवके स्वरस अथवा क्वाथसे तीन रोज़ मर्दनकर सुखाकर ६-७ कपड़मिट्टी कियेहुये डमरूयन्त्र अथवा आतशीशीशीमे बन्दकर सुखाकर ३ रोज़ क्रमवृद्ध अग्निसे पकाकर स्वाङ्गशीतल होनेपर डमरू अथवा आतशीशीशीके ऊर्ध्वभागमे लगेहुए रसको निकालकर रखछोडे । इसमेसे आधे चावल जितनी मात्रा समयोचितानुपानकेसाथ देनेसे यह समस्तज्वरोंको दूर करता है । इस रसमे यद्यपि उड़ेहुए रसका प्रयोग लिखा है पर नीचे रही हुई जो अभ्रककी भस्म है उसका इस पारदमे मिलाकर उपयोग करना यह रहस्य है । इसको देनेसे अगर दाहादि माळूम हों तो शीतोपचार करे । दही और चावल पथ्य देना उचित है ॥ २४३ ॥

२४४ ज्वराङ्कुशरसः (महान्) (प्रथमः)

सोमलं रसगन्धाभ्रं शिलातालकखर्परम् ।
हिङ्गुलं ताम्रभस्माथ मर्दयेत्तुलसीरसैः १०१३
कारवल्लीरसैः सप्तभावनाश्च पृथक्पृथक् ।
गुडोपणाभ्यां संयुक्तं गुञ्जामात्रश्च दीयते ॥
सर्वज्वरहरो नाम सन्निपातांस्त्रयोदश ।
ऐकाहिकादीन् सकलान्निहन्त्येप ज्वराङ्कुशः ॥

र. को., ज्वरे।

भापा—शुद्धसोमल, पारा, गन्धक, अभ्रकभस्म, शुद्धमैनसिल, रसमाणिक्य, खर्पर, शिंगरिफ, ताम्रभस्म, ये सब समभाग लेकर पारेगन्धककी नीलवर्ण कज्जलीकर सबमे मिलाकर तुलसी और करेलाके रसोंसे सातसात भावनाएं देकर १-१ रत्तीकी गोलियें बनाकर, रखछोड़े । इनमेसे १-१ गोली पुराने गुड़ और मरिचकेसाथ देनेसे समस्तज्वर, तेरह सन्निपात, ऐकाहिकादि समस्त विषमज्वरोंको यह नष्ट करता है ॥ २४४ ॥

२४५ ज्वराङ्कुशरसः (द्वितीयः)

ससारा वैष्णवी सेना अचला कारिक कणा ।
रागरुद्धोपमोपेता प्रौढा मस्तव लिनी १०१६
गुञ्जामितो विपमजीर्णज्वरेषु रोरसोऽयम् ।
युक्तोजवेनगदनजिज्जवेन
उन्मादनाशकृदसौ हितकृज्जनानाम्
युक्तानुपानपर्यिकज्वरे ।

र. र. स, -प्रकरणात्सर्वेषां सारः पारदः सुवभाष्य- । धातुद्वयसंयोगं कृत्वा दृढाग्नौ र्पस्यं।

लेकर लोहेके खरलमे ५पहरतकजमीरी नीबूके रससे मर्दनकर १--१ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेसे १--१गोली ठढेपानी वग़ैरह उचितानुपानके साथ देनेसे यह समस्तज्वरों को नष्टकरताहै २३८

२३९ ज्वरहरोरसः (सर्वादि) (पञ्चमः)

वङ्गं जैपालदरदं वृद्धया दन्त्यम्बुना सह।
भावयेन्मुनिसङ्ख्यातं छायाशुष्कन्तु कारयेत् ॥
गुञ्जैकं सितया युक्तं सर्वज्वरहर परम्।
आध्मानमलविष्टम्भं हरते नात्र संशयः ॥

र क, ज्वरे।

भाषा—वङ्गभस्म १ भाग, शुद्धजमालगोटा २ भाग, शिंगरिफ ३ भाग लेकर दन्तीमूलकेस्वरससे सात भावनाएदेकर एकएकरत्तीकी गोलियें बनाकर छायामे सुखाकररखछोड़े। इनमेसे १—१ गोली ठढेपानीवग़ैरहउचितानुपानकेसाथ देनेसे यह समस्तज्वरोंको नष्ट करता हे ॥ २३९ ॥

२४० ज्वरहरोरसः (सामादि) (षष्ठः)

शुद्धसूतसमं गन्धं सूतात्त्रिगुणटङ्कणम्।
चतुर्गुणं वराचूर्णं त्रिगुणं यवशूकजम् १००१
दरदं द्विगुणं सूर्यभागं जैपालमुत्तमम्।
सप्तभागं त्रिकटुकं त्रिभागं चोरसञ्ज्ञकम् ॥
नलिकायास्त्रयोभागास्त्रिवृतश्च तथैव च।
एतत्सर्वं राजवृक्षमूलकाथेन मर्दयेत्॥१००३॥
सप्तधा मतिमान् धर्मे वज्रीक्षीरेण भावयेत्।
भृङ्गवेरजयावह्निभृङ्गोत्थै र्भावयेद्रसैः ॥१००४॥
नागवल्लीदलान्तःस्थं स्वेदयेद्भूधरे शनैः।
नागवल्लीदलयुतं श्लक्ष्णं खल्वे विमर्दयेत् ॥
वल्लद्वययुतां मात्रां ददीतार्द्रकनीरतः।
सामज्वरे प्रयुक्तोऽयं रेचयेत्क्षणमात्रतः १००६
गोतक्रमहितं पथ्यं दद्याद्यामद्वयादनु।
वराविश्वगुडूचीभिः पाचनं प्राक् प्रदापयेत्॥
चणककाथसहितं दद्याद्वा शालिमुद्गकम् ॥

र का, ज्वराधिकारे।

भाषा—शुद्धपारा १ भाग, गन्धक १ भाग, भुनासुहागा ३ भाग, त्रिफलाका चूर्ण ४ भाग, यवक्षार ३ भाग, शिंगरिफ २ भाग, शुद्धजमालगोटा १२ भाग, त्रिकटु ७ भाग, चोरक ३ भाग, रेवनचीनी ३ भाग, निशोत ३ भाग, लेकर पारेगन्धककी नीलवर्ण कज्जलीकर सबके चूर्णमेमिलाकर अमिलतासकी जड़, थूहरकादूध, अदरख, अरणी, चित्रक, भागरा इनके यथासम्भवस्वरसअथवाक्वाथोंसे सातसातभावनाएदेकर पानके दोनेमे रख ६ अङ्गुलके भूधरयन्त्रमे पानबिछाकर उसपरइसगोलेकोरख ऊपर पानोंसे ढककर मुहपरसफेद अभ्रकके टुकड़ेसे गर्तकामुहबन्दकर ऊपर मिट्टीकाढकन देकर दोसेर जङ्गली कण्डोंकीआचदे। स्वाङ्गशीतलहोनेपरनिकालकर पानसहित घोटकर ६—६ रत्तीकी गोलियेंबनाकर छायामेसुखाकर रखछोड़े। इनमेसे १—१ गोली अदरखके रसकेसाथदेनेसे सामज्वरको यह नष्टकरताहै। दोपहरके बाद गायकी छाछके साथ पथ्यमेभात देना। त्रिफला, सोंठ और गुडूचीके साथदेनेसे ज्वरका पाक होता हे। चनेके यूपके साथसफेदचावलकाभात पथ्यदेना ॥ २४० ॥

२४१ ज्वरहरोरसः (सप्तमः)

अंशाः षोडश भारभृङ्गभसितादष्टौ हलिन्यङ्घ्रितश्चत्वारो गरलाच्च गन्धदपदो द्वौ पारदादेकतः।
एकत्रिंशदमूंल्लुनानितिचतुस्त्रिंशत्पलान्यार्द्रकादेकीकृत्यविमर्दितोज्वरहरो नाम्नारसःसिध्यति
गुञ्जायुग्ममपुष्य विश्वपयसा भुञ्जीत तीव्रज्वरे,
तैलस्निग्धतनुः कदुष्ण
सलिलस्नातो दिनान्मुच्यते।
अद्यात्षष्टिकभक्तमेवपयसा भुक्तोऽपितस्मिन्दिने
नूनंनाशयतिज्वरान्सवरो घोरानयंसेवितः ॥

र. प, ज्वरे।

भाषा—शृङ्गभस्म १६ भाग, कलिहारीकी शुद्धजड़ ८ भाग, शुद्धवछनाग ४ भाग, शुद्धगन्धक २ भाग, शुद्धपारा १ भाग, लेकर पारे गन्धककी

नीलवर्ण कज्जलीकर सबके चूर्णमे मिलाकर ३४ भाग अदरख देकर सबको सूखने तक मर्दनकरे अथवा दो दो रत्तीकी गोलिया बनाकर रखछोड़े। इनमेसे १–१ गोली अदरखके रसकेसाथ देनेसे १ दिनमे तीव्रज्वरसे निर्मुक्त होता है। ज्वर उतरनेके बाद तैलाभ्यङ्ग करके गरम पानीसे स्नान कराके साठी चावल और दूध खिलाना चाहिये॥ २४१ ॥

२४२ ज्वरहरोरसः (अष्टमः)

षोडशांशेन कनकं जारितोऽपि यदा रसः।
स्यान्मूर्च्छितः कषायेण सर्वाङ्गीणज्वरापहः
र., ज्वरे।

भाषा—पारेके बुभुक्षान्त संस्कार करके षोड-शांश सुवर्ण जारित करके ज्वरघ्नकषायोंसे उसकी नष्टपिष्टीकरके उचित मात्रामे देनेसे समस्तज्वरोंको यह नष्ट करता है॥ २४२ ॥

२४३ ज्वराग्निरसः

कृष्णं खमारोटरसेन तुल्यं
विमर्दयेच्छक्रयवस्य नीरैः।
दिनत्रयं डामरुके विपाच्यं
स्थाल्यूर्ध्वगं भस्म गृहाण सिद्धम्॥
रसो ज्वराग्निः कलमार्धमात्रो
जिह्वाग्रलग्नो जयति ज्वरौघम्।
शीतोपचारं विदधीत धीमान्
दध्योदनं पथ्यमिह प्रशस्तम् १०१२
र., ज्वरे।

भाषा—बुभुक्षान्त संस्कार किया हुआ पारा अथवा रससिन्दूर, निश्चन्द्र अभ्रकभस्म, दोनों सम-भाग लेकर इन्द्रजवके स्वरस अथवा काथसे तीन रोज़ मर्दनकर सुखाकर ६–७ कपड़मिट्टी कियेहुये डमरूयन्त्र अथवा आतशीशीशीमे बन्दकर सुखाकर ३ रोज़ क्रमवृद्ध अग्निसे पकाकर स्वाङ्गशीतल होने-पर डमरू अथवा आतशीशीशीके ऊर्ध्वभागमे लगे-हुए रसको निकालकर रखछोड़े। इसमेसे आधे चावल जितनी मात्रा समयोचितानुपानकेसाथ देनेसे यह समस्तज्वरोंको दूर करता है। इस रसमे यद्यपि उड़ेहुए रसका प्रयोग लिखा है पर नीचे रही हुई जो अभ्रककी भस्म है उसका इस पारदमे मिलाकर उपयोग करना यह रहस्य है। इसको देनेसे अगर दाहादि माळूम हों तो शीतोपचार करे। दही और चावल पथ्य देना उचित है॥ २४३ ॥

२४४ ज्वराङ्कुशरसः (महान्) (प्रथमः)

सोमलं रसगन्धाभ्रं शिलातालकखर्परम्।
हिङ्गुलं ताम्रभस्माथ मर्दयेत्तुलसीरसैः १०१३
कारवल्लीरसैः सप्तभावनाश्च पृथक्पृथक्।
गुडोषणाभ्यां संयुक्तं गुञ्जामात्रश्च दीयते॥
सर्वज्वरहरो नाम सन्निपातांस्त्रयोदश।
ऐकाहिकादीन् सकलान्निहन्त्येष ज्वराङ्कुशः॥
र. को., ज्वरे।

भाषा—शुद्धसोमल, पारा, गन्धक, अभ्रक-भस्म, शुद्धमैनसिल, रसमाणिक्य, खर्पर, शिंगरिफ, ताम्रभस्म, ये सब समभाग लेकर पारेगन्धककी नीलवर्ण कज्जलीकर सबमे मिलाकर तुलसी और करेलाके रसोंसे सातसात भावनाएं देकर १–१ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेसे १–१ गोली पुराने गुड़ और मरिचकेसाथ देनेसे समस्त-ज्वर, तेरह सन्निपात, ऐकाहिकादि समस्त विषम-ज्वरोंको यह नष्ट करता है॥ २४४ ॥

२४५ ज्वराङ्कुशरसः (द्वितीयः)

ससारा वैष्णवी सेना अचला कादिकं कणा।
रागरुद्रोषमोपेता प्रौढा मस्तकशालिनी १०१६
गुञ्जामितो विषमजीर्णनवज्वरेषु
युक्तोजवेनगदनाशकरोरसोऽयम्।
उन्मादनाशकृदपस्मृतिजिज्ज्वरेन
युक्तानुपानसहितो हितकृज्जनानाम्
र. र. स., र. को., चातुर्थिकज्वरे।

भाष्यम्—रसप्रकरणात्सर्वेषां सारः पारदः सुव-र्णस्य तत्र लयत्वात्। धातुद्वयसंयोगं कृत्वा दृढाग्नौ

ध्मायमानो योऽवशिष्यते सः सारः। यथा काष्ठौषधाद्यास्तारान्तास्सुवर्णे लीयन्ते। पक्षच्छिन्नपारदे सुवर्णमपि लीयते तथाच **रसहृदयतन्त्रे** "काष्ठौषध्यो नागे नागमपि शुल्वे। शुल्वं तारे तारमपि कनके कनकं च लीयत सूते" परमात्मनीव नियतं भवति लयो यत्र सर्वसत्त्वानाम्। एकोऽसौ रसराजः शरीरमजराऽमरं कुरुते॥ इति॥ अतस्सारशब्देन सुवर्णपारदौ ग्रहीतव्यौ। **सेना**शब्देन पारदसहायभूतमहारसोपरसा विषोपविषाणि च सर्वाणि ग्रहीतव्यानि। तत्स्वरूपं रसारत्ने—हिङ्गुलताप्यविमलाचलसस्यकान्तवैक्रान्तपक्षिपतयश्च महारसाः स्युः। सौवीरगन्धकशिलाऽऽलविरङ्गधातुकासीसकाङ्क्षुपरसाः कथिता रसज्ञैः रिति **रसोपरसाः**। स्थावरविषाणि कालकूट, १ हालाहल २, ब्रह्मपुत्र ३, वत्सनाभ ४, हारिद्रक ५, सक्तुक ६, प्रदीपन ७, सौराष्ट्रिक ८, शृङ्गिकाणि ९ **नव**। अथवा महाकूट १, मूत्री २, सात्तुक ३, यागगन्ध ४, मद्याभ ५, दुर्गन्धीनीति **षट्**। मतान्तरे शृङ्गी १, कालकूट २, मुस्तक ३, वत्सनाभ ४, शङ्कुकर्णीनीति ५ **पञ्च**। **जङ्गमविषाणि** षोडशाधिष्ठानानि एतानि **महाविषाणि**। स्नुहीकरवीरार्कलाङ्गलीगुञ्जाहिफेनविषमुष्टिकप्रभृतीनि उपविषाणि। तत्र विषोपविषेषु पारदस्य मर्दनं विधायोर्ध्वपातनं यथाशक्ति विधेयमेवं कृते कञ्चुकीनिर्मुक्तोभूत्वा बुभुक्षुताऽऽपन्नो भविष्यति पारदः। तदनन्तरं यथाशक्ति गन्धकजारणं विधाय सुवर्णमाक्षिकाऽभ्रसत्वे सुवर्णञ्च ग्रासविध्याऽग्रासयित्वा ...ला वा हिङ्गुलः, ताप्यद्वयम्, चपलः, तुत्यम्, कान्तम्, ...र. वैक्रान्तः, नीलम्, एषा भस्मानि। सौवीरगन्धकशिलाताल... रुकङ्कुष्ठ कासीसानि, काङ्क्षी चैतानि शोधितानि यथा...दीरम्भवं भस्मीकृतानि च। पारदः सुवर्णश्चेति सर्वाणि ...ये तुल्यभागानि गृहीत्वा अचला-पृथ्वी तदभिधानानि, ...मद्र...पुनर्नवा, सूर्यभक्ता, कृष्णातिक्तजीरकाणि प्रक्षेपे। ...कादिकं-केसरम्, कस्तूरिका च। **भावनायां** कारवल्ली... गोरपि पिप्पली, **रागो** माणिक्यम् ताम्रं वा, उभे...

ग्रहणे गुणवृद्धिरेव। **रुद्रो** धुत्तूरस्तस्य बीजानि। रागश्च रुद्रश्च तौ रागरुद्रौ, स्तो यस्या सेनायामर्थादौषधसमूहे सा रागरुद्रा अर्शआद्यचि साधुः। एषोषधसेना **प्रौढा** सर्वकिल्बिषरहिता ग्रहीतव्या। सर्वं सम्मिश्रय्य **वैष्णवी**-प्रकरणानुरोधात्तुलसी ग्राह्या, सापि **ससारा**-अर्थात्तद्वर्गस्य रसेन मर्दनं विधातव्यम्, **सेना**शब्दग्रहणात्तुलसीवर्गग्रहणे न कोऽपि प्रतिरोधकः स यथा-सुरसा-श्वेतसुरसाफणिज्झकार्जकभूस्तृणसुगन्धकसुमुखकालमालकासमर्दक्षवकखरपुष्पाविडङ्गकट्फलसुरसीनिर्गुण्डी कुलाहलेन्दुरुकर्णिकाफञ्जीप्राचीबलकाकमाच्योविषमुष्टिश्च। **वैष्णवी**ति विशेषणेन सत्त्वगुणाऽवष्टम्भे परमेश्वरस्य विष्णुरिति सञ्ज्ञा, अतोऽत्र पित्तग्रहीतव्यम् चिकित्साशास्त्रे पित्तस्य सत्त्वात्मत्वातेजोमयत्वाच्च पित्तै र्यथालाभं भावना दातव्याः। पश्चान्**मस्तकशालिनी** विधातव्या अर्थाद्वर्तुलाकारेणपरिणमयितव्या। नन्वयमर्थः कस्माल्लभ्यते-इत्यत आह—उपमोपेता अस्मिन्पद्ये निर्दिष्टपदानामर्था न यौगिकवृत्त्या नवाऽभिधावृत्त्या निश्चेतव्याः किन्तु उपमोपेताः कर्तव्याः। यद्वाच रागश्च रुद्रश्च उपमा चेतिः द्वन्द्वः क्रियेततदा ताभिरुपेतेतिसमासे उपमाया अपि सेना विशेषणत्वेनोपस्थिति र्भवति, परन्तु तस्या द्रव्यविशेषाऽभावाद्द्रव्यगतधर्मविशेषरूपत्वादविशेषात्सेनाशब्दस्यार्थ उपमया निश्चेतव्य इत्यर्थोऽवसीयते। अस्मिन् पक्षे अर्शआद्यजन्तकल्पनाक्लेशोऽपि नाऽऽपतति। अत्र केषुचित्पुस्तकेषु ससारा वैष्णवी सेनेति पदं विन्यस्याऽस्याभिप्रायप्रकटनाय "त्रिभागं तालकं विद्यादेकभागन्तु पारदम्। तदर्धं गन्धकञ्चैव तदर्धां तु मनःशिला। कारवल्लीदलरसै र्भावयेत्प्रहरत्रयम्॥ पाचितो वालुकायन्त्रे चातुर्थिकनिवारणः॥ इति चातुर्थिकनिवारणस्य पाठो लिखितोऽस्ति यथा रसरत्नसमुच्चयादौ। कुत्रचित् **ससारा**-पारदोपेता। **वैष्णवीसेना**-हरितालम्। **अचला**-मनःशिला। **कादिकं**-कारवल्लीरसः। **कणा**-पिप्पली। **राग**स्ताम्रं। **रुद्रोपमाभि**-गन्धक-

काभिः प्रौढा मस्तकशालिनी शालिस्फुटनमात्र इत्यर्थः । इत्यादि विवरणमस्यकृतमस्ति, एतत्सर्वमपि ग्रन्थकर्तुरभिप्रायाऽज्ञानमूलकमस्ति ।

भाषा—शुद्धपारा अथवा हिंगुलसे निकालाहुआपारा लेकर कालकूट, हालाहल, महापुत्र, वत्सनाभ, हारिद्रक, सक्तुक, प्रदीपन, सौराष्टिक, शृङ्गिकयेनव स्थावरविष और षोडशाधिष्ठान जङ्गमविष, थूहर, कनेर, आक, कलिहारी, गुञ्जा, अफीम, कुचिला इत्यादि उपविष, इनप्रत्येकमें पारेको १-१ रोज़ मर्दनकर ऊर्ध्वपातनकरे । इसके करनेसे पारा कञ्चुकीरहितहोकर बुभुक्षित होजायगा । फिर इसमें यथाशक्ति गन्धक जारणकर अभ्रक-माक्षिकसत्त्व और सुवर्णका ग्रास देकर अथवा विनाही ग्रासदियाहुआ पारा, शुद्धहिङ्गुल, सोनामाखी, रूपामाखी, चपल, तुत्थक, कान्तपाषाण, कान्तलोह, वैक्रान्त, नीलम येसबसमभाग यथासम्भवशुद्ध और मारेहुए, गोदन्तीहरिताल, गन्धक, मैनसिल, हरितालभस्म अथवा रसमाणिक्य, कङ्कुष्ठ (मुर्दासङ्ग), कसीस, फिटकड़ी ये सब शुद्धकियेहुए, सुवर्णभस्म, सफेद पुनर्नवा, हुरहुर, कालीजीरी, केसर, कस्तूरी, पीपल, माणिक्य और ताम्रभस्म, शुद्धधतूरबीज, सब समभाग लेकर बारीकचूर्णकर करेला, सफेद और काली तुलसी, मरुवा, अर्जक (कुकरोंधा वगैरह), रोहिष, सुगन्धक (पानड़ी), दौना, रजगुर, कलौंजी, नकछिकनी, बबई, विडङ्ग, कायफल, नई, दोनों संभालू, गोरखमुण्डी, मूषाकर्णी, फाग, काकनासा, मकोय, बकामन इनप्रत्येकके रसोंसे १-१ भावना देकर १-१ रत्तीकी अथवा अग्निबलके अनुसार मात्रा कायम कर तत्तद्रोगहरानुपानके साथ देनेसे विषम, जीर्णऔर नवज्वर तथा उन्माद, अपस्मार इन सबरोगोंको बहुत शीघ्र नष्टकरताहै । और मनुष्योंके लिये अत्यन्त हितकारकहै ॥ २४५ ॥

२४६ ज्वराङ्कुशरसः (तृतीयः)

ताम्रतो द्विगुणं तालं मर्दयेत्सुपवीद्रवैः ।

भूपुटेन्द्रधरे शीते वज्रीक्षीरेण मर्दयेत् ॥१०१८
भूपुटेन्द्रधरे पश्चात्पञ्चगुञ्जामितं भजेत् ।
आर्द्रकस्य रसेनैव सर्वज्वरनिकृन्तनः ॥१०१९
ऐकाहिकं द्व्याहिकञ्च त्र्याहिकञ्चातुराहिकम् ।
विषमञ्चापि शीताढ्यं ज्वरं हन्ति ज्वराङ्कुशः ॥

वै. क., व. रा., र. सं., ज्वराधिकारे ।

भाषा—ताम्रभस्म १ तोला, हरितालभस्म २ तोले, दोनोंको करेलेकेरसमें एकरोज़ मर्दनकर गोला बनाय सुखाकर भूधरयन्त्रमें एकरोज़कीआंच देवे । स्वाङ्गशीतल होनेपरनिकालकर थूहरके दूधमेंमर्दनकर सुखाकर भूधरपुटमें एकरोज़कीआंच देवे । स्वाङ्गशीतल होनेपरनिकालले, इसमेंसे ५-५ रत्तीकी मात्रा अदरखकेरससेदेनेसे समस्तज्वर, ऐकाहिक, द्व्याहिक, त्र्याहिक, चातुर्थिक, और शीतपूर्वकनमाम विषमज्वरोंको यह नष्टकरताहै ॥ २४६ ॥

२४७ ज्वराङ्कुशरसः (तालादिः) (चतुर्थः)

एककर्षं भवेत्तालं द्विकर्षं तुत्थकं भवेत् ।
षट् कर्षान्मृतशुक्तीनां चूर्णमेकत्र कारयेत् ॥
धत्तूरपत्रस्वरसे मर्दयेद्याममात्रकम् ।
निधाय भाजने लौहे सम्मर्द्य क्रमशो बुधैः ॥
उपर्यग्रैः स्थापयित्वा तद्रसं शोषयेद्भिषक् ।
पुनः पर्युषितं प्रात गृहीत्वा किञ्चिदग्नितः ॥
कोष्णं कृत्वा कल्कयेत्ततो वट्यः प्रसाधिताः
चणकप्रमितास्तासामेका शर्करया सह ॥
शीतज्वरं निहन्त्येव सर्वं नास्त्यत्र संशयः ॥

र. सु., वै. चि., नि. र., यो. म., यो. च., र. क., रसायनस., र. प्र., भै. र., ज्वराधिकारे ।

टि०—वै. चि., भूतभैरवचूर्णेति नाम । नि. र., भूतभैरवेति नाम । यो.म., चिन्तामणीति नाम, यो.च. शीतज्वरारिरिति नाम, र.क., रसायनस., र.प्र., भै.र., एषु ग्रन्थेषु तालाङ्केतिनाम योगचन्द्रिकायां तुत्थतालकञ्चुकीनामेकैकभागवृद्ध्या ग्रहणं कृतं, चणमिता च मात्रोदिता । र. क. यो., भैषज्यरत्नावलीयतालाङ्करसे तुत्थतालचूर्णानां क्रमेणैकद्विचत्वारो भागा नियोजिताः । योगमहार्णवे शम्बूकमस्य त्रिभागं योजितम्, तुलस्या भावना ह्यधिका प्रदत्ता अनुपानं रसाज्यासहितमुद्दिष्टं मात्रा च द्विगुञ्जापरिमिता ।

भाषा—शुद्धहरिताल १ तो., तुत्थ २ तो., सीपकाचूना ६ तो., सबको इकट्ठेकर धतूरेकेस्वरससे १ पहर मर्दनकर कड़ाहीमे रखकर धतूरेका रस डाल नीचे अग्नि लगाकर मर्दन करता हुआ तमामरसको सुखादे। और कड़ाहीको थोड़ेसे कोयलोंपर रहनेदे। सुबहमे उसको फिरअग्निकेऊपर रख गोली बनानेलायक रसदेकर चनेप्रमाण गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेंसे १—१ गोली शक्करकेसाथ देनेसे यह शीतज्वरको नष्टकरताहै ॥ २४७ ॥

२४८ ज्वराङ्कुशरसः (शीतारिः) (पञ्चमः)

पिष्ट्वा तालकमेकभागममलं शम्बूकचूर्णं क्षिपे-
    द्दत्वा चाथ नवांशतोऽपि च शिखि-
        ग्रीवं पुनः पेषयेत्।
कौमारीरसमर्दितं गजपुटे पक्वञ्च शीतं ततो,
गृह्णीयादथ गुञ्जया ज्वरहरं खण्डेन संयोजयेत्॥
एकद्वित्रिभवं चतुर्थकमयं वेलाज्वरं नाशये-
    च्छीतारिः प्रविनाशयेज्ज्वरमसौ
        भानुर्यथा शर्वरीम्।
पथ्यं दुग्धमथापि तण्डुलयुतं छागयाश्च शीतं पयः
पेयं गव्यमिदं स्वभावजनितं पैत्तंजयेदामयम्॥
ज्वराभिभूते षडहे व्यतीते विपक्वदोषे कृतलङ्घनेच
    यो भेषजं वैद्यवरः प्रयुङ्क्ते
        निस्संशयं हन्त्यचिरात्स रोगान्॥

र. सु., नि. र., र. क., र. को., यो. चि., र. म. मा., य. रा., टो., रसायनसं., चि. र. भ., वै. र., र. (मा॰) र. प्र., मा. वि., भा. प्र., र. क. ल., वै. द., र. का., र. र. कौ., चि. सा., भै. सा., वृ. यो. त., ज्वराधिकारे।

टि॰—नि. र., चि.सा., भै. सा., एषु ग्रन्थेषु शीतारीति नाम। टो. शीतांकुशः। र.क., र., चिन्तामणिः। रसायनसं., चि र.भ., वै.र., र. (मा.), र.प्र., भूतभैरवः। र.क.ल., वै. द., भा.प्र., र.र. कौ., शीतभञ्जी। ना.वि. शीतज्वरहरेति। रसेन्द्रकल्पद्रुमे तालतुत्थशिखिग्रीवाणां समांशाः प्रकल्पिताः, माषप्रमिता मात्रा प्रदस्य शर्करानुपानं कथितम्नाम च चिन्तामणिरिति स्थापितम्। टोडरानन्दे तालशम्बूकतुत्थानां अष्टौ सार्धच त्वारोनवांशक्रमेण भागा नियोजिताः नाम च शीतांकुशेति स्थापितम्। भावप्रकाशे शम्बूकस्थाने शुक्तिकाचूर्णं गृहीतम्, मात्रा चार्द्धगुञ्जाप्रमिता दत्ता। रसराजसुन्दरीय शीतभञ्जीपाठे तालतुत्थचूर्णानां क्रमेण भागवृद्धिः धत्तूररसेन च मर्दनम्। र. र. कौमुद्यां तुत्थं २ तालं १ पाषाणचूर्णं १ जलैर्मर्दनं त्रिदिनं विहितम्। शर्करानुपानञ्च कथितम्॥

भाषा—शुद्धहरिताल १ भागका खूब बारीक चूर्णकर घोंघेका चूर्ण १ भाग, तुत्थक हरितालसे नवमांश देकर घीकुआरके रससे १—२ रोज़ मर्दनकर गोला बनाय सुखाकर सम्पुटमे बन्दकर गजपुटकी आंचदे। स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर इसमेसे एकएकरत्ती खांडकेसाथ देनेसे ऐकाहिक, द्वयाहिक, त्र्याहिक वगैरह सबको यह इसतरह नष्ट करता है जैसे सूर्य रात्रिको नष्ट करता है। पथ्यमे दूध, चावल, बकरी या गायका दूध देवे। जिन लोगोंको साधारण पित्तप्रकोप हो उनकोभी आराम करता है। ज्वरमे यदि ६ रोज़ बिताकर जब कि लङ्घन करनेसे दोष परिपक्व होजांय उससमय जो वैद्य दवा देता है वह अवश्य रोगोंको नष्ट करता है।

२४९ ज्वराङ्कुशरसः (रविसुन्दररसः) ६

द्विभागतालेन हतञ्च ताम्रं
    रसस्ततोऽर्धो बलिमीनमायू।
विषं पृथक् सूतसमानि कृत्वा
    त्रिःसप्तरात्रेण दिवाकरांशैः ॥१०२७॥
विमर्द्यरिष्टस्वरसेन चूर्णं
    गुञ्जैकमात्रं सितया समेतम्।
ज्वराङ्कुशोऽयं रविसुन्दराख्यो
    ज्वरान्निहन्त्यष्टविधान्समग्रान्॥१०२८

नि. र., र.सु., रसायनसं., र. मं., भा. प्र., र. क. ल., ना. वि., र का., यो. म., ज्वराधिकारे

टि॰—रसरामधेनौ पाठद्वयमस्ति, एकस्मिन् दन्तीबीजानि विषादर्द्धानि गृहीतानि तत्रपित्तप्रदृश्यते। अपरस्मिन् मीनपित्तं दृश्यते तत्रदन्तीबीजाभावोऽस्ति। तत्र मलाधिक्यज्वरे दन्तीयुतस्य प्रयोगः, अन्यत्र तु तद्रहितस्य कार्यं इति रहस्यम्।

भाषा—शुद्धताम्रपत्रमे २ भाग हरिताल देकर जंभीरी वगैरहके रसके साथ घोटकर गजपुटमे फूंक

कर स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालले । यह ताम्रभस्म २ भाग, शुद्धपारा और गन्धक, मछलीका पित्त, शुद्ध बछनाग, येसब एकेक भागलेकर पारेगन्धककी नीलवर्ण कज्जलीकर इन सबमे मिलाकर नीमके स्वरससे २१ रोज़ धूपमे मर्दनकर १–१ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । अथवा सुखाकर चूर्णकर लेवे । इसमेसे १ रत्ती शकरके साथ देनेसे यह समस्त ज्वरोंको नष्ट करता है ॥ २४९ ॥

२५० ज्वराङ्कुशरसः (सप्तमः)

दारुमूषां शिखिग्रीवं रसकञ्च पृथक्पृथक् ।
टङ्कत्रयानुमानेन गृहीत्वा कनकद्रवैः ॥
मर्दयेत्त्रिदिनं कार्या वटी चणकमात्रया ।
मरिचैरेकविंशत्या सप्तभिस्तुलसीदलैः ॥
खादेद्वटीद्वयं पथ्यं दुग्धभक्तं सशर्करम् ।
तरुणं विषमं जीर्णं हन्यात्सर्वज्वरं ध्रुवम् ॥

वृ. यो. त., भा. प्र., र. सु., र. क. ल., ज्वरे । र. क., लतायां तरुणज्वरारीति नाम ।

भाषा—दारुचिकना, तुत्थ, खपरिया येसब ३–३ टंक लेकर धतूरेके रससे ३ दिन मर्दनकर चनेप्रमाण गोली बनाकर २–२ गोली २१ काली मिर्च और ७ तुलसीपत्रोंकेसाथ देनेसे तरुण, जीर्ण और विषमज्वर नष्ट होते हैं । पथ्यमें दूध, भात और शकर देना ॥ २५० ॥

२५१ ज्वराङ्कुशरसः (अष्टमः)

शुद्धे शिलाले रसगन्धकौ च
मन्दारदुग्धेन विधाय पिष्टिम् ।
तुत्थोत्थताम्रस्य दलानि मध्ये
निधाय तत्र प्रविधाय गोलम्॥१०३२॥
धत्तूरपत्रै रपिधाय सम्यक्
पुटेत् पुटे कुक्कुटनामधेये ।
शीते स्वतो जातगुणप्रकर्षो
ज्वराङ्कुशोऽयं सितया प्रदेयः ॥
शीते ज्वरे मङ्क्षु बहूपकारी
दुग्धौदनंपथ्यमुशन्तिवैद्याः ॥१०३३॥

रसायनसारे, शीतज्वरे.

भाषा—शुद्धमैनसिल, हरिताल, पारा और गन्धक लेकर सबकी कज्जलीकर आकके दूधमे एक दोरोज़ मर्दनकर गोला बनाय तुत्थसे निकाले हुए ताम्रके पत्रमे लपेटकर गोला बनाले फिर इसगोलेपर धतूरेके पत्ते लपेटकर सूतसे बांधदे फिर किसी शरावमे बन्दकर कुक्कुटपुटमे आंचदेवे । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर इसमेसे १-१ रत्ती समयोचितानुपानके साथ देनेसे यह तमाम ज्वरोंको दूर करता है ज्वर उतरनेपर दूधभात खिलावे ॥ २५१ ॥

२५२ ज्वराङ्कुशरसः (लघुः) (नवमः)

गन्धकं पारदश्चैव टङ्कणं गुटिका कृता ।
वल्लद्वयं हि दातव्यं सद्योज्वरविनाशनम् ॥

रसायनसं, ज्वरे ।

भाषा—शुद्धगन्धक, पारा, सुहागा, येसब समभागलेकर निर्गुण्डी अथवा धतूरा अथवा दोनोंसे १–१ रोज मर्दनकर ६–६ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेसे १–१ गोली यथोचितानुपानके साथ देनेसे यह नवज्वरको तत्काल शान्त करता है ॥ २५२ ॥

२५३ ज्वराङ्कुशरसः (दशमः)

रम्भाम्भोभि र्मल्लतालं विभाव्य
तुल्यांशं तच्छर्दिवर्ज्यं ज्वरेण ।
खण्डोपेतं मुद्गमानं निहन्यात्
क्षिप्रंक्षीराशिनः शीततापम्॥१०३५

यो. चं., रसायनस., र. सु., चि. क., ज्वरे ।

टि०—चि. क., रसराजसुन्दरे च मल्लस्थाने चूर्णं निक्षिप्तं नामच तालकेश्वर इति स्थापितम् । उपयोगस्तु ज्वर एव कृतः, अन्यत्सर्वं समानम् ।

भाषा—शुद्धसोमल,रसमाणिक्य अथवा शुद्धहरितालको समभाग लेकर केलेके पानीमे ६–७ रोज मर्दनकरके मूंग बराबर गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेसे १–१ गोली शकरके साथ देनेके ऊपरसे दूधभात खिलानेसे यह जिसमें वमन न होती हो ऐसे शीतज्वरको तत्काल नष्ट करता है ॥२५३॥

२५४ ज्वराङ्कुशरसः (एकादशः)

रसस्य द्विगुणं गन्धं गन्धतुल्यन्तु टङ्कणम् ।
रसतुल्यं विषं योज्यं मरिचं पञ्चधा विषात् ॥
कट्फलं दन्तिबीजञ्च प्रत्येकं शुक्तिसम्मितम् ।
ज्वराङ्कुशरसो ह्येष चूर्णयेद्याममात्रकम् ॥१०३७
यामैकेन निहन्त्याशु ज्वरं जीर्णं त्रिदोषजम् ।
ऐकाहिकं द्व्याहिकञ्च तथैव च तृतीयकम् ॥
मासिकं पाक्षिकञ्चैव दिनरात्रोद्भवंतथा ।
शीतज्वरेषु दातव्यो हन्ति सत्यं न संशयः ॥

र र, रसायनस, व रा, र सं, नि र, र च र सु यो म र का, रकयो, वै र, ज्वरे। अत्र तत्र पथ्यमिति योगमहार्णवे कथितम्। वैद्यरहस्ये धातुपाक इति नाम ।

भाषा—शुद्धपारा १ तोला, गन्धक २ तोले, सुहागा २ तो, शुद्धबछनाग १ तो, मरिच ५ तो., कायफल और शुद्धजमालगोटा, २–२ तोले लेकर पारे गन्धककी नीलवर्ण कज्जलीकर और चीजोंके बारीक चूर्णमे मिलाकर दन्तीमूल अथवा धतूरा प्रभृतिके रससे १ पहर घोटकर रखछोड़े । इसमेंसे १-१ रत्तीकी मात्रा ऐकाहिक, द्व्याहिक, तृतीयक, पाक्षिक, मासिक, तथा समस्त शीतज्वरोंमें धतूरेकेरस अथवा सभालूके रसके साथ देनेसे येसब नष्ट होजाते हैं ॥ २५४ ॥

२५५ ज्वराङ्कुशरसः (महान्) १२

शुद्धसूतो विषं गन्धः प्रत्येकं शाणसम्मितः ।
धूर्तबीजं त्रिशाणं स्यात्सर्वेभ्यो द्विगुणा भवेत्
हेमाह्वा कारयेदेषां सूक्ष्मचूर्णं प्रयत्नतः ।
देयं जम्बीरमज्जाभिः चूर्णं गुञ्जाद्वयोन्मितम् ॥
आर्द्रकस्वरसं वापि ज्वरं हन्ति त्रिदोषजम् ।
ऐकाहिकं द्व्याहिकं वा त्र्याहिकं वा चतुर्थकम्
विषमञ्च ज्वरं हन्याद्विख्यातोऽयं ज्वराङ्कुशः

शा, प्र या त, रसायनसार, या स, वै र, र स नि. र., र नि, भा प्र, र र सु, आ वि, चि सा यो चि, र म र र, चि क, या च, रसायनस, र रा, र श, र प्र, चि र भे र, भे सा, र च, र म मा, र सु, वै चि (ल) र क, टो, र को, व रा, र प, यो र, र का यो म, र क यो, वै. चि रसमारसङ्ग्रह, र सि, र क ल, चि र भ, र. र कौ, ज्वराधिकारे । कुत्रचिद्धेमाह्वास्थाने व्योप नियोजितम् । कुत्रचिद्धेमक्षीर्यां रसभावना दृश्यते ।

भाषा—शुद्धपारा, वछनाग और गन्धक ४-४ माशे, धतूरेके शुद्धबीज ९ माशे, रेवनचीनी अथवा सत्यानाशीकी जड सबसे दूनी लेकर सबका बारीक चूर्णकर पारे गन्धककी नीलवर्ण कज्जलीमे मिलाकर रखछोड़े । इसमेसे २ रत्ती लेकर जम्बीरीकी मज्जा अथवा अदरखके रसकेसाथ देनेसे त्रिदोषज्वर, ऐकाहिक, द्व्याहिक, त्र्याहिक, चातुर्थिक, और विषमज्वर नष्ट होते हैं ॥ २५५ ॥

२५६ ज्वराङ्कुशरसः (त्रयोदशः)

खण्डितं मृगशृङ्गञ्च ज्वालामुख्या रसैः समम्
रुद्ध्वा भाण्डे पचेच्चुल्ल्या यामयुग्मं ततो नयेत्॥
अष्टांशं त्रिकटुं दद्यान्निष्कमात्रञ्च भक्षयेत् ।
नागवल्ल्या रसैः सार्धं वातपित्तज्वरापहम् ॥
अयं ज्वराङ्कुशो नाम रसः सर्वज्वरापहः१०४४

शा, नि र, र क ल, रसायनस, रससारसङ्ग्रह र च, र का, र प्र सु, र को, यो म, र सु, र क यो, चि र भ, ज्वराधिकारे । र सु, र क यो, चि र भ, एषु ग्रन्थेषु ज्वालामुख इति नाम ।

भाषा—मृगशृङ्गके छोटे २ टुकडेकर ज्वालामुखी (अग्निशिखा जलजामुळ म) के रसमे भिगोकर आठवें रोज कपडमिट्टीकर चूल्हेपर रखकर दोपहरतक मध्यम आंचमे पकाकर इससे अष्टमांश त्रिकटुका चूर्ण मिलाकर रखछोड़े । इसमेसे ४ माशे चूर्ण पानके रसके साथ देनेसे तमाम ज्वरोंको दूर करता है ॥ २५६ ॥

२५७ ज्वराङ्कुशरसः (बृहन्) १४

पारदं गन्धकं ताम्रं हिङ्गुलं तालमेव च ।
वङ्गं लौहं माक्षिकञ्च खर्परञ्च मनःशिलाम् ॥
मृताभ्रकं गैरिकञ्च टङ्कणं दन्तिबीजकम् ।
सर्वाण्येतानि द्रव्याणि चूर्णयित्वा विभावयेत् ॥

जम्बीरविजयाचित्रतुलसीतिन्तिडीरसैः ।
एभिर्दिनत्रयं भाव्यं निर्जने रौद्रसङ्कुले १०४७
चणमात्रां वटीं कृत्वा छायाशुष्काञ्च कारयेत्।
मन्दाग्निदीपनी चैव सर्वज्वरविनाशिनी ॥
द्वन्द्वजं सर्वजञ्चैव चिरकालसमुद्भवम् ।
ऐकाहिकं द्व्याहिकञ्च ज्वरं दोषत्रयोद्भवम् ॥
चातुर्थिकं तथात्युग्रं जलदोषसमुद्भवम् ।
सर्वाञ्ज्वरान्निहन्त्याशु भास्करस्तिमिरं यथा ॥
महाज्वरांकुशो नाम रसोऽयं मुनिभाषितः ॥

र. सं., भै. र., र. रा., र. सु., य. रा., ज्वराधिकारे।
रसेन्द्रसारसंग्रहे अस्मादग्रिमज्वराङ्कुशे घनपाषाणमितिपदमभ्रस्थाने न्यस्तम्, तत्रघनपाषाणेन घनस्याभ्रकस्य ग्रहणं यत्पाषाणमित्यर्थो गृह्यते तदा पूर्वपाठात स्वतन्त्रताभाव इति, यदि च घनश्च पाषाणश्चेति समाहारद्वन्द्वेन घनशब्देन अभ्रकं पाषाणेन ज्वरप्रकरणात् स्फटिकपाषाणं गृह्यते तदा एकं वस्तु अधिकमस्तीति कृत्वा भवतु नाम स्वतन्त्रपाठः, अथवा तदत्रैव प्रक्षिप्यतामिति ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, ताम्रभस्म, शुद्धशिंगरफ, रसमाणिक्य, वङ्गभस्म, लोहभस्म, माक्षिक भस्म, खपरिया (जस्तभस्म), मैनसिल, अभ्रकभस्म, सोनागेरू, सुनासुहागा, शुद्धजमालगोटा, येसब समभाग लेकर पारेगन्धककी नीलवर्ण कज्जलीकर और चीजोंके चूर्णमे मिलाकर जंभीरी, भाग, चित्रक, तुलसी, इमली इन सबके रसोंसे ३—३ रोज़ खूब कडीधूपमे भावना देकर चनेबराबर गोलियोंको छायामे सुखाकर रखछोडे । इनमेंसे १—१ गोली समयोचितानुपानकेसाथ देनेसे द्वन्दज, सर्वज, चिरकालजात, ऐकाहिक, द्व्याहिक, सान्निपातिक, चातुर्थिक ज्वर दुष्टजलजात और मन्दाग्नि इन सबको यह इस तरह नष्ट करता है जैसे सूर्य अन्धकारको नष्ट करता है ॥ २५७ ॥

२५८ ज्वराङ्कुशरसः (पञ्चदशः)

सम्यक् शुद्धात्पूर्वरीत्या स्वेदितात् विधिपूर्वकम्
सूतात्पलद्वयं ग्राह्यं गन्धकस्तत्समो भवेत् ॥
समानममृतं दद्यान्मर्दयेदर्कदुग्धतः ।
दिनानि सप्त यत्नेन दद्यादर्कार्कजं पयः ॥
तत्समं गोलकं कुर्याद्यन्त्रे सोमानले क्षिपेत् ।
निरुद्ध्य यन्त्रं यत्नेन चुल्ल्यां यन्त्रं निवेशयेत्॥
अधस्ताज्ज्वालयेद्वह्निं मन्दमध्योत्तमक्रमैः ।
विंशतिदिवसान् पक्त्वा स्वाङ्गशीतलमाचरेत् ॥
स्वच्छं यन्त्रात्समादाय भस्मीभूतंप्रयत्नतः
खल्वे निवेश्य मृद्वीयाच्छिक्कपर्णीरसैः बुधः ॥
काकमाचीरसैः पश्चात्कृष्णधत्तूरकद्रवैः ।
त्रैलोक्यविजयानीरैः हंसपर्णीनीरतस्ततः ॥
अमृतेन ततो भाव्य एवं सिद्ध्येद्रसेश्वरः ।
ततो विचूर्ण्य यत्नेन शीतवातविवर्जितम् ॥
करण्डे हेमजे रौप्ये सूतेन्द्रं विनियोजयेत् ।
ज्वरिताय प्रदातव्यो गुञ्जामात्रो रसेश्वरः ॥
कर्पूरेणाथवा दद्यात्कस्तूर्या वा रसेश्वरः ।
जातीफलेन वा योज्यः श्रीखण्डमनुपाययेत् ॥
काथीकृत्याष्टशेषन्तु लामज्जकमथापि वा ।
ज्वरो निवर्तते सद्यो नात्र कार्या विचारणा ॥
अत्यर्थमथ सन्तापे सञ्जाते ढालयेज्जलम् ।
शर्करासलिलं दाप्यं तवराजजलं तथा ॥
नारिकेलजलं चापि द्राक्षा पुत्तलिकां तथा ।
लाजांस्तु शर्करायुक्तान् खादयेत्तापशान्तये ॥
ततः पथ्यं प्रदातव्यं क्रूरं मुद्गैश्च संयुतम् ।
दिनत्रयं ददीतास्मै रसेन्द्रं मुदितो भिषक् ॥
दिनत्रयस्योपरिष्टात्कामचारेण भोजनम् ।
ज्वराङ्कुशो नाम रसः सर्वज्वरविनाशनः ॥
नवं जीर्णञ्च विषमं त्र्याहिकं वा चतुर्थकम् ।
ऐकाहिकं द्व्याहिकं वा राजयक्ष्मसमुद्भवम् ॥
ज्वरान्सर्वान्निहन्त्येष यथा सिंहो वने गजान् ।
देवीशास्त्रानुसारेण निर्णिय प्रतिपादितः ॥

रसालं, टो., ज्वरे।

भाषा—बुभुक्षान्त संस्कार किया हुआ शुद्धपारा, गन्धक और वछनाग २—२ पल लेकर पारेगन्धककी नीलवर्ण कजली कर आकके दूधमे सात रोज़ मर्दनकर गोला बनाकर भिलसके तो सूप मज-

बूत मिट्टीके डमरू यन्त्रमे रक्खे नहीं तो सात आठ कपड़मिट्टीकीहुई आतशीशीशीमें सुखाकर भरदे। फिर डमरूयन्त्रको चूल्हेपर रखकर आंचदे। और आतशीशीशीको वालुका यन्त्रमे रखकर मन्द, मध्य और खर इस क्रमसे २० रोजतक अग्निदे। स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर हुरहुर, मकोय, कालाधतूरा, भाग, लिपलिया बछनाग इनके स्वरसोंसे १-१ रोज मर्दनकर १—१ रत्तीकी गोलियें बनाकर अथवा सुखाकर बारीक पीसकर सुवर्ण या चांदीकी पेचदार डिब्बीमे इसतरह बन्दकरे कि शीत और वायुका बिल्कुल असर न हो। इसमेसे १ रत्ती कर्पूर अथवा कस्तूरी या जायफलकेसाथ देकर शिखरन पिलावे अथवा खसका अष्टावशेष क्वाथ पिलावे तो सब तरहका ज्वर तत्काल निवृत्त होता है। इसके देनेसे कदाचित् अत्यन्त दाह उत्पन्न हो तो मस्तकपर ठढे जलकी धारा देना। शक्करका शरबत अथवा तीखुरका पानी अथवा नारियलका जल पिलावे। द्राक्ष अथवा किसमिस, अथवा लाजाके सत्तू शक्करकेसाथ खानेको दे, दाह शान्त होनेके बाद भूख लगनेपर मूगकी दालकेसाथ भात दे। इसतरह तीन रोज करनेकेबाद यथेष्ट भोजन करे। इसके देनेसे नवीन जीर्ण, विषम, ऐकाहिक, द्वयाहिक, त्र्याहिक, चातुर्थिक, राजयक्ष्मज इत्यादि ज्वरोंको यह इस तरह नष्ट करता है जैसे जङ्गलमे सिंह गजोंको नष्ट करता है॥ २५८॥

२५९ ज्वराङ्कुशरसः (तापादिः) १६

टङ्कणं हिङ्गुलश्चैव शिलाधातुं समंसमम्।
मर्दने चानुपानेच जम्भवारि प्रशस्यते१०६७
चणमात्रो हितो तापज्वराङ्कुश इति स्मृतः।
तापज्वर निहन्त्याशु पथ्यं क्षीरोदनं हितम्॥

र. क. यो, ज्वरे।

भाषा—भुनासुहागा, शिगरिफ, मैनसिल येसब समभाग लेकर जम्भीरी नींबूके रसमे १—२ रोज घोटकर चने प्रमाणगोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेसे १—१ गोली द्राक्षा, मुलहठी और जवासके हिमके साथ अथवापर्पटके हिमके साथ देनेसे यह दाहज्वरको तत्क्षण नष्टकरताहै। इसमेपथ्य दूधचावल देना॥ २५९॥

२६० ज्वराङ्कुशरसः (तापादिः) १८

द्विनिष्कं दरदं दद्यादमृतं निष्कमेव च।
चक्राङ्गी च चतुर्निष्का शीततोयेन पेषयेत्॥
मुद्गमात्रा वटीः कुर्याच्छायायां शोषयेद्बुधः।
प्रातः शर्करया युक्तं तापज्वरनिवारणम्॥
शृङ्गवेररसै र्युक्तं सर्वज्वरनिवारणम्॥१०७०॥

र. क. यो, ज्वराधिकारे।

भाषा—शुद्धशिंगरिफ ८ मासे, शुद्धबछनाग ४ मासे, गुडुच १६ मासे इनसबको ठढे पानीमे पीसकर मूगबराबर गोलियें बनाकर छायामे सुखाकर रखछोड़े। इनमेसे १—१ गोली शक्करके साथ देनेसे दाहज्वर और अदरखकेरससे देनेसे समस्तज्वरोंको दूरकरताहै॥ २६०॥

२६१ ज्वराङ्कुशरसः (अष्टादशः)

शुद्धसूतं तथा गन्धं बीजं कनकसम्भवम्।
महौषधं टङ्कणञ्च हरितालं तथा विषम्१०७१
भृङ्गराजाम्भसा सर्वं मर्दयित्वा वटीं चरेत्।
गुञ्जाप्रमाणां खादेत्तां यथा दोषानुपानतः॥
एष ज्वराङ्कुशो नाम्ना विषमज्वरनाशनः।
ज्वरातिसार मन्दाग्निं नाशयेच्चाविकल्पतः

भै र., व. रा., ज्वराधिकारे।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक और धतूरेके बीज, सोंठ, भुनासुहागा, रसमाणिक्य और शुद्धबछनाग लेकर पारेगन्धक की नीलवर्ण कज्जलीकर और चीजोंके बारीकचूर्णमे मिलाकर भागरेके रससे १—२ रोज मर्दनकर १—१ रत्तीकी गोलिया बनाकर छायाशुष्ककर रखछोड़े। इनमेसे १—१ गोली धतूरा और भटकटैयाकी जड़केकल्कके साथ देनेसे समस्त विषमज्वर, ज्वरातिसार और मन्दाग्नि इनसबको यह नष्टकरताहै॥२६१॥

२६२ ज्वराङ्कुशरसः (ऊनविंशः)

रसगन्धकनैपालं कटुकीं मर्दयेत्सुधीः ।
भृङ्गराजरसेनैव यावत्कज्जलतां व्रजेत् १०७४
कोलमज्जप्रमाणेन गुटिकां कारयेद्बुधः ।
ज्वरान् दुष्टमलान् हन्ति ज्वराङ्कुश इति स्मृतः

र. शा., ज्वरे ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक और जमालगोटा सथाकुटकी सब समभागलेकर पारेगन्धककी नील-वर्ण कज्जलीकर और चीजोंके चूर्णमे मिलाकर भागरेकेरससे १–२ पहर घोटकर बेरकी गुठलीके बराबर गोलियेंबनाकररखछोड़े । इनमेसे १–१ गोली ठढे पानीकेसाथ लेनेसे दुष्टमलके सङ्ग्रहसे होनेवाले ज्वरोंको यह तत्क्षणनष्टकरताहै ॥२६१॥

२६३ ज्वराङ्कुशरसः (विंशः)

सूतगन्धविषकारवीकणा
दन्तिबीजमिति वर्धितैः क्रमात् ।
मर्दितैश्च दशनिम्बुकद्रवै-
रक्तिकार्धतुलिता वटी कृता ॥
भक्षिता ज्वरगणान्निहन्ति वै
सद्य एव विनिहन्ति सूचिकाम् ॥१०७६॥

र. प्र, सु, ज्वरे ।

भाषा—शुद्धपारा १ तोला, गन्धक २ तो., वछनाग ३ तो., कालीजीरी ४ तो., पीपल ५ तो., जमालगोटा ६ तो., लेकर पारे गन्धककी नीलवर्ण कज्जलीकर और चीजोंके चूर्णमे मिलाकर १० कागजी नीबूके रसमे घोटकर एक अथवा आधी आधी रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेसे १-१ गोली समयोचितानुपानके साथ देनेसे यह समस्तज्वर और हैजेको नष्ट करता है॥२६३॥

२६४ ज्वराङ्कुशरसः (एकविंशः)

एक एव कथितस्तु सोमलः
स्वेदितोऽपि सह चूर्णवारिणा ।
यामपूर्वमपि रक्तिकामितो
भक्षितः सकलशीतजूर्तिहृत् ॥१०७७॥

र. प्र. सु, र. च, ज्वरे ।

भाषा—सोमलको चूनेके पानीमे ■ दिन स्वेद नकर चूनेहीके पानीकेसाथ दोतीन रोज मर्दनकर रखछोड़े । इसमेसे एक अथवा आधी रत्तीकी मात्रा योग्यता देखकर पान अथवा अदरखके रसकेसाथ १ पहर पहिले खिलानेसे यह समस्त शीतज्वरोंको नष्ट करता है ॥ २६४ ॥

२६५ ज्वराङ्कुशरसः (मल्लादिः) २२

श्वेतक्षारं तुत्थकञ्च तालकं शङ्खभस्म च ।
समभागं समादाय चूर्णं कृत्वा तु भावयेत् ॥
कारवल्लीरसेनैव सप्तधा सूर्यतापके ।
सिद्धो रसो नागवल्लीदले गुञ्जामितो बुधैः ॥
शीतज्वरे प्रयुक्तोऽयं नाशयेद्विषमज्वरान् ।
अयं ज्वराङ्कुशो नाम्ना सर्वज्वरविनाशनः ॥
पथ्यं शीघ्रं प्रदातव्यं गोदुग्धेन सहौदनम् ॥

र. सु, ज्वराधिकारे ।

भाषा—सफेद सोमल, तुत्थक, रसमाणिक्य, शङ्खभस्म येसब समभागलेकर करेलेके रससे सूर्यके तड़केमे सातभावनाएं देकर १-१ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेसे १-१ गोली तुलसी अथवा अदरखके रसके साथ देनेसे शीतज्वर और विषमज्वरोंको बहुतशीघ्र यह नष्ट करता है । इसमे पथ्य गायका दूध और चावल देना ॥ २६५ ॥

२६६ ज्वराङ्कुशरसः (त्रयोविंशः)

भागौ पारदगन्धयोरमलयो र्देयौ त्रयस्त्र्यूषणा-
देकश्चोज्ज्वलटङ्कणाद्दहनतस्तीव्रोत्तमामृक्तः
नागाद्धे चरणोऽहिफेनत इदं सञ्चूर्ण्य भृङ्गद्रवे,
भाव्यं सप्तदिनान्यथैकमखिलं
नेपालनीरेऽपि च ॥१०८१॥
रुद्रेण ज्वरपीडितं जगदिदं दृष्ट्वा रसो निर्मितः,
सेव्यो वल्लमितः क्षणादिह नृणा-
मुग्रज्वरान्निर्जयेत् ।

सन्तापे शिशिरो विधिः समुदितः
पथ्ये च शाल्योदनं,
दध्ना शर्करयाऽथ दोषवशतो
देशर्तुसात्म्येन वा ॥१०८२॥

नि., र. क., वृ. यो. त., र. को., (ज्वरमर्दनः) ज्वरे। वृ. यो. त., सन्निपातारि नाम।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, २-२ तोले, त्रिकटु ३ तो., भुनासुहागा १ तो., चित्रक, कुटकी, मैनसिल, भंगरा येसब १-१ तो., नाग और अफीम प्रत्येक ३ माशे लेकर पारे गन्धककी नीलवर्ण कज्जलीकर सबचीजोंमे मिलाकर सात दिनतक भंगरे और दन्तीमूलके स्वरसमे मर्दनकर ३–३ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेसे १-१ गोली तुलसी अथवा अदरखके रसके साथ देनेसे यह अत्यन्त उग्रज्वरोंको बहुत अल्प समयमे निकालदेता है । इसके देनेसे अगर दाह मालूम होतो शीतोपचार करे । पथ्यमे पुराने चावलोंका भात दही शक्करके साथ अथवा देश-ऋतुकी योग्यता समझकर देवे ॥ २६६ ॥

२६७ ज्वराङ्कुशरसः (चतुर्विंशः)

मरिचं टङ्कणं शङ्खचूर्णं पारदगन्धकम् ।
शोधितं ब्रह्मपुत्रश्च भागमेवं विनिःक्षिपेत् ॥
गुञ्जामात्रं प्रदातव्यं नागवल्लीदलैः सह ।
ज्वराङ्कुशो रसो ह्येष ज्वरमष्टविधञ्जयेत् १०८४

ब. रा., बै. क., ज्वरे ।

भाषा—मरिच, भुनासुहागा, शङ्खभस्म, शुद्धपारा, गन्धक और बछनाग, ये सब समभाग लेकर पारेगन्धककी नीलवर्ण कज्जलीकर और चीजोंमे मिलाकर खूब बारीक चूर्णकर रखछोड़े । इसमेसे १–१ रत्ती पानमे रखकर देनेसे यह आठ प्रकारके ज्वरोंको नष्ट करता है ॥ २६७ ॥

२६८ ज्वराङ्कुशरसः (चिन्तामणिः)२५

शिखितुत्थं सोममलं द्वयांशं मर्दयेत्त्र्यहम् ।
कृष्णधत्तूरतोयेन मर्दनाच्च ज्वराङ्कुशः ॥
साध्यासाध्यान्निहन्त्याशु ज्वरांश्च विषमाँल्लघु ॥

र. का., ज्वराधिकारे ।

भाषा—तुत्थक, सोमल और शुद्धपारा ये सब समभाग लेकर नीलवर्ण कज्जलीकर काले धतूरेके रससे तीन रोज़ मर्दनकर १ या आधी रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इसकी १–१ गोली समयोचितानुपानकेसाथ देनेसे यह समस्त विषमज्वरोंको नष्ट करता है ॥ २६८ ॥

२६९ ज्वराङ्कुशरसः (षड्विंशः)

रससूतौ विशुद्धौ द्वौ तत्तुल्यं दन्तिबीजकम् ॥
विशुद्धं सप्तगुञ्जाभा तृतीयादिनिवारणीम् ॥

ना. वि., तृतीयादिज्वरे ।

भाषा—शुद्धखपरिया और पारा समभाग इन दोनोंकी बराबर शुद्धजमालगोटा लेकर यहांतक मर्दनकरे कि पारेकी चमक मरजाय । अथवा पारेकी जगह पारेकी भस्म अथवा रससिन्दूर डाले । इसकी सात ७ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेसे १–१ गोली अदरख या पानके रसकेसाथ १ घंटा पहिले देनेसे तृतीयादिज्वर नष्ट होते हैं ॥ २६९ ॥

२७० ज्वराङ्कुशरसः (शङ्खविषोदयः)२७

रससिन्दूरमथवा पारदस्य विभूतिकाम् ।
मरिचं रसकं विश्वं पृथङ् माषत्रयोन्मितम् ॥
कणेन्द्रयवधत्तूरबीजं माषद्वयं द्वयम् ।
निम्बुधत्तूरभङ्गानां द्रावैः प्रत्येकशो दिनम् ॥
मरिचाभाः वटीः कृत्वा छायाशुष्काश्च कारयेत्
नागवल्लीदलद्रावैरथवा तुलसीभवैः ॥१०८९॥
अष्टादशाङ्गक्वाथेन गुडूच्यादिभवेन वा ।
विषमे भूतजाते वा त्रिदोषोत्थे तथा ज्वरे ॥
पक्षाघातेऽपताने वा विसूच्यां शूलसम्भवे ।
नाम्ना ज्वराङ्कुशस्सोऽयं सद्यः प्रत्ययकारकः॥

नृ. क., ज्वराधिकारे । अष्टादशाङ्गक्वाथस्तु-भूनिम्बदारुदशमूलमहौषधाब्दतिक्तेन्द्रबीजधनिकेभकणाकषाय इति ।

गुडूच्यादिरपि "गुडूचीधान्यकारिष्टरक्तचन्दनपद्मकैः । गुडूच्यादिगणक्वाथः सर्वज्वरहरः परः" इति ।

भाषा—पारेकीभस्म अथवा रससिन्दूर, मरिच, खर्पर, सोंठ, ये प्रत्येक ३–३ माशे, पीपल, इन्द्रजव, शुद्धधतूरेके बीज २–२ माशे लेकर सबका बारीक चूर्णकर नीम, धतूरा, और भांगके रसोंसे १–१ रोज़ मर्दनकर मरिचप्रमाण गोलियें बनाकर छायामे सुखाकर रखछोड़े । इनमेसे १–१ गोली पानके रस अथवा तुलसीके रस अथवा अष्टादशांग क्वाथ अथवा गुडूच्यादि क्वाथकेसाथ देनेसे विषम, भूतज, त्रिदोषज्वर, पक्षाघात, खींचतान, हैज़ा, शूल, इन सबको यह नष्ट करता है और बहुत जल्दी आदमियोंको पर्चा दिखाता है ।

चिरायता, देवदारु या दारुहल्दी, दशमूल (बेलगिरी, अरलू, गंभारी, पाटला, अरणी, शालपर्णी, पृश्निपर्णी, दोनों कटेरी और गोखरू) सोंठ, नागरमोथा, कुटकी, इन्द्रजव, धनियां, गजपीपल इन अठारह औषधोंके क्वाथका नाम अष्टादशाङ्ग क्वाथ है।

गिलोय, धनियां, नीमकीछाल, लालचन्दन, पद्मकाठ इन पाच औषधोंके क्वाथका नाम गुडूच्यादि क्वाथ है ॥ २७० ॥

२७१ ज्वराङ्कुशः (सुदर्शनादिः)

द्वौ भागौ शुद्धतालस्य भागैकं तुत्थटङ्कणम् ।
षड्गुणं शुक्तिकाचूर्णं कुमार्यास्त्रिस्त्रिसप्तकम् ॥
भावये धरे पाच्यं स्वाङ्गशीतं समुद्धरेत् ।
भागमेकं पृथग्योज्यं विषं गन्धश्च सूतकम् ॥
त्रिसमं धूर्तबीजानां चूर्णं तद्रसभावितम् ।
सर्वतुल्यं कृतं व्योषं जम्बीरद्रवभावितम् ॥
गुञ्जाद्वयप्रमाणेन शर्करार्द्रकसंयुतम् ।
महासुदर्शनो नाम ज्वराणां कुलनाशनः ॥
ऐकाहिकं द्वितीयञ्च तृतीयकचतुर्थकौ ।
विषमञ्च त्रिदोषं वा हन्ति सत्यं न संशयः ॥

रससागर, टो., ज्वराधिकारे ।

टि०–टोडरानन्दे शीसभस्म रौप्यभस्माथवा लोहभस्म सर्परश्चैवैकैककर्षमितमधिकतया नियोजितम् तच प्राकृतभाषायामेव न्यस्तम्, जीर्णज्वरे तद्योगः शुभफलो भविष्यतीति बोध्यम् ।

भाषा—शुद्धहरिताल २ भाग, तुत्थ और सुहागा १–१ भाग, सीपका चूना ६ भाग इनसबको घीकुआंरके रससे २१ रोज़ भावना देकर टिकियांबनायसुखाकर भूधरयन्त्रमे पकावे । स्वाङ्गशीतलहोनेके बाद निकालकर शुद्धबच्छनाग, पारा और गन्धक १–१ भाग, शुद्धधतूरेके बीज ३ भाग, इनसबका बारीकचूर्णकर इसमे मिलाकर धतूरेके रसकी १ भावना देकर इनसबकी बराबर त्रिकटु काचूर्णमिलायकर जंभीरीके रससे १ रोज़ मर्दनकर २–२ रत्तीकी गोलियें बनाकररखछोड़े । इनमेसे १–१ गोली शक्करऔरअदरखके रसके साथ देनेसे ऐकाहिक, द्व्याहिक, त्र्याहिक, चातुर्थिक, विषम, त्रिदोषज इनसबको जड़से उखाड़ देताहै ॥

२७२ ज्वराङ्कुशरसः (बालादिः) २९

मृतसूताभ्रवङ्गञ्च रौप्यं योज्यं समंसमम् ।
मृतताम्रस्य तीक्ष्णस्य प्रत्येकञ्च द्विभागिकम् ॥
व्योषं विभीतकञ्चैव कासीसं मृतमेव च ।
नागवल्लीदलरसैः भावयेच्च पुनःपुनः ॥१०९८
वल्लप्रमाणो दातव्यः सर्वरोगहरः परः ।
गर्भिणीबालकानाञ्च सर्वज्वरविनाशनः ॥

नि. र., बालरोगे ।

भाषा—पारद, अभ्रक, बङ्ग, और रजत इनसबकी भस्में १–१ भाग, ताम्रभस्म, लोहभस्म, त्रिकटु, बहेड़ा, कसीसभस्म येसब दोदो भागलेकर सबकाबारीकचूर्णकर पानकेरसकी सातभावनाएं देकर ३–३ रत्तीकीगोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेसे १–१ गोली समयोचितानुपानकेसाथदेनेसे यह गर्भिणी औरबच्चोंके ज्वरादि समस्तरोगोंको दूरकरताहै ॥२७२॥

२७३ ज्वराङ्कुशरसः (महान्) ३०

टङ्कं रससिन्दूराट्टङ्कं गन्धकस्य च ।

टङ्कणत्रिकटूनाञ्च टङ्ककञ्च प्रदापयेत् ॥
रक्तिकाद्वितयं तुत्थं योजयेद्वैद्यसत्तमः ।
भृङ्गराजरसे भाव्यं वटीः कुर्याद्विचक्षणः ॥
आर्द्रकस्यानुपानेन प्रदेयं रक्तिकाद्वयम् ।
ऐकाहिकं द्व्याहिकञ्च त्र्याहिकञ्च चतुर्थकम् ॥
विषमञ्च त्रिदोषोत्थं हन्ति सद्यो न संशयः ॥
वै. द., ज्वराधिकारे ।

भाषा—रससिन्दूर, गन्धक, सुहागा, त्रिकटु ये प्रत्येक १—१ टक, तुत्थ २ रत्ती लेकर इकट्ठे पीसकर भंगरेके रससे १—२ रोज़ घोटकर २—२ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेसे १—१ गोली अदरखके रसके साथ देनेसे ऐकाहिक, द्व्याहिक, त्र्याहिक, चातुर्थिक, त्रिदोषोत्थ और विषमज्वर नष्ट होते हैं ॥ २७३ ॥

२७४ ज्वराङ्कुशरसः (एकत्रिंशः)

पारदाद्विगुणं गन्धं तुल्यं टङ्कणकं विषम् ।
रसभागोषणं दन्तीबीज षड्भागसम्मितम् ॥
गुञ्जाषट्प्रमितं देयं नागवल्लीदलेन च ।
ज्वरं जीर्णं त्रिदोषोत्थं हन्ति प्रातर्निषेवणात् ॥
र. र. कौ., ज्वराधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा १ भाग, गन्धक, सुहागा और बछनाग २—२ भाग, मरिच और शुद्धजमालगोटा ६-६ भाग, लेकर सबको पानके रसमे मर्दनकर ६-६ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । अथवा चूर्णही करलेवे । इसमेसे ६ रत्तीकी मात्रा पानके साथ प्रात.कालमे लेनेसे त्रिदोषज जीर्णज्वर नष्ट होता है ॥ २७४ ॥

२७५ ज्वराङ्कुशरसः (द्वात्रिंशः)

विषत्रयं समश्चाभ्रं तथा हाटकबीजकम् ।
मात्रा गुञ्जा व्योषरजोजम्बीरार्द्रकयोजिता ॥
महाज्वराङ्कुशो हन्ति विषमं वा त्रिदोषजम् ।
ज्वरातिसारकं वाऽस्य पथ्यं दध्योदनं हितम् ॥
र. सि., ज्वराधिकारे ।

भाषा—शुद्धवछनाग, सोमल, हरिताल, एक एक भाग, अभ्रकभस्म, और धतूरेके बीज ३—३ भाग लेकर सबको खरलकर रखछोड़े । इसमेसे १-१ रत्तीकी मात्रा जंभीरी नीबू अथवा अदरखके रसमे त्रिकटुका चूर्ण मिलाकर उसके साथ देनेसे त्रिदोषोत्थ विषमज्वर और ज्वरातिसार इनको यह नष्ट करता है। इसमे पथ्य दही चावल देना २७५॥

२७६ ज्वराङ्कुशरसः (त्रयस्त्रिंशः)

रसादर्धस्त्रयस्तालाद्भल्लातात् द्वादशांशकाः ।
स्नुक्क्षीरसप्तपुटितास्त्रिगुञ्जो ज्वरजिद्रसः ॥
र. का., ज्वराधिकारे ।

भाषा—रससिन्दूर आधा भाग, तालभस्म ६ भाग, भिलावें १२ भाग, इनसबको अच्छीतरह कूटकर थूहरके दूधसे ७ रोज़ मर्दनकर ३—३ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेसे १—१ गोली समयोचितानुपानके साथ देनेसे यह समस्त-ज्वरोंको नष्ट करता है ॥ २७६ ॥

२७७ ज्वराङ्कुशरसः (महान्) ३४

ताम्रपत्राणि तालञ्च सममम्लेन मर्दयेत् ।
तयोस्तुल्यञ्च भल्लातमधश्चोर्ध्वञ्च दापयेत् ॥
शरावसम्पुटे दग्धं स्वाङ्गशीतं विचूर्णयेत् ।
वज्रीक्षीरेण सम्मर्द्य भूधरे तत्पुटेत्पुनः ॥
पञ्चगुञ्जामितं खादेदार्द्रकस्य रसेन वा ।
महाज्वराङ्कुशोनाम सर्वज्वरनिकृन्तनः ॥
ऐकाहिकं द्व्याहिकञ्च तृतीयकचतुर्थकौ ।
अन्तर्वेगं धातुगञ्च विषमञ्च नियच्छति ॥
र. मु., चि. क., ज्वरे ।

भाषा—शुद्धतानेके पत्रोंको खटाईमे घोटेहुए बराबरके हरितालका लेपदेकर इनदोनोंकी बराबर भिलावोंको कूटकर सम्पुटमे नीचे और ऊपर आधे आधे भिलावे देकर सम्पुटको बन्दकर कपडमिट्टी लगाकर भूधरयन्त्रकी आचदे । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर ५—५ रत्तीकी मात्रा अदरखके रससे

देनेसे ऐकाहिकादि समस्त विषमज्वर, अन्तर्वेग, धातुज्वर, इनसबको यह दूर करता है ॥ २७७ ॥

२७८ ज्वराङ्कुशरसः (महान्)३५

पारदो गन्धकश्चैव विषं हेमाह्विका तथा ।
कनकस्य च बीजानि रोहिणी शरपुङ्खिका ॥
रामसेनोऽमृताऽजाजी कारवी वरवर्णिनी ।
विश्वा च चपला तीक्ष्णं मागधीमूलमक्षकम् ॥
शिवा दन्त्युद्भवं बीजं धात्री वै ताम्रभस्मकम् ।
भस्म कान्तस्य रौप्यस्य सर्वञ्चैव समांशकम् ॥
सूक्ष्मचूर्णं विधायाथ जम्बीरेण विमर्दयेत् ।
त्रियामान्ते वटीं कुर्याद्रक्तिकाश्च प्रमाणतः ॥
सर्वज्वरघ्नी वटिका तुलसी स्वरसेन च ।
पित्तज्वरं निहन्त्याशु सितया दाहपूर्वकम् ॥
विश्वया च यदा युक्ता हन्याद्वै वातपूर्वकम् ।
पिप्पलीक्वाथयुक्ता तु श्लेष्माणं हन्ति सज्वरम् ॥
शीतपूर्वं दाहपूर्वं ज्वरमष्टविधन्तथा ।
अनुपानविशेषेण हन्ति सत्यं न संशयः ॥
महाज्वराङ्कुशो नाम सर्वज्वरविनाशनः ॥

र. सु., ज्वरे ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक और बछनाग, रेवनचीनी अथवा सत्यानाशीकी जड़, धतूरेके बीज, कुटकी, शरपुंखा, चिरायता, गिलोय, जीरा, काली जीरी, हल्दी, दारुहल्दी, सोंठ, पीपल, कालीमिर्च, पिपलामूल, बहेड़ा, हर्र, शुद्धजमालगोटा, आंवले, ताम्रभस्म, कान्तलोहभस्म, रजतभस्म, येसब समभाग लेकर पारे गन्धककी कजली करके सबकेबारीकचूर्णमें मिलाकर जंभीरीकेरससे ३ पहर मर्दनकर १-१रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे । इनमेंसे १-१गोली तुलसीके रसकेसाथ देनेसे समस्तज्वर नष्ट होते हैं । शकरके साथ देनेसे पित्तज्वर, सोंठकेसाथ देनेसे वातज्वर, और पीपलके साथ श्लेष्मज्वर और शीतपूर्वदाहज्वर तथा अन्य तमामज्वर नष्ट होते हैं जहां जैसा समझे वहां वैसाही अनुपानबदलदेना ॥ २७८ ॥

२७९ ज्वराङ्कुशरसः (महान्)

पलैकं हरितालञ्च स्नुहीक्षीरेण भावयेत् ।
भावनात्रयमेवंस्यात्ततो मुद्रां प्रकल्पयेत् ॥
शरावसम्पुटे कृत्वा ततो गजपुटे पचेत् ।
स्वाङ्गशीतलतां ज्ञात्वा पुनः खल्वे विनिःक्षिपेत्
तुलसीपत्रतोयेन मर्दयेद्यामभात्रकम् ।
ततो मात्रां प्रयुञ्जीत गुञ्जात्रयमितां बुधः ॥
महाज्वराङ्कुशो नाम सर्वज्वरनिवारणः ११२१

र. सु., ज्वरे ।

टि०—तालकस्यामी स्थितिर्दुर्बोधा भवत्यत इमं रसं सम्पादयितुमुत्कटेच्छा चेत्स्नुहीक्षीरे एकविंशतिदिनानि दृढं मर्दयित्वाऽपामार्गक्षाररेखया पक्तव्य इति बोध्यम् ।

भाषा—१ पल हरितालको थूहरके दूधमें २१ दिनतक घोटकर गोलाबनाय अपामार्गकेक्षारमें सम्पुटमें बन्दकर सात आठ कपडमिट्टीदेकर सुखाकर गजपुटकी आंचदेवे स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर एकपहरतक तुलसीकेरससे मर्दनकर ३-३ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे अथवा उसीतरह चूर्णकर रक्खे । इसकी ३रत्तीकी मात्रा तुलसी अथवा अदरखके रसकेसाथ देनेसे समस्तज्वरोंको यह दूरकरताहै । तुल्य मधुघृतकेसाथ देनेसे और नमक छुडादेनेसे तमामकुष्ठोंको दूरकरताहै ॥ २७९ ॥

२८० ज्वराङ्कुशरसः (मध्यमः)

शुद्धसूतं तथा गन्धं कर्षमानं नयेद्बुधः ।
महौषधं टङ्कणञ्च हरितालं तथा विषम् ॥
समार्द्धं मर्दयेत्खल्वे भृङ्गराजरसेन तु ।
त्रिदिनं भावनां दत्त्वा चतुर्थे वटिकां ततः ॥
कुर्याच्चणकमात्राञ्च पिप्पलीमधुसंयुतः ।
एष ज्वराङ्कुशो नाम विषमज्वरनाशनः ११२४

भै. र. ज्वराधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा और गन्धक १-१ तोला, सोंठ, सुहागाफूला, हरताल, और शुद्धबछनाग ये प्रत्येक आधा तोला लेकर पारेगन्धककी कजली करके मिलावे भांगरेके रसमें ३ रोज मर्दनकर

चनेबराबर गोलियें बनाकर रखछोडे । इनमेसे १–१गोली पीपल और मधुकेसाथ देनेसे यह विषमज्वरको नष्ट करताहै ॥ २८० ॥

२८१ ज्वराङ्कुशरसः (मनःशिलादिः)

मनःशिलाबलिररौर्भागैर्वह्निकरेन्दुभिः ।
कुमारीरससम्पिष्टैः कृत्वा गोलन्तु शोभनम् ॥
युगभागमिते सूक्ष्मे ताम्रसम्पुटके न्यसेत् ।
ततस्तु वालुकायन्त्रे पचेद्यामाष्टकं भिषक् ॥
स्वाङ्गशीतं समुद्धृत्य चूर्णयित्वा निधापयेत् ।
गुञ्जात्रयं शर्करया ह्यार्द्रकस्य रसेन च ॥
दद्यात्समस्तविषमाञ्ज्वरान्हन्ति न संशयः ।
पथ्यं क्षीरौदनं देयं मुद्गयूषरसौदनम् ११२८

र. सु., ज्वराधिकारे ।

भाषा—शुद्धमैनसिल ३भा., गन्धक २ भाग और पारा १भा., लेकर सबकी कज्जलीकर घीकुंआरके रससे १-२ दिन मर्दनकर गोला बनाकर गोलेसे दूने ताम्रके सम्पुटमे रखकर उसपर ३–४कपडमिट्टी देकर सुखाकर बालुकायन्त्रमे रखकर ८प्रहरकी निरन्तर आंच देवे । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर इसमेसे ३ रत्ती शकर और अदरखके रसके साथ देनेसे यह समामविषमज्वरोंको नष्ट करता है । दूधभात अथवा मूंगकी दालभात पथ्यमे देना २८१

२८२ ज्वराङ्कुशरसः (नारायणादिः) ३९

शतमल्लं वत्सनाभं सूतं गन्धकतालकम् ।
कटुत्रयं कपर्दश्च बीजानि कनकस्य च ॥
टङ्कणं समभागं च भृङ्गनेररसैस्त्र्यहम् ।
शीतज्वरे सन्निपाते विसूच्यां विषमज्वरे ॥
नाशयेदतिवेगेन धान्यमात्रं प्रदापयेत् ।
प्रस्वेदनिर्गमोऽनेन स्वभावादेव जायते ॥
पथ्यं यदृच्छया देयं दधि शीतोदकादि च ।
रसोनारायणोनामसन्निपातज्वरापहः ॥११३२

रसायनसं., यो. र., र. चं., ज्वराधिकारे । र. चं., यो. रत्नाकरयोः बीजानि कनकस्य च इत्यस्य स्थाने विजयाकनकस्य च इति पाठो दृश्यते ।

भाषा—शुद्धसोमल, बछनाग, पारा और गन्धक रसमाणिक्य, त्रिकटु, कौडीभस्म, शुद्धधतूरेकेबीज, भुनासुहागा येसबसमभाग लेकर खूबशारीक कज्जलीकर अदरखके रससे तीनरोज़ मर्दनकर मूंगबराबर गोलियें बनाकर रखछोडे । इनमेसे समयानुकूल अनुपानके साथ देनेसे शीतज्वर, सन्निपात, हैज़ा, विषमज्वर येसब नष्ट होते हैं । इसके देनेसे पसीना स्वभावतः होता है । बादमे दही, ठंढाजल वगैरह पथ्य उसकी इच्छाके अनुकूलदेना ॥ २८२ ॥

२८३ ज्वरातिसारहरोरसः

पुरारिवीर्यं वसया समानं
लोहाभ्रवङ्गातिविषाः समांशम् ।
विमर्दितं शक्रजयाग्निमुस्ता-
ह्रीबेरविश्वाम्बुजलैस्त्रिवारम् ॥११३३॥
गोक्षूरकेक्षूरकमेषशृङ्गी-
विश्वाविषामोचरसाम्बुना च ।
तीव्रातिसारं जयति प्रसह्य
वल्लोन्मितः सङ्ग्रहणीगदश्च ॥११३४॥
स्त्रीयानुपाने मधुजीरकाभ्यां
विषामधुभ्यां विजयामधुभ्याम् ।
विश्वामधुभ्यां मधुशाखिरुण्ड-
जयाविषाक्षामलकीभिरुग्रम् ॥११३५॥

र. , ज्वरातिसारे ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, लोह-अभ्रक-वङ्गभस्म, और अतीस येसब समभागलेकर पारेगन्धककी नीलवर्णकज्जलीमिलाकर कुटज, भांग, चित्रक, नागरमोथा, सुगंधबाला, सोंठ, खस, गोखरू, तालमखाना, मेढासींगी, सोंठ, अतीस, मोचरस इनप्रत्येकके यथासम्भवस्वरस अथवा क्वाथोंसे क्रमसे ३–३ भावनाएंदेकर ३–३ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे । इनमेसे १—१ गोली तत्तद्रोगहरानुपानके साथ अथवा मधुजीरेके साथ अथवा अतीसमधुके साथ अथवा भांग और मधुके साथ अथवा मांई और मधुके साथ, अथवा भांग, अतीस,

बहेडा और आंवलोंके साथ देनेसे यहतीव्रातिसार और उत्कट सङ्ग्रहणी इनको शर्तिया नष्टकरता है ॥ २८३ ॥

२८४ ज्वरान्तकरसः (प्रथमः)

तालं ताम्रमयोरजश्च चपला तुत्थाभ्रकं कान्तकं,
नागं चाक्षसमांशकं समुदितं मूलञ्च पौनर्नवम्।
भृङ्गीकासहरापुनर्नवमहामन्दारपत्रोद्भवैः,
कल्कं वालुकयन्त्रपाचितमिदं सर्वज्वरस्यान्तकृत्

र. को., र. र. स., ज्वरे।

भाषा—रसमाणिक्य, ताम्रभस्म, लोहभस्म, पीपल, तुत्थ अभ्रक-कान्त और नागभस्म, येप्रत्येक १ तोला इनसबकी बराबर पुनर्नवाकी जड़लेकर भंगरा कसौंदी, पुनर्नवा, बड़ाआक इनके पत्तोंके रससे १-१ दिन घोटकर गोलाबनाय सुखाकर सम्पुटमे बन्दकर बालुकायन्त्रमे ४ पहर पकावे । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर १-१रत्तीकीमात्रा समयोचितानुपानके साथ देनेसे यह समस्त ज्वरोंको नष्ट करताहै ॥ २८४ ॥

२८५ ज्वरान्तकोरसः (द्वितीयः)

हिङ्गुलं पलमेकं स्यात्पलं शुद्धाच गन्धकात्
शुद्धताम्रपलश्चैकं पात्रिकां कारयेद्बुधः ॥
सम्यक्शुद्धेन सूतेन ताम्रपात्रीं प्रलेपयेत् ।
अम्लयोगेन पश्चात्तां काञ्जीमध्ये निवेशयेत् ॥
दिनमेकं पुनस्तां च पारदेन विलेपयेत् ।
पुनः क्षिपेदारनाले पुनः सूतप्रलेपनम् ॥
आरनाले पुनः क्षेप्या त्रीन्वारानेवमाचरेत् ।
ततः शुद्धं दृढं भाण्डं मार्तिकं च समाहरेत् ॥
तद्भाण्डमध्ये दैत्येन्द्रं हिङ्गुलं चूर्णितं क्षिपेत् ।
उपरिष्टात्ताम्रपात्रीमधोवक्त्रां निधापयेत् ॥
दृढं प्रलेपयेन्द्भाण्डं भस्मभिः पूरयेत्ततः ।
द्वितीयेनाथ भाण्डेन भाण्डवक्त्रं निरोधयेत् ॥
चुल्लीमारोपयेत्पश्चादधो वह्निं प्रदीपयेत् ।
प्रचण्डं प्रहरान् यावच्चतुरः स्वाङ्गशीतलम् ॥
उत्तार्य चूर्णयेत्खल्वे करण्डे विनिवेशयेत् ।
शीतवातातपं सूते सर्वदा परिवर्जयेत् ॥
नवज्वरे प्रदातव्यो रसेन्द्रो वल्लमात्रया ।
आर्द्रकस्य रसेनैव ततः स्यादनुपानकम् ॥
मुस्तापर्पटयोः क्वाथः प्रदेयो भिषजा सदा ।
अयं रसेश्वरो हन्ति ज्वरं सर्वमसंशयम् ॥
अनुपानप्रयोगेण रोगानन्यान्निवारयेत् ।
वल्लत्रयं शूलरोगे बीजे मदनसम्भवैः ॥
व्योषक्वाथेन दातव्यस्त्रिःसप्तदिवसावधिम् ।
शूलं निवर्तते सद्यः परिणामसमुद्भवम् ॥
एवं रोगोक्तयोगेन तत्तद्रोगान्निवारयेत् ।
अयं ज्वरान्तको नाम रसः सर्वाङ्गसुन्दरः ॥
देवीशास्त्रानुसारेण विविच्य प्रतिपादितः ॥

रसालं., ज्वराधिकारे।

भाषा—शिंगरिफ १ पल, शुद्धगन्धक १ पल, शुद्धताम्रपत्र १ पल लेकर तांबेकी कटोरी बनाकर अच्छा शुद्ध कियाहुआ पारा इसपर खटाईकी सहायतासे चढ़ाकर एकदिन काञ्जीमे डालदे । दूसरेरोज़ काञ्जीमेसे निकालकर खटाईके योगसे जितना पारा चढ़सके उतना चढ़ाकर फिर काञ्जीमे डाले और २४ घंटेके बाद निकालकर फिर इसीतरहकरे । इस प्रकार तीनवार करके खूब मज़बूत मिट्टीकी हंडी लेकर उसकेभीतर शिंगरिफ और गन्धकका मिलाहुआचूर्ण रखकर उसपर पाराचढ़ाई हुई तांबेकी कटोरी उल्टी मारके उसकी सन्धि गुड़चूनेसे बंदकर कपड़छन कीहुई सफेदराख हंडीके गलेतक भरदे । बादमे मुंहघिसीहुई दूसरी हंडी उसपर उल्टी रखकर अच्छीतरह गुड़चूनेसे सन्धि बन्दकर ४-५ कपड़मिट्टी देकर सुखाकर चूल्हेपर रख ४ पहरतक प्रचण्ड अग्निदेवे । स्वाङ्गशीतल होनेकेबाद तांबेकी कटोरीको निकालकर खूब बारीक चूर्णकर रखछोड़े, यह ध्यान रक्खे कि इसमे शीत और वायुका स्पर्श न हो। फिर इसमेसे ३-३ रत्ती अदरखके रसकेसाथ देकर ऊपरसे नागरमोथा और पित्तपापड़ेका क्वाथ पिलानेसे यह समस्त ज्वरोंको-

नष्ट करता है। और तत्तद्रोगहरानुपानके साथ देनेसे समस्त अन्यरोगोंको दूर करता है। शूलमे इसकी ९ रत्ती मैनफलके साथ देनेसे उसको नष्ट करता है। त्रिकटुके क्वाथके साथ २१ रोज़तक देनेसे परिणामशूल नष्ट होता है। इसीतरह अनुपान विशेषसे यहरस सबरोगोंको दूर करता है २८५

२८६ ज्वरान्तकोरसः (तृतीयः)

भास्करो गन्धकः शार्वो देवी विहगतीक्ष्णकम्।
शोणितं गगनञ्चैव पुष्पकञ्च महेश्वरम् ॥
भूनिम्बादिगणे भाव्यं मधुना गुटिका दृढा।
चातुर्थिकं तृतीयञ्च ज्वरं सन्ततकं तथा ॥
आमज्वरं भूतकृतं सर्वज्वरमपोहति ॥११५१॥

मै. र., ध.,ज्वराधिकारे।

टि०—अत्र शार्वोरसं, दैवी-सौराष्ट्रमृत्तिका, विहगं, स्वर्णमाक्षिकम्। पुष्पकं कासीसं महेश्वरं कनकबीजमन्यत् सुगमम्। ताम्रादीनां समभागचूर्णं भूनिम्बादिक्काथेन भावयेत्। भूनिम्बाद्यष्टादशद्रव्याणि सर्वद्रव्यतुल्यानि गृहीत्वा अष्टावशिष्टं क्वाथं कृत्वा दिनत्रयं विभाव्य विशोष्य मधुना विमर्द्य अनुरूपं लिहेत्॥ भूनिम्बदावदारमूलमहौषधाब्दतिक्तेन्द्रबीजघनिकेभकणाकषायः। इति भूनिम्बाद्यष्टादशद्रव्याणि।

भाषा—ताम्रभस्म, गन्धक, पारा, फिटकड़ी, सोनामाखी, लोहभस्म, शिंगरिफ, अभ्रकभस्म, कसीस, रसाञ्जन, धतूरेके बीज समभाग लेकर पारेगन्धककी नीलवर्ण कज्जलीकर दूसरीचीज़ोंके अत्यन्त सूक्ष्मचूर्णमे मिलाकर भूनिम्बादि गणके क्वाथसे भावना देकर सुखाकर मधुसे १-१ रत्तीकी गोलियें बनाकररखछोड़े। इनमेसे १-१ गोली तत्तद्रोगहरानुपानके साथ देनेसे चातुर्थिक, सन्तत, आमज्वर, भूतज्वर और तमामज्वर नष्टहोतेहैं। पुरानेबुखारोंमे भूनिम्बादिगणकेसाथ ही इसको देनाचाहिये। चिरायता, दारुहल्दी या देवदारु, बेलगिरी, अरलू, गंभारी, पाटला, अरणी, शालिपर्णी, पृश्निपर्णी, दोनोंकटेरी, गोखरू, सोंठ, नागरमोथा, कुटकी, इन्द्रजव, धनियां और गजपीपल यह भूनिम्बादिगणहै ॥२८६ ॥

२८७ ज्वरान्तकोरसः (पित्तादिः) ४

सूताभ्रं हिमपाथोदं टङ्कणाञ्जनतालकम्।
केतकीस्तनसर्पाक्षीबृहतीयकमारिषैः ११५२
विष्णुक्रान्तादीप्यसहावर्षाभूबहुपुत्रिजैः।
पृथग्दिनं मर्दयित्वा गुञ्जामात्रं सशर्करम् ॥
एलाधान्याकमधुकलाक्षाचन्दनरोचनाः
नारिकेलोदके पिष्ट्वा निष्कमात्रं पिबेदनु ॥
अम्लपित्ते रक्तपित्ते मूत्रकृच्छ्रेऽप्यसृग्दरे।
पित्तज्वरे प्रदातव्यः पित्तज्वरकुलान्तकः ॥
कूष्माण्डशिग्रू जीवन्ती वार्ताकं तण्डुलीयकम्।
गोतक्रं नवनीतञ्च मौद्गशाल्योदनं हितम् ॥
यथावस्थं यथावह्नि प्रयुञ्ज्याद्भिषगुत्तमः ॥

सु. प्र., ज्वरे।

भाषा—पारदभस्म अथवारससिन्दूर, अभ्रकभस्म, खस, नागरमोथा, भुनासुहागा, रसाञ्जन, हरितालभस्म अथवा रसमाणिक्य, येसबसमभाग लेकर बारीकचूर्णकर केतकीकीजड़,सर्पाक्षी,बड़ी भटकटैयाकेफल,मरसा,विष्णुक्रान्ता,अजमोदा, माषपर्णी, मुद्गपर्णी, इटसिट, शतावरी इनप्रत्येकके स्वरससे १-१ रोज़ मर्दनकर १-१ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेसे १-१ गोली इलायची, धनियां, मुलहठी, पीपलकीलाख, चन्दन, गोरोचन, सब समभागलेकर कूटकर इसमेसे ४ मासे अथवा आधा तोला नारियलके जलमे घिसकर शक्कर मिलाय इसके साथ पीनेसे अम्लपित्त, रक्तपित्त, मूत्रकृच्छ्र, रक्तप्रदर, पित्तज्वर इनसबको यह नष्टकरताहै। इसमे पथ्यकुंहड़ा, सहिजन, डोडी, वृन्ताक, चौलाई, गायकी छाछ, मक्खन, मूंगऔर पुराने चावल येसब अवस्था और अग्निबल देखकर देने उचितहैं॥

२८८ ज्वरान्तकोरसः (पञ्चमः)

दरदोत्थितसूतेन्द्रं बलिमभ्रञ्च पार्वतम्।
सर्वं विमर्दितं कारवल्लीतोयेन भावितम् ॥
सप्तधा मीनपित्तेन मर्दनात्स्याद्रसोत्तमः।
शृङ्गबेरस्यतोयेन द्विवारंपरिभावयेत्॥११५८॥

पिप्पलीचूर्णसंयुक्तो वातश्लेष्मज्वरञ्जयेत्।
यथानुपानयोगेन जीर्णज्वरमपोहति ॥
चातुर्थिकादीन्विषमान्निश्चयेन ज्वरान्तकः ॥

र. सु., ज्वराधिकारे ।

भाषा—शिंगरफसे निकालाहुआ पारा, गन्धक, अभ्रकभस्म और सोमल येसब समभाग लेकर करेलेके रसमें ७ दिनमर्दनकर मछलीके पित्तकी ७ भावनाए देकर दोभावना अदरखके रसकी देकर आधीरत्तीसे १ रत्ती तककी गोलियें बनाकर रखछोडे। इनमेंसे १–१ गोली ४ रत्ती पीपलके चूर्णकेसाथ मिलाकर अदरख वगैरहके रसकेसाथ देनेसे वायु और कफके ज्वरको दूरकरताहै । अनुपान विशेषोंसे यह चातुर्थिकादि विषमज्वरोंको नष्टकरताहै ॥ २८८ ॥

२८९ ज्वरान्तकलोहम् (बृहत्)

रसं गन्धं तोलकञ्च जातीकोषफले तथा ।
हेमभस्म तु पादैकं तोलार्धं रूप्यलोहकम् ॥
शिलाजत्वभ्रकञ्चैव भृङ्गराजञ्च मुस्तकम् ।
केशराजमपामार्गं लवङ्गञ्च फलत्रिकम् ॥
वराङ्गवल्कलञ्चैव पिप्पलीमूलमेव च ।
सैन्धवञ्च विडञ्चैव गुडूचीचूर्णमेव च ॥
कण्टकारीं रसोनञ्च धान्यकं जीरकद्वयम् ।
चन्दनं देवकाष्ठञ्च दार्वीन्द्रयवमेव च ॥
किराततिक्तकं वालं तोलकञ्च समाहरेत् ।
द्वितोलं मरिचं देयं भावयेदार्द्रकद्रवैः ॥
माषार्धं भक्षयेत्प्रातः मधुना मधुरीकृतम् ।
ज्वरं नानाविधं हन्ति शुक्रस्थं चिरकालजम् ॥
साध्यासाध्यविचारोऽत्र नैव कार्यो भिषग्वरैः ।
अन्तर्धातुगतञ्चैव नाशयेदत्र संशयः ॥
भूतोत्थं श्रमजंचापि सन्निपातज्वरन्तथा ।
असाध्यञ्च ज्वरं हन्ति यथा सूर्योदयस्तमः ॥
गरुडञ्च समालोक्य यथा सर्पः पलायते ।
तथैवास्य प्रसादेन ज्वरः सोपद्रवो ध्रुवम् ॥
बलदं पुष्टिदञ्चैव कामलापाण्डुरोगनुत् ।
सदा तु रमते नारीं न वीर्यं क्षयतां व्रजेत् ॥
प्रमेहं विविधञ्चैव विविधां ग्रहणीं तथा ।
अनुपानविशेषेण सर्वव्याधिं विनाशयेत् ११७०

र. सं., ज्वराधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक १–१ तोला, जायफल जावित्री, सुवर्णभस्म ये प्रत्येक ३–३ माशे, रजत और लोहभस्म ६–६ माशे, शिलाजीत, अभ्रकभस्म, भंगरा, नागरमोथा, कालाभंगरा, अपामार्ग, लौंग, त्रिफला, तज, पिपलामूल, सेंधानमक, बिडनमक, गुडूच, भटकटैया, लहसुन, धनियां, दोनोंजीरे, चन्दन, देवदारु, दारुहल्दी, इन्द्रजव, चिरायता, सुगन्धवाला ये प्रत्येक १–१ तोला लेकर सबको कूटकपडछानकर पारे गन्धककी नीकजली कज्जलीमें मिलाकर २ तोले मरिचकाचूर्ण मिलाकर अदरखके रसकी १–२ भावनाएं देकर आधे आधेमासेकी गोलियें बनाकर मधुकेसाथ मिलाकर खानेसे शुक्रस्थ चिरकालज, अन्तर्धातुगत, भूतोत्थ, श्रमज, सन्निपातज, साध्य अथवा असाध्य इन सब ज्वरोंको और कामला, पाण्डु तथा बलपुष्टि, बीसप्रकारके प्रमेह, नानातरहकी ग्रहणी इनसबको यह अनुपान विशेषसे दूर करता है । इसमें साध्यासाध्यका विचार नहीं करना चाहिये ॥ २८९ ॥

२९० ज्वरारिरसः (प्रथमः)

शुद्धसूतं द्विधा गन्धं विषञ्चैव कटुत्रयम् ।
नागभस्म शिलाचैव प्रत्येकं कर्षमानकम् ॥
शुद्धतालार्धकर्षञ्च शुल्वमेकञ्च कारयेत् ।
धुस्तूरस्य च बीजानि कार्षिकाणि प्रकल्पयेत् ॥
रोहितोद्भवपित्तेन सूर्यक्षीरार्द्रकाम्बुना ।
मर्दयेद्दुग्धयाम्लञ्च चणकाभा वटी कृता ॥
आर्द्रकस्वरसैः कैर्वा मधुमारससमायुतम् ।
भक्षयेत्प्रातरुत्थाय ज्वरारिरससंज्ञितम् ११७४
वातिकं पैत्तिकञ्चैव कफजं नाशयेद्ध्रुवम् ।
वातपित्तसमुद्भूतं वातश्लेष्मिकमेव च ॥ ११७५
भयादुत्थितं वापि शोकोत्थमथापि वा ।
अभिचाराभिशापोत्थं भूतोत्थञ्च ज्वरञ्जयेत् ॥

नष्ट करता है। और तत्तद्रोगहरानुपानके साथ देनेसे समस्त अन्यरोगोंको दूर करता है। शूलमें इसकी ९ रत्ती मैनफलके साथ देनेसे उसको नष्ट करता है। त्रिकटुके क्वाथके साथ २१ रोज़तक देनेसे परिणामशूल नष्ट होता है। इसीतरह अनुपान विशेषसे यहरस सबरोगोंको दूर करता है २८५

२८६ ज्वरान्तकोरसः (तृतीयः)

भास्करो गन्धकः शार्वो देवी विहगतीक्ष्णकम्।
शोणितं गगनश्चैव पुष्पकश्च महेश्वरम् ॥
भूनिम्बादिगणे भाव्यं मधुना गुटिका दृढा।
चातुर्थिकं तृतीयश्च ज्वरं सन्ततकं तथा ॥
आमज्वरं भूतकृतं सर्वज्वरमपोहति ॥११५१॥

भै. र., ध.,ज्वराधिकारे।

टि०—अत्र शार्वोरसं, देवी-सौराष्ट्रमृत्तिका, विहगं, स्वर्णमाक्षिकम्। पुष्पकं कासीसं महेश्वरं कनकबीजमन्यत् सुगमम्। ताम्रादीनां समभागचूर्णं भूनिम्बादिक्वाथेन भावयेत्। भूनिम्बाद्यष्टादशद्रव्याणि सर्वद्रव्यतुल्यानि गृहीत्वा अष्टावशिष्टं क्वाथं कृत्वा दिनत्रयं विभाव्य विशोष्य मधुना विमर्द्य अनुरूपं लिहेत्॥ भूनिम्बदार्वदारुमूलमहौषधाब्दतिक्तेन्द्रबीजधनिकेभकणाकषायः। इति भूनिम्बाद्यष्टादशद्रव्याणि।

भाषा—ताम्रभस्म, गन्धक, पारा, फिटकड़ी, सोनामाखी, लोहभस्म, शिंगरिफ, अभ्रकभस्म, कसीस, रसाञ्जन, धतूरेके बीज समभाग लेकर पारेगन्धककी नीलवर्ण कज्जलीकर दूसरीचीज़ोंके अत्यन्त सूक्ष्मचूर्णमें मिलाकर भूनिम्बादि गणके क्वाथसे भावना देकर सुखाकर मधुसे १-१ रत्तीकी गोलियें बनाकररखछोड़े। इनमेंसे १-१ गोली तत्तद्रोगहरानुपानके साथ देनेसे चातुर्थिक, सन्तत, आमज्वर, भूतज्वर और तमामज्वर नष्टहोतेहैं। पुरानेबुखारोंमें भूनिम्बादिगणकेसाथ ही इसको देनाचाहिये। चिरायता, दारुहल्दी या देवदारु, बेलगिरी, अरलू, गंभारी, पाटला, अरणी, शालिपर्णी, पृश्निपर्णी, दोनोंकटेरी, गोखरू, सोंठ, नागरमोथा, कुटकी, इन्द्रजव, धनिया और गजपीपल यह भूनिम्बादिगणहै ॥२८६॥

२८७ ज्वरान्तकोरसः (पित्तादिः) ४

सूताभ्रं हिमपाथोदं टङ्कणाञ्जनतालकम्।
केतकीस्तनसर्पाक्षीबृहतीयकमारिपैः ११५२
विष्णुक्रान्तादीप्यसहात्रपर्णीभूवहुपुत्रिजैः।
पृथग्दिनं मर्दयित्वा गुञ्जामात्रं सशर्करम् ॥
एलाधान्याकमधुकलाक्षाचन्दनरोचनाः
नारिकेलोदके पिष्ट्वा निष्कमात्रं पिबेदनु ॥
अम्लपित्ते रक्तपित्ते मूत्रकृच्छ्रेऽप्यसृग्दरे।
पित्तज्वरे प्रदातव्यः पित्तज्वरकुलान्तकः ॥
कूष्माण्डशिग्रू जीवन्ती वार्ताकं तण्डुलीयकम्।
गोतक्रं नवनीतञ्च मौद्गशाल्योदनं हितम् ॥
यथावस्थं यथावह्नि प्रयुञ्ज्याद्भिषगुत्तमः ॥

सू. प्र., ज्वरे।

भाषा—पारदभस्म अथवारससिन्दूर, अभ्रकभस्म, खस, नागरमोथा, भुनासुहागा, रसाञ्जन, हरितालभस्म अथवा रसमाणिक्य, येसबसमभाग लेकर बारीकचूर्णकर केतकीकीजड़,सर्पाक्षी,बड़ी भटकटैयाकेफल,मरसा,विष्णुक्रान्ता,अजमोदा, माषपर्णी, मुद्गपर्णी, इटसिट, शतावरी इनप्रत्येकके स्वरससे १-१ रोज़ मर्दनकर १-१ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेंसे १-१ गोली इलायची, धनियां, मुलहठी, पीपलकीलाख, चन्दन, गोरोचन, सब समभागलेकर कूटकर इसमेंसे ४ माशे अथवा आधा तोला नारियलके जलमें घिसकर शकर मिलाय इसके साथ पीनेसे अम्लपित्त, रक्तपित्त, मूत्रकृच्छ्र, रक्तप्रदर, पित्तज्वर इनसबको यह नष्टकरताहै। इसमें पथ्यकुंहड़ा, सहिजन, डोडी, वृन्ताक, चौलाई, गायकी छाछ, मक्खन, मूंगऔर पुराने चावल येसब अवस्था और अग्निबल देखकर देने उचितहैं॥

२८८ ज्वरान्तकोरसः (पञ्चमः)

दरदोत्थितसूतेन्द्रं बलिमभ्रञ्च पार्वतम्।
सर्वं विमर्दितं कारवल्लीतोयेन भावितम् ॥
सप्तधा मीनपित्तेन मर्दनात्स्याद्रसोत्तमः।
शृङ्गवेरस्यतोयेन द्विवारंपरिभावयेत्॥११५८॥

पिप्पलीचूर्णसंयुक्तो वातश्लेष्मज्वरञ्जयेत् ।
यथानुपानयोगेन जीर्णज्वरमपोहति ॥
चातुर्थिकादीन्विषमान्निश्चयेन ज्वरान्तकः ॥

र. म., ज्वराधिकारे ।

भाषा—शिंगरिफमें निकालाहुआ पारा, गन्धक, अभ्रकभस्म और सोमल येसब समभाग लेकर करेलेके रसमें ७ दिनमर्दनकर मछलीके पित्तकी ७ भावनाएं देकर दोभावना अदरखके रसकी देकर आधीरत्तीसे १ रत्ती तककी गोलियें बनाकर रखछोडे। इनमेंसे १–१ गोली ४ रत्ती पीपलके चूर्णकेसाथ मिलाकर अदरख वगैरहके रसकेसाथ देनेसे वायु और कफके ज्वरको दूरकरताहै । अनुपान विशेषोंसे यह चातुर्थिकादि विषमज्वरोंको नष्टकरताहै ॥ २८८ ॥

२८९ ज्वरान्तकलोहम् (बृहत्)

रसं गन्धं तोलकञ्च जातीकोषफले तथा ।
हेमभस्म तु पादैकं तोलार्धं रूप्यलोहकम् ॥
शिलाजत्वभ्रकञ्चैव भृङ्गराजञ्च मुस्तकम् ।
केशराजमपामार्गं लवङ्गञ्च फलत्रिकम् ॥
वराङ्गवल्कलञ्चैव पिप्पलीमूलमेव च ।
सैन्धवञ्च विडञ्चैव गुडूचीचूर्णमेव च ॥
कण्टकारीं रसोनञ्च धान्यकं जीरकद्वयम् ।
चन्दनं देवकाष्ठञ्च दार्वीन्द्रयवमेव च ॥
किराततिक्तकं बालं तोलकञ्च समाहरेत् ।
द्वितोलं मरिचं देयं भावयेदार्द्रकद्रवैः ॥
माषार्धं भक्षयेत्प्रातर्मधुना मधुरीकृतम् ।
ज्वरं नानाविधं हन्ति शुक्रस्थं चिरकालजम् ॥
साध्यासाध्यविचारोऽत्र नैव कार्यो भिषग्वरैः ।
अन्तर्धातुगतञ्चैव नाशयेन्नात्र संशयः ॥
भूतोत्थं श्रमजञ्चापि सन्निपातज्वरन्तथा ।
असाध्यञ्च ज्वरं हन्ति यथा सूर्योदयस्तमः ॥
गरुडञ्च समालोक्य यथा सर्पः पलायते ।
सर्वसाध्य प्रभावेन ज्वरः सोपद्रवो ध्रुवम् ॥
बलदं पुष्टिदञ्चैव कामलापाण्डुरोगनुत् ।
सदा तु रमते नारीं न वीर्यं क्षयतां व्रजेत् ॥
प्रमेहं विविधञ्चैव विविधां ग्रहणीं तथा ।
अनुपानविशेषेण सर्वव्याधिं विनाशयेत् ११७०

र. स., ज्वराधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक १–१ तोला, जायफल जावित्री, सुवर्णभस्म ये प्रत्येक ३–३ माशे, रजत और लोहभस्म ६–६ माशे, शिलाजीत, अभ्रकभस्म, भंगरा, नागरमोथा, काला भंगरा, अपामार्ग, लौंग, त्रिफला, तज, पिपलामूल, सेंधानमक, बिडनमक, गुडूच, भटकटैया, लहसुन, धनियां, दोनोंजीरे, चन्दन, देवदारु, दारुहल्दी, इन्द्रजव, चिरायता, सुगन्धवाला ये प्रत्येक १–१ तोला लेकर सबको कूटकपडछानकर पारे गन्धककी नीलवर्ण कज्जलीमें मिलाकर २ तोले मरिचकाचूर्ण मिलाकर अदरखके रसकी १–२ भावनाएं देकर आधे आधेमाशेकी गोलियें बनाकर मधुकेसाथ मिलाकर खानेसे शुक्रस्थ चिरकालज, अन्तर्धातुगत, भूतोत्थ, श्रमज, सन्निपातज, साध्य अथवा असाध्य इन सब ज्वरोंको और कामला, पाण्डु तथा पन्दरह, बीसप्रकारके प्रमेह, नानातरहकी ग्रहणी इनसबको यह अनुपान विशेषसे दूर करता है । इसमें साध्यासाध्यका विचार नहीं करना चाहिये ॥ २८९ ॥

२९० ज्वरारिरसः (प्रथमः)

शुद्धसूतं द्विधा गन्धं विषञ्चैव कटुत्रयम् ।
नागभस्म शिलाचैव प्रत्येकं कर्षमानकम् ॥
शुद्धतालार्धकर्षञ्च शुल्वमेकत्र कारयेत् ।
धुस्तूरस्य च बीजानि कार्षिकाणि प्रकल्पयेत् ॥
गोहितोऽन्नरपित्तेन सूर्यक्षीरार्द्रकाम्बुना ।
मर्दयेद्दुग्धयाम्लञ्च घनकामा वटी कृता ॥
आर्द्रकस्वरसैः कर्षं मधुमाषसमाप्लुतम् ।
भक्षयेत्प्रातरुत्थाय ज्वरारिरसमञ्जितम् ११७४
वातिकं पैत्तिकञ्चैव कफजं नाशयेद्ध्रुवम् ।
वातपित्तसमुद्भूतं वातश्लेष्मिकमेव च ॥११७५
भयादुत्पत्तिकं चापि शोकोत्पन्नमथापि वा ।
अभिचाराभिशापोत्थं भूतोत्थञ्च ज्वरञ्जयेत् ॥

मेदःप्राप्तं सन्ततञ्च रसस्थे तु ज्वरे तथा।
सन्निपातज्वरे देयो मधुव्योपसमायुतः॥
घर्मपित्तं तथाकम्पं दाहं हन्ति न संशयः।
इन्द्रवज्रो यथा वृक्षं तथा ज्वरविनाशनः॥
वर्जयेत्क्षीरमांसञ्च दधितक्रसुराघृतम्।
ज्वरे मांसास्थिगे चैव रक्तस्थे तु ज्वरे नृणाम्॥
शैत्ये दाहे तथा घर्मे प्रलापे चातुराहिके।
महावेगे ज्वरे चैव जीर्णे चापि प्रदापयेत्॥

र. स., र. चं., ज्वराधिकारे।

भाषा—शुद्धपारा १ भाग, गन्धक २ भाग, शुद्धवछनाग, त्रिकटु, नागभस्म, मैनसिल, येप्रत्येक १–१ तोला, शुद्धहरिताल और ताम्रभस्म आधा आधा तोला, शुद्धधतूरेकेबीज १ तो., इनसबको कूटकपड़छानकर पारे गन्धककी नीलवर्ण कज्जलीमे मिलाकर रोहितमछलीकेपित्त, आकके दूध और अदरखके रससे सूर्योदयसे सूर्यास्ततक मर्दनकर चने प्रमाण गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेसे १ माशा शहदमिलेहुए १ तोला अदरखके रसकेसाथ सबेरे देनेसे वातिक, पैत्तिक, कफज, वातपित्तज वातश्लैष्मिक, भयशोकज, अभिचाराभिघातज, भूतोत्थ, मेदःप्राप्त, रसस्थ, सतत और सन्निपातज्वरोंको यह नष्ट करता है। त्रिकटु और मधुके साथ देनेसे सन्निपात, अत्यन्तपसीना, कम्प तथा दाहको इसतरह नष्ट करता है जैसे बिजली दरख्तोंको नष्ट करती है। इसमे दूध, मांस, दही, छाछ, मद्य और घृत ये छोड़देने चाहियें॥ २९०॥

२९१ ज्वरारिरसः (द्वितीयः)

रसगन्धककासीसत्र्यूपणातिविषाऽभयाः।
चम्पकत्वक् च सर्वाणि थवतिक्तारसैर्दिनम्
मर्दयित्वा वटी कार्या रक्तिकाद्वयसम्मिता।
आर्द्रकस्वरसेनाथ दापयेज्ज्वरशान्तये ११८२॥
रसैर्वा बहुमञ्जर्याः केवलेन जलेन वा।
नवज्वरं महाघोरं वातपित्तकफोद्भवम् ११८३
सोपद्रवं त्रिदोषाख्यं जीर्णञ्च विषमज्वरम्।
ज्वरारिरसनामाऽसौ नाशयेन्नात्र संशयः॥

र, चं., ज्वराधिकारे।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, कसीस, त्रिकटु, अतीस, हर्रे, स्वर्णचम्पककी छाल, येसब समभाग लेकर तितलीके रससे १ रोज मर्दनकर २–२ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेसे १–१ गोली अदरखके रसके साथ अथवा तुलसीके रस अथवा पानीके साथ देनेसे वात, पित्त और कफसे उत्पन्न हुआ महाघोर नवज्वर और उपद्रव सहित त्रिदोषज, जीर्ण तथा विषम इनसबज्वरोंको यह नष्ट करता है॥ २९१॥

२९२ ज्वरारिरसः

(ज्वरान्तकः–ज्वरमुरारिः) (३)

दरदजनितसूताद्भाग एको बलेर्द्वौ,
त्रय इह च मृताभ्राद्धिङ्गुलो वेदभागाः।
अथ मृदितमशेषं सप्तधार्द्रात्सुपव्या-
स्तदनु च झषपित्तै र्भावितः स्याज्ज्वरारिः॥
ज्वरमभिनवमुग्रं चार्द्रनीरैर्द्विवल्ल-
श्चिरजमपि जयेद्वा पिप्पलीक्षौद्रयुक्तः ११८५

र.शं., बा., र.प.,टी., ज्वराधिकारे वाहटे ज्वरमुरारीति नाम। टि०–अयं पाठो र.,शं., टोडरानन्दयोर्ज्वरान्तक इति नाम्ना विन्यस्तः। रसपद्धत्यां तु ताम्रमधिकतयाप्रक्षिप्तमतस्तत्र "रस १ ताम्र २ गन्ध ३ गगन ४ दरदाः ५ क्रमेणवर्धिता नियोजिता यथा–हिङ्गुलोद्भवताम्रगन्धगगनम्लेच्छान् क्रमाद्वर्धितानिति" ताम्रस्याधिकतया प्रवेशात्पारदादग्रे सङ्ख्यायामेकैकस्य सञ्जातो व्यत्यास एतावानेव विशेषो रसस्तु एकएव।

भाषा—शिंगरिफसे निकालाहुवा पारा १ भाग, गन्धक २ भाग, अभ्रकभस्म ३ भाग, शिंगरिफ ४ भाग, लेकर सबकी कज्जलीकर अदरख, करेला, मछलीका पित्त इनसे सात सात भावनाएं देकर ३–३ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेसे १–१ गोली अदरखके रसकेसाथ देनेसे नवज्वर और पीपल-मधुकेसाथ देनेसे जीर्णज्वरको यह नष्ट करता है॥ २९२॥

२९३ ज्वरारिरसः (चतुर्थः)

दरदबलिरसानां शुद्धनागाभ्रकाणां,
सुभगविडशिलानां सर्वमेकत्र योज्यम् ।
विपिननृपदलोत्थैः शोषयेन्मर्दयेच्च,
दिवसदशममाषां वर्तिकां निर्मिमीत ११८६
गुञ्जाप्रमाणतो नित्यं भक्षयेदार्द्रकेण च ।
सर्वशूलविनाशार्थं कफशोथविनाशनम् ॥
दत्तमात्रो ज्वरं हन्ति ज्वरारिश्च निगद्यते ॥

र. र., भै.र., ध., ज्वराधिकारे । भै. रत्नावल्याम् शुद्धनागाभ्रक मित्यस्य स्थाने शुद्धनागाभ्रकाणा मिति पाठः ।

भाषा—शुद्धशिंगरिफ, गन्धक, पारा, नागभस्म, अभ्रकभस्म, भुनासुहागा, विडनमक, मैनसिल येसब समभागलेकर पांचे गन्धककी नीउपर्ग कजलीकर इकट्ठे मिलाकर अमिलतासके पत्तोंके रसमें सुखासुखाकर दसरोज़तक मर्दनकर १–१ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे । इनमेसे १-१ गोली अदरखके रसके साथ देनेसे समस्तशूल, कफशोथ और ज्वर इनसबको यह नष्ट करता है२९३

२९४ ज्वरारिरसः (पञ्चमः)

मृद्बालुकायन्त्रेण समुद्धृते द्वे
मदुग्फटी तुल्यतया गृहीते ।
कृष्णोपणे तद्द्विगुणे स्फटीं तां
कन्यार्द्रवैःश्लक्ष्णतरं विमर्द्य ॥११८८॥
वटीर्विधायाथ ददीत मुद्ग-
मानां द्विमन्ध्यं ज्वरिताय चैकाम् ।
जलानुपानेन रसो ज्वरारि-
र्निरस्य रोगं सुखितां करोति ११८९

रसायनसार, ज्वरे ।

भाषा—सफेद सोमल और फटकरी समभागलेकर एक हंडीमें आधा फिटकड़ीका चूर्ण नीचे बिछाकर बीचमें सोमल रख आधी फिटकरी ऊपर रखदे और दूसरी हंडीको रख इसका यन्त्र बनाकर ४ पहरकी अग्निदे । स्वाङ्गशीतल होनेपर ऊपर उठेहुए और आजूबाजूमें लगेहुए सोमलको खुरचकर नीचेकी फूलीहुई फिटकडीमें मिलाकर इनदोनोंकी बराबर पीपल और मिरच का चूर्ण डालकर घीकुंआरके रससे १–२ रोज मर्दनकर मूंग बराबर गोलियें बनाकर रखछोडे । इनमेसे १–१ गोली सुबहशाम ठंडेजलके साथ देनेसे यह सबप्रकारके ज्वरोंको दूरकर आदमीको तन्दुरुस्त बनाता है २९४

२९५ ज्वरारिरसः (महान्) (षष्ठः)

चन्द्रोदयः पारदगन्धकौ च
समानभागाः समपिप्पलीकाः
क्षौद्रेण लीढा पवनादिजातान्
सर्वान् ज्वरान्घ्नन्ति बुभुक्षयन्ति ॥
विष्टम्भकं काममथापि कुक्षे
रुजंसमस्ताङ्गभवाञ्च शीघ्रम् ।
किञ्चिच्च कालं यदि सेविताः स्यु-
र्नैर्बल्यनाशाय महौषधानि ॥
महाज्वरारित्यभिधो रसोऽयं
धनाढ्य नृणां परितोषहेतुः॥११९१॥

रसायनसार, ज्वरे ।

भाषा—चन्द्रोदय, शुद्धपारा और गन्धक समभाग, इनसबकी बराबर पीपलका चूर्ण मिलाकर रखछोडे । इसमेसे ४–४ रत्तीकी मात्रा मधु वगैरहके साथ देनेसे यह समस्त ज्वर, विष्टम्भ, काम, कुक्षिशूल, समस्ताङ्गपीडा इनसबको दूर करता है । यदि थोडासा इसका कुछदिन सेवन किया जायतो अशक्तिको दूरकर भूखको अत्यन्त जागृत करता है ॥ २९५ ॥

२९६ ज्वरारिरसः (सप्तमः)

रसगन्धकनागानि नेपालं गुग्गुलुं विषम् ।
मधुना गुटिका चैषा सर्वज्वरविनाशिनी ॥

र. सं., र. क. ल., र. का., ज्वराधिकारे । र. कल्पलतायामपि पाठोऽयमेव । ज्वराधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा और गन्धक, नागभस्म, शुद्धजमालगोटा, गुग्गुलु और शुद्धवत्सनागसमान-

भाग लेकर कूटकपड़छानकर पारे गन्धककी नीलवर्ण कज्जलीमें मिलाकर मधुके साथ १-१ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेसे १-१ गोली समयोचितानुपानके साथ देनेसे यह नवीनज्वर, गठिया और उपदंशको दूर करता है ॥ २९६ ॥

२९७ ज्वरारिरसः (अष्टमः)

विशुद्धगन्धाभ्रकटङ्कणानि
नेपालबीजं क्रमतोऽभिवृद्धम्।
दिनद्वयं विश्वजले विमर्द्य-
गुञ्जामितोऽयं ज्वरहा ज्वरारिः ११९३

र को ज्वरे।

भाषा—शुद्धगन्धक १ भाग, अभ्रकभस्म २-भाग, भुनासुहागा ३ भाग, शुद्धजमालगोटा ४ भाग, इनको अदरखके रससे १-२ दिन घोटकर १-१ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेंसे १-१ गोली समयोचितानुपानके साथ देनेसे यह समस्त ज्वरोंको दूर करता है ॥ २९७ ॥

२९८ ज्वरारिरसः (नवमः)

श्रीशम्भुबीजाद् द्विगुणश्च देव्या
भागत्रयश्चाथ मनःशिलायाः।
सम्मर्द्य कन्याद्रवसंयुतं त-
त्ताम्रस्यसूक्ष्मे पुटके निधाय ॥११९४
तद्वालुकायन्त्रगतश्च याम-
चतुष्टयं पक्वमथोऽतिशीतम्।
सञ्चूर्ण्य गुञ्जात्रयसम्मितंत-
स्मदार्करं वार्द्रकनीरयुक्तम् ॥११९५॥
देयश्च दुग्धौदनमत्र पथ्यं
समुद्गयूषं ह्यथवाऽपि भक्तम् ॥
महाज्वरारिः प्रथितस्तु लोके
विनाशयेद्दै विषमज्वरांस्तत् ॥११९६॥

वि क, ज्वरे।

भाषा—शुद्धपारा १ भाग, शुद्धगन्धक २ भाग, शुद्धमैनसिल ३ भाग, इनसबकी कज्जलीकर घीकुमारके रसमे १ रोज घोटकर गोलाबनाकर इनसबकेबराबर बारीक ताम्रके पत्रोंके सम्पुटमे रखकर वालुकायन्त्रमे ४ पहरमध्यम अग्नि देकर स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर रखछोड़े। इसमेसे ३-३ रत्तीकी मात्रा शकर मिलेहुए अदरखके रसकेसाथ देनेसे यह समस्तज्वरोंको नष्टकरताहै। इसमे दूधभात अथवा मूगका यूष और भात पथ्य देना उचितहै ॥

२९९ ज्वरारिरसः (दशमः)

भृत्वाभाण्डकमब्धिजेनचरसं हिङ्गूदरस्थं मृदो,
मूषायां विनिवेश्य तत्र तदनु द्वारं निरुध्यादरात्।
सन्तप्याथदिनान्तमग्निशिखयाभाण्डगतश्चोर्द्धगे
सिद्धोगोलकवत्सनाभसहितःसोऽयं ज्वरारीरसः
सिद्धरसामृतगोलाद् द्विद्वि-
त्रिभागवर्धिताःक्रमशः।
अमृतारसेन बद्धा गुटी विरेकाज्ज्वरं जयति ॥

र (सा), ज्वरे।

भाषा—शुद्धपारेको कठगूलरके दूधमे १-२ रोजमर्दनकर गोलीबनाकर उत्तम हींगको गूलरके दूधमे पीसकर उसके सम्पुटमे इसगोलेको रख मिट्टीकी मूसीमे इसको रखकर सन्धिबन्दकर २-३ कपड़मिट्टी देकर सुखाकरवालुकायन्त्र अथवा लवणयन्त्र मे बन्दकर ४ पहरकी अग्निदेकर पकावे। स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर मिट्टीको अलगकरके जितना वजन सम्पुटकाहो उतनाही शुद्धबछनाग और डेढभाग शुद्धजमालगोटा डालकर गुडूचीके स्वरससे २-३ रोज मर्दनकर २-२ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेसे १-१ गोली अदरखके रसकेसाथ देनेसे झाड़ेहोकर तमामज्वर दूरहोते हैं ॥

३०० ज्वरारिरसः (तरुणादिः (११)

नेपालगन्धं विषपारदश्च
तुल्यं कुमारीस्वरसेन पिष्टम्।
अस्य द्विगुञ्जा हि सितोदकेन
ख्यातो रसोऽयं तरुणज्वरारिः ११९९
दातव्य एषोऽहनि पञ्चमे वा
षष्ठेऽथवा सप्तम एव वाऽपि।

जाते विरेके विजितो ज्वरः स्या-
त्पटोलमुद्गाम्बुनिषेवणेन ॥ १२०० ॥

र. सं., ध., भै. र., र. च., व. रा., र. सु., ज्वराधिकारे।

शुद्धजमालगोटा, गन्धक, वछनाग और पारा येसब सममाग लेकर पारे गन्धककी नीलवर्ण कजलीकर जयपालके साथ मिलाकर घीकुंआरके रससे १–२ दिन मर्दनकर २–२ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे। इनमेसे १–१ रत्ती पांच, छः अथवा सातवां रोज़ बीतनेपर ठंढे जलकेसाथ देनेसे विरेचन होकर ज्वर उतरजायगा। इसकेबाद परवल और मूंगका यूप पथ्य देना चाहिये ॥ ३०० ॥

३०१ ज्वरारिरसः (तरुणादिः) १२

त्रिकटुकविषरसगन्धक-
हिङ्गुलकटङ्कणं सनेपालम्।
जम्बीरार्द्रकतोये पिष्टं
तरुणज्वरारियोगोऽयम् ॥ १२०१ ॥

र. क. यो., ज्वरे।

भाषा—त्रिकटु, शुद्धवछनाग, पारा, गन्धक, शिंगरफ, सुहागा और जमालगोटा येसब सममाग लेकर पारे गन्धककी नीलवर्ण कज्जलीकर और चीजोंमे मिलाकर जंभीरी और अदरखके रसमे १-१ रोज मर्दनकर एक या दो रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे। इनमेसे १–१ गोली समयोचितानुपानके साथ देनेसे यह नवीन ज्वरको दूर करता है॥३०१॥

३०२ ज्वरारिरसः (तरुणादिः) १३

रसगन्धकताप्यानि विषखर्परटङ्कणम्।
तुल्यं ताम्रमयोभस्म दन्तीबीजं समांशकम् ॥
तरुणज्वरहा नाम सर्वज्वरनिवारणः॥१२०२॥

र. क. यो, ज्वरे।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, सोनामाखी, वछनाग, खर्पर, सुहागा और तुत्थ, ताम्रभस्म, लोहभस्म, शुद्धजमालगोटा येसब सममागलेकर पारे गन्धककी नीलवर्ण कज्जलीकर जंभीरी वगैरहके रसमे मर्दनकर एक अथवा दो रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे। इनमेसे १-१ गोली समयोचितानुपानके साथ देनेसे यह रेचनकराके तरुण ज्वरोंको उतार देता है ॥ ३०२ ॥

३०३ ज्वरारिरसः (चतुर्दशः)

पलमात्रा गजकणा पलमेकश्च तालकम्।
अश्मचूर्णं वेदपलं सुपवीरसमर्दितम् १२०३
वटी गुञ्जामिता ग्राह्या पथ्यं क्षीरौदनं स्मृतम्।
शर्करासहितो ग्राह्यो ज्वरारी रसनायकः ॥

वै. वि., रसायनसं., ज्वरे,

भाषा—गजपीपल १ पल, हरिताल १ पल, सोमल ४ पल लेकर करेलेके रसमे १-२ रोज़ मर्दनकर १-१ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे। इनमेसे १-१ गोली शक्करके साथ देनेसे तमाम ज्वरोंको दूर करती है। इसमे पथ्य दूध चावल देना॥३०३

३०४ ज्वरारिरसः (सप्तआदिः) १५

हिङ्गूलताम्रविषगन्धकतुल्यभागं,
घस्रार्धमार्द्रकरसेन धनञ्जयेन।
मर्द्यः सुधार्कमुनिजातरसैरशेषा-,
न्मीनाग्निना तदनु भावितमेकवारम्॥१२०५॥
योज्यश्चनिम्बुकजले भिषजा ज्वरादौ,
दाहो भवेद्यदि तदा कुरु वारिषेकम्।
कान्ताकटाक्षपरिभावितालवृन्त-
मन्दानिलेन नितरां कुरु वीज्यमानम् ॥
वृन्ताकतक्रदधिभोजनतक्रपानात्,
सद्योज्वरं जयति मृत्युनिवारणोऽयम् ॥१२०६

र. का., ज्वराधिकारे।

भाषा—शिंगरफ, ताम्रभस्म, शुद्धवछनाग और गन्धक सममाग लेकर पारे गन्धककी नीलवर्ण कज्जलीकर और चीज़ोंमे मिलाकर अदरख, चित्रक थूहर, आक, अगस्त्य इनसबके रस और मछलीके पित्तसे १-१ दिन मर्दनकर १-१ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे। इनमेंसे १-१ गोली नीबूके रससे देनेसे नवीनज्वर तुर्त उतरजाता है। इसके

देनेसे कदाचित् दाह हो तो शिरपर ठंढे पानीकी धारा देना और नवयौवना प्रियस्त्रियें ताड़के पखेसे कटाक्षपातकरती हुई हवाकरें । बैंगन, छाछ, दही और चावल प्रभृति भोजनदें। अथवा छाछ पिलावें, यह रस मृत्युका निवारण करनेवाला है ॥ ३०४ ॥

३०५ ज्वरारिरसः (वातादिः) १६

गन्धकं दरदं सूतं खल्वे तुल्यं विमर्दयेत् ।
भावयेदार्द्रकद्रावैः सप्तधा पिप्पलीजलैः ॥
मरिचस्य कषायेण विजयास्वरसेन च ।
कृष्णधत्तूरनीरेण प्रत्येकं सप्तभावनाः १२०८
पिप्पलीमधुना ह्येष वली वातज्वरापहः ।
वातज्वरारिनामायं प्रयुक्तो रससागरे १२०९

र. का., ज्वराधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा, शिंगरिफ, और गन्धक समभागलेकर नीलवर्ण कज्जलीकर अदरख, पीपल, मरिच, भांग, काला धतूरा इनके यथा सम्भव-स्वरस अथवा क्वाथसे सातसात भावनाए देकर ३-३ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेसे १-१ गोली मधु और पीपलके साथ देनेसे यह वातज्वरको दूर करता है ॥ ३०५ ॥

३०६ ज्वरारिरसः (सप्तदशः)

रसनृपविषगन्धैस्तुल्यमार्तण्डभागै-
स्तदनु च जयपालैष्टङ्कणस्तत्समानः ।
विरचय गुटिकेकां वल्लयुग्मप्रमाणा-
मभिलषसि यदि त्वं शीघ्रमेव ज्वरान्तम् ॥

रसायनसङ्ग्रहे, ज्वरे ।

भाषा— शुद्धपारा, बछनाग और गन्धक, अभिलतासकागूदा ये सब एकएकभाग, ताम्रभस्म शुद्धजमालगोटा और सुहागा ये १२-१२ भाग लेकर पारेगन्धककी कजलीकर और चीज़ोंमें मिला कर जंभीरी वगैरहके रसमे १-२ दिन घोटकर ६-६ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेसे १-१ गोली समयोचितानुपानकेसाथ देनेसे तत्काल ज्वर उतर जाता है ॥ ३०६ ॥

३०७ ज्वरारिरसः (अष्टादशः)

रसगन्धकताम्राणि नागवङ्गौ विषन्तथा ।
सप्तधा घनजै र्भाव्यं सप्तधा चैत्रकेण तु ॥
तथा कार्चूरकै र्भाव्यमार्द्रकेण च सप्तधा ।
कासे श्वासे कफे वाते हितः सर्वज्वरापहः ॥

रससारसङ्ग्रह, ज्वरे ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक और बछनाग, ताम्र-नाग और वङ्गभस्म, येसब समभागलेकर पारे गन्धककी नीलवर्ण कज्जलीमे मिलाकर नागरमोथा चित्रक, कचूर, अदरख इनप्रत्येकके स्वरसोंसे ७-७ भावनाएं देकर २-२ रत्तीकी गोलियें बनाकर रख-छोड़े। इनमेसे १-१ गोली समयोचितानुपानकेसाथ देनेसे श्वास, कास, कफ और तमाम ज्वरोंको यह नष्ट करता है ॥ ३०७ ॥

३०८ ज्वरारिरसराजः (ऊनविंशः)

रसगन्धकयो र्भागौ शुद्धयो रुभयोरपि ।
त्रिकटु त्रितयञ्चैवमेकैकं वह्निभृङ्गयोः ॥
आकल्लकरभागैकमेकं स्फटिकटङ्कणात् ।
ब्राह्मस्य वत्सनाभस्य भागद्वितयसंयुतम् ॥
सारणाख्याहिफेनस्य दत्त्वा पादं विचूर्णयेत् ।
दिनानि सप्त सम्प्लाव्य भृङ्गराजरसेन तु ॥
जैपालजातनीरेण दिनैकं भावितं कुरु ।
वल्लमात्रां प्रकुर्वीत गुटिकां तज्ज्ञैर्हि ॥
जैपालेन विहीनन्तद्पक्वमलजे ज्वरे ।
सम्पक्वमलजे दद्याज्जैपालरसभावितम् ॥
क्षणेनैव ज्वरं हन्यात् मलपाकात्सुखावहः ।
छोटिकापष्टिमात्रेण ज्वरारि र्नाशयेज्ज्वरान् ॥
षष्टिकान्नं प्रदातव्यं पथ्यं दधि सुशीतलम् ।
उत्पन्ने परितापे तु क्रिया कार्या सुशीतला ॥
देहरोगनलज्ज्वाला ज्वरारि र्दीयते पुनः ।
दक्षकोपानसाने तु जनं दृष्ट्वा निपीडितम् ॥
सर्वभूतप्रसन्नात्मा ज्वरारिमसृजत्प्रभुः ।
अमोघवीर्यमेनन्तु सुरासुरसुपूजितम् ॥
आराधयति यो वैद्यः स ज्वरं नाभिभूयते ।

स्वपीतपुष्पजटिले सारणाख्याहिफेनके ॥
र. का., यो., र. (मा.), र. को , ज्वरे ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक २—२ भाग, त्रिकटु ३ भाग, चित्रक, भंगरा, अक्कलकरा, स्फटिक, सुहागा १—१ भाग, शुद्ध बछनाग २ भाग, पीले फूलकी अफीम आधा भाग, लेकर पारेगन्धककीनीलवर्ण कज्जलीमे तमामचीजों का बारीकचूर्णमिलाकर भंगरा, दन्तीमूल इनके रसोंसे १—१ रोज भावना देकर ३—३ रत्तीकी गोलियें बनाकररखछोडे । अगर इसे अपक्वमलज ज्वरमे देनाहोतो इसमे जमालगोटा न डाले । इसमेसे १—१ गोली अच्छीतरह पकेहुए मलज्वरमे देनेसे तत्काल मलपाक करके यह ज्वरको उतारदेताहै । इसमे पथ्य साठीचावल और ठंढा दही देवे । इसके देनेसे दाह उत्पन्नहो तो शीतोपचार करना । रोगीकीअवस्था और बल देखकर इसका प्रयोग करना । दक्षकोपके पीछे शङ्करने ज्वरसे जगतको सतायाहुआ देखकर समस्तभूतोंपरदयाकरके इसको बनायाहै । अमोघवीर्य इसरसको जोवैद्य अपने पासरखताहै उसकाज्वरोंसे तिरस्कार नहींहोता है ॥

३०९ ज्वरारिवटी

ताम्रं लोहं रसं गन्धं मधुकं द्विगुणं क्रमात् ।
दद्याच्च दशभागान्वै जयपालांश्च निर्मलान् ॥
द्वादशांशं कणाचूर्णं सर्वं स्नुग्दुग्धभावितम् ।
एषा ज्वरारिवटिका सर्वज्वरविनाशिनी ॥
वातलं भोजनं देयं नोचेत्तक्रौदनं हितम् ॥
रससारसंग्रह; ज्वरे ।

भाषा—ताम्र १ भाग, लोहभस्म २ भाग, शुद्धपारा ४ भाग, गन्धक ६ भाग, मुलहठी ८ भाग, शुद्धजमालगोटे १० भाग, पीपल बारह भाग, लेकर पारेगन्धककी नीलवर्ण कज्जलीकर सबचीजें मिलाकर थूहरके दूधमे १—२ रोज मर्दनकर एक या दो रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे । इनमेसे १—१ गोली समयोचितानुपानके साथ देनेसे यह तमामज्वरोंको नष्टकरतीहै। इसमे—पथ्य छाछभातदेना। यदि ये अनुकूल न हों तो वातलपदार्थ देना॥३०९॥

३१० ज्वरारिरसराजः

रसेशगन्धौ च विषं सुताम्रं
समं तु खल्वे कृतसूक्ष्मचूर्णम् ।
तच्छृङ्गवेरस्वरसै र्विभाव्य
निःक्षिप्य भाण्डेऽथ पुटं ददीत १२२५
कपोतकाख्ये पुटके प्रदद्या-
त्सिद्धोऽतिसूतोऽभिनवज्वरेषु ।
स गुञ्जमात्रः सितया प्रदेयः
शीतोपचारैश्च सुखं प्रयाति ॥
यथेप्सितं पथ्यमतः प्रदेयं
ज्वरारिसञ्ज्ञो रसराज एषः ॥१२२६
र. सं., ज्वरे.

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक और बछनाग, ताम्रभस्म सब समभाग लेकर पारेगन्धककी नीलवर्ण कज्जलीकर अदरखके रससे १—२ रोज मर्दनकर गोला बनाय शरावसम्पुटमेबन्दकर दोतीन कपडमिट्टी देकर सुखाकर कपोतपुटमे अग्नि दे । स्वाङ्गशीतल होनेपर इसमेसे १—१रत्ती शक्करके साथ देनेसे यह नवीनज्वरको दूरकरताहै । इसके देनेसे दाहवगैरह मालूमहो तो शीतोपचार करना । पथ्य इच्छानुसार देना॥

३११ ज्वरार्यगदः

विषद्वयञ्च नेपालं तुल्यकोपणसादरम् ।
स्वर्जिक्षारसमायुक्तोऽगदोऽयं ज्वरशल्यजित् ॥
र. का., ज्वरे ।

भाषा—शुद्धबछनाग २ भाग, शुद्धजमालगोटा और तुत्थ, मरिच, नोसादर, सज्जीखार येसब १—१ भाग लेकर घोटकररखछोडे । इसमेसे २—२ रत्तीकी मात्रा समयोचितानुपानके साथ देनेसे यह ज्वररूपी शल्यको दूरकरताहै ॥ ३११ ॥

३१२ ज्वरार्यञ्जनम्

पारदं गन्धकं तुल्यं चाङ्गेरीरसमर्दितम् ।
अञ्जनं ज्वरनुन्नेत्रप्रयुक्तं क्षणमात्रतः ॥१२२८
यो. सं., ज्वरे ।

भाषा—शुद्धपारा और गन्धकसमभाग लेकर चूका (ग्वट्टीतिपतिया)के रससे घोटकर नेत्रमें अञ्जनकरनेसे यह तत्क्षण ज्वरको दूरकरताहै ॥ ३१२ ॥

३१३ ज्वरार्यभ्रम्

अभ्रं ताम्रं रसं गन्धं विषञ्चैव समंसमम् ।
द्विगुणं धूर्तबीजञ्च व्योषं पञ्चगुणं मतम् ॥
आर्द्रकस्य रसेनैव वटी कार्या द्विगुञ्जिका ।
अनुपानं प्रयोक्तव्यं यथादोषानुसारतः १२३०
अभ्रं ज्वरारिनामेदं सर्वज्वरविनाशनम् ।
वातिकं पैत्तिकञ्चैव श्लैष्मिकं सान्निपातिकम् ॥
विषमाख्याञ्ज्वरान्सर्वान् धातुस्थान्विषमज्वरान्
प्लीहानञ्च यकृद्गुल्ममग्रमांसं सशोथकम् ।
हिक्कां श्वासञ्च कासञ्च मन्दानलमरोचकम् ॥
नाशयेन्नात्र सन्देहो वृक्षमिन्द्राशनि र्यथा ॥

र. स., र. चं., भै. र., र.सु., ज्वराधिकारे ।

भाषा—अभ्रक और ताम्रभस्म, शुद्धपारा, गन्धक और बछनाग येसब समभाग, शुद्धधतूरेके बीज २ भाग, त्रिकुटु ५ भाग, लेकर पारे गन्धककी नीलवर्ण कज्जलीमे मिलाकर अदरखके रससे १–२ रोज़ घोटकर २–२ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेसे १–१ गोली यथादोषानुपानसे देनेसे वातिक, पैत्तिक, श्लैष्मिक, सान्निपातिक, विषमज्वर, धातुस्थज्वर, प्लीहा, यकृत्, गुल्म, अग्रमांस (हृदयसंलग्न महाधमनी संजात मांसवृद्धि), शोथ, हिचकी, श्वास, कास, मन्दाग्नि, अरुचि इनसबको यह निःसन्देह नष्ट करता है ॥ ३१३ ॥

३१४ ज्वराशनिरसः

रसं गन्धं सैन्धवञ्च विषं ताम्रं समांशिकम् ।
सर्वचूर्णसमं लौहं तत्समं शुद्धमभ्रकम् १२३४
लौहे च लौहदण्डेन निर्गुण्डीस्वरसेन च ।
मर्दयेद्यत्नतः पश्चान्मरिचं सूततुल्यकम् १२३५
नागवल्ल्या दलेनैव दातव्यो रक्तिसम्मितः ।
सर्वज्वरहरः श्रेष्ठो ज्वरान्हन्ति सुदारुणान् ॥
कासं श्वासं महाघोरं विषमाख्यं ज्वरं वमिम् ।
धातुस्थं परमं दाहं ज्वरं दोषत्रयोद्भवम् ॥

र. स., भै. र., ध., र. चं., ज्वरे ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक और बछनाग, सेंधा नमक, ताम्रभस्म येसब समभाग, सबकी बराबर लोहभस्म और अभ्रकभस्म, लेकर पारे गन्धककी नीलवर्ण कज्जलीकर सबको इकट्ठे मिलाय लोहेकी कड़ाहीमे डालकर संभालूके रसके साथ लोहेके डंडेसे १ रोज़ मर्दनकरे । फिर पारेकी बराबर मरिचका चूर्ण डालकर अच्छीतरह घोटकर १-१ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेसे १-१ गोली पानके साथ देनेसे समस्तज्वर, कास, श्वास, महाभयङ्कर विषमज्वर, धातुस्थ और अत्यन्त दाहयुक्त तथासान्निपातिकज्वर इनको यह नष्ट करता है ॥

३१५ ज्वरेभसिंहरसः (प्रथमः)

पारदं मरिचं शोषं शङ्खभस्म विषं समम् ।
जयपालं तथा गन्धं त्रिभागं मर्दयेद्दिनम् ॥
जयायाः स्वरसेनैव दद्याद्गुञ्जाद्वयं भिषक् ।
कफवातज्वरं तीव्रं हन्याद्रोगांश्च तत्क्षणात् ॥
हृद्रोगमामवातञ्च शूलं शीतं ज्वरं दृढम् ।
विसूचिकाञ्च मान्द्यञ्च जयेद्रोगानुपानतः ॥
यथा दानववृन्दानां नरसिंहो भयावहः ।
तथाज्वरेभसिंहोऽयं कफवातनिवारणः १२४१

र. का , ज्वराधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा, मरिच, सोंठ, समुद्रशोष शंखभस्म, शुद्धबछनाग येसब १-१ भाग, शुद्धजमालगोटा और गन्धक ३-३ भाग, लेकर पारे गन्धककी नीलवर्ण कज्जलीकर भांगरेके रसमे १ रोज़ मर्दनकर २-२ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेसे १-१ गोली समयोचितानुपानके साथ देनेसे कफ वातजज्वर, शीतज्वर, हृद्रोग, आमवात, शूल, हैज़ा, मन्दाग्नि, इनसबको यह नष्ट करता है ॥ ३१५ ॥

३१६ ज्वरेभसिंहरसः (द्वितीयः)

पारदं गन्धकं ताम्रं विषं तुल्यं विमर्दयेत् ।

शेफालिकास्वरसतो भावयेदातपे दृढे १२४२
शृङ्गवेराम्बुना तद्वद्भावितं सिद्धिमाप्नुयात्।
गुञ्जैकं मसितं दद्याच्छृङ्गवेराम्बुना भिषक्।
अभ्यङ्गं तिलतैलेन कृत्वा स्नानं हिमोदकैः।
पित्तरोगे यथोष्णेन निदध्यात्पयसा ततः॥
तत्तच्छीतोपचारैस्तु हन्यात्तत्तदुपद्रवान्१२४४

र. का, ज्वराधिकारे।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, ताम्रभस्म औरवङ्ग नाग येसबसमभागलेकर पारेगन्धककीनीलवर्णकज्जलीकर हारसिंगारऔरअदरखकेरसोंसे १–१ रोजमर्दनकर १–१ रत्तीकीगोलियें बनाकररखछोड़े। इनमेंसे१–१गोली अदरखकेरसकेसाथदेनेसे यह समस्तरोगोंको दूरकरताहै। पित्तरोगमेंशीतोपचारकरना वातऔरकफविकारोंमेउष्णोपचारकरना। तत्तद्विशेषअनुपानोंसे तत्तद्रोगोंको नष्टकरताहै॥३१६॥

३१७ ज्वरेभाङ्कुशोरसः

हृद्धानी विषवह्निसूतनलयः सम्मर्दिता वासरं,
व्योषाम्भोधिफलाम्बुभिः सुरसया तावच विश्वाम्बुना।
पित्तैः पञ्चभिरेव वाजतिमितैः सिद्धो ज्वरेभाङ्कुशो,
गुञ्जास्याद्र्द्रकतोययुक्तत्वभिनवे तापे सितासंयुता॥१२४५॥

र. ज्वरे।

भाषा—चूका (खट्टीतिपातिया), शुद्धवछनाग, चित्रक, शुद्धपाराऔरगन्धक येसबसमभागलेकर पारेगन्धककीनीलवर्णकज्जलीकर त्रिकटु, समुद्रफल, तुलसी, अदरख, पाचोंपित्त इनमेंक्रमसे १–१रोज मर्दनकर फिर१–१रत्तीकी गोलियें बनाकररखछोड़े। इनमेंसे१–१गोली अदरखकेरसकेसाथ नवीनज्वरमेंदे। दाहज्वरमेंशक्करकेसाथदेवे॥ ३१७॥

३१८ ज्वालानलभैरवोरसः

क्षारत्रयं सूतगन्धौ पञ्चकोलमिदं समम्।
सर्वतुल्या जया देया तदर्धं शिग्रुनत्कलम्॥
एतत्सर्वं जयाशिग्रुवह्निमार्कवजैः रसैः।
भावयेत्त्रिदिनं घर्मे ततो लघुपुटे पचेत्॥
भावयेत्सप्तधा चार्द्रद्रवै ज्वालानलो भवेत्।
पाचनो दीपनो हृद्यश्चोदरामयनाशनः॥
निष्कोऽस्य मधुना लीढोऽनुपानं गुडनागरैः।
ज्वराजीर्णमतीसारं ग्रहणीं वह्निमार्दवम्॥
श्लेष्म हृल्लासवमनमालस्यमरुचिञ्जयेत्॥

र. स, चि र. भ, भा प्र., टो., वै र, रसायनस, र र दी, र (मा), भै रा, ना. वि, यो म, नि. र, र. का, र. क ल, र प्र, अजीर्णाधिकारे। इत्यत्र चित्राकवभावना नैव प्रदत्ता तथाच प्रक्षेपे पञ्चकोलं निष्कासितम्—यथा रसप्रदीपे।

भाषा—सज्जीखार, जवाखार, सुहागा, पारा गन्धक, और पञ्चकोल (पीपल, पिपलामूल, चव्य, चित्रक, सोंठ) येसब समभाग, इनसबकी बराबर भांग, भांगसे आधी सहिजनकी छाल, इनसबका बारीक चूर्णकर भांग, सहिजन, चित्रक, भंगरा, इन प्रत्येकके रसोंसे धूपमेंतीनतीन भावनाएंदेकर गोलाबनाय शरावसम्पुटमे बन्दकर लघुपुटमे आंचदे स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर अदरखके रसकीसात भावनाएंदेकर ४–४मासेकी गोलियां अथवा चूर्ण मधुकेसाथ चटावे अथवा गुड और सोंठकेसाथ देवेतो इससे जीर्णज्वर, अतिसार, ग्रहणी, मन्दाग्नि, कफ, जीमिचलाना, वमन, आलस्य और अरुचि, येसब नष्टहोतेहैं॥ ३१८॥

३१९ ज्वालामुखीरसः

शुद्धसूतं समं गन्धं मृताभ्रञ्च मनःशिला।
सैन्धवं माक्षिकं तालं धुत्तूर हिङ्गुसूरणम्॥
महाराष्ट्रयर्कनिर्गुण्डीवनैरण्डद्रवैर्दिनम्।
मर्द्यं रुद्ध्वापुटे पक्त्वा कुक्कुटाख्योदरे पुटे॥
अष्टगुञ्जं लिहेत्क्षौद्रैः सर्वशो वातशूलजित्॥

र. क यो, सा

भाषा—शुद्धपारा और गन्धक, अभ्रकभस्म, शुद्धमैनसिल, सेंधानमक, सोनामाखी, रसमाणिक्य, शुद्धधतूरेके बीज, भुनाहींग, सूरण येसब समभाग

लेकर पारेगन्धककी नीलवर्णकज्जलीमे सबचीजें मिलाकर मराठी, आक्र, सभाल्, जङ्गलीएरण्ड इनके रसोंसे १-१रोज़ मर्दनकर गोलाबनायसुखाकर कुक्कुटपुटमे आचदे। स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर इसमेसे १-१ माशा मधुकेसाथ चाटनेसे समस्तवातशूल नष्टहोतेहैं॥

३२० ज्वालामुखी वटी

सूतगन्धकनागानां हृद्धात्रीपिप्पलीलवाः।
क्रमवृद्धया प्रतिग्राह्या भाव्यं मार्कवजैर्द्रवैः॥
सप्तवारं धान्यमाषमुद्गैश्च तुलिता वटी।
अजीर्णे सन्निपातश्च वातं हन्त्यार्द्रकद्रवैः॥
जलपिष्टाञ्जनाद्धन्ति विसूचीं मत्स्यपित्ततः।
त्रिवारं भाविता हन्ति सन्निपातं सुदुःसहम्॥

र. श, सन्निपाते।

टि०—अस्मिनेव योगे नागस्थाने तीक्ष्ण नि क्षिप्य द्वितीय पाठ सम्पादितस्तद्वयमप्यस्मिनिक्षिप्य सम्पादनेन न कापि क्षति।

भाषा—शुद्धपारा ओर गन्धक, नागभस्म, मैनसिल, पीपल येसब क्रमवृद्धलेकर पारेगन्धककी नीलवर्ण कज्जलीकर इकट्ठे मिलाकर भंगरा,मापपर्णी, मुद्गपर्णी, इनके रसोंसे ७-७ रोज़ मर्दनकर ३-३ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे। इनमेसे १-१ गोली अदरखके रसके साथ देनेसे अजीर्ण, सन्निपात और वायुको दूरकरतीहै। जलमे पीसकर अञ्जनकरनेसे हैज़ाको दूरकरतीहै। मछलीके पित्तसे ३ बार भावना देनेसे दुःसाध्य सन्निपातको दूरकरती है॥ ३२०॥

३२१ ज्वालालिङ्गरसः

शुद्धसूतं मृतं स्वर्णं मरिचं तुत्थकं समम्।
ज्वालामुख्याग्निजै द्रवैः जलमुण्डितिकाद्रवैः॥
दिनैकं मर्दयेत्खल्वे गुञ्जामात्रञ्च भक्षयेत्।
कर्षैकं वह्निमूलन्तु तक्रैः पिष्ट्वा पिबेदनु॥
ज्वालालिङ्गो रसो नाम त्रिदोषां ग्रहणीञ्जयेत्।
निहन्ति ग्रहणीरोगं साध्यासाध्यं न संशयः॥

र. को., नि.र., र.सु, र.का., र क ल, ग्रहण्यधिकारे।

टि०—"जलधौता सबीजा च विजया मृदुभर्जिता। घृतस्निग्धे पचेद्भाण्डे दुग्धे शतगुणे गवाम्॥ यावत्पिण्डं समापन्न तावन्मृद्वग्निना पचेत्। पिण्डतुल्या सिता योज्या क्षौद्र निष्कत्रय तत॥" इतिरसेन्द्ररत्नकोपेऽधिक पाठोऽस्ति, तत्रैकशाणा सबीजा घृतभर्जिता विजया पञ्चविंशतिकर्षमिते दुग्धे विपाच्य पिण्डीभावे समुत्पन्ने त्रिनिष्क मधु मिश्रय्य भक्षयित्वा तदुपरि तत्र घर्षित वह्निमूलपानमिति तदभिप्रायो बोध्य., एवमहरह कर्तव्यम्, भङ्गापाके च यावदग्निबलापेक्षा बोध्या।

भाषा—रससिन्दूर, स्वर्णभस्म, मरिच, तुत्थभस्म येसब समभाग लेकर ज्वालामुखी (अग्निशिखा-जळ जाभुळम.), चित्रक, पीतपुष्पकीगोरखमुण्डी, इनके रसोंसे १-१ रोज़ मर्दनकर १-१ रत्तीकीगोलियें बनाकररखछोडे। इनमेसे १-१ गोली एक तोला चित्रककी जड़को छाछमें पीसकर इसके साथ लेनेसे त्रिदोषज, साध्यासाध्य सङ्ग्रहणी नष्टहोतीहै॥३२१॥

३२२ डामरानन्दाभ्रकम्

अभ्रस्यामलमारितस्य तु पलं क्षुद्राटरूपा स्थिरा
बिल्वंटिण्डुकपाटलाकलशिकासत्रञ्चयष्टयार्द्रिका
चित्रग्रन्थिकगोक्षुरं सचविकंमार्गोरमगुप्तान्वितं
सत्त्वैर्मर्दितमेकशश्च पलिकैः गुञ्जाधिकं भक्षितम्
कासं पञ्चविधं स्वरामयमुरोघातश्च हिक्कां ज्वरं,
श्वासंपीनसमेहगुल्ममरुचिं यक्ष्माम्लपित्तंक्षयम्
दाहं मोहमशेषदोषजनितं शूलं बलासं क्रिमीन्
छर्दिं पाण्डुहलीमकंगलगदं विस्फोटकंकामलाम्
मन्दाग्निं ग्रहणींक्षयञ्च यकृतं प्लीहानमर्शांसिपट्
हन्यादामकफोद्भवान्गुदगदा-
इच्छ्रीडामरानन्दकम्।
बल्यं वृष्यमशेषदोषशमनं धातुप्रदं कामिनां,
मेध्यं हृद्यरसायनं पशुपते ज्ञात्वा मया वर्णितम्

भै. र.,

भाषा—निश्चन्द्र अभ्रक ४ तोले लेकर भटकटैया, अडूस, शालिपर्णी, बेलगिरी, सोनापाठा, पाटला, सारिवा, मुलहठी,चित्रक, पिपलामूल,गोखरू, चव्य, अपामार्ग, केवांच, इनसबके ४-४ तोले

रससे अलग २ मर्दनकर रखछोड़े। इसमेसे १-१ रत्ती यथोचितानुपानके साथ देवे। और जहांतक बढसके वहांतक मात्रा बढावे। इसके सेवन करनेसे ५ प्रकारका कास, श्वास, स्वरभेद, उरःक्षत, हिचकी, ज्वर, पीनस, प्रमेह, गुल्म, अरुचि, राजयक्ष्म, अम्लपित्त, धातुक्षय, दाह, सबतरहका मोह, शूल, कफ, कृमि, उल्टी, पाण्डु, हलीमक, गलेकेरोग, विस्फोटक, कामला, मन्दाग्नि, ग्रहणी, क्षय, यकृत्, प्लीहा, छः प्रकारका बवासीर इन सबको यह दूरकर बल, धातु, मेधा, इन सबको बढाकर पुरुषको पुरुषत्व देता है॥

३२३ डामरेश्वराभ्रम्

मेचकं पलमितं मृतमभ्रं
ब्रह्मयष्टिकनकामृतवासाः ।
कासमर्दवननिम्बकचव्यं
ग्रन्थिकं दहनमूलसमेतम् ॥ १२६१ ॥
एकशश्च पलिकैरिहसत्त्वै-
र्मर्दितं सुवलितं गुरुहिकाम् ।
श्वासकासमुदरं चिरमेहान्
पाण्डुरोगयकृती गलरोगम् ॥१२६२॥
शोथमोहनयनास्यजरोगं
यक्ष्मपीनसगरं बलसादम् ।
गण्डमण्डलवमिभ्रमदाहं
प्लीहशूलविषमज्वरकृच्छ्रम् ॥१२६३॥
हन्ति वातकफपित्तमशेषं
द्वन्द्वरोगमनुपानविशेषैः ।
डामरेश्वरमिदं महदभ्रं
पूर्ववैद्यगदितं सुखहेतु ॥ १२६४ ॥

भै. र., र. सु., हिक्काश्वासे च ।

भाषा—मयूरपिच्छके अग्रभागकीभस्म और अभ्रकभस्म, १-१ पल लेकर ब्रह्मदण्डी, धतूरा, गुडूची, अडूसा, कसौंदी, बकायन, चव्य, पिपलामूल, चित्रकमूल इन प्रत्येकके १ पलरसोंसे अलग अलग मर्दनकर धररक्खे। इसमेसे १-१ रत्ती यथोचितानुपानके साथदेनेसे श्वास, कास, उदर, पुराने प्रमेह, पाण्डु, यकृत्, प्लीह, गलरोग, शोथ, मोह, नेत्र और मुखकेरोग, राजयक्ष्म, पीनस, बनावटीजहर, बलनाश, गलगण्ड, चकत्ते, उल्टी, भ्रम दाह, शूल, विषमज्वर, मूत्रकृच्छ्र इनसबको यह डामरेश्वराभ्रक नष्ट करता है ॥ ३२३ ॥

चन्द्रोदयाद्युज्वलजातवीचिके
प्रसिद्धनानारसरत्नसंस्तरे ।
हरिप्रपन्नेन कृते क्रमान्विते
चुटूसमाप्तौ रसयोगसागरे ॥

अथतकारादिरसाः ।

१ तक्रमण्डूरम्

गोमूत्रशुद्धं मण्डूरचूर्णं पलचतुष्टयम् ।
बिल्वपत्रं भृङ्गराजद्वयञ्च गणकारिका ॥ १ ॥
शोथघ्नो कोकिलाक्षश्च रसैरेषां पृथक्पृथक् ।
गोमूत्राष्टपलैश्चैव भावयेद्यत्नतस्त्रिधा ॥ २ ॥
दशगुञ्जामितां खादेत्तक्रेण वर्जयेज्जलम् ।
तक्रेण भोजयेदन्नं पाने तक्रञ्च दापयेत् ॥
पाण्डुशोथं हरेच्चूर्णं भास्करस्तिमिरं यथा ॥३

भै. र., शोथे ।

भाषा—गोमूत्रमे शुद्धकरके और गोमूत्रमेही घोटकर वारितरभस्मकियाहुआ मण्डूर ४ पललेकर बिल्वपत्र, स्याह-सफेदभंगरा, अरणी, पुनर्नवा, तालमखाना इनप्रत्येककी ३-३ भावनाएं देकर आठपल गोमूत्रकी अखीरमे भावना देकर १०-१० रत्तीकी गोली छाछके साथदेवे और छाछहीके साथ भोजन दे। पीनेकोभी छाछही दे पानी बिल्कुल छोड़दे। यह पाण्डु और शोथको इसतरह नष्टकरताहै जैसे सूर्य अन्धकारको नष्टकरताहै ॥ १ ॥

२ तक्रवटी

रसस्य माषकं ग्राह्यं गन्धकस्य च माषकम् ।
द्विमाषकं विषस्यापि ताम्रं माषचतुष्टयम् ॥
तोलकं पिप्पलीचूर्णं मण्डूरस्य च तोलकम् ।
क्वाथेन कृष्णजीरस्य भावयेत्सप्तवासरम् ॥ ५ ॥

वल्लप्रमाणां वटिकां तक्रेण सह पाययेत् ।
तक्रेण भोजनं पानं लवणाम्भोविवर्जितम् ॥
निहन्ति शोथं ग्रहणीं मन्दाग्निं पाण्डुतामपि ॥
भै. र, शोथे ।

भाषा—शुद्धपारा और गन्धक १–१ माशा, शुद्ध बछनाग २ माशे, ताम्रभस्म ४ माशे, पिप्पलीचूर्णऔरमण्डूर १–१ तोलालेकर कालीजीरीके काढेसे सातरोज़ भावना देकर ३–३ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे। इनमेसे एकएक गोली छाछके साथ देवे। भोजनभी छाछहीके साथ दे। नमक और पानी बिल्कुल न दे तो यह शोथ, ग्रहणी, मन्दाग्नि और पाण्डुरोगको नष्टकरती है ॥ २ ॥

३ तपनायसम्

सिन्धुजन्ममिसिकैरलीरसा-
श्रेयसीदहनवारिदोपणात् ।
चूर्णितात्पलमिहैकशोऽखिलै
स्तुल्यभागतपनायसोरजः ॥ ७ ॥
मिश्रितंद्विगुणभागसम्मितं
लीढमाज्यसहितंमिताशिनाम् ।
कोष्णमम्बुपिबतोनुपायुजान्
साममारुतरुजंनिकृन्तति ॥ ८ ॥
लो. प, (स) अर्शोरोगे ।

भाषा—सेंधानमक, सोंफ, इलायची, तुलसी, गजपीपल, चित्रक, नागरमोथा, मरिच, येसबसमभाग लेकर इनकाचूर्ण मिलकर १ पल, सोनामाखी और लोहभस्म १–१ पल, मिश्री सबसे दूनीलेकर एकजगह मिलाकर रखछोडे। इसमेसे रोगीका अग्निबल देखकर १ या २ माशेकी मात्रा घीकेसाथ चाटकर गरमपानी पीनेवाले पथ्याशी के तमाम बवासीर और आमवातकी पीडाओंको यह नष्टकरताहै ॥ ३ ॥

४ तरुणाग्निरसः

सुरभिद्विजाऽर्धपलं न्यग्रोधस्य पलद्वयम् ।
शिवगांधौ च सूर्यश्च माक्षिकं सीसकन्तथा ॥
पलमात्रं ततो घर्मपुटं दद्याद्विचक्षणः ।
कारवल्ल्या रसै रेवं दद्याद्द्वादशकं ततः १०॥
सच्छिद्रे सम्पुटे दध्याद्यावद्यामार्धकं पचेत् ।
सिकताह्वेन यन्त्रेण ततः शीतं समुद्धरेत् ॥
मरिचैरेकविंशत्या वल्लमात्रं प्रदापयेत् ॥ ११ ॥
र. को, ज्वराधिकारे ।

भाषा—तुलसी, द्विजा (दन्ती) २–२ तोले, बटकी छाल २ पल, शुद्धपारा और गन्धक, ताम्रभस्म, सोनामाखी, नागभस्म १-१ पल लेकर पारे गन्धककी नीलवर्ण कज्जलीकर और चीजोंके बारीक चूर्णमे मिलाकर करेलेके रसकी धूपमे बारहभावनाएं देकर गोला बनाय सुखाकर घिसकर बराबर किये हुए और ऊपरके शरावके बीचमे छिद्र किये हुए सम्पुटमे इसको रख अच्छीतरह सन्धि बन्दकर २-३ कपड़मिट्टी देकर सच्छिद्र नादमे रखकर ऊपर बालू भरदे। परन्तु शरावका छिद्र न रुकने पावे क्योंकि इसमे जो काष्ठौषधियां हैं उनका धूआ जलकर उसीरास्तेसे निकलेगा फिर नादके नीचे आधे पहर मन्दाग्नि देकर छोडदेवे। स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर इसमेसे ३ रत्तीकी मात्रा २१ कालीमिर्चकेसाथ देनेसे यह जीर्ण तथा तत्कालजात ज्वरको दूर करता है ॥ ४ ॥

५ तरुणानन्दरसः

कर्षद्वयं रसेन्द्रस्य तावानेव हि गन्धकः ।
कज्जलीकृत्य यत्नेन शिलातलशुभे दृढे ॥ १२
बिल्वाग्निमन्थश्योनाककाश्मरीपाटला बला ।
मुस्तं पुनर्नवा धात्री बृहती धूपपत्रकम् ॥ १३
विदारी शतमूली च कर्पैरेषां पृथग्रसैः ।
मर्दयित्वा पुन र्वासास्वरसै र्दशतोलकैः ॥१४
मर्दयेचत्र शुद्धाभ्रं रसस्य द्विगुणं क्षिपेत् ।
रसस्यार्धञ्च कर्पूरं तत्रैव दापयेद्बुधः ॥ १५ ॥
जातीकोषफले मांसी तालीसंलालवङ्गकम् ।
चूर्णं कृत्वा प्रयत्नेन माषमानं क्षिपेत्पृथक् ॥
विदारीस्वरसेनैव वटिकां कारयेद्भिषक् ।

राजयक्ष्माणमत्युग्रं क्षयश्चोग्रमुरःक्षतम् ॥१७॥
कासं पञ्चविधं श्वासं स्वराघातमरोचकम् ।
कामलां पाण्डुरोगञ्च प्लीहानं सहलीमकम् ॥
जीर्णज्वरं तृषां गुल्मं ग्रहणीमामसम्भवाम् ।
अतिसारञ्च शोथञ्च कुष्ठानि च भगन्दरम् ॥
नाशयेदेष विख्यातस्तरुणानन्दसंज्ञितः ।
रसायनवरो वृष्यश्चक्षुष्यः पुष्टिवर्धनः ॥ २० ॥
सहस्रं याति नारीणां भक्षणादस्य मानवः ।
क्षीणता न च शुक्रस्य न च बुद्धिबलक्षयः ॥
मासद्वयोपयोगेन निहन्ति कामलागदम् ।
शुक्रसञ्जननं श्रेष्ठं ज्वरं हन्ति न संशयः ॥२२
नालिकेररसेनैव भक्षयेद्रसमुत्तमम् ।
क्षीरानुपानाद्वृष्योऽयं न क्वचित्प्रतिहन्यते॥२३

र. चि., र. स., र. सु., भ., यक्ष्माधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा और गन्धक २-२ तोले लेकर नीलवर्ण कज्जली बनाकर पत्थरकी खरलमें रखकर, बेलगिरी, अरणी, सोनापाठा, गंभारी, पाढला, बला, नागरमोथा, पुनर्नवा, आमले, वनभांटा, अडूसके पत्ते, विदारी, शतावर इन प्रत्येकके १-१ तोले रससे मर्दनकर १० तोले अडूसेके रससे मर्दनकरना । फिर अभ्रकभस्म ४ तोले, कपूर १ तोला, जावित्री, जायफल, जटामांसी, तालीसपत्र, इलायची लौंग इनका चूर्णकर १ माशा डालकर विदारीके अद्रकरससे मर्दनकर ३-३ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे । इनमेंसे १-१ गोली दूध वगैरह समयोचितानुपानके साथ देनेसे उपद्रवयुक्त राजयक्ष्मा, धातुक्षय और उत्कट उरःक्षत, पांचप्रकारका कास, श्वास, स्वरभङ्ग, अरुचि, कामला, पाण्डु, प्लीहा, हलीमक, जीर्णज्वर, तृषा, गुल्म, आमजसङ्ग्रहणी, अतिसार, शोथ, कुष्ठ, भगन्दर इनसबको यह नष्ट करता है । यह उत्तम रसायन है । धातुओंको बढाता है । चक्षुके लिये हितकर है । पुष्टि, रति, बुद्धि, बल इनको बढाता है । इसके सेवन करनेसे स्त्रीसङ्गसे किसी तरहकी खराबी नहीं होती है । इसका अनुपान नारियलका जल है । और क्षीरानुपानसे वृष्यका काम करता है ॥ ५ ॥

६ तरुणार्करसः (प्रथमः)

अभ्रकं गन्धकं ताम्रं टङ्कणं नागवङ्गकम् ।
माक्षिकं लोहमप्याथ मौक्तिकं फणिनो विषम्॥
जाम्बूनदोन्मत्तबीजं प्रवालं रक्तचन्दनम् ।
तवक्षीरी च कस्तूरी रोहिणी च मनःशिला ।
एतत्सर्वं समांशं स्यात्सर्वतुल्यं तु नाभकम् ।
सर्वार्द्धार्द्धकमर्द्धं वा तत्समानञ्च हिङ्गुलम् ॥
सर्वं खल्वे विनिःक्षिप्य मातुलुङ्गरसेन च ।
मर्दयेत्त्रिदिनं खल्वे नवनीतसमं मृदु ॥२७॥
मुद्गमानां वटीं कृत्वा वटीद्वन्द्वं प्रयोजयेत् ।
उद्धतान्विनिहन्त्याशु सन्निपातांस्त्रयोदश ॥
पुंसां तु जनितान्दोषान् स्त्रीणां दोषांश्च नाशयेत्
सर्वे रोगा विनश्यन्ति ह्यनुपानविशेषतः ॥
तरुणार्कइतिख्यातोबालदोषप्रशान्तिकृत् ॥ २९

वृ. रा., बालरोगे ।

भाषा—अभ्रकभस्म, शुद्धगन्धक, ताम्रभस्म, भुनासुहागा, नाग, वङ्ग, माक्षिक, लोह और मोती इनकीभस्में, सर्पकाविष, सुवर्णभस्म धतूरेकेबीज, प्रवालभस्म, लालचन्दन, वंसलोचन अथवा तीखुर, कस्तूरी, कुटकी, मैनसिल येसब समभाग लेकर सबकी बराबर अथवा ½ भाग या आधा भाग बछनाग डालदेना और जितनाबछनागहो उतनाही हिङ्गुल देना फिरसबको बारीक करकछानकर बिजौरेके रससे ३ रोज तक यहांतक मर्दनकरनाकी मक्खनके समान होजाय । फिर मूंग बराबर गोलियें बनाकर रखछोडना । इनमेंसे २-२ गोली अदरख वगैरह केरसके साथ देनेसे मनुष्योंके उद्धत १३ सन्निपात, पुरुष और स्त्रियोंकेशुक्रार्तवर दोष, समस्त बालरोग, यह इनसबको अनुपान विशेषसे दूर करताहै ॥ ६ ॥

७ तरुणार्करसः (द्वितीयः)

गोदन्तं हिङ्गुलं तुल्यं द्वयोस्तुल्यं हलाहलम् ।
त्रयाणां गरलं तुल्यं गरलं कृष्णसर्पजम् ॥३०

मातुलुङ्गरसै मर्द्यं दिनमेकन्तु कज्जलीम् ।
मुद्गप्रमाणवटिका नारिकेलोदकेन च ॥ ३१ ॥
दातव्या सन्निपातार्ते ततः शैत्यमुपाचरेत् ।
तरुणार्करसो नाम मृत्युञ्जयति निश्चयात् ॥
मृत्युवक्त्रगतं वापि रोगिणं जीवयेद्ध्रुवम् ३२

र. रा, र क यो, सन्निपाते ।

भाषा—गोदन्ती हरिताल, शुद्धशिंगरिफ १–१ भाग, शुद्धवछनाग २ भाग, कृष्णसर्पविष ▪ भाग लेकर सबको बिजोरेकेरससे एकदिन मर्दनकर मूग-बरावर गोलियें बनाकर रखछोडे । इनमेंसे १–१ गोली नारियलके पानीके साथ देनेसे दुस्तर सन्निपातको यह दूरकरताहै । इसके देनेसे कदाचित् दाह होतो शीतोपचार करना ॥ ७ ॥

८ तरुणार्करसः (तृतीयः)

गन्धकं टङ्कणं चाभ्रमग्निं धुत्तूरबीजकम् ।
कृष्णसर्पस्य गरलं रक्तचन्दनवङ्गकम् ॥ ३३
एतानि समभागानिसर्वेभ्यो हिङ्गुलः समः ।
मातुलुङ्गरसै मर्द्यं त्रिदिनञ्च महामृदु ॥ ३४ ॥
वटिका सर्षपाकारां ह्यनुपानविशेषतः ।
तरुणार्करसः ख्यातः सर्वज्वरनिवारणः ॥ ३५

र. रा, सर्वज्वरे ।

भाषा—शुद्धगन्धक, भुनासुहागा, अभ्रकभस्म, चित्रक अथवा भिलावे, धतूरेकेबीज, कृष्णसर्पका विष, लालचन्दन, वङ्गभस्म, येसब समभाग लेकर सबकी बरावर शिंगरिफलेकर सबको कूटकपडछानकर बिजोरेके रससे ३ रोज मर्दनकर सरसोंके बराबर गोलियें बनाकर रखछोडे । इनमेंसे १–१ गोली समयोचितानुपानके साथ देनेसे यह समस्त ज्वरोंको नष्टकरताहै ॥ ८ ॥

९ तलभस्म

सूतश्चतुष्पलमितः समशुद्धगन्धः
स्याद्धूमसारपिचुरेक इदंक्रमेण ।
सम्मर्दयेद्विमलदाडिमपुष्पतोय-
घस्रं विमिश्र्य सितसोमलमापकेण ॥
एतन्निधाय सकलं जलयन्त्रगर्भे
सम्मुद्र्य सन्धिमुदिते तु पुरा क्रमेण ।
आपूर्य यन्त्रमुदकेन दिनानि चाष्टौ
वह्निं क्रमेण तदधो विदधीत विद्वान् ॥
पश्चाच्च तज्जलमुदस्य रसं तलस्थ
मादाय भाजनवरे सुभिषड्निदध्यात् ।
सम्पूज्य शम्भुगिरिजागिरिजातनूजा-
नद्याच्छुभेऽहनि रसं वरमेकगुञ्जम् ॥
ताम्बूलिकादलयुतं ससितं पयोऽनु
पीत्वाऽम्लमापलवणैरहितं सदन्नम् ।
अद्यात्कियन्त्यपि दिनानि ततो यथेच्छं
भक्ष्यं भजेदथ नरो निगतामयः स्यात् ॥

वृ यो त, रसायने ।

भाषा—शुद्धपारा और गन्धक ४-४ पल, गृहधूम १ तो., सफेदसंखिया १ माशा लेकर पारेगन्धककी नीलवर्ण कज्जलीकर धूआ औरसखिया मिलाकर अनारके फूलोंके स्वरससे १ रोज मर्दनकर गोला बनाकर जलयन्त्रमे रखकर जलमुद्रा देकर कढाहीमे रख ऊपर पानी भरदे । और ध्यान रक्खे कि जलमुद्रा पानीसे फटे नहीं, नहीं तो सब मिहनत बरबाद होजायगी । फिर उस सम्पुटपर भारी पत्थर रखदे । जिससेकि वह बाष्पसे उछले नहीं फिर इसके नीचे ५ दिनतक मन्द, मध्य और तीक्ष्ण इसक्रमसे अग्निदेवे, पर यह ध्यानरक्खेकि पानी सूखने न पावे, कमपडनेपर दूसरा गरमपानी डालदे । स्वाङ्गशीतल होनेपर कढाहीमेसे पानी निकालकर उस यन्त्रको निकालकर जलमुद्राको दूर कर पारेकोभस्म निकालकर शिव, पार्वती और गणेशकी पूजा करके अच्छी मजबूत शीशीमे रखदे इसमेसे १–१ रत्ती लेकर अपने अनुकूल ग्रहोंको देखकर पक्के पानमे रखकर खावे । ऊपरसे शक्कर मिलाहुआ अधौटा दूध पीवे । खटाई, उडद और लवणरहित उत्तम अन्न खाय । थोडे दिनतक इसतरह पथ्य पालकर फिर यथेष्टाहारविहारकरे ।

इसके सेवन करनेसे समस्त रोगोंसे निवृत्त होकर नवीन यौवनावस्थाको प्राप्त होता है ॥ ९ ॥

१० ताण्डववारणरसः

रससिन्दूरकात्कर्षममृतं कर्षसम्मितम् ।
माक्षिकं गन्धकं सूतं तालं कर्षमितं पृथक् ॥
ऊषणं कट्फलं भृङ्गीं वचां जातीं लवङ्गकम् ।
कर्षद्वन्द्वप्रमाणेन प्रत्येकं योजयेद्भिषक् ॥४१॥
मातुलान्यार्द्रकद्रावै र्मातुलाङ्ग्रिश्च पेषयेत् ।
वितरेद्वल्लसम्मानां कण्टकार्यादियूषकैः ॥४२॥
अष्टादशाङ्गक्वाथेन दद्यादार्द्रकवारिणा ।
भूतवच्चेष्टमानाय नष्टज्ञानाय रोगिणे ॥ ४३ ॥
सञ्ज्ञास्थं कुरुते नित्यं रसस्ताण्डववारणः ।
श्वासकासाग्निमान्द्यादींश्छीघ्रमेव व्यपोहति४४

नृ. क., कासश्वासाधिकारे ।

भाषा—रससिन्दूर, शुद्धबच्छनाग, सोनामाखी, शुद्धगन्धक, पारा और हरिताल १—१ तोला, मरिच, कायफल, काकड़ासींगी, बच, जावित्री, लौंग येप्रत्येक २ तोले लेकर पारे गन्धककी नीलवर्ण कज्जलीकर और चीजोंके बारीकचूर्णमें मिलाकर भांग, अदरख और धतूरेके रसोंसे १—१ रोज़ मर्दनकर ३—३ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े इनमेंसे १-१ गोली कण्टकार्यादिकाथ अथवा अष्टादशांगकाथ. (दशमूलादि) अथवा अदरखके रसकेसाथ देनेसे प्रेतकी तरह चेष्टा करता हुआ और तमाम ज्ञान नष्ट हुआ जो रोगी है उसको यह फिरसे होशमें लाता है और श्वास, कास, मन्दाग्नि वगैरहको बहुत जल्दी दूर करता है ॥१०॥

११ ताप्यादिरसायनम्

ताप्याभ्रकत्रिकटुतुत्थशिलाजकान्त-
मङ्कोल्ललोहमलटङ्कणसैन्धवञ्च ।
भृङ्गीरसेन वटकांश्च मसूरमात्रान्
खादेद्रसायनवरं सकलामयघ्नम् ॥४५॥

र. र. स., र. र. कौ., रसायने ।

भाषा—सोनामाखी, अभ्रकभस्म, त्रिकुटु, तुत्थ, शिलाजीत, कान्तलोहभस्म, अङ्कोलमूल, मण्डूर, सुनासुहागा, सेंधानमक, सबसमभागलेकर भांगरेके रससे १—२ रोज़ मर्दनकर ३—३ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेंसे १—१ गोली तत्तद्रोग हरानुपानके साथ अथवा दुग्धादिकके साथ देनेसे सबरोगोंको दूर करता है ॥ ११ ॥

१२ ताम्रकल्पः

अक्षपारदगन्धश्च कर्षद्वयमितं पृथक् ।
सर्वैः समं भवेत्ताम्रं जम्बीराम्लेन मर्दयेत् ४६
सूर्यावर्तरसैः पश्चात्कणामोचरसेन च ।
योजयेत्तीव्रघर्मे तु यावत्सर्वन्तु जीर्यति ॥४७॥
जम्बीरस्य रसै र्भूयो रसं दण्डेन चालयेत् ।
दृढे शिलामये पात्रे चूर्णयेदतिशोभनम् ॥४८॥
रक्तिद्वयक्रमेणैव योज्यं माषद्वयावधिम् ।
ह्रासयेच्च क्रमेणैव तथा चैव विवर्धयेत् ॥४९॥
जीर्णे भुञ्जीत शाल्यन्नं क्षीरं घृतसमन्वितम् ।
हन्त्यम्लपित्तं विविधां ग्रहणीं विषमज्वरम् ५०
चिरज्वरं प्लीहगदं यकृद्रोगं सुदुस्तरम् ।
अग्रमांसं तथा शोथं कास्यक्रोडं सुदुर्जयम् ॥
कमठञ्च तथा शोथमौदरञ्च सुदारुणम् ।
धातुवृद्धिकरं वृष्यं बलवर्णकरं शुभम् ॥५२॥
सद्यो वह्निकरञ्चैव सर्वरोगहरं परम् ।
मुखशुद्धिं विधातव्या पर्णैश्चूर्णं समन्वितैः ॥
ताम्रकल्पमिदं नाम्ना सर्वरोगप्रशान्तये ॥५३॥

र. सं., र. सु., र. चि., प्लीहाधिकारे ।

भाषा—बहेड़ा, शुद्धपारा और गन्धक २—२ तोले, सबकी बराबर ताम्रभस्म लेकर जंभीरी, हुरहुर, पीपल, मोचरस इनप्रत्येकके अम्लस्वरस अथवाक्वाथसे घूपमें १—१ भावनादे । फिर जंभीरीकारस देकर खरलमें १—२ रोज़ मर्दनकर २—२ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेंसे १—१ गोलीसे आरम्भ करके रोज़ एकएक गोली बढ़ातारहे इसतरह २ माशेतक बढाकर फिर क्रमसे घटावे । इसतरह ४९ दिनतक करनेसे असाध्य अम्लपित्त, ग्रहणी, विषम-

ज्वर, जीर्णज्वर, प्लीहा, यकृत, अग्रमास (हृदयसलग्न धमनीस्थमांसवृद्धि), शोथ, दुर्जयकास्फोड (प्ल्यूरसीइ०) कछुही, पेटका असाध्यशोथ, इनसबको दूरकरताहै । धातुओंकीवृद्धि, बल और वर्णको करताहुआ अग्निको प्रदीप्तकर समस्तरोगोंको दूरकरताहै। इसमे दवा जीर्णहोनेपर पुरानेचावल, दूध और घी खानेको देना भोजनके बाद चूना लगेहुए पानसे मुखशुद्धि करना ॥ १२ ॥

१३ ताम्रचक्रिका

ताम्रचक्रिकया नद्धं सूतं तालं सतुत्थकम् ।
वटाङ्कुररसै र्मर्द्य तृष्णाहृद्वल्लमानतः ॥ ५४ ॥

र चि, र च, ब रा, र कौ, र का र स,,ध, र सु, एषुमहोदधिरिति नाम, तृष्णायाम् ।

टि०—ताम्रचक्रिकयावद्धमिति तु भ्रष्ट पाठ बद्धस्थाने सपात । सक्षौद्रमाम्रचम्बूत्थ पिबेत्क्वाथ परोमितम् । सकृष्णमधुना कुर्यादुम्बूप शीतले स्थित इत्यधिक पाठोऽस्तिमहोदधौ । अत्र शुद्धताम्रचक्रिका सूर्यभक्तादिरसे बहुशो निर्वाप्य ज्वलदङ्गारोपरि विन्यस्य तदुपरि शुद्ध पारद स्थापयित्वा रसोनरस पातयित्वा पारद मज्जात्प्रगाल्य घनीभूत पृथक्कुर्यात्, इत्थ पुन पूर्ववत्कुर्यात्सनष्टपिष्टिता भवते। स पारद तुत्थतालकयो र्भस्म च वटाङ्कुरै र्विमर्द्य रस उत्पाद्य इति तत्त्वम् । अथवाशुद्धताम्रोपरि पारद विमर्द्य चक्रिका निष्पादनीया ।

भाषा—ताम्रचक्रिकासे बाधाहुआपारा, रसमाणिक्य और तुत्थभस्म सब समभाग लेकर वटकी जटाओंके स्वरससे १—२ रोज मर्दनकर ३—३ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे । इनमेसे एकएक गोली इलायची और शक्करके साथ देनेसे तृष्णा नष्टहोती है ॥ १३ ॥

१४ ताम्रपर्पटी (प्रथमा)

प्रत्येकं दशगद्याणान् शुद्धगन्धकसूतयोः ।
मृतताम्रस्य पञ्चैव खल्वेवं पञ्चविंशतिम् ॥५५
क्षिप्त्वा सम्मर्दयेत्तावद्यावत्त्रियाति सत्वरम् ।
निर्धूमाङ्गारके वह्नौ लोहपात्रे घृताक्तके ॥ ५६
तावच्च स्थाप्यते यावत्तैलाभो जायते रसः ।
प्रथमं कदली श्रेष्ठा ह्यलाभे पद्मिनीदलम् ५७
तदलाभे नागवल्ली ह्येकस्य च पलद्वयम् ।
गोमयोपरि निक्षिप्ते पत्रे तं ढालयेद्रसम् ॥५८
पुन र्दत्वाऽपरं पत्रं पत्रस्योपरि गोमयम् ।
रसं तं शीतलीभूतं खल्वे सूक्ष्मं हि पेषयेत् ॥
भृङ्गराजरसेनादौ दातव्याः सप्तभावनाः ।
आटरूपकपत्राणां स्वरसैः सप्त भावनाः ॥ ६०
कटुत्रयजलैः सप्त सप्तैवं त्रिफलाम्भसा ।
सप्तार्द्रकरसेनैवं सप्त पत्रकजै र्द्रवैः ॥ ६१ ॥
व्याघ्रीरसेन सप्तैव शिग्रुमूलरसेन च ।
वत्सनाभविषेणैव श्रीखण्डेनैव सप्त च ॥६२॥
संशुष्कश्च ततश्चूर्णं सूक्ष्मं सम्मर्दयेद् दृढम् ।
प्रक्षिपेत्कूप्यके चूर्णं सम्भिन्नाञ्जनसन्निभम् ६३
ताम्रपर्पटिसञ्ज्ञोऽयं रसश्च परिकीर्तितः ।
रोगिणे प्रत्यह देयो वल्लयुग्मो जलान्वितः ॥
त्रिभि र्दिनै र्ज्वरो याति श्लेष्मवातादिसम्भवः
वातरक्ते ह्यजीर्णेषु ग्रहण्यां कुष्ठरोगिषु ॥
मासेकेन निहन्त्याशु रोगानेतान्सुदारुणान् ६५

रसचि, ८ क ली, ज्वरे।

भाषा—शुद्धपारा और गन्धक ५—५ तोले, ताम्रभस्म २॥ तोले, लेकर यहांतक मर्दनकरे कि नीलवर्ण कज्जली होजाय । फिर घृताक्त लोहेकी कड़ाहामे गलाकर भैंसके ताजे गोबरपर रक्खेहुए केलेके पत्रपर उसको ढालकर दूसरे पत्तेसे दबाकर ऊपर ताजागोबर रखदे । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर बारीक पीसकर भागरा, अडूसा, त्रिकुटु, त्रिफला, अदरख, पत्रज, भटकटैया, सहिजनकीजड़, बछनाग, चन्दन इनप्रत्येकके रसोंकी सात ७ भावनाए देकर ६—६ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे अथवा चूर्णही रक्खे । इनमेसे १—१ गोली जलके साथ अथवा तत्तद्रोगहरानुपानके साथ देनेसे श्लेष्मवातज्वर तीनरोजमे नष्टहोताहै । वातरक्त, अजीर्ण, ग्रहणी और कुष्टरोग इनको यह पर्पटी १ महीनेमे अच्छा करती है ॥ १४ ॥

१५ ताम्रपर्पटी (द्वितीया)

मृतं ताम्रं त्रिभागञ्च रसं गन्धञ्च तत्समम् ।
भागमेकं वत्सनाभं कज्जलीं खल्वमध्यगाम् ॥
गोघृतेन कृतं कल्कं लोहपात्रे विपाचयेत् ।
ढालयेदर्कपत्रस्थां पर्पटीं रससिद्धये ॥ ६७ ॥
गुञ्जाद्वयं त्रिगुञ्जं वा पिप्पलीमधुसंयुतम् ॥
त्रिसप्तरात्रयोगेन रोगराजञ्च नाशयेत् ॥६८॥
आर्द्रकस्य रसेनैव सन्निपातं नियच्छति ॥
त्रिफलारससंयुक्ता सर्वपाण्डुं विनाशयेत् ॥६९
वातारितैलसंयुक्ता सर्वशूलनिवारिणी ।
कुमारीरसयोगेन वातपित्तोपशान्तिकृत् ॥७०॥
वाकुचीरससंयुक्ता सर्वदद्रुविनाशिनी ।
त्रिफलामधुसंयुक्ता सर्वमेहनिवारिणी ॥७१॥
खदिरक्वाथपानेन कुष्ठाष्टादशनाशिनी ।
मन्थानभैरवेणोक्ता लोकानां हितकाम्यया ७२

यो. र., र. च., नि.र., वै. क., र. सु., वै.चि.,कासाधिकारे ।

भाषा—ताम्रभस्म, शुद्धपारा और गन्धक ३–३ भाग, शुद्धवछनाग १ भाग लेकर सबकी नीलवर्ण कज्जलीकर थोड़ा घी डालकर कल्क बनाले फिर इसको लोहेकी कड़ाहीमें गलाकर आकके पत्तोंपर ढालकर पर्पटी तैयारकरे । इसमेंसे २–२ रत्ती पीपल और मधुकेसाथ देनेसे २१ रोज़में राजयक्ष्मको दूरकरतीहै अदरखके रससे सन्निपातको, त्रिफलाके रससे समस्त पाण्डुको, एरण्डके तैलसे समस्त शूलोंको, घीकुंआ-रके रससे वातपित्तको, वाकुचीके रससे समस्त दद्रुओंको, त्रिफला और मधुके साथ सब प्रमेहोंको और खदिरक्वाथसे १८ कुष्ठोंको नष्टकरती है । लोकोंके हितके लिये मन्थानभैरवने कहीहै ॥ १५ ॥

१६ ताम्रपर्पटी (तृतीया)

रसगन्धकताम्राणां चूर्णं कृत्वा समांशकम् ।
पुटपाकविधौ पक्त्वा मधुनाऽऽलोड्य संलिहेत्
सर्वरोगहरश्चैतत्पर्पटाख्यं रसायनम् ॥ ७३ ॥

र. र., ध., वं. से., सर्वरोगे ।

भाषा—शुद्धपारा और गन्धक, ताम्रभस्म येसब समभाग लेकर पर्पटीकी क्रियासे पर्पटी बनाकर दोदोरत्ती तत्तद्रोगहरानुपानके साथ अथवा मधुके साथ देनेसे यह समस्तरोगोंको नष्टकरती है ॥१६॥

१७ ताम्रपर्पटी (चतुर्थी)

ताम्रञ्च पारदं तुल्यं मर्दयेत्त्रिफलाद्रवैः ।
सगन्धं सामृतं कुर्यात्ततः पर्पटिका शुभा ॥
मूर्च्छाभ्रमेषु तृष्णायां सा प्रयोज्या यथाबलम् ।

ना. वि., र. म. मा., मूर्च्छाधिकारे ।

भाषा—ताम्रभस्म, शुद्धपारा समभागलेकर त्रिफलाके क्वाथसे १-२ रोज मर्दनकर पारेकी बराबर गन्धक और शुद्धवछनाग देकर इसकी पर्पटी बनाकर दो दो रत्ती तत्तद्रोगहरानुपानके साथ देनेसे मूर्च्छा, भ्रम, अधिक पिपासा इनसबको यह नष्ट करती है ॥ १७ ॥

१८ ताम्रपिष्टिका (प्रथमा)

देवदालीरसे घृष्टा शुद्धताम्रस्य पिष्टिका ।
गन्धाश्मचूर्णसंयुक्ता महतीं कामलाञ्जयेत् ॥

यो. म., रसेन्द्र म., कामलायाम् ।

भाषा—शुद्धताम्रका चूर्ण लेकर समभाग शुद्ध-पारेमें मिलाकर बन्दालके रससे ४-५ रोज मर्दन-कर पिष्टी बनाले । इसमें सबकी बराबर गन्धक मिलाकर रखछोड़े । इसमेंसे २-२ रत्ती यथारोग-हरानुपानके साथ देनेसे अत्यन्त बढ़ी हुई कामला को दूर करती है ॥ १८ ॥

१९ ताम्रपिष्टिका (द्वितीया)

शतावरीरसै घृष्टां तुल्यताम्रस्य पिष्टिकाम् ।
पाचितां कटुतैलेन मूत्रकृच्छ्रे प्रयोजयेत् ॥७६

यो. म., रसेन्द्रमं., मूत्रकृच्छ्रे ।

भाषा—शुद्धतुत्थ, ताम्र और पारा इनको शतावरीके रसमें घोटकर पिष्टी बनाकर सुखाले फिर कड़वे तैलका चोया देकर ४ पहरतक पकावे स्वाङ्गशीतल होनेपर इसकी २-२ रत्ती मूत्रकृच्छ्र हरानुपानके साथ देनेसे मूत्रकृच्छ्रको दूर करती है

२० ताम्रभैरवोरसः (प्रथमः)

ताम्रपत्राणि निष्पाद्य काकमाच्याश्च शोधयेत् ।

द्विगुणं गन्धकं कृत्वा भागैकं तालकं पुनः ॥
मनःशिलां चतुर्थांशां रसांशः पञ्चमः स्मृतः ।
अन्धमूषागतं सर्वं पचेद्यामचतुष्टयम् ॥ ७८ ॥
स्नुहीक्षीरेण सम्भिन्नं वत्सनाभसमन्वितम् ।
कटुत्रयसमायुक्तं गुटिका चणकोपमा ॥७९॥
ज्वरं हरति सद्यश्च सन्निपातांस्त्रयोदश ।
भोजने दधिभक्तञ्च शर्कराक्षीरदाडिमम् ॥
सर्वत्र विदितो लोके रसोऽयं ताम्रभैरवः ८०

र. (भा.) र. का., रससारसंग्रह, ज्वराधिकारे ।

भाषा—तांबेके बारीक पत्र बनाकर मकोयके रसमे ४ पहर स्वेदनकर द्विगुण गन्धक और एक भाग हरिताल और चतुर्थांश मैनसिल तथा पञ्चमांश पारा देकर मकोयके रससे ४ पहर घोटकर सुखाकर सम्पुटमे बन्दकर ४ पहरतक वालुकायंत्रमे पकावे । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर शुद्ध-बछनाग, त्रिकटु, ये दोनों उसके बराबर २ मिलाकर थूहरके दूधमे मर्दनकर चनेप्रमाण गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेसे १-१ गोली खाकर अथवा अष्टादशांगादि क्वाथके साथ देनेसे यह १३ सन्निपातोंको नष्ट करता है । भोजनमे दही, भात, शक्कर और दूध देना ॥ ८० ॥

२१ ताम्रभैरवोरसः (द्वितीयः)

ज्वरे वा सन्निपाते वा शून्यतायां भ्रमे तथा ।
दातव्यरसमध्ये तु ताम्रं क्षेप्यं शिवाश्रये ॥८१
न कस्यापि प्रकाश्यं स्याद्यानुभूतं सहस्रशः ।
धन्वन्तरिप्रणीतं हि ताम्रं सर्वगुणाधिकम् ॥
अम्लान्तरस्थं त्रिदिनं दिनेश-
पत्रं ततो भूमिमलावगूढम् ।
तप्तं ततो हुण्डपुटत्रयेण,
क्षिप्तं ततो निम्बुरसे दिनैकम् ॥८३॥
ऐङ्गुदके किण्वरसेऽथ दुग्धे
त्रिस्त्रिर्निषिक्तं च रसार्धलिप्तम् ।
द्विभागगन्धाञ्चितदुग्धिकाम्बु-
प्लुतं ततो भस्मपुटे मृतञ्च ॥ ८४ ॥
सगन्धसूर्याम्लगणार्द्रकाग्नि-
भृङ्गोद्भवाम्भोभिरनुक्रमेण ।
पञ्चामृतेनाथ च सप्तकृत्वः
पृथक् पुटैः सिद्धमिदं गदारि ॥८५॥
त्रिदोषादिगणै र्ग्रस्तं लोकमालोक्य भैरवः ।
तज्जीवनममुं ताम्ररसं चक्रे कृपापरः ॥८६॥
अभ्रकेण क्षये गूढआलगोलेन भैरवः ।
देयो व्योपेण हृद्रोगे विसूच्यां विश्वया सह ॥
गर्भगुप्तरसं भाण्डं भूत्या कृत्वा निरुध्य च ।
ताप्यतेऽनलकीलायामेवं भस्मपुटं स्मृतम् ८८

र. (भा.), ज्वराधिकारे ।

टि०—आलं तालकं, गोला मनःशिला, अनयोः समाहार आलगोलं तेन आलगोलेन ।

भाषा—साधारणज्वरमे या सन्निपातमे संज्ञाशून्यता तथा भ्रममे जितने रस दिये जांय इनमे यदि इसताम्रका योग कियाजाय तो वह बहुतही चढ़बढ़ कर कामकरताहै । यह हजारों बारका अनुभूताकियाहुआहै । इसकाविधान यहहै अत्यन्तखट्टीकांजीमे ताम्रके बारीकपत्रों को ३ रोज रखकर चौथेरोज उनसेदूना गन्धक कांजीमे पीसकर उनके ऊपर लगाकर गोला बनाय शरावसम्पुटमे बन्दकर बराहपुटमे आंचदे । ऐसे तीनवार आंचदेकर एकरोज नीबूके रसमे उन पत्रोंको भिगोकर दूसरेरोज उसीपात्रको अग्निपररख पत्रोंको गरमकरके इंगोरन, सुराबीज, आक और थूहरका दूध, इनप्रत्येकमे तीनतीन बार बुझावे । फिर उसतांबेसे आधापारा और दूना गन्धक देकर छोटी दूधीके रसमे घोटकर गोलावनाकर सुखाकर ३—४ कपड़मिट्टी दीहुई हंडीमे रख ऊपरसे शराव ढककर सन्धिको गुड़चूने प्रभृतिसे बन्दकर हंडीके मुंहतक सफेद छनीहुई राखभरकर ऊपर कुल्हड़की टट्टी रखकर सन्धिको गुड़चूने वगैरहसे बन्दकर कपड़मिट्टी देकर सुखाकर चूल्हेपर १२ प्रहरकी क्रमसे मन्द, मध्य और खर अग्नि देवे । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर द्विगुण गन्धक देकर हड़हुर या आकका

दूध, अम्लवर्ग (नीबू-जंभीरी-बीजपूर और अम्लबेत), अदरख, चित्रक, भिलावा और भांग इनप्रत्येकके रसोंसे मर्दनकर गोला बनाकर वराहपुटमें ७-७ आचें देकर अखीरमें पञ्चामृतकी ७ आंचें देनेसे यह ताम्रभैरवरस सिद्धहोगा। त्रिदोषादि रोगोंसे जगत्को कवलित कियाहुआ देखकर उनके कल्याणकेलिये भैरवने इसको तैयार कियाहै। इसमेंसे १ रत्ती द्विगुण कर्पूर प्रभृतिके साथ सन्निपातमें और अभ्रक, हरिताल और मैनसिल इनप्रत्येककी भस्म १-१ रत्तीके साथ क्षयमें, द्विगुण त्रिकटुके साथ हृद्रोगमें, द्विगुण सोंठके साथ हैजेमें, एव तत्तदनुपानोंके साथ इसको देनेसे यह समस्त रोगोंको दूरकरताहै ॥२१॥

२२ ताम्रभैरवोरसः (तृतीयः)

विषं खदिरसारश्चाऽऽकल्लकं टङ्कणं तथा।
व्योषं ताम्रं शुद्धफेनं चणमात्रा वटी कृता ८९
दीयते श्वासकासेषु पीनसे ग्रहणीकफे।
नाशयेन्नात्र सन्देहस्तिमिरञ्च यथा रविः॥
ताम्रभैरव इत्येष ज्वराणाञ्च निकृन्तनः॥९०॥

र. सु, यो स, ज्वराधिकारे।

भाषा—शुद्धबछनाग, खैरसार, अकरकरा, भुनासुहागा, सोंठ, मिर्च, पीपल, ताम्रभस्म और शुद्ध अफीम सबसमभाग लेकर अदरखके रस वगैरहसे घोटकर चने प्रमाण गोलियें बनाकर रखलेना। इनमेंसे १-१ गोली तत्तद्रोगहरानुपानके साथ देनेसे श्वास, कास, पीनस, ग्रहणी, कफरोग, इनसबको इसतरह नष्टकरताहै जैसे सूर्य अन्धकारको ॥२२॥

२३ ताम्रभैरवोरसः (चतुर्थः)

चिञ्चाङ्कुदीधूर्तपयःस्विनीनां
निर्गुण्डिपञ्चाङ्गरसेऽथ्यपूपे॥
चव्यर्कदुग्धे क्रमशस्त्रिवारा-
न्निर्वापितं शुद्ध्यति ताम्रपत्रम्॥९१॥
सकाञ्जिकेन द्विगुणेन पञ्च-
कृत्वः सुगन्धेन कृतोपलेपम्।
छायाविशुष्कं पुटपाकपक्वं
पश्चात्तमप्यश्नति शुभ्रताञ्च॥९२॥
पुटानि पञ्चामृतजानि पञ्च
फलत्रयस्य त्रिपुटान्यवाप्य।
सिद्धं सुधाभूतमिदं त्रिदोष-
ज्वरादिरोगापहमादिशन्ति॥९३॥

र. (मा.) ज्वराधिकारे।

भाषा—तांबेके बारीक पत्रोंको इमली, इगोरन, धतूरा, दूधी, पञ्चाङ्गनिर्गुण्डी, इनका अङ्गस्वरस अथवा क्वाथ, थूहर और आकका दूध, इन प्रत्येकमें ३-३ बार बुझानेसे ये शुद्ध होते हैं। फिर इनमें द्विगुण गन्धकको कांजीमें पीसकर इनपत्रोंपर लेपकर छायामें सुखाकर भस्मयन्त्रमें १२ पहरकी आच देनेसे इनकी भस्म हो जायगी। इसके बाद पञ्चामृतमें घोटकर पूर्ववत् आचदे, ऐसे पञ्चामृतमें ५, त्रिफलामें ३, आचें देनेसे यह ताम्रभैरवरस सिद्ध होगा। इसकी १-१ रत्ती तत्तद्रोगहरानुपानके साथ देनेसे यह समस्त रोगोंको दूर करता है ॥२३

२४ ताम्रयोगः (प्रथमः)

मृतं ताम्रं कणातुल्यं चूर्णं क्षौद्रविमिश्रितम्।
निष्कार्धं भक्षयेन्नित्यं नष्टवह्निप्रदीप्तये॥
आर्द्रकस्वरसं क्षौद्रं पलमात्रं भवेदनु।
यथेष्टं घृतमांसाशी शक्तो भवति पावकः॥

र. र स, र. को, चि. र, वै चि, र. क. यो, ब. रा, अग्निमान्द्ये चि र, (पञ्चवक्त्रः) र क. मो, (अजीर्णकण्टकः)।

भाषा—ताम्रभस्म और पीपलका चूर्ण समभाग मिलाकर रखछोडे। इसमेंसे ४-४ रत्ती मधुमिलाकर चाटकर ऊपरसे २ तोले अदरखकारस और २ तोले मधु मिलाकर पीनेसे नष्ट अग्नि प्रदीप्त होकर मांसादि भारीपदार्थ पचानेकोभी समर्थ होता है॥ २४॥

२५ ताम्रयोगः (द्वितीयः)

मृतताम्रस्य रक्तिकं शुण्ठीचूर्णं द्विमाषकम्।
विड्भेदञ्च निहन्त्याशु पिबेदुष्णेन वारिणा॥

शुण्ठीस्थाने यवक्काथं मलबन्धहरं भवेत् ॥९६
यो. म., टी., मलभेदे। शूलाधिकारे।

टि०—मृतताम्रस्य भागैकं पिबेदुष्णजलेनवा। शुण्ठीक्काथं पिबेचानु हिङ्गुसौवर्चलान्वितमिति टोडरानन्दे पाठोस्ति अतो हिङ्गुसौवर्चलशुण्ठीनां तुल्येन चूर्णेन दत्वा शुण्ठ्याक्वाथो दातव्य इत्यस्माकं सम्मतिः।

भाषा—ताम्रभस्म ३ रत्ती, सोंठकाचूर्ण २ माशे मिलाकर गरमपानीके साथ पीनेसे पतले-दस्तोंको दूर करता है। और केवल ताम्रभस्म मधु-वगैरहके साथ चाटकर जवका क्वाथ पीनेसे मल-बन्ध दूर होता है॥ २५॥

२६ ताम्रयोगः (तृतीयः)

वल्लैकं मारितं ताम्रं वह्निमूलककाञ्जिकैः।
पीत्वा जलोदरं हन्ति काञ्चनी वा मृता जले॥
अनुपिबेदितिशेषः। यो. म., जलोदरे।

भाषा—ताम्रभस्म ३ रत्ती, मधु वगैरहमे चाटकर चित्रकका क्वाथ अथवा काञ्जी अथवा हल्दीका क्वाथ पीनेसे जलोदर नष्ट होता है॥ २६॥

२७ ताम्रयोगः (चतुर्थः)

विषव्योषसमायुक्तं ताम्रञ्चेत्परिशीलितम्।
वातशूलं तथा गुल्मं सद्यो हन्ति विसूचिकाम्
नृ. क., वातरोगे

भाषा—शुद्धवछनाग और त्रिकटुकेसाथ ताम्र सेवन करनेसे वातशूल, गुल्म और हैज़ा ये तत्काल नष्ट होते हैं॥ २७॥

२८ ताम्रयोगः (पञ्चमः)

केवलं जारितं ताम्रं शृङ्गवेररसैः सह।
दातव्यं पर्णखण्डेन सर्वगुल्मनिवारणम्॥ ९९
र. क., र. का., गुल्मे।

भाषा—केवल ताम्रभस्मको अदरखके रसके साथ अथवा पानके साथ देनेसे सब प्रकारके गुल्म नष्ट होते हैं॥ २८॥

२९ ताम्रयोगः (षष्ठः)

त्र्यूषणं पञ्चलवणं वल्लमात्रञ्च ताम्रकम्।
गुल्मशूलं हरत्येव विसूचीशूलवारणम्॥१००
वै. वि., गुल्माधिकारे।

भाषा—ताम्रभस्म ३ रत्ती, त्रिकटु और पांचों-नमक मिलकर ४ माशेकेसाथ लेनेसे गुल्म, शूल और हैज़ा इनको यह नष्ट करता है॥ २९॥

३० ताम्रयोगः (सप्तमः)

काकमाचीशृङ्गवेरजयारुबूकजैः पृथक्।
सप्तधा मूर्च्छितं शैले रसं निर्मलताङ्गतम्॥
सूक्ष्मपत्रीकृतं ताम्रं गन्धचूर्णेन योजितम्।
पुटेत्तदन्धमूषायां चूर्णं तक्रेण कारयेत्॥१०२
तच्चूर्णं त्रिकटूपेतं योजयेन्मधुसर्पिषा।
ग्रहणीक्षयरोगेषु हितं सोपद्रवेषु च॥
अम्लपित्ते च कुष्ठे च ज्वरे मेहे च कामले॥
र. र., ध., ग्रहणीरोगे।

भाषा—मकोय, अदरख, भांग, अरनी, एरण्ड इन प्रत्येकके रसोंमे पत्थरकीखरलमे सात ७ दिन मर्दनकरके काञ्जीसे साफ़ किया हुआ पारा, बहुत बारीकपत्र किया हुआ ताम्र और गन्धक समभागले-कर नीबूके रससे मर्दनकर गोलाबनाकर सुखाकर अन्धमूषामेरख गजपुटकी आंचदे। स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर ३-४ रोज़ खट्टी छाछकेसाथ मर्दनकर रखछोड़े। इसमेसे ३-३रत्ती लेकर ३ माशे त्रिकटुके साथ घी और मधुमे मिलाकर चाटनेसे उपद्रवसहित ग्रहणी, क्षय, अम्लपित्त, कुष्ठ, ज्वर, और कामला इनसबको यह नष्ट करता है॥ ३०॥

३१ ताम्रयोगः (अष्टमः)

ताम्रं मृतमपामार्गक्षारञ्च क्षारकद्वयम्।
समं गुञ्जाद्वयं प्रातःप्रातर्नित्यं निषेवयेत्॥
मध्याह्ने भोजनात्पूर्वं सायमेव द्वयं भवेत्।
औदुम्बरे महाकुष्ठे साध्यासाध्येऽपि निश्चितम्
सप्तसप्तकमध्ये तदवश्यं नाशयेदपि।
माषं न भक्षयेन्नूनं न मत्स्यं क्षीरमेवच॥
अन्यद्वस्तु न चाश्नीयाद्विदाहि न गुरूदकम्॥
र. का., कुष्ठे।

भाषा—ताम्रभस्म,अपामार्गकाक्षार, सज्जी, यव-क्षार, ये सब समभाग लेकर मिलाकर २-२ रत्ती

प्रातःकाल और मध्याह्न तथा सायंकालको भोजनसे पहिले पानीकेसाथ लेनेसे ४९ दिनमे साध्य अथवा असाध्य औदुम्बर महाकुष्ठको यह नष्ट करता है। इसमे उड़द, मछली, दूध, दाह करनेवाली चीजें और भारी पानी इनका सेवन न करे॥

३२ ताम्रयोगः (नवमः)

म्लेच्छतुल्यं विषं पिष्ट्वा प्रदद्याद्रक्तिकामितम्। ऐकाहिकं द्व्याहिकञ्च तृतीयकचतुर्थकौ॥ निहन्यान्नात्र सन्देहो यथा सूर्योदयस्तमः॥

ना. वि., र. क. ल., ज्वराधिकारे।

टि०—रसकल्पलतायां विषस्थाने रसो गृहीतोऽस्तत्द्वयस्यापि दाने न कापि क्षतिः॥

भाषा—ताम्रभस्मकी बराबर बछनाग पीसकर रखलेवे। इसमेंसे १-१ रत्ती मधु वगैरहके साथ देनेसे ऐकाहिक, द्व्याहिक, तृतीयक और चातुर्थिक ज्वरोंको इसतरह नष्ट करता है। जैसे सूर्य अन्धकारका नाश करता है॥ ३२॥

३३ ताम्रयोगः (दशमः)

सताम्रो रस एवैकः पीतः शूलनिवारणः। कृमिजाते तुलस्या वा कषायः शर्करायुतः॥

चि. क., शूले।

भाषा—१ रत्ती ताम्रभस्मकेसाथ अकेली पारदभस्म १ रत्ती खानेसे शूल दूर होता है। यदि कृमिजशूल हो तो ऊपरसे शक्कर मिलाया हुआ तुलसीकारस या क्वाथ पिलाना चाहिये॥ ३३॥

३४ ताम्रयोगः (एकादशः)

कन्यातोयेताम्रं पत्रंतसंवारान् विंशतिं क्षिपेचत्। रसतस्ताम्रं द्विगुणं ताम्रात्कृष्णाभ्रकं द्विगुणम्॥ एतत्सिद्धं त्रितयं चूर्णिततताम्रार्द्रकैः पृथग्युक्तम्। पिप्पलीविडङ्गोषणैः श्लक्ष्णं द्वैमाषिकं योज्यम्॥ शूलाम्लपित्तशोथग्रहणीयक्ष्मादिकुक्षिरोगेषु। रसायनं महदेतत्परिहारो नियमितो नात्र॥

र. चि., शूले.

भाषा—घीकुंआरके रसमे तांबेके बारीक पत्रोंको तपाकर बीसवार बुझावे। यह तांबा २ भाग, शुद्धपारा १ भाग, कृष्णाभ्रक भस्म ४ भाग, इन सबको मिलाकर तुलसी, अथवा अदरख वगैरहके साथ मिलाकर इसमे पीपल, विडङ्ग और मिरच खूब बारीक पीसकर तांबेसे आधे आधे भाग मिलाकर रखछोड़े। इसमेंसे २ माशे समयोचितानुपानके साथ देनेसे शूल, अम्लपित्त, शोथ, ग्रहणी, राजयक्ष्म और कुक्षिरोग इनसबको यह नष्ट करता है। इसमे कोई खास परहेज नहीं है॥ ३४॥

३५ ताम्रयोगः (शुल्वसुन्दरः २) १२

रसेन ताम्रस्य दलानि लिप्त्वा
गन्धेन ताम्रद्विगुणेन पश्चात्।
वस्त्रेण बद्धाऽथ समुद्गजेन
क्षारत्रयेणापि च वेष्टयित्वा॥११२॥
मृदा च संलिप्य पुटं ददीत
दलानि ताम्रस्य विचूर्णयेच।
धत्तूरचित्रार्द्रकटुत्रयैश्च
विमर्दयेचत्रिदिनप्रमाणम्
कलाप्रमाणञ्च विषञ्च दत्त्वा
वल्लं ददीतास्य च वातशूले॥११३॥

र. दी., शूले। रसराजसमुच्चये क्षारताम्रमिति नाम। नि. र., रसायनस., र. कौ., र.क.,र. चि., र. का., वै.चि., एषु शुल्वसुन्दरेति नाम।

टि०—समं ताम्रदलं लिप्त्वा रसेन्द्रेण द्विगन्धकम्। मुद्रस्त्रेण समाऽऽवेष्ट्य पुटयन्त्रे पुटं ददेदिति शुल्वसुन्दरस्य पाठोस्ति तदपेक्षया प्रकृतपाठ एव श्रेयानिति। शुल्वसुन्दरे आर्द्रकस्थाने भावनाया वातारिर्गृहीतस्तत्रद्वयोरपि भावनाया न कापि क्षतिरस्ति।

भाषा—ताम्रके कण्टकवेधीपत्रलेकर पत्रोंसे दूने पारे गन्धककी कज्जली बनाकर नीबूके रसमे घोटकर पत्रोंपर लपेटकर गोला बनाय सुखाकर चारतह कपड़ेमे बांधकर गेंद जैसा बनावे फिर इसके वजनसे दूना सेंधानमक नीबूके रसमे पीसकर कपड़ेपर लेपकर उस पोटलीपर लपेट दे। इसके बाद इसीतरह उस पोटलीके बराबर सज्जीको नीबूके रसमे पीसकर कपड़ेपर लेपकर पोटलीपर

लपेट दे । सूखनेपर इसीतरह सुहागेको लपेटे । फिर अच्छीतरह पोटलीको सुखाकर ३-४ कपड़-मिट्टी सुखासुखाकर देकर शरावसम्पुटमे बन्दकर गजपुटकी आचदे । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर धतूरा, चित्रक, अदरख और त्रिकटु इन प्रत्येकके यथा सम्भव स्वरस अथवा क्वाथसे १ १ रोज़ मर्दनकर सुखाकर इसमे १६ वां हिस्सा शुद्धवछनाग मिलाकर रखछोड़े । इसमेसे ३-३ रत्ती अदरख के रस वगैरहके साथ देनेसे वातशूल नष्ट होता है॥

३६ ताम्रयोगः (त्रयोदशः)

ताम्रपत्रं रवेः क्षीरे निर्गुण्डीस्वरसे तथा ।
त्रिकण्टजे स्नुहीक्षीरे ताम्रं दग्ध्वा क्षिपेत्ततः
रसस्यार्द्धपलं शुद्धं गन्धकस्य पलन्तथा ।
कज्जल्यर्द्धेन जम्बीररसेन ताम्रतः परम् ॥
परिलिप्यान्धमूषायां दद्यात्पञ्चपुटांल्लघून् ।
सम्मर्द्य मधुसर्पिर्भ्यां ततो रक्तिमितं लिहेत् ॥
भगन्दरे सर्वभवे साध्यं सर्वव्रणेषु च ॥११६॥

भै. र, भगन्दरे ।

भाषा—तांबेके बारीक पत्रोंको खूबलालकर आक और थूहरका दूध, संभालू और गोखरूके स्वरसमे सात ७ बार बुझावे । फिर यह तांबा १ पल, शुद्धपारा आधा पल, शुद्धगन्धक १पल, लेकर पारे गन्धककी नीलवर्ण कज्जलीकर कज्जलीसे आधाजम्भीरीकारस मिलाय तांबेपर लेपकरके गोला बनाले । फिर अन्धमूषामे बंदकर लघुपुटकी आंच देवे । ऐसे पारे और गन्धकका लेपकर पाँच पुट देनेसे यह सिद्धहोजायगा । इसमेसे १ रत्तीसे ३ रत्तीतक औचिती देखकर मधु और घीमे मिलाकर देनेसे त्रिदोषज भगन्दर, और समस्तव्रण नष्ट होने हैं ॥३६॥

३७ ताम्रयोगः (चतुर्दशः)

मृतताम्रस्य गुञ्जैकं सितया सह लेहयेत् ।
द्राक्षां पथ्यामथा खादेदनुस्यादम्लपित्तजित् ॥

यो त, रसायनत्र, व रा, अम्लपित्ते ।

टि० वसवराजीये द्राक्षापथ्ये ताम्रेण सह पिष्ट्वा वटिका कृता दृश्यन्ते फले नास्ति विशेष । भवति भिषग्रोगिणोश्च दाने भक्षणे च सौकर्यमिति विशेष, नाम च ताम्रकल्प इति स्थापितम् ।

भाषा—ताम्रभस्म १ रत्ती शक्कर और मधुके साथ चाटकर द्राक्ष और हर्रे मिलाकर इतनेप्रमाणमे खाय जिससे कि १-२ झाडे आजाय । इस प्रयोगसे अम्लपित्त बहुतजल्दी नष्टहोताहै ॥ ३७ ॥

३८ ताम्रयोगः (पञ्चदशः)

शुद्धं पारदगन्धकाभिकलितंयुक्त्याहतं यः पुमानद्यात्ताम्रमनूतने शशिकलाक्षौद्रान्वितं पथ्यभुक् कोठोदर्दकशीतपित्तजरुजो नश्यन्त्यनश्यं दिनैरल्पैरस्य नरस्य यान्ति विलयं कुष्ठानि चाष्टादश

यो त, रसायनस, शीतपित्तोदर्दकुष्ठेषु ।

भाषा—शुद्धपारे और गन्धकके योगसे मारेहुए ३ रत्तीताम्रको ४ आनेभर बावुचीके चूर्णके साथ मधुमे मिलाकर चाटनेसे और पथ्यपूर्वकरहनेसे कोठ, उदर्द, शीतपित्त और १८ प्रकारके कुष्ठ थोड़ेही दिनोंमे नष्टहोजाते हैं ॥ ३८ ॥

३९ ताम्रयोगः (षोडशः)

ताम्रचूर्णं समोशीरं केसरं शीतवारिणा ।
पीतं मूर्च्छां द्रुतं हन्याद्वृक्षमिन्द्राशनिर्यथा ॥

र सु, यो म, र क ल, र च, मूर्च्छायाम् ।

भाषा—ताम्रभस्म, खस और केसर ३-३ रत्ती लेकर एकजगह मिलाकर ठंडे पानीके साथ पीनेसे मूर्च्छाको इसतरह नष्ट करताहै जैसे वृक्षको बिजली नष्टकरताहै ॥ ३९ ॥

४० ताम्रयोगः (सप्तदशः)

ताम्रं दुरालभाक्वाथैः पीतन्तु घृतसंयुतम् ।
निवारयेद्भ्रमं शीघ्रं मूर्च्छाञ्चापि सुदुस्तराम्॥

र सु, यो म, वै. द, र क ल, र क., र च, भ्रमे।

भाषा—शुद्ध ताम्रभस्म एकरत्तीसे तीनरत्तीतक घीके साथ चाटकर जवासाका क्वाथ पीनेसे भ्रम और दुस्तर मूर्च्छा इनको यह बहुत शीघ्र नष्टकरताहै ॥ ४० ॥

४१ ताम्रयोगः (अष्टादशः)

अथवा सुमृतं ताम्रं सूक्ष्मैलाविजयान्वितम् ।
माषमात्रं मधुयुतं मूत्रकृच्छ्रनिवारणम् ॥१२१

ना, वि., र म, मा, मूत्रकृच्छ्रे ।

भाषा—अच्छीतरह माराहुआ तांबा, छोटी इलायची और भाग इनतीनोंको समभागमे मिलाकर १ माशाके प्रमाणमे मधुके साथ मिलाकर चाटनेसे मूत्रकृच्छ्रको नष्टकरताहै ॥४१॥

४२ ताम्रयोगः (ऊनविंशः)

रसगन्धकयोः कर्षं प्रत्येकं शोधयेद्भिषक् ।
ततः कज्जलिकां कृत्वा नैपालं ताम्रपत्रकम् ॥
कण्टवेध्यं विधातव्यं सर्वमेकत्र कारयेत् ।
पात्रे हि मृत्तिकोद्भूते परं दद्याद्रसं शुभम् ॥
पक्वजम्बीरसम्भूतं यथा प्लावितमेव तत् ।
आतपे स्थापयेत्पश्चाद्यावत्पङ्कोपमं भवेत् ॥
पाणिना मर्दयित्वा तु वटिकां कारयेत्ततः ।
विशोष्य भक्षयेद्रक्तिद्वयं तस्मान्महौषधात् ॥
दिनत्रयान्तरेणैव रक्तिरक्तिं विवर्धयेत् ।
परिहारविधिस्तेन धान्यजीराजुपानतः ॥
प्रातरेतद्विधातव्यं हन्ति पित्ताम्लसम्भवम् ।
ग्रहण्यामुद्भूतं शूलमम्लपित्तश्च दारुणम् ॥
अजीर्णं रक्तपित्तश्च क्षयं कुष्ठं विशेषतः ॥

र र, र च, अजीर्णे ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक और नेपाली ताम्रके बारीकपत्र इनसबको जमीरीका रसदेकर १-२ रोज घुटावे । फिर मिट्टीके सकोरेमें रखकर इतना रस देवे जिसमेकि यह आप्लुतहोजाय फिर उसको कड़े धूपमे रखदे । यह देखताहे कि तावेके पत्र गलकर उसमे अदृश्य होजाय । फिर उसकी २-२ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेसे १-१ गोली खाकर चार ४ आनेभर जीरा और धनियाको पानीमे पासकर उसके ऊपरसे सुबहमे लेनेसे तीनदिनमे भयङ्कर अम्लपित्त और सङ्ग्रहणीसे उत्पन्न शूल, अजीर्ण, रक्तपित्त, क्षय और कुष्ठ इनको यह नष्टकरताहै ॥ ४२ ॥

४३ ताम्रयोगः (विंशः)

मृतं ताम्रं पलैकन्तु चिञ्चाक्षारं पलाष्टकम् ।
रामठं च शिवां व्योषं करञ्जबीजचोरकम् १२८
प्रत्येकं पलमात्रन्तु चूर्णं कोष्णोदके पिबेत् ।
कर्षैकं शूलशान्त्यर्थं सर्वोपद्रवसंयुतम्॥ १२९ ॥

र र, र को, र क, र च, शूलाधिकारे । र च, शूलगजकेसरी ।

भाषा—विशुद्ध ताम्रभस्म १ पल, इमलीकाक्षार ८ पल, भुनीहींग, हर्रे, त्रिकटु, कारजबीज, खरजवायण ये प्रत्येक १-१ पल लेकर कूटकपड़छानकर मिलाकर रखछोड़े । इसमेसे १-१ तोला गरमपानीके साथ लेनेसे समस्त उपद्रवोंके साथ शूलको नष्टकरताहै ॥ ४३ ॥

४४ ताम्रयोगः (एकविंशः)

स्थाल्यां सम्मर्द्य दातव्यौ माषिकौ रसगन्धकौ
नरसक्षुण्णं तदुपरि तण्डुलीयं द्विमाषिकम् १३०
ततो नैपालताम्रस्य विधाय सुकपालकम्
त्र्यूषणैः पूरयेदूर्ध्वे सर्वां स्थालीं ततोऽनलः ॥
स्थाल्यधो नालिकां यावद्देयस्तेन मृतस्य च ।
रक्तिकैकां समादाय त्रिफलाचूर्णरक्तिकाम्१३२
रक्तिमेकां त्र्यूषणस्य विडङ्गस्य च रक्तिकाम् ।
घृतेन मधुनाऽऽलोड्य प्रथमे दिवसे ततः ॥
रक्तिवृद्धिं प्रतिदिनं कुर्यात्ताम्रादिषु त्रिषु ।
स्थिराविडङ्गरक्तिस्तु यदा भेदोऽविवक्षितः ॥
रक्तदुष्टौ विडङ्गस्य भेदोऽयं सम्प्रदर्शितः ।
तदा विडङ्गं त्वधिकमन्यथा रक्तिकाद्वयम् ॥
द्वादशाहं योगवृद्धिस्ततो ह्रासक्रमोऽप्ययम् ।
ग्रहणीमम्लपित्तञ्च क्षयंशूलञ्च सर्वथा ॥
ताम्रयोगोजयत्येष बलवर्णाग्निवर्धनः ॥१३६॥

टो, च द, ग्रहण्याम्

भाषा—एकनई मजबूतहडीपर ६-७ कपड़मिट्टी देकर उसमे समभाग पारे और गन्धककी नीलवर्ण

कज्जलीरखकर कज्जलीकी बराबर काटेवाली चौलाई को नखोंसे तोड़कर कज्जलीपर डालकर कज्जलीकी बराबर शुद्धनेपाली ताम्रकीकटोरी ढकदे। और गुड़चूने वगैरहसे सन्धि बदकर त्रिकटुके बारीकचूर्णसेहंडीको ऊपरतक भरदे। फिर उसपर टकन देकर ५-६ कपड़मिट्टी करदे। सूखनेपर चूल्हेपर चढ़ाय ४ पहरकी तीक्ष्ण अग्नि देकर स्वाङ्गशीतल होनेके बाद भस्महुई ताम्रकी कटोरीको निकालकर खरलकर रखछोडे। इसमेंसे एक एक रत्ती लेकर त्रिफला, त्रिकटु, विडङ्ग इनकी १-१ रत्तीके साथ मिलाकर घृत और मधुके साथ देवे। फिर प्रतिदिन १-१ रत्ती सबकी बढ़ावे। पर विडङ्गकी एक रत्ती रक्खे। जब रक्तविकार कुष्ठ प्रभृतिमे इसका प्रयोगकरना होतो प्रथमहीसे ताम्रादिकोंकी १-१ रत्ती और विडङ्गकी २ रत्ती से बढ़ाना शुरूकरे। ऐसे १२ रोजतक बढ़ाता जाय फिर १२ रोज तक उसीतरह घटावे। यह इसका १ कल्प हुआ। इसतरह करनेसे ग्रहणी, अम्लपित्त, क्षय, शूल, मन्दाग्नि, धातुक्षय प्रभृतिको यह बहुतशीघ्र नष्टकरताहै ॥४४॥

४५ ताम्रयोगः (शूलहरः) (द्वाविंशः)

अच्छं कण्टकवेध्यं शुद्धं नेपालजं ताम्रम् ।
हलिनीमूलककल्कै लिंप्त्वा पुटेच्छरावैस्त्रिः
आप्लाव्य जम्भनीरै लौहं सूतं सुगन्धकंशुद्धम्
दत्त्वा पुटेत्सुयुक्त्या स्वाङ्गेशीतंसुचूर्णयेद्वैद्यः ॥
सर्वाष्टांशं सूतं बद्धं वा गन्धकार्धसंयुक्तम् ।
भूयो दत्त्वा घृष्ट्वा यथानुपानं प्रयोजयेत्प्राज्ञः॥
रक्तित्रितयं प्रात र्वाते कफे च सर्वत्र ।
क्षीरं घृतमधुतोयं शीतं चोष्णं रसं वानु १४०
एतच्छूलहरं रसायनवरं गुल्माम्लपित्तापहं,
कासश्वासविनाशनं क्षयहरं पाण्ड्वामयध्वंसनम् ।
कोष्ठस्थान् ग्रहणीगदानपिजयेत्सर्वामयानामजां-
श्छोथार्शोगुदजाग्निमान्द्यमुदरं
प्लीहानमप्युद्धतम् ॥

र. क, शूले ।

भाषा—विशुद्ध नेपाली ताम्रके कण्टकवेधी पत्र बनाकर करिहारी और मूलीकी जड़के कल्कसे लेपितकर शरावसम्पुटमे बन्दकर गजपुटकी तीन आंचदे। फिर लोहभस्म, शुद्धपारा और गन्धक ये प्रत्येक उस तांबेकी बराबर उसमे मिलाकर जंभीरीके रससे मर्दनकर गोला बनाय सुखाकर शरावसम्पुटमे बन्दकर गजपुटकी आंचदे। स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर इसतमामसे आधा शुद्धगन्धक और अष्टमांश बद्धसूत अथवा शुद्धपारा देवे। और नीलवर्ण कज्जलीकर रखछोडे। इसमेसे ३-३ रत्ती लेकर सुबहमे दूध, घृत, मधु और पानी (ठंढा या गरम) केसाथ लेनेसे शूल, गुल्म, अम्लपित्त, कास, श्वास क्षय, पाण्डु, ग्रहणी, उदररोग, शोथ, बवासीर, मन्दाग्नि, प्लीह इनको यह दूर करता है ॥ ४५ ॥

४६ताम्रयोगः (त्रयोविंशः)

शुद्धं ताम्रं समादाय सूक्ष्मपत्राणि कारयेत् ।
निर्वापयेत्तापयित्वा दशवारान् पृथक् पृथक् ॥
हेमपुष्प्या स्तथा व्याघ्र्याः सन्धिभग्नकधूर्तयोः ।
शिरीषपुष्पाऽब्जपुष्प्योः शृगालपुच्छकस्यच ॥
करीरपुष्पस्य तथा स्वरसेषु समाहितः ।
सूतगन्धकयोः कुर्यात्कज्जलीं समभागयोः ॥
शिरीषपुष्पस्वरसे मर्दयित्वाऽञ्जनप्रभाम् ।
ताम्रपत्राणि च तया लेपयेद्भिषगुत्तमः ॥
रुद्ध्वा लवणयन्त्रे तु पचेत्तानि दिनत्रयम् ।
निसर्गशीतान्युद्धृत्य सूक्ष्मचूर्णं समाचरेत् ।
उपर्युक्तद्रव्यरसै रेकैकं च पृथग्दिनम् ॥
चक्रिकाः कारयेत्सूक्ष्माः शोषयित्वा खराऽऽतपे
पुटेत्क्रोडपुटे सर्वं स्वरसैरेवमाचरेत् ॥
ताम्रयोगोऽयमुचितानुपानैः सर्वरोगहा ॥

नू. क, सर्वरोगे ।

भाषा—शुद्धताम्रपत्रोंको तपातपाकर स्वर्णपुष्पी (सत्यानाशी) कटेरी, धतूरा, जोड़तोड़ (पञ्जाबी), गीदड़तमाखू, सिरसके फूल, करीर पुष्प, श हूटी इनप्रत्येकके रसोंमें १०-१० बार

बुझाकर शुद्धपारा और गन्धककी सममाग कज्जली बनाय शिरीषपुष्पस्वरसमें घोटकर ताम्रपत्रोंपर चढ़ाय लवणयन्त्रमें बन्दकर तीन दिनकी आंच देकर स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर उक्त द्रव्योंके रसोंमें एक एक रोज़ घोटकर टिकिया बनाय शराव सम्पुटमें बन्दकर पांचसेर कण्डोंकी आंचदे । ऐसे बारबार प्रत्येककी १०-१० आचेंदेवे । फिर बारीक पीसकर रखछोड़े । इसमेसे तत्तद्रोगहरानुपानके साथ एक एक रत्ती देनेसे समस्तरोग दूर होते हैं यह हजारों बारका अनुभूत है । लोकोपकारके लिये यहां प्रकट किया गया है । पाण्डु, प्लीहा, यकृत, गुर्दोंकासोजा मन्दाग्नि, उल्टी, श्वास, कास, हिचकी प्रभृतिमे रामबाणकीतरह कामकरता है ॥ ४६ ॥

४७ ताम्ररसायनम्

तनु पत्रीकृतं ताम्रं नैपालं गन्धकं समम् ।
दत्त्वा चोर्ध्वमधो मध्ये शरावे तु भिषग्वरः ॥
कृत्वा स्वल्पपिधानञ्च स्थालीमध्ये निधापयेत्॥
शर्कराभक्तलेपेन तस्य सन्धीन्निरोधयेत्१५०॥
बालुकाभिः प्रपूर्याथाऽऽगलस्थालीं प्रयत्नतः ।
चुल्ल्यामारोप्य यामैकमधो ज्वालां प्रदापयेत् ॥
तत आकृष्टताम्रस्य मृतस्य त्विह योजना ।
अथकर्ष गन्धकस्य वह्निस्थलोहपात्रगम्१५२
अश्मदण्डेन सम्मर्द्य द्रुतं घृष्टं पुनः पुनः ।
रसोम्लमथितः शुद्धस्तावन्मानः प्रदीयते१५३
ततस्तथैवसम्मर्द्य पुनराज्यं प्रदापयेत् ।
अष्टबिन्दुकमानञ्च मर्दयेन्मूर्छितं तथा१५४
सर्वं स्यात्तत आकृष्य अश्मदण्डादिकाद् दृढम्
संहृत्यालम्बुपरसप्रस्तेन विलोडितम् ॥१५५॥
पुनस्तथैव वह्निस्थे लोहपात्रे विमर्दयेत् ॥
अलम्बुपारसैः पश्चाद्गोलकं सम्प्रकल्पयेत् १५६
तं गोलं वस्त्रसंबद्धं पिण्डे त्रिकटुजे पुनः ।
वसनान्तरितं कृत्वा पोट्टलीं कारयेत्सुधीः ॥
ततस्तां पोट्टलीमाज्ये मग्नां कृत्वा विधारयेत् ।
सूत्रेण दण्डसंलग्नां पाचयेत्कुशलो भिषक्१५८
यदा निष्फेनता चाज्ये गुटिका च दृढा भवेत्
तदा पक्वां समाकृष्य रक्तिमेकां तथा घृतम् ॥
त्रिकटुत्रिफलाचूर्णं तुल्यं प्रातः प्रयोजयेत्
तक्रं स्यादनुपाने तु ह्यम्लपित्तोच्छ्रये पुनः ॥
त्रिफलैव समा देया कोष्णं वारि पिबेदनु ।
सप्तमं दिवसं यावदेकैकां वर्धयेत्क्रमात् १६१
यथा वृद्धिं गतो योगस्तं तथैवाऽपकर्षयेत् ॥
योगोऽयं ग्रहणीयक्ष्मपक्तिशूलाम्लपित्तहा ॥
रसायनं समुद्दिष्टं गुदकीलादिनाशनम् ।
न चात्र परिहारः स्याद्विहाराहारकर्मसु १६३

वं. से., रसायने ।

भाषा—तैलादिकमे शुद्धकरके बारीकपत्र बनायाहुआ नेपाली ताम्र और शुद्धगन्धक सममाग लेकर ६–७ कपड़मिट्टी दियेहुए शरावमे आधागन्धक पीसकर नीचेरख ऊपरसे तांबेके पत्रोंको उसमे दबाकर ऊपरसे फिर दूसरे पत्रे रख थोड़ा गन्धक छिड़ककर फिर बाकीके पत्रोंको रखदे । इसप्रकार जितने पत्रहों उनको तहबतह लगाकर ऊपर गन्धकसे ढककर शरावको दूसरे शरावसे बन्दकर सन्धिको शक्कर और भातसे बन्दकर हंडीमे रखके उसमे गलेतक बालूभरदे । फिर इसको चूल्हेपर चढ़ाकर एकपहर तीव्र अग्निसे पकावे । स्वाङ्गशीतल होने पर निकालकर खूब बारीक पीसकर रखछोड़े । फिर उसकी बराबर गन्धक मिलाकर अग्निपर चढ़ावे । गन्धकके गलजानेपर २–४ रोज़ नीबूके रसमे घोटाहुआ शुद्धपारा गन्धकके बराबर डालकर लोहेके डंडेसे मर्दनकरे । कज्जली होजानेपर ये सबचीजें तोले तोलेभर होंतो ८ बूंदके अंदाज उसमे घी डालकर आगसे नीचे उतारकर लोहेके डंडेसे खूब मर्दनकरे । फिर उसमे २ पल गोरखमुण्डीका अङ्गस्वरस देकर चूल्हेपर चढ़ाकर घोटते घोटते सुखादे । फिर नीचे उतारकर गोरखमुण्डीका रसदेकर १गोला बनाकर ४–५ तह कपड़ेके अन्दर लपेटकर पोटली बनाले । इसपोटलीको चतुर्गुणित त्रिकटुके कल्कमे

रखकर कपड़ेमे लपेटदे। फिर लोहेके पात्रमे गायका घी इतनाभरे कि पोटली उसमे डूबजाय और इस पोटलीको इसतरहलटकावे कि वर्तनके पेंदेसे २ अङ्गुल ऊंचीरहे। फिर धीरे २ आंच देकर पकावे जब घीमेसे फेन निकलना बंदहोजाय और पोटली एकदम कड़ी होजाय तब निकालकर रखछोड़े। स्वाङ्गशीतल होनेपर त्रिकटुका कल्क और वस्त्र वगैरहको निकालकर भीतरसे रसके गोलेको निकालले इसमेसे १ रत्तीकी मात्रा लेकर त्रिफला और त्रिकटुकाचूर्ण ३—३ रत्ती मिलाकर घीके साथ चाटकर ऊपरसे छाछपीवे। अगर अम्लपित्तकी अधिकता होतो त्रिकटु न दे। और छाछकी जगह केवल गरमपानीदे इसतरह सातरोज़तक १—१ रत्ती रसकी तथा अनुपानकी बढ़ाताजाय। आठवें रोज़से १—१ रत्ती घटानी शुरूकरे। इसतरह १४ रोज़मे यह प्रयोग पूरा होगा। इससे ग्रहणी, राजयक्ष्म, पक्तिशूल, अम्लपित्त,बवासीर ये सब नष्टहोकर रसायनका फल होताहै। इसयोगमे विहार तथा आहारमे खासकोईबन्धन नहींहै ॥४७॥

४८ ताम्ररसायनम्

कण्टकवेधनयोग्यं ताम्रस्य पत्रं पलं समादाय।
कर्षाधिकपलमात्रेऽम्लेऽग्नौ निर्दहेद्भिषकुशलः
एवं पुनरपि वारद्वितयं विमर्द्यमतिगाढम्।
प्रत्येकं मिलितेष्वपि तथैव वारत्रयं दद्यात् ॥
इन्द्रस्वरसभावितगन्धकलिप्तन्तुताम्रकं कृत्वा।
खर्परसम्पुटमध्ये विनिधाय मृदा तमुपलिम्पेत्
हस्तप्रमाणवदने गर्ते चतुर्हस्तपरीणाहे।
दत्त्वेन्धनं करीपन्तुपमध्ये दहनमाधाय १६७
तदुपरि दत्त्वा ताम्र-
सम्पुटंनिहितं पुनश्च करीषाभिः ॥
संछाद्य तत्र वह्निं प्रज्वालयेद्भिषग्विशङ्कः १६८
तावत्पुटं प्रदेयं यावत्ताम्रश्च मृत्युमायाति ॥—
मृतमधिगम्य च भाण्डे
क्वचिदपि तत्स्थापयेत्पुटितम् १६९
तदनु तावत्प्रमाणं पारदमादायमर्दयेन्निपुणः।
खल्वशिलाया मध्ये गृहधूमनिशेष्टिकाचूर्णैः ॥
पश्चाद्वारिविधानं पुनश्चत्रिकटुना खल्वयेन्निपुणः
मर्दितसूतस्यैवं पातनयन्त्रेण चोद्धारः ॥१७१॥
समकृतगन्धकसहितं
पुनरपि कृत्वा खल्वयेत्त्रिदिनम्।
एवं च शुद्धसूतं मृतताम्रविमिश्रितंकुर्यात् १७२
दुग्धपलाष्टकमाज्यं तत्समश्च नारिकेलजलम्।
द्विपलं कलितत्रिफलाक्वाथश्च चतुर्गुणं दद्यात्
सुदृढे ताम्रकटाहे मार्तेवास्थापयेद्विविधविधिज्ञः।
दर्व्याच ताम्रमय्याऽऽयस्या चाल्यं पुनःपचेद्वैद्यः
ज्ञात्वा पाकं भूयो झटितिकटाहमवतारयेन्निपुणः
तदनु च तस्मिन्निष्टाः
संस्कृती विंचार्य विदध्यान्निपुणः ॥
त्रिकटुत्रिफलालोहित—
चित्रकविडङ्गकभद्रमुस्तानाम्
जीरकयोः प्रत्येकं कर्षकलितचूर्णनिक्षेपः १७६
पुनरेलाकङ्कोललवङ्गजातीफलजातिकोपाणाम्।
चूर्णं गुडत्वचोऽपि मापाष्टपरिमितं दद्यात्१७७
ततः सुशीते ताम्रे
मापाष्टकमतिविकीर्य घनसारम्।
ताम्रमयादिकभाण्डे स्निग्धे मार्ते वा स्थाप्यम्॥
मनसि च विधाय सूर्यपूजां कृत्वा शुभे दिने चर्क्षे।
आदाय मापमेकं दधिमधुना सह भक्षयेत्सुचिरम्
तदनु चकण्ठप्रासंक्षीरंकार्यमनुपानमधिकाल्पम्
नक्तमनल्पं पुनरपि ताम्बूलं भक्षयेत्सरुजः ॥
गुञ्जाद्वयं त्रयं वा पञ्चकं वृद्धिं मापकं यावत्।
स्थितमतश्चोपरिष्टात्प्रतिलोमंह्रासयेत्तदनु १८१
खादितमेतन्नियतं यस्य न ताम्रं प्रवर्तते प्रायः
तत्रापि सयवक्षारस्त्रिफलाक्वाथोऽत्र पातव्यः
प्रारब्धेऽस्मिंस्ताम्रे
कतिचिद्दिवसान्न भक्षयेन्मत्स्यान्।
क्रोधश्च दिवा निद्रां वेगनिरोधांस्त्यजेद्वैरम् ॥
शाकं चाम्लकवर्ज्यं दधिग्रहिरम्लं भक्षयेदेव।

जह्यात्तिक्तकषायौजह्यात्तात्कालिकींपुष्टिम् १८४
वृष्यं मधुरं शीतलमथशाल्यन्नमधुघृतमश्नीयात्
मद्गुररोहितशकुलशशमृगैणादिकं मांसम् १८५
खादन्नेतद्द्वेषजमजीर्णञ्च न जानाति ॥
जयति च कफमतिगाढं
कासं श्वासञ्च निवारयति ॥ १८६ ॥
विरचितमेतत्ताम्रं धर्माध्यक्षेण धर्मपालेन ।
विन्ध्याटवीये पिण्डितमिडानिबन्धचर्याभिः ॥
य. ध , रसायने ।

भाषा—तांबेके कण्टकवेधी पत्र १ पल लेकर ५ तोले बिजौरे वगैरहके अम्लरसमे डालकर अग्निमे पकावे । रसजलजानेके बाद वैसेही फिर रस डालकर जलावे । इसतरह तीनवार करे । फिर कुरैयाके अङ्गस्वरससे शुद्धगन्धकको कईवार भावनाएं देकर और इसी रसमे पीसकर उनपत्रोंपर समान प्रमाणमे लेपकर सुखाकर मिट्टीके शरावमे रखकर ३-४ कपड़मिट्टी देकर सम्पुटको सुखावे । फिर ४ हाथ लंबा चौड़ा खड्डा खोदे । पर उसका मुह एकही हाथ चौड़ारहे । उसमे सूखी लकड़ी और छानोंकी करसी आधेतक भरकर बीचमें थोड़ासा भूसा डालकर अग्नि रखदे । जिसमे कि वह तमाम अग्नि अंदर व्याप्त होजाय और बुझानेकी शंका न रहे । उस तुषाग्निपर इस तांबेके सम्पुटको रखकर ऊपरसे थोड़ासा भूसा और देकर करसी और लकड़ियोंसे खड्डेको भरदे । उसमेंसे जब अग्निकी लपट निकलने लगे तब उसका मुह खपड़े वगैरहसे इसतरह ढकदे कि अधिक हवा प्रवेश न करे और अग्निभी न बुझे । जब वह १०-१२ दिनमे ठंढा होजाय तब निकालकर खरलकरके रखछोड़े । इसके बाद घरका धूआं, हल्दी, ईंट, त्रिकटु इनमे १-१ रोज़ मर्दनकर डमरूयन्त्रमे उडाकर पारेको शुद्धकरले फिर उसकी बराबर शुद्धगन्धक देकर घीगुंवार वगैरहके रसके साथ ३ रोज़ मर्दनकर सुखाकर आतशी शीशीमें भरकर वालुकायन्त्रमे पकाकर रससिन्दूर बनावे । यह रससिन्दूर और पूर्वोक्त ताम्रभस्म समभाग लेकर इकट्ठे मर्दनकरले फिर तांबे या मिट्टीकी कड़ाहीमे डालकर उसमे दूध घी ५-५ पल, नारियलका जल २ पल, त्रिफलाका काढ़ा सबसे चौगुना देकर मन्द आंचसे पकावे । और तांबे या लोहेकी कड़छीसे घोटतारहे, जबपानी जलजाय और मात्रा एकदम लालहोजाय तबनीचे उतारकर इसको जिसरोगके ऊपरदेनाहो उसरोगको नष्टकरनेवाले गणोंके काथोंमे इसको परिपक्वकरके त्रिकटु, त्रिफला, रक्तचित्रककीजड़, विडङ्ग, नागरमोथा, स्याह और सफेद जीरा इनप्रत्येकका सूक्ष्मचूर्ण १–१ तोला मिलावे । और इलायची शीतलचीनी, लौंग, जायफल, जावित्री, दालचीनी इन प्रत्येकका चूर्ण, आठ आठ माशे मिलावे । इसके बाद अच्छी तरह ठंढा होनेपर १ माशे उड़ायाहुआ कपूर मिलाकर ताम्र अथवा लोहेके भाण्डको घीसे पोतकर अथवा घीके चिकने मिट्टीके पात्रमे रखदे । फिर मरीज़को वमन विरेचनादिकसे शुद्धकर उसके शुभ जन्मनक्षत्रादि देखकर सूर्यका पूजनकर इस रसायनमेसे १ माशालेकर दही और मधुके साथ मिलाकर खाकर यथेष्ट दूधपीवे । फिर दिनभरकुछ न खाय । रात्रिमे यथेष्टदूधसे तृप्तिकर ताम्बूलका सेवनकरे । इसके बाद दूसरे दिनसे २–२ रत्ती अथवा तीन ३ या पांच ५ रत्ती रोज़ बढ़ाकर दूसरा १ माशा न बढ़े तबतक इसतरहक्रम जारी रक्खे । २ माशा मात्रा होनेपर जिसतरह बढ़ायाहै उसीतरह घटाकर २ रत्तीतक लावे । इसका योग पूरा होनेतक यदि मनुष्यके शरीरमे फेरफार न मालूमहो तो फिरसे इसयोगको चालूकरे । और उसके ऊपर १ पल त्रिफलाके काथमे२ माशे पत्रक्षार डालकर पिलावे । इस ताम्रयोगके प्रारम्भ करनेपर थोड़े दिनतक मछली न खाय । और क्रोध, दिनकी निद्रा, वेगरोध, शाक, और अम्लपदार्थ इनका परित्यागकरे । दही खट्टा होय तो भी भक्षणकरे ।

तिक्तकषायरसोंका वर्जनकर तत्कालीन मेदरगरदकी क्षीणता होनेके कारण जोकुछशरीरमे कृशता हो उसकी तरफ ख्याल न करे । वृष्य, मधुर और शीतवीर्य पदार्थ, पुराने चावल, मधु, घृत, मद्गुर और रोहित (रोहू मछली), शकुल (शलमाछ व.), खरगोश, साधारण और कालामृग, इनका मांस खाय । इसरसके खानेवालेको अजीर्णनहीं होताहै और इससे अत्यन्त बढाहुआ कफ, कास, श्वास, येसब नष्ट होतेहैं । इसको विन्ध्यवासीने बनाया है ॥

४९ ताम्ररसायनम् (तृतीयम्)

गन्धकं जीर्णताम्रञ्च सूतकञ्च समांशकम् ।
तण्डुलीयकमूलस्य रसे चाहिदलस्य च
लोहपात्रे पचेत्तावद्यावत्तद्गुलिकायते ।
वस्त्रे तत्पोट्टलीं बद्ध्वा वेष्टयेत्तां सुपिष्टया ॥
आमलक्या ततः पक्त्वा सर्पिषा मृदुवह्निना ।
शर्करामधुसर्पिर्भिरालोड्य विधिवल्लिहेत् ॥
नारिकेलपयः पेयं तक्रं चानुयथाविधि ।
आचरेद्ब्रह्मचर्यन्तु हितार्थं वैद्यवत्सलः ॥
दुर्नामप्लीहपाण्डुत्वज्वरकासादिकान्गदान् ।
अग्निमान्द्यकृतान्सर्वान्निहन्यात्क्षिप्रमेव तु ॥
ध से, (रसायने), र का , कासाधिकारे ।

भाषा—शुद्धगन्धक, ताम्रभस्म और शुद्धपारा समभाग लेकर कांटेवाली चौलाई और पान इनका अलग २ आठआठगुना रस देकर लोहेके पात्रमे पकावे । जब गोली बधने लायक होजाय तब उसका गोला बनाकर कपडेमे लपेटकर पूर्वोक्त रसोंसे आवलोंको बारीकपीस इसगोलीसे चतुर्गुणित कल्कमे इसपोटलीको रखकर लोहेके पात्रमे घी भरकर इस पोटलीको दोलायन्त्रमे लटकावे । परन्तु पोटली बरतनके पेंदेसे दो अङ्गुल ऊंची और घीमे डूबीहुई रहनी चाहिये । फिर धीरे २ आंच देकर पकावे । जब घीमेसे फेन आना बंद होजाय और गोली परिपक्व होकर कड़ी होजाय तब निकालकर रखछोडे । इसकी १-१ रत्ती मधु और घीके साथ चाटकर नारियलका जल अथवा छाछ पीवे । और रोज १-१ रत्ती बढावे । सातदिन बाद फिर १-१ रत्ती घटावे तो १४ दिनमे इसका प्रयोग पूरा होता है । अगर इतनेमे कार्य न होतो दूसरा अथवा तीसरा प्रयोगकरे । इसमें ब्रह्मचर्य रखना प्रधान है । यह रसायन बवासीर, प्लीह, पाण्डु, ज्वर, कास, श्वास, मन्दाग्नि इनसबको दूर करता है ॥ ४९ ॥

५० ताम्ररसायनम् (खण्डखाद्यं) ४

रसस्य कर्षमादाय कालिन्दस्य रसेन च ।
खल्वयित्वा च सप्ताहंदशाहं वाऽर्कवासरान् ॥
नैपालञ्च वरं ताम्रं कृतपत्रंप्रलेपयेत् ।
गन्धकस्य विशुद्धस्य सङ्गृह्य च पलार्धकम् ॥
सूर्यावर्तरसेनापि शोधयेत्सप्तवारकम् ।
पीतजामातृजरसे भावयेत्सप्तधा पुनः ॥१९५॥
पश्चाद्विशोष्य सञ्चूर्ण्य पत्राणाञ्च तथोपरि ।
चूर्णं दत्त्वा च संस्थाप्य स्थाल्याः पाकं समन्ततः
अहोरात्रगते पाके ताम्रात्तमुद्धरेत्सुधीः ।
चूर्णयित्वा ततस्ताम्रं पटघृष्टञ्च कारयेत् १९७
गुडूच्याः सप्तकर्षास्तु खण्डात्सप्तार्धमुष्टिकम् ।
सूर्यावर्तगुडूचीभ्यां स्वरसं द्विशरावकम्॥१९८॥
घृतस्य च पलं दत्त्वा पाचयेन्मृदुनाग्निना ।
सम्यक् पाकं तु विज्ञाय ततस्तमवतारयेत् ॥
एलाकर्पूरजात्यो च यथालाभं पलानि च ।
चूर्णयित्वा विनिःक्षिप्य भक्षयेच्च दिनेदिने ॥
शूलमामं विषं हन्ति अम्लपित्तं वमिं तथा ।
अन्नद्रवाह्वयं शूलं रात्र्युत्थञ्च सुदारुणम् २०१
परिणाममसमुत्थञ्च सद्यो निर्मूलतां नयेत् ।
ताम्ररसायनं ह्येतन्मुनिभिः परिकीर्तितम् ॥
र का, अम्लपित्ते ।

भाषा—एक तोले शुद्धपारेको पकेहुए कलौंदेके रससे ७–१० अथवा १२ रोज़ मर्दनकर उसके बराबर नेपाली तांबेके पत्रोंपर लेपकर गन्धकको गलाकर हुरहुरके रसमे ७ बार शुद्धकर पीले

फूलके धतूरेके रससे सातरोज मर्दनकर सुखाकर चूर्ण बनाकर ६–७ कपड़मिट्टी दीहुई हण्डीमे चूर्णको छिड़ककर उसपर एक सकोरा ढकदे। और उसकी सन्धि गुड़चूनेसे बन्दकर ऊपर नमक अथवा राख भरकर ढक्कन बन्दकर अहोरात्रकी मध्य-माग्नि देवे। स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर बारीक कपड़छान चूर्णकर गुड़चीका सत्त्व ७ तोले, खांड २८ तो., गुड़ूची और हुरहुरका रस ३२–३२ तोले, गायका घी ■ तोले लेकर उपरोक्त ताम्रको डालकर मन्द अग्निसे पकावे। जब चाशनीकी गोली बंधने लगे तब उतारकर इलायची, शुद्धकपूर जावित्री प्रत्येक ४ तोले लेकर बारीक चूर्णकर उसमे मिलाकर चिकने बर्तनमे रखछोड़े। इसमेसे ३ माशेसे आधे तोलेतक समय और अग्निबलादिका विचारकर मात्रा कायमकर खानेसे शूल, आमपित्त, अम्लपित्त, वमि, अन्नद्रवशूल, राजयुत्य भयंकर शूल परिणामशूल इनसबको यह जड़मे नष्ट करता है॥

५१ ताम्राष्टकम्

हिङ्गुव्योषं मधुकरुचकं तिन्तिडीक्षारताम्रं,
सर्वं चैतन्मसृणमुदितं पीतमुष्णोदकेन।
क्षिप्रं शूलं क्षपयति नृणां तीव्रपीडासमेतं,
ध्वान्तं भानोरिव समुदयः साधु ताम्राष्टकं हि

र र स., शूले।

भाषा—भुनाहींग, त्रिकटु, मुलहठी, सचल, इमलीका क्षार और ताम्रभस्म येसब समभागलेकर इकट्ठे खरलकर रखछोड़े। इसमेसे १–१ माशा गरमपानीके साथ लेनेसे तीव्र पीड़ायुक्त शूल गुल्म, और मन्दाग्नि इनसबको यह इसतरह नष्ट करता है जैसे सूर्य अन्धकारको नष्ट करता है॥ ५१॥

५२ ताम्रेन्द्ररसः (वङ्गेन्द्र-लोहसुंदर)

मृतशुल्वसमं सूतं गन्धश्च क्रमपाचितम्।
सम्भाव्य खदिरक्वाथं मंजिष्ठादिगणेन च॥
भृङ्गजेन वटीं बद्ध्वा कुष्ठाद्युदरनाशिनी।
ताम्रेन्द्रो नाम विख्यातः कफवातहरः स्मृतः
एवं रसौ प्रकर्तव्यौ वङ्गेन्द्रलोहसुन्दरौ २०५

रससार, र का,

भाषा—ताम्रभस्म, शुद्ध पारा और गन्धक समभाग लेकर पर्पटी बनाकर खैर और मंजिष्ठादि गणके क्वाथसे भावनाए देकर सुखाकर भंगरेके रसमे घोटकर ३–३ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेसे १–१ गोली समयोचितानुपानके साथ देनेसे कफवायु, कुष्ठ, शूल, गुल्म और उदररोग इनको यह नष्टकरताहै। इसीतरहसे इसयोगमे ताम्रके स्थानमे वङ्ग मिलानेसे वङ्गेन्द्र और लोह मिलानेसे लोहसुन्दर तैयारहोगा॥ ५२॥

५३ ताम्रेश्वररसः (प्रथमः)

गन्धकस्य पलं प्रोक्तं रसस्य द्विपलं तथा।
नैपालस्य विशुद्धस्य ताम्रस्य च पलं भवेत्॥
ततोगन्धार्धचूर्णेन ताम्रं संयोज्य चूर्णयेत्।
शेषार्धगन्धकं दत्त्वा पारदं मर्दयेद्द्विपक्॥
रसेन हस्तिशुण्ड्याश्च लोहपात्रे पचेच्छनैः।
कृत्वा पङ्कसमं पाकं ताम्रेण सह योजयेत्॥
तच्च गन्धकचूर्णेन संवेष्ट्य हविषा सह।
पाचयेत भिषक् प्राज्ञः पाकविन्मृदुवह्निना॥
आलोड्य मधुसर्पिर्भ्यां भुक्त्वा तक्रं पिबेदनु।
अग्निमान्द्यमजीर्णञ्च ग्रहणीपाण्डुकामलाः॥
परिणामरुजं चाशु नाशयेच्च प्रयोजितम्॥

भ. से, र का, शूले।

भाषा—शुद्धगन्धक १ पल, पारा २ पल और नेपाली ताम्रभस्म १ पल लेकर आधापल गन्धक तांबेमे मिलाकर १–२ पहर घोटकर अलग रखछोड़े। और आधा बचाहुआ गन्धक पारेमे डालकर एकजीव घोटकर हस्तिशुण्डीका रसदेकर यहांतक मर्दनकरे कि उसमे पारेकी चमक न रहे। फिर इसको सुखाकर लोहेकी कड़ाहीमे डालकर मंद अग्निमे पकावे। जब कीचड़ जैसा होजाय तब गन्धक मिलेहुए ताम्रके चूर्णको मिलादे। और नीचे उतारकर उसकी गोली बनाकर एक कपड़ेमे कसकर

बांधकर पोटली बनाकर धीमे मन्द आंचसे दोघण्टे तक पकाकर निकालले। ठंढी होनेपर इसको साफ करके रखछोडे । इसमेसे २-२ रत्ती घी और मधुमे मिलाकर चाटकर ऊपर छाछ पीनेसे मन्दाग्नि, अजीर्ण, ग्रहणी, पाण्डु, कामला, परिणामशूल इनसबको यह नष्ट करता है । इसके प्रयोगमें बीमारीका अधिक प्रमाण होतो केवल तक्रका प्रयोग चलावे ॥ ५३ ॥

५४ ताम्रेश्वररसः (द्वितीयः)

जीर्णं ताम्ररसश्चैव गन्धकञ्च सुचूर्णितम् ।
स्वर्णमाक्षिकभस्माथ समभागान्प्रकल्पयेत् ॥
पचेद्धत्तरजै द्रावै र्मन्दंमन्द दिनावधिम् ।
त्रिफलापिण्डमध्यस्थं विधिवत्सर्पिपा पचेत् ॥
ज्ञात्वा पाकं समुत्तार्य शीतं निष्कास्य भक्षयेत्
विमर्द्य मधुसर्पिर्भ्यां नरिकेलं पिवेदनु २१३
पाण्डुरोगञ्च कासञ्च ज्वरांश्च विषमांस्तथा ।
गुल्मं प्लीहामयश्चैव विनाशयति भक्षणात्॥

घ से, ध, र. र, र का, (ताम्ररसायनम्) ।

भाषा—ताम्रभस्म, शुद्धपारा, गन्धक और स्वर्णमाक्षिक समभागलेकर नीलवर्ण कज्जलीकर कड़ाहीमे रखकर धतूरेका अङ्गरस देकर बहुतमन्द आंचसे ४ पहरतक पकावे । फिर उसकी गोली बनाकर कपडेमे लपेटकर धतूरेके रसमे पिसीहुई त्रिफलाके चौगुने कल्कमे रखकर दोलायन्त्रसे धीमे मन्द आंचसे पकावे । जबघीमे फेन आना बद होजाय और पोटली कड़ी होजाय तब उतारकर रखछोड़े । इसमेसे २-२ रत्ती मधु और घीके साथ मिलाकर चाटकर नारियलका जल पीवे । और १-१ रत्ती रोज बढ़ावे । ऐसे सात रोज बढ़ाकर फिर वैसेही कमकरे । ऐसे १४ दिनमे इसका प्रयोग पूरा होगा । इसके सेवनसे पाण्डु, कास, विषमज्वर, गुल्म, प्लीहा येसब बहुत शीघ्र नष्ट होवें । पथ्य समयोचित कायम करे ॥ ५४ ॥

५५ ताम्रेश्वररसः (तृतीयः)

पलानि पञ्च शुद्धानि ताम्रपत्राणि बुद्धिमान् ।
गृहीत्वा योजयेत्तत्र तदर्द्धं शुद्धसूतकम्२१५
मर्दयेन्निम्बुकद्रावैस्त्रिदिनान्युभयं भिषक् ।
ताम्रपत्रैः समं शुद्धं गन्धकं तत्र निःक्षिपेत् ॥
मर्दयित्वा घटीयुग्मं काचकूप्यां च निःक्षिपेत्
यामानष्टौ पचेदग्नौ वालुकायन्त्रसंस्थितम्२१७
एष ताम्रेश्वरो हन्याच्छ्वासादीनखिलान्गदान् ।
धातुपुष्टिकरश्चैव सूतिकारोगनाशनः ॥२१८॥

वै द, र मु श्वासे ।

भाषा—शुद्धताम्बेके बहुत बारीक पत्र ५ पल, शुद्धपारा २॥ पल, इनदोनोंका नीबूके रसके साथ ३ रोज मर्दनकरके ५ तोले शुद्धगन्धकके चूर्णको उसमेडालकर दोघड़ी मर्दनकर इसकल्कको ६-७ कपडमिट्टीदीहुई आतशी शीशीमे डालकर आठपहरकी क्रमाग्निसे पकावे । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकररखछोड़ । यह ताम्रेश्वर तैयारहुआ इसको ३-३ रत्ती समयोचितानुपानके साथ देनेसे श्वास, कास, प्लीह, गुल्म, उदररोग, धातुक्षयऔर सूतिकारोग इनसबको यह नष्टकरताहै ॥ ५५ ॥

५६ ताम्रेश्वरवटी

हिङ्गु त्रिकटुकं चैवापामार्गस्य च पत्रकम् ।
अर्कपत्रं स्नुहीपत्रं तथाच समभागिकम् २१९
सैन्धवं तत्समं ग्राह्यं लौहं ताम्रञ्च तत्समम् ।
प्लीहानं च यकृद्गुल्ममामवातं सुदारुणम् ।
अर्शांसि घोरमुदरं मूर्च्छां पाण्डु हलीमकम् ॥
ग्रहणीमतिसारञ्च यक्ष्माणं शोथमेव च ॥
एतानन्यांश्च जयति रोगानेष रसो वरः ।

र स र चि, र मु, र च, ध, उदररोगे।

भाषा—हींग, त्रिकटु, अपामार्ग, आकऔर थूहरके पीले पत्ते येसब समभाग और इन सबकी बराबर सेंधानमक, लोह और ताम्रभस्म लेकर इकट्ठे घोटकर ४-४ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेसे १-१ गोली तत्तद्रोगहरानुपानके साथ

देनेसे प्लीहा, यकृत्, गुल्म, घोर आमवात, उदररोग, बवासीर, मूर्च्छा पाण्डु, हलीमक, ग्रहणी, अतिसार, राजयक्ष्म, शोथ इनको यह नष्ट करतीहै ॥

५७ तारकेश्वररसः

शुद्धसूतं समं गन्धं लोहं वङ्गं मृताभ्रकम् ।
दुरालभां यवक्षारं बीजं गोक्षुरजं शिवाम् ॥
समांशं भावयेत्सर्वं कूष्माण्डफलवारिणा ।
तृणपञ्चभवक्वाथे रसे गोक्षुरजे तथा ॥२२३॥
सम्पिष्य वटिका कार्या द्विगुञ्जाफलमानतः ।
मधुनाऽऽमर्घयेल्लिहेन्मूत्रकृच्छ्रविनाशनम्॥२२४
उदुम्बरफलं पक्वं चूर्णितं कर्षमात्रकम् ।
लेहयेन्मधुना सार्धमनुपानं सुखावहम् ॥
अजाक्षीरंभवेत्पथ्यंशर्करेक्षुरसोहितः ॥२२५॥
मै. र., मूत्रकृच्छ्रे ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, लोह, वङ्ग और अभ्रकभस्म, जवास, यवक्षार, गोखरू, हर्रे सब समभाग लेकर पारे गन्धककी नीलवर्ण कज्जलीमे बारीक चूर्णकर मिलाकर सफेद कोहड़ा, पञ्चतृणमूल (कुश, कास, सरकंडा या रमसल, डाभ और ईखकी जड़), गोखरू इनके रसोंसे १–१ रोज़ मर्दनकर दो दोरत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेसे १–१ गोली मधुके साथ मिलाकर चाटकर पके हुए गूलरके फलकाचूर्ण १ तोला मधुके साथ चाटे पथ्यमे बकरीका दूध, शक्कर और ईखकारस लेनेसे सबतरहके मूत्रकृच्छ्र नष्टहोते हैं ॥ ५७ ॥

५८ तारकेश्वरी वटी

काकमाच्यमृताद्रावैः पारदं तारकं समम् ।
मर्दयेद्दिनमेकन्तु कृत्वा गोलं विशोषयेत् २२६
निक्षिपेद्वज्रमूषायामाच्छाद्य लौहपर्पटैः ।
रुद्ध्वा सन्धिं धमेद्गाढं सोऽत्रबद्धो भवेद्रसः ॥
लोहपर्पटकं दत्त्वा तद्वद्ध्मेयं त्रिधा पुनः ।
वर्षैकं धारयेद्वक्त्रे गुटिकां तारकेश्वरीम् २२८
बाकुचीबीजकर्षैकं गवां क्षीरैः पिबेदनु ।
सर्वकुष्ठानि नश्यन्ति दिव्यकायो भवेन्नरः ॥
रसायनतं., रसायने ।

भाषा—शुद्धपाराऔरचांदी समभागलेकर मकोय और गिलोयके रसोंसे २–२रोज़ घोटकर गोला बनाय सुखाकर लोहेके बारीकपत्रमे लपेटकर लोहेका बारीकचूर्ण और नदीकी पांकसे सन्धि बन्दकर धोंकनीसे खूबधमनकरे तो यह खोटबद्ध (झामा) हो जायगा । इसको फिरसे मकोय और गिलोयके रससे पूर्ववत् मर्दनकर लोहेके बारीकपत्रमे लपेटकर वज्रमूषामे रख सन्धि बन्दकर १ पहर धमनकरे ऐसे तीनवार करनेसे इसकी गोली बनजायगी । इस गोलीको १ वरसतक रोज़ मुंहमे रखकर बाकुचीके बीज १ तोला गायके दूधमे पीसकर पीनेसे समस्तकुष्ठ निवृत्तहोकर मनुष्य दिव्यशरीर होताहै ॥

५९ तारसुन्दरी गुटी

तारं कान्तं व्योम वङ्गं तावद्भागश्च सूतकम् ।
गन्धकेन समायुक्तं चक्रयन्त्रे स्थिरीकृतम् ॥
क्षुरको गोक्षुरः कच्छूः शतमूली बलात्रयम् ।
एभि र्बद्धा वटी श्रेष्ठा सुन्दरी तारसञ्ज्ञिका ॥
रमयेत्स्त्रीशतं रात्रौ दुर्दण्डविहितेन्द्रियः ।
वलीपलितनिर्मुक्तो दीर्घायु र्जायते नरः २३२
रससार., वाजीकरणे ।

भाषा—शुद्धचांदी, कान्तलोह, अभ्रक और वङ्ग, इनकी भस्में समभाग, सबकी बराबर पारा और गन्धकलेकर नीलवर्णकज्जलीकर सबचीज़ें मिलाकर तालमखाना, गोखरू, केवांच, शतावर तीनोंबला, इनप्रत्येकके रसरससे मर्दनकर गोलाबनाकर सुखाकर सम्पुटमेबन्दकर चक्रयन्त्रमे लघुपुटकी आंचदे । इसतरह प्रत्येकचीज़मे घोट घोटकर गोला बनाकर आंचदेनेसे यह तारसुन्दरी गोली तैयार होगी । इसको चाहे तो एकही गोली बनाके मुंहमे रक्खे अथवा इसमेसे ३–३ रत्ती मक्खनप्रभृतिकेसाथखानेसे हस्तक्रियाप्रभृतिसे भग्नेन्द्रियभी बहुतसी स्त्रियोंकामनोरथ पूर्णकरसक्ताहै । वली और पलितसे निर्मुक्त होकर दीर्घायुको प्राप्तहोता है ॥ ५९ ॥

६० तारामण्डूरम् (प्रथमम्)

विडङ्गं चित्रकं चव्यं त्रिफलात्र्यूपणानि च ।
समभागानि चैतानि लोहकिट्टसमानि च२३३
गोमूत्रं द्विगुणं दत्त्वा मूत्रार्द्धिकगुडान्वितम् ।
शनै र्मृद्वग्निना पक्त्वा सुसिद्धं पिण्डतां गतम् ।
स्निग्धे भाण्डे विनिःक्षिप्य भक्षयेत्कोलमात्रया
प्राङ्मध्यान्तक्रमेणैव भोजनस्य प्रयोजितः ॥
योगोऽयं शमयत्याशु पक्तिशूलं सुदारुणम् ।
कामलां पाण्डुरोगञ्च शोथं मन्दाग्नितामपि ॥
अर्शांसि ग्रहणीदोषं कृमिगुल्मोदराणि च ।
नाशयेदम्लपित्तञ्च स्थौल्यं चैवापकर्षति २३७
वर्जयेच्छुष्कशाकानि विदाह्यम्लगुरूणि च ।
पक्तिशूलान्तको ह्येष गुडो मण्डूरसंज्ञकः ॥
शूलार्त्तानां कृपाहेतो स्तारया परिकीर्तितः ॥

र. र., नि. र., यो. र., र. च., र. क. ल., वै. चि., रसायन स., र. का., ना. वि., वृ. यो. त., रससागर, बै. र., चि. र. म., भै. र., यो. म., च. द., टो., वृ. मा. (गुडमण्डूरम्), र. क. ल. (सिंहमण्डूरम्), शूलाधिकारे ।

टि० नवायसएव गुडगोमूत्रे प्राक्षिप्य पाकेन तारामण्डूरेतिसंज्ञा कृता ननु नवीन प्रयोग । नवायसे मुस्तकमस्ति अत्र तत्स्थाने चव्य प्रयोजितमिति विशेष ।

भाषा—विडङ्ग, चित्रक, चव्य, त्रिफला, त्रिकटु ये प्रत्येक समभाग, इनसबकी बराबर मण्डूरभस्म और इन सबसे दूनागोमूत्र तथा गोमूत्रसे आधागुड लेकर कडाहीमे डालकर लोहेकी कडछीसे चलाताहुआ पकावे । जबगोला बधनेलायक होजाय। तब चिकने वर्तनमे रखछोडे । इसमेसे ६–६ माशे तत्तद्रोगहरानुपानके साथ देनेसे भीषण पक्तिशूल, कामला, पाण्डु, शोथ, मन्दाग्नि, अर्श, ग्रहणी, कृमि, गुल्म, उदर, अम्लपित्त, स्थूलता इनसबको यह बहुतशीघ्र नष्टकरताहै । इसमे सूखे शाक, विदाही अम्ल और भारी पदार्थोका त्यागकरे । शूलोंसे पीडित आदमियोंके ऊपर कृपाकरके ताराने इसयोगको प्रगट कियाहै ॥ ६० ॥

६१ तारामण्डूरम् (द्वितीयम्)

गोमूत्राढकसंसिद्धः प्रस्थार्द्धो लोहनागयोः ।
गुडेन तुल्यो लोहोऽयं सुसिद्धः पक्तिशूलहा ॥

र. क. यो., पक्तिशूले ।

भाषा—चारसेर गोमूत्रमे ८–८ पल लोह और नागभस्म मिलाके एक रोज खरलकर तथा गुड़ १६ पल मिलाकर बहुतमन्द आचदेकर पकावे । जब गोली बधनेलायकहोजाय तब चिकने वर्तनमे रखछोडे । इसमेसे २–२ माशेकी मात्रा तत्तद्रोगहरानुपानके साथ देनेसे परिणामशूल, संग्रहणी, मन्दाग्नि, धातुक्षय, प्रमेह इनसबको यह नष्टकरताहै ॥

६२ तार्क्ष्यरसायनम्

तार्क्ष्यभस्मकशाणैकं वज्रभस्म तदर्धकम् ।
मृतस्वर्णार्ककान्तानां निष्कद्वयमितं पृथक्२४०
लोहभस्म मृतं सूतं सर्वमेकत्र मर्दयेत् ।
पुटेद्विंशतिवारांश्च पुटैः कुक्कुटसंज्ञकैः ।
अमृताम्बुसमायुक्तैः शिलागन्धकतालकैः ।
सप्तवारं द्रवैः सार्द्धं दशभिः पुटकैः पुटेत् ॥
एवंसिद्धं प्रभावाढ्यं तार्क्ष्यं नाम रसायनम् ।
चित्रार्द्रकरसोपेतं पीतं राजिकया मितम् २४३
त्रिदोषजान्गदान्सर्वान् कफवातोद्भवानपि ।
असाध्यान्सर्ववैद्यानां भेपजानाञ्च कोटिभिः ।
करोति क्षुधमत्यर्थं भुक्तं जारयति क्षणात्२४४

र. चू., रसायने ।

भाषा—तार्क्ष्यभस्म (पन्नेकीभस्म, गारुत्मतं मरकतमश्मगर्भ हरि-मणिः, इति वैजयन्ती) १ शाण, हीरेकीभस्म आधा शाण, सुवर्ण, ताम्र, कान्त, तीक्ष्ण, और पारा इनसबकी भस्मे २–२ शाण लेकर मैनसिल, गन्धक, और हरिताल येसबसे चतुर्थांश लेकर गुडूचीके रससे मर्दनकर गोला बनाय सुखाकर गजपुटदे । ऐसे १० बार पुट देनेसे यह तार्क्ष्यरसायन सिद्ध होगा । इसमेसे १-१ राई जितनी मात्रा चित्रक और अदरखके रसके साथ देनेसे त्रिदोषज समस्तरोग, कफवातज तमाम-

रोग, और जोरोग सब वैद्य और औषधोंके काबूमे नहीं आते हैं उनसबको यह नष्ट करता है। इसके सेवनसे अग्नि इतना प्रदीप्त होता है कि अत्यन्तभारी और पेटभरकर खायाहुआ खुराक तत्क्षण हजम होजाता है ॥ ६२ ॥

६३ तार्क्ष्यरसः

सूतं गन्धं टङ्कणं हेमयुक्तं
घर्षेद्यामं मेघनादद्रवेण ।
गोलं कृत्वा कान्तपाषाण मूषा-
मध्ये धृत्वा भूधरे तं पुटेत ॥
पश्चाद्धर्मे मेघनादद्रवेण
सूतः सिद्धस्त्वेष तार्क्ष्यो विषारिः २४५

र क, र र स, र को, र र कौ, विषे।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक और सुहागा, सुवर्ण भस्म सब समभाग लेकर १ पहरतक काटेवाली चौलाईके रसमे मर्दनकर कान्तपाषाणकी मूषामे बन्दकर भूधर यन्त्रमे पुटदे । फिर निकालकर काँटे-वाली चौलाईके रसमे घोटकर रखछोडे । यह तार्क्ष्य रस तैयार हुआ । इसमेसे १–१ रत्ती मधु और घृतकेसाथ देनेसे तमामविषोंको यह नष्ट करता है॥

६४ तालकद्रुतिः

समूलपत्रां सञ्चूर्ण्य सङ्गृह्य रङ्गपत्रिकाम् ।
दशप्रस्थमितां निम्बत्वचमर्धेन योजयेत् ॥
पातालयन्त्रे निष्कास्य तदर्के तालकं क्षिपेत् ।
पञ्चकर्षप्रमाणेन यामैकं मर्दयेद्भिषक् ॥२४७॥
हुण्डिकोदरमालिप्य तेनान्यं रङ्गपत्रिका- ।
पञ्चाङ्गं पूरयित्वाऽस्य तदर्कं पातयेत्पुनः २४८॥
पातालयन्त्रे विधिना रक्तिकाद्वयसम्मितम् ।
मरीचचूर्णसंयुक्तं रक्तिकानां चतुष्टयम् ॥२४९
नागवल्लीदलोपेतं भक्षयेत्प्रातरेव हि ।
पथ्यञ्चालवणं देयं सैन्धवं देयमुत्तमम् ॥
वर्ज्यानि सर्वशाकानि तैलञ्चाम्लं दधीनि च ।
सेव्यं मण्डलमेकन्तु वातरक्तं रुजं हरेत् २५१

र सि., वातरक्ते।

भाषा—पञ्चाङ्गनीलके पौधेका चूर्ण १० सेर नीमकी छालकाचूर्ण५सेर इनदोनोंको मिट्टीके चिकने वर्तनमे भरके पाताल्यन्त्रसे चोवा चुआवे, उसचो-एमे ५ तोले हरितालको १ पहरतक पीसकर एक चिकनी हडीके भीतर पोतकर उसहडीमे उपरोक्त दोनों चीजोंके चूर्णको भरकर फिर चोवा निकालले। इस चोएको शीशीमेंभरले । इसमेसे २ रत्ती लेकर ४ रत्ती मिर्चके चूर्णके साथ पानमे रखकर प्रात.काल खिलावे । पथ्यमे लवण बदकरे, यदि लवण विना-न रहसकेतो सैंधानमक दे। समस्त शाक, तैल, खटाई और दही इनको न खाय। इसतरह एक मडल (७-१४-२१-४८ दिनतक) मे समस्त वातरक्तको दूर करता है ॥ ६४ ॥

६५ तालकयोगः (प्रथमः)

कपिलापयसा पेष्यं तालकं दरदं समम् ।
अष्टयामावधि ततो गुटिकां कारयेद्बुधः ॥२५२
छायाशुष्कां तथा कृत्वा मृत्तिकासम्पुटे पचेत् ।
अग्निं गजपुटे दद्याच्छ्वेतभस्म प्रजायते॥२५३॥
ताम्रपात्रे विन्दुमात्रं सुवर्णञ्च प्रजायते ।
ताम्बूले विन्दुमात्रं स्याद्भक्षितं शृणु तत्फलम् ॥
क्षुधायाश्च गजो भूत्वा नारीणाञ्च शतं व्रजेत् ।
नाशनं सर्व रोगाणां तालभस्म प्रजायते २५५

र च, सर्वरोगे।

टि०—अयं प्रयोगो यथावस्थितो न सेत्स्यति तालकदरदयोरुभयोरप्युड्डयनशीलत्वात्तस्मादिमं निष्पादयितुमिच्छा चेत्तदा अपामार्गक्षारमर्कदुग्धे निष्पिष्य श्वक्ष्णमालिप्य गुटिकां वेष्टयित्वा खरातपे शोषयेदेवं गुटिकां तच्चतुर्गुणं क्षारे प्रलिप्य विशोष्य च शरावसम्पुटोपरि सप्तकर्पटमृत्तिकां प्रदाय गजपुटं दद्यादिति रहस्यम् ।

भाषा—सिंगरफ और हरिताल समभाग लेकर कपिला गायके दूधमे ८ पहर मर्दनकर गोली बनाय छायामे सुखाकर मिट्टीके सम्पुटमें बन्दकर ६–७ कपडमिट्टी देकर गजपुटकी आच देनेसे सफेद भस्म होगी यह भस्म यदि पूरे वजनकी उतरेगीतो १ तोले गलेहुए ताम्रमे १ रत्ती मोमप्रभृति क्रामक

द्रव्योंके साथ देनेसे उसकारंग सुवर्णजैसा होजायगा। इसकी १—१ रत्ती ताम्बूलमे खानेसे मन्दाग्नि और नपुंसकता नष्टहोतीहै और तत्तद्रोगहरानुपानके साथ देनेसे यह तमामरोगोंको नष्टकरताहै ॥ ६५ ॥

६६ तालकयोगः (द्वितीयः)

कफाच्छ्वेतं चित्रं गुरुघनमलं कण्डुरमपि,
निवोध्यं रक्तस्थं परगतमथो मेदसि गतम् ।
सुतालं संशुद्धं बलिमपि पलं चाष्टपलकम्,
सुचूर्णं वाकुच्या मधुघृतयुतं चात्र गदितम् ॥

चि. सा., नि. र., चि. क., स्पर्शवाते ।

भाषा—कफप्रधानकुष्टमें श्वेतरङ्ग रहताहै। रक्तस्थमे चित्ररङ्ग रहताहै। मेदमेपहुंचनेसे भारी और आपसमे सटाहुआ रहकर अधिक खुजलीवाला होता है। इनसबके दूरकरनेके लिये शुद्ध हरितालभस्म अथवा रसमाणिक्य, शुद्धगन्धक ये प्रत्येक १—१ पल, बाकुचीके बीजोंकाचूर्ण ८ पल लेकर सबको १—२ दिन खरलकर सबकी बराबर मधुऔर घी मिलाकर रखछोड़े। इसमेसे ४ माशेसे आधे तोलेतक रोज़खानेसे श्वित्रप्रभृति समस्त कुष्ठ दूरहोते हैं पथ्य तालकद्रुतिकी तरहकरे ॥ ६६ ॥

६७ तालकरसायनम्

रसस्यद्विगुणंगन्धंरसतुल्यञ्च तालकम् ।
दिनमेकञ्च सम्मर्द्य काचकूप्यां विनिक्षिपेत् ॥
रुद्धा तस्या मुखंसम्यग्वेष्टयेत्सप्तमृत्पटैः ।
ततो लवणयन्त्रे च दिनमेकन्तु वह्निना ॥
पाचयेत्स्वाङ्गशीतं तज्ज्ञात्वा सम्यक् समाहरेत् ।
जातीफलं लवङ्गञ्च पिप्पलीमधुसंयुतम् ॥
गुञ्जामात्रप्रयोगेण ज्वरं हन्ति न संशयः ।
सन्निपाते समुद्भूते शीते च विषमज्वरे ॥
पुराणञ्च ज्वरं हन्याच्छ्वासकासान्निहन्ति च ।
सर्वदोषहरञ्चैव तालकाख्यं रसायनम् ॥२६१॥

रसायन सं., ज्वराधिकारे ।

भाषा—शुद्धपाराऔर हरिताल १—१ भाग, शुद्धगन्धक २ भाग, लेकर १रोज़ घीकुंआरके रस वगैरहसे मर्दनकर सुखाकर ६-७ कपड़मिट्टीकीहुई आतशी शीशीमे डालकर डाटलगाकर डाटपरभी ६-७कपड़मिट्टी देकर सुखाकर लवणयन्त्रमे शीशी को बन्दकर १ रोज़की कड़ी आंचदे। स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर रखछोड़े। यह तालकरसायन तैयारहुआ। जायफल, लौंग, पीपल इनका समभाग-काचूर्ण ३ माशेसे १ तोलेतक लेकर इसमे १ रत्ती तालकरसायनको मिलाकर मधुकेसाथ चाटनेसे ज्वर, सन्निपातमे आयाहुआशीत, विषमज्वर, जीर्णज्वर, श्वास, कास इत्यादि समस्तरोग नष्टहोतेहैं ॥६७॥

६८ तालकराजरसः

वङ्गं चाभ्रं शोधितं तालकं च
सूतं शुद्धं वत्सनाभं तथैव
सौवीराख्यं टङ्कणं व्योपसञ्ज्ञम्
वङ्गं युग्मं भागमत्रैव कुर्यात् ॥२६२ ॥
अभ्रंकुर्यात्रिभागञ्च सम्यक्
सूताचैकं तालकाद्वै त्रिभागान् ।
नाभाचैकं टङ्कणाद्वेदभागान्
सौवीराद्वौ कल्पनीयौ हि भागौ २६३
खल्वे मर्द्यं सर्वमेकत्र वज्री-
क्षीरे चार्के वासरैकं प्रयत्नात् ।
पश्चात्क्षेप्यं काचकूप्यां हि सर्वं
कूपीवक्त्रं ताम्रपत्रेण रुन्ध्यात् ॥२६४॥
मुद्रां कृत्वा पाचयित्वाऽष्टयामान्
शीतंज्ञात्वा पूर्ववन्मर्दनीयम् ।
एवं कुर्यात् त्रींश्चवारान्विशुद्धं
कल्कं जातं षोडशांशेन ताम्रम् २६५
शुभ्रं दत्त्वा सर्वरोगप्रणाशं
कुर्याचैतद्भाषितं भैरवेण ।
सेव्यं वल्लं वर्षमेतत्प्रयत्ना-
द्वृद्धत्वं नो जायते सर्वकालम् ॥२६६॥

र. प्र.सु., सर्वरोगे ।

भाषा—वङ्ग २ भाग, अभ्रक भस्म २ भाग, शुद्धहरिताल ३ भाग, पारा १ भाग, बछनाग १ भाग, सुरमा २ भाग और सुहागा ४ भाग, त्रिकटु २ भाग, लेकर पारे और हरितालको एक रोज़ मर्दनकर सबचीजोंमे मिलाकर थूहर और आकके दूधसे १-१ रोज मर्दनकर सुखाकर ६-७ कपडमिट्टीकीहुई आतशी शीशीमे डालकर तांबेके बारीक पत्रोंकी डाटबनाकर शीशीका मुह बदकर कपड़मिट्टी देकर सुखाकर बालुकायन्त्र अथवा लवणयन्त्रमे ८ पहरकी अग्नि दे। स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर फिरमर्दनकरे और इसीतरह पाककरे। ऐसे ३ वार करे। डाट वही पुरानी लगाता जाय, अखीरमे जितना तांबा भस्म होगया हो यह और कूपिस्थ रसायन से १६ वाँ भाग सफेदताम्रभस्म मिलाकर रखछोडे। यह तालकराजरस तैयारहुआ। इसमेसे ३-३ रत्ती तत्तद्रोगहरानुपानके साथ देनेसे यह तमामरोगोंको नष्टकरताहै। यदि लगातार एकवर्षतक मक्खन वगैरहके साथ रोजरोज सेवन करे तो उसको बुढापा कभी नहीं आता॥

६९ तालकवटी (प्रथमा)

तालकं चाश्वगन्धाश्च हिङ्गुलं विजयां तथा।
गोदुग्धेन समं पिष्ट्वा वटिकां वल्लमानतः २६७
ताम्बूले भक्षयेत्प्रातश्चत्वारिंशद्दिनावधिम्।
मत्तमातङ्गवीर्यस्तु वायुतुल्यपराक्रमः॥२६८॥
गृध्रदृष्टि र्भवेत्तस्य वराहश्रवणो भवेत्।
जायते भास्करस्येव कान्तिः सर्वशुभान्वितः॥

र. ब, बाजीकरणे।

टि०-अत्र दरदोविशेषशुद्धियुक्तो ग्रहीतव्योऽन्यथा मूलोक्तगुणा न स्युः।

भाषा—शुद्ध हरिताल और शिंगरिफ, असगन्ध, भाग ये सब समभाग लेकर गायके दूधसे पीसकर ३-३ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे। इनमेसे १-१ गोली पानमे रखकर ४० रोज खानेसे वीर्यमें मत्तहस्ती, पराक्रममे वायु, दृष्टिमे गृध्र, सुननेमे वराह, कान्तिमे सूर्यके सदृश हो जाता है॥ ६९॥

र. सा, ७०

७० तालकवटी (द्वितीया)

तालकं गन्धसूतश्च शुद्धं दरदटङ्कणम्।
त्र्यूषणं समभागश्च सर्वमेकत्र मर्दयेत्॥
भावनैका प्रदातव्या रसेनार्द्रकजेन च।
मुद्गप्रमाणां वटिकामेकां प्रातस्तु भक्षयेत्॥
प्रसूतिवातजान्रोगान्मन्दाग्निं ग्रहणीं तथा।
श्लेष्मार्गं विषमश्चैव ज्वरं शीतश्च नाशयेत्॥

र. सु, वातव्याध्यधिकारे।

भाषा—शुद्ध हरिताल, गन्धक, पारा, शिंगरिफ और सुहागा, त्रिकुटु, ये सब समभाग लेकर पारेगन्धककी नीलवर्ण कज्जलीकर सब चीजे मिलाकर अदरखके रससे १ रोज मर्दनकर मूंग बराबर गोलियें बनाकर रखछोडे। इनमेसे १-१ गोली दूध अथवा उचितानुपानके साथ खानेसे प्रसूतिरोग, वातपित्त, मन्दाग्नि, ग्रहणी, श्लेष्म, विषमज्वर और शीतज्वर इनको यह नष्ट करती है॥ ७०॥

७१ तालकवटी (तृतीया)

शुद्धं तालं शिलां शुद्धां यवक्षारं ससैन्धवम्।
दार्वीं सुधां चूर्णयेत्तु माक्षिकेण समायुतम्॥
निष्कार्द्धं घृतयुक्तश्च कण्ठरोगेषु दापयेत्॥

य रा, कण्ठरोगे।

भाषा—शुद्ध हरिताल, मेनसिल, यवक्षार, सेंधानमक, दारुहल्दी, चूना, ये सब समभाग लेकर बारीक चूर्णकर मधुमिलाकर २-२ माशेकी गोलियें बनाकर रखछोडे। इनमेसे १-१ गोली घृतके साथ देनेसे यह कण्ठके तमाम रोगोंको नष्ट करती है।

७२ तालकामृतकम्

तालकञ्च शिलाभेदस्तथा चैव शिलाजतु।
क्षीरिण्यौ द्वे समङ्गे च कुष्ठं नागबला बला॥
एला पत्रकतालीसं तमालं हरिचन्दनम्।
मुस्ता द्राक्षा च रास्ना च मुण्डी शैलेयकं पुरः॥
सुरसा चैव संयोज्या तिलाः कृष्णा द्विभागिकाः

चूर्ण सूक्ष्मं प्रयुञ्जीत गुडेन मधुना युतम् ॥
पश्चाद्गोक्षीरपानं स्यात्क्षीरेण सह भोजनम् ।
राजयक्ष्मादिभिः क्षीणा ग्रहणीपीडिताश्च ये ॥
क्षीणधातुबला ये च तेषां संयोजयेद्भृशम् ।
वृद्धोऽपि तरुणो भूत्वा नरो नार्याऽभिनन्द्यते ॥
वन्ध्यापि लभते पुत्रं षण्ढोऽपि पुरुषायते ।
तालकामृतकं नाम कृष्णात्रेयविभाषितम् ॥

हा सं., रसायने ।

भाषा—शुद्ध हरिताल, पाषाणभेद, शिलाजीत, छोटी और बड़ी दूधी, मजीठ अथवा लज्जालु, कुठ, नागबला, बला, इलायची, तालीसपत्र, तमालपत्र, सफेदचन्दन, नागरमोथा, द्राक्ष, रास्ना, गोरखमुण्डी, छरीला, गुग्गुल तुलसी, ये सब समभाग, काले तिल २ भाग, लेकर सबको कूट कपड़छानकर बराबरका गुड़ और मधु मिलाकर रखछोड़े। इसमेंसे १–१ तोला मात्रा लेकर गायका दूध पीवे। और गायके दूधके साथ भोजनकरनेसे राजयक्ष्मा, क्षतक्षीणता, ग्रहणी, धातुक्षय येसब नष्ट होकर तन्दुरुस्त हो जाता है। इसके सेवनसे वृद्धभी तरुण जैसा हो जाता है। वन्ध्या स्त्री पुत्रको प्राप्त होती है। षण्ढ पुरुषत्वको प्राप्त होता है॥ ७२ ॥

७३ तालकामृतताम्रम्

शुद्धताम्रस्य भागैकं चतुर्भागन्तु तालकम् ।
द्विगुणैस्तु रविक्षीरैर्मर्दयेच्च दिनत्रयम् ॥
तत्पिष्ट्या ताम्रपत्राणि लेपितानि विशोषयेत् ।
गर्भयन्त्रे विनिःक्षिप्य सप्तधाघृतकर्पटे ॥
वारत्रयं गजपुटे तत्पचेत्ताम्रसंयुतम् ।
तालकामृतताम्रेदमनुपानेन सेवयेत् २८२ ॥
आर्द्रकस्य रसेनैव गुञ्जार्धं ताम्रमिष्यते ।
असाध्यं रोगराजञ्च सन्निपातांस्त्रयोदश ॥
अशीतिं वातजान्रोगांश्चत्वारिंशच्च पित्तजान् ।
विंशतिं श्लेष्मजान्रोगान्मेहान्सर्वांश्च नाशयेत् ॥

र. चं., सन्निपाते ।

भाषा—४ भाग शुद्धहरितालको २ भाग आकके दूधसे तीन रोजतक मर्दनकर हरितालसे चतुर्भाग ताम्बेके पत्रोंपर लेपकर सुखाकर शरावसम्पुटमे बन्दकर गर्भयन्त्रमें रखकर गजपुटकी आंचदे। ऐसे ३ वारकरे फिर आधी आधी रत्ती अदरखके साथ लेनेसे असाध्य राजयक्ष्म, तेरहसन्निपात, अस्सी वातरोग, ४० पित्तरोग, २० श्लेष्मरोग, समस्त प्रमेह इनको यह नष्ट करता है ॥ ७३ ॥

७४ तालकेश्वररसः (महान्) (प्रथमः)

संशुद्धतालाद्द्विपलं पलार्द्धं
शिलाहिलेलीतरसायसानाम् ।
सजातरूपाभ्रकताम्रताप्य-
विषाब्ददन्तीफलटङ्कणानाम् ॥२८५॥
अर्कस्नुहीधूर्तरसेनसप्त-
विभावितं ताम्रपुटे विपक्वम् ।
मृदूकृतं लाङ्गलिकाकुमारी-
निशाविशालाचिरबिल्वनिम्बैः ॥ २८६
ज्योतिष्मतीसूरणनीलपुष्पी-
गदारिघ्नन्ताकविपाकलिङ्गैः ।
सबीजकाऽश्वगुजवाणचक्र-
त्रिवृत्समङ्गाऽऽर्तगलाग्निभृङ्गैः ॥२८७॥
एषां कषाये स्वरसे विशुद्धो
रसो महान् सिध्यति तालकेशः ।
प्रणम्य विश्वार्तिहरं दिनेशं
शुभेऽह्नि सन्मङ्गलमाददीत ॥२८८॥
एवं रसेन्द्रं नियतेन्द्रियस्य
समस्तकुष्ठामयनाशनाय ।
सितासितोदुम्बरदद्रुभिन्नो-
निशीर्णनासाङ्घ्रिकरो मनुष्यः ॥२८९
आख्यातकीर्तिर्न च काऽपि शक्ति-
र्नचेह सौख्यं न च वा परत्र ।
यतो महापापभवं गदं हि
निवारयत्येष रसः प्रसिद्धः ॥ २९० ॥

र. (मा.,) कुष्ठे

भाषा—शुद्धहरिताल २ पल, मैनसिल, नागभस्म, गन्धक, पारा, लोह, सुवर्ण, अभ्रक, ताम्र और सुवर्णमाक्षिक इनकी भस्मे, शुद्धवत्सनाग, नागरमोथा, दन्तीमूल, त्रिफला, सुनासुहागा, ये प्रत्येक आधा पल लेकर सबका बारीक चूर्णकर पारे गन्धककी नीलवर्ण कज्जलीमे मिलाकर आक, थूहर, धतूरा इनके रसोंसे ७–७ बार भावना देकर गोलाबनाय सुखाकर ताबेके सम्पुटमें रक्खे अथवा कल्कका सम्पुटके भीतर लेपकर सुखाकर उसपर ६–७ कपड़मिट्टी देकर आधेमन जङ्गली कण्डोंकी आचदे । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर जितना सम्पुटका ताबा फुकगयाहो उसको साथमे मिलाकर पीसकर कारिहारी, घीकुआर, हल्दी, इन्द्रायण, मोटाकरञ्ज, निम्ब, मालकागन, जहरीसूरण, विष्णुक्रान्ता अथवा कालादाना, कुष्ठ, वृन्ताक, अतीस, इन्द्रजव, बाकुचीका पञ्चाङ्ग, पीलाकटसरैया चकवड़, निशोत, मजीठ अथवा लज्जालु, गुलेअब्बास, भिलावा, चित्रक, भंगरा इनप्रत्येकके यथासम्भव स्वरस अथवा क्वाथोंसे १–१ रोज मर्दनकर १–१ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़ें । इनमेसे १–१ गोली अपने जन्मनक्षत्रादि शुभ देखकर समस्त संसारके दुःखको दूर करनेवाले सूर्यको प्रणामकर समयोचितानुपानके साथ देनेसे और नमक छुड़ाकर केवल दुग्धभातपर रखनेसे सफेद, काला, उदुम्बर, दद्रु और जिसमे नासा, हाथपैर गिरचुके हों ऐसे कुष्ठोंकोभी यह दूर करता है । इसलिये इसकी बराबर सुख देनेवाला कोई दूसरा उपाय नहीं है ॥ ७४ ॥

७५ तालकेश्वररसः (द्वितीयः)

एकभागो रसस्य स्याच्छुद्धं तालं च तत्समम्।
अष्टौ स्यु विजयायाश्च गुटिकां गुडतश्चरेत् ॥
एकैकां भक्षयेत्प्रातश्छायायामुपसेवयेत् ।
तालकेश्वरनामायं रोगश्वास्पर्शनाशनः २९२॥

र. सं., र. क., र. च., (तालकवटी), र. का., र. सु., ध., नि र. (तालकवटी) वातव्याध्यधिकारे । यो. र., रसचि., र. क. ल, वि सा , र. सु , चि. क , र को , एषु ग्रन्थेषु (विजयेश्वर) इति नाम, विजयेश्वररसे दार्वीखदिरनिम्बाना क्वाथं तदनु पाययेदित्यधिक. पाठ । वि सा , र. को , र क., र क ल , र. दी , र. र. म , एषु ग्रन्थेषु तालादियोग इति नाम, अत्र पारदात्तालकम् अष्टगुण नियुक्तमिति विशेष. । यदा पारदसम तालक युज्यते तदा सौम्यप्रकृतिको योग । अष्टगुणयोगे तु चण्डप्रकृतिक इति विशेष., यथोचिति निष्पादनीयो योग , रसरत्नेक एव ।

भाषा—शुद्धपारा और हरितालभस्म १–१ भाग, भाग ८ भाग, इनसबको बारीक पीस दूने गुड़के साथ १-१ माशेकी गोली बनाकर रखछोड़े । इनमेसे १–१ गोली सुबहमे छायामें बैठकर समयोचितानुपानके साथ खानेसे यह कुष्ठरोगको नष्टकरता है ॥ ७५ ॥

७६ तालकेश्वररसः (तृतीयः)

तालं सूतं समं गन्धं मृतलोहाभ्रवङ्गकम् ।
मर्दयेन्मधुना चैव रसोऽयं तालकेश्वरः २९३
माषमात्रं भजेत्क्षौद्रे वेहुमूत्रप्रशान्तये ।
उदुम्बरफलं पक्वं चूर्णितं कर्षमानतः ॥
संलेह्य मधुना सार्धमनुपानं सुखावहम् २९४

र. सं , टो , ध., र. सु , वि र., भै क , नि र., चि. सा , र. को , व. रा , सोमरोगे । र. र , वै चि , भै. र , यो र , र. मा , र च., रसायनसं , एषु ग्रन्थेषु तालगन्धौ न दृश्येते । र (मा) नाम च बहुमूत्रप्रमेहा रसार र. स , र. चि , र सु , रसायनम , र. चि , र. च , ध , एषु ग्रन्थेषु तालालोहवङ्गान न दृश्यन्ते नाम च तारकेश्वरेति स्थापितम् । रसायनसङ्ग्रहे द्वितीयपाठे सर्वाङ्गसुन्दरेति नाम स्थापितम् । तत्र मृतसूताभ्रवङ्गानि विहितानि तस्याप्यत्रैवान्तभाव. ।

टि॰ अस्मिन्रसे यदि तालं दीयते तदा भवति तालकेश्वर । यदि च तालस्थाने तारं दीयते तदा तारकेश्वर इति नाम । केषुचित्केषुचिद् ग्रन्थेषु प्रमादवशात्तालयोरन्यतराभावो दृश्यते तदज्ञानविलसितं बोध्यम् । बहुमूत्रे सोमरोगे च तारतालयोरुभयोरपि कार्यकर्तृत्वेन ग्रन्थकारैः स्वेच्छाचारः स्वीकृत इति प्रतिभाति ।

भाषा—हरितालभस्म, शुद्धपारा और गन्धक,

लोह-अभ्रक और वङ्गभस्म सबसमभाग लेकर १–२ रोज मधुमे मर्दनकर १–१ माशेकी गोलियें बनाकर रखछोडे । इनमेंसे १–१ गोली समयोचितानुपानके साथ देकर गूलरके पकेफलकाचूर्ण १ तोला लेकर मधुके साथ ऊपरसे चाटनेसे बहुमूत्र नष्टहोवे॥७६॥

७७ तालकेश्वररसः (चतुर्थः)

धात्री टङ्कणतालानां समानभागान्समुद्धरेत् ।
धात्र्या रसं मर्दयित्वा माषमात्रां वटीं चरेत्
एकां द्वे वा समश्नीयाच्छिरारीमूलवारिणा ।
सर्वकुष्ठहरः ख्यातः सर्वदा भोजनप्रियः २९६

र. च, र. सु , र. चि , कुष्ठाधिकारे ।

भाषा— आवला, भुनासुहागा, हरितालभस्म अथवा रसमाणिक्य ये सब समभाग लेकर आवलेके रससे १–२ रोज मर्दनकर १–१ माशेकी गोलियें बनाकर रखछोडे । इनमेंसे १ अथवा २ गोली अपामार्गके रससे खानेसे समस्तकुष्ठोंको यह दूरकरताहै । और हरवक्त भोजनमे रुचिको बढातोहै ॥

७८ तालकेश्वररसः (पञ्चमः)

रसं विषं गन्धकतालताम्रकं
कुकुद्विवेदाक्षिपृथक्प्रमाणकम् ।
विमर्द्य धुस्तूररसैस्त्रिमर्ककं
खरातपे शोषितबद्धचक्रिकम् ॥२९७॥
संछिन्नचूर्णोदरहण्डिकान्तरे
खश्वत्थचिश्चाचितभस्ममध्यके ।
निधायगोलं च विधाय पावकं
बन्धूकपुष्पारुणतां यथा भजेत्॥२९८॥
स्फुटन्ति पात्रोद्गविकीर्णशालयः
सिद्धिस्तदा स्याद्धरितालकेश्वरे ।
कुष्ठादिनाशाय नियोजयेत्ततः
स्वस्वानुपानं विविधं भिषक्तमः ॥ २९९ ॥

र. (मा.) कुष्ठरोगे ।

भाषा—शुद्धपारा १ भाग, शुद्ध बछनाग १ भाग, शुद्धगन्धक २ भाग, शुद्धहरिताल ४ भाग, ताम्रभस्म २ भाग लेकर सबकी कज्जली बनाय धतूरेके रससे २१ रोज कडे धूपमे मर्दनकर छोटी छोटी टिकिया बनाकर सुखाकर ६–७ कपडमिट्टी-दीहुई और भीतर चूनेसे पुतीहुई हडीमे पीपल और इमलीकी राख आधेतक भरकर अच्छी तरह दबाकर उन टिकड़ियोंको रख ऊपरसे उपरोक्त भस्मको दबाकर गलेतक भरदे। फिर चूल्हेपर चढाय २ पहर तक मन्द अग्नि दे । हडीमेसे दैवरशात् धूआ निकलने लगे तो इसी राखसे उसको दबाकर बद करें जब वह स्थिर हो जाय तब उसमे मध्यमाग्नि करदे। १ दिनके बाद हडीमे धान डालदे जब धान-भुनने लगें तब अग्नि देना बंद करदे । और उन्हीं कोयलोंपर हडीको पड़ी रहने दे । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर रखछोडे । इसमेसे १–१ रत्ती कुष्ठहरानुपानके साथ देनेसे समस्तकुष्ठोंको दूर करता है और तत्तद्रोगहरानुपानके साथ देनेसे सब तरहके विषमज्वर, सन्निपात, ग्रहणी, आमवात, वातरोग, शूल, गुल्म इनको यह नष्टकरता है ॥

७९ तालकेश्वररसः (षष्ठः)

कूष्माण्डत्रिफलातैलकन्याकाञ्जिकभावितम् ।
तालकं तुल्यगन्धं स्यादर्धपारदमर्दितम् ३००
अजाक्षीरेण निम्बूककन्यातोयं दिनत्रयम् ।
प्रत्येकं भावयेत्कुर्यात् चक्रिकाकारताङ्कतम् ३०१
विपचेद्धण्डिकामध्ये पलाशक्षारमध्यगम् ॥
यामान्द्वादश शीतेऽस्मिन् प्रयोज्यं रक्तिकाद्वयम्
हन्त्यष्टादश कुष्ठानि रोमविध्वंसनं तथा ।
विविधं वातरक्तञ्च नाडीदुष्टव्रणानि च ३०२

भै. र, ध., र. क , कुष्ठाधिकारे ।

भाषा—कूष्माण्ड, त्रिफला, तैल, घीकुँआरका रस, कांजी इन प्रत्येकमे ४–४ पहर स्वेदनकरके इन्हींमे १–१ रोज मर्दन कीहुई हरिताल और गन्धक समभाग, गन्धकसे आधा पारा देकर कज्जली बनाय बकरीका दूध, नीबू, घुमारीका रस, इन प्रत्येकमे १–१ रोज मर्दनकर टिकिया बनाकर खूब अच्छीतरह सुखाकर ६–७ कपडमिट्टी कीहुई हंडीमे

आधेतक पलाशकी राख दबाद्बाकर भरकर उन टिकियोंको बीचमें रखकर ऊपरसे दूसरी राख दबाकर हंडीके गले तक भरकर चूल्हेपर रख १२ पहरकी आचदे । स्वाङ्गशीतल होनेपर धीरेसे राखको हटाकर हरितालभस्मको निकालकर रखछोड़े । इसमेसे २-२ रत्ती सममधुघृतादि कुष्ठहरानुपानके साथ देनेसे १८ प्रकारके कुष्ठ और इन्द्रलुप्त, दो तरहका वातरक्त, नाडीव्रण, दुष्टव्रण इन सबको यह नष्ट करता है । क्षारमे तालकेश्वरके सिद्ध करनेमे प्रायः हंडीका मुह बंद नहीं किया जाता है ॥७९॥

८० तालकेश्वररसः (सप्तमः)

दद्रुघ्नयालांघ्रिरसं दत्त्वा तालं सुचूर्णितम् ।
पुनः पुनश्च सम्मर्द्य शुष्कं कृत्वा पुटे दहेत् ॥
दृढस्थाल्यां घृतं क्षारं पालाशञ्चाप्युपर्यधः ।
ततःसंज्वालये दग्निमहोरात्रे मृतं भवेत् ३०५
शुक्लवर्णं यदा च स्यादग्नौ दत्ते न धूमकम् ।
तदा ज्ञात्वा मृतं तालं सर्वकुष्ठविनाशनम्३०६
गलत्कुष्ठं वातरक्तं ताम्रवर्णञ्च मण्डलम् ।
शीतपित्तमहादद्रुसिध्मकञ्च विनाशयेत् ॥
पथ्यं मसूरं चणकं मुद्गसूपं यथेच्छया ३०७

भै. र., ध.,ःकुष्ठाधिकारे ।

टि०—अतिदृष्टफलोऽय विरले मतः ।

भाषा—कोमल चकनइकी जडका रस निकालकर उसमे कपड़छन हरितालके चूर्णको सात आठ रोज यहातक मर्दन करे कि उसमे चमक बिल्कुल न रहे । फिर टिकिया बनाकर खूब कड़े धूपमे सुखाकर ६-७ कपड़मिट्टी दीहुई हंडीमे घी १० तोले डालकर २० तोले पलाशकी भस्म डाले । इस तरह तह बतह आधेतक भरकर बीचमे हरितालकी टिकईको रखकर फिर इसीतरह गलेतक भरदे । फिर चूल्हेपर रख मध्यमाग्नि जलावे एक दिनरात बीतजानेपर आच देनी बंद करदे । स्वाङ्गशीतल होनेपर धीरजसे हरितालभस्मको निकालकर अग्निपर डालकर देखे । रग उसका सफेद हो और धूंआं न दे तब इसमेसे १ रत्तीसे ३ रत्तीतक तत्तद्रोगहरानुपानके साथ देनेसे वातरक्त, ताम्रवर्णमण्डल, शीतपित्त, महादद्रु, पामा इनसबको यह नष्ट करता है पथ्यमे मसूर चना, मूंग और घी इनको चाहे जिस तरह खावे ॥ ८० ॥

८१ तालकेश्वरद्वयम् (अष्टमः)

जम्बीरद्रवमध्ये तु प्रस्वेद्य नटमण्डनम् ।
दशांशं टङ्कणं दत्त्वा खण्डशः परिमेलयेत् ॥
चतुर्गुणे गाढपटे निबध्य प्रहरद्वयम् ।
दोलायन्त्रेण संस्वेद्य प्रदीपप्रमितेऽनले ३०९
चूर्णतोये काञ्जिके च कूष्माण्डाम्बुनि तैलके ।
त्रिफलाम्बुनि तत्पश्चात्क्षालयित्वाम्लवारिभिः॥
ततः पलाशमूलत्वग्वारिपिष्टं प्रशोषयेत् ।
महिषीमूत्रसम्पिष्टं पुनस्तं परिशोषयेत् ३११
गोलं पालाशभस्मान्तः शरावाभ्यां निरुद्ध्य च
खादेद्गजपुटे पक्त्वा स्वाङ्गशीतं समुद्धृतम् ॥
अजादुग्धैः पुनः पिष्ट्वा शोषयेद्गोलकीकृतम् ।
आढकं भस्म पालाशं हण्डिकायां दृढं क्षिपेत्
सम्यक् चूर्णस्य कुडवं दत्त्वा सम्यग्विचक्षणः ।
स्थापयेद्गोलकं तत्र पुनश्चूर्णञ्च भस्म च ३१४
धूमो नैति यथा बाह्ये तथा गाढं विमुद्रयेत् ॥
द्वात्रिंशत्प्रहरान्वह्निं भक्तवद्दापयेत्तथा ॥३१५॥
स्वाङ्गशीतं समुद्धृत्य सञ्चूर्ण्य नटमण्डनम् ।
हिमं कुन्दप्रभाकाशं निर्धूमं कृष्णवर्त्मनि ३१६
रक्तिकाऽस्य प्रदातव्या पुराणगुडयोगतः ।
पथ्यं च चणकस्योक्तं षष्टिकाकोद्रवौदनम् ३१७
त्रिःमासमासरान् यावल्लवणाम्लौ विवर्जयेत् ।
निर्वातभवनस्थायी सर्वव्यापारवर्जितः ॥३१८॥
अष्टादशैव कुष्ठानि वातरक्तं भगन्दरम् ।
अर्शो विसर्पजं दुःखं नाशयेदुपदंशकम् ३१९
लवणं यः परित्यक्तुं न शक्नोति कथञ्चन ।
स तु सैन्धवमश्नीयान्मधुरो हि रसो हितः ॥

वै. र., र. का., रसायन स, नि. र., चि. र. भ.,

कुष्ठाधिकारे। र.र.कौ.कुष्ठाग्नीदावानलः। रसरत्नकौमुद्यां धेनुमूत्रे पिष्ट्वा चक्रिका निर्मिता, अन्यत् समानम्।

टि०—इदं योगद्वयमस्ति. गजपुटपरिपक्वस्य पुनः पाके फलाभावात्। धूमो नैति यथा वाह्ये तथा गाढं विमुद्रयेदिति लिङ्गाच्च गजपुटपरिपक्वतालकाद्धूमाऽगमनशङ्कोत्थानाऽभावात्। एकत्र पाठस्तु प्रमादात्सञ्जातः—एकत्र पाठस्तु समबुद्धिबोधनात्।

भाषा—जंभीरीके रसमे तण्डुलाकृति हरितालको ४ पहरतक दोलायन्त्रमे स्वेदितकर उसमे दशांश सुहागेके हरितालजितने मोटे टुकड़े मिलाकर गाढे चार तह वस्त्रमे पोटली बनाकर चूनेका पानी, काञ्जी, कूष्माण्डस्वरस, तैल, त्रिफलाका काढा इनसबसे दीपप्रमिताग्निसे १—१ पहर स्वेदनकर खट्टी कांजीसे धोकर साफकर पलाशकी जड़की छालके रससे ४ पहर मर्दनकर सुखाकर भैंसके मूत्रमे ४ पहर मर्दनकर टिकड़ी बनाय धूपमे अच्छी तरह सुखाकर ६—७ कपड़मिट्टी दिये हुए शरावमे पलाश-भस्मके बीचमे सम्पुटकर ६—७ कपड़मिट्टीसे सन्धि बन्दकर गजपुटकी आंचदे। स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर १—१ रत्ती यथोचितानुपानके साथ देनेसे रक्तविकारप्रयुक्त समस्तरोगोंको दूर करता है। अथवा काञ्जीमे प्रक्षालन करनेके बाद बकरीके दूधसे चमकमिटने तक मर्दनकर टिकड़ी बनाय सुखाकर ४ सेर पलाशकी भस्म लेकर ६—७ कपड़मिट्टीकी हुई मजबूत हंडीमे आधीभस्म दबादबाकर नीचे देकर बीचमे टिकड़ियोंको रख १६ तोले बारीक पिसे हुए पत्थरके चूनेसे ढक दूसरी राखको दबादबाकर भरकर इसतरह मुंह बंद करे कि धूंआं न निकले फिर चूल्हेपर रख मध्यमाग्नि जलावे। ऐसे ३२ पहरतक भात पकाने जैसी आग देकर स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर रखछोड़े। यह बर्फ अथवा कुन्दके पुष्पके समान सफेद और निर्धूम भस्म बनेगी। इसमेसे १ रत्ती पुराने गुड़मे मिलाकर खानेको दे। और पथ्यमे चना, साठी चावल, कोदों, घी शक्कर इनके सिवाय कुछ न दे, निर्वातस्थानमे रहे। लवण और अम्ल भूलकर न खाय। ऐसे २१ रोज करनेसे १८ कुष्ठ, वातरक्त, भगन्दर, अर्श, विसर्प और उपदंश इनसबको यह नष्ट करता है। इसमे कदाचित् रोगी नमक न छोड़सके तो थोड़ासा सेंधानमक देना॥ ८१॥

८२ तालकेश्वररसः (नवमः)

तालकस्य तु यस्येह पत्राणि स्युः पृथक् पृथक्
अभ्रकस्येव तद्ग्राह्यं हरितालं विचक्षणैः ३२१
पुनर्नवायाः स्वरसे तालकं तद्विमर्दयेत्।
दिनमेकं ततस्तस्मिन् घनत्वं गमिते सति॥
कुर्वीत चक्रिकां तान्तु शोषयेत्सम्यगातपे।
पुनर्नवासमस्ताङ्गक्षारैः स्थालीं गलावधिम्
पूरयेत्तु ततः क्षारं दृढयेत्पीडनेन हि।
क्षारस्योपरि तां सम्यग् दत्वा तत्तालचक्रिकाम्
तत आच्छादनं दत्वा मुद्रां कृत्वा विशोषयेत्।
स्थालीं चुल्यां निधायाग्निममन्दं ज्वालयेद्भिषक्
निरन्तरमहोरात्रपञ्चकं तेन सिध्यति।
स्वाङ्गशीतं समुत्तार्य गृह्णीयाद्रसमुत्तमम् ३२६
तालकेश्वरनामायं रसो गुञ्जामितोऽशितः।
गुडूच्यादिकषायेण गदानेतान्विनाशयेत् ३२७
सोपद्रवं वातरक्तं कुष्ठान्यष्टादशैव च।
फिरङ्गदेशजं जन्तोर्हन्ति रोगं सुदुस्तरम्३२८
विसर्पं मण्डलं कण्डूं पामां विस्फोटकं तथा।
वातरक्तकृतान्रोगानन्यानपि विनाशयेत्३२९॥
एतद्भेषजसेवी तु लवणाम्लौ विवर्जयेत्।
तथा कटुरसं वह्निमातपं दूरतस्त्यजेत्॥३३०॥
लवणं यः परित्यक्तुं न शक्नोति कथञ्चन।
स तु सैन्धवमश्नीयान्मधुरोपरसो हितः ३३१

नि. र., वै. र., यो. म, चि. क., र. क. ल, र. कौ., वै. चि., कुष्ठाधिकारे। नि. र., वातरक्ते। निघण्टुरत्नाकरे त्रिषुस्थानेषु पाठोऽस्ति तत्प्रमादाद्बोध्यम्।

भाषा—जिस हरितालके अभ्रककी तरह जुदे जुदे पत्रहों उस हरितालको शुद्धकर बारीक कपड़

छान चूर्णकर पुनर्नवाकी जड़के रसमे ३–४ रोज यहांतक मर्दन करे कि उसकी चमक मिट जाय, फिर टिकड़ी बनाकर कड़े धूपमे अच्छी तरह सुखाकर पश्चात् पुनर्नवाको जलाकर राखको ६–७ कपड़मिट्टी की हुई हंडीमे आधेतक दबादबाकर भरकर ऊपर हरितालकी टिकड़ीको रखकर दूसरी राख गलेतक दबादबाकर भरदे। इसके बाद ढक्कन देकर गुड़चूनेसे सन्धि बन्दकर ६–७ कपड़मिट्टी देकर सुखादे। फिर हंडीको चूल्हेपर रख ५ दिन तक लगातार तीक्ष्ण अग्नि देवे। स्वाङ्ग शीतल होनेपर निकालकर रखछोड़े। इसमेसे १–१ रत्ती गुडूच्यादिक्वाथके साथ देनेसे उपद्रवसहित वातरक्त, १८ प्रकारके कुष्ठ, फिरङ्गरोग, विसर्प, मण्डल, कण्डू, पामा, विस्फोट इनसबको यह नष्ट करता है, इसमें लवण, अम्ल, कटु, अग्नि, धूप, इनको दूरसे छोड़दे। यदि लवण न छोड़सके तो सेंधानमक और शक्कर देवे ॥ ८२ ॥

८३ तालकेश्वररसः (दशमः)

तालं ताप्यं शिलां सूतं शुद्धं सैन्धवटङ्कणम्।
समांशं चूर्णयेत्खल्वे सूतास्त्रिगुणगन्धकः ३३२
गन्धतुल्यं मृतं ताम्रं जम्बीरे दिनपञ्चकम्।
मर्द्यं पड्भिः पुटैः पाच्यं भूधरे सम्पुटोदरे ॥
पुटेपुटे द्रवै मर्द्यं सर्वमेतत्पटोः पलम्।
मरिचं द्विपलं ताम्रं लोहभस्म चतुःपलम् ॥
जम्बीराम्लेन तत्सर्वं दिनं मर्द्य पुटेल्लघु।
त्रिंशदंशं विषं चास्मिन् क्षिप्त्वा सर्वं विचूर्णयेत्
महिषाज्येन सम्मिश्रं निष्कार्धं पुण्डरीकनुत्।
मध्वाज्यै र्वाकुचीचूर्णं कर्षमात्रं लिहेदनु ॥
सर्वकुष्ठं निहन्त्याशु महातालेश्वरो रसः ॥

र. रा. शं.,र. म., र. (मा.), रसायने., र.र.स.,र. चं., र. चि.,वृ. यो. त.,र. क. ले.,र. र.,शा.,र. सु.,यो. चि.,र. सं., र. प्र. सु., चि. र. भ., र. कौ., र सि., भै. सा., र. र. दी., चि. क्र., र. का., रससारसङ्ग्रह र. र. को., यो. म., र. क., टो., रससागर, र. को., ना. वि , भा. प्र., । र. प्र. सुधाकरे जम्बीररसस्थाने । चुक्रिकारसो नियोजित इति विशेषः—पुटश्च कौक्कुटः प्रदत्तः, भावप्रकाशे ताम्रस्थाने शङ्खचूर्णं नियोजित मिति विशेषः।

भाषा—हरितालभस्म अथवा रसमाणिक्य सोनामाखी, मैनसिल और पारा, सेंधानमक, सुहागा येसब १–१ तोला, गन्धक और ताम्रभस्म २–२ तोले लेकर जंभीरीके रससे ५ रोज मर्दनकर टिकड़ी बनाय सुखाकर शराव सम्पुटमे बन्दकर ढाईसेर जङ्गली कण्डोकी आन्च देवे। स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर इसमें तीसावां हिस्सा शुद्ध बछनाग मिलाकर रख छोड़े। इसमेसे २ माशे भैंसके घीके साथ मिलाकर खावे। और बाकुचीके बीजोंका एक तोला चूर्ण मधु और घीमे मिलाकर चाटेतो इससे १८ प्रकारके कुष्ट निवृत्त होते है।

८४ तालकेश्वररसः (एकादशः)

तालं म्लेच्छं शिलां सूतं गन्धकं कनकं समम्
अभ्रकञ्चाखिलैस्तुल्यं लोहं सूतांशकं विषम् ॥
जम्भाम्भोमर्दितः खल्वे पुटितस्तालकेश्वरः।
गुञ्जाचतुष्टयं कुष्ठं हरेद्योगेन योजयेत् ॥३३८
षण्माससेवनाद्धन्ति सर्वकुष्ठानि नान्यथा।
पथ्यं दुग्धं तथा तक्रं स्वल्पाज्यं चैव वास्तुकम्
शाल्यादिकं तु भुञ्जीत ग्रहणीं कामलामपि।
पाण्डुं क्षयं तथा कासं गुल्मं शूलञ्च नाशयेत् ॥
र. शं., कुष्ठे

भाषा—हरितालभस्म अथवा रसमाणिक्य, ताम्रभस्म, शुद्ध मैनसिल, पारा और गन्धक, सुवर्णभस्म, लोहभस्म और बछनाग समभाग, अभ्रकभस्म सबकी बराबर लेकर सबको पारेगन्धक की नीलवर्ण कज्जलीमे मिलाकर जभीरके रसमे १ रोज मर्दनकर गोला बनाय सुखाकर शरावसम्पुटमे बन्दकर २॥ सेर कण्डोंकी आंचदे। स्वाङ्गशीतल होनेपर ४–४ रत्ती तत्तद्रोगहरानुपानके साथ देनेसे ६ महीनेकेसेवनसे सब प्रकारकेकुष्ठ, ग्रहणी, कामला, पाण्डु, धातुक्षय, कास, गुल्म, शूल इनसबको यह नष्ट करता है ॥ ८४ ॥

८५ तालकेश्वररसः (द्वादशः)

तालं मृतष्टङ्कणं माक्षिकञ्च
म्लेच्छः श्वेतः प्रस्तरस्तुल्यभागाः ।
द्व्यंशोश्माङ्को वेदभागश्च लोह-
मर्काम्भोभि मर्दितं तत्पुटित्वा ॥३४१
सर्वं देयं षोडशांसेन रौद्रे
शालि मात्रा वर्धनीया रसस्य ।
कुष्ठघ्नोयं सर्वकुष्ठेषु योज्यः
स्वैःस्वैः सर्वैः स्वौषधैस्तालकेशः ॥
शैत्ये गुल्मे वातरोगे क्षये वा
शूले पाण्डौ कामलायां ग्रहण्याम् ।
जीर्णे सामे सन्निपाते ज्वरे वा
रोगान्सर्वान्नाशयेदेक एषः ॥३४३॥

र. शं, कुष्ठे।

भाषा—शुद्धहरिताल, पारा, सुहागा और सोनामाखी, ताम्रभस्म, सपेद सोमल, येसब समभाग, शुद्धगन्धक २ भाग, लोहभस्म ४ भाग, लेकर सबको पारे गन्धककी नीलवर्णकज्जलीमें मिलाकर आकके दूध अथवा अङ्कस्वरससे ४ पहर मर्दनकर गोलाबनाय सुखाकर ६–७ कपडमिट्टी कियेहुए शरावमें बदकर सुखाकर २॥ सेर जङ्गलीकण्डोंमें अग्निदेवे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर सोलहवा हिस्सा शुद्धबछनाग मिलाकर रखछोडे । इसमेसे १–१ चावलभर तत्तद्रोगहरानुपानके साथ देवे और रोज १–१ चावलबढातारहे । तीनरत्तीमात्रातक पहुचकर आरोग्य लाभकर इसीमात्राको कायमरक्खे। इससे समस्तकुष्ट, शीत,गुल्म, वातरोग, क्षय, शूल, पाण्डु, कामला, ग्रहणी, अजीर्ण, आमवात, सन्निपात और साधारणज्वर इनसबको यह नष्टकरताहै ॥८५॥

८६ तालकेश्वररसः (त्रयोदशः)

विशुद्धं हरितालञ्च भागद्वादशकं भवेत् ।
गन्धकोऽपि तथा ग्राह्यो रसः सप्तात्र नीयते ॥
कृष्णाभ्रकभवं भस्म ग्राह्यं निश्चन्द्रिकं तथा ।
अङ्कोलमूलनीरेण सेहुण्डपयसा तथा ॥ ३४५
अर्कदुग्धेन सम्पिष्य करवीरजलेन च ।
काकोदुम्बरनीरेण पेषणीयो रसो भृशम् ॥
शुद्धताम्रमये श्रावे क्षेपणीयो रसेश्वरः ।
पच्यते वालुकायन्त्रे यामषट्कं रसोत्तमः ३४७
पञ्चगुञ्जः प्रदेयोऽसौ काकोदुम्बरवारिणा ।
नाशयेच्चूर्णमेवायं कुष्ठान्यष्टादशैव हि ॥३४८॥
सुरगोद्विजसाधूनां यथाशक्त्या च सेवनम् ।
पिप्पलीभिः समं दद्यात्सर्वज्वरविनाशनः३४९

रसचिं, र. स., र. सु, र. चि, र. का, कुष्ठाधिकारे। रसचिं, र. का विहाय अन्येषु ग्रन्थेषु कुष्ठहरितालेश्वर-नाम्ना प्रथितः ।

भाषा—शुद्धहरिताल और गन्धक १२–१२ भाग, शुद्धपारा ७ भाग, कृष्णाभ्रकभस्म ७ भाग, लेकर पारेगन्धककी कज्जलीमें सबचीजोंको मिलाकर अकोलकी जडका रस, थूहर और आकका दूध, कनेर, काकोदुम्बर इनकारस, इनप्रत्येकसे १–१ रोज मर्दनकर शुद्धतांबेकी कटोरीमे लेपकर सुखाकर ६–७ कपडमिट्टीदीहुई हडीमें कटोरीको उल्टीरख गुडचूनेसे सन्धिबन्दकर ऊपर बालूभर ६ पहरकी मध्यमाग्नि देकर पकावे । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर कटोरीसहित पीसकर रखछोडे । इसमेसे ५–५ रत्ती काकोदुम्बरके दूधसे देनेसे यह १८ कुष्ठोंको नष्टकरताहै । देवता, गौ, ब्राह्मण और साधुलोग इनका यथाशक्ति सत्कार करे । इसको यदि पीपलके चूर्णके साथ दियाजायतो समस्तज्व-रोंको नष्टकरताहै ॥ ८६ ॥

८७ तालकेश्वररसः (चतुर्दशः)

गृहीत्वा कन्यकामूलं निर्व्रणं स्थूलरूपिणम् ।
निर्दोषं तालकं तस्य मध्ये दत्त्वा विमुद्रयेत् ॥
हण्डिकायन्त्रमध्यस्थं क्रियते सन्धिरोधनम् ।
दिनमेकं ददेताग्निं शीतलं तत उद्धरेत् ३५१
मृतं भस्म तदर्धांशं कृत्वा तत्पूर्ववद्धृतम् ।
विपाच्य हण्डिकायन्त्रे स्वाङ्गशीतं तदानयेत् ॥

एकाञ्च गुञ्जिकां कुष्ठे गुडान्तर्विनिवेश्य ताम् ।
दीयते प्रत्यहं पथ्यं सेवनाद् व्रजति स्फुटम् ॥
कुष्ठञ्च देहसंव्याप्तं शिरादृश्यं विभीषणम् ।
घाटालं विषमं प्रायो ब्रह्महत्यादिसम्भवम् ॥
नाशयेदचिरेणैतच्छतजन्मसमुद्भवम् ।
मतिमद्भिः प्रयोगोऽयं चिन्तनीयः पुनःपुनः॥
अतः परं न चेहास्ति कुष्ठनाशनमौषधम् ॥

रसचि., कुष्ठे ।

टि०—तालकस्यामी क्षारमन्तराऽवस्थानं दुर्घटमतस्त-दाऽऽश्रयो ग्रहीतव्य इति रहस्यम् ।

भाषा—घीकुआरकी खूबमोटीजड़ पकीहुई जिसमेकि कीडेवगैरह न लगेहों उसमे खड्डाकर एक तोला हरितालकी डली बीचमे रखकर उसीके गूदेसे मुहबंदकर १–२ कपड़मिट्टी लगादे । फिर ६–७ कपड़मिट्टीकीहुई हंडीमे पुनर्नवा, पलाश अथवा पीपलकी राख ४ अङ्गुल बिछाकर उसजड़को रखकर ४ अङ्गुल उसके ऊपरतक राख भरदे । फिर हंडीका मुहबंदकर २–४ कपड़मिट्टी देकर सुखाकर चूल्हेपर ८ पहरकी तीक्ष्णाग्नि देवे । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर इससे आधी पारेकी भस्म मिलाकर घीकुंआरके रसमे घोटकर गोली बनाय सुखाकर मलमलके कपड़ेमे बांधकर पहिलेकी तरह घीकुआंरकी जड़मे रखकर मुहबंदकर हंडीमे केवलजड़को रखकर हंडीकामुहबन्दकर एक अहो-रात्रकी आंच दे, स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर रखछोड़े । इसमेंसे १–१ रत्ती पुराने गुड़के साथ १ मण्डलतक देनेसे और पथ्यसेवन करनेसे तमाम शरीरमे व्याप्तकुष्ठ और जिसमे शिरा दीखने लगीहों ऐसाभयंकर कुष्ठ तथा अत्यन्त उपद्रववालाकुष्ठ, ब्रह्महत्यादि पापोंसे उद्भूतकुष्ठ, येसब नष्टहोतेहैं । यह बहुत उत्तम कुष्ठघ्न औषधहै ॥ ८७ ॥

८८ तालकेश्वररसः (पञ्चदशः)

विमर्द्य तुल्यौ रसतालकौ च
सप्ताहमेतच्चतुकारवल्या ।

र. सा. ७१

रसेन गोलं सिकताऽभिपूर्णे
सचक्रिकं तत्र निधाय भाण्डम् ३५६
शुल्वस्य पात्रेण विधाय मुद्रां
विधाय मध्यानलपाचितञ्च ।
दिनञ्च चुल्यां किल वल्लमात्रः
सितायुतः साद्रिपतापहारी ॥ ३५७॥
तालकेश्वररसः सुखदायी
क्षीरभक्तभजनेन निषेव्यः ।
तालकः सकलवातविनाशी
रोगिणां हितकरश्च जवेन ॥ ३५८ ॥

रसायनसं., भै.र., मं. वि., र. सु., र. को., र. कं., र. का., ज्वराधिकारे । र. को-मृतज्वरारि ज्वराङ्कुशनाम, भै र., र.ङ., र.क. एषु ग्रन्थेषु शीतारिरितिनाम स्थापि-तम् । कुत्रचित्कूष्माण्डक्षारचूर्णोदकतिलेषु पक्कं तालं गृही-तम् । र. का. मार्कवस्य अधिका भावना प्रदत्ता ।

भाषा—शुद्धपारा और हरिताल समभागलेकर हरितालका बारीक कपड़छान चूर्णकर पारेके साथ कज्जलीकर जङ्गली करेलेके रसमे सातरोज मर्दनकर टिकड़ी बनाकर दोनोंको बराबर शुद्धताबेके सम्पुटमे रखकर ६–७ कपड़मिट्टीसे बन्दकर बालुकायन्त्रमे रख मध्यम आंचसे १ रोज पकावे । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर ३–३ रत्ती शक्करके साथ देनेसे जहरीबुखारोकेलिये यह उत्तम औषधहै । इसमे पथ्य दूधभातकेसिवाय और कुछनहीं देना । इसके सेवनसे तमाम वातरोग नष्ट होतेहैं ॥ ८९ ॥

८९ तालकेश्वररसः (षोडशः)

कर्षा द्वादश तालस्य कूष्माण्डरससम्भृते ।
स्वेदयेद्दोलिकायन्त्रे यावत्तोयं न विद्यते ३५९
पश्चात्तं शोषयेत्खल्वे सूतं कर्षद्वयं क्षिपेत् ।
घर्षयेद्बहुधा तत्तु यावत्कज्जलिका भवेत् ३६०
स्नुहीक्षीरं रविक्षीरं छागीगोक्षुरवाकुचो-
पातालगरुडाङ्कोलचक्रमर्दकहिञ्जलाः ॥३६१
कुमार्युन्मत्तभल्लातत्रिफलाम्बुपुनर्नवाः ।
निम्बत्वगेभिर्भैषज्यैः पुटानाञ्च त्रयंत्रयम् ॥
षट्कर्षं कलिकाचूर्णं हण्डिकायान्तु धारयेत् ।

चतुर्थांशमधः स्थाप्यं मध्ये स्थाप्यं तु तालकम्
पश्चादुपरि चूर्णन्तु सर्वं स्थाप्यं प्रयत्नतः ।
हण्डिकां कण्ठपर्यन्तां कुमारीरसयोगतः ३६४
पूरयेच्च ततो मुद्रां दृढां कुर्यात्प्रयत्नतः ।
तस्योपरि शिलां दत्त्वा दृढां न च चलेद्यथा
दीपाग्निना चतुर्यामं विंशद्यामं हठाग्निना ।
स्वाङ्गशीतलमुद्धृत्य कुष्ठे तालेश्वरो रसः ३६६
कुष्ठनाशकरः ख्यातो भैरवानन्दयोगिना ।
पथ्यं मुद्गाम्बु शाल्यन्नं भिषगत्र प्रयोजयेत् ॥
रसायनसं., धि. र. म., टो., र. मं., र. का., र. र. कौ.; कुष्ठे ।

भाषा—१२ तोले शुद्धहरितालको सफेदकोंहड़ाके रससे भरीहुई हण्डीमे दोलायन्त्रकर पकावे। जब रसजलजाय तब हरितालको निकालकर सुखाकर २ तोला शुद्धपारेके साथ घोटकर नीलवर्ण कज्जलीकर थूहर, आक और बकरीकादूध, गोखरू, बाकुची, पातालगारुड़ी, अंकोल, चकवड़, समुद्रफल, घीकुंआर, धतूरा, भिलावां, त्रिफला, पुनर्नवा नीमकीछाल इन प्रत्येकमे ३—३ रोज घोटकर टिकिया बनाय सुखाकर ६ तोले अनबुझ कलीका चूना लेकर ६—७ कपड़मिट्टी दीहुई हंडीमे २ तोला बिछाकर इसपर हरितालकी टिकियोको रख ४ तोले चूनेसे ढककर खूब दबादे और उसमे गलेतक घीकुंआरकारसभरदे। फिर मुहपर शराब रख कपड़मिट्टी देकर सुखाकर चूल्हेपर रखकर एक नवीन धजनदार शिला रखदे । जिसमेकि यह हिले नही, फिर [illegible] पहरतक दीपाग्निसे पकाकर २० पहरतक खूब कड़ी आंचदे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर रखछोड़े । इसमेसे १ रत्तीसे ३ रत्तीतक कुष्ठहरानुपानके साथ देनेसे यह तमामकुष्ठोंका नाश करताहै । इसमे पथ्य मूंग और सफेद चावल देना ॥८९॥

९० तालकेश्वररसः (राजादिः) १७

मूत्रं गवां षोडशभागमानं
निधाय माण्डेऽथ विधाय तस्मिन् ।
दीपाग्निना तत्परिशोष्य सर्वं
मूत्रं ततस्तालकशुद्धता स्यात् ॥ ३६८
वीर्यं पुरारेरिह नागतुल्यं
भागद्वयं चाऽप्यथ तालकस्य ।
शुद्धेन नागेन रसो विशुद्धो-
विमर्दनीयो हरितालकश्च ॥ ३६९ ॥
ततस्तु जम्बीररसेन सर्वं
विमर्दनीयं त्रिदिनं त्रिवारम् ।
भाव्यं कुमार्याः सलिलेन भृङ्ग-
वज्राह्वकन्देन च वारयुग्मम् ॥३७०॥
कुष्ठे ददीताऽस्य रसस्य वल्ल-
त्रयं रसैरार्द्रकजैः विजेतुम् ।
शाखासु पक्वत्वमथो सुषुप्तिं
स्तम्भश्च मन्यास्वथ मण्डलानि ॥३७१
गवां पयः शर्करया समेतं
स्तम्भातिरेके सति तन्नियोज्यम् ।
औदुम्बरं हन्ति सितामधुभ्यां
कृष्णश्च कुष्ठं त्रिफलारसेन ॥ ३७२ ॥
गुडार्द्रकाभ्यां गजचर्म सिध्म-
विचर्चिकास्फोटविसर्पदद्रून् ।
निहन्ति पाण्डुं च सरक्तपित्तं
तथाविपादीं कटुकीसिताभ्याम् ॥३७३
रोगेषु सर्वेष्वपि वासराणि
त्रिसप्तसङ्ख्यानि रसः प्रदेयः ।
रसप्रयोगाऽवसितौ सुपुप्त्यां
क्वाथं पिबेच्छिन्नरुहाऽसनोत्थम् ३७४
मासद्वयं मुद्गघृतान्वितान्न-
मौदुम्बरे पथ्यमुदाहरन्ति ।
अङ्गानि पञ्चापि पलोन्मितानि
दद्यादरिष्टस्य तथाऽऽटकीनाम्॥३७५॥
क्वाथेन युक्तं सघृतौदनश्च
पथ्याय कृष्णेऽप्यथ कृष्णवर्णे ।
रसाऽवसाने सितया समेतां
पलोन्मितामामलकीं प्रदद्यात् ॥ ३७६

अन्नं समुद्गं सघृतं नियोज्यं
मासद्वयं स्यादथवा विचिह्नम् ।
रसप्रयोगाऽवसितौ प्रयुञ्ज्या-
दङ्गानि पञ्चसुमनिःसृतानि ॥३७७॥
पादोन्मितानीह च मासयुग्मं
पथ्याय दुग्धौदनमाददीत ।
स्यात्तालकेशाख्यरसप्रयोगे
तक्रञ्च मासं परिवर्जयेत ॥ ३७८ ॥

र. र. स., र. सं., रसायनस. र. चि., यो. म., र. सु., र. का., र. क., कुष्ठे ।

भाषा—सोलहगुने गोमूत्रमे हरितालको डालकर दीपाग्निसे पकावे । तमाम गोमूत्र जलजानेके बाद इसको निकालकर पारदभस्म या रससिन्दूर और नागभस्म १–१ भाग, पूर्वोक्त शुद्ध हरिताल २ भाग, लेकर सबकी कज्जलीकर जमीरीनीबू और घीकुंआर के रसोंसे तीन तीन रोज खरलकर भंगरा और जहरीलूणके रसोंसे २–२ रोज मर्दनकर ३–३ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े, इनमेसे १–१ गोली अदरखके रसके साथ देनेसे शाखाओंमे फैलाहुआ और पकाहुआ शून्यपड़ाहुआ, स्तब्ध और मन्याश्रित तथा मण्डल इनको नष्टकरता है । अधिक कब्जियत रहनेपर अथवा अङ्ग अधिक जकड़े होतो गायका दूध शकर मिलाकर उसके साथ इसको देना । औदुम्बर कुष्टमे शकर अथवा मधुके साथ देना । कृष्णकुष्ठमे त्रिफलारसकेसाथ देना, गजचर्म, सिध्म विचर्चिका, स्फोट, विसर्प, दद्रु, इनमे गुड़ और अदरखकेसाथ देना। पाण्डु, बिवाई, रक्तपित्तमे कुटकी और शकरकेसाथ देना । समस्तरोगोंमे कमसेकम २१ रोजतक इसका प्रयोगकरना उचित है । रसप्रयोग समाप्त होनेपर यदि सुप्ति रहजाय अथवा नवीन पैदा होजायतो गिलोय और असनका काथदे । यदि उदुम्बर कुष्ठकी चिकित्सा चलती हो तो प्रयोग समाप्तिके अनन्तर दोमहीने तक मूंग, घी और चावल देने चाहियें । कापालिक अथवा कृष्णवर्ण कुष्ठमे निम्ब, अरहरके पञ्चाङ्ग १–१ पलका काथ देवे । और भोजनमे घी और चावल दे । तमामरोगोंमे रसप्रयोगके पीछे शकर और आंवलेका चूर्ण १–१ तोला मिलाकर रोज दो महीनेतक अथवा कुष्ठके समस्त चिन्ह दूर न हों तबतक देवे । मूंगकी दाल, घी और चनेकी रोटी दे । अथवा काटीका पञ्चाङ्ग १–१ तोला रोज २ महीनेतक देवे। इसके साथ दूध और भात खानेको दे । प्रयोग समाप्तिके पीछे १ महीनेतक छाछ न देवे ॥ ९० ॥

९१ तालकेश्वररसः (अष्टादशः)

शुद्धतालस्य भागैकं भागैकं शुद्धपारदम् ।
शुद्धगन्धकभागौ द्वौ तालांशं नवसादरम् ३७९
दिनैकं मर्दितं खल्वे सोमराजीरसेन तु ।
अर्कदुग्धेन सम्मर्द्य कूपिकायां विनिःक्षिपेत् ॥
वालुकापूरिते यन्त्रे अध ऊर्ध्वं विपाचयेत् ।
यामद्वादशकेनैव मन्दमध्यहठाग्निना ॥३८१॥
स्वाङ्गशीतं समुद्धृत्य रसोऽयं तालकेश्वरः ।
सर्वकुष्ठं निहन्त्याशु गलत्कुष्ठनिकृन्तनः॥३८२॥

रसायनसं., कुष्ठे ।

भाषा—शुद्धहरिताल, पारा और नवसादर १–१ भाग,गन्धक २ भाग, इनसबकी कज्जलीकर बाकुचीके अङ्गस्वरस और आकके दूधसे १–१ रोज मर्दनकर सुखाकर ६–७ कपड़मिट्टी दीहुई आतशी शीशीमे भरकर वालुकायन्त्रमे १२ पहर मन्द, मध्य और हठाग्निसे पकावे । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर रखछोड़े । इसमेसे ३–३ रत्ती तत्तद्रोगहरानुपानके साथ देनेसे यह तमामकुष्ठ, वातव्याधि, सन्निपात, जीर्णज्वर इनको नष्टकरताहै ॥ ९१ ॥

९२ तालकेश्वररसः (ऊनविंशः)

पारदं तालकन्दारं मृदायं मर्दयेद् दृढम् ।
द्विटङ्कणमिदं यन्त्रे पचेद्दिवाधराह्वये ॥३८३॥
मूषायां लवणस्यैव पुनः पक्त्वा ततः पुनः ।
सिकतायां पचेत्कूप्यां कुष्ठहा तालकेश्वरः ३८४

र. क., कुष्ठे ।

भाषा— शुद्धपारा, हरिताल और मुर्दासङ्ग, दोनों सुहागे इनसबको पानिमे पीस गोला बनाय सुखाकर लवणकी मूषामे बन्दकर डमरूयन्त्रमे चार पहरकी आचदेकर पकावे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर ऊपरकी हडीमे लगेहुए फूलोंको लेकर ६—७ कपडमिट्टी दीहुई आतशीशीशीमे बंदकर वालुकायन्त्रमे रखकर डाटलगाय १२ पहरकी अग्निसे पकावे। स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर रखछोडे। इसमेसे १—१ रत्ती कुष्ठहरानुपानके साथ देनेसे यह तमाम कुष्ठोंको दूरकरताहै ॥ ९२ ॥

९३ तालकेश्वररसः (विंशः)

वेदकर्षः पारदः स्याद्वङ्गञ्च पलमात्रकम् ।
मल्लं धान्याभ्रकश्चैव टङ्कणश्चेति पालिकम् ॥
एकत्रिंशतिकर्षाः स्युस्तालकं तच्चतुर्गुणम् ।
एकत्र खल्वयेत्पश्चाद्भावनाः किल दापयेत् ॥
जैपालैरण्डतैलाभ्यां भाव्यं वज्रार्कदुग्धकैः ।
कूप्यां निधाय पश्चाच्च यन्त्रे च सैकते पचेत् ॥
चत्वारिंशद्याममात्रमुद्धरेत्स्वाङ्गशीतलम् ।
तैलार्काभ्यां पुनर्भाव्यं पुनरग्निम्प्रदापयेत् ३८८
एवं त्रिवारं कुर्वीत रसः काचनिभो भवेत् ।
तण्डुलप्रमितो योज्यो सर्वरोगनिवर्हणः३८९॥
रसायनस, सर्वरोगे ।

भाषा— शुद्धपारा, वङ्ग, मल्ल, धान्याभ्रक और सुहागा ये सब १—१ तोला और शुद्धहरिताल २० तोला लेकर वङ्गको गलाकर पारेको मिलाकर थका बनाले इसमे सबचीजें डालकर ४ पहरतक मर्दनकर कज्जली बनाले फिर जमालगोटा ओर एरण्डका तैल, सेहुण्ड और आकका दूध इनप्रत्येकसे १—१ रोज मर्दनकर खूबसुखाकर ६—७ कपडमिट्टी दीहुई आतशीशीशीमे रखकर मुहबन्दकर वालुकायन्त्रमे रखकर ४० पहरकी अग्निदे। स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर पूर्वोक्त, भावनाए देकर फिर आतशी शीशिमे भरकर अग्नि दे। ऐसे ३ वार आचदेकर निकालनेसे यह काचके रङ्गका चमकदार पदार्थ तैयार होगा। इसमेसे १—१ चावल तत्तद्रोगहरानुपानके साथ देनेसे यह समस्तरोगोंको दूरकरताहे ॥

९४ तालकेश्वररसः (एकविंशः)

संशोधितश्च रसभस्म विभागमेकं
तालाभ्रसत्ववरकाञ्चनभागयुक्तम् ।
भृङ्गद्रवैः सुमिलितं पुटितं तयान्ध-
मूषागतं भवति यामयुगेन सिद्धम् ॥
भूयो हि मार्कवरसेन वटीं प्रबध्य
सेव्या नृभिः प्रतिदिनं परया सुभक्त्या
लूताभगन्दरशिराव्रणरक्तवातान्
दुर्नामकुष्ठपिडिका विनिहन्ति सद्यः ॥
र. (मा.), कुष्ठे ।

टि०—तालकस्य प्रथम स्वेदन कृत्वा पश्चान्निम्बुकरसेन दिनानि त्रीणि मर्दयेत्, पश्चात्मूत्रेण दिनानि त्रीणि मर्दयेत्, तदनु टङ्कणस्वर्ज्यौ चतुर्थांशेन दत्त्वा निम्बुकरसेन दिनमेकं मर्दयेत् । पश्चात्कुम्भे भृत्वा द्वादशप्रहरानग्निं कार्य । एवं तालकसत्वं समागच्छति । अभ्रकस्य प्रथमं धान्याभ्रकं कृत्वा पश्चात्तदर्धं गुड, गुग्गुलं, लाक्षा, सर्जरस, टङ्कणं प्रत्येकं चतुर्थभाग मिश्रय्य सर्वमेकत्र मर्दयित्वा माहिषीगोमयेन समभागेन पिण्डिका. कार्या , कोष्ठीयन्त्रेण ध्मापयेद्विंशति प्रहरान् यावदेवं सत्वं पतति ।

भाषा—अच्छी तरहसे शुद्ध किये हुए पारेकी भस्म, हरिताल और अभ्रकका सत्व और सुवर्ण १—१ भाग लेकर भागरेके रससे एकरोज मर्दनकर गोला बनाय अन्धमूषामे रखकर धौंकनीसे धौंके। जब सफेद लपट निकलने लगे तब बन्द करदे। स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर भगरेके रससे घोटकर ३—३ रत्तीकी गोलिये बनाकर रखछोडे। इनमेसे १—१ गोली यथोचितानुपानके साथ देनेसे लूता, भगन्दर, शिराव्रण, वातरक्त, अर्श, कुष्ठ, प्रमेहपिडिका इनसबको यह नष्ट करता है ॥ ९४ ॥

९५ तालकेश्वररसः (द्वाविंशः)

भागैकशिग्रुपत्राढ्यं द्विभागं शुद्धतालकम् ।
चूर्णयित्वाऽविदुग्धेन श्लक्ष्णपङ्कीकृतं भृशम् ॥
ततोगजपुटोत्तीर्णं भल्लातस्नेहभावितम् ।

छायासु शोषितं सप्त शाल्मलीद्रुतिभिस्तथा ॥
तालकेश्वरनामाऽयं दुष्टकुष्ठनिबर्हणः ॥ ३८३ ॥
र. (मा.), कुष्ठे ।

भाषा—दो तोले हरितालका वारीक कपड़छान चूर्णकर इसमे एक तोले सहिजनके ताजेपत्रोंको डालकर भेड़के दूधसे ३–४ रोज मर्दनकर ६–७ कपडमिट्टी दियेहुए शराव अथवा हंडीमे इस हरितालको डालकर चलादे । और गुडचूनेसे सन्धि बन्दकर ६–७ कपडमिट्टी करके खूब सुखा दे। फिर जङ्गलीकण्डोंमे गजपुटकी आंच दे । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर पातालयन्त्रसे भिलावोंका तेल निकाल सातदिनतक छायामे मर्दनकरे फिर सेमलकी द्रुति जो कि सूखनेपर मोचरस नामको पाती है वह अगर ताजी मिलसके तो उससे, नहींतो मोचरसका काथकर उसके घनसे ७ रोज मर्दनकर डेढ १॥ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे फिर वमन विरेकादिसे कुष्ठीको शुद्धकर १–१ गोली पुराने गुड़ अथवा घी और मधुके साथ सुबहमे सातरोज तक दे । ऐसे दूसरे सप्ताहमे २–२ गोली तीसरेमे ३–३ और चौथेमे चार ४ दे । ऐसे २८ रोजके बाद पकीहुई एकहर्रेके छिलकेकेसाथ जिसतरह हरितालकी मात्रा बढाई थी उसीतरह २८ वें रोज कमकरे । इसतरह ५६ रोजमे यह प्रयोग समाप्त होगा । इसमे पथ्य छाछभातके सिवाय कुछ न देतो काकणक और उदुम्बरको छोड़कर और१६ कुष्ठोंको यह नष्ट करता है ॥ ९५ ॥

९६ तालकेश्वररसः (त्रयोविंशः)

रसस्त्रिभागो द्विगुणश्च तालं
गन्धंतदर्द्धश्च शिला तदर्द्धा ।
विमर्दनीयं फलकाञ्चनोत्थै-
रधोमुखीं स्थापय काचकूपीम् ॥३९४
समं ततस्तसुनालुकान्तरे
स्युश्शालयो यन्त्रवरोर्ध्वपृष्ठगाः ।
विवर्णतां यान्ति यदैव शालय-
स्तदैव सिद्धं रसमाशु धारयेत् ॥३९५
विभज्य तद्यन्त्रवरं सुयत्नतो
मरीचचूर्णेन सह द्विवल्लकम् ।
नियोजयेन्नागवलादलान्वितं
समस्तशीतज्वरनाशनं नृणाम् ॥ ३९६
सदुग्धभक्तं परिभोजयेन्नरं
हिमं मतं पथ्यमथक्षुधातुरे ।
शिवोदितोऽयं खलु तालकेश्वरो-
मरुत्कफाजीर्णविकारनाशनः ॥ ३८७ ॥
चि. र. ज्वराधिकारे ।

भाषा—शुद्धहरिताल ६ भाग, शिंगरिफसे निकाला हुआ पारा ३ भाग, शुद्धगन्धक डेढभाग शुद्धमेनासिल ०॥।- भाग, लेकर सबकी कज्जलीकर पके धतूरेके रससे २–३ रोज मर्दनकर सुखाकर ६–७ कपडमिट्टी दीहुई आतशीशीशीमे डालकर डाटलगाकर २–४ कपडमिट्टी करदे । सूखनेपर बालुकायन्त्रमे अधोमुखरखकर बालूसे ढककर मन्द, मध्य और तीक्ष्ण अग्नि देकर पकावे । १ रोज बाद बालूके ऊपर धान डालकर देखे जब वे काले पड़ने लगें तब आंच बंद करदे । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर रखछोड़े । इसमेसे ६–६ रत्ती मरिचके चूर्णके साथ अथवा पानके साथ देनेसे समस्त शीतज्वर नष्टहों भूख लगनेपर दूधभातदे ओर शीतोपचार करे हर्रेके चूर्णके साथ देनेसे यह वायु, कफ और अजीर्णको नष्टकरताहै ॥ ९६ ॥

९७ तालकेश्वररसः (चतुर्विंशः)

अष्टाष्टावथषट्पलानिविमलोत्तुङ्गौ विशुद्धौ रसं,
मल्लंमार्षपलंविचूर्ण्य सकलं ह्यादित्यदुग्धेन च ।
सम्मर्द्याथविधायगोलकवरं दाढर्येन युक्तेन्यसे-
द्रम्येकिंशुकभूतिकार्धकभृते भाण्डेऽर्कपत्रान्विते
तद्गोलोपरिसन्यसेद्रविदलं पश्चाच भृत्या भृशं,

पङ्गुत्वंनतुकुब्जतांगलगदं सन्धिस्थवातं कफं,
हन्याद्धस्तकटिस्थवातनिचयं पृष्ठस्थवातभ्रमम्।
पाण्डुंपित्तचयंक्षयंगुदगदं श्वासञ्च कासं तथा,
मेहंदुर्विषशोकरोगनिचयं श्रीतालकेशो जयेत्॥

र सु, वातविकारे।

भाषा—अत्यन्तनिशुद्ध हरिताल और गन्धक आठ ८ पल, शुद्धपारा ६ पल, शुद्धसोमल १॥ पल लेकर पारेगन्धककी नीलवर्ण कज्जलीकर अत्यन्त कपडछानकियेहुए हरिताल और मल्लके चूर्णमे मिलाकर १–२ रोज सूखे घोटकर आकके दूधसे यहांतक मर्दनकरे कि चमक दीखनी बंदहोजाय। फिर इसकी छोटी टिकिया बनाकर पलाशके फूलोंकी राख कपडछानकीहुई ६–७ कपडमिट्टी कीहुई हंडीमे आधेतक दबादबाकर भरकर ऊपर पकेहुए आकके पत्ते बिछाकर उनपर उन टिकियोंको जमाकर आकके पत्तोंसे ढककर दूसरी राख गले तक भर खूब दबादे फिर उसके नीचे ३२ पहरतक अग्नि जलावे स्वाङ्गशीतल होनेपर बहुतसमालसे इसभस्मको निकाले। यह यदि निर्धूम और सफेदवर्ण हो तो सिद्धसमझना। इसमेसे आधी आधी रत्ती तत्तद्रोगहरानुपानके साथ देनेसे पङ्गुत्व, कुब्जत्व, गद्गदत्व, सान्धिस्थवात कफ, हस्त, कटि और पृष्ठस्थवात, भ्रम, पाण्डु, पित्त, क्षय, बवासीर, श्वास, कास, प्रमेह, दुष्टविष और शोकजरोग इन सबको यह नष्टकरताहै॥ ९७॥

९८ तालकेश्वररसः (पञ्चविंशः)

शुद्धं सूतं समं गन्धं सूतात्तालं चतुर्गुणम्
कुकुटीपर्णसाराणां वाकुच्याश्च कषायकैः ४०१
त्रिदिनं मर्दयेत्खल्वे त्रिभिस्तुल्यं मृतायसम्।
अयस्तुल्यं मृतं ताम्रं मर्दयेद्दिनपञ्चकम् ४०२
पूर्वकाथद्रवै र्वाऽथ सर्वं तद्गोलकीकृतम्।
वर्षाभूचित्रपत्रैश्च मूषागर्भं प्रलेपयेत्॥४०३॥
तन्मध्ये निक्षिपेद्गोलं लेपः कल्प्यस्तथोपरि।
रुद्ध्वाद्दि भूधरे पक्वं समुद्धृत्य विभावयेत् ४०४
सप्तधामलजैस्तोयै र्मधुमिश्रं निरुध्य च।
पुटेके भूधरे पक्वो रसःस्यात्तालकेश्वरः ४०५
चतुर्गुञ्जं पर्णखण्डे भक्षयेच्च पिबेदनु।
अजाजीद्वितयं त्र्यूषं गिरिकर्णी गवां पयः४०६
मुण्डीचूर्णं तथा क्षौद्रैः सर्वकुष्ठं नियच्छति।
हिङ्गुजम्बीरवातारितैलैः पवनपीडितैः ४०७
माधूकसारसिन्धूत्थवचाव्योषै र्हृतौजसि।
शोफे भक्ताम्बुना कुष्ठे घृतेन पयसाऽथवा४०८
धारोष्णेनाद्रकस्यापि कामलायां रसेन च।
रसस्तालेश्वराख्योऽयं सर्वकुष्ठहरः परः ४०९

र सु, चि क, र. र. स, र का, कुष्ठे। र. (सा), महारोगेषु।

टि०—माणिक्यचन्द्रीयरसावतारे रसगन्धाभ्यां पारदो द्विगुणो नियोजितोऽत्र तु द्वाभ्यां समं। अत्र वर्षाभूचित्रकपत्रैः मूषागर्भविलेपनमस्ति तत्र तु भल्लातकपत्रैर्लेपो दत्तः। तत्र गजपुटेगृहीत अत्र तु भूधरपुट इति विशेषोऽस्ति उभयस्य साम्यं कृत्वा योगो निष्पादनीय इत्यस्माकं सम्मतिः गजपुटापेक्षया ताले भूधरपुटस्य ज्यायस्त्वमितिदिक्।

भाषा—शुद्धपारा और गन्धक १–१ भाग, शुद्धहरिताल ४ भाग लेकर नीलवर्ण कज्जलीकर कुकुटशिखा अथवा सुरवारीके पत्तोंके रस तथा बाकुचीके अङ्कररस अथवा क्वाथसे तीन तीन रोज मर्दनकर तीनोंकी बराबर लोह और ताम्रभस्म मिलाकर पूर्वस्वरसोंसे ५ रोज मर्दनकर गोला बनाकर सुखाले। फिर इटसिट, चित्रक और भिलावेके पत्तोके रसोंसे मूषाको लेपदेकर सुखाकर उसमे उसगोलेको रख मुहबन्दकर ४–५ कपडमिट्टी देकर सुखाकर भूधरपुटमे आंचदे वे स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर ७ वार ताजे आमलोंके रससे मर्दनकर सुखाकर चतुर्गुणित मधुमिलाकर मूषामे बंदकर भूधरपुटमे आंचदेवे। स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर रखछोडे। इसमेसे ४–४ रत्ती पानमे रखकर खावे। ऊपरसे दोनों जीरे, त्रिकटु, विष्णुक्रान्ता, गायकादूध, गोरखमुण्डीका चूर्ण और मधु इनमेसे औचितीं देखकर

चाहिजिसका अनुपान कायम करनेसे यह तमाम-कुष्ठोंको दूरकरताहै । वातप्रस्तरोगियोंके लिये हींग, जर्मारीकारस और एरण्डका तैल ऊपरसे पिलावे जिनका ओज नष्ट होगयाहै उनके लिये महुएके फूल अथवा हीर, सेधानमक, बच, त्रिकटु इनके साथ देवे सूजनमे माडकेसाथदे, कुष्टमें घी अथवा धारोष्णदूधके साथदे । कामलामें अदरखके रसके साथ देवे । ९८

९९ तालकेश्वररसः (षड्विंशः)

तालकं दोलिकायन्त्रे पक्त्वा सूक्ष्मञ्च कल्कयेत्
कुमारीरसतो मर्द्यं समभागाऽथ शुक्तिका ॥
चक्रिकां कारयेद्धर्मे दद्यात्प्राज्ञः सुयन्त्रके ।
द्वादशप्रहरं यावत्ततः पश्चात्समुद्धरेत् ॥ ४११
निर्गन्धश्चाऽपि निश्चन्द्रं निर्धूमञ्च परीक्षयेत् ।
गुञ्जाद्वयं भक्षणीयं नागवल्लीदलाऽन्वितम् ॥
मासमेकं द्वयं वापि दुग्धौदनी जितेन्द्रियः ।
हरते सर्वरोगांश्च नाऽत्र कार्या विचारणा ॥

र. हा., सर्वरोगे ।

भाषा—तण्डुलाकृति हरितालके टुकडेकर पोटली बनाय घीकुआरके रसमे ४ पहरतक दोलायन्त्रमे स्वेदनकर खूब बारीकपीस इसकी बराबर मोतीकी सीपकाचूर्ण मिलाकर कुमारीके रससे मर्दनकर टिकिया बनाय सुखाकर न. २४ वे तालकेश्वरकीतरह हर्डामे भरकर १२ पहरकी आचदेवे । स्वाङ्गशीतलहेनेपर निकालकर देखे । अग्निपर डालनेसे निर्धूम और निर्गन्ध होतो उसकी २ रत्ती पके पानमे रखकर खानेसे एक अथवा दोमहीनेके बाद कुष्ठप्रभृति समस्तरोगोको यह दूरकरताहै । इसमे दूध चावल खानेको देना और ब्रह्मचर्यसे रखना । ९९

१०० तालकेश्वररसः (सप्तविंशः)

तालके सममपीकृतमीशं
तुल्यभागमथ कारवेल्लजैः ।
अम्बुभिर्मुनिदिनानि विभाव्य
क्षुण्णगोलमिदं कृतमाशु ॥ ४१४ ॥
वालुकासु परिपूर्णभाण्डगा
चक्रिकोपरि निधाय गोलकम् ।
शुल्वभाजनपिधानयुक्तकं
चुल्हिकोपरि निधाय भाण्डकम् ४१५
मध्यवह्निसहितं दिनमेकं
स्वाङ्गशीतमवचूर्ण्यवल्लिकाम् ।
तालकेश्वररसस्स नाशये-
द्दुग्रमाशु विषमं सशर्करः ॥ ४१६ ॥

र. ल., रससारसङ्ग्रहे र. सु. (मृतसंजीवन इति नाम) विषमज्वरे । रससारसङ्ग्रहे शुल्बभाजनस्थाने शराबसम्पुटं विहितम् ।

भाषा—शुद्धहरिताल और पारेकी नीलवर्ण कज्जलीकर जङ्गलीकरेलेके रससे सातरोज घोटकर टिकडी बनाय सुखाकर ६–७ कपडमिट्टी दीहुई हर्डीमे आधेतक वालूभर तावेकी गोल चद्दर वालूपर रख ऊपर हरितालकी टिकिया रखकर तावेकी कटोरीसे ढककर गलेतक बालू भरके चूल्हेपर चढ़ाय मध्यमाग्नि देकर ८ पहरतक पकावे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर धीरेसे निकालकर रखछोडे । इसमेसे ३–३ रत्ती कालीमिर्चके चूर्णकेसाथ देनेसे यह तमाम विषमज्वरोको नष्ट करताहै ॥ १०० ॥

१०१ तालकेश्वररसः (अष्टाविंशः)

द्वौ भागौ तालकाद्ग्राह्यौ भागैकं सूतकस्य च ।
सूतार्धं गन्धकं ग्राह्यं यत्नतः कज्जलीं कुरु ॥
निक्षिप्य तालकं तत्र कारवल्लीरसेन तु ।
मर्दयेद्दिनपर्यन्तं नष्टपिष्टो भवेद्रसः ॥ ४१८ ॥
विलिप्य ताम्रपात्रे तु श्रावपात्रेण रोधयेत् ।
वद्धासूत्रेण सम्पूर्यमङ्गुष्ठद्वयमानतः ॥ ४१९ ॥
संरोधयेद्वालुकाभि शुल्या उपरि निक्षिपेत् ।
पात्रोपरिक्षिपेद्धान्यं ज्वालयेदनलं हठात् ॥
व्रीहयः स्फुटिता जातास्तदा पाकं विनिर्दिशेत्
आदाय मर्दयेत्सूतं श्लक्ष्णं कज्जलसन्निभम् ॥
रक्तिकाद्वयमानन्तु फणिवल्लीदलेन तु ।
शीतिकाज्वरिणे दद्यादैकाहिकतृतीयके ॥

अनेकरूपविषमे ज्वरे दद्यादिमं रसम्।
अनुपानाय दातव्याः शुष्कमुद्गाश्च भक्षणे ॥
दधिभक्तश्च देयं स्यात्कर्तव्यं तालके रसे ॥

र. क. यो., वा., ज्वरे।

भाषा—शुद्धहरिताल २ भाग, शुद्धपारा १ भाग, शुद्धगन्धक–आधाभाग लेकर सबकी नीलवर्ण कज्जली कर जङ्गलीकरेलेके रससे एकरोज मर्दनकर तीनोंकी बराबर शुद्धताँबेकी कटोरीके भीतर लेपकर सुखाकर दूसरी कटोरीसे बंदकर इससम्पुटपर २ अङ्गुल ऊंचा सूत लपेटदे फिर ६–७ कपडमिट्टी देकर हंडीके भीतर रख दोअङ्गुल ऊंचेतक वालुभर खाली ढक्कन रखके चूल्हेपर चढाकर अग्निलगावे। चार पहरके बाद भीतर हंडीमें धान डालदे। फूटने लगें तब आचदेना बन्दकरदे। स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर जितनी ताँबेकी कटोरी भस्म होगई हो उससहित रसको बारीक घोटकर रखछोडे। इसमेंसे २ रत्ती पके पानमें देनेसे ऐकाहिक, द्वयाहिक, तृतीयक और अनेकप्रकारके विषमज्वर इससे नष्ट होतेहैं। अनुपानमें सूखे मूंग खानेकोदे अथवा दही भात देव। इससे तमाम ज्वर और कुष्ठ नष्टहोतेहैं।

१०२ तालकेश्वररसः (कुष्ठादिः)२९

कुनटी तालकं तुत्थं स्नुहीक्षीरेण मर्दयेत्।
कुर्याच्च चक्रिकां शुष्कां सोष्णाऽपामार्गभस्मना
खर्परेऽङ्गुलिद्वन्द्वं पिदध्यात्तद्यथाक्रमम्।
चक्रिका परितो देया क्षारेणैव पिधापयेत् ॥
क्रमाग्निना चैकदिनं पक्त्वा शीतलमुद्धरेत्।
शर्कराघृतसम्मिश्रं व्रीहिमात्रं प्रदापयेत् ४२८
प्रातस्सायं सेवनेन सर्ववातविकारजित्।
वातग्रन्थौ धातुशोषे प्रसुप्ते रसवैकृते ॥
अष्टादशसु कुष्ठेषु पथ्यं शाल्योदनं हितम् ॥

र. क. यो., कुष्ठे।

भाषा—शुद्धमैनसिल, हरिताल, तुत्थ समभाग लेकर थूहरके दूधमें एकदोरोज मर्दनकर टिकडी बनाय सुखाकर नये खपरेमें रख ऊपरसे ४ अङ्गुल अपामार्गकी गरमभूभल डालकर दबादे। ऊपर शरावसे ढककर गुडचूने प्रभृतिसे सन्धिबदकर ढकनेकोभी उसीभूभलसे भरदे। फिर चूल्हेपर चढाय मन्द, मध्य और खर इसक्रमसे एक अहोरात्रकी अग्नि देकर स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर रखछोडे। इसमेंसे १–१ चावल घी और मधु मिलाकर सुबह-शाम देनेसे समस्त वातविकार वातग्रन्थि, धातुशोष, प्रसुप्तवात, रसविकार, अठारहकुष्ठ ये सब नष्ट होतेहैं। इसमें पथ्य सफेद चावल, घृत, दूध और शक्कर हितकर हैं॥ १०२ ॥

१०३ तालकेश्वररसः (त्रिंशः)

अश्वत्थशेखरिक्षारं घटे निक्षिप्य यत्नतः।
तन्मध्ये तालकं रुद्ध्वा पचेद्द्वादशयामकम् ॥
रसांशं दापयेद्भस्म सर्वकुष्ठनिवारणम्।
सर्ववातप्रशमनं ग्रन्थिवातविनाशनम् ॥४२९॥

र. क. यो, कुष्ठे।

भाषा—पीपल और अपामार्गकी राखमें चौगुना पानी मिलाकर रखछोडे। दोतीनरोजकेबाद इसपानीको नितारकर इसमें शुद्धहरितालको ४–५ रोज यहांतक मर्दनकरे कि चमकनष्ट होजाय। इसकी टिकडी बनाय खूबकडीधूपमें सुखाकर ६–७ कपडमिट्टी दीहुई हंडीमें पलाश और अपामार्गकी राख आधेतक दबादबाकर भरकर ऊपर टिकियाको रखकर दोनों राखोंसे गलेतक हांडीको भरकर १२ पहरकी क्रमाग्निसे पकाकर स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालले। इसमेंसे १ रत्तीलेकर १ रत्ती पारदभस्मके साथ मिलाकर तत्तद्रोगहरानुपानके साथ देनेसे समस्तकुष्ठ, वातविकार, ग्रन्थिवात ये सब नष्टहोतेहैं।

१०४ तालकेश्वररसः (एकत्रिंशः)

गर्तं कुर्यादिष्टिकायां शिलायां षोडशाङ्गुलम्।
अष्टाङ्गुलपरीणाहं तत्र पौनर्नवं रजः ॥४३०॥
नवमांशं सार्धशाणं चीनकर्पूरटङ्कणम्।
तदूर्ध्वं सोमजमलं तन्मध्ये तालकं क्षिपेत् ॥

चतुर्विंशतिनिष्कं तद्दूर्द्धं पौनर्नवं रजः।
शरावेण पिधायैतन्मृत्कर्पटविलेपितम् ४३२॥
शोषयित्वा ततश्चुल्यां संस्थाप्य रवियामकम्।
वह्निं दद्यात्क्रमेणैव मन्दं मध्यं खरं क्रमात्॥
तत्सत्त्वं जायते शुभ्रमधोमध्योर्द्ध्वसंस्थितम्।
ऊर्द्ध्वाधःस्थस्य गुञ्जैका तदर्द्धा मध्यगस्य च॥
गुञ्जाद्वयं भस्मनश्च वातरक्तादिनाशनम् ४३४
र का, कुष्ठे।

भाषा—ईट अथवा शिलामें १६ अङ्गुलगहरा और ८ अङ्गुल चौडा गड्ढा खोदकर उसमें पहिले सात अङ्गुलतक पुनर्नवाकी जडका चूर्णदे उसके ऊपर ६ माशे नोसादर और ६ माशे चीनीकपूर और उसपर ६ माशे सुहागा, सुहागेपर ६ माशे सोमलदेकर एकतोले पुनर्नवाके रससे २–३ रोज पीसकर कडेधूपमे सुखाईहुई हरितालकी टिकिया रखकर सोमल, सुहागा, चीनीकपूर, नोसादर और पुनर्नवाकाचूर्ण क्रमसे देकर दबादे। फिर सबपर ढक्कन ढककर गुडचूनेसे सन्धिबन्दकर समस्तशरावपर ६–७ कपडमिट्टी देकर सुखाले। फिर चूल्हेपर रख मन्द, मध्य, और खर इसक्रमसे १२ पहर अग्निदेवे। स्वाङ्गशीतलहोनेपर धीरजसे सम्पुटको खोलकर देखे। ऊपर, बीचमे और नीचे तीनजगह औषधिके फूलमिलेंगे। इनको जुदीजुदी शीशियोमे रखछोडे। नीचे और ऊपरवाली दवाकी १ रत्तीकी मात्रादे मध्यकी आधीरत्ती दे और जो इसम राखहै उसकी २ रत्ती देवे। उचितानुपानके साथ देनसे यह वातरक्तको नष्टकरताहै। १०४॥

१०५ तालकेश्वररसः (द्वात्रिंशः)

कुडवैकं तालकस्य मर्दयेत्रित्रिवासरम्।
द्रवै रेतै र्नवनवपलैः प्रत्येकशो बुधः॥४३५॥
सम्यक् काञ्जिकगोमूत्रशरपुङ्खास्तैरपि।
गुडकाञ्जिकतः सूर्यक्षीरैः सूर्यखराऽऽतपे ४३६
शोषयित्वा प्रकुर्वीत चतस्रस्तस्य चक्रिकाः।
हण्डिकायां पलाशस्य भस्म निक्षिप्य यत्नतः

तस्योपरि पुनर्दद्यात्प्रतिचक्रिकमर्कतः।
वेदपत्राणि तस्योर्द्ध्व भस्म दद्यात्पलाशजम्॥
विमुद्रय वह्निं संदद्यात् षट्त्रिंशत्प्रहरं भिषक्।
पलाशेन्धनतः सम्यक् स्वाङ्गशीतं समुद्धरेत्॥
निर्धूमं श्वेतवर्णं स्यादस्य गुञ्जां प्रदापयेत्
श्वेतजीरकयोगेन पथ्यं खण्डेन पूपिकाम्॥
वातव्याधीन्वातरक्तं कुष्ठाऽष्टादशकं हरेत् ४४०
र. का, कुष्ठे।

भाषा—सोल्ह तोले शुद्धहरिताललेकर खूब बारीक कपडछानचूर्णकर काञ्जी, गोमूत्र, शरपुङ्खका काढा, गुड और काजी आकका दूध इनके ९–९ पलमे तीनतीनरोज मर्दनकर चारटिकिया बनाय कडे धूपमे सुखाकर हंडीमे पलाशके फूल अथवा छालकी राख आधेतक भर चारों टिकियोंको जमाकर हरएकके ऊपर ४–४ आकके पत्ते देकर गलेतक उपरोक्त भस्म भरकर ढक्कन लगाय २–४ कपडमिट्टी देकर सुखाकर ३६ पहरकी पलाशकी लकडीकी आचदे। स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकाललेवे। यह अगर अग्निमे डालनेसे निर्धूम और सफेद निकलेतो १–१ रत्ती सफेदजीरेके साथ देवे। पथ्यमे खाडके मालपूए देतो समस्तवातव्याधि और १८ प्रकारके कुष्ठ इससे नष्टहोतेहै॥१०५॥

१०६ तालकेश्वररसः (त्रयस्त्रिंशः)

रसगन्धकतालानां त्रयं खल्वे विमर्दयेत्।
कनकस्य च बीजानां रसमादाय यत्नतः॥
प्राज्ञः सम्भावयेत्तेन भावनाः सप्तविंशतिः।
तत्समं रजनीचूर्णं सर्वमेकत्र मर्दयेत्॥४४२॥
रक्तिकां तस्य चूर्णस्य पत्रे कृत्वा सुभक्षयेत्।
स्वेदश्च नाशयेच्छीघ्रं सर्वदोषसमुद्भवम्
तालकेश्वरनामाऽयं रसवैद्यैः सुपूजितः॥४४३॥
रससारसङ्ग्रहे, अतिस्वेदे।

भाषा— शुद्धपारा, गन्धक और हरिताल समभागलेकर नीलवर्ण कज्जलीकर धतूरेके बीजोंके रससे २१ रोजतक घोटकर इसकी बराबर हल्दीका

चूर्ण मिलाकर १ रत्तीसे ३ रत्तीतककी गोलियां बनाकर रखछोडे। इनमेंसे १–१ गोली पानके साथ खानेसे चाहेजिसतरह अधिक प्रस्वेद होताहो उसको यह नष्टकरताहै और वारीके समस्त ज्वरोंको रोकता है ॥१०६॥

१०७ तालकेश्वररसः (सिद्धाख्यः) ३४

भल्लातकं तालकतुल्यभागं
सद्वण्डिकायन्त्रवरे निदध्यात्।
दत्त्वा शरावञ्च सुसन्धिरोधं
सुपट्टिकांस्तत्र किरेत्तु मध्ये ॥४४४॥
यदा च सर्वे स्फुटिता भवेयुः
सिद्धो रसः स्यात्खलु तालकेशः।
कुष्ठानि सर्वाणि निहन्ति मासा-
ज्ज्वराऽऽमयं रूपमपास्य सर्वम् ॥
भवेदपूर्वं सकलं शरीरं
निरामयं कान्तिबलायुपेतम् ॥ ४४५ ॥
मासमात्रममुं दद्याद्देहं कुर्यान्निरामयम्।
विजित्य सकलान्रोगान् कुर्यादानन्दसंयुतम् ॥
दीर्घायुर्जायते भूमौ सज्जदेहो निराकुलः।
साधनैः सकलै र्युक्तः सर्वसौभाग्यभाजनः ॥

रसार्चि., र. का., कुष्ठादौ।

टि०—रसरामधेनौ द्वितीयस्थाने "शुद्धतालकसमं बीज भल्लातकस्य च। मर्दयेदर्कदुग्धेन वासरत्रितयं दृढम्" इति। द्वितीयः पाठोऽस्ति, अतोऽत्रैव भल्लातकानर्कदुग्धे प्रपिष्य रसः सम्पादनीय इति भवत्युभयोरपि समावेशः।

भाषा—शुद्धहरितालका कपडछानचूर्णकर मिलानेके तैलमें ४–५ रोज मर्दनकर टिकिया बनाय घड़ेधूपमें सुखाकर इसमें अष्टगुणित भिलावें कूट ६–७ कपडमिट्टी कीहुई हंडीमें आधे नीचे और आधे ऊपर देकर ढकन लगाय सन्धिबन्दकर चूल्हेपर चढादे। और हंडीमें ऊपरसे धानडालदे जब धानोंकी खील होजाय तब आगदेना बंदकरदे। स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर रखछोडे। इसमेसे १ रत्तीसे ३ रत्तीतक तत्तद्रोगहरानुपानके साथ देनेसे १ महीनेमें कुष्ठियोंके तमामचिह्नोंको हटाकर अपूर्वशरीरको प्राप्तकराताहै। औरभी रोगोंमें एकमहीनेके प्रयोगसे तमामव्याधियोंसे निवृत्तहोकर दीर्घायुको प्राप्तहोताहै। १०७

१०८ तालकेश्वररसः (पञ्चत्रिंशः)

हेमसूतघनभानुतालकं
शिग्रुवज्रकनकाम्बुमर्दितम्।
क्षारनीरशतपाचितं कुरु
सर्वकुष्ठहरतालकेश्वरः ॥ ४४८ ॥

र. दी., कुष्ठे। टि०—अयं योग एकविंशतालकेश्वरेण समः प्रतीयते पर भावनाया विशेषात्तत्र ताम्राऽभावाच्च भिन्नावेतौ योगौ।

भाषा—सुवर्ण, पारा, अभ्रक, ताम्बा और हरिताल इनकी भस्मलेकर कड़वासहिजन, जङ्गलीसूरण अथवा थूहरकादूध, धतूरेकेबीज इनमें एकएकरोजमर्दनकर यथालाभ क्षारोंके पानीमें घोटकर टिकिया बनाय शरावसम्पुटमें बन्दकर लघुपुटकी आंचदे। ऐसे सौ आंच देनेसे तालकेश्वर सिद्ध होगा। इसमेंसे १ रत्तीसे ३ रत्तीतक उचिताऽनुपानके साथ देनेसे यह समस्तकुष्ठोंको दूर करता है॥ १०८॥

१०९ तालकेश्वररसः (षट्त्रिंशः)

चूर्णादिबहुधाशुद्धतालकं काञ्जिके पचेत्।
दोलायां तस्य तालस्य सत्त्वं कूप्यां समाहरेत्
तेन सत्त्वेन सम्मिश्रं पारदं तुल्यभागिकम्।
विपचेद्वालुकायन्त्रे यामान् द्वादशसङ्ख्यकान्॥
स्वाङ्गशीतं समुद्धृत्य त्रिकटुत्रिफलान्विताम्।
जातीफललवङ्गलाचूर्णयुक्तस्य रक्तिकाम् ४५१
भक्षयेत्सर्वकुष्ठार्तो गलत्कुष्ठी विशेषतः।
केचिद्दातुं समीहन्ते पारसीकयवानिकाम् ॥

र. क., गलत्कुष्ठे।

भाषा— चूनेप्रभृतिके पानीसे बहुत विशुद्ध हरितालको कांजीमें दोलायन्त्रमें ४ पहर स्वेदनकर दोआतशीशीशियोंमें बन्दकर विद्याधरयन्त्रबनावे। एकशीशीको थोड़ेबालूमें गर्भितकर दूसरी शीशीको खाली रखकर ४ पहरकी आंच देनेसे नीचेकी शीशीका हरिताल उड़कर दूसरी शीशीमें चलाजायगा।

इस हरितालके सत्वमे समभाग शुद्धपारा मिलाकर आक या थूहरके दूधसे मर्दनकर आतशीशीशीमे रख १२ पहरकी आचदे । स्वाङ्गशीतल्होनेपर शीशीके मुहपर लगेहुए रसको निकालकर रखछोडे। इसमेसे एकरत्तीसे ३ रत्तीतक त्रिकटु, त्रिफला, जायफल, लौंग, इलायची इनकाचूर्ण २ आनेभर मिलाकर खानेसे तमामकुष्ठ खासकर गलितकुष्ठको यह दूरकरताहै । इसयोगमे कितनोंकी रायहै कि खुरासानी अजवाइनभी देना ॥ १०९ ॥

११० तालकेश्वररसः (सप्तत्रिंशः)

सम्यक्काञ्जिककदेरपुष्पक्वराकाथेतुदोलाऽभिधे
यन्त्रेतालकशोधनंनिगदितंतत्तालकंभावयेत् ।
वारान्कुञ्जरभक्षणोत्थसलिलैर्विंशन्मितानातपे,
बध्वागोलमथास्यपिप्पलजयाभूत्यर्धपूर्णेन्यसेत्
भाण्डेतत्रपुनर्निभूतिभरणंकृत्वाशरावं मुखे,
दत्त्वाऽग्निंविपचेद्गजाह्वयपुटेवन्यैःसहस्रोत्पलैः ।
एवंयामचतुष्टयेनविशदंस्याद्भस्मशुभ्रंगदे
योग्यंकुष्ठखुडोपदंशपवनेनाडीव्रणेशस्यते४५४

बृ. यो त., र. त, नि. र, कुष्ठे ।

भाषा—हरितालको काजी, लौंगऔर त्रिफलाके क्राथमे एकएकरोज स्वेदितकर पीपलकी छालके काढेसे धूपमें २० रोज मर्दनकर गोलाबनाय सुखाकर पीपलकी छालकी राखको ६—७ कपडमिट्टी कीहुई हडीमे आधेतक दवादवाकर भरकर ऊपर इसटिकडीकोरख फिर दवादवाकर राख गलेतक भरकर शरावसे मुहबन्दकर गुडचूने प्रभृतिसे सन्धिबन्दकर २—४ कपडमिट्टी देकर सुखाकर खड्डा खोद एक हजार जङ्गली कण्डोंकी आचदे । इसखड्डेमे इसतरह खोदनाकि जिसमें चारपहरमे यह ठढाहोजाय । स्वाङ्गशीतलहोनेपर इसमेसे धीरजसे सफेद हरितालभस्मको निकालकर रखछोडे । इसकी १ रत्तीसे ३ रत्तीतक तत्तद्रोगहरानुपानके साथ देनेसे कुष्ठ, वातरक्त, उपदश, वातरोग, नाडीव्रण इनसबको यह नष्टकरताहै ॥ ११० ॥

१११ तालकेश्वररसः (अष्टत्रिंशः)

स्थाल्यां निधाय नटमण्डनचूर्णमस्मिन्,
न्युब्जीकृतं कमलभाजनमन्धयित्वा ।
पक्त्वा तथैव शुकगन्धकमर्कजीर्णं,
पूर्वांशतो हि रसयुग्गुरुपातकारि ॥ ४५५ ॥

र का, यो म, कुष्ठे।यो म वातरक्तान्तकेति नाम।

भाषा—शुद्धहरितालके टुकडेकर ६—७ कपडमिट्टीकीहुई हडामे रखकर ऊपरसे उसकी बराबर तांबेकी कटोरीसे ढककर सन्धिबन्दकर सकोरेपर चार अङ्गुलऊची पलाशगैरहकी राख देकर आच लगावे । जब राखपर रक्खाहुआ धान फूलजाय तब आचदेना बदकरदे । स्वाङ्गशीतल्होनेपर धीरेसे सम्पुटको उघाडके राखको निकालकर हरिताल जितनाशुद्धगन्धक हंडीमे रख ऊपर तावेकी उस कटोरीको ढककर पूर्वकीतरह पकाके स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालके इसकी बराबर पारद भस्म मिलाके रखछोडे । इसमेसे तत्तद्रोगहरानुपानके साथ १—१ रत्ती देवे । यह तमामकुष्ठ और सन्निपातोंको नष्टकरताहै ॥ १११ ॥

११२ तालकेश्वररसः (ऊनचत्वारिंशः)

तालकं निष्कमेकन्तु त्रिगुणं लवणं तथा ।
भृङ्गराजरसेनैव भावनाः सप्त दापयेत् ॥४५६॥
दिनसप्तप्रमाणेन छायायां शोषयेत्तथा ।
चतुर्गुञ्जाप्रमाणेन गुटिकां कारयेत्ततः ४५७
तालकेश्वरनामाऽयं वातरक्ते प्रदापयेत् ।
सर्वकुष्ठेषु दातव्यः सप्तसप्तदिनावधि ॥४५८॥
विदाहेषु च सर्वेषु छागीक्षीरेण संयुतम् ।
शून्यञ्च मण्डलं कुष्ठं श्वेतकुष्ठं तथैव च ॥
अष्टादशविधं कुष्ठं नाशयेन्नाऽत्रसंशयः॥४५९॥

र का, कुष्ठे ।

भाषा—हरितालभस्म २ मारो, सफेद सेंधानमक ९ मारो, लेकर भंगरेके रससे ७ दिन खरलकर ४—४ रत्तीकी गोलियें बनाकर सातरोज छायामे सुखाकर रखछोडे । इनमेसे १—१ गोली तत्तद्रोग-

हरानुपानके साथ देनेसे शून्य, मण्डल, श्वेत इत्यादिककुष्ठोंको यह नष्टकरताहै । सबतरहके दाहोंमे वकरीके दूधमे देना ॥ ११२ ॥

११३ तालकेश्वररसः (राजादिः) ४०

सुजात्यं तालमादाय निर्मलं खल्वमध्यगम् ।
कन्याद्रवेणसम्पिष्टं मर्दयेत्प्रतिवासरम् ४६०
दिनसप्तकपर्यन्तं काचकूप्यां निधापयेत् ।
बालुकायन्त्रमध्यस्थं मुखे मुद्रां प्रदापयेत्४६१
याति धूमोऽस्यनीलाभः पीतवर्णश्च सर्वथा ।
उद्घाटितं मुखं कुर्यात्पश्चाल्लोहशलाकया ४६२
क्षिप्यते तस्य तालस्य मध्ये सम्भ्राम्यते क्षणम्।
आकृष्य नीयते सार्द्रा सा शलाका विलोक्यताम्
तालं पीतं यदा किञ्चित्स्वेदरूपं जलं भवेत् ।
दिनैकमपरं स्वेदं तत्र दद्यादिनद्वयम्॥४६४॥
अल्परूपो यदास्वेदो दृश्यते च शलाकया ।
शीतलं क्रियते तच्च यथास्थानं भवत्यदः४६५
रूपेण खोटकाकारं तालसत्त्वं महोज्ज्वलम् ।
गुरुरूपं दृढंप्रायः करस्पर्शे ससौष्ठवम्॥४६६॥
वल्लमात्रं विचूर्ण्याऽथ दद्यात्तत्कुष्ठिनेऽन्वहम् ।
रोहीतकजटाकाथमनुपानश्च दीयताम् ४६७
चतुर्दशदिनस्याऽन्ते कुष्ठं शुष्यत्पदं भवेत् ।
क्षुद्बोधोजायतेऽत्यर्थं सुभगश्च भवेद्वपुः ४६८
अत्यर्थं पच्यते भुक्तमत्यर्थं सुखमाप्नुयात् ।
अरुणौदुम्बरं कुष्ठमृक्षजिह्वं कपालिकम् ४६९
काकणं पुण्डरीकञ्च दद्रुकुष्ठं सुदुस्तरम् ।
स्थूलाणुञ्च महाकुष्ठमेककुष्ठं सुदारुणम् ४७०॥
तथा च मण्डलंहन्याद्विसर्पं परिसर्पकम् ।
सिध्मं विचर्चिकां गाढां किटिभञ्च विशेषतः
पामाञ्च रकसां वापि किलासमपि नाशयेत् ।
चित्रञ्च द्वित्रिमासेन नाशयेत्प्रसभं नृणाम् ॥
काष्ठोदुम्बरिकामूलवारि चाऽनुपिबेद्यदि ।
सघृतञ्च भवेत्सर्वं सद्वयञ्जनमुदाहृतम् ४७३
वार्ताकं राजिकाशाकमम्लं दधिसुराऽऽसवम् ।
वर्जयेत्सततं कुष्ठी मत्स्यं मांसं द्विभोजनम् ॥

र. का., कुष्ठे ।

भाषा—शुद्धकियेहुए तबकी हरितालको घीकुंआरके रससे सातरोज मर्दनकर सुखाकर ६–७ कपड़मिट्टीदीहुई आतशी शीशीमे रख बालुकायन्त्रमे रखकर मुहपर शिथिल डाट रखदे। जिसमेकि उसका थोड़ा थोड़ा धूंआ निकलता रहे। जिसवक्त इसमेसे नीलरङ्गका धूंआ निकलकर पीलेरङ्गका निकलने लगे तब डाटको हटाकर लोहेकी गरम शलाकाको नीचे पेंदेतक पहुंचाकर घुमाकर बाहर निकालकर देखे यदि वह गीली हो और हरितालका रङ्गपीला और कुछस्वेद लगाहुआहो तो डाटको बदकर २ रोज और अग्निदे फिर तीसरे रोज शलाका घुमाकर देखे, यदि बहुतही अल्पस्वेद शलाकापर नजर आवे किन्तु धूंआ न निकले तब डाट बदकर कोयलोंपर रहनेदे लकड़ी देना बद करदे। स्वाङ्गशीतल होनेपर शीशीको फोड़कर देखे तो उसमेसे झामेकी तरह वजनदार और कठिन स्पर्श तालसत्त्व निकलेगा। इसमेसे २–२ रत्ती बहुत बारीक पीसकर मधुप्रभृति कुष्ठहराऽनुपानके साथ चटाकर रोहिड़ेकी छालका काढ़ा देवे, ऐसे १४ दिन करनेके बाद कुष्ठव्रण सूखने लगेंगे और भूख अत्यन्त जागृत होजायगी शरीरमेसे कुष्ठके चिह्न निकलकर खूबसूरत होजायगा। इस प्रयोगसे अरुण, औदुम्बर, ऋक्ष्यजिह्व, कापालिक, काकणक, पुण्डरीक, दद्रु, मण्डल, विसर्प, सिध्म, विचर्चिका, किटिभ, पामा, रकसा, किलास, चित्र इन सबको यह नष्ट करताहै। इसमें पानीकी जगह कठगूलरकी जड़की छालका काढ़ा देवे । इसमें भोजन घी, चने, गेहूके पदार्थोकाकरे, बैंगन, राई, शाक, अम्ल, दही, मद्य, आसव, मत्स्य, मास, दो वक्तका भोजन इनको छोड़ देवे ॥ ११३ ॥

११४ तालकेश्वररसः (एकचत्वारिंशः)

सवचं निम्बमज्जानं काञ्जिकेन प्रपिष्य च ।

हण्डिकायां निवेश्याऽथ तत्रशुद्धञ्च तालकम् ॥
पूर्ववच्चाऽऽरनालेन पूरयित्वा निरुध्य च ।
पूर्ववच्चतुरो यामान् वह्निं कुर्याद्भिपग्वरः ४७६
स्वाङ्गशीतं तदादाय श्वेतवर्णं तु तालकम् ।
भागानष्टारिष्टपत्रादारनालेन पेषयेत् ॥४७७॥
पूर्वपक्वस्य तालस्य भागान्द्वादश चैतयोः ।
पिण्डं विधाय तं मापपिष्टके स्थापयेत्ततः४७८
शरावसम्पुटे तच्च पुटेद्गजपुटेन च ।
स्वाङ्गशीतं समुद्धृत्य चूर्णयेद्भिपजांवरः ४७९
मरिचाऽऽज्ययुतं दद्याद्गुञ्जामेकां भिपग्वरः ।
क्रमाद्विवर्धयेत्तावन्मापमेकं यदा पुनः ४८०
व्याप्तिस्तदा गुडं सार्द्धपलं दद्यात्प्रशान्तये ।
क्षीरौदनाशी सर्वेभ्यः कुष्ठेभ्यः परिमुच्यते ॥
र. का , कुष्ठे ।

भाषा—वच और नीमकी मज्जाको काञ्जीमें पीसकर कपडमिट्टी दीहुई हडीके बीचमें रख ऊपर शुद्ध हरिताल रखकर ऊपरसे वही बच और निम्बका कल्क देकर हंडीको काञ्जीसे भरकर मुह बदकर ४ प्रहरकी अग्नि देवे । स्वाङ्गशीतल होनेपर इसमेंसे श्वेतवर्ण तालभस्म निकलेगी । इसमेंसे १२ भाग और निम्बपत्र ८ भाग लेकर काञ्जीमे पीसकर टिकडी बनाकर सुखाकर काञ्जीमें उडदके आटेको पीसकर बाटी बनाय उसमें इस टिकियाको रख शराव सम्पुटमें बन्दकर गजपुटकी आचदे । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर रखछोडे । इसमेसे १-१ रत्ती मरिच और घीके साथ देवे, जबतक १ मासा पूरा न हो तबतक १-१ रत्ती रोज बढावे । जब माशा पूरा होजाय तब ४-४ तोले पुराने गुडके मायदे । इसतरह एक मण्डलतक सेवन करनेसे समस्त कुष्ठोंसे निवृत्त होताहै । इसमे खानेके लिए दूध भात देना ॥ ११४ ॥

११५ तालकेश्वररसः (द्विचत्वारिंशः)

भागास्त्रयस्तालकस्य नवसारस्य च त्रयः ।
पञ्चभागप्रमाणेन मध्येऽपामार्गभस्मकम् ४८२
खर्परे चाऽनलं दद्याद्यावन्मुद्राविभेदनम् ।
मुद्राभेदे पुनश्चूर्णं दद्यान्निर्धूमतावधि ॥
स्वाङ्गशीतं समुद्धृत्य तद्वदेत्सर्वकुष्ठजित् ४८३
र. का., कुष्ठे ।

भाषा—ढाई तोले अपामार्गकीभस्म ठीकरेपर जमाकर ऊपर डेढ तोला नौसादरका बारीक चूर्ण बिछाकर ३ तोले शुद्धहरितालके टुकडे बिछाकर १॥ तोला नौसादरका चूर्ण फिर २॥ तोले अपामार्गकी भस्म देकर खूब दबावे और आचदे, जब दबाई हुई राख फटकर धूआ निकलने लगे उसीसमय दूसरी अपामार्गकी राखसे उसे बद करदे ऐसे जबतक मुद्राका फटना और धूएका निकलना बद न हो तबतक ध्यान रक्खे । जब अपामार्गकी भस्म एकदम अग्निवर्ण होजाय और कहींसेभी धूआ न नजर पडे तब अग्नि लगाना बंदकरके चूल्हेहीपर यन्त्रको पडा रहनेदे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर धीरेसे राख और नौसादरको अलग निकाल फेकद हरिताल भस्मको रखछोडे । इसमेंसे १ रत्तीसे ३ रत्तीतक कुष्ठहरानुपानके साथ देनेसे और कुष्ठोचित पथ्य रखनेसे यह समस्त कुष्ठोंको दूर करताहै ॥ ११५ ॥

११६ तालकेश्वररसः (त्रिचत्वारिंशः)

हरितालं त्रित्रिदिनं मर्दयेत्कन्यकाद्रवे ।
कार्पासबीजतैलेच कूष्माण्डस्वरसे पुनः ४८४
काञ्जिके त्रिदिनं कुर्यात्कुट्टा सत्त्वञ्च पातयेत् ।
त्रियाममतसीतैले श्वेतैरण्डजतैलके ॥ ४८५ ॥
पिण्डीसिक्त्वा च दुग्धेषु पुनः स्वेद्यं दिनत्रयम्
यामद्वादशकं कुर्यात् पुनः सत्त्वञ्च पातयेत् ॥
कदलीस्वरसे भूयस्त्रिदिनं वाऽस्तसीभवे ।
मर्द्य स्वेद्यं पुनस्तद्वत्कुर्यात् पोडशयामकम् ॥
अग्निं दत्त्वा च तत्सत्त्वरक्तिका सर्वकुष्ठजित् ।
र. का , कुष्ठे ।

भाषा—शुद्धहरितालका कपडछान चूर्णकर घीकुआरकारस, कपासके बीजोंका तैल, कूष्माण्डस्वरस और काञ्जी इन प्रत्येकमें ३-३ रोज मर्दनकर ६-७

कपडमिट्टी दीहुई आतशी शीशीमे रख वालुकायंत्रमें रखकर सत्त्वपातन करे, फिर उस सत्त्वको अलसी और सफेद एरण्डके बीजोंके तैलसे ३-३ रोज मर्दनकर आक, थूहर, उदुम्बर इनके दूधोंसे तीन तीन भावनाए देकर आतशी शीशीमें रख वालुकायन्त्रमें तीन रोजकी अग्निदे । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर केलेके कदका रस और अलसीके तैलमें मर्दनकर आतशी शीशीमे रख वालुकायन्त्रमे १६ पहरकी अग्नि देवे । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर रखछोडे । इसमेंसे १-१ रत्ती तत्तद्रोगहरानुपानके साथ देनेसे यह तमाम रोग और कुष्ठोंको नष्ट करताहै ॥ ११६

११७ तालकेश्वररसः (चतुश्चत्वारिंशः)

तालं सप्तदिनं यावदर्कक्षीरेण मर्दयेत् ।
पादांशं हिङ्गुलं सूतं दत्त्वा तैले च गन्धजे ॥
त्र्यहं रसोनस्वरसे श्वेतैरण्डजतैलतः ।
नवसारकसत्त्वेन षोडशांशेन मर्दयेत् ॥४८९॥
स्फटिकासोरकाभ्याञ्च कूप्यां दद्यात्क्रमाऽनलम्
यामद्वादशकं वारत्रयमेवञ्च कारयेत् ॥
रक्तिकार्धञ्च तत्सत्त्वं सर्वकुष्ठाऽनिलाऽपहम् ॥

र. का., कुष्ठे ।

भाषा—शुद्धहरितालका बारीक चूर्णकर आकके दूधमें सात रोज मर्दनकर इससे चतुर्थांश शिंगरिफसे निकालाहुआ पारा मिलाकर गन्धकका तैल डालकर तीनरोज मर्दनकर एक कली लहसुनके रस और सफेद एरण्डके बीजोंका तैल इनमें तीन तीन रोज मर्दनकर इससे सोलहवा हिस्सा नोसादरके पुष्प, फिटकड़ी और शोरा देकर कपडमिट्टी की हुई आतशी शीशीमे रख वालुकायन्त्रमें शीशीको रख १२ पहरकी आच दे। इसतरह तीनवार करनेसे यह तालकेश्वर रस सिद्ध होगा । इसमेंसे आधीरत्तीसे १ रत्तीतक कुष्ठहराऽनुपानके साथ देनेसे यह तमाम कुष्ठोंको दूरकरताहै ।

११८ तालकेश्वररसः (व्रणहररसः) ४५

शरपुङ्खां समादाय पारदं मर्दयेत्ततः ।
हरितालसमं कृत्वा यावत्सप्तदिनावधि ॥ ४९१
कृते शुष्के क्षिपेत्कूप्यां दृढवस्त्रेणवेष्टयेत् ।
वालुकायन्त्रके न्यस्य मुद्रां कृत्वा प्रयत्नतः ४९२
ज्वालयेदग्नियामांस्तु क्रमाद् द्वादशसङ्ख्यकान्
स्वाङ्गशीतं समुद्धृत्य पूर्ववच्च क्रियां चरेत् ३९३
एवञ्च सप्तवारांस्तु पचेत्तत्सुसमाहितः
वलिपूजां ततः कृत्वा भक्षयेद्रक्तिमात्रकम् ४९४
घृतक्षौद्रयुतश्चैव मेकविंशतिवासरान् ।
तेन भक्षितमात्रेण सर्वरोगक्षयो भवेत् ४९५॥
गुल्मोदरार्शः प्लीहाऽऽमकुष्ठव्रणभगन्दरान् ।
भग्नव्रणांश्च दुःसाध्यान्वह्निदग्धव्रणानपि ॥४९६
तद्रक्तिमात्रसंयुक्तं सिक्थकेन च वेष्टयेत् ।
तेनैव वेधयेत्ताम्रं गद्याणद्वयमात्रकम् ॥ ४९७॥

र. का.; व्रणाधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा और हरिताल समभाग लेकर नीलवर्ण कज्जलीकर शरपुङ्खके रससे सातरोज मर्दनकर सुखाकर ६-७ कपडमिट्टी दीहुई आतशी शीशीमें रखकर डाटबंदकर वालुकायन्त्रमें रखकर १२ पहर मन्द, मध्य और खर इसक्रमसे अग्निदेकर स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर फिर शरपुङ्खके रसमे घोट पूर्ववत् आतशी शीशीमें १२ पहरकी आचदे । इस तरह सातवार आच देनेसे यह रस तैयार होगा । वलि पूजा वगैरह करके घी और मधुके साथ इसकी १-१ रत्ती २१ रोजतक खानेसे गुल्म, उदर, बवासीर, प्लीह, आम, कुष्ठ, व्रण, भगन्दर, भग्नव्रण, अग्निसेजले हुए व्रण.इनको यह नष्टकरताहै। इसकी एक रत्ती सचे मोमके साथ मिलाकर विशेष शोधन किये हुए १ तोले ताम्रमे गलाकर डालनेसे उसका रंग वदल जाताहै ॥ ११८ ॥

११९ तालकेश्वररसः (षट्चत्वारिंशः)

तालं विचूर्णयेत्सूक्ष्मं मर्द्यं नागार्जुनीद्रवैः ।
सहदेव्यामलायाश्च मर्दयेद्दिवसद्वयम् ॥४९८॥
तत्तालचक्रिकां कृत्वा छायायाञ्च विशोषयेत् ।
हण्डिकायन्त्रमध्ये तु पालाशभस्मकोपरि ॥
पाच्यञ्च वालुकायन्त्रे विधिना चण्डवह्निना ।

स्वाङ्गशीतं समुद्धृत्य सर्वरोगेषु योजयेत् ॥
नि र, सर्वरोगे ।

भाषा— विशुद्धहरितालका कपडछान चूर्णकर नागार्जुनी (छोटीदूधी), सहदेवी और बला, इनके अङ्गस्वरससे दोदोरोज मर्दनकर टिकडीबनाय छायामें सुखाकर कपडमिट्टी दीहुई हण्डीमें आधेतक पलाशकी राख भरकर टिकडीको ऊपररख दूसरीराख गलेतक भरकर दबादे । फिर ढक्कन देकर खूबकपडमिट्टी-कर सुखाकर बारहपहरतक खूबकडीआंचदवे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर रखछोडे । इसमेंसे एक रत्तीसे ३ रत्तीतक तत्तद्रोगहरानुपानके साथ देनेसे यह तमामरोगोंको दूरकरताहै ॥ ११९ ॥

१२० तालकेश्वररसः (सप्तचत्वारिंशः)

पत्राख्यं तालकं शुद्धं कर्षैकं मृतलोहकम् ।
किञ्चिद्धेम तथा रूप्यं सर्वमेकत्र रोधयेत् ॥
काचकूपी मृदा लिप्त्वा सप्तवारान्मुहुर्मुहुः ।
तालकं काचकूप्यन्तः प्रददेत प्रयत्नतः ॥५०२
घज्रमुद्रां मुखे कुर्यात्किं वा मधुरवह्निना ।
आरोप्य वालुकायन्त्रे पचेद्यामचतुष्टयम् ॥
स्वाङ्गशीतलमुद्धृत्य पूजयेदिष्टदेवताम् ।
तत्तद्रोगेषु दातव्यमनुपानविशेषतः ॥५०४॥
नि र, सर्वरोगे ।

भाषा—शुद्धवर्की हरिताल और लोहभस्म १–१ तोला, सुवर्ण और रजतभस्म ४–४ माशे इनको कुमारी प्रभृति मारकवर्गके रससे ४ पहर मर्दनकर कपडमिट्टी दीहुई आतशी शीशीमें डाल मुहबन्दकर वज्रमुद्राकरदे, फिर सुखाकर बालुकायन्त्रमें रख ४ पहरकी कडी आंचदे । मुख उघडा रखना होता थाडी बालू दे और आंच मन्ददेवे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर रखछोडे । इसमेंसे १ रत्तीसे ३ रत्तीतक इष्टदेवता का पूजनकर तत्तद्रोगहरानुपानके साथ देनेसे यह तमामरोगोंका नष्टकरताहै॥ १२० ॥

१२१ तालकेश्वररसः (अष्टचत्वारिंशः)

एको विभागः शुचितालचूर्णा-
द्भागद्वयं सुन्दरधूमसारम् ।
मध्ये विशुद्धेच्छुभतालचूर्ण-
मधस्तदूर्ध्वं खलुधूमसारम् ॥ ५०५ ॥
प्रपूरयेन्मृत्तिकयाऽथभाण्डे
शरावकेणैव ततो निरुन्ध्यात् ।
निधाय चुल्यां ज्वलनं ततश्च
दद्याद्दिपय्यामचतुष्टयञ्च ॥
एतैः प्रकारैर्मृतिमेति तालं
निर्धूममेवं किल शुक्लवर्णम् ॥ ५०६ ॥
नि र, कुष्ठे ।

भाषा— एकभाग गृहधूमके चूर्णको बिछाय ऊपर शुद्धहरितालएकभागरख ऊपरसे उसकी बराबर गृहधूमसे दबादबाकर ऊपरसे पलाशप्रभृतिकी राख दबादबाकर हण्डीमें गलेतक भरदे । और ऊपर ढक्कनसे बंदकर चूल्हेपर रख चार पहरकी कडी आंचदे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर रखछोडे यह शुक्लवर्ण भस्म निकलेगी । इसकी १ रत्तीसे ३ रत्तीतक मात्रा तत्तद्रोगहरानुपानके साथ देनेसे समस्त रोगोंको नष्टकरतीहै ॥ १२१ ॥

१२२ तालकेश्वररसः (ऊनपञ्चाशः)

तालकं मर्दयेत्सम्यक् ताम्बूलीपर्णवारिणा । ६
त्रिदिनं मस्तुना मद्यं त्रिदिनं पयसा रवेः ॥
तद्गोलं भाण्डमध्यस्थं किंशुकक्षारसंयुतम् ।
त्रिदिनं पाचयेत्सम्यङ् मन्दमध्यहठाऽग्निना ॥
तालभस्म समाऽऽकृष्य तण्डुलद्वयमात्रकम् ।
आकल्लं जातिकापत्रं लवङ्गं जातिकाफलम् ॥
संयोज्य सर्पिषा जग्ध्वा सर्ववातकुलान्तकः ।
वातरक्तं तथा कुष्ठं ग्रहणीञ्च भगन्दरम् ॥
सर्वव्रणान्निहन्त्याशु नाम्ना तालेश्वरो रसः ॥
बृ यो त, नि र, कुष्ठे ।

टि॰—निघण्टुरत्नाकरे कन्याकूष्माण्डमस्त्वर्कपयोभिर्भावना प्रदत्ता, अत्र कन्याकूष्माण्डाभ्यामधिका भावना प्रदाय रसोत्पादने भवति द्वयोरप्येकत्राऽवरोधोऽतो न रसान्तरताऽस्ति ।

भाषा—शुद्धहरितालको पान, घीकुआर, कोंहडा

दहीकातोड़, और आकका दूध इनप्रत्येकमे ३—३ रोज मर्दनकर टिकड़ी बनाय सुखाकर जिस हंडीमे २ सेर पक्की राख आवे उसमे पलाशके फूलोंकी राख आधेतक दवादबाकर भरकर ऊपर इस टिकड़ी को रख ऊपर दूसरी राख गलेतकभर ढक्कन लगाकर ३—४ कपड़मिट्टी देकर सुखाकर चूल्हेपर रख ३ रोजकी मन्द, मध्य और खर अग्नि देकर स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर रख छोडना। इसमेंसे २ रत्तीकी मात्रा अकलकरा, जावित्री, लौंग, जायफल, समभागका, चूर्ण दो आनेभरके साथ मिलाकर घीके-साथ देनेसे समस्त वातरोग, वातरक्त, कुष्ठ, ग्रहणी, भगन्दर और समस्तव्रण इनसबको यह नष्ट करता है॥

१२३ तालकेश्वररसः (पञ्चाशः)

अपामार्गस्य भूतिं तु घटे निःक्षिप्य यत्नतः।
तन्मध्ये तालकं क्षिप्त्वा पचेद् द्वादश यामकम्
धवलं जायते भस्म सर्वकुष्ठनिवारणम्।
सर्ववातप्रशमनं सर्वरोगनिवारणम्॥ ५१२॥

नि. र., कुष्ठे।

भाषा—विशुद्ध हरितालक चूर्णको अपामार्गकी राखके पानीसे २—३ रोज घोटकर टिकड़ी बनाय सुखाकर कपड़मिट्टीकीहुई हंडीमे अपामार्गकी राखके बीचमे दबाकर १२ पहरकी क्रमाग्नि देनेसे सफेद भस्म होगी। इसमेसे १ रत्तीसे ३ रत्तीतक औचित्य देखकर समयोचितोऽनुपानके साथ देनेसे यह समस्त रोगोंको दूरकरता है॥ १२३॥

१२४ तालकेश्वररसः (एकपञ्चाशः)

विमलपत्रकतालकखण्डकं
कृतमतीवसुवस्त्रनिवेशितम्।
घृतकुमारिरसाञ्चितकुम्भकं
स्थितरसे स्थिरदोलकयाशुभे ५१३
प्रहरयुग्ममितं हुतवाहिनी
स्वतनुशैत्यमुपागतमुद्धरेत्।
महिषमूत्रगतं सुकुमारिका-
सघनचूर्णरसे शरपुङ्खजे॥ ५१४॥
सुजलनिम्बुसुपकरसेपुत-
स्तुदृढकोकिलपकरसे ततः।
इति विधानविशोधितमालकं
भवति शुद्धतमं शुभकार्यकृत्॥५१५॥
कूष्माण्डतोयेन दिनं विमर्द्य
निम्बूरसे गोभिरसे तथैव।
छिकाऽहिवल्ल्युत्थकुलत्थतोयै-
र्धत्तूरजैश्चार्द्रकभृङ्गराजैः॥ ५१६॥
नागार्जुनीजैः सहदेविकाजैः
सुब्रह्मदण्डीन्द्रयवैः पलाशैः।
एरण्डमूलैर्लशुनैः पलाण्डुभिः
सुवर्णवल्लीरसवायसीभवैः॥ ५१७॥
गोपालिकावज्रिपयोर्कदुग्धैः
त्रिःसप्तघस्रांश्च विघृष्य खल्वे।
पृथक्पृथङ् मासचतुर्दशान्ते
चक्राऽऽकृतिं वर्तुलरोटिकाभम्॥५१८
अश्वत्थभूत्या मृदुहण्डिकाया-
मधोर्द्धमध्यस्थिततालकञ्च।
सुपूर्णपात्रं दृढभस्मसंस्थं
मृत्कर्पटैस्तस्य मुखं विमुद्रय॥५१९॥
दद्याच्च चुल्योपरि रक्षणीय-
मग्निक्रमेणाऽपि दिनानि चाऽष्टौ।
शिवस्यपूजां द्विजभोजनञ्च
निष्कासयेद्युक्तियुतः सुतालम् ५२०॥
कुन्देन्दुशङ्खादिसमानवर्णं
तालं भवेत्सर्वमनोज्ञमेतत्।
सुवर्णरौप्यादिकरण्डमध्ये
रक्षेत्ततस्तालकभस्म युक्त्या ५२१॥
मात्रा ततस्तण्डुलकप्रमाणा
रोगानुसारेण नियोजनीया।
द्विकालपथ्यं लवणाऽम्लतीक्ष्ण-
वर्ज्जं ततो वातलतैलपकम्॥ ५२२॥
त्रिः सप्तवारानथ मण्डलं वा
गुणैर्युतं तत्सुबुधं निषेव्यम्।

कुष्ठानि चाऽष्टादश वातरक्तं
ससन्निपातश्च भगन्दराणि ॥ ५२३ ॥
अपस्मृतिं वातकृताश्च सर्वा
फिरङ्गरोगादिवृहत्पदानि ।
सर्वोपदंशप्रभवांश्च शोफान्
सूतेर्गदोच्छ्वासमनेकवातम् ॥ ५२४ ॥
कासादिदुष्टानपि पीनसार्शः
स्नाय्वामयान्वा विविधप्रकारान् ।
मेदोऽर्बुदं गृध्रसिगण्डमालाः
कटिग्रहं दुस्तरमग्निमान्द्यम् ॥
निहन्ति कृच्छ्रादिकमेहजालं
शोषांश्चसर्वान्क्षयराजयक्ष्म ॥ ५२५ ॥

नि. र., कुष्ठादौ ।

भाषा—अत्यन्तनिशुद्ध हरितालके छोटे २ टुकडेकर पोटलीबनाय घीकुआरके रससे भरेहुए घडेमें लटकाके दोपहरतक स्वेदनकरे । ठढाहोनेपर भैंसकामूत्र, घीकुआर, चूनेकापानी, शरपुङ्खका स्वरस, पकेहुएनीबूकारस, पकेहुए तालमखानेके पत्रोंकारस, इनप्रत्येकमें दोदोपहर स्वेदनकरनेसे यह अत्यन्तविशुद्धहोकर अच्छे कार्यकरनेके योग्य होजाती है । फिर इसको सफेदकोंहड़ा, नींबूका रस, बनगोभी इनके रसोंमें १–१ रोज मर्दनकर सुखाकर पान, नकछिकनी, कुलथी, धतूरा, अदरख, भगरा, छोटीदूधी, सहदेवी, ब्रह्मदण्डी, इन्द्रजव, पलाश, एरण्डमूल, लशुन, प्याज, आकाशबेल, तुलसी, मकोय, अनन्तमूल, इनप्रत्येकके रस, थूहर और आकका दूध, इनप्रत्येकमें इक्कीस २१ रोजतक मर्दनकरे । चौदह महीनेके बाद इसकी गोलटिकिया बनाकर अच्छीतरह सुखाकर पलाशकी छालकी राखको अच्छातरहसे छानकर ६–७ कपडमिट्टी दीहुई मजबूत हडीमे आधेतक दबादबाकर भरके ऊपर इस टिकियाको रख ऊपरसे दूसरीराख गलेतक भरकर दबाकर मुहपर ढकनदेकर गुडचूनेसे मुंह बंदकर ६–७ कपडमिट्टी देकर सुखाकर चूल्हेपर रख आठदिनतक क्रमसे अग्निदेकर स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर रखछोडे यह एकदम कुन्दकेफूल अथवा शङ्खके समान सफेदभस्म निकलेगी इसको सुवर्ण अथवा चांदीकी डब्बीमे रखे इसमेसे १–१ चावलभर तत्तद्रोगहराऽनुपानकेसाथ सुबहशाम दोनोवक्त देनेसे एकमण्डलमे १८ प्रकारके कुष्ठ, वातरक्त, सन्निपात, भगन्दर, अपस्मार, तमाम वातव्याधि, उपदंशके तमामविकार, शोथ, प्रसूतिरोग, श्वास, कास, दुष्टपीनस, बवासीर स्नायुरोग, मेदोवृद्धि, अर्बुद, गृध्रसी, गण्डमाला, कटिग्रह, मन्दाग्नि, मूत्रकृच्छ्र, प्रमेह, शोष, राजयक्ष्म, इत्यादिको यह नष्टकरताहै ॥ १२४ ॥

१२५ तालकेश्वररसः (द्विपञ्चाशः)

समतालां शिलां पिष्ट्वा देवदाल्या द्रवैः दिनम् ।
द्रावैरीश्वरलिङ्गचाश्च दिनमेकं विमर्दयेत्५२६॥
नागं वङ्गं रसं तुल्यं चूर्णितं पलपश्चकम् ।
पूर्वकल्केनसंयुक्तं समालोड्य घृते पुटेत् ॥५२७
एवं पुनःपुनःपाच्यं पूर्वकल्केन संयुतम् ।
भवेत्षष्टिपुटैः सिद्धं वङ्गं स्तम्भकरं परम् ॥
शतभागेन दातव्यं वेधं तारे करोत्ययम् ५२८

नि र कुष्ठे।

भाषा—शुद्धमैनसिल और हरिताल १–१ पलके बारीक चूर्णको बदाल और शिवलिङ्गीके स्वरससे १–१ रोजमर्दनकर शुद्धनाग और वङ्ग एकएक पलको गलाकर नीचे उतारकर १ तोले शुद्धपारेको मिलाकर पूर्वकल्कसे सबको मिलाकर एकरोज घोटकर गोलाबनाय सुखाकर कपडमिट्टी दियेहुए शरावमे घीकेबीच इसटिकड़ीको रखकर पाचसेर जङ्गली कडोंकी आंचदे । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर पहिलेकी तरह मैनसिल और हरितालके कल्कमे घोटकर पुटदेवे । ऐसे ६४ पुट देनेसे यह तालकेश्वर सिद्धहोगा । इसका सोतोले वङ्गको गलाकर एकतोला देनेसे उसका पानी सूखेगा । इसीतरह चांदीको गलाकर शतांश डालनेसे उसके रंगको बदलेगा । इसकी २–२ रत्ती तत्तद्रोगहरानुपानके

साथ देनेसे यह तमामव्याधियोंको दूरकरताहै प्रमेह क्षय और शोप इनकी खास दवाहै । १२५

१२६ तालकेश्वररसः (त्रिपञ्चाशः)

पलैकं तालकं शुद्धं तत्समं टङ्कणं भवेत् ।
मर्दयेन्मेपिकाक्षीरैः कूष्माण्डद्रवतः पुनः ५२९
कन्यानिम्बुकनीरेण वज्रार्कपयसा तथा ।
धातारितैलसंयुक्तं मर्दयेत्सकृदेव तु ॥ ५३०
वटकान्कारयेत्पश्चान्मध्वाज्येन समन्वितान् ।
काचकूप्यांविनिःक्षिप्यलेपयेन्मृत्स्नकर्पटैः५३१
वालुकायन्त्रगं कुर्यात्पचेद्दिनचतुष्टयम् ।
सत्त्वंकुलिशसङ्काशमूर्ध्वलग्नंसमुद्धरेत् ॥५३२॥
तत्तद्रोगहरैर्दत्तं तत्तद्रोगविनाशनम् ।
खदिरादिकषायेण दत्तंकुष्ठान्यपोहति ॥ ५३३

नि. र. कुष्ठे ।

भाषा—शुद्धहरिताल और सुहागा १–१ पलके बारीक चूर्णमें भेडकादूध, कोंहड़ा, घीकुंआर, नींबू इनकेरस, थूहर और आकका दूध इनप्रत्येकमे १–१ रोज मर्दनकर सुखाकर बहुतथोडा एरण्डका तैलदेकर १–२ बार घोटकर इसकी बेरबराबर गोलियें बनाकर ६–७ कपड़मिट्टी दीहुई आतशी शीशीमे डालकर ऊपरसे दवाकी बराबर घी और मधु डालकर मुहबंदकर ६–७ कपड़मिट्टी देकर सुखाकर वालुकायन्त्रमे मन्द, मध्य और खर इसक्रमसे ४ रोजकी अग्निदे । स्वाङ्गशीतल होनेपर शीशीको फोड़कर हीरेकीतरह चमकताहुआ सत्त्व निकालले। इसमेंसे १–१ रत्ती तत्तद्रोगहरानुपानके-साथ देनेसे यह तमामरोगोंको दूरकरताहै । खदिरादि गणकाथकेसाथ देनेसे तमाम कुष्ठोंको नष्टकरताहै । खदिरादिगण नीचे प्रमाणे समझना । खैरसार, अमिलतासकागूदा, त्रिकटु, निशोत, चित्रक, दन्ती,पटोल, त्रिफला, नीम, हल्दी, बाकुची, कुटकी, अतीस, पाठा, त्रायमाण, जवासा, कूट, करजवेकीबीज, अनन्तमूल, सरिवन, इन्द्रजव, मिर्चाँनेकीमज्जा, चित्रक और गूगल यह खदिरादिगण है ॥ १२६ ॥

१२७ तालकेश्वररसः (चतुःपञ्चाशः)

तालं रसं तुवरिकां नयनेन्दुबाण-
भागैर्विशुद्धवसुजातरसे विमर्द्य ।
दत्त्वा शरावयुगले प्रविधाय मुद्रां
दद्याद्गजाह्वपुटमस्य भवेत्सुभस्म ॥
दृष्ट्वाऽऽकृतिं प्रकृतिमप्यखिलामवस्थां
दृष्ट्वा पुनश्च बहुधा बहुधा विचार्य ।
दद्याच्च तण्डुलमितां हरितालमात्रां
विद्यामयायतिवरादियमापि यत्नात् ॥

वै. म., रसायनसं, नि. र, र. सि.,

भाषा—शुद्धहरिताल २ भाग, पारा १ भाग, फिटकड़ी ५ भाग, इन तीनोंको खरलमें डालकर सफेद पुनर्नवाके रससे ३-४ रोज मर्दनकर टिकड़ी बनाय सुखाकर शरावसम्पुटमें बदकर ६-७ कपड़-मिट्टी देकर सुखाकर गजपुटकी आचदे। स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर रखछोडे । इसमेंसे १-१ चावल भर मात्रा तत्तद्रोगहरानुपानके साथ देनेसे यह वात-रक्तादि समस्त व्याधियोंको दूर करताहै ॥ १२७ ॥

१२८ तालकेश्वररसः (पञ्चपञ्चाशः)

शुद्धं पत्राख्यतालंद्विपलपरिमितं मूत्रदुग्धैर्दिनैकं
सम्मर्द्यखल्वमध्येदृढतरगुटिकां
भस्ममूषेधृताश्च
कृत्वा भस्माविलैस्त्रिःपरिमितवसनै-
र्लेपितां ताश्च मूषां,
स्वच्छेमृत्खर्परेऽश्वत्यजमसितयुग-
प्रस्थमात्रं निधेयम् ॥ ५३६ ॥
तस्मिन् मूषाश्च धृत्वा तदुपरि भसितं
प्रस्थयुग्मं दृढश्च ,
चुल्ल्यामारोप्य पश्चाद्वटुककुभपतीन्
पूजयेद्योगसिद्ध्यै ।
कुर्यादश्वत्थकाष्ठैर्निधिवदथकृशा-
नुस्त्रियामश्च पश्चा-,
च्छुद्धोऽभूत्तालकेशोहिमकरधवलः
सर्वरोगेषु योज्यः ॥ ५३७ ॥

गुञ्जैकं वाऽर्धगुञ्जं निखिलगदहरे-
णानुपानेन दद्यात्,
कुष्ठमेहोपदंशानपवनकसनकंरक्तपित्तंखुडञ्च ।
पाण्डुं शोफंज्वरादीन्व्रणमखिलमजी-
र्णनिहन्ति क्रमेण,
क्षाराम्लंवातवर्ज्यंवलिपलितविही-
नोभवेत्सेव्यमानः ॥ ५३८ ॥

र. यो. त., सर्वरोगे ।

भाषा—शुद्धवर्कीहरितालके २ पल चूर्णको आकके दूधमें एकरोज मर्दनकर टिकड़ी बनाय खूब अच्छी तरह सुखाकर पीपलकी छालकी भस्मको आकके दूधमें घोटकर इसकी मूषाबनाय सुखाकर इस टिकड़ीको रख पीपलकी राखमें कपड़ासानकर इस मूषापर लपेटकर सुखावे, इसतरह तीन कपडे लपेटकर मिट्टीकी मजबूत कडाहीमें एकसेर पीपलकी राखभरकर ऊपर इसगोलेको रख दूसरी सेरभरराखसे दबाकर चूल्हेपर चढावे फिर क्षेत्रपाल और बटुक-प्रभृतिकी पूजाकर पीपलकी लकड़ीकी ३ पहर आंचदे । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर रखछोड़े । इसमेंसे एक अथवा आधे चावलभर तत्तद्रोगहरानु-पानके साथ देनेसे कुष्ठ, प्रमेह, उपदंश, वातविकार, कास, श्वास, रक्तपित्त, वातरक्त, पाण्डु, शोथ, ज्वर, व्रण, अजीर्ण इनसबको यह नष्टकरताहै, क्षार, अम्ल और वातल पदार्थका परित्याग करे । अधिक दिन सेवन करनेसे वलीपलित रहित होजाताहै ॥

१२९ तालकेश्वररसः (पट्पञ्चाशः)

सूतमेकं द्वयं तालं निशुद्धं गन्धकत्रयम् ।
कारवल्लीरसेनैव मर्दयेद्दिवसत्रयम् ॥ ५३९ ॥
निष्कपष्टिमिते पात्रे ताम्रे दत्त्वा यथोचितम् ।
वालुकायन्त्रतः पक्त्वा तद्रसमवलितालकम् ॥
समं त्रयं त्रिभिस्तुल्यं दरदं गरलं पृथक् ।
रक्षःकन्दरसैः सम्यङ् मर्दयेत्सूक्ष्मकज्जलीम् ॥
अर्धगुञ्जामितं सेव्यं नागवल्यामरीचकैः ।
स्वेदमुख्यं त्रिरात्रन्तु विषमैकाहिकं ज्वरम् ॥
सन्निपातमभिन्यासं तरुणं नाशयेज्ज्वरम् ।
तालकेश्वरनामाऽयं शङ्करेण विनिर्मितः ५४३

वा., सन्निपाते ।

भाषा—शुद्धपारा १ भाग, शुद्धहरिताल २ भाग, शुद्धगन्धक ३ भाग लेकर जङ्गलीकरेलेके रससे तीनरोज मर्दनकर १५ तोले तांबेके सम्पुटमें बंदकर ३-४ कपड़मिट्टीकर ६-७ कपड़मिट्टीकीहुई हंडीमें रखकर एक सकोरेसे ढककर गुड़चूनेसे सन्धि बंदकर इसपर बालूभर ४ पहरकी अग्निदेवे । स्वाङ्ग-शीतल होनेपर निकालकर सब कपड़मिट्टी छुड़ाकर उसकी बराबर शुद्धशिंगरिफ और बछनाग मिलाकर रक्षःकद (अभावमें जगलीसूरण) के रससे २-३ रोज मर्दनकर रखछोड़े । इसमेंसे आधी आधी रत्ती पान और कालीमिरचके साथ देनेसे अत्यन्त पसीना, विषम और ऐकाहिक ज्वर, सन्निपात, अभिन्यास, तरुणज्वर इनसबको तीनरोजमें यह नष्टकरताहै यह शंकरका कहा हुआहै ॥ १२९ ॥

१३० तालकेश्वररसः (सप्तपञ्चाशः)

जातीसौभाग्यतालानां समा भागाः पृथक्पृथक् ।
युक्त्या सर्वं विमर्द्याऽथ शिवास्वरसभावितम् ॥
तालकेश्वरनामाऽयं शीघ्रप्रत्ययकारकः ।
श्रेष्ठः कुष्ठहरः प्रोक्तस्त्रिगुञ्जो रुचिवर्धनः ॥

र. र. कौ., रसायनस., कुष्ठे ।

भाषा—जावित्री, सुहागा, हरितालभस्म ये सब समभाग लेकर हरेंके क्वाथसे १-२ रोज मर्दन-कर ३-३ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इन-मेंसे १-१ गोली कुष्ठहरानुपानके साथ देनेसे यह समस्तकुष्ठोंको दूरकर रुचिको बढ़ाताहै ॥ १३० ॥

१३१ तालकेश्वररसः (अष्टपञ्चाशः)

तालकं त्रिदिनं स्वेद्यं कूष्माण्डसलिले शुभम् ।
स्वाङ्गशीतलमुद्धृत्य खल्वेक्षिप्त्वा विचूर्णयेत् ॥
गैरिकं तत्समं मर्द्य बाणपुङ्खरसेनवै ।
सप्तधाभावयेदेवं विशोष्यरविरश्मिभिः ५४७
चूर्णितं वल्लमानं वै मरिचञ्च चतुर्गुणम् ।

सर्पिषा द्विगुणेनैव माक्षिकेण समेनच ॥
सर्वकुष्ठविनाशाय तालकं विनियोजयेत् ५४८॥

र. र. कौ., कुष्ठे ।

भाषा—शुद्धहरितालको कूष्माण्डके रससे ३ रोज स्वेदनकर माणिक्यरस बनाकर इसकी बराबर स्वर्णगेरू मिलाकर शरपुङ्खके रससे धूपमें सातभावनाएं देकर तीन तीन रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। इसमेंसे १ गोली लेकर १२ रत्ती मरिचके चूर्ण तथा घी और मधु २४—२४ रत्तीके साथ मिलाकर खानेसे समस्त कुष्ठ दूरहोतेहैं ॥ १३१ ॥

१३२ तालकेश्वररसः (एकोनषष्टितमः)

तालसत्त्वचतुर्थांशं सूतं कृत्वा च कज्जलीम् ।
सोमराजीकषायेण मर्दयित्वा पुनः पुनः ५४९
अधोभूधरगं पाच्यं काचकूप्यां दिनत्रयम् ।
तालेन सदृशं किञ्चिदौषधं कुष्ठरोगिणाम् ॥
नाऽस्तिवातविकारघ्नं ग्रन्थिशोथनिवारणम्५५०

र. चिं., कुष्ठे ।

भाषा—शुद्धहरितालके सत्त्व अथवा रसमाणिक्यसे चतुर्थांश पारालेकर नीलवर्ण कज्जलीबनाय वाकुचीके क्वाथसे सातरोज मर्दनकर ६—७ कपड़मिट्टी दीहुई आतशी शीशीमें बन्दकर भूधरयन्त्रमें तीन दिनकी आंचदेवे । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर रखछोड़े। इसमेंसे १—१ रत्ती लेकर तत्तद्रोगहराऽनुपानके साथ देनेसे यह तमामरोगोंको दूरकरताहै१३२

१३३ तालकेश्वररसः (षष्टितमः)

तथा सिद्धेन तालेन गन्धतुल्येन मेलयेत् ।
द्वयोस्तुल्यं जीर्णताम्रं वालुकायन्त्रगं पचेत् ॥
अयं तालेश्वरो नाम रसः परमदुर्लभः ।
हन्यात्कुष्ठानि सर्वाणि वातरक्तमथाऽपि च ॥
शूलमष्टविधं श्वित्रं रसस्तालेश्वरो महान् ५५२

र. सं., ध., र. चं., वातरक्ते ।

भाषा—हरितालभस्म और शुद्धगन्धक १—१ भाग, ताम्रभस्म २ भाग, इनसबको वाकुचीप्रभृति कुष्ठघ्न औषधोंके क्वाथसे २—३ रोज मर्दनकर सुखाकर ६—७ कपड़मिट्टी दीहुई आतशी शीशीमें रख वालुकायन्त्रमें मुंह बन्दकरके तीनरोजकी आंचदे स्वांगशीतल होनेपर निकालकर रखछोड़े । इसमेंसे १ रत्तीसे ३ रत्तीतक तत्तद्रोगहराऽनुपानके साथ देनेसे यह समस्तकुष्ठ, वातरक्त आठप्रकारका शूल और श्वित्र इन सबको नष्टकरताहै ॥ १३३ ॥

१३४ तालकेश्वररसः ६१

अविमूत्रेण संस्वेद्य निरालम्बश्च तालकम् ।
अतिचूर्णं प्रकर्तव्यं मृदुलं च भवेद्यदा ॥ ५५३
पश्चान्महति खल्वे तत्क्षिप्त्वा मर्द्य सुवर्णजे ।
रसे कूष्माण्डजेवापिगोजिह्वारसमर्दितम् ॥५५४
दिनद्वयं द्वयं गाढं प्रत्येकेन विमर्दयेत् ।
अर्कदुग्धेन तत्तालं वज्रीदुग्धेन मर्द्यते ॥ ५५५
वाकुच्या गुञ्जिकायाश्च भल्लातानां तथैव च ।
एषां तैलेन कर्तव्यं मर्दनं तालके भृशम् ॥५५६
दिनपश्चाऽवधिर्यावत्तत्तैलैरेव मर्दयेत् ।
आरोप्य काचकुम्भेऽग्नुं वह्निः स्यात्पंश्चयामकम्
उत्तार्य च पुनः साकं तेन तैलेन मर्द्यते ।
वङ्गस्य खोटिकाकारं तले तस्य भविष्यति ॥
कूप्याश्च दृश्यते रूपं रौप्यस्येव न संशयः ।
अधस्तात्तालजं सत्त्वं रसभस्म समं च यत् ॥
तद्द्विगुञ्जामितं देयं गलत्कुष्ठनिवृत्तये ।
काकोदुम्बरिकामूलवारि श्वित्रेऽनुपाययेत् ५६०
वने तु विटपाकारं दृश्यते वनदण्डकम् ।
वनदण्डिसमं पत्रैः किञ्चिद्दार्घश्च तद्भवेत् ॥
ग्राह्यं तन्मूलजं चूर्णं वटिकाः कोलसम्मिताः ।
प्रत्यहं दीयते चैका क्षणं स्थित्वा विरेचयेत् ॥
अतीव रेचयत्येषा कुष्ठनाशे महौषधम् ।
एकस्मात्सप्तकादूर्ध्वं गलत्कुष्ठं विशोषयेत् ५६३
कृमिलं घोररूपश्च दुर्निरीक्ष्यश्च यद्भवेत् ।
अष्टादशसु कुष्ठेषु यदसाध्यं भिषग्वरैः ॥
योगोऽयं नाशयत्येव रसः कुष्ठेभकेसरी ५६४

रसचि., कुष्ठे ।

भाषा—हरितालके छोटे छोटे टुकड़ेकर पोटली

बनाय भेडके मूत्रमे ४ पहर स्वेदनकर सुखाकर अत्यन्तबारीक चूर्णकरले। फिर काला धतूरा, सफेद कोंहडा, जङ्गलीगोभी, आक और थूहरकादूध इन प्रत्येकेरसोसे २–२ रोज मर्दनकर सुखाकर बाकुची, गुञ्जा और भिलावेंके तेलोंमें ५–५ रोज मर्दनकर कपडमिट्टी दीहुई आतशी शीशीमें डालकर बालुकायन्त्रमें पाचपहरकी आचदे। स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर फिर इन्हीं तेलोंमें ५–५ रोज मर्दनकर आतशीशीशीमें रख ५ पहरकी अग्निदे। स्वाङ्गशीतल होनेपर शीशीको फोडकर हरितालभस्मको निकालले। यह वङ्गके थके जैसी निकलेगी। इसमें समभाग पारदभस्म मिलाकर रखछोडे। इसमेंसे २–२ रत्ती कुष्ठहराऽनुपानके साथ देनेसे समस्तकुष्ठ दूर होतेहैं। श्वित्रमें कठगूलरकी जड़का रस १ तोला अनुपानमें देना चाहिये। गलत्कुष्ठादिकोंमे कोकणप्रभृति समुद्रके किनारेके प्रदेशोंमें स्योनाकके झाड़कीतरह एक लालडडा जिमीनसे निकलताहै। उसके पत्ते एकान्तरितहोतेहैं वह भारी झाड नहीं होता कुछही लम्बा होकर गरमींके महीनोंमें सूखजाताहै। और बरसातमें फिर जमजाताहै। जमतेसमय लाल रंगका रहताहै। जड बहुतकोमल कद और मूलके मध्यवर्ती होती है। इसको पीसकर ६–६ मासेकी गोलियें बनाकर छायाशुष्ककर रखछोडे। इसमेंसे दया देनेके बाद १–१ गोली पानीके साथ दे, यह थोड़ीही देरमें रेचनकरेगी। कुष्ठके लिये यह अत्यन्त ही उपकारक वस्तुहै। एकसप्ताहतक लेनेसे गलत्कुष्ठ जिसमें कि कृमिपड़कर भयकररूप होगयाहो सूखने लगताहै। इसतरह १८ प्रकारके कुष्ठोंमें देनेसे यह सबको नष्टकरसकताहै ॥ १३४ ॥

१३५ तालकेश्वररसः (द्विपष्टितमः)

तालकं शोधयेत्पश्चान्मूत्रे षोडशभागिके।
गवा निक्षिप्य संशुष्कं यावद्भवति तालकम् ॥
तावत्प्रज्वालयेदग्निं तालकं शुध्यते ततः।
शुद्धं तन्निक्षिपेत्सूते पक्वजम्बीरवारिणा ॥
मृद्गीयात्त्रिदिनं पिष्टं यावद्भवति कृत्स्नशः
गृहकन्यारसेनाऽथ त्रिवारं भावयेद्रसम् ५६७
मार्कवस्वरसेनाऽपि वारमेकं विभावयेत्।
वज्रकन्दरसेनैकां भावनां रचयेत्पुनः ॥५६८॥
रसो निष्पद्यते तस्य प्रयोगमभिदध्महे।
आर्द्रकस्वरसोपेतं त्रिवेलं प्रतिपादयेत् ॥५६९॥
गोक्षीरं शर्करायुक्तं स्तम्भनार्थं प्रकल्पयेत्।
कुष्ठं मण्डलकं हन्ति सुप्तवातं विशेषतः ५७०
शर्करामधुना योगे मण्डलादेव निर्हरेत्।
त्रिफलाकाथयोगेन कृष्णमण्डलनाशनः ५७१
गुडार्द्रकप्रयोगेण गजचर्म विलीयते।
तालकेश इति प्रोक्तः सर्वकुष्ठनिबर्हणः ५७२

र. क यो कुष्ठे।

भाषा—शुद्धवर्की हरितालके छोटेछोटे टुकडेकर १६ गुने गोमूत्रमे रखकर पकावे। जबगोमूत्र जलजाय और हरिताल गोमूत्ररहित होजाय तब उसकी बराबर शुद्धपारा डालकर नीलवर्ण कज्जलीकर परिपक्व जभीरीके रससे तीनरोज मर्दनकर सुखाकर घीकुआरके रससे ३, भगरेके रससे १, वज्रकन्द (मानकद अथवा जङ्गलीसूरण) के रससे १ भावनादेकर ३–३ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे इनमेसे १–१ गोली तीनों समय शक्करमिले हुए गायके दूधके साथ देनेसे कुष्ठ बढ़नेसे तत्काल रुक जातेहैं। शक्कर और मधुके साथ देनेसे मण्डल और सुप्तवात नष्ट होतेहैं। त्रिफलाके काढ़ेसे कृष्णमण्डलका नाश होताहै। गुड और अदरखके साथ देनेसे गजचर्म नष्टहोताहै ॥ १३५ ॥

१३६ तालकेश्वररसः (त्रिपष्टितमः)

शुद्धतालं पलैकं तु स्फटिकायाः पलं तथा।
इष्टिकाचूर्णकं दद्यात्सैन्धवं द्विगुणं तथा ५७३
जम्बुपाषाणचूर्णन्तु पलं पारदभस्मकम्।
श्वेतायाश्च मृदश्शृङ्गं पलं सर्वं समं मतम् ५७४
धत्तूरजम्बूतुलसीरसैः सम्मर्द्य यत्नतः।
कापित्थफलमध्यस्थं कृत्वा डमरुयन्त्रके ५७५

सन्धिरोधं विधायाऽथ सप्तमृद्वस्त्रवेष्टनम् ।
चुल्यां निक्षिप्य तद्यन्त्रं मृदुमध्यदृढाग्निना ॥
पचेद् द्वादशयामान्तं स्वाङ्गशीतलमुद्धरेत् ।
ऊर्ध्वखर्परमध्यस्थं चन्द्रवच्च प्रकाशते॥५७७॥
तालभस्मेति विख्यातं दापयेद्वसुवासरान् ।
व्रणज्वरत्रिदोषांश्च नाशयेदनुपानतः ॥५७८॥
प्रयोगनिपुणैः सर्वरोगान्तकमितीरितम् ।
तण्डुलाम्बुयुतं पीत्वा भक्षयेत्कदलीदलम् ॥
योनिजान्विविधान्व्याधीन् रक्तश्चहरतिध्रुवम्
र. क. यो. कुष्ठादौ ।

भाषा—शुद्धहरिताल, फिटकडी, ईंटकाचूर्ण येसब १–१ पल, सेंधानमक २ पल, सुरमा, पारदभस्म और खडिया मिट्टी १–१ पल लेकर धतूरा जामुन, तुलसी इनके रसोंसे १–१ रोज मर्दनकर कैथकीमज्जा सबकी बराबर देकर दोपहर घोटकर सुखाकर डमरूयन्त्रमें रख सन्धि बदकरे। इसकेबाद तमामपर सातकपडमिट्टी चढाकर अच्छीतरह सुखाकर मृदु, मध्य और तीक्ष्ण अग्निसे १२ पहर पकावे । स्वाङ्गशीतल होनेपर ऊपरकी हडीमें लगीहुई सफेद भस्मको निकालकर रखछोडे । इसमेंसे १–१ रत्ती तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथ ८ रोजतक देनेसे व्रण, ज्वर, त्रिदोषोत्थव्याधि इन सबको यह नष्ट करताहै । अनुपानरूपसे चावलका धोवन पिलाकर पकाकेला खानेसे योनिके तमामरोग और रक्तप्रदर इनको यह नष्ट करताहै ॥ १३६ ॥

१३७ तालकेश्वररसः (चतुःषष्टितमः)

पलाशमूलस्वरसैरथवा कन्यकोद्भवैः ।
वटार्कस्नुग्जैरथवा दुग्धैः स्तालं विमर्दयेत्५८०
चन्द्रिकारहितं यावच्छायाशुष्काश्च चक्रिकाम्
पलाशार्कस्नुहीक्षारैरथवा तिन्तिडीभवैः ।
क्षारैः कवलिताङ्कृत्वा पाचयेद्युक्तितो भिषक् ।
भ्रामराज्यानुपानेन कुष्ठादौ सम्प्रयोजयेत् ॥
नू. र, कुष्ठादौ ।

भाषा—शुद्धहरितालको पलाशमूलस्वरस अथवा कुमारीस्वरस अथवा बडे आक वा थूहरके दूधसे यहांतक मर्दनकरे कि उसमें चमक न रहे । फिर टिकडी बनाय अच्छीतरह सुखाकर पलाश, आक, थूहर, इमली इनमेसे किसी एककी छालकी राखसे हडीमें कवलितकर कपडमिट्टी लगाकर अच्छीतरह सूखनेपर हरितालके प्रमाणका अन्दाजकर ८, १२, १६ अथवा २४ पहरकी आंचदेनेसे तालकेश्वर तैयार होताहै । इसकी १–१ रत्ती भौंरेके मधु और घीके साथ देनेसे यह तमाम कुष्ठोंको दूर करताहै ॥

१३८ तालकेश्वररसः (पञ्चषष्टितमः)

कन्याजाते विमर्द्याऽथ तालकं कृतचक्रिकम् ।
गोमयेऽधिकर्फ न्यस्य कृतगर्ते विधानतः ॥
पुटेद्गजपुटे युक्त्या भूमौ गर्तेऽथवा सुधीः ।
स्वाङ्गशीतं समुद्धृत्य काचकूप्यां विनिःक्षिपेत् ।
तुलसीपत्रसम्भूतैः धुत्तूरस्वरसैस्सह ।
तण्डुलप्रमितं दत्तं विषमज्वरनाशनम् ॥५८५॥
नू. र, विषमज्वरे ।

भाषा—शुद्धहरितालको घीकुआरके रससे चमक नष्टहोने तक मर्दनकर टिकिया बनाय सुखाकर मोटी पाथीमें खड्डा खोदकर टिकियाके बराबर समुद्रझागको बारीक पीस नीचे बिछाकर ऊपर टिकिया रख उतनाही समुद्रफेनका चूर्ण ऊपर रखदे । फिर इसके ऊपर ६–७ कपडमिट्टी देकर सुखाकर खड्डेमें अथवा जिमीनपर आधेमन जगलीकंडोंकी आंचदे । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर शीशीमें रखछोडे । इसमेंसे १–१ चावलभर मात्रा तुलसीके पत्तोंके रस अथवा धत्तूरेके पत्तोंके रसके साथ देनेसे यह समस्त विषमज्वरोंको नष्टकरताहै ॥ १३८ ॥

१३९ तालकेश्वररसः (षट्षष्टितमः)

हरितालं पलं शुद्धं तथा कर्षं विषस्य च ।
श्वेताङ्कोठरसेनैव द्वयमेकत्र खल्वयेत् ॥५८६॥
पलाशभस्म द्विपलं निधाय स्थालिकोपरि ।
तद्भस्मोपरि तालस्य गोलकं स्थापयेत्सुधीः ॥
तस्योपरि ह्यपामार्गभस्म दद्यात्पलत्रयम् ।

स्थालीमुखे शरावञ्च दद्याद्यत्नेन लेपयेत् ॥
लेपयित्वा ततश्चुल्यामहोरात्रं पचेद्भिषक् ।
ततस्तु जायते भस्म शुद्धकर्पूरसन्निभम् ॥
गुञ्जात्रयं ततो भक्ष्यमनुपानविशेषतः ।
कटिग्रहश्च कुष्ठश्च दद्रुविस्फोटकाऽपचीः ५९०
विचर्चिकां चर्मदलं वातरक्तञ्च शोणितम् ।
रक्तपित्तं तथा शोथं गलत्कुष्ठं विनाशयेत् ॥
हलीमकं तथा शूलमग्निमान्द्यमरोचकम् ।

र. म., ध., र च, वातरक्ते।

भाषा—शुद्धहरिताल ४ तोले, वछनाग १ तोले लेकर बारीक चूर्णकर सफेद अकौवेकी जड़के रससे चमक दूर होनेतक मर्दनकर टिकिया बनाय सुखाकर ६-७ कपडमिट्टी दीहुई हंडीमें ८ तोले पलाशकी राख बिछाकर हरितालकी टिकिया रखदे। उसपर १२ तोले अपामार्गकी राख दबादबाकर रखकर हंडापर शरावरख ३—४ कपडमिट्टी करदे। अच्छीतरह सूखनेपर चूल्हेपर चढ़ाय एक अहोरात्रकी क्रमाग्नि देकर ठंढा होनेपर शुद्धकपूरकी तरह सफेद भस्मको निकालकर रखछोडे। इसमेंसे ३ रत्ती तत्तद्रोगहराऽनुपानके साथ देनेसे कटिग्रह, कुष्ठ, दद्रु, विस्फोटक, अपची, विचर्चिका, चर्मदल, वातरक्त, रक्तपित्त, शोथ, गलितकुष्ठ, हलीमक, शूल, अग्निमांद्य, अरोचक इन सबको यह नष्टकरताहै ॥ १३९ ॥

१४० तालकेश्वररसः (सप्तपष्टितमः)

तालभस्म पलार्धकं तथा सौवर्चलस्य च ।
शतटङ्कमितं ग्राह्यं त्रिंशत्यधिकमुत्तमम् ५९२
आरुष्करफलं पक्वं पुटितं मर्मभेदतः ।
सेहुण्डपयसाऽऽप्लाव्य कृतक्षारश्च तन्मयम् ॥
द्विमाषमानकं दद्याच्छागमूत्रेण रोगिणे ।
कुष्ठं कण्डूयुतं स्रावि पिडकाभिः समन्वितम् ॥
गतनासं गताङ्गञ्च दुर्गन्ध्यर्ताव पिच्छिलम् ।
नाशयेद्वेगतः सर्वमपूर्वं कुरुते वपुः ॥ ५९५ ॥
सेवितं निश्चितं मासं गुल्मप्लीहविनाशनम् ।
पलितञ्च जरां हन्याच्च विषैः परिभूयते ५९६
तिलतैले पचेदेकं कृकलासं शनैःशनैः ।
तेन लिप्तशरीरस्य मण्डलानि विनाशयेत् ॥

रसचि., यो. म., र. का., कुष्ठे।

भाषा—हरिताऽभस्म २ तोले, सचलनमक २५ तो०, पकेहुए भिलावे ३० तोले इन सबको अच्छीतरह कूटकर थूहरके दूधमें एकरोज मर्दनकर ६-७ कपडमिट्टी दीहुई हंडीमें बंदकर ४ पहरकी अग्नि देवे। स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर रखछोडे इसमेंसे २-२ माशे वकरेके मूत्रमें देनेसे कण्डू स्राव और व्रणयुक्त कुष्ट, नासिका और हस्तपादादिअङ्ग जिसमें गिरपड़ेहों और अत्यन्त चिकना दुर्गन्धियुक्त जिसमें पीव आताहो इसतरहके कुष्ठ तथा गुल्म, प्लीहा, वली, पलित और विष इनसबको यह बहुत शीघ्र नष्ट करताहै। शरीरको दिव्यबनादेताहै। एकरत्तल तिलके तेलमें सयोहत गिरगिटको धीरे धीरे पकावे। जबतक जलहोकर काला होजावे तब गिरगिटको निकालकर फेंकदेवे। और तैलको उपयोगमें ले लेवे। इससे ये सब कुष्ठ निकलजातेहैं ॥

१४१ तालकेश्वररसः (महान्) ६८

तालं सप्तपलं ग्राह्यं स्वेदयेत्तण्डुलाऽम्भसा ।
दिनद्वयञ्च दुग्धेन रसादेयं पलद्वयम् ॥५९८॥
एकतः क्रियते घृष्ट्वा पश्चादत्र परिक्षिपेत् ।
वर्षाभूः पीतिका व्याघ्री गुडूची निम्बचित्रकौ
रोहीतकद्वये घृष्ट्वा शोषयित्वा भिषग्वरः ।
निम्बरोहीतकक्वाथे समाऽऽप्लुत्य निरोधयेत्॥
हण्डिकायन्त्रमध्यस्थं दिनमेकं शनैरिह ।
कर्तव्यश्च शनैरेव वह्निः शीतं तदुद्धरेत् ६०१
अर्चयित्वा शिवं देवं शिवां देवीं तथा श्रियम्।
भैरवं पूजयेद्यत्नात्पुष्पधूपादितर्पणैः ॥६०२॥
पश्चान्माषादिनैवेद्यैर्योगिनां प्रीतिकारिभिः ।
कृत्वाऽमृतं पुनर्दद्याच्चाप्यालं शुद्धसूतमम्६०३
गन्धकं पलमात्राणि चैताश्च कटुकां तथा ।
द्रवं तत्सुन्दरं दद्यादेकमेकमसुं रसम् ॥६०४॥
मधुना बिल्वपत्रेण प्रातस्त्याय रोगिणे ।

चर्व्याथ तण्डुलाः पश्चाद्भोज्ये दुग्धञ्च भक्तकम्
छागमांसरसं दद्यात्पथ्ये तत्सप्तसप्तकैः।
कुष्ठञ्च स्फुटितं हन्ति निःशेषं भग्ननासिकम्॥
गताङ्गुलिं गलत्पार्श्वं साध्यासाध्यं न संशयः।
यान्यन्यान्यपि कुष्ठानि तानिमर्वाणि नाशयेत्॥
पुनर्नव्यमसौ देहं कुर्यात्कल्पस्थितं नृणाम्॥

रसचि., र. का., कुष्ठे।

भाषा—शुद्धवर्कीहरिताल २५ तोलेको काटे वाली चौलाईकारस अथवा चावलका धोवन और गायकादूध इनसे २–२ रोज स्वेदनकर बारीक पीस शुद्धपारा ८ तोले मिलाकर नीलवर्णकज्जली बनाय इटसिट, हल्दी, भटकटैया, गुडूची, नीम, चित्रक, दोनोंरोहिड़े इन प्रत्येकके स्वरस अथवा क्वाथोंसे १–१ रोज मर्दनकर टिकड़ी बनाय सुखाकर २–४ कपड़मिट्टी दीहुई मजबूत हंडीमे रखकर दोनों रोहिड़ोंकी छालका क्वाथ भरदे। और शराव देकर ६–७ कपडमिट्टीकर सुखाकर चूल्हेपर रख एक अहोरात्रकी अग्निदेकर स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर शिव, पार्वती, भैरव और योगिलोगोंकी विधिपूर्वक पूजाकर ताम्र, सोनामाखी और हरितालभस्म, शुद्धगन्धक, शिवक्रान्ता, कुटकी येसब १–१ पल मिलाकर १–२ दिन घोटकर रखछोड़े। इसमेसे ३–३ रत्ती मधुमे मिलाकर विल्वपत्रमे रखकर खाने और ऊपरसे थोडे चावल चबावे। भोजनमें दूध, भात और छागमासरस देवे। इसके ४९ रोजतक सेवन करनेसे नाक और अङ्गुली जिसमे गिरचुके हों तथा साध्याऽसाध्य समस्त कुष्ठोंको यह नष्टकर मनुष्यको फिरसे युवाऽवस्थामे लादेताहै॥ १४१॥

१४२ तालकेश्वररसः (एकोनसप्ततितमः)

सूताद्द्वौ वल्गुजात्त्रीणि कणाविश्वत्रिकात्त्रिकम्
सार्धैकं ब्रह्मपुत्रस्य मरिचस्य चतुष्टयम् ६०८
एकैकं निम्बधत्तूरबीजतो गन्धकात्त्रयम्।
जातीटङ्कणतालानां भागा दशदश स्मृताः॥
युक्त्या सर्वं विमर्द्याथाऽमृतास्वरसभावितम्।
सप्तधा शोषयित्वाऽथ धत्तूरस्यैव भावना ६१०
सम्मर्द्य गोलकं सान्द्रं धात्तूरै र्वेष्टयेद्दलैः।
गोमये वेष्टयेत्तच्च कुक्कुटाऽऽख्यपुटे पचेत्॥
रसः कुष्ठहरः सेव्यः सर्वदा भोजनप्रियैः॥

र. म., र. का., कुष्ठे।

भाषा—शुद्धपारा २ तो., बाकुचीके बीज, पीपल, सोंठ ३–३ तोले, ब्रह्मपुत्र अभावमे बछनाग डेढतोले, मरिच ४ तो०, नीम और धतूरेके–बीज १–१ तोला, शुद्धगन्धक ३ तो०, जायफल, सुहागा और हरिताल ये प्रत्येक १० तोले लेकर सबको बारीक चूर्णकर पारगन्धककी नीलवर्ण कज्जलीमे मिलाकर गिलोय और धतूरा इनके रसोंसे सुखासुखाकर ७–७ भावनाएं देकर गोलाबनाय सुखाकर धतूरेके पत्तोंसे लपेटकर सूतसे बाधकर ऊपर २–२ अङ्गुलगोवर लगाकर सुखादे। फिर कुक्कुटपुटमे आचदेकर स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर रखछोड़े। इसमेसे ३–३ रत्ती तत्तद्रोगहराऽनुपानकेसाथ देनेसे कुष्ठ, मन्दाग्नि, धातुक्षीणता, उदररोग, तथा अन्य तमामरोग नष्टहोतेहैं॥१४२॥

१४३ तालकेश्वररसः (सप्ततितमः)

सम्यक् पत्रीकृतं तालं कूष्माण्डसलिले शनैः।
चूर्णोदके पृथक् तैले दोलायन्त्रे दिनंदिनम्॥
शोधयित्वा तदम्लेन दध्नाऽऽलोड्य विमर्दयेत्।
खल्वे लौहमये वाऽपि गाढं यामद्वयं पुनः॥
पुनर्नवायाः क्षारेण संयोज्य घनतां नयेत्।
दधि किञ्चित्पुनर्दत्त्वा घनीभूतं निवेशयेत्॥
स्थाल्यां दृढतरायाञ्च क्षारे पौनर्नवे पुनः।
रोटिकासदृशं कृत्वा शरावेण पिधापयेत्॥
पचेत्तावद्धवेत्क्षारं शङ्खकुन्देन्दुसन्निभम्।
स्वाङ्गशीतं समुद्धृत्य पुनरग्नौ परीक्षयेत्॥
क्षिप्तमग्नौ च निर्धूमं दृश्यते न विलीयते।
तदासिद्धिं विजानीयाद्योजयेत्सर्वकर्मसु॥
एवं सिद्धेन तालेन तुल्यगन्धन्तु मेलयेत्।
द्वयोस्तुल्यं जीर्णताम्रं वालुकायन्त्रपाचितम्॥

अयं तालेश्वरो नाम रसः परमदुर्लभः ।
हन्यात्कुष्ठान्यशेषाणि वातशोणितनाशनः ॥
वातमण्डलमत्युग्रं स्फुटितं गलितं तथा ।
कुष्ठरोगं सर्वजातं नाशयेदविकल्पतः ॥
दुष्टव्रणश्च वीमर्पत्वग्दोषानाशु नाशयेत् ।
वातमण्डलकुष्ठानामौषधं नास्त्यतः परम् ॥
दृष्टयोगशताऽसाध्यरोगवारणकेसरी ॥६२१॥

र. चि., भै र, ध., र. च, र. सं, र. मु, कुष्ठे । भैषज्यरत्नावल्या स्वेदनस्थाने भावनैव प्रदत्ता । पाचनस्थले द्वात्रिंशद्यामपर्यन्तोऽग्निरभिहित । पलाशक्षारो गृहीत इति विशेषः ।

भाषा—वर्कीहरितालके जुदेजुदे पत्रकर पोटली बनाय कोंहडा—और चूनेके पानीमे १–१ रोज स्वेदनकर नीबूनगैरहकी खटाईसे धोकर गायके दहींसे यहातक खरलकरे कि चमक रहित होजाय। फिर पुनर्नवाके क्षारसं मर्दनकर थोडासा दही ऊपर देकर मठाईके आकारका बनाकर ६–७ कपडमिट्टी दीहुईमिट्टीकी मजबूत हडीमे एक पुनर्नवाकी राखको केलेप्रभृतिके रससे अथवा पुनर्नवाकेही रससे सानकर दोअङ्गुल ऊची रोटीसी बनाकर उसहरितालपर ढककर ऊपर से एक शराव ढकदे । और गुडचूने वगैरहसे सन्धि बंदकर ऊपरसे अपामार्गकी राख ४ अङ्गुल-तक भरकर हडीका ३–४ कपडमिट्टीसे मुह बंद-कर सुखाकर ४ पहर तक चूल्हेपर अग्निदेवे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर शङ्ख अथवा कुन्दकेसदृश सफेद भस्मको निकालकर अग्निपर परीक्षाकरे । यदि वह निर्धूम होकर वैसाकी वैसीही पडी रहेतो समझना चाहिये कि वह बनगई । फिर इसकी बराबर शुद्धगन्धक और इनदोनोंकी बराबर ताम्रभस्म मिलाकर घीगुआर वगैरहके रससे एकरोज मर्दनकर सुखाकर ६–७ कपडमिट्टी दीहुई आतशी शीशीमे चारपहरकी आचदेकर पकावे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर रखछोडे । इसको तत्तद्रोगहरानुपानके साथ देनेसे वातरक्त, अत्यन्तभीषण वातरोग, मण्डल स्फुटित, गलित और सर्वज कुष्ठरोग, दुष्टव्रण, विसर्प, त्वग्दोष इनसबको यह नष्ट करताहै । इसके सदृश कुष्ठको नाशकरनेवाला दूसरा नहीं है ॥ १४३ ॥

१४४ तालकेश्वररसः (एकसप्ततितमः)

रसपादं मृतं तारं शिलाताले चतुर्गुणे ।
इक्षुवासारसाभ्याञ्च मर्दयेत्प्रहरद्वयम्॥ ६२२॥
क्रियामं बालुकायन्त्रे स्वेद्यमादाय चूर्णयेत् ।
गुञ्जाद्वयं निहन्त्याशु कासं श्वासं क्षतोद्भवम्॥
रसस्तालेश्वरो नाम्ना ह्यनुपानश्च कथ्यते ।
वचाकुष्ठहरिद्राश्च सैन्धवं टङ्कणं विषम् ६२४
पाठाऽक्षलाङ्गलीव्योषं प्रत्येकं चैकभागिकम्।
भावितं भृङ्गसारेण दिनैकं तच्च भक्षयेत् ६२५
माषं तालेश्वरो नाम्ना हिक्कावैस्वर्यकासजित्
दाडिमं त्रिफलाव्योषं श्यामाश्च समं गुडम् ॥
चूर्णितं भक्षयेत्कर्षं क्षतकासाऽपनुत्तये ॥६२६॥

ध. रा., र. को., र. र., कुष्ठे । र. मु, र. क ल, नि. र, वै. चि., एषु ग्रन्थेषु तालकेश्वरेति नाम, कासाधिकारे पाठ. । कुत्रचित्तालस्थाने ताप्यं नियोजितम्; "इक्षुवासारसाभ्याञ्च" इत्यस्य स्थाने " वासागोक्षुर साराभ्या, इति पाठ" ।

भाषा—शुद्धपारा, मैनसिल और हरिताल पैसन ४–४ तोले, रजतभस्म १ तोला लेकर सबकी कजली बनाय ईख और अडूसेके रससे २–२ पहर मर्दनकर गोला बनाय सुखाकर सम्पुटमे बन्दकर बालुकायन्त्रमे रखकर २ पहर स्वेदनकर स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर दोदोरत्तीकी गोलिया उन्हीं दोनों रसोंसे बनाकर रखछोडे । इनमेसे १–१ गोली तत्तद्रोगहरानुपानके साथ देनेसे क्षतोद्भवकास और श्वासको नष्टकरताहै । वच, कुठ, हल्दी, सेंधा, भुना सुहागा, शुद्धवछनाग, पाठा, बहेडेकीछाल, शुद्ध-कलिहारी, त्रिकटु, सब समभागका चूर्णकर भगरेके रसकी २–३ भावनाए देकर इसमेसे १–१ माशेके साथ पूर्वोक्तगोली देनेसे हिचकी, स्वरभङ्ग और कास इनको यह नष्ट करताहै । अनारदाना, त्रिफला, त्रिकटु, समभाग इनसबकी बराबर गुड मिलाकर इसमे १ तोलेकेसाथ १ गोली देनेसे क्षतज कास निवृत्त होताहै ॥ १४४ ॥

१४५ तालकेश्वररसः (द्विसप्ततितमः)
गुञ्जा चाऽग्निशिखा करञ्जरजनी-
भल्लातकाः शङ्खजम्,
कन्यासूर्यपयः पुनर्नवरजो गन्धस्तथा सूतकम् ।
गोमूत्रेण भृतं विडङ्गमरिचैः क्षौद्रञ्च तत्तुल्यकं,
हन्यादाशु विचर्चिकारुजमिदं-
कण्डूं तथा कैटिभम् ॥ ६२७ ॥

र. चि., र. सु., कुष्ठाधिकारे ।

भाषा—शुद्धसफेदगुञ्जा, अग्निशिखा, करञ्जाकेबीज, हल्दी, दोनों भिलावे, शङ्खभस्म, घीकुंआरकारस, आककादूध, पुनर्नवा, शुद्धगन्धक और पारा इनसबको समभाग लेकर पारेगन्धककी नीलवर्णकज्जलीकर सबको इकट्ठेमिलाय अठगुने गोमूत्रमे पकाकर इनसबकी बराबर विडङ्ग और मरिचकाचूर्ण शामिलकर इसतमामकी बराबर मधुमिलाकर रखछोंड़ । इसमेंसे ४—४ माशे कुष्टहराऽनुपानके साथ लेनेसे विचर्चिका, कण्डू और किटिभ कुष्ठ नष्टहोते है१४५

१४६ तालकेश्वररसः (वृद्धाद्यः) ७३
काकजङ्घारसैः स्वेद्यं तालं पलचतुष्टयम् ।
नैर्मल्यं यात्यनेनाऽथ कुलत्थपलषोडश-६२८॥
जलेनाऽष्टाऽवशेषेण तत्संस्वेद्यञ्च तालकम् ।
लघुक्षुद्राजलेनाऽथ स्वेद्यं दुग्धेन तावता ६२९
निर्विषं जायते तेन कूष्माण्डरसमर्दितम् ।
वेदवासरमानेन पश्चात्सूक्ष्मं विधीयते ॥६३०॥
तस्य चक्राऽऽकृतिं कुर्यात्पश्चात्तण्डुलनिर्मिते ।
चक्रकेऽन्तर्गतं कुर्याद्दोलायन्त्रे विलम्बितम् ॥
पचेदेकमहोरात्रं महानिम्बस्य वारिणा ।
वटारोहाम्भसा पश्चादेवमेव तु काञ्जिके ६३२
शोभाञ्जनस्य क्वाथेन त्रिफलावारिणा तथा ।
पुनस्तद्भृङ्गराजेन छागीदुग्धेन तत्तथा॥६३३॥
भावयेन्मेषिकादुग्धाऽशोकजाभ्यां भृशं च तत्
माषमात्रं दिने देयं मधुना सह भक्षणे ६३४
श्वित्रं कुष्ठं तथा दद्रुच्छदनं सव्रणं महत् ।
गजचर्म विचर्चीश्च नाशयेदुग्रकुष्ठकम्॥६३५॥
शुष्काङ्गं शुष्कनेत्रञ्च रक्ताङ्गं रक्तनासिकम् ॥
दोषत्रयोत्थं सहजं कष्टं कुष्ठं विनाशयेत् ६३६
वैद्यवृन्दैः परित्यक्तमसाध्यं यच्च विद्यते ।
तन्नूनं नाशयत्येवाऽसाध्यमेवाऽपि यद्भवेत्६३७

रसचिं., यो. म., र. का., कुष्ठे ।

भाषा— १६ तोले वर्की हरितालको छोटे छोटे टुकड़ेकर दोलायन्त्रबनाय काकजङ्घाके रसमे ४ पहरस्वेदनकर चौंसठतोले कुलथीका अष्टमांशाऽवशिष्ट काथ, भटकटैयाकारस और दूध इनप्रत्येकमे ४ पहर स्वेदनकरनेसे निर्विष होजाताहै। फिर उसको बारीकपीस ४ दिन सफेद कोंहड़ेके रससे मर्दनकर गोलटिकड़ी बनाय सुखाकर इससंदूने चावलोंको कोंहड़ेके रससे पीसकर इसटिकियापर चढ़ाकर दोलायन्त्र बनाय बकायन, वटजटा, काञ्जी, सहिजनकीजड़की छाल, त्रिफला, भंगरा, बकरी और भेड़का दूध, अशोककी छाल इन प्रत्येकके स्वरस अथवा क्वाथोंसे एकएकरोज गाढ मर्दनकर १—१ माशेकी गोलियां बनाकर रखछोंड़ । इनमेसे एक एकगोली मधुके साथ देनेसे सफेदकुष्ठ, दद्रु, छाजन, गजचर्म, विचर्चिका, उग्रकुष्ठ, शुष्काङ्ग, शुष्कनेत्र, रक्ताङ्ग, रक्तनासिका, सहज और तमामवैद्योंसे परित्यक्त सब कुष्ठोंको दूर करताहै ॥ १४६ ॥

१४७ तालकेश्वररसः (वृद्धाद्यः) ७४
गृहकन्यारसैः शुद्धं सूतं तालं विमर्दयेत् ।
द्विगुणं गन्धकं दत्त्वा कदलीकन्दवारिणा ॥
काकोदुम्बरिका वह्निस्त्रिफला राजवृक्षकः ।
सोमराजी विडङ्गानि क्वाथमेषां प्रसाधयेत् ॥
खदिरक्वाथतुल्यांशं वाकुचीचूर्णमेव च ।
पचेदेकमहोरात्रं गुटिका कर्षमात्रिका ॥६४०॥
श्वेतकुष्ठविनाशाय तृषिते त्रिफलाजलम् ।
पाययेद्रोगिणे वैद्यः श्वित्रिणे च विचक्षणः ॥
त्रिरात्रादूर्ध्वतस्तस्य श्वेते स्फोटश्च जायते ॥
सन्देहो नाऽत्र कर्तव्यो भिषग्भिः श्वित्रनाशने

रसचिं.,र. का.,कुष्ठे। र. कामधेनौ श्वित्रारिरसेति नाम।

भाषा— घीकुआरके रससे शुद्धकिया हुआ पारा और हरिताल १–१ भाग, शुद्धगन्धक २ भाग इनसबकी नीलवर्णकज्जलीकर केलेकाकन्द, कठगूलर, चित्रक, त्रिफला, अमिलतास, बाकुची, विडङ्ग इनप्रत्येकके स्वरस अथवा क्वाथोंसे १–१ रोज घोटकर खैर और बाकुचीकेबीज येप्रत्येक सबकी बराबर, पूर्वोक्तचीजोंके चतुर्गुणित क्वाथमें डालकर एकअहोरात्र कड़ाहीमें पकाकर १–१ तोलेकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेंसे १–१ गोली पूर्वोक्त क्वाथसे देवे। अधिक प्यास लगनेपर त्रिफलाकाक्वाथ पिलावे। इसके देनेसे चौथेरोज श्वित्र-स्थानमें छाला उठेगा। उसको बेर प्रभृतिके काटेंसे फोड़देना। ऊपर विडङ्ग और कत्थेको हल्दीके पानीमें पीसकर लेपकरनेसे श्वेतकुष्ठ बहुतशीघ्र नष्ट होता है ॥१४७॥

१४८ तालकेश्वररसः (वृद्धाद्यः) ७५

एकैकं भागमाहृत्य शुद्धगन्धकसूतयोः ।
तालकस्य विशुद्धस्य भागांश्च चतुरः क्षिपेत् ॥
खल्वे सम्मर्दयेत्तावद्यावन्नियाति सत्त्वरम् ।
स्थाल्योर्मध्ये मृदं लिम्पेच्चित्रकूटसमुत्थिताम्
अश्मचूर्णे चतुर्थांशं गुडं प्रक्षिप्य मर्दयेत् ।
बाह्यं तयोस्तेन लेप्यं द्वित्रवारान् प्रयत्नतः ॥
शुष्कं लेपं समाज्ञाय गौरमृत्तिकया पुनः ।
संशुष्के मृत्तिकालेपे लवणञ्च विनिःक्षिपेत् ॥
अङ्गुलाऽऽत्मकमानेन कुर्यात्तस्य च चक्रिकाम्।
किञ्चिज्जलेन सम्प्रोक्ष्य पाणिना तां दृढां कुरु
बालुकां वस्त्रसंशुद्धां तावन्मानां विनिःक्षिपेत्
सूक्ष्मचूर्णं विनिःक्षिप्य तावन्मानं प्रयत्नतः ॥
किञ्चिज्जलञ्च सम्प्रोक्ष्य तत्र तालं निवेश्य च
चूर्णपांशुपटूनीह स्थापनीयानि पूर्ववत्॥६४९॥
द्वितीयांस्थटिकाभ्यक्तांस्थालीं–
स्थाल्यां परिक्षिपेत् ।
यन्त्रं डमरुकं कृत्वा नीरन्ध्रं वस्त्रमृत्स्नया ॥
समारोप्यमहोरात्रं चुल्ल्यां मृद्वग्निना पचेत् ।
ततः पश्चाद्धठाग्निञ्च ज्वालयेद्दिनसप्तकम् ६५१
सूतो यात्युपरि स्थाल्यां मध्यादुड्डीय निश्चितम्
कर्पूराऽऽभो रसो जातो वृद्धोऽयं तालकेश्वरः॥
प्रभाते प्रत्यहं ग्राह्यो वल्लैको जलवर्जितः ।
प्राक् सरन्ति मला बद्धाः पश्चात्तापः प्रजायते
षष्टिकास्तण्डुलाः पथ्यं मद्गुरा मुद्गगोघृतम् ।
शाकमार्द्रकतुण्डीरीहरिद्रातण्डुलीयकम् ६५४
कर्पटान्यामपक्वानि तैलं चाऽम्लादिकं त्यजेत्
श्वेतवर्जितकुष्ठानि हन्ति सप्तदश ध्रुवम् ६५५
अष्टावुदरजान्रोगान् सर्वान् रक्तविकारजान् ।
श्वासं कासञ्च मेदांसि श्वयथुं हन्ति तालकम्
रूपकान्ती शरीरस्य वर्धमाने प्रतिक्षणात् ।
सेवितो ह्यनया युक्त्या कुरुते वृद्धतालकः ॥

रस०, कुष्ठे ।

भाषा—शुद्धपारा और गन्धक १–१ तोला, विशुद्ध हरिताल ४ तोला, लेकर नीलवर्ण कजली-कर मजबूतमिट्टीकी दो हंडी लेकर इनके भीतर चित्रकूटकीमिट्टी (रामरज) का लेपकर पत्थरके चूनेमें चतुर्थांश गुड़ डालकर पानीमें पकाय हंडि-योंके बाहिर २–३ लेपकर सूखनेपर पीलीमिट्टीसे २–३ लेप करदे। फिर सेंधेनमकको बारीक पीस हंडीके भीतर १–१ अङ्गुल बिछाकर थोड़ा जलका छींटा देकर इसकी रोटी जैसी बनाकर जमादे। फिर इसपर कपड़ेसे छानीहुई मीटीबाड़ १ अङ्गुल जमाकर इतनाही पत्थरका चूना जमादे। फिर थोड़ा जल छांटकर खूब जमाकर उसपर पूर्वोक्त कज्जलीको रखकर जमादे। और ऊपर उसीक्रम और प्रमाणसे चूना, बाड़ और नमक जमाकर दूसरी हंडीमें ख-ड़िया मिट्टी पोतकर ऊपर रखकर डमरूयन्त्र बनाय खूब मजबूत ४–५ कपड़मिट्टी देकर सुखाकर चूल्हे-पर चढ़ाय एक दिनरातकी मन्द अग्निसे पकावे। फिर इसके बाद सात दिनकी कड़ी आंचदे। तो इसमेंसे पारा उड़कर ऊपरकी हंडीके पेंदेमें सफेद कपूरके रंगका होकर लगजायगा। इसको साफ

शीतल होनेपर निकालकर रखछोडे । यह वृद्धतालकेश्वर रस तैयार हुआ । इसमेसे ३–३ रत्ती प्रात काल विना जल्के देनेसे पहिले मल निकलेंगे। फिर ज्वर उत्पन्न होगा, इसमे पथ्य साठी चावल, मोठ, मूग, गायका घी ये पथ्य है । शाक अदरख, कुदरू, हल्दी, चौलाई, कच्चे पक्के रोटी, तेल और अम्ल इनसबको न खाय । इसके सेवन करनेसे श्वेतको छोडकर १७ कुष्ठ, ८ उदर, समस्त रक्तविकारजरोग, श्वास, कास, मेद, सूजन इनसबको नष्टकर मनुष्यको वलवर्णसे युक्त करता है ॥

१४९ तालकेश्वररसः (लघुः) ७६

शुद्धतालस्य चत्वारो भागाः शुद्धरसस्य च ।
भागैकं प्रक्षिपेत्खल्वे चतुर्यामं प्रमर्दयेत् ६५८
चन्दनस्य हरिद्रायास्तत्र चूर्णञ्च मेलयेत् ।
निःसहायारजन्योश्च गोले गोलं निरोधयेत् ॥
शरावसम्पुटे रुद्धा नीरन्ध्रं तत्समाचरेत् ।
गर्ते हस्तप्रमाणे च निर्वाते दीपयेच्छनैः ६६०
स्वाङ्गशीतलता ज्ञात्वा तस्य ग्राह्यं समग्रकम् ।
श्रीखण्डेन रजन्या च खल्वे यामचतुष्टयम् ॥
सम्मर्द्य स्थालिकायान्तु क्षिप्त्वा नीरन्ध्रताञ्चरेत्
वस्त्रमृत्तिकयाऽऽलिप्य नैरन्ध्र्यं कारयेद्भिषक् ॥
चुल्हिकोपरि संस्थाप्य वह्निं यामचतुष्टयम् ॥
दत्त्वा शीत समाकृष्य वज्रीक्षीरेण पेषयेत् ॥
अर्कदुग्धेन गोमूत्रे यामंयामं प्रमर्दयेत् ।
ततो गद्याणकार्द्धेन गुटीं कुर्यादनेकशः ६६४
दातव्या रोगिणे प्रातर्गुटिकैका जलं विना ।
घटीद्वयान्मला बद्धा निःसरन्ति ततो जलम् ॥
श्वेतवर्जितकुष्ठानि मासेनैकेन हन्त्ययम् ।
इतरेषाञ्च रोगाणां नाशार्थे भावयेदमुम् ६६६
वज्रीक्षीरेण चूर्णस्य देयाः प्राक् सप्तभावनाः ।
अर्कदुग्धेन सप्तैवं गोमूत्रेणाऽपि सप्त च ६६७॥
निगुण्ड्याश्च रसेनैव देयाः सप्तैव भावनाः ।
भावनाभावितस्याऽस्य कार्या गुट्यस्त्रिमाषिकाः
रसोनाम्ना भुवि ख्यातोलघुःस्यात्तालकेश्वरः ।
एकां प्रतिदिनं खादेद्रोगी प्रातर्जलं विना ॥
हृद्रोगे कण्ठरोगे च वटीद्वन्द्वं प्रयोजयेत् ।
रसोऽयं निश्चितं हन्ति बद्धमूलान्महागदान् ॥
अष्टावुदरजान्रोगान् सर्वान्रक्तविकारजान् ।
बद्धकोष्ठञ्चकान्तिञ्च श्लेष्माणंहन्तिनिश्चितम् ॥
षष्टिकास्तण्डुलाः पथ्ये मकुष्ठं मुद्गगोघृतम् ।
शाकमार्द्रकतुण्डीयौ हरिद्रा तण्डुलीयकम् ॥
कर्पटान्यामपक्वानि क्षाराम्लकटुकं त्यजेत् ॥

रसक, कुष्ठे ।

टि०—अस्मिन्योगेऽतीव मात्राधिक्यमस्ति, अत प्रथम निवल्लपरिमिता मात्रा दत्त्वा क्रमशो वर्धयित्वा क्रमाधिरी मात्रा करणीयेति सुधीभिर्विभावनीयम् ।

भाषा—शुद्धहरिताल ४ तोले, शुद्धपारा १ तोला, लेकर ४ पहर मर्दनकर कज्जली बनाकर चतुर्थांश चन्दन और हरिद्राका चूर्ण मिलाकर आकाशवेल ओर हल्दीके रससे चार पहर मर्दनकर गोला बनाकर आकाशवेल और हल्दीके चौगुने कल्कसे वेष्टित कर शरावसम्पुटमे रख २–३ कपडमिट्टी करके सुखाले फिर निर्वातस्थानमें खोदेहुए एकहाथ भरके खड्डेमे दोसेर जङ्गली छानोंकी आच देवे। स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर चन्दन और हल्दीका कल्क इसकी बराबर देकर चार पहर खरलकर गोला बनाय ६–७ कपडमिट्टी दीहुई हडीमे रखकर मुह बन्दकरदे फिर चूल्हेपर चढाकर ४ पहरकी आच देकर स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर थूहर और आकका दूध, तथा गोमूत्र इनप्रत्येकमे १ पहर मर्दनकर ३–३ माशेकी गोलियें बनाकर रखछोडे इनमेसे एकएक गोली सुबहमे विनाजलके निगल जाय, इससे २ घडी वाद पहिले बधेहुए दस्तहोंगे फिर पानी निकलेगा । एकमहीनेमे सफेद कुष्ठको छोडकर सबकुष्ठ नष्ट होजाते हैं । यदि कुष्ठाऽतिरिक्त रोगोमे इसका प्रयोग करना होतो इसमे थूहर और आकके दूध, गोमूत्र और निर्गुण्डीके रसकी सात ७ भावनाए देकर ३–३ माशेकी गोलिये बनाकर विना जलके सुबहमे १–१ गोली देवे । हृद्रोग और

कुष्ठरोगमे २–२ गोलियें देवे । इस प्रयोगसे बद्धमूल महारोग, आठ उदररोग, समस्त रक्तविकार, यकृत्कोपता, ग्लानि, और कफ येसब नष्ट होते है । पथ्यमे साठी चावल, मोठ, मूंग, और घी देना । शाक, अदरख, कुदरू, हल्दी, चोलाई, रोटी, पूडी, क्षार, खटाई, तीक्ष्ण पदार्थ न खावे ॥ १४९ ॥

१५० तालकेश्वरः (तालाङ्कुरसः) ७७

खण्डितं चणवत्तालं कूष्माण्डाऽन्तर्गजाह्वयैः ।
दोलया विपचेद्यामैस्ततस्तैले सपादके ६७३
विरूक्षितं तत्सितया क्षालयेदुष्णवारिणा ।
कन्याद्रवेण सम्मर्द्य द्विगुणैश्च वटाङ्कुरैः६७४
निमिश्रं पञ्च दिवसान् कन्यातोयेन भावयेत् ।
दिनद्वयश्च कूष्माण्डभवैश्चक्रीं प्रकल्पयेत् ६७५
स्थाल्यां पलाशजक्षारं दत्त्वा किञ्चित्ततोधिकम्
वटाऽवरोहजं चूर्णं तस्योपरि ततः पलम्६७६
पुनस्तथैव तौ दत्त्वा कवची वालुकावृताम् ।
कृत्वा पचेद्दिनं दीपवह्निना मध्यमं दिनम् ॥
हठाऽग्निना च त्रीन्यामान् स्वाङ्गशीतं समुद्धरेत्।
निम्बुजैर्भावयेत्सप्तवारान् धूमोदयेऽसति६७८
ग्रीष्मे जलानुपानेन शीते पर्णानुपानतः ।
वातरक्तं महाकुष्ठं वातरोगं महागदम्॥६७९॥
नाशयेत्सेवितं तच्च सर्वान्व्याधीन् व्रणक्रिमीन्।
अग्निश्च जनयेदत्र लवणाऽम्लं विवर्जयेत् ६८०॥

र क, कुष्ठे ।

भाषा—चनेके बराबर टुकडे कियेहुए हरितालको सफेदकूष्माण्डके जलमे ८ पहर स्वेदनकर हरितालसे चतुर्थांश तिल्लीकातैल देकर इसकदर अग्निपर पकावे कि हरिताल न जल और तैल सूखजाय । फिर शक्करमे डालकर इसकी तमाम चिकनाई दूरकर गरमपानीसे धोकर सुखाकर कपडछानचूर्णको घीकुआरकारस और वटाङ्कुर ये हरितालसे दूने देकर ५ रोजतक मर्दनकर घीकुआरके रसकी दोरोज भावनादेकर सपेद कूष्माण्डके रससे घोटकर टिकिया बनाय सुखाकर ६–७ कपडमिट्टी दीहुई हडीमे पलाशकी राख टिकडीसे दूनी बिछाकर उसपर वटकी जटाकाचूर्ण टिकियाकेबराबर बिछाकर उसपर टिकियाको रख वटकीजटाके उतनेही चूर्णसे ढककर पूर्वकी बराबर पलाशकी राखसे दबादे । फिर हडीको गलेतक वालुसेभरकर चूल्हेपर चढाय एक अहोरात्र दीपाग्नि देकर एकरोजमध्यमाऽग्नि और ३ पहर हठाऽग्नि देकर स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर नीबूकेरसमे सातरोजभावनादेकर अग्निके ऊपर डालनेसे अगर निर्धूमहो तो ग्रीष्मकालमे जलानुपानसे, शीतऋतुमे पानकेसाथ देनेसे बातरक्त, महाकुष्ठ, तमाम वातरोग इनसबको यह दूरकर व्रण, कृमि और अग्निमान्द्यको दूरकरता है । लवण, और अम्ल न खावे ॥ १५० ॥

१५१ तालकेश्वररसः (लघुः)

पलान्यादाय चत्वारि हरितालस्य चित्रकम् ।
अभ्रकं गन्धकं शुद्धं गिरिजश्च पलद्वयम् ॥
हण्डिकान्तर्गतं पूर्वं चित्रकं धारयेत्सुधीः ।
पश्चाच्च तालकं दद्याद्गन्धकं तस्य चोपरि ॥
अभ्रकश्च पुनर्दद्यात्पश्चाद्दद्याच्छिलाजतु ।
गव्यं मूत्रं पुनर्दद्या द्रव्यं क्षीरं पुनः क्षिपेत् ॥
प्रवेश्य मूत्रं दुग्धश्च शनैर्वह्नौ च तद्रसे ।
कर्षमात्राश्च हेमाह्वां यवक्षारश्च तत्समम् ६८४
स्वर्जीक्षारं तथा दद्यात्क्षारं धत्तूरजन्तथा ।
पुनश्चूर्णं सितं दद्यात्कूष्माण्डक्षारमेव च ॥
सर्वमेकत्र सम्पाच्य गतज्वालमधूमकम् ।
तप्ताऽङ्गारनिभं यावत्तावज्ज्वालाश्च दापयेत् ॥
स्वाङ्गशीतं समाकृष्य दद्यात्तत्पञ्चरक्तिकम् ।
कुष्ठं वमियुतं स्नावि पतिताङ्गञ्च दुस्तरम् ॥
गतश्रोत्राङ्गुलिप्रायं विधुरं विह्वलस्वरम् ।
यथातथाविधं भूयः कृमिलं कुथितं घनम् ॥
नाशयत्यचिरेणाऽयं लघुस्तालेश्वरो रसः ॥

रसचि, र का, कुष्ठे ।

भाषा—३–४ कपडमिट्टी दीहुई हडीमे दोपल चित्रकका चूर्ण बिछाकर ४ पल हरिताल रक्खे ।

उसपर २ पल शुद्धगन्धक रक्खे । गन्धकपर २ पल अभ्रकका चूर्ण रक्खे । अभ्रकपर २ पल शिलाजीत रक्खे । फिर ४८ पल गोमूत्र डालकर उतनाही गायका दूध डाले । और बहुत मन्द आच देवे । द्रव सूखनेपर क्रमसे सत्यानाशीकी जड़का चूर्ण, यवक्षार, सज्जी, धतूरेका क्षार, पत्थरका चूना कोंहडेकाक्षार ये क्रमसे तहबतह देवे । हडीमे आग लगकर ज्वाला शान्तहोजाय ओर भीतरका पदार्थ एकदम लालहोजाय तब अग्निसे उतारकर अलग रक्खे । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकाल कर रखछोड़े । इसमेसे ५–५ रत्ती क्षुप्तहरानुपानकेसाथ देनेसे उल्टी और स्रावयुक्त तथा जिसमे कान, अङ्गुली, गिरगयेहों, गला बैठगयाहो, कीडे निकलते हों, इसतरहके कुष्ठको यह बहुतशीघ्र नष्ट करता है॥ १५१ ॥

१५२ तालकेश्वररसः (ऊनाशीतितमः)

तालं तुर्यांशतारोदरभृशनिभृतं तप्तताम्रश्चपीतैः,
कृष्णाभ्रं टङ्कणेन भ्रमय तुपमृदो–
मूषिकायांदृढायाम् ।
ताम्रक्षौद्रैः शनैर्वा बहिरतिनिभृतो–
रुद्धमूषास्थसिद्ध–,
स्तप्ते ताम्रेऽथवाऽयं निवसतिदहन–
क्षोभमेते सहन्ते ॥ ६८९ ॥
ताम्रवन्मारिता ह्येते त्रयः कुष्ठविनाशनाः ।
तालकाःसर्व रोगघ्ना ध्मापिता न व्रजन्त्यपि ॥

रसायनस , यो म , कुष्ठे ।

भाषा—एकतोले चादीको गलाकर उसमे चार तोले हरितालको डालकर बहुत मधुर आचसे गलावे। उसको सलाईसे चलातारहे । जब हरिताल और चादी एकजीव होजाय तब इसको जिसक्रियासे ताम्रको मारते हैं उसक्रियासे मारकर भस्मकरे । यह प्रथम तालकेश्वर (भस्मतालकेश्वर) तैयार हुआ॥१॥

इसीतरह एकतोले ताम्रको गलाकर उसमे अभ्रकसत्त्व अथवा कालाअभ्रक एकतोला डालकर सुहागादेकर गलाना चाहिये । जब वह गलकर चकर खाने लगे तब उसमे चारतोले हरिताल डालकर लोहेकी शलाकासे चलातारहे । जब सब एकजीव होजाय तब इसकी ताम्रमारणकी प्रक्रियासे भस्मकरे । यह द्वितीय **तालकेश्वर** सिद्ध हुआ ॥ २ ॥

एकतोले तांबेमे एकतोला शहद मिलाकर इसको धातुद्रावण कोष्ठीमे रखकर गलावे । गलजानेपर ४ तोले हरितालका चूर्ण डालकर मन्द अग्निपर लोहेकी शलाकासे चलातारहे । जब एकजीव होजाय तब इसकी ताम्रमारक प्रक्रियासे भस्मकरे । अथवा केवल एकतोले तांबेको गलाकर उसमे चार तोल हरितालको डालकर उतारले और चलाता रहे । शीतल होनेपर मूषाको बदकर धौंकनीसे धौंके जब मूषामेसे श्वेतज्वाला निकलने लगे तब निकालकर इसमेसे ताम्र और हरितालके खोटको खुरचकर मूषासे अलग करले । इसकी ताम्रमारणप्रक्रियासे भस्म बनावे । यह तृतीय **तालकेश्वर** सिद्ध हुआ ॥

इनसबके गलानेके लिये **गारमूपा** बनानी चाहिये। गारमूपाका लक्षण रसरत्नसमुच्चयमे इस प्रकार है—

गारभूनागधौताभ्यां शणैर्दग्धतुषैरपि ।
समैः समा च मूषात्र्महिषीदुग्धसंयुता ॥
एषा विरचिता मूषा वज्रद्रावणकारिका ॥

तालाबका सडाहुआकीचड, केंचुओंकाताबा, कुटा हुआ शण, जलाएहुएतुप ये सब समभाग इनचारोंकी बराबर सफेद अथवा लालमिट्टी लेकर सबको इकट्ठेकर भैसकादूध डालकर चारपहरतक लोहेके मूसलसे हावनदस्तेमें कूटकर मूपा बनाकर काममें लेवे । ये तीनों तालकेश्वर अग्निमें उड़ते नहीं । और समस्तरोगोंको विशेपकर कुष्ठोंको तत्तद्रोगहराऽनुपानकेसाथ देनेसे नष्टकरतेहै ॥ १५२ ॥

१५३ तालमन्त्रेश्वरोरसः

सितामध्वाऽऽज्यगोक्षीरै स्तालकं मर्दयेद्दिनम् ।
तद्गोलं काञ्जिकैः पश्चाद्दोलायन्त्रेण पाचयेत् ॥
मर्द्य सेहुण्डदुग्धेन चन्द्रिकाक्षपणाऽवधिम्
तच्छुष्कं मर्दयेत्तावद्यावत्स्यात्कृष्णवर्णकम्६९२

व्योपं हयाऽरिमूलञ्च प्रत्येकं दशमांशतः ।
सर्व तद्बाकुचीतैले दिनं खल्वे विमर्दयेत् ६९३
तालमन्त्रेश्वरो नाम द्विगुञ्जो मण्डलान्तकृत् ।
वाकुची देवकाष्ठञ्च पातालाऽगुरुटङ्कणम् ॥
लेह्यमेरण्डतैलेन त्रिनिष्कमनुपानकम्॥६९४॥

र का., कुष्ठे ।

भाषा—शुद्धहरितालके कपडछानचूर्णमे शक्कर, मधु, घी और गायकादूध, इसप्रमाणमें दियेजॉय कि एकएकदिन मर्दन करनेपर अखीरमे दूधसे गोली बन सके । उसगोलीको इतना सुखाने कि पानीका अंश निल्कुल न रहे फिर इसको चारतहकपड़ेमें ढीला बाधकर खट्टी कांजीमे दोलायन्त्रसे ४ पहर स्वेदनकर सुखाकर सेहुण्डके दूधमे चमकमिटनेतक मर्दनकर त्रिकटु, कनेरकीजड ये प्रत्येक दशमाश मिलाकर बाकुचीके तेलसे १–२ रोज मर्दनकर २–२ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेंसे १–१ गोली खाकर ऊपरसे वाकुची, देवदारु, पातालगारुडी, अगर, सुहागा इनके समभाग तोलेभर चूर्णको बराबरके एरण्डतैलमें मिलाकर चाटनेसे मण्डलकुष्ठ दूर होताहै ॥ १५३ ॥

१५४ तालसिन्दूरम् (माणिक्यरसः)

दरदं गन्धकं तालं विशुद्धं गृहकन्यका—
पलाशपुष्पस्वरसैः प्रत्येकं दिनसप्तकम् ६९५
विमृद्य वालुकायन्त्रे त्र्यहं पक्त्वा समुद्धरेत् ।
जायते तालसिन्दूरं माणिक्यं केचिदूचिरे ॥
वातार्शःकुष्ठमेहेषु विद्रधीषु विशेषतः ।
कुष्ठाऽतिसारवातेषु गृध्रस्यामपचीषु च६९७॥
सर्वेषु सन्निपातेषु संसर्गजनितेषु च ।
तत्तद्रोगाऽनुपानेन तत्तद्रोगहरं परम् ६९८॥

र. क, कुष्ठादौ ।

भाषा—शुद्धशिंगरफ, गन्धक और हरितालकी कज्जलीकर घीकुआर और पलाशपुष्पके स्वरससे सात ७ रोज मर्दनकर सुखाकर ६–७ कपडमिट्टी दीहुई आतशीशीशीमें डालकर मुह बन्दकर वालुकायन्त्रमें रख तीनरोजको क्रमाग्नि देवे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर रखछोडे । इसमेंसे ३–३ रत्ती कुष्ठहराऽनुपानकेसाथ देनेसे कुष्ठ, अतिसार, वातरोग, गृध्रसी, अपची, ससर्गजरोग, तमाम सन्निपात इन सबको यह नष्ट करताहै । और तत्तद्रोगहरानुपानके साथ देनेसे समस्तरोगोको दूरकरताहै । इसका नाम तालसिन्दूरहै । कोई लोग माणिक्यरसभी कहते हैं।

१५५ तालसिन्दूरम् (द्वितीयम्)

रसवलिहरितालं टङ्कणं तुल्यभागं,
समनितनवसारं नागवल्ल्या च युक्तम् ।
पुनरपि रविमूलं चार्द्रकं चित्रमूलं,
त्रिफललशुनसारं नागवल्ल्याश्च सारम्
घृष्ट्वा तन्मुनिवारान् पश्चाद्गोलं विधाय सद्वैद्यः ।
मृत्कर्पटैर्विलिम्पेच्छायाशुष्कं समादाय ७००
काचे भाण्डे वालुकायन्त्रमध्ये,
पक्त्वा घस्रान्पञ्च तत्स्वाङ्गशीतम् ।
भासा रक्तं सूतसिन्दूररूपं,
कुष्ठं कासं सन्निपातञ्च हन्ति ॥७०१॥
व्याधीनुदरजान् हन्ति पञ्च गुल्मान्ज्वरन्तथा।
ग्रहणीपाण्डुशोफौ च वातरोगांश्च नाशयेत् ॥

र. क. यो, बा० (रससिंदूरेतिनाम ।)

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, हरिताल और सुहागा येसब समभाग इनसबकी बराबर नौसादर लेकर नीलवर्णकज्जलीकर पान, आककीजड़, अदरख, चित्रकमूल, त्रिफला, लशुन और पान इनप्रत्येकसे सात ७ भावनाएं देकर गोला बनाकर सुखादेना फिर १–२ कपड़ेमे वाधकर ४–५ कपडमिट्टीदेकर सुखादेना । और ६–७ कपडमिट्टीदीहुई आतशीशीशीमे डालकर वालुकायन्त्रमे ५ रोजतक अग्निदेकर स्वाङ्गशीतल होनेपर चूर्णकर रखलेना । इसमेंसे ३–३ रत्तीकीमात्रा यथोचितानुपानके साथ देनेसे सन्निपात समस्तकास, कुष्ठ, उदर, पञ्चगुल्म इनसबको यह नष्ट करताहै । १५५ ॥

१५६ तालसिन्दूरम् (रससिन्दूरम्)

रसभागा रसतः पुनरेकैकस्तालमल्लगन्धकतः।
कृप्यांद्वयहंपरिपचेत्पवनकफौ हन्तितालसिन्दूरः

सि भे म, पवनरफे।

भाषा—शुद्धपारा ६ भाग, शुद्धहरिताल, सोमल और गन्धक १-१ भाग लेकर नीलवर्णकज्जलीकर घीकुआर अथवा तुलसी प्रभृतिके रससे २-३ रोज घोटकर सुखाकर ६-७ कपडमिट्टी दीहुई आतशी-शीशीमे रखकर डाटलगाकर गुडचूनेसे मुहनदकर ६-७ कपडमिट्टीलगाकर सुखाकर वालुकायन्त्रमे चाररोज पकावे। स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर रखछोडे। इसमेसे १ रत्ती तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथ देनेसे वातज आर कफज बीमारियोको यह बहुत-शीघ्र नष्ट करताहै। १५६॥

१५७ तालसिन्दूरम् (चतुर्थम्)

शुद्धतालश्च भागैकं शिलाचूर्णश्च तत्समम्।
रक्तकार्पासनीरेण मर्दयित्वा दिनत्रयम्॥
मूषायां निक्षिपेत्सर्वं सप्तवारं पुटं भवेत्।
सिन्दूरं तालकाख्यं स्यादिन्द्रगोपसमप्रभम्॥
एतत्सर्वं समाऽऽलोड्य नानारोगेषु योजयेत्।
पत्रवल्लीरसैर्युक्तं रक्तक्षयविनाशनम्॥७०६॥
फलेन्दुस्वरसैर्युक्तं श्लेष्मक्षयविनाशनम्।
नारिकेलरसैर्युक्तं वातश्लेष्मविनाशनम्॥
हरीतकीचूर्णमिश्रं श्वासक्षयविनाशनम्।
पिप्पलीचूर्णयोगेन कासक्षयविनाशनम्॥७०८
सितामधुकसंयुक्तं पित्तक्षयविनाशनम्।
निर्गुण्डीचूर्णसंयुक्तं कफज्वरविनाशनम् ७०९
सुगन्धपुष्पसारेण पित्तज्वरविनाशनम्।
कटुत्रयसमायुक्तं ज्वरातीसारनाशनम्॥७१०
नवनीतेन संयोज्यं हिक्काछर्दिनिवारणम्।
तुलसीरससंयुक्तं चातुर्थिकनिवारणम्॥७११॥
अर्जुनस्य त्वचोयोगाच्छुक्रमेह विनाशनम्।
कार्पासबीजचूर्णेन बहुमूत्रं विनाशयेत्॥७१२॥
ग्रहणीं शङ्खचूर्णेन रक्तातिसृति मुल्बणाम्।
कुमुदोत्पलसारेण रक्तपित्तविनाशनम्॥७१३॥
उन्मत्तसारसंयुक्तं कृमिदुष्टविनाशनम्।
अपामार्गस्य सारेण गुदकीलं विनश्यति ७१४
पृश्निपर्णीरसैर्युक्तं मेहकृच्छ्रं विनश्यति।
धूपचूर्णेन संयुक्तं ग्रहणीदोषनाशनम्॥७१५॥
सिद्धमूलरसैर्युक्तं ग्रहणीकुष्ठनाशनम्।
आर्द्रकस्वरसैर्युक्तं त्रिदोषज्वरनाशनम् ७१६
जातीफलेन संयुक्तं ग्रहणीपैत्यनाशनम्।
तदेवातिविषायुक्तं ग्रहणीशूलनाशनम्॥७१७॥
दाडिमीकुसुमैर्युक्तं हिक्काग्रहणिकां जयेत्।
सर्वगन्धरसैर्युक्तं शोफज्वरविनाशनम् ७१८

र क यो, व रा, वै चि, नानारोगेषु

टि०—" चातुर्जातं कर्पूरं कक्कोलागुरुकुङ्कुमम्। लवङ्ग-सहितञ्चैव सर्वगन्धं विनिर्दिशेत्,, अथवा सुश्रुतोक्त एलादिगणो ग्रहीतव्य सुश्रु० सू अ ३८।

भाषा—शुद्धहरिताल आरचूना १-१ भाग, लेकर लालकपासके फूलोंके स्वरससे तीनरोज मर्दन कर गोलाबनाय मूषामे बंदकर ६-७ कपडमिट्टी देकर सुखाकर एकसेर कण्डोंकी आचदे। स्वाङ्गशी-तलहोनेपर निकालकर उपरोक्त स्वरससे मर्दनकर पुटदेवे। इसप्रकार सातवार पुटदेनेसे यह एकदम वीरबहूटीकेरङ्गका तालसिन्दूर तैयार होगा। अथवा इसको आतशीशीशीमे बन्दकर बालुकायन्त्रमे ४ रोज-की अग्निदेनेसे यह तालसिन्दूर तयार होगा। इसमेसे एकसे दोरत्ती तक पानके रससे देनेसे यह श्लेष्मजन्य क्षयको निवृत्तकरताहै। त्रिफला ओर शुद्धकपूरके साथ देनेसे रक्तविकार अथवा रक्तका क्षीणतासे होनेवाले क्षयको दूरकरताहै। नारियलके पानीके साथ देनेसे वातश्लेष्मक्षयको दूरकरताहै। हरेंके चूर्णके साथ श्वास और क्षयको, पीपलके चूर्णसे कासक्षयको, शकर और मुलहठीसे पित्तक्षयको, निर्गुण्डीके चूर्णसे कफज्वरको, त्रिजात और मधुसे पित्तज्वरको, त्रिकटुसे ज्वरातिसारको, मक्खनसे हिक्का आर छर्दिको, तुलसीके रससे चातुर्थिकज्वरको

अर्जुनकी छालके चूर्णसे शुक्रमेहको, कपासकी-मज्जासे बहुमूत्रको, शङ्खभस्मसे सङ्ग्रहणी और अतिसारको, कुमुद और लालकमलके रससे रक्तपित्तको, धतूरेके रससे कृमि और कुष्ठको, अपामार्गके रससे गुदरोगको, पृश्निपर्णीके रससे प्रमेह और मूत्रकृच्छ्रको, राल अथवा कुन्दुरुसे सङ्ग्रहणीको, सिद्धेश्वर(संदेशरो-गु०) कौंजडके रससे ग्रहणी और कुष्ठको, अदरखकेरससे त्रिदोषज्वरको, जायफलके साथ पित्तग्रहणीको, अतीसकेसाथ ग्रहणीशूलको,**समस्तगन्धोंसे** शोफज्वरको दूरकरता है। सबजगह चूर्णकाप्रमाण अग्निबल देखकर लेना।

टि०—तज, पत्रज, इलायची, नागकेसर, कपूर, शीतलचीनी,अगर, कुङ्कुम (केसर) और लौंग यह सर्व **गन्धगण** है। अथवा सुश्रुतके सूत्रस्थानके ३८ वें अध्यायमे एलादिगणको लेना॥ १५७॥

१५८ तालसिन्दूरम् (पञ्चमम्)

चतुष्पलं तु गन्धस्य पारदञ्च चतुष्पलम्।
पलैकं हरितालञ्च तालकार्धा मनःशिला ७१९
तालार्धं टङ्कणं शुद्धं नवसारं तदर्धकम्।
सर्वं निक्षिप्य खल्वे च मर्दयेत्कज्जलीकृतम्॥
शाकवृक्षस्य पत्राणां रक्तवर्णं द्रवं हरेत्।
तद्द्रवे मर्दयेत्सम्यक् काचकूप्यां विनिःक्षिपेत्
खटिन्या मुखमाच्छाद्य वज्रमृत्तिकया तथा।
कूपिकां लेपयेत्सप्त शोषयेदातपे खरे॥७२२॥
वालुकायन्त्रमध्ये तु कूपिकां तां विनिःक्षिपेत्।
चुल्लिकायां विनिक्षिप्य वह्निं प्रज्वालयेत्ततः॥
यामषोडशमात्रन्तु दीप्तमध्यखराऽग्निभिः।
स्वाङ्गशीतलमादाय खल्वमध्ये विनिःक्षिपेत्॥
तत् सिन्दूरसमं द्रव्यं षोडशांशं विनिक्षिपेत्।
मर्दयेत्पूर्ववद्द्रव्यं काचकूप्यां विनिःक्षिपेत्॥
एवं सप्तविधं कृत्वा क्षिप्त्वा कूप्यां विपाचयेत्।
स्वाङ्गशीतलमादाय उदयार्कसमोरसः॥७२६
सिन्दूरजं सूक्ष्मचूर्णं क्षिप्तं नागकरण्डके।
तत्सिन्दूरं निषेवेत गुञ्जामात्रप्रमाणतः॥
शर्करामधुपिप्पल्या प्रातरुत्थाय सेवयेत्।
एकादशक्षयान्हन्ति सन्निपातांस्त्रयोदश॥
आमवातं सशूलञ्च नाशयेन्नात्र संशयः।
पाण्डुं पञ्चविधं चैव कामलात्रयनाशनम्॥
अष्टावुदरजात्रोगान्गुल्मानाम्पञ्चकन्तथा।
अरोचकं पञ्चकासान् पञ्चश्वासान् जडं हरेत्
स्थिरायुः कायसिद्धिश्च मेध्यं चाशु शुभप्रदम्
अनुपानविशेषेण सर्वरोगनिवारणम्॥
इति धन्वन्तरिप्रोक्तं सिन्दूरं लोकपूजितम्।

र. रा. ७५

वृ यो. त., रसायनसं., वै. चि., (ल.), रसायने

भाषा—शुद्धगन्धक और पारा ४-४ पल, शुद्धहरिताल १ पल, शुद्धमैनसिल और सुहागा आधाआधा पल, नवसादर १ तो. लेकर सबकी नीलवर्ण कज्जलीकर पकेहुए शाकवृक्षके लालवर्ण स्वरससे ३—४ रोज मर्दनकर सुखाकर ४—५ कपड़मिट्टी दीहुई आतशीशीशीमे रख खड़ियामिट्टीकी डाट देकर वज्रमृत्तिकासे १—२ कपड़मिट्टी तमाम-शीशीपर करके कड़ी धूपमे सुखाकर वालुकायन्त्रमे सोलहपहरकी मन्द, मध्य, और तीक्ष्ण अग्निसे पकावे। स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर हाथी दातकी डिब्बीमे रखछोड़े। इसमेंसे १—१ रत्ती मात्रा शक्कर मधु और पीपलके साथ प्रातःकालमे देनेसे ११ प्रकारका क्षय, १३ प्रकारके सन्निपात, आमवात, शूल, पाचप्रकारका पाण्डु, ३ प्रकारकी कामला, ८ प्रकारके उदररोग, ५ प्रकारके गुल्म, अरोचक ५ प्रकारके कास, श्वास, इनसबको अनुपान विशेषसे दूरकर मेधा, कान्ति, और बलको बढ़ाता है॥

१५९ तालसिन्दूरम् (तालचन्द्रोदयः)

कूष्माण्डसंस्वेदनजातशुद्धि
तालं सुपत्रं परिकुव्य वस्त्रे।
आगाल्य मर्द्यं समपारदेन
बुभुक्षुणा जीर्णसुवर्णकेन॥ ७३२॥
द्विगुणगन्धेन पलङ्कषायां
शुद्धेन सर्पिःपयसोल्लाऽपि।

दिनत्रयं काचमयीं भरेत
कूपींचतुर्थांशतले मसीं ताम् ७३३ ॥
प्रारम्भतीव्रं कुरु हव्यवाहं
तालादिभस्मार्थविधात्रिकोष्ठयाम् ।
चन्द्रोदयिन्यां विनिधाय यन्त्रं
सर्वार्थकर्यामुत वालुकाख्यम् ॥ ७३४
दिनैकमात्रेण भवेद्विशुद्ध-
श्चन्द्रोदयो नाम च तालपूर्वः ।
कुष्ठादिरोगेष्वतुलप्रभावः
स्वास्थ्यप्रचारक्रमसत्स्वभावः ॥ ७३५

रसायनसारे, कुष्ठे ।

भाषा—कूष्माण्डके रससे ४ पहरके स्वेदनसे शुद्धकियेहुए हरितालके कपड़छान चूर्णमे बराबरका सुवर्णजीर्ण बुभुक्षित पारा डालकर गुग्गुल अथवा दूध घीमे शुद्धकियाहुआ दूना गन्धक देकर ३ दिन कज्जलीकर ६–७ कपड़मिट्टी दीहुई आतशीशीशीमे भरकर खड़िया मिट्टीकी डाट देकर ३–४ कपड़-मिट्टी करदे । खूब सूखनेपर स्थालीयन्त्रमे अथवा वालुकायन्त्रमे रखकर ३ रोजकी तीक्ष्ण अग्नि देकर स्वाङ्गशीतल होनेकेबाद निकालकर रखछोड़े । इस-मेसे १ रत्तीसे २ रत्तीतक तत्तद्रोगहरानुपानके साथ देनेसे यह समस्तरोगोंको दूर करता है । स्वस्थ आदमी इसका सेवनकरे तो उसको सहसा रोग नहीं होते ॥

१६० तालसिन्दूरम् (तालचन्द्रोदयः)७

नलीडमर्वाऽऽख्यकयन्त्रमध्ये
षड्गन्धजीर्णं विदधीत सूतम् ।
तत्तुल्यगन्धेन विमर्द्य तालं
शुद्धेन शुद्धं प्रपचेत कोष्ठयाम् ॥ ७३६ ॥
सर्वार्थकर्यांदिनमेकमग्रेर्मग्रेयसूर्येस्तगिरौक्रियांतां
संशीतयेच्छीतलयन्त्रतस्तं
चन्द्रोदयं तालमुखं प्रगृह्य ॥ ७३७ ॥
ज्ञातासु चाऽज्ञातचरासु रुक्षु
ततो मुमुक्षुं प्रददीत मङ्क्षु ।
गुञ्जैकमात्रं तु बुभुक्षुमेनं
संभक्षयेदक्षमवेक्ष्य वह्निम् ॥ ७३८ ॥

रसायनसारे, कुष्ठे ।

भाषा—नली अथवा डमरुयन्त्रसे षड्गुणगन्धक जारणकियाहुआपारा, गन्धक और हरिताल येसब समभागलेकर नीलवर्ण कज्जलीकर ६–७ कपड़-मिट्टीकीहुई आतशी शीशीमे डालकर सर्वार्थकरीभट्टीमे एकदिन सूर्योदयसे सूर्यास्ततक तीक्ष्णाग्नि देकर स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर रखछोड़े । इसमेसे १–१ रत्ती तत्तद्रोगहरानुपानके साथ ज्ञात अथवा अज्ञात व्याधियोंमे देनेसे यह शीघ्र आरोग्यदेताहै । इसमे पथ्य अग्निबलदेखकर देना ॥ १६० ॥

१६१ तालसिन्दूरम् (तालचन्द्रोदयः)८

नल्याख्ययन्त्रे डमरौ तु पूर्वं
गन्धं विशुद्धं शतवृत्तधृत्तम् ।
रसे बुभुक्षौ परिजारयन्तु
ततः सतालं परिपाचयन्तु ॥ ७३९ ॥

रसायनसारे, कुष्ठे ।

भाषा—नलीयुक्त डमरूयन्त्रमे सोगुना गन्धक सोवार जारणकिये हुए बुभुक्षित पारदमे तुल्यगन्ध-ककी कज्जलीकर ६–७ कपडमिट्टी दीहुई आतशी-शीशीमे चारपहरकी कड़ी अग्निदेकर स्वाङ्गशीतल-होनेपर निकालकर रखछोड़े । इसमेसे १–१ रत्ती तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथ देनेसे समस्तरोगोंको दूर करताहै । १६१ ॥

१६२ तालसिन्दूरम् (तालचंद्रोदयः)

भल्लातकस्नेहविलीनतालं
पचेत गन्धेन हिमांशुभालम् ।
दिनानि चत्वारि विपाच्य सम्य-
कुष्ठादिनाशाय नियोजयेत ७४०

रसायनसार, कुष्ठे ।

भाषा—भिलावेके तैलमें शुद्ध हरितालको डाल कर मन्द आंचसे पकावे । गलजानेपर उतारकर रख छोड़े । ठण्डा होनेपर हरितालके थक्केको कपड़ेसे

पोंछकर साफकरले। इसीतरह गन्धकको भी पकाले। फिर बुभुक्षान्तसंस्कार करके सुवर्णका ग्रास दियाहुआ पारा गन्धकके बराबर मिलाकर नीलवर्ण कज्जलीकर ६–७ कपडमिट्टी दीहुई आतशीशीशीमें रखकर वालुकायन्त्रमें ४ रोजके क्रमवृद्ध अग्निमें पकाकर स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर रखछोडे। इसमेंसे १–१ रत्ती तत्तद्रोगहरानुपानके साथ देनेसे वातपित्तजनितरोग तथा समस्तकुष्ठोंको दूर करताहै।

१६३ तालार्करसः

तालेन निहतं ताम्रं रसगन्धकसंयुतम्।
बहुधा तालनिहतं वातश्लेष्ममहौषधम् ७४१

र क, वातश्लेष्मरोगे।

भाषा–शुद्धपारा, गन्धक और हरितालको नीबू वगैरहके रसमें घोटकर विशुद्ध ताम्रपत्रपर लेपकर सम्पुटमें बन्दकर लघुपुटकी आंचदे। ऐसे कईबार पुटदियाहुआ ताम्र वातश्लेष्मकी परमौषधिहै। अर्थात् वातश्लेष्महरानुपानके साथ देनेसे वायु और कफके रोगोंको समूल नष्ट करताहै॥ १६३॥

१६४ तिक्ताद्यं लोहम्

तिक्ता निशा चन्दनपर्पटद्वयं
पाठा कणा दीप्यपटोल पत्रकम्।
त्रायन्तिमूर्वेन्द्रयवाः किरातकं
संचूर्ण्य सान्द्रश्च रजो विधीयताम् ७४२
एतत्समं लोहरजो विधाय
क्षौद्रेण साऽऽज्येन भजेद्धिताशी।
जयेज्ज्वरान् धातुगतान्समस्तान्
प्लीहानमग्ने र्मृदुतां च कासम् ७४३

र प्र, लो प, (म), वै द, टो, ज्वराधिकारे।

भाषा–कुटकी, हल्दी, सफेदचन्दन, पित्तपापड़ा, बगालीपित्तपापडा, पाठा, पीपल, अजवाइन, पटोलपत्र, त्रायमाण, मूर्वा, इन्द्रजव, चिरायता, ये सब समभागलेकर चूर्णकर बराबरकी लोहभस्म मिलाकर रखलेना। इसमेंसे १ माशेसे लेकर दो माशेतक धीरेधीरे बढ़ाकर घी और मधुके साथ खानेसे और उचितपथ्य पालनेसे समस्त धातुगतज्वर, प्लीहा, मन्दाग्नि, कास, श्वास येसब नष्ट होतेहैं

१६५ तिन्तिडीमण्डूरम्

तिन्तिडीपिप्पलीयुक्तं मण्डूरं योजयेत्ततः।
हरते योगराजोऽयं शोफपाण्डुक्षयादिकान्॥

व रा, वै चि, पाण्डुरोगे।

भाषा–इमली और पीपलके साथ उचितमात्रामें मण्डूरदेनेसे सूजन, पाण्डु और क्षय नष्टहोतेहैं।

१६६ तीक्ष्णमुखोरसः (प्रथमः)

मृतसूतार्कहेमाऽभ्रं तीक्ष्णं मुण्डश्च गन्धकम्।
मण्डूरस्य समं ताप्यं मर्द्यं कन्याद्रवै र्दिनम्॥
अन्धमूषागतं सर्वं ततः पाच्यं दृढाऽग्निना।
चूर्णितं सितया माषं खादेत्तच्चार्शसां हितम्॥
रसस्तीक्ष्णमुखो नाम चाऽसाध्यमपि साधयेत्॥

र सं, र को, र सु, नि र, चि र, ध, र र स, रसायनस, रसेन्द्र म, र र, टो, र क, र का, र र धी, अर्शोरोगे। र को अर्शो शान्तिरितिनाम।

टि०—अत्र स्थूलदृष्टया सर्वं सममानमेव प्रतिभाति परन्तु रसरत्नाकरे मण्डूरस्य सममिति पाठो दृश्यते तेन पष्ठी मण्डूरात्पूर्वं सूतादीनां सर्वेषां मण्डूरसमतामभिव्यनक्ति। मण्डूरादुत्तरं ताप्यस्य च समता निश्चीयते। प्रायशो मण्डूरेषु इयमेव रुचि स्वीकृता वरीदृश्यते। अतः मृतसूतादीनां समं मण्डूरम्। मण्डूरेण तुल्यं ताप्यमिति निश्चितो योगः। रसरत्नसमुच्चये विड, तालक, बोला अधिकत्वेन निवेशिता। र का अभ्रस्थाने विषं दृश्यते, अन्धमूषागतमितिपदस्थाने कलशस्यतुपाग्निस्तदधोमुखगतं पचेत्स्वाङ्गसीत समुद्धरेत् इति पाठो दृश्यते।

भाषा–पारा, तांबा सुवर्ण, अभ्रक, फोलाद, मुण्ड इनकी भस्में और शुद्धगन्धक ये सब समभाग-इनसबकी बराबर मण्डूर और सुवर्णमाक्षिकभस्म मिलाकर एकरोज घीकुआरके रससे मर्दनकर गोला बनाय सुखाकर सम्पुटमें बन्दकर गजपुटकी आंचदे। स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर रखछोडे। इसमेंसे १–१ माशा शक्करके साथ देनेसे असाध्यभी बवासीर नष्ट होता है॥ १६६॥

१६७ तीक्ष्णमुखोरसः (द्वितीयः)

तीक्ष्णंशुल्वसुगयसीसुगगनं ताप्यासहेताण्डवं,
गोदन्तं रसराजमिश्रितममुं धृत्वा सुराल्वेभिपक्र
द्राक्षागारमृदापयोजविसिनीकन्दोत्थितैःसमशो
घृष्ट्वा यष्टिरसैः सितामधुयुता वल्लप्रमाणा वटी'
क्षिप्रहन्तिचपित्तमम्भवगदान्सर्वांश्च पित्तज्वरान्
कासश्वासगलामयक्षयतृपादाघश्च शोपं भृशम्।
प्रज्ञापारमितै निशीथसमये स्वप्ने प्रसादीकृतं,
नाम्नातीक्ष्णमुखं रसेन्द्रममलं श्रीनाथनाम्नेपुरा
रसेन्द्र म, र, सर्वपित्ते

भापा—फौलाद, ताबा, सुवर्ण, अभ्रक, सुवर्णमाक्षिक, जस्तभस्म, हरिताल, गोदन्ती, पारदभस्म इनसबको समभागलेकर १—२ रोज खरलकर द्राक्ष, नदीकी कालीमिट्टी, कमलकापञ्चाङ्ग, कमलकीमिट्टी, मुलहठी, शक्कर और मधु इनमे १—१ रोज क्रमसे मर्दनकर ३—३ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेसे १—१ गोली तत्तद्रोगहरानुपानके साथ देनेसे ज्वरादि समस्त पित्तरोग, कास, श्वास, गलामय, क्षय, तृषा, दाह, शोप, इन सबको यह नष्ट करता है। इसको श्रीनाथविद्वान्को स्वप्नमे देवता लोगोंने प्रसादरूपसे प्रकाशित किया है॥ १६७॥

१६८ तृप्तिसागररसः

रसभस्म च भागैकं रसाद्द्विगुणगन्धकम्।
गन्धकाद्द्विगुणश्चाऽभ्रं निश्चन्द्रं मर्दयेत्ततः॥
दिनैकं कटुतैलेन रुद्ध्वा चुल्यां विपाचयेत्।
यामैकं वालुकायन्त्रे समुद्धृत्यनिमर्दयेत् ७५०॥
हयमारकमूलोत्थरसै र्यामं निरुद्ध्य च।
पूर्ववत्पाचयेच्चुल्यां समादाय विमिश्रयेत् ७५१
त्रिक्षारं पञ्चलवणं चव्यामिद्वयजीरकैः।
विडङ्गेन च तत्तुल्यं युक्तोऽयं तृप्तिसागरः॥
भक्षयेन्मापमात्रञ्च सन्निपाताऽतिसारजित्।
सज्वरां ग्रहणीं हन्ति ह्यनुपानं यथोचितम्॥
नि र., र. सु., वै. चि, अतिसारे।

भापा—पारदभस्म १ भाग, शुद्धगन्धक २ भाग, निश्चन्द्रअभ्रकभस्म ४ भाग, लेकर एक दिन कटुतैलसे मर्दनकर गोलावनाय दो सकोरोंमे बन्दकर ६—७ कपडमिट्टी देकर सुखादे। फिर वालुकायन्त्रमें एकपहर आचदेकर स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर सज्जी, सुहागा, यवक्षार, पाचोंनमक, चव्य, चित्रक, स्याह सफेदजीरा, सब समभाग लेकर १—२ रोज मर्दनकर रखछोडे। अथवा अदरखके रससे १—१ माशेकी गोलियें बनाकर रक्खे। इनमेंसे १—१ गोली अथवा १ माशा चूर्ण तत्तद्रोगहरानुपानके साथ देनेसे सन्निपातातिसार और ज्वरयुक्त ग्रहणीको यह नष्ट करताहै॥ १६८॥

१६९ तृष्णाछर्दिहरोरसः

गन्धपिष्टिसमायुक्तं तालं ताप्यञ्च गन्धकम्।
युक्त्या भस्मत्वमानीतं तृष्णाछर्दिनिवारणम्॥
रसेन्द्र म, तृष्णायाम्।

भापा—शुद्धपारा १ तोले, गन्धक ३ माशे मिलाकर नीबूकेरसमें ४ पहर घोटकर शुद्धहरिताल, स्वर्णमाक्षिक और गन्धक १—१ तोला देकर नीबूके रससे १—२ रोज मर्दनकर गोली बनाकर सुखावे। सूखनेपर पुरानी ईंटमें आठ अङ्गुलका खड्डा खोदकर इसगोलीको रखदे और नीचे आचदे। ऊपरसे साफकियेहुए नीबूके रसका चोवादे। ऐसे लगातार ३ रोज चोवा देकर गोलीको निकालकर फिर एक रोज मर्दनकर गोली बनाकर सुखाकर सम्पुटमें बन्द कर ६—७ कपडमिट्टी देकर सेरभर कण्डोंकी खुली जगहमें आचदे। फिर निकालकर हरिताल और गन्धक १—१ तोला डालकर चार प्रहर घोटकर पूर्वकी तरह आचदे। इसतरह जबतक पारेकी भस्म न होजाय तबतक करताजाय, जब अग्निस्थायी भस्म होजाय तब उसे निकालकर रखछोडे। इसमेंसे १ रत्तीसे ३ रत्ती तक इलायची वशलोचन, मुलहठी और पीपल १—१ रत्ती मिलाकर मधुमें चटानेसे अत्यन्त बढीहुई प्यास, वमन, हैजा, दाह, रक्तपित्त, भ्रम इत्यादिरोगोंको यह नष्ट करताहै॥ १६९॥

१७० तृष्णारिरसः

भागैको मृतरङ्गस्य गगनस्यहतस्य च ।
भागैको मृतवारस्य तत्सर्वं मर्दयेत्पुनः ७५५
द्राक्षाऽऽमलकतोयेन भावयेदातपे खरे ।
एकविंशतिवारांन् हि ततो गजपुटे पचेत् ॥
स्वाङ्गशीतं ततो ग्राह्यं त्रिफलामधुयष्टिका-
शर्करासहितं खादेत्तृष्णार्तो रक्तिकाद्वयम् ७५७
अतिमूर्च्छोपशमनो गतरक्तः प्रदीपनः ।
रसायनवरं चैतद्वाजीकरणमुत्तमम् ॥७५८॥

ना वि र म मा, तृष्णायाम् ।

भाषा—वङ्ग, अभ्रक और रजतभस्म समभाग लेकर द्राक्ष और आमलेके अङ्गस्वरस अथवा क्वाथोंसे कडी धूपमें २१-२१ पुटें देकर शरावसम्पुटमें बन्द कर गजपुटकी आचदेकर स्वाङ्गशीतल होनेपर निकाल-कर रखछोड़े । इसमेंसे २-२ रत्ती त्रिफला, मुल-हठी और शकरके साथ देनेसे अत्यन्त तृषा, मूर्च्छा, अग्निमान्द्य इन सबको यह नष्टकर अग्निको दीप्त करताहै । और उत्तम वाजीकरणहै ॥ १७० ॥

१७१ त्रिकटुकादि नस्यम्

त्र्यूषणं चित्रकश्चैव लाङ्गली चेन्द्रवारुणी ।
वचा मधूकबीजानि पाठानेत्रनदीफलम् ७५९
तालकं वत्सनाभश्च अङ्कोलक्षारयुग्मकम् ॥
एवं पञ्चदशैतानि समभागानि कारयेत् ७६०
सूक्ष्मचूर्णीकृतश्चैव निर्गुण्डीतिन्तिडीरसैः ।
आर्द्रकस्य रसैर्मर्द्य त्रिवारंश्च विचक्षणः ७६१
एवं नस्यं प्रदातव्यमर्कमूलरसेन च ।
अपस्मारश्च हृद्रोगं वातसङ्कुलता तथा ७६२
धनुर्वातं भ्रमं हन्ति ह्युन्मादं सन्निपातकम् ।
पूज्यपादकृतो योगो नराणां हितकाम्यया ॥

वै चि यान ।

भाषा—त्रिकटु, चित्रक, कलिहारी, इन्द्रायणकी-जड, वच, महुएकीमज्जा, पाठा, मुरदासंग, मैन-सिल, मैनफल, हरिताल, बछनाग, अङ्कोलकी मज्जा, सर्जीक्षार, यवक्षार, इन पन्द्रहचीजोंको कपडछान चूर्णकर निर्गुण्डी, इमली, अदरख इनप्रत्येकके रसोंसे ३-३ भावनाएं देकर रखछोडे । इसमेसे आकको जडकी छालके रससे नस्य देनेसे अपस्मार (मृगी), हृद्रोग, वायुकी घबराहट, धनुर्वात, भ्रम, उन्माद, सन्निपात इनसबको यह नष्टकरताहै ॥ १७१ ॥

१७२ त्रिकट्वादिलोहम् (प्रथमम्)

त्रिकटुत्रिफलादन्तीभार्गीत्रिमदशुण्ठिभिः ।
पुनर्नवासमायुक्तं शोथं हन्ति सुदुस्तरम् ॥
लोहं शोथोदरस्थौल्यजलोदरनिवारणम् ॥

र स, र सि, र सु, ध, र क र चि, रसायनस र र र च, उदराधिकारे । कुत्रचित् व्योषादिलोह-मिति नाम्ना प्रथितोऽयं योग ।

भाषा— त्रिकटु, त्रिफला, दन्तीमूल, अपामा-र्गकापञ्चाङ्ग, त्रिमद (नागरमोथा, चित्रक, विडङ्ग), सोंठ, पुनर्नवा येसब समभाग, इनसबकीबराबर लोहभस्म मिलाकर रखछोडे । इसमेंसे ३-३ रत्तीसे शुरूकर १८ रत्तीतक बढावे । और दूध अथवा छाछपर रहे तो दुस्तर शोथ, उदरशोथ, अत्यन्त स्थूलता, जलोदर इनसबको यह दूर करताहै ॥

१७३ त्रिकट्वादिलोहम् (द्वितीयम्)

लोहचूर्णं त्रिकटुकं त्रिफला तिक्तरोहिणी ।
त्रिफलारससंयुक्तं पीतं चूर्णं गदान्तकृत् ॥

ना वि, शोथाधिकारे ।

भाषा—त्रिकटु, त्रिफला, कुटकी, लोहभस्म येसब समभाग लेकर कपडछानकर मिलाकर रखछोडे । इसमेसे १-१ माशा त्रिफलाके हिम अथवा क्वाथके साथ देनेसे यह मन्दाग्नि और शोथको दूरकरताहै ॥ १७३ ॥

१७४ त्रिकत्रयादिलोहम् (प्रथमम्)

पलं लोहस्य किट्टस्य पलं गव्यस्य सर्पिषः ।
सितायाश्च पलञ्चैकं क्षौद्रस्यापि पलन्तथा ॥
तोलैकं कान्तलोहस्य त्रिकत्रयसुभावितम् ।
ततः पात्रे विधातव्यं लौहे च मृन्मये तथा ॥
हरिद्रा भावितश्चापि रौद्रे च शिशिरे तथा ।

भोजनादौ तथा मध्ये चाऽन्ते चापि प्रदापयेत्
अनुपानं प्रदातव्यं बुद्ध्वा दोषबलाबलम् ।
कामलां पाण्डुरोगञ्च सुदारुणहलीमकम् ॥
अम्लपित्तं तथा शूलं शूलञ्च परिणामजम् ।
कासं पञ्चविधं श्वासं ज्वरं प्लीहानमेव च ॥
अपस्मारं तथोन्मादमुदरं गुल्ममेव च ।
अग्निमान्द्यमजीर्णञ्च श्वयथुञ्च सुदारुणम् ॥
निहन्ति नाऽत्र सन्देहो भास्करस्तिमिरं यथा

र. स., र. च., र. सु., ध., भै. र., पाण्डुरोगे । धन्वन्तरावयमेव पाठो द्वितीयस्थाने सम्मोहलोहमिति नाम्ना प्रकल्पितः स अनुचितः । एकस्यैव योगस्य नानानामभिः पाठस्थापने भ्रमोत्पादकत्वात् ।

टि०—अत्र सर्पिःक्षौद्रसिताना त्रिपु पलेषु मण्डूरकान्तभस्मनोर्मिलितयोरेकपलेन योगाद् द्रवरूपतायां त्रिकत्रयमावनाया असम्भवादयं पाठस्त्रिकत्रयसमन्वित मित्यस्यस्थाने भ्रमप्रमादादिवशात्त्रिकत्रयसुभावितमिति सञ्जात इत्यनुमीयते, अतोऽस्माभिस्तथैव धृतोऽस्ति, तत्रापि कान्तलोहान्त समुदायेन तुल्यं त्रिकत्रयचूर्णं मिश्रय्य तत्क्वाथेन भावना दत्वाऽन्ते घृतभावनादत्वा योगो निष्पादनीय इत्यस्माकं सम्मतिः, यथास्थितपाठे स्वयमर्थः सुमहिम्ना ग्रहीतव्यः ।

भाषा—मण्डूरभस्म १ पल, गायकाघी १ पल, शक्कर १ पल, मधु १ पल, कान्तलोहभस्म १ तोला, इनसबको इकट्ठेकर त्रिकटु, त्रिफला, त्रिजात अथवा त्रिमद (नागरमोथा, चित्रक, विडङ्ग) इनका-चूर्ण पूर्वसमुदायके बराबर मिलाकर लोहे अथवा मिट्टीके बर्तनमे त्रिकत्रयकेक्वाथसे दिनमे धूपमे और रात्रिमे ओसमें रखकर ६—७ भावनाएं देकर खूब सुखाकर अखीरमें एकभावना घीकी देकर रखछोडे । इसमेंसे अग्निबलके अनुसार मात्रा कायमकर भोजनके आदि मध्य तथा अन्तमे देवे । अनुपान औचिती देखकर कायम करे तो कामला, पाण्डुरोग भीषणहलीमक, अम्लपित्त, शूल, परिणामशूल, पाचप्रकारका कास तथा श्वास, ज्वर, प्लीहा, अपस्मार, उन्माद, उदर, गुल्म, मन्दाग्नि, अजीर्ण और भयंकरशोथ, इनसबको यह इसतरह नष्ट करताहै जैसे कि अन्धकारको सूर्य नष्ट करताहै ॥ १७४ ॥

१७५ त्रिकत्रयादिलौहम् (द्वितीयम्)

त्रिकत्रयसमायुक्तं जीवनीययुतं त्वयः ।
हन्त्यपस्मारमुन्मादं वातव्याधिं सुदुस्तरम् ॥

र. स., ध., र. चं., र. चि., र. सु., र. का., उन्मादे अपस्मारे च ।

टि० अष्टवर्गश्चपर्णिन्यौजीवन्तीमधुकस्तथा । जीवनीयगण. प्रोक्तो जीवनश्च पुनस्ततः ॥

भाषा—त्रिकटु, त्रिफला, त्रिजात अथवा त्रिमद और जीवनीयगण ये सब समभाग लेकर कूटकपड़छानकर बराबरकी लोहभस्म अथवा मण्डूरभस्म मिलाकर रखछोड़े । इसमेसे यथारोगानुपानके साथ उचितमात्रामे देनेसे यह अपस्मार, उन्माद और दुस्तर वातव्याधियोंको नष्टकरताहै ॥ १७५ ॥

१७६ त्रिकत्रयादिलौहम् (तृतीयम्)

त्रिकत्रयत्रिवृद्दन्ती शशी भल्लातकानि च ।
लौहं स्थौल्यं निहन्त्याशु महावायुरिवाम्बुदम्

र. र. स्थौल्ये ।

भाषा—त्रिकटु, त्रिफला, त्रिमद, निशोत, दन्तीमूल, वाकुची और शुद्धभिलावे ये सब समभाग लेकर इनसबकी बराबर मण्डूरभस्म मिलाकर रखछोड़े । इसमेसे यथारोगानुपानके साथ उचितमात्रामें देनेसे यह अत्यन्तस्थूलताको इसतरह नष्ट करताहै जैसे महावायु बादलोंको दूर करताहै ॥ १७६ ॥

१७७ त्रिकत्रयादिलौहम् (चतुर्थम्)

त्रिकत्रयगन्धरसैः सैन्धवग्रन्थिकैस्समम् ।
सुविशुद्धं लौहचूर्णं हन्ति सर्वोदराणि च ॥

र का., उदररोगे ।

भाषा—त्रिकटु, त्रिफला, त्रिमद, (विडङ्ग, मुस्त, चित्रक,) शुद्धपारा और गन्धक, सैन्धव, पिपलामूल ये सब समभाग लेकर पारे गन्धककी नीलवर्ण कज्जलीकर मण्डूरभस्म सबकी बराबर मिलाकर रखछोड़े। इसमेंसे उचितानुपानकेसाथ उचितमात्रामे लेनेसे यह समस्त उदररोगोंको नष्ट करताहै ॥ १७७ ॥

१७८ त्रिकत्रयादिलौहम् (पञ्चमम्)

त्रिकत्रयसमायुक्ततालमूलीशतावरी—
योगान्निहन्ति शूलानि दारुणान्ययसो रजः ॥

रसायन स, र चि, र का, शूले।

भाषा— त्रिकटु, त्रिफला, त्रिमद, तालमूली, शतावर, यसब समभाग लेकर बारीकचूर्णकर इसकी बराबर लोहभस्म अथवा मण्डूरभस्म मिलाकर खरलोंडे । इसमेसे १ माशेसे २ माशेतक शूलहरानुपानके साथ देनेसे यह भीषणशूलोंको नष्ट करताहै।

१७९ त्रिगन्धरसः

सुरसं राजवृक्षस्य तालगन्धमनःशिलम् ।
गुञ्जावाकुचिकाद्रावे भाव्यं कङ्कुणितैलके ॥
प्रतिद्रावे दिनैकन्तु भक्षयेदर्धनिष्ककम् ।
कुष्ठमौदुम्बरं हन्ति त्रिगन्धोऽयं महारसः ॥
गुञ्जाभल्लाततैलाभ्यां निष्कं वाकुचिचूर्णितम्
लेहयेदनुपानेन सर्वकुष्ठविनाशनम् ॥७७८॥

चि र, र. को, र क ल, र सु, र का, चि क, कुष्ठे। चि क त्रिदण्डेति नाम।

भाषा—हरितालभस्म अथवा रसमाणिक्य, शुद्ध गन्धक और मैनसिल समभागलेकर सबका बारीक चूर्णकर अमिलतास, गुञ्जा, वाकुची इनमसेंकावे अङ्गस्वरस अथवा काथोंसे १–१ रोज मर्दनकर मालकागणके तैलमे एक रोज मर्दनकर रखछोडे । इसमेसे ४ रत्तीसे शुरूकर डेढमाशेतक मात्रा सफेद गुञ्जा और भिलनिकातैल, वाकुचीकाचूर्ण ३–३ माशेके साथ मिलाकर चटावे तो औदुम्बर प्रभृति समस्त कुष्ठोंको यह नष्ट करता है ॥ १७९ ॥

१८० त्रिगुणाख्यरसः (त्रिनेत्ररसः)१

टङ्कणं हारिणं भृङ्गं स्वर्णं गन्धं मृतं रसम् ।
दिनैकमार्द्रकद्रावैर्मर्द्य रुद्ध्वा पुटे पचेत्॥७७९॥
त्रिगुणाख्यो रसो नाम्ना माषैकं मधुसर्पिषा ।
सैन्धवं जीरकं हिङ्गु मध्वाज्याभ्यां लिहेदनु॥
पक्तिशूलहरः ख्यातो याममात्रान्न संशयः ॥

र स, शा, भै र, नि र, र र. स, र. प्र, सु, चि. र म, र च, र को, र सु, र (मा), वृ यो त, र. म, र र, रसायनस, र कौ, टो, र. क, र का, र क ल, ध, ना वि, शूले । कुत्रचित्– टङ्कण हारिण शृङ्ग स्वर्ण गन्ध मृत रसम् इत्यस्य स्थाने टङ्कण जारित स्वर्ण शुल्व शङ्ख मृतो रस इति पाठो दृश्यते

भाषा—सुहागा, हिरणकासींग, सुवर्णभस्म, शुद्धगन्धक और पारदभस्म ये सब समभागलेकर बारीक चूर्णकर एक दिन अदरखक रससे मर्दनकर शरावसम्पुटमे बन्दकर गजपुटकी आंचदे । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर १–१ माशा मधु और घीके साथ चाटकर सेंधा, जीरा और सिकाहुआ हींग समभाग लेकर इनका ३ माशे चूर्ण मधु और घीके साथ चटानेसे एक पहरभरके अन्दर पक्तिशूल दूर होता है ॥ १८० ॥

१८१ त्रिगुणाख्यरसः (द्वितीयः)

गन्धकोऽष्टगुणः सूताच्छुद्धो मृद्वग्निना क्षणम् ।
पक्त्वाऽवतार्य सञ्चूर्ण्य चूर्णतुल्याऽभयायुतम्॥
सप्तगुञ्जामितं खादेद्वर्धयेच्च दिनेदिने ।
गुञ्जैकैकं क्रमेणैव यावत्स्यादेकविंशतिः ७८२
क्षीराज्यं शर्करामिश्रं शाल्यन्नं पथ्यमाचरेत् ।
कम्पवातप्रशान्त्यर्थं निर्वाते निवसेत्सदा ॥
त्रिगुणाख्यो रसो नाम त्रिपक्षात्कम्पवातनुत्॥

र चि, वै चि भै सा, र कौ, र. क यो, र म, यो म, र. र, र का, नि र, र स, ध, र सु, र च, कम्पवाते । र स, ध, र सु, र च, त्रिगुणाख्यरसः ।

भाषा—शुद्धगन्धक ८ भाग, शुद्धपारा १ भाग लेकर दोनोंकी नीलवर्ण कज्जलीकर कड़ाहीमे घृत लगाकर अग्निपर रखकर उसमे कज्जलीको डालदे । गलजानेपर उतारकर दोनोंकी बराबर हरेका बारीक चूर्ण डालकर खूब घोटकर रखछोडे । इसमेसे ७ रत्ती लेकर मधु वगैरहके साथ खावे । और रोजाना१–१ रत्ती बढावे जबतककि २१ रत्तीकी मात्रा न होजाय। इसके ऊपर दूध, घी और शक्करकेसाथ सफेद

चावलका भात खाना चाहिए। कम्पवातकी निवृत्तिकेलिए निर्वातस्थानमे रहनेसे ३ पक्षमे आराम होता है ॥ १५१ ॥

१८२ त्रिदशेश्वररसः

सूतो बलिस्तीक्ष्णकश्च ह्यमृतं व्यालपत्रकम्।
हरेणुः कृमिहा मेघो ग्रन्थिकं त्रुटिकेसरम् ॥
त्र्यूपणञ्च वरा चैव म्लेच्छभस्म तथैव च।
एतानि समभागानि ह्यैक्षवं द्विगुणं भवेत् ॥
शुल्वभस्म समं बीजं दन्तीजातं विनिःक्षिपेत्।
त्रिदशेश्वरनामाऽयं रसः स्यात्सर्वरोगजित् ॥
श्वासं कासं तथा हिक्कामर्शांसि च भगन्दरम्।
हृच्छूलं पार्श्वशूलञ्च कर्णशूलं कपालिकम् ॥
हरेत्सङ्ग्रहणीरोगमष्टौ च जठराणि च।
प्रमेहान्विंशतिश्चैवमश्मरीञ्च चतुर्विधाम् ॥
अनुपानविशेषेण सर्वान्रोगान्नियच्छति ॥

र. का. उदररोगाधिकारे।

भाषा—शुद्धपारा और गन्धक, लोहभस्म, शुद्धवछनाग, चित्रक, तज, रेणुका, निडङ्ग, नागरमोथा, पिपलामूल, इलायची, केसर, त्रिकटु, त्रिफला, ताम्रभस्म, शुद्धजमालगोटा, येसन १—१ तोला, मिश्री अथवा शकर सबसे दूनी डालकर एकजगह मिलाकर रखछोडे। यह त्रिदशेश्वर रस तैयारहुआ। इसमेसे अग्निबलके अनुसार खानेसे श्वास, कास, हिचकी, बवासीर, भगन्दर, हृच्छूल, पार्श्वशूल, कर्णशूल, मस्तकशूल, सङ्ग्रहणी, आठप्रकारके उदररोग, २० प्रकारके प्रमेह, ४ प्रकारकी पथरी, इनसबको तथा अन्य तमाम रोगोंको तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथ देनेसे नष्ट करताहै ॥ १८२ ॥

१८३ त्रिदोपदावानलकालमेघः

तालेन वङ्गं शिलया च नागं
रसैः सुवर्णं रवितारपत्रम्।
गन्धेन लौहं दरदेन सर्वं
पुटे मृतं योजय तुल्यभागम् ॥ ७८९ ॥
तत्तुल्यसूतं द्विगुणञ्च गन्धं
तुल्यञ्च गन्धेन समानभागम्।
निम्बूत्थ तोयेन विमर्द्य सर्वं
गोलं विधायाऽस्य मृदा विलिप्य ॥ ७९०
पुटञ्च दत्त्वाऽथ विमर्दयेनं
गन्धेन तुल्येन कृशानुनीरः।
विषञ्च दत्त्वाऽथ कलाप्रमाण-
मीपत्कृशानूत्थरसैः पचेत्तत् ॥ ७९१ ॥
पित्तैस्तथा भावित एष सूत-
स्त्रिदोपदावाऽनलकालमेघः।
वल्लं ददीताऽस्य च पूर्वयुक्त्या
दाहोत्तरे वं मधु पिप्पलीभिः ॥
मुद्गाश्च शाल्यन्नमिहप्रशस्तं
पथ्यं भवेत्कोष्णमिदं दिवान्ते ७९२ ॥

भै. र., र सु., र दी., सन्निपाते।

भाषा—हरितालसे वङ्ग, मनसिलसे नाग, पारेसे सुवर्ण, गन्धकसे ताम्र और चादी, शिंगरिफसेलोह, समभागसे युक्तकर विजोरे वगैरहके रससे घोटकर गोलाबनाय शरावसम्पुटमें बन्दकर यथोचित अग्निदेकर भस्म कर ले। फिर सब समभाग लेकर इनसबकी बराबर शुद्धपारा, द्विगुणगन्धक और तुत्थ देकर नीबूके रससे मर्दनकर गोलाबनाय शरावसम्पुटमे बन्दकर गजपुटकी आचदे। स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर इसकी बराबर शुद्धगन्धक मिलाकर चित्रकके रससे एकदिन घोटकर इससमामका सोलहवा हिस्सा शुद्धवछनाग मिलाकर चित्रकके रससे १—२ पहर घोटकर गोलाबनाय शरावसम्पुटमे लघुपुटकी आचदेकर स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर पञ्चपित्तोंकी एक एक भावनादेकर रखछोडे। इसमसे ३—३ रत्ती मधुवगैरहकेसाथ देवे। अगर दाह होता मधु और पीपलकेसाथ देवे। मूग और शालीचावलका गरम भात सध्याकालमें देनेसे यह समस्त सन्निपातोंको दूर करता है ॥ १८३ ॥

१८४ त्रिदोपदावानलरसः

प्रत्येकं भागवृद्ध्या विषरसवलय-
स्त्र्यूषणं स्यात्त्रिभागं,
वित्तेशस्याऽक्षबीजं निखिलपरिमितं
वह्लिजं चाऽष्टभागम् ।
क्षुद्रातोयेन मर्द्यो मुनिदिवसमितं
सिद्धिमायाति सूतो,
वल्लो हन्याज्ज्वरौघं त्रिकटुकरसतः
शृङ्गवेराऽम्बुना च ॥ ७९३ ॥
मान्द्ये ग्रहण्यां मरिचाऽऽज्ययुक्तः
शूले च सामुद्रिकसर्पिषा च ।
पाण्डौ सुधाकाण्डरसेन देय-
स्त्रिदोपदावाऽनलसूतराजः ॥ ७९४ ॥
मुद्गयूपसहितं कलमान्नं
पथ्यमत्र गदितं ज्वरिणां तु ।
अन्यरोगहितकारि भोजनं
मांसवर्ज्यमपिदास्यतेऽखिलम् ॥७९५॥

र., सन्निपाते ।

भापा—शुद्धवछनाग १ भाग, शुद्धपारा २ भाग, शुद्धगन्धक और त्रिकटु ३—३ भाग, करञ्ज-कीमज्जा सबकी बराबर, मरिच ८ भाग, लेकर सबको कूटकपड़छानकर पारेगन्धककी नीलवर्ण कजलीमे मिलाकर भटकटैयाके रससे सातदिनतक निरन्तर मर्दनकर तीन ३ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखलेवे । इनमेसे १—१ गोली त्रिकटु अथवा अदरखके रसकेसाथ देनेसे ज्वर नष्ट होताहै। मन्दाग्नि और ग्रहणीमे मरिच और घीकेसाथ, शूलमे समुद्रनमक और घीकेसाथ, पाण्डुमे थूहरके डंडेकेरसके साथ देनेसे इनसबबीमारियोंको यह नष्टकरताहै । ज्वरमे मूंगके यूपकेसाथ शालीचावलका भातदेना । और दूसरे रोगोंमे मांसको छोड़कर हल्की सबचीजें दे सक्तेहैं ॥

१८५ त्रिदोपनीहारविनाशसूर्योरसः

रसेन गन्धं द्विगुणं कृशानो
रसैर्विमर्घोऽष्टदिनानि घर्मे ।

रसाऽष्टभागन्त्वमृतञ्च दद्या-
द्विमर्दयेद्वह्निरसेन किञ्चित् ॥
पित्तैस्तु सम्भावित एप देयः
त्रिदोपनीहारविनाशसूर्यः ॥ ७९६ ॥

र. सं., र. सु., वृ. यो. त., र. क., र. दी., रसायन सं., र. सि., र. चि., र. को., यो. म., र. सु., भै. र., र. का., सन्निपाते । र. सु., भै. र., प्रभाकरेतिनाम ।

भापा—शुद्धपारा १ भाग, शुद्धगन्धक २ भाग, इनकी नीलवर्णकज्जलीकर अपामार्गके रससे ८ दिनमर्दनकर शुद्धवछनाग ८ भाग देकर १—२ पहर अपामार्गकेरससे खरलकर सुखाकर पाचपित्तोसे १—१ भावना देकर १—१ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेसे १—१ गोली तत्तद्रोगहरानुपानके साथ देनेसे त्रिदोपजनित ज्वरादि समस्तरोगोको यह दूरकरताहै ॥ १८५ ॥

१८६ त्रिदोपमूलाऽनलरसः

उन्मत्तबीजोत्थरसेन सूतं
गन्धं विषं मर्दय तुल्यभागम् ।
ताम्रस्य पात्रे हि दिनैकमानं
निम्बूरसेनाऽपि च पित्तवर्गैः ७९७ ॥
क्षुद्रात्रयोत्थेन रसेन सूत-
स्त्रिदोपमूलाऽनल एप सिद्धः ।
गुञ्जाद्वयं त्र्यूषणयुक्तमस्य
ददीत चित्रार्द्ररसेन वाऽपि ॥
नासापुटे वाऽपि नियोजितव्या
गुञ्जाऽस्य शुण्ठीमरिचार्द्रयुक्ता ७९८॥

र. दी., सन्निपाते ।

भापा—शुद्धपारा, गन्धक और वछनाग येसब समभागलेकर नीलवर्णकज्जलीकर धतूरेके बीजोंके रससे तांबेके वर्तनमे तांबेके डंडेसे एकरोज मर्दनकर नीबूकारस, पञ्चपित्त, भटकटैयाका अङ्गस्वरस, इनप्रत्येकमे १—१ रोज मर्दनकर सुखाकर रखछोड़े। इसमेसे २—२ रत्ती समभागत्रिकटुके चूर्णमे मिलाकर चित्रक अथवा अदरखकेरससे एकनासापुटमे

नस्य दे । और दूसरे नासापुटमे एकरत्ती रसको सोंठ, मिर्च और अदरखकेसाथ मिलाकर देनेसे मृतावस्थभी सञ्ज्ञाको प्राप्त होजायगा । इससे सन्निपात, आभिन्यास, अपस्मार, उन्माद, मूर्च्छा येसव तत्काल नष्ट होतेहैं ॥ १८६ ॥

१८७ त्रिदोषशमनरसः

स्वर्णं सूतं तथा गन्धं मर्दयेत्कन्यकाद्रवैः ।
पश्चाद्गोलं विधायाऽथ शरावसम्पुटे पचेत् ॥
स्वाङ्गशीतं समुद्धृत्य चूर्णं कृत्वा प्रयत्नतः ।
भक्षयेद्वल्लमात्रन्तु त्रिदोषजरुजं जयेत् ॥ ८००

र. प्र. सु., र. चं., र. म. मा. ज्वराधिकारे ।

भाषा—सुवर्णभस्म, शुद्धपारा और गन्धक सममागलेकर नीलवर्णकज्जलीकर घीकुंआरके रससे १–२ रोज मर्दनकर गोलाबनाय सुखाकर शरावसम्पुटमे बन्दकर लघुपुटमें आंचदे । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर ३–३ रत्ती तत्तद्रोगहरानुपानके साथदेनेसे यह तमाम त्रिदोषज रोगोंको दूर करताहै ॥

१८८ त्रिदोषहारीरसः

रसवलिसशिलाऽऽलताप्यतुत्थो-
दधिमलटङ्कनिकुम्भजाऽमृताख्यम् ।
विलुलितमहिपित्ततस्त्रिधा स्या-
द्रुधिरगतः शिरसि त्रिदोषहन्ता॥८०१॥

यो, र. चि., र. सु., र. रा., र. का. धे. म., त्रिदोषे । र. रा., प्रच्छन्नरसः ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, मैनसिल, हरिताल, सुवर्णमाक्षिक, तुत्थ, समुद्रफेन, सुहागा, जमालगोटा, बछनाग, समभाग लेकर बारीक चूर्णकर पारेगन्धककी नीलवर्णकज्जलीमे मिलाकर सर्पके पित्तकी तीनभावनाऐ देकर १–१ रत्ती तालुऊपर पाछदेकर रक्त निकालकर इसचूर्णको रगडनेसे यह घोर सन्निपातको दूरकरताहै ॥ १८८ ॥

१८९ त्रिदोषाङ्कुशोरसः

गन्धकाभ्र गगनाभ्र पारदा-
भ्रापरः स्फुरति कोऽप्यहो रसः ।
व्यस्त सन्निचितदोषशोषणे
व्यक्तियुक्तिविहितत्रिकत्रयात् ८०२ ॥
त्रिस्वेदं वर्चलामाघ्य(घी)कर्पूरोद्भववारिभिः
वट्रत्कृटमधूलीभिस्तूक्तमेवं त्रिकञ्च तत् ८०३
ऐलेयाऽफेनधूस्तैलैस्तत्त्रिकाऽऽवर्तितं त्रिकम् ।
रसायनविदामेतद्विज्ञेयं त्रिकं त्रिकम् ८०४ ॥

र. (मा.,) सन्निपाते ।

भाष्यम्—व्यस्ता'-अनुबन्धं विना स्वतन्त्रतया प्रकर्षेण कुपिताः स्वस्वमर्यादामतिक्रान्ताः । सम्यक्प्रकारेण निचिता एकद्वित्र्युल्वणत्वादिभेदयुक्ततयाऽहमहमिकया स्वास्थ्यविनाशनोन्मुखा दूषयन्ति–विरुद्धाऽऽहारविहारादिभिः क्षोभं प्राप्य शरीरचक्रं विकृतियुक्तं कुर्वन्ति ये ते दोषाः निहतवातपित्तकफास्तेषां शोषणेतद्गतविकृतिप्रक्षालने ऽथ च सशमने गन्धकाद्गगनात्पारदाच्च-अपरोऽधिकशक्तिकोरसः अन्यात्मकं सोमा मकज्योपरो न स्फुरति-दृष्टिपथं नाऽऽरोहति । तत्कथमिति चेत् वर्चलं-सुवर्चला-वृहद्द्रोणिका, तदुचितं लवणमथ च सूर्यभक्ता ब्राह्मी च । माघ्य इतिपाठे सुरुण्टकः, माघीति पाठे लाङ्गली, अथवा माघइतिपाठे लक्षणया तस्मिन् परिणतवीर्यत्वादुद्भवमपि ग्राह्यम् । कर्पूरं प्रसिद्धमेषां वारिभिर्यथायोग्यं स्वरसकाथैस्त्रिस्वेदं (रसप्रकरणात्स्वेदशब्देन स्वेदनमर्दनपाका गृह्यन्ते । पारदोर्द्धपातनस्यापि पाकेऽन्तर्भावः । त्रिष्वप्येतेषु संस्कारेषु स्वेदनाऽव्यभिचारात् । त्रिसञ्ज्ञाकरणन्तु व्यवहारसौकर्यार्थम्) कृत्वा अर्थात् स्वेदनमर्दनोर्द्धपातनानि क्रमेणैकैक दिन विधाय वट्रुः–क्षुद्रेन्द्रवारुणी, उत्कृटो वृहद्वारुणी, मधूली मूर्वा, ज्योतिष्मती च । (मूर्वागुणाः–मूर्वा सरा गुरुः स्वादुस्तिक्ता पित्तास्रमेहनुत् । त्रिदोषतृष्णाहृद्रोगकण्डुकुष्ठज्वरापहा ॥ भा० ॥ ज्योतिष्मती कटुस्तिक्ता सरा कफसमीरजित् । अत्युष्णा वामनी तीक्ष्णा वह्निबुद्धिस्मृतिप्रदा ॥ भा. प्र.) इन्द्रवारुणी, महावारुणी, मूर्वा, ज्योतिष्मतीना स्वरसैः पूर्वोक्तं त्रिस्वेदं विधायैषां बीजोद्भिवतैलेन च पुनस्त्रिस्वेदं विधाय–ऐलेयाऽफेनधूस्तैलैश्च त्रिस्वेदं विधाय

पारद सस्करणीय । एरमभ्रकेऽपि यथाक्रममेते पुटानि दत्त्वा निश्चन्द्रता निधातव्या । गन्धकस्याप्येतैर्द्रव्यैरेकैका भावना दत्त्वा सस्कार करणीय । इत्थ स्वेदाख्यमेकम्, इन्द्रवारुण्यादि द्वितीयम्, ऐलेयादितृतीयम्, त्रिकमेतैस्त्रिकरावर्तितं-क्रियाविशेषैस्सस्कृत गन्धकगगन पारदात्मक त्रिकं रसायन भवतीत्यप्याहार्यम् । एतच्च त्रिक रसायनविदा दुर्विज्ञेयमस्ति गुरूपदेशैकवेद्यत्वात् । हरीतकी विभीतकाऽऽमलकीभि प्रथम महत्त्रिफलाख्य त्रिकम् । (१) इद तावच्चतुर्विधम् । काश्मर्यमृद्वीकापरूषकैर्द्वितीय ह्वाख्यम् (२), जातीफललवङ्गपूगैस्तृतीय सुगन्धाख्यम् । (३) द्राक्षादाडिमखर्जूरैश्चतुर्थ मधुराख्यम् (४) इति चत्वारि त्रिफलाख्यानि त्रिकाणि । शुण्ठीमरिचपिप्पलीभिस्त्र्यूषणाख्य त्रिकम्, (५) एलानककृतमालपत्रैस्त्रिजाताख्यम्, (६) विडङ्गमुस्ताचित्रकत्रिमदाख्यम् (७) । गन्धकाद्यम् (१) स्वेदनाख्यम् (२) वर्चलाद्यम् (३) ऐलेयाद्यम् (४) वारुण्याद्यम् (५) मिलित्वा द्वादश त्रिकाणि सम्पन्नानि । तत्रैकैकशोद्दिष्टास्सर्वशो ■ प्रकुपितदोषेषु कालाऽग्निवयोवलप्रकृतिदेशाद्यौचितीं सम्यगाकलय्योक्तप्रकारेण सस्कृतान् गन्धकगगनपारदान् निधायैषा मध्यादुचित स्वाऽभीष्टसाधक रस निर्धार्योक्तत्रिकेषूचित त्रिक निर्द्धार्य तदीयस्वरसकल्कफाण्टहिमक्वाथघनचूर्णादीना मध्यादेका निरृतिं स्वकार्यकरीं निर्णीय तया साक रस प्रयुक्तश्चेच्छीघ्र तन्त दोषं नाशयिष्यतीति निर्विवादम् । अथ चोक्तसस्काराऽऽपन्नाभ्रेनैरत्र समभागतया सम्मिश्र्यैन्द्रवारुण्यहिफेनधूर्तज्योतिष्मतीनीरै प्रत्येकमेकैकदिनानि मर्दयित्वा काचकूप्या संस्थाप्य युक्त्या वालुकायन्त्रे निधस्तान् पाचयित्वा स्वाङ्गशीतलतामाकृष्य पुन पूर्ववन्मर्दयित्वा पाचयेत् । अभ्रकञ्च तत्रस्थ पारदे प्रक्षिप्य गन्धक नूतन प्रतिपाक प्रक्षिपेद्यावद्रसस्तत्रस्थो न भवति तावत् कारयेत् । सा तत्रस्थता पुन सप्तसप्तवर्तीषु पाकाविश्वयेन भवन्ति । तत्र त्रिदोषाङ्कुशं रस तत्तद्रोगहरत्रिकेण साकं प्रयोजयेत् ।

उदाहरणार्थं दिग्दर्शन-यथा-ऐलेयाहिफेनवत्तूरतैलैर्वाते, वातकफे वा । त्र्यूषणेनकफे । काश्मर्यमृद्वीकापरूषकैः द्राक्षादाडिमखर्जूरैर्वा पित्ते, वातपित्ते वा । सन्निपाते ■ तात्तामयिकीमवस्थामालोच्योचितानि त्रिकाणि सयोज्य प्रयुक्तश्चेत्तद्विघाताऽप्याऽऽलम्भविष्यति । कफवातोल्वणे सन्निपाते त्वौचितीं निर्द्धार्य त्रिप्रकारं स्वेद प्रयोजयेत् । स च उष्ण, अत्युष्ण (यावत्सहनशक्तिक) मृदुरिति भेदेन त्रिविध । रोगाऽपेक्ष कालापेक्ष व्याधिताऽपेक्ष इति भेदेन वा । स्निग्ध, रूक्ष, स्निग्ध रूक्ष इति भेदेन वा स्वेदस्य त्रिविधत्वम् । तत्र वातश्लेष्मणि स्निग्धरूक्ष वातेस्निग्ध कफेरूक्ष । शीतव्याधौ महाबले शरीर महास्वेद । शीतव्याधौ मध्यमे शरीरे मध्यम । शीतव्याधौ दुर्बले शरीर दुर्बल स्वेद । शरीरत्रैविध्यादेव त्रिविधत्वं स्वेदस्य व्याधौ तु शीते एव स्वेद प्रयोज्यो न पुनरुष्णे । स्वेदस्य विस्तारश्चरकादवगन्तव्य स च—

अत स्वेदा प्रवक्ष्यन्ते यैर्यथावत्प्रयोजितै ।
स्वेदसाध्या प्रशाम्यन्ति गदा वातकफात्मका
स्नेहपूर्वं प्रयुक्तेन स्वेदेनाऽऽर्जितेऽनिले ।
पुरीषमूत्ररेतांसि न सज्जन्ति कथञ्चन ॥
शुष्काण्यपि हि काष्ठानि स्नेहस्वेदोपपादनै ।
नमयन्ति यथान्यायं किं पुनर्जीवतो नरान् ॥
रोगर्तुव्याधिताऽपेक्षो नात्युष्णोऽतिमृदुर्न च ।
द्रव्यवान् कल्पितो देशे स्वेद कार्यकरो मत
व्याधौ शीते शरीरे च महान् स्वेदो महाबले
दुर्बले दुर्बल स्वेदो मध्यमे मध्यमो हित
वातश्लेष्मणि वाते वा कफे वा स्वेद इष्यते ।
स्निग्धरूक्षस्तथा स्निग्धो रूक्षश्चाऽप्युपकल्पित
आमाशयगते वाते कफे पक्वाऽऽशयाश्रिते ।
रूक्षपूर्वो हित स्वेद स्नेहपूर्वस्तथैव च ॥
वृषणौ हृदयं दृष्टी स्वेदयेन्मृदुनैव वा ।
मध्यमं वङ्क्षणौ शेषमङ्गावयवमिष्टत ॥
सुशुद्धैर्नक्तके पिण्ड्या गोधूमानामथापि वा ।
पद्मोत्पलपलाशैर्वा स्वेद्य संवृत्य चक्षुषी ॥

मुक्तावलीभिः शीताभिः शीतलैर्भाजनैरपि ।
जलार्द्रैर्जलजैर्हस्तैः स्पृशतो हृदयं स्पृशेत् ॥
शीतशूलव्युपरमे स्तम्भगौरवनिग्रहे ।
सञ्जाते मार्दवे स्विन्ने स्वेदनाद्विरतिर्मता ॥ इत्यादि

भाषा—बड़ीलोणी (पञ्जाबमें लाणी शब्दसे प्रसिद्ध है जिसको कि जलाकर सज्जी निकाली जाती है) का रस अथवा सज्जी, हुरहुर, ब्राह्मी, कुरण्टक (पीयाबासा), कलिहारी, कपूर, छोटी और बड़ी इन्द्रायण, महर, मूर्वा, मारकखण, एलुवा, ताजे-पोस्तकारस (अभावमें अफीम डालना) इनप्रत्येक के यथासम्भव स्वरस-क्वाथ-तैलोंसे यथाक्रमसे एक एक रोज शुद्धपारदका दोलायन्त्रमें स्वेदनकरे । बाद ऐंकएक रोज ततरलमे मर्दनकर ६–७ कपड़मिट्टी दीहुई हंडीमें डमरूयन्त्र बनाय ऊर्ध्वपातनकरे । स्वाङ्गशीतल होनेपर तमाम पारेको निकालकर दूसरी दवामें मर्दनकर ऊर्ध्वपातन करे । ऐसे प्रत्येकमें स्वेदन, मर्दन और ऊर्ध्वपातनकर पारेका संस्कारकरे । इसीतरह इनतमामचीजोंके स्वरससे धान्याभ्रकको तीन ३ या १–१ रोज मर्दनकर बारीक २ टिकिया बनाय सुखाकर गजपुटकी आंचदे । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर दूसरी चीजमें घोटकर टिकियां बनाय सुखाकर गजपुटकी आंचदे । ऐसे क्रमशः करतारहे जब निश्चन्द्र होजावे तब रहने दे । इसीतरह उपरोक्त दवाओंका रस कोरी हंडीमें गन्धकसे चौगुना अथवा बराबर डालकर ऊपर मज्मल्का कपड़ा बांधके उसपर गन्धक बिछा देवे । इस यन्त्रको खड्डेमें रखकर ऊपर शराव ढकपर सन्धियें रागसे ढकदेवे । ऊपर जङ्गलीकण्डोंकी आंच इतनी दे कि गन्धक गलकर नीचे द्रवमें चलाजावे । स्वाङ्गशीतल होनेपर गन्धकको निकालकर कपड़ेसे पोंछकर धूपमें सुखादे । फिर इसीतरह क्रमसे तमाममें शुद्धकरलेवे । इनप्रत्येकको रोग और रोगी तथा समयका विचारकर उक्त त्रिकोंके साथ घोटकर अलग २ प्रयोगकरे । अथवा इन-की पर्पटी बनाकर काममें लेवे । अथवा इन-तीनोंको समभागमें लेकर नीलवर्ण कज्जलीकर बड़ी लोणी प्रभृति प्रत्येकके रसोंसे १–१ रोज घोटकर सुखाकर आतशीशीशीमें रख मुंह बन्दकर वालुका-यन्त्रमें मन्द, मध्य और खर ऐसे ३ अहोरात्रकी अग्निदेवे । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर ऊपर उड़ेहुए पारे तथा नीचे रहीहुई अभ्रक भस्मको निकालकर गन्धक समभाग मिलाय उक्तद्रवोंमें एकएक रोज घोटकर सुखाकर आतशी शीशीमें पूर्ववत् ३ रोजका अग्निदेवे । ऐसे ७ मर्तब. पाककरनेसे यह तरुस्थ होजायगा । इसमें गन्धक वारम्वार नया देता जाय, बस यह त्रिदोषाङ्कुश रस तैयार हुआ । इसमेंसे १–१ रत्ती एलुवा, अफीम, धतूरतैलकी उचितमात्राके साथ देनेसे वात अथवा वातकफ नष्ट होता है । त्र्यूषणसे कफ नष्ट होताहै । गम्भारी,द्राक्ष, फाल्सा, अथवा द्राक्ष, दाडिम, खजूरसे पित्त अथवा वातपित्त नष्टहोताहै । सन्निपातकी बहुतही भीषण अवस्थाहै इसमें वर्तमानसमयकी हालतको देखकर भाव्यस्थ त्रिकोंमेंसे उचित त्रिकोंका संयोग करके देनेसे तमाम उपद्रव शान्त होकर सन्निपात नष्ट होता है । जहांपर फुफ्फुसमें शोथ होकर कफ भरगयाहो वहांपर चरक सू. अ० १४ में कहेहुए प्रकारको ध्यानमें रखकर स्वेदन करनेसे सन्निपातोपद्रव बहुत आसानीसे शान्त होजाते हैं । इस अकेले त्रिदोषाङ्कुशसे प्रायः समग्र व्याधियां नष्ट होजाती हैं ॥ १८९ ॥

१९० त्रिनेत्ररसः (त्रिलोचन)

शुद्धं सूतं तथा गन्धमभ्रकञ्च समंसमम् ।
त्रिभिस्तुल्यं गैरीक्षीरं मर्दयेदातपे खरे ॥
निर्गुण्ड्याश्च द्रवे मर्द्यं दिनैकं तच गोलकम् ।
त्रियामं वालुकायन्त्रे ततो मूषागतं पचेत् ॥
आदाय चूर्णयेत्तत्र अष्टमांशं विषं क्षिपेत् ।
त्रिलोचनरसो नाम्ना देयं गुञ्जाद्वयंद्वयम् ॥
पञ्चकोलं पिबेच्चानु पथ्यं छागपयस्तथा ।
सन्निपातं त्रिदोषोत्थं साध्याऽसाध्यं न संशयः

पशुगन्धा पूतिकर्णी सिन्दुवारकचित्रकम् ।
मेषशृङ्गी ह्यपामार्गो ग्रन्थिकं त्र्यूषणं वचा ॥
क्वाथमष्टाऽवशेषन्तु सन्निपातान्निहन्ति तत् ।
त्रयोदशविधांश्चैव पुराणज्वरनाशनम् ॥
मृत्युञ्जयकषायेण सारकान्विनिहन्ति सः ॥

ध. रा., र. क. यो., यो. म, र. सु., र. का, वै. द, र. को., भा. प्र., चि. क्र., र. चि, नि. र., सु. प्र., ज्वरे। वसवराजीयं विहाय सर्वत्र अभ्रस्थाने ताम्रं नियोजितम्। मृत्युञ्जयकषायोवसवराजीयादवगन्तव्यः ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक और अभ्रकभस्म सब समभाग लेकर नीलवर्णकज्जलीकर बराबरके गायके दूधसे मर्दनकरे फिर निर्गुण्डीके अङ्गस्वरससे एकरोज मर्दनकर गोलाबनाय सुखाकर शरावसम्पुटमे बन्दकर अथवा आतशी शीशीमे डालकर बालुकायन्त्रमे रख तीनपहर कड़ीआंचदेकर पकावे । यदि शरावसम्पुटकियाहोतो मृदु आंचदे । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर अष्टमांश शुद्धवछनाग मिलाकर रखछोडे । इसमेसे २–२ रत्ती पञ्चकोलके साथ देकर ऊपर बकरीकादूध पिलानेसे साध्य अथवा असाध्य त्रिदोषोत्थण सन्निपात दूरहोताहै । असगन्ध, घुङ्करञ्ज, सभाळ, चित्रक, मेढासींगी, अपामार्ग, पिपलामूल, त्रिकटु, बच, येसब समभाग लेकर इसके अष्टमांशाऽवशेष क्वाथके साथ देनेसे तेरह सन्निपात और जीर्णज्वरको नष्टकरताहै । मृत्युञ्जयकषायके साथ देनेसे समस्त अतीसारोंको दूरकरताहै

१९१ त्रिनेत्ररसः (द्वितीयः)

रसगन्धाऽभ्रभस्मानि पार्थवृक्षत्वगम्बुना ।
एकविंशतिधा घर्मे भावितानि विधानतः ॥
माषमात्रमदश्चूर्णं मधुना सह लेहयेत् ।
वातजं पित्तजं श्लेष्मसम्भूतं वा त्रिदोषजम् ॥
कृमिजञ्चाऽपि हृद्रोगं निहन्त्येतन्न संशयः ॥

रसायनसं., र. यो. स., र. कौ., यो. र., वै. चि., नि. र., ध. रा, र. म. मा. हृद्रोगे नि. र., वसवराजीयो हृदयार्णव इतिनाम रसरत्नमणिमालायामभ्रस्थाने ताम्रं नियोजित, नाम तु हृदयार्णव इत्येव ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, और अभ्रकभस्म सब समभाग लेकर नीलवर्ण कज्जलीकर अर्जुनकी छालके रससे कड़ेधूपमे २१ भावनाएं देकर १–१ माशेकी गोलियें बनाकर रखछोडे । इनमेसे १–१ गोली तत्तद्रोगहराऽनुपानकेसाथ देनेसे अथवामधुकेसाथ चटानेसे वातज, पित्तज, श्लेष्मज और त्रिदोषजज्वर, कृमिजन्य हृद्रोग, इनसबको यह नष्ट करताहै ॥

१९२ त्रिनेत्ररसः (तृतीयः)

रसगन्धकताम्राणि सिन्धुवाररसैर्दिनम् ।
मर्दयेदातपे पश्चाद्वालुकायन्त्रमध्यगम् ॥ ८१३
अन्धमूषागतं यामत्रयं तीव्राऽग्निना पचेत् ।
पर्णखण्डेन सर्वेषु योज्यो रोगेषु वै रसः ॥
गुञ्जामितं देहसिद्ध्यै पुष्टिवीर्यबलाय च ।
रसोऽयं हेमताराभ्यामपि सिद्ध्यति कन्यया ॥

रसायनसं., र. चि., र. कौ., यो. म., रससागर, रसायने । रससागरे वृद्धाङ्कुशत्रिनेत्र इति नाम । रत्नाकरौषधयोगे अनुपाने पर्णखण्डस्थाने नीलकण्ठी गृहीता सा च यूनानिवैद्यके अनेनैव नाम्ना प्रसिद्धाऽस्ति ।

भाषा— शुद्धपारा, गन्धक और ताम्रभस्म येसब समभाग लेकर नीलवर्ण कज्जलीकर संभालूके रससे एकरोज धूपमे मर्दनकर सुखाकर बालुकायन्त्रमे आतशी शीशीमे रखकर तीनपहरकी कड़ी आंचदेकर स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर रखछोडे । इसमेसे १–१ रत्ती पानके साथ देनेसे समस्तरोग दूरहोतेहैं । देहकी सिद्धि पुष्टि, वीर्य, बल इनको पैदा करताहै । ताम्रके स्थानमे शुद्धसोना और चांदी डालनेसे और कुमारीके रससे भावना देनेसे भी यह तैयार होसक्ताहै । इसको तत्तद्रोगहरानुपानके साथ देनेसे समस्तरोगोंको दूरकरताहै ॥ १९२ ॥

१९३ त्रिनेत्ररसः (चतुर्थः)

गरुत्मान्दरदस्तीक्ष्णं सुवर्णं वङ्गशुक्तिके ।
शुल्बश्च गगनं फेनं रुधिरश्च त्रिनेत्रकम् ८१६
पाताळनृपतिश्चैव वह्निमूलश्च रामठम् ।
त्रिकटुत्रिफला शिग्रुश्चाऽजमोदा यवानिका ॥
पिप्पलीमूलभार्ग्यौ च लशुनं जीरकद्वयम् ।
आर्द्रकस्य रसेनैव गुटिकां कारयेद्भिषक् ८१८

मन्दानलाऽऽमवातघ्नं श्लेष्माणञ्च जलोदरम् ।
अशीतिं वातजात्रोगान् प्रमेहांश्चैकविंशतिम् ॥
घ्राणाऽक्षिकर्णजिह्वानां गदश्चैव त्रिदोषजम् ।
गलिताङ्गं वातरक्तं सर्वमेतद् व्यपोहति ८२०

र. र., र. चं., वातरक्ते ।

भाषा—स्वर्णमाक्षिक, सिंगरिफ, लोह-सुवर्ण-वङ्ग शुक्ति-ताम्र और अभ्रक इनसबकीभस्में, अफीम, केसर, रुद्राक्ष, गन्धक, चित्रकमूल, भुनाहींग, त्रिकटु त्रिफला, सहिजनके बीज, अजमोद, अजवाइन पिपलामूल, भारङ्गी, लहुसन, दोनोंजीरे, सबसमभाग लेकर पारेगन्धककी नीलवर्णकज्जलीकर ३–४ रोज अदरखके रससे मर्दनकर ३–३ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेसे १–१ गोली तत्तद्रोग-हराऽनुपानकेसाथ देनेसे मन्दाग्नि, आमवात, श्लेष्मरोग जलोदर, अस्सी वातरोग; २१ प्रमेह, नासिका अक्षि कर्ण और जिह्वा इनके त्रिदोषजरोग, गलिताङ्ग वातरक्त इनसबको यह दूरकरताहै ॥ १९३ ॥

१९४ त्रिनेत्ररसः (पञ्चमः)

वङ्गं सूतं गन्धकं द्रावयित्वा
लौहे पात्रे मर्दयेदेकघस्रम् ।
दूर्वायष्टीगोक्षुरैः शाल्मलीभि-
र्मूषामध्ये भूधरे पाचयित्वा ॥८२१॥
तत्तद्रावै भावयित्वाऽस्य वल्लं
दद्याच्छीतं पायसं वक्ष्यमाणम् ।
दूर्वायष्टीशाल्मलीतोयदुग्धै
स्तुल्यैः कुर्यात्पायसं तद्ददीत ॥
प्रातःकाले शीतपानीयपाना-
न्मूत्रे जाते स्यात्सुखित्वं क्रमेण ॥

र. स, प, र. चि, र. सु, मूत्रकृच्छ्रे ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक और वङ्गभस्म समभागलेकर नीलवर्णकज्जलीकर लोहेकीकड़ाईमें थोड़ासी चुपडकर गलाकर दूब, मुलहठी, गोखरू, सेंमलके-फूल या छाल इनप्रत्येकके रसोंमें १–१ दिन मर्दनकर गोलाबनाय शरावसम्पुटमें बन्दकर भूधरयन्त्रमें चार पहरकी अग्निदेकर स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर पूर्वोक्तद्रवोंसे १–१ भावना देकर ३–३ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेसे १–१ गोली दूब; मुलहठी, सेंमल इनकारस तथा दूध समभाग-लेकर खीर बनाकर इसके साथदेवे । प्यास लगनेपर ठंढा पानीदे । इससे पेशाबकी छूट होनेपर मूत्रकृच्छ्र छूटकर आदमी सुखी होताहै ॥१९४ ॥

१९५ त्रिनेत्ररसः (षष्ठः)

अथोच्यते त्रिनेत्राख्यो रसः परमदुर्लभः ।
सर्वरोगहरः पुंसां रसायनवरः परः ॥ ८२३॥
कृष्णाऽभ्रं चूर्णितं कृत्वा धान्याऽम्लैर्भावयेत्ततः।
त्रिदिनं वासयेत्तत्र तस्मादुद्धृत्य धारयेत् ८२४
आतपेऽथ ततो मेघनादमार्कवबारिणा ।
त्रिदिनं स्थापयित्वा तु ततः खल्वे विनिःक्षिपेत्
मर्दयित्वाऽथ तत्रैव पारदं तच्चतुर्गुणम् ।
मर्दयेल्लोहजे खल्वे लोहमर्दकयोगतः ८२६
भृङ्गमेघरवानीरै र्यावत्पिष्टी भवेद्रसः।
जम्बीरलुङ्गनिम्बोत्थरसं सैन्धवसंयुतम् ८२७
ताम्रपात्रे विनिःक्षिप्य मर्दयेत्ताम्रपात्रतः ।
यावत्कल्कं भवेन्नीलं पश्चात्कल्कं समाहरेत् ॥
सूताऽभ्रौ विनिःक्षिप्य चणकाऽम्लप्रयोगतः ।
मर्दनाज्जायते पिष्टिरभ्रकेण समं रसः ॥८२९॥
एवं जातां सूतपिष्टीं यन्त्रे विद्याधरे क्षिपेत् ।
अधिचुल्लि समारोप्य हठाग्निं ज्वालयेदधः ॥
प्रहरद्वयमानेन गृह्णीयात्सूतमूर्ध्वगम् ।
पुनः पूर्वोक्तमार्गेण पिष्टीं कृत्वा निपातयेत् ॥
तावन्निपातयेत्सूतं यावदग्नौ स्थिरीभवेत् ।
ततः संस्वेदयेत्सूतं पूर्वोक्तस्वेदनौषधैः ८३२
मुखं कुर्याच्च पूर्वोक्तैः षोडशांशेन जारयेत् ।
हेमबीजं ततो जार्य बलिं शतगुणं ततः ८३३
अशक्तौ योगिनीमह्यं गन्धकं पूर्वयोगतः ।
तत्राप्यशक्तौ पूर्वार्धं ततो न्यूनं न जारयेत् ॥
एवं जीर्णं रसं कृत्वा खल्वमध्ये निवेशयेत् ।
उत्तरावारुणीक्षीरैः श्वेताङ्कोलजटारसैः ८३५

मर्दयेत्त्रिदिनं यन्त्रे क्षिप्त्वा सोमाऽनले क्षिपेत् ।
भस्मीभवति सूतेन्द्रो वज्रलोहादिमारकैः ॥
दशभि र्दिवसैः सूतः सर्वथा भस्मतां व्रजेत् ।
एवं भस्मीकृतं सूतं यत्नतः स्थापयेत्ततः ८३७
शुल्वं शोध्यं वक्ष्यमाणक्रमेण च तथा बलिः
शुद्धः शुद्धिप्रकारोऽत्र त्रिनेत्रे योग्य उच्यते
कांस्यमारं तथा ताम्रं खरलोहं ततः परम् ।
आवर्तलोहं वङ्गञ्च सीसं सर्वं समं क्षिपेत् ॥
त्रयः क्षाराश्च पटवः पञ्चैते समभागिकाः ॥
लोहवर्ज्यं सर्वमन्यद्द्रावयेदम्लवर्गतः ।
पूर्वोक्तं लोहजातञ्च मूषामध्ये निवेशयेत्८४१
धमेत्तद्वङ्कनालेन खदिराङ्गारयोगतः ।
स्तोकंस्तोकं क्षिपेच्चूर्णं यावदर्कोऽवशिष्यते ॥
तच्छिष्टं ताम्रमादाय शुद्धं दोषविवर्जितम् ।
पात्रिकां कारयेत्पश्चात्तत्पादं सूतमाहरेत् ८४३
अन्यं शुद्धं तद्द्विगुणं गन्धकं मर्दयेच्च तौ ।
जम्बीराद्यम्लयोगेन दिनमेकं निरन्तरम् ८४४
शुष्कं कल्कञ्च मृद्भाण्डे क्षिप्त्वोर्द्ध्वं ताम्रपात्रिकाम्
दत्त्वालिप्त्वा पूरयित्वा भस्मना भाण्डकं ततः
अन्येन सम्पुटीकृत्य दृढं चुल्ल्युपरि क्षिपेत् ।
अधस्ताज्ज्वालयेद्वह्निं खदिराङ्गारजं ततः ८४६
दिनत्रयं मन्दमध्यतीक्ष्णादिक्रमयोगतः ।
ज्वालयित्वाऽथ निर्भिद्य यन्त्रं गृह्णीत भास्करम्
भस्मितं सह सूतेन ततः खल्वे विचूर्णयेत् ।
अजादुग्धेन मृद्वीयान्निक्षिपेन्मल्लिकापुटे ८४८
विलिप्य पुटयेत्पश्चात्कुक्कुटाख्येन यत्नतः ।
स्वाङ्गशीतलमुद्धृत्य पुनः क्षीरेण मर्दनम् ८४९
पुनः पुटं ततश्चैवं पुटानां पञ्चविंशतिम् ।
दत्त्वा प्रमर्दयेद्दध्ना अजायाः पूर्ववत्पुटम् ८५०
दद्याद्दधिपुटान्येवं पञ्चविंशतिसङ्ख्यया ।
तदान्येन पुटान्येवं पञ्चविंशतिमात्रया॥८५१॥
ततः खण्डेन पुटयेत्पञ्चविंशतिसङ्ख्यया ।
मधुना पुटयेत्पश्चात्पञ्चविंशतिमात्रया ॥८५२॥
एवं सिद्धो भवेदर्कः सर्वकर्मप्रसाधकः ।
उत्क्लेदभेदसन्तापभ्रमभूर्च्छनवान्तिभिः ८५३
विमुक्तः सकलै र्दोषैः सुधारूपो न संशयः ।
एवं सुसाधयेदत्र ग्रन्थे सर्वत्र भास्करम् ८५४
ताम्रे शुद्धिरियं प्रोक्ता गुरुवक्त्रक्रमाऽऽगता ।
तत्रैव ढालयेद्यत्नात्प्रद्राव्य दनुजेश्वरम् ।
सप्त वारान् कृते चैव गन्धकः शुद्धतां व्रजेत्॥
पूर्वं भस्मीकृतं सूतं स्थापितं भास्करं तथा ।
शोधितं दानवञ्चापि प्रत्येकं त्रिपलं भवेत् ॥
कृत्वैकत्र प्रयत्नेन सिन्धुवारजलैस्ततः ।
मर्दयेत्त्रिदिनं यावत्सर्वं पङ्कात्मकं यथा ८५८
भवेत्तावच्च तं कल्कं मूषामध्ये निवेशयेत् ।
वालुकायन्त्रमध्यस्थां मूषां कृत्वाविचक्षणः ॥
अधस्ताच्च ततो वह्निं मन्दमानेन योजयेत् ।
प्रहरत्रितयं यावत्स्वाङ्गशीतलमुद्धरेत् ॥८६०॥
पूजां कृत्वा योगिनीनां भैरवस्य गणेशितुः ।
ब्रह्मविष्णुहराणाञ्च विप्राणां परिपूजनम् ८६१
कृत्वा संतर्पयेद्वह्निं घृतैश्च तिलसंयुतैः ।
रसेश्वरं सम्प्रपूज्य रसेन्द्रं सेवयेत्ततः ॥८६२॥
विधाय पञ्चकर्माणि रोगिणां शास्त्रयुक्तितः ।
रक्तिकाद्वयमानेन नागवल्लीदलेन च ॥८६३॥
दातव्यः सर्वदा वैद्यै रसेन्द्रो रोगशान्तये ।
अस्याऽनुपानं वक्ष्यामि यथाशास्त्रनिरूपितम् ॥
मन्देऽग्नौ त्र्यूषणैः सार्धं रसेन्द्रं विनियोजयेत् ।
वातव्याधिषु सर्वेषु घृतत्रिकटुसंयुतम्॥८६५॥
श्लेष्मजेषु विकारेषु व्योषाऽऽर्द्रकरसै र्युतम् ।
सन्निपाते तथा घोरे दत्त्वा व्योषयुतं रसम् ॥
आर्द्रकोत्थं रसं पश्चात्पाययेच्चुलुकत्रयम् ।
सन्निपातो निवर्तेत सर्वथा नाऽत्र संशयः ॥
अपस्मारे तथा घोरे ब्राह्मीघृतसमन्वितम् ।
नियुञ्जीताऽनुपाने च तदेव घृतमिष्यते ८६८
ग्रहण्यां शर्करायुक्तं चाङ्गेरीतक्रपाचितम् ।
प्रयुञ्जीत घृतं पश्चादनुपाने च भोजने ८६९
पथ्यं तक्रं प्रयुञ्जीत शाल्यन्नं चाऽम्ललक्षणिकाः।
शाकार्थे विनियुञ्जीत सर्वमन्यद्विवर्जयेत् ८७०

अतीसारे प्रदातव्यस्तवराजेन संयुतः ।
अनुपानमिदं दद्याच्छुण्ठी मुस्ता च वत्सकः ॥
यवभद्रं देवदारु विल्वश्चातिविषा भवेत् ।
अष्टाऽवशेषं तं काथमनुपाने नियोजयेत्८७२॥
अतिसारो निवर्तेत दुःसाध्योऽपि दिनत्रयात् ।
पैत्तिकेषु विकारेषु तवराजेन योजयेत् ८७३ ॥
गुडूचीसारसंयुक्तं धारोष्णं गोपयः पिबेत् ।
पक्तिशूले प्रयोक्तव्यो रसेन्द्रो व्योषसंयुतः ॥
सकुबेराक्षरुचकहिङ्ग्वार्द्रकसमायुतम् ।
उष्णोदकानुपानश्च पक्तिशूलविनाशनम् ॥
पाण्डुरोगे प्रयोक्तव्यो रसो लोहसमन्वितः ।
मधुना चानुपानेन पश्चाद्दुग्धौदनं स्मृतम् ८७६
कामलाऽपि निवर्तेत पाण्डुरोगोक्तयोगतः ।
हलीमकोऽपि तद्वत्स्यात्प्रमेहेष्वधुनोच्यते८७७
वङ्गभस्मसमायुक्तं भुक्त्वा सूतं ततः पिबेत् ।
धात्रीरसञ्च मधुना सर्वमेहाद्विमुच्यते॥८७८॥
शुक्रमेहे तु रजनीं काथयित्वाऽनुपाययेत् ।
हरिद्राचूर्णसंयुक्तं वङ्गभस्मसमायुतम् ॥८७९॥
विमुच्यते शुक्रमेहाद्रक्तमेहे तु बीजकम् ।
बोलचूर्णेन संयुक्तं काथयित्वाऽनुपाययेत् ॥
जलोदरे प्रदातव्य उष्ट्रीक्षीरानुपानतः ।
बाकुचीचूर्णसंयुक्तः खादिरकाथपानतः ८८१
सर्वकुष्ठं निहन्त्येव रसेन्द्रश्चिरकालजम् ।
पाषाणभेदगोकण्टकाथादश्मरिकां हरेत् ८८२
कम्बुचूर्णेन संयुक्तः प्लीहानमपहन्ति च ।
त्रिक्षारैः पञ्चलवणैः त्रिफलाव्योषहिङ्गुभिः ॥
गन्धर्वतैलसंयुक्तः सर्वं गुल्मं निवारयेत् ।
निर्गुण्डीघृतसंयुक्तः पिप्पलीदशसंयुतः ८८४
निर्गुण्डीकाथसंयुक्तः कासश्वासौ निवर्तयेत् ।
क्षयरोगे प्रदातव्यो रसेन्द्रस्तवराजयुक् ८८५॥
अजादुग्धञ्च धारोष्णमनुपाने नियोजयेत् ।
रात्रौ काथं प्रयुञ्जीत श्रीखण्डं रक्तचन्दनम् ॥
कर्पूरं प्रतिवापञ्च शिलाजतु समन्वितम् ।
क्षयरोगाद्विमुच्येत रोगी नैवाऽत्र संशयः ८८७

रसायने प्रयुञ्जीत त्रिफलासंयुतं रसम् ।
घृतेन मधुना प्राश्य वलीपलितजिद्भवेत्८८८
रात्रौ काथे प्रयुञ्जीत बीजकं खदिरं तथा ।
भृङ्गराजं काथयित्वा प्रतिवापे विनिक्षिपेत् ॥
मृतं तीक्ष्णं शुक्तियष्टी बलाष्टकमतन्द्रितः ।
त्रिवत्सरप्रयोगेण दिव्यदेहो भवेन्नरः ८९०
वलीपलितनाशस्तु द्विवर्षाज्जायते ध्रुवम् ।
अर्शसां विनिवृत्त्यै स्याद्रसेन्द्रो योगसंयुतः ॥
वत्सकाऽरुष्करै युक्तस्तयोः काथोऽनुपानतः ।
शाकार्थे सूरणं देयं पक्वशुष्कं सहिङ्गुकम् ॥
मासत्रयान्निवर्तन्ते सर्वाण्यर्शांसि निश्चितम् ॥
भगन्दरे प्रयोक्तव्यः शिलाजतुसमन्वितः ।
त्रिफलागुग्गुलुयुतो भगन्दरहरो भवेत् ॥
ज्वरोक्तकाथयोगेन सर्वज्वरविनाशनः ८९४
वानरीबीजसंयुक्तः कामवृद्धिकरः परः ।
गोकण्टको वाजिगन्धा वानरीबीजसूकरौ ॥
गुडूचीसत्त्वसंयुक्तः समशर्करया युतः ।
एतत्सर्वं निशीथिन्यां दुग्धेन सह मर्दयेत् ॥
अतिप्रवृद्धकामः स्यादूर्ध्वलिङ्गः सदा भवेत् ।
एवं सूतेश्वरः सोऽयं सर्वरोगान्निवारयेत् ८९७
सर्वदा सेवनान्मर्त्यो वज्रदेहो भवेद्ध्रुवम् ।
अयं रसेन्द्रः सम्प्रोक्तस्त्रिनेत्रः शास्त्रवर्त्मना ॥
गुरूपदेशतो ज्ञात्वा तथा स्वानुभवेन च ।
देवीशास्त्रानुसारेण विविच्य प्रतिपादितः८९९

रसाल., सर्वरोगे ।

भाषा— काले वज्राभ्रकका धान्याभ्रक बनाकर धान्याम्ल (काञ्जी) में तीनरोज रखकर चौथेरोज निकालकर कड़ीधूपमे सुखावे । सूखनेपर काटेवाली चालाई और भगराके रससे तीनतीनरोज कड़ीधूपमे भावना देकर लोहेकी खरलमे लोहेके बट्टेसे घोटकर अभ्रकसे चारगुना शुद्धपारा डालकर मिलनेतक मर्दनकर भंगरा और काटेवाली चौलाईके रससे पिट्ठी होनेतक मर्दनकरे फिर जभीरी, बिजोरा और साधारणनीबूके रससे नमक मिलाकर तांबेके पात्रमे

डालकर तांबेकेही डंडेसे यहांतक मर्दनकरे कि वह बिल्कुल नीलवर्णहोजाय । फिर उसको पूर्वपिष्टीमे मिलाकर चणकाम्लसे मर्दनकर टिकिया बनाय सुखाकर डमरूयन्त्रमे बन्दकर चूल्हेपर चढाय दोपहर हठाग्नि देवे । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर ऊपर कहेहुएके अनुसार इसकी पिष्टी बनाकर उडावे, जबतक पारा अग्निस्थायी नहीं तबतक इसीतरह करताजाय । अग्निस्थायी होनेके बाद पूर्वोक्त औषधोंके द्रवोंसे १–१ रोज स्वेदनकरनेसे यह बुभुक्षित होजायगा । फिर इसमे हेमबीज और गन्धक सौगुना जारणकरे, अगर इतना जारणकरनेकी शक्ति न होतो ६४ गुना जारणकरे । यदि इसमेभी अशक्त होतो ५० गुना जारणकरे । इससे न्यून जारण न करे । इसतरह इसजीर्णपारदको इन्द्रायणके रस और सफेद अङ्कोलकी जडके रससे ३–३ रोज मर्दनकर डमरूयन्त्रमे बन्दकर आंचदेवे । इसतरह दसरोज लगातार आंच देनेसे पारेकी भस्म होजाती है । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर देखे यदि भस्म न हुई होतो हीरा और लोहको मारनेवाली चीजोंसे मर्दनकर इसीतरह डमरूयन्त्रमे बन्दकर आंच देतो इसकी अवश्य भस्म होजाती है इसको संभालकर निकालकर रखछोडे । इसके बाद तांबे और गन्धककों वक्ष्यमाणप्रकारसे शुद्धकरे । कांसा, पीतल, तांबा, पिंडलोह, फूल (ताम्र-वङ्गमिश्रण), वङ्ग, सीसा, सफेदकाच, तुत्थक, शिंगरफ, गेरू, कासीस, सज्जी, सुहागा, यवक्षार, पांचोंनमक ये सब समभाग लेकर कांचादि समस्तवस्तुओंका चूर्णकर अम्लवर्गसे भावना देकर रखछोडे । यह पिंड तैयार हुआ । फिर ताम्रादि सीसकान्त समस्त धातुओंके पाउडरको वज्रमूषामे डालकर धमनकरे और पिंडको बङ्कनालसे देताजाय, जब तमाम धातुएं जलकर ताम्रभाग अवशिष्ट रह जाय तब इसका एकसम्पुट बनावे फिर सम्पुटसे चतुर्थांश पूर्वोक्त शुद्धपारद भस्म लेवे और इससे द्विगुण गन्धक डालकर जमीरी वगैरह किसी अम्लयोगसे एकदिन निरन्तर मर्दन कर सुखाकर ६–७ कपडमिट्टी कियेहुए मिट्टीके वर्तनमे रखदे फिर उसतांबेके सम्पुटको उल्टा रखकर गुडचूने वगैरहसे सन्धि बन्दकर पलाशवगैरहकी कपडछान कीहुई राखसे गलेतक हंडीको भरकर ढक्कन देकर २–४ कपडमिट्टी लगाय सुखाकर चूल्हेपर खैरकी लकडियोंसे मन्द, मध्य और खर इसक्रमसे ३ रोजकी अग्नि देकर उस तांबेके सम्पुटको निकालकर पारेसहित ४ पहरतक बकरीके दूधसे मर्दनकर गोला बनाय एक कुल्हडीमे बन्दकर ६–७ कपडमिट्टी देकर कुक्कुट पुटकी आंचदे । शीतलहोनेपर निकालकर फिर उसीतरह मर्दनकर गलाकर उसीके रसमे बुझावे । इसतरह सातबार करनेसे गन्धक शुद्धहोजाताहै । यह गन्धक और ऊपरकहाहुआ ताम्र प्रत्येक ३–३ पल लेकर सभाङ्गके रससे तीनरोज मर्दनकर पङ्कके सदृश बनाकर गोलाबनाय सुखाकर आतशीशीशी अथवा वज्रमूषामे रख बालुकायन्त्रमे धरके तीनपहर मन्दाग्नि देकर स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर योगिनी, गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ब्राह्मण इनकी यथाशक्ति पूजाकरके घृततैलसे अग्निको तृप्तकर रसेश्वरकी पूजाकर रोगीकी शास्त्रोक्तविधिसे पञ्चकर्मसे शुद्धिकर दो रत्तीकी मात्रा पानके साथ देवे । मन्दाग्निमे त्रिकटुसे समस्तव्याधियोंमे घृत और त्रिकटुसे, समस्त श्लेष्मविकारोंमे त्रिकटु और अदरखके रससे, घोरसन्निपातमे त्रिकटुकेसाथ देकर ऊपरसे अदरखका रस ३ चुल्लू पिलावे तो सन्निपात अवश्य दूरहोताहै । घोर अपस्मारमे ब्राह्मीघृतसे, ग्रहणीमे शक्करके साथ देकर चाङ्गेरीस्वरस और तक्रके साथ पकाया हुआ घी पिलावे । पथ्यमे छाछ, भात, चावल और तिपतिया के शाकके अतिरिक्त और कुछ नदे । अतिसारमे वंशलोचनकेसाथ देकर सोंठ, नागरमोथा, कुरैयाकी छाल, इन्द्रजव, देवदारु, बेलगिरी अतीस इनका अष्टमांशावशेष क्वाथकर अनुपानकी जगह देनसे

अतीसारे प्रदातव्यस्तवराजेन संयुतः ।
अनुपानमिदं दद्याच्छुण्ठी मुस्ता च वत्सकः ॥
यवभद्रं देवदारु बिल्वश्चातिविषा भवेत् ।
अष्टाऽवशेषं तं क्वाथमनुपाने नियोजयेत्८७२॥
अतिसारो निवर्तेत दुःसाध्योऽपि दिनत्रयात् ।
पैत्तिकेषु विकारेषु तवराजेन योजयेत् ८७३॥
गुडूचीसारसंयुक्तं धारोष्णं गोपयः पिबेत् ।
पक्तिशूले प्रयोक्तव्यो रसेन्द्रो व्योषसंयुतः ॥
सकुबेराक्षरुचकहिङ्ग्वार्द्रकसमायुतम् ।
उष्णोदकानुपानश्च पक्तिशूलविनाशनम् ॥
पाण्डुरोगे प्रयोक्तव्यो रसो लोहसमन्वितः ।
मधुना चानुपानेन पश्चाद्दुग्धौदनं स्मृतम्८७६
कामलाऽपि निवर्तेत पाण्डुरोगोक्तयोगतः ।
हलीमकोऽपि तद्वत्स्यात्प्रमेहेष्वधुनोच्यते८७७
वङ्गभस्मसमायुक्तं भुक्त्वा सूतं ततः पिबेत् ।
धात्रीरसश्च मधुना सर्वमेहाद्विमुच्यते॥८७८॥
शुक्रमेहे तु रजनीं क्वाथयित्वाऽनुपाययेत् ।
हरिद्राचूर्णसंयुक्तं वङ्गभस्मसमायुतम्॥८७९॥
विमुच्यते शुक्रमेहाद्रक्तमेहे तु बीजकम् ।
बोलचूर्णेन संयुक्तं क्वाथयित्वाऽनुपाययेत् ॥
जलोदरे प्रदातव्य उष्ट्रीक्षीरानुपानतः ।
बाकुचीचूर्णसंयुक्तः खादिरक्वाथपानतः ८८१
सर्वकुष्ठं निहन्त्येव रसेन्द्रश्चिरकालजम् ।
पाषाणभेदगोकण्टकाथादश्मरिकां हरेत्८८२
कम्बुचूर्णेन संयुक्तः प्लीहानमपहन्ति च ।
त्रिक्षारैः पञ्चलवणैः त्रिफलाव्योषहिङ्गुभिः ॥
गन्धर्वतैलसंयुक्तः सर्वं गुल्मं निवारयेत् ।
निर्गुण्डीघृतसंयुक्तः पिप्पलीदशसंयुतः ८८४
निर्गुण्डीक्वाथसंयुक्तः कासश्वासौ निवर्तयेत् ।
क्षयरोगे प्रदातव्यो रसेन्द्रस्तवराजयुक् ८८५॥
अजादुग्धश्च धारोष्णमनुपाने नियोजयेत् ।
रात्रौ क्वाथं प्रयुञ्जीत श्रीखण्डं रक्तचन्दनम्॥
कर्पूरं प्रतिवापश्च शिलाजतु समन्वितम् ।
क्षयरोगाद्विमुच्येत रोगीनैवाऽत्र संशयः ८८७

१९७ त्रिनेत्ररसः (अष्टमः)

पूर्वोपधीशोधितसूतकस्य
तथैव संशोधितगन्धकस्य ।
कर्षेण कर्षोन्मितमभ्रकञ्च
सिद्धं यथावल्लघुना पुटेन ॥ ९०४ ॥
सम्भावितं तद्बहुधा च घर्मे
लज्जावतीस्वाङ्गभवद्रवेण ।
सौवर्चलत्र्यूषणहिङ्गुयुक्तं
भुक्तं वयोवह्निबलाऽनुरूपम् ॥ ९०५ ॥
हरत्यतीसारमुदग्ररूपं
ज्वरं कफोत्थं ग्रहणीविकारम् ।
आध्मानमग्नेर्वलसादमर्शो-
विकारशोथानविनिद्रताञ्च ॥ ९०६ ॥

बो. प. (स०), अतिसारे ।

भाषा—त्रिफला, शतावरी, नागरमोथा, सुगन्धबाला, मुसली, इनप्रत्येकके रसोंसे शुद्धपारेको १-१ रोज मर्दनकर डमरूयन्त्रसे ऊर्ध्वपातित करले । इसी तरह इनप्रत्येकके स्वरसोंमे गन्धकको गलागलाकर सुखावे । इनदोनोमेसे १–१ तोले लेकर नीलवर्ण कज्जलीकर एकतोला अभ्रकभस्म मिलाकर पूर्वोक्तऔषधियोंके रसोंसे १–१ रोज मर्दनकर गोला बनाय सुखाकर शरावसम्पुटमें बन्दकर लघुपुटकी आंचदेकर स्वाङ्गशीतल होनेपर लज्जालुके अङ्गस्वरससे जितनीहोसके उतनी भावनाएं देकर संचल, त्रिकटु, हिङ्गु इनसबकाचूर्ण बनाय सममात्रामे पूर्वरसमे मिलाकर रखछोड़े । इसमेसे अवस्था, अग्नि और बलके अनुसार मात्रा खाकर ज्वर, कफोत्थग्रहणीविकार, आध्मान, मन्दाग्नि, बवासीर, शोथ, और निद्रानाश इनसे निवृत्त होता है ॥-१९७ ॥

१९८ त्रिनेत्ररसः (नवमः)

पूर्वोपधीशोधितशुद्धसूत-
गन्धाश्मशुल्वानि समानि कृत्वा ।
रसाम्बुदस्वाङ्गसमुद्भवेन
द्रवेणचाऽऽप्लाव्य पुटे लघिष्ठे ॥
सिद्धं सजीरोपणहिङ्गुयुक्तं
निहन्त्यतीसारमिदं न चित्रम् ॥ ९०७ ॥

बो. प., (स.), अतिसारे ।

भाषा—पूर्वरसकीतरह पारा और गन्धक शुद्धकर १–१ तोलेकी नीलवर्ण कज्जलीकर एकतोला पारदभस्म मिलाकर खैरसार और नागरमोथेके अङ्गस्वरस अथवा क्वाथमे १–१ रोज मर्दनकर गोला बनाय शरावसम्पुटमे बन्दकर लघुपुटमे पकावे । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर रखछोड़े । इसमेसे १ रत्तीसे ३ रत्तीतक जीरा, मरिच और हींगके समभाग चूर्णकेसाथ लेनेसे यह अतिसारको निवृत्त करता है । इसमे आश्चर्य करनेकी जरूरत नहीं ॥

१९९ त्रिनेत्ररसः (दशमः)

शुल्वं वज्रं गगनमुरगं हेमवङ्गाऽऽलताप्यं,
तारं तीक्ष्णं रसकगरलं टङ्कणं तुत्थकञ्च ।
सूतं गन्धं सममिति सुधाभास्करक्षीरपिष्टं,
वारान्सप्त त्रुटितमनिले चारुचूर्णीकृतञ्च ॥
तालीकृष्णाकनककिणिहीकङ्गुणीकाकजङ्घा–
कौन्तीकन्याकुलककटभीकोलकुद्दालकुम्भैः ।
श्वेतास्फोतासहचरशमीशल्लकीसोमवल्ली–,
चक्राचक्राऽशनशतमखे भावयेत्सप्तवारम् ॥
गुग्मोवल्लोऽखिलगदचये योजितः साऽनुपानैः,
वाते पित्ते कफगदचये सन्निपाते तथैव ।
शूलाऽऽध्माने ग्रहणिगुदजोन्मादमन्दाग्निहन्ता
पुष्टिंवीर्यंबलमतिरसोऽयं त्रिनेत्रो त्रिघस्रे ॥

र. चं., सन्निपाते ।

भाषा—तांबा, हीरा, अभ्रक, नाग, सुवर्ण, वङ्ग, हरिताल, सोनामाखी, रजत, लोह इनसबकी भस्में, शुद्धखपरिया और बछनाग, सुनासुहागा, शुद्धतुत्थक, पारा और गन्धक ये सब सममाग लेकर पारेगन्धककी नीलवर्ण कज्जलीमें मिलाकर थूहर, आक इनके दूधमे सात ७ बार घोटकर गोला बनाय सुखाकर शरावसम्पुटमें बन्दकर लघुपुटकी आंचदेकर स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर कालीमुसली, पीपल,

धतूरा, अपामार्ग, माल्फागण, काकजङ्घा, रेणुका, घीकुआर, कुल्फा अथवा पटोल, कटमी–(श्वेताऽपराजिता), वेर, कोदो, वच, अपराजिता, पीयावासा, शमी, शल्लकी, वाकुची, गुडूची, पाठा, असन, कुटज, इन प्रत्येकके रसोंसे ७–७ भावनाएं देकर ६ रत्तीकीमात्रा तत्तद्रोगहराऽनुपानके साथ देनेसे वात, पित्त, कफके रोगोंका सघ, सन्निपात, शूल, आध्मान, ग्रहणी, बवासीर, उन्माद, मन्दाग्नि, इन सबको नष्टकर बलवीर्य और पुष्टिको करताहै ॥१९९॥

२०० त्रिपुरभैरवरसः (प्रथमः)

भागो रसस्याऽश्महेम्नां भागो ग्राह्योऽतियत्नतः ।
तेभ्यो द्वादशभागानि ताम्रपत्राणि लेपयेत् ॥
पचेच्छूलहरः सूतो भवेत्त्रिपुरभैरवः ।
मापो मध्वाऽऽज्य संयुक्तो देयोऽस्य परिणामजे
अन्यस्मिञ्छ्रुतैलेन हिङ्गुव्यषयुतो रसः॥९१२॥

र स, र क ल, ध, र च, यो र, र का नि र, र को, रसायनस, र सु, भै सा, र. र दी, टो, र. (मा), शूले ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक और सुवर्णभस्म, १–१ भाग लेकर नीलवर्ण कज्जलीकर नीबूवगैरहके रसमें मर्दनकर इन तीनोंसे १२ गुने तांबेके वारीक पत्रोंपर लेपकर सुखाकर शरावसम्पुटमें बन्दकर वालुकायन्त्रमें रख ४ पहरकी आंचदे । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर १–१ माशा मधु और घीके साथ देनेसे यह परिणामशूलको दूरकरताहै । और दूसरे शूलोंमें एरण्डतैल, हींग, सोंठ, और मिर्चके साथ देनाचाहिये ॥ २०० ॥

२०१ त्रिपुरभैरवरसः (द्वितीयः)

विषटङ्कवलिम्लेच्छदन्तिबीजं क्रमैधितम् ।
दन्त्यम्बुमर्दितं यामं रसस्त्रिपुरभैरवः ९१३
वल्लं व्योषेण चाऽऽर्द्रस्य रसेन सितयाऽथवा ।
दत्तो नवज्वरं हन्ति मान्द्याध्माऽनिलशोथहा ॥
हन्ति शूलं सविष्टम्भमर्शांसि कृमिजान्गदान् ।
पथ्यं तक्रेण भुञ्जीत रसेऽस्मिन्रोगहारिणि ॥

र चि, र च, ध, र. का, भै र, वृ यो त, रसायनस, र सु, र क, नि र, व रा, यो म, नवज्वरे।

भाषा—शुद्धवछनाग १ भाग, सुहागा २ भाग, गन्धक ३ भाग, ताम्रभस्म ४ भाग, शुद्धदन्तीबीज ५ भाग, क्रमवृद्ध लेकर पारेगन्धककी नीलवर्ण कज्जलीकर सबको इकट्ठे मिलाकर दन्तीमूलके स्वरससे मर्दनकर ३–३ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे। इनमेंसे एक २ गोली त्रिकटु अथवा अदरखके रस या शक्करके साथ देनेसे यह नवज्वर, मन्दाग्नि, वातशोथ, शूल, विष्टम्भ, बवासीर कृमिजरोग, इन सबको नष्ट करताहै । इसमे पथ्य छाछभातदेना ।

२०२ त्रिपुरभैरवरसः (तृतीयः)

मृतार्कगोलकानिन्दुनिधिभागौ सुमर्दितौ ।
प्रक्षणाक्तौ स्नुहीक्षीरमग्नौ कर्षौ विपाचयेत् ॥
रक्त्यर्धमात्रो हन्त्येष रसस्त्रिपुरभैरवः ।
बीजपूरसितायुक्तो ग्रीष्मे शरदि वा ज्वरान् ॥
बीजपूराऽऽर्द्रकयुतो मधौ शेषऋतुनिके ।
आर्द्रकेणाऽहिवल्ल्या वा पत्रखण्डेन वेष्टितः ॥

र (मा), ज्वराधिकारे ।

भाषा—ताम्रभस्म १ तोला, शुद्धजयपाल ९ तोला, लेकर थोडासा मक्खन देकर एकपहर घोटकर १ तोले थूहरका दूध डालकर मन्द अग्निसे पकावे । जब गोली बनाने लायक होजाय तब आधी आधी रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे । इनमेंसे १–१ गोली ग्रीष्मऋतुमें बिजोरेके रससे सर्दीमें शक्करकेसाथ, वसन्तमें बिजोरा और अदरखके रसकेसाथ बाकी तीन ऋतुओंमें अदरख अथवा पानके साथ देनेसे समस्त ज्वरोंको यह नष्टकरताहै ।

२०३ त्रिपुरभैरवरसः (चतुर्थः)

सूतकं मरिचं शुण्ठी टङ्कणं चाऽमृतं तथा ।
गन्धकं चैकचत्वारि वेदवह्निधराधराः ॥
चूर्णितो मधुना लीढो वाते त्रिपुरभैरवः ९१९

र प्र सु, वाते ।

भाषा—शुद्धपारा १ भाग, मरिच ४ भा , सोंठ

४भा., सुहागा ३ भा., शुद्धवछनाग और गन्धक १-१ भाग, लेकर एकदोदिन मर्दनकर रखलेवे। इसमेसे ३-३ रत्ती वातहराऽनुपानकेसाथ देनेसे यह समस्त-वातरोगों को दूरकरताहै ॥ २०३

२०४ त्रिपुरभैरवरसः (पञ्चमः)

विषमहौषधमागधिकोषण-
घुमणिरक्तकमार्द्रकमर्दितम् ।
क्रमविवर्धितमुद्दलति ज्वरं
त्रिपुरभैरव एष रसो ज्वरान् ॥९२०॥

भा. प्र., र. सं., टो., र. को., र (मा.), नि. र., त्रि., यो. म., र. ड्ड., रससारसङ्ग्रह, भा., ज्वराऽधिकारे।

भाषा—शुद्धवछनाग १ भाग, सोंठ २ भाग, पीपल ३ भा., मरिच ४ भा., ताम्रभस्म ५ भा., शिंगरिफ ६ भा., लेकर सबका बारीकचूर्णकर शिंगरिफकेसाथ मिलाकर अदरखके रससे चारपहर घोटकर एक या दोरत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेसे १-१ गोली समयोचिताऽनुपानकेसाथ देनेसे यह समस्तज्वरोंको दूरकरताहै ॥ २०४ ॥

२०५ त्रिपुरभैरवरसः (षष्ठः)

गन्धेशाऽर्कशिलाऽलकाऽमृततप-
स्युन्दूतहृद्धात्रिका,
तुत्थं टङ्कणमाखुहा सुदरदो-
वैक्रान्तनागाऽयसम् ।
भाग्यश्चाऽग्निमुखीजयात्रिकटुहृ-
द्धात्रीहलिन्यग्निभि-
र्भृङ्गैः सिन्धुफलैः क्रमेण भिषजा
पित्तैस्ततः पञ्चभिः ॥ ९२१ ॥
गुञ्जयाऽऽर्द्रकरसेन रसोऽयं
सन्निपातमखिलं विनिहन्ति ।
पथ्यमस्य दधिभक्तकमुक्तं
स्नापनं त्रिपुरभैरवनाम्ना ॥ ९२२ ॥

र. सं., र. शि., ज्वरे। र. शि., तुत्यस्थाने वङ्गं दृश्यते। भृङ्गस्थाने आभा दृश्यते। आभाशब्देन बब्बूलिका ग्राह्या।

भाषा—शुद्धगन्धक, ताम्रभस्म, मेनसिल, हरितालभस्म अथवा रसमाणिक्य शुद्धवछनाग, सोनामाखी, कसीस, तुत्थ, सुहागा, सोमल, शिंग-रिफ, वैक्रान्त, नाग, लोह येसब विशुद्ध और भस्म-किये हुए समभागलेकर अग्निशिखा भांग, त्रिकटु, अमलोनियां, कलिहारी, चित्रक, भंगरा समुद्रफल, इन प्रत्येकके स्वरससे १-१ रोज मर्दनकर पञ्चपि-त्तोंसे १-१ भावना देकर एकएक रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेंसे १-१ गोली अदरखके रसकेसाथ देनेसे यह तमाम सन्निपातोंको दूरकरताहै। इसमे पथ्य दहीभात देना और ठंढे जलसे स्नानक-राना। अधिक दाह होतो ठंढेजलकी सिरपर धारा देना ॥ २०५ ॥

२०६ त्रिपुरभैरवरसः (सप्तमः)

त्रिंशांशहेमसहितार्धरसेन लिप्तं,
शुल्वं सगन्धमृगशृङ्गकटङ्कयुक्तम् ।
ग्रन्थीयकाऽम्बुपुटसिद्धमथद्विवल्लं,
क्षौद्राऽऽज्ययुग्व्यपनयेत्परिणामशूलम् ॥९२३॥
मासत्रयप्रयोगेण रसोऽयं शूलनोदनः ।
साऽम्बूल्बुकमूलाद्यक्षीरक्वाथाऽनुपानतः ९२४

र. (मा.), शूले।

भाषा—सुवर्णभस्म तीसवां भाग, शुद्धताम्रपत्र १ भाग, शुद्धपारा आधाभाग, शुद्धगन्धक, मृगशृङ्ग, सुहागा येसब १-१ भाग लेकर इनमेसे सुवर्ण भस्म और पारेको नीबूवगैरहके रससे खरलकर ताम्रपत्रपर लेपकरदे। फिर बाकीकी चीजोंको पिपलामूलके रसमें मर्दनकर इसपर लेपकरदे। सूखजानेपर शरावसम्पुटमे बन्दकर ४-५ कपड़मिट्टी देकर सुखाकर लवण, भस्म अथवा बालुकायन्त्रमे बन्दकर ४ पहरकी तीक्ष्ण अग्निसे पकाकर स्वाङ्ग-शीतल होनेपर निकालकर खरलकर रखछोड़े। इसमेसे ६-६ रत्तीकी मात्रा मधु और घीके साथ देनेसे यह परिणामशूलको दूरकरताहै। तीनमहीने-तक लगातार इसको लेकर सुगन्धवाला, एरण्डकी जड़की छाल प्रभृति शूलघ्न औषधोंसे क्षीरपाक

अथवा क्वाथकरके पीनेसे यह असाध्यसे असाध्य शूलको दूरकरताहै ॥ २०६ ॥

२०७ त्रिपुरभैरवरसः (अष्टमः)

ताम्रश्चतुर्थांशरसोपलिप्तं
निम्बुद्रवस्थं रवितापतप्तम् ।
गन्धोपगुप्तं त्रिकटुद्विभागं
मृत्स्नाऽतिरुद्धं पुटितं दिनांशम् ॥
निसर्गशीतश्च ततोऽपनीत-
मेरण्डतैलेन निपीतमेतत् ।
गुञ्जामितं वाऽथ सितामधुभ्यां
हन्त्येष शूलं परिणामनाम ॥९२६॥
रात्रौ च चिञ्चिणीक्षारतोयं वा शीतलंजलम् ।
पीतं निवारयेच्छीघ्रं वैद्यवृन्दविवर्जितम् ॥

र. (मा.), टि०-त्रिकटुद्विभागमित्यस्य स्थाने पुस्तकान्तरे मपद्विगूढमिति पाठो दृश्यते तत्र मत्स्याक्षीकल्केन निगूढ कृत्वा पुटनीयमिति बोध्यम् ।

भाषा—एकतोले पारेको नीबूके रसमें मर्दनकर चार तोले तांबेके पत्रोंपर लेपकर नीबूकेरसमें डुबाकर कड़ीधूपमें रक्खे । जब यह एकदम गरम होजाय तब उसीरसमें तांबेसे द्विगुण गन्धकको पीसकर तांबेके पत्रोंपर लेपकरके सुखावे । फिर इन गोलेसे दो गुने त्रिकटुके चूर्णको नीबूकेरसमे पीसकर अथवा मत्स्याक्षीके कल्कको इसपर लपेटकर सुखाले । सूखनेपर चारतह कपडेमें लपेटकर डोरेसे बांधकर ऊपर ६–७ कपडमिट्टी देकर शरावसम्पुटमें बन्दकर लवण, भस्म अथवा वालुकायन्त्रमे रखकर एकदिनरात अग्निदेकर स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर खरलकर रखछोड़े । इसमेसे १–१ रत्ती एरण्डतैल, शक्कर अथवा मधु इनमेंसे चाहेजिसके साथ लेकर रात्रिमें इमलीके क्षारके पानी अथवा ठण्डे जलके साथ लेनेसे यह परिणाम शूलको नष्ट करता ह ॥ २०७ ॥

२०८ त्रिपुरराजमदनरसः

कर्पूरफेनं रसजं समांशं
धत्तूरतोयैश्च विमर्द्य सूक्ष्मम् ।
मरीचमात्रं शुभपर्णयुक्तं
खादेन्नरेशस्त्रिपुरक्षितीशम् ॥ ९२८ ॥

रसायनसं., स्तम्भने ।

भाषा—शुद्धकपूर, अफीम, पारदभस्म, अभावमे रसकर्पूर (रसयोगसागर नं० ७३) सब समभाग लेकर धतूरेके तैल अथवा रससे एकरोज मर्दनकर मरिच बराबर गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेसे १–१ गोली पकेपानकेसाथ खानेसे वीर्यका स्तम्भन होता है ॥ २०८ ॥

२०९ त्रिपुरसुन्दररसः

सिन्दूरमभ्रं त्वथ हेममाक्षिकं
मुक्ताफलं हेम च तुल्यभागिकम् ॥
कन्याऽम्बुना मर्दय सप्तवासरान्
गुञ्जाप्रमाणां वटिकां विधेहि च ॥

भै. र., आमाशयरोगे ।

भाषा—रससिन्दूर, अभ्रकभस्म, सोनामाखी, मोती, सुवर्णभस्म, ये सब समभाग लेकर घीकुंआरके रससे सातरोज मर्दनकर १–१ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेंसे १–१-गोली मन्दाग्निनाशनानुपानकेसाथ लेनेसे यह तमाम आमाशयके रोगोंको नष्टकरताहै ॥ २०९ ॥

२१० त्रिपुरान्तकरसः (पित्तभञ्जनः)१

रसगन्धाऽभ्रकं तुल्यं दिनमेकं विमर्दयेत् ।
भृङ्गराजरसैः खल्वे वज्रमूपान्तरे क्षिपेत् ॥
कुक्कुटाऽऽख्यपुटे पाच्यं स्वाङ्गशीतलमुद्धरेत् ।
मत्स्याऽजकोलजैः पित्तै स्त्रियामं मर्दयेत्पृथक् ॥
आर्द्रकस्याऽनुपानेन गुञ्जामात्रं पिबेत्तथा ।
वातिकं पैत्तिकञ्चैव श्लैष्मिकञ्चाऽऽहिकं ज्वरम् ॥
त्रिदोषं द्वन्द्वजं हन्ति ह्यनुपानविशेषतः
तक्रभक्तं भवेत्पथ्यं तृषार्ते शर्कराजलम् ॥
शम्भुना कथितः पूर्वं रसोऽयं त्रिपुरान्तकः ॥

वै. चि., व. रा., ज्वराधिकारे ।

टि०—बसवराजीयवैद्यचिन्तामण्योरयमेव योगः द्वितीयस्थाने पित्तभावनारहितोऽस्ति स क्षुधापित्ते नियोजितोऽस्ति । तस्य नाम च पित्तभञ्जन इति ।

भाषा—शुद्धपारा और गन्धक, अभ्रकभस्म ये सब समभागलेकर भंगरेके रससे मर्दनकर गोला बनाय वज्रमूषामें बन्दकर कुक्कुटपुटमें पकाकर स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर मछली, बकरा, सूअर इनके पित्तोंसे १–१ रोज मर्दनकर १–१ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेंसे १–१ गोली अदरखके रसकेसाथ देनेसे वातिक, पैत्तिक और श्लैष्मिक, त्र्याहिक, त्रिदोषज और द्वन्द्वज ज्वरोंको यह अनुपानभेदसे नष्ट करता है । इसके ऊपर छाछभात पथ्यदेना । प्यासलगने पर शक्करका शरबत देना ॥ २१० ॥

२११ त्रिपुरान्तकरसः (द्वितीयः)

रससममृतभृङ्गं भृङ्गबेरं विडङ्गं,
मधुरदहनपाठाः सिन्धुवारश्च वन्ध्या ।
त्रिफलकनकबीजान्यृद्धिवृद्धी निशे द्वे;
छगलसलिलपिष्टं सर्वमेतेन जाता ॥
लघुबदरसमानस्थूलगोली नराणां,
हरति पवनपित्तश्लेष्मसञ्जातकुष्ठम् ॥ ९३४ ॥
उक्तस्त्रिपुरया पूर्वं रसोऽयं त्रिपुरान्तकः ।
सर्वदोषोत्थकुष्ठघ्नः कृपानिघ्नमनस्कया ९३५

र. र. स., र. को., कुष्ठे ।

भाषा—पारद और मुर्दासङ्गभस्म, सोंठ, विडङ्ग, मुलहठी, चित्रक, पाठा, निर्गुण्डी, बाझखेखसाकाकद, त्रिफला, धतूरेकेबीज, ऋद्धि, वृद्धि, दोनों हल्दी, सब समभाग लेकर बारीक चूर्णकर बकरेके मूत्रमें १–२ रोज मर्दनकर छोटे बेर बराबर गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेंसे १–१ गोली कुष्टहराऽनुपानके साथ देनेसे तथा चने, घी और शक्कर पर रखनेसे यह वातज, पित्तज, श्लेष्मज, तमामकुष्ठोंको दूर करताहै । मनुष्योंपर दया करके इसको त्रिपुरादेवीने कहाहै ॥ २११ ॥

२१२ त्रिपुरारिरसः

हुताशमुखसंशुद्धं रसं ताम्रञ्च गन्धकम् ।
लौहमभ्रविषञ्चैव सर्वं कुर्यात्समांशकम् ९३६
रसार्धं मृतरूप्यञ्च शृङ्गबेराऽम्बुमर्दितम् ।
द्विगुञ्जं मधुना देयं सितयाऽऽर्द्ररसेन वा९३७
ज्वरमष्टविधं हन्ति वारिदोषभवन्तथा ॥
प्लीहानमुदरं शोथमतिसारं विनाशयेत् ॥
रोगानेतान्निहन्त्याशु शङ्करस्त्रिपुरं यथा ९३८

भै. र., र. मु., ज्वरे ।

भाषा—अग्निस्थायी किया हुआ पारा, शुद्धताम्र और गन्धक, लोहभस्म, अभ्रकभस्म, शुद्धबछनाग ये सब १–१ तोला, रजतभस्म आधा तोला इन सबकी कज्जली बनाय अदरखके रसमें १–२ रोज मर्दनकर २–२ रत्तीकी गोलिये बनाकर रखछोड़े । इनमेंसे १–१ गोली मधु, शक्कर, अथवा अदरखके रसके साथ देनेसे आठप्रकारका ज्वर, जलदोषज्वर, प्लीहा, उदर, शोथ, अतिसार इन सब रोगोंको यह इसतरह नष्ट करताहै जैसे कि शङ्करने त्रिपुरका नाश किया था ॥ २१२ ॥

२१३ त्रिफलागुटी

त्रिफलारुष्करलौहैःसावल्गुजभृङ्गलाङ्गलीव्योषैः
सगुडैवराहकन्दैः पलिकैरेकत्र सम्मिश्रैः ॥
गुटिकां प्रकल्प्य खादेदेकैकामक्षसम्मितांप्रातः
कुष्ठं दद्रुकिलासं जित्वा वर्षेण सर्वथा पलितम्
जीवति वर्षशतं वै दीप्तहुताशो युवेव सोत्साहः

नि. र., यो. र., त्वग्दोषे ।

टि०—अत्र योगे अक्षसम्मितामित्यस्य स्थाने माषसम्मितामिति पाठोऽस्माभिर्नियोजितोऽस्ति, माषकप्रमाणात्क्रमेण यावत्सात्म्य वृद्धिः करणीया ।

भाषा—त्रिफला, भिलावा, लोहभस्म, बाकुची, भंगरा, करिहारी, त्रिकटु, गुड़, वाराहीकन्द, ये प्रत्येक १ पल लेकर सबका बारीक चूर्णकर १–१ माशेकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेंसे १–१ गोलीसे शुरूकर जहांतक सहन होसके वहांतक रोज बढ़ाताजाय । इसमे पथ्य चनेकी रोटी, घी और शक्कर के सिवाय कुछ न खायतो दद्रु, कुष्ठ, श्वित्र, वली, पलित इनसबसे निवृत्तहोकर एकवर्षमें दिव्यशरीर होकर दीप्ताऽग्नियुक्त सोवर्षतक जीताहै ॥

२१४ त्रिफलापारदयोगः

त्रिफला पारदः कृष्णा गुडेन सह मोदकः ।
सप्तरात्रेण हन्त्येतत्परिणामभवां रुजम् ९४१

र. क. परिणामशूले ।

भाषा—त्रिफला, पारदभस्म अथवा रससिन्दूर और पीपल सब समभाग लेकर बराबरके पुराने गुड़केसाथ ३—३ माशेकी गोलियें बनाकर रखछोड़े इनमेसे १—१ गोली परिणामशूलहरानुपानके साथ देनेसे सातदिनमे यह परिणामशूलको नष्टकरता है॥

२१५ त्रिफलाऽभ्रकम्

फलत्रिकक्षोदसमानमभ्रकं
यदा विलीढं मधुना ससर्पिषा ।
समाः सहस्रं वितनोति जीवितं
विजित्य नूनं पलितं वलीयुतम् ९४२

छो. प. (स.) रसायने ।

भाषा—त्रिफलाके चूर्णकी बराबर अभ्रकभस्म मिलाकर १—१ माशा मधु और घीकेसाथ रोज खानेसे १०० वर्षतक वलीपलित रहित होकर जीता है ॥ २१५ ॥

२१६ त्रिफलामण्डूरम् (प्रथमम्)

त्रिफला कुण्डली भृङ्गकेशराजाऽऽटरूषकम् ।
शतावरी श्रावणी च बलाकूलकपर्पटाः ९४३
भार्ङ्गी किराततिक्तश्च निम्बं मण्डूकपर्णिका ।
कषायैर्भावयेदासां मण्डूरं बहुवार्षिकम् ९४४
त्रिफलाया रसे पूते पचेदष्टगुणे ततः ।
मण्डूरेण समं दद्यात्सिता सर्पिः सुमाक्षिकम्
त्रिकटुत्रिफलामुस्तं विडङ्गाऽजाजिचित्रकम् ।
यवानी मधुकं धान्यं चातुर्जातं च पादिकम् ।
भक्षयेत्तद्यथाकालमम्लपित्तेन पीडितः ९४६

र. का., पाण्डुरोगे ।

भाषा—त्रिफला, गुडुच, भंगरा, कालाभंगरा, अडूसका पञ्चाङ्ग, शतावर, गोरखमुण्डी, बला, पटोल, पित्तपापड़ा, भारङ्गी, चिरायता, निम्बपञ्चाङ्ग, ब्राह्मी, इनसबकी १—१ भावना मण्डूरभस्ममे देकर मण्डूर से अठगुनीत्रिफलाके काढेमे इसको मधुर आंचसे पकाकर सुखाकर बराबरकी शक्कर, मधु और घी मिलावे । तथा त्रिकटु, त्रिफला, नागरमोथा, विडङ्ग, जीरा, चित्रक, अजवाइन, मुलहठी, धनियां, चातुर्जात, सब समभाग लेकर कूटकपड़छानचूर्णकर मण्डूरसे चतुर्थांश उसमे मिलावे । इसमेसे अपनी प्रकृतिके अनुसार मात्रामे अम्लपित्तहरानुपानकेसाथ खानेसे यह अम्लपित्तको दूरकरताहै ॥ २१६ ॥

२१७ त्रिफलामण्डूरम् (द्वितीयम्)

गोमूत्रसिद्धमण्डूरं त्रिफलाचूर्णसंयुतम् ।
विलीढं मधुसर्पिर्भ्यां शूलं हन्त्यम्लजित्परम्

र. र., भै. र., ध., र. क. ल., च. द., वै. चि., टो., ब. रा., नि. र., शूले । नि. र., च. द., गोमूत्रमण्डूर । क्वचित् शूलं हन्ति त्रिदोषजमिति पाठान्तरम् ।

भाषा—बहेड़ेके कोयलोंमें पुराने मण्डूरको गरम कर गोमूत्रमें यहांतक बुझावे कि उसका बारीक चूर्ण होजाय फिर उसी गोमूत्रमें पीसकर टिकियां बनाकर आंचदे । जब वारितरभस्म होजाय तब बराबरका त्रिफलाका चूर्ण मिलाकर रखछोड़े । इसमेसे ३—३ माशे मधु और घीकेसाथ चाटनेसे यह शूल और अम्लपित्तको दूरकरता है ॥ २१७ ॥

२१८ त्रिफलामण्डूरम् (तृतीयम्)

त्रिफलारसे विपक्वं द्विगुणगुडं लोहजं किट्टम्।
भुक्तं जयति च शूलं चिरजं हृद्रोगजं सपदि॥
कलायचूर्णभागौ द्वौ तावल्लौहस्य चूर्णकम् ।
कारवेल्लपलाशस्य रसेनैव विमर्दयेत् ॥ ९४९ ॥
मण्डाऽनुपानं तल्लिह्यात्कर्षमात्रं यदृच्छया ।
जरत्पित्तं जयत्याशु घोरमन्नद्रवं तथा ९५० ॥

र., च. द., शूले। टि०—प्रथममण्डूरेण समानोऽयं योगः। मूत्रेण भस्मीकृतं गोमूत्रमण्डूरेऽस्ति मण्डूरम्, अत्र तु त्रिफलासिद्धमित्येव विशेषोऽस्ति, अनुपानकृतविशेषस्तु न योगान्तरे हेतुस्तस्याऽनवस्थितत्वात् । अत्र यद्यपि कर्षपरिमिता मात्रोक्ता परं माषत्रयादारम्भः करणीय इति ।

भाषा—त्रिफलाके अष्टस्वरस अथवा क्वाथमे मण्डूरको गरम करकरके यहांतक बुझावे कि जीर्ण-शीर्ण होजाय फिर इसीमे घोटकर टिकियां बनाय सुखाकर यहांतक पुटें दे कि वारितर भस्म होजाय फिर द्विगुणगुड मिलाकर खिलानेसे पुरानेशूल और हृद्रोगको बहुतशीघ्र नष्टकरताहै । इसमण्डूरका १ भाग, खिसारी अथवा मटरकाचूर्ण २ भाग लेकर करेला और पलाशके रससे एकरोज मर्दनकर गोलियें बनाकर रखछोडे । इनमेंसे १–१ गोली मांडके साथ देनेसे जरत्पित्त और घोरअन्नद्रवजशूल नष्ट होताहै ॥ २१८ ॥

२१९ त्रिफलामोदकः

त्रैफलस्य तु चूर्णस्य पलानि दशपञ्च च ।
सप्त चैव विडङ्गानां लोहचूर्णं पलद्वयम् ९५१
शतं भल्लातकानाञ्च पलानि दश वाकुची ।
शिलाजतु पलार्द्धन्तु द्वे पले गुग्गुलोस्तथा ॥
पलं पुष्करमूलस्य पलार्द्धं त्रैवृतं तथा ।
सचित्रकं समरिचं पिप्पलीविश्वभेषजम् ९५२
त्वक्पत्रं कुङ्कुमं मुस्ता कार्षिकानुपकल्पयेत् ।
यावन्त्येतानि चूर्णानि तावत्खण्डं प्रदापयेत् ॥
पालिकान्मोदकान्कृत्वा प्रातरुत्थाय नित्यशः।
एकैकं भक्षयेत्प्राज्ञो यथेष्टं चाऽत्र भोजनम् ॥
कुष्ठान्यष्टादशाऽपीह प्लीहगुल्मभगन्दरान् ।
अशीतिं वातजान्रोगांश्चत्वारिंशच्च पैत्तिकान् ।
विंशतिंश्लैष्मिकांश्चाऽपिसंसृष्टान्सान्निपातिकान्
शलाकाजेयरोगांश्च शिरोऽक्षिभ्रगतांस्तथा९५७
कण्ठतालुगतांश्चापि जिह्वायामुपजिह्वकम् ।
ऊर्ध्वजत्रुगते रोगे भुक्तस्योपरि दापयेत् ९५८
शारीरे दापयेत्पूर्वमौदरे मध्यभोजने ।
निर्दिष्टरोगांश्छमयेत्क्रियमाणं रसायनम् ९५९

यो. र., नि. र.,रसायने ।

भाषा—त्रिफलाका चूर्ण १५ पल, विडङ्ग-तण्डुल ७ पल, लोहभस्म २ पल पकेहुए भिलावे १०० नग, वाकुचीके बीज १० पल, शिलाजतु आधापल, गुग्गुलु, २ पल, पोहकरमूल १ पल, निशोत आधापल, चित्रक, मरिच, पीपल, सोंठ, तज, पत्रज; केसर, नागरमोथा ये प्रत्येक १ तोला लेकर कपड़छान चूर्णकर गुग्गुलु और भिलावोंको कूटकर उनदोनोंकी बराबर गोमूत्रमे पिसाहुआगुडू-चीका कल्क देकर गोमूत्रकेसाथ एकदोरोज खरल-करे । फिर सुखाकर इस चूर्णमे मिलादे । इस स-मस्त चूर्णकी बराबर मिश्री अथवा शक्करकी चाशनी बनाकर १–१ तोलेके लड्डू बनाकर रखछोडे । इनमेंसे शरीरशोधनकर १–१ लड्डू रोज खाकर ऊपरसे दूधपीवे । जैसे जैसे सात्म्य होताजाय, वैसे वैसे मात्रा बढाकर एकपलतक कायमकरे । इसके सेवनसे १८ कुष्ठ, प्लीह, गुल्म, भगन्दर, अस्सीप्र-कारके वातरोग, ४० पित्तरोग और २० श्लेष्मरोग, द्वन्द्वज और सान्निपातिक, शलाकासे जीतनेयोग्यरोग, शिर-आंख और भ्रूगतरोग, कण्ठ-तालु-जिह्वागत रोग नष्ट होते हैं । ऊर्द्ध्वजत्रुगतरोगोंमे भोजनकेऊ-पर देना, साधारणरोगोंमे भोजनके पहिले, उदर-रोगोंमे भोजनके बीचमें देना। इसमे आहार विहारका विशेष नियन्त्रण नहीं है ॥ २१९ ॥

२२० त्रिफलायसचूर्णम्

त्रिफलाद्विकरञ्जाऽग्निकुण्डलीचूर्णसंयुतम् ।
पाण्डुरोगी पिबेल्लोहरजस्तक्रेण मण्डलम् ९६०

व-रा., पाण्डुरोगे ।

भाषा—त्रिफला, दोनों करञ्ज, चित्रक, गुडुच, येसब समभागलेकर चूर्णकर सबकी बराबर लोहभस्म मिलाकर रखछोडे । इसमेसे ३–३ माशे पाण्डुहरानुपानकेसाथ देनेसे अथवा तक्रके साथदेनेसे एक मण्डलमे यह पाण्डुरोगको दूरकरताहै ॥२२०॥

२२१ त्रिफलारसायनम् (प्रथमम्)

त्रिफलायाः पलशतं पृथग्भृङ्गजभावितम् ।
विडङ्गं लोहचूर्णञ्च दशभागसमन्वितम् ॥
शतावरीगुडूच्यग्निपलानां शतविंशतिः ।

मध्वाऽऽज्यतिलजैः लिह्याद्वलीपलितवर्जितः ॥
शतमब्दान् हि जीवेत सर्वरोगविवर्जितः ॥
आग्नेयपुराणे, रसायने ।

भाषा—१०० पल त्रिफलाकाचूर्ण लेकर भांगरेके रसकी सातभावनाएं देकर विडङ्गतण्डुल और लोहभस्म प्रत्येक १० भाग, शतावर, गुडूची, मिलाने और चित्रक येप्रत्येक ४० पल लेकर वारीक कपड़छान चूर्णकर रखलेवे । इसमेंसे १ तोलेसे आरम्भकर २॥ तोलेतक घी और मधुकेसाथ मिलाकर सालभर खानेसे वलीपलित और समस्तरोगोंसे रहितहोकर सौ वर्षतक जीताहै ॥ २२१ ॥

२२२ त्रिफलारसायनम् (द्वितीयम्)

त्रिफलायाः पलशतं चूर्णं भृङ्गभवाऽम्बुना ।
भावयेत्सप्त वारांस्तु छायाशुष्कन्तु कारयेत् ॥
पादं गन्धकचूर्णस्य तदर्धं पारदं क्षिपेत् ।
लिह्यान्मधुघृताभ्याञ्च मात्रया प्रत्यहं पुमान्॥
जीर्णे भुञ्जीत लघ्वन्नं गुणानेतानवाप्नुयात् ।
प्रसन्नदृष्टिरव्याधि जीवेद्वर्षशतत्रयम् ॥९६५॥
र. र., ध., रसायने ।

भाषा— १०० पल त्रिफलाके चूर्णको भांगरेके रसकी सात भावनाएं देकर छायाशुष्ककरे । इसमें चतुर्थांश शुद्धगन्धक और गन्धकसे आधी पारदभस्म या शुद्धपारद लेकर पारेगन्धककी नीलवर्ण कज्जलीमें मिलाकर रखछोड़े । इसमेंसे तीनमाशेसे १ तोलेतक घी और मधुकेसाथ चाटकर जीर्णहोनेपर हलका अन्न खानेसे समस्तव्याधियोंसे निवृत्त होकर दिव्यदृष्टियुक्त ३०० वर्षतक जीसक्ताहै ॥

२२३ त्रिफलारसायनम् (तृतीयम्)

त्रैफलेनाऽऽयसीं पात्रीं कल्केनाऽऽलेपयेन्नवाम्
तमहोरात्रिकं लेपं पिबेत्क्षौद्रोदकाऽऽप्लुतम् ।
प्रभूतस्नेहमशनं जीर्णे तत्र प्रशस्यते ।
अजरोऽरुक् समाभ्यासाज्जीवेच्चैव समाः शतम्
च., सं., र. (मा.), रसायने । र. (मा.) त्रिफलाकान्तयोगः ।

भाषा—एकतोले अथवा एकपल त्रिफलाके कल्कसे कान्तलोह अथवा लोहके नये घड़ेमें भीतर लेपकर एक रात्रिभर रहनेदे । सुबहमें पानीसे धोकर उसपानीमें अन्दाजसे मधुमिलाकर पीवे और अधिक स्निग्ध भोजनकरे । इसके १ वर्ष प्रतिदिनके अभ्याससे १०० वर्षतक नीरोगहोकर जीसक्ता है ॥ २२३ ॥

२२४ त्रिफलारसायनम् (चतुर्थम्)

सर्वलोहैः सुवर्णेन वचया मधुसर्पिषा ।
विडङ्गपिप्पलीभ्याञ्च त्रिफला लवणेन च ॥
संवत्सरप्रयोगेण मेधास्मृतिबलप्रदा ।
भवत्यायुःप्रदा धन्या जरारोगनिबर्हणी ॥
च. सं., रसायने ।

भाषा—समस्तलोहभस्मोंकेसाथ अथवा सुवर्णभस्म अथवा वचा अथवा मधु,घृत अथवा विडङ्ग,पीपल अथवा लवण इनमेंसे चाहे जिसकेसाथ त्रिफलाका एक वर्षभर प्रयोग करनेसे यह मेधा, स्मृति, बल और आयु इनको देती है । और बुढापेको दूर करती है ॥

२२५ त्रिफलालोहम् (प्रथमम्)

त्रिफलामुस्तवेल्लैश्च सितया कणया समम् ।
खरमञ्जरिबीजैश्च लौहं भस्मकनाशनम् ॥
र. सं., यो. म., र. चि., र. क., र. चि., भस्मके ।

भाषा—त्रिफला, नागरमोथा, विडङ्ग, शक्कर, पीपल, अपामार्गके बीज, इन प्रत्येकमेंसे चाहे जिसकेसाथ लोहभस्म लेनेसे भस्मकरोगका नाश होता है ॥ २२५ ॥

२२६ त्रिफलालोहम् (द्वितीयम्)

तीक्ष्णाऽयश्चूर्णसंयुक्तं त्रिफलाचूर्णमुत्तमम् ।
क्षीरेण पाययेद्धीमान्सद्यः शूलनिवारणम् ॥
र. सं., र. चि., ध., भा. प्र., र. सुं., यो. म., र. लो. प., चि. क., च. द., टो., वृ. मा., र. क., शूले। भा. प्र., सितामधिकतया प्रक्षिप्य मधुना लेहमुक्तम्, प्रमेहाधिकारे पाठः-यो. म., र. क., वृ. मा., चि. क., मधुसर्पिर्भ्यां लेहनमुक्तं, लोहपद्धत्या रसकामधेनौ च तीक्ष्णस्थाने ताम्रं नियुज्य त्रिफलार्क इति नाम स्थापितम् । अम्लपित्ताऽधिकारे चेति विशेषः ।

भाषा—त्रिफलाकाचूर्ण और लोहभस्म ये समभाग मिलाकर दूधकेसाथ पिलानेसे तत्क्षण शूल दूर होताहै।

२२७ त्रिफलालोहम् (तृतीयम्)

त्रिफलामृतलोहश्च भृङ्गराजश्च चूर्णितम् ।
चूर्णमर्जुनपत्रस्य त्रिजातकशिलाजतु ॥९७२॥
त्र्यूषणं तुल्यतुल्यांशं सर्वेषाञ्च समांशतः ।
क्षौद्रेण वटिका कार्या कर्षमात्रान्तु भक्षयेत् ॥
सर्वज्वरहरः श्रेष्ठो ह्यनुपानं प्रकल्पयेत् ९७३

र. र., ग. नि., र. क. ल., र. का (लोहगुटी) ज्वराऽधिकारे-ग.नि., घृतक्षौद्ररसायनं विहितम्-र. क. ल., सर्वसमा सिता निक्षिप्ता । तथा च त्र्यूषणं तुल्यतुल्यांशमित्यस्यस्थाने त्र्यूषणं तुल्यतुल्यांशमिति पाठो दृश्यते नाम च ज्वरान्तकेति स्थापितम् ।

भाषा—त्रिफला, लोहभस्म, भंगरा, अर्जुनकेपत्र, त्रिजात, शिलाजतु, त्रिकटु ये सब समभाग लेकर सबकी बराबर मधु मिलाकर १–१ तोलेकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेसे १–१ गोली समयोचिताऽनुपानकेसाथ देनेसे यह समस्तज्वरोंको दूर करता है ॥ २२७ ॥

२२८ त्रिफलालोहम् (बृहत्) ४

द्व्याढकं त्रिफलायाश्च चतुर्गुणजलेपचेत् ।
पादाऽवशिष्टं विज्ञाय कषायमवतारयेत् ९७४
सुतप्तं निर्वपेल्लोहं गुडूच्यर्द्धं शतं तथा ।
सर्पिषः षोडशपलं तच्चूर्णैः सह योजयेत् ॥
गुडूचीकन्दकदलीतालमूलीयवासकम् ।
चित्रकं पिप्पलीमूलं चविका जीरकद्वयम् ॥
त्वगेलाऽरुष्करव्योषद्विक्षारलवणत्रयम् ।
विडङ्गं टङ्कणक्षारं यवानी द्विपलिकांशिकान्॥
लोहं पचेत्तदैकध्यं यावत्सान्द्रत्वमागतम् ।
भक्षयेन्मधुसर्पिर्भ्यां यथासात्म्यञ्च भोजनम् ॥
वातजं पित्तजं शूलं कफजं द्वन्द्वजं तथा ।
परिणामसमुत्थञ्च सन्निपातसमुद्भवम्॥९७९॥
अष्टादशविधं कुष्ठं पाण्डुरोगं भगन्दरम् ।
मन्दाग्निं गुदजञ्चैव जयेदेतन्न संशयः॥९८०॥

र. र., परिणामशूले ।

भाषा—दोआढक त्रिफलाके जवकुटचूर्णको चौगुने पानीमे पकाकर चतुर्थांशाऽवशेषरहनेपर उतारकर छानकर ५० तोले लोहभस्मको अग्निसात् कर इसमे बुझावे । फिर इतनाही गुडूचीकाचूर्ण और १६ पल घी डाले । फिर गुडूचीकन्द, केलेकाकन्द, तालमूली, जवास, चित्रक, पिपलामूल, चव्य, दोनोंजीरे, तज, इलायची, भिलावे, त्रिकटु, सज्जी, यवक्षार, तीनोंनमक, विडङ्ग, सुहागा, अजवाइन ये प्रत्येक २–२ पल डालकर पकावे । और चलातारहे । जब वह घट्ट होजाय तब उतारकर रखछोड़े । इसमेसे उचित मात्रामे अर्थात् १ तोलेसे २ तोले तककी मात्रा मधुकेसाथ मिलाकर खाकर जो अनुकूलहो वह भोजनकरे । इससे वात, पित्त, कफज तथा द्वन्द्वजशूल, परिणामज और सन्निपातजशूल, अठारहप्रकारके कुष्ठ, पाण्डुरोग, भगन्दर, मन्दाग्नि, बवासीर, ये सब रोग दूर होते हैं ॥२२८

२२९ त्रिफलालोहम् (पञ्चमम्)

त्रिफलालोहशिलाजतुपथ्याचूर्णश्च लीढमेकैकम्
मधुनाऽसुरान्सुरा इव सर्वान्मेहान्निवारयति ॥

टो०, प्रमेहाऽधिकारे ।

भाषा—त्रिफला, लोहभस्म, शिलाजतु, हर्रे ये प्रत्येक मधुकेसाथ चाटनेसे समस्तप्रमेह नष्ट होते है ॥

२३० त्रिफलालोहम् (षष्ठम्)

त्रिफलां कटभीं चव्यं बिल्वमध्यमयोरजः ।
रोहिणीं कटुकां मुस्तं कुष्ठं पाठाञ्च हिङ्गु च ॥
मधुकं मुष्ककयवक्षारौ त्रिकटुकं वचाम् ।
विडङ्गं पिप्पलीमूलं स्वर्जिकां निम्बचित्रकौ ॥
मूर्वाऽजमोदेन्द्रयवान् गुडूचीं देवदारु च ।
कार्षिकं लवणानाञ्च पञ्चानां पलिकान् पृथक्॥
भागान् दग्ध्वा त्रिकुडवे घृततैलेन मूर्च्छितान्
अन्तर्धूमं शनैर्दग्ध्वा तस्मात्पाणितलं पिबेत् ॥
सर्पिपाककफवातार्शो ग्रहणीपाण्डुरोगवान् ।
प्लीहमूत्रग्रहश्वासहिक्काकासक्रिमिज्वरान् ॥
शोफातिसारौ श्वयथुं प्रमेहानाहहृद्ग्रहान् ।

हन्यात्सर्वविषश्चैव क्षारोऽग्निजननो वरः ॥
जीर्णे रसै र्वा मधुरैरन्नं स्यात्पयसाऽपि वा ॥

च. सं., ग्रहणीरोगे।

भाषा—त्रिफला, मालकंगनी, चव्य, बिल्वमज्जा, लोहभस्म, कुटकी, नागरमोथा, कुठ, पाठा, हींग, मुलहठी, मुष्ककक्षार, यवक्षार, त्रिकटु, वचा, विडङ्ग, पिपलामूल सज्जी, नीमकीछाल, चित्रक, मूर्वा, अजमोद, इन्द्रजव, गुडूची, देवदारु, ये प्रत्येक १ कर्ष, पांचोंनमक १–१ पल, दही १२ पल, घी और तैल इतना डाले कि सब चीजें तर होजांय। फिर इन सब चीजोंको कूटकपड़छानकर नये मजबूत मिट्टीके घड़ेमे डाल मुंह बन्दकर ३–४ कपड़मिट्टी समस्तपर देकर सुखाकर चूल्हेपर रखकर यहांतक आंचदे कि तमाम जलजाँयँ। स्वाङ्ग शीतल होनेपर निकालकर खरलकर रखछोड़े। इसमेसे १–१ तोला घीकेसाथ देनेसे कफ और वायुके बवासीर, ग्रहणी, पाण्डु, प्लीहा, मूत्रग्रह, श्वास हिचकी, कास, कृमि, ज्वर, शोष, अतिसार, शोथ, प्रमेह, आनाह, हृद्ग्रह, समस्तविष इन सबको दूरकर अग्निको पैदा करता है। दवा पचजानेपर मधुर मांसरसोंसे अथवा दूधकेसाथ भोजनदे ॥ २३० ॥

२३१ त्रिफलालोहम् (सप्तमम्)

फलत्रयं लोहरजोविडङ्गं
शैलोत्थमुस्ताऽग्निसुताप्यचूर्णम्।
क्षौद्रेण लीढं प्रकरोति दार्ढ्यं
कोष्ठाऽग्निवृद्धिं कृशतां क्षिणोति ॥

ना. वि., रसायने।

भाषा—त्रिफला, लोहभस्म, विडङ्ग, शिलाजीत, नागरमोथा, चित्रक, सुवर्णमाक्षिक, सब समभागलेकर इकट्ठेकर रखछोड़े। इसमेसे एकमाशेसे तीनमाशेतककी मात्रा मधुकेसाथ चाटनेसे शरीरकी दृढ़ताको करता है। मन्दाग्नि और कृशताको दूर करता है ॥२३१॥

२३२ त्रिफलालोहम् (अष्टमम्)

चूर्णानि लोहत्रिफलानिशानां
क्षौद्रेण लीढानि पृथक् समं वा।
मेहान्समस्तानपि नाशयन्ति
पीतः महाऽनेन रसो गुडूच्याः ॥

र. को., प्रमेहाधिकारे।

भाषा—लोहभस्म, त्रिफला, हल्दी, दारुहल्दी, ये सब समभागलेकर चूर्णकर रखछोड़े। अथवा इन सबको अलग अलग या इकट्ठे मिलाकर उचितमात्रासे लेनेसे और ऊपर गुडूचीका रस पीनेसे समस्तप्रमेह नष्ट होते हैं ॥ २३२ ॥

२३३ त्रिफलालोहम् (नवमम्)

वरावरीव्योषवलाद्वयानां
रजोरजोलोहसमुद्भवश्च।
समं विलीढं मधुना घृतेन
क्षयं ससैन्यं विनिहन्त्यवश्यम्॥९९०॥

लो. प. (स.), क्षये।

भाषा—त्रिफला, शतावरी, त्रिकटु, बला, नागबला, येसब समभाग लेकर बराबरकी लोहभस्म मिलाकर रखछोड़े। इसमेसे अवस्थोचितमात्रा मधु और घीकेसाथ चटानेसे यह समस्त उपद्रवसहित क्षयको दूर करता है ॥ २३३ ॥

२३४ त्रिफलालोहम् (सोमलसत्त्व)१०

गण्डमालां जयेल्लोहं पटुक्षारफलत्रयैः।
लवङ्गत्र्यूषसंयुक्तं सत्त्वं सोममलस्य वा ९९१

र. का., गण्डमालायाम्

भाषा—तीनोंलवण (विड, सैन्धव और रुचक), सज्जी, यवक्षार, सुहागा, त्रिफला येसब समभाग, इनसबकी बराबर लोहभस्म मिलाकर उचितमात्रामे खानेसे अथवा लौंग और त्रिकटु ६–६ रत्तीकेसाथ सोमलकासत्त्व आधे चावलभर खानेसे मनुष्य गण्डमालाको जीतताहै ॥ २३४ ॥

२३५ त्रिफलालोहम् (एकादशम्)

त्रिफला मुस्तकं व्योषं विडङ्गं पुष्करं वचा।
चित्रकं मधुकञ्चैव पलांशं श्लक्ष्णचूर्णितम् ॥

अयश्चूर्णपलान्यष्टौ तावानेव च गुग्गुलुः ।
आलोड्य मधुनोपेतं पलद्वाशकेन च ॥९९३॥
प्रातर्वैलिह्य भुञ्जानो जीर्णे तस्मिञ्जयेद्भुजः ।
दुःसाध्यमामवातञ्च पाण्डुरोगं हलीमकम् ॥
जीर्णान्नसम्भवं शूलं श्वयथुं विषमज्वरम् ९९४

भै. र., र. र., आमवाते । र. चं., बृ. यो. त., नि. र., यो. र., र. का., लोहगुग्गुलुः शूलाऽधिकारे । र. र. त्रिफलागुग्गुलुः ।

भाषा—त्रिफला, नागरमोथा, त्रिकटु, विडङ्ग, पोहकरमूल, बचा, चित्रक, मुलहठी ये प्रत्येक १ पल, लोहभस्म और गुग्गुल ८—८ पल, लेकर सबको कूटकपड़छानकर लेवे । गुग्गुलको गायका-घीदेकर एकरोजकूटे जिसमें कि इसका द्रव होजाय, फिर सबचीजोंका चूर्ण और १२ पल मधु मिलाकर एक्जीव करलें । इसमेसे एकमाशेसे तीनमाशेतककी मात्रालेकर उचिताऽनुपानसे देनेसे दुःसाध्य आमवात, पाण्डु, हलीमक, परिणामशूल, शोथ, विषमज्वर, इनको यह नष्टकरताहै ॥ २३५ ॥

२३६ त्रिफलालोहम् (निशालोहम्)१२

लोहचूर्णं निशायुग्मं त्रिफलां कटुरोहिणीम् ।
प्रलिह्य मधुसर्पिभ्यां कामलाऽऽतः सुखी भवेत्

र. कौ., वै. चि., च. सं.,यो. र.,वै. क., र. का., ध., र. क. ल., र. इु., र. सं.. यो. म., र. चं., र. चि., कामलायाम् । क्वचित्रिशालोहमिति नाम्ना व्यवहृतम् ।

भाषा—लोहभस्म, दोनोंहल्दी, त्रिफला, कुटकी सब समभाग लेकर कूटकपड़छानकर रखछोड़े । इसमेसे ३—३ माशेकी मात्रा मधु और घीकेसाथ लेनेसे प्रमेह, कामला, प्लीह, यकृत्, जीर्णज्वर, नष्टहोताहै ॥ २३६ ॥

२३७ त्रिभुवनकीर्तिरसः (प्रथमः)

हिङ्गुलञ्च विषं व्योषं टङ्कणं मागधीं शिफाम् ।
सञ्चूर्ण्य भावयेत्त्रेधा सुरसाऽऽर्द्रकहेमभिः ॥
रसस्त्रिभुवने कीर्तिर्गुञ्जैकाऽऽर्द्ररसेन वै ।
विनाशयेज्ज्वरान् सर्वान् सन्निपातांस्त्रयोदश ॥

यो. र., रसायनसं., चि. सा., र. चं., नि. र.,र.र. कौ., ज्वरे । र. र. कौ व्योषस्थाने कणा दृश्यते।

भाषा—शुद्धसिंगरफ, बछनाग, त्रिकटु, सुना-सुहागा, पीपल, पिपलामूल सब समभागलेकर बारीक कपड़छानचूर्णकर तुलसी, अदरख और धतूरेके रसोंसे ३—३ भावनाएं देकर एकएकरत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेंसे १—१ गोली समयोचि-ताऽनुपानके साथ अथवा अदरखकेसाथ देनेसे १३ सन्निपात और समस्तज्वरोंको यह नष्टकरताहै ॥

२३८ त्रिभुवनकीर्तिरसः (द्वितीयः)

शुद्धस्य ताम्रस्य दलानि कुर्यात्
पलानित्रीण्येव च गन्धकस्य ।
पलद्वयं वै रुचकस्य चैकं
पलं रसस्याऽपि विमर्दयेत्खल्वे ॥९९८॥
चूर्णं विधायाऽथ च सिन्धुवार-
रसेन पत्राणि विलेपयेच्च ।
तत्सम्पुटस्याऽन्तरतो निधाय
विमुद्रय तत्सम्पुटमेव वह्नौ ॥९९९॥
यामं तथैकं छगणैःपुटेत्त-
ज्जातंसुशीतं हि विचूर्णयेच्च ।
तन्नागवल्लीदलमध्यतोऽपि
वल्लैकमात्रं सकलोदरघ्नम् ।

र. प्र. सु., र. चं., उदरे ।

भाषा—शुद्धतांबेके बारीकपत्र और गन्धक ३—३ पल, संचल २ पल, शुद्धपारा १ पल, लेकर सबको संभालुकेरसमे ४ पहर खरलकर तांबेके पत्रोंपर लगाकर सुखाले । फिर ३—४ रोज कपड़मिट्टी दियेहुए शरावमे बन्दकर सुखाकर एक-पहरकी आंचदे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर पकेपानोंके रससे २—३ रोज घोटकर रखछोड़े । इसमेसे ३—३ रत्ती पकेपानमे देनेसे समस्त उदर-रोग नष्ट होते हैं ॥ २३८ ॥

२३९ त्रिभुवनकीर्तिरसः (तृतीयः)

मुक्ता सुवर्णदरदौविषटङ्कणौ च
व्योषं रसेन दहनस्य दिनं सुमर्द्यम् ।
चूर्णाऽऽक्तजीर्णघटमध्यगतं निरुन्ध्या-

दल्पं पुटेच्च भुवनत्रयकीर्तिरेषः ॥
सद्योज्वरग्रहणिकाक्षयसन्निपाता-
ऽतीसारमेहनिखिलाऽनिलकासकेषु ।
स्वस्वाऽनुपानमथवा मधुपिप्पलीभ्यां
पथ्यं तथैव हितमस्य ददीत गुञ्जाम् ॥

र. चं., ज्वरे।

भाषा—मोती, सुवर्णभस्म, शुद्धशिंगरिफ और वछनाग, भुनासुहागा, त्रिकटु सब समभाग-लेकर कपड़छानकर चित्रकके अद्रखरससे १-२ रोजमर्दनकर गोला बनाय पुराने मिट्टीके पात्रमें चूनेके दो तीन लेपदेकर सुखाकर उसमे गोलेको रखकर चूने पुतेहुए शरावसे बन्दकर ३-४ कपड़मिट्टी देकर सुखाकर दोसेर कण्डोंकी खुली आंचदे। स्वाङ्गशी-तलहोनेपर निकालकर रखछोड़े। इसमेसे १ रत्तीसे ३ रत्तीतक यथारोगानुपानकेसाथ अथवा मधु और पीपलकेसाथ देनेसे नवीनग्रहणी, क्षय, सन्निपात, अतिसार, प्रमेह, समस्तवातरोग, कास, इनसबको यह नष्टकरता है ॥ २३९ ॥

२४० त्रिमूर्तिरसः (प्रथमः)

सूतगन्धमयोभस्म समं सम्मेल्य भावयेत् ।
निर्गुण्डीपत्रतोयेन मुसलीकन्दवारिणा ॥
ततः सिद्धमसुं माषमात्रं रसमनुत्तमम् ।
लोध्रक्षौद्रेण चाऽश्नीयाच्चूर्णं खादेत् पिचून्मितम्
षट्कटुत्रिफलापञ्चलवणाऽवल्गुजोद्भवम् ।
मेदःशोथाऽग्निमान्द्याऽमवातश्लेष्मगदप्रणुत् ॥

यो. र. र. कौ., व. रा, रसायनस., नि. र., वृ. यो. त., वै. क.. वै. चि., मेदोरोगे।

भाषा—शुद्धपारा और गन्धक, लोहभस्म सब समभागलेकर निर्गुण्डीकेपत्ते और मुशलीके कन्दके रससे १-१ रोज मर्दनकर १-१ माशेकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेसे १ गोली लोध और मधुके साथ खाकर षड्षण (पीपल, पिपलामूल, चव्य, चित्रक, मिरच और सोंठ); त्रिफला, पांचोंनमक (काच, सैंधव, सामुद्र, विड और सौवर्चल), वाकुचीके बीज, सब समभागलेकर बारीक चूर्णकर १ तोला ऊपरसे लेनेसे मेद, सूजन, मन्दाग्नि, आमवात और श्लेष्मरोग नष्ट होतेहैं ॥ २४० ॥

२४१ त्रिमूर्तिरसः (द्वितीयः)

रसमन्यं प्रवक्ष्यामि सर्वोदरविनाशनम् ।
पातितात्स्वेदितात्सूतात्पलद्वयमुपाऽऽहरेत् ॥
शुद्धस्य दानवेन्द्रस्य ग्राह्यं पलचतुष्टयम् ।
निर्गुण्डीसलिलैर्मर्द्यो दिनत्रयमतन्द्रितैः ॥
पश्चाद्गोलं समाऽऽपाद्य दृढे भाण्डे निवेशयेत् ।
वक्ष्यमाणक्रमेणाऽथ शुल्वं संशोध्य बुद्धिमान्॥
पलद्वयप्रमाणेन ताम्रपात्रीं पिधापयेत् ।
अधोमुखीं ताम्रपात्रीं सूतगोलोपरि क्षिपेत् ॥
सन्धिं निरोधयेद्यत्नादुपरिष्टात्पटुं क्षिपेत् ।
पारदोपरि सन्दध्याच्छरावं सुदृढाऽव्रणम् ॥
सन्धिं निरोध्य तंस्रावं वालुकाभिः प्रपूरयेत् ।
भाण्डेनाऽन्येन संरुध्य सम्पुटं सन्धिलेपतः ॥
उपरिष्टाच्चुल्लिकायां यन्त्रमारोपयेद्बुधः ।
अधस्ताज्ज्वालयेद्वह्निं मध्यमानेन सर्वदा ॥
दिनानि पञ्च यत्नेन स्वतः शैत्येऽवतारयेत् ।
म्रियते सह शुल्वेन रसेन्द्रो नाऽत्र संशयः ॥
विचूर्णयेत्ताम्रपात्रीं तच्चूर्णं विभजेत्त्रिधा ।
एकं भागं समादाय भावयेदौषधैरथ ॥
मदनस्य फलोत्थेन वारिणाऽऽदौ विभावयेत्
पुटयेच्छतवारं तमङ्कोलत्वग्भवै रसैः ॥
कुसुम्भनीरैः पुटयेत्प्रत्येकं शतशस्ततः ।
पञ्चपैश्छाणकै दद्यात्पुटमारण्यकोद्भवैः १०१६
मदनस्य फलाम्भोभिस्त्रीन्वारान् भावयेद्रसम् ।
अङ्कोलमूलत्वक्काथै देवदालीरसैस्तथा १०१७
एवं सिद्धरसं पश्चाद्वल्लमानेन योजयेत् ।
गोमूत्रजेन मण्डेन चुलुकत्रयमानतः ॥
दत्त्वा घर्मे स्थापयेत्तं क्षणमात्रमतन्द्रितः ।
आबाल्यात्सङ्गृहीतं यन्मलं देहे व्यवस्थितम् ॥
तत्सर्वं घटिकामध्ये वमत्येव न संशयः ।
वमनीयो रसो नाम्ना जलोदर विनाशनः ॥

द्वितीयं भागमादाय पुटयेद्दौषधैस्ततः ।
त्रिवृत्तिक्ता च सगुडा रेचनी शङ्खिनी तथा ॥
इन्द्रवारुणिका चैषां क्वाथं कुर्याद्विचक्षणः ।
तेन क्वाथेन पुटयेच्छतं वारान् रसेश्वरम् ॥
ततश्च भावना देया लिङ्गिनीस्वरसे त्रिधा ।
कम्पिल्लक्वाथतस्तिस्रो दन्तीनीरैश्च तावतीः ॥
त्रिवृत्क्वाथेन तिस्रः स्युश्शङ्खिनीक्वाथतस्तथा ।
लिम्पाकफलनीरेण मूलनीरेणवा पुनः ॥
अष्टादशैवं जायेरन् भावना रेचने रसे ।
यत्नतः स्थापयेत्पश्चात्करण्डे तं रसेश्वरम् ॥
अर्धवल्लप्रमाणेन रसं दद्याच्च रोगिणे ।
अनुपाने जलं देयं सुशीतं चुलुकाऽवधि ॥
यावद्वारांश्च चुलुकान् पिबेत्तावद्विरेचयेत् ।
अयं चुलुकभेदाख्यो रसो जठररोगिणः ॥
जलोदरादि रोगाणां मूलकर्तनदक्षिणः ।
तृतीयं भागमादाय पुटयेत्त्रिफलोदकैः ॥
शतं वारान् रसेन्द्रोऽयं सिद्ध्यत्येव न संशयः ।
रसेन्द्रस्याऽस्य योग्यं स्याद्विवल्लं तु रसायने ॥
खदिराऽसनजैः क्वाथैस्त्रिफलां भावयेच्छतम् ।
वारान् सा त्रिफला योज्या रसायनविधौ नरैः ॥
संवत्सरेण पलितं नाशयेत्पारदेश्वरः ।
द्वाभ्यां रोगान्हरेत्सर्वान् दीर्घसञ्जीवयेन्नरम् ॥
कालारिसञ्ज्ञया सोऽयं रसेन्द्रः परिकीर्तितः
एवं त्रिमूर्तिनामाऽयं रसः शङ्करनिर्मितः ॥
जीर्णशाल्योदनं पथ्यं गोघृतं कृत्स्नशुद्धकाः ।
गोपयस्तद्भवं तक्रं यत्नादधि विवर्जयेत् १०३३
शाकं न किञ्चिद्योऽयं स्याद्रसायनविधौ नरैः ।
मद्यं मांसं मैथुनञ्च वर्जयेद्रससेवने ॥१०३५॥
रसेन्द्रोऽयं त्रिमूर्त्याख्यः स्वस्थैः सर्वैश्च सेव्यते
रसायनार्थिनः कुर्यु र्दशभि र्दशभिर्दिनैः ॥
वान्ति विरेकं कालाऽरिं नित्यं खादेत्पुरातनम्
जलोदरी तु कालारिमिच्छया सेवनेन वा ॥
त्रिदिनात्त्रिदिनात्कुर्याद्वान्तिमेकाश्च बुद्धिमान् ।
दृष्टप्रभावः सृष्टोऽत्र लोकोपकृतिहेतवे ॥
देवीशास्त्राऽनुसारेण विविच्य प्रतिपादितः ॥]

रसालं., टी., । टोडरानन्दे त्रिफलया संसिद्धया इत्यस्य स्थाने संसिद्धया त्रिवृतया इति पाठो दृश्यते ।

टि॰—चतुर्दशोदयभास्कररेणाऽऽपाततोऽस्य साम्यं प्रतिभाति परमानयो र्भावनाऽऽदौ महान्विशेषोऽस्ति इतिकृत्वा भिन्नावेतौ रसाविति बोध्यम् । गुणेषु [illegible] प्रायः साम्य मस्त्येवेति बोध्यम् ।

भाषा—पातनादि संस्कारकियाहुआपारा २ पल, शुद्धगन्धक [illegible] पल, इन दोनोंकी नीलवर्णकज्जलीकर निर्गुण्डीके रससे तीनरोज लगातार मर्दनकर गोला-बनाय सुखाकर मिट्टीके मजबूत भाण्डमें रखदे । फिर दोपल शुद्धतांबेकी कटोरी बनाय इसगोलेके ऊपर उल्टी रखकर सन्धि यत्नपूर्वक बन्दकर ऊपरसे ४ अङ्गुलऊंचा पिसा हुआ नमक डालकर उसपर कपड़छानकीहुई बालू दबादबाकर भरदे । और ढकन देकर समस्तपर २—४ कपड़मिट्टीकर सुखाकर चूल्हेपररख ५ दिनकी मध्यमाऽग्निदे । स्वाङ्गशीतल-होनेपर इसमेंरहुए ताम्रको धीरजसे निकालकर इसके तीन विभागकरे । इनमेंसे एकभागको लेकर मैनफ-ल, अङ्कोल और कुसुम्भ इनके रसोंकी सौ१०० भावनाएं देकर गोलाबनाय सुखाकर शरावसम्पुटमें बन्दकर ५ अङ्गलीकण्डोंकी आंचदे । स्वाङ्गशीतलहो-नेपर मैनफलकारस, अङ्कोलकी जड़काक्वाथ, बन्दा-लकारस इनप्रत्येकसे तीन भावनाएं देकर रखछोड़े । इसमेंसे ३ रत्तीलेकर ३ चुल्लू गोमूत्रके मंड (एक दोपहरतक रक्खेहुए गोमूत्रका ऊपरि घनभाग) के-साथ पिलाकर थोड़ीदेर धूपमें बैठावे । इससे वच-पनकामी सञ्चित देहकामल एकघड़ीमें वमनहोकर निकलजायगा । इसरसका वमनीय नामहै और जलोदरको दूरकरताहै ।

इसीतरह दूसरे भागको लेकर निशोत, कुटकी, थूहरकादूध, कालादाना, इन्द्रायण इनके अङ्गस्वरस अथवा क्वाथोंसे सौ १०० भावनाएं देकर अखीरमें शिवलिङ्गी, कमीला, दन्तीमूल, निशोत, काला-

दाना, अमिलतासकागूदा और जड़कीछाल इनप्रत्येकके यथासम्भव स्वरस अथवा क्वाथोंकी ३-३ भावनाएं देकर डेढ़ १॥ रत्तीकी गोलियें बनाय छायामे सुखाकर रखछोड़े। इनमेसे १ गोलीलेकर २ चुल्लू पानीकेसाथ निगलजाय। उसकेबादमे जितने चुल्लू पानी पीवेगा उतनेही बार दस्त होंगे। इसका चुलुक भेद नामहै। जलोदरादिरोगोंको यह जड़से नष्टकरताहै।

तीसरे भागमे त्रिफलाके क्वाथकी १०० भावनाएं देकर २-२ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेसे १-१ गोली खदिर और असनके क्वाथोंसे त्रिफलाको १०० भावनाएं देकर उसके एकतोले चूर्णकेसाथ एकवर्षभर लगातार खानेसे पलितका नाश होता है। दोवर्षलगातार लेनेसे समस्तरोगोंको दूरकर मनुष्योंको दीर्घायु करदेता है। इसका कालारिभी नाम है। पथ्यमें पुराने चावल, गायका घी, मूंग, गोदुग्ध और छाछ देवे। शाक और दहीका भूलकरभी उपयोग न करे। मद्य, मांस, मैथुन ये रसायनार्थीको वर्जित हैं। रसायनकेलिये जो आदमी इसका प्रयोगकरे वह १०-१० दिनका अन्तरदेकर वमन और विरेचनका सेवनकरे तो पुराना जलोदर नष्ट होता है। अथवा केवल ३-३ रोजके अन्तरसे केवल वमनके लिये कालारिरसका सेवनकरे। यह देवीशास्त्रके अनुसार लोगोंके कल्याणके लिये कहागया है॥२४१

२४२ त्रिमूर्तिरसः (तृतीयः)

सूतगन्धकताम्राणि समभागानि कारयेत्।
सर्वार्धश्चाऽपिजैपालं गोमूत्रे मर्दयेच्चिरम्॥
स्नेहे नष्टे वटीःकुर्याद्गुञ्जात्रयमिता भिषक्।
रसस्त्रिमूर्तिसिद्धोऽयं हन्यात्पाण्डुं जलोदरम्॥

र. क. यो., वै. चि., पाण्डुधिकारे।

भाषा—शुद्धपारा और गन्धक, ताम्रभस्म समभाग, सबसे आधे शुद्धजमालगोटे लेकर सबकी नीलवर्ण कज्जलीकर गोमूत्रमे यहांतक मर्दनकरे कि इसकी चिकनाई बिल्कुल जातीरहे। फिर ३-३ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेसे १-१ गोली जलोदरहरानुपानकेसाथ देनेसे यह पाण्डु और जलोदरको दूरकरता है॥ २४२॥

२४३ त्रियोनिरसः

ताम्रस्य तुर्यभागेन रसेनोत्प्लुत्य लेपयेत्।
निम्बुद्रावेण संयोज्य सूर्यतापे विनिक्षिपेत्॥
ऊर्ध्वाधो गन्धकं दत्त्वा पाचयेदतियत्नतः॥
मत्स्याक्षीमभितो दत्त्वा मृत्स्नया सन्निरुध्य च
यामद्वयं तु पक्वश्च स्वाङ्गशीतं समुद्धरेत्।
गुञ्जामात्रं ददीताऽस्य साभयं गुडसंयुतम्॥
त्रियोन्याऽऽख्यो रसो ह्येष शोफपाण्ड्वपनोदनः

र. र. स., र. (मा.), र. को., र. सु., र. सि., कामलापाण्ड्वधिकारे।

टि०—माणिक्यचन्द्रीयरसावतारे चूर्णकलिकायां मध्ये हण्डिकायामग्निप्रदानमभिहितम्। रसेन्द्ररत्नकोषरसराजसुन्दरयोः केवलं हण्डिकायां अग्निप्रदानमभिहितम्-तत्केवलमज्ञानविलसितम् प्रतिभाति। यामद्वयपरिमितोऽग्निरत्र न कार्यकारी भविष्यति। नायमपूर्वो रसः किन्तु शार्ङ्गधराऽभिहितताम्रमारणस्य प्रयोगएव तत्र स्पष्टतया प्रतिपादितः स एव क्रमोऽत्रापि अनुसरणीयः तेन निर्विघ्नो भविष्यति इति अस्माकं मतम्।

भाषा—शुद्धपारेको नीबूकेरसमे ४ पहरघोटकर पारेसे ४ भाग शुद्धताम्बेके पत्रोंपर लेपकर धूपमे सुखादे। सूखनेपर ताम्रपत्रोंसे द्विगुणगन्धककी नीबूके रसमे पिष्टी बनाय इनपत्रोंपर लपेटकर एकगोला बनाले। और गोलेसे अठगुनी मत्स्याक्षीको पीसकर गोलेपर चढ़ादे और ६-७ कपड़मिट्टी देकर सुखाले फिर ६-७ कपड़मिट्टीदीहुई हंडीमे रखकर ऊपर एकढक्कन उल्टामारकर उसकी सन्धि गुड़चूनेसे बन्दकर ऊपर कलीका चूना, नमक अथवा छनीहुईसफेदराखको गलेतक भरकर दबादे। और ऊपरसे सेंधानमक बारीकपीसकर १-१ अङ्गुल मोटी तहमे बिछाकर पानीका छींटा इतना दे कि नमक तरहोजाय। फिर ढकन देकर ६-७ कपड़मिट्टीकर सुखादे। सूखनेपर चूल्हेपर रख ■ पहर

की खूब तीक्ष्ण अग्निदेकर स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर जङ्गलीमूरणके रसमे २–३ रोज घोटकर गोगाबनाय सुखाकर सूरणके कन्दमे गर्तबनाकर उसमे गोलेको रख सूरणकीही डाटदेकर ६–७ कपड़मिट्टी देकर सुखावे । फिर इसको पूरे गजपुटमे जङ्गलीकण्डोंकी आचदे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर रखछोड़े । इसको खट्टीदहीमे थोड़ासा डालकर रातभर रक्खे यदि दहीका रङ्ग वैसाही रहे तब काममे लेवे यदि नीला होजायतो फिरसे सूरणके रसमें घोटकर पहिलेकीतरह आचदे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर १ रत्तीसे ३ रत्तीतक हर्रेकेचूर्ण ओर गुड ३–३ माशेकेसाथ मिलाकर देनेसे शोफ और पाण्डु को नष्टकरता है । श्वास, कास और रक्तप्रदरकेलिये यह रामबाणकी तरह कामकरता है ॥ २४३ ॥

२४४ त्रिराग्रज्वरगजकेसरीरसः

तालकस्य च द्वौ निष्कावेकनिष्कं तु सूतकम् ।
मर्दयेत्तालवल्यद्भिः शुल्वपात्रे विपाचयेत् ॥
पलमेकं गृहीत्वा तु शुद्धस्येश्वररेतसः ।
नागस्य च तथैवैकं तालकस्य पलद्वयम् ॥
कारवल्लीदलद्रावैर्मर्दयित्वैकगुञ्जिकाम् ।
मर्दयेद्धूर्तद्रावैस्त्र्याहिकस्य निवृत्तये १०४५

र क यो, ज्वरे ।

भाषा—शुद्धहरिताल २ टङ्क, शुद्धपारा १ टङ्क लेकर कज्जलीकर ताड़वालाके रससे मर्दनकर बराबरके शुद्धताम्बेके पत्रपर लेपकर शरावसम्पुटमें बन्दकर गजपुटकी आचदे । अथवा रेतबालुकायन्त्रमे पकाकर भस्मकरले । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर शुद्धपारा १ पल, नागभस्म १ पल, हरिताल भस्म अथवा रसमाणिक्य २ पल लेकर सबकी नीलवर्ण कज्जलीकर करेलेके रससे २–३ रोज मर्दनकर १–१ रत्तीकी गोलिये बनाकर रखछोड़े । इनमेसे १–१ गोली बुखार आनके एकघटा पहिले धतूरेके रसकेसाथ देनेसे त्र्याहिक ज्वरको नष्टकरता है

२४५ त्रिलोचनरसः

त्रिलोचनो हरिः पक्षी पार्वती नागभूषणम् ॥
दरदं तीक्ष्णपुष्पं कां वसुं रुधिरवासकौ ॥
विडङ्गसैन्धवं हिङ्गु पटोलाऽमृतमुस्तकम् ।
पिप्पलीचविकैरण्डचित्रकोपणगोक्षुरम् १०४७
देवदारुसमं चूर्णं गुडेन वटकीकृतम् ।
उदर कुक्षिरोगञ्च प्लीहगुल्मौ विनाशयेत् ॥
नेत्ररोगं पार्श्वशूलं शिरःशूलं प्रमेहकम् ।
हृच्छूलमरुचिं सर्वं दुर्नामं चाऽश्मरी पराम् ॥
मूत्रकृच्छ्रं तथा वातं सर्वमेतद् व्यपोहति

र र, यकृत्प्लीहोदरे ।

भाषा—शुद्धपारा, हरिताल, सुवर्णमाक्षिक, गन्धक, सीसा, कौडी, शिङ्गरिफ, लोह, कसीस, कान्तपाषाण, कान्तलोह, सुवर्ण इनसबकी भस्में, केसर, अडूसा, विडङ्ग, सैन्धव, हींग, पटोलपत्र, वछनाग, नागरमोथा, पीपल, चव्य, एरण्ड और चित्रककीजड, मरिच, गोखरू, देवदारु, येसब सम भागलेकर कपड़छान चूर्णकर पारेगन्धककी नीलवर्ण कज्जलीमे मिलाकर बराबरके गुड़मे १–१ माशेकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेसे १–१ गोली तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथ देनेसे उदररोग, कुक्षिरोग, प्लीह, गुल्म, नेत्ररोग, पार्श्वशूल, शिरःशूल, प्रमेह, हृदयशूल, अरुचि, बवासीर, अश्मरी, मूत्रकृच्छ्र, आमवात, इनसबरोगोंको यह दूरकरताहै॥

२४६ त्रिविक्रमरसः (प्रथमः)

मृतताम्रमजाक्षीरे पाच्यं तुल्ये गते द्रवे ।
तत्ताम्रं शुद्धसूतश्च गन्धकश्च समंसमम् ॥
निर्गुण्ड्युत्थद्रवैर्मर्द्यं दिनं तद्गोलमन्धयेत् ।
यामैकं वालुकायन्त्रे पाच्यं योज्यं द्विगुञ्जकम्॥
बीजपूरस्य मूलन्तु सजलं चाऽनुपाययेत् ।
रसस्त्रिविक्रमो नाम्ना मासैकेनाऽश्मरीप्रणुत् ॥

र र स, र स, यो म., यो र, र सु, र प्र, भै सा, चि र भ, नि र, रसचि, र चि, शा, र,च, र स क, र र दी, ध, र र, वृ यो त, र क, रसायनस., व, रा, यो, र प्र सु, र (मा), वै चि,

र. सि, र. क. ल, चि. क, र र. कौं, ना. वि, अश्मरीरोगे।

भाषा—ताम्रभस्मको बराबरके बकरीके दूधमें धीरेधीरे पकावे। दूधसूखजानेपर उसके बराबर शुद्ध पारा और गन्धक मिलाकर नीलवर्ण कज्जलीकर निर्गुण्डीकन्द अथवा सभालूके पत्तोंके रससे एकरोज मर्दनकर गोलाबनाय सुखाकर शरावसम्पुटमें बन्दकर ६–७ कपडमिट्टी समस्तपर देकर सुखाले। फिर ३–४ कपडमिट्टी दीहुई हंडीमें यन्त्रको रखकर ऊपरसे बालू भरकर एकपहर कड़ी आंचदेकर उन्हींकोयलोंपर रहनेदे। स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर रखछोडे। इसमेसे २–२ रत्ती मधु वगैरहमे चाटकर बिजोरेकी एकतोला जडको पानीमे पीसकर ऊपर पिलानेसे यह एक महीनेमे असाध्य पथरी को नष्ट करता है॥ २४६॥

२४७ त्रिविक्रमरसः (द्वितीयः)

शुद्धसूतं विषं तालं भृङ्गनीरेण मर्दितम्।
प्रहरद्वयमात्रञ्च वालुकायन्त्रके पचेत् १०५३
वज्रमूषागतं पक्वं स्वाङ्गशीतं विचूर्णयेत्।
वल्लद्वयप्रमाणेन देयं निर्गुण्डिकाद्रवैः॥
त्रिविक्रमरसो नाम सन्निपातकुलान्तकः॥

वै. चि, सन्निपाते।

भाषा—शुद्धपारा, बछनाग और हरिताल समभागलेकर नीलवर्णकज्जलीकर भगरेंकेरससे एकरोज मर्दनकर गोलाबनाय सुखाकर शरावसम्पुटमे बन्दकर ऊपरकी तरह वालुकायन्त्रमें दोपहरस्वेदनकर स्वाङ्गशीतल्होनेपर निकालकर रखछोडे। इसमेंसे ६–६ रत्तीकी मात्रा सभालूके पत्तोंके एकतोले रसकेसाथ देनेसे यह सन्निपातको नष्टकरताहै॥

२४८ त्रिविक्रमरसः (तृतीयः)

दरदश्चाऽहिफेनश्च टङ्कणं बर्बरस्तथा।
क्षौद्रेण योजयेद्वैद्यो गुञ्जाद्वयमितं रसम्॥
त्रिविक्रमरसो नाम रक्ताऽतीसारशुल्वणम्।
सशूलमामसहितं नाशयेन्नाऽत्रसंशयः १०५६

रसायनस, अतिसारे।

भाषा—शुद्धशिंगरिफ, अफीम, भुनासुहागा, लोवान ये सब समभागलेकर सबका बारीकचूर्णकर मधुमिलाकर २–२ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेंसे १–१ गोली समयोचिताऽनुपानके साथ देनेसे अत्यन्तबढेहुए रक्ताऽतिसार और आमसहितशूलको यह नष्टकरताहै॥ २४८॥

२४९ त्रिविष्टपरसः (प्रथमः)

रौप्यगन्धकृताम्राणां कृत्वा चैकत्र पिष्टिकाम्।
तत्समश्चाऽभ्रकं श्लक्ष्णं गन्धकं पञ्चमांशतः॥
विषञ्च षोडशांशेन द्वौ भागौ सूतकस्य च।
एकीकृत्य प्रयत्नेन जम्बीररसमर्दितम् १०५८
भाजने मृन्मये स्थाप्य वराक्वाथे विपाचयेत्।
दशमूलशतावर्योः क्वाथे पाच्यः क्रमेण हि॥
तथोचार्य प्रयत्नेन वटिकाः कारयेद्बुधः।
गुञ्जात्रयप्रमाणेन शूलोदावर्तहृद्ग्रहे ॥१०६०॥

बो. म., रसेन्द्रसं, शूले

भाषा—रजतभस्म, शुद्धगन्धक और ताम्रभस्म समभागलेकर अदरखवगैरहके रसमे १–२ रोज मर्दनकर पिष्टीबनाले। इसपिष्टीके बराबर अभ्रकभस्म और पञ्चमाग शुद्धगन्धक, सोलहवाहिस्सा शुद्धबछनाग और दोभाग शुद्धपारद मिलाकर सबको इकट्ठेकर जमीरीके रससे १–२ रोज मर्दनकर मिट्टीकेबर्तनमे रखकर इससे अष्टगुणित अथवा षोडशगुणित त्रिफलाकाक्वाथ देकर बहुतमन्द आंचसे पकावे। फिर दशमूल और शतावरीका दस दस गुणित रस डालकर पकावे। जब गोलीबधनेलायक होजाय तब उतारकर ३–३ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेंसे १–१ गोली समयोचिताऽनुपानकेसाथ देनेसे शूल, उदावर्त, हृदयकाजकड़ना येसब नष्टहोतेहैं॥ २४९॥

२५० त्रिविष्टपरसः (द्वितीयः)

भागद्वयं सूतवरस्य तार–
ताम्राऽभ्रगन्धं पृथगेकभागम्।

जम्बीरनीरेण दिनं विमर्द्य
विपाचयेन्मृन्मयभाजनस्थम् ॥१०६१॥
वर्या वरायाः दशमूलजेन
क्काथेन घस्त्रत्रितयं सुयुक्त्या।
त्रिविष्टपो नाम रसस्त्रिदोषजं
शूलंजयेद्वातरुजं तथोग्रम् ॥ १०६२ ॥
घृतोपणे वल्लयुगो घृताढ्यः
सामुद्रयुक्तस्त्रिफलाऽनुपानः।
वा पुष्कराऽब्धुम्बुसुरामठाढ्यो
कणाऽभयसैन्धवहिङ्गुयुग्वा ॥१०६३॥

र., शूले।

भाषा—शुद्धपारा २ भाग, रजत-ताम्र-अभ्रकभस्म और शुद्धगन्धक एकएक भाग लेकर सबकी नीलवर्ण कज्जलीकर जमीरीकेरससे एकदिन मर्दनकर मिट्टीके वर्तनमें शतावर, त्रिफला और दशमूलके काथोंसे क्रमसे १-१ रोज मन्द अग्निपर पकावे और निरन्तर चलाताजाय। गोली बधनेलायक होजानेपर ६-६ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे। इनमेंसे १-१ गोली एकतोला घी और २९ कालीमिर्चोंके चूर्णकेसाथ अथवा गायके घीकेसाथ अथवा सेंधेनमककेसाथ अथवा त्रिफलाके काढ़ेके साथ अथवा पोहकरमूलके काढ़ेकेसाथ अथवा हींग-पीपल-हर्रे-सेंधानमक इनके चूर्णकेसाथ अथवा केवलहींगकेसाथ देनेसे त्रिदोषजशूल और घोर वातव्याधिको यह नष्टकरताहै ॥ २५० ॥

२५१ त्रिवृताद्ययस्कृतिः

त्रिवृच्छ्यामाऽग्निमन्थसप्तलाकेवुकशङ्खिनीतिल्वकत्रिफलापलाशशिंशपानां रसमादाय पलाशद्रोण्यामभ्यासिच्य खदिराङ्गारतप्तमयःपिण्डमेकविंशतिवारान्निर्वाप्य ततस्तं रसमासिच्य स्थाल्यां गोमयाऽग्निना साधयेत्। सिद्ध्यति चाऽवपेत्। पिप्पलीचूर्णस्य भागं द्वौ मधुनस्तावन्तौघृतस्य ततश्चतुर्भागाऽवशिष्टेऽवतीर्णे भूयोऽग्नितप्तमयःपिण्डं तस्मिन् प्रक्षिपेत्, प्रशान्तं च लोहपात्रे सुगुप्तं निदध्यात्। इयमयस्कृतिर्दुस्साध्यमपि कुष्ठं मेहं वा साधयति। स्थूलं कर्षयति शोफमुपहन्ति, सन्नमग्निमुद्धरति, विशेषेण राजयक्ष्मिणामुपदिश्यते। वर्षशतायुश्चैनामुपयुज्य पुरुषो भवति ॥ १०६४ ॥

अ. स., रसायने।

टि०—पिप्पलीचूर्णस्य भागमित्यत्र भागशब्देन अंशोऽभिप्रेतस्स च कलार्थकत्वात्षोडशांशपरो बोध्योऽन्यथा चतुर्भागाऽवशिष्टेऽवतीर्णे इत्यादि न निष्पद्येतेति सुधीभिर्विभावनीयम्।

भाषा—सफेद तथा लाल निशोत, अरणी, सीकाकाई, केउगावास, कालादाना, देशीलोध अभावमे रेवनचीनी, त्रिफला, पलाश, शीशम, इनसबका अङ्गस्वरस लेकर तत्कालबनाईहुई पलाशकीजड अथवा स्तम्भकी द्रोणीमें भरके खैरके कोयलोंमे लालकिया हुआ लोहेका गोला उसमे २१ वार बुझावे। फिर उसरसको निकालकर मिट्टीकी हडीमे अग्निपरएकआधा उफान आजाय तब उससे षोडशांश पीपलकाचूर्ण और पीपलसे दूना मधु तथा घृत मिलाकर जङ्गलीकण्डोंकी मधुर आचसे पकावे। जब चतुर्थांश बाकीरहे तब उतारकर पूर्ववत् लोहेके गोलेको लालकर उसमें एकवार बुझाकर मिट्टीकेवर्तनसे निकालकर लोहेके वर्तनमे रखकर एकान्तस्थानमे रक्खे। एकसप्ताहके बाद इसमेसे यथाग्निबलकीमात्रा लेकर दूधभातपररहे। इससे दु साध्यकुष्ठ और प्रमेह नष्टहोता है। यह स्थूलको कृशकरती है सूजनको मिटाती है नष्टअग्निको दीप्तकरती है राजयक्ष्मियोंकेलिये खास दवा है। इसके सेवनकरनेसे मनुष्य १०० वर्षतक जीसक्ता है ॥ २५१ ॥

२५२ त्रिशक्तिकाञ्चनम्

विशुद्धगन्धाऽश्मपलं पलं रसात्
पलं तथा शोधितशुद्धकाञ्चनात्।
पुटेन वह्नौ पुटितं कनीयसा
क्षौद्रेणसाऽऽज्येन यथाऽग्निभक्षितम्॥

जयेद्ग्रहण्यामयमाशुघोर-
मर्शांस्यतीसारमुरःक्षतञ्च ।
क्षयं ससैन्यं जठरं प्रवृद्धं
गुल्मान्प्रमेहानथ वह्निमान्द्यम्१०६६॥

लो. प (स), उदररोगे ।

भाषा— शुद्धगन्धक, पारा और सोनेकेवर्क समभागलेकर तुलसीके रससे एकरोजमर्दनकर गोला-बनाय शरावसम्पुटमें वन्दकर ३—४ कपडमिट्टीदेकर सुखाकर २ सेर जङ्गलीकण्डोंकी खुलीआचदेकर स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर रखछोडे । इसमेंसे ३ रत्तीसे ६ रत्तीतक अग्निबलदेखकर मधु और घीकेसाथ देनेसे उत्कट ग्रहणी, अर्श, उर क्षत, उपद्रवसहित क्षय, बढाहुआ उदररोग, गुल्म, प्रमेह और मन्दाग्नि इनको यह नष्टकरता है ॥ २५२ ॥

२५३ त्रिशक्तिपारदः

पारदं गन्धकं तुल्यं सीसकञ्च समं शुभम् ।
विमर्द्य पोट्टलीं गाढं स्वर्जिका सर्वतः समा ॥
बन्धयेत्तां शरावस्थां मुद्रयित्वा दृढं पुनः ।
पुटेद्गजपुटे सम्यक् ततः सिद्धो भवेद्रसः ॥
गुञ्जामितः प्रदातव्यो लवङ्गस्याऽनुपानतः ।
अरोचके क्षये श्वासे कासे चैव सुदुस्तरे ॥
ग्रहण्यां पाण्डुरोगे च सर्वरोगेच शस्यते ।
अनुपानस्य भेदेन शीघ्रं वह्निविवर्द्धनः ॥
शतशो ह्यनुभूतश्च पारदोऽयं महागुणः ॥

ना. वि, र म मा, अरोचके ।

भाषा—पारदभस्म, शुद्धगन्धक दोनों समभाग, सीसाभस्म दोनोंकी बराबर लेकर सबको अदरख वगैरहके स्वरस अथवा पानीसे घोटकर गोला बनाकर चारतह मलमलमे लपेटकर डोरेसे कसदे । फिर पोटलीके बराबर लोटासज्जी लेकर एकदूसरे कपडेमे सज्जीकेभीतर इसपोटलीको बाधदे जिसमेंकि सज्जी इसपोटलीके चारों तरफ आजावे । फिर इसको शरावमे वन्दकर ४—५ कपडमिट्टीदेकर सुखाकर गज पुटकी आचदे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर रखछोडे । इसमेसे १—१ रत्ती लौंगकेसाथ देनेमे अरुचि, क्षय, श्वास, दुस्तरकास, ग्रहणी, पाण्डु इनसबको और अनुपानभेदसे मन्दाग्नि वगैरह बहुतसे रोगोंको यह नष्ट करता है । यह सैकडों वारका अनुभूत है ॥ २५३ ॥

२५४ त्रिशक्तिरसः

रसगन्धकलोहमाक्षिकं
क्रमवृद्धं कुनटीं त्रिभागिकाम् ।
अविमूत्रकणाशमीरसैः
पृथगेकैकदिनं विमर्दयेत् ॥ १०७१ ॥
कृत्वा गोलं तस्य संशोष्य घर्मे
मृत्पात्रान्तर्वालुकान्तर्निदध्यात् ।
द्वित्राः कार्या मृत्पटानां प्रलेपा-
मन्दाऽग्नौ तत्पाचयेच्छकपस्रान् ॥
स्वाङ्गशीतं समुद्धृत्य कुर्यान्मात्रास्त्रिगुञ्जिकाः ।
यथोचिताऽनुपानैस्तु रसोऽयं सर्वरोगहा ॥

र. क यो, सर्वरोगे ।

भाषा—शुद्धपारा १ भा., गन्धक २ भा., लोहभस्म ३ भा., सोनामाखी ४ भा., शुद्धमैनसिल ३ भा., लेकर सबको भेडकेमूत्र, पीपल और शमीके स्वरसमे एक एक रोज मर्दनकर गोलाबनाय सुखाकर ४—५ कपडमिट्टीदीहुई हडीमे एक बिलस्त-भर बालूभरके उसपर सम्पुटको रख ऊपरसे बालू-भरके हडीपर शरावसम्पुट देकर १४ रोजकी बहुत मन्द अग्निदेकर स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर रखछोडे । इसमेसे ३—३ रत्ती तत्तद्रोगहराऽनुपान-केसाथ देनेसे यह समस्तरोगोंको दूरकरता है तीनों-दोषोंपर एकजैसा गुण करता है इसलिये इसको त्रिशक्ति रस कहते हैं ॥ २५४ ॥

२५५ त्रिसद्वटरसः

सूताऽर्कहेमताराणां समां पिष्टिं प्रकल्पयेत् ।
जम्बीरनीरसंयुक्तामातपे शोषयेद्दिनम् १०७४
ऊर्ध्वाऽधोद्विगुणंगन्धंदत्त्वा स्रावे निरोधयेत् ।
माण्डगर्भे निरुद्ध्याऽथ द्वियामं पाचयेल्लघु ॥

आदाय चूर्णयेच्छ्लक्ष्णं त्रिसङ्कृष्टो महारसः ।
हरीतक्या समं देयं द्विगुञ्जं पाण्डुरोगजित् ॥
र. सु, र. का., पाण्डुधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा, ताम्र और सुवर्णभस्म समभागलेकर जंभीरीकेरसमें एकरोजमर्दनकर गोलीबनाकर एकरोज धूपमे सुखाकर इससे द्विगुण गन्धक नीचे ऊपर देकर शरावसम्पुटमे बन्दकर ३–४ कपडमिट्टीदेकर सुखाकर ३–४ कपडमिट्टीदीहुई हंडीमे बाइके बीचमे इसको बन्दकर ४ पहरकी मन्दाग्निसे स्वेदितकर स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर रखछोडे । इसमेंसे २–२ रत्ती हर्रेकेचूर्णकेसाथ देनेसे यह पाण्डुरोगको दूर करता है ॥२२५

२५६ त्रैलोक्यकीर्तिरसः

गोलाहिङ्गुलतालकाऽमृतत्रलिग्रध्नाभ्रमृतायसं,
वङ्गं सीसकताप्यकाञ्चनमिदंतुल्यंत्र्यहंमर्दितम् ।
भूतालीस्वरसेन वह्निशुकजैर्नीरैस्ततःकाचजे,
संरुध्याऽऽथ मृदाऽऽप्लुते तरणिना
संशोष्य तत्पानकम् ॥ १०७७ ॥
धन्यैरुत्पलकैःपुटेल्लघुतरंत्यक्त्वामृदोवेष्टनं,
शुद्धंकाचजपात्रगंरसनरंखल्वेदिनंमर्दितम् ।
ज्वालाऽऽस्याऽऽतलभृङ्गि भङ्गशिखरि-
क्षाराऽजमोदाऽमृतं,
स्वर्णाम्भोधिफलैःपुरेगलवणैरार्द्रेणभाव्यंत्रिशः
पित्तैःपञ्चभिरेवसप्तगुणितंभाव्यंततःसूतक–
रश्वानामपिदन्तिनामपिनृणांदुःसन्निपाताञ्जयेत्
वारांकुम्भशतानितत्रविकिरेद्धिण्मूत्रकम्पावधि,
द्राक्षादाडिमबीजपूरकफलं दध्योदनं शर्करा ।
गुल्मानीदरशूलकुष्ठमरताऽतीसार दुर्नामक–
प्लीहाऽपस्मृतिमुख्यरोगदलनस्त्रैलोक्यकीर्त्तीरसः
र. श, र. ल., र का., दो, ज्वराऽधिकारे ।

भाषा—शुद्धमैनसिल, हिंगरिफ, स्वर्णमाक्षिक, वछनाग, गन्धक, तांबा, अभ्रक, पारा वङ्ग, सीसा, सोनामाखी, सुवर्ण, येसब यथासम्भव शुद्ध और भस्मकियेहुए समभागलेकर तीनवर्ण कज्जलीकर मुसली, चित्रक, अनार इनप्रत्येकके रसोंसे एकएकरोज मर्दनकर सुखाकर ६–७ कपडमिट्टी दीहुई आतशी शीशीमे डालकर खड़ियामिट्टी वगैरहसे शीशीका मुंह बन्दकर २–३ कपडमिट्टी देकर सुखाकर दोसेर जङ्गली कण्डोंकी आंचदेवे । अथवा बालुकायन्त्रमें रखकर चारपहरकी आंचदे । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर ज्वालामुखी, चित्रक, भंगरा, भाग, अपामार्गक्षार, अजमोद, वछनाग, धतूरेकेफल, समुद्रशोष, गुग्गुल, बड़ीलोनी, अदरख इन प्रत्येकके अङ्गस्वरसोंसे तीनतीन भावनाएं देकर पाचपित्तोंसे ६–७ भावनाएं सुखासुखाकरदेकर इसरससे आधे वछनागकी धूपदेकर अदरखके रससे घोटकर आधी आधी रत्तीकी गोलियें बनाय छायाशुष्ककर रखछोड़े । इनमेसे १–१ गोली समयोचिताऽनुपानकेसाथ देनेसे घोड़ा, हाथी और मनुष्य इनके असाध्य सन्निपातोंको यह दूरकरता है । इसके देनेसे गर्मी लगनेपर ठंढेपानीके १०० घड़ोंकी धारा मस्तकपर छोड़े अथवा झाड़ा, पेशाबहोकर कम्पहोनेतक पानीकी धारादे । द्राक्षा, अनार, बिजोरेकाफल, दही, भात और शक्कर ये खानेकोदे । इसके सेवनसे गुल्म, उदर, शूल, कुष्ठ, नानाऽतिसार, बवासीर, प्लीह, अपस्मार प्रभृति रोगनष्ट होते हैं॥२५६

२५७ त्रैलोक्यचिन्तामणिरसः (प्रथमः)

भागद्वयं स्वर्णभस्म द्विभागं तारमभ्रकम् ।
लौहात्पञ्च प्रवालश्च मौक्तिकं वह्निभागिकम्॥
भस्मसूतं सप्तभागं सर्वं मर्धन्तु कन्यया ।
छायाशुष्का वटी कार्या छागीदुग्धाऽनुपानतः
क्षयं हन्ति तथा कासं गुल्मश्चाऽपि प्रमेहनुत् ।
जीर्णज्वरहरश्चाऽप्युन्मादस्य निकृन्तनः ॥
सर्वरोगहरश्चाऽपि वारिदोषनिवारणः १०८३
र. सं., र. चं, ज्वरे ।

भापा—सुवर्ण-रजत और अभ्रकभस्म २–२ भाग, लोहभस्म ५ भाग, प्रवाल और मोती ३–३ भाग, पारदभस्म ७ भा., लेकर सबको इकट्ठेकर घीकुआरके रसमे १–२ रोज मर्दनकर १–१ रत्तीकी गोलियें बनाकर छायामे सुखाकर एकएक गोली बकरीके दूधकेसाथ देनेसे क्षय, कास, गुल्म, प्रमेह, जीर्णज्वर, उन्माद, जलदोप इनसबको यह नष्टकरताहै। तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथ देनेसे औरभी तमामरोगोंको दूरकरता है ॥ २५७ ॥

२५८ त्रैलोक्यचिन्तामणिरसः(द्वितीयः)

हीरं सुवर्णं सुमृतश्च तार-
मेषांसमं तीक्ष्णरजश्चतुर्णाम्।
समं मृताऽभ्रं रसभस्मकश्च
निष्पिष्य तीक्ष्णस्य तथाऽश्मनोवा ॥
खल्वे द्रवेणैव कुमारिकाया-
गुञ्जाप्रमाणां वटिकां प्रकुर्यात्।
त्रैलोक्यचिन्तामणिरेप नाम्ना
सम्पूज्य सम्यग् गिरिजां दिनेशम् ॥
हन्त्यामयान् योगशतैर्विवर्ज्या-
नथ प्रणाशाय मुनिप्रणीतः।
अस्य प्रसादेन गदानशेपान्
जरां विनिर्जित्य सुखं प्रयाति १०८६
स्निग्धे श्लेष्मण्यार्द्रकस्य रसेन पाययेत्सुधीः।
शुष्के च माक्षिकेणैव पित्ते घृतसितायुतम् ॥
श्लेष्मणा मारुते युक्ते दुष्टे च समतां गते।
कणाचूर्णं क्षौद्रयुतं प्रमेहे दुग्धसंयुतम् ॥
बलवर्णोऽग्निजननः कासघ्नः कफवातजित्।
आयुःपुष्टिकरो वृष्यः सर्वरोगनिषूदनः ॥

र सं, र चं, ध, आ. वि, र सु, वाताधिकारे।

भापा—हीरा, सुवर्ण, रजतभस्म १–१ भाग, लोहभस्म ■ भाग, इनसबकी बराबर अभ्रक भस्म और पारदभस्म लेकर सबको इकट्ठे मिलाय खूब चिकने लोहे अथवा पत्थरके खरलमे घीकुआरके रससे १–२ रोज मर्दनकर १–१ रत्तीकी गोलियें बनाकर छायाशुष्ककर रखछोड़े। इनमेसे १–१ गोली गिरिजा और सूर्यकी पूजाकर आर्द्रकफमें अदरखके रसकेसाथ, सूखेकुएमें मधुकेसाथ, पित्तमे घी और शक्करकेसाथ, श्लेष्मयुक्त वायुमे पीपलके चूर्ण और मधुकेसाथ, प्रमेह प्रभृतिमे दूधकेसाथ देनेसे यह इनतमामको नष्टकर बलवर्ण और अग्निको पैदाकरताहै। खांसी और कफको दूरकर सबरोगोंको-नष्टकरताहुआ आयु और पुष्टिको बढ़ाताहै और अत्यन्त वृष्यहै। जोरोग हजारों दवाओंके देनेसे शान्त न हुए हों उनकोभी यह दूरकरताहै॥२५८॥

२५९ त्रैलोक्यचिन्तामणिरसः (तृतीयः)

रसभस्मत्रयोभागा द्विभागश्च भुजङ्गमम्।
कालकूटश्च पड्भागं भागैकं तालकन्तथा ॥
गोदन्तं गगनं तुत्थं शिलागन्धकटङ्कणम्।
जयपालोन्मत्तदन्त्यः करवीरश्च लाङ्गली ॥
पलाशमूलजै नीरैः सप्तधा भावितं दृढम्।
चित्रमूलकपायेण चार्द्रकस्य च वारिणा ॥
मात्स्यमाहिपमायूरच्छागवाराहडौण्डुभैः।
मायुभिर्दशधा मर्द्य शिलाखल्वे च संक्षयात् ॥
धान्यद्वयां वटीं कुर्याच्छुद्धभाण्डे च धारयेत्।
दातव्यश्चाऽनुपानेन नारिकेलोदकेन च ॥
ताम्बूलश्च ततो दद्याद्भक्ष्यं शीतोपचारकम्।
तिलतैलैः सदास्नानं घृतमत्स्यादि भोजनम् ॥
शीताम्लदधिसंयुक्तं पुराणान्नश्च भक्षयेत्।

भै र, र सु, ज्वराधिकारे।

भापा—पारदभस्म ३ भाग, नागभस्म २ भाग, शुद्धबछनाग ५ भाग, हरितालभस्म १ भाग, गोदन्ती हरिताल, अभ्रकभस्म, तुत्थ, मैनसिल, गन्धक और सुहागा येसब यथासम्भव विशुद्ध और मारेहुए १–१ भाग लेकर सबको इकट्ठे मिलाय जमालगोटा, धतूरा, दन्ती, सफेदकनेर, करिहारी, पलाशकी जड इनके यथासम्भव स्वरस अथवा क्वाथोंसे ७–७ भावनाएं देकर चित्रकमूलकाथ, अदरखकारस, मछली भैंसा, मोर, बकरा, वराह, दुमुहीसाप इनके पित्त,

इनप्रत्येकमे १०–१० रोज मर्दनकर २–२ चावल भरकी गोलियां बनाकर छायाशुष्ककर शीशीमे रखछोडे। इनमेसे १–१ गोली नारियलके पानीके साथ देकर पानका बीड़ा खिलाना चाहिए। गर्मी, मालूम होतो ठंढीचीजे खिलावे। तिलकेतैलकी मालिशकर स्नानकरे। घी, मछली, खट्टीदही, पुराने चावल ये यथायोग्य खानेको देवे ॥ २५९ ॥

२६० त्रैलोक्यचिन्तामणिरसः (चतुर्थः)

सूताऽभ्रस्वर्णताराऽरुणभिदुरशिला
ताप्यगन्धप्रवाला-
ऽयोमुक्ताशङ्खतालं वरमिदमनल-
क्वाथतः सप्तभाव्यम्।
निर्गुण्डीसूरणाऽश्मःपविरविपयसा
त्रिः पृथग्भावयित्वा,
तेनाऽऽपूर्या वराटा अथ मिहिरपय—
ष्टङ्कणाऽऽलिप्तवक्त्रान् ॥ १०९६ ॥
कृत्वा भाण्डे च रुद्ध्वा गजपुटजठरे
युक्तितस्तांस्तु पक्त्वो-
द्धृत्यैतान्मर्दयित्वा तदखिलतुलितं
सूतभस्माऽभ्र दद्यात्।
चैक्रान्तं सूततुर्यांशकमथ मिलितं
सप्तशः शिग्रुमूल-
स्वद्भिः श्विघ्रमूलोद्भवसलिलकृता
भावनास्त्वेकनेत्राः ॥ १०५७ ॥
आर्द्रजम्बीरनीरैः पृथगथ
विजयालुङ्गतोयैश्च सप्त-
भाव्यं शुष्कञ्च कृत्वाऽप्यथसकलचतु-
र्थांशकं टङ्कणञ्च।
टङ्कात्पादं विषं तत्समरिचमथो
नागरं देवपुष्पं,
पथ्याजातीफलाख्यं पृथगथ मिलितं
पादभागं निपस्य ॥ १०९८ ॥
पश्चाल्लुङ्गाऽऽर्द्रनीरैरपि मृगमदं
भावयेत्तच्च सर्वं,
गोलं कृत्वा सुलग्ने विधिवदथभजे-
द्राजयोग्यो रसेन्द्रः।
एष त्रैलोक्यचिन्तामणि रखिलगद-
ध्वान्तविध्वंसहंस-
स्तत्तद्रोगानुपानादुषसि कवलितः
सार्धवल्लप्रमाणः ॥ १०९९ ॥
वातव्याध्याऽऽमवातज्वरजठरकृमि
श्वासशूलाऽस्रवाता-,
ऽसृक्पित्तक्षैण्यकासक्षयकफजगदो-
रःक्षताजीर्ण मेहे।
कुष्ठातीसारपाण्डुग्रहणिमुखगुरो-
ग्व्रणार्शः प्रकष्टे,
खाड्ग्येरुखाढ्यवातश्रुतिसकलगदे
सर्वथैष प्रशस्तः ॥ ११०० ॥

बृ यो. त., र. मु., रसायन स., वै. चि. (ल), र. च., र मु., भै. र., नि र., र. श., र. प., यो. र., र क. यो., वै. चि., वै वि., धा., क्षयाऽधिकारे।

भाषा—पारा, अभ्रक, सुवर्ण, रजत, ताम्र, हीरा, मैनसिल, सोनामाखी, गन्धक, प्रवाल, लोह, मोती, शङ्ख, हरिताल येसब यथासम्भव शुद्ध और मारेहुए समभागलेकर चित्रकके क्वाथसे सातरोज मर्दनकर निर्गुण्डीकन्द अथवा सभाङ्केपत्ते, सूरण, थूहर, आक इनप्रत्येकसे ३–३ रोज मर्दनकर इसकल्कको पीलीकौडियोंमे भरकर आकके दूधमे सुहागेको पीसकर कौड़ियोंका अच्छीतरह मुहबन्दकर मिट्टीका मजबूत नया बर्तन लेकर भीतर चूना पोत सुखाकर उसकेभीतर इनकौडियोंको रख शरावसे ढककर आकके दूधमे पिसेहुए सुहागेसे मुंहबन्दकर ६–७ कपड़मिट्टीदेकर सुखाकर गजपुटकी आंचदे। स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर इसकी बराबर पारदभस्म और पारेसे आधीवैक्रान्तभस्म मिलाकर सहिजनकी जड़ और चित्रकमूलके अष्ट स्वरससे इकीस २१ भावनाए देकर अदरख जम्भीरी, भांग, बिजौरा इन प्रत्येकके स्वरससे ७–७ भाव-

नाएं देकर सुखाकर इससमस्तका चतुर्थांश भुना-सुहागा, सुहागेका चतुर्थांश शुद्धवछनाग, मरिच, सोंठ, लौंग, हर्रे और जायफल मिलावे। फिर इस-समस्तसे चतुर्थांश शुद्धवछनाग मिलाकर बिजोरा, अदरख, इनकी १–१ भावना और करतूरीकी १ भावनादेकर साढ़ेचार रत्तीकी गोलिये बनाकर छाया-शुष्ककर रखछोड़े। इनमेसे १–१ गोली तत्तद्रोग-हरानुपानकेसाथ प्रातःकालदेनेसे समस्त वातरोग, आमवात, ज्वर, मन्दाग्नि, कृमि, श्वास, शूल, वातरक्त, रक्तपित्त, क्षीणता, कास, क्षय, कफरोग, उरःक्षत, अजीर्ण, प्रमेह कुष्ठ, अतिसार, पाण्डु, ग्रहणी, मुखरोग, ओष्ठरोग, बवासीर, खञ्जता, उरु-स्तम्भ, कान, मस्तक प्रभृतिके समस्तरोग नष्टहोतेहैं॥

२६१ त्रैलोक्यचूडामणिरसः

सूतं सुगन्धं दरदेन तुल्यं
विमर्दयेदम्लजलैर्दिनैकम्।
निर्गुण्डिकाभृङ्गकृशानुहिङ्गु-
कोरण्टतोयेन दिनत्रयञ्च ॥ ११०१ ॥
सूतेन तुल्ये रविसम्पुटेऽथ
निक्षिप्य संवेष्टय पुटं ददीत।
गुडूचिकाव्यूषणजातवारा
विमृद्य यत्नेन पचेत्सकृत्तम् ॥ ११०२
दत्त्वा विषञ्चाऽस्य कलाप्रमाणं
गुडूचिका शुण्ठिकृशानुतोयैः।
त्रैलोक्यचूडामणिरेष सूतः
कणाऽऽर्द्रकेणाऽस्य ददीत वल्लम्११०३
अष्टाऽवशेषं त्वमृतासुशुण्ठी-
कषायकश्चाऽनु नियोजयेत।
दिनान्तकाले च ददीत पथ्यं
घृतादिकश्चाऽत्र विवर्जयेत ॥११०४॥
वातज्वरे भोजनपूर्वकाले
जातेऽप्ययं तत्र विधिर्नियोज्यः।
विरेकशोषाऽऽस्यकटुत्वतीव्र-
तापप्रलापभ्रममूर्च्छितानि ॥ ११०५॥
एतानि पित्तज्वरलक्षणानि
पूर्वोक्तसूतं मधुपिप्पलीभिः।
गुडूचिकानीरकणैस्तुयद्वा
भूनिम्बयूषं तमनुप्रदद्यात् ॥
यद्वाऽमृतापर्पटनागरोत्थं
गुडूचिकाशुण्ठिसुधान्यजं वा।
नीरं सुशीतं कथितं ददीत
मुद्गाऽम्भसा भक्तमिहाऽऽज्यवर्ज्यम् ॥
सुतीव्रतापे तु रसं नियोज्य
नीरं क्षिपेच्छीतमुपैति यावत्।
पित्तज्वरः शान्तिमुपैतितेन
दिनत्रयेणाऽपि नवोऽपि तीव्रः ॥

र. दी., ज्वरे।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, शिंगरिफ, येसब समभागलेकर जमीरीनगिरहके रससे एकरोज मर्दनकर निर्गुण्डीकन्द अथवा सभालूके पत्ते, भंगरा, चित्रक, हींग, कटसरैया इनप्रत्येकके रसोंसे ३–३ रोज मर्दनकर पारेकी बराबर तानेकी चद्दरमे लपेटकर शरावसम्पुटमें बन्दकर ३–४ कपडमिट्टीदेकर सुखा-कर भस्म, लवण अथवा वालुकायन्त्रमें ४ पहरकी कड़ी आंचदेकर स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर गिलोय, त्रिकटुकाक्वाथ, थूहरऔर आकका दूध इनमें १–१ रोज मर्दनकर टिकिया बनाय सुखाकर शरावसम्पुटमे बन्दकर २ सेरकण्डोंकी आंचदे। स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर सोलहवा हिस्सा शुद्धवछनाग मिलाकर गिलोय, सोंठ और चित्रक इनके अङ्गस्वरस अथवा क्वाथोंसे १–१ रोज मर्दनकर रखछोड़े। यह त्रैलोक्यचूडामणि रस तैयार हुआ। इसमेसे ३–३ रत्ती पीपल और अदरखके रसके साथदेकर गिलोय और सोंठ १–१ तोले लेकर अष्टगुणितपानीमे काढाबनाय अष्टाऽव-शेष रहनेपर पिलावे। और दिनभर कुछ खानेको नदे। सन्ध्याकालमे घीरहित उचितपथ्य देवे। वातज्वरमे सुबहके भोजनका समय होगयाहो

तोभी भोजन न देकर इसदवाका प्रयोगकरे । विरे-चन, शोप, मुंहका फड़कापन, ज्वरका अत्यन्तवेग, प्रलाप, भ्रम और मूर्च्छा ये जिसरोगमें हों उसे पित्तज्वर समझकर इसरसको मधु और पीपलकेसाथ अथवा गिलोय और जलपीपलकेसाथ देकर चिराय-तेका क्वाथ अथवा गिलोय और पित्तपापड़ेका क्वाथ अथवा गिलोय, सोंठ और धनियेकाक्वाथ इनमेंसे किसी एकको पिलावे । ठंढा कियाहुआ गरमपानी पीनेको दे । मूंगके पानीके साथ विना घीका भातदे। अत्यन्त दाहमें इसरसको देकर ऊपर ठंढेपानीकी धारा ठंढलगनेतकदे । इस तरह तीनरोजमें पित्तज्वर और नवज्वर शान्तहो जातेहै ॥ २६१ ॥

२६२ त्रैलोक्यडम्बररसः (प्रथमः)

रसगन्धकताम्राणि लोहमभ्रं विषं तथा ।
टङ्कणं स्वर्जिकाक्षारं दरदञ्च कपर्दिकाम् ॥
अर्कक्षीरेण खल्वे च वज्रीक्षीरेण भावयेत् ।
निर्गुण्डीभृङ्गराजेन चाऽऽर्द्रद्रावेण भावयेत् ॥
गुल्मे जलोदरे रोगे शोथे पाण्डौ क्षये तथा ।
शूले विसूचिकायाञ्च ह्यनुपानैः प्रयोजयेत् ॥
त्रैलोक्यडम्बरो नाम कथितो रोगशान्तये ।
वल्लमात्रप्रमाणेन त्रिःसप्ताहं प्रदापयेत् ॥

वै. क., नि. र., चि. सा., रसायनसं., वै. चि., उद-राऽधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा और गन्धक, ताम्र-लोह-अभ्र-कभस्म, शुद्धबछनाग, सुनासुहागा, सज्जी, शुद्धसिंग-रिफ, कौड़ीभस्म, सबसमभागलेकर आक और थूहरके दूध तथा सम्हालू, भंगरा और अदरख इन प्रत्येकके स्वरसमें एकएकरोज मर्दनकर ३–३ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेंसे १–१ गोली तत्तद्रोगह-रानुपानकेसाथ देनेसे गुल्म, जलोदर, शोथ, पाण्डु, क्षय, शूल, हैजा इनसबको यह २१ रोजमें नष्टकरताहै।

२६३ त्रैलोक्यडम्बररसः (द्वितीयः)

द्वौ भागौ शिवबीजस्य गन्धकस्य चतुष्टयम् ।
अभ्रवह्निविडङ्गानां गुडूचीसत्त्वनागयोः ॥
कृष्णजीरकटूनाञ्च लवणक्षारयोरपि ।
प्रत्येकं भागमादाय मर्दयेत्सुरसाद्रवैः ॥
बीजपूररसैर्भूयो मर्दयित्वा विशोषयेत् ।
त्रैलोक्यडम्बरो नाम वातोदरकुलान्तकः ॥
गुञ्जाद्वयं ततश्चास्य दद्दीत घृतसंयुतम् ।
भोजयेत्स्निग्धमुष्णञ्च पायसञ्च विवर्जयेत् ॥

र. सं., रसायनसं., र. चि., र. च., र. क., र. का., उदराऽधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा २ भाग, शुद्धगन्धक ४ भा., अभ्रकभस्म, चित्रकमूल, विडङ्ग, गुड्चीसत्त्व, नागभस्म, कालीजीरी, त्रिकटु, सेंधालमक, यवक्षार १–१ भागलेकर सबका बारीक चूर्णकर तुलसी और बिजोरेके रससे ७–७ भावनाएं देकर २–२ रत्तीकी गोलियें बनाय सुखाकर रखछोड़े । इनमेंसे १–१ गोली घीकेसाथ देनेसे वातोदरका समूल नाश होताहै । स्निग्ध और उष्णभोजनदे, दूधपाक न दे।

२६४ त्रैलोक्यडम्बररसः (तृतीयः)

शुद्धगन्धस्य गद्याणा ग्रहीतव्यास्त्रयोदश ।
शुद्धरौप्यस्य वा मासाः गद्याणाश्च त्रयः खलु॥
ताम्रपत्रस्य गद्याणा ग्राह्याः पञ्च भिषग्वरैः ।
एकविंशतिगद्याणान्खल्वे कृत्वा दिनाऽष्टकम्
निम्बुकेन रसेनैव पेषयेच्च निरन्तरम् ।
पिष्ट्वापिष्ट्वा प्रकर्तव्या पिष्टिः सूक्ष्माऽतिसुन्दरा
वस्त्रे बध्वाऽस्य तां पिष्टिं स्वेदनीयन्त्रके ततः ।
निम्बूरसाऽऽरनालेन सक्षारेण प्रपूरिते ॥
स्वेद्या दिनाऽष्टकं यावत्कुम्भे देयः पुना रसः
ततो बहिर्विनिष्कास्य कुर्याच्चूर्णं हि खल्वके ॥
शुद्धगन्धकगद्याणास्त्रिचत्वारिंशदाहृताः ।
सप्तभिः स्वर्णमाक्षीकैरेकसप्ततिमिश्रितः ॥
सर्वं सार्धञ्च संपिष्य चैकरूपं ततो नयेत् ।
त्र्यहं सेहुण्डदुग्धेन रविदुग्धेन च त्र्यहम् ।
काञ्चनारस्य मूलेन सर्शरपुङ्खेन च त्र्यहम् ।
चित्रकस्य रसेनाऽस्य दिनमेकञ्च भावयेत् ॥
दशाहभावितं चूर्णं कुर्याद्रम्यञ्च गोलकम् ।

शरावसम्पुटे क्षिप्त्वा तत्सन्धिं वस्त्रमृत्स्नया ॥
वेष्टयित्वा पुटो देयश्चतुर्भिश्छाणकैर्ध्रुवम् ।
वारम्वारं तोलयित्वा पुटो देयो मुहुर्मुहुः ॥
दह्यते गन्धको यावद्देयैश्चच्छाणकैः ॥
शरावसम्पुटे मृत्स्नां वस्त्रयुक्तां ददेत्पुटेत् ॥
अष्टाविंशतिगद्याणाः शेषास्तावत्पुटेच्च तम् ।
पेषितायाश्च निर्गुण्ड्या गुडूच्याश्च रसेन वै ॥
त्रिकटोः पयसा वाऽपि त्रिफलावारिणा तथा ।
प्रत्येकेन पृथग्देया भावनाश्चैकविंशतिः ११२९
सर्वाश्चतुरशीतिश्च मिलित्वा भावनाः खलु ।
करवीरस्य पुष्पाणि पुष्पाणि कनकस्य च ॥
तुल्यतुल्यानि सम्मेल्य रविदुग्धेन मर्दयेत् ॥
दातव्या तद्रसैनेका वत्सनाभकषायेण च११३१
श्रीखण्डकरसेनैका सप्ताऽ्ङ्गीति समाश्च ताः ।
भावनाःस्युस्ततःखल्वेसम्मद्योऽथविचूर्णयेत् ॥
तच्चूर्णं कूप्यके धार्यं रसस्त्रैलोक्यडम्बरः ।
वल्लैकः प्रत्यहंप्रातर्ग्राह्योऽयश्चपलान्वितः ॥
सन्निपातेषु सर्वेषु शूलेषु विविधेषु च ।
प्रमेहेषु च सर्वेषु सर्वेषूदररोगिषु ॥११३४॥
समस्तेष्वपि वातेषु गुल्मयो र्वातरक्तयोः ।
तैलक्षाराऽम्लवर्ज्यैश्च भोजनं मधुरं स्मृतम् ॥
मासैकेन समस्ताश्च रोगा नाशं व्रजन्ति हि ॥

रसचि., रसरं., सन्निपाते ।

भाषा— शुद्धगन्धक ६॥ तो., शुद्धचांदी १॥ तो., शुद्धताम्रपत्र २॥ तो. ऊपर नीबूकेरससे आठरोजतक लगातार मर्दनकर गोलीबनाय चारतह मलमलके कपडेमें बांधकर नींबूकारस, कांजी, यवक्षार मिलाकर हंडीभरकर उसमें उसको लगातार ८ रोजतक स्वेदनकरे। कांजी वगैरह सूखनेपर दूसरी देताजाय। नवें रोज स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर खरलकर शुद्धगन्धक २१॥ तोले, सुवर्णमाक्षिक ३॥ तोले मिलाकर थूहर और आकके दूधसे २–२ रोज, चन्दनभिगेहुए कचनारकी जडकेरससे ३ रोज, त्रिफलेके रससे १ रोज घोटकर गोलाबनाय शरावसम्पुटमे रख ३–४ कपड़मिट्टीदेकर सुखाकर चार जङ्गलीकण्डोंकी आंचदे इसतरह बारम्बार भावनादेकर आंचदेवे। पर यह ख्याल रखे कि पुटदेनेसे केवल गन्धकही जले पारद वगैरहको नुकसान न पहुंचे। इसतरह प्रत्येक पुटमे ३॥ तोले स्वर्णमाक्षिक और २१॥ तोले गन्धक तथा तमाम भावनाएं देवे। प्रत्येक पुटके अन्तमें इसका वजनकरे जब १४ तोले वजन आजावे तब सिद्ध हुआ समझे। फिर निर्गुण्डीकन्द अथवा संभाडूके पत्ते गिलोय, त्रिकटु, त्रिफला, इनप्रत्येकके यथासम्भव अङ्गलरस अथवा क्वाथोंसे २१–२१ भावनाएं देकर सफेद कनेर और धतूरेके फूल येप्रत्येक १४–१४ तोले मिलाकर आकके दूधसे १ रोज मर्दनकर शुद्धवछनागके क्वाथसे एकरोज, चन्दनकल्कसे एक रोज, भावनादेकर २–२ रत्तीकी गोलियें बनाय छायाशुष्ककर शीशीमें रखछोड़े। इनमेंसे १–१ गोली प्रातःकालमे पीपलकेसाथ देनेमे समस्त सन्निपात, नानातरहके शूल, समस्तप्रमेह और उदररोग तमाम वातव्याधि, गुल्म, वातरक्त इनसबको एक महीनेमें यह नष्ट करता है। तैल, क्षार और अम्ल को छोड़कर मधुर भोजनदे ॥ २६४ ॥

२६५ त्रैलोक्यडम्बररसः (चतुर्थः)

भास्करक्षीरजम्बीररसैः गुल्वस्य पिष्टिकाम् ।
कृत्वाऽथ पातयेत्प्राग्वद्दशधा पारदेश्वरम् ॥
मुखमुत्पादयेत्ताभ्यां चूलिकालवणैः सह ।
यन्त्रे सोमाऽनले बीजं जारयेत्स्वरमागतः ॥
बलिश्च षोडशगुणं जारयेद्द्रावितश्च तैः ।
पादेन गन्धकं दत्त्वा पयसा मर्दयेद्द्रवैः ११३८
दिनानि सप्त यत्नेन दिवानक्तमतन्द्रितः ।
कृष्णधत्तूरकरसैस्तद्वत्तिलदलारसैः ॥११३९॥
सूतकल्कश्च तद्यन्त्रे रुद्ध्वा सोमाऽनले ततः ।
दिनानि सप्त तं सूतं भस्मीभूतं समुद्धरेत् ॥
पलद्वयश्च सूतेन्द्राद्भस्मीभूतं समाहरेत् ।
दैत्येन्द्रं द्विगुणं तस्य विशुद्धं तत्र निःक्षिपेत् ॥

मृताऽभ्रं पलमेकं स्यात्त्रीण्येकत्रविमर्दयेत् ।
सुरसासलिलैस्त्रीणि दिनानि तदनन्तरम् ॥
वह्निमूलत्वचः कृष्णजीरकं त्रिकटुं पटु ।
कृमिशत्रुं गुडूचीजं सत्त्वं क्षारत्रयं तथा११४३
मृतनागमिदं सर्वं प्रत्येकं पलमाहरेत् ।
सम्यग्विचूर्ण्य तत्सर्वं सूतकल्के विनिःक्षिपेत्॥
पुनश्च सुरसानीरैस्त्रिदिनं मर्दयेद्बुधः ।
फलपूररसैः पश्चात् षड्दिनानि प्रमर्दयेत् ॥
छायायां शोषयेत्कृत्वा रसस्य वटिकास्ततः ।
गुञ्जाचतुष्टयमितास्त्रिगुञ्जामानकाश्च वा११४६
वातोदरविनिर्भेत्ता नाम्ना त्रैलोक्यडम्बरः ।
घृतेन संयुतं दद्याद्रसेन्द्रं चाऽर्जुनीभुवा११४७
पथ्यं देयं सदैवोष्णं सुस्निग्धं गोघृतेन वै ।
पायसं वर्जयेच्छश्वद्यावद्रोगनिवर्तनम् ११४८

रसालं., उदररोगे ।

भाषा—शुद्धतावेकाचूर्ण और शुद्धपारा समभाग मिलाकर आकके दूध और जभीरीके रसमे १–१ रोज मर्दनकर सुखाकर डमरूयन्त्रमें बन्दकर ४ पहरकी अग्निदेकर उड़ावे । स्वाङ्गशीतल होनेपर पारेको निकालकर डमरूयन्त्रमे नीचे रहेहुए तावेको मिलाकर पहिलेकीतरह घोटकर उडावे । इसतरह दसबार ऊर्ध्वपातनकर इसका चतुर्थांश नोसादर देकर आकके दूध और जभीरीके रससे मर्दनकर ऊर्ध्वपातनकरे तो इसमे मुख उत्पन्न होजायगा । इसके बाद सोलहवां हिस्सा बीजसस्कार दियाहुआ ताम्रदेकर निंबोंसे जभारीके रसके साथ मर्दनकर काञ्जीमें ४ रोज स्वेदनकर ऊर्ध्वपातनकरे । नीचे बचे हुए सुवर्णको फिरसे मिलाकर मर्दनकर ऊर्ध्वपातनकरे । जबतक सुवर्णबीजका ग्रास न होजाय तबतक इसीतरह स्वेदन, मर्दन और ऊर्ध्वपातन करताजाय । इसके बाद १६ गुना गन्धक देकर जारणकरे । इकट्ठा सोल्हगुना गन्धक जारण न होसके तो बराबरका गन्धक १६ बार जारणकरे फिर पारेसे चतुर्थांश गन्धक और नोसादर मिलाकर कालाधतूरा और हुरहुर इनप्रत्येकके रसोंसे ७-७ रोज मर्दनकर सुखाकर डमरूयन्त्रमे बन्दकर ७ रोज लगातार अग्नि देनेसे इसकी भस्म होजायगी । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर इसमेसे भस्म २ पल, शुद्धगन्धक ४ पल, अभ्रकभस्म १ पल, तीनोंको इकट्ठेकर तुलसीके रससे ३ रोज मर्दनकर चित्रकमूलकीछाल, कालाजीरी, त्रिकुटु, सेंधानमक, विटङ्ग, गिलोयकासत्त्व, सज्जी, सुहागा, यवक्षार, कस्तूरी ये सब १–१ पललेकर बारीकचूर्णकर पूर्वकल्कमें मिलाय फिर तुलसीके रसस ३ रोज, बिजोरेके-रससे ६ रोज मर्दनकर ३ या ४ रत्तीकी गोलियें बनाकर छायाशुष्ककर शीशीमें रखछोडे । इनमेंसे १–१ गोली नागार्जुनीमें सिद्धकियेहुए घीक साथ देनेसे वातोदरको यह जड़से नष्ट करदेताहै । इसमें पथ्य स्निग्ध और गरम गायकेघीके साथदे, जबतक-रोगनिवृत्त न हो तबतक खीर न दे ॥ २६५ ॥

२६६ त्रैलोक्यतिलकरसः

शुक्लकृष्णाऽभ्रजं सत्त्वं शोधितं काचटङ्कणम् ।
घर्षणेन रजः कृत्वा भर्जयित्वा घृतेन तत् ॥
अष्टांशमस्यकोपेतं पुटेद्वारत्रयं ततः ।
त्रिवारं नृपवर्तेन लुङ्गरसमयोगिना ॥ ११५०
चतुर्वारश्च वर्षाभूग्रासामत्स्याक्षिकारसैः ।
गुग्गुलुत्रिफलाक्वाथैस्त्रिशद्वाराणि यत्नतः ॥
तुल्याशरसगन्धोत्थकज्जल्याऽष्टांशभागया ।
पुटेत्पञ्चाशतं वारान् मर्दयेच्च पुटेपुटे ॥
शोधितं रेतितं कान्तं सत्त्वञ्च घृतभर्जितम् ।
पुटेदष्टाशदरदैः संयुतं लकुचाऽम्बुना ॥
दशवारं तथा सम्यक् तारं शुद्धं मनोह्वया ।
तथा विंशतिवाराणि वलिना मीनदग्रसैः ॥
दशवाराणि ताप्येन कृष्णगोघृतयोगिना ।
उभयं समभागं तत्पुटेच्चित्रगुण्डिकारसैः ११५५
रसगन्धोत्थकज्जल्या दशवारं पुटेत्पुनः ।
तस्मिन्नष्टांशभागेन क्षिपेद्वैकान्तभस्मकम् ॥
राजावर्तं कलांशेन समभागेन पर्पटी ।

तत्सर्वं परिमर्द्याऽथ भावयित्वाऽऽर्द्रकाम्बुना ॥
गुडूच्याः स्वरसेनाऽपि भूकदम्बरसेन वा ।
भृङ्गराजरसेनाऽपि चित्रमूलरसेन च ॥
व्योषगञ्जाकिनीकन्दै भूयोऽप्याऽऽर्द्रद्रवेण च ।
पटचूर्णमतः कृत्वा क्षिपेच्छुद्धकरण्डके ॥
त्रैलोक्यतिलकः सोऽयं ख्यातः सर्वरसोत्तमः
सर्वव्याधिहरः श्रीमांश्छम्भुना परिकीर्तितः ॥
उदावर्तञ्च विड्बन्धं व्यथाञ्च जठरोद्भवाम् ।
लोहलं मन्दबुद्धित्वं शूलित्वमपि वन्ध्यताम् ॥
सूतिरोगानशेषांश्च शूलं नानाविधं तथा ।
परिणामाऽऽख्यशूलञ्च तथा भिन्द्यात्समुत्कटम्
रक्तगुल्मञ्च नारीणां रजःशूलञ्च दुःसहम् ।
अनुपानञ्च पथ्यञ्च तत्तद्रोगानुरूपतः ११६३

र. र स., र. सु., र. को, अर्शोरोगे ।

भाषा—सफेद और काले अभ्रकका शुद्धकियाहुआसत्त्व, काचका बारीकरेता, भुनासुहागा, सब समभागलेकर घीमे सेककर अष्टमांश तुत्थ डालकर शरावसम्पुटमें बन्दकर दोसेर जङ्गलीकण्डोंकी आंचदे। इसतरह तीनबार करे। फिर अमिलतासकी जड़की छाल्के रससे घोटघोटकर ३, बिजोरेकेरससे ४, इटसिट, अडूस, मकोठी, गुग्गुलु, त्रिफला, इनके क्वाथोंसे ६–६ भावनाएं देकर इससे अष्टमांश तुल्यपारेगन्धककी कज्जली मिलाकर घीकी एक और उपरोक्त सात चीजोंकी ७–७ भावनाएं दे। और प्रत्येकभावनाके पीछे २–३ सेर कण्डोंकी आंचदे। ऐसे ५० बार मर्दनकर पुटदेवे। कज्जलीका योग प्रत्येकपुटमे करता जाय। इसकेबाद शुद्धकान्तलोहके रेतेहुये सत्त्वको घीमे सेककर उसमे आठवा हिस्सा शिंगरिफ डालकर बड़हल्केरससे घोटकर टिकिया बनाय सुखाकर शरावसम्पुटमेंबन्दकर दोसेर कण्डोंकी आंचदे। इसप्रकार शिंगरिफका योगकर मर्दनकरके१० पुटेदे। फिर शुद्धचांदीकेरेतेमें शुद्धमेनसिल आठवा हिस्सा देकर लकुचकेपानीसे मर्दनकर पूर्ववत् दस आंचे दे। इसकेबाद गन्धक आठवाहिस्सादेकर मकोडीकेरससे मर्दनकर सुखाकर बीसपुटेदे। इसके बाद आठवां हिस्सा सोनामाखीदेकर कालीगायकेघीकेसाथ मर्दनकर दसपुटेदे। प्रक्षेपवस्तु प्रत्येकपुटमें देताजाय। फिर सिद्ध कान्तसत्त्व और रजतको पूर्वरसकी बराबर २ इकट्ठे मिलाकर निर्गुण्डीकन्द अथवा सभाङ्कके पत्तोंके रससे मर्दनकर पूर्ववत् १० पुटेदे, पर इन प्रत्येक पुटोंमें समभागपारदगन्धककी कज्जली आठवां हिस्सा मिलाताजाय। इसके बाद इन दोनोंसे अष्टांश वैक्रान्तभस्म, षोडशांश लाजवर्दभस्म और इनसबकी बराबर रसपर्पटी और पूर्वोक्तरसमिलाकर अदरख, गिलोय, गोरखमुण्डी, भंगरा, चित्रकमूल, त्रिकटु, सूरण, अदरख इन प्रत्येकके रसोंसे १–१ भावना देकर १–१ रत्तीकी गोलियें बनाकर छायाशुष्ककर रखछोडे अथवा कपड़छान चूर्णही रहनेदे। इनमेंसे १–१ गोली तत्तद्रोगहरानुपानकें साथ देनेसे उदावर्त, विबन्ध, उदरकीपीडा, तुतलापन, मन्दबुद्धित्व, शूल, वन्ध्यात्व, समस्त सूतिकारोग, तमामशूल, परिणामशूल, रक्तगुल्म, दुःसह रजःशूल, इनसबको यह दूरकरताहै ॥ २६६ ॥

२६७ त्रैलोक्यनाथरसः

पलानि चत्वारि रसस्य पञ्च
गन्धस्य सत्त्वस्य गुडूचिकायाः ।
व्योषस्य चूर्णस्य च तालमूल्याः
सशाल्मलस्यापि पलत्रयं स्यात् ११६४
पृथक्पृथक् षड् गगनस्य चाऽष्टौ
लोहस्य सर्वं त्रिफलाजलेन ।
घृष्टं चतुःपष्टिमितं तदस्योः
स्युर्भावना मार्कवजद्रवस्य ॥११६५॥
शिग्रूत्थनीरेण च षोडशाऽथ
तथाऽनलोत्था गृहकन्यकायाः ।
आर्द्रद्रवस्येति रसोऽयमुक्तः
पाण्डुक्षयश्वासगदान्निहन्ति ॥११६६॥
क्षौद्रेण वा शर्करया घृतेन
निष्कार्धमेतस्य भजेत्प्रयत्नात् ।

रसेन सार्धं यत्रचिञ्चिकायाः
शोफाऽधिके वा जयपालमिश्रः११६७
वज्रीघृतेनाऽपि समस्तमद्या-
न्मृगाङ्कसूतप्रतिपादितं यत् ।
त्रैलोक्यनाथप्रकटीकृतोऽयं
नरेन्द्रयोगीन्द्रमतादनर्घ्यः ॥११६८॥

रसायनस, यो. र, र. र दी., र की., र च., वि फ, मै. र., नि र, वृ यो त, र. (मा), र. मु, र का., वै चि, र क ल, व रा, र क यो, पाण्डुरोगे। व. रा र क यो, मुसलीत्रिफलात्रिकटुशाल्मली गुडूची-सत्वाना पञ्चभागा नाम च त्रैलोक्यसुन्दरेति ।

भाषा—शुद्धपारा ४ पल, शुद्धगन्धक ५ पल, गिलोयसत्त्व, त्रिकटु, मुंसली, मोचरस, येप्रत्येक ३–३ पल, अभ्रकभस्म ६ पल, लोहभस्म ८ पललेकर सबको इकट्ठेकर त्रिफलाके क्वाथसे ६४, भंगरेके रससे ३२, सहिजन, चित्रक, घीकुआर और अदरख इनके स्वरसोंसे १६–१६ भावनाएं देकर एकमाशेसे आरम्भकर २ माशेतककी मात्रा मधु, शक्कर अथवा घी इनकेसाथ देनेसे पाण्डु, क्षय और श्वास इनको यह दूरकरताहै । अथवा यत्रचिञ्चिका (तितली)के रससे देवे । शोफ अधिकहोतो शुद्धजमालगोटेके साथदे, अथवा थूहरके दूधमें पकायेहुए-घीके साथ देवे । अन्य पथ्य सब मृगाङ्ककी तरह देवे

२६८ त्रैलोक्यमोहनरसः

शुद्धसूतस्तथागन्धो वङ्गभस्म शिलाजतु ।
मौक्तिकञ्च समं सर्वं शुष्कमादौ विमर्दयेत् ॥
पाषाणभेदक्वाथेन कुमारीस्वरसेन च ।
मूर्वागुडूचीत्रिफलाकषायेण पृथक्पृथक्
दिनानि पञ्च सम्मर्द्य घर्मे संशोषयेत्ततः ।
काचकूप्यां विनिःक्षिप्य मुखं तस्या विमुद्रयेत्
माषाब्दविषचूर्णानां कल्केन भिषगुत्तमः ।
संस्थाप्य बालुकायन्त्रे चतुर्यामं विपाचयेत् ॥
चोपचीनीयचूर्णेन माषमानेन योजितः ।
त्रैलोक्यमोहनो नाम्ना गुञ्जामात्रो रसोत्तमः
पर्णखण्डेन दातव्यः प्रमेहमथनः परः ११७३

र सु, र प्र., प्रमेहे ।

भाषा—शुद्धपारा और गन्धक, वङ्गभस्म, शिलाजीत, मोती, सब समभागलेकर १–२ पहर सूखे खरलकर पाषाणभेद, घीकुआर, मूर्वा, गिलोय, त्रिफला इनके स्वरस अथवा क्वाथोंसे ५–५ रोज मर्दनकर धूपमें सुखाकर ६–७ कपडमिट्टी दीहुई काचकी शीशीमें भरके उडद, बछनाग और चूनेसे मुह बंदकर वालुकायन्त्रमें रख चारपहरकी आंचदेकर स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर इसमेंसे १–१रत्ती लेकर १ माशा चोपचीनीके चूर्ण अथवा पानकेसाथ देनेसे यह तमाम प्रमेहोंको नष्टकरताहै २६८॥

२६९ त्रैलोक्यविजयरसः

अष्टैकद्व्यष्टषट्कुञ्जरगणितलवा-
न्भूरसाऽश्मोषणानां,
तिन्दोष्टङ्कस्य भागांस्तनुतरमृदितान्
खल्वके वासरैककम् ।
वर्षाभूभृङ्गगुञ्जाऽऽर्द्रकजनितरसै
र्दीप्यकेनाऽपि भाव्यं,
प्रत्येकं त्रिस्त्रिवारं तरणि–दलद्रुतं
स्वेदयेद्राणशम्सम् ॥ ११७४
खल्वे चूर्णीकृतोऽथ प्रबलबलगदे
रोगराजे ग्रहण्यां,
शस्तो वल्लक्रमात्रः क्षितिधरतनया-
निर्मितः स्वानुपानैः ।
रोगानेकोऽप्यशेषानिव जयतिसदा
क्षत्रियाञ्जामदग्न्यः,
सोऽयं विख्यातकीर्तिस्त्रिभुवनविजयो
भूर्भुवःस्वःप्रसिद्धः ॥ ११७५ ॥

र ल, र श, सर्वरोगे । टि०—अत्र भूशब्देन रस-साहचर्याद्गन्धकोग्राह्य । गुणगुणिनोस्समवायाद्गन्धवतीपृथ्वीति गन्धस्य पृथ्वीगुणत्वात्तद्वाचकत्वान्तराऽभावाच्च ।

भाषा—गन्धक ८ भाग, पारा १ भा., कान्तपाषाणभस्म अथवा शुद्ध सोमल २ भा., मरिच

८ भा., शुद्धकुचिला ६ भा., भुनासुहागा ८ भा., लेकर सबकी एकरोज कज्जलीकर इटसिट, भंगरा, गुञ्जाकेपत्ते, अदरख, अजवाइन इनके रस अथवा क्वाथोंसे ३–३ रोज मर्दनकर गोलाबनाय आकके-पकेहुए पत्तोंमें लपेटकर एकमिट्टीसनभरके गड्डेमें रखकर ऊपर अभ्रकके पटलसे अथवा ढक्कनसे खड्डेका मुह-बन्दकर २ सेर जङ्गलीकण्डोंकी आंचदेकर स्वेदनकरे। स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर पूर्वोक्तरसोंसे मर्दनकर पुटदे । ऐसे ५ वार स्वेदनकरनेके बाद ३–३ रत्तीकी गोलिये बनाकर रखलेवे । इनमेसे १–१ गोली तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथ देनेसे समस्त उपद्रवयुक्त राजयक्ष्म और संग्रहणी इनको यह बहुतजल्दी नष्टकरताहै । अन्यरोगाऽनुपानके साथ देनेसे अन्य बहुतसे रोगोंको यह दूरकरताहै २६९

२७० त्रैलोक्यसम्मोहनरसः

मातुलानीं घृते भृष्टां कर्षद्वादशसम्मिताम् ।
घृतादिपकं दरदं रससिन्दूर मभ्रकम् ॥
लवङ्गाऽऽकरभौ शङ्खभस्म कर्षमितं पृथक् ।
गोकण्टवानरीबीज चन्द्रक कर्कटशृङ्गिकाः ॥
पृथकर्षद्वयं सर्वं मातुलानीवरीरसैः ।
विभाव्य गुलिकेवेलं तद्यथाशक्ति निषेवयेत् ॥
वाजीव रमते स्त्रीषु नच शुक्रक्षयं व्रजेत् ।
कासश्वासक्षयाऽर्शांसि नाशयेद्रतिवेगतः ॥

नू. क., वाजीकरणरसायनयो. । टि॰—अत्र चन्द्र-स्थाने रसकर्पूरश्चेन्नियुज्येत तर्हि वाजीकरणे अद्वितीयोऽयं भविष्यति । परं तदा प्रत्यहमुपयोगी न करणीयोऽन्यथा लालास्रावादिभीति स्यात् ।

भाषा—माउकागन, भिलावे, निम्बमज्जा बीस २० तोले को कूटकर कडाहीमें आधाकल्क विछा-कर एकएकतोलेकी रूमी शिंगरिफकी डली मलमल-के कपडेमें बांधकर उसपर रक्खे, ऐसे थोडेथोडे अन्तरपर पांच डलियें रखकर ऊपर बचा हुआ आधाकल्क जमादे । फिर इसकल्ककी बराबर घी और मधु डालकर खुलीहवामें चूल्हेपर मन्द अग्निसे पकावे । यह ध्यान रक्खेकि इसमेसे उफान खाकर दवा नीचे न गिरे । अखीरमें कडाहीमे आग लग-जायगी उसवक्त अग्नि लगाना बन्दकरदे । स्वाङ्गशी-तल होनेपर शिंगरिफकी डलियोंको निकालले । यह शिंगरिफ, रससिन्दूर, अभ्रकभस्म, लवङ्ग, अकर-करा, शङ्खभस्म ये प्रत्येक १–१ तोला, गोखरू, दूधमे स्वेदनकरके छिलके निकालेहुए केवांचकेबीज, रसकपूर, काकडासींगी ये प्रत्येक २–२ तोले, साफकरके घीमें भूनीहुई भांग १२ तोले, लेकर सबको इकट्ठे खरलकर भांग और शतावरीकाकाढ इनके रसोंसे सातसातवार भावनाएं देकर १ माशेसे तीन माशेतककी गोलियें बनाकर रखलेवे । इनमेंसे १–१ गोली दूधकेसाथ देनेसे कास, श्वास, क्षय, अर्श और प्रमेह इनसबको यह बहुतशीघ्र नष्टकरता है । रतिसमयसे १ घंटापहिले इसकासेवनकरनेसे यथेष्टस्तम्भनहोताहै । टि०—जब रसकपूर देना होतो इसका रोजसेवन नहीं करना नहींतो मुंह आनेका सम्भव रहताहै । यह योग स्तम्भनके लिये अद्वितीय है ॥ २७० ॥

२७१ त्रैलोक्यसुन्दररसः (प्रथमः)

शुद्धसूतं द्विधा गन्धं ताम्राऽभ्रं सैन्धवं विषम् ।
कृष्णजीरं विडङ्गञ्च गुडूचीसत्त्वचित्रकम् ॥
उग्रगन्धा यवक्षारं प्रत्येकं कर्षमात्रकम् ।
निर्गुण्डिकाद्रकैरग्निबीजपूरद्रवैर्दिनम् ॥११८१
मर्दयेच्छोषयेत्सोऽयं रसस्त्रैलोक्यसुन्दरः ।
गुञ्जाद्वयं घृतैर्लेह्यं वातोदरकुलान्तकम् ११८२
वह्निचूर्णं यवक्षारं प्रत्येकञ्च पलद्वयम् ।
घृतप्रस्थं विपक्तव्यं गोमूत्रैश्च चतुर्गुणैः ॥
घृताऽवशेषं कर्तव्यं कर्षमात्रं पिबेदनु ११८३

र. स, र. र. स., र. र. को, र. र., र. मु, रसाय-नस, चि. र. भ, र. कौ, व. रा, र चि, ध, र. च., ना वि, र. का, र. क यो, उदराऽधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा १ भा., शुद्धगन्धक २ भा., ताम्रभस्म,अभ्रकभस्म,सेंधानमक,शुद्धबछनाग, काली-

जीरी, त्रिटङ्क, गुडूचीसत्त्व, चित्रकमूल, वचा, यवक्षार, येप्रत्येक एकतोलालेकर सबका बारीकचूर्णकर पारे-गन्धककी नीलवर्ण कज्जलीमे मिलाकर सभालूके पत्ते, चित्रकमूल, बिजोरा इनके रसोंसे १–१ भावना देकर २ या ३ रत्तीकी गोलियें बनाकर छायामे सुखाकर रखलेवे। इनमेसे १–१ गोली घीके साथ देनेसे वातोदरका समूल नाशहोताहै। चित्रकमूल, यवक्षार २–२ पल, घी १ सेर, गोमूत्र ४ सेर लेकर एकजगह पकावे। घीमात्र बाकीरहने-पर उतारकर रखछोडे। इसमेसे एकतोला गोली देनेके बाद पिलावे॥ २७१॥

२७२ त्रैलोक्यसुन्दररसः (द्वितीयः)

रसगन्धकलोहाऽभ्रगुडूचीसत्त्वमूकराः।
त्रिफला शिग्रुमूलानि भृङ्गसारेण भावयेत्॥
त्रैलोक्यसुन्दरः सोऽयं सघृतक्षौद्रशर्करः।
मृगाङ्कवत्पथ्यभुजः पाण्डुशोथौ नियच्छति॥
युतः किञ्चिद्धृतक्षौद्रगुडतित्तिरिगुग्गुलैः।
त्रिनेत्रेण युतो योज्यः शोथे तोयाऽनुपानतः॥

र. र स, र च, वै चि, पाण्डुरोगे।

भाषा— शुद्धपारा और गन्धक, लोहभस्म, अभ्रकभस्म, गिलोयसत्त्व, वाराहीकन्द, येसब सम-भाग लेकर बारीकचूर्णकर सहिजनकी जड़कीछाल, भंगरा इनके रसोंसे १–१ भावना देकर ३–३ रत्तीकी गोलिये बनाकर रखछोड़े। इनमेसे १गोलीसे ३ गोलीतक घी, शक्कर और मधुकेसाथ अथवा मधु, घी, गुड़, गुग्गुल, १–१ माशा आर शुद्धज मालगोटा योग्यतानुसार मिलाकर इसकेसाथ देनेसे पाण्डु ओर शोथको दूरकरताहै। इसको १ गोली त्रिनेत्ररस, (रसयोगसागर, त्रिगुणाख्य १) केसाथ मिश्रितकर पानीकेसाथ देनेसे शोथ दूरहोताहै। इसमें पथ्य मृगाङ्ककी तरह देना॥ २७२॥

२७३ त्रैलोक्यसुन्दररसः (तृतीयः)

रसगन्धकयोः कर्षौ प्रत्येकं कज्जलीकृतौ।
शक्रश्च मुशली चैव धुस्तूरं केशराजकम्॥
देवदाली जयन्ती च तथा मण्डूकपर्णिका।
पृथग्गुणमितैः कर्षै रसैरासां विमर्दयेत्१?८८
माषमात्रां वटीं कृत्वा स्वाऽनुपानैः प्रयोजिता
त्रिदोषजं ज्वर हन्ति तथा प्रबलकोष्ठकम्॥
दाहे तु नारिकेलस्य जलं देयं प्रयत्नतः।
त्रैलोक्यसुन्दरो नाम सन्निपातहरोरसः११९०

र स, ज्वराऽधिकारे।

भाषा— शुद्धपारा और गन्धक १–१ तोला-लेकर नीलवर्ण कज्जलीकर कुरेया, मुशली, धतूरा, काला भंगरा, बन्दाल, जंत, ब्राह्मी इनप्रत्येकके पत्तोंके ३–३ तोलेरससे अलग अलग खरलकर १–१ माशेकी गोलियें बनाकर छायाशुष्ककर रखछोड़े। इनमेसे १–१ गोली समयोचिताऽनुपा-केसाथ देनेसे त्रिदोषजज्वर और प्रबल उदरको यह नष्टकरताहै। इसकेदेनेसे दाह मालूमहो तो नारियल-का जल देना। यह सन्निपातका बहुतशीघ्र दूरकरताहै।

२७४ त्रैलोक्यसुन्दररसः

मानमेकं ततः सूतं षडभ्रं वसुलौहकम्।
गन्धकं त्रिफलाव्योषचूर्णं मोचरसस्य च॥
मुशली चाऽमृतासत्त्वं प्रत्येकं पञ्चभागिकम्।
भावयेत्सर्वमेकत्र त्रिफलानां कषायके ११९२
भावना विंशति देया दशरात्रं सुभावनाः।
शिग्रुचित्रकमूलाभ्यामष्टधा च पृथक्पृथक्॥
त्रैलोक्यसुन्दरो नाम रसो माषमितो हितः।
सितया च समं क्षौद्रैः शोथपाण्डुक्षयौ जयेत्॥
ज्वराऽतिसारमत्युग्रं सर्वोपद्रवसंयुतम् ११९४

र स, टो, पाण्डुरोगे। अथ त्रैलोक्यनाथादभिन्न पाठ द्रव्यप्रमाणे भावनासु च काल्पनिको भेद कृतोऽस्ति।

भाषा— शुद्धपारा १ भाग, अभ्रकभस्म ६ भा., लोहभस्म ८ भा., शुद्धगन्धक, त्रिफला, त्रिकटु, मोचरस, मुशली, गिलोयसत्त्व, येप्रत्येक ५–५ भाग, लेकर सबका बारीकचूर्णकर गन्धक-पारका नीलवर्ण कज्जलीमे मिलाकर त्रिफलाके काढ़ेसे १० रोजमें २० भावनाएं देकर सहिजन-

कीजड़कीछाल और चित्रकमूलके स्वरससे आठ्आठ भावनाएं देकर १—१ माशेकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेसे १—१ गोली शक्कर और मधुकेसाथ देनेसे शोथ, पाण्डु, क्षय, औरसभी उपद्रवोंकेसाथ बढ़ाहुआ ज्वराऽतिसार इनको यह नष्टकरताहै

२७५ त्र्यम्बकाऽभ्रम्

अभ्रं मेचकमारितं पलमितं व्याघ्रीबला गोक्षुरं,
कन्यापिप्पलिमूलभृङ्गवृषभाः पत्रं तथा बादरम्
धात्रीरात्रिगुडूचिकाः पृथगतःसत्त्वैःपलांशैर्युतं,
सम्मर्द्योऽतिमनोरमंसुवलिनंकृत्वायदासेवितम्
कल्पोत्थंकफपित्तजंस्वरगतंयश्चत्रिदोषात्मक-
मत्युच्चैर्वदतोहतं बहुविधं पानीयदोषोद्भवम्।
कासंश्वासमुरोग्रहंयकृतिजंहिक्कांतृषांकामला-
मर्शांसिग्रहणींज्वरंबहुविधंशोथंक्षयश्चाऽर्बुदम्॥
हन्ति त्र्यम्बकमभ्रमद्भुततरं वृष्याऽतिवृष्यं परं,
धात्वृद्धिकरंरसायनवरंसर्वाऽऽमयध्वंसि तत्॥

भै. र., स्वरभेदे।

भाषा— निश्चन्द्र अभ्रकभस्म १ पल लेकर बनभांटा, बला, गोखरू, घीकुंआर, पिपलामूल, भंगरा, अडूसा, पत्रज, बेर, आमले, हल्दी, गिलोय, इनप्रत्येकका १—१ पल घन मिलाकर मर्दनकर १—१ माशेकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेसे १—१ गोली समयोचिताऽनुपानकेसाथ खानेसे प्रातःकाल होनेवाला ज्वर, कफपित्तज, जिह्वकसन्निपात,नानातरहका स्वरभङ्ग, खराबपानीसे उत्पन्नहोनेवालाज्वर, कास, श्वास, उरोग्रह, यकृत्, हिक्का, तृषा, कामला, बवासीर, ग्रहणी, शोथ, क्षय, अर्बुद इनसबको यह दूरकर धातुओंको अत्यन्त बढ़ाताहै। और अग्निको दीप्तकर आयुको बढ़ाताहै॥

२७६ त्र्याहिकारिरसः (प्रथमः)

रसकेन समं शङ्खं शिखिग्रीवञ्च पादिकम्।
गोजिह्वया जयन्त्या च तण्डुलीयैश्च भावयेत्॥
प्रत्येकं सप्तसप्ताऽथ शुष्कं गुञ्जाचतुष्टयम्।
जरणेन घृतेनाऽद्यात्त्र्याहिकज्वरशान्तये ११९८

र. स., र. सु., र. सं., र. क., व. रा., ज्वराधिकारे।

भाषा— शुद्धखपरिया और शङ्खभस्म १—१ तोला; शुद्धतुत्थक ४ माशे लेकर सबको बारीक-पीस बनगोभी, जैत, चौलाई, इनके रसोसे सातसात भावनाएं देकर ४—४ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेसे १—१ गोली १ घंटे पहिले जीरा और घीकेसाथ लेनेसे त्र्याहिक ज्वरको यह नष्टकरताहै॥ २७६॥

२७७ त्र्याहिकारिरसः (द्वितीयः)

रसगन्धशिलातालं सर्वैरतिविषा समा।
रसस्य द्विगुणं लौहं रौप्यं लोहाऽङ्घ्रिसम्मितम्
पिचुमर्दरसेनाऽपि विष्णुक्रान्तारसेन च।
सर्वं सम्मर्द्य वटिकाः कुर्याद्गुञ्जात्रयोन्मिताः॥
हन्यादतिविषाक्वाथसंयुतोऽयं रसोत्तमः।
त्र्याहिकादीन् ज्वरान्सर्वं रक्षांसीव रघूद्वहः॥

भै. र., ज्वराधिकारे।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, मैनसिल, हरिताल येसब समभाग, अतीस सबकी बराबर, लोहभस्म पारेकी बराबर, रजतभस्म लोहसे चतुर्थांश मिलाकर नीलवर्ण कज्जलीकर निम्ब, विष्णुक्रान्ताके पत्तोंके रससे १—१ रोज मर्दनकर ३—३ रत्तीकी गोलियें बनाकर छायाशुष्ककर रखछोड़े। इनमेंसे १—१ गोली अतीसकेकाढ़ेकेसाथ देनेसे यह त्र्याहिकादिज्वरोंको इसतरह नष्टकरता है जैसे श्रीरामचन्द्रजीने राक्षसोका नाशकियाहै॥ २७७॥

२७८ त्र्यूषणादिमण्डूरम् (प्रथमम्)

पृथक् त्र्यूषणमक्षांशं वन्ध्यालोहोद्भवं पलम्।
प्रत्येकं त्रिफलायाश्च कर्षद्वयमपि क्षिपेत्॥
प्रसारिण्याः पञ्चपलं बीजपूरच्छदस्य च।
सबीजपीतवल्याश्च लतायाश्चोदकस्य च॥
निष्पीडितं रसं तेषां पृथगष्टपलं मतम्।
मण्डूरस्य पलान्यत्र चत्वारिंशच दापयेत्॥
सर्वाण्येकत्र विधिवत् क्वाथ्यमानं विशोषयेत्।
ततोमण्डूरमादाय श्लक्ष्णं चूर्णीकृतं तथा॥

हिङ्ग्वष्टमाषकं व्योषं प्रत्येकं वेदमाषकम् ।
धात्र्याः पञ्चपलान्यत्र चूर्णे दद्याच्च तानि वै ॥
पृथक् पलानि पञ्चैव शर्करामधुनोरपि ।
पाषाणभेदचूर्णन्तु पलानां पञ्चकं हरेत् ॥
धान्यजीरकसिद्धेन सर्पिषा प्राग्विमर्दयेत् ।
एतन्मण्डूरमादौ तु मध्येऽन्ते भोजनस्य च ॥
कुर्वन् पयोऽनुपानेन शूली शूलं त्रिदोषजम् ।
परिणामकृतं सर्वं हन्यादेतन्न संशयः ॥
अम्लपित्तविकारेषु विनिघ्नेषूदरेषु च ।
त्र्यूषणाद्यमिदं ख्यातं भैषज्यममृतोपमम् ॥

र. का., पाण्डुरोगे।

भाषा— सोंठ, मिर्च, पीपल १–१ तोला, खेखसाकीजड, अगर, ४–४ तोले, त्रिफला ६ तो., प्रसारिणी, निर्जोरेकीछाल ५–५ पल, मालकागनीकी छाल और बीज, मजीठ, सुगन्धवाला इनप्रत्येकका यथासम्भव अङ्कस्वरस अथवा क्वाथ ८–८ पल, मण्डूरभस्म ४० पल लेकर सबको इकट्ठेकर मन्द आचसे घर्षणकरताहुआ पकावे । सूखनेपर बारीककर हींग ८ माशा, त्रिकटु १ तोला, आवले ५ पल, शक्कर और मधु ५–५ पल, पाषाणभेद ५ पल, मिलाकर धनिया और जीरेसे पकायेहुए घीस १–२ रोज मर्दनकर रखछोड़े । इसमेंसे भोजनके मध्य अथवा अन्तमें उचिताऽनुपानकेसाथ अथवा दूधकेसाथ देनेसे त्रिदोषजशूल, परिणामशूल, सबतरहके अम्लपित्त, सम्पूर्ण उदररोग, इनसबको यह दूरकरता है ॥ २७८ ॥

२७९. त्र्यूषणादिमण्डूरम् (द्वितीयम्)

त्र्यूषणं त्रिफला चव्यं विडङ्गाऽनलजीरकम् ।
भृङ्गी मुस्तं देवकाष्ठं कारवी धान्यतुम्बुरू ॥
दन्तीत्रिवृतयोर्मूलं ग्रन्थिकं गजपिप्पली ।
त्वगेलापत्रकं चूर्णमेषामर्धपलं पृथक् ॥
गृह्णीयाद्गन्धपाषाणं केशरञ्चाऽक्षसम्मितम् ।
मण्डूरस्य विशुद्धस्य पलानां पञ्चविंशतिः ॥

कृत्वा चूर्णं ततः सूक्ष्मं स्वरसैर्भावयेत्तु तम् ।
कन्दोत्कटं केशराजं वन्ध्यातालसमुद्भवैः ॥
धात्रीफलरसप्रस्थं मूत्रमष्टगुणं तथा ।
दत्त्वा विपाचयेत्तावद्यावत्पाकञ्च गच्छति ॥
खादेदग्निबलं मत्वा परिहारविवर्जितः ।
सर्वशूलं निहन्त्याशु भास्करस्तिमिरं यथा ॥

र. का., शूले।

भाषा— त्रिकटु, त्रिफला, चव्य, विडङ्ग, चित्रक, जीरा, काकड़ासींगी, नागरमोथा, देवदारु, मगरैल अथवा कालीजीरी, धनिया, तुम्बुल, दन्तीमूल, निशोत, पिपलामूल, गजपीपल, तज, इलायची, पत्रज, इनप्रत्येकका चूर्ण आधापल, शुद्धगन्धक, केसर १–१ तोला, मण्डूरभस्म २५ पल; ऊटकटारा, कालाभगरा, बाझखेखसेकाकद, ताड़वाली, आवले, इनप्रत्येकका रस १–१ सेर देकर धीमी आचसे पकावे और हरवक्त चलातारहे । जब रस जलकर गोलियें बधनेलायक होजाय तब उतारकर ३ माशेसे ६ माशेतक समयोचितानुपान केसाथ देनेसे यह समस्तशूलोंको दूरकरताहै । इसमे अधिक परहेजकी जुरूरत नहीँहै ॥ २७९ ॥

२८०. त्र्यूषणादिमण्डूरम् (तृतीयम्)

स्विन्नमष्टगुणे मूत्रे लोहकिट्टं सुशोधितम् ।
पाकाऽन्ते त्र्यूषणं वह्निवरादार्वीसुरद्रुमान् ॥
विडङ्गबीजचूर्णञ्च मुस्तं किट्टसमं क्षिपेत् ।
प्रातः कर्षं भजेदस्य जीर्णे तक्रौदनं भजेत् ॥
हलीमकं पाण्डुरोगमर्शांसि श्वयथुं तथा ।
ऊरुस्तम्भं जयेदेतत्कामलां कुम्भकामलाम् ॥

र स, र मु पाण्डुरोगे।

भाषा— सोलपलसे–पुराने मण्डूरको गोमूत्रमें गलनकर उसीमे घोटघोटकर भस्मकरले । फिर मण्डूरसे अठगुना गोमूत्रदेकर मन्दआचसे पकावे । जब गोलियें बधनेलायकहोजाय तब त्रिकुटु, चित्रकमूल, त्रिफला दारुहल्दी, देवदारु, विडङ्गतण्डुल, नागरमोथा येसब मिलकर मण्डूरकी बराबर बारीक-

चूर्णकर उसमें डालकर १ माशेसे ३ माशेतककी गोलिये बनाकर रखछोडे । इनमेंसे अग्निबलके अनुसार खानेसे हलीमक, पाण्डु, बवासार, शोथ, उरुस्तम्भ, कामला, कुम्भकामला, येसब नष्टहोते है ।

२८१ त्र्यूषणादिलोहम् (प्रथमम्)

त्र्यूषणं त्रिफला चव्यं चतुर्लवणमभ्रकम् ।
वाकुची लोहचूर्णश्च भक्षयेन्मधुसर्पिषा १२२०
परं स्थौल्यहरं वह्निबलवर्णविवर्द्धनम् ।
श्रेष्ठं रसायनं मेहकुष्ठघ्नं यन्त्रणा विना १२२१

र र र का, स्थौल्ये। र. का अभ्रस्थाने विडङ्गदृश्यते।

भाषा—त्रिकटु, त्रिफला, चव्य, चारलवण (सैन्धव, सामुद्र, बिड, सोनर्चल) अभ्रकभस्म, बावुची-बीज और लोहभस्म येसब समभाग मिलाकर चूर्णकर रखछोडे । इसमेंसे १ माशेसे ३ माशेतककीमात्रा लेकर मधु और घीकेसाथ चाटनेसे अत्यन्तस्थूलता, अग्नि, बल और वर्णकी हानि, प्रमेह, कुष्ठ इनसबको यह नष्टकरताहै । इसमें अधिकपरहेजकी जुरूरत नहा है ॥ २८१ ॥

२८२ त्र्यूषणादिलोहम् (द्वितीयम्)

त्र्यूषणं त्रिफला चव्यं वाकुचीचित्रकं तथा ।
लवणानि च चत्वारि सर्वतुल्यमयोमृतम् ॥
भक्षयेन्मधुसर्पिर्भ्यां स्थौल्यकृद्बलवर्णकृत् ।
मेदोघ्नं कुष्ठशमनं सर्वव्याधिविनाशनम् ॥
त्र्यूषणाद्यमिदं लोहं रसायनमनुत्तमम् १२२३

र क, र स, यो र, र च, वै चि, र सु, र चि, र क. ल, ध, र सि, रसायनस नि र, स्थौल्याधिकारे। बहुपुस्तकेषु त्रिफलास्थाने त्रिनयेति पाठो दृश्यते। कैश्चत्कैश्च महाशयै हरीतकीति व्याख्यान कृतम्। वस्तुतस्तु त्र्यूषणसाहचर्यात्प्रयोगान्तरीयाच्च त्रिफला इत्येव पाठ साधीयान्। रसरत्नाकरादौ तथैव दर्शनादितिदिक्।

भाषा— त्रिकटु, त्रिफला, चव्य, बाकुचीबीज, चित्रकमूल, चारोंनमक, येसब समभाग, इनसबकी बराबर लोहभस्म मिलाकर रखछोडे । इसमेंसे १ माशेसे २ माशेतक अग्निबल देखकर घी और मधु-केसाथ देनेसे मेदोवृद्धि, कुष्ठ, मन्दाग्नि, श्वास, कास, कामला, हलीमक, बलवर्णाऽभाव, इनसबको यह दूरकर कृशोंको स्थूलकरताहै और आयुको बढाता है

२८३ त्र्यूषणादिलोहम् (तृतीयम्)

त्र्यूषणं त्रिफला दारु हरिद्रे नीलिनीफलम् ।
द्राक्षाचेन्द्रयवं मुस्तं मञ्जिष्ठां कटुरोहिणीम् ॥
शतावरीशिग्रुबीजं चित्रकं गजपिप्पली ।
शालिपर्णी पृथक्पर्णी बृहती कण्टकारिका ॥
पाठा भल्लातकं दन्ती विशाला सदुरालभा ।
शटी मधुरसा रास्ना विडङ्गश्च समाक्षिकम् ॥
एतैश्चूर्णैः समं वाऽपि लोह द्विगुणमावपेत् ।
यावच्छूकश्च संसृज्य गवां मूत्रेण पाचयेत् ॥
ततोऽक्षमात्रा गुटिकां पाययेत्तण्डुलाऽम्बुना ।
पाण्डुरोगं जयत्याशु ब्रह्मदण्ड इवाऽपरः ॥

र का, पाण्डुरोगे।

भाषा— त्रिकटु, त्रिफला, देवदार, हल्दी, दारुहल्दी, कालादाना, द्राक्ष, इन्द्रयव, नागरमोथा, मजीठ, कुटकी, शतावर, सहिजनकेबीज, चित्रकमूल, गजपीपल, शालिपर्णी, सारिवा, दोनों भटकटैया, पाठा, भिलावे, दन्तीमूल, इन्द्रायण, छोटाजवास, कचूर, गिलोय, रास्ना, विडङ्ग, सोनामाखी येसब समभाग, इनसबकी बराबर अथवा इनसबसे दूनी लोहभस्म और यवक्षार मिलाकर अठगुने गोमूत्रमें धीरे २ पकावे । जबगोलिया बधने लायकहोजाय तब ६ माशेकी गोलिया बनाकर छायाशुष्ककर रखछोडे । इनमेंसे अग्निबल देखकर १ या २ गोली चावलके धोवनकेसाथ देनेसे यह पाण्डुरोगको बहुत शीघ्र नष्टकरताहै ॥ २८३ ॥

२८४ त्र्यूषणादिवटी (प्रथमा)

त्रीणि कटूनि तथाऽतिविषा च
क्षारयुता त्रिवृता त्रिफला च ।
दन्तिकनासकलोध्रनतानि
चन्दनवारिविषेभकणाश्च ॥ १२२९ ॥
ग्रन्थिकपुष्करमूलघनाश्च-
तिक्तककट्फलकेन्द्रयवाश्च ।

त्वग्दलनीलसरोजघनाभ्र-
वालमलाऽऽलसुजातिफलञ्च ॥ १२३०
द्रव्यमिदं पिचुमात्रकमेत-
च्चाऽष्टपलानि तथाऽऽयसकस्य ।
अष्टपलन्तु शिलाजतुकं स्या-
च्छर्करया शुभया च समानम् ॥
शुभवासरभक्षणमस्य वरं
मुखमस्तकरोगनिरोधकरम् ।
भ्रमकाचतमोऽर्बुदपिष्टहरं
नवयौवनकान्तिकलापकरम् ॥ १२३२

र. र, रसायने ।

भाषा— त्रिकटु, अतीस, सज्जी, यवक्षार, सुहागा, त्रिफला, निसोत, शुद्धजमालगोटा, अडूसेकेपत्ते, लोध, तगर, चन्दन, खस, शुद्धवछनाग, गजपीपल, पिपलामूल, पोहकरमूल, अभ्रकभस्म, चिरायता, कायफल, इन्द्रयव, तज, पत्रज, नागरमोथा, नीलोत्पल, सुगन्धवाला, शुद्धकपूर, हरिताल भस्म अथवा रसमाणिक्य और जायफल येप्रत्येक १ तोला, मण्डूरभस्म ८ पल, शुद्धशिलाजीत ८ पल, शक्कर सबकी बराबर लेकर मिलाकर रखछोड़े। इसमेंसे ३ माशेसे ६ माशेतक तत्तद्रोगहरानुपानके साथ शुभ नक्षत्रमें शुरूकरनेसे मुख और मस्तकके रोग, कुष्ठ, पाण्डु, श्वास, कास, कामला, हलीमक, उदररोग, बवासीर इनसबको दूरकर आयुको बढ़ाताहै बुढ़ापेको दूरकरताहै। इसका अञ्जन करनेसेभ्रम, मोतिया, तम, अर्बुद और गदलापन दूरहोते हैं ॥

२८५ त्र्यूषणादिवटी (द्वितीया)

कटुत्रयं पारदगन्धटङ्कणं
सहस्तनाभञ्च कपर्दिकायुतम् ।
विमर्द्य निम्बुद्रवतस्त्रिघस्रकं
भजेत्त्रिमरिचाऽऽज्यविमिश्रितां ताम् ॥
पित्तप्रधाने ग्रहणीविकारके
पित्ताऽतिसारेऽनिलरक्तकाऽऽमये ।
सशर्करं योजयत प्रबुद्धिभिः
गुदाऽऽमये शूलचये च गुल्मके ॥
हिङ्गुं घृतञ्चापि पिबेत्प्रयत्नत-
स्तक्रं ग्रहण्यामहिवल्लितातम् ।
शैत्ये मरीचैर्वमथौ प्रयोज्यः
लाजाजमन्थं विधिवद्विधिज्ञः १२३५॥
कृमौ विडङ्गैः कुटजैः सुतौ च
रक्तस्य गन्धेन किलाससङ्गवे ।
जीर्णज्वरे क्षौद्रकणायुतश्च
वाते रसोनैः सघृतो नियोज्यः ॥
कटुत्रिकं क्षौद्रयुतञ्च कासे
ज्वरे सपांसुर्जलदः प्रशस्तः ।
वरा सिताढ्या च हिता प्रमेहे
क्षौद्रान्वितार्द्रश्च तथा त्रिदोषे ॥
इत्थं हि योज्यं किल चानुपानं
योग्यं यदेतत्कुशलैस्तथाऽन्यत् १२३७॥

रसायनस, ग्रहण्यादौ ।

भाषा—त्रिकटु, शुद्धपारा और गन्धक, सुहागा शुद्धवछनाग, कौड़ीभस्म सब समभागलेकर नीबूके रससे ३ रोज मर्दनकर ३—३ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेंसे १ गोली लेकर ३ मरिच और ३ माशे घीकेसाथ चटानेसे पित्तप्रधान ग्रहणीरोग, पित्ताऽतिसार और वातरक्तको दूरकरताहै । बवासीर, शूल, गुल्म इनमें शक्करकेसाथ देकर हींग और घी पिलानेसे इनको दूरकरता है । ग्रहणीमें पानमें देकर ऊपरसे छाछ पिलावे । शीतमें मरिचके साथ, वमनमें लाजके सत्तूके साथ, कृमिमें विडङ्गके साथ, रक्ताऽतिसारमें कुटजकी छालके साथ, कफाधिक्यमें गन्धकके साथ, जीर्णज्वरमें मधु और पीपलके साथ वायुमें लहसुन और घीके साथ, खांसीमें त्रिकटु और मधुके साथ, ज्वरमें गन्धक और नागरमोथेके साथ, प्रमेहमें त्रिफला और शक्करके साथ त्रिदोषज्वरमें अदरख और मधुके साथ देना २८५॥

२८६ त्वगाद्यागुटिका

त्वगेलागन्धकश्चैव गुग्गुलुः समभागतः ।
कुर्याद्वातारितैलेन गुटिका वातरोगिणाम् ॥

ग. नि., वातरोगे ।

भाषा—तज, इलायची, गन्धक, गुग्गुल येसब समभागलेकर एरण्डके तैलसे ३–३ माशेकी गोलियें बनाकर वातहरानुपानके साथ देनेसे समस्त वायुके रोगोंको दूरकरतीहै ॥ २८६ ॥

२८७ दण्डिलोहम् (प्रथमम्)

अथातः सम्प्रवक्ष्यामि दण्डिलोहस्य च क्रियाम् ।
सङ्गृह्य त्रिफलाक्वाथाद्दिल्वं बिल्वार्धमेव वा ॥
लौहे कटाहे निक्षिप्य लौहदण्डेन मर्दयेत् ।
गुञ्जाप्रमाणां लौहस्य भूतिं तदुपरि क्षिपेत् ॥
एतद्द्वियामपर्यन्तं मर्दयेत्सुदृढं भिषक् ।
घनीभूतं यदा जातं कृष्णं किट्टनिभं तदा ॥
पाययेद्रोगिणं पश्चाल्लघ्वन्नं भोजयेन्नरः ।
एवं द्विसन्ध्यं कुर्वीत मासं प्रतिदिनं ध्रुवम् ॥
ग्रहणीमतिसारश्च वह्निमान्द्यमजीर्णनाम् ।
ज्वरं गुल्ममुदावर्तं कासश्वासक्षयक्रिमीन् ॥
विशेषाद्ग्रहणीं हन्ति योगोऽयं दुस्तरामपि ।
अनुभूतः पुरा वैद्यै मया भिषगनुज्ञया ॥
रसायनसं., रसायने ।

भाषा—तीनतोले त्रिफला लेकर ४ पल पानीमें क्वाथकर एकपल अवशिष्ट रहनेपर मसलकर छानले । इसको लोहेकी कड़ाहीमें डालकर एकरत्ती से लेकर ३ रत्तीतक लोहेकीभस्म डालकर लोहेके डंडेसे दोपहरतक लगातार मर्दनकरे जब यह गाढ़ाहोकर किट्टकीतरह कालाहोजाय तब रोगीको पिलादे । इसके जीर्णहोनेपर हल्का भोजनदे । इस-तरह दोनों समय रोजकरनेसे ग्रहणी, अतिसार, मन्दाग्नि, अजीर्ण, ज्वर, गुल्म, उदावर्त, कास, श्वास, क्षय, क्रिमि, विशेषकर दुस्तरसङ्ग्रहणी इनको यह योग दूरकरताहै । यह कईवारका अनुभव किया हुआ है ॥ २८७ ॥

२८८ दण्डिलोहम् (द्वितीयम्)

पलमात्रन्तु गोमूत्रमथवा शुद्धवारि च ।
लोहपात्रे विनिक्षिप्य लोहदण्डेन मर्दयेत् ॥
पथ्याचूर्णस्य कर्षैकं तत्समं लोहचूर्णकम् ।
यामार्धं मर्दयेदेवं वारि पथ्यासमं पुनः ॥
एवं त्रिःशोषितं वारि सायं प्रातः सुपेत्रयेत् ।
पथ्याचूर्णं पुनर्योज्यं वारिणा नित्यमेव च ॥
पुनः प्रतिदिनं मर्द्यं लोहचूर्णं क्षये पुनः ।
कृष्णीभूतमिदं वारि जायते मधुरं परम् ॥
तद्वारि सेवनात्पुंसां नवो देहः प्रजायते ।
जीर्णज्वरोदरे शूले आमशूले तथा क्रमौ ॥
अरुचिश्चाऽम्लपित्तश्च श्वासं कासं निवारयेत् ।
जीर्णधातुस्वहृद्रोगौ गात्रभङ्गं तथा क्षयम् ॥
सकलं राजयक्ष्माणं नाशयेत्परमौषधम् ।
मन्दाऽग्निं ग्रहणीश्चाऽपि पीनसं नाशयेत्परम् ॥
सेव्यमानं तु यत्पुंसां क्षुधाकरणमुत्तमम् ।
त्रिःसप्तदिवसैरस्य सेवनं यदि चेत्कृतम् ॥
सर्वरोगविनाशश्च भवेदेव न संशयः ।
षण्मासं वा वत्सरं वा सेवनाल्लोहवत्तनुः ॥
जायते नाऽत्रसन्देहो ह्यनुभूतं मयाऽपि च ॥
रसायनसं., रसायने ।

भाषा—एकपल गोमूत्र अथवा पानीको लोहेकी कड़ाहीमें डालकर १ तोला हर्रेकाचूर्ण और एकतोला बारीकलोहेचूर्ण मिलाकर लोहेके डंडेसे आधे पहर तक घोटे । पानीसूखनेपर १ तोला पानी और डाले । इसतरह तीनवार १–१ तोला पानी सुखाकर १ पल पानी और डालकर इसमेंसे जितनाद्रव टेढ़ाकरनेसे चलाआवे उतनाही लेकर पीजाय और इसमें एकपल पानी और डालकर रहनेदे । फिर उसको आधापहर घोटकर सन्ध्याके समय पीजाय फिर उसपात्रमें १ तोला हर्रेकाचूर्ण और एक पलपानी डालकर रहनेदे सुबहमें आधा-पहर खरलकर नितारकर पानी पीजाय और नया एकपल पानी डालदे ऐसे रोजानाकरे । हर्रेका चूर्ण रोजाना रातको डालदियाकरे । लोहेका चूर्ण जब बिलकुल समाप्त होजाय तब दूसरा डाले । ऐसे २१ रोज सेवनकरनेसे मनुष्यका शरीर नवीन होजाताहै और जीर्णज्वर, उदररोग, शूल, आम-

शूल, कृमि, अरुचि, अम्लपित्त, श्वास, कास, धातुओंकी जीर्णता, हृद्रोग, गात्रभङ्ग, क्षय, उपद्रवोंसहित राजयक्ष्म, मन्दाग्नि, ग्रहणी, पीनस, इन सबको २१ रोजके सेवनसे नष्टकरताहै । ६ महीने अथवा १२ महीने इसकासेवन कियाजायतो लोहके सदृश शरीर होजाताहै ॥ २८८ ॥

२८९ दद्रुकुष्ठविद्रावणः १०(नागार्जुनगुटी

रसगन्धकतालाऽभ्रकान्तकृष्णाऽभ्रभस्मकम् ।
हिङ्गुलं मधुकं कुष्ठं सर्वं समविभागिकम् ॥
अम्लवेतसतोयेन त्रिदिनं परिमर्दयेत् ।
विशोष्याऽऽज्यमधुभ्याञ्चमृदित्वा त्रिदिनं पुनः
दत्त्वा जीर्णं गुडं तुल्यं कोलाऽस्थिप्रमिता वटीः
छायाशुष्काः प्रकुर्वीत शम्भोरग्रे च पूजयेत् ॥
इयं हि पञ्चाङ्गकृताऽभिधाना–
नागार्जुनोक्ता गुटिका च नूतम् ।
सर्वाणि कुष्ठानि विचर्चिकाञ्च
दद्रूणि विद्रावयति क्षणेन ॥१२५७॥

र. र. स, र. क ल, र. को, र र. कौ., कुष्ठाधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, हरितालभस्म, अभ्रक, कान्तलोह और कृष्णाभ्रक इनकीभस्में, शुद्धशिंगरिफ, मुलहठी, कूठ, सब समभागलेकर बारीक चूर्णकर पारेगन्धककी नीलवर्ण कज्जलीमें मिलाकर अम्लवेतके रससे ३ रोज मर्दनकर सुखाकर घी और मधुमें एकरोज मर्दनकर उसकी बराबर पुरानागुड मिलाकर बेरकी गुठलीके बराबर गोलियें बनाय छायामें सुखाकर रखछोडे । इसको शुभतिथि वार–नक्षत्र–योग और करण इनमें तैयारकरे । महादेवजीकेआगेइनकी पूजाकर इनमेसे १ १गोली तत्तद्रोगहराऽनुपानके साथ देनेसे कुष्ठ, विचर्चिका, दद्रु, इनसबको यह बहुतशीघ्र नष्ट करती है ॥ २८९ ॥

२९० दद्रुहररसः

त्रिकटु द्वे निशे क्षारावपामार्गकमोक्षयोः ।
ताम्रञ्च टङ्कणं क्षारः कज्जली रसगन्धयोः ॥
मेषशृङ्गीरसै मर्द्यं.लेपाद्दद्रूणिनाशयेत् १२५८

र दद्रुकुष्ठे ।

भाषा—त्रिकटु, हल्दी, दारुहल्दी, सर्जी, यव क्षार, अपामार्ग और मोखाकाक्षार, ताम्रभस्म, सुनासुहागा, शुद्धपारा और गन्धक सब समभागलेकर पारेगन्धककी नीलवर्णकज्जलीमें मिलाकर मेढासींगी के रससे मर्दनकर रखछोडे । इसका लेपकरनेसे कुष्ठ, विचर्चिका, दद्रु येसब नष्ट होते हैं ॥ २९० ॥

२९१ दधिवातारिरसः

रसगन्धकनेपालं समं खल्वे विमर्दयेत् ।
चित्रमूलकषायेण दोलायन्त्रेण पाचयेत् ॥
गुञ्जामात्रं पाययेत्तु दधिवातो विनश्यति ॥

दधिवातस्य लक्षण यथा—अक्षिशूल कर्णशूल नासाशूल शिरोभ्रम । हिक्काऽतिसारकश्चैव दधिवातस्य लक्षणम्॥

र रा, वै वि, दधिवाते ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक और जमालगोटा समभागलेकर चित्रकमूलके क्वाथमें दोलायन्त्रसे एकरोज स्वेदनकर १–१ रत्तीकी गोलिये बनाकर रखछोडे । इनमेसे १–१ गोली समयोचिताऽनुपानके साथ देनेसे दधिवात नष्ट होता है । आख–कान–नाकका शूल, शिरोभ्रम, हिचकी, अतिसार येजिसरोगमे हों उसे दधिवात कहतेहै ॥ २९१ ॥

२९२ दन्तविकासनरसः

मृतं रङ्गं मृतं ताम्रं मृतमभ्रं समंसमम् ।
मर्दयेदमृताद्रावैरातपे शोषयेत्त्र्यहम् ॥१२६१॥
ततो पुटेद्वारमेकं सितया सम्प्रयोजयेत् ।
त्रिफलाचूर्णसंयुक्तं रस दन्तविकासनम् १२६२
गुञ्जाद्वयं त्रयं वापि लवणं परिवर्जयेत् ।
सर्वान्दन्तोद्भवान्रोगानोष्ठरोगांस्तथैव च ॥
जिह्वारोगांस्तालुरोगान्नाशयेदचिरादयम् ॥

ना वि, दन्तरोगे ।

टि०—द्विगुञ्जापरिमिता मात्रा बालकाना कृतेऽतिमात्राऽत्यतोगुञ्जायाश्चतुर्थभागादारभ्य मात्राप्रमाण निर्धारणीयम्, युनाकृते तु समीचीनमेव मूले प्रमाण न्यस्तमस्ति।

भाषा—रङ्ग, ताम्र, अभ्रक इनसबकीभस्में समभागलेकर गिलोयके क्वाथसे धूपमें मर्दनकरे । ऐसे ७ रोज मर्दनकर गोलाबनाय सुखाकर सम्पुट

में बन्दकर २ सेर जङ्गलीकण्डोंकी आंचदे। स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर इसमेंसे २–२ रत्ती शक्करकेसाथ देनेसे वच्चोंके दातजल्दी निकल आते हैं। इसकेसेवनमें लवणछुड़ादेना चाहिये। इसकेसेवनसे दांत, ओष्ठ, जिह्वा और तालुके समस्तरोग नष्टहोतेहैं ॥ २९२ ॥

२९३ दन्तोद्भवगदान्तकरसः

पिप्पलीपिप्पलीमूलं चव्यचित्रकनागरैः।
अजमोदायवानीभ्यां निशया मधुकेन च ॥
दारुदार्वीविडङ्गैलानागकेसरनीरदैः।
शटीभृङ्गीविडै र्व्योम्ना शङ्खाऽयोहेममाक्षिकैः ॥
विधाय वटिकां पिष्ट्वा वटिका वल्लसम्मिता।
दन्तधर्षेऽभ्यवहृतौ योजयेच्च प्रयोगवित्१२६६
प्रयोगादस्य दन्तानां त्वरयोद्गमनं भवेत्। ६
ज्वराऽऽक्षेपाऽतिसाराद्या निवर्तन्ते न संशयः ॥
र. च., दन्तरोगे।

भाषा— पीपल, पिपलामूल; चव्य, चित्रक, सोंठ, अजमोद, अजवाइन, हल्दी, मुलहठी, देवदारु, दारुहल्दी, विडङ्ग, इलायची, नागकेसर, नागरमोथा, कचूर, काकड़ासींगी, विडनमक, अभ्रक, शङ्ख, लोह, सुवर्णमाक्षिक इनकी भस्मे सब समभाग मिलाकर वारीकचूर्णकर पानीमें एकदोरोज मर्दनकर ३–३ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनको योग्यतानुसार मञ्जन करने और खानेमें काममें लानेसे ज्वर, आक्षेप (खींचतान) अतिसारवगैरह उपद्रव दूरहोकर दातजल्दीसे निकलआतेहैं ॥ २९३ ॥

२९४ दरदभस्मयोगः

एकोनवसुभागेतु चूर्णे सौराष्ट्रिसम्भवे।
कर्षैकं दारदं खण्डं शुद्धंमध्ये निधापयेत्१२६८
विद्याधरेण यन्त्रेण भस्म कुर्याद्यथाविधि।
दुग्धेन सह दातव्यं माषमात्रञ्च रोगिणे ॥
पथ्यं तैलाऽम्ललवणं वर्ज्यं वातलमित्यपि।
प्रमेहमुपदंशञ्च मण्डलानि च नाशयेत्१२७०
रसायनस., उपदंशे।

भाषा—साततोले फिटकड़ीके चूर्णमें १ तोला रूमीशिंगरिफकी डलीको बन्दकर डमरूयन्त्रमें चारपहरकी मध्यमाऽग्निदे। स्वाङ्गशीतलहोनेपर फिटकड़ी सहित निकालकर चूर्णकररखछोड़े। इसमेंसे १–१ मासा दूधकेसाथ लेनेसे और तैल, अम्ल, लवण, वातल चीजोंको छोड़नेसे यह प्रमेह, उपदंश और मण्डलकुष्ठ इनको नष्टकरताहै ॥ २९४ ॥

२९५ दरदरसायनम्

गम्भीरे लोहपात्रे कुडवघृतभृते
खण्डकान् दिङ्मितानां,
पक्त्वा भल्लातकानां पचनविधिगत
स्नेहकान्सन्त्यजेत्तान्।
शाणं क्षिप्त्वा च तस्मिन् दरदमथशुभं
सन्निदध्याल्लताया-,
स्ताम्बूल्याः सारमस्योपरि पलमथ च
क्षौद्रशुक्तिं निदध्यात् ॥ १२७१ ॥
तत्सर्वं लघ्ववह्निज्वलितगतभवा-
प्याऽथ शीतं विगृह्य,
तत्खण्डं चूर्णयित्वा तदनु च रजसा
रक्तवर्णस्य तस्य।
गुञ्जामानेन मात्रां मृगमदमघुस-
त्कुङ्कुमं देवपुष्पं,
त्वक्कृष्णायास्तु मूलं तदपि च सहितं
ग्रन्थिजातीफलाभ्याम् ॥ १२७२ ॥
जातीपत्रीतिसृभि विदलितमथत-
न्माषमात्रं नियोज्यं,
पण्ढोऽप्यासाद्य लेह्यं युवति गणशतं
सेवयेत्कामुकः सन्।
वातोत्थैः प्रोक्तरोगैः कफकृतविविधै
रोगसङ्घै र्विमुक्तः,
कान्त्या कन्दर्पतुल्यो भवति च बलिना-
मग्रगण्यश्चिरायुः ॥ १२७३ ॥
रसायनस., रसायने।

भाषा— लोहेके गहरेपात्रमे १६ तोले धींमरके दसभिलावोंके टुकड़े डालकर धीरे २ आंचदेकर भिलावोंको पकावे । जब इनमेंसे तमामतैल निकल-आवे तब इनको निकालकर फेंकदे । फिर ४ माशे रूमींशिगरिफका टुकड़ा डालकर अग्निपरसे नीचे उतारले । धीठंढाहोनेपर पकेपानोंकारस ४ तोले शुद्धमधु ८ तोले डालकर फिर अग्निपर चढ़ावे और धीरे २ आंचदे जिसमें कि उफान न आवे । अखीरमे आंचलगकर शान्तहोजानेपर शिंगरिफकी डलीको निकालकर पीसकर रखछोडे । इसमेंसे १–१ रत्तीलेकर कस्तूरी, केसर, लौंग, तज, पिपलामूल, वाराहीकंदकाफल, जायफल, जावित्री, सब समभागका बारीकचूर्णकर इसमेसे १ माशा मिलाकर मधुकेसाथ देनेसे धातुएं पुष्टहोकर वात, कफजनितरोग दूरहोकर स्त्रियोंमे यथेष्ट रमणकरसक्ता-है । बलवानोंमे अग्रेसर रहताहै । इसकेसेवनसे नपुंसकभी मदोन्मत्तस्त्रियोंकी इच्छाको पूर्णकर सक्ता है।

२९६ दरदसिन्दूररसः

नवकर्षमितः शुद्धः पारदस्तत्प्रमाणतः ।
रसकपूरकश्चैव रसार्द्धो दरदः स्मृतः ॥
सार्धपञ्चाऽक्षमात्रः स्याद्गन्धकश्च सुशोधितः ।
सर्वमेकत्र सम्पिष्य पूरयेत्काचकूपिकाम् ॥
वालुकायन्त्रमध्यस्थां तां पचेत्क्रमवह्निना ।
अहोरात्रद्वयादूर्ध्वं स्वाङ्गशीतं समुद्धरेत् ॥
युक्ताऽनुपानतो हन्याद्रसोऽयं वातजान्गदान् ।
सन्निपातादिकांश्चाऽपि ज्वरादीन्हन्त्यशेषतः ॥
नाम्ना दरदसिन्दूरो रसोऽयं सर्वरोगहृत् ॥

रसायनसं., सर्वरोगे ।

भाषा—शुद्धपारा और रसकपूर ९–९ तोले, शुद्धशिंगरिफ ४॥ तोले, शुद्धगन्धक ५॥ तोलेलेकर इकट्ठे पीसकर ६–७ कपड़मिट्टी दीहुई आतशी शीशीमें डालकर शीशीका मुंह खड़ियामिट्टी वगैरह से बन्दकर वालुकायन्त्रमें रखकर दोदिनरातकी क्रमवृद्ध अग्निदेकर स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर रखछोडे । इसमेंसे १–१ रत्ती उचिताऽनुपानके साथ देनेसे वातरोग, समस्तसन्निपात और उपदंश नष्ट होते हैं ॥ २९६ ॥

२९७ दरदादिवटी (प्रथमा)

दरदं शृङ्गिकं मुस्ता पिप्पली मरिचं समम् ।
निम्बुनीरैस्त्र्यहं पिष्ट्वा मुद्गामाः कारयेद्वटीः ॥
द्विसन्ध्यं द्वे गिलेद्गुटयौ कासवेगनिवृत्तये ।
कत्रयं वद्वयं तैलं खण्डश्चाऽपि विवर्जयेत् ॥

सि. भे., म., कासे ।

भाषा—शुद्धशिंगरिफ और बछनाग, नागरमोथा, पीपल, मरिच, लौंग येसब समभागलेकर ३ रोज लगातार नीबूके रससे मर्दनकर मूंग बराबर गोलियें बनाकर रखछोडे । इनमेंसे २–२ गोलियां अदरख वगैरहके रसके साथ लेनेसे पांच प्रकारके कास निवृत्त होते हैं । करेला, केला, कूष्माण्ड और बीजसहित तमाम सेम, तैल, खांड, इनको न खाय ॥ २९७ ॥

२९८ दरदादिवटी (द्वितीया)

म्लेच्छं सार्धपलंततोऽष्टगुणितंमानेगुडञ्चोभयं,
मृत्पात्रे निहितं विधाय लगुडे स्थूलेसुनिम्बद्रुजे
मुद्रां ताम्रमयीं निकील्य पुरतो सङ्घर्षयेद्यत्नतः,
सप्ताहंवसुमाषमात्रगुटिकाःकुर्याद्भिषक्सत्तमः ॥
द्विसन्ध्यं सेवनादेषा श्वासकासाऽनिलव्यथाः ।
कुष्ठोपदंशकण्डूश्च हरेद्योग्याऽनुपानतः १२८१

वृ. क., कुष्ठादौ ।

भाषा—शिंगरिफ ६ तोले, गुड़ ४८ तोले लेकर मिट्टीके कूंडेमें (जिसे पञ्जाबमें बड़लकहते है) डालकर तांबेका मोटा पैसा नीचे लगायेहुए नीमके ताजे डंडेसे सातरोज लगातार घोटे । इसकेबाद इसकी ८–८ माशेकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेंसे १–१ गोली सुबहशाम तत्तद्रोगहराऽनुपान-के साथ देनेसे उपदंश, कुष्ठ, कण्डू, श्वास, कास और तमाम वातविकार नष्ट होते हैं ॥ २९८ ॥

२९९ दरदादिवटी (तृतीया)

भागकं स्याद्दरदतः सार्द्धभागोऽहिफेनकः ।
अर्धभागो भवेट्टङ्कः पिष्टिकाञ्च प्रपेषयेत् ॥
जातीफले च विन्यस्य सम्यक्पुटविपाचितम् ।
मुद्गमात्रं गिलेन्नित्यं पयसा च गवां हि तत् ॥
ज्वराऽतिसारे मान्द्ये च निद्रानाशेऽरुचौ तथा
योजयेद्भेषजं नित्यं बलपुष्टिकरं हि तत्१२८४

रसायनसं., वै. चि., नि. र., बे. वि., ज्वरातिसारे वैद्यचिन्तामणिनिघण्टुरत्नाकरयोः दरदादिपुटपाक इति-नाम स्थापितम् ॥

भाषा—शिंगरिफ १ भा., अफीम १॥ भा., भुनासुहागा आधा भा., इनसबको एकजगहपीसकर गोली बनाय जायफलके भीतर रखकर इसीकी डाटसे बन्दकर कचेसूतसे लपेटकर गेंहूंके आटेकी वाटीमें बन्दकर कण्डोंकी निर्धूम आंचमें उस वाटीको पकावे । उसका ऊपरकाहिस्सा कुछ जलनेलगे तब निकालकर स्वाङ्गशीतलहोनेपर जायफलको निकालकर पीसकर मूंग-बराबर गोलियें बनाकर रखछोडे । इनमेंसे योग्यता-ऽनुसार १,२ अथवा ३ गोलियें गायकेदूधकेसाथ देनेसे ज्वर, अतिसार, मन्दाग्नि, निद्रानाश, अरुचि इन सबको दूरकर बल और पुष्टिको करतीहै ॥

३०० दरदेश्वरोरसः

दरदं पञ्चपलिकं पलमेकं बलेस्तथा ।
मृदुवह्निगतां कुर्यात्कज्जलीमञ्जनाऽऽकृतिम् ॥
बलिमानं शुद्धतालं निक्षिपेत्तत्र बुद्धिमान् ।
पश्चात्खल्वे विनिःक्षिप्य त्रिदिनं मर्दयेत्तथा ॥
नियोज्य काचकूप्यान्तु लिप्तायां मृत्तिकाऽम्बरैः
सिकतासु पचेद्दहनैः षडहं
तदनु स्वत एव हिमं दहनात् ।
दरदेश इति क्षयकासहरो
भवतीह रसः सकलाऽऽमयजित् ॥

र. का., कासाधिकारे ।

भाषा— रुमीशिंगरफ २० तो., शुद्धगन्धक चार तोला लेकर दोनोंकी कज्जलीकर लोहेके वर्तनमें रखकर अङ्गारोंपर रक्खे । जब इसका द्रवहोजाय तब नीचे उतारकर घोटे । एकदम नीलवर्ण होनेपर एकपल शुद्धहरितालकाचूर्ण मिलाकर तीनरोजतक मर्दनकर ६–७ कपड़मिट्टी दीहुई आतशी शीशीमें डालकर मुंह बन्दकर वालुकायन्त्रमें ६ रोजतक क्रमवृद्ध अग्निसे पकाकर स्वाङ्गशीतल होनेपर निकाल-कर रखछोड़े । इसमेंसे १–१ रत्ती तत्तद्रोगहराऽ-नुपानकेसाथ अथवा समयोचिताऽनुपानकेसाथ देनेसे क्षय, कास, कुष्ठ और वातव्याधि इनसबको यह नष्टकरताहै ॥ ३०० ॥

३०१ दर्दुररसः (प्रथमः)

मण्डूकाऽऽयसजश्चूर्णं समं सूतस्य चारितम् ।
दन्तीद्रवेण संघृष्टं ग्रहणीदोषनाशनम् १२८८

रसेन्द्रसं., ग्रहणीदोषे ।

भाषा बीजसंस्कारकियाहुआ अभ्रक और लोहे-काचूर्ण समभागपारेको खिलाकर दन्तीमूलकेद्रवसे २–३ रोज मर्दनकर ३–३ रत्तीकी गोलियेंबनाकर रखछोड़े । इनमेंसे १–१ गोली दूध अथवा तक्रके साथ देनेसे यह ग्रहणीरोगको दूरकरताहै ॥३०१॥

३०२ दर्दुररसः (द्वितीयः)

सुश्लक्ष्णतीक्ष्णचूर्णन्तु रसेन्द्रसमभागिकम् ।
काञ्चनाररसै घृष्ट्वा सर्वाऽतीसारनाशनम् १२८९
पिष्टः समेन तीक्ष्णेन काञ्चनाराऽम्बुमर्दितः ।
पुटपाकोऽतिसारघ्नः सूतोऽयं दर्दुराह्वयः ॥

र. रसेन्द्रः, रसेन्द्रम. खगेन्द्रः, यो. म. तीक्ष्ण-रसः, र. र. स., अतिसारे ।

भाषा—बहुतबारीक फौलादका रेता और शुद्धपारा समभागलेकर कचनारके रससे २–३ रोज मर्दनकर रखछोड़े । इसमेंसे ३–३ रत्तीकी मात्रा उचिताऽनुपानकेसाथ देनेसे यह समस्त अति-सारोंको दूरकरताहै । अथवा इसका पुटपाक करके देनेसे यह अधिककामकरताहै ॥ ३०२ ॥

३०३ दशाऽऽयसम् (दशाम्बु)

वराऽम्बुदव्योपविडङ्गवह्नि
रसाभ्रकैस्तुल्यमयो निहन्ति ।

मध्वाज्ययुक् पाण्डुसकामलाऽऽम-
वाताऽस्त्रहृल्लासग्लासहिक्काः॥१२९१॥

र. (मा), पाण्डुकामलायाम् । नवाऽऽयसे एव रसाऽभ्रके विशेषतया नियुज्याऽय निष्पादितो योग ।

भाषा— त्रिफला, नागरमोथा, सोंठ, मिरच, पीपल, विडङ्ग, चित्रकमूल, पारदभस्म और अभ्रकभस्म समभागलेकर सबका बारीक चूर्णकर इनसबकी बराबर लोहेकीभस्म मिलाकर रखछोडे । इसमेसे ३–३ मासे मधु और घीकेसाथ खानेसे पाण्डु, कामला, आमवात, वातरक्त, जाकामिचलाना, कफ (श्वासनास), हिचकी इनसबको यह नष्टकरताहै ॥

३०४ दाडिमादियोगः

शुद्धसूतं विषं गन्धं वराटीव्योपटङ्कणम् ।
धातक्यतिविषारोध्र मूत्रगन्धा च बालकम् ॥
बिल्वाऽब्दं कुटजं विश्वापाठाहिङ्गु च दाडिमम्
अहिफेनमथो धान्यमाम्राऽस्थि जातिकोषकम् ।
जातीफलं कुङ्कुमञ्च नागकेसरकं तथा ।
कर्पूरकं पृथगादद्याच्चूर्णीकृत्य प्रयत्नतः १२९४
शुद्धाया विषमुष्टयाश्च पलञ्चैव प्रयोजयेत् ।
जम्बीरस्वरसेनैव भावयेद्दष्टयामतः ॥१२९५॥
वल्लद्वयमितां रादेद्वटीं गोघृतसंयुताम् ।
नानाऽनुपानयोगैश्च विसूच्यां सम्प्रयोजयेत् ॥
विंशतौकृमिरोगाणामतिसारेषु षट्स्वपि ।
अनलादिसमुद्भूतां दुस्तरां ग्रहणीञ्जयेत् १२९७
पथ्यं तक्रौदनं योज्यं दध्योदनमथापि वा ।
कोष्णं जलं पिबेचाऽनु तसं वार्यथवा पिबेत् ॥

रसायनस, अतिसारे।

भाषा—शुद्धपारा, वछनाग और गन्धक, कौड़ीभस्म, त्रिकटु, सुनासुहागा, धायडीकेफूल, अतीस, लोध, कुदरू, सुगन्धवाला, बेलगिरी, नागरमोथा, कुरैयाकीछाल, सोंठ, पाठा, हींग, दाडिमकीछाल, अथवा बीज, अफीम, धनिया, आमकीमज्जा, जावित्री जायफल, केसर, नागकेसर, येप्रत्येक १ तोला, शुद्धकुचिला ४ तोले लेकर सबका बारीक चूर्णकर पारेगन्धककी नीलवर्ण कज्जलीमें मिलाय जमीरीके रससे ८ पहर मर्दनकर ६–६ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे । इनमेसे १–१ गोली गोघृतके साथ अथवा तत्तद्रोगहराऽनुपानकसाथ देनेसे हैजा, बीसप्रकारकेकृमि, ६ प्रकारकेअतिसार और दुस्तरग्रहणी येसब नष्टहोते हैं । इसकेऊपर कदुष्णजलएक चुल्लूदेवे । पथ्यमें छाछभात अथवा दहीभात देवे ॥

३०५ दारुभस्म

दारुसैन्धवगन्धश्च भस्मीकृत्य प्रयत्नतः ।
प्लीहानमग्रमांसञ्च याकृतञ्च विनाशयेत् ।

र स, ध, र चि, उदररोगे।

भाषा—देवदारु, सैन्धव, और गन्धक इनसबका बारीक चूर्णकर ६–७ कपडमिट्टीदीहुई हंडामें डाल शरावसम्पुटमे बन्दकर सुखाकर ४ पहरकी आचदे । स्वाङ्गशीतल होनेपर हंडीमेंसे खुरचकर सबभस्म निकालकर बारीक पीसकर रखछोडे । इसमेंसे ३–३ मासे तत्तद्रोगहराऽनुपानके साथ देनेसे प्लीह, अग्रमांस, यकृद्वृद्धि येसब नष्टहोते हैं ॥

३०६ दार्व्यादिलोहम्

दार्वीत्वक्त्रिफलाव्योपविडङ्गान्ययसो रजः ।
मधुसर्पिर्युतं लिह्यात्कामलापाण्डुरोगवान् ॥

र र, बै चि, र मु, च स, लो प, (स), यो. र, नि र, व द, यो म, वृ मा, टो, र का, पाण्डुकामलायाम् ।

भाषा—दारुहल्दीकीछाल, त्रिफला, त्रिकटु विडङ्ग येसब समभाग, इनसबकी बराबर लोहभस्म मिलाकर रखछोडे । इसमेंसे ३–३ मासे मधु और घीकेसाथ देनेसे कामला और पाण्डुरोग दूरहोते हैं॥

३०७ दाहज्वरघ्नीवटी

सेवन्त्युशीरयष्टीनां कषायोद्भावितं ज्वरी ।
स्वर्णसिन्दूरमम्भोऽपि तासां सेवेत दाहयुत् ॥

रसायनसार दाहे।

भाषा—गुलाब, खस, मुलहठी, इनके क्वाथसे स्वर्णसिन्दूरको भावना देकर रखछोडे । इसमेंसे

१–१ रत्ती इन्हीं औषधोंके काढे अथवा हिमके साथ देनेसे दाह दूर होता है ॥ ३०७ ॥

३०८ दाहशमनरसः

सीसं रङ्गेण तुल्यं स्याद्गुडूचीरसमर्दितम् ।
पक्वं गजपुटे खादेच्छिलाजतुसमन्वितम् ॥१२०२
गुञ्जाद्वयं सितायुक्तं युक्तं त्रिफलयाऽथवा ।
अचिराद्दूरयेद्दाहाञ्श्चैव दुरितात्क्षणात् ॥१२०३

ना. वि., र. म. मा., दाहे ।

भाषा—शुद्धनाग और वङ्ग समभाग लेकर गुडूचीकारस बारबारदेकर लोहेके डंडेसे चलाताहुआ अग्निपर भस्मकरे । जब एकदम भस्म होजाय तब गुडूचीके स्वरससे २-३ रोज मर्दनकर छोटी २ टिकिया बनाय सुखाकर गुडूचीके कल्कमे बन्दकर गजपुटकी आंचदे । स्वाङ्गशीतल होनेपर गुडूचीस्वरसमे घोटकर आंच देवे । इसतरह जबतक मुलायम भस्म न होजाय तबतक करताजाय । शुद्धभस्म होनेपर इसमेंसे २–२ रत्ती २मासे शिलाजतुकेसाथ अथवा शक्कर अथवा त्रिफलाकेसाथ देनेसे जिसतरहगङ्गा पापको नष्ट करती है उसीतरह यह दाहको दूरकरता है । और तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथ देनेसे प्रमेह, मूत्रकृच्छ्र, मूत्राऽऽघात, सुजाक, हाथपैरोंकी जलन, भ्रम, कास, श्वास, राजयक्ष्म येसब दूरहोते हैं ॥

३०९ दाहादित्यरसः

जातीफलेशनलयत्रिरयद्विरर्कान्,
मासीकधातुरहिफेनमनःशिलका ।
बल्लीजभृङ्गदरकं ह्यनुभावितं त-
द्विश्वाम्बुना च जरणकथनैस्त्रिवारम् ॥१२०४॥
दाहादिरयो रक्तिकामात्र एषः,
प्रातर्भुक्तो निश्वजीराऽनुपानः ।
दाहं दीर्घं गज्वरं चाऽतिसारं,
हन्ति मांद्यं सङ्ग्रहण्यामयञ्च ॥ १२०५ ॥

रसायनसं. प्रदरम् ।

भाषा—जावित्री, जायफल, शुद्धपारा और गन्धक १-१ भाग, ताम्रभस्म २ भाग, सोनामाखी, अफीम, मैनसिल, मरिच, भगरा येसब १–१ भाग, लेकर सबका बारीक चूर्णकर पारेगन्धककी नीलवर्ण कज्जलीमें मिलाकर सोंठ और जीरेके काढेसे ३–३ भावनाएं देकर १–१ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे । इनमेंसे योग्यताऽनुसार १ या २ गोली सोंठ और जीरके पानीकेसाथ देनेसे बहुतदिनका दाह और ज्वराऽतिसार, नवीनसङ्ग्रहणीरोग, इनको यह नष्टकरताहै ॥ ३०९ ॥

३१० दिनज्वरप्रशमनीवटी

सूतः शुद्धबलिःसुलोहतभुजोनागोद्विभागामताः
प्रत्येकंत्रिकभागिकाःसमगधाविश्वोपधंवल्लिजम्,
कायस्थाऽऽमलकंसुपक्वकुलकंतज्जीर्णशुद्धंशुभं,
दन्तीबीजमकल्मषञ्चसकलंसञ्चूर्ण्यभद्रंकृतम्
आर्द्रस्यस्वरसेनमर्दितमिदंपिष्टीसमंसूत्तमं,
कार्यामुद्गसमारहःसुगुटिकाध्यायन्हरिंशांतिदम्
सन्तापश्चदिनज्वरप्रशमनींक्षुद्बोधसंदायिनीं,
श्रीधन्वन्तरिणा हिताय जगतांब्रह्मा-
ऽऽज्ञया निर्मिता ॥ १२०७ ॥

र. का, ज्वरे ।

भाषा— शुद्धपारा, गन्धक, सुवर्ण, नाग इनकीभस्में प्रत्येक २ भाग, पीपल, सोंठ, मिर्च, हर्रे, आमला, बहेड़ा ये तीनों पकेहुए और पुराने, शुद्धजमालगोटा ये प्रत्येक ३ भाग, इनसबका बारीक चूर्णकर पारेगन्धककी नीलवर्ण कज्जलीमें मिलाकर अदरखके रससे १–२ रोज मर्दनकर मूंगबराबर गोलियें बनाकर रखछोडे । इनमेंसे १ या २ गोली उचिताऽनुपानसे देनेसे सन्ताप और दिनमें आनेवाले ज्वर को दूरकर क्षुधाको जागृत करतीहै। इसका प्रयोगकरतेसमय हरिका ध्यानकरना।

३११ दिनार्धरसः

विशुद्धं पारदं श्रेष्ठं हेमगन्धकजारितम् ।
रसेन गन्धकं तुल्यं काञ्चनं त्रपु सीसकम् ॥
तारताम्रं रीतिकांस्यं होन्नालं वर्तलोहकम् ।
व्योम कान्तं मृतं योज्यं रससिन्दूरनागजम् ॥

रविकान्तं चन्द्रकान्तं कुवज्रं नृपवर्तजम् ।
भूनागजं तुत्थताम्रं रसकं माक्षिकद्वयम् १३१०
जाम्बूनदादिलोहानां सिन्दूरं जीर्णकिट्टजम् ।
गोदन्तगैरिकशिलाकासीसद्वयमञ्जनम् १३११
वराटं नरसारञ्च पाषाणद्वयहिङ्गुलम् ।
टङ्कणं मृगनाभिश्च शशिकुङ्कुमशैलजम् १३१२
विषतिन्दुकनेपालं रत्ननायकभस्मकम् ।
मौक्तिकं विद्रुमं हीरं गोमेदं नीलगारुडम् ॥
वैदूर्यं पुष्परागश्च शङ्खस्फटिकभस्मकम् ।
हालाहलं पृथक् कर्षं सर्वं खल्वे विनिक्षिपेत् ॥
कृष्णरम्भाप्रसूनैश्च दशमूलैः सुमर्दितम् ।
वराहव्याघ्रगोमत्स्यकुरङ्गशशवानरम् १३१५
विषोल्बणफणापित्तैः पृथक्सर्वैश्च मर्दयेत् ।
गजाऽश्वखरजैरुष्ट्रनरजातैर्मयूरजैः ॥१३१६॥
[illegible] ।
[illegible] १३१७
आनूपजातैर्भाव्यश्च स्नुहीक्षीरैश्च भावयेत् ।
अर्कक्षीरवटक्षीरैरश्वत्थक्षीरकैरपि ॥१३१८॥
उदुम्बरबहुक्षीरैर्भावयेत्सप्तविंशतिः ।
मदनादिगणैः पश्चाद्भावयेदेकविंशतिम् १३१९
निकुम्भादिगणैः सिद्धं न्यग्रोधाद्यैश्च मर्दयेत् ।
मालतीचम्पकाद्यैश्च सर्वैः पुष्पैश्च भावयेत् ॥
दधिदुग्धैश्च बहुधा शोषयेच्च पुनःपुनः ।
काचकूप्यां निवेश्याऽथ द्वौ यामौ वालुकाऽग्निना
स्वाङ्गशीतलमुद्धृत्य गन्धपुष्पाऽक्षताऽर्चनैः ।
धूपं दीपञ्च नैवेद्यं ताम्बूलञ्च समर्पयेत् १३२२
हाटकं रौप्यकं म्लेच्छं नागवङ्गञ्च तीक्ष्णकम् ।
रीतिघोषं कान्तलोहं पूर्वेणाऽर्द्धं विनिक्षिपेत् ॥
तद्भस्मनस्तृतीयांशं रससिन्दूरसंयुतम् ।
पूर्वोक्तैरौषधैर्भाव्यं पुनः पित्तैश्च भावयेत् ॥
पचेत्ताम्रस्य पात्रस्थं त्रियामं लवणाऽग्निना ।
स्वाङ्गशीतलमादाय गन्धाद्यैश्च तथैव च१३२५
पूर्वोक्तैरौषधैस्तिक्तैर्भाव्यं शोष्यं पुनःपुनः ॥
सर्वं खल्वोदरे स्थाप्यं तदंशौ सूतगन्धकौ ॥
वेदांशं गरलं युक्तमर्कक्षीरेण मर्दयेत् ।
सौवर्णे राजते शौल्बे चाऽऽयसे वा करण्डके ॥
अथवा वंशनाले तु शृङ्गे वा कुम्भके क्षिपेत् ।
मुद्गमात्रप्रमाणेन सर्वव्याधिनिषूदनम् १३२८
सर्वरोगेषु ताम्बूलीदलेन सह भक्षणम् ।
सन्निपातं शिरःकम्पं धनुर्वातं क्षयाऽपहम् ॥
पक्षाऽऽघातं शिरःशूलं वातशोणितविद्रधीः ।
मूत्रकृच्छ्राणि योन्यर्तिं हेमपाण्डुं सकामलम्
वन्ध्यत्वं रक्तगुल्मानि मूत्राघातं विषार्तिनुत् ।
बालानां मध्यमानाञ्च वृद्धस्त्रीणाञ्च योजयेत् ॥
अपस्मारे च ह्युन्मादे दुराऽऽलापे ह्यसृग्दरे ।
स्नायौ तालौ श्वासकासे ह्यर्दिते क्षुद्ररोगके ॥
अन्त्रवृद्धिसमुद्भूते ह्यर्बुदे रक्तपित्तके ।
नेत्ररोगे पीनसे च सर्वहिध्मानिलोत्थिजे १३३३
सर्वज्वरे सर्वशूले'ह्युदरे च हलीमके ।
नासारोगे छर्दिरोगे शल्यस्रावे च दापयेत् ॥
ग्रहण्यामामशूले च विसर्पे क्षुपदंशके ।
दन्तरोगे कर्णरोगे मूर्च्छाये गररोगके १३३५
सश्वासके श्लीपदे च गण्डमालामसूरिजे ।
भगन्दरे शीतपित्ते ह्युरगादिविषाऽर्दिते१३३६
अस्थिभङ्गव्रणाऽऽनाहे तृष्णाकृमिमदात्यये ।
अष्ठीलिकास्वम्लपित्ते वाजिनां रोगसङ्घके ॥
सर्वाऽनिलविकारे च सर्वपैत्यं विनाशयेत् ।
सर्वश्लेष्मभवान्रोगान् हरिचक्रमिवाऽसुरान् ॥
नागवल्ली च सुरभी कुठेरकरसो ह्यनु ।
इदं विष्णुमुखोक्तं सेवितं तु सदा नृभिः ॥
यामाऽर्धेन ज्वरं हन्याद्दिनाऽर्धे सुखदं भवेत् ।
दध्यन्नं दापयेत्पथ्यं तृषाऽऽर्ते शीतलं जलम् ॥
नारिकेलोदकं दाहे पिबेदिक्षुरसं तथा ।
महादिनार्धिको नाम रसो लोकोपकारकः

र. क. यो., सर्वरोगे ।

टि०—खर्परं सारञ्च ह (द्वौ) घालं तारावर्तपरटन्तथा ।
काललोहं वाजराख्य (गजाख्य) पद्धिरं तीक्ष्णमुच्यते ॥

भाषा— सुवर्ण और गन्धक जारित कियाहुआ-
पारा और गन्धक, सुवर्ण, वङ्ग, नाग, रजत, ताम्र,

पीतल, कांस्य, ▪ (हो) आउ (खरलोह), निडलोह, अभ्रक, कान्तलोह इनसबकी रक्तभस्में, नागसिन्दूर, (लालनागभस्म) सूर्यकान्त, चन्द्रकान्त, वैक्रान्त, लाजवर्द, केंचुओंकाताबा, तुल्यसे निकालाहुआ ताबा, खर्पर, सोनामाखी, रूपामाखी, मण्डूरभस्म, गोदन्ती हरिताल, सोनागेरू, मैनसिल, दोनोंकसीस, रसौत, कौडी, नोसादर, सफेद और कालासोमल, शिंगरिफ, सुहागा, कस्तूरी, कपूर, केशर, शिलाजीत, कुचिला, जमालगोटा, माणिक्य, मोती, मूगा, हीरा, गोमेद, नीलम, पन्ना, वैदूर्य, पुखराज, शङ्ख, स्फटिक, येसबचीजें यथासम्भव मारीहुई ओर शुद्धकीहुई, और शुद्धविष येसब १–१ तोला लेकर पीपल, केकेफूल, दशमूल इनके स्वरस अथवा काथ, वराह-व्याघ्र-गा मछली-हरिण-खरगोश बानर इनके पित्त, जहरी सांपकाजहर और पित्त, इनसबकी १–१ भावना देकर हाथी, घोडा, गधा, ऊट, मनुष्य, मोर, भैंसा, सूअर, बिल्ली, चूहा, शृगाल, बकरा जगली, साधारण, और जलज तमामजानवरोंके पित्त, थूहर, आक, वट, पीपल, गूलर, दूब इनप्रत्येकसे २०–२० भावनाए देकर मदनादिगणसे २१, निरुम्भादि, न्यग्रोधादि, मालत्यादि, चम्पकादि और जितने मिठसके तमामफूलोंसे १–१ भावना देकर दूध और दहीसे यथाशक्ति मर्दनकर सुखाताजाय, फिर ६–७ कपडमिट्टीदीहुई आतशी शीशीमें रख मुहबन्दकर वालुकायन्त्रमे रख दोपहर अग्निदेकर स्वाङ्गशीतल्होनेपर निकालकर गन्ध पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, ताम्बूल, ये समर्पणकरे। फिर सुवर्ण, रजत,ताम्र, नाग, वङ्ग,लोहपीतल कांस्य और कान्त लोहभस्म पूर्वरससे आधीमिलावे। फिर इससबमें तृतीयांश रससिन्दूर मिलाकर पूर्वोक्तऔषधियोंसे १–१ भावना देकर अखीरमें पित्तोंसे भावना देकर सबके सम्पुटपर कपडमिट्टीकर तांबेकी कडाहीमें लवणयन्त्रबनाय २ पहर आंचदेकर स्वाङ्गशीतल्होनेपर निकालकर पूर्ववत् पूजनकर पूर्वोक्ततिक्तऔषधोंसे भावनाएं देकर शोषणकरे। इसतरह वारम्बार यथाशक्ति भावनाए दे। फिर इसका चतुर्थांश शुद्धपारा, गन्धक ओर सर्पविष देकर आकके दूधसे मर्दनकरे। फिर सुवर्ण, रजत, ताम्र अथवा लोहेकी डिब्बीमें रक्खे अथवा बांस या सींगमें रक्खे। इसमेसे मूग बराबर मात्रा पानकेसाथ देनेसे सन्निपात, शिरःकम्प, धनुर्वात, क्षय, पक्षाऽऽघात, शिरःशूल, वातरक्त, विद्रधि, मूत्रकृच्छ्र, योनिकी पीडा, पाण्डु, कामला, कुम्भकामला, बांझपना, रक्तगुल्म, मूत्राऽऽघात, जहर, अपस्मार, उन्माद, बकवाद, रक्तप्रदर, नहरुवा, तालुरोग, श्वास, कास, लकवा, क्षुद्ररोग, अन्त्रवृद्धि, अर्बुद, रक्तपित्त, नेत्ररोग, पीनस, हिचकी, हैजा, समस्तज्वर और शूल, उदर, हलीमक, नासारोग, वमन, शल्यस्राव, ग्रहणी,आमशूल, विसर्प, उपदंश, दन्तरोग, कर्णरोग, मूर्च्छा, गररोग, सन्न्यास, श्लीपद, गण्डमाला, मसूरिका, भगन्दर, शीतपित्त, सर्पविष, अस्थिभङ्ग, व्रण,आनाह,तृषा,कृमि, मदात्यय,अष्ठीला, अम्लपित्त, घोडोंके तमामरोग, समस्त वात, पित्त और कफविकार, इनसबको यह असुरोंको सुदर्शनचक्रकी तरह नष्टकरताहै। इसकेबाद पान, तुलसी, वनतुलसी इनकारस देना चाहिये। इसके देनेसे आधे पहरमें ज्वर उतरजाताहै और दोपहरमें बिल्कुल तन्दुरस्त होजाताहै। भूख लगनेपर दहीभातदेना। प्यासलगनेपर ठण्ढाजल और नारियलका जलदे। अधिक दाह होनेपर ईखका रसदे। इसरसमें जो औषधोंके गण आयेहैं वे नीचे दियेजातेहैं—

मैनफल, बन्दाल, कडवीतूम्बी, बिनुवा, कडवीतोरई, यह मदनादिगणहै। कालीनिसोत,अमलतास, रेवनचीनी, अथवा देशीरेवत, थूहर, अङ्गुलियाथूहर, कालादाना, दन्ती, मोटीदन्ती (धनसर म०) यह निरुम्भादिगणहै।

वट, गूलर, पीपल, पाकर, महुवा, अम्बाडा, अर्जुन, आम्र,जगलीआम्र, चोरक, तमालपत्र, जामुन,

कठजामुन, चिरोंजी, मुल्हठी, रोहण, वेत, कदम्ब, बेर, तेंद, सलई, देशीलोध, पठानीलोध, भिलावा, ढाक, नेंदेरू (नान्दुक म०) यह न्यग्रोधादि गणहै ।

मालत्यादि और चम्पकादि गणोंकेलिये किसीभी निघण्टुमेंसे पुष्पवर्गको ले लेना ॥ ३११ ॥

३१२ दिनार्धरसः (द्वितीयः)

रसाऽमृतं गन्धकञ्च दलं त्रिपुरभैरवम् ।
धात्री हरीतकी चैव कर्षं टङ्कणकारकम् ॥
नेपालं समभागं स्यादार्द्रकद्रवमर्दितम् ।
वटिका वल्लमात्रेण ज्वराङ्कुशरसः स्मृतः ॥

बा, ज्वरे ।

भाषा—शुद्धपारा, बछनाग और गन्धक १–१ ताला लेकर सबकी नीजर्णकज्जलीकर इससे आधा त्रिपुरभैरव (र. यो. सा. सख्या ५) मिलाकर आवला, हरें, सुहागा, अजवाइन १–१ तोला लेकर बारीक चूर्णकर कज्जलीमें मिलाय सबकी बराबर शुद्धजमालगोटा मिलाकर अदरखके रससे १ रोज मर्दनकर ३–३ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे । इनमेंसे १–१ गोली समयोचिताऽनुपानके साथ देनेसे यह दोपहरमें समस्तज्वरोंको उतारदेताहै ।

३१३ दिनार्धरसः (तृतीयः)

गन्धकं हिङ्गु नेपालं दन्तिमूलञ्च मर्दितम् ।
दिनार्धेन ज्वरं हन्याद्गुञ्जैकं सितया सह ॥

बा ज्वरे ।

भाषा—शुद्धगन्धक, भुनाहींग, शुद्धजमालगोटा, दन्तीमूल सब समभाग लेकर बारीक पीसकर रखछोडे । अथवा अदरख या दन्तीमूलप्रभृतिके रससे १–२ रोज मर्दनकर १–१ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे । इनमेंसे १–१ गोली शक्करकेसाथ अथवा यथोचिताऽनुपानकेसाथ देनेसे समस्तज्वर नष्टहोतेहैं ।

३१४ दिव्यखेचरीवटी (प्रथमा)

स्वर्णं कृष्णाऽभ्रसत्त्वञ्च तारं ताम्रं सुचूर्णितम् ।
समांशं द्वन्द्वलिप्तायां मूषायां चाऽन्धितं धमेत् ।
तत्खोटभागाश्चत्वारो भागैकं मृतवज्रकम् ।
माक्षिकं तीक्ष्णकान्तञ्च भागैकैकं सुचूर्णितम् ॥
समस्तं द्वन्द्वलिप्तायां मूषायां चाऽन्धितं धमेत् ।
तत्खोटसूक्ष्मचूर्णेन्तु चूर्णात्त द्रुतसूतकम् ॥
त्रिदिनं तप्तखल्वे तु मर्द्यं दिव्यौषधिद्रवैः ।
रुद्ध्वाऽथ भूधरे पक्वमहोरात्रात्समुद्धरेत् १३४८
द्रुतसूतं पुनस्तुल्यं दत्त्वा मर्द्यं पुटेत्तथा ।
इत्येवं सप्तवारांस्तु द्रुतं सूतं समंसमम् १३४९
दत्त्वा मर्द्यं पुटे पश्चा जायते सूतभस्मकम् ।
भस्मसूतसमं गन्धं दत्त्वा रुद्ध्वा धमेद् दृढम् ॥
जायते गुटिका दिव्या विख्याता दिव्यखेचरी
वर्षैकं धारयेद्वक्त्रे जीवेत्कल्पसहस्रकम् १३५१
तस्य मूत्रपुरीषाभ्यां सर्वलोहस्य लेपनात् ।
जायते कनकंदिव्यं समावर्ते न संशयः १३५२
पलद्वयं भृङ्गराजद्रवञ्चाऽनु पिबेत्सदा ।
पूर्वोक्तं भस्मसूतं वा गुञ्जामात्रं सदा लिहेत् ॥
कर्षैकं मधुनाऽऽज्येन दीर्घायुर्जायते नरः ।
वलीपलितनिर्मुक्तो महाबलपराक्रमः १३५४

र. ख, रसायने ।

भाषा—सुवर्ण, कृष्णाऽभ्रसत्त्व, रजत, ताम्र, इनसबका बारीकचूर्ण समभाग लेकर नाग और वङ्ग गलाकरलेपनकीहुई अन्धमूषामें बन्दकर ४ पहर धमनकरनेसे इसका खोट तैयार होगा । स्वाङ्गशीतलहोनेपर यह खोट ४ भाग, हीराभस्म १ भा., सुवर्णमाक्षिक, फौलाद, कान्तलोह, इनका बारीकचूर्ण १–१ भागलेकर सबको १–२ दिन मर्दनकर नागवङ्गलिप्त अन्धमूषामें बन्दकर ४ पहर धमन करनेसे खोट तैयार होगा । स्वाङ्गशीतलहोनेपर इसखोटमें समभाग शुद्धद्रुतपारद डालकर तप्तखल्वमें दिव्यौषधियोंका (दिव्यौषधियेंरसेन्द्रचूडामणि वगैरह में देखलेना) स्वरसदेकर एकरोज मर्दनकर सुखाकर भूधरयन्त्रमें इतनी आंचदे कि अहोरात्रमें ठंडा होजाय फिर इसमें शुद्धद्रुतपारद बराबरका डालकर दिव्यौषधियोंकारस देकर ४ पहर मर्दनकर सुखाकर पूर्ववत् भूधरयन्त्रमें आंचदे । इसतरह सातआंचदे-

नेसे इसकी भस्महोजायगी। इसभस्मकी बराबर शुद्धगन्धक डालकर पूर्ववत् अन्धमूषामें चारपहर धमनकरनेसे इसकी गोली बनजायगी। इसगोलीको एकवर्षतक मुहमें धारणकरनेसे दीर्घायु होताहै और उसके मूत्र और पुरीषका सबलोहोंपर लेपकर धमन करनेसे सुवर्णहोताहै। इसगोलीको मुहमें रखनेकेबाद ८ तोले भंगरेकारस पिलावे अथवा इसकी गोली न बांधकर पारेकीभस्मही १–१ रत्ती दोपलभांगरेके रससे देवे। अगर १–१ तोला मधु और घृत अनुपान रक्खे तो दीर्घायु होताहै। वलीपलित नष्टहोकर दिव्यपराक्रम बढताहै ॥ ३१४ ॥

३१५ दिव्यखेचरीवटी (द्वितीया)

हेम्ना यद्वज्रद्रुतं वज्रं कुर्याच्चत्सूक्ष्मचूर्णितम्।
एतद्देयं गुह्यसूते मूषायामधरोत्तरम् ॥१३५५॥
पादमात्रं प्रयत्नेन रुद्ध्वा सन्धिं विशोषयेत्।
भूधराऽऽख्ये दिनं पक्त्वा समुद्धृत्याऽथ मर्दयेत्
दिव्यौषधदलद्रावैस्तप्तखल्वे दिनावधि।
रुद्ध्वाऽथ भूधरे पक्त्वा दिनं लघुपुटैःपुटेत् ॥
समुद्धृत्य पुनस्तद्वन्मर्द्यं रुद्ध्वा दिनत्रयम्।
तुषाग्निना शनैः स्वेद्यमूर्ध्वाऽधः परिवर्तयन् ॥
जायते भस्म सूतोऽयं सर्वयोगेषु योजयेत्।
द्रुतसूतस्य भागैकं भागैकं पूर्वभस्मकम् ॥
शुद्धनागस्य भागैकं सर्वमम्लेन मर्दयेत्।
अन्धमूषागतं ध्मेयं खोटो भवति स रसः ॥
धमेत्प्रकटमूषायां यावन्नागक्षयो भवेत्।
द्रुतसूतप्रकारेण द्रावयित्वा क्षिमं रसम् ॥
निक्षिपेत्कच्छपे यन्त्रे पिंड दत्त्वा दशांशतः।
स्वर्णादिसर्वलोहानि क्रमेणैव च जारयेत् ॥
प्रत्येकं षड्गुणं पश्चाद्वज्रद्वन्द्वञ्च जारयेत्।
त्रिगुणं तु भवेद्यावत्ततो रत्नानि वै क्रमात् ॥
जारयेद्द्रावितान्येव प्रत्येकं त्रिगुणं शनैः।
ततो यन्त्रात्समुद्धृत्य दिव्यौषधद्रवैं दिनम् ॥
मर्द्यं रुद्ध्वा धमेद्गाढं जायते गुटिका शुभा।
पूजयेदङ्कुशीमन्त्रै नाम्नेयं दिव्यखेचरी ॥
यस्य वक्त्रे स्थिता ह्येषा स भवेद्रुद्रसोपमः।
दिव्यतेजा महाकायः खेचरत्वेन गच्छति ॥
यत्रेच्छा तत्र तत्रैव क्रीडते ह्यङ्गनादिभिः।
महाकल्पान्तपर्यन्तं तिष्ठत्येव न संशयः ॥
तस्य मूत्रपुरीषाभ्यां ताम्रं भवति काञ्चनम्।
पलाशपुष्पचूर्णन्तु तिलाः कृष्णाः सशर्कराः ॥
सर्वं पलत्रयं खादेन्नित्यं स्यात्क्रामणे हितम् ॥

र. ■, रसायने।

भाषा—सुवर्ण और हीरा समभागलेकर नागवल्लिस अन्धमूषामें रखकर चारपहर धमनकराय स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर बारीकचूर्णकर अन्धमूषामें इसकेबीचमें चतुर्गुणित पारेको कवलितकर सन्धि बन्दकर सुखाकर भूधरयन्त्रमें चारप्रहर पकाकर स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर दिव्यौषधियोंके फलोंके रससे तीनरोजलगातार तप्तखल्वमें मर्दनकर भूधरयन्त्रमें एकरोज लघुपुटकी आंचदेकर स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर इसीतरह दिव्यौषधियोंके पत्तोंकेरससे एकरोज मर्दनकर भूधरयन्त्रमे लघुपुटकी आंच देकर स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर उसीतरह एकरोज मर्दनकर शरावसम्पुटमें बन्दकर तुषाग्निमें रोटीकीतरह लोटपोटकर सम्पुटको सेंके। इसतरह एक पहर स्वेदनकरनेसे इसकीभस्म होजायगी। यहभस्म शुद्धद्रुतपारद और नागभस्म बराबर लेकर अम्लवर्ग में एकरोज मर्दनकर गोलाबनाय सुखाकर अन्धमूषा में बन्दकर ४ पहर धमनकरानेसे इसका खोट होजायगा। उसखोटको निकालकर खुली मूषामें रखकर धमनकरे जबतक कि नाग बिल्कुल नष्ट न हो। द्रुतसूतकीतरह इसरसको द्रुतबनाकर कच्छपयन्त्रमें रख इसका दशांश विडक्षार और स्वर्णादि समस्त धातुओंको देकर इसमे जारणकरे। एकएक धातु ६–६ गुना जारणकर हीरा और सुवर्ण ३–३ गुना जारणकरे। फिर समस्तरत्नोंकी द्रुति बनाकर ३–३ गुनी जारणकरे। इसके बाद यन्त्रमेंसे निकालकर दिव्यौषधियोंके रससे एकरोज मर्दनकर गोली

बनाय धमनकरे तो इसकी दिव्यगुटिका तैयार होजायगी । फिर रसाङ्कुशीदेवीकी पूजाकर जिसके मुंहमें इसको रक्खे वह भैरव सदृश। होजायगा । अधिकदिन मुंहमे रखनेसे दिव्यतेज और कान्तियुक्तहोकर अपनी इच्छाके अनुसार जहांचाहे तहां जासक्ताहै । और दिव्याङ्गनाओंके साथ रमणकरसक्ताहै । इसके दीर्घ अभ्याससे महाकल्पान्ततक जीसक्ताहै । उसके मलमूत्रसे ताम्र काञ्चनहोजाताहै इसगोलीको २–३ घण्टे मुंहमें रखनेकेबाद सफेद पलाशके फूलोंका चूर्ण, कालेतिल और शकर१–१ पल इकट्ठेकर रोजखायतो इसका शरीरमें क्रामणहोताहै

३१६ दिव्यदृष्टिकररसः

रसं नागाऽञ्जनं चन्द्रमेकैकं द्व्यर्धभागिकम् ।
सूक्ष्मचूर्णीकृतं नेत्रस्याऽञ्जनाद्दिव्यदृष्टिकृत् ॥

र. स. क., रसायनस., नेत्ररोगे ।

भाषा—पारा, नाग, सुरमा, कपूर ये क्रमसे १–१–२ और आधाभाग लेकर ३–४ रोज मर्दन कर कज्जलबनावे । इसको नेत्रमें डालनेसे नेत्रके तमामरोग दूरहोकर दिव्यदृष्टि होती है ॥३१६॥

३१७ दिव्यामृतरसः (महाकल्कः)

धान्याऽभ्रकं विनिक्षिप्य मुसलीरसमर्दितम् ।
स्थाल्यांक्षिप्त्वानिरुद्ध्याऽथपिधान्यामध्यरंध्रया
स्थाल्यधो ज्वालयेद्वह्निं यामपर्यन्तमुद्धतम् ।
ततः क्षिपेत्पिधान्यां हि व्योम्नस्त्वष्टगुणं पयः
जीर्णे पयसि पिष्ट्वा तत्तालमूलीरसैः पुनः ।
इत्थं हि साधयेद् व्योम त्रिवारमतियत्नतः ॥
अजादुग्धपुटैः पश्चाद्वाराणि खलु विंशतिम् ।
कम्पिल्लकरसेनाऽपि विष्णुक्रान्तारसेन च ॥
कदलीकन्दतोयेन तालमूलीरसेन च ।
शतवारं पुटेदेवं भवेद्व्योम रसायनम् ॥
तद्व्योमभसितं ताप्यभस्म ताम्रस्य भस्म च ।
शुद्धं भस्म च तत्सर्वं समांशं परिकल्पयेत् ॥
भावयेत्सप्तधा निम्बरसैः लोध्ररसेन च ।
त्रिफलायाः कदल्याश्च केतक्या मार्कवस्य च ॥
केतकस्याऽपि सारेण तावद्वाराणि यत्नतः ।
इति निष्पन्नकल्केऽस्मिंस्तत्समां त्रिफलां क्षिपेत्
भस्मसूतं सिताव्योपं चित्रकञ्च पृथक्पृथक् ।
मधुना गुटिकाः कार्याः शाणेन प्रमिताः खलु
महाकल्क इति ख्यातो दस्राभ्यां परिकीर्तितः
वटीमेकां समारभ्य तथैकैकां विवर्द्धयेत् ॥
चतुर्गोलकपर्यन्तं मण्डलेमण्डले खलु ।
सेवितो द्वादशाऽब्दन्तु जरामृत्युविवर्जितः ॥
सर्वव्याधिविनिर्मुक्तो दीर्घायुर्जायते नरः ।
भीमतुल्यबलः श्रीमान् पुत्रसंततिसंयुतः ॥
सर्वाऽऽयाससहिष्णुश्च शीततापसहस्तथा ।
अमन्दसंमदोपेतः प्रौढस्त्रीरतिरञ्जनः ॥
दृढसर्वेन्द्रियो भूत्वा जीवेद्वर्षशतत्रयम् ।
श्वासं कासं क्षयं पाण्डुं तथैवाऽष्टौ महागदान्
मण्डलार्द्धेन शमयेज्ज्वरादीनां तु का कथा ।
सर्वगोरससंयुक्तं पथ्यं कार्यं रसायने ॥
रोगोचितमथान्यच्च ददीत खलु रोगिणे ।
संसारसुखमिच्छद्भिः सुखं जीवितुमिच्छुभिः
नित्यं रसो निषेव्योऽयं दिव्याऽमृतसमो नृभिः

र. र. स., रसायने ।

भाषा— वज्राऽभ्रकका धान्याभ्रक बनाकर मुसलीके स्वरससे ३–४ रोज मर्दनकर २–३ कपडमिट्टी दीहुई हंडीमें डालकर बीचमें छिद्रकियेहुए शरावसे ढककर चूल्हेपर चढाय एकपहरतक बहुतकडी आंचदे । इसकेबाद ढक्कनमें अभ्रकसे अठगुना दूध डालदे । जबयह दूध निःशेष जलजाय तब आंच लगाना बन्दकरदे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर तालमूलीके रससे पूर्ववत् मर्दनकर अग्निपर चढाकर पूर्वकीतरह पकावे । ऐसे ३ बार पकाकर बकरीके दूधसे १–२ रोज मर्दनकर टिकियां बनाय सुखाकर गजपुटकी २० आंचदे । इसके बाद कमीला, विष्णुक्रान्ता, कदलीकन्द, तालमूली इनके रसोंसे दस १० आंचदेनेसे यह अभ्रकभस्म रसायनहोगा । इसकेबाद यह अभ्रकभस्म, सुवर्ण-

माक्षिकभस्म, ताम्रभस्म, येसव समभागलेकर निम्ब, लोध, त्रिफला, केला और केतकीकी जड़, केवडा इनप्रत्येकके स्वरससे ७–७ भावनाएं देकर त्रिफला, पारदभस्म, मिर्श्री, त्रिकटु, चित्रक ये प्रत्येक पूर्व-भस्मकी बराबर मिलाकर मधुमे ३–३ माशेकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेंसे १–१ गोलीसे आरम्भकर दररोज मात्रा बढाताजाय। जब चार गोली होजाँय तब १ मण्डलतक स्थिर रक्खे। दूसरे मण्डलमें ६–६ गोलियें ले। इसीतरह चौथे मण्डलमें १–१ गोली कमकरदे। जब कमकरतेहुए १ गोली रहजाय तब फिर पूर्वकीतरह वृद्धिकरे। इसतरह १२ वर्ष सेवनकरनेसे बुढापा मृत्यु और समस्तव्याधियोंसे निर्मुक्तहोकर दीर्घायु होताहै। भीमकीतरह बलप्राप्तहोताहै। ऐश्वर्ययुक्तहोकर पुत्रपोत्रादिसन्ततिको प्राप्तहोताहै। समस्तकष्ट, शीत और ताप इनको सहनकरनेकी शक्तिवाला होताहै। हमेश आनन्दयुक्त होकर प्रौढास्त्रियोंको रतिमें प्रसन्नकरताहै। समस्तेन्द्रियशक्तियुक्तहोकर ३०० वर्षकी आयुको प्राप्तहोताहै। श्वास, कास, क्षय, पाण्डु, अष्टमहारोग इनको आधेमण्डलके भीतर नष्टकरताहै। फिर ज्वरादिकोंके विषयमेंतो कहनाही क्याहै। रसायनार्थ इसका प्रयोग कियाजायतो गोरस युक्त पथ्यदे। रोगहरणार्थ प्रयोगकरनाहो तो रोगोचित पथ्यदेवे। संसारके सुखकी तथा दीर्घजीनेकी इच्छाहोवे तो इसरसायनकासेवनकरें॥ ३१७॥

३१८ दीपिकारसः

सन्तप्तसीसभागश्च पारदं गन्धकं कणाम्।
समभागं पृथक् तत्र मेलयेच्च यथाविधि॥
जम्बीरस्य रसे सर्वं मर्दयेच्च दिनत्रयम्।
दिनद्वयमजामूत्रे गवां मूत्रे दिनत्रयम्॥
मेघनादकुमार्योश्च रसे चाऽपि दिनत्रयम्।
भावयेच्च यथायोग्यं तस्मिन्चेतानि दापयेत्॥
सौवर्चलं सैन्धवञ्च चित्रकं कर्षभागिकाः।
तेन सम्मेलनं कृत्वा भावयेच्च पुनः क्रमात्॥
अनेन विधिना सम्यक् सिद्धो भवति स रसः
शर्कराघृतसंयुक्तं दद्याद्वल्लत्रयं रसः॥१३९०॥
गोधूमस्यौदनं पथ्यं माषसूपश्च वास्तुकम्।
धात्रीफलसमायुक्तं सर्वज्वरविनाशनम्॥
दीपिकारस इत्येष तन्त्रज्ञैः परिकीर्तितः॥

र. र स, र. सु, र. को, ज्वरे।

भाषा—एकतोलेशुद्धनागकोगलाकर उसमें १ तोला शुद्धपारा मिलाकर १ तोला शुद्धगन्धकडाले। जब तीनोंगलकर एकजीवहोजाँय तब नीचे उतारकर १ तोले पीपलके चूर्णमेंसे थोडा २ डालताहुआ चलावे अखीरमें इनकीनीलवर्णकज्जलीकर जमीरीकेरससे ३ रोज, बकरीकेमूत्रसे २ रोज मर्दन कर गोमूत्र, काटेवालीचौलाई और घीकुआर इनसे ३–३ रोज मर्दनकर सचल, सैन्धव, चित्रकमूल इनकाचूर्ण १–१ तोला मिलाकर ऊपरकीतरह फिर भावनाए देकर सुखाकर ९–९ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे। इनमेंसे १–१ गोली शक्कर और घीकेसाथ देनेसे सबप्रकारके ज्वर निवृत्तहोतेहैं। गेहूंका दलिया, उड़दकीदाल, भात, बथुएकाशाक, आमलेके यूषकेसाथदेना॥ ३१८॥

३१९ दुग्धवटी (प्रथमा)

अमृतं धूर्तबीजञ्च हिङ्गुलञ्च समंसमम्।
धूर्तपत्ररसेनैव मर्दयेद्यामगात्रकम्॥१३९२॥
मुद्गोपमां वटीं कृत्वा दुग्धेन सह पाययेत्।
दुग्धेन भोजयेदन्नं वर्जयेल्लवणं जलम् १३९३
शोथं नानाविधं हन्ति पाण्डुरोगं सकामलम्॥
सेयं दुग्धवटी नाम्ना गोपनीया प्रयत्नतः॥

भै र., वै क., ध, शोथे।

भाषा—शुद्धबछनाग, धतूरेकेबीज और शिंगरिफ समभागलेकर कपडछानचूर्णकर धतूरेकेपत्तोंकेरससे १ पहरमर्दनकर मूंगबराबर गोलियें बनाकर रखछोडे। इनमेंसे १–१ गोली खानेकोदे। दूधकेसाथ भोजनदे। लवण और जल निःशेष छुडादे-तो यह (दुग्धवटी) नानाप्रकारकेशोथ, पाण्डु, कामला, इनसबको नष्टकरतीहै॥ ३१९॥

३२० दुग्धवटी (द्वितीया)

गृहीत्वा दरदात्कर्षं तदर्द्धं देवपुष्पकम् ।
फणिफेनं विषं जातीफलं धुस्तूरबीजकम् ।
सम्मर्द्य विजयाद्रावैः मुद्गमात्रां वटीश्चरेत् ॥
अनुपानं प्रदातव्यं शोथे क्षीरं भिषग्वरैः ।
ग्रहण्यां विजयाकाथः पथ्यं दुग्धाऽन्नमेव हि॥
जलञ्च लवणञ्चाऽपि वर्जनीयं विशेषतः ।
प्रबलायामुदन्यायां सलिलं नारिकेलजम् ॥
पातव्यं वटिका चैषा शोथं हन्ति न संशयः ॥
ग्रहणीमतिसारञ्च ज्वरं जीर्णं निहन्ति च ॥

भै. र., शोथाधिकारे ।

भाषा—शुद्धहिंगरिफ १ तो., लौंग, अफीम, वछनाग, जायफल, धतूरेकेबीज ये प्रत्येक आधा-तोला लेकर कपड़छानकर भांगकेरसमें घोटकर मूंगबराबर गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेंसे औचिती देखकर १ या २ गोली दूधकेसाथशोथमें और भांगके काढेसे संग्रहणीमे देवे । पथ्यमें दूधके-साथ अन्नदे । लवण और जल भूलकर न दे । कदाचित् जलविना न रहसकेतो नारियलका पानी देना चाहिये । इसके सेवनसे भीषणशोथ, ग्रहणी, अतिसार, जीर्णज्वर येसब नष्टहोतेहैं ॥ ३२० ॥

३२१ दुग्धवटी (तृतीया)

अमृतं सूर्यगुञ्जं स्यादहिफेनं तथैव च ।
पञ्चरक्तिकलौहञ्च षष्टिरक्तिकमभ्रकम् ॥
दुग्धे गुञ्जाद्वयमिता वटी कार्या भिषग्विदा ।
दुग्धाऽनुपानं दुग्धैश्च भोजनं सर्वथा हितम् ॥
शोथं नानाविधं हन्ति ग्रहणीं विषमज्वरम् ।
मन्दाऽग्निं पाण्डुरोगञ्च नाम्ना दुग्धवटी परा॥
वर्जयेल्लवणं वारि व्याधिनिःशेषताऽवधि ॥

भै. र, शोथे ।

भाषा—शुद्धवछनाग और अफीम १२–१२ रत्ती, लोहभस्म ५ रत्ती, अभ्रकभस्म ६० रत्ती, लेकर सबको इकट्ठेकर गोदुग्धसे घोटकर २–२ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेंसे १–१ गोली दूधकेसाथदेनेसे और केवलदूध अथवा दूध-भात देकर जलकापरहेज रखनेसे नानाप्रकारका शोथ, संग्रहणी, विषमज्वर, मन्दाऽग्नि, पाण्डुरोग, इनसबको यह नष्टकरती है । जबतक व्याधि नि:शेष न हो तबतक जल और लवण न दे ॥ ३२१ ॥

३२२ दृष्टप्रभावः

प्रागुक्तेन विधानेन रसं सम्यग्विशोधितम् ।
आदाय सूतं खल्वे च निक्षिप्याऽथ प्रमर्दयेत्॥
हंसपाद्यर्कताम्बूलीलाङ्गलीचक्रमुण्डिकाः ।
एषां रसैः सम्मिलितैः दिनानि त्रीणि मर्दयेत्॥
तस्य सूतस्य भागैकं गन्धकं द्विगुणं मतम् ।
कुमारीपत्रनिर्यासैस्त्रिदिनं मर्दयेद् दृढम्॥
ततोगोलकमापाद्य भाण्डमध्ये निवेशयेत् ।
सूतत्रिगुणताम्रस्य पात्रेणाऽधो घ्नुरेन च ॥
निरुद्धय सम्यग्लेपेन पात्रं पूर्येत भस्मना ।
उपरिष्टाच्छरावं तु दत्त्वा सम्यङ्निरोधयेत् ॥
चुल्ल्यामारोपयेत्पश्चादग्निं प्रज्वालयेदधः ।
प्रचण्डं प्रहरांस्त्रींस्तु स्वाङ्गशीतलमुद्धरेत् ॥
तत्सर्वं सूतकं ग्राह्यं सह ताम्रेण भस्मितम् ।
जम्बीरवारिणा घृष्ट्वा रोधयेत्स्वावसम्पुटे ॥
आरण्यच्छाणकैर्वैद्यः पुटं दद्यात्तु कौक्कुटम् ।
स्वाङ्गशीतलमाकृष्य पुनस्तेनैव मर्दयेत्१४०९
पूर्ववत्पुटनं कृत्वा मर्दयित्वा पुनः पुटेत् ।
त्रिःसप्तवारान् कुर्वीत पुटान्यत्र रसेश्वरे ॥
ततः सूतं समादद्यात्क्षिपेत्पूर्वोक्तभाण्डके ।
ज्वरेऽतिविषमे घोरे जीर्णे वा सान्निपातिके ॥
नवे वा तं प्रयुञ्जीत रसेन्द्रं चन्द्रसंयुतम् ।
गुञ्जामात्रं ददीताऽस्मै ज्वरितायाऽनुपानकम् ॥
भद्रमुस्तापर्पटककाथमष्टाऽवशेषितम् ।
ज्वरो निवर्तते सद्यो ज्वरपीडा च या भवेत् ॥
पथ्यं तस्मै प्रदातव्यं शाल्यन्नं घृतवर्जितम् ।
मुद्गकाथेन संयुक्तं दिनाऽन्ते भोजयेल्लघु ॥
एवं दिनत्रयं कार्यं यथेष्टञ्च ततो भजेत् ।
दृष्टप्रभावः सम्प्रोक्तो योगिनीभिरदाहृतः ॥

देवीशास्त्राऽनुसारेण विविच्य प्रतिपादितः ॥
रसालं., सर्वज्वरे ।

भाषा—बुभुक्षान्तसंस्कारकियेहुएपारेको हंसराज, आक, पान, करिहारी, चकवड़, गोरखमुण्डी इनसबका रस बराबर प्रमाणमें इकट्ठा मिलाकर उससे ३ रोज लगातारमर्दनकर दूना शुद्धगन्धक मिलाकर घीकुआरकेरससे ३ रोज मर्दनकर ६–७ कपड़मिट्टीदीहुई हंडीमें रखकर इससबगोलेकी बराबर ताबेकी कटोरीसे ढककर गुड़चूने प्रभृतिसे सन्धिबन्दकर पात्रकोगलेतक सफेदभस्मसे भरदे । ऊपर शराव रख ३–४ कपड़मिट्टीसे बन्दकर सुखाकर चूल्हेपर रख ३ पहरतक प्रचण्ड अग्निदेकर स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर ताम्रपात्रसहितरसको जंभीरीकेरससे १–२ रोजमर्दनकर गोलाबनाय शरावसम्पुटमेरख ४–५ कपड़मिट्टीदेकर सुखाकर कुक्कुटपुटकीआचदे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर उसीतरहफिर मर्दनकर आचदे । ऐसे २१ बार आचदेकर निकालकर रखछोड़े । इसमेंसे १–१ रत्ती कपूरकेसाथदेकर १–१ तोला नागरमोथा और पित्तपापड़ेका अष्टाऽवशेषकाथ पिलानेसे अत्यन्तघोर विषमज्वर, जीर्ण, सान्निपातिक, नवीनज्वर इससे निवृत्तहोजातेहैं । पथ्यमें घीरहितपुरानेचावल मूंगकेयूषकेसाथ देने चाहियें । ऐसे ३ रोजकरकेयथेष्टाऽऽहारविहारकरे ॥ ३२२ ॥

३२३ दृष्टिप्रसादनोरसः

सूतकं गन्धकोपेतं चाङ्गेरीरसमूर्च्छितम् ।
अञ्जनं दृष्टिदम्पुंसां नेत्राऽऽमयविनाशनम् ॥
र. कौ., नेत्ररोगे ।

भाषा—शुद्धपारा और गन्धक समभागलेकर नीलवर्णकज्जलीकर ७–८ रोजतक तिपतियाके रससे मर्दनकर सुखाकर रखछोड़े । इसका नेत्रमें अञ्जनकरनेसे तमामनेत्रकेरोग दूर होतेहैं ॥ ३२३ ॥

३२४ देवाऽऽनन्दरसः

चत्वारोरसजाःषडभ्रकभवाअष्टायोजाःपृथ-ग्गन्धाद्वित्रिकसत्त्वमोचमुशलीनां पञ्चपञ्चांशकाः।
भृङ्गव्यालकुमारिकाऽऽर्द्रकवराशिग्रूदकैर्भावना,
दन्तात्यष्टिगजाष्टिषष्टिदशधाकल्कीकृतश्चक्रमात्
दत्तः शाणोन्मितः सोऽयं देवानन्दाह्वयो रसः
सितया मधुनाऽप्येषः शुष्कपाण्डुक्षयापहः ॥
चन्द्रप्रभ इवाऽमुष्मिन् पथ्यापथ्यविधिर्मतः ।
यवचिञ्चीसमायुक्तः शोफपाण्डुनिकृन्तनः ॥
जयपालरजोभिर्वा स्नुहीक्षीरघृतेन वा ।
पथ्यञ्च जीर्णशाल्यन्नं नाऽतिस्निग्धं सतक्रकम्
वह्निचूर्णं त्रिधा धात्रीरसेन परिभावितम् ।
निशायां प्राशयेत्प्राज्ञो गव्येनाऽऽज्येन संयुतम्
र. (मा.), शोफे ।

भाषा—शुद्धपारा ४ भाग, अभ्रकभस्म ६ भा., लोहभस्म ८ भा., शुद्धगन्धक, त्रिफला, त्रिकटु, गिलोयसत्त्व, मोचरस, मुशली ये सब ५–५ भाग लेकर सूक्ष्मचूर्णकर पारेगन्धककी नीलवर्ण कज्जलीमें मिलाकर भंगरेकेरसकी ३२, चित्रककी १७, घीकुआरकी ८, अदरखकी १६, त्रिफलाकी ६० और सहिजनकेरसकी १० भावनाएं देकर ४–४ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखलेवे । इनमेंसे १–१ गोली शक्कर और मधुकेसाथदेनेसे यह शुष्कपाण्डु और क्षयको दूरकरताहै । यवचिञ्चा (तितली) अथवा जमालगोटे अथवा थूहरके दूधमें पकाएहुए घीकेसाथ देनेसे शोथ और पाण्डुको दूरकरताहै । रस जीर्णहोनेपर पुराने चावलोंका भात छाछकेसाथदे । पर इसमें अधिकघी नहीं देनाचाहिये । चित्रकमूलके चूर्णको आमलेकेरसकी ३ भावनाएं देकर सुखाकर रखछोड़े । इसमेंसे ३ माशे गायके घीकेसाथ रातमें सोतेसमयदेवे । बाकी पथ्याऽपथ्यविधि चन्द्रप्रभकीतरह समझना ॥ ३२४ ॥

३२५ देहसिद्धिकरताम्रम्

कन्यातोये ताम्रपत्रं सुतप्तं
कृत्वा वारान्विंशतिं प्रक्षिपेत्तत् ।

शुद्धं गन्धं तद्द्विभागं विमर्द्य
निम्बूतोयैस्ताम्रपत्राणि लिप्त्वा ॥
भाण्डे कृत्वा रोधयित्वा तु भाण्डं
शालाऽग्नौ तं निक्षिपेत्पञ्चरात्रम् ।
शीतं जातं भावयेदुक्ततोयै
र्यद्वा नीरै स्त्रीफलैरेकघस्रम् ॥१४२२॥
मध्वाज्याभ्यां पेषयित्वा पुटेत-
च्छुद्धं सिद्धं जायते देहसिद्ध्यै ।
गुञ्जामात्रं शाल्मलीनीरयुक्तं
मध्वाज्याभ्यां सेवयेद्वल्लसरार्धम् ॥
दुग्धं खण्डं चाऽनुपानं प्रदद्या-
द्रसायं भोज्यं गौडमम्लेन युक्तम् ।
वीर्यं पुष्टिं दीपनं देहदार्ढ्यं
दिव्यां दृष्टिं दीर्घमायुः करोति ॥

रसायनसं., यो. म., र. दी. (ताम्ररसायनम्,) रसायने ।

भाषा—शुद्धताबेके बारीकपत्रोंको अग्निमें तपाकर घीकुवारके रसमें २० बार बुझावे । फिर इससे दूनेगन्धकको नीबूकेरसमें मर्दनकर पत्रोंपर लेपकर सुखाकर ६–७ कपडमिट्टीदीहुई हंडीमें रखकर, ढक्कनलगाय सन्धिबन्दकर हंडीको सफेदराख अथवा नमकसे भरकर मुंहपर ३–४ कपड़मिट्टीदेकर सुखाकर पांचरोजतक सखुएकीलकड़ीकी आंचदे । अथवा दोशरावमें बन्दकर ६–७ कपड़मिट्टीदेकर सुखाकर ५ रोजतक सखुएके कोयलोंकी अग्निमें रक्खे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर घीकुंवार और नीबू अथवा त्रिफलाके क्वाथसे एकरोज मर्दनकर सुखाकर मधु और घीसे मर्दनकरे । फिर गोलाबनाय सुखाकर शरावसम्पुटमें बन्दकर गजपुटकी आंचदे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर इसमेंसे १–१ रत्ती घी और मधुकेसाथ चाटकर ऊपरसे १ पल सेमलकास्वरस अथवा क्वाथ खाडमिले हुए दूधमें डालकर पीवे । इसप्रकार ६ महीनेतककरे । जीर्णहोनेपर गुड़केपदार्थ खटाईके साथदेवे । इसके सेवनसे वीर्यकीपुष्टिहोकर अग्निप्रदीप्तहोताहै । देह मजबूतहोकर दिव्यदृष्टि और दीर्घायु प्राप्त होती है ॥

३२६ द्राक्षादिचूर्णम् (महत्)

द्राक्षादाडिमखर्जूरचातुर्जातकटुत्रयम् ।
तवक्षीरी नारिकेलं चन्दनं मधुकं शिवा ॥
प्रियालमज्जा ह्रीबेरमुशीरं जातिपत्रकम् ।
विदारी गोक्षुरं मोचा कपिकच्छूभवं तथा ॥
जातीफलश्च तक्कोलं तिलमाषमधूकजम् ।
यवमज्जा लोध्रपुष्पं मुस्तानागबलाकणाः ॥
द्विजीरकं ह्यजामोदं मेथीतालीसपत्रकम् ॥
सैन्धवं धान्यकं भार्ङ्गी शृङ्गीभृङ्गपुनर्नवाः ॥
अरुष्कराऽस्थिबीजश्च सम्यङ्मारितमभ्रकम् ।
एतत्सर्वं समं कृत्वा द्विगुणाऽमृतशर्करा ॥
तस्य चूर्णश्च कर्षार्धं क्षिपेत्क्षीरे पिबेन्नरः ।
पित्तक्षयं रक्तपित्तं पाददाहमसृग्दरम् ॥
विनिहन्यात्प्रमेहश्च सोमरोगश्च शर्कराम् ।
मूत्राऽऽघातं मूत्रदोषं वातकुण्डलिकान्तथा ॥
अम्लपित्ताङ्गदाहौ च धातूनाश्च ज्वराऽऽमयम् ।
त्रिदोषप्रभवान्रोगान्पाण्डुरोगश्च कामलाम् ॥
कण्ठार्तिं सिध्मकुष्ठश्च विड्बन्धाऽन्त्रविकूजनम् ।
वन्ध्या च लभते गर्भं वृद्धस्तारुण्यमाप्नुयात् ॥
तुरङ्ग इव सन्तुष्टो मातङ्गबलविक्रमः ॥
गच्छेद्दुग्धवदपाङ्गो रागवेगाऽऽकुलस्त्रियः ॥
महाद्राक्षादिचूर्णोऽयं चन्द्रराजचन्द्रमापितः ॥

वा., पित्तरोगे ।

भाषा—द्राक्ष, अनारदाना, छुहारा, तज, पत्रज, इलायची, नागकेसर, त्रिकटु, वंशलोचन, नरियल, सफेदचन्दन, मुलहठी, हरें, चिरोंजी, सुगन्धवाला, खस, जावित्री, विदारीकन्द, गोखरू, केलेकाकन्द, केवाचके बीज, जायफल, शीतलचीनी, तिल, उड़द, महुएकेफूल, जव, लोध्रकेपुष्प, नागरमोथा, नागबला, गजपीपल, स्याहजीरा, सफेदजीरा, अजमोद, मेथी, तालीसपत्र, सेंधानमक, धनियां, भारङ्गी, काकड़ासींगी, भंगरा, पुनर्नवा,

मिलायेकी मज्जा, अभ्रकभस्म सबसममाग, मिश्री अथवा शक्कर सबसे दूनी मिलाकर रखछोड़े। इसमेसे १–१ तोला दूधमें मिलाकर पीनेसे पित्त-क्षय, रक्तपित्त, पाददाह, रक्तप्रदर, प्रमेह, सोमरोग, पथरी, मूत्राऽऽघात, मूत्रदोष, वातकुण्डलिका, अम्ल-पित्त, अङ्गदाह,धातुगतज्वर, त्रिदोषजरोग, पाण्डुरोग, कामला, खुजली, सिध्मकुष्ठ, विड्विबन्ध, अन्त्रकूजन, वन्ध्यात्वदोष, वार्धक्य इनसबको यह नष्टकरताहै। समस्त धातुओंसे पूर्णकर यथेष्टरतिसुखको देताहै ॥

३२७ द्राक्षापाकः

द्राक्षादुग्धसिताः पृथक् परिमिताः
प्रस्थेन सम्पादिताः,
युक्त्या वैद्यवरेण चूर्णितमिदं
देयं पलार्धं पृथक् ।
चातुर्जातकटुत्रयं मृगमदं लोहाऽभ्रकं केशरं,
पत्री जातिफलं मृगाङ्करजतं
कस्तूरिकाचन्दनम् ॥ १४३६ ॥
सम्यग्जातरसं प्रभातसमये सेव्यं द्विकर्षोन्मितं,
स्निग्धं शुक्रकरं प्रमेहशमनं
पित्ताऽऽमयध्वंसनम् ।
मूत्राऽऽघातविबन्धकृच्छ्रशमनं
रक्तार्शनेत्रार्तिहृत्,
पादे पाणितले विदाहशमनं
सौख्यप्रदं प्राणिनाम् ॥ १४३७ ॥

रसायनसं., यो. र., प्रमेहे ।

भाषा—द्राक्ष, दूध, शक्कर येप्रत्येक १ सेर, चातुर्जात (तज, पत्रज, इलायची, नागकेसर), त्रिकटु, कस्तूरी, लोहभस्म, अभ्रकभस्म, केसर, जावित्री, जायफल, मृगाङ्क, रजतभस्म, लताकस्तूरी, चन्दन, इनसबको इकट्ठे मिलाय बहुतमन्द आंचसे चलातादुआपकावे। जब गोलीबंधनेलायकहोजाय तब उतारकर रखछोड़े । सातरोजकेबाद इसमेंसे २ तोले दूधमेंगेरदकेसाथ लेवे। जीर्णहोनेपर भोजनकरे। इससे प्रमेह, पित्तरोग, विबन्ध, मूत्रकृच्छ्र, रक्त-विकार, नेत्ररोग, हाथपैरोंकादाह ये सब नष्टहोतेहैं ॥ ३२७ ॥

३२८ द्रुतिसाररसः

युक्तं हि व्योमजद्रुत्या तुल्यांशबलिना रसम् ।
लक्ष्मणारसतः पिष्ट्वा मल्लसम्पुटके क्षिपेत् ॥
वस्त्रमृत्तिकयाऽऽलिप्य शतं वारान् पुटेत्ततः ।
सम्यङ् निष्पिष्यसङ्गाल्य करण्डे तं विनिःक्षिपेत्
इत्युक्तो द्रुतिसारनामकरसो वन्ध्यामयध्वंसनः,
मात्रातःखलुसूतिकाऽऽमयहरोद्व्यप्यथिरायुःप्रदः
सम्यक्सिद्धबलिद्रुतिप्रकृतिको
गुञ्जोन्मितः सेवितः,
कुर्यात्तीव्रतरांक्षुधांक्षयहरोरोगादिरोगाञ्जयेत्॥
विभुः सर्वामयध्वंसी रसोऽयं नन्दिनोदितः ।
जीवत्पुत्रप्रदः स्त्रीणां स्थिरयौवनदायकः ॥
भूतप्रेतपिशाचानां भयेष्वभयदायकः ।
जडानां लोहलार्तानां मन्दबुद्धिमतामपि ॥
मण्डूकीरससंयुक्तो दातव्यो वचया सह ।
वन्ध्या च लभते पुत्रं नाऽत्र कार्या विचारणा॥

स्त्री. वि., पुत्रप्राप्तये ।

भाषा—अभ्रकद्रुति, शुद्धपारा और गन्धककी कज्जलीबनाय लक्ष्मणाकेरससे १–२ रोज मर्दनकर गोलाबनाय शरावसम्पुटमें बन्दकर ६–७ कपड़मिट्टी देकर सुखाकर कुक्कुटपुटकी आचदे। ऐसे १०० बार करनेसे पारदभस्महोगी । इसमेंसे उचितमात्रा उचितानुपानकेसाथ देनेसे सूतिकारोग, शोष, अल्पायु, मन्दाग्नि, क्षय इनसबको नष्टकर अत्यन्त क्षुधाको बढ़ाताहै । और समस्तरोगोंको दूरकर दीर्घायुपुत्रको पैदा करता है। मनुष्योंके यौवनको स्थिर करता है गद्गददोष, और मन्दबुद्धियोंको ब्राह्मीकेरस अथवा वचाकेसाथ देना चाहिये। इसके सेवन-से वन्ध्याको अवश्य पुत्रकी प्राप्ति होती है॥३२८॥

३२९ द्वादशाऽऽयसम्

गरुत्मान्दरदस्तीक्ष्णो शर्वाख्यो वङ्गशुक्तिके ।
शुल्वञ्च गगनं हेम रुधिरश्च त्रिनेत्रकम् ॥

पातालनृपतिश्चैव वह्निमूलं सरामठम् ।
त्रिकटु त्रिफला शिग्रु ह्यजमोदा यमानिका ॥
पिप्पलीमूलभार्ग्यौ च लशुनं जीरकद्वयम् ।
आर्द्रकस्य रसेनैव वटिकां कारयेद्भिषक् १४४६
वातरक्तं महाकुष्ठं गलिताङ्गं त्रिदोषजम् ।
शोथं कण्डूञ्च रुधिरं सर्वमेतद्व्यपोहति ॥
मन्दाऽनलाऽऽमवातौ च श्लेष्माणञ्च जलोदरम् ।
घ्राणाऽक्षिकर्णजिह्वानां सर्वान्रोगान्विनाशयेत् ॥

भै. र., वातरक्ते ।

टि०—अत्र एकादशभागेषु धातवो गृहीताः, द्वादशे भागे काष्ठौषधिरेवैकत्व निश्चीय द्वादशायसमिति नाम निर्वोढव्यम् ।

भाषा—सोनामाखी, शिंगरफ, शुद्धपारद, लोह, वङ्ग, शुक्ति, ताम्र, अभ्रक, सुवर्ण, माणिक्य इनकी भस्में, रुद्राक्ष, गन्धक, चित्रकमूल, हींग, त्रिकटु, त्रिफला, सहिजनमूल, अजमोद, अजवाइन, पिपलामूल, भारङ्गी, लहसुन, स्याहसफेदजीरा, इनसबका बारीकचूर्णकर पारेगन्धककी नीलवर्ण कज्जलीमें मिला कर अदरखके रससे १–२ रोज घोटकर १–१ माशेकी गोलियें बनाकर छायाशुष्ककर रखछोड़े इनमेंसे १–१ गोली समयोचिताऽनुपानके साथ देनेसे वातरक्त, महाकुष्ठ, गलित, त्रिदोषज, शोथ कण्डू, दुष्टरक्त, मन्दाग्नि, आमवात, श्लेष्मजलोदर, नाक, आख, कान और जिह्वाके तमाम रोगोंको यह नष्ट करता है ॥ ३२९ ॥

३३० द्वात्रिंशत्स्यायसम् (हरिद्राद्यवलेहः)

हरिद्रे त्रिफला दन्ती व्योषं चित्रक आहुली ।
कटुका रोहिणी श्यामा पिप्पलीमूलमेव च ॥
वचा विडङ्गं त्रिफला त्रिवृता हस्तिपिप्पली ।
चूर्णान्येषां तु तुल्यानि द्विगुणं स्यादयोरजः ॥
तानि क्षीराऽनुपानानि लेहयेन्मधुसर्पिषा ।
पाण्डुरोगं नुदत्येष श्वयथुश्चाऽपकर्षति १४५१

ग. नि , र. सु , पाण्डुरोगे ।

टि०—रसराजसुन्दरे पञ्चसु वस्तुषु व्यत्ययं कृत्वा पलमात्र लोहभस्म सर्वार्धकं किंच नियुज्य द्वादशायसचूर्णमिति नाम स्थापितम्, तस्याप्यत्रैवाऽन्तर्भाव., नवायसमिति नामस्तत्र दुर्व्यूहत्वात् । अस्माच्चूर्णान्न गुणाऽतिरेकाऽभावाच्च ।

भाषा—हल्दी, दारुहल्दी, त्रिफला, दन्तीमूल, त्रिकटु, चित्रकमूल, हुरहुर, कुटकी, कालीनिशोत, पिपलामूल, वच, विडङ्ग, त्रिफला, (सुपारी, जायफल, लौंग), लालनिशोत, गजपीपल येसब समभाग, इनसबसे दूनी लोहभस्म मिलाकर रखछोड़े । इसमेंसे १–१ माशा मधु और घृतके साथ देनेसे पाण्डुरोग और शोथ नष्ट होता है ॥ ३३० ॥

३३१ द्विगुणाऽऽयसम्

दन्ती विडङ्गं त्रिफला त्र्यूषणं कटुरोहिणी ।
चित्रकं देवकाष्ठञ्च त्रिवृता हस्तिपिप्पली ॥
चूर्णान्येतानि तुल्यानि द्विगुणं स्यादयोरजः ।
क्षीरेणाऽऽलोड्य तत्पीतं श्रेष्ठं श्वयथुनाशनम्

भै. र , श्वयथौ ।

भाषा—दन्तीमूल, विडङ्ग, त्रिफला, त्रिकटु, कुटकी, चित्रक, देवदारु, निशोत, गजपीपल, येसब समभाग, लोहभस्म सबसे दूनी लेकर कपड़छान चूर्णकर उचितमात्रामें लेकर दूधकेसाथ पीनेसे शोथ (सूजन) नष्ट होता है ॥ ३३१ ॥

३३२ द्विजरोपणी गुटिका

नागस्य त्रिफलाक्वाथे रसे भृङ्गस्य गोघृते ।
अजादुग्धे च गोमूत्रे शुण्ठीक्वाथे मधुन्यपि ॥
वापान्सप्तपृथग्दत्वा तत्समं ग्राहयेद्रसम् ।
लौहपात्रे द्रावयित्वा युक्त्या च गुटिकाश्चरेत्
सा मुखे धारिता हन्ति दन्तरोगानशेषतः ।
दृढीकरोति दशनान् बद्धमूलानशेषतः १४५६

र. कौ , र. क., रसायनखं , र. चि., र. का., र. त्रि., दन्तरोगे ।

भाषा—त्रिफलाक्वाथ, भागरेकारस, गोघृत, बकरीकादूध और मूत्र, शुण्ठीक्वाथ और मधु इनप्रत्येकमें नागको गलाकर सातसातवार बुझाकर फिर गलाकर इसकीबराबर शुद्धपारा मिलाकर गोली

बनाले। इसगोलीको मुंहमें रखनेसे दातोंकी तमाम व्याधिया दूर होकर दात मजबूत हो जाते हैं ३३२

३३३ द्विजेन्द्ररसः

अभ्रकं तालकं तार्प्यं शिलाजित्कुनटीरजः।
भूलताससत्त्वसंयुक्तं समांशैः समपारदम् ॥
त्रिसह्वयक्षारसंयुक्तं चणकाऽम्लसुभावितम् ॥
त्रिकटुत्रिफलापाठासुरदालीसुमर्दितम् ॥
द्विजेन्द्रनाम सूतोऽयं विषदोषं द्रुतं जयेत् ॥

रसेन्द्रसं., विषविकारे।

भाषा—अभ्रक और हरितालभस्म, शुद्धसोनामाखी, शिलाजीत, मैनसिल, केचुओंके तावेकीभस्म सज्जी, सुहागा, यवक्षार, येसव समभागलेकर सबकी बराबर पारदभस्म मिलाकर चणकक्षार, त्रिकटु, त्रिफला, पाठा, बन्दाल इन प्रत्येकके रसोंसे १–१ रोज मर्दनकर ३–३ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे। इनमेंसे १–१ गोली समयोचितानुपानकेसाथ देनेसे यह समस्तविषोंको दूरकरताहै ॥३३३॥

३३४ द्विभुजरसः

म्लेच्छाद्विगुणजैपालं जम्बीररसमर्दितम्।
रक्तिकाप्रमितं दत्तं नवज्वरविनाशनम् ॥

नू. क., नवज्वरे।

भाषा—शिंगरिफसे दूना शुद्धजमालगोटा लेकर जम्भीरीकेरससे मर्दनकर १–१ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे। इनमेंसे १–१ गोली उचितानुपानकेसाथ देनेसे नवीनज्वर नष्ट होताहै॥ ३३४॥

३३५ धत्तूरतैलबद्धवटी

पलं रसस्य शुद्धस्य तथैव द्विपलं बलेः।
तयोः कज्जलिकां कृत्वा रुबुतैलेन मर्दयेत् ॥
अथवाऽप्यणुतैलेन गुटिकां कारयेत्ततः
दृढं वस्त्रेण संवेष्ट्य दाडिमीपत्रजं ततः
कल्कं तदुपरि स्थाप्य वालुकामध्यगं पचेत्।
विधिना कुक्कुटपुटे यावद्गन्धो विलीयते
लेपं पुनः पुनर्दत्वा देयः साग्निपुटस्ततः।
एवं तां गुटिकां सिद्धां तैले धत्तूरजे पचेत् ॥
ततः खाखसवल्कोत्थे तोये क्षीरे पचेत्पुनः।
क्षणं तदुपरि न्यस्य वह्निस्तत्र रसं क्षिपेत् ॥
तं रसं त्वरितं भूमौ सङ्क्षिपेदथ युक्तितः।
सङ्गृह्य गुटिकां कृत्वा तैले धत्तूरजे पचेत् ॥
बहुशो दृढतां यावद्याति तावत्पचेत्सुधीः।
पश्चात्क्षीरादिके पाच्या गुटिका कार्यसिद्धिदा॥
निरास इति विख्याता कथिता रसवादिभिः ॥

यो. म., रसायनाधिकारे।

भाषा—शुद्धपारा १ पल शुद्धगन्धक २ पल, इनकी नीलवर्ण कज्जलीकर एरण्डका तैल अथवा अणुतैल थोड़ासा डालकर मर्दनकरे जिसमेंकि इसकी कड़ीगोली बनजाय फिर इसको मलमलके टुकड़ेमें बाधकर इससे चतुर्गुणित अनारके पत्तोंकाकल्क इसके ऊपर चढाकर एककपड़मिट्टी देकर शरावसम्पुटमें बालूकेबीचमें रखकर सम्पुटपर १–२ कपड़मिट्टी देकर कुक्कुटपुटकी आचदे जिसमेंकि केवलगन्धकजलजाय। स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर एरण्डतैल अथवा अणुतैल मिलाकर पूर्ववत् अनारपत्रके कल्कमें रखकर आंचदे। ऐसे जबतक इसमेंसे गन्धकका अंश बिलकुल न जलजाय तबतक आच देताजाय। गन्धक निकलजानेपर गोलीकारग लालहोजायगा। इसकेबाद धतूरेके बीजोंके तैलमें मर्दनकर अनारके पत्रोंकेकल्कमें कवलितकर दोलायन्त्रसे धतूरेके बीजोंके तैलमें ४ पहर पकावे। स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर पोस्तके ताजे डोडोंके कल्कमें कवलितकर दोलायन्त्रमें डोडोंकेहीरससे स्वेदनकरे। फिर उसीतरह डोडोंके कल्कमें रखकर दूधमें स्वेदनकरे। फिर कपडेसे निकालकर जलतेहुए अङ्गारोंमें थोडीदेरतक रक्खे जिसमेंकि यह गरमहोजाय। इसकेबाद इसपर थोड़ापारा रक्खे और उसको तुर्त जिमीनपर गिरादे। फिर इसगुटिकाको धतूरेके तैलमें कईवार पकावे। जब यह एकदम कठिन होजाय तब दूध और पोस्तके डोडोंके रसमें

पकाकर रखछोड़े । धातुवादमें इसका नाम निरास है। यह युक्ति विशेषसे तमामकार्योंको करती है॥

३३६ धनुर्वातभञ्जनरसः

तुत्थं गन्धकतालकं शुकुनटी ताप्यं रसं तैत्तिरं,
क्ष्वेडं टङ्कणसंयुतं मधुफलं सर्वं समं मर्दयेत्।
कृष्णाऽक्षप्रभवेणमायुपयसाताम्रोत्थपात्रेन्यसेत्,
भ्रक्षद्वारिविभिन्नरोमनिचयेप्रच्छानिकेनिक्षिपेत्
दुश्चाल्येऽनिलदंष्ट्रभृङ्खलपदे शङ्खे हिमे मारुते,
ह्युन्मादे स्मृतिनाशने त्रिकगदेतन्द्राविमोहादिषु

र. सं., धनुर्वाते।

भाषा—शुद्धतुत्थक, गन्धक, हरिताल और मैनसिल, सोनामाखी, शुद्धपारा, जमालगोटा, बछनाग, भुनासुहागा, नरियल, सब समभागलेकर कृष्णसर्प और रोहूमछलीके पित्तोंसे ७ भावनाएं देकर ताबेके पात्रमे रखछोड़े। इसमेसे १ रत्तीकी मात्रा उचिताऽनुपानकेसाथ खिलानेसे सन्न्यास, दन्तबन्ध, भृङ्खलवात, शङ्खरोग, सर्वाङ्गशैत्य, उन्माद, अपस्मार, त्रिकग्रह, तन्द्रा, प्रमोहप्रभृति रोग नष्ट होतेहैं। और इन्हीरोगोंमे तालुके ऊपरसे बालोंको निकालकर पाछदेकर उसपर घिसनेसे ये नष्ट होतेहैं

३३७ धन्वन्तरिरसः (प्रथमः)

सूतगन्धार्कसौभाग्यंकङ्कुष्ठं रक्तचन्दनम्।
कणा चैतानि तुल्यानि मर्दयेल्लुङ्गवारिणा॥
एकाऽहमथ संशोष्य स्थापयेदतियत्नतः।
रसो निःशेषकुष्ठघ्नो धन्वन्तरिरितिस्मृतः॥
निर्दिष्टः शम्भुना सर्वरोगभीतिविनाशनः।
पथ्याघृतयुतो वायुं सिन्धुविश्वान्वितोऽपि वा

र. र. स., चि. क., कुष्ठे।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, ताम्रभस्म, भुनासुहागा, कङ्कुष्ठ, लालचन्दन, पीपल, येसब समभाग लेकर कूटकपड़छानकर पारेगन्धककी नीलवर्णकज्जलीमें मिलाकर बिजौरेकेरसमें १ रोजमर्दनकर १—१ माशेकी गोलियें बनाय सुखाकर रखछोड़े। इनमेंसे १—१ गोली समयोचिताऽनुपानकेसाथ देनेसे यह समस्तकुष्ठोको दूरकरताहै। हर्रे और घृत अथवा सैन्धव और सोंठकेसाथ देनेसे तमामरोगोंको दूरकरताहै

३३८ धन्वन्तरिरसः (द्वितीयः)

शुद्धसूतं विषञ्चाऽभ्रं स्वर्णलोहञ्च मौक्तिकम्।
त्रिक्षारं माक्षिकं वङ्गं हिङ्गुलं गन्धकं समम्॥
चित्रमूलकषायेण हंसपादीरसेन च।
अर्कमूलकषायेण भृङ्गराजरसेन च॥१४७२॥
पञ्चकोलकषायेण चैभिर्मर्द्यं दिनत्रयम्।
काचकूप्यां निवेश्याऽथ वालुकायन्त्रके पचेत्॥
त्रियामाऽन्ते समुद्धृत्य पञ्चपित्तैश्चभावयेत्।
माषमात्रमिदं खादेदनुपानविशेषतः॥
सन्निपातान्निहन्त्याशु धन्वन्तरिमतो रसः॥

वै. चि., वा., सन्निपाते।

भाषा—शुद्धपारा और बछनाग, अभ्रक-सुवर्ण लोह और मोतीभस्म, सज्जी, सुहागा, यवक्षार, सोनामाखी, वङ्गभस्म, शिंगरिफ, गन्धक येसब समभागलेकर कूटकपड़छानकर पारेगन्धककी नीलवर्ण कज्जलीमें मिलाकर चित्रकमूलक्वाथ, हंसराजस्वरस, अर्कमूलक्वाथ, भृङ्गस्वरस, पञ्चकोलकषाय इनसे १—१ रोज मर्दनकर सुखाकर ६—७ कपड़मिट्टीदीहुई आतशीशीशीमें डालकर मुंहबन्दकर ३ पहर बालुकायन्त्रमे अग्निदेकर ५ पित्तोंसे भावना देकर १—१ माशेकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेंसे १—१ गोली अनुपानविशेषसे देनेसे यह तमाम सन्निपातोंको दूरकरताहै॥ ३३८॥

३३९ धन्वन्तरिवटी

निम्बूकबीजं विनिकास्य सम्यक्
तदन्तरे दन्तिफलंनिधाय।
दलीकृतं वै दिवसत्रयं पृथक्
पश्चात्समुद्धृत्य विशोध्य सम्यक् १४७५
क्षिपेत्ततो वै दरदस्य टङ्कं
सस्यैकटङ्कञ्च मरीचटङ्कम्।
एकत्र सञ्चूर्ण्य विमर्द्य नीरे
निम्बूद्रवे वै वटकं विधेयम्॥१४७६॥

गुञ्जैकमानाऽखिलरोगवृन्दं
धान्वन्तरी जूर्तिचयन्निहन्ति।
सामे ज्वरे चैव निरामके च
विरेकमेकैव मलान्भिनत्ति ॥१४७७॥
द्वाभ्यां द्विवारं वटिकात्रयेण
विरेचयेद्रामभितज्ज्वेन।
विबन्धशूलं परिकर्त्तयन्ति
प्लीहाऽऽमशूलज्वरगुल्मशोथान् ॥
र. र; कौ., शूले।

भाषा—कागजीनीबूको बीचमेंसे चीरकर बीज-निकालकर जमालगोटेकी दाल बीजोंके स्थानमें दवादे। फिर बन्दकर ३ रोजतक रखछोड़े। चौथे-रोज इसमेंसे दन्तीबीजोंको निकालकर अच्छीतरह पोंछकर ४ माशे शुद्धशिंगरिफ, धनिया और मरिच १–१ टङ्क मिलाकर नीबूके रससे १–२ पहर घोटकर १–१ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेंसे १–१ गोली उचिताऽनुपानके साथ देनेसे साम और निरामज्वरको दूरकरतीहै। एकगोली देनेसे बद्धमल द्रुतहोजातेहैं, २ गोलियोंसे दोबार और ३ से तीनबार रेचन करके विबन्ध, शूल, प्लीहा, आमशूल, ज्वर, गुल्म, शोथ इनको यह दूरकरतीहै ॥ ३३९ ॥

३४० धर्मसुन्दररसः (कैशोरगुग्गुलुः)

अश्मजातरसभस्म किशोर–
व्योमलोहरजसामथ कल्कः।
धर्मघोष इव काकणिमात्रः
शोषमेषमशितः परिमार्ष्टि ॥१४७९॥
मगधामधुभिर्मरिचैः
सघृतैर्वा नित्यमेवसेव्योऽसौ।
त्रिफलामृताम्बुसिद्धं
किशोरमिति गुग्गुलुं प्राहुः ॥१४८०॥
र. (मा.) शोषे।

भाषा—सोमल और पारेकीभस्म, किशोर-गुग्गुलु, अभ्रक, लोहभस्म सब समभागलेकर इकठे-कूटकर १–१ रत्तीकीगोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेंसे १–१ गोली पीपल और मधुकेसाथ अथवा मरिच और घीकेसाथ लेनेसे यह शोषको जड़से नष्टकरताहै ॥ ३४० ॥

३४१ धातुज्वराङ्कुशरसः

लोहाऽभ्रकं ताम्रभस्म पारदं गन्धकं विषम्।
व्योषं फलत्रिकं कुष्ठं समभागेन मर्दयेत् ॥
भृङ्गनीरेण चाऽर्द्रस्य वारा निर्गुण्डिकारसैः।
त्रिदिनं मर्दयित्वा तु मुद्गमाना वटी कृता ॥
यथारोगाऽनुपानेन सर्वव्याधिविनाशिनी।
अजीर्णवातकासघ्नी दीपनी रुचिवर्धनी ॥
सर्वधातुज्वरान्हन्ति सोऽयं धातुज्वराङ्कुशः ॥
नि. र., ज्वरे।

भाषा—लोह, अभ्रक और ताम्रभस्म, शुद्ध-पारा, गन्धक और बछनाग, त्रिकटु, त्रिफला, कुठ ये सब समभागलेकर बारीकचूर्णकर पारेगन्धककी नीलवर्णकज्जलीमें मिलाकर भंगरा, अदरख, निर्गुण्डी इनप्रत्येकके रसोंसे ३–३ रोज मर्दनकर मूंगबराबर गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेंसे १–१ गोली तत्तद्रोगहराऽनुपानकेसाथ देनेसे अजीर्ण, वातकास, मन्दाग्नि, समस्तधातुज्वर इनको यह नष्टकरतीहै ॥

३४२ धातुपश्चाऽमृतरसः (प्रथमः)

सौराष्ट्रिका हिङ्गुलवत्सनाभं
भागार्धभागं नवसारकञ्च।
कर्कोटिकाचूर्णसमञ्च सर्वं
निष्पिष्य खल्वे परिवर्तितं तत्
गुञ्जैकमात्रो मधुपिप्पलीभ्यां
जीर्णे ज्वरे धातुगते त्रिदोषे।
योज्यो रसोऽयं विषमज्वरे च
स्याद्धातुपश्चाऽमृतनामधेयः ॥
रसायनसं., ज्वरे।

टि॰—अस्य योगस्य रसायनसङ्ग्रहे स्थानद्वये पाठस्तत्र द्वितीयस्य पञ्चामृतमिति नाम, तत्र कर्कोटिकायास्त्रयो-भागा नियोजिता, अत्रतु सर्वसमा नियोजिता, योगाऽनुगु-

ष्यात्सर्वरसमेव ग्राह्यम् । गन्धकप्रक्षेपस्तु प्रमादात्सञ्जातस्त त्प्रक्षेपात्पञ्चाऽमृतमितिनामाऽभावात् ।

भाषा—फिटकड़ी, शुद्धशिंगरिफ और बच्छनाग समभाग इनसबसे आधेप्रमाणमें नौसादर और इनसबकी बराबर बांझखेखसेकेकन्दकाचूर्ण मिलाकर खेखसेके कन्दके रससे मर्दनकर १-१-रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेंसे १-१ गोली उचिताऽनुपानकेसाथ देनेसे जीर्णज्वर, धातुगतज्वर, त्रिदोषज, विषमज्वर इनसबको यह नष्टकरताहै ॥

३४३ धातुपञ्चाऽमृतरसः (द्वितीयः)

द्विपलं भस्म सूतञ्च द्विपलं हेमभस्मकम् ।
तारं वङ्गञ्च गगनं वैक्रान्तं विद्रुमाऽऽयसम् ॥
शुल्वमौक्तिकयोर्भस्म गन्धटङ्कणकन्तथा ।
सर्वाण्येतानि शुद्धानि कर्षमात्राणि कारयेत् ॥
कुमारीभृङ्गनीरेण त्रिफलापत्रकेसरैः ।
विजयादेवकुसुमं मर्दितं दिनसप्तकम् ॥
कर्पूरकुङ्कुमैश्चाऽपि गन्धाऽऽढ्यं सुमनोहरम् ।
पञ्चाऽमृतमिति ख्यातं सर्वरोगेषु योजयेत् ॥
मन्दज्वरे क्षये कासे हृद्रोगे च हलीमके ।
पाण्डौ शोफे ग्रहण्याञ्च श्वासहिक्कावमिज्वरे ॥
बहुमूत्राऽश्मरीमेहमूत्राऽऽघातेषु सर्वथा ।
सर्ववातविनाशाय आयुषो वर्धनाय च ॥

रसायनसं., रसायने ।

भाषा—पारद और सुवर्णभस्म २-२ पल, रजत-वङ्ग-अभ्रक-वैक्रान्त-प्रवाल-लोह-ताम्र-मोती इन सबकी भस्में, शुद्धगन्धक और सुहागा ये सब १-१ तोलालेकर कपड़छानचूर्णकर घीकुंवार, त्रिफला, पत्रज, केसर, भांग, लौंग इनमेंसे एकके यथासम्भव स्वरस अथवा क्वाथसे ७-७ रोज मर्दनकर षोड-शांश कपूर और केसर मिलाकर १-१ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेंसे १-१ गोली सर्वरोगहराऽनुपानकेसाथ देनेसे मन्दज्वर, क्षय, कास, हृद्रोग, हलीमक, पाण्डु, शोथ, ग्रहणी, श्वास, हिक्का, वमि, ज्वर, बहुमूत्र, पथरी, प्रमेह, मूत्राऽऽ-घात, इनसबको नष्टकर आयुको बढ़ाताहै ॥३४३॥

३४४ धातुबद्धरसः

गन्धकेन शिला वाऽपि सीसको माक्षिकेण वा ।
अभ्रं लौहेन वा तद्वत्समभागेन पारदः ॥
सुभृष्टटङ्कणेनाऽपि रसपादेन संयुतः ।
रसेन पारिजातस्य कारवेल्ल्या रसेन वा ॥
द्रवन्तीतण्डुलीयोत्थैरेकाहं मर्दयेद्रसम् ।
अर्धं सञ्चूर्ण्य मण्डूरं दिनान्तं परिमर्दयेत् ॥
तज्जलं भाजने क्षिप्त्वा सूर्यतापे निधापयेत् ।
जलादुत्सृज्य मृत्स्नाञ्च पथ्यया सह मर्दयेत् ॥
पूर्वमूतस्य तं कल्कं मृत्स्नया परिलेपयेत् ।
अङ्गुलोत्सेधमानेन ततः संवेष्ट्य मृत्पटैः ॥
विशोष्य तं धमेद्गाढं सार्धैकघटिकावधि ।
तस्मादुद्धृत्य तं भित्त्वा शीतलाङ्गाञ्च मूषिकाम् ।
धातुबद्धरसस्सोऽयं सर्वरोगनिकृन्तनः ॥

र. र., म., सर्वरोगे ।

भाषा—शुद्धगन्धक, मैनसिल अथवा नाग, माक्षिक अथवा अभ्रक, लोह, समभागलेकर इनकी बराबर शुद्धपारा डालकर पारेसे चतुर्थांश भुनासुहागा डालकर हारसिंगार अथवा करेलेके रससे मर्दनकर द्रवन्ती (धनसर), चौलाई इनके रसोंसे १-१ रोज मर्दनकर इससे आधी मण्डूरभस्म डालकर पूर्वोक्तरसोंसे मर्दनकरे, रसकुछ अधिक प्रमाणमें डाले और अच्छी मर्दनकरनेके बाद इसमेंसे कुछपानी बाकीरहे उसको नितारकर धूपमें रखदे । नितरनेके बाद पानीसे अलगकर जो कुछ धातुओंका कल्क नीचे जमगयाहो उसको धातुकल्कमें मिलाकर गोला बनाकर सुखावे और निकालेहुए रसमें हरेंका चूर्ण मिलाकर थोड़ादिर मर्दनकर इसको ऊपर लेप करदे । सूखनेपर इसपर १ अङ्गुलऊंची कपड़मिट्टी देकर सुखाकर इसको दृढ़मूषामें रख २॥ घड़ीतक तीक्ष्णाग्निमें धमनकरे फिर अग्निसे हटाकर ठंढाहोनेके बाद सम्पुटको फोड़कर रसको निकाले । यह धातुबद्धरस तैयार होगा । इसमेंसे १-१ रत्ती

तत्तद्रोगहराऽनुपानकेसाथ देनेसे यह तमामरोगोको दूर करेगा ॥ ३४४ ॥

३४५ धात्रीखण्डाऽऽयसम्

धात्रीरसेनाऽऽढकसम्मितेन
लौहं रजश्चाऽष्टपलप्रमाणम् ।
सितां समानां कुडवोन्मिताऽऽज्ये
विपाच्य तस्मिन्नथ किञ्चिदुष्णे ॥
क्षिपेद्रजोविश्वकणोपणोत्थं
त्रिजातकोत्थश्च फलत्रिकोत्थम् ।
पलप्रमाणं पृथगेव शीते
मधु प्रदेयं कुडवप्रमाणम् ॥ १४९९ ॥
तद्भक्षयेद्वह्निबलं विदित्वा
हिताऽन्नसेवी जयति प्रसह्य ।
चिराऽनुबन्धं परिणामशूलं
प्लीहान्त्रवृद्धिं जठराऽग्निमान्द्यम्१५००

लो. प., (स.), शूले ।

भाषा—आंवलेकारस ४ सेर, लोहेका बारीकरेता आधासेर, शक्कर आधासेर, गोघृत पावभर, लेकर बहुतमन्द आंचसे पकावे । जब इसकी चाशनीहोजाय तब उतारकर सोंठ, मिर्च, पीपल, त्रिजात, त्रिफला, इनप्रत्येकका १—१ पलचूर्ण डालकर खूब चलादे । शीतलहोनेपर पावभर मधु मिलाकर रखछोडे । ६—७ रोजकेबाद अग्निबल देखकर मात्रा कायमकर खाकर हिताऽन्नभोजन करनेसे बहुतदिनका परिणामशूल, प्लीहा, अन्त्रवृद्धि, मन्दाऽग्नि इनसबको यह नष्टकरताहै ॥ ३४५ ॥

३४६ धात्रीपाकः

धात्रीफलानि पक्वानि तीक्ष्णलोहेन वेधयेत् ।
विश्वावरुणपत्रैश्च फलानि स्वेदयेद्भृशम् १५०१
ततो दुग्धे च संस्वेद्य जले च तदनन्तरम् ।
मधुमध्ये क्षिपेद्भाण्डे स्थापयेद्दिनविंशतिम् ॥
विनष्टं मधु सन्त्याज्यं क्षौद्रमन्यं पुनः क्षिपेत् ।
सितां धात्रीं गजकणां लवङ्गं मुस्तकं बलाम्
एलां चैव तुगाक्षीरीं लोहं वङ्गं तथैव च ।
षोडशांशेन सम्मिश्र्य प्रातः कर्षमितं भजेत् ॥
बले क्षीणे क्षये चैव पथ्यं मधुरमाचरेत् ।
प्रमेहं मूत्रकृच्छ्रञ्च नाशयेत्तत्क्षणादपि १५०५
वीर्यवृद्धिकरश्चैव वाजीकरणमुत्तमम् ।
कुष्ठं पित्तप्रकोपञ्च नाशयेन्नाऽत्र संशयः १५०६
अन्येऽपि पित्तजा रोगाः शोणिताद्यास्तथैव च ।
ते सर्वे प्रशमं यान्ति धात्रीपाकस्य सेवनात् ॥

नि. र., क्षये ।

भाषा—पके आंवलोंको सूईके मुद्दसे गोदकर सोठ और वरुणके पत्तोंके काढ़ेमें स्वेदनकर गायकेदूध और जलसे स्वेदनकरे । इसकेबाद धूपमे रखकर उनकापानी सुखादे फिर चिकनेवर्तनमें धीरजसे जमाकर मधु भरकर एकान्तस्थानमें रखदे । २१ रोजकेबाद इसकामधु (जोकि कालापडगयाहो) निकालकर दूसराभरदे । फिर शक्कर, आंवले, गजपीपल, लौंग, नागरमोथा, बला, इलायची, वंशलोचन, लोहभस्म, वङ्गभस्म येसब मिलकर १६ वां हिस्सा मिलाकर रखछोड़े । इसमेसे १—१ तोला प्रातःकाल खाकर मधुराहारपर रहनेसे क्षीणता, क्षय, प्रमेह, मूत्रकृच्छ्र, वीर्यहानि, पुरुषत्वनाश, कुष्ठ और पित्तप्रकोप, वातरोग, रक्तविकार येसब नष्टहोते हैं

३४७ धात्रीलोहम् (प्रथमम्)

धात्रीलोहरजोव्योपनिशाक्षौद्राऽऽज्यशर्कराः ।
भक्षणाच्च विनिघ्नन्ति कामलाञ्च हलीमकम् ॥

र. स., र. र., बृ. मा., र. सि., ध., लो. प. (स.,) र. सु., र. क. ल., रसायनसं., र. चि., टो., र. क , चि. र., च. द., र. का., यो. म., ना. वि., कामलायाम् ।

भाषा—आंवला, लोहभस्म, त्रिकटु, हल्दी येसब समभाग मिलाकर रखछोड़े । इसमेसे उचित मात्रामेलेकर मधु, घृत और शक्करकेसाथ खानेसे कामला और हलीमक नष्टहोतेहैं ॥ ३४७ ॥

३४८ धात्रीलोहम् (द्वितीयम्)

प्रस्थंप्रस्थं सिता ग्राह्या धात्रीफलगुडूचिकाः ।
प्रस्थैकं गुग्गुलुं दत्त्वा लोहपात्रे सुकुट्टयेत् ॥

भोजनाद्यवसाने च मध्ये चैव समाहितः ।
तोलैकं भक्षयेन्नित्यमनुपानं पयस्तथा १५२७॥
शूलमष्टविधं हन्ति साध्याऽसाध्यमथापि वा ।
वातिकं पैत्तिकं चैव श्लैष्मिकं सान्निपातिकम् ॥
परिणामसमुत्थश्च ह्यन्नद्रवभवन्तथा ।
द्वन्द्वजान्यपि शूलानि ह्यम्लपित्तं सुदारुणम् ॥
सर्वशूलहरं श्रेष्ठं धात्रीलोहमिदं शुभम् ॥

र. स, र. [illegible]., ध., भै. र., यो. र., शूले ।

भाषा—शुद्धमण्डूर और जल ४–४ पल, जल १६ पल डालकर पकावे। चतुर्भागाऽवशेष रहनेपर छानकर शतावर और आवलेकारस ८–८ पल, दही, दूध, भूमिकूष्माण्डकारस, ईखकारस ४–४ पल डालकर पकावे। जब पाकहोनेपर आवे तब जीरा, धनिया, त्रिजात, गजपीपल, नागरमोथा, हर्रे, अभ्रक और लोहभस्म, त्रिकटु, रेणुका, त्रिफला, तालीसपत्र, नागकेसर कुटकी, मुलहठी, रास्ना, असगन्ध, चन्दन, इनप्रत्येकका १–१ तोले चूर्ण मिलाकर रखछोड़े। इसमेंसे भोजनके आदि मध्य तथा अन्तमें १–१ तोला खाकर दूधपीने तो वातिक, पैत्तिक, श्लैष्मिक, सान्निपातिक, परिणामज, अन्नद्रवज और द्वन्द्वज शूल तथा घोर अम्लपित्त येसब नष्टहोतेहैं ॥ ३५० ॥

३५१ धात्रीलोहम् (पञ्चमम्)

धात्रीफलस्य चूर्णन्तु भावयेत्त्रिफलाद्रवैः ।
एकविंशतिवारान्वै शोष्यं पेष्यं पुनःपुनः ॥
तत्पादांशं मृतं लोहं मध्वाज्यशर्करान्वितम् ।
पलैकं भक्षयेन्नित्यं सिताक्षीरं पिबेदनु ॥
धात्रीलोहप्रभावेण रमयेत्कामिनीशतम् ॥

र. प्र, र. र, ध, वाजीकरणे । धन्वन्तरिरसरत्नाकरयोरस्तव्यस्ततया पाठोऽस्ति ।

भाषा—आवले के चूर्णको त्रिफलाके स्वरससे एकरोज भावितकर सुखाडाले। सूखनेपर फिर दूसरे रोज घोटकर सुखावे। इसतरह २१ वार होनेके-बाद चतुर्थांश लोहभस्म मिलाकर इसकी बराबर शक्कर और अन्दाजसे मधु और घी मिलाकर रखछोड़े। इसमेंसे १–१ पल खाकर शक्कर डाला हुआदूधपीनेसे मनुष्य उत्साहयुक्त अनेकस्त्रियोंके साथ रमणकरसक्ताहै ॥ ३५१ ॥

३५२ नयनचन्द्रलोहम्

त्रिकटु त्रिफला भृङ्गी शटी रास्ना महौषधम् ।
द्राक्षा नीलोत्पलश्चैव काकोली मधुयष्टिका ॥
वाय्यालकं केशरश्च कण्टकारीद्वयं तथा ।
लौहाभ्रयोः पलं दत्त्वा भावयेदौषधैरथ ॥
त्रिफलाक्वाथतैलेन भृङ्गराजरसेन च ।
भावयित्वा वटी कार्या बदरास्थिमिता शुभा ॥
यावन्तोनेत्ररोगाश्च तान्निहन्ति न संशयः ॥

भै र, ध, र. स, र. ह्र, नेत्ररोगे। रसेन्द्रसारसङ्ग्रहरसराजसुन्दरयो नयनाऽमृतलोहेति नाम ।

भाषा—त्रिकटु, त्रिफला, काकड़ासींगी, कचूर, रास्ना, अतीस, द्राक्ष, नीलोफर, काकोली, मुलहठी, कघी, भगरा, छोटी और बडी कटेरी, लोह, अभ्रक भस्म सब समभागलेकर वारीकचूर्णकर त्रिफला-क्वाथ, तिलकातैल,भगरेकारस इनप्रत्येकमें १–१ रोज घोटकर बेरकीगुठलीके बराबर गोलियें बनाकर रख-छोड़े। इनमेंसे १–१ गोली खाने तथा लगानेसे नेत्रके तमामरोग दूरहोतेहैं ॥ ३५२ ॥

३५३ नयनामृतम् (प्रथमम्)

रसेन्द्रभुजगौ तुल्यौ तयोर्द्विगुणमञ्जनम् ।
सूततुर्यांशकर्पूरमञ्जनं नयनाऽमृतम् ॥
तिमिरं पटलं काचं शुक्रमर्माऽर्जुनानि च ।
क्रमात्पथ्याऽशिनोहन्ति तथान्यानपि मृद्विकाम्

वृ यो त, शा, र कौ, नि र, रसायनस, र. को, र क,नेत्ररोगे। शार्ङ्गधरे कृष्णाञ्जन नागसूतयोस्तुल्यं द्वयोर्दशमांशेन कर्पूरं नियोजितमिति विशेष । प्रत्यञ्जनं नयनामृतमिति च नामद्वयमिति विशेष ।

भाषा—शुद्धपारा और नाग समभाग, दोनोंसे दूना सुरमा, पारेकीचवराबर कपूर लेकर नागको गलाकर पारामिलाकर उतारले । फिर सबचीजें डालकर लोहेकी कडाहीमें लोहेके डंडेसे ६–७

रोजतक इसतरहघोटेकि एकदम यह कमलजैसा होजाय । इसको मुनहशाम सींसा अथवा जस्तकी सलाईसे टालनेसे धुधलापन, जाला, मोतिया, फूला, अर्म, अर्जुन इनसबको और एवंविध अन्यरोग तथा किन्नीको यह नष्टकरताहै । इसकाअञ्जन करनेके समय पथ्यसे रहे ॥ ३५३ ॥

३५४ नयनाऽमृतम् (द्वितीयम्)

वरा वेदमुख्या नदीजातयुग्मं
स्फुटत्काचकासीसकर्पूरलोध्रम् ।
वचापीतमुक्ताफलस्फाटिकाऽऽख्यान्
समंसर्परीयेणसञ्चूर्ण्यचारु ॥ १५३७॥
दिनंनिम्बुनीरेणसौवीरकेण
विमर्द्दीकृताछाययाशुष्कवर्ती ।
जलस्रावतैमिर्यकेचार्बुदादी-
ञ्जयत्यञ्जनाद्दम्बुनाघोषितेन ॥

र. कौ., नेत्ररोगे ।

भाषा—त्रिफला, खदिरसार, नदीकीसीप और घोंघा, सफेद काचकी भस्म, कसीस, कपूर, लोध, वचा, हल्दी, दारुहल्दी, केसर, मोती, फिटकरी, इनसबको बराबर खपरियाडेकर कपड़छानचूर्णकर नीबू और कांजीमें १–१ रोजमर्दनकर बेरकीगुठली के बराबर गोलियें बनाकर छायामें सुखाकर रख-छोड़े । इनमेंसे १–१ गोली उचिताऽनुपानकेसाथ घिसकरलगानेसे जलस्राव, तिमिर, अर्बुद इत्यादि-रोगोंको यह नष्टकरताहै ॥ ३५४ ॥

३५५ नयनाऽमृतम् (तृतीयम्)

कर्पूरमञ्जनं तुल्यतार्क्ष्यपीतकरोहिणीः ।
वराटं सैन्धवं व्योषं फेनं मधुकचन्दनम् ॥
शङ्खश्च तत्समं पिष्ट्वा मातुलुङ्गरसेन तु ।
मधुसर्पिर्युतश्चैवदञ्जनं नयनाऽमृतम् ॥

व. रा., नेत्ररोगे ।

भाषा—कपूर, सुरमा, तूतिया, सोनामाखी, हल्दी, दारुहल्दी, कैसर, कुटकी, कौड़ीभस्म, सेन्धानमक, त्रिकुटु, समुद्रफेन, मुलहठी, चन्दन, शङ्ख-भस्म सब समभागलेकर कपड़छानकर बिजोरेके रससे २–३ रोज मर्दनकर गोलियें बनाकर रख-छोड़े । इनमेंसे १–१ गोली मधु और घीकेसाथ अञ्जनकरनेसे यह नेत्रकेरोगोंको नष्टकरताहै ॥३५५॥

३५६ नयनाऽमृतम् (चतुर्थम्)

मयूरतुत्थसिन्धूत्थं तुत्थं फेनं रसाञ्जनम् ।
टङ्कणं मरिचं तुल्यं जम्बीररसपेषितम् १५४१
त्रिरात्रं ताम्रपात्रस्थं काचाऽर्मपटलाऽपहम् ॥
कण्डूव्रणहरं नाम्ना नयनाऽमृतमुत्तमम्१५४२

व. रा., नेत्ररोगे ।

भाषा—तूतिया, सेंधानमक, खपरिया (अभाव मे जस्तभस्म) कसीस, रसाञ्जन, समुद्रफेन, रसौंत, सुहागा, मिरच येसब समभाग लेकर कप-ड़छान चूर्णकर तांबेके पात्रमें डाल जभीरीके रसमें ताम्रके डंडेसे तीनरोजतक घोटकर बेरकी-गुठलीके-बराबर गोलियें बनाकर छायाशुष्ककर रखछोड़े । इन-मेंसे १–१ गोली उचिताऽनुपानके साथ अञ्जन-करनेसे मोतिया, अर्म, जाला, खुजली और घाव येसब नष्टहोनेहैं ॥ ३५६ ॥

३५७ नवग्रहरसः (प्रथमः)

रसश्च गन्धकश्चैव मौक्तिकञ्च मनःशिला ।
कङ्कुष्ठं शङ्खभस्माऽपि टङ्कणं माक्षिकं तथा ॥
नेपालञ्च समांशानि निक्षिपेत्खल्वमध्यतः ।
मर्दयित्वा शनैः सम्यक् त्रिफलासरसेन च ॥
निम्बदाडिमपूर्वाश्च बालचित्ररसैः पृथक् ।
काचकूप्यां विनिक्षिप्य बालुकायन्त्रमध्यतः ॥
पटमृत्तिकयोगेन सप्तवारं विपाचयेत् ।
पक्त्वा सप्तदिनान्येवं स्वाङ्गशीतलमुद्धरेत् ॥
गुञ्जामात्रं प्रयुञ्जीत नागवल्लीदलान्वितम् ।
सर्वे ज्वरा विनश्यन्ति शीतिकाविषमादयः ॥
मरीचमागधीविश्वैः पित्तवातकफोत्तरे ।
कूष्माण्डफलनीरेण तापज्वरनिवारणम् १५४८
तिन्तिडीमज्जनीरेण पञ्च गुल्मान्विनाशयेत् ।
मन्थयेन समायुक्तमष्टशूलनिवारणम् ॥१५४९

भृङ्गस्वरससंयुक्तं श्लेष्मरोगं निहन्ति च ।
तत्तत्सौम्याऽनुपानेन सर्वरोगहरं भवेत् ॥
नवग्रहरसो नाम्ना प्रसिद्धो भुवि राजते१५५०

र. क. यो., र. कौ. (ज्ञा.), सर्वज्वरेषु ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, मोती, मैनसिल, कङ्कुष्ठ, शङ्खभस्म, भुनासुहागा, सोनामाखी, ताम्रभस्म येसब समभागलेकर कपड़छान चूर्णकर पारेगन्धककी नीलवर्णकज्जलीमे मिलाकर त्रिफला, नीम, अनार, मूर्वा, सुगन्धवाला, चित्रक इनके स्वरसोंसे १-१ रोज मर्दनकर सुखाकर आतशी शीशीमें बन्दकर ६-७ कपड़मिट्टी देकर वालुकायन्त्रमे चढ़ाय सातरोजतक अग्निदेकर स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर रखछोड़े इसमेंसे १-१ रत्ती पानकेरसकेसाथ देनेसे शीतज्वर और विषमज्वरको नष्टकरताहै। त्रिकटुकेसाथ देनेसे त्र्युल्बणसन्निपात नष्टहोताहै । कूष्माण्डके रसकेसाथ प्रभापातज्वर दूरहोताहै । बकरीके दूधसे शीतज्वर, इमलीकीराखके पानीसे गुल्म; सेंधेनमककेसाथ आठोंशूल भंगरेके रसकेसाथ श्लेष्मरोग और तत्तद्रोगहराऽनुपानकेसाथ देनेसे सभीरोगोंको यह नष्टकरताहै ॥ ३५७ ॥

३५८ नवग्रहरसः (द्वितीयः)

गौरी शिला हिङ्गुलगन्धकञ्च
रसश्च दुग्धाऽश्ममयूरतुत्थम् ।
तालं शिला खर्परसंयुतञ्च
कृत्वा समांशं नवखल्वमध्ये॥१५५१॥
सकारवल्लीरसनिम्बतोयैः
यामद्वयेनाऽपि विमर्द्य गाढम् ।
कूप्याश्च मध्ये विनिवेशयेच्च
सवालुकाऽग्निं च दिनं ददीत १५५२॥
सुस्वाङ्गशीतञ्च समुद्धरेत्तं
व्रीहिप्रमाणं नवनीतयुक्तम् ।
समस्तवातादिसपायुजञ्च
सग्रन्थिकोटिम्बहुमार्गजालम् १५५३
निवारयेच्चाऽपि विचित्रमेत-
न्नीरोगदेही सुखमाप्नुयाच्च ।
नवग्रहो नाम रसोत्तमो हि
समस्तगुल्मोदरशूलनाशी ॥१५५४॥

र. क. यो. गुल्मे शूले च ।

भाषा—सोमल, शिंगरिफ, गन्धक, पारा, गोदन्ती तुत्थ, हरिताल, मैनसिल, खपरिया येसब समभाग लेकर बारीक चूर्णकर करेला और नीमके रसोंसे २-२ पहर मर्दनकर सुखाकर ६-७ कपड़मिट्टीदीहुई आतशी शीशीमे डालकर मुंहबन्दकर वालुकायन्त्रमे रख एकरोज अग्नि जलाकर स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर रखछोड़े। इसमेसे १ चावलभरमात्रा मक्खनकेसाथ देनेसे समस्तवातविकार, बवासीर ग्रन्थि, फैलनेवाला फोड़ा,इनसबको यह नष्टकरताहुवा शरीरको नीरोगकर गुल्म तथा शूलको नष्टकरताहै ॥

३५९ नवजीवनरसः

सिन्दूरं विषमुष्टिश्च चित्रकाऽभ्रकलोहकम् ।
पृथक्कर्षद्वयं सर्वं त्र्यूषणं वेदकर्षकम्॥१५५५॥
चित्रकाऽऽर्द्रकनिर्यासे नागवल्लीदलद्रवैः ।
भावयित्वा वटीं कुर्यात्त्रिगुञ्जाफलमानतः ॥
तत्तद्रोगाऽनुपानेन सर्वान्रोगान्नियच्छति ।
दीपनः पाचनश्चैव बलसञ्जननः परः ॥
हृदयोत्थापने दक्षो रतौ प्रीतिविवर्धनः ।
शूलाऽऽध्मानाऽतिसारांश्च नाशयेन्नवजीवनः ॥

नृ. क., सर्वरोगे ।

भाषा—रससिन्दूर, लोह और अभ्रकभस्म, शुद्धकुचिला, चित्रकमूल, येप्रत्येक २–२ तोले, त्रिकटु ४ तो. लेकर सबकाबारीक चूर्णकर चित्रक, अदरख, पान इन प्रत्येकके रसोसे १–१ रोज घोटकर ३–३ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेंसे १–१ गोली तत्तद्रोगहराऽनुपानकेसाथ देनेसे मन्दाग्नि,बलहानि, हृदयव्यापारकी शिथिलता, शूल, आध्मान, अतिसार इनसबको यह नष्टकरताहै।

स्त्रीसङ्गमें अधिकइच्छाको उत्पन्नकरताहै तथा स्तम्भनकरताहै ॥ ३५९ ॥

३६० नवज्वरभैरवीवटी

सूताऽमृताऽनलविषा बृहती सपाठा
तालो हलो बलिवसा विषतिन्दुकश्च ।
ताप्यं रसो वनसुतासुरसारसेन
सम्मर्दयेन्मुनिमितान्मिलितं समांशम् ॥
क्षुद्रारसेन दिवसत्रितयं गुडूची-
तोयेनवासरयुगं परिमर्द्य यत्नात् ।
शाणाऽधिकाः प्रविकिरेद्गुलिकास्ततस्ताः
सच्छृङ्गवेरसलिलेन सितायुतेन १५६०
संसेविता जयति तापमशेषमुग्रं
नव्यक्षयं ज्वलनमान्द्यमपीह कृच्छ्रम् ।
श्रीभैरवेण कथिता किल भैरवीयं
पथ्याऽशिनां मधुरमुद्गरसाशिनाञ्च ॥

रसावतारे, ज्वरे ।

भाषा—शुद्धपारा, वछनाग, चित्रक, अतीस, भटकटैया, पाठा, हरितालभस्म अथवा रसमाणिक्य, फरिहारीकीजड, शुद्धगन्धक और कुचिला, सोनामाखी, पारा सब समभागलेकर सबचीजोंका बारीकचूर्णकर पारेगन्धककी नीलवर्णकज्जलीमें मिलाकर अनन्तमूल और चाकुन्दीके रसोंसे सातदिन मर्दनकर भटकटैयाके रसमें ३ दिन ओर गिलोयके रसमें२ दिन मर्दनकर ४–४ मासेकी गोलियें बनाकर रखछोडे। इनमेंसे १–१ गोली अदरखकेरसमें शक्कर मिलाकर इसके साथ लेनेसे तमामज्वर, नवीनक्षय, मन्दाऽग्नि, मूत्रकृच्छ्र इनसबको यह नष्टकरतीहै । इसमें मूगके यूपके साथ मधुरभोजन देना ॥ ३६० ॥

३६१ नवज्वरमुराररिसः

दरश्च गन्धकश्चैव कुनटी च समंसमम् ।
मर्द्यं कर्कोटिकायाश्च रसेन विनियोजयेत् ॥
नवज्वरमुरारिः स्याद्दद्यं शर्करया सह ।
तन्दुलीयरसेनाऽनुपानं शर्करयाऽपि वा ॥
गुञ्जाद्वयप्रमाणेन ज्वरान्हन्ति नवान् हठात् ॥

र र स, नवज्वरे ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, मैनसिल समभाग लेकर नीलवर्णकज्जलीकर बाझककोडेके कदकेरससे १ रोज मर्दनकर ३–३ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे । इनमेंसे १–१ गोली शकरमिलेहुए चौलाईके रसकेसाथदेनेसे यह तमामज्वरोंको नष्टकरताहै । नवीनज्वरकोतो दोही रत्तीमें दूरकरताहै ॥ ३६१ ॥

३६२ नवज्वररिपुरसः

ताम्रं पत्रमयं प्रताप्य बहुशो निर्वाप्य पश्चाऽमृते
गोमूत्रेऽग्निजलेवलिद्विगुणितंम्लेच्छेनपिष्टेन च ।
लिप्त्वा सम्पुटशुष्कमथपुनः सामुद्रयामान् पचे-
च्चन्त्रेलावणिकेनवज्वररिपुःस्याद्गुञ्जयासम्मितः

र चि, रसायनस, र सु, र का, यो म, नवज्वरे । योगमहार्णवे आर्द्रकरस अनुपानत्वेन उपदिष्ट ॥

भाषा—ताम्बेके बारीकपत्र बनाकर गरमकर पञ्चामृतमें ७ वार बुझावे । फिर गोमूत्र और चित्रककेकाथमें ७–७ बार बुझाकर दूने गन्धक और हिंगरिफको नीबूके रससे पीसकर पत्रोंपर चढाय गोलाबनाय सुखाकर शरावसम्पुटमें रख ७ कपडमिट्टीदेकर सुखाकर लवणयन्त्रमें बन्दकर ४ पहरकीकडीआचमें पकाकर स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर रखछोडे । इसमेंसे १–१ रत्ती समयोचितानुपानकेसाथ देनेसे यहतमामज्वरोंको नष्टकरताहै ॥

३६३ नवज्वरहरी वटी

सूतगन्धविषकुष्ठत्रिफलाभि-
र्व्योपमार्द्ररसतो वटिकैपा ।
हन्ति मुद्गतुलिता नवमद्य
स्वागतेव वनिताऽखिलतापम्॥१५६५॥

र ध, र चि, ज्वराधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक और वछनाग, कुठ, त्रिफला, त्रिकुटु, सबसमभाग लेकर सबका- बारीकचूर्णकर पारेगन्धककी नीलवर्णकज्जलीमें मिलाकर अदरखकेरससे एकरोज मर्दनकर मूगबराबरगोलियें बनाकर रखछोडे । इनमेंसे १-१ गोली

समयोचितानुपानकेसाथ देनेसे एकरोजमें यह तमाम नवीनज्वरोंको नष्टकरतीहै । ३६३

३६४ नवज्वरहरो रसः

रसबलिटङ्कणदरदं सशुल्वजैपालकं क्रमतः ।
द्विद्विद्वित्रिद्विकरसतुलितं दन्तीरसैस्त्रिदिनम् ॥
भावितमथ तद्गुञ्जाद्वयमिह देयं सितासहितम् ।
सद्राक्षं वा तक्रं दद्यात्पथ्यं ज्वरहरो यामात् ॥

र. का ज्वरे।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक और भुनासुहागा२-२ भाग, शिंगरिफ३ भाग, ताम्रभस्म २ भाग, शुद्धजमालगोटा ६ भा , लेकर पारेगन्धककी नीलवर्णकज्जलीमें सबको मिलाकर दन्तीमूलके स्वरससे ३ रोजमर्दन कर गोलाबनाय शरावसम्पुटमे बन्दकर सुखाकर गजपुटकीआचदे । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर रखछोड़े । इसमेंसे१—१रत्ती शक्करअथवाद्राक्षकेसाथ देनेसे यह तत्काल नवीनज्वरकोएकपहरमे दूरकरता है पथ्यमे छाछदेना । ३६४

३६५ नवज्वराङ्कुशरसः

क्रमेण शुद्धाम्रसगन्धहिङ्गुला-
त्रैकुम्भबीजान्यथ दन्तिवारिणा ।
निमर्द्य गुञ्जाऽस्य नवज्वरापहा
जलेन चार्द्रासितया प्रयोजिता ॥

र स, र र स, र क ल, र च, टो, वृ यो, त, र श, र इ, र का, ध, रसायनसं, भै र, यो म, नि र, र सि, र र दी, चि र भ, भै सा, चि र, र (भा), र क, भा प्र, चि क, र र कौ, ना वि, र को नवज्वरे। र र समुच्चये गन्धको निष्कासित नाम च वृद्धज्वराङ्कुशेति । र र, कौ, नारायणविलासयो रसगन्धहिङ्गुला समभागेन नियोजिता नाम च शीतभञ्जीति स्थापितम् । रसायनसङ्ग्रहे जयरसेति नाम द्वितीयस्थाने ज्वराऽङ्कुशेति नाम। वृ यो त, योगमहार्णवे च ज्वरघ्नीति नाम । र सि, चिन्तामणिः । चि क शीघ्रज्वरारि ।

भाषा—शुद्धपारा १ भाग, गन्धक२भा शिंगरिफ ३भा. दन्तीबीज ४ भा. लेकर पारेगन्धककी नीलवर्णकज्जलीकर दन्तीमूलकेरससे मर्दनकर १-१ रत्तीकी गोलिये बनाकररखछोडे । इनमेंमे १-१ गोली अदरख, शक्कर अथवा जलकेसाथ देनेसे यह तमामनवीनज्वरोंको नष्टकरताहै ॥ ३६५ ॥

३६६ नवज्वरारण्यकृशानुमेघरसः

विमर्दिताभ्यां रसगन्धकाभ्यां
नीरेण कुर्यादिह गोलकं तम् ।
भाण्डे नवीने विनिवेश्य पश्चा-
त्तद्गोलकस्योपरि ताम्रपात्रम् ॥१५६९
सार्धं मुहूर्तं विनिरुद्ध्य धीमा-
नुद्दीपयेदीसकृशानुनाऽस्य ।
अधस्ततः सिद्ध्यति पर्पटीयं
नवज्वरारण्यकृशानुमेघः ॥ १५७० ॥
विलिप्य पूर्वं रसनाञ्च तालु-
देशञ्च सिन्धूद्भवजीरकार्द्रैः ।
वल्लोन्मितां चाऽऽर्द्रकतोयमिश्रा
मेना नियोज्य स्थगयेत्पटेन ॥१५७१
घर्मोद्गमो यावदतः परञ्च
तक्रौदनं पथ्यमिह प्रयोज्यम् ।
कुर्याद्दिनाना त्रितयं यदीत्थं
ज्वरस्य शङ्काऽपि तदा भवेत्किम् १५७२

र र स, र च, र को, र इ, र र का, र म मा, नवज्वरे। र च ज्वराङ्कुशेति र र स, र र कोशयो द्वितीयस्थाने नवज्वरारिः इति नाम स्थापितम् र इ, पर्पटीरसः ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक समभागलेकर नीलवर्ण कज्जलीकर पानीसे पीसकर गोलाबनाय नवीन भाण्डमें रखकर इनकी बराबरके ताम्रपत्रसे ढकदे और सन्धिबन्दकर ३ घड़ीकी तीव्र अग्निमें पकावे स्वाङ्गशीतल होनेपर निकाललै यह पर्पटीरस तैयार हुआ इसको पीसकर रखछोड़े । फिर अदरखके रसमें सेंधानमक और जीरा डालकर जीभ और तालुको पोतकर इस पर्पटकी ३ रत्ती अदरखके रसकेसाथ देकर गरमकपड़ेसे ढकदेवे, इससे जब

पसीना होजाय तब छाछभात खानेको दे । ऐसे ३ रोज करनेसे ज्वरकी शङ्कातक नहीं रहती ॥३६६॥

३६७ नवज्वराऽरिरसः

सूताऽयोऽभ्रकताम्रगन्धरसकंतुल्यांशकं मर्दयेत्,
कन्यापर्पटनिम्बवासकशिवा-
तिक्ताम्बुभि र्नाभियुक् ।
सिद्धोवल्लमितो जयेदभिनवं तापं कणाक्षौद्रयुक्,
गोक्षूरत्रिफलापटोलमधुयुक्द्राक्षाऽत्र विश्वायुता

र. अम्लपित्ताऽधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, लोह, अभ्रक और ताम्रभस्म, खपरिया येसब समभागलेकर पारेगन्धककी नीलवर्ण कजलीमें मिलाकर घीकुआर, पित्तपापड़ा नीम, अडूसा, हरें, कुटकी, इनके यथासम्भव स्वरस अथवा क्वाथोंसे १–१ रोज मर्दनकर ३–३ रत्तीकी गोलिये बनाकर रखछोड़े । इनमेंसे १–१ गोली पीपल और मधुकेसाथ अथवा गोखरू, त्रिफला, परवल इनके क्वाथ अथवा चूर्ण और मधुकेसाथ अथवा द्राक्षायुक्त सोंठके साथ देनेसे अभिनवज्वर दूरहोता है ॥ ३६७ ॥

३६८ नवज्वराऽरिरसः

मरिचं पिप्पलीं शुण्ठीं दरदाऽऽमलटङ्कणम् ।
कर्षमानमिदं सर्वं नेपालं पलसम्मितम् ॥
मातुलाऽऽर्द्रकतोयेन गुटीं गुञ्जोन्मितां भिषक्
कृत्वा शीताऽम्भसा दद्यान्नवज्वरहरं परम् ॥

वृ. क., ज्वराऽधिकारे ।

भाषा—त्रिकटु, शुद्धशिंगरिफ, आमले, सुनासुहागा, येप्रत्येक १–१ तोला, शुद्धजमालगोटा ४ तोले लेकर सबको बारीक पीस धतूरा और अदरखके रससे १–१ रोज मर्दनकर १–१ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेंसे १–१ गोली ठंढेपानीसे देनेसे यह नवज्वरोंको नष्टकरता है ॥

३६९ नवज्वरेभसिंहोरसः

शुद्धसूतं तथा गन्धं लोहं ताम्रञ्च सीसकम् ।
मरीचं पिप्पलीं विश्वं समभागं विचूर्णयेत् ॥
अर्धभागं विषं दद्यान्मर्दयेद्वासरद्वयम् ।
शृङ्गवेराऽनुपानेन दद्याद्गुञ्जाद्वयं भिषक् ॥
नवज्वरे महाघोरे वातसङ्ग्रहणीगदे ।
नवज्वरेभसिंहोऽयं सर्वरोगे प्रयोजयेत् १५७८

र. सं., र. का., र. चं., यो. म., वै. क., र. सु., भै. र., र. मं., रसायनसं., व. रा., र. प्र., भै. सा., नि. र., र. चि., नवज्वरे । रसराजसुन्दरस्य द्वितीयस्थाने मन्थानभैरव नाम्ना दृश्यते भै. सा., रोगमुरारीति ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, लोह, ताम्र, नागभस्म, त्रिकटु येसब १–१ तोला, शुद्धबछनाग ६ मासे लेकर सबको बारीक पीसकर पारेगन्धककी नीलवर्ण कजलीमें मिलाकर रखछोड़े । इनमेंसे २–२ रत्ती अदरखके साथ देनेसे महाघोर नवज्वर, वातज संग्रहणी, कास, श्वास, इनसबको यह नष्टकरताहै ॥

३७० नवज्वरेभाऽङ्कुशरसः

बीजं भवस्याऽथगिरेशपुत्र्या-
स्सशोषणं टङ्कणशुभ्रखण्डम् ।
मीनस्य पित्तैरथ भावितं वै
नवज्वरारिः प्रथितस्तु लोके ॥ १५७९
खण्डं समानञ्च वदन्ति चाऽत्र
तद्भक्षणे वल्लयुगञ्च मानम् ।
तथाऽऽर्द्रकोत्थेन रसेन देय-
स्त्रिरात्रितोऽयं ज्वरनाशनेऽलम् ॥
शान्ते तापे तत्र युक्तञ्च पथ्यं
वृन्ताकायं तक्रयुक्तञ्च भक्तम् ।
पित्ताऽऽधिक्ये मूर्ध्नि तोयं निपात्यं
तापाऽपायं कारयेत्सद्भिषग्यः ॥१५८१

चि. क., र. चं., नि. र., र. सु., र. रा., रसायनसं, वै. चि., र. ल, र. सं., वै. चि., यो. र., नवज्वरे । रसेन्द्रसारसङ्ग्रहे ऊषणस्थाने तालकं नियोजितम् । चि. क. कन्दल्ली विहाय सर्वत्र शर्करायाः अभावो दृश्यते ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, मरिच, सुनासुहागा, मिश्री येसब समभागलेकर मछलीकेपित्तसे ३-४ भावनाएँ देकर ६-६ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेंसे १-१ गोली अदरखके रसकेसाथ

समयोचितानुपानकेसाथ देनेसे एकरोजमें यह तमाम नवीनज्वरोंको नष्टकरताहै । ३६३

३६४ नवज्वरहरो रसः

रसबलिटङ्कणदरदं सशुल्वजैपालकं क्रमतः ।
द्विद्विद्वित्रिद्विकरसतुलितं दन्तीरसैस्त्रिदिनम् ॥
भावितमथ तद्गुञ्जाह्वयमिह देयं सितासहितम् ।
सद्राक्षं वा तक्रं दद्यात्पथ्यं ज्वरहरो यामात् ॥

र. का ज्वरे।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक और भुनासुहागा२-२ भाग, शिंगरिफ३भाग, ताम्रभस्म २भाग, शुद्धजमालगोटा ६ भा., लेकर पारेगन्धककी नीलवर्णकज्जलीमें सबको मिलाकर दन्तीमूलके स्वरससे ३ रोजमर्दनकर गोलाबनाय शरावसम्पुटमे बन्दकर सुखाकर गजपुटकीआचदे । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर रखछोडे । इसमेंसे१-१रत्ती शक्करअथवाद्राक्षकेसाथ देनेसे यह तत्काल नवीनज्वरकोएकपहरमे दूरकरता है पथ्यमे छाछदेना । ३६४

३६५ नवज्वराङ्कुशरसः

क्रमेण वृद्धास्रसगन्धहिङ्गुला-
शैकुम्भबीजान्यथ दन्तिवारिणा ।
विमर्द्य गुञ्जाऽस्य नवज्वरापहा
जलेन चार्द्रासितया प्रयोजिता ॥

र स, र र स, र क ल, र ध, टो, वृ यो, त, र श, र इ, र का, ध, रसायनसं, भै र, यो म, नि र, र सि, र र दी, चि र भ, भै सा, चि र, र (भा), र क, आ प्र, चि. क, र र कौ, ना वि, र को नवज्वरे। र र समुच्चये गन्धको निष्कासित नाम च वृद्धज्वराङ्कुशेति । र र कौ, नारायणविलासयो रसगन्धहिङ्गुला समभागेन नियोजिता नाम च शीतभञ्जीति स्थापितम् । रसायनसङ्ग्रहे ज्वरसेति नाम द्वितीयस्थाने ज्वराङ्कुशेति नाम। वृ यो त, योगमहार्णवे च ज्वरघ्नीति नाम । र सि, चिन्तामणि । चि क शीघ्रज्वरारि ।

भाषा—शुद्धपारा १ भाग, गन्धक २भा शिंगरिफ ३भा. दन्तीबीज ४ भा लेकर पारेगन्धककी नीलवर्णकज्जलीकर दन्तीमूलकेरससे मर्दनकर १-१ रत्तीकी गोलियें बनाकररखछोडे । इनमेंसे १-१ गोली अदरख, शक्कर अथवा जलकेसाथ देनेसे यह तमामनवीनज्वरोको नष्टकरताहै ॥ ३६५ ॥

३६६ नवज्वरारण्यकृशानुमेवरसः

विमर्दिताभ्यां रसगन्धकाभ्यां
नीरेण कुर्यादिह गोलकं तम् ।
भाण्डे नवीने विनिवेश्य पश्चा-
त्तद्गोलकस्योपरि ताम्रपात्रम् ॥१५६९
सार्धं मुहूर्तं विनिरुद्धय धीमा-
नुद्दीपयेद्दीप्तकृशानुनाऽस्य ।
अधस्ततः सिद्ध्यति पर्पटीयं
नवज्वरारण्यकृशानुमेघः ॥ १५७० ॥
विलिप्य पूर्वं रसनाञ्च तालु-
देशञ्च सिन्धूद्भवजीरकार्द्रैः ।
वल्लोन्मितां चाऽऽर्द्रकतोयमिश्रा
मेनां नियोज्य स्थगयेत्पटेन ॥१५७१
घर्मोद्गमो यावदतः परञ्च
तक्रौदनं पथ्यमिह प्रयोज्यम् ।
कुर्यादिनाना नितयं यदीत्थं
ज्वरस्य शङ्काऽपि तदा भवेत्किम् १५७२

र र स, र ध, र को, र इ, र र का, र भभा, नवज्वरे। र च ज्वराङ्कुशेति र र स, र र कोशयो द्वितीयस्थाने नवज्वरारिः इति नाम स्थापितम् र इ, पर्पटीरस ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक समभागलेकर नीलवर्ण कज्जलीकर पानीसे पीसकर गोलाबनाय नवीन भाण्डमें रखकर इनकी बराबरके ताम्रपत्रसे ढकदे और सन्धिबन्दकर ३ घडीकी तीव्र अग्निमें पकावे स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालले यह पर्पटीरस तैयार हुआ इसको पीसकर रखछोडे । फिर अदरखके रसमें सैंधानमक और जीरा डालकर जीभ और तालुको पोतकर इस पर्पटकी ३ रत्ती अदरखके रसकेसाथ देकर गरमकपडेसे ढकदेवे, इससे जब

पसीना होजाय तब छाछभात खानेको दे। ऐसे ३ रोज करनेसे ज्वरकी शङ्कातक नहीं रहती ॥३६६॥

३६७ नवज्वराररिरसः

सूताऽयोऽभ्रकताम्रगन्धरसकंतुल्यांशकं मर्दयेत्,
कन्यापर्पटनिम्बवासकशिवा-
तिक्ताम्बुभि र्नाभियुक्। ।
सिद्धोवल्लमितो जयेदभिनवं तापं कणाक्षौद्रयुक्,
गोक्षूरत्रिफलापटोलमधुयुक्द्राक्षाऽत्र विश्वायुता

र. अम्लपित्ताऽधिकारे।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, लोह, अभ्रक और ताम्रभस्म, खपरिया येसब समभागलेकर पारेगन्धककी नीलवर्ण कज्जलीमें मिलाकर घीकुआर, पित्तपापड़ा नीम, अडूसा, हरें, कुटकी, इनके यथासम्भव स्वरस अथवा क्वाथोंसे १-१ रोज मर्दनकर ३-३ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेंसे १-१ गोली पीपल और मधुकेसाथ अथवा गोखरू, त्रिफला, परवल इनके क्वाथ अथवा चूर्ण और मधुकेसाथ अथवा द्राक्षायुक्त सोंठके साथ देनेसे अभिनवज्वर दूरहोता है ॥ ३६७ ॥

३६८ नवज्वराररिरसः

मरिचं पिप्पलीं शुण्ठीं दरदाऽऽमलटङ्कणम्।
कर्षमानमिदं सर्वं नेपालं पलसम्मितम् ॥
मातुलाऽऽर्द्रकतोयेन गुटीं गुञ्जोन्मितां भिषक्
कृत्वा शीताऽम्भसा दद्यान्नवज्वरहरं परम् ॥

नृ. क., ज्वराऽधिकारे।

भाषा—त्रिकटु, शुद्धहिंगरिफ, आमले, सुनामुहागा, येप्रत्येक १-१ तोला, शुद्धजमालगोटा ४ तोले लेकर सबको वारीक पीस धतूरा और अदरखके रससे १-१ रोज मर्दनकर १-१ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेंसे १-१ गोली ठंढेपानीसे देनेसे यह नवज्वरोंको नष्टकरता है ॥

३६९ नवज्वरेभसिंहोरसः

शुद्धसूतं तथा गन्धं लोहं ताम्रञ्च सीसकम्।
मरीचं पिप्पलीं विश्वं समभागं विचूर्णयेत् ॥

र. सा. ८५

अर्धभागं विषं दद्यान्मर्दयेद्वासरद्वयम्।
भृङ्गेराऽनुपानेन दद्याद्गुञ्जाद्वयं भिषक् ॥
नवज्वरे महाघोरे वातसङ्ग्रहणीगदे।
नवज्वरेभसिंहोऽयं सर्वरोगे प्रयोजयेत् १५७८

र. सं., र. का., र. च., यो. म., वै. क., र. सु., भै. र., र. मं., रसायनसं., व. रा., र. प्र., मै. सा., नि. र., र. चि., नवज्वरे। रसराजसुन्दरस्य द्वितीयस्थाने मन्थानभैरव नाम्ना दृश्यते भै. सा., रोगमुरारीति।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, लोह, ताम्र, नागभस्म, त्रिकटु येसब १-१ तोला, शुद्धबछनाग ६ माशे लेकर सबको बारीक पीसकर पारेगन्धककी नीलवर्ण कज्जलीमें मिलाकर रखछोड़े। इनमेंसे २-२ रत्ती अदरखके साथ देनेसे महाघोर नवज्वर, वातज संग्रहणी, कास, श्वास, इनसबको यह नष्टकरताहै ॥

३७० नवज्वरेभाऽङ्कुशरसः

बीजं भवस्याऽथगिरेशपुत्र्या-
स्तशोषणं टङ्कणशुभ्रखण्डम्।
मीनस्य पित्तैरथ भावितं वै
नवज्वरारिः प्रथितस्तु लोके॥ १५७९
खण्डं समानञ्च वदन्ति चाऽत्र
तन्नक्षणे वल्लयुगञ्च मानम्।
तथाऽऽर्द्रकोत्थेन रसेन देय-
स्त्रिरात्रितोऽयं ज्वरनाशनेऽलम् ॥
शान्ते तापे तत्र युक्तश्च पथ्यं
वृन्ताकाद्यं तक्रयुक्तञ्च भक्तम्।
पित्ताऽऽधिक्ये मूर्ध्नि तोयं निपात्यं
तापाऽपायं कारयेत्सद्भिषग्यः ॥१५८१

चि. क., र. चं., नि. र., र. सु., र. श., रसायनसं, वै. वि., र. ल., र. सं., वै. चि., यो. र, नवज्वरे। रसेन्द्रसारसङ्ग्रहे ऊषणस्थाने तालकं नियोजितम्। चि. क. कल्पवल्ली विहाय सर्वत्र शर्कराया अभावो दृश्यते।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, मरिच, सुनामुहागा, मिश्री येसब समभागलेकर मछलीकेपित्तेसे ३-४ भावनाएं देकर ६-६ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेंसे १-१ गोली अदरखके रसकेसाथ

देनेसे ३ रोजमे यह तृतीयकज्वरको नष्टकरतीहै । बुखारउतरजानेपर वृन्ताक, और छाछयुक्तभातदे । पित्तकी अधिकतामे शिरपर जलकी धाराएंदे और पित्तघ्न तमाम उपचारकरे ॥ ३७० ॥

३७१ नवज्वरेभाऽङ्कुशरसः

रविरसगन्धकटङ्कणवृद्ध्या
जयपालरेणुना सहितम् ।
सम्मर्द्याऽऽर्द्रकनीरे दिनत्रयं याति सिद्धत्वम् ॥
ससितं वल्लमितं तद्विरेचनं स्वेच्छया कुरुते ।
पथ्यं ससितं देयं दधियुक्तं तक्रयुक्तं वा ॥
एवं विशुद्धदेहो यो मृगाङ्कं सेवते युक्त्या ।
स जयति यक्ष्मरोगं प्राप्नोति च चिराऽऽयुष्टम्
उपद्रवोपचारस्तु रसमात्रे प्रयोजयेत् ।
क्षयोपयौगिकं पथ्यं यदुक्तं तन्नियोजयेत् ॥

र., क्षये ।

भाषा—ताम्रभस्म १ भा; शुद्धपारा २ भा; गन्धक ३ भा; सुहागा ४ भा; शुद्धजमालगोटा ५ भा., लेकर पारेगन्धककी नीलवर्णकज्जलीकर सबको इकट्ठे मिलाय ३ रोज अदरखकेरससे घोटकर ३ रत्तीकी गोलिये बनाकर रखछोडे । इनमेंसे १—१ गोली ठंढेपानीकेसाथलेकर जितनीवार ठंढापानी-पीवेगा उतनेहीदस्तहोंगे, गरमपानीपीनेसे वंदहोजां-यंगे । पथ्यमे शक्कर, दही, भात और छाछदे । इसतरह विशुद्ध शरीरहोकर वादमें जो मृगाङ्कका सेवनकरताहै वह यक्ष्मरोगसे निवृत्तहोकर दीर्घायुको-प्राप्तहोताहै । इसमे दाहादिकउपद्रवहोंतो उनका-उपचार दूसरे रसोंकीतरहकरे । क्षयकेलिये जो पथ्य कहागयाहै वह देवे ॥ ३७१ ॥

३७२ नवनाथरसः

विषं विषां द्वितुल्यञ्च रसको हि शिला वचा ।
तालकं गन्धकं तुल्यं मर्दितं लशुनद्रवे ॥
दोलायन्त्रे दिनं पाच्यं भाव्यं जम्बूकपित्तकैः ।
गुञ्जामात्रं प्रदातव्यमजाक्षीराऽनुपानतः ॥
आह्निकास्थिगतं दोषं शीतजूर्ति हरेत्परम् ।
क्षीराऽन्नं शर्करायुक्तं भोजयेद्घृतसंयुतम् ॥
दाहे शीतजलं पेयं नारिकेलोदकं तु वा ।
प्राणिनां हितदो नित्यं नवनाथरसोत्तमः ॥

वै. चि., त्रा., अस्थिगतज्वरे ।

भाषा—शुद्धबछनाग, अतीस, तुत्थ, कसीस, खपरिया, मैनसिल, वच, हरिताल और, गन्धक सबसमभागलेकर लशुनके पानीसे एकरोज मर्दन-कर गोलाबनाय दोलायन्त्रमें १ रोज लशुनके द्रवसे स्वेदनकर शृगालके पित्तसे भावनादेकर १-१ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे । इनमेंसे १—१ गोली बकरीके दूधकेसाथ देनेसे रोजका अस्थिगत शीतपूर्वकज्वर नष्ट-होताहै दूधभात, शक्कर और घीकेसाथ भोजनकरावे । दाहहोनेपर शीतलजल और नारियलकापानी पिलावे ॥ ३७२ ॥

३७३ नवनेत्रदात्रीवटी

ताम्राऽम्ललवणशङ्खै
स्तुल्यामगधोद्भवाऽथ च धात्री ।
जलपिष्टा गुलिकेयं सायंसमयाऽऽन्ध्यमपहरति

र. र. स., नेत्ररोगे ।

भाषा—तांबेकाचूर्ण, सैन्धव, शङ्ख, येसबसम-भाग, इनतीनोंकीवरावर पीपल और आंवलेकाचूर्ण मिलाकर पानीकेसाथ ४—५ रोज मर्दनकररखछोडे सायंकालमे इसको पानीकेसाथ घिसकर अञ्जनक-रनेसे रतोंधी दूरहोतीहै ॥ ३७३ ॥

३७४ नवनेत्रदावटी

द्विरष्टौ ताम्ररजसो मधुकस्य चतुर्दश ।
कुष्ठस्य द्वादशांशाः स्युर्वचायाश्च दशैव तु ॥
रजतस्य च चत्वारो द्वौ भागौ कनकस्य च ।
सैन्धवस्याऽष्टसङ्ख्याता पिप्पल्याश्च षडेव तु ॥
अजाक्षीरेण सम्पेष्य ताम्रपात्रे निधापयेत् ।
अभिष्यन्दमधीमन्थं व्रणशुक्रं कुकूणकम् ॥
तिमिरं पटलं काचं कण्डूं हन्ति विशेषतः ॥

र. र. स., नेत्ररोगे ।

भाषा—तांबेका बारीकचूरा १६ भाग, मुलहठी १४ भाग, कुठ १२ भा., वच १० भा., चादीका चूरा ४ भा, सोनेका चूरा २ भा, सैन्धव ८ भा., पीपल ६ भा., इनसबको इकट्ठेकर बकरीके दूधसे ताम्रपात्रमें तांबेके सोटेसे ६–७ रोज मर्दनकर गोलियें बनाय सुखाकर रखछोडे। इनका बकरीके दूधसे अञ्जनकरनेसे अभिष्यन्द, अधिमन्थ, व्रण, धौलापन, कुकूणक, तिमिर, जाला, मोतिया, खाज इनसबको यह नष्टकरतीहै ॥ ३७४ ॥

३७५ नवायसम् (महत्)

चपला मरिचं विश्वं शिवा पथ्या च पारदः ।
विडङ्गमुस्ते वह्निश्च निशे दार्वी च धान्यकम् ।
रेणुका पिप्पलीमूलं गगनं तीक्ष्णलोहकम् ।
कान्तलोहं समांशानि मण्डूरं द्विगुणं भजेत् ॥
निष्कमात्रं घृतक्षौद्रैर्ग्रहणीपाण्डुशोफके ।
अष्टोदरेषु गुल्मेषु कामलाक्षयरोगिषु ॥
महानवायसं ख्यातं जठरे परमौषधम् १५९६

र. क यो, पाण्डी । टि०—अत्रयोगेऽष्टादशद्रव्ययोगत्वादुचितमेवमहानवायसमिति संज्ञा ।

भाषा—त्रिकटु, आवले, हर्रे, पारा, निडङ्ग, मोथा, चित्रक, हल्दी दारुहल्दी, धनिया, रेणुका, पिपलामूल, अभ्रक, फोलाद, कान्तलोहभस्म येसब समभागलेकर सबसे दूनी मण्डूरभस्म मिलाकर रखछोडे। इसमेंसे ३–३ माशे घी और मधुकेसाथ खानेसे पाण्डु, ग्रहणी, शोथ, आठप्रकारके उदररोग, गुल्म, कामला, क्षय, मन्दाग्नि येसब नष्टहोतेहैं ॥

३७६ नवायसरसायनम्

विडङ्गत्रिफलाकाथश्चित्रको वृक्षको परः ।
इन्द्रलेखायसश्चूर्णं भृङ्गराजरजोऽपि च १५९७
क्रमाद्विवृद्ध्या संयुक्तं तेनैव सुपरिप्लुतम् ।
नवायसन्निभं नाम रसायनमनुत्तमम् १५९८
कुष्ठानि शमयत्येतत् षडशीति न संशयः ।
सर्वाङ्गव्यापकमपि श्वित्रमाशु निहन्ति च ॥
शूलश्वासक्रिमीन्हन्ति यक्ष्महृद्रोगनाशनम् ।
एषां मध्ये क्षिपेत्ताप्यं भस्माऽऽयसमिदं ततः
एकादशाऽऽयसं चाऽपि भवत्यश्मजतूत्कटम् ।
द्वादशाऽऽयसमेतच्च नीलाऽभ्रकसमन्वितम्
इदं रसायनवरं सर्वव्याधि विनाशनम् ।
कुष्ठं श्वित्रं जरां हन्यात् किं चित्रं बलवर्णदम्
सर्वान्रोगान्निहन्त्याशु कृपया शम्भुनोदितम् ॥

र क, कुष्ठे । अत्र त्रिफलायास्त्रित्वगणनया नवसङ्ख्या पूर्णाभवति ।

भाषा—विडङ्गकाथन १ भा., त्रिफलाकाथन २ भा., चित्रक ३ भा., थूहरकादूध ४ भा., बाकुची ५ भा., लोहभस्म ६ भा., भंगरा ७ भाग लेकर सबका बारीकचूर्णकर भंगरेके रससे १ भावनादेकर रखछोडे। यह त्रिफलारसायनतैयारहुआ। इसमेंसे ३–३ माशे घी और मधुकेसाथ देनेसे समस्तकुष्ठ, सबप्रकारके बवासीर, समस्ताङ्गव्यापकश्वित्र, शूल, श्वास, कृमि, राजयक्ष्म, हृद्रोग, इनसबको यह नष्टकरताहै। इसमें सबकीबराबर सोनामाखी डालदेनेसे भस्माऽऽयस होताहै। भस्मायसमें उसकी बराबर शिलाजतु डालनेसे एकादशायस होताहै। एकादशायसमें समभाग अभ्रकभस्म डालनेसे द्वादशाऽऽयस होताहै। यह द्वादशाऽऽयस पथ्यपूर्वक सेवनकियाजायतो कुष्ठ, श्वित्र, बलवर्णनाश वगैरह समस्तरोगोंको नष्टकरताहुआ बुढापेको दूरकरताहै ॥ ३७६ ॥

३७७ नवाऽऽयसलोहम् (प्रथमम्)

त्र्यूषणं त्रिफला मुस्तं विडङ्गं चित्रकाः समाः।
नवाऽयोरजमोभागास्तच्चूर्णं क्षौद्रसर्पिषा ॥
भक्षयेत्पाण्डुहृद्रोगकुष्ठार्शःकामलाऽपहम् ।
नवाऽऽयसमिदं चूर्णं कृष्णात्रेयेण भाषितम् ॥
गोमूत्रेण पिबेद्वातपाण्डुरोगञ्च नाशयेत् ।
शोथहृद्रोगमुदरं कृमिकुष्ठभगन्दरम् ॥
नाशयेदग्निमान्द्यञ्च दुर्नामकमरोचकम् ।
आर्द्रकस्य रसेनाऽपि लीढं कफमुद्धतम् ॥
गुञ्जामेकां समारभ्य यावत्स्युर्नवरक्तिकाः ।

तावल्लोहं समश्नीयाद्यथादोषबलं नरः ॥
नवायसमिदं चूर्णं नरोऽष्टादशरक्तिकाः।
प्रलिह्यान्मधुसर्पिर्भ्यां पिबेत्तक्रेण वा सह ॥

च. सं., सु. सं., ना., वि., र. प्र., रसायनसं., र. क. ल., वृ. यो. त., लो. प. (स.). र. चं., भ. ह., ग. नि., वै. र., यो. म., र. मु., यो. र., भा. प्र., चि. र. भ., नि. र., चि. र., वै. द., वै. क., र. क., वै. वि., र. र., र. का., भै. र., वृ. मा., च. द., वा., ना. सं., वै. चि., अ. सं., टो., र. (मा.), यो. त., व. रा., पाण्डुरोगे । वसवराजीये मुस्तं न दृश्यते नाम च महायसच्चूर्णेति स्थापितम्। योगमहार्णवे-एवं सति प्रथमदिवसे त्र्यूषणादिसहितं रक्तिकाद्वयमितं खादेत्। ततः प्रतिदिनं रक्तिकाद्वयंद्वयं वर्द्धयेत्। एवं त्र्यूषणादिसहिता अष्टादशरक्तिकाः स्युस्ततस्ताः प्रतिदिनं खादेत् इत्यधिक. । चि. र. भ., शोथाग्निवटीतिनाम स्थापितम् ॥

भाषा—त्रिकटु, त्रिफला, नागरमोथा, विडङ्ग, चित्रक येनव चीजें समभाग, लोहभस्म ९ भाग, लेकर सबको इकट्ठेमिलाय रखछोड़े । इसमेंसे १ माशाचूर्णमधु और घीकेसाथलेनेसे पाण्डु, हृद्रोग, कुष्ठ, बवासीर और कामला इनको दूरकरताहै । गोमूत्रकेसाथ लेनेसे वातपाण्डु, शोथ, हृद्रोग, कृमि, कुष्ठ, भगन्दर, अग्निमान्द्य, बवासीर और अरोचक इनको यह नष्टकरताहै । अदरखकेरससे लेनेसे अत्यन्तबढ़ेहुए कफको दूरकरताहै । अत्यन्त कमजोर आदमीको १ रत्तीसे आरम्भकर ९ रत्तीतकबढ़ावे । बलवान् आदमीकेलिये १८ रत्तीतकबढ़ावे । मधु और घी इसका साधारण अनुपानहै । ग्रहणीरोगमें तक्रकेसाथभी देसक्तेहैं ॥ ३७७ ॥

३७८ नवायसलोहम् (द्वितीयम्)

मुस्ताऽमृताचित्रकयष्टिपिप्पली—
विडङ्गशुण्ठीत्रिफलै र्यथोत्तरम्।
चूर्णं नवायोरसभागसंयुतं
समाक्षिकं पाण्डुगदाऽपहं परम् ॥

र. (मा.) पाण्डुरोगे । नवायोरसभागसंयुतमित्यत्र–अयोनवं, रसस्य–सिद्धपारदस्य भागेन–एकभागेन संयुतं पूर्वं चूर्णं कर्तव्यमित्यर्थः करणीयः।

भाषा—शुद्धपारद भस्म १ भा., नागरमोथा १ भा., गिलोय २ भा., चित्रक ३ भा., मुलहठी ४ भा., पीपल ५ भा., विडङ्ग ६ भा., सोंठ ७ भा., त्रिफला ८ भा., लोहभस्म ९ भाग, लेकर सबको इकट्ठेमिलाकर रखछोड़े । इसमेंसे १ रत्तीसे आरम्भकर ९ रत्तीतक बढ़ाकर मधुकेसाथ लेनेसे पाण्डुरोगको यह नष्टकरताहै ॥ ३७८ ॥

३७९ नवायसलोहम् (तृतीयम्)

त्रिकटुत्रिफलैलाभि र्जातीफललवङ्गकैः।
नवभागोन्मितैरेतैः समं तीक्ष्णं मृतं भवेत् ॥
सञ्चूर्ण्याऽऽलोडयेत्क्षौद्रे नित्यं यः सेवते नरः।
कासं श्वासं क्षयं मेहं पाण्डुरोगं भगन्दरम् ॥
ज्वरं मन्दाऽनलं शोफं सम्मोहं ग्रहणीञ्जयेत् ॥

ग. नि., यो. र., वृ. यो.त., यो. म., धै. क., नि. र., राजयक्ष्मणि । यो. म. अग्निरस । धै. क., नि. र. त्रिकट्वादिलोहम्।

भाषा—सोंठ, मिर्च, पीपल, हर्रे, बहेड़ा, आंवला, इलायची, जायफल, लौंग येप्रत्येक १–१ भागलेकर बारीकचूर्णकर सबकीबराबर लोहभस्म मिलाकर रखछोड़े। इसमेंसे १–१ माशा मधुमें मिलाकर खानेसे कास, श्वास, क्षय, प्रमेह, पाण्डु, भगन्दर, ज्वर, मन्दाग्नि, शोथ, चित्तविक्षेप, ग्रहणी इनसबको यह नष्टकरताहै ॥ ३७९ ॥

३८० नवायसलोहम् (चतुर्थम्)

त्र्यूषणं त्रिफला मुस्ता विडङ्गं चित्रकं समम्
भागमेकं लोहचूर्णं भावयेदिक्षुजै रसैः ॥
अष्टभागश्च मण्डूरं दत्त्वा भाव्यश्च पूर्ववत्।
शीलितं तु मधुनाऽपि घृतेन
पाण्डुरोगहृदयाऽऽमयाऽपहम्।
सेवितं प्रखरकामलाऽर्शसां
नाशनं खलु हलीमकस्य च ॥

हा. सं पाण्डुरोगे ।

भाषा—सोंठ, मिर्च, पीपल हर्रे, बहेड़ा, आंवला, नागरमोथा, विडङ्ग, चित्रक, लोहभस्म

ये प्रत्येक १ भाग और मण्डूर ८ भागलेकर सबका बारीकचूर्णकर इकट्ठेमिलाय ईखके रसकी भावना देकर रखछोड़े। इसमेंसे १–१ माशा घी अथवा मधुकेसाथसेवनकरनेसे पाण्डु, हृद्रोग, भीषणकामला अर्श, हलीमक, इनसबको यह नष्टकरताहै ३८०॥

३८१ नवायसादियोगः

नवायसं निशायुग्ममभ्रकञ्च समाक्षिकम्।
लीढमात्मवता नित्यमामपाण्डुक्षयापहम्॥

र. (मा.) पाण्डुधिकारे

भाषा—द्वितीयनवायसलोह, हल्दी, दारुहल्दी अभ्रकभस्मयेसबसमभाग मिलाकर १–१ माशालेकर पथ्यपूर्वक रहनेसे आम, पाण्डु और क्षय इनको यह नष्टकरताहै॥ ३८१॥

३८२ नव्यचन्द्ररसः

शम्भोर्वीर्यं गलगतमथाङ्कोल्लबीजञ्च तीक्ष्णं,
चेतोधात्री समलवमिदं मार्कवं वेदभागम्,
श्लक्ष्णं पिष्ट्वा दहनसलिले यामभात्रं त्रियामं,
भृङ्गस्याह्नि भवति रसराण्नव्यचन्द्राभिधानः,
वल्लंनिम्बाऽऽर्द्रकभवरसैः सेवितोयाममात्रा-,
चित्रं हन्याज्ज्वरमभिनवं तस्य तीव्रत्वशान्त्यै।
दद्यादिक्षून्मधुरसयुतं दाडिमं शर्कराञ्च,
द्राक्षामुख्यं सदधिवितरेत्पथ्यमन्नं सुतक्रम्॥

र. सं., र. प., र. सु, रसचि, टो., मा., वि., ज्वराधिकारे।

भाषा—शुद्धपारा और बछनाग, अङ्कोल्लमज्जा लोहभस्म, खट्टी तिपतिया येसब १–१ भाग, भंगरा ४ भाग लेकर बारीकचूर्णकर चित्रकके रससे १ पहर, भंगरेकेरससे ३ पहर मर्दनकरनेसे यहनव्य-चन्द्ररस तैयार होगा। इसमेंसे३–३रत्ती नीम अथवा अदरखके रससे सेवनकरनेसे एकप्रहरमे नवीनज्वर को दूरकरदेताहै। इसकेदेनेसे अगर दाहमालूमहोतो ईखकारस, शक्करकाशरबत, अनार, शक्कर, दाख-प्रभृति मेवा, दही और छाछ येचीजें देवे॥३८२॥

३८३ नस्यभैरवः (प्रथमः)

कट्फलं देवदालीञ्च छिक्किकां समचूर्णिताम्।
भाविता रविदुग्धेन शुष्कोऽयं नस्यभैरवः॥
रसटङ्कसमायोगात्तन्महानस्य भैरवः॥

र. सि., ज्वराऽधिकारे।

भाषा—कायफल, बन्दाल, नकछिकनी येसब १–१ तोला लेकर चूर्णकर आकके दूधकी भावना देकर सुखाकर रखछोड़े। यह नस्यभैरव तैयारहुआ। इसमेंसे ४ माशे पारदभस्ममिलाकर देनेसे यह महानस्यभैरवहोताहै॥ ३८३॥

३८४ नस्यभैरवः (द्वितीयः)

मृतसूतार्कतीक्ष्णाग्निं टङ्कणं खर्परं समम्।
सव्योषमर्कदुग्धेन दिनञ्च मर्दयेद् दृढम्॥
अर्कक्षीरयुतं नस्यं सन्निपातहरं परम्॥

र. सं., र. चं., र. चि., र. सु. यो. म., रसायनसं., र. सं, र. क., र. का., ज्वराधिकारे।

भाषा—पारद–ताम्र और लोहभस्म, चित्रक, सुहागा, खपरिया, त्रिकटु, येसब समभागलेकर एकरोज आकके दूधमें मर्दनकर रखछोड़े। इसमेंसे १–१ रत्ती आकके दूधमेमिलाकर नस्य देनेसे यह सन्निपातको दूरकरताहै॥ ३८४॥

३८५ नस्यम्

तुरङ्गगन्धा लवणोग्रगन्धा
मधूकगन्धोपणमागधीभिः।
वस्ताम्बुशुण्ठी लशुनान्विताभिः
नस्यं कृतं शुभ्रदशां निहन्ति॥१६१९॥

र. को., शुभ्रसन्निपाते।

भाषा—असगन्ध, सेंधर, बच, महुएकाहीर, गन्धक, मरिच, पीपल, सोंठ, लशुन, इनसबको बारीकपीस बकरेकेमूत्रकी ६–७ भावनाएं देकर रख-छोड़े। इसका नस्यदेनेसे शुभ्र सन्निपात, अपस्मार, उन्माद वगैरह नष्टहोते है॥ ३८५॥

३८६ नागवधोरसः

सार्द्धद्वयगजोन्मानं कृष्णसर्पं फणायुतम्।
अमग्नशिरसं हत्वा मुखमार्गेण पूरयेत् १६२०
वस्त्रगालितवालञ्च मितञ्च दशभिः पलैः।

तावल्लोहं समश्नीयाद्यथादोषबलं नरः ॥
नवायसमिदं चूर्णं नरोऽष्टादशरक्तिकाः ।
प्रलिह्यान्मधुसर्पिर्भ्यां पिबेत्तक्रेण वा सह ॥

च. सं., सु. सं., ना., वि., र. प्र., रसायनसं., र. क. ल., वृ. यो. त., लो. प. (स.), र. चं., अ. हृ., ग. नि., वै. र., यो. म., र. सु., यो. र., भा. प्र., चि. र. म., नि. र., चि. र., वै. द., वै. क., र. क., यं. वि., र. र., र. का., भै. र., वृ. मा., च. द., वा., ना. सं., वै. चि., अ. सं., टो., र. (मा.), यो. त., ध. रा., पाण्डुरोगे । बसवराजीये मुस्तं न दृश्यते नाम च महायसचूर्णेति स्थापितम् । योगमहार्णवे-एवं सति प्रथमदिवसे त्र्यूषणादिसहितं रक्तिकाद्वयमितं खादेत् । ततः प्रतिदिनं रक्तिकाद्वयंद्वयं वर्द्धयेत् । एवं त्र्यूषणादिसहिता अष्टादशरक्तिकाः स्युस्ततस्ताः प्रतिदिनं खादेत् इत्यधिकः । चि. र. म., शोथाग्निवटीतिनाम स्थापितम् ॥

भाषा—त्रिकटु, त्रिफला, नागरमोथा, विडङ्ग, चित्रक येनव चीजें समभाग, लोहभस्म ९ भाग, लेकर सबको इकट्ठेमिलाय रखछोड़े । इसमेंसे १ माशाचूर्णमधु और घीकेसाथलेनेसे पाण्डु, हृद्रोग, कुष्ठ, बवासीर और कामला इनको दूरकरताहै । गोमूत्रकेसाथ लेनेसे वातपाण्डु, शोथ, हृद्रोग, कृमि, कुष्ठ, भगन्दर, अग्निमान्द्य, बवासीर और अरोचक इनको यह नष्टकरताहै । अदरखकेरससे लेनेसे अत्यन्तबढ़ेहुए कफको दूरकरताहै । अत्यन्त कमजोर आदमीको १ रत्तीसे आरम्भकर ९ रत्तीतकबढ़ावे । बलवान् आदमीकेलिये १८ रत्तीतकबढ़ावे । मधु और घी इसका साधारण अनुपानहै । ग्रहणीवगैरहमें तक्रकेसाथभी देसक्तेहैं ॥ ३७७ ॥

३७८ नवायसलोहम् (द्वितीयम्)

मुस्ताऽमृताचित्रकयष्टिपिप्पली-
विडङ्गशुण्ठीत्रिफलै र्यथोत्तरम् ।
चूर्णं नवायोरसभागसंयुतं
समाक्षिकं पाण्डुगदाऽपहं परम् ॥

र. (मा.) पाण्डुरोगे । नवायोरसभागसयुतमित्यत्र-अयोनवं, रसस्य-सिद्धपारदस्य भागेन-एकभागेन सयुतं पूर्व चूर्णं कर्तव्यमित्यर्थः करणीयः ।

भाषा—शुद्धपारद भस्म १ भा., नागरमोथा १ भा., गिलोय २ भा., चित्रक ३ भा., मुलहठी ४ भा., पीपल ५ भा., विडङ्ग ६ भा., सोंठ ७ भा., त्रिफला ८ भा., लोहभस्म ९ भाग, लेकर सबको इकट्ठेमिलाकर रखछोड़े । इसमेंसे १ रत्तीसे आरम्भकर ९ रत्तीतक बढ़ाकर मधुकेसाथ लेनेसे पाण्डुरोगको यह नष्टकरताहै ॥ ३७८ ॥

३७९ नवायसलोहम् (तृतीयम्)

त्रिकटुत्रिफलैलाभि र्जातीफललवङ्गकैः ।
नवभागोन्मितैरेतैः समं तीक्ष्णं मृतं भवेत् ॥
सञ्चूर्ण्याऽऽलोडयेत्क्षौद्रे नित्यं यः सेवते नरः ।
कासं श्वासं क्षयं मेहं पाण्डुरोगं भगन्दरम् ॥
ज्वरं मन्दाऽनलं शोफं सम्मोहं ग्रहणीञ्जयेत् ॥

ग. नि., यो. र., वृ. यो.त., यो. म., वै. क., नि. र., राजयक्ष्मणि । यो. म. अग्निरस । वै. क., नि. र. त्रिकट्वादिलोहम् ।

भाषा—सोंठ, मिर्च, पीपल, हर्रे, बहेड़ा, आंवला, इलायची, जायफल, लौंग येप्रत्येक १-१ भागलेकर बारीकचूर्णकर सबकीबराबर लोहभस्म मिलाकर रखछोड़े । इसमेंसे १-१ माशा मधुमें मिलाकर खानेसे कास, श्वास, क्षय, प्रमेह, पाण्डु, भगन्दर, ज्वर, मन्दाग्नि, शोथ, चित्तविक्षेप, ग्रहणी इनसबको यह नष्टकरताहै ॥ ३७९ ॥

३८० नवायसलोहम् (चतुर्थम्)

त्र्यूषणं त्रिफला मुस्ता विडङ्गं चित्रकं समम् ।
भागमेकं लोहचूर्णं भावयेदिक्षुजै रसैः ॥
अष्टभागश्च मण्डूरं दत्त्वा भाव्यश्च पूर्ववत् ।
शीलितं तु मधुनाऽपि घृतेन
पाण्डुरोगहृदयाऽऽमयाऽपहम् ।
सेवितं ग्रहरकामलाऽर्शसां
नाशनं खलु हलीमकस्य च ॥

हा. सं पाण्डुरोगे ।

भाषा—सोंठ, मिर्च, पीपल हर्रे, बहेड़ा, आंवला, नागरमोथा, विडङ्ग, चित्रक, लोहभस्म

ये प्रत्येक १ भाग और मण्डूर ८ भागलेकर सबका बारीकचूर्णकर इकट्ठेमिलाय ईखके रसकी भावना देकर रखछोड़े । इसमेंसे १–१ माशा घी अथवा मधुकेसाथसेवनकरनेसे पाण्डु, हृद्रोग, मीपणकामला अर्श, हलीमक, इनसबको यह नष्टकरताहै ३८० ॥

३८१ नवायसादियोगः

नवायसं निशायुग्ममभ्रकञ्च समाक्षिकम् ।
लीढमात्मवता नित्यमामपाण्डुक्षयापहम् ॥

र. (मा.) पाण्डुधिकारे

भाषा—द्वितीयनवायसलोह, हल्दी, दारुहल्दी अभ्रकभस्मयेसबसमभाग मिलाकर १–१ माशालेकर पथ्यपूर्वक रहनेसे आम, पाण्डु और क्षय इनको यह नष्टकरताहै ॥ ३८१ ॥

३८२ नव्यचन्द्ररसः

शम्भोर्वीर्यं गलगतमथाङ्कोल्लबीजञ्च तीक्ष्णं,
चेतोधात्री समलवमिदं मार्कवं वेदभागम् ,
श्लक्ष्णं पिष्ट्वा दहनसलिले यामंमात्रं त्रियामं,
भृङ्गस्याद्भि र्भवति रसराण्नव्यचन्द्राभिधानः,
वल्लंनिम्बाऽऽर्द्रकभवरसैः सेवितोयाममात्रा-,
च्चित्रं हन्याज्ज्वरमभिनवं तस्य तीव्रत्वशान्त्यै ।
दद्यादिक्षून्मधुरसयुतं दाडिमं शर्कराञ्च,
द्राक्षामुख्यं सदधिवितरेत्पथ्यमन्नं सुतक्रम् ॥

र. सं., र. प., र. सु , रसचि, टो., ना.,वि.,ज्वराधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा और बछनाग, अङ्कोलमज्जा लोहभस्म, खट्टी तिपतिया येसब १–१ भाग, भंगरा ४ भाग लेकर बारीकचूर्णकर चित्रकके रससे १ पहर, भंगरेकेरससे ३ पहर मर्दनकरनेसे यहनव्यचन्द्ररस तैयार होगा । इसमेंसे२–२रत्ती नीम अथवा अदरखके रससे सेवनकरनेसे एकप्रहरमें नवीनज्वर को दूरकरदेताहै । इसकेदेनेसे अगर दाहमाद्रमहोतो ईखकारस, शक्करकाशर्बत, अनार, शक्कर, द्राक्ष-प्रभृति मेवा, दही और छाछ येचीजें देवे ॥३८२॥

३८३ नस्यभैरवः (प्रथमः)

कट्फलं देवदालीञ्च छिक्किकां समचूर्णिताम् ।
भावितां रविदुग्धेन शुष्कोऽयं नस्यभैरवः ॥
रसटङ्कसमायोगात्तन्महानस्य भैरवः ॥

र. चि., ज्वराऽधिकारे ।

भाषा—कायफल, बन्दाल, नकछिकनी येसब १–१ तोला लेकर चूर्णकर आकके दूधकी भावना देकर सुखाकर रखछोड़े । यह नस्यभैरव तैयारहुआ । इसमेंसे ४ माशे पारदभस्ममिलाकर देनेसे यह महानस्यभैरवहोताहै ॥ ३८३ ॥

३८४ नस्यभैरवः (द्वितीयः)

मृतसूतार्कतीक्ष्णाग्नि टङ्कणं खर्परं समम् ।
सव्योषमर्कदुग्धेन दिनञ्च मर्दयेद् दृढम् ॥
अर्कक्षीरयुतं नस्यं सन्निपातहरं परम् ॥

र. सं., र. चं., र. चि., र. सु. यो. म., रसायनसं., र. रा., र. क., र. का., ज्वराधिकारे ।

भाषा—पारद–ताम्र और लोहभस्म, चित्रक, सुहागा, खपरिया, त्रिकटु, येसब समभागलेकर एकरोज आकके दूधमें मर्दनकर रखछोड़े । इसमेंसे १–१ रत्ती आकके दूधमेंमिलाकर नस्य देनेसे यह सन्निपातको दूरकरताहै ॥ ३८४ ॥

३८५ नस्यम्

तुरङ्गगन्धा लवणोग्रगन्धा
मधूकगन्धोपणमागधीभिः ।
वस्ताम्बुशुण्ठी लशुनान्विताभिः
नस्यं कृतं भुग्नदृशां निहन्ति ॥१६१९॥

र. को., भुग्नसन्निपाते ।

भाषा—असगन्ध, सेंधा, बच, महुएकाहीर, गन्धक, मरिच, पीपल, सोंठ, लहसुन, इनसबको बारीकपीस बकरेकेमूत्रकी ६–७ भावनाएं देकर रख-छोड़े । इसका नस्यदेनेसे भुग्न सन्निपात, अपस्मार, उन्माद वगैरह नष्टहोते हैं ॥ ३८५ ॥

३८६ नागवघोरसः

सार्द्धद्वयगजोन्मानं कृष्णसर्पं फणायुतम् ।
अमग्नशिरसं हत्वा मुखमार्गेण पूरयेत् १६२०
वस्त्रगालिततालञ्च मितञ्च दशभिः पलैः ।

तावल्लोहं समश्नीयाद्यथादोषबलं नरः ॥
नवायसमिदं चूर्णं नरोऽष्टादशरक्तिकाः ।
प्रलिह्यान्मधुसर्पिर्भ्यां पिबेत्तक्रेण वा सह ॥

च. सं., सु. सं., ना., वि., र. प्र., रसायनसं., र. क. ल., वृ. यो. त., लो. प. (स.). र. चं., अ. हृ., ग. नि., वै. र., यो. म., र. सु., यो. र., भा. प्र., चि. र. भ., नि. र., चि. र., वै. द., वै. क., र. क., वं. वि., र. र., र. का., भै. र., वृ. मा., च. द., वा., ना. स., वै. चि., अ. सं., टी., र. (मा.), यो. त., व. रा., पाण्डुरोगे । वसवराजीये मुस्तं न दृश्यते नाम च महायसचूर्णमिति स्थापितम् । योगमहार्णवे—एवं सति प्रथमदिवसे त्र्यूषणादिसहित रक्तिकाद्वयमित खादेत् । ततः प्रतिदिनं रक्तिकाद्वयद्वयं वर्द्धयेत् । एवं त्र्यूषणादिसहिता अष्टादशरक्तिकाः स्युस्ततस्ताः प्रतिदिनं खादेत् इत्यधिकः । चि. र. भ., शोथाग्निवटीतिनाम स्थापितम् ॥

भाषा—त्रिकटु, त्रिफला, नागरमोथा, विडङ्ग, चित्रक येनव चीजें समभाग, लोहभस्म ९ भाग, लेकर सबको इकट्ठेमिलाय रखछोड़े । इसमेंसे १ माशाचूर्णमधु और घीकेसाथलेनेसे पाण्डु, हृद्रोग, कुष्ठ, बवासीर और कामला इनको दूरकरताहै । गोमूत्रकेसाथ लेनेसे वातपाण्डु, शोथ, हृद्रोग, कृमि, कुष्ठ, भगन्दर, अग्निमान्द्य, बवासीर और अरोचक इनको यह नष्टकरताहै । अदरखकेरससे लेनेसे अत्यन्तबढ़ेहुए कफको दूरकरताहै । अत्यन्त कमजोर आदमीको १ रत्तीसे आरम्भकर ९ रत्तीतकबढावे । बलवान् आदमीकेलिये १८ रत्तीतकबढावे । मधु और घी इसका साधारण अनुपानहै । ग्रहणीनगैरहमें तक्रकेसाथभी देसक्तेहैं ॥ ३७७ ॥

३७८ नवायसलोहम् (द्वितीयम्)

मुस्ताऽमृताचित्रकयष्टिपिप्पली-
विडङ्गशुण्ठीत्रिफले यथोत्तरम् ।
चूर्णं नवायोरसभागसंयुतं
समाक्षिकं पाण्डुगदाऽपहं परम् ॥

र. (मा.) पाण्डुरोगे । नवायोरसभागसयुतमित्यत्र—अयोनव, रसस्य—सिद्धपारदस्य भागेन—एकभागेन संयुतं पूर्वं चूर्णं कर्तव्यमित्यर्थः करणीयः ।

भाषा—शुद्धपारद भस्म १ भा., नागरमोथा १ भा., गिलोय २ भा., चित्रक ३ भा., मुलहठी ४ भा., पीपल ५ भा., विडङ्ग ६ भा., सोंठ ७ भा., त्रिफला ८ भा., लोहभस्म ९ भाग, लेकर सबको इकट्ठेमिलाकर रखछोड़े । इसमेंसे १ रत्तीसे आरम्भकर ९ रत्तीतक बढाकर मधुकेसाथ लेनेसे पाण्डुरोगको यह नष्टकरताहै ॥ ३७८ ॥

३७९ नवायसलोहम् (तृतीयम्)

त्रिकटुत्रिफलैलाभि र्जातीफललवङ्गकैः ।
नवभागोन्मितैरेतैः समं तीक्ष्णं मृतं भवेत् ॥
सञ्चूर्ण्याऽऽलोडयेत्क्षौद्रे नित्यं यः सेवते नरः ।
कासं श्वासं क्षयं मेहं पाण्डुरोगं भगन्दरम् ॥
ज्वरं मन्दाऽनलं शोफं सम्मोहं ग्रहणीञ्जयेत् ॥

ग. नि., यो. र., वृ. यो त., यो. म., वै. क., नि. र., राजयक्ष्मणि । यो. म. अग्निरस । वै. क., नि. र. त्रिकट्वादिलोहम् ।

भाषा—सोंठ, मिर्च, पीपल, हर्रे, बहेड़ा, आमला, इलायची, जायफल, लौंग येप्रत्येक १—१ भागलेकर बारीकचूर्णकर सबकीबराबर लोहभस्म मिलाकर रखछोड़े । इसमेंसे १—१ माशा मधुमें मिलाकर खानेसे कास, श्वास, क्षय, प्रमेह, पाण्डु, भगन्दर, ज्वर, मन्दाग्नि, शोथ, चित्तविक्षेप, ग्रहणी इनसबको यह नष्टकरताहै ॥ ३७९ ॥

३८० नवायसलोहम् (चतुर्थम्)

त्र्यूषणं त्रिफला मुस्ता विडङ्गं चित्रकं समम् ।
भागमेकं लोहचूर्णं भावयेदिक्षुजै रसैः ॥
अष्टभागश्च मण्डूरं दत्वा भाव्यश्च पूर्ववत् ।
शीलितं तु मधुनाऽपि घृतेन
पाण्डुरोगहृदयाऽऽमयाऽपहम् ।
सेवितं प्रखरकामलाऽर्शसां
नाशनं खलु हलीमकस्य च ॥

हा. सं. पाण्डुरोगे ।

भाषा—सोंठ, मिर्च, पीपल हर्रे, बहेड़ा, आंवला, नागरमोथा, विडङ्ग, चित्रक, लोहभस्म

ये प्रत्येक १ भाग और मण्डूर ८ भागलेकर सबका बारीकचूर्णकर इकट्ठेमिलाय ईखके रसकी भावना देकर रखछोड़े । इसमेंसे १–१ माशा घी अथवा मधुकेसाथसेवनकरनेसे पाण्डु, हृद्रोग, भीषणकामला अर्श, हलीमक, इनसबको यह नष्टकरताहै ३८० ॥

३८१ नवायसादियोगः

नवायसं निशायुग्ममभ्रकञ्च समाक्षिकम् ।
लीढमात्मवता नित्यमामपाण्डुक्षयापहम् ॥

र. (मा.) पाण्ड्वधिकारे

भाषा—द्वितीयनवायसलोह, हल्दी, दारुहल्दी अभ्रकभस्मयेसबसमभाग मिलाकर १–१ माशालेकर पथ्यपूर्वक रहनेसे आम, पाण्डु और क्षय इनको यह नष्टकरताहै ॥ ३८१ ॥

३८२ नव्यचन्द्ररसः

शम्भोर्वीर्यं गलगतमथाङ्कोल्लबीजञ्च तीक्ष्णं,
चेतोधात्री समलवमिदं मार्कवं वेदभागम्,
श्लक्ष्णं पिष्ट्वा दहनसलिले याममात्रं त्रियामं,
भृङ्गस्याद्भिर्भवति रसराण्नव्यचन्द्राभिधानः,
वल्लनिम्बाऽऽर्द्रकभवरसैः सेवितोयाममात्रा-,
च्चित्रं हन्याज्ज्वरमभिनवं तस्य तीव्रत्वशान्त्यै ।
दद्यादिक्षूनमधुरसयुतं दाडिमं शर्कराञ्च,
द्राक्षाप्रख्यं सदधिवितरेत्पथ्यमन्नं सुतक्रम् ॥

र. सं, र. प., र. सु, रसचि, टो., ना, वि, ज्वराधिकारे।

भाषा—शुद्धपारा और वछनाग, अङ्कोलमज्जा लोहभस्म, खट्टी तिपतिया येसब १–१ भाग, भँगरा ४ भाग लेकर बारीकचूर्णकर चित्रकके रससे १ पहर, भंगरेकेरससे ३ पहर मर्दनकरनेसे यहनव्यचन्द्ररस तैयार होगा । इसमेंसे२–२रत्ती नीम अथवा अदरखके रससे सेवनकरनेसे एकप्रहरमे नवीनज्वर को दूरकरदेताहै । इसकेदेनेसे अगर दाहमालूमहोतो ईखकारस, शक्करकाशरबत, अनार, शक्कर, द्राक्षप्रभृति मेवा, दही और छाछ येचीजें देवे ॥३८२॥

३८३ नस्यभैरवः (प्रथमः)

कट्फलं देवदालीञ्च छिक्किकां समचूर्णिताम् ।
भावितां रविदुग्धेन शुष्कोऽयं नस्यभैरवः ॥
रसटङ्कसमायोगात्तन्महानस्य भैरवः ॥

र. चि, ज्वराऽधिकारे ।

भाषा—कायफल, बन्दाल, नकछिकनी येसब १–१ तोला लेकर चूर्णकर आककेदूधकी भावना देकर सुखाकर रखछोड़े । यह नस्यभैरव तैयारहुआ । इसमेंसे ४ माशे पारदभस्ममिलाकर देनेसे यह महानस्यभैरवहोताहै ॥ ३८३ ॥

३८४ नस्यभैरवः (द्वितीयः)

मृतसूतार्कतीक्ष्णाग्नि टङ्कणं खर्परं समम् ।
सन्योपमर्कदुग्धेन दिनञ्च मर्दयेद् दृढम् ॥
अर्कक्षीरयुतं नस्यं सन्निपातहरं परम् ॥

र. सं., र. चं., र. चि, र. सु. यो. म, रसायनस., र. सं, र. क, र. का, ज्वराधिकारे ।

भाषा—पारद–ताम्र और लोहभस्म, चित्रक, सुहागा, खपरिया, त्रिकटु, येसब समभागलेकर एकरोज आकके दूधमें मर्दनकर रखछोडे । इसमेंसे १–१ रत्ती आकके दूधमेमिलाकर नस्य देनेसे यह सन्निपातको दूरकरताहै ॥ ३८४ ॥

३८५ नस्यम्

तुरङ्गगन्धा लवणोग्रगन्धा
मधूकगन्धोषणमागधीभिः ।
वस्ताम्बुशुण्ठी लशुनान्विताभिः
नस्यं कृतं भुग्नदृशं निहन्ति ॥१६१९॥

र. को., भुग्नसन्निपाते ।

भाषा—असगन्ध, सैंधव, बच, महुएकाहीर, गन्धक, मरिच, पीपल, सोंठ, लशुन, इनसबको बारीकपीस बकरेकेमूत्रकी ६–७ भावनाएं देकर रखछोडे । इसका नस्यदेनेसे भुग्न सन्निपात, अपस्मार, उन्माद वगैरह नष्टहोते हैं ॥ ३८५ ॥

३८६ नागवघोरसः

सार्द्धद्वयगजोन्मानं कृष्णसर्पं फणायुतम् ।
अमर्मशिरसं हत्वा क्षुरमार्गेण पूरयेत् १६२०
वस्त्रगालिततालञ्च मितञ्च दशभिः पलैः ।

तस्मिन्नेव विषग्रन्थीन्सार्द्धद्विपलिकान्क्षिपेत् ॥
अवशिष्टं विषं तालं सर्पे पूर्णे तु यद्भवेत् ।
ऊर्ध्वाधस्ताच्च सर्पस्य योजयेत्कुशलो भिषक् ॥
सवृन्तान्यर्कसेहुण्डपत्राणि च कुमारिकाम् ।
वाकुचीं यवभल्लातान् प्ररोहांश्च वटोद्भवान् ॥
पृथक् सपादप्रस्थांस्तानध ऊर्ध्वमहे न्यसेत् ।
गुडचूर्णप्रलिप्ते तु तुलाद्वादशसम्मिते १६२४
मृत्पात्रे न्यस्य मृद्वस्त्रैर्मुद्रां कुर्याच्च तन्मुखे ।
शोषयित्वा पचेच्चुल्यां यामद्वादशकं भिषक् ॥
तत्र क्रमाग्निना यामं दशयामान् हठाऽग्निना॥
पश्चात् क्रमाग्निना यामं स्वाङ्गशीतं समुद्धरेत् ॥
शुद्धताम्रस्य पत्राणि पलपञ्चमितानि च ॥
सूक्ष्माणि शुद्धसीसस्य तावन्मानानि कारयेत्
गुडचूर्णप्रलिप्तायां मृत्स्थाल्यामधरोत्तरम् ॥
दत्त्वा दशपलं गन्धं कुर्यान्मुद्राञ्च मृत्पटैः ॥
मुद्रां संशोष्य तां स्थालीं चुल्यामुपरि धारयेत् ।
तदधो ज्वालयेदग्निं द्वादशप्रहरावधि १६२९
स्वाङ्गशीतं समुत्तार्य ततो निष्कास्य चौषधम् ।
शिलायां चूर्णयित्वा तु वस्त्रपूतञ्च कारयेत् ॥
त्रिंशत्पलमितं गव्यं घृतमादाय निक्षिपेत् ।
बृहत्कटाहे तत्सर्वं तस्मिन् कुर्याच्च भेषजम् ॥
तावत्प्रचालयेद्यावद्वह्निः प्रज्वलितो भवेत् ।
औषधं श्वेतवर्णं स्यात्तस्मिन् सार्धपलद्वयम् ॥
भर्जितं टङ्कणं दत्त्वा स्फटिकाख्याञ्च तावतीम्
यामं प्रचालयेत्पश्चात्स्थाल्यां ताम्रञ्च सीसकम्
चूर्णयित्वा क्षिपेत्तत्र चालयित्वाऽवतारयेत् ।
तदा नागवधो नाम रसः सिद्धोऽमृतोपमः ॥
गलत्कुष्ठं क्षयं तीव्रं सन्निपातं विनाशयेत् ।
मात्रा तु रक्तिका पूर्वं क्रमाद्गुञ्जाचतुष्टयम् ॥
मरीचैश्च समं खादेद्यावत्पूर्येति मण्डलम् ।
षष्टिकाऽन्नं यवान्नञ्चाऽलवणं पथ्यमाचरेत् ॥
लवणं यः परित्यक्तुं न शक्नोति कथञ्चन ।
सैन्धवं लवणं खादेत्तच्च सप्तदिनोपरि १६३७
भै. सा., वै. द., कृते ।

टि०—अयंरसोऽहिवधरसेन तुल्योऽस्तिपरंद्रव्यप्रमाणे-भेदत्वात्पृथक्तयाविन्यस्त इति सुधीभिर्विभावनीयम् ।

भाषा—ढाईगजलम्बे फणायुक्त कालेसांपको इसतरह मारना कि उसके सिरमें किसीतरहका घाव न आवे (क्लोरोफार्म सुंघानेसे सर्प मरजाताहै) फिर वर्कीहरितालके १० पल बारीक चूर्णको लेकर आधाचूर्ण सडसीसे सर्पकामुंह पकड़कर उसमें लोहेकी सलाईकी मददसे भरदेवे । इसकेबाद ५ तोले बछनागके छोटेछोटे टुकडेकर उसमें डालदे फिर ६० सेर पक्का पानीआनेलायक ६–७ कपड़मिट्टी दियेहुए मटकेमें गुड़चूनेका लेपकरके सुखाकर टहनी सहित आक और थूहरके पत्ते, घीकुंवार, वाकुची, इन्द्रजव, भिलावे, वटकी जटा येप्रत्येक २०–२० पल लेकर इनमेंसे आधे आधेकी क्रमसे तह जमाकर बचेहुए हरिताल और ५ तोले बछनागके चूर्णमेंसे आधाहिस्सा ऊपर छिड़ककर सर्पको चक्राकृति रखकर बचेहुए हरिताल और बछनागको छिड़ककर वटकीजटा, भिलावे, इन्द्रजव, वाकुची, घीकुंवार, थूहर और आकपेपत्ते इसक्रमसे तहजमाकर ढकदेना । फिर घड़ेपर ढक्कन देकर ६–७ कपड़मिट्टीलगाकर सुखाकर चूल्हेपर रख एकपहर क्रमाऽग्निदेकर १० पहरतक खूबकड़ीआंच-देवे इसकेबाद १ पहर मन्दाग्निदेकर छोड़दे । स्वाङ्ग शीतलहोनेपर निकालकर शुद्धताम्रे और सीसेके कण्टकवेधीपत्र ५–५ पललेकर ६–७ कपडमिट्टी दीहुई हंडीमें १० पल गन्धककेचूर्णमें पत्रोंकी तह जमाकर हडीकेमुहपर ढकनदेकर ६–७ कपड़मिट्टीसे मुखमुद्राकरदे । सूखनेपर १२ पहरकी अग्निदेकर स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर कपड़छानचूर्ण करले। फिर ३० अथवा द्रवद्रव्यहोनेकेकारण ६० पल गायकाघी खूबबड़ी लोहेकी कडाहीमें डालकर उसमें पूर्वोक्त सर्पनाली दवा डालकर चलाताहुआ अग्निपर पकावे जब जलकर दवाकारंग एकदमसफेद होजाय तब २॥ पल भुनासुहागा और उतनीही फटकड़ी

कड़ाहीमें डालकर चलावे । इसके बाद तांवा और सीसा डालकर थोड़ी देरचलाकर उतारले । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर रखछोड़े । यह नागवधरस तैयारहुआ । इसमेंसे १ मरिचवराबर सातरोजतक खाय फिर दूसरे सप्ताहोंमे १–१ मरिच बढ़ावे । इसकेबाद जिसतरह बढ़ाईहै उसीतरह ह्रासकरे यह इसका पूरा कल्पहुआ । इसमे खानेको नमकरहित सांठीचावल और जवकेपदार्थ खावे । जोआदमी किसीतरह नमक न छोड़सक्ताहो वह सातदिनके बाद थोड़ा सेंधानमक खावे । इसके खानेसे गलकुष्ठ, तीव्रसन्निपात और क्षय नष्टहोतेहैं ॥ ३८६ ॥

३८७ नागभस्मयोगः (प्रथमः)

पलाशबीजतैलेन शिलां सम्मर्दयेद् दृढम् ।
तनूनि नागपत्राणि तेन शुद्धानि लेपयेत् ॥
पादांशं पारदं क्षिप्त्वा सम्पुटे रोधयेच्च तत् ।
दाहयेच्च चतुर्यामं शीतं कुर्यात्पुनस्तथा ॥
तथा लिप्त्वा दहेत्तावद्यावत्तद्भस्मतामियात् ।
तद्भस्म मापमानं तु तप्तोदककणायुतम् ॥
सर्वान् कृमींश्च्वासकासौ हृद्रोगादीन्विनाशयेत्॥

र. का., क्रिमौ

भाषा—नागके कण्टकवेधी पत्र बनवाकर उनकीबराबर. मैनसिल और चतुर्थांश शुद्धपारेको पलाशके बीजोंके तैलसे मर्दनकर पत्रोपर चढाकर शरावसम्पुटमें बन्दकर ४ पहर अग्निदे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर इसीतरह फिर पुटदे । ऐसे जबतक भस्म न होजाय तबतक करताजाय । इसकेबाद इसमेंसे १ माशालेकर समभाग पीपलका चूर्ण मिलाकर गरमपानीकेसाथ लेवेतो इससे समस्तकृमि, श्वास, कास और हृद्रोगवगैरह नष्टहोतेहैं ॥ ३८७ ॥

३८८ नागभस्मयोगः (द्वितीयः)

शुद्धस्य च मृतस्याऽहेरजो वल्लमिदं लिहेत् ।
सनिशाऽऽमलकक्षौद्रं सर्वमेहप्रशान्तये १६४१

रसायनसं., वै. क., यो. र., मेहाऽधिकारे ।

भाषा—शुद्धकियेहुए नागकी भस्म ३ रत्तीलेकर हल्दी और आंवलेके चूर्णकेसाथ मधुमें चाटनेसे समस्तप्रमेह दूरहोते हैं ॥ ३८८ ॥

३८९ नागरसः (प्रथमः)

नागोपणग्रन्थिकजातिपत्र-
सदेवपुष्पाणि फलञ्च जात्याः ।
कर्पप्रमाणानि तथैकशाणं
कस्तूरिकाकुङ्कुमयोः प्रयुञ्ज्यात् ॥
सम्मर्द्य चाऽऽर्द्राम्बुनि तस्य गुञ्जा-
त्रयप्रमाणां वटिकां विदध्यात् ।
आर्द्राऽम्बुना साकमसौ गृहीता
कासक्षयश्वासकफान्निहन्ति ॥
शूलं जठरसम्भूतमसौ तूर्णं विनाशयेत् ।
अनुपानविशेषेण सर्वरोगविनाशिनी ॥

यो. र., र. चं श्वासकासे ।

भाषा—लवङ्ग, जायफल, जावित्री, नागभस्म, मरिच, पिपलामूल येप्रत्येक १–१ तोलालेकर बारीकचूर्णकर कस्तूरी और केशर ३–३ माशे मिलाकर अदरखके रससे घोटकर ३–३ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेंसे १–१ गोली तत्तद्रोगहराऽनुपान-केसाथ देनेसे कफक्षय, श्वास, कास, जठरशूल येसब नष्ट होते हैं ॥ ३८९ ॥

३९० नागरसः (द्वितीयः)

पारदं पलमानं स्याद्गन्धकं द्विपलं स्मृतम् ।
गन्धकेन हतं नागं सार्द्धं द्विपलकं स्मृतम् ॥
अमृतं द्विपलं प्रोक्तं पिप्पली द्विपला स्मृता ॥
मरिचं द्विपलञ्चोक्तं शङ्खभस्म पलं मतम् ॥
आरण्योपलजं भस्म पलमानं प्रयोजयेत् ।
सर्वमेकत्र कृत्वा तु सुखल्वे मर्दयेद्दिनम् ॥
आर्द्रकस्य रसेनाऽथ द्विगुञ्जं भक्षयेत्सुमान् ।
शीताङ्गं सन्निपातञ्च वातरोगं गलग्रहम् ॥
ग्रहणीमामवातञ्च धनुर्वाताऽङ्गसङ्ग्रहम् ।
अतिसारमतीवोग्रमरुचिं नाशयेद्ध्रुवम् ॥

र. सु., कासे । टि. अस्य मूलं भस्मेश्वररसोऽस्ति ।

भापा—शुद्धपारा १ पल, शुद्धगन्धक २ पल गन्धकसे-माराहुआ नाग २॥ पल, शुद्धबछनाग २ पल, पीपल और मरिच २–२ पल, शङ्खभस्म १ पल, जङ्गलीकण्डोंकीभस्म १ पल लेकर सबको इकट्ठेकर एकरोज मर्दनकर रखछोड़े। इसमेसे २–२ रत्ती अदरखकेसाथ देनेसे शीताऽङ्ग-सन्निपात और वातरोग, गलग्रह, ग्रहणी, आमवात, धनुर्वात, अङ्गोंका जकड़ना, अत्यन्त-भीपणअतिसार और अरुचि इनको यह नष्ट करताहै ॥ ३९० ॥

३९१ नागराजरसः

ताम्रचूर्णं रसं शुद्धं द्वयमेतद्विघृष्य च।
काकोदुम्बरिकामूलभवैस्तोयै विभावयेत् ॥
पूर्ववत्पुटिते तस्मिन्पारदं शुद्धमानयेत्।
एकैकां रक्तिकां दद्यात्काकोदुम्बरवारिणा ॥
कुष्ठं कष्टयुतं नूनं नाशयेदचिरेण तत्।
विसूच्यामपि दातव्यः पूर्वोक्तेनाऽनुपानतः ॥
ज्वरे च पिप्पलीभिस्तं श्लैष्मिके मरिचेन च।
वातोल्बणेषु रोगेषु रास्नाकाथाऽनुपानतः ॥
पित्ते पर्पटतोयेन क्षये द्राक्षारसेन च।
प्रमेहे त्रिफलाकाथै देयः सर्वजनप्रियः ॥
ग्रहण्यां शाल्मलीसत्त्वाऽनुपानेन प्रदापयेत्।
आर्द्रकेण समं देयः सर्वरोगेषु पारदः ॥

रसचि., र. का., सर्वरोगे।

भापा—शुद्धताम्रचूर्ण और पारा समभागलेकर कठगूलरकी जड़केरससे १–२ रोज मर्दनकर गोलाबनाय सुखाकर लघुपुटकी आंचदे, ऐसे बारम्बारकरे जबभस्म होजाय तब इसमेसे १–१ रत्ती कठगूलरकी छालकेरससे देनेसे भीपणकुष्ठ दूरहोता है। ज्वरमे पीपलकेसाथ, श्लेष्म विकारमें मरिचकेसाथ, वातप्रधानरोगोंमे रास्नादिकाथकेसाथ, पित्तप्रधानरोगोंमे पित्तपापड़ेके काथकेसाथ, क्षयमे द्राक्षारसकेसाथ प्रमेहमें त्रिफलाके काढ़ेकेसाथ, ग्रहणीमें मोचरसकेसाथ, सर्वरोगोंमें अदरखकेसाथ देनेसे तत्तद्रोगोंको दूरकरताहै ॥ ३९१ ॥

३९२ नागरादिलेहः

नागरं लोहचूर्णं १ वा पथ्यां कृष्णामथाश्मजम्२
गुग्गुलुं ३ वाऽथ गोमूत्रे कफपाण्ड्वामयी पिबेत्

यो. म., नि. र., टो., पाण्डौ।

टि० १. २. ३. एभिस्सूचितास्त्रयो वा योगाः कल्पनीयाः।

भापा—सोंठ, लोहभस्म, हर्रे, पीपल, शिलाजीत, गुग्गुल, सबसमभागलेकर गोमूत्रमें पीसकर १–१ माशेकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेंसे १–१ गोली गोमूत्रकेसाथ देनेसे कफप्रधान पाण्डुरोग दूरहोताहै ॥ ३९२ ॥

३९३ नागवल्लभरसः (प्रथमः)

कर्पमाना मृगमदचोचटङ्कणका अथ।
काश्मीरजन्मदरदपिप्पल्यः स्युर्द्विकार्पिकाः ॥
आकारकरभो जातीपत्री जातीफलं विषम्।
प्रत्येकं पलमानानि चत्वार्यथ सुखल्वके ॥
अहिवल्लीदलरसै मर्दयेच्च दिनत्रयम्।
मुद्गप्रमाणा वटिका लीढा मध्वार्द्रकद्रवैः ॥
ताम्बूलचर्विता मेहकासक्षयमरुद्धरा।
नागवल्लभनामाऽयं रसो विश्वोपकारकः ॥

यो. र., कासेश्वासे।

भापा—कस्तूरी, तज, सुनासुहागा १–१ तोला, केशर, शिंगरिफ, पीपल २–२ तोले, अकलकरा, जावित्री, जायफल, शुद्धबछनाग येप्रत्येक ४–४ तोले लेकर सबका बारीकचूर्णकर पानकेरसमें तीनरोजतक मर्दनकर मूंगबराबर गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेंसे १–१ गोली मधु और अदरखके साथ लेनेसे अथवा पानमे रखकर चबानेसे प्रमेह, कास, क्षय, वायु इनसबको यह दूरकरताहै ॥ ३९३ ॥

✓३९४ नागवल्लभरसः (द्वितीयः)

रसभूतिसुवर्णताम्रकं रजतंरात्रिकरस्य सञ्चया
त्रपुगन्धककान्तलोहकंगगनंतीक्ष्णकरप्रमाणतः
अहिमौक्तिकविद्रुमाण्यथो
दरदं बाहुमितं नियोजयेत्।
लघुहीरकबाहुभागजं सकलं मर्दय तच्चखल्वके
मधुकंमुशलीशतावरीदहनो वासकबालकद्वयम्

हयगन्धिवराहकन्दकैःशुभजातीफलपुष्पगोक्षुरैः
अगुरूदधिशोषकैस्तथा
क्षितिकूष्माण्डगुडूचिकाद्रवैः ।
शतधा तु विभावयेत्पृथक्
सह कार्पासजयूथिकारसैः ॥१६६४ ॥
कनकस्य च बीजजैरसै
रवितापे परिशोषयेद्रसम् ।
मृगजां हरजेन सम्मितां
विदधीताऽत्र रसे च शोषिते ॥१६६५
सितया घृतयुक्तयाऽथवा
मधुना वा सह लेहयेद्रसम् ।
अदसीयगुणाऽनुवर्णनं
यदिशेषः क्षितिभागतोभवेत् ॥१६६६॥
स सदा प्रभवेत्तदीरितुं
महिमाह्यस्यमतोमहानयम् ।
बलपुष्टि विधानकोविदो-
ज्वरशूलक्षयकृच्छ्रपाण्डुनुत् ॥१६६७॥
ग्रहणीतमकादिकासजान् हरतेवायुजवेनसेवितः
वृपतामनिशंददातिवैबलितांवर्धयते च शाश्वतीम्
तिमिरं गलगण्डमालिकां
तनुते वीर्यमसौ जवेन च ।
यदि षोडशहायना वधू
स्त्वतिरूपा मनुजस्य वेश्मनि ॥
रससेवनलब्धपौरुषः शमयेत्तन्मदगर्वमाशु च॥
रसो वल्लभनामाऽयं नागपूर्वो रसेश्वरः ।
हितः पुंसवने दत्तो शुभपत्यविधायकः ॥
र. ■, रसायने ।

भाषा—पारा, सुवर्ण, ताम्र, रजत, इनकीभस्में १–१ भाग, वङ्ग, कान्त, लोह, अभ्रकभस्म, और शुद्धगन्धक १२–१२ भाग, नाग, मोती, प्रवाल, शिंगरफ और वैक्रान्तभस्म २–२ भाग लेकर मुल्हठी, मुशली, शतावर, चित्रक, अडूसा, दोनों-खस, असगन्ध, वाराहीकंद, जायफल, जावित्री, गोखरू, अगर, समुद्रशोष, भुईकोंहडा, गिलोय इनप्रत्येकके यथासम्भव स्वरस अथवा क्वाथोंसे सो १०० भावनाएं देकर कपास और जूहीकाफ़ल, धतूरेकेबीज इनकेरसोंसे १–१ भावना देकर एक-भागकस्तूरी मिलाकर १–१ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे । इनमेंसे १–१ गोली घी, शक्करकेसाथ अथवा मधुकेसाथ देनेसे कृशता, बलहानि, ज्वर, शूल, क्षय, मूत्रकृच्छ्र, पाण्डु, ग्रहणी, तमकादिश्वास, कास, तिमिर, गलगण्ड, गण्डमाला इनसबको यह दूरकर रतिलालसाको बढाताहै और स्तम्भनकरताहै । पुंसवनमें देनेसे श्रेष्ठपुत्रको पैदाकरताहै ॥ ३९४ ॥

३९५ नागवल्लभरसः (तृतीयः)

नागं सुवङ्गं रसभस्म ताम्रं
सारं शिलां माक्षिकहिङ्गुलौ च ।
घनं सुगन्धं मृतलोहखर्परं
स्वर्णं समं खल्वतले विघृष्टम् १६७१॥
अर्कस्य दुग्धेन विधाय गोलं
मृत्स्नांशुकैः सप्तमितैः सुघर्मे ।
भाण्डे त्रिभागे लवणे निवेश्य
सम्पाचयेत्तं लवणे निरुद्ध्य ॥ १६७२
निवेश्य चुल्यां मृदुमध्यतीव्रकैः
सिद्धो भवेद्द्वादशमितैश्च यामकैः ।
शीतं समाऽऽप्लाव्य च शृङ्गवेरो-
स्थितैः सुघर्मे दिवसांश्च सप्त ॥
सिद्धं रसं वल्लयुगप्रमाणतो
नियोजयेन्मागधिकामधुद्रवैः १६७३॥
कासे शूलेऽग्निमान्द्येविविधसमुचितै-
रौषधैः सन्निपाते,
हृद्रोगे गुल्ममेहे कफपवनभवे
सर्वजे वा ज्वरेऽपि ।
देयो भक्त्या रसेन्द्रस्त्रिभुवनविदितो
भोगिलोकप्रसिद्धो,
नागानां वल्लभोऽयं सकलगदहरो
रक्तपित्तप्रहर्ता ॥ १६७४ ॥
र. सं., र. ■ भा., नि. र., रक्तपित्ताऽधिकारे ।

नि. र. गद्मदहननाम। केषुचित्पुस्तकेषु स्वर्णस्थाने सर्वमितिपाठोऽपभ्रंशाद्बोध्यः।

भाषा—नाग, वङ्ग, पारद, ताम्र, लोह, मैनसिल, स्वर्णमाक्षिक, शिंगरिफ, अभ्रक, गन्धक, कान्तलोह, खपरिया, सुवर्ण येसब यथासम्भव शुद्ध और मारेहुए समभागलेकर आककेदूधसे मर्दनकर गोला बनाय सुखाकर ६–७ कपड़मिट्टीदेकर सुखाकर ६–७ कपड़मिट्टीदीहुई हंडीमें तीनहिस्से तक नमकका बारीकचूर्णभरकर गोलेको रख वाकीका हिस्सा नमकसे भरदेना। फिर हंडीका मुंह बंदकर कपड़मिट्टीलगाय सुखाकर मृदु, मध्य और खर इसक्रमसे १२ पहर अग्निदेकर स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर अदरखकेरसकी सूर्यकीतीक्ष्णधूपमें सात भावनाएं देकर पीसकर रखछोड़े। इसमेंसे ६–६ रत्ती पीपल और मधुके साथ देनेसे कास, शूल, मन्दाग्नि येसब नष्टहोतेहैं। समयोचितानुपानकेसाथ देनेसे सन्निपात, हृद्रोग गुल्म, प्रमेह, सब प्रकारके ज्वर, रक्तपित्त इनको यह दूरकरताहै॥ ३९५॥

३९६ नागसिन्दूरम् (प्रथमम्)

पारदात्कुडवं सार्धं कुडवं शुद्धाच गन्धतः।
सीसकादर्धकुडवं नवसादरतोऽपि च॥
कज्जलीं कारयेदेषां भावना दापयेदिमाः।
पलाशमूलं नायित्री तथा चाऽमरवल्लिका॥
एतेषां स्वरसैर्भाव्यं काचकूप्यां ततः क्षिपेत्।
मुखं सम्मुद्रय सिकतायन्त्रे वह्निं ददीत च॥
चतुर्विंशतिभि र्यामैः क्रमवृद्धया च पाचयेत्।
दीपाऽग्निं व्यष्टमिर्यामै र्मध्याग्निं षड्भिरेव च॥
हठाग्निं नेत्रयामैश्च स्वाङ्गशीतं समुद्धरेत्।
युक्ताऽनुपानतो हन्यात्सर्वरोगान् रसोत्तमः॥

रसायनसं., सर्वरोगे

भाषा—शुद्धपारा ४ पल, शुद्धगन्धक ६ पल, शुद्धनाग और नोसादर २–२ पल लेकर नागको गलाकर पारेको मिलाय गन्धककेसाथ नीलवर्णकज्जलीकर नोसादरमिलाकर पलाशकी जड़, मई (मामेजो गु०), गिलोय इन प्रत्येकके रसोंसे १–१ रोज मर्दनकर सुखाकर ६–७ कपड़मिट्टी दीहुई आतशीशीशीमें बन्दकर खड़ियामिट्टीकी डाटसे मुंहबन्दकर बालुकायन्त्रमे रखकर १६ प्रहर दीपाग्नि, ६ पहरमध्यमाग्नि और २ पहर, हठाग्नि देकर स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर समयोचिताऽनुपानकेसाथ देनेसे यह समस्तरोगोंको दूरकरताहै। ३९६॥

३९७ नागसिन्दूरम् (द्वितीयम्)

लोहपात्रे द्रुते नागे चूर्णितं रसकं समम्।
पिष्ट्वा चूर्णं पचेद्यामं चाल्यं पाषाणमुष्टिना॥
यामान्ते हिङ्गुलं क्षेप्यं चूर्णितं नागतुल्यकम्।
मर्दयेचदवच्छिन्नं दृढं माषाणमुष्टिना १६८१
पचेच्चण्डाग्निना यावद्दिनानामेकविंशतिम्।
जायते कुङ्कुमाभस्तु तारं तेनैव वेधयेत्॥
चतुष्षष्टिप्रमाणेन दिव्यं भवति काञ्चनम्॥
क्षयपवनविकारे गुल्मपाण्डाऽऽमयेषु।
भ्रमकृमिकफशूले मेहकासाऽऽमयेषु।
ग्रहणिगुदगदे वै नष्टवह्नौ प्रशस्तः,
शुभविधिकृतनागः कामपुष्टिं ददाति १६८३
नागो हि नागशततुल्यमलं ददाति,
व्याधींश्च नाशयति जीवितमातनोति।
वायुं कृमीनपि निहन्ति सतिक्तमेव,
घृष्यश्च पित्तकरमाशु मृतिं निहन्ति॥१६८४॥

वै. चि., रसायने।

भाषा—शुद्धनागको कड़ाहीमे गलाकर इसकीबराबर खपरियाकाचूर्ण बनाय थोड़ाथोड़ादेकर पत्थर की मूसलीसे घोटताजाय। एकपहरकेबाद नागकी बराबर शिंगरिफकेचूर्णको थोड़ा २ देकर चलावे इसको २१ दिनमे समाप्तकरे और आंच एकदम प्रचण्डदेतारहे। २१ रोजकेबाद स्वाङ्गशीतलहोनेपर यह केशरकेरङ्गकी भस्महोगी। शुद्धनागमें इसका ६४ वा हिस्सा डालनेसे नागका सुवर्णजैसा रंगहोगा। इसकी १–१ रत्ती तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथ देनेसे क्षय, वातरोग, गुल्म, पाण्डु, भ्रम,

कृमि, कफशूल, प्रमेह, कास, ग्रहणी, बवासीर, मंदाग्नि इनसबको दूरकरताहै । यदि अधिकदिनतक सेवनकियाजायतो यह हाथीकेबराबर बलको बढ़ाताहै और दीर्घायुको करताहै। इसीलिये इसकानाम नाग है । नागका कृष्णवर्णहोताहै और दीर्घजीवीहोता है।

३९८ नागसुन्दररसः (प्रथमः)

नागभस्मरसव्योमगन्धैरर्धपलोन्मितैः ।
कुर्वीत कज्जलीं श्लक्ष्णां प्रक्षिपेत्तदनन्तरम् ॥
द्विपलोन्मितरालायां द्रुतायां परिमिश्रिताम्।
भृष्टे यक्षाक्षसिन्धूत्थवचाव्योषद्विजीरकैः ॥
सपथ्याविजयादिव्यैः कर्पांशैरवचूर्णितैः ।
मेलयेत्प्राक्तनं कल्कं भावयेत्तदनन्तरम् १६८७
महानिम्बत्वचां सारैः काम्बोजीमूलजद्रवैः ।
रसै र्नागबलायाश्च गुडूच्याश्च त्रिधात्रिधा ॥
ततश्च गुटिका कार्या बदरास्थिप्रमाणतः ॥
हन्यादेवहि नागसुन्दररसो वल्लोन्मितः सेवितो
नानातीसरणामयंगुदपरिभ्रंशंतथाचिम्चिशीम् ।
रक्ताऽऽस्रावबमिप्रमेहनिवहं प्रोद्दामदूषीविषम्
नानादोषसमुद्भवग्रहणिकादोषं क्रिमीणाकुलम्

र. र. स., र. सु., र. फी., अतिसारे ।

भाषा—नाग, अभ्रक, इनकीभस्में, शुद्धपारा, और, गन्धक, २–२ तोलेलेकर पारेगन्धककी नीलवर्ण कज्जलीकर सबचीजें मिलाकर २ पलरालको कड़ाहीमे गलाकर सबचीजें उसमे मिलावे। फिर फंजा, सैन्धव, बच, त्रिकुटु, दोनोंजीरे, हर्रे, भांग, गुग्गुल, येसब १–१ तोलेलेकर चूर्णकर पूर्वद्रव्यमें मिलाकर बकायनकीछाल, वाकुचीकीजड़, नागबला, गुडूची, इनकेरसोंसे ३–३ भावनाएं देकर ३–३ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेंसे १–१ गोली तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथ देनेसे नानाप्रकारका अतिसार, गुदभ्रंश, प्रवाहिका, धारवगैरहसे रक्तकानिकलना, वमन, प्रमेह, बढ़ाहुआ दूषीविष, नाना तरहकी संग्रहणी और कृमि येसबरोग नष्टहोते हैं।

३९९ नागसुन्दररसः (द्वितीयः)

रसाच्च द्विगुणं नागं नागसम्मितगन्धकम् ।
गन्धकार्धयुतं तीक्ष्णं विश्वाक्वाथेन मर्दयेत् ॥
पश्चाद्वातारि तैलेन प्रक्षिपेत्काचकुम्भके ।
वालुकायन्त्रमध्यस्थं पचेद्यामचतुष्टयम् ॥
सिद्धसूतो भवेदत्र माषमेकं प्रदापयेत् ।
प्लीहानं पाण्डुकासौ च श्वासशोथभगन्दरान्॥
हृद्रोगं क्षीणशुक्रञ्च ज्वरितानां ज्वराऽपहम् ।
विद्रद्धे आमगर्भे च क्षयकुष्ठविपोद्गमे१६९२
अर्शोनाडीव्रणः श्वित्रं त्रिसप्ताहात्प्रशाम्यति ।
ताम्बूलेन समायुक्तं सेवयेन्नागसुन्दरम् ॥

र. (भा.), रसचारसङ्ग्रह, र.सि., रसायने ।

भाषा—शुद्धनागको कड़ाहीमें गलाकर उसमें आधा शुद्धपारा मिलाय नीचे उतारकर नागकीबराबर शुद्धगन्धक मिलाकर नीलवर्ण कज्जलीकर पारेकीबराबर फोलादभस्म मिलाकर सोंठके क्वाथ और एरण्डके तैलसे १–१ दिन मर्दनकर ६–७ कपड़मिट्टी कीहुई आतशी शीशीमें डालकर चार पहरकी अग्निदेकर स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर रखछोड़े । इसमेंसे १–१ माशा ताम्बूलकेसाथ अथवा तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथ देनेसे प्लीहा, पाण्डु, कास, श्वास, शोथ, भगन्दर, हृद्रोग, शुक्रकीक्षीणता, ज्वर बद्धोदर, आम, क्षय, कुष्ठ, विष, अर्श, नाड़ीव्रण, श्वित्र, इनसबको यह २१ दिनमें नष्टकरताहै ॥

४०० नागादिधूमबद्धपारदवटी

नागं वा खर्परं वङ्गं द्रावयेद्धण्डिकागतम् ।
तन्मुखं घनवस्त्रेण वेष्टयित्वाऽम्बरोपरि ॥
विन्यस्य पारदं सम्यक् धातुधूमात्स बध्यते ।
तेनैव गुटिका कार्या वस्यथारसायेद्बुधः ॥
पारदं विधिना शुद्धं प्रक्षिपेद्विपकोटरे ।
विषेणैव मुखं रुद्ध्वा मूषायां प्रक्षिपेत्सुधीः ॥
तदधोबलिचूर्णञ्च दद्यात् तदुपरि क्रमात् ।
विषचेयुक्तितोमूषां गुटिकास्यात्ततः पचेत्॥

नीलिकाहृततोयेन कठिना भवति ध्रुवम् ।
सर्वासां गुटिकानाञ्च दार्ढ्यार्थं नीलिकापयः॥
यो. म, रसायने।

भाषा—हंडीमें नाग, खर्पर (जस्त) अथवावङ्गको गलाकर मुहपर खादीका कपड़ाबांधकर ऊपर पारेको रखदे और नीचे आंच लगावे। इसधातुके धूएसे पारा मक्खनकेसदृश होजायगा। इसपारेकी गोली बनाकर बछनागके कन्दमें खड्ढाकर इसगोलीको अन्दररख उसीकी डाटसे खड्डेका मुह बन्दकर सूतलपेटदे फिर चीनीवगैरहके प्यालेमें गन्धकका चूर्ण बिछाकर ऊपरकन्दको रक्खे और खैर अथवा वेरके कोयलोंपर रखकर पखेसे धोंके जिसमेंकि गन्धकका द्रवहोजाय और कद पककर जलनेलगे पर पारेतक न जलनेपावे। बादमें अग्निसे नीचे उतारकर स्वाङ्गशीतलहोनेपर गन्धकको ऊपरसे दूरकर भीतरसे पारेकी गोलीको निकाललै फिर इसीतरहसे पकावे। जब यह गोली कुछ कठिन होजाय तब इसको नील अथवा नालीके रसमें रखकर पकावे, रससूखनेपर दूसरा रस देताजाय अथवा थोड़ा २ रसका चोवा देवे। इसतरह जितनीभी पारेकीगोलिया हैं उनको कठिन करनाहोतो यहीक्रियाकरे। कठिनहोनेपर इसको दूधमें उबालकर दूधपीने अथवा मुहमें रक्खेतो सम्पूर्ण प्रमेह नष्टहोकर दीर्घायुहो। कमरमें बांधनेसे स्तम्भनहो॥ ४००॥

४०१ नागार्जुनचूर्णम्

त्रिकटुवचयवानीगन्धपाषाणकुष्ठं,
सनिशरजनिपुष्पं जीरके काचकञ्च।
असितकनकबीजं कर्कटाऽऽलाब्धिशैलीः,
घनजलशुनहिङ्गूमूलमैशञ्चटङ्कम्॥ १७००॥
समनृपतिविडङ्गं तुल्यभागं गृहीत्वा,
दृषदि मसृणपिष्टं वस्त्रपूतं विधाय।
ग्रहजनितगदानां क्षीरपाणां शिशूनां,
शमयति जठरोत्थाऽजीर्णविष्टम्भकार्श्यम्॥
ज्वरसकलनलासाऽरोचकाऽक्षिप्रदोषान्,
ग्रहजनितसमस्ताऽऽतङ्कदोषं विहाय।
विपुलबलसुवर्णं स्थौल्यवह्नी प्रकुर्यात्,
चिरमपि शिशवः स्युः सर्वरोगैर्विमुक्ताः॥
र., च., र. र, बालरोगे।

भाषा—त्रिकटु, बच, अजवाइन, शुद्धगन्धक, कुठ, हल्दी, हल्दीकाफूल, दोनोंजीरे, काचनमक, धतूरेकेवीज, हरितालभस्म अथवा रसमाणिक्य,सैन्धव मैनसिल, नागरमोथा, लशुन, हींग, पाठा, सुहागा, येसब समभाग, अमिलतास, विडङ्ग येदोनों सबकीबराबर लेकर बारीकचूर्णकर पारेगन्धककी नीलवर्ण कज्जलीमे मिलाकर एकरोज खरलकर रखछोडे। इसमेंसे यथायोग्यमात्रा देनेसे छोटे और बड़े बच्चोंके उदररोग, अजीर्ण, विष्टम्भ, कृशता, ज्वर, कफरोग, ग्रहदोष इनसबको यह दूरकरताहै। और बच्चोंकी कान्तितथा जीवनको बढ़ाताहै॥ ४०१॥

४०२ नागार्जुनवटी (प्रथमा)

पथ्यापारदपुष्करं प्रतिविषा पाठा पयोदः प्रिया
पृथ्वीपावकपीतिकाशतपदीपाक्योपकुल्योत्पलैः
इन्द्राणीहरितालनिश्चयहुलाः सिद्धार्थवंशोद्भवै,
विश्वाऽऽवर्तकदीप्यवत्सकवधूगन्धाश्मटङ्कोपणैः
सौराष्ट्रीविषतिन्दुकत्रिलवणैःसोन्मत्तबीजैःसमैः
पड्वर्गैः कृतवत्सनाभसहितैर्नागार्जुनीयं वटी
दातव्याऽऽमगदेपुशोफसहितेष्वेवंतथोर्वोगदे,
वातव्याधिनलासकासजठरश्वासेषु गुल्मेषु वै॥
यो. म, ऊरुस्तम्भे।

भाषा—हर्रे, शुद्धपारा, पोहकरमूल, अतीस, पाठा, नागरमोथा, प्रियङ्गु, बड़ी इलायची, चित्रक, हल्दी, दारुहल्दी, शतावरी, नागवला, पीपल, कमलगट्टा, इन्द्रायणकीजड़, रसमाणिक्य, सोंठ, इलायची, पीलीसरसों, वंशलोचन, शङ्खिनी, सनाय, अजमोद, इन्द्रजव, अनन्तमूल, शुद्धगन्धक, भुनासुहागा, मरिच, भुनीफिटकड़ी, शुद्धकुचिला, तीनों लवण (सेंधा, सचल, विड), धतूरेकेवीज और शुद्धबछनाग सब समभागलेकर अदरख वगैरहके

रसमें घोटकर चनेप्रमाणगोलिये वनाकर रखछोडे इनमेंसे १–१ गोली तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथ देनेसे नानाप्रकारके शोथ, ऊरुस्तम्भ, वातव्याधि, कास, उदररोग, श्वास और गुल्म इनसबको यह नष्टकरतीहै।

४०३ नागार्जुनवटी (द्वितीया)

नागार्जुनीमूलरसेन सूतो–
नित्यं तथैवाऽऽननचर्वितायाः।
काष्ठेन निम्बस्य च पेषणीयः
सञ्जायतेऽसौ नवनीततुल्यः॥१७०५॥
रसेश्वरोनिर्मलकर्पटेन
बद्धोनिषेव्यः स्वफलेन वाऽऽस्याः।
संशोष्य गव्येन जलेन पक्त्वा
करीपवह्नौ लवणोरथयन्त्रे ॥१७०६॥
गुटीं त्रिसङ्ख्याक्रमवृद्धितोऽपि
मासत्रयं शालिभवस्य मध्ये।
ततः पुटं तीव्रतराऽग्निमध्ये
शतैकसङ्ख्यैः प्रहरैश्च दार्ढ्यम् १७०७॥

द्वी. वि., वाजीकरणे।

भाषा—शुद्धपारेको खरलमें डालकर छोटी-दूधीको दांतोंसेचबाकर उसमें डाले और नीमके ताजे डडेसे मर्दनकरे। रससूखनेपर उसीतरह चनाचबाकर देताजाय अथवा इसके केवल फलोंको चबाकर डाले तो यह पारा मक्खनकीतरह होजायगा। फिर इसको मोटेकपडेमें दबाकर छानले जितनाभाग कपडेमें रहजाय उसको अलग रक्खे और कपडेसे छनेहुएको फिर उसीतरह घोटकर छाने। जब तमामपारा गाढा होजाय तब उसको कपडेमें बांधकर गोलीबनाकर सुखादे फिर गोमूत्रमे दोलायन्त्रसे स्वेदनकरके दूधीके फलोंके लुगदेमें रखकर बहुतहल्की करीपकी अग्निदे जिसमे कि कल्कही जले पारेको आंच न लगे। स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर पूर्ववत् कल्कमें रखकर शरावसम्पुटमें बन्दकर लवणयन्त्रमें तीनपहरकी आंचदे। स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर ३–३ प्रहरकी अग्नि बढाताहुआ पुटदेवे। १०० आंचें पूरीहोजानेपर कपडेमे बांधकर तीनमहीने तक सफेदचावलकी राशिमे रखदे इसकेबाद पूर्वोक्त कल्कमें गर्भितकर शरावसम्पुटमें बन्दकर महापुट देनेसे यह एकदम सख्तहोजायगी। इसे निकालकर रखछोडे। इसको मुहमे या कमरमें रखनेसे दिव्य स्तम्भन होताहै॥ ४०३॥

४०४ नागार्जुनवटी (तृतीया)

वङ्गं कासीसकं कृष्णा गुञ्जा तुल्याऽऽर्द्रकाम्बुना
कफवाताऽऽमयं हन्ति गुटी नागाऽर्जुनाऽभिधा

र स क, र. का अर्शोरोगे। रसकामधेनौ "वङ्गकासीसक कृष्णा,, इत्यस्यस्थाने "रसत्रिसीश त्रि कृष्ण गुञ्जातुल्यार्द्रिकाम्बुना इतिपाठः।

भाषा—वङ्गभस्म, कासीस, पीपल, वेसन सममाग लेकर अदरखके रससे १–२ रोज घोटकर १–१ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे। इनमेंसे १–१ गोली अदरखके रसकेसाथ देनेसे कफ और वायुकेरोगोंको यह नष्टकरती है॥ ४०४॥

४०५ नागार्जुनवटी (चतुर्थी)

रसोविषंगन्धकटङ्कणश्चसर्वैसमांशंत्रिगुणोषणश्च
तच्छृङ्गवेरस्य रसेन बद्धा
कुर्योद्वटीं तां मरिचप्रमाणाम् १७०९
निहन्ति वातं विषमं कफञ्च
ह्यजीर्णदोषं खलु सन्निपातम्।
गुटी कृताऽऽध्मानविसूचिकासु
नागार्जुनी नाम भिषग्भिरुक्ता १७१०

रसायनसं, रससारसङ्ग्रह, र सि, काशे।

भाषा—शुद्धपारा, बछनाग, गन्धक, सुनागुहागा सब सममाग, इनसबसे तिगुनी मरिचलेकर पारेगन्धककी नीलवर्ण कज्जलीमें मिलाकर अदरखके रससे १–२ रोज मर्दनकर मरिचप्रमाण गोलियें बनाकर छायाशुष्ककर रखछोडे। इनमेंसे १–१ गोली अदरखके रस वगैरह उचितानुपानके साथ देनेसे वातविकार, विषमज्वर, कफ, अजीर्ण, सन्निपात, आध्मान, विसूचिका इनसबको यह नष्ट करती है॥

४०६ नागार्जुनवटी (पञ्चमी)

त्रिफलाव्योपसिन्धूत्थं यष्टी तुत्थं रसाञ्जनम् ।
प्रपौण्डरीकं जन्तुघ्नं लोध्रं ताम्रं चतुर्दश ॥
द्रव्याण्येतानि संक्षुद्य वर्तिः कार्या नताऽम्बुना
नागार्जुनेन लिखिता स्तम्भे पाटलिपुत्रके ॥
नाशिनी तिमिराणाञ्च पटलानां तथैव च ।
सद्यः प्रकोपं स्तन्येन स्त्रियो विजयते ध्रुवम् ॥
किंशुकस्वरसेनाऽथ पैल्यपुष्पकरस्रुताः ।
अञ्जनाल्लोध्रतोयेन आसन्नतिमिरं जयेत् ॥
तिमिरे सञ्छादिते नेत्रे वस्तमूत्रेण संयुता ।
उन्मीलयति कृच्छ्रेण प्रसादं चाधिगच्छति ॥

र. र., नेत्ररोगे ।

भाषा—त्रिफला, त्रिकटु, सेंधानमक, मुलहठी, तुत्थ, रसोत, कमलगट्टा, निडङ्ग, लोध, ताम्रभस्म ये चौदह चीजें समभागलेकर कपड़छानचूर्णकर तगरके अङ्गस्वरस अथवा क्वाथसे १–२ रोज मर्दन-कर रखछोड़े । इसगोलीका पाठ नागार्जुनने पटनेके विजयस्तम्भपर लिखाथा । इसके अञ्जनकरनेसे समस्ततिमिर और जाले दूर होते हैं । स्त्रीके दूधसे अञ्जन करनेसे आंखोंका दुखाना तत्काल निवृत्त होताहै । पलाशके फूलोंके पानीसे अञ्जनकरनेसे चकचौंधी, फोला, ललाई नष्ट होते हैं । लोधके पानीसे जल्दीसे आनेवाला तिमिर निवृत्त होता है । यदि तिमिर आगया होतो आंखें बन्दकर बकरेके मूत्रमें विसकर आंखें भरदे और धीरजसे आंखें खोल नेको कहे तो इससे आंखें एकदम साफ होकर तिमिर नष्ट होता है ॥ ४०६ ॥

४०७ नागार्जुनवटी (षष्ठी)

तालं बोलञ्च माक्षीकं पारदं नवसादरम् ।
शिला च शुद्धगन्धश्च टङ्कणं नागकं तथा ।
कुचेलकं त्रिकटुकं व्याघ्रीबीजं विषं तथा ।
हलिनी वन्ध्यकर्कोटी हयगन्धा च संयुता ॥
पाठाचेन्द्रयवाश्चैव त्रिफला क्षारकद्वयम् ।
भूनिम्बेनैव सम्मिश्रं निर्गुण्डी वासकेन च ॥
समामात्रा प्रकर्तव्या मरिचं तत्प्रमाणतः ।
आर्द्रकस्वरसैर्बद्धा सर्वामयरुजापहा ॥
हस्तवातं मृगीवातं कटिवातञ्चकुब्जकम् ।
अङ्गभङ्गादिवातञ्च कम्पनं हस्तपादयोः ॥
शिरोवातं धनुर्वातं सन्निपातांस्त्रयोदश ।
अशीतिंवातजान्रोगांश्चत्वारिंशचपैत्तिकान् ॥

यो. च., सर्वरोगे ।

भाषा—हरिताऊभस्म अथवा रसमाणिक्य, एलुवा, सोनामाखी, शुद्धपारा, नोसादर, मैनसिल, गन्धक, सुहागा, नागभस्म, त्रिकटु, शुद्धकुचिला, भटकटैयाकेबीज, शुद्धवछनाग, करिहारीकंद, बांझ-खेखसाकाकंद, असगन्ध, पाठा, इन्द्रजव, त्रिफला, सज्जीखार, यवक्षार, चिरायता, संभालूकेबीज, अडूसा, ये सब समभागलेकर कूटकपड़छानकर पारेगन्धककी नीलवर्णकज्जलीमें मिलाकर अदरखके रससे मरिचबराबर गोलियेंबनाकर रखछोड़े । इनमेंसे १–१ गोली समयोचितानुपानकेसाथ लेनेसे हस्त-वात, मृगीवात, कटिवात, कुब्जकसन्निपात, अङ्गभ-ङ्गादिजनकवात, हाथपैरोंकाकम्प, शिरोवात, धनुर्वात, तेरहसन्निपात, अस्सीवातरोग, चालीसपित्तरोग इन-सबको यह नष्टकरताहै ॥ ४०७ ॥

४०८ नागार्जुनवटी (सप्तमी)

सूतंशुल्वञ्चगन्धंत्रिफलकटुयुतंवन्ध्ययुक्तंत्रिभागं
साकल्लंत्रायमाणंवरविषसहितंभागमेकंप्रदद्यात् ।
धूस्तूरैः केशराजैः पृथगथसलिलै
र्भावनां वै प्रकुर्यात् ,
कार्येयं सावरेण्यावरशटसलिलैर्मुद्गतुल्यागुटी च
देयाऽसौ शीर्षवाते स्फुटितकरयुगे
स्वेददाहार्तियुक्ते,
कासे श्वासे प्रदेया ज्वरविषमगदे
सिद्धनागार्जुनीयम् ॥

र. (मा.), सर्वरोगे ।

भाषा—शुद्धपारा, ताम्रभस्म, गन्धक, त्रिफला, त्रिकटु, बांझखेखसाकीजड़ ये सब ३–३ भाग,

अकल्करा, त्रायमाण, शुद्धवछनाग १–१ भाग, लेकर वारीकचूर्णकर पारेगन्धककी नीलवर्णकज्जलीमें मिलाकर धतूरा, भँगरा, केसर, त्रिफला और कचूर इनकेस्वरस अथवा क्राथकीक्रमसे १–१ भावनादेकर मूंगवरावर गोलियें बनाकर छायाशुष्ककर रखछोड़े। इनमेंसे १–१ गोली तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथ देनेसे शीर्षवात, हाथपैरोंकाफटना, स्वेद और दाह, कास, श्वास, विषमज्वर इनसबको यह नष्ट करताहै ॥४०८॥

४०९ नागार्जुनाभ्रम्

सहस्रपुटनैः शुद्धं वज्राभ्रमर्जुनत्वचः ।
सत्त्वैर्विमर्दितं सप्तदिनं खल्वे विशोषितम् ॥
छायाशुष्का वटीकार्या नाम्नेदमर्जुनाह्वयम् ।
हृद्रोगं सर्वशूलार्शो हृल्लासच्छर्दरोचकान् ॥
अतीसारमग्निमान्द्यं रक्तपित्तं क्षतक्षयम् ।
शोथोदराम्लपित्तञ्च विषमज्वरमेव च ॥
हन्त्यन्यानपि रोगांश्च बल्यं वृष्यं रसायनम् ॥

र. सं., र. चं., ध., र. सु., र. चि., हृद्रोगे ।

भाषा—हजारपुटोंसे तैयार कियेहुए वज्राभ्रक को अर्जुनकी छालकेपानीसे सातरोज मर्दनकर ३–३ रत्तीकी गोलियें बनाकर छायाशुष्ककर रख-छोड़े। इनमेंसे १–१ गोली तत्तद्रोगहरानुपानके-साथ देनेसे हृद्रोग, समस्तशूल, जीमिचलाना, वमन, अरुचि, अतिसार, मन्दाग्नि, रक्तपित्त, क्षत, क्षय, शोथ, उदररोग, अम्लपित्त, विषमज्वर, बलवीर्यका अभाव इनसबको नष्टकर यह आयुको बढ़ाताहै ॥

४१० नागेन्द्ररसः (प्रथमः)

रैवताङ्कोलकुशालुभिः पृथङ्-
मर्दितस्तदनु कन्यया मुहुः ।
पारदस्तदनु नागगन्धकैः
लोहमध्यपुटितोऽथ कल्कितः १७२६
व्योषोन्मत्तविषैर्युक्तः पूरजम्बीरनिम्बुकैः ।
साऽऽर्द्रकैर्भावितो दत्तो विसूचीं हन्तिदुर्धराम्॥

र. (मा.), रससारसङ्ग्रह, विसूच्याम् ।

भाषा—शुद्धपारेको अमिलतास, अङ्कोल, चित्रकमूल, घीकुंआर इनके यथासम्भव स्वरस अथवा क्राथोंसे १–१ रोज मर्दनकर इसकी बराबर नागभस्म और शुद्धगन्धकमिलाकर कज्जलीकर कड़ा-हीमें थोड़े घीकेसाथ गलाकर पर्पटीबनाय फिर कज्ज-लीकर त्रिकटु, धतूरा, वछनाग, ये सब समभाग मिलाकर बिजोरा, जंभीरी और कागजीनीबू, अद-रख इनकी १–१ भावनादेकर १–१ रत्तीकी गोलियें बनाकर उचितानुपानकेसाथ देनेसे अत्यन्त-भीषण हैजेको यह नष्ट करताहै ॥ ४१० ॥

४११ नागेन्द्ररसः (द्वितीयः)

मृतनागसमं सूतं समगन्धेन मर्दयेत् ।
चक्रराजे स्थिरीकृत्य विषं दद्यात्कलांशकम् ॥
गुटिका भृङ्गराजेन नागेन्द्रोऽयं रसः स्मृतः ।
अशेषव्याधिविध्वंसी क्रामणेन समन्वितः ॥

रससार, र. का., सर्वरोगे ।

भाषा—पारदभस्म, नागभस्म, १–१ भाग, शुद्धगन्धक २ भा., इनकी नीलवर्णकज्जलीकर पर्पटीबनाय १६ वां हिस्सा शुद्धवछनाग, डालकर भंगरेकेरससे १–२ रोज मर्दनकर १–१ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेंसे १–१ गोली तत्तत्समयोचितानुपानकेसाथ देनेसे यह सम-स्तरोगोंको दूर करताहै ॥ ४११ ॥

४१२ नागेन्द्ररसः (तृतीयः)

ग्राह्यं रसस्य भागैकं शुद्धनागं समं विषम् ।
षोडशोषणभागांश्च भृङ्गराजरसे तथा १७३०
सर्वमेकत्र सम्प्लाव्य गुटिकाचणकोपमा ।
रसो नागेन्द्राभिधानः सर्वरोगनिषूदनः ॥

र. (मा.), रससारसङ्ग्रह, सर्वरोगे ।

भाषा—नागको गलाकर उसकी बराबर शुद्ध-पारा मिलाकर नीचे उतार शुद्धवछनाग १ भा., मरिच १६ भा., मिलाकर भंगरेकेरससे १–२ रोज मर्दनकर चनेप्रमाण गोलियें बनाकर रखछोड़े।

इनमेंसे १–१ गोली तत्तत्समयोचितानुपानकेसाथ देनेसे यह समस्तरोगोंको दूर करताहै ॥ ४१२ ॥

४१३ नागेन्द्ररसः (चतुर्थः)

भुजङ्गपिष्टी बलिनासमाना
तदर्धभागः करभोविषञ्च ।
एतैः समानं मरिचस्य चूर्णं
विभावयेदार्द्रकजैर्द्रवैश्च ॥ १७३२ ॥
ततोऽहिवल्लीविषतिन्दुकोत्थ
नीरैः रसस्याऽस्य वटी विधेया ।
वल्लप्रमाणा कफजे त्रिदोषे
नागाभिधानस्य सदाप्रयोज्या १७३३

रससार स, कफाधिकसन्निपाते ।

भाषा—शुद्धनागको गलाकर उसकी बराबर शुद्धगन्धक मिलाय नीचे उतारकर खूब मर्दनकरे । उससे आधा अकलकरा और बछनाग तथा इनसब की बराबर मरिचकाचूर्ण मिलाकर अदरख, पान, कुचिला इनके अङ्गस्वरस अथवा क्काथोंसे मर्दनकर ३–३ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे । इनमेंसे १–१ गोली तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथ देनेसे कफविकार और त्रिदोष नष्ट होताहै ॥ ४१३ ॥

४१४ नागेन्द्ररसः (पञ्चमः)

सुवर्णं चारितं सूते वस्वंशेन यदा भवेत् ।
मर्दितो ज्वरहृत्काथैः सन्निपातं व्यपोहति ॥

रसेन्द्रम, सन्निपाते ।

भाषा—बुभुक्षितपारेमे आठवा हिस्सा बीजसंस्कार कियाहुआ सुवर्ण जारणकर ज्वरको दूरकरनेवाले क्काथोंसे ८–१० रोज मर्दनकर १–१रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे । इनमेंसे सन्निपातघ्न अनुपानोंकेसाथ उचितमात्रामें देनेसे यह सन्निपातको नष्टकरता है ॥ ४१४ ॥

४१५ नागेन्द्रवटी (प्रथमा)

मृतनागस्य भागैकं भागैकेन वृषाभये ।
दार्व्यङ्कोलफलं धात्री ह्यक्षबीजं पलंपलम् ॥
कनकस्य फलद्रावैः पिष्ट्वा तद्गुटिका कृता ।
नागेन्द्रगुटिका ख्याता तक्रैः पीता च मेहजित्
निशाऽमृते द्विनिष्के च मधुना लेहयेदनु ।
वेदविद्यावटीं वाऽत्र ह्यनुपानेन योजयेत् ॥

व. रा र र, र को, र का, यो. म, प्रमेहे ।

भाषा—नागभस्म १ तो., अड़सा, हर्रे, ६–६ माशे, दारुहल्दी, अङ्कोलबीज, आवला, बहेड़ा ये प्रत्येक १ पललेकर कपडछान चूर्णकर हरेधतूरेकेबीजोंके रससे १–२ रोज मर्दनकर ३–३ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे । इनमेंसे १–१ गोली छाछकेसाथ लेकर हल्दी और गिलोय ४–४ माशेका चूर्ण बनाकर ऊपरसे चटानेसे समस्तप्रमेहोंको यह नष्टकरती है अथवा यहापर वेदविद्यावटीको अनुपानकी जगह रक्खे ॥ ४१५ ॥

४१६ नागेन्द्रवटी (द्वितीया)

पारदो गन्धकश्चैव माक्षिकं सीसकं तथा ।
विषमाकल्लकश्चैव सर्वे ते च त्रिभागिकाः ॥
षोडशभागे मरिचैः गुटिकां कारयेद्बुधः ।
सन्निपातं ज्वरं शूलं श्वासं कासं निहन्ति च ॥

यो. स, रससारसङ्ग्रह, र (भा), ज्वराधिकारे ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, सोनामाखी, नागभस्म, बछनाग, अकलकरा ये सब ३–३ भाग, मरिच १६ भाग, इनसबका बारीकचूर्णकर पारेगन्धककी नीलवर्णकज्जलीमें मिलाकर अदरखवगैरहके रससे घोटकर १–१ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे । इनमेंसे १–१ गोली समयोचितानुपानोंकेसाथ देनेसे सन्निपात, ज्वर, शूल, श्वास, कास इनको यह नष्टकरतीहै ॥ ४१६ ॥

४१७ नागेश्वररसः (प्रथमः)

पलद्वयं मृतं नागं हिङ्गुलञ्च पलद्वयम् ।
शिलाकर्षमिता ग्राह्या सर्वतुल्यं हि गन्धकम् ॥
निम्बुनीरेण संमिश्र्य ततो गजपुटे पचेत् ।
तदानागेश्वरोऽयं स्यान्नागराजसुतोपमे ॥
निशान्ते नागराजं यो सेवयेल्लघ्ने पुमान् ।

सोऽयं नारीशतं भुक्त्वा तथाप्यम्बुजलोचने ॥
तृप्तिं न याति कामस्य नित्यवृद्धिमवाप्नुयात्॥
रसचि., वाजीकरणे ।

भाषा—नागभस्म और शिङ्गरफ २–२ पल, शुद्धमैनसिल १ तो., शुद्धगन्धक सबकी बराबर लेकर नींबूके रससे १–२ रोज घोटकर छोटीछोटी टिकियां बनाय सुखाकर शरावसम्पुटमें बन्दकर गजपुटकी आंचदे । स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर रखछोड़े । इसमेंसे १–१ रत्ती मलाईवगैरह उचितानुपानकेसाथ रात्रिमे लेनेसे बहुतसी स्त्रियोंकेसाथ रमणकरनेपरभी शुक्रकी हानि नहीं होती ॥४१७॥

४१८ नागेश्वररसः (द्वितीयः)

रसराजयुतं नागं संशोध्य सह मेलयेत् ।
चक्राङ्काया रसेनैव वेदयामाऽग्निदानतः ॥
तदौषधश्च सम्यक्कं पत्रीपिप्पलिकेसरैः ।
आकल्लकं देवपुष्पं सर्वं सञ्चूर्ण्य मेलयेत् ॥
सक्षौद्रेणाऽवलेहं तत्पत्रेण भक्षयेत्सदा ।
वातपित्तोद्भवा पीडा परिणश्यति सेवनात् ॥
मन्दाग्निमोहनयनार्तिहरं नराणां,
कुष्ठव्यथां कृमिरुजश्च निहन्ति सद्यः ।
सन्नष्टकामरुचिकृद्विदधाति वीर्यं,
नागेश्वरोहि रसराजवरेण्य एषः ॥
रसायनसं., रसायने ।

भाषा—शुद्धपारा और नाग समभागमिलाकर गोली बनाय गिलोयकेकाथके चोएसे ४ पहरतक पकानेसे यह तैयारहोगा । इसमें जावित्री, पीपल, केशर, अकलकरा, लौंग इनसबका बारीकचूर्णकर समभागमें मिलाकर रखछोड़े। इसमेंसे १–१ मासा मधुमें मिलाकर पानकेसाथ खानेसे वातपित्तजनितपीडा, मन्दाग्नि, मोह, नेत्रपीडा, कुष्ठव्याधि, कृमि, इनसबको यह नष्टकर कामाग्निको दीप्तकरताहै ।

४१९ नागेश्वररसः (तृतीयः)

रसष्टङ्काष्टको गन्धष्टङ्कषोडशसम्मितः ।
कज्जलीं कारयेद्यत्नाच्छृङ्गवेररसेन च ॥
र. सा., ८७

भावनास्तत्र दातव्यास्त्रयोविंशतिसङ्ख्यकाः ।
चतुर्विंशतिटङ्काश्च कूपिकां नागसम्भवाम् ॥
निर्माय स्थापयेदेतां कज्जलीमार्द्रभाविताम् ।
मृदालिप्तां सुशुष्काञ्च ततो गजपुटे पचेत् ।
तत्सर्वं चूर्णयेत्खल्वे स्थापयेत्काचभाजने ।
शुण्ठी टङ्कमिता देया घृतटङ्कचतुष्टयम् ॥
रक्तिकैकं रसं दत्त्वा भक्षयेत्प्रत्यहं नरः ।
वातपित्तकफान् हन्ति ह्यर्शांसि विविधान्यपि ॥
यदि चोष्मा भवेदस्य सितापानं प्रदापयेत् ।
रक्तव्याध्यग्निमान्द्ये च ह्यतिस्थूले कृशे तथा ॥
सर्वव्याधिहरः प्रोक्तो नागेशो सिद्धभाषितः ॥
र. सि., अर्शांसि ।

भाषा—शुद्धपारा ८ टङ्क, शुद्धगन्धक १६ टङ्क लेकर नीलवर्णकज्जलीकर अदरखके रससे २३ भावनाएं देकर २४ टङ्क शुद्धनागकी घड़िया बनाकर इसकज्जलीको डालकर मुंहबन्दकर ७–८ कपड़मिट्टी देकर शरावसम्पुटमें बन्दकर सुखाकर गजपुटकी आंचदे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर सबका बारीक चूर्णकर शीशीमे रखछोड़े। इसमेंसे १–१ रत्ती लेकर सोंठ ३ मासे, गोघृत १२ मासे मिलाकर रोजखानेसे वातपित्तकफ, नानातरहके बवासीर, रक्तव्याधि, अग्निमान्द्य, अत्यन्तस्थूलता और कृशता इनसबको यह नष्ट करताहै । इसके खानेसे अधिकगर्मी मालूमहोतो शक्करका शरबत पिलावें ।

४२० नागेश्वररसः (चतुर्थः)

पारदाद्भागमेकन्तु नागाद्भागाश्चतुर्दश ।
द्रावयेत्खर्परे धीमान् पारदं तत्र निक्षिपेत् ॥
तद्ग्रन्थिचूर्णनं कृत्वा कन्यकाद्रवसंयुतम् ॥
मर्दितं क्षणमेकञ्च धृत्वा तत्र प्रयत्नतः ॥
आरण्यगोमयैः शुष्कैस्ततो लघुपुटे पचेत् ।
स्वाङ्गशीतं समुद्धृत्य पुनर्मर्द्य पुनः पचेत् ॥
एवं पुटसहस्रेण कुङ्कुमाऽऽभं भवेत्तदा ।
शुद्धताम्रस्य पत्राणां शाणयुग्मं प्रगृह्य च ॥
गालयेन्मूषिकामध्ये गुञ्जामानं ततःक्षिपेत् ।

जायते काञ्चनं दिव्यं महादेवेन भाषितम् ॥
अथाऽतः सम्प्रवक्ष्यामि विधिं चास्य तु भक्षणे
चतुर्जातं लवङ्गञ्च जातीफलसमन्वितम् ॥
कर्षकर्षप्रमाणञ्च ह्यौपधानां प्रकल्प्यच ।
शाणद्वयसमायुक्तं तद्रसं तत्र निक्षिपेत् ॥
भक्षयेच्च प्रभाते तु गुञ्जामात्रमिदं बुधः ।
वीर्यस्तम्भं करोत्याशु चतुर्यामं रतौ सदा ॥
अग्निप्रवृद्धिजननं भक्षयेत्प्रस्थपञ्चकम् ।
स्त्रीषु कीर्तिप्रदं कामं नराणां कामवर्धनम् ॥
र. म. मा, वाजीकरणे ।

भाषा—चोदहभाग शुद्धनागको गलाकर १ भाग शुद्धपारा डालकर अग्निसे उतारले। फिर उसको पकेधीकुवारके रससे १ रोज मर्दनकर गोलाबनाय शरावसम्पुटमें बन्दकर सूखेहुए ४–५ जङ्गलीकण्डोंकी आंचदे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर फिर मर्दनकरे और पुटदे । ऐसे एकहजार पुटदेनेसे यह केशरके रङ्गका होगा । पारा प्रत्येकपुटमें देताजाय । जबपारेका उड़ना बन्दहोजाय और नागका वजन द्विगुण होजाय तब पारेका देना बन्दकरदे केवल धीकुवारमें घोटकर आंचदे । फिर ४ मासे शुद्धताबेके पत्रोंको गलाकर इसमेसे १ रत्तीभस्म डालनेसे सुवर्णके रङ्गका होजायतो समझना चाहिये कि ठीकतैयार हुआहै । इसके बाद चातुर्जात, लौंग, जायफल येप्रत्येक १ तोला, पूर्वरस ६ मासे मिलाकर रखछोड़े । इसमेंसे १–१ रत्ती दररोज उचिताऽनुपानकेसाथ खानेसे यह चारप्रहरतक वीर्यस्तम्भनकरेगा । इसको खानेवालेकी पाचसेरकी खुराक होगी और स्त्रीप्रसङ्गमें अव्याहतशक्तिहोगा ॥

✓४२१ नागेश्वररसः (पञ्चमः)

शुद्धसूतस्तथा गन्धो नागवङ्गौ मनःशिला ।
निशाऽग्निपत्रकक्षारं लौहं शुल्वं तथाऽभ्रकम् ॥
एतानि समभागानि स्नुहीक्षीरेण मर्दयेत् ।
दन्तीचित्रकवासानां क्वाथेनैकेन मर्दयेत् ॥
दिनैकन्तु प्रयत्नेन रसो नागेश्वरो मतः ।
शोथपाण्डुप्लीहगुल्मा नाध्मानञ्च विनाशयेत्
भक्षयेन्माषमेकन्तु पर्णखण्डेन गुल्मवान् ॥
भै र, गुल्मे ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, नाग और वङ्गभस्म, मैनसिल, हल्दी, पत्रज, चित्रक, यवक्षार, लोह-ताम्र और अभ्रकभस्म येसब सममागलेकर बारीकचूर्णकर पारेगन्धककी नीलवर्णकज्जलीमें मिलाकर थूहरके दूधसे मर्दनकर दन्ती, चित्रकमूल और अडूसाके काथोंसे १–१ रोज मर्दनकर १–१ मासेकी गोलियें बनाकर रखछोडे । इनमेंसे १–१ गोली तत्तद्रोगहराऽनुपानकेसाथ देनेसे गुल्म, प्लीहा, पाण्डु, शोथ, आध्मान, इनसबको यह नष्टकरताहै । गुल्मरोगीको पानमें रखकरदेना ॥ ४२१ ॥

४२२ नागेश्वररसः

नागं गालितमग्निना वरसिताप्रक्षेपपूतं मुहुर्मृत्पात्रे दृढकेतकीलकुटतः संघर्षयेद्वघराट् ।
भस्मीभूतमुदीक्ष्य वल्लतुलितं क्षौद्रेण दद्यादमुं,
दुर्वारप्रदरव्यथाऽपहृतये नागेश्वराख्यं रसम् ॥
सि. भै म, प्रदरे । टि०—सितया चूर्णकरणादनन्तरं सितया सहित कुमारीरसमर्दितञ्च कृत्वा यावानरुत्थ पुटानि दत्त्वा प्रयोजयेदिति रहस्यम् । यथास्थितप्रयोगकरणेमलविबन्धाऽङ्गविक्षेपादयो भविष्यन्ति ।

भाषा—शुद्धनागकोगलाकर १–१ चुकटी शक्कर डालताहुआ केतकीके डंडेसे रगड़े । ऐसे ४ पहर मर्दनकरे । जब उसकी भस्महोजाय तब उतारकर इसमें चतुर्थांश शक्कर देकर धीकुवारके रससे घोटकर टिकिया बनाय सुखाकर ४–५ सेर जङ्गलीकण्डोंकी आंचदे । ऐसे जबतक उसकी निरुत्थभस्म न हो तबतक पुटे देवे । बादमें इसमेंसे ३–३ रत्ती शहदकेसाथ देनेसे दुस्तरप्रदर नष्ट होताहै ॥४२२॥

४२३ नागोदररसः

विषं श्वेतनागस्य भस्माऽभ्रकंम–
त्स्यापित्तं विमर्द्य त्रिरात्रं सुघर्मे ।
नवेऽपि ज्वरे गुञ्जमात्रं प्रदद्या–
द्रसोऽयंतु नागोदरो नाम शस्तः

पिनाकेश्वरैः प्रेमलीलावितीर्णो
दृढं सन्निपातं निहन्ति क्षणेन ।
क्षतोत्तापसन्तापसम्पीड्यमानं
नरञ्जीवयेत्तत्क्षणाद्दीयमानः ॥१७६७॥

ना. वि., सन्निपाते ।

भाषा—सफेदसर्पकाविष, अभ्रकभस्म, मछलीकापित्त, सब समभाग लेकर कड़ेधूपमें बैठकर ३ रोजतक मर्दनकरे । इसमेंसे नवीनज्वर और सन्निपातमें १ रत्ती उचितानुपानकेसाथ देनेसे यह तत्काल नष्ट करताहै । क्षतजज्वरोमें देनेसे आदमीको जीवित करताहै ॥ ४२३ ॥

४२४ नारसिंहोरसः (प्रथमः)

जेपालगन्धाऽमृतपारदानां
सञ्चूर्णितानां समभागयुक्तः ।
ज्वरान्तकः शर्करया समेतः
रसो नृसिंहः परमः प्रसिद्धः ॥१७६८॥

य रा र. क. यो, वै चि, ज्वराऽधिकारे । य. रा, र. क. यो, अर्कमूलकषायभावना विशेषतया प्रदत्ता तथा तस्मिन्नेवकषायेदोलायन्त्रेण याममात्रं पक्त्वा समुद्धरेदिति विशेष. ।

भाषा—शुद्धजमालगोटा, गन्धक, बछनाग और पारा समभागलेकर बारीकचूर्णकर पारेगन्धककी नीलवर्णकज्जलीमें मिलाकर अर्कमूलके काढेसे एकरोज मर्दनकर गोलीबनाय उक्तकाढ़ेहीमे एकपहर स्वेदनकर १–१ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेंसे १–१ गोली शक्करकेसाथ देनेसे यह समस्तज्वरोंको दूर करताहै ॥ ४२४ ॥

४२५ नारसिंहोरसः (द्वितीयः)

वेदरामभुनिपक्षवेदकं
नागवङ्गरसगन्धकाऽमृतम् ।
भृङ्गराजरसमर्दितं दृढं
चित्रकाऽऽर्द्रकरसैं दिनैककम् १७६९॥
गोलकं विपच याममुग्मकं
वालुकाघटितपूर्णयन्त्रके ।
शीतलश्च परिमर्दयेद् दृढं
वेदभागममृतं विनिक्षिपेत् ॥१७७०॥
नारसिंहरस एष दुर्लभो–
वल्लयुग्ममथ भक्षयेद्बुधः ।
राजयक्ष्मबहुमूत्रविद्रधी–
श्वासकासविषमज्वराञ्जयेत् १७७१ ॥
सूतिकासततवातशूलहृत्
मेहजालमखिलं विनाशयेत् ।
शोपपाण्डुगलरोगशान्तये
रोगराजगिरिवज्रखण्डनम् ॥१७७२॥

रसायनस., क्षये ।

भाषा—नागभस्म ४ भा., वङ्गभस्म ३ भा., शुद्धपारा ७ भा., शुद्धगन्धक २ भा., शुद्धबछनाग ४ भा., लेकर पारेगन्धककी नीलवर्णकज्जलीकर सबचीजे मिलाकर भगरा, चित्रक और अदरख के रसोंसे १–१ रोज मर्दनकर गोला बनाय सुखाकर शरावसम्पुटमें रख ६–७ कपडमिट्टी देकर सुखाकर वालुकायन्त्रमें दोपहरपकाकर स्वाङ्गशीतल होनेपर निकालकर इसका चतुर्थांशशुद्धबछनाग मिलाकर रखछोडे । इसमेंसे ६–६ रत्ती तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथ देनेसे राजयक्ष्म, बहुमूत्र, विद्रधि, श्वास, कास, विषमज्वर, सूतिकारोग, सततज्वर, शूल, समस्तप्रमेह, पाण्डु, राजयक्ष्म इनसबको इसतरह नष्टकरताहै जैसेकि वज्रपहाड़ोंका नाश करताहै ॥ ४२५ ॥

४२६ नाराचरसः (प्रथमः)

शुद्धसूतसमं गन्धं जेपालं त्रिफला समम् ।
त्रिकटु पेषयेत्क्षौद्रलीढं गुल्मं निवारयेत् ॥
उष्णोदकं पिबेच्चाऽनु नाराचोऽयं रसोत्तमः ॥

यो. र, र. च, र. क. ल., वि. सा, र. चि., र. सु, ध., र. र., वि. र, रसायनस., र. को., र. का., र. क. यो, वै. चि., र. र. कौ, गुल्माधिकारे । कुत्रचित्सूतस्थाने ताम्रं नियोजितम् ॥

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, जमालगोटा, त्रिफला, त्रिकटु सब समभागलेकर बारीकचूर्णकर पारेगन्धककी नीलवर्णकज्जलीमें मिलाकर रखछोड़े ।

इससेसे मधुकेसाथ उचितमात्रामें देनेसे गुल्मनष्ट-होताहै। इसकेऊपर गरमपानी पिलाना उचितहै ॥

४२७ नाराचरसः (द्वितीयः)

भृष्टटङ्कणतुल्यन्तु मरिचं च रसं समम्।
गन्धकं पिप्पली शुण्ठी द्वौद्वौभागौ विचूर्णयेत्
सर्वतुल्यं क्षिपेद्दन्तीबीजं निस्तुषितं बुधः।
द्विगुञ्जं रेचनं सिद्धं नाराचोऽयं महारसः ॥
गुल्मप्लीहोदरं हन्ति पिबेच्चं कोष्णवारिणा ॥

यो. र., र. सं., र. क. ल., वै. चि., नि. र., र.र., र. कौ., ध., यो. म., र. चि., वै. द., र. र. कौ., शा., र. प्र., वृ. यो. त., र. को., भै. सा., र. सि., र. मं., भै. र., वै. क., ना. वि., टो., रसायनसं., र. क. यो., र. र. स., यो. चि., र. का., धा., गुल्मे, उदरे, उदावर्ते च। यत्रक्वचिच्छुण्ठ्याः मरिचसमत्वं क्वचिच दन्तीबीजतोऽष्टभागत्वम्; क्वचिन्नवभागत्वं तेषामपि नाराचनामैव। र. क. यो., तरुणज्वरगजाङ्कुशोऽतिनाम। धाद्रटे नवज्वरारिः। धन्वन्तरौ स्नुहीक्षीरेण दिवसत्रयमर्दनं कृत्वा नारिकेलोदरे स्थापयित्वा महागाढाऽग्निना पाच्यमिति विशेषः, उदावर्ताऽऽनाहाऽधिकारे च स्थापितः।

भाषा—भुनासुहागा, मरिच, पारा ये सब १—१ भाग, शुद्धगन्धक, पीपल, सोंठ २—२ भाग, इनसबको बराबर शुद्धजमालगोटा लेकर सबको बारीकपीस पोरगन्धककी नीलवर्णकज्जलीमें मिलाकर १—२ पहर घोटकर रखछोड़े। इनमेंसे २—२ रत्तीकी मात्रा गरमपानीकेसाथ देनेसे यह गुल्म, प्लीहा और उदररोग इनसबको नष्टकरताहै ॥४२७॥

४२८ नाराचरसः (महान्) ३

अभयाऽऽरग्वधो धात्री दन्ती तिक्ता स्नुही त्रिवृत्
मुस्ता प्रत्येकमेतानि ग्राह्याणि पलमात्रया ॥
तानि सङ्कुट्य सर्वाणि जलाढकयुगे पचेत्।
ततोयादष्टमं भागं कषायमवशेषयेत्॥१७७७॥
निस्त्वग्जैपालबीजानि नवानि पलमात्रया।
तनुवस्त्रधृतान्येव तस्मिन् क्वाथे शनैः पचेत् ॥
ज्वालयेदनलं मन्दं यावत्क्वाथो घनो भवेत्।
ततः खल्वे क्षिपेद्भागानष्टौ जैपालबीजतः ॥
मागांशीनागराद्वा च मरिचाद्वा च पारदात्।
गन्धकाद्वौ समानीय यावद्यामं विमर्दयेत् ॥
रसो नाराचनामायं भक्षितो रक्तिकामितः।
जलेन शीतलेनैव रोगानेतान्विनाशयेत्१७८२
आध्मानं शूलमानाहं प्रत्याऽऽध्मानं तथैव च
उदावर्तं तथा गुल्ममुदराणि हरत्यसौ ॥
वेगे शान्ते तु भुञ्जीत शर्करासहितं दधि।
ततस्तत्सैन्धवेनाऽपि ततो दध्योदनं मनाक् ॥

वृ. यो. त., नि. र., र. कौ., वै. र., यो. म., र. प्र., रसायनसं., भा. प्र, गुल्मे।

भाषा—हर, अमिलतासका गूदा, आंवले, दन्तीमूल, कुटकी, थूहरकादूध, निशोत, नागरमोथा इनसबको १—१ पल लेकर कूटकर ८ सेर पानीमें पकावे। अष्टमांशाऽवशेषरहनेपर उतारकर शुद्ध नवीनजमालगोटे १ पललेकर बहुतबारीककपड़ेमें पोटली बनाय उसीकाथमें बहुतधीमी आंचसे पकावे। जब काथका घनहोजाय तब शुद्धजमालगोटे ८ भाग, सोंठ, मरिच, पारा, गन्धक इनसब का बारीकचूर्णकर घनमें मिलाकर एकपहर मर्दनकर १—१ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेंसे १—१ गोली ठंढेपानीकेसाथ देनेसे आध्मान, शूल, आनाह, प्रत्याध्मान, उदावर्त, गुल्म, उदररोग इनसबको यह नष्टकरताहै। वेगशान्तहोनेपर शक्करयुक्त दहीकेसाथ अथवा सेंधेनमककेसाथ भात देवे। अथवा दहीभातदेवे ॥ ४२८ ॥

४२९ नाराचरसः (चतुर्थः)

जैपालेन समैः सूतव्योषटङ्कणगन्धकैः।
नाराचः स्याद्रसो ह्यस्य माषः सर्पिः सितायुतः
हन्त्युदावर्तमानाहमुदराऽऽध्मानगुल्मकम् ॥

वृ. यो. त, रसायनसं., चि. र. म., भै. र., र. कौ., यो. र., यो. म, र. र. दी., उदावर्ते।

भाषा—शुद्धपारा, त्रिकटु, भुनासुहागा, गन्धक ये सब समभाग, इनसबकीबराबर शुद्धजमालगोटा लेकर सबका बारीकचूर्णकर पोरगन्धककी नीलवर्णकज्जलीमें मिलाकर रखछोड़े। इनमेंसे १—१ माशा

घी और शक्करकेसाथ देनेसे यह उदावर्त, आनाह, उदररोग, आध्मान, गुल्म, इनसबको नष्ट करताहै ॥

४३० नाराचरसः (पञ्चमः)

ताम्रं सूतं समं गन्धं जैपालञ्च फलत्रिकम् ।
कटुकं पेषयेत्क्षारैर्निष्कं गुल्महरं पिबेत् ॥
उष्णोदकं पिबेच्चानु नाराचोऽयं महारसः ॥

र. स, र क, गुल्मे ।

भाषा—ताम्रभस्म, शुद्धपारा, गन्धक, शुद्धजमालगोटा, त्रिफला, कुटकी, इनसबका बारीकचूर्णकर पारेगन्धककी नीलवर्णकज्जलीमें मिलाकर घोटकर रखछोडे । इसमेंसे ६–६ रत्ती गरमपानीकेसाथ देनेसे यह गुल्मको नष्टकरताहै ॥ ४३० ॥

४३१ नाराचरसः (षष्ठः)

तुल्यंपारदटङ्कणंसमरिचं गन्धाश्मतुल्यं त्रिभिर्विश्वञ्च त्रिगुणं ततोनवगुणं जेपालबीजंक्षिपेत् ।
खल्वेदण्डयुगंविमर्द्य विधिवत्संन्यस्यपर्णेततः,
स्विन्नं गोमयवह्निना स तु भवेन्नाराचनामारसः
गुञ्जैकप्रमितोरसोहिमजलैःसंसेवितोरेचयेत्,
यावन्नोष्णजलंभजेत्खलुनरोभोज्यंतुदध्योदनम्

इ. यो. त, र. स, विरेचनाधिकारे ।

टि०–इहामन्चिन्तामणिरसाऽऽगतवस्तूनां हरीतकीं विहायाऽन्यत्र वस्तुभि समताऽस्ति परमनयो भोगे भावनाया पाकाऽपाकयो मैंहद्वैचित्र्यमत पृथगेवाऽनयो पाठो गृहीत इति सुधीभि र्विभावनीयम् ।

भाषा—शुद्धपारा, भुनासुहागा, मरिच १–१ भाग, गन्धक और सोंठ ३–३ भाग, शुद्धजमालगोटा ९ भा, इन सबकाचूर्णकर पारेगन्धककी नीलवर्णकज्जलीमें मिलाकर पके पानोंमें रखकर एकगालिस्तके खड्डेमें रख पानोंसे ढककर अभ्रकपत्र अथवा खपडा रखदे, ऊपरसे सवासेर कण्डोकी आंचदे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर पानोंसहित घोटकर १–१ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे । इनमेंसे १–१ गोली ठंढेपानीकेसाथ देनेसे जबतक गरम पानी न पीवे तबतक रेचन होगा । रेचनहोनेकेबाद दही और भात खानेको देना॥ ४३१ ॥

४३२ नाराचरसः (सप्तमः)

सूतं गन्धकमूर्च्छितं मधुघृतैस्तैलेन पिण्डीकृतं,
नाराचं परिपेल्य निष्कतुलितं वस्त्रेण पूतैः समैः
काम्बोजीजनितेननिम्बदहनैःकोपातकीपञ्चकैः
क्लसंत्र्यूपणसोमराजिजनितैः कर्षंनृमूत्रैःपिबेत्॥
कुष्ठंजिह्वकमाशुहन्तिसुहितं तस्याऽनुपानं स्फुटं,
त्वग्दोषानखिलान्निहन्तिसहसा
नाराचकोऽयं रसः ॥ १७८७ ॥

चि. क., कुष्ठाऽधिकारे ।

भाषा—एकएकतोले शुद्धपारे और गन्धककी पर्पटीबनाय मधु, घृत और तैलसे १–१ रोज मर्दनकर रखछोडे । इसमेंसे ३–३ माशे लेकर बाकुची, निम्बपञ्चाङ्ग, चित्रक, कड़्वीतोरई तथा निसुत्ता और त्रिकटु एक एक तोला लेकर कपडछान चूर्णकर एकतोला बाकुचीकातेल मिलाकर रखछोडे । इसमेंसे एकतोला मनुष्यके मूत्रकेसाथ देनेसे जिह्वक कुष्ठ, समस्त त्वग्विकार इनसबको यह बहुतजल्दी नष्ट करताहै ॥ ४३२ ॥

४३३ नाराचरसः (अष्टमः)

रसभस्मसमं गन्धं विषं मरिचनागरम् ।
त्रिक्षारं पञ्चलवणं समभागञ्च खल्वके ॥
जीरकस्य कषायेण द्वियामाऽन्तं विमर्दयेत् ।
काचकूप्यन्तरे क्षिप्त्वा वालुकायन्त्रके पचेत् ॥
शनैर्मृद्वग्निनापाच्यं स्वाङ्गशीतलमुद्धरेत् ।
गुञ्जामात्रं प्रदातव्यं क्रोधपित्तं विनश्यति ॥

ब रा, वै चि, क्रोधपित्ते ।

भाषा—पारदभस्म, शुद्धगन्धक, बछनाग, मरिच, सोंठ, सज्जी, यवक्षार, सुहागा, पाचोंनमक सब समभागलेकर जीरेके काढेसे दोपहर मर्दनकर सुखाकर ६–७ कपडमिट्टी दीहुई आतशीशीमें रखकर मुहबन्दकर वालुकायन्त्रमें मन्दअग्निसे ४ पहर अग्निदेकर स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर रखछोडे । इसमेंसे १–१ रत्ती जीरेप्रभृति अनुपानकेसाथ देनेसे क्रोधपित्त नष्टहोताहै । क्रोधपित्तके

लक्षण आन्ध्रदेशीयमाधवनिदानमें अथवा वसवराजीयमेंही देखलेना ॥ ४३३ ॥

४३४ नाराचरसः (नवमः)

अष्टौनिस्तुपदन्तिबीजकलिकाभागत्रयं नागराद्
द्वौ गन्धान्मरिचानि टङ्कणरसा एकैकभागाः क्रमात् ।
गुञ्जामानवटी विरेचनकरी देया सुशीताम्बुना,
गुल्मप्लीहमहोदरातिशमनो नाराचनामा रसः

वै. क, र. को, चि. क, र. क, र. चं., र. क. यो., यो. चि. उदरे । चि., क, ङिक्षोदरहरः। र. चं., सुरेचनकरसः । र. क. यो., इच्छाभेदी ।

भाषा—शुद्धजमालगोटा८भा.,सोंठ३भा.,शुद्धगन्धक२भा., मरिच, सुनासुहागा और पारा१—१भाग, लेकर सबका बारीक चूर्णकर पोगन्धककी नीलवर्ण कज्जलीमें मिलाकर पानीमें १—१ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे । इनमेंसे १—१ गोली ठंढे जलके साथ देनेसे रेचनकरके गुल्म, प्लीह, उदररोग इनसबको यह नष्टकरताहै ॥ ४३४ ॥

४३५ नाराचरसः (दशमः)

लशुनं राजिका नीली भानुचित्रकपल्लवान् ।
समं भल्लातकं चूर्णं क्षिपेत्तैले चतुर्गुणे ॥
तैलतुल्यैं गवां क्षीरैः पचेत्तैलाऽवशेषकम् ।
पश्चात्पञ्चाङ्गमक्षस्य भूशिरीषपलाशयोः ॥
सुवस्त्रगालितं कुर्यात्तुल्यं वा मूर्च्छितं रसम् ॥
घृतक्षौद्रसमायुक्तं पूर्वतैलेनपिण्डितम् ॥
अयं नाराचको भक्ष्यो निष्कैकं जिह्वकान्तकृत्

र. को., र. सु., र. का., कुष्ठे ।

भाषा—लशुन, राई, नीली, आक और चित्रकेपकेपत्ते येसब समभाग, इनसबके बराबर भिलावेका चूर्णमिलाकर सबसे चतुर्गुणितैल, तैलकी बराबर गायका दूध डालकर मन्द अग्निसे पकावे । तैलमात्र अवशिष्ट रहनेपर अच्छेकपडेमें छानकर रखले । इसतैलके बराबरबहेडेका पञ्चाङ्ग, भूशिरीष और पलाशकाचूर्ण समभागमें मिलाहुआ अथवा रसपर्पटी मिलावे । घी और मधु,अन्दाजसे मिलाकर रखछोडे । अथवा मधु और घी न देकर पूर्वोक्त तैलकी मदतसे ४—४ माशेकी गोलियें बनाकर रखछोडे । इनमेंसे १—१ गोली समयोचितानुपानोंकेसाथ देनेसे जिह्वकसन्निपात नष्टहोताहै ॥ ४३५ ॥

४३६ नाराचरसः(लोकोत्तर) ११

सूतगन्धकनेपालदन्तिबीजानि टङ्कणम् ।
एरण्डतुम्बीबीजानि राजवृक्षाऽभयात्रिवृत् ॥
पलाशबीजान्येकैकं वृद्ध्याभागोत्तराणि च ।
स्नुहीक्षीरेण संयुक्तं मर्दयेत्रिदिनं ततः ॥
नारिकेलफले स्थाप्य महागाढाऽऽतपे क्षिपेत् ।
तत्तैलं जायते क्षिप्रं गृहीत्वानाभिमध्यतः ।
अणुमात्रविलेपेन विरेकं कुरुते क्षणात् ।
घटिकापादमात्रेण दशवारं विरेचयेत् ॥
सुशीतलेन तोयेन शीघ्रं प्रक्षालयेत्ततः ।
शरीरे गन्धमालिप्य महिषीदधिसंयुतम् ॥
राजाऽन्नं भोजयेदम्लैस्तैलनिद्रे विवर्जयेत् ।
तद्गन्धाऽऽघ्रातमात्रेण सप्तवारं विरेचयेत् ॥
चतुरश्चाप्रमत्तोहि गुणी वैद्यः प्रयोजयेत् ।
अष्टोदराणि गुल्मानि शूलानि विविधानि च॥
शोफवातक्रिमीन् कुक्षिरोगान् सर्वान्विनाशयेत्
लोकोत्तररसो ह्येष सर्वरोगान्तकःस्मृतः ॥

र. क. यो., र. कौ. (ह्रा.), गुल्मे शूले च ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, ताम्रभस्म और जमालगोटा, सुनासुहागा, एरण्डबीज, तूमड़ीकेबीज, अमिलतासकागूदा, हर्रे, निशोत, पलाशबीज ये प्रत्येक यथाक्रमसे भागवृद्ध लेकर ३ रोज थूहरके दूधसे मर्दनकर गोलाबनाय पानीनिकालेहुए नारियलमें रखकर खूबकड़ीधूपमें रक्खे तो इसका तैल होजायगा, उसतैलको निकालकर रखछोड़े । इसमेंसे १ रत्तीके अन्दाज नाभिपर लेपकरनेसे दस्त होंगे । १घड़ीके चतुर्थांशमें दसबार विरेचन होजायगा । एकदमशीतपानीसे तैलको धोडाले और भैंसके दहीमें चन्दन वगैरह मिलाकर शरीरपर लेपकरे, खटाईकेसाथ उत्तमान्न खानेको दे, तैल और निद्रासे परहेज

रक्खे । इसतैलको सुंघानेमात्रसे ७ बार दस्तहोंगे इसलिये चतुरवैद्य बहुत संभालकर, कामले । इसके प्रयोगकरनेसे ८ उदररोग, गुल्म, शूल, शोफ, वातरोग, क्रिमि, कुक्षिरोग, येसब नष्टहोतेहैं । अनुपान भेदसे देनेसे यह तमामरोगोंको नष्टकरताहै ॥४३६॥

४३७ नाराचरसः (लोकोत्तर) १२

नेपालं माधवीबीजं प्रत्येकन्तु पलंपलम् ।
सौभाग्यं गन्धकश्चैव निष्कंनिष्कं प्रपेषयेत् ॥
नारिकेलफलान्तःस्थं गोमयोपरि लेपितम् ।
निखाय चुल्लिकामध्ये चतुःपञ्चदिनावधि ॥
नाभिलेपेन रिच्येत सामाऽन्तं पातयेन्मलम् ।
शीतोपचारं सेवेत नोष्णमुष्णोपचारकम् ॥

र. क. यो., रेचनाऽधिकारे ।

भाषा—शुद्धजमालगोटा, माधवीकेबीज १–१ पल, भुनासुहागा, शुद्धगन्धक ३–३ माशे इनसबको बारीकपीस पानीनिकालेहुए नारियलके भीतर भरदे । ऊपरसे दोअङ्गुलमोटा गोबरका लेपकरके चूल्हे अथवा घूर्नीके नीचे एक बालिस्तका खड्डा खोदकर उसमें रखकर ४–५ रोजतक अग्निजलावे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर नारियलकी गिरीसहित पीसकर रखछोड़े । इसका नाभिके ऊपर लेपकर शीतोपचार करनेसे रेचनहोकर आमान्तमल निकलेगा इसमें उष्णोपचार नहींकरना ॥ ४३७ ॥

४३८ नाराचरसः (त्रयोदशः)

कृष्णा शुण्ठी त्रिवृच्छचामा कम्पिल्लकहरीतकी
रसगन्धौ समं सर्वं नैपालं सर्वतुल्यकम्१८०६
मर्दयेद्दन्तिजरसैः रसो नाराचसञ्ज्ञितः ।
सर्वोदावर्तहृद्रोगशूलगुल्मानुरोग्रहम् ॥
जीर्णज्वरं निहन्त्येव शर्कराजीरकान्वितः ॥

र. का., विरेके ।

भाषा—पीपल, सोंठ, लालनिशोत, सफेद निशोत, कमीला, हर्रे, पारा, गन्धक सब समभाग, इनसबकी बराबर शुद्धजमालगोटा लेकर कूटकपड़छानकर पारेगन्धककी नीलवर्णकज्जलीमें मिलाकर दन्तीमूलके रससे १ रोज मर्दनकर १–१ रत्तीकी गोलियें बनाकररखछोड़े । इनमेंसे १–१ गोली शक्कर और जीरेकेसाथ देनेसे उदावर्त, हृद्रोग, शूल, गुल्म उरोग्रह, जीर्णज्वर इनसबको यह नष्टकरताहै ॥

४३९ नाराचरसः (चतुर्दशः)

त्रिफला पारदो गन्धष्टङ्कणस्त्र्यूषणं समम् ।
समः सर्वस्य जैपालो मर्दितं सकलं त्विदम् ॥
योज्यश्च निष्कपादांशं किञ्चिदुष्णेन वारिणा ।
रेचनानां तु सर्वेषां दध्यन्नं स्तम्भने हितम् ॥

वै. वि., विरेचने ।

भाषा—त्रिफला, शुद्धपारा, गन्धक, सुहागा, त्रिकटु येसब समभाग और इनसबकी बराबर शुद्धजमालगोटा लेकर कूटकपड़छानकर पारेगन्धककी नीलवर्ण कज्जलीमे मिलाकर रखछोड़े । इसमेंसे१-१ माशा कदुष्ण पानीकेसाथ देनेसे तमाम उदरव्याधियें नष्टहोती हैं । रेचन लेनेके बाद दहीभात उत्तम पथ्य होता है ॥ ४३९ ॥

४४० नारायणमण्डूरम्

त्रिकटुकशिखिचव्यं ग्रन्थिकं हिङ्गु भार्ङ्गी,
गजकणमजमोदं दीप्यकश्चोग्रगन्धा ।
त्रिफलरजनिदन्ती रोहिणी वज्रवल्ली,
लशुनमरिचपाठा त्राणपुङ्खी पुनर्भूः॥१८१०॥
जयफलपटुमूर्वाश्चैव तिक्ता विशाला,
सममय इह योज्यं किट्टजं वाऽथभृङ्गैः ।
रुचकफलहरिद्राविश्वकं पूतिगन्धा,
सुरयुगमथ चाऽऽज्ञं धात्रिजै र्भावितं स्यात् ॥
वसुसलिलयुतं वा तक्रतक्राऽम्बुना वा,
पिबति दिवसपूर्वे चिञ्चिकाबीजतुल्यम् ।
प्रबलसकलपाण्डून् कामलां शोफरोगं,
ह्यरुचिमनलमान्द्यं गुल्महृद्रोगशूलम् १८१२
उदररुजमवश्यं घातयेत्पार्श्वपीडां,
विविधविषमरोगं छर्दिदोषं विबन्धम् ।
क्षयमपि सकलोत्थं श्वासकासं त्रिदोषं,
हरति सकलदोषश्चैव नारायणाख्यम् १८१३

वै. चि., पाण्डौ ।

भाषा—त्रिकटु, अपामार्ग, चव्य, पिपलामूल, हींग, भारङ्गी, गजपीपल, अजमोद, अजवाइन,वच, त्रिफला, हल्दी, दन्तीमूल, रोहण, तिधारीहड़साकळ, लशुन, मरिच, पाठा, शरपुङ्ख, पुनर्नवा, जायफल, सेंधानमक, मूर्वा, कुटकी, इन्द्रायणकीजड़, येसव समभागलेकर कूटकपड़छानकर इनसवकीवरावर लोहभस्म अथवा मण्डूर मिलाकर भंगरेके रसकी २–३ भावनाए देकर स्याह सफेद तुलसी अभ्रकभस्म, आवला येप्रत्येक १ तोला मिलाकर सफेदपुनर्नवाके रससे १–२ भावनाए देकर इमलीकेबीज बरावर गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेंसे १–१ गोली छाछ अथवा गरमपानीकेसाथ प्रातःकाल लेनेसे प्रबलपाण्डु, कामला, शोथ, अरुचि, मन्दाग्नि, गुल्म, हृद्रोग, शूल, उदररोग, पार्श्वशूल, नानातरहके विषमज्वर, छर्दि, विबन्ध, क्षय, त्रिदोषजकास, श्वास इनसबको यह नष्टकरताहै ॥४४० ॥

४४१ नारायणरसः

गन्धं त्रिकटुकञ्चाऽभ्रं रोहिणी तालकं समम् ।
पञ्चकोलकषायेण मर्दितं दिवसद्वयम् ॥
मूषायां भूधरे पाच्यं स्वाङ्गशीतलमुद्धरेत्
जम्बूकाऽण्डजपित्तैश्च भावितं दिवसद्वयम् ॥
नागवल्लीरसे देयं सर्वज्वरहरं परम् ।
दोषज्वरं सन्निपातं हन्ति सत्यं न संशयः ॥
नारायणरसो नाम रमया कथितः पुरा ॥

वै. चि., ज्वराऽधिकारे ।

भाषा—शुद्धगन्धक, त्रिकटु, अभ्रकभस्म, कुटकी, हरितालभस्म अथवा रसमाणिक्य सब समभागलेकर पञ्चकोलके काढ़ेसे दोरोज मर्दनकर मूषामे रख भूधरयन्त्रमें पकाकर स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर शृगाल, मुर्गा और मोरके पित्तोंसे २–२ रोज मर्दनकर १–१ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेंसे १–१ गोली पानमें रखकर देनेसे समस्तज्वर और सन्निपात नष्टहोतेहैं । ४४१ ॥

४४२ नारायणास्त्ररसः (ब्रह्मास्त्ररसः)

सूताऽभ्रतालगन्धश्च हिङ्गुलश्च मरीचकम् ।
सैन्धव टङ्कणोपेतं सर्वांशममृतन्तथा ॥१८१७
सर्वपादांशनेपालमर्कक्षीरेण मर्दयेत् ।
पञ्चपित्तेन तद्भाव्यं ब्रह्मरन्ध्रप्रयोगतः ॥
अभिन्यासश्च शीताङ्गं सन्निपातांस्त्रयोदश ।
कुमुदोत्पलकल्हारं धारयेच्चन्दनाऽम्बुना ॥
इक्षुसारफले भक्ष्यं यथेष्टं दधिभोजनम् ।
अभिन्यासे तथा नृणामपमृत्युहरं भवेत् ॥
नारायणास्त्रमित्येवं रसः परमदुर्लभः ॥

र. क. यो , धा., । बाहटे तालस्थाने ताम्रं नियोजितम् तथा टङ्कणस्थाने पिप्पली नियोज्य अर्कक्षीरभावना निष्कासिता, नाम च ब्रह्मास्त्ररस इति स्थापितम् ।

भाषा—शुद्धपारा, अभ्रकभस्म, हरितालभस्म, गन्धक, शिंगरिफ, मरिच, सेंधानमक, भुनासुहागा सब समभाग, इनसबकी बरावर शुद्धवछनाग, सबका चतुर्थांश शुद्धजमालगोटा लेकर कूटकपड़छानकर पारेगन्धककी नीलवर्णकज्जली मिलाकर आकके दूधसे एकरोजमर्दनकर पाचपित्तोंसे १–१ भावनादेकर रखछोड़े । इसका तालुमें पाछदेकर रक्तकेसाथ मिश्रणकरनेसे अभिन्यास, शीताङ्ग, तेरह सन्निपात, इनसबको यह नष्टकरताहै । इसके देनेसे दाहमालूमहोतो कुमुद, सफेदकमल, लालकमल, चन्दन इनका धारणकरे ईखकारस, केला, इनका भोजनकरावे । अभिन्यासमे मनुष्यको मृत्युसे बचाताहै इसलिये इसका नारायणाऽस्त्रनामहै ॥४४२ ॥

४४३ नारीमत्तगजाङ्कुशरसः

पारदं स्वर्णनागाऽभ्रं वङ्गं तीक्ष्णं सतारकम् ।
मनःशिला माक्षिकञ्च यथोत्तरविवर्धितम् ॥
सर्वाऽर्धांशं चाऽहिफेनं शुद्धमेकत्र मर्दयेत् ।
स्वर्णाह्वविजयापत्ररसेन सुरपुष्पतः ॥
करहाटात्काञ्चनारात्पिप्पल्याः श्रावणीद्वयात्
नागवल्ल्याः कुङ्कुमाच्च रसेन च पृथक् त्र्यम्
एवं सिद्धो रसो नाम्ना नारीमत्तगजाङ्कुशः ।

काश्मीरकश्चाऽनुपानं सुरपुष्पयुतं समम् ॥
प्रत्यूषे वल्लमेकन्तु खादेदम्लादि वर्जयेत् ।
पीवरोरुस्तनश्रोणीनारीशतमनुव्रजेत् ॥
रसमेनं सेवयित्वा प्रमेहान्विंशधाञ्जयेत् ॥

बृ. यो. त., रसायनसं., वाजीकरणे ।

भाषा—शुद्धपारा १ भाग, सुवर्णभस्म २ भाग, नागभस्म ३ भाग, अभ्रकभस्म ४ भाग, वङ्गभस्म ५ भाग, फोलाद ६ भाग, रजतभस्म ७ भाग, मैनसिल ८ भाग, सोनामाखी ९ भाग, लेकर सबसे आधी शुद्ध अफीम मिलाकर धतूरा और भांगके पत्ते, लौंग, अकलकरा, कचनार, पीपल, लाल और पीली गोरखमुंडी, नागबला, केसर, इनप्रत्येकके रसोंसे १-१ भावना देकर ३-३ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे । इनमेंसे १-१ गोली केसर और लवङ्गके चूर्णकेसाथ लेकर दूध पीनेसे तथा खटाई और नमकका परहेज रखनेसे बहुतसी स्त्रियोंकी तृप्तिकरसकताहै ॥

४४४ नासाप्रकाशरसः

पारदं गन्धकश्चैव टङ्कणश्च मनःशिला ।
विषश्च विषमुष्टिश्च त्र्यूषणं मरिचन्तथा ॥
जातीफलं लवङ्गश्च सर्वं तुल्यं प्रमर्दयेत् ।
पञ्चकोलद्रवै र्गाढमार्द्रकस्य रसेनवा ॥
वासाक्वाथाऽनुपानेन पर्णखण्डेन वा पुनः ।
गुञ्जैकं वा द्विगुञ्जं वाऽसमर्थस्य प्रदापयेत् ॥
नासाप्रकाशनामाऽयं प्रसिद्धो रससागरे ।
श्वासकासक्षयान्हन्ति मुखरोगं गलाऽऽमयान् ।
कर्णरोगानशेषांश्च वातरोगांस्तथोद्धतान् ॥

र. स. सा., ना. वि., नासारोगे ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, भुनासुहागा, मैनसिल, शुद्धबछनाग, कुचिला, त्रिकुटु, मरिच, जायफल, लौंग सब समभागलेकर कूटकपडछानकर पारेगन्धककी नीलवर्णकज्जलीमें मिलाकर पञ्चकोलके काढे अथवा भंगरेके रससे घोटकर १ या २ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे । इनमेंसे १-१ गोली अडूसेके काथके साथ अथवा पानके साथ रोगीको देनेसे श्वास, कास, क्षय, मुखरोग, गलरोग, कर्णरोग, वातरोग इनसबको यह नष्टकरताहै ॥ ४४४ ॥

४४५ नित्याऽऽनन्दरसः

हिङ्गुलसम्भवं सूतं गन्धकं मृतताम्रकम् ।
कांस्यं वङ्गं हरीतालं तुत्थं शङ्खं वराटकम् ॥
त्रिकटुत्रिफलालोहं विडङ्गं पटुपञ्चकम् ।
चविका पिप्पलीमूलं हपुषा च वचा तथा ॥
शटी पाठा देवदारुरेला च वृद्धदारुकम् ।
एतानि समभागानि सञ्चूर्ण्य वटिकां कुरु ॥
त्रिवृच्चित्रकदन्तीनां भावयित्वा रसैः पृथक् ।
हरीतकीरसं दत्वा पञ्चगुञ्जानिभां शुभाम् ॥
एकैकां भक्षयेद्रोगी शीतश्चाऽनुपयः पिबेत् ।
श्लीपदं कफवातोत्थं रक्तमांसोत्थितश्च यत् ॥
मेदोगतं धातुगतं हन्त्यवश्यं न संशयः ॥
अर्बुदं गण्डमालाश्च ह्यन्त्रवृद्धिं चिरन्तनाम् ॥
वातपित्ते श्लेष्मवाते गुदरोगे कृमौ तथा ।
अग्निवृद्धिं करोत्येव बलवीर्यश्च सुस्थताम् ॥
श्रीमद्गहननाथेन निर्मितो विश्वसम्पदे ।
नित्यानन्दरसो नाम्ना श्लीपदव्याधिनाशनः ॥
आनन्दयति लोकेशः शिवो बाणाऽऽसुरं यथा ।
तथैव रोगिणां नित्यं ब्रध्नवृद्धौ च सर्वजे ॥
रक्तजे पित्तजे चाऽपि पथ्यं योग्यं सदाबुधैः ।
अभावे वृद्धदारोश्च त्रिवृतश्च नियोजयेत् ॥

र. र., र. सं., र. च., र. चि., भै. र., र. क., र. सु., र. कौ., रसायनस., भै. सा., र.का., र. सि., श्लीपदे ।

भाषा—शुद्धहिंगरिफसे निकालाहुआ पारा, गन्धक, ताम्र, कांस्य, वङ्ग, हरिताल, तुत्थ, शङ्ख, कौडी, इनकीभस्में, त्रिकुटु, त्रिफला, लोहभस्म, विडङ्ग, पाचोंनमक, चव्य, पिपलामूल, भाई, वचा, कचूर, पाठा, देवदार, इलायची, विधारा, येसब समभागलेकर कूटकपडछानकर पारेगन्धककी नीलवर्ण कज्जलीमें मिलाकर निशोत, चित्रकमूल, दन्तीमूल, हर्रे इनके काथोंसे १-१ भावनादेकर ५-५ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे । इनमेंसे १-१

गोली ठढे पानीके साथ लेनेसे कफवातज अथवा रक्तमासज, मेदोगत, धातुगत श्लीपद, अर्बुद, गण्डमाला, बहुतदिनकीअन्त्रवृद्धि, वातपित्त, श्लेष्मवात, गुदरोग, क्रिमि, इनसबको दूरकर अग्निकी वृद्धि करता है वृद्धदारु न मिले तो निशोत डालकर काम चलाना। श्लीपदके लिये यह उत्तमोत्तम ओषध है॥

४४६ नित्योदितोरसः

मृतसूताऽभ्रलोहाऽर्कविषं गन्धं समंसमम्।
सर्वतुल्यन्तु भल्लातफलमेकत्र चूर्णयेत्॥
द्रवैः सूरणकन्दोत्थैः खल्वे मर्द्य दिनत्रयम्।
लिहेदाज्यै र्माषमात्रं रसश्चाऽर्शांसि नाशयेत्॥
नित्योदितो रसो नाम गुल्मोद्भवकुलान्तकः॥

र स, र क. ल, र. म, र सु, र सि, र क, रसायनस, भै र, र. कौ, र. का, र को, चि र म, र. श, र र, ध, र चि, वै. र., भै सा, र (मा), मा वि, नि र, यो म, यो र, र. च, वृ यो त, चि क., टो, र म मा., अर्शोऽधिकारे र त, ध, पञ्चामृतरसेति नाम, रसेन्द्रसारसङ्ग्रहस्य द्वितीयस्थाने तथा रसेन्द्रकल्पद्रुमे च पञ्चाननवटीति नाम। पञ्चाननवटीपञ्चामृतरसयो र्भिप न दृश्यते तथा च "असाध्येष्वपि कर्तव्या चिकित्सा शङ्करोदिता। दुष्टरोग निहन्त्याशु मृत्युरोगविनाशिनी' इत्यधिक पाठ— पञ्चाननवट्याम्। पञ्चामृतस्य पाठे॥ "मरिच पिप्पली शुण्ठी वह्निक्रमगुणोत्तरम्। सर्वेषां द्विगुण योज्य सूरण पेषयेद् द्रवम्॥ सर्वतुल्यो गुडो योज्य कर्षैक भक्ष येद्गु" इत्यधिक पाठ अनुपाने गृहीत। विषरवि गगनाय इत्यादिक दृछन्दोभेदेनाऽयमेव पाठो दृश्यते तत्र द्रव्यज्ञानशून्यतया लोकैः भिन्न पाठ स्वीकृत, तत्र भिनत्व नास्ति इति कृत्वा न लिखित इति बोद्धव्यम्। तत्र च "मलहतिमलबन्धे माषमात्र ससर्पिरितिपद्येन दर्शितरसभक्षणमात्रा अनुपानञ्चात्र रसे बोद्धव्यम्।

भाषा—पारद, अभ्रक, लोह, ताम्र इनकीभस्में शुद्धवछनाग और गन्धक येसब सममागलेकर इनसबकी बराबर भिलावा डालकर जङ्गलीसूरणके कन्दके रससे तीनरोज मर्दनकर १–१ माशेकी गोलियें बनाकर रखछोडे। इनमेसे १–१ गोली घीकेसाथ लेनेसे सबप्रकारके बवासीर, मलनाश, मलबद्धता और उपद्रवसहितगुल्म नष्ट होते हैं॥ ४४६॥

४४७ नित्योदयोरसः

सुशुद्धं पारदं गन्धं प्रत्येकं शुक्तिसम्मितम्।
श्लक्ष्णां कज्जलिकां कृत्वा मर्दयेच्च पृथक्पृथक्
बिल्वाऽग्निमन्थश्योनाकाः पाटला काश्मरी बला
मुस्तं पुनर्नवा धात्री बृहती वृषपत्रकम्॥
विदारी बहुपत्री च ह्येषां कर्षरसैः भिषक्।
स्वर्णं रजतं तार्प्यं प्रत्येकं शाणमानकम्॥
पलमात्रन्तु कृष्णाऽभ्रं तदर्धश्च शिलाह्वयम्।
जातीकोषफले मांसी तालीशैलालवङ्गकम्॥
प्रत्येकं कोलमानन्तु वासानीरैः र्विमर्दयेत्।
शोषयित्वाऽऽतपे पश्चाद्विदारीरसमर्दितम्॥
द्विगुञ्जाभां वटीं खादेत्पिप्पलीमधुसंयुताम्।
नाम्ना नित्योदयश्चाऽयं रसो विष्णुविनिर्मितः
पञ्च कासान्निहन्त्याशु चिरकालोद्भवानपि।
राजयक्ष्माणमत्युग्रं जीर्णज्वरमरोचकम्॥
धातुस्थं विषमाख्यश्च तृतीयकचतुर्थकौ।
अर्शांसि कामलां पाण्डुमग्निमान्द्यं प्रमेहकम्॥
सेवनादस्य कन्दर्परूपोभवति मानवः॥

र स, ध, र सु, यक्ष्मणि।

भाषा—शुद्धपारा और गन्धक २–२ तोले लेकर नीलवर्णकज्जलीकर बिल्व, अरणी, श्योनाक, रक्तपाटला, गंभारी, बला, नागरमोथा, पुनर्नवा, आमले, भटकटैया, अडूसेकेपत्ते, विदारीकन्द, शतावर इनसबके रसोंसे १–१रोज मर्दनकर सुवर्ण, रजत, सोनामाखी येप्रत्येक ३ माशे, कृष्णाभ्रक भस्म १ पल, मैनसिल आधापल, जायफल, जावित्री, जटामासी, तालीसपत्र, इलायची, लौंग, ये प्रत्येक ६ माशे लेकर सबका बारीकचूर्णकर पूर्वकज्जलीमे मिलाकर अडूसेके रससे एकरोज मर्दन कर सुखाकर विदारीके रससे मर्दनकर २–२ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे। इनमेसे १–१ गोली पीपल और मधुकेसाथ मिलाकर खानेसे पुरानी खासी, राजयक्ष्म, जीर्णज्वर, अरुचि, धातुस्थ विषमज्वर, तृतीयक, चतुर्थक, सम्पूर्ण कामला,

पाण्डु, अग्निमांद्य, प्रमेह, इनसबको यह नष्टकरता है। ज्यादा दिन सेवनकरनेसे आदमी कन्दर्प सदृश स्वरूपवान् होजाताहै ॥ ४४७ ॥

४४८ निद्रोदयरसः

रसभस्म तुगाक्षीरी नागफेनं पृथक्पृथक् ।
अर्धकर्षाणि सङ्गृह्य धातकी धात्रिकामनम् ॥
चूर्णं कर्षद्वयं ग्राह्यं मातुलानीद्रवैस्त्रिधा ।
विभाव्य द्विगुणां द्राक्षां मेलयित्वाऽष्टगुञ्जकम् ।
भक्षयित्वा पिबेद्दुग्धं निद्राकारकमुत्तमम् ।
रेतसस्तम्भने दक्षं बलवर्णौजः प्रवर्द्धनम् ॥

र. क. निद्राकरणे

भाषा—पारदभस्म, वंशलोचन, अफीम येसब ६–६ मासे, धावडीकेफूल, आवले २–२ तोले लेकर सबकाबारीकचूर्णकर भागरेके रसकी तीन भावनाएं देकर सबसे दूनी द्राक्षमिलाकर १–१ मासेकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेंसे १–१ गोली दुग्धकेसाथ देनेसे यथेष्ट निद्रा आतीहै और शुक्रका स्तम्भन होताहै तथा बल और वर्ण बढताहै

४४९ निधीश्वररसः

मेघनादवचाहिङ्गु लशुनं काकमाचिका ।
धत्तूरो लवणं कन्या सर्वैः सूतं विमर्दयेत् ॥
दिनान्ते गोलकं कृत्वा हिङ्गुना वेष्टयेद्बहिः
पचेल्लवणयन्त्रस्थं दिनैकं चण्डवह्निना ॥
ऊर्ध्वलग्नं समादाय दृढं वस्त्रेण गालयेत् ।
काकमाच्या नागजिह्व्या हंसपाद्या विमर्दयेत् ॥
तं क्षिपेदिष्टिकायन्त्रे समं गन्धकचूर्णकम् ।
दत्त्वादत्त्वा पुटे पच्याद्यावज्जीर्येति षड्गुणम् ॥
मृतस्तत्र न सन्देहो सर्वकार्येषु योजयेत् ।
स्वाङ्गशीतं ततो नीत्वा काकमाच्या विमर्दयेत्
हंसताप्यं समश्चैव दरदं कुनटी तथा।
अर्धभागश्च सूतश्च काकमाच्या निमर्दयेत् ॥
त्रिदिनं तं कृतं गोलं काचकूप्यां विनिःक्षिपेत्
यामान्द्वात्रिंशतांचैव पक्तव्यश्च हठाग्निना ॥
स्वाङ्गशीतं विमृद्नीयाद् व्याघ्रीकन्दोत्थकण्डनैः
एकविंशतिभि र्यामै र्घृष्ट्वा पकञ्च कारयेत् ॥
पूजयेद्गजवक्त्रञ्च भैरवं योगिनीं तथा ।
बलिदानं यथोक्तेन पूजयेच्च रसोत्तमम् ॥
शतवेधिरसं दिव्यं चन्द्रार्कौ वेधयेद् ध्रुवम् ।
देहसिद्धिश्च षण्मासै राजिकाऽर्धाऽर्धमानतः ॥
जरामृत्युविनिर्मुक्तः पथ्यं दुग्धौदनंसिता ॥
भूगृहे च स्थितो यत्नात्सर्वरोगहरः परः ॥
शूलाऽऽध्मानादिगुल्मेषु प्लीहाऽर्शोजठरेष्वपि।
राजयक्ष्मण्यतीसारे ग्रहण्याञ्च भगन्दरे ॥
वातरोगेषु सर्वेषु ज्वरपित्तकफादिषु ॥
वलीपलितनिर्णाशः पाण्डुकामलकासजित् ॥
श्वासवन्ध्यादयोरोगा नश्यन्त्येव न संशयः ।
शतवर्षाऽधिकस्यापि पुंसो वीर्यविवर्धकः ॥
दिव्यदृष्टिर्भवेत्तस्य पारदस्य निषेवणात् ॥

रससागरे, रसायने।

भाषा—काटेवाली चौलाई, बच, हींग, लशुन, मकोय, धतूरा, सेंधानमक, घीकुवार, इनप्रत्येकके रसोंसे एकएकरोज शुद्धपारेको मर्दनकर गोलाबनाय इन्हींके रसमें हींगको पीसकर गोलेपर लेपकर शरावसम्पुटमें बन्दकर लवणयन्त्रमें रखकर प्रचण्ड अग्निसे एकरोज पकावे। स्वाङ्गशीतल होनेपर ऊपर लगेहुए पारेको कपड़ेमें रख खूबअच्छीतरहसे दबाकर छानले फिर मकोय, सर्पाक्षी, हसराज इनके रसोंसे १–१ रोज मर्दनकर खूबमोटीईटमें खड्डा खोदकर पारेको डालकर पारेकी बराबर गन्धकके चूर्णको ऊपर डालकर साधारणसकोरेसे बन्दकर इतनी आंचदेकि गन्धक जलजाय परन्तु पारा न उड़े। इसतरह वारम्वार षड्गुणगन्धक जारणकरे। इसतरह करनेसे पारेकी भस्म होजायगी इसको समस्तकार्योंमें लासकेहैं। इसपारेको मकोयकेरससे मर्दनकर इससे आधा रजतमाक्षिक, शिंगरिफ और मैनसिल डालकर मकोयके रससे ३ रोज मर्दनकर गोलाबनाय सुखाकर ६–७ कपड़मिट्टी दीहुई शीशीमें बन्दकर ३२ पहर वालुकायन्त्रमें प्रचण्डाग्नि

गोली ठढे पानीके साथ लेनेसे कफवातज अथवा रक्तमासज, मेदोगत, धातुगत श्लीपद, अर्बुद, गण्डमाला, बहुतदिनकीअन्त्रवृद्धि, वातपित्त, श्लेष्मवात, गुदरोग, क्रिमि, इनसबको दूरकर अग्निकी वृद्धि करता है वृद्धदारु न मिले तो निशोत डालकर काम चलाना। श्लीपदके लिये यह उत्तमोत्तम औषध है॥

४४६ नित्योदितोरसः

मृतसूताऽभ्रलोहाऽर्कविषं गन्धं समंसमम्।
सर्वतुल्यन्तु भल्लातफलमेकत्र चूर्णयेत्॥
द्रवैः सूरणकन्दोत्थैः खल्वे मर्द्यं दिनत्रयम्।
लिहेदाज्यै र्माषमात्रं रसश्चाऽर्शांसि नाशयेत्॥
नित्योदितो रसो नाम गुल्मोद्भवकुलान्तकः॥

र स, र. क. ल, र. म, र सु, र. सि, र. क, रसायनस., भै. र, र. कौ., र. का., र. को, चि र. भ, र. चं, र. र, ध, र चि, वै. र., भै. सा, र. (मा), ना. वि, नि. र., यो. म, यो. र., र. चं, वृ. यो त, चि क., टो, र. म. मा., अर्शोऽधिकारे र त, ध, पञ्चामृतरसेति नाम, रसेन्द्रसारसङ्ग्रहस्य द्वितीयस्थाने तथा रसेन्द्रकल्पद्रुमे च पञ्चाननवटीति नाम। पञ्चाननवटीपञ्चामृतरसयो विष न दृश्यते तथा च "असाध्येष्वपि कर्तव्या चिकित्सा शङ्करोदिता। कुष्ठरोग निहन्त्याशु मृत्युरोगविनाशिनी" इत्यधिक पाठ — पञ्चाननवट्याम्। पञ्चामृतस्य पाठे तु "मरिच पिप्पली शुण्ठी वह्निकमगुणोत्तरम्। सर्वेषां द्विगुणं योज्य सूरणं पेषयेद् दृढम्॥ सर्वतुल्यो गुडो योज्य कर्षैकं भक्षयेदनु" इत्यधिक पाठ अनुपाने गृहीत। विषरवि गगनाय' इत्यादिक छन्दोभेदेनाऽयमेव पाठो दृश्यते तत्र छन्दोज्ञानशून्यतया लोके भिन्न पाठ स्वीकृत, तत्र भिन्नत्व नास्ति इति कृत्वा न लिखित इति बोद्धव्यम्। तत्र च "मलहृतिमलवन्धे माषमात्र सर्सार्पिरितिपद्येन दर्शितरसभक्षणमात्रा अनुपानञ्चात्र रसे बोद्धव्यम्।

भाषा—पारद, अभ्रक, लोह, ताम्र इनकीभस्में शुद्धवछनाग और गन्धक येसव सममागलेकर इनसबकी बराबर भिलावा डालकर जङ्गलीसूरणके कन्दके रससे तीनरोज मर्दनकर १–१ माशेकी गोलियें बनाकर रखछोंडे। इनमेसे १–१ गोली घीकेसाथ लेनेसे सवप्रकारके बवासीर, मलनाश, मलबद्धता आर उपद्रवसहितगुल्म नष्ट होते है॥ ४४६॥

४४७ नित्योदयोरसः

सुशुद्धं पारदं गन्धं प्रत्येकं शुक्तिसम्मितम्।
श्लक्ष्णां कज्जलिकां कृत्वा मर्दयेच्च पृथक्पृथक्॥
बिल्वाऽग्निमन्थश्योनाकाः पाटला काश्मरी बला
मुस्तं पुनर्नवा धात्री बृहती वृषपत्रकम्॥
विदारी वहुपत्री च ह्येषां कर्षरसै र्भिषक्।
स्वर्णं रजतं ताप्यं प्रत्येकं शाणमानकम्॥
पलमात्रन्तु कृष्णाऽभ्रं तदर्धञ्च शिलाह्वयम्।
जातीकोषफले मांसी तालीशैलालवङ्गकम्॥
प्रत्येकं कोलमानन्तु वासानीरै र्विमर्दयेत्।
शोषयित्वाऽऽतपे पश्चाद्विदारीरसमर्दितम्॥
द्विगुञ्जाभां वटीं खादेत्पिप्पलीमधुसंयुताम्।
नाम्ना नित्योदयश्चाऽयं रसो विष्णुविनिर्मितः
पञ्च कासान्निहन्त्याशु चिरकालोद्भवानपि।
राजयक्ष्माणमत्युग्रं जीर्णज्वरमरोचकम्॥
धातुस्थं विषमाख्यञ्च तृतीयकचतुर्थकौ।
अर्शांसि कामलां पाण्डुमग्निमान्द्यं प्रमेहकम्॥
सेवनादस्य कन्दर्परूपोभवति मानवः॥

र. स, ध, र सु, यक्ष्मणि।

भाषा—शुद्धपारा और गन्धक २–२ तोले लेकर नीलवर्णकज्जलीकर बिल्व, अरणी, श्योनाक, रक्तपाटला, गभारी, वला, नागरमोथा, पुनर्नवा, आवले, भटकटैया, अडूसेकेपत्ते, विदारीकन्द, शतावर इनसबके रसोंसे १–१रोज मर्दनकर सुवर्ण, रजत, सोनामाखी येप्रत्येक ३ माशे, कृष्णाभ्रक भस्म १ पल, मैनसिल आधापल, जायफल, जावित्री, जटामासी, तालीसपत्र, इलायची, लौंग, ये प्रत्येक ६ माशे लेकर सबका बारीकचूर्णकर पूर्वकज्जलीमे मिलाकर अडूसेके रससे एकरोज मर्दनकर सुखाकर विदारीके रससे मर्दनकर २–२ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे। इनमेसे १–१ गोली पीपल और मधुकेसाथ मिलाकर खानेसे पुरानी खासी, राजयक्ष्म, जीर्णज्वर, अरुचि, धातुस्थ विषमज्वर, तृतीयक, चतुर्थक, सम्पूर्ण कामला,

पाण्डु, अग्निमांद्य, प्रमेह, इनसबको यह नष्टकरता है। ज्यादा दिन सेवनकरनेसे आदमी कन्दर्प सदृश स्वरूपवान् होजाताहै ॥ ४४७ ॥

४४८ निद्रोदयरसः

रसभस्म तुगाक्षीरी नागफेनं पृथक्पृथक् ।
अर्धकर्षाणि सङ्गृह्य धातकी धात्रिकाभवम् ॥
चूर्णं कर्षद्वयं ग्राह्यं मातुलानीद्रवैस्त्रिधा ।
विभाव्य द्विगुणां द्राक्षां मेलयित्वाऽष्टगुञ्जकम्
भक्षयित्वा पिबेद्दुग्धं निद्राकारकमुत्तमम् ।
रेतसस्तम्भने दक्षं बलवर्णौजः प्रवर्द्धनम् ॥

वृ. क. निद्राकरणे

भाषा—पारदभस्म, वंशलोचन, अफीम येसब ६–६ माशे, धावडीकेफूल, आंवले २–२ तोले लेकर सबकाबारीकचूर्णकर भांगरेके रसकी तीन भावनाएं देकर सबसे दूनी द्राक्षामिलाकर १–१ माशेकी गोलियें बनाकर रखछोडे। इनमेंसे १–१ गोली दुग्धकेसाथ देनेसे यथेष्ट निद्रा आतीहै और शुक्रका स्तम्भन होताहै तथा वल और वर्ण वढताहै

४४९ निधीश्वररसः

मेघनादवचाहिङ्गु लशुनं काकमाचिका ।
धत्तूरो लवणं कन्या सर्वैः सूतं विमर्दयेत् ॥
दिनान्ते गोलकं कृत्वा हिङ्गुना वेष्टयेद्बहिः
पचेल्लवणयन्त्रस्थं दिनैकं चण्डवह्निना ॥
ऊर्ध्वलग्नं समादाय दृढं वस्त्रेण गालयेत् ।
काकमाच्या नागनेत्र्या हंसपाद्या विमर्दयेत् ॥
तं क्षिपेदिष्टिकायन्त्रे समं गन्धकचूर्णकम् ।
दत्वादत्वा पुटे पच्याद्यावज्जीर्यति षड्गुणम् ॥
मृतस्तत्र न सन्देहो सर्वकार्येषु योजयेत् ।
स्वाङ्गशीतं ततो नीत्वा काकमाच्या विमर्दयेत्
हंसताप्यं समश्चैव दरदं कुनटी तथा ।
अर्धभागश्च सूतश्च काकमाच्या विमर्दयेत् ॥
त्रिदिनं तं कृतं गोलं काचकूप्यां विनिःक्षिपेत्
यामान्द्वात्रिंशताचैव पक्तव्यश्च हठाग्निना ॥
स्वाङ्गशीतं विमृद्नीयाद् व्याघ्रीकन्दोत्थकण्डनैः

एकविंशतिभिर्यामैर्घृष्ट्वा पकञ्च कारयेत् ॥
पूजयेद्रुजवक्त्रञ्च भैरवं योगिनीं तथा ।
बलिदानं यथोक्तेन पूजयेच्च रसोत्तमम् ॥
शतवेधिरसं दिव्यं चन्द्रार्कौ वेधयेद् ध्रुवम् ।
देहसिद्धिश्च षण्मासे राजिकाऽर्धाऽर्धमानतः ॥
जरामृत्युविनिर्मुक्तः पथ्यं दुग्धौदनंसिता ॥
भूगृहे च स्थितो यत्नात्सर्वरोगहरः परः ॥
शूलाऽऽध्मानादिगुल्मेषु प्लीहाऽर्शोजठरेष्वपि ।
राजयक्ष्मण्यतीसारे ग्रहण्याश्च भगन्दरे ॥
वातरोगेषु सर्वेषु ज्वरपित्तकफादिषु ॥
वलीपलितनिर्णाशः पाण्डुकामलकासजित् ॥
श्वासवन्ध्यादयोरोगा नश्यन्त्येव न संशयः ।
शतवर्षाऽधिकस्यापि पुंसो वीर्यविवर्धकः ॥
दिव्यदृष्टिर्भवेत्तस्य पारदस्य निषेवणात् ॥

रससागरे., रसायने ।

भाषा—कांटेवाली चौलाई, बच, हींग, लशुन, मकोय, धतूरा, सेंधानमक, घीकुंवार, इनप्रत्येकके रसोंसे एकएकरोज शुद्धपारेको मर्दनकर गोलाबनाय इन्हींके रसमें हींगको पीसकर गोलेपर लेपकर शरावसम्पुटमें बन्दकर लवणयन्त्रमें रखकर प्रचण्ड अग्निसे एकरोज पकावे। स्वाङ्गशीतल होनेपर ऊपर लगेहुए पारेको कपडेमें रख खूबअच्छीतरहसे दबाकर छानले फिर मकोय, सर्पाक्षी, हंसराज इनके रसोसे १–१ रोज मर्दनकर खूबमोटीईंटमें खड्डा खोदकर पारेको डालकर पारेकी बराबर गन्धकके चूर्णको ऊपर डालकर साधारणसकोरेसे बन्दकर इतनी आंचदेकि गन्धक जलजाय परन्तु पारा न उडे। इसतरह वारम्वार षड्गुणगन्धक जारणकरे। इसतरह करनेसे पारेकी भस्म होजायगी इसको समस्तकार्योंमें लासकेहैं। इसपारेको मकोयकेरससे मर्दनकर इससे आधा रजतमाक्षिक, शिंगरिफ और मैनसिल डालकर मकोयके रससे ३ रोज मर्दनकर गोलाबनाय सुखाकर ६–७ कपड़मिट्टी दीहुई शीशीमें बन्दकर ३२ पहर वालुकायन्त्रमें प्रचण्डाग्नि

से पकावे। स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर भटकटैयाके कांटोंसे २१ पहरतक घोटकर पूर्ववत् गोलाबनाय बालुकायन्त्रमें ३२ पहरतक पकाकर स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर रखछोड़े। फिर गणेश, भैरव, योगिनी इनकी पूजाकर और वलि देकर रसकी पूजाकरे। सो तोले चांदी अथवा तांबेमें एकतोला डालनेसे सुवर्णके सदृश रङ्गहोजाय तो समझना चाहियेकि यह सिद्धहुआ। इसमेंसे एक राईकाचतुर्थांश रोज खिलानेसे ६ महीनेमें देहसिद्धि होगी बुढापा और मृत्युसे रहितहोगा। इसमें पथ्य दूध और चावल देना चाहिये। तलघरमे रहकर इसकासेवनकरनेसे शूल, आध्मान, गुल्म, प्लीह, ववासीर, उदररोग, राजयक्ष्म, अतिसार, ग्रहणी, भगन्दर, समस्तवातरोग, ज्वर, पित्त, कफरोग, वली, पलित, पाण्डु, कामला, कास, श्वास, वन्ध्यत्वदोष येसब रोग नष्टहोकर १०० वर्षके बुड्ढेकोभी कामचेष्टा होतीहै॥ ४४९॥

४५० निम्बरसः

अश्वगन्धा यवानी च हरिद्राऽरुष्करन्तथा।
शिग्रुपत्रं गुडश्चैव पलमानं पृथक्पृथक्॥
पारदं टङ्कमात्रञ्च लोहपात्रे विमर्दयेत्।
निम्बदण्डेन सुदृढं दिवसत्रितयावधिम्॥
विमृद्य निक्षिपेच्चूर्णमेकीकृत्याऽथ भक्षयेत्।
कर्षमात्रन्तु सप्ताहमितं कालद्वयं सुधीः॥
पथ्यं दुग्धौदनं भोज्यं क्षाराम्लरहितं सदा।

र. र. कौ., उपदंशे।

भाषा—असगन्ध, अजवाइन, हल्दी, भिलावां, सहिजनके पत्ते, पुरानागुड़ येप्रत्येक १–१ पल, शुद्धपारा ■ मासे लेकर लोहेके पात्रमें नीमके डंडेसे ३ दिनतक मर्दनकर ऊपरकीचीजें मिलावे। इसमेसे १–१ तोलेकी गोलियें बनाकर १–१ गोली दोनोंवक्त लेने और पथ्यमें दूधचावलदे। क्षार और अम्लका परित्यागकरे॥ ४५०॥

४५१ नीलकण्ठरसः (प्रथमः)

गन्धेशतुल्यटङ्काणि मर्दयेद्वटिकात्रयम्।
जीमूतफलनीरेण नीलकण्ठो भवेद्रसः॥
वल्लद्वयं शर्करया ज्वरोत्पत्तौ प्रदापयेत्।
पित्तान्तिका भवेद्वान्तिर्ज्वरशान्तिः क्षणाद्भवेत्
वान्तिसाध्यास्तुसर्वेऽपिकासाद्याःशान्तिमाप्नुयुः

र. ल., र. चं., टो., र. सु., र. सं., वान्तिसाध्यरोगेषु।

भाषा—शुद्धगन्धक, पारा, तुत्थ, सुहागा, सब समभागलेकर नीलवर्णकज्जली बनाय बन्दालके रससे ३ घड़ीतक मर्दनकर ३–३ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेंसे १–१ गोली शक्करकेसाथ देनेसे पित्तान्तवान्ति होकर ज्वर शान्तहोजाताहै। औरवमनसाध्य कासादि समस्तरोग दूरहोतेहैं

४५२ नीलकण्ठरसः (द्वितीयः)

वेणीफलानां स्वरसैर्विभाव्यं
रसेन्द्रलेलीतकशङ्खतुत्थम्।
त्रिसप्तधा जम्भरसेनवान्तौ
गुञ्जोन्मितः स्यादिति नीलकण्ठः॥

र. का., छर्द्याम्।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, शङ्ख और तुत्थ समभाग लेकर नीलवर्णकज्जली बनाय बन्दालके रससे ३ घड़ीतक मर्दनकर जंभीरीकेरससे २१ भावनाएं देकर ३–३ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेंसे १–१ गोली शक्करकेसाथ देनेसे सबप्रकारकी वमन बन्दहोतीहै॥ ४५२॥

४५३ नीलकण्ठरसः तृतीयः)

शुद्धं रसं ताम्रभस्म गन्धकं नागकेसरम्।
अमृतं रेणुकं वह्नितिन्तिडीकजलं समम्॥
सर्वतुल्यं गुडं दत्त्वा वटिकां कोलसम्मिताम्।
भक्षयेत्प्रातरुत्थाय वह्निमान्द्यप्रशान्तये॥
नीलकण्ठो रसो नाम क्षयशूलनिबर्हणः॥

र. का., अजीर्णशूले।

भाषा—शुद्धपारा और गन्धक, ताम्रभस्म, नागकेसर, शुद्धबछनाग, रेणुबीज, चित्रक, तिन्ति-

झीक (शामाक यू०), खस ये सब सममागलेकर बारीकचूर्णकर पोरागन्धककी नीलवर्णकज्जलीमें मिला-कर सबकी बराबर गुड डालकर जंगलीबेर बराबर गोलियें बनाकर रखछोडे । इनमेंसे १–१ गोली समयोचिताऽनुपानकेसाथ प्रातःकाल देनेसे मन्दाग्नि, क्षय, शूल, इनको यह नष्ट करताहै ॥ ४५३ ॥

४५४ नीलकण्ठरसः (चतुर्थः)

सूतगन्धौ तथा लोहं विषमभ्रं धनञ्जयः ।
पयोधरश्च वेलश्च ग्रन्थिकं केसरन्तथा१८७५॥
एला कटुत्रिकश्चैव त्रिफला जयपालकः ।
शुल्वं चैतानि तुल्यानि मर्दयेचाऽऽर्द्रवारिणा॥
श्वासे कासे क्षये गुल्मे प्रमेहे विषमज्वरे ।
गुदाऽऽमये स्वतीसारे कुक्षिरोगे गलग्रहे
अपस्मारे तथोन्मादे नीलकण्ठो रसः स्मृतः।
योजितः शम्भुदेवेन सर्वरोगभयङ्करः १८७८

रसायनसं., वै. वि., सर्वरोगे ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक और बछनाग, लोहभस्म, अभ्रकभस्म, चित्रक, नागरमोथा, निडङ्ग, पिपलामूल, केसर, इलायची, त्रिकटु, त्रिफला, शुद्धजमालगोटा, ताम्रभस्म ये सब समभाग लेकर अदरखके रससे मर्दनकर ३–३ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे । इनमेंसे १–१ गोली अदरखके-रसकेसाथ अथवा समयोचिताऽनुपानकेसाथ देनेसे श्वास, कास, क्षय, गुल्म, प्रमेह, विषमज्वर, बवासीर, अतिसार, कुक्षिरोग, गलग्रह, अपस्मार, उन्माद, इनसबको यह नष्ट करताहै ॥ ४५४ ॥

४५५ नीलकण्ठरसः (पञ्चमः)

विषं क्षुद्रा सेव्यकश्च हरिद्रा गोक्षुरं मधु ।
कुटजस्य त्वचश्चूर्णं समांशं सर्वचूर्णकम् ॥
राजयक्ष्महरं खादेद्रसोऽयं नीलकण्ठकः ॥

र. र., र. क. ल., र. को., नि. र., र. सु., र. का., वै. वि., क्षये ।

भाषा—शुद्धबछनाग, कटेरीकेफल, खस, हल्दी, गोखरू, मधु, कुडैयाकीछाल, ये सब सम-भाग लेकर चूर्णकर रखछोडे । इसमेंसे १–१ माशा तत्तद्दोषहरानुपानकेसाथ देनेसे यह राजयक्ष्मको दूर करताहै ॥ ४५५ ॥

४५६ नीलकण्ठरसः (महान्) ६

पलैकं नागभस्माऽथ भावयेत्तिमिपित्ततः ।
तन्नागं सुमृतं स्वर्णं तोलैकं तत्र मिश्रयेत् ॥
त्रिपलं भस्म सूतस्य त्रिपलं मृतमभ्रकम् ।
त्रिपलं लोहभस्माऽत्र सर्वमेकत्र कारयेत् ॥
भावयेच्च पृथक्कन्याब्राह्मीनिर्गुण्डिकाद्रवैः ।
शमीमुण्डीकोकिलाऽक्षवरीछिन्नोद्भवैरसैः ॥
मुशलीवृद्धदार्वग्निद्रवैरेभिर्भिषग्वरः ।
ततः संयोजयेच्चूर्णं तुल्यमेकादशाभिधम् ॥
वराव्योषाभ्रवह्न्येलाजातीफललवङ्गकम् ।
पूजयेद्दूपपुष्पौघै नीलकण्ठो महारसः ॥
द्विगद्याणं भजेद्देवं मृत्युञ्जयमनुस्मरन् ।
क्षयमेकादशविधं ग्रहणीं रक्तपित्तकम् ॥
अशीतिं वातजान्रोगांश्चत्वारिंशच्च पैत्तिकान् ।
हन्ति सर्वामयानेव कामिनीनां शतं व्रजेत् ॥
एकविंशतिरात्रोर्द्ध्वं परिहार्यं त्यजेदिह ।
यथेष्टाऽऽहारभोक्ताऽपि कन्दर्पसदृशो नरः ॥
जराजीर्णोऽपि जायेत रोगक्लिष्टोऽपि मानवः ।
मेधावी बलवान् प्राज्ञो बह्वाशी भीमविक्रमः ।
तेजस्वी पुत्रवान्धीरः सूतस्याऽस्य प्रसादतः ।
पुत्रार्थिनी तु या नारी तथा पुत्रं प्रसूयते ॥
दौर्भाग्यादिमहादोषास्तस्य नश्यन्ति सेवया ।
अस्य सूतस्य माहात्म्यं वेत्ति शम्भुर्नचाऽपरः॥

र. सु., र. सु.. र. क., रसायने ।

भाषा—एकपलनागभस्म लेकर मछलीके पित्तसे भावना देकर इसमें १ तोला सुवर्णभस्म, पारदभस्म, अभ्रकभस्म, लोहभस्म ये सब ३–३ पल लेकर घीकुंवार, ब्राह्मी, निर्गुण्डी, शमी, गोर-खमुण्डी, शतावर, गिलोय, तालमखाना, मुसली, विधारा, चित्रक इनके रसोंसे १–१ रोज मर्दनकर इसकी बराबर त्रिफला, त्रिकटु, अभ्रकभस्म,

से पकावे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर भटकटैयाके कांटोंसे २१ पहरतक घोटकर पूर्ववत् गोलाबनाय वालुकायन्त्रमे ३२ पहरतक पकाकर स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर रखछोड़े । फिर गणेश, भैरव, योगिनी इनकी पूजाकर और बलि देकर रसकी पूजाकरे । सो तोले चांदी अथवा तांबेमें एकतोला डालनेसे सुवर्णके सदृश रङ्गहोजाय तो समझना चाहियेकि यह सिद्धहुआ । इसमेंसे एक राईकाचतुर्थांश रोज खिलानेसे ६ महीनेमें देहसिद्धि होगी बुढापा और मृत्युसे रहितहोगा । इसमें पथ्य दूध और चावल देना चाहिये । तलघरमें रहकर इसकासेवनकरनेसे शूल, आध्मान, गुल्म, प्लीह, बवासीर, उदररोग, राजयक्ष्म, अतिसार, ग्रहणी, भगन्दर, समस्तवातरोग, ज्वर, पित्त, कफरोग, वली, पलित, पाण्डु, कामला, कास, श्वास, वन्ध्यत्वदोष येसब रोग नष्टहोकर १०० वर्षके बुड्ढेकोभी कामचेष्टा होतीहै ॥ ४४९ ॥

४५० निम्बरसः

अश्वगन्धा यवानी च हरिद्राऽरुष्करन्तथा ।
शिग्रुपत्रं गुडश्चैव पलमानं पृथक्पृथक् ॥
पारदं टङ्कमात्रश्च लोहपात्रे विमर्दयेत् ।
निम्बदण्डेन सुदृढं दिवसत्रितयावधिम् ॥
विमृद्य निक्षिपेच्चूर्णमेकीकृत्याऽथ भक्षयेत् ।
कर्षमात्रन्तु सप्ताहमितं कालद्वयं सुधीः ॥
पथ्यं दुग्धौदनं भोज्यं क्षाराम्लरहितं सदा ।

र. र. कौ., उपदंशे ।

भाषा—असगन्ध, अजवाइन, हल्दी, भिलांवां, सहिजनके पत्ते, पुरानागुड़ येप्रत्येक १–१ पल, शुद्धपारा ४ माशे लेकर लोहेके पात्रमें नीमके डंडेसे ३ दिनतक मर्दनकर ऊपरकीचीजें मिलावे । इसमेंसे १–१ तोलेकी गोलियें बनाकर १–१ गोली दोनोंवक्त लेवे और पथ्यमें दूधचावलदे । क्षार और अम्लका परित्यागकरे ॥ ४५० ॥

४५१ नीलकण्ठरसः (प्रथमः)

गन्धेशतुत्थटङ्कानि मर्दयेद्घटिकात्रयम् ।
जीमूतफलनीरेण नीलकण्ठो भवेद्रसः ॥
वल्लद्वयं शर्करया ज्वरोत्पत्तौ प्रदापयेत् ।
पित्तान्तिका भवेद्वान्ति र्ज्वरशान्तिः क्षणाद्भवेत्
वान्तिसाध्यास्तुसर्वेऽपिकासाद्याःशान्तिमाप्नुयुः

र. ल., र. चं, टो., र. सु., र. सं., वान्तिसाध्यरोगेषु ।

भाषा—शुद्धगन्धक, पारा, तुत्थ, सुहागा, सब समभागलेकर नीलवर्णकज्जली बनाय वन्दालके रससे ३ घड़ीतक मर्दनकर ३–३ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेंसे १–१ गोली शक्करकेसाथ देनेसे पित्तान्तशान्ति होकर ज्वर शान्तहोजाताहै । औरवमनसाध्य कासादि समस्तरोग दूरहोतेहैं

४५२ नीलकण्ठरसः (द्वितीयः)

वेणीफलानां स्वरसैर्विभाव्यं
रसेन्द्रलेलीतकशङ्खतुत्थम् ।
त्रिसप्तधा जम्भरसेनवान्तौ
गुञ्जोन्मितः स्यादिति नीलकण्ठः ॥

र. का., छर्द्याम् ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, शङ्ख और तुत्थ समभाग लेकर नीलवर्णकज्जली बनाय बन्दालके रससे ३ घड़ीतक मर्दनकर जंभीरीकेरससे २१ भावनाएं देकर ३–३ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेंसे १–१ गोली शक्करकेसाथ देनेसे सबप्रकारकी वमन बन्दहोतीहै ॥ ४५२ ॥

४५३ नीलकण्ठरसः तृतीयः)

शुद्धं रसं ताम्रभस्म गन्धकं नागकेसरम् ।
अमृतं रेणुकं वह्निंतिन्तिडीकजलं समम् ॥
सर्वतुल्यं गुडं दत्त्वा वटिकां कोलसम्मिताम् ।
भक्षयेत्प्रातरुत्थाय वह्निमान्द्यप्रशान्तये ॥
नीलकण्ठो रसो नाम क्षयशूलनिवर्हणः ॥

र. का., अजीर्णशूले ।

भाषा—शुद्धपारा और गन्धक, ताम्रभस्म, नागकेसर, शुद्धबछनाग, रेणुबीज, चित्रक, तिन्ति-

ड़ीक (दामाक यू०), खस ये सब समभागलेकर बारीकचूर्णकर पोरगन्धककी नीलवर्णकज्जलीमें मिलाकर सबकी बराबर गुड़ डालकर जंगलीबेर बराबर गोलिये बनाकर रखछोड़े । इनमेंसे १–१ गोली समयोचिताऽनुपानकेसाथ प्रातःकाल देनेसे मन्दाग्नि, क्षय, शूल, इनको यह नष्ट करताहै ॥ ४५३ ॥

४५४ नीलकण्ठरसः (चतुर्थः)

सूतगन्धौ तथा लोहं विषमभ्रं धनञ्जयः ।
पयोधरश्च वेल्लश्च ग्रन्थिकं केसरन्तथा१८७५॥
एला कटुत्रिकश्चैव त्रिफला जयपालकः ।
शुल्वं चैतानि तुल्यानि मर्दयेचाऽऽर्द्रवारिणा॥
श्वासे कासे क्षये गुल्मे प्रमेहे विषमज्वरे ।
गुदाऽऽमये त्वतीसारे कुक्षिरोगे गलग्रहे
अपस्मारे तथोन्मादे नीलकण्ठो रसः स्मृतः ।
योजितः शम्भुदेवेन सर्वरोगभयङ्करः १८७८

रसायनसं., वै. वि., सर्वरोगे ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक और वछनाग, लोहभस्म, अभ्रकभस्म, चित्रक, नागरमोथा, विडङ्ग, पिपलामूल, केसर, इलायची, त्रिकटु, त्रिफला, शुद्धजमालगोटा, ताम्रभस्म ये सब समभाग लेकर अदरखके रससे मर्दनकर २–२ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेंसे १–१ गोली अदरखके-रसकेसाथ अथवा समयोचिताऽनुपानकेसाथ देनेसे श्वास, कास, क्षय, गुल्म, प्रमेह, विषमज्वर, बवासीर, अतिसार, कुक्षिरोग, गलग्रह, अपस्मार, उन्माद, इनसबको यह नष्ट करताहै ॥ ४५४ ॥

४५५ नीलकण्ठरसः (पञ्चमः)

विषं क्षुद्रा सेव्यकश्च हरिद्रा गोक्षुरं मधु ।
कुटजस्य त्वचश्चूर्णं समांशं सर्वचूर्णकम् ॥
राजयक्ष्महरं खादेद्रसोऽयं नीलकण्ठकः ॥

र. र., र. क. ल., र. को, नि. र., र. सु., र. का., वै. वि., क्षये ।

भाषा—शुद्धवछनाग, कटेरीकेफल, खस, हल्दी, गोखरू, मधु, कुरैयाकीछाल, ये सब समभाग लेकर चूर्णकर रखछोड़े । इसमेंसे १–१ माशा तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथ देनेसे यह राजयक्ष्मको दूर करताहै ॥ ४५५ ॥

४५६ नीलकण्ठरसः (महान्) ६

पलैकं नागभस्माऽथ भावयेत्तिमिपित्ततः ।
तन्नागं सुमृतं स्वर्णं तोलैकं तत्र मिश्रयेत् ॥
त्रिपलं भस्म सूतस्य त्रिपलं मृतमभ्रकम् ।
त्रिपलं लोहभस्माऽत्र सर्वमेकत्र कारयेत् ॥
भावयेच्च पृथक्कन्याब्राह्मीनिर्गुण्डिकाद्रवैः ।
शमीमुण्डीकोकिलाऽक्षवरीछिन्नोद्भवैरसैः ॥
मुशलीवृद्धदार्वग्निद्रवैरेभिर्भिषग्वरः ।
ततः संयोजयेच्चूर्णं तुल्यमेकादशाभिधम् ॥
वराव्योपाभ्रवह्न्येलाजातीफललवङ्गकम् ।
पूजयेद्धूपपुष्पौघै नीलकण्ठो महारसः ॥
द्विगद्याणं भजेदेनं मृत्युञ्जयमनुस्मरन् ।
क्षयमेकादशविधं ग्रहणीं रक्तपित्तकम् ॥
अशीतिं वातजान्रोगांश्चत्वारिंशच्च पैत्तिकान् ।
हन्ति सर्वामयानेव कामिनीनां शतं व्रजेत् ॥
एकविंशतिरात्रोर्द्ध्वं परिहार्यं त्यजेदिह ।
यथेष्टाऽऽहारभोक्ताऽपि कन्दर्पसदृशो नरः ॥
जराजीर्णोऽपि जायेत रोगक्लिष्टोऽपि मानवः ।
मेधावी बलवान् प्राज्ञो बह्वाशी भीमविक्रमः ।
तेजस्वी पुत्रवान्वीरः सूतस्याऽस्य प्रसादतः ।
पुत्रार्थिनी तु या नारी तथा पुत्रं प्रसूयते ॥
दौर्भाग्यादिमहादोषास्तस्य नश्यन्ति सेवया ।
अस्य सूतस्य माहात्म्यं वेत्ति शम्भुर्नचाऽपरः॥

र. स., र. सु., र. क, रसायने ।

भाषा—एकपलनागभस्म लेकर मछलीके पित्तसे भावना देकर इसमें १ तोला सुवर्णभस्म, पारदभस्म, अभ्रकभस्म, लोहभस्म ये सब ३–३ पल लेकर घीकुवार, ब्राह्मी, निर्गुण्डी, शमी, गोरखमुण्डी, शतावर, गिलोय, तालमखाना, मुसली, विधारा, चित्रक इनके रसोंसे १–१ रोज मर्दनकर इसकी बराबर त्रिफला, त्रिकटु, अभ्रकभस्म,

चित्रक, इलयची, जायफल, लौंग इनका समभाग चूर्ण मिलाकर अडूसके पत्रोंसे इस रसकी पूजाकर रखछोडे । इसमेसे ६–६ माशे मृत्युञ्जयका स्मरण-करके उचिताऽनुपानकेसाथ लेनेसे ११ प्रकारका क्षय, ग्रहणी, रक्तपित्त, ८० वातरोग, ४० पित्त-रोग, इनसबको यह नष्टकर शुक्रसे शरीरको पूर्ण-करताहै । २१ रोजकेबाद परहेज छोड़दे । जो आदमी बुढ़ापेसे ग्रस्त और रोगोंसे खिन्नहो वहभी मेधावी, बह्वाशी, भीमपराक्रम, होजाताहै । और पुत्रेच्छावाली स्त्री खाकर वलवान् पुत्रको पैदाकरती है ॥

४५७ नीलरसायनम्

नीलं रत्नं कृतं भस्म कर्षमात्रञ्च हीरकम् ।
स्वर्णं रौप्यञ्च कान्तञ्च ताप्यकं नृपवर्तकम् ॥
समांशं सर्वमेतस्स्यात्सर्वतुल्यञ्च शुल्वकम् ।
सर्वमेतन्मृतं ग्राह्यं समगन्धकसंयुतम् ॥
मर्दयेत्कङ्गुणीतैलै र्यावत्स्याद्दिवसाष्टकम् ।
ऊर्ध्वोऽधोगन्धकं दत्त्वा पुटेद्वाराणि विंशतिम् ॥
श्वेतमुण्डीरसैः पश्चाद्भावयेत्सप्तवारकम् ॥
इति सिद्धप्रभावाढ्यं रम्यं नीलं रसायनम् ।
निहन्ति सकलान्रोगान् गुञ्जमात्रोनिषेवितः ॥
श्वासं शूलञ्च गुल्मञ्च ज्वरं पाण्डुं क्षयन्तथा ॥
स्वस्वाऽनुपानयोगेन तत्तद्रोगनिग्रहणम् ॥

र. चू., रसायने ।

भाषा—नीलम, हीरा, सुवर्ण, रजत, कान्त, स्वर्णमाक्षिक, राजावर्त (लाजवर्द) इनसबकी भस्में १–१ तोला, सबकी बराबर ताम्रभस्म, लेकर सबको बारीकपीस मालकंगणीकेतैलसे ८ रोजमर्दन कर सबकीबराबर ऊपरनीचे गन्धकदेकर कपड़-मिट्टीकर मनभर कण्डोंकी आंचदे । ऐसे २१ वार आंचदेकर सफेद गोरखमुण्डीके रससे सातरोज मर्द-नकर १–१ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े । इनमेंसे १–१ गोली तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथ देनेसे ज्वर, पाण्डु, क्षय, श्वास, शूल, गुल्म, कुष्ठ इन-सबको यह नष्ट करताहै ॥ ४५७ ॥

४५८ नृपतिवल्लभरसः (प्रथमः)

जातीफललवङ्गाऽब्दत्वगेलाटङ्करामठम् ।
तेजःपत्रं जीरकञ्च यवानीविश्वसैन्धवाः ॥
लोहमभ्रं रसो गन्धस्ताम्रं प्रत्येकशः पलम् ।
मरिचं द्विपलं दत्त्वा छागीक्षीरेण पेषयेत् ॥
धात्रीरसेन वा पेष्यं वटिकाः कुरु यत्नतः ।
श्रीमद्गहननाथेन विचिन्त्य परिनिर्मितः ॥
सूर्यवंशजसाचाऽयं रसो नृपतिवल्लभः ।
वल्लमानां वटीं खादेत्पवित्रः सूर्यदर्शकः ॥
हन्ति मन्दाऽनलं सर्वमामदोषं विसूचिकाम् ।
प्लीहगुल्मोदराऽष्ठीला यकृत्पाण्डुत्वकामलाः ॥
हृच्छूलं पृष्ठशूलञ्च पार्श्वशूलं तथैव च ।
कटीशूलं कुक्षिशूलमानाहमष्टशूलकम् १९०१
कासश्वासाऽऽमवातांश्च श्लीपदं शोथमर्बुदम् ।
गलगण्डं गण्डमालामम्लपित्तञ्च गृध्रसीम् ॥
क्रिमिकुष्ठानि दद्रूणि वातरक्तं भगन्दरम् ।
उपदंशमतीसारं ग्रहण्यर्शः प्रमेहकम् १९०३
अश्मरीं मूत्रकृच्छ्रञ्च मूत्राऽऽघातं सुदारुणम् ।
ज्वरंजीर्णं तथा पाण्डुं तन्द्राऽऽलस्यं भ्रमं क्लमम्
दाहञ्च विद्रधीं हिक्कां जडगद्गदमूकताः ।
मौढ्यञ्च स्वरभेदञ्च ब्रध्नवृद्धिं विसर्पकान् ॥
ऊरुस्तम्भं रक्तपित्तं गुदभ्रंशाऽरुची तृषाम् ।
कर्णनासामुखोत्थांश्च दन्तरोगांश्च पीनसान् ॥
शैत्यञ्च शीतपित्तञ्च स्थावरादिविषाणि च ।
वातपित्तकफोत्थांश्च द्वन्द्वजान्सान्निपातिकान्
सर्वानेव गदान्हन्ति चण्डांशुरिव पापहा ।
बलवर्णकरो हृद्य आयुष्यो वीर्यवर्धनः १९०८
परं वाजीकरः श्रेष्ठः बुद्धिदो मन्त्रसिद्धिदः ।
आरोगी दीर्घजीवी स्याद्रोगी रोगाद्विमुच्यते
रसस्याऽस्य प्रसादेन बुद्धिमाञ्जायते नरः ॥

भै. र., ध., र. मु., र. सं., र. चं., ग्रहण्यधिकारे ।

भाषा—जायफल, लौंग, मोथा, तज, एला, सुनासुहागा और हींग, तेजपात, जीरा, अजवाइन, सोंठ, सेंधानमक, लोह-अभ्रकभस्म, शुद्धपारा,

गन्धक, ताम्रभस्म १—१ पल, मरिच २ पल लेकर बकरीकेदूध अथवा आंवलेके रससे पीसकर ३—३ रत्तीकीगोलिये बनाकर रखछोड़े। इनमेसे १—१ गोली तत्तद्रोगहराऽनुपानकेसाथ खानेसे मन्दाग्नि, आमदोष, विसूचिका, प्लीहा, गुल्म, उदर, अष्ठीला, यकृत्, पाण्डु, कामला, हृच्छूल, पृष्ठशूल, पार्श्वशूल, कटिशूल, कुक्षिशूल, आनाह, कास, श्वास, आमवात, श्लीपद, शोथ, अर्बुद, गलगण्ड, गण्डमाला, अम्लपित्त, गृध्रसी, कृमि, कुष्ठ, दद्रु, वातरक्त, भगन्दर, उपदंश, अतिसार, ग्रहणी, बवासीर, प्रमेह, अश्मरी, मूत्रकृच्छ्र, भीषणमूत्राऽऽघात, ज्वर, जीर्णज्वर, पाण्डु, तन्द्रा, आलस्य, श्रम, क्लम, दाह, विद्रधि, हिक्का, बुद्धिराहित्य, गद्गद, मूकत्व, मूढत्व, स्वरभेद, अण्डवृद्धि, विसर्प, ऊरुस्तम्भ, रक्तपित्त, गुदभ्रंश, अरुचि, तृषा, कान, नाँक, मुंह और दांतोकेरोग, पीनस, शून्यता, शीतपित्त, स्थावरादिविष, पृथग्दोषज, द्वन्द्वज, सान्निपातिक, बलवर्णहानि, हृदयदौर्बल्य इनसबको यह इसतरह नष्टकरताहै जैसे सूर्य पापको नष्टकरताहै। यह उत्तम वाजीकरणहै बुद्धि और मन्त्रसिद्धिको करताहै ॥ ४५८ ॥

४५९ नृपतिवल्लभरसः (द्वितीयः)

कर्षत्रयं मृतं कान्तं मृताभ्रं मृतताम्रकम्।
मृतं तारं माक्षिकञ्च कर्षं कर्षं प्रदापयेत् ॥
मृतं स्वर्णं मृतं तारं टङ्कणं भृङ्गमेव च।
तमालपत्रं वसिरं दन्तीमूलं मरीचकम् ॥
यमानीं बालकं मुस्तं विश्वकञ्च सधान्यकम्।
सिन्धूद्भवं सकर्पूरं विडङ्गं चित्रकं विषम्।
पारदं गन्धकञ्चैव कर्षमानं प्रदापयेत्।
कर्षद्वयं त्रिवृच्चूर्णं लवङ्गं तच्चतुर्गुणम् ॥
जातीकोषफलैश्चैव तत्समं स्याद्वराङ्गकम्।
सर्वेषामर्धभागन्तु सुविडं तत्र मिश्रयेत् ॥
सर्वमेकीकृतं यत्स्यात्त्रुटिचूर्णञ्च तत्समम्।
भावना च प्रदातव्या छागीदुग्धेन सप्तधा ॥
मातुलुङ्गरसैः पश्चाद्भावयेत्सप्तवारकम्।
छायाशुष्कां वटीं कृत्वा भक्षयेद्दशरक्तिकाम् ॥

मन्दाऽनलं सङ्ग्रहणीं प्रवृद्धा-
मामानुबन्धां क्रिमिपाण्डुरोगौ।
छर्द्यम्लपित्ते हृदयाऽऽमयञ्च
गुल्मोदराऽऽनाहभगन्दरांश्च ॥
अर्शांसि वै पित्तकृतानशेषान्
सामं सशूलाऽष्टकमेव हन्ति।
साऽजीर्णविष्टम्भविसर्पदाहान्
विलम्बिकाश्चाप्यलसं प्रमेहम् ॥
कुष्ठान्यशेषाणि च कासशोषं
हन्यात्सशोथं ज्वरमूत्रकृच्छ्रम्।
मतान्तरे सर्वसुभद्रनामा
महेश्वरेणैव विभावितोऽयम् ॥ १९१९

र. स., ग्रहण्यधिकारे

भाषा—कान्त, अभ्रक, ताम्र, रजतमाक्षिक, सुवर्णमाक्षिक इनकी भस्में १—१ तोला, सुवर्ण, रजत, सुहागा, बारहसिंगेकी भस्म, तमालपत्र, सफेद पुनर्नवा, दन्तीमूल, मिरच, अजवाइन, बालक, नागरमोथा, सोंठ, धनियां, सेंधानमक, कपूर, विडङ्ग, चित्रक, बछनाग, पारा, गन्धक येप्रत्येक १ तोला, निशोतकाचूर्ण २ तो., लवङ्ग, जायफल, जावित्री ४—४ तोले, इनसबकीबराबर दालचीनी डालकर सबसे आधा विडनमक मिलावे फिर समभागमें इलायचीका चूर्ण मिलाकर बकरीके दूध अथवा बिजोरे के रससे ७ बार भावनाएं देकर १०—१० रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेंसे १—१ गोली तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथ देनेसे मन्दाग्नि, बढ़ीहुई आमसङ्ग्रहणी, कृमि, पाण्डु, छर्दि, अम्लपित्त, हृदयामय, गुल्म, उदर, आनाह, भगन्दर, बवासीर, समस्त पित्तरोग, आमसहित शूलाऽष्टक, अजीर्ण, विष्टम्भ, विसर्प, दाह, विलम्बिका, अलस, प्रमेह, सम्पूर्णकुष्ठ, कास, शोष, शोथ, ज्वर, मूत्रकृच्छ्र इनसबको यह नष्टकरताहै। मतान्तरमें सर्वसुभद्र इसका नामहै ॥ ४५९ ॥

४६० नृपतिवल्लभरसः (महाराजादिः) ३

माक्षिकं लोहमभ्रञ्च वङ्गं रजतहाटके।
ग्रन्थिं यमानिकां चोचं ताम्रं नागरटङ्कणम् ॥
सैन्धवं वालकं मुस्तं धान्याकं गन्धकं रसम्।
मृङ्गीं कर्पूरकञ्चैव प्रत्येकं माषकोन्मितम् ॥
माषद्वयं रामठं स्यान्मरिचानां चतुष्टयम्।
जातीकोषं लवङ्गञ्च पत्रञ्च तोलकोन्मितम् ॥
शङ्खनाभिं विडङ्गञ्च शाणं माषद्वयं विषम्।
कर्षपट्कं सत्रिमाषं सूक्ष्मैलानां ततः क्षिपेत्
विडं कर्षद्वयं सर्वं छागीक्षीरेण पेषयेत्।
चतुर्गुञ्जामितं खादेत्साऽऽनाहग्रहणीञ्जयेत् ॥
शम्भुना निर्मितो ह्येष पूर्ववद्गुणकारकः।
नाम्ना महाराजपूर्वो नृपवल्लभ उच्यते ॥

र. सं., ग्रहण्यधिकारे।

भाषा—सुवर्णमाक्षिक, लोह, अभ्रक, वङ्ग, रजत, सुवर्ण इनकी भस्में, पिपलामूल, अजवाइन तज, ताम्रभस्म, सोंठ, सुहागा, सैन्धव, सुगन्धवाला, नागरमोथा, धनिया, शुद्धगन्धक और पारा काकड़ासींगी, कपूर येसब १—१ माशा, हींग २ माशे, मरिच ४ माशे, जावित्री, लौंग, पत्रज १—१ तोला, शङ्खनाभि, विडङ्ग ४—४ माशे, शुद्धबच्छनाग २ माशे, छोटी इलायचीकाचूर्ण ६। तोले, विडनमक २ तो., लेकर सबको कूटकपड़छानकर बकरीके दूधसे मर्दनकर ४—४ रत्तीकी गोलियें बनाकर रखछोडे। इनमेंसे १—१ गोली तत्तद्रोगहरानुपानकेसाथ देनेसे आनाह, ग्रहणी और तमामरोग इससे नष्टहोते हैं। ४६०

४६१ नृपवल्लभरसः

रसगन्धकलोहाऽभ्रं नागश्चित्रञ्च मुस्तकम्।
टङ्कं जातीफलं हिङ्गु त्वगेला वह्निवङ्गकम् ॥
तेजःपत्रमजाजी च यमानी विश्वसैन्धवम्।
प्रत्येकं तोलकं चूर्णं तथा मरिचताम्रयोः ॥
निरुत्थं मृतकं हेम तथा माषचतुष्टयम्।
आर्द्रकस्य रसेनैव धात्र्याश्च स्वरसैस्तथा ॥
भावयित्वा प्रदातव्यं चणमात्रं भिषग्वरैः।
भक्षयेत्प्रातरुत्थाय पथ्यं भक्षेद्यथोचितम् ॥
अग्निमान्द्यमजीर्णञ्च दुर्नामग्रहणीञ्जयेत्।
आमाजीर्णप्रशमनं सर्वरोगनिषूदनम् ॥
नाशयेदौदरान्रोगान्विष्णुचक्रमिवाऽसुरान् ॥

भै. र., ध., र. सु., र. सं., ग्रहण्यधिकारे। ध. नृपतिवल्लभः।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, लोह, अभ्रक, नाग इनसबकी भस्में, चित्रक, नागरमोथा, भुनासुहागा, जायफल, हींग, दालचीनी, इलायची, भिलावा, वङ्गभस्म, तेजपात, जीरा, अजवाइन, सोंठ, सेंधानमक येप्रत्येक १ तो., मरिच, निरुत्थ ताम्र और सुवर्णभस्म ४—४ माशे इनसबको कूटकपड़छानकर पारे गन्धककी नीलवर्णकज्जलीमें मिलाकर अदरख और आंवलोंके रसोंसे १—१ रोज भावना देकर चनेप्रमाण गोलियें बनाकर रखछोड़े। इनमेंसे प्रात.काल १—१ गोली तत्तद्रोगहराऽनुपानके साथ देनेसे मन्दाग्नि, अजीर्ण, बवासीर, ग्रहणी, आम, अजीर्ण इनसबको यह इसतरह नष्टकरताहै जैसे विष्णुका चक्र असुरोंको नष्टकरताहै ॥ ४६१ ॥

४६२ नृसिंहपोट्टलीरसः

रसश्च गन्धपाषाणः प्रत्येकं कर्षमात्रकम्।
श्लक्ष्णचूर्णं द्वयोः सम्यक् प्रकुर्यात्कुशलो भिषक्
एतच्चूर्णं पीतवर्णकपर्दाभ्यन्तरे कृतम्।
शरावसम्पुटे कृत्वा लिप्त्वा संशुष्कगोमयैः ॥
सुतीव्राऽग्नौ पचेचावद्यावद्गच्छति भस्मताम्।
समुद्धृत्याश्मना सर्वं चूर्णितं सकपर्दकम् ॥
गव्येन सर्पिषा नित्यं भक्षयेद्रक्तिकाद्वयम्।
ज्वरातीसारकं सर्वं हन्याच्चूर्णञ्च दुर्जयम् ॥
अतीसारं समग्रञ्च ग्रहणीं सर्वजां तथा।
चिरज्वरञ्च मन्दाग्निं क्षीणज्वरहरं च तत् ॥
रस एष नृसिंहस्य मता पोट्टलिका हिता।
हिता सर्वज्वराणान्तु सर्वातीसारिणां शुभा ॥

र. सु., अतिसारे।

भाषा—शुद्धपारा और गन्धक १-१ तोलेकी नीलवर्ण कज्जलीकर पीलीकौड़ियोंमें भरकर शराव-सम्पुटमें बन्दकर सूखे कण्डोसे तीव्राग्निमें तबतक आंचदे जबतक कि कौड़ी भस्मसात् न होजाय। स्वाङ्गशीतल होनेपर कौड़ियोसहित चूर्णकर गायके-घीमें २-२ रत्ती चाटनेसे ज्वर, भयङ्कर अतिसार, त्रिदोषजग्रहणी, बहुतदिनकाज्वर, मन्दाग्नि, क्षीणता, इनसबको यह नष्टकरतीहै ॥ ४६२ ॥

४६३ नेत्रचन्द्रोदयरसः

रसकं सीसकं तुल्यं तत्समं शुद्धमञ्जनम् ।
ईषत्कर्पूरसंयुक्तमञ्जनं नयनाऽमृतम् ॥१९३७॥
सीसकं कान्तलोहञ्च हेमताम्रं समंसमम् ।
मर्दितं त्रिफलाद्रावैः सप्ताहं कज्जलोपमम् ॥
पुटेद्गजपुटे धीमान् स्वाङ्गशीतं समुद्धरेत् ।
त्रिफलासहितं खादेदस्य गुञ्जात्रयं सुधीः ॥
नेत्रचन्द्रोदयो नाम रसो नेत्राऽऽमयापहः ॥

र. म. मा., ना. वि., नेत्ररोगे ।

भाषा—शुद्धखपरिया और सीसा समभाग दोनोंकी बराबर शुद्धसुरमा लेकर सबकी कज्जली-कर थोड़ाकपूर मिलाकर रखछोड़े । इसको नेत्रमें लगावे । और नाग, कान्तलोह, सुवर्ण, ताम्र इन-सबकी भस्में समभागलेकर सातदिनतक त्रिफलाके क्वाथसे मर्दनकर गोला बनाय शरावसम्पुटमें बन्द-कर गजपुटकी आंचदे । स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकाल-कर इसमेंसे २ रत्ती त्रिफलाकेसाथ खानेसे यह-नेत्रके समस्तरोगोंको दूरकरताहै ॥ ४६३ ॥

४६४ नेत्रदोषहरः (प्रथमः)

त्रिफलतोयमृततीक्ष्णगन्धक-
मसृणघृष्टमिदमञ्जनं शुभम् ।
नयनमञ्जितमनेन चेल्लघु
सकलदोषरहितं भवेत्सदा ॥ १९४० ॥

र. दी., नेत्रदोषे ।

भाषा—त्रिफलाकेक्वाथसेभस्मकीहुईफोलादभस्म, शुद्धगन्धक, समभागलेकरबारीकपीसकर रखछोड़े । इसका त्रिफलाके काढेके साथ अञ्जन करनेसे समस्त नेत्ररोग नष्टहोतेहैं ॥ ४६४ ॥

४६५ नेत्रदोषहरः (द्वितीयः)

रसकगन्धशिवबीजतीक्ष्णकं
त्रिफलतोयपुटतो मृतं भृशम् ।
त्रिफलनीरसहितं तु सेवये-
न्नयनदोषशमनाय वल्लकम् ॥१९४१॥

र. दी., नेत्रदोषे ।

भाषा—खपरिया, रसौत, गन्धक, पारा, लोह-भस्म, सबसमभागलेकर त्रिफलाके क्वाथसे मर्दनकर लघुपुटकी आंचदेकर स्वाङ्गशीतलहोनेपर निकालकर२ माशेकी मात्रा त्रिफलाकेकाढेके साथ देनेसे यह समस्त नेत्ररोगोंको नष्टकरताहै ॥ ४६५ ॥

४६६ नेत्राभरणरसः

रसेन गन्धेन पलाशबीजं
भल्लातकं कुन्दुरुकं समानम्
निम्बूरसैर्भावय सप्तवारान्
स्निग्धे च भाण्डे त्रिदिनञ्च भूमौ ॥
ततःपरं कज्जलकं तदेत-
त्कटुत्रिकं मेलय सूक्ष्मचूर्णम् ।
तन्मर्दयेद्गोनवनीतकेन
नेत्राञ्जनं तज्ज्वरसन्निपाते ॥ १९४३ ॥

र. (मा.) सन्निपाते ।

भाषा—शुद्धपारा, गन्धक, पलाशबीज, भिलावे कुंदुरू, सब समभागलेकर कूटकपड़छानकर पारे-गन्धककी नीलवर्ण कज्जलीमें मिलाकर प्रचण्ड धूपमें नीबूके रससे ७ रोज मर्दनकर सुखाकर शीशीमें बन्दकर जिमीनमें गाड़दे । इसके बाद इसकीबरा-बर त्रिकुटुका चूर्ण मिलाय गायके मक्खनमें मर्दन-कर रखदे । इसका अञ्जन करनेसे ज्वर उतर जाताहै

४६७ नेत्राशनिरसः

अभ्रं ताम्रं तथा लोहं माक्षिकञ्च रसाञ्जनम् ।
पातनायन्त्रसंशुद्धं गन्धकं नवनीतकम् ॥

पलप्रमाणं प्रत्येकं गृह्णीयाच्च विधानवित् ।
सर्वमेकीकृतं चूर्णं वैद्यैः कुशलकर्मभिः ॥
ततस्तु भावना कार्या त्रिफलाभृङ्गराजकैः ।
ततः प्रक्षिप्य चूर्णञ्च पिप्पलीमूलयष्टिके ॥
एला पुनर्नवा दारु पाठा भृङ्गं शटी वचा ।
उत्पलं चन्दनं चैषां श्लक्ष्णचूर्णं प्रदापयेत् ॥
मापमेकं प्रदातव्यं घृतभ्रामरमर्दितम् ।
मर्दनं लोहदण्डेन पात्रे लोहमये दृढे ॥
उष्णोदकञ्चाऽनुपानं प्रयोक्तव्यं सुखावहम् ।
यावतो नेत्ररोगांश्च पानादेव विनाशयेत् ॥
सरक्ते रक्तपित्ते च रक्ते चक्षुःस्रुतेपि च ।
नक्ताऽऽन्ध्ये तिमिरे काचे नीलिकापटलार्बुदे ॥
अभिष्यन्देऽधिमन्थे च पिटचैव चिरन्तने ।
नेत्ररोगेषु सर्वेषु वातपित्तकफेषु च ॥
युञ्जीत तान्निहन्त्येव वृक्षमिन्द्राशनिर्यथा ॥

र. सं., र. सु., र. चं., नेत्ररोगे।

भाषा—अभ्रक, ताम्र, लोह, माक्षिक इनकी भस्में, रसाञ्जन, उड़ायाहुआ गन्धक, मक्खन १–१ पललेकर बारीकचूर्णकर सबचीजें मिलाकर त्रिफला, भंगरा इनके रसोंसे १–१ भावनादेकर पिपलामूल, मुलहठी, इलायची, पुनर्नवा, देवदारु, पाठा, भंगरा, कचूर, वच, कमलगट्टा, चन्दन इनसबका १–१ मासा चूर्ण मिलाकर रखछोड़े । इसमेंसे १–१ मासा घृत और मधुकेसाथ मिलाकर लोहेके डंडेसे लोहेके खरलमें मर्दनकर चटाकर गरमपानी पिलानेसे लालिमा, रक्तपित्त, रक्तस्राव, नक्ताऽऽन्ध्य, तिमिर, काच, नीलिका, पटल, अर्बुद, अभिष्यन्द, अधिमन्थ, पुराना फोला येसब नष्टहोतेहैं ॥ ४६७ ॥

अथ रसयोगसागरस्योपसंहारः।

सर्वाधारदयालवेन सुलभा ये ये तथा दुर्लभाः,
प्राप्यन्ते बहुयत्नतश्च पठितुं ग्रन्थाः पुराणा नराः
तेभ्यस्सर्वरसप्रयोगमहितैर्योगश्रुभैर्मण्डितः
संजातोऽग्रहरिप्रपन्नरचितो ग्रन्थस्तवर्गाऽवधिः

भाषा—समस्तजगदाधारकी दयासे वर्तमानसमयमें जितनेभी रसशास्त्रके ग्रन्थ मिलते है या यथाऽऽत्मबल प्रयत्न करनेसे मिलसके हैं. उनसबके रसप्रधान योगोंसे बनाये हुये रसयोगसागर नामक ग्रन्थका तवर्गान्त भाग यहां समाप्त हुआ है ।

यद्यप्येतदतीवदुष्करमभूत्पूर्णाऽनुकम्पागुणा-,
दीशस्यैव विधातुमत्र विभवो जातश्च तत्प्रेरणात्।
दृश्यताऽकठिनं जनैर्विरचितग्रन्थप्रयोगा इह,
विन्यस्ता इति किन्त्वगाधधिषणा-
दृष्टया श्रमो ज्ञास्यते ॥ २ ॥

भाषा—वर्तमानसमयके लिये यह कार्य यद्यपि अत्यन्तही दुर्घटथा पर सर्वनियन्ता परमेश्वरकी प्रेरणा और सहायतासे यह हुआ है । यह कार्य साधारणतया तो जनसमाजको एक खेल जैसाही नजर आवेगा क्योंकि वे कहेंगे इसमें क्या बड़ाभारी पुरुषार्थ किया है लोगोंके लिखे हुए ग्रन्थसे उनको इकट्ठेकर उनके पाठोंको श्रृङ्खलाबद्धकर छपवा दिये हैं । पर इसमें कुशाग्रबुद्धिसे भीतरकी घटनाएं देखेंगे तब उनको पता लगेगा कि यह परमेश्वरकी दया और इच्छाके सिवाय होना अत्यन्तही दुर्घटथा।

"नाऽभावोऽस्ति सतः" "सदेव"
जगतः सर्गाऽवबोधे श्रुतिः,
यत्कुं नाऽसरला परं प्रकृतिरप्यासीद्विधेः पूर्वतः।
नोचेत्तस्य कथं भवेत्समुदयः किन्त्वत्र जानीमहे
दुःसान्यन्नभवद्बहूनि रचयन्
ब्रह्माऽपि विश्वं सतः ॥ ३ ॥

भाषा—कहनेके लिये तो "सदेव सौम्येदमग्र आसीत्" "नाऽसतोविद्यते भावो नाऽभावो विद्यतेऽसतः" इत्यादि बहुतसे प्रमाण मिलेंगे कि विद्यमान ही वस्तुओंका विकास या तिरोभाव हुआ करता है । पर प्रलयाऽवसानसमयमें जब ब्रह्माको परमेश्वर उत्पन्न करते हैं उस समय यह बात प्रत्यक्ष है कि जिस सामग्री (क्षुब्धसत्त्वरजस्तमकी प्रसराऽवस्था) से उत्पन्न होकर

जगत्के तमाम पदार्थोका तिरोभाव हुआ था वह सामग्री फिरभी (ब्रह्माके उद्भवके पहिले ही) तैयार हो चुकीथी अन्यथा ब्रह्मादीका प्रादुर्भाव असम्भाव्यरूप था । पर पुराणादिकोंसे पता चलता है कि उन (प्रलयाऽवस्थासे पूर्व विद्यमान) पदार्थोंके यथाऽवस्थित निकास करनेमें ब्रह्माको कितने २ कष्ट उठानेसे सफलता मिली है ॥ ३ ॥

पश्यन्तोऽपि हि पुष्पकादि रचनां
ग्रन्थेषु किन्तु स्वयं,
निर्मातुं प्रभवो वयं न न गुणाः
शब्दाङ्कने स्वाऽऽसते ।
नैवदुष्करमस्ति यत्प्रतिकृतेः
पत्रान्तरे स्थापनं,
तस्याः किन्तु यथार्थमर्थमपितुं
दैवेच्छया शक्यते ॥ ४ ॥

भाषा—वर्तमान क्षुद्रसामग्रीके विषयमेंभी आप जरा सोचेंगे तो अनायाससे पता चल जायगा कि तिरोहित पदार्थोंको पुनः यथार्थाऽवस्थामें लानेके लिये कितना कष्ट उठाना पड़ता है । उदाहरणार्थ 'पुष्पक' विमान वगैरहके निर्माण करनेकी तिरोहित हुई कला बहुत २ परिश्रम करने परभी अबतक यथार्थ निकासको प्राप्त नहीं हुई है । हां ग्रन्थोंकी यथावस्थित (मक्षिकास्थाने मक्षिका) प्रतिलिपि (नकल) करना उतना मुश्किल नहीं है । पर उनका यथार्थस्वरूप क्या था और वह कैसे भ्रष्ट हुआ इसका पता लगाना साधारण बात नहीं है। यह केवल परमेश्वरीयेच्छा विना नहीं होता है ॥४॥

'अकसतरुविमाना' इत्ययं ग्रन्थपाठः,
कथमनधिगतार्थे ज्ञायतान्तत्र चाऽर्थः ।
श्रममिह बहुकृत्वा दर्शितोऽस्माभिरर्थः,
कठिनपदसमूहे सूरिणां बोधहेतोः ॥ ५ ॥

भाषा—इसके उदाहरण थोड़े बहुत आपके सामने रक्खे जातेहैं. देखिये-पृ० ७६ अमरसुन्दरीगुटी नं. १ । नं. २ "अकमतरुविमानाः सूतकं तत्रिनिघ्नं, मृतपरिमथ हेम षोडशांशं प्रयुक्तम् । युगपदरविकल्पा स्तोयघृष्टं विपकं, गुलितममरनाम्नासुन्दरी स्याद्वटीयम् ॥" इसका अर्थ न लगनेकेही कारण इसका अनुवाद या उद्धरण किसीभी रसग्रन्थमें नहीं किया गयाहै ॥५॥

कासीसादिरसस्य याऽस्ति विवृतिः
सा कीदृशी ज्ञायताम्,
ग्रन्थे यद्यपि संस्थितन्तदबुधैः
पाठान्तरे स्थापितम् ।
अर्थं गुर्जरभाषया विदधता
भ्रष्टीकृतं केनचित्,
ज्ञायेताऽत्र बुधै विंशुद्धमतिभि र्व्याख्यान-
मस्मत्कृतम् ॥ ६ ॥

भाषा—और देखिये-कासीसादिरसः पृ. ३००
"कासीसंकृष्णनागमित्यादि" इसकाभी रसरत्नकौमुदी को छोड़कर समझमें न आनेके कारण और किसीनेभी उद्धरण नहीं कियाहे । रसरत्न कौमुदी में भी साहसकरके उद्धरणतो किया पर उसका पाठ अस्तव्यस्त कर दियाहै । देखिये "कासीसं क्रान्तनागं क्षितिधररुधिरं नीलमस्य सुकान्तं, हेमाह्नं भूतिसारं सलिलरिपुदलं हेमपुष्पाख्यिजम् । गोरेपा वारिभेदः क्षितिरहसहितं श्वेतगुञ्जाम्रबीजं, कापित्थासृग्निमिश्रं क्षितिकडसहितं रोहिणी चाक्षमिश्रम्" "सर्वं सम्पेष्य तोये करिनिजयमुना मोदकानक्षमात्रा, कुर्यात्तत्रेण पेयं क्षपयति निखिलं मूत्ररोगं त्रिरात्रात्" इति । इसका गुजरातीअनुवाद करनेमें किसी महात्माने तो काउंसर्पका लोही तक डालना लिखदिया है ॥ ६ ॥

ससारावैष्णवीसेनेतिद्वितीयो ज्वराङ्कुशः ।
अर्थोऽज्ञानेन वैद्यानान्तदज्ञानमजायत ॥ ७ ॥
भाष्यं त्वस्माभिरेतस्य कृतन्तत्र विलोक्यताम् ।
दृष्टा तादृक्कृतिर्येन स हि ज्ञास्यति नः श्रमम् ८

भाषा—ज्वराङ्कुश नं.२"ससारावैष्णवीसेना अचला कादिकं कणा । रागरुद्रोपमोपेवा

प्रौढा मस्तकशालिनी०॥" इसका अर्थ लोगोंकी समझमें न आनेसे चातुर्थिकनिवारण-(त्रिभागं ताळक नियादेकभागन्तु पारदम् । तदर्धं गन्धकञ्चैव तदर्धा तु मन शिला" "कारवल्ली दलरसैर्मर्दयेत्प्रहरत्रयम् । पाचितो वालुकायन्त्रे०" को इसका अर्थ प्रदर्शक समझकर इसके नीचे लिख दिया है। और किसीकिसीने अलग २ पाठरक्खेहैं पर इनके अर्थ सन्तोषकारक नहीं दिये गये । इसलिये द्वितीय ज्वराङ्कुशका भाष्य रसयोग०में देखिये आपको विश्वास होजायगा कि इसके लिखनेमें कितनी कठिनता हुई है

एवमेवास्ति दुर्बोधस्त्रिदोषाङ्कुशनामनि ।
पाठोऽर्थं विशदीकर्तुं काठिन्यं कीदृगागतम् ९

भाषा—त्रिदोषाऽङ्कुशरस नं. १८९ को देखिये इसका पाठ कैसा दुर्बोध है तथापि उसका अर्थ किसतरह किया गया है ॥ ९ ॥

एकैरेव च वस्तुभिर्निगदिता
भिन्नाभिधाना रसाः,
वृत्तैःपाठभिदैव सङ्ग्रहकरै-
र्योगस्य भेदः क्वचित् ।
भ्रान्त्या यो विहितोऽस्ति तत्र विहितं
योगद्वयमस्याकृतौ,
टिप्पण्यां निहिताऽस्ति तस्य विवृतिः
सन्दृश्यतान्तत्र सा ॥ १० ॥

भाषा—और भी बहुतसे स्थान ऐसे हैं जिनका कि मूलसे कुछभी पूर्वापर नजर नहीं आता। किसी २ रसमें वस्तुभेद न रहने पर भी दोतीनजगह एकहा ग्रन्थमें नामान्तर करके पाठ लिखे हुए हैं। कहींपर वृत्तभेदसे पाठभेद कर दिये हैं। ऐसे २ रसग्रन्थोंमें गर्त पड़े हुए हैं उनका संशोधन इस ग्रन्थमें किया गया है । रसोंके नीचे जो टिप्पणी दी गई है उनमें दृष्टि देनेसे उनका पता लगेगा। इसको एकवार आद्योपान्त बांचे विना इस सूक्ष्मता का पता लगना मुश्किलहै कि ग्रन्थस्थ पाठोंके संशोधनमें कितना परिश्रम पड़ा है।

दुर्ज्ञेया परपूर्वतः कचिदपि ग्रन्थे विवक्षा तदा
पाठस्तत्रविशोधितः स्वधिषणाप्तोक्तप्रमाणानुगः
एतस्मिन्नप्रभविष्णुतेश्वरदयाभावात्समासादिता
ग्रन्थान्ते विवृतिं तथैव विततां कर्तुंयतिष्यामहे

भाषा—कहीं २ पर पूर्वापरका बहुत विचार करने पर भी वक्तव्यार्थ स्पष्ट नहीं होताहै वहां पर स्वानुभवसामान्य तथा विशेषरसशास्त्रसिद्धान्त और आप्तोपदेशों की एकवाक्यता करके उचित पाठ करदिया गया है। दैववशात् कहींपर कुछ त्रुटी रहगई होगी तो उसका खुलासा ग्रन्थकी समाप्ति होनेपर किया जायगा। इतने बड़े कार्यमें सफल होना केवल सर्वनियन्ता परमेश्वरकी कृपापर निर्भर है उसके विना मनुष्य कुछभी नहीं कर सक्ताहै ११

शब्दानां निगमन्तथैव विवृतिं
सर्वां रसानां क्रमात्,
आम्नायादिभिरन्यतोऽपि च यथा-
लाभं विधास्यामहे ।
संस्कारांश्च यथाविधि स्वमतितः
शास्त्राद्रसानान्तथा,
नानौषध्यभिधा प्रमाणसहिता
तत्रैव चाऽऽलोक्यताम् ॥ १२ ॥

भाषा—इस (रसयोगसागर) में आये हुए रसोपरसों (धातूपधातुओं) की उत्पत्ति, गुणापगुण, शोधनमारणादि प्रकरणमें शास्त्र, परम्परा (सम्प्रदाय) तथा स्वानुभवसे सिद्ध प्रकार दिये जायगे। इनके बाद रसयोगसागरीय द्रव्यों का वर्णन दिया जायगा ॥ १२ ॥

रोहिण्यादिपदानि यान्यविदिता-
नीह कचित्तत्र च,
शब्दार्थः मुनिदर्शितोऽवगतये
तेषामिह प्राकृते ।
वेदेऽथर्वणि सूक्तमेकमखिलं यद्रोहिणीवर्गने,
तत्रार्थः किल सायणेन विहितो
लाक्षेति मान्यो न सः ॥ १३ ॥

भाषा—रोहिणी प्रभृति जो अप्रसिद्ध शब्द हैं उनका अर्थ टीकामें दिया गया है। **रोहिणी, मांसरोहिणी, कटुरोहिणी,** ऐसे तीन शब्द आये हैं उनमेंसे प्रथम दो शब्द तो रोहणवाचक हैं । और **कटुरोहिणी** यह कुटकी का नामहै । '**रोहिणी**' यह वृक्ष आम्रादि की तरह बहुत विशाल है इसके पत्तोंका सादृश्य जामुनके पत्तोंसे मिलता जुलता है। इसकी छाल बहुत मोटी होती है उसमें थोड़ीसी भी चोट लग जानेसे साफ लोही के सदृश द्रव निकलता है उसको एक पात्रमें रखकर लोहीके पात्रके साथ रख देवें. तो अच्छे २ लोगोंको भी व्यामोह हो जाता है । साधारणतः दोनों पात्रोंमें लोही ही बतावेंगे । इसको जङ्गली लोग सभी प्रायः सब देशोंमें '**रोहण**' नामसे जानते हैं । इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है। गृहाच्छादन प्रभृतिमें खासकर लगाई जाती है और हड्डी वगैरह टूट जाती है तो उस स्थानपर इसका द्रव लगा देते हैं बस लगानेकी ही देरी है रक्तप्रवाह तो उसी समय बन्द हो जाता है। और साधारण घाव तो २–४ घंटों में ही भर जाता है । अस्थिभग्नपर द्रव लगाकर इसकी छाल अथवा पत्तोंका कल्क लगाकर बांधनेसे तीनरोजमें घावका पताभी नहीं लगताहै कि कहागया । सब जगह द्रव मिलना मुश्किल है इसलिये इसका शुष्क चूर्ण भी इस कामको करता है । इसके पुष्पोंकी धूलीभी इस कामको करती है। औरतों के प्रदर, मनुष्योंके उर.क्षत में भी इसके प्रत्येक अङ्गका उपयोग दूधके साथ करनेसे यह अत्यन्तही विलक्षण कार्यको करती है इसलिये (व्रणका आरोहण करनेसे) इसका नाम रोहिणी रक्खा है सुधन्वाके पुत्र ऋभ्वादिक (ऋभू १ विभ्व २ वाज ३) रोहिणीके काष्ठके रथसे समस्त अवयव बनाकर उसमें बैठकर अभेद्यशरीर होकर देवत्वको प्राप्त हुये हैं ऐसा **रोहिणीसूक्त**के सप्तम मन्त्रमें कहाहै । देखिये **रोहिणीसूक्त** "रोहण्यसि रोहण्यस्थ्न श्छिन्नस्य०" हे देवि त्वं यतश्छिन्नस्य अस्थ्न. रोहणीरोहणकर्त्र्यसि, अथ च अरु व्रणं रुन्धासीति. अरुन्धति-बाह्याऽभ्यन्तरोभयरूपव्रणस्य रोहणकर्त्र्यसि अत इदं-मदीयं छिन्नमङ्ग त्वं रोहयेत्-रोहयेः, **व्यत्ययोबहुलमिति** व्यत्ययात्प्रथमपुरुष. । अथर्व कां० ४।१२।१ ॥ हे रोहणि ! ते-तव यत् **रिष्टं**-वहिर्भागादवघर्षणादिना कोमलशाखादिभ्योऽवमुक्तं सूक्ष्मं कोमलरजः यत्ते-तव **द्युत्तम्**-अधिकक्षतेन प्रकाशीभूतत्वग्वादिरूपमङ्गमस्ति, यच्च ते-तव पेष्ट्रम्-कल्कीकृतमथवा सम्यक् पिष्टं चूर्णितरूपमङ्गमस्ति तत् पूर्वोक्तं आत्मनि स्वशरीरे यः कश्चिदपि धाता-धारयति स भद्रया रोहण्या परुषा पर्वणा जातानेकवचनम् । परु.-पर्व पुनः-यथाऽवस्थितं सन्दधत् सन्दधाति-अच्छिन्नाऽवस्थमिव तत्स्थान प्राप्नोति ॥ २ ॥

हे रोहिणि ते—मज्जाफलान्तर्गर्भेण मज्जा—मदीयशरीरमज्जा सम्भवतु अर्थात् दुग्धादिना पौष्टिकानुपानेन सह प्रयुक्तेन तव फलमज्जा अथवा स्तम्भसारेण नष्टाऽवस्थोऽपि मदीयशरीरमज्जा पुनः पूर्णावस्थो भवत्वित्यर्थः । ते-तव परुषा-सूक्ष्मस्नायुभिः, परुः मदीयाः स्नायवः सम्भवन्तु पुनः प्रादुर्भवन्तु । ते-तव मासस्य शेषे षष्ठी व्यत्ययाद्वा तृतीयास्थाने षष्ठी बोध्या । मासेन अन्तस्त्वचा विस्रस्तम्-अवलम्बितम्-साद्यन्मासम्, अस्थि अपि संरोहतु-संहितं भवतु ॥ ३ ॥

"मज्जा मज्ज्ञा सन्धीयता चर्मणा चर्म रोहतु ।
असृक् ते अस्थि रोहतु मांसं मासेन रोहतु ॥ ४ ॥
लोम लोम्ना सङ्कल्पया त्वचा सङ्कल्पया त्वचम् ।
असृक् ते अस्थि रोहतु छिन्नं सन्धेह्योषधे" ॥ ५ ॥

प्रतिपादितस्यार्थस्यैव चतुर्थपञ्चममन्त्राभ्यामुपसंहारोऽस्ति ॥४॥ पञ्चम मन्त्रे लोमशब्देन पुष्पगुच्छके कर्कशं यद्रजो भवति तद्रजोऽजादुग्धेन जलेन वा पिष्ट्वा लेपनाल्लोमसञ्जननं भवतीति बोध्यम् ॥५॥ षष्ठसप्तममन्त्रयोरर्थ. सायणभाष्यादवगन्तव्यः ॥ ६।७ ॥

सायणभाष्ये रोहिणीसूक्तविनियोगः

"रोहिण्यसि" इतिसूक्तेन शस्त्राद्यभिघातजनितरुधिरप्रवाहनिवृत्तये अस्थ्यादिभङ्गनिवृत्तये च लाक्षोदकं क्वथितं अभिमन्त्र्य उषःकाले क्षतप्रदेशं अवसिञ्चेत्। तथा अनेन सूक्तेन घृतदुग्धमभिमन्त्र्य क्षताङ्गं पुरुषं पाययेत्। तथा तेनैव द्रव्येण क्षतदेशं अभ्यञ्ज्यात्।

सूत्रितं हि। "रोहिणीत्यवनक्षत्रेऽवसिञ्चति पृषातकं पाययत्यभ्यनक्ति" इति (कौ. ४।१४)

अथर्व ४।१२।१

रोहिण्यसि रोहिण्यस्थ्नश्छिन्नस्य रोहिणी।
रोहयेदमरुन्धति॥ १॥

सा० भा० हे रोहिणि लोहितवर्णे लाक्षे। त्वं (रोहिणी) रोहयित्री प्ररोहयित्री असि भवसि। अतस्त्वं खड्गादिधारया छिन्नस्य अङ्गस्य सकाशात् प्रवहतः अस्नः-असृजः। रुधिरस्य रोहिणी रोधयित्री स्वस्थाने स्थापयित्री भव। हे अरुन्धति अन्यैरनभिभूते अवरोधनशीले वा देवि इदम्-भुतरूपम् अङ्गं रोहय प्ररोहय। सम्पूर्णरुधिरं अव्रणं कुर्वित्यर्थः॥ १॥

यत् ते रिष्टं यत् ते द्युत्तमस्ति पेष्ट्रं त आत्मनि।
धाता तद् भद्रया पुनः सं दधत् परुषा परुः।

हे शस्त्राद्यभिहित ते तव यत् अङ्गं रिष्टम्-हिंसितम्। यच्च ते त्वदीयम् अङ्गं द्युत्तम् द्योतितं शस्त्रप्रहारादि जनितवेदनया प्रज्वलित मिव (अस्ति) भवति। तथा ते-तव आत्मनि शरीरे प्रेष्ठम्-प्रियतमं यद् अन्यद् अङ्गं मुद्गरप्रहारादिभिर्भग्नं भवति धाता सर्वस्य जगतो विधाता देवः तत् सर्वम् अङ्गं भद्रया कल्याण्या लाक्षारूपया ओषध्या परुषा पर्वणा परुः अन्यत् पर्व भग्नं पुनः सं दधत् संदधातु संयुनक्तु॥ २॥

सं ते मज्जा मज्ज्ञा भवतु समु ते परुषा परुः।
सं ते मांसस्य विस्रस्तं समस्थ्यपि रोहतु॥३॥

हे प्रहृत ते तव शरीरस्थो मज्जा एतत्संज्ञः परोधातुः प्रहारेण विभक्तः मज्ज्ञा-मज्जाख्यधातुना प्रहारविभक्तेन शम् सुखं यथा भवति तथा भवतु संयुक्तो भवतु दृढ़ा भवतु प्राप्नोतु। तथा ते-त्वदीयशरीरस्य परुषा भग्नेन पर्वणा परुः-गात्रं पर्व शम् सुखं यथा भवति तथा प्राप्नोतु संधीयतामित्यर्थः। ते तव शरीरगतस्य प्रहाराभिघातेन यद् विस्रस्तं तत् शम् सुखं यथा भवति तथा (अपिरोहतु) अपिरूढं प्ररूढं पुनरुत्पन्नं भवतु। तथा तव शरीरगतं यद् अस्थि भग्नम् आसीत्तच (शम्) सुखेन प्ररूढं सहितं भवतु॥ ३॥

मज्जा मज्ज्ञा संधीयतां चर्मणा चर्म रोहतु।
असृक् ते अस्थि रोहतु मांसं मांसेन रोहतु

मज्जाख्यो धातुः मज्ज्ञा मज्जधातुना संधीयताम्-संहितः संयुक्तो भवतु। चर्मणा शस्त्रादिप्रहारभिन्नेन चर्म रोहतु प्ररूढं भवतु। संयुज्यताम् इत्यर्थः। असृक्-रक्तं ते-त्वच्छरीरगतं यद् अस्थ्नः सकाशाद् विश्लिष्टं पुनस्तद् अस्थि रोहतु प्राप्नोतु। मन्त्रौषधि-सामर्थ्येन संयुज्यतामित्यर्थः। यद्वा। चर्मणा चर्मेति तृतीयान्तस्य तत्र दृष्टत्वात् असृजा अस्थ्ना इति तृतीयान्ते पदे अध्याहृत्य योज्यम्। (असृजा) असृग् रोहतु अस्थ्ना अस्थि रोहत्विति। शिष्टं निगदसिद्धम्॥ ४॥

लोम लोम्ना सं कल्पया त्वचा सं कल्पया त्वचम्
असृक् ते अस्थि रोहतु छिन्नं संधेह्योषधे॥

हे लाक्षाभिके ओषधे शरीरस्थं लोम लोम्ना प्रहारविश्लिष्टेन संकल्पय संश्लिष्टं पुनः स्वस्थानगतं कुरु। तथा त्वचमपि विश्लिष्टत्वचा संकल्पय संश्लिष्टां कुरु। असृक् ते अस्थि रोहतु इति पूर्ववत्। एवम् अन्यदपि छिन्नं भग्नं यदङ्गमस्ति तत् सर्वं संधेहि संहितं सं[illegible] व्यापारक्षमं कुर्वित्यर्थः॥ ५॥

स उत् तिष्ठ प्रेहि प्र द्रव रथः सुचक्रः सुपविः
सुनाभिः। प्रतितिष्ठोर्ध्वः॥ ६॥

हे शस्त्रप्रहारादिभिर्विश्लिष्टावयव पुरुष स तादृशः मन्त्रौषधिसामर्थ्येन संहितगात्रः सन् उत् तिष्ठ शयनाद् उत्थाय प्रेहि तस्मात् स्थानात् प्रगच्छ। प्रद्रव प्रधाव वेगेन गच्छ। उक्तम् अर्थं दृष्टान्तेन दृढयति रथ इत्यादिना। सुचक्रः सुष्ठुचक्रैर्युक्तः सुपविः सुदृढः परिनेमिधारकधारा यस्य स तथोक्तः सुनाभिः सुदृढया नाभ्या अक्षच्छिद्रेण युक्तः एवंगुणविशिष्टो रथः यथा प्रगमनादिव्यापारं कुर्वन् प्रतिष्ठितो भवति एवं त्वमपि सुदृढाङ्गो भूत्वा ऊर्ध्वः उत्थितः सन् प्रतितिष्ठ प्रतिष्ठितो भव॥ ६॥

यदि कर्तं पतित्वा संशश्रे यदि
वाश्मा प्रहृतो जघान।
ऋभू रथस्येवाङ्गानि संदधत्
परुषा परुः॥ ७॥

यदि कर्तम्-कर्तनं छेदकम् आयुधं पुरुषशरीरे पतित्वा संशश्रे संश्रणाति संहिनस्ति। यदि वा अपि वा अश्मा पाषाणः प्रहृतः परेण पुरुषशरीरे प्रक्षिप्तः सन् जघान